

NEEL TRANSFER



HN 5V77 4

W Cyl 148 (4)

HARVARD COLLEGE  
LIBRARY



FROM THE FUND OF  
CHARLES MINOT  
CLASS OF 1828



Winkler Prins'

**Geïllustreerde Encyclopaedie**

DERDE, GEHEEL OM- EN BIJGEWERKTE DRUK

DEUK VAN H. J. VAN DE GARDE & Co. — ZALT-BOMMEL.

# Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie.

---

Derde, geheel om- en bijgewerkte druk  
onder hoofdredactie van

**Henri Zondervan**

met medewerking van vele geleerden en specialiteiten.

---

## Vierde Deel

Borgia—Catualda

Met 10 kaarten, 2 gekleurde en 26 zwarte buitentekst-platen  
en 197 afbeeldingen in den tekst.



Amsterdam

Uitgevers-Maatschappij „Elsevier”

1906.

~~Ref 5014.72~~

~~Pier 3.28-~~

~~Ref 428.1.5~~

~~RR 2047.2~~

WGC 148 (4)

✓



Minot fund

100  
11  
12

## B.

**Borgia** is de naam van een adellijk geslacht, dat, van Spaanschen oorsprong, zich in Italië vestigde en aldaar tegen het einde der 15<sup>de</sup> en het begin der 16<sup>de</sup> eeuw veel macht en aanzien verwierf. Het werd bekend zoowel door een ijverige bevordering der schoone kunsten, als door de laaghartigste misdaden.

*Borgia, Alfonso*, werd in 1455 op 75-jarigen leeftijd paus onder den naam van *Calixtus III* en overleed den 6<sup>den</sup> Augustus 1458.

*Borgia, Rodrigo*, werd in 1492 paus onder den naam *Alexander VI*. Een zoon van hem en van *Vannozza de Catanei*, een Romeinsche vrouw van den lageren adel, droeg den naam van *Giovanni Borgia* en verkreeg, door den invloed zijns vaders, van den koning van Spanje het hertogdom Gandia in Valencia en in 1495 van zijn vader zelf het hertogdom Benevento met de graafschappen Terracina en Pontecorvo, maar werd den 14<sup>den</sup> Juni 1497 door zijn jongeren broeder *Cesare* vermoord.

*Borgia, Cesare*, werd geboren in 1478, was bestemd voor den geestelijken stand en studeerde in Pisa. Reeds in 1493 benoemde *Alexander VI* hem tot kardinaal en aartsbisschop van Valencia. Zijn pogingen om een Napelsche prinses te huwen, mislukten echter. In 1494 moest hij *Karel VIII* van Frankrijk als gijzelaar volgen op diens veroveringstochten door Italië, maar reeds in Velletri gelukte het hem te ontsnappen. Na de vermoordening van zijn broeder *Giovanni* nam hij diens plaats in en legde tegelijk in 1498 zijn waardigheid als kardinaal neer. Spoedig daarop ging hij naar Frankrijk, en met *Lodewijk XII* te beraadslagen over de gemeenschappelijke verovering van Italië en bracht hem tevens de hul van echtscheiding ever. Hij werd daarop door *Lodewijk XII* benoemd tot hertog van Valentinois en verwierf de hand van *Charlotte d'Albret van Navarra*. Overeenkomstig de afspraak maakte *Cesare* in October 1499 een begin met de verovering der Romagna met behulp van Fransche troepen, Zwitsersche huurlingen en pauselijk geld. Nadat hij Imola, Cesena en Ferli onderworpen had, benoemde *Alexander VI* hem tot Gonfaloniere der Kerk. Hij stelde zich daarop in het bezit van Sermoneta, dat *Alexander VI* in Februari 1500 aan zijn dochter *Lucrezia* had ge-

geven. Door verkoop van kardinaalshoeden en nieuw van geld voorzien, zette *Cesare* de verovering van de Romagna voort. Van October 1500 tot April 1501 veroverde hij Pesaro, Rimini en Faenza, welks heer *Astorre Manfredi* hij liet vermoorden en werd nu door zijn vader tot hertog van Romagna verheven. Nadat hij door Frankrijk verhinderd was Bologna te veroveren en een aanval op Florence mislukt was, nam hij bezit van Piombino, Elba en Pianosa. In Juni 1502 trok hij weer uit Rome naar de Romagna, maakte zich door raad meester van Urbino en Camerino, deed opnieuw een aanslag op Florence, maar *Lodewijk XII* trad hem hier weer in den weg. Deze hewerkte ook, dat in October 1502 de soldaten van *Cesare* aan het muiten sloegen, maar het gelukte aan dezen hen weer tot gehoorzaamheid te brengen. Inmiddels vernietigde *Alexander VI* de *Orsini* en verschaftte zich door verbeendverklaring van goederen en door verkoop van kardinaalshoeden het noodige geld, zoodat *Cesare* in staat was, om de rest van Umhriën-Siënate onderwerpen. Vervolgens richtte hij zijn tocht naar Napels, waar op aandringen van den paus de Spanjaarden de Franschen hadden verjaagd. Tegelijk met zijn vader werd hij in 1503 ziek, naar algemeen aangenomen wordt tengevolge van vergift dat zij voor anderen bestemd hadden. Den 18<sup>den</sup> Augustus van hetzelfde jaar stierf de paus, die opgevolgd werd door *Pius III*. *Cesare* trachtte tevergeefs een verzoening te verhinderen tusschen de families *Colonna* en *Orsini* en word door zijn vijand *Giuliano della Rovere* bedrogen, nadat hij dien geholpen had paus te worden. Zoodra deze, onder den naam van *Julius II*, den pauselijke zetel beklommen had (October 1503) dwong hij *Cesare*, om de vestingen in de Romagna aan hem ever te geven. Hij was daarop geheel van macht ontbloot en wendde zich tot *Gonsalvo de Cordoba* om in Spaanschen dienst te treden. Deze zond hem echter den 27<sup>sten</sup> Mei 1504 gevangen naar Spanje, waar hij te Medina del Campo twee jaren in de gevangenis doorbracht. In December 1506 vluchtte hij naar zijn zwager, den koning van Navarra, trok met hem naar Castilië en vond den 12<sup>den</sup> Maart 1507 den dood bij de belegering van het slot van Viana.

*Machiavelli*, die als gezant veel met *Cesare* omging, heeft een beschrijving van zijn karakter gegeven in zijn werk „Il Principe”.

*Borgia, Lucrezia*, geboren den 18<sup>den</sup> April 1480, was de zuster van *Cesare*, een schoone, kunstlievende, bartstochtelijke en losbandige vrouw. Zij was eerst gehuwd met *Johan Francesco van Pesaro*, maar deze verstiet haar wegens haar schaamteloos en misdadig gedrag. Daarna was zij de echtgenoot van *Alfonso van Biseglia*, vorst van Tarento, een onwettigen zoon van *Alfonso II*, koning van Napels. In 1499 gaf *Alexander VI* haar het regentschap over Spoleto en in 1500 kreeg zij Sermoneta. Toen dit laatste haar ontnomen en haar tweede echtgenoot door haar broeder *Cesare* gedood was, huwde zij met *Alfonso van Este*, hertog van Ferrara. In dit huwelijk heeft zij een goeden naam als echtgenote achtergelaten en overleed den 24<sup>sten</sup> Juni 1519 als moeder van verscheidene kinderen. Hare geschiedenis heeft stof geleverd voor een treurspel aan *Victor Hugo* en voor een opera aan *Donizetti* en is tevens uitvoerig behandeld door *Gregorius* in zijn merkwaardig boek: „Lucrezia Borgia. Nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit” (1<sup>ste</sup> tot 3<sup>de</sup> druk, Stuttgart 1874—1875, 2 dln.).

*Borgia, Francesco*, hertog van Gandia, derde generaal der Jezuitenorde, overleed te Rome in 1572 en werd in 1625 heilig verklaard.

*Borgia, Stefano*, werd geboren te Velletri, den 3<sup>den</sup> December 1731. Hij ontving zijn opleiding bij zijn oom, *Alessandro Borgia*, aartsbisschop van Ferme, werd in 1750 lid van de Etrurische Academie te Cortona, in 1759 gouverneur van Benevento, bewaarde door wijze maatregelen in 1764 de stad voor hongersnood en werd in 1780 tot secretaris der Propaganda benoemd en door *Pius VI* in 1789 tot kardinaal. Als hoofd van het toezicht op de vondelinghuizen, bracht hij veel goeds tot stand, en toen in 1797 de omwenteling nitbarstte in den Kerkelijken Staat, benoemde *Pius VI* hem tot dictator te Rome. In 1798 werd hij door de Fransen in hechtenis genomen en uit de Romeinse Staten verbannen. Hij begaf zich naar Venetië en vervolgens naar Padua, waar hij een geleerd genootschap stichtte. Met *Pius VII* keerde hij naar Rome terug en overleed op reis naar Parijs, waar hij den pons ter gelegenheid der kroning van *Napoleon I* wilde vergezellen, te Lyon, den 23<sup>sten</sup> November 1804. Van zijn geschriften zijn de „Memorie storiche della città di Benvenuto” (Rome, 1763—1769, 3 dln.) het belangrijkste. Voorts leverde hij: „Monumento di Papa Giovanni XVI” (Rome, 1750), „Breve istoria dell’ antica città Tadine nell’ Umbria” (Rome, 1751), „Vaticana confessio B. Petri illustrata” (Rome, 1776) en „Breve istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilie” (Rome, 1788).

*Borgnet, Claude Joseph Adolphe*, een Belgisch geschiedschrijver, geboren te Namen den 28<sup>sten</sup> Maart 1804, studeerde te Leuven in de rechten, was werkzaam bij de magistratuur, werd in 1837 hoogleeraar in de geschiedenis aan de universiteit te Luik, in 1850 lid der koninklijke geschiedkundige commissie en overleed den 15<sup>den</sup> Februarij 1875. Hij schreef o.a.: „Lettres sur la révolution Brabançonne” (1834, 2 dln.), „Histoire des Belges à la fin du 18<sup>me</sup> siècle” (1864), „Histoire de la

révolution liégeoise de 1789” (1865 2 dln.), enz.

**Borgo** (Italiaansch burcht) is de naam van vele kleine plaatsen in Italië en Zuid-Tirol; ook duidt men met dien naam buitenwijken aan, die vroeger tot verdediging dienden. In Rome draagt het noordelijk stadsgedeelte aan den rechteroever van den Tiber den naam *Borgo*, en eveneens vele straten in de nabijheid van het Vaticaan en de St. Pieterskerk.

**Borgognone**, *Ambrogio*, eigenlijk *da Fossano* genoemd, was een schilder te Milaan en een tijdgenoot van *Leonardo da Vinci*. Hij werd omstreeks 1455 te Milaan geboren. Men vindt van hem frescoschilderijen in het klooster van den heiligen *Simplicius* en elders te Milaan, en het museum te Berlijn bezit van hem twee mooie doeken. Zijn altaarstuk „Uitstorting van den Heiligen Geest” (1508) in de kerk Sancto Spirito is beroemd. Verder moeten genoemd worden: „De kroning der Heilige Maagd” en „De Madonna op den troon” in de Ambrosiana te Milaan. *Borgognone* heeft ook het ontwerp geleverd van de kloosterkerk Certosa di Pavia.

**Borgtocht** heeft plaats, wanneer een derde zich jegens een schuldeischer aansprakelijk stelt voor de vervulling eener verbintenis ingeval de schuldenaar niet zelf daaraan voldoet. Men noemt alzoo de verbintenis, die daaruit tusschen den schuldeischer en den borg ontstaat, maar ook de overeenkomst, waarbij die verbintenis wordt aangegaan. De borgtocht is een zogenaamde bijkomende of „accessoire” verbintenis, d. i. zij kan geen afzonderlijk, zelfstandig bestaan hebben; er moet een andere, een hoofdverbintenis aanwezig zijn, wier vervulling door den borgtocht wordt verzekerd. De verbintenis van den borg is ondergeschikt aan en afhankelijk van de hoofdverbintenis, en daarin juist verschilt zij van die van hem, die voor een ander instaat of zich sterk maakt. Men kan borg zijn voor allerlei verbintenissen, waaruit ook gesproken — zelfs voor die van den borg (*achterborg*). De hoofdverbintenis behoeft aan den borgtocht niet juist vooraf te gaan; deze treedt dan echter eerst in werking, als gene in het leven is geroepen. Is de hoofdverbintenis nietig in haar zelf, of ook slechts voor vernietiging vatbaar, dan kan ook de borg zich daarop beroepen, bijv. op het gebrek aan vrije toestemming of het gemis van een geoorloofd enderwerp. Geldig is de borgtocht, aangegaan wegens verbintenis van een persoon, die onbekwaam was, om zich te verbinden, als van een minderjarige of onder curatele gestelde; wellicht is juist wegens dat gebrek aan de hoofdverbintenis de borgtocht gesloten. De borgtocht kan niet worden aangegaan voor een grooter bedrag of onder meer bezwarende bepalingen, dan in de hoofdverbintenis zelf begrepen zijn. Voor het meerdere is hij nietig.

Soms kan een schuldenaar verplicht zijn om een borg te stellen; zoodanige verplichting kan voortspuiten uit de overeenkomst van den schuldeischer met den schuldenaar, uit de wet, of uit een bevel van den rechter. Is er in de overeenkomst niet een bepaald persoon aangewezen, dan behoeft de schuldeischer slechts aan te nemen een borg, die 1<sup>o</sup>. bekwaam is om zich te verbinden, 2<sup>o</sup>. binnen het Koninkrijk woont en 3<sup>o</sup>. genoegzaam

goed is om de vervulling der verbintenisse verzekeren. Men kan borg zijn zonder medewerkingen zelfs zonder medeweten van den hoofdschuldenaar.

De borg is jegens den schuldeischer niet strenger verbonden, dan de hoofdschuldenaar zelf; hij kan op dezelfde wijze tot voldoening gedwongen worden, als deze (behalve dat lijfswang in het algemeen niet tegen hem kan worden aangewend); doch daar hij slechts tot betaling verplicht is voor 't geval, dat de hoofdschuldenaar zelf niet voldoet, kent de wet hem toe het recht om de vooraanstaande nitwinning van diens goederen te vragen (beneficium excussionis), om zelf eerst te betalen, wanneer en voor zoover de schuldeischer daartoe geen voldoening kan erlangen. Dat recht mist hij: 1<sup>o</sup>, als hij er afstand van heeft gedaan, 2<sup>o</sup>, als hij zich hoofdelijk met den schuldenaar heeft verbonden, 3<sup>o</sup>, als de schuld kan bestreden worden met een exceptie, nitsluitend aan den persoon des schuldenaars eigen, 4<sup>o</sup>, als deze in staat van faillissement is verklaard, 5<sup>o</sup>, als de borgtocht op 's rechters bevel is gesteld. Zoodra de borg in rechten tot voldoening aangesproken wordt, moet hij dat voorrecht inroepen en tevens genoegzame goederen van den hoofddebiteur aanwijzen, zal het voorrecht niet verloren gaan.

Zijn er voor dezelfde schuld twee of meer borgen, dan kan ieder hunner voor het geheel aangesproken worden; tegenover den schuldeischer is de schuld niet van zelf tusschen hen in deelen verdeeld. Doch de aangesprokene kan het voorrecht van schuldsplitsing (beneficium divisionis) inroepen, waardoor de aanspraak moet beperkt worden tot zijn evenredig deel in de schuld.

In verreweg de meeste horgstellingen wordt door den borg afstand gedaan van de voorrechten van nitwinning en schuldsplitsing.

De horg, die betaald heeft, kan zijn verhaal uitoefenen op den hoofdschuldenaar voor de hoofdsom, de interesten en de kosten, en heeft, zoo daartoe gronden zijn, recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, een en ander mits de schuldenaar werkelijk en geldig verhoonden was en nu bevrijd is jegens den schuldeischer. Om zich dat verhaal te verzekeren, moet hij van de godane betaling dadelijk kennis geven. Voor de proceskosten heeft hij slechts verhaal, indien hij tijdig den hoofdschuldenaar kennis heeft gegeven van de tegen hem gerichte vervolgingen. Heeft hij betaald, dan treedt hij van rechtswege, dat is van zelf, in al de rechten, die de crediteur tegenover den debiteur had, en de privilegiën, het pandrecht, of 't recht van hypotheek, aan de vordering verbonden, blijven dns bestaan. In sommige gevallen kan hij ook vóór de betaling eischen, dat de hoofdschuldenaar hem zijn ontslag als borg zal bezorgen, of althans hem reeds bij voorhaat schadeloos zal stellen voor wat hij op den duur ten gevolge van den borgtocht te vorderen zou kunnen hebben. Verkeert de hoofdschuldenaar in staat van faillissement, dan kan de borg in dat faillissement opkomen voor het bedrag, dat hij den schuldeischer heeft betaald. Bovendien geeft de wet hem het recht om voor het bedrag, waarvoor de schuldeischer kan opkomen — dus dat de borg nog niet betaald heeft — voorwaardelijk in het faillissement toegelaten te worden, zoolang de schuldeischer zelf niet opkomt.

**Borinaga**, een landstreek in den omtrek van Mons in Henegouwen, ten Z. van de Haine, waarin vele plaatsen liggen met steenkoolmijnen, zooals Jemappes, Frameties, Paturages, met talrijke spoorwegverbindingen. De inwoners heeten *borains*, een naam, die „mijnwerkers" beteekent, afgeleid van *hure*, *horre*, hoergat of schacht. De inwoners zijn oorspronkelijk afkomstig uit den omtrek van Luik.

**Boris**, *Michael* (bij de Byzantijnen ook *Bogoris*), de eerste Christelijke vorst der Bulgaren, regeerde van omstreeks 852—890. Hij liet zich met zijn familie en de edelen van zijn rijk doopen door een hem door den patriarch *Photius* uit Konstantinopel gezonden bisschop. Een opstand van een heidensehe adellijke partij wist hij spoedig te bedwingen. Toen de Grieken hem in de kwestie der oprichting van een zelfstandige landkerk niet te gemoet kwamen, onderhandelde hij van 886—870 met den paas over de zending van een aartsbisschop. Deze onderhandelingen liepen echter wegens persoonlijke kwesties op niets uit en daarop sloot hij zich in 870 op de kerkvergadering te Konstantinopel voor goed bij de Grieksche Kerk aan. Zijn laatste jaren bracht *Boris* door in een klooster: na zijn dood in 907 werd hij heilig verklaard.

**Boris en Glib**, twee zoons van grootvorst *Wladimir I, den Heilige* van Kiew, werden in 1015, na den dood van hun vader, door hun broeder *Sasjatopek*, die zich van Kiew meester had gemaakt, vermoord. De Russische kerk sprak hen in 1071 heilig en hun gedenkdag wordt gevierd den 2<sup>den</sup> Mei (onden stijl), den dag, waarop in 1872 hun gebeente in de te hinnen eere gebouwde Borissogljebse kerk te Wyshgorod (14 km. ten noorden van Kiew) werd hijgezet. Later werden in Rusland vele Borissogljebse kerken en kloosters opgericht. Ook de stad Borissogljebk ontleent aan de broeders haar naam. De legende van de heiligen *Boris* en *Glib* is nitgegeven door *J. Srenewsky* (in het Russisch, Petersburg, 1860).

**Boris Godoenof**, *Feodorowitsj*, zaaar van Rusland van 1598 tot 1605, werd in het jaar 1551 geboren. Hij bracht zijn jeugd door aan het hof van *Iwan den Verschrikkelijke* en werd door dezen benoemd tot lid van den raad, dien hij instelde voor zijn zwakken zoon *Feodor I*, die zich volkomen voegde naar den wil der Bojaren. Toen onder deze oneenigheid ontstond, maakte *Boris Godoenof* daarvan gebruik, om zich in het bezit te stellen van het gezag, en hij bereikte dit doel door een huwelijk tot stand te brengen tusschen zijn zuster en den zaaar. Om zich van zijn verheffing te verzekeren, zorgde hij, dat de 9-jarige *Dmitri*, de neef en opvolger van den zaaar, nit den weg geruimd werd, en alle aanhangers van *Feodor* deelden in ditzelfde lot. Laatstgenoemde werd een werknig in de hand van den eierzuchtige; de dochter van den zaaar en andere bloedverwanten kwamen op een verdachte wijze om het leven, en zelfs meent men, dat *Boris Godoenof* eindelijk *Feodor* zelf door vergif heeft doen sterven. Zoo beklom hij in 1598 den troon en spande nu al zijn krachten in, om Rusland tot bloei te brengen. Hij sloot dadelijk een verbond met Zweden tegen Polen, deed Tobolsk en Beresow opbouwen en voorzorg Smolensk van vestingwerken. Daarna versterkte hij de grenzen des lands, bracht in 1600 een 20-jarigen wapenstil-

stand met Polen tot stand en knoopte handelsbetrekkingen aan met Engeland. Ook opende hij den toegang tot zijn rijk voor de kooplieden der Hanze-steden. Binnen de grenzen bevorderde hij een onpartijdige rechtspleging, deed kunst en nijverheid ontkiemen, schafte een menigte misbruiken af en lokte buitenlanders naar Rusland, om zijn onderdanen te onderrichten. Gedurende zijn regeering ontstond er een ontzettende hongersnood (1601), die te Moskou bijna 150 000 menschen wegrukte. Van de ontverdenheid, hierdoor ontstaan, maakte een monnik, *Grigori of Grijska Otrepiev*, gebruik, om zich, onder voorwendsel, dat hij *Dmitri*, de rechtmatige erfgenaam van den troon was, een machting aanhang te verschaffen, die den val van *Boris-Godoenof* veroorzaakte. Toen de troepen van den gewaanden *Dmitri* voor de muren van Moskou stonden, bracht de radeloze zaaier zich door vergif om het leven, den 13<sup>den</sup> April 1605. Zijn 15-jarige zoon was gedurende korten tijd zijn opvolger, maar werd met diens moeder *Maria* geworpd. Zijn levensgeschiedenis is door *Poeschkin* tot een drama bewerkt.

**Borissof** is een arrondissementshoofdstad in het Europeesch-Russisch gouvernement Minak en aan de helling van een heuvel op den linker oever der Beresina zeer gunstig gelegen. Het is tevens een station van den spoorweg Moskau—Brest—Litofsk, en telt (1897) 14931 inwoners waaronder 10000 Joden.

**Borissof** bestond reeds in het begin der 12<sup>de</sup> eeuw, was onder de Poolsche heerschappij een vesting met twee kasteelen en een sterk garnizoen, en kwam in 1795 aan Rusland. Ongeveer 19 km. de rivier op liggen de dorpen Stoedjanka en Weselowo. In de hundert daarvan trokken de Franschen in het jaar 1812 over de Beresina. Ter zelfder plaatse trok ook Karel XII in 1708 over de rivier. In September 1892 werd een groot gedeelte van Borissof door brand verwoest.

**Borissogljebek** is een arrondissementshoofdstad in het Russisch gouvernement Tambof, op de plaats, waar de Worona zich nitstort in de Choper, gelegen aan den spoorweg Grjasj-Zarizyn. Zij is een oudstad met (1897) 23370 inwoners, heeft een technische school voor het spoorwegwezen, een druk bezochte haven en een aanzienlijken handel in graan, wol, veen, leder, hout, petroleum, visch, kaviaar, meloenen en zout uit de meren van het gouvernement Astrakan. Die handel is aanmerkelijk toegenomen sedert 1842, toen de Worona voor de scheepvaart werd geschikt gemaakt. De omzet op twee jaarmarkten wordt er geschat op een waarde van 400 000 roebels.

**Borium** (Atoomteeken B, atoomgewicht 10,86). Dit element komt alleen voor als bestanddeel van boorzuur en van boraten in vulkanische streken en in kalizoutafzettingen. De vluchtigheid van boorzuur met waterdamp is de oorzaak, dat dit in de "Fumarolen" omhoog komt uit de aarde: de oplosbaarheid der boraten veroorzaakt het voorkomen ervan in het zeewater (0,2 gram per cub. M.). In minimale hoeveelheden komen boriumverbindingen eveneens in planten voor. Het element kan uit borax of uit boriumoxyde door reductie met kalium, natrium, magnesium, aluminium of fosforus verkregen worden; het is dan niet direct chemisch zuiver, maar kan door middel van sterke zuren

en daarna door omsmelten met aluminium zuiver in kristalvorm verkregen worden; deze kristallen zijn bijna zoo hard als diamant. De voornaamste verbindingen van borium zijn: *boorzuur* en *borax* (zie aldaar).

**Borja** is een stad in de Spaansche provincie Sagorosa (Aragon), nabij den linker oever der Huecha, een zijrivier van de Ebro, 441 m. boven de oppervlakte der zee en telt (1897) 5750 inwoners. Er zijn aanzienlijke kerken en kloosters en zij is door muren en schaduwrijke lanen omgeven. Op een kalen, steilen heuvel in hare nabijheid ziet men een sterk kasteel, den oorspronkelijken zetel van de familie *Borgia*. Aan den voet van den 2349 m. hoogen Sierra del Moncayo ligt de in de 11<sup>de</sup> eeuw gestichte Cisterciensische abdij Bercuella. In den omtrek der stad wordt veel ooft en vlas verbouwd.

**Börjesson, Johan Helenus Laurentius**, een Zweedsch beeldhouwer, geboren te Halland in 1835, beproefde achtereenvolgens zijn geluk als zeeman, graver en operazanger, en bracht na het voltooiën zijner academische studien langen tijd door in het buitenland, voornamelijk te Rome en Parijs (1867—1879). Sedert 1877 is hij lid vande academie van Stockholm, sedert 1886 hoogleraar aldaar. Zijn voortreffelijkste werken uit vroeger tijd zijn: „De kegelspeler” (museum te Göteborg), „De zeemeerminnen”, uitgevoerd voor de koningin van Württemberg, „Gevangen Viking”, „Vischersknaap van Capri”, „Jongeling met de schildpad” (beide in het nationale museum te Stockholm). Later voerde *Börjesson* groote beeldhouwwerken uit, nl. een standbeeld van den dichter *Holberg* voor de stad Bergen, van den geschiedschrijver *Griper* voor Upsala, van den rijkskanselier *Axel Ozenstjerna* voor het ridderhuis te Stockholm, van den scheikundige *Schede* te Stockholm, het groote ruitersstandbeeld van koning *Karel X Gustaaf* te Malmö (1896). Bovendien vervaardigde hij vele portretbusten en medaillons, alsmede fantasiestukken. Zijn richting, gegrond op nauwkeurige waarneming der natuur, is verwant aan de Renaissance en munt uit door energieke behandeling der vormen en innigheid van uitdrukking.

**Börjesson, Johan**, een Zweedsch treurspeldichter, werd geboren den 22<sup>den</sup> Maart 1790, in het kerspel Tanum in Bohuslän, studeerde te Upsala in de godgeleerdheid en bekleedde aanvankelijk eenige ondergeschikte kerkelijke bedieningen, totdat hij in 1828 leeraar werd in de gemeente te Weelholm bij Enköping in Upsalalän. Later ging hij naar Upsala, waar hij werkzaam bleef tot aan zijn dood, den 6<sup>den</sup> Mei 1866. Ofschoon hij gedurende vele jaren bijdragen leverde in proza en poëzie in verscheiden tijdschriften, bleef zijn naam nagenoeg onbekend, totdat hij in 1846 optrad met het voortreffelijk drama „Erik den fjortonde”. Hierop volgde een reeks van andere treurspelen, zooals: „Erik den fjortondes son” (1847) en „Solens sjunker, Gustav I sista dag” (1856) en het drama „Ur Carl den tolfdes ungdom” (1858). Later schreef hij het treurspel „Brödraskolden” (1861) en voltooide kort voor zijn dood het historische toneelspel „En statshvåfning i Rom” (1866). Een verzameling zijner werken verscheen door de zorg van *Dietrichson* in 1873—1874. In 1859 was hij lid geworden van de Zweedsche Academie, en bij zijn sterfen liet hij een nieuw treurspel achter,



dat na zijn dood is verschenen. Ook heeft hij twee bundels lyrische gedichten uitgegeven, n.l.: „Kärlek och Poesi" (1849) en „Blommar och Tårar på endotters graf" (1854).

**Borkeloo** is een heerlijkheid in de provincie Gelderland, welke de gemeente Borkeloo, Neede en Eibergen omvat. Als eerste heer wordt in 1140 Hendrik van Borkeloo vermeld. *Henricus van Borkeloo* liet de heerlijkheid na aan hare zonen *Godard* en *Heimerich van Borkeloo van Doodingwerde*, die haar in 1397 verkochten aan *Gijsbrecht van Bronckhorst*. Deze liet de heerlijkheid na aan een neef, die haar, niettegenstaande zij een leen was van den hertog van Gelder, in het geheim opdroeg aan den bisschop van Munster. Na den dood van graaf *Jodocus van Bronckhorst* in 1553 maakte bisschop *Ernst* van Munster op dien grond aanspraak op de heerlijkheid; doch de Staten van Gelderland gaven haar als een Zutphen leen aan graaf *George van Limburg-Stirum* als naaste erfgenaam. De Munstersche bisschop *Bernhard van Galen* bezette het gebied in 1672, doch moest dit in 1674 bij den vrede van Kleef wederafstaan. In 1726 kwam Borkeloo door verkoop in het bezit van den graaf *Flodorf-Wartensleben*, vervolgens in dat van den Poolischen prins *Adam Czarotinski* en in 1777 in dat van prins *Willem V van Oranje Nassau*.

**Borkeloo** is een gemeente in Gelderland, welke begrensd wordt door de gemeenten Laren, Ruurlo, Eibergen, Neede, Diepenheim en Markelo. Zij beslaat een oppervlakte van 5192 H.a. en telt 4295 inwoners (1905). De bodem bestaat grotendeels uit zandiluvium, doch langs de Berkel en haar zijbeek, de Slinge, de Blankenborgsche beek en de Bolksbeek, alsmede langs de Schipbeek liggen kleigroden (beekbezinking). Landbouw en veeteelt zijn het hoofdmiddel van bestaan.

Onder het Fransche bestuur, onder koning *Willem I* en *Willem II* was op het Hof een stoeterij.

De gemeente omvat het stadje Borkeloo, de dorpen Geesteren, Gelselaar en Haarloo, benevens eenige buurtschappen.

Het stadje Borkeloo ligt aan de Berkel; het Hof was er vroeger het voornaamste gebouw. De Roomsche-Katholieken, Hervormden en Joden hebben er elk een kerk. Borkeloo ligt aan den locaal-spoorweg Ruurlo—Hengelo en is met Deventer door een stoomtram verbonden. In 1348 werd het stadje op last van *Jan van Arkel*, bisschop van Utrecht, platgebrand.

**Borkhausen, Moritz Balthasar**, een Duitsch natuurkennër, geboren te Gieszen, den 3<sup>den</sup> December 1760, studeerde aldaar in de rechten, was bij den boschbouw werkzaam, werd in 1796 assessor in Darmstadt, in 1804 lid van den raad van opperhofsreisters en overleed te Darmstadt, den 30<sup>den</sup> November 1806. Hij schreef n.a.: „Naturgeschichte der enrop. Schmetterlinge nach systematischer Ordnung" (Frankfort, 1788—1794, 5 dln.). „Versuch einer Erklärung der zoolog. Terminologie" (Frankfort, 1790). „Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der in den Hessen-darmst. Länden im Freien wachsenden Holzarten" (Frankfort, 1790). „Tentamen dispositionis plantarum Germaniae seminiferarum secundum novum methodum a staminibus sita et proportionibus" (Darmstadt, 1792). „Botanisches Wörterbuch" (Gieszen, 1792, 2 dln.).

„Theoretisch-praktisches Handbuch der Forstbotanik und Forsttechnologie" (Gieszen, 1800—1803, 2 dln.) en „Deutsche Ornithologie" (Darmstadt, 1800—1812).

**Borki**, een dorp in het distrikt Smjow in het Russische gouvernement Charkow, 41 km. ten Z. van Charkow, is gelegen aan de spoorlijn Koersk—Charkow—Asow—Rostow en telt 1500 inwoners. Het werd bekend doordat hier de keizerlijke trein bij de terugreis naar St. Petersburg op een dijk van ongeveer 10 m. hoogte, den 17<sup>den</sup> (29) October 1888, ontspoorde, waarschijnlijk ten gevolge van een nihilistischen aanslag. Dicht bij de plaats van het ongeluk werd den 26<sup>sten</sup> (14) Juni 1894 een gedachteniskerk ingewijd.

**Borkoo**, is de naam van een oasengroep in de oostelijke Sahara, tusschen Fezzan en Wadai, op 13—18°N.Br. en 20—21°O.L., groot 10000 v. km. Men heeft er lengtedalen tusschen naakte rotsketens, die, als zij in Augustus door den regen gedrenkt zijn, goede weiden, dadels, druiven, vijgen en ook koren opleveren. De bewoners zijn Tibboe, waarvan 5000 vaste woonplaatsen bezitten en 5—7000 een nomadenleven leiden. Zij bezitten groote kniddeu kameelen en geiten. Het land wordt door de Uelad-Soliman als hun eigendom beschouwd, zoodat zij de inboorlingen een schatting heffen. De oase is een belangrijk kruispunt van de karavaanwegen naar Wadai, Fezzan en Kanem.

**Borkum** is het westelijkste der Oostfriesche eilanden, behoorende tot het distrikt Emden, tusschen de Ooster- en Wester-Eems, op slechts 15 km. afstand van de Nederlandsche kust gelegen. Het is 8 km. lang en 4 km. breed, heeft een oppervlakte van 29.6 v. km., is door duinen omringd en verdeeld in Oost- en Westland. De gemeenschap met Emden en Leer wordt er gedurende het badseizoen door een drietal stoombooten onderhouden. In 1875 is er een fraaie inrichting voor warme baden verzeen. Verder heeft men er een telegraafbureau, een station der reddingmaatschappij, een station voor meteorologische waarnemingen, een vuurtoren van 47 m. hoogte, met een verlichtings toestel van *Fremd*, waarvan het licht op 30 km. afstand zichtbaar is, en nog een tweeden vuurtoren van 60 m. hoogte.

Het dorp Borkum is door een weide omgeven, telt (1900) 2114 inw. en heeft 7 hotels. De bevolking leeft van een weinig landbouw, meer veeteelt (melkvee), scheepvaart en vischvangst (schelvisch). Het zeebad ligt op 1 km. afstand van het dorp en is door een tramlijn daarmee verbonden. In 1900 werd Borkum bezocht door 16430 badgasten en vreemdelingen. In het oostelijk gedeelte van het eiland vindt men vele broedplaatsen van zeetogels.

**Bormann, Karl**, een Pruisisch opvoedkundige, geboren te Potsdam, den 24<sup>den</sup> Juni 1802, studeerde te Berlijn in de theologie, werd in 1827 rector te Charlottenburg, was vervolgens werkzaam aan verschillende scholen te Berlijn, zag zich in 1840 benoemd tot lid der provinciale commissie voor onderwijs in Brandenburg, ontving den titel van geheim regeeringsraad, nam in 1872 zijn pensioen en overleed te Berlijn, den 31<sup>sten</sup> Augustus 1882. Hij leverde een reeks paedagogische geschriften, waarvan wij zijn „Schulkunde" (Berlijn, 1855, 17<sup>de</sup> druk, 1872) vermelden, en redigeerde geruimen tijd het „Brandenburger Schnblatt".

**Bormans, Jan Hendrik**, een Vlaamsch letterkundige, geboren te St. Truien, den 27<sup>sten</sup> November 1801, werd in 1818 professor aan het klein seminarium te Luik, in 1821 aan het Koninklijk College aldaar, in 1825 hoogleeraar in de welsprekendheid te St. Truien, in 1834 directeur aan het college te Hasselt, in 1835 buitengewoon hoogleeraar te Gent en in 1837 hoogleeraar aan de academie te Luik, in welk ambt hij den 4<sup>den</sup> Juni 1878 overleed. Behalve een aantal bijdragen in het „Belgisch Museum“, enz. schreef hij: „Verslag over de verhandelingen, ingekomen bij het staatsbestuur van België, ten gevolge der taekundige prijsvraag“ (1841), „Brief aan den uitgever van het Belgisch Museum over de Elmonensis en de Oud-Nederlandsche versmaet“ (1840), „Leven van Sinte Christina de Wonderbare, enz.“ (1850), „Der naturen Bloeme, van Jacob van Maerlant, enz.“ (1852), „Het leven van Sinte Lutgardis, enz.“ (1858), „Sinte Servatius, enz.“ (1858), „De Brabantische Yesten“ (7<sup>de</sup> boek, 3<sup>de</sup> deel, 1869), „Onddietsche fragmenten van den Parthoneopus van Blois“ (1871), „Spiegel der wijsheit van Jan Praet“ (1872) en „Karel ende Elegast“ (1873).

**Bormida**, een rivier in zuidelijk Piemont, ontspringt op de Ligurische Apennijnen, niet ver van de kust. Zij stroomt in noordelijke richting over Acqui, neemt de Erro en de Orba op en mondt na een loop van 150 km. in de Tanaro uit. Rechts van de rivier ligt Marengo, bekend door de groote overwinning van *Napoleon Bonaparte*.

**Bormio** (Worms) is een klein Italiaansch stadje in het distrikt Sondrio, gelegen aan de Adda en aan den mond der Frodolfo. Het verheft zich op een hoogte van 1255 m. en is door hooge bergen omgeven; het aantal inwoners bedraagt (1901) 1814. Deze plaats is merkwaardig wegens de warme zwavelbaden, die zich in hare nabijheid bevinden; zij waren beroemd in de dagen der Romeinsche heerschappij en worden o.a. door *Cassiodorus* geprezen. In den omtrek van Bormio zijn ijzer- en loodmijnen, en vandaar loopt een prachtige weg met verscheiden gaanderijen over het Wormser- of Stillsersjoch. Op 1,5 km. ten noordwesten van de stad bevindt zich op een hoogte van 1335 m. de voortreffelijk ingerichte nieuwe badinrichting, met een fraai terras te midden van een park, en ten noorden daarvan op een hoogte van 1448 m. ligt de oude badinrichting, waar 8 bronnen ontspringen, wier water gedeeltelijk door een aquaduct van 750 m. naar het nieuwe badhuis wordt geleid.

Bormio was vroeger de hoofdplaats van het graafschap Bormio, dat in het laatste gedeelte der Middeleeuwen in het bezit was van de bisschoppen van Chur en de hertogen van Milaan. In 1512 kwam het aan Graubunderland en in 1797 maakte het deel uit van de Cisalpijnische republiek. Sedert 1804 behoorde het tot het koninkrijk Italië, kwam in 1814 aan Oostenrijk en werd in 1859 met het overige gedeelte van Lombardije aan Italië afgetaan.

**Born** is een Limburgsche gemeente, welke begrensd wordt door Roosteren, Susteren, Nieuwstad, Limbricht, Sittard, Urmond, Obbicht en Grevenbicht. Zij ligt 25 km. ten N. van Maastricht, beslaat een oppervlakte van 1486 H.A. en telt 1708 inwoners (1905).

De bodem bestaat bijna geheel uit Limburgsche

klei (löss), terwijl in het O. langs de Molenbeek, ook beekbedzinking wordt aangetroffen. Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan. De gemeente omvat de dorpen Born, Buchten en Holtum, benevens eenige gebuchten en de zuidelijke helft van de buurt Ilikhoven.

Het dorp **Born** is zeer oud en heeft een R. Katholieke kerk.

De eerste heer van Born was *Gozewijn I*, die omstreeks 1150 leefde. De Heeren van Born waren leenplichtig aan de graven van Loon en Gelder en vazallen der heeren van Valkenburg. In 1320 kwam de heerlijkheid in het bezit van *Jan van Valkenburg*, heer van Sittard, en in 1398 in dat der hertogen van Gulik. De latere heeren van Born waren vazallen van laatstgenoemde hertogen. Het tegenwoordige kasteel dateert uit de 17<sup>de</sup> eeuw. In de 14<sup>de</sup> eeuw bezat het dorp stedelijke rechten.

**Born, Bertram** *de*, burggraaf van Hantefort, een Fransch troubadour, werd in 1140 op het familieslot Born in Perigord geboren. Later kwam hij in het bezit van het slot Hantefort, nadat hij zijn broeder *Constantijn*, die het door zijn huwelijk had verkregen, daaruit had verjaagd. Hij nam ijverig deel aan den twist tusschen *Hendrik* en *Richard*, de twee zonen van *Hendrik II* van Engeland. Toen de vrede gesloten was, prikkelde hij onophoudelijk door liederen en door daden den jongen Hendrik tot een nieuwen oorlog tegen zijn broeder en zijn vader. Na diens dood (1183) gaf *de Born* in zulke aangrijpende liederen uiting aan zijn smart, dat bij zijn slot, dat door *Richard* veroverd was, van *Hendrik II* terug ontving. Van nu af bleef hij *Richard*, zijn leenheer, en zette ook dezen door zijn gezangen aan tot krijgsroder-nemingen. In 1196 ging hij in het klooster Dalon en was sinds het jaar 1202 monnik in Exideuil bij Clermont. Hij overleed in 1215. In zijn liederen, „*Sirventes*“, verheerlijkt hij den strijder wille van den strijd. Zijn minnelieder, *Causos*, zijn oorspronkelijker en natuurlijker dan diendermeeste troubadours niet zijn tijd. Zijn gedichten zijn o. a. uitgegeven door *Ant. Thomas* onder den titel: „*Poésies complètes de Bertram de Born*“ (Toulonaise, 1888).

**Born, Ignaz Edler von**, een Oostenrijksch delfstofkundige, werd geboren te Karlsburg in Zevenbergen, den 26<sup>sten</sup> December 1742. Hij ontving zijn opleiding te Hermannstadt en te Weenen en voegde zich bij de Jezuïeten, maar verliet weldra de Orde en begaf zich naar Praag, waar hij zich eerst op de rechten en vervolgens op den wijnbouw toeliede, deed een wetenschappelijke reis door Duitschland, Nederland en Frankrijk en wijdde zich daarna aan de mineralogie en de geognosie. In 1770 werd hij te Praag benoemd tot montmeester en gaf in 1776 gehoor aan een uitnoodiging van keizerin *Maria Theresia*, om het kabinet voor natuurlijke historie te Weenen in orde te brengen. Hij heeft daarvan nitgegeven „*Index fossilium*“ (2 dln., Praag, 1772—1775), „*Index rerum naturalium Musei Caes. Vindobonensis*“ (Weenen, 1778, prachtuitgave met kopergravures) en „*Testacea Musei Caes. Vindobonensis*“ (Weenen, 1780). Later werd hij tot hofraad voor den wijnbouw benoemd. In deze betrekking heeft hij veel goeds tot stand gebracht, zoo-

wel door de uitvinding eener nieuwe amalgamatiemethode, als door de besparing van brandhont in de zontziederijen, enz. Hij overleed den 24<sup>sten</sup> Juli 1791 en heeft, behalve een aantal wetenschappelijke werken, onder het pseudoniem *Johannes Physiophilus*, een beroemde satire op de monnikenorde, „*Monachologia*” (1783), nagelaten.

**Borna**, een stad in het Saksische distrikt Leipzig, aan de Wyhra, een zijrivier van de Pleisse en aan den spoorweg van Leipzig naar Chemnitz, telt (1900) 8423 inwoners, bezit een oude hoofdkerk in spitsboogstijl (in 1411 gebouwd, in 1666—1868 gerestaureerd), een kweekschool voor onderwijzers, enz. In den omtrek doet men veel aan tuinbouw, o.a. aan uienteelt (jaarlijksche nitvoer 5000 ton). De industrie is er vertegenwoordigd door bruinkolenmijnen, ijzergieterijen, machinefabrieken, orgel- en pianofabrieken, schoenenfabrieken, kalkbrandenijen, leerlooierijen en een bierbrouwerij. De zelfstandige gemeente Altstadt-Borna a. (Altborna) telt (1900) 1416 inwoners.

Borna is waarschijnlijk in 924 door koning *Hendrik* tot een stad verheven, behoorde in de 13<sup>de</sup> eeuw tot de mark Meissen, werd in 1294 door koning *Adolf* belegerd, in 1430 door de Hussieten verwoest en kwam in 1484 aan de Ernestinische, in 1547 aan de Albertinische lijn.

**Borne** is een gemeente in Overijsel, welke begrensd wordt door Ambt-Almeloo, Tnhbergen, Weerselo, Hengeloo, Ambt-Delden en Wierden. Zij beslaat een oppervlakte van 3903 H.A. en telt (1905) 5566 inwoners. De bodem bestaat grotendeels uit zanddijlvium en langs de Regge, de Almeloosche Aa en de Loo mit beekklei. Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan, doch ook de katoenspinnerij, de ververij en weverij, alsmede de ijzergieterij en bierbrouwerij houdt vele handen bezig. De gemeente omvat het dorp Borne en eenige buurten. Het dorp Borne, gelegen aan den spoorweg van Almelo naar Hengeloo, is een aanzienlijke plaats; er zijn kerken voor de Hervormden, Doopsgezinden, R-Katholieken en een synagoge voor de Joden.

**Börne**, *Ludwig*, een Duitsch schrijver, heette eigenlijk *Löb Baruch* en werd den 6<sup>den</sup> Mei 1786 te Frankfort aan de Main uit een Israëlitisch geslacht geboren, waar zijn vader *Jacob Baruch*, een wisselhandelaar dreef. Hij ontving eerst onderricht van een huisonderwijzer, bezocht daarna een school te Gieszen en werd toen aan den beroemden geneesheer *Marcus Herz* toevertrouwd, bij wien hij zich in de geneeskunde zou oefenen. Voor diens schoone vrouw, *Henriette Herz*, ratte hij een hartstoechtelijke genegenheid op, die weliswaar niet beantwoord werd, maar met geduld verdragen („*Briefe des jungen Börne an Henriette Herz*”). Na den dood van dezen begaf hij zich naar Halle, waar hij in het huis van *Reil* werd opgenomen. Hier oefende hij zich ijverig in de geneeskunde en legde zich tevens toe op de oude letteren en de wijsbegeerte. Toen in 1806 de universiteit te Halle opgeheven werd, ging hij naar Heidelberg, waar hij een vroolijk leven leidde en vele schulden maakte, zoodat zijn vader hem weder naar Gieszen zond, waar hij in 1808 bevoorrd werd tot doctor in de wijsbegeerte. Daarna begaf hij zich naar Frankfort, waar hij een aanstelling ontving bij de politie. Zijn eerste opstellen verschenen zonder naam

in het „*Frankfurter Journal*”. Bij den val van *Napoleon I* ontving hij als Israëliet zijn ontslag met een pensioen van 400 gulden. Met ijver trad hij voor zijn geloofsgenooten in de bres. Deze hadden te Frankfort voor 440 000 gulden het burgerrecht gekocht, doch de Senaat verklaarde dat contract nietig. *Börne* verzamelde de bescheiden, die daarop betrekking hadden, en gaf ze in 1816 nit. Niettemin ging hij reeds in 1818 tot het Christendom over, hoewel de stap geruimen tijd zelfs voor zijn naaste bloedverwanten verborgen bleef. Hij stichtte een nieuw tijdschrift, „*Die Wage*”, en dit maakte zoo grooten opgang, dat het eerste nummer herdrukt moest worden, hetgeen vooral te danken was aan den geestigen schrijftant van den stichter. Later bemoeide hij zich met de redactie van een paar andere tijdschriften, maar had daarbij in Frankfort met zoo veel tegenstand te worstelen, dat hij gretig het aanbod van *Cotta* aannam, om naar Parijs te gaan en vandaar staatkundige berichten en verslagen voor het „*Morgenblatt*” te leveren. Hij vertrok derwaarts met een vriendin, wier betrekking met hem in het boekje „*Heine über Börne*” zonder verhooning is aan de kaak gesteld. *Börne* gevoelde zich echter in Parijs niet te huis en begaf zich 1822 naar Heidelberg, waar hij gedurende een ongesteldheid op een zorgvuldige wijze door zijn vriendin werd verpleegd. Zijn middelen van bestaan waren weldra uitgeput en hij deed moeite, om zich met zijn vader te verzoenen. Daar deze hem echter te Weenen onder toezicht wilde plaatsen, keerde hij naar Frankfort terug, waar hij artikelen schreef voor het „*Morgenblatt*” en voor „*Lris*”. De dood zijn vaders in 1827 verbeterde zijn stoffelijke omstandigheden en hij vestigde zich korten tijd te Berlijn. Weldra was hij weder in Frankfort en hield er zich bezig met de uitgave zijner gezamenlijke werken (1831, 2<sup>de</sup> uitgave 1835), die vooral wegens den vorm met grooten bijval werden ontvangen. De Juli-omwenteling te Parijs wekte zoozeer zijn geestdrift, dat hij zich in den herfst van 1830 daaraan begaf, en zijn „*Briefe aus Paris*” zijn een spiegel van de gewaarwordingen, die hij er ondervond. De bijtende spot, waarmede hij de dwaasheden der Duitschers geeselde, was wel is waar pijnlijk voor het vaderlandlievend gevoel, maar *Börne* werd niettemin bij zijn terugkeer in 1831 overal met gojnich ontvangen. Hij ging vervolgens naar Zwitserland en vortofde eenige weken bij Zurich op *Mariahalde*, het huitenverblijf van graaf *Bentzel-Sternau*. Wederom vertrok hij naar Parijs in 1832 en gaf een tweede verzameling „*Briefe*” uit, die hem den haat van *Heine* op den hals haalde. De loop der staatkundige zaken was voor *Börne* een geweldige teleurstelling, en deze maakte hem ziek. Een lichtstraal voor hem waren de „*Paroles d'un croyant*” van *Lamennais*, die hij in het Duitsch vertaalde en op eigen kosten liet drukken. Voorts behoorde hij tot de schrijvers, die zich verenigden tot de uitgave van den „*Reformateur*”, en hij leverde eenige artikels voor het feuilleton van dit tijdschrift. Ook was hij voornemens, een reeks beschouwingen over de Franche Omwenteling uit te geven. Zijn tijdschrift „*Die Wage*” gaf hij nu opnieuw in 't Fransch uit onder den titel „*Balanço*”. *Börne* gevoelde zich lichamelijk uitgeput, maar vertoonde zich desondanks nog eenmaal in volle

kracht in zijn werk „Menzel, der Franzosenfreser“ (Parijs 1837, nieuwe druk in 1849). Hij overleed den 12<sup>den</sup> Februari 1837. Zijn nagelaten geschriften zijn in 1847—1850 te Mannheim in 6 deelen uitgegeven. Een nieuwe volledige uitgave zijner werken is in 1862 in 12 deelen te Frankfurt en Hamburg verschenen, en zijn landgenooten to Parijs hebben zijn graf op Père la Chaise met een gelenkteeken versierd.

**Borne, Max vom dem**, een Duitschichtoloog, werd den 20<sup>sten</sup> December 1826 op Berneuchen in de Neumark geboren. Nadat hij het examen van assessor in de mijnbouwkunde had afgelegd, nam hij het beheer van het familiegoed „Berneuchen“ op zich en legde er zich sedert 1870 met succes op de vischteelt toe. Hij heeft tal van werken op dit gebied geschreven, als: „Taschenbuch der Angelischelei“, „Fischerei und Fischzucht im Harz“, „Der Schwarzharsch und der Forellenbarsch“, „Kurze Anleitung zur Fischzucht in Teichen“, en verscheidene andere. In 1880 leverde hij met *Haak* en *Michaelis* in het officiële bericht over de vischerij-tentoonstelling te Berlijn het eerste deel over vischteelt. Hij overleed den 14<sup>den</sup> Juni 1894.

**Bornell, Girault de**, een troubadour, geboren omstreeks het midden der 12<sup>de</sup> eeuw te Exideuil (Dordogne), was de meest beteekenende Provençaalse minnedichter. Hoewel *Dante*, *Arnaut Daniel* hooger dan *Bornell* stelt, verdient hij toch den bijnaam „Meester der Troubadours“, hem door zijn tijdgenooten geschonken. Hij beschikte over den innigen, eenvoudigen, zoowel als over den verheven toon, en zelfs de hedendaagsche lezer geraakt nog onder den invloed van de welkendheid zijner verzen. Van zijn godichten zijn ongeveer 80 behouden gebleven, meest sirventesen en canzonnen; vooral beroemd is het schoone morgenlied „Alha“. Een aantal liederen is gedrukt in de „Werken der Troubadours“, nitgegeven door *Mahn* (Berlijn, 1846, deel I).

**Bornemann, Johann Wilhelm Jacob**, een dichter in plat-Duitschen tongval, werd geboren den 2<sup>den</sup> Februari 1766 te Gardelegen, studeerde te Halle in de theologie, maar werd secretaris bij de administratie der loterij te Berlijn en later directeur-generaal der loterij. In 1845 ontving hij pensioen en overleed den 25<sup>sten</sup> Mei 1851. Hij schreef: „Plattdentsche Gedichte“ (Berlijn, 1810, 2 dln.; 8<sup>ste</sup> druk, 1891). „Natur- und Jagdgemälde“ (Berlijn, 1829) en „Humoristische Jagdgedichte“ (Berlijn, 1855 en 1869), na zijn dood uitgegeven.

**Bornemann, Friedrich, Wilhelm Ferdinand**, een zoon van den voorgaande, was minister van Justitie in Pruisen en tweede voorzitter van het hoog-gerechthof te Berlijn. Hij werd geboren te Berlijn den 2<sup>sten</sup> Maart 1798, nam als leerling van het gymnasium in 1815 dienst als vrijwillig jager en studeerde vervolgens te Berlijn in de rechten. Hij bekleedde allengs hogere rechterlijke waardigheden en werd in 1848 minister van Justitie. Al spoedig echter, bij de aftreding van het ministerie *Camphausen*, moest hij zijn portefeuille nederleggen en werd henoemd tot tweeden voorzitter van het Hoog-gerechthof. In 1849 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer en voegde er zich bij het linker centrum. Vooral heeft hij grooten roem verworven door zijn grondige ge-

schriften over de rechtswetenschap, van welke zijn „Systematische Darstellung des preussischen Civilrechts“ (Berlijn, 1834—1839; 2<sup>de</sup> druk 1842—1845, 6 dln.), zijn hoofdwerk is. Hij overleed te Berlijn, den 28<sup>sten</sup> Januari 1864.

**Bornemann, Wilhelm**, een protestantsch theoloog, den 2<sup>den</sup> Maart 1848 geboren te Lüneburg, werd in 1882 inspecteur van de theologische school te Göttingen en in 1886 geestelijk inspecteur te Maagdenburg aan de kloosterschool van het klooster van Onze Lieve Vrouw. In 1887 werd hij hoogleraar aldaar, in 1898 te Bazel en in 1901 predikant aan de Lutherkerk te Frankfurt a. d. Main. Van de vele boeken, die hij schreef, noemen wij o.a.: „Die Unzulänglichkeit des theologischen Studiums“ (Leipzig, 1886, anoniem), „Kirchensideale und Kirchenreform“ (Leipzig, 1887), „Angustins' Bekenntnisse“ (vertaling Gotha, 1889), „Schulandachten“ (Berlijn, 1889), „Bittere Wahrheiten“ (5<sup>de</sup> druk, Göttingen, 1891), „Historische und praktische Theologie“ (Bazel, 1898), „Die Allegorie in Kunst, Wissenschaft und Kirche“ (Freiburg i. Br., 1899), „Einführung in die evangelische Missionskunde“ (Tübingen, 1902).

**Borneo** (zie de kaart en plaat) is het grootste eiland van den Oost-Indischen Archipel. Evenals Sumatra wordt het door den equator in twee ongelijke deelen verdeeld. Het strekt zich uit van Kaap Sampanmangio op 7° N.Br. tot Kaap Selatan op 4°20' Z.Br. en van Kaap Batoe op 108°53' O.L. v. Gr. tot Kaap Oentang 119°22' O.L. v. Gr. Dit eiland beslaat een oppervlakte van 760375 v.km. of ongeveer 22 maal die van ons land. Het Nederlandsche gedeelte heeft een grootte van 552694 v.km.

*Ontdekkingsgeschiedenis.* Zie *Insulinde*.

*Kustgesteldheid.* Daar, waar de alluviale gronden de zee bereiken, strekt de kust zich uit. Zelden bereiken haar de bergketens van het binnenland, om ter plaatse een hooger gedeelte te vormen. De het eiland omringende zeeën: de Chinesche Zee in het N.W., de Mindoro Zee in het N.O., de Soeloe Zee en de Straat van Makasar in het O., de Java Zee in het Z. en Straat Karimata in het W. zijn allen ondiep. Borneo ligt op een onderzeesch plateau, dat nergens een diepte van 200 m. aanwist. De kustgesteldheid is dan ook zeer ongunstig te noemen. In de onmiddellijke nabijheid van het land bedraagt de diepte 1 à 2 en hoogstens 3 vaam; verder vinden wij er zandige kusten, klippen, welke altijd boven water liggen, of alleen bij laagwater zichtbaar zijn, bij eb drooglopende modderbanken, zandplaten en aan de oevers drasland en soms rawas. Gering is het aantal ankerplaatsen voor grootere schepen; steeds liggen deze op eenigen afstand van de kust, welks dicht begroei is met nagenoeg ondoordringbare wouden. In den regentijd, gedurende den westmoeson, draagt de kust een zeer drassig karakter. Vooral aan de westzijde heidit de kust zich door aanslibbing steeds verder zeewaarts uit; in Landak bedroeg deze aanslibbing in de laatste 4 eenwen ongeveer 41 km.

Om bovengenoemde redenen worden de kusten van Borneo weinig bevaan. Iets levendiger is het verkeer bij de riviermonden, voor zoover het hinnenloopen niet door banken verhindert of bemoeilijkt wordt. Veelal is dit laatste echter het geval, daar het rivierslib bij de ontmoeting van zoet- en







## BORNEO.



Lintaang.



Lingkawang.



noetwater op den ondiepen zeebodem bezinkt. Overigens wordt de geheele kust van Borneo slechts op 7 plaatsen door de pakketvaart aangedaan: het rijn Pontianak, Bandjermasin, Kota Baroe, Pasir, Samariada, Beron en Baloengan.

**Bodemgesteldheid.** De terreinvormen staan in nauw verband met de geologische gesteldheid. De oudere sedimentaire en eruptieve gesteenten vormen het bergland: de tertiaire formatie met hare vulkanische gesteenten (andesiet en hazalt) vertoont er zich als heuvelland. Aan dit laatste grenzen: het droge, dijniviale laagland en daaraan de moerasige alluviale laagvlakten. Deze reliefvormen zijn natuurlijk niet streng van elkander gescheiden, doch gaan in elkander over; ook wel treden geïsoleerde bergmassa's te midden van het heuvelland op. Het heuvelland omzoomt het gebergte aan weerszijden en is in de nabijheid daarvan het hoogste, doch verheft zich zelden boven de 100 m.

Bij het gebergte onderscheidt men het centrale bergland en de zoogenaamde ketens, welke zich van daartuit in Z.O., Z.W., N. of N.O. en O. richting zonden nitstrekken. Van het centrale bergland is nog zeer weinig bekend. In hoofdzaak bestaan hierover twee meeningen. Volgens *Schwaner* is het een bergmassa, welke zich in meridionale richting uitstrekt tusschen  $1^{\circ}20'$  en  $2^{\circ}20'$  N.Br. en van  $113^{\circ}30'$  tot  $114^{\circ}30'$  O.L. v. Gr. en waarvan de Goenoeng Tebang en de Goenoeng Apo Beron de hoogste toppen zijn. Volgens inlandse berichten ontspringen op oerstepen genoemd berg alle groote rivieren van Borneo. *Poewitz* acht dit laatste waarschijnlijk en ook, dat van het zoogenaamde centraal-gebergte de bovenbedoelde ketens zich vertakken. *Suess*, *Neumayr*, *Krömmel*, *Wagner* e. a. gelooven niet aan het bestaan van een bergknoep in Centraal-Borneo en stellen daarvoor in de plaats een aantal evenwijdige, van Z.W. naar N.O. gerichte ketens. De beschrijving, welke Prof. *Molengraaf* geeft van het ketengebergte van de Boven Kapoas komt daarmee overeen; hij geeft echter een richting aan van W.Z.W. naar O.N.O. en spreekt ook van samenhangende of liever van verscheidene, als conlissen achter elkaar gelegen ketens. *Poewitz* doet het daarentegen voorkomen als zonden op Borneo geen onafgebroken bergketens bestaan en slechts geïsoleerde bergruggen, alsmede door heuvels omgeven toppen aanwezig zijn. Hoewel ook de reizen van Prof. *Nieuwenhuis* het vraagstuk niet hebben opgelost, vindt de theorie van het centrale bergland heden ten dage nog slechts weinig aanhangers meer.

De Z.O. keten bereikt haar grootste hoogte in den Batoe Bandang (1500 m.), gelegen op  $0^{\circ}36'$  N.Br. en  $124^{\circ}36'$  O.L. v. Gr. Van daar loopt zij in Z.O. richting tot  $1^{\circ}30'$  Z.Br., gaat dan over in een lager, naar het Z. gericht heuvelland, om in het Z. weder in hoogte toe te nemen en nogmaals van richting te veranderen. Van  $2^{\circ}10'$  Z.Br. af loopt deze keten in Tanah Laoet onder den naam van Meratoes van het N.O. naar het Z.W. Zij vormt dus een naar het W. geopenden boog, welke in het midden het laagst is en naar het W. en Z.W. dikwijls hooge vertakkingen uitzendt. Van de oostelijke nitloopers vormt er een de grens tusschen Koeti en Pasir; een andere zet zich voort op Poeloe Laoet.

Bij de Z.W. keten onderscheiden wij het Alpen-

land bezuiden de Melawi en aan den bovenloop van de Katingan, de Pemboean en de Kotaringin, alsmede het ten N.O. en Z.W. daarvan gelegen minder hooge en minder samenhangend gedeelte. De hoogste toppen van het Alpenland zijn volgens *Schwaner* en *Michiels*, die het overtrokken, 2300 à 2700 m.; het is een hoogland met dalen, kloven en een groot aantal toppen. In het Z.W., in Matan, Soekadana en Kotaringin, bestaat het terrein nit meer op zich zelf staande bergen of lange ruggen, welke verspreid boven het heuvelland uitsteken; van de kust zijn zij gescheiden door een 50—75 km. breede laagvlakte. Van de nitloopers zijn de belangrikste die, welke de rivierstelsels van Zuid-Borneo scheiden en die, welke zich noordwaarts tot in het dal van de Kapoas nitstrekken.

De N. keten loopt van het N.O. naar het Z.W.; in het W. van Serawak daarentegen van Z.O. naar N.W. In dit rijk vormt de keten dus een boog en gaat over in het meridionale Datoe-gebergte. Ook in dit gebergte loopen de hoogten zeer nitteën. Wanneer wij den Kinibaloë (4175 m.), welke zich zelfstandig verheft, er huiten laten, vinden wij de hoogste toppen in het midden (2000 à 2700 m.); verder naar het W. en N.W. bereiken deze slechts een hoogte van 600 à 1000 m., om in het Datoe-gebergte zich weder tot 2000 m. te verheffen. Zeer laag, in de laagste deelen ongeveer 100 m., en tevens smal is het grensgebergte tusschen Samhas en Serawak. De reeds genoemde Kinibaloë, welke tusschen 1851 en 1887 zesmaal bestegen werd, doet zich voor als een geïsoleerd bergland met ongeveer 10 toppen. Naar alle richtingen vertakt het gebergte zich; sommige van deze nitloopers bereiken een hoogte van  $\pm$  1700 m. Sommige nitloopers van de N. keten bereiken de noordkust in de Darvel- en Sibokoebaaier; enkele verheffen zich tot boven de 1000 m.; tusschen Serawak en West-Borneo liggen, in een gelrend terrein van slechts 10 à 30 m. hoogte, de zuidelijke nitloopers, welke in het Skadan-, Sanggau-, Pandan- en Bawan-gebergte resp. stijgen tot 595, 802, 950 en 1400 m.

Naar aanleiding van de topografische opname van Borneo's Wester-afdeeling en de Nederlandse expeditie naar Centraal-Borneo, waardoortarlijke nieuwe gegevens verzameld werden, geeft Prof. *Molengraaf* de volgende schets van het bergstelsel van Borneo.

Als afzonderlijke orografische elementen zijn te beschouwen het Kinibaloë-gebied in het noorden en het gebergte van Tanah Laoet, en de voornaamste bergketenen het Meratoes-gebergte genoemd. Het eerste is een granietmassief, het tweede een ketengebergte, waarvan nog niet bekend is, hoever het zich in N.N.O. richting voortzet. Alle overige gebergten van Borneo schijnen dit gemeen te hebben, dat zij ontstaan zijn en in hun vorm beheerscht worden door dislocaties, waarvan de strekking een nagenoeg oost-westelijke is.

De voornaamste deelen van het bergstelsel zijn de volgende:

1. Het Boven-Kapoas-ketengebergte. Dit is een plooiingsgebergte, dat reeds in Sambas begint en verder oostwaarts de grenscheiding vormt tusschen Serawak en de Wester-afdeeling van Borneo. Ten N. van de meren is dit gebergte zeer laag. Het laagste punt der waterscheiding tus-

schen de Batang-Loeparende Kapoeas ligt slechts 72 m. boven den zeespiegel. Ten O. van die meren wordt het gebergte hooger en is het best ontwikkeld in het hrongebied van de Kapoeas. Het bestaat uit talrijke als coullissen achter elkander staande van W.Z.W. naar O.N.O. gerichte heuvelreksen, wier scherpe kammen een hoogte van 1700—1900 m. bereiken. Met dezelfde strekking zet het gebergte zich in de Ooster-afdeeling voort, en waarschijnlijk moet ook het hooggebergte van Berau als een voortzetting daarvan beschouwd worden. Het Boven-Kapoeas-ketengebergte is tevens een hoofdwaterscheiding.

Aan de eenne zijde vloeien de rivieren van Sarawak, als de Batang Loepar en de Batang Redjang, aan de andere zijde liggen de stroomgebieden van de Kapoeas en de Mahakkam. De Berau en hare zijrivieren, de Segah en de Kaloh, stroomden wellicht door lengtedalen. Naar het N. en N.W. leunt tegen dit gebergte een tafelland. Het dal van de Embalan en de Kela kan vergeleken worden met het Rijndal tusschen Bingen en Cöhlentz; het heerschende gesteente is klei, afwisselend met zandsteen en grauwaak. De stand der lagen is meestal nagenoeg vertikaal, en het geheele rivierprofiel is rijk aan voorheelden van plooiing en knikking der lagen. De plooiing van het gebergte heeft waarschijnlijk nog tot in het tertiaire tijdvak geduurd.

2<sup>o</sup>. Het Schwanergebergte is voor een deel, nl. ten Z. van de Kapoeas en de Melawi, bekend onder den naam van Borneo's zuidwestelijke keten. Dit gebergte begint in het bergland van Soekadana en Matan en zet zich voort in W.—O. tot W.Z.W.—O.N.O. richting als een aaneengesloten rug, waarop zich hier en daar hoogere toppen verheffen. Het is geen plooiingsgebergte, doch de rand van een zwak noordwaarts hellend plateau. De gemiddelde kamhoogte is niet veel minder dan 1000 m.; de hoogste top, de Boekit-Raja, verheft zich tot 2278 m. Het gebergte bestaat hier uit graniet, waarop zandsteen rust. Verscheidene der hoogste toppen, zooals de Raja, bestaan uit eruptieve gesteenten, en talrijke andesiet-kegels verheffen de regelmatigheid van het plateau. Het vormt de waterscheiding tusschen de stroomgebieden van de Pemboewang, de Katingan en de Kahajan en die van de Melawi en de Kapoeas. Dit gebergte zet zich ook nog verder oostwaarts voort en scheidt dan het stroomgebied van de Kapoeas van dat van de Djoloei en de Moeroeng. Vermoedelijk wordt de oostelijke voortzetting bij Moeara Teweh door de Barito doorbroken en vormt deze aan gene zijde van die rivier de zuidgrens van het Mahakkam-stroomgebied.

3<sup>o</sup>. Het Madi-plateau. Dit vormt in de Westerafdeeling de waterscheiding tusschen het stroomgebied van de Melawi en de Kapoeas. Onder Madi-gebergte wordt gewoonlijk de steile zuidhelling van dit plateau verstaan, een rotswand van 1000 m. Het geheele plateau helt flauw noordwaarts en is opgebouwd uit nagenoeg horizontale steenbanken. Deze bestaan uit zandsteen, dat op vele plaatsen verscheurd en doorgaans met een tropisch hoogveen bedekt is. Dit moeilijk hegaanbaar plateau heeft een hoogte van 1000 à 1300 m.

4<sup>o</sup>. Het Müller-gebergte is een nitgestrekt vulkanisch gebied in Centraal-Borneo tusschen

het Madi-plateau en het Boven-Kapoeasketen-gebergte. Bij Djongkang en de Embahoe in het W. met gangen en kopjes van andesiet beginnend, vormt het verder oostwaarts een breeder, aaneengesloten, jeng-eruptief gebied met een oost-westelijke richting. Het stroomgebied van de Boven-Mandeli ligt in een schilderachtig bergland, bestaande uit tafelbergen, opgebouwd uit op elkaar liggende tufbanken, samen meer dan 1000 m. dik. Bij de grens tusschen West- en Oost-Borneo vormt dit vulkaan-gebied een vormenrijk bergland met prachtige vulkaanruïnes, bijv. van den Boekit Terata (1450 m.) en den Pemeloewan (1340 m.). Oostwaarts zet dit vulkaan-gebied zich met gelijkloovend karakter voort in het gebied van de Boven-Mahakkam; alleen in de Westerafdeeling heeskt het een oppervlakte van minstens 800 v. km. Het karakter der vulkanische gesteenten in dit gebied wijkt zeer af van hetgeen elders bij de vulkanen in den Indischen archipel wordt gevonden. Sporen van nog voortdurende vulkanische werkzaamheid werden niet ontdekt. In de Westerafdeeling vormt het Müller-gebergte nogrens een belangrijke waterscheiding. De vulkanische gesteenten rusten op zandsteen, die waarschijnlijk deel uitmaakt van de noordelijke voortzetting van het Madi-plateau. Verder oostwaarts vormt dit laatste vermoedelijk met het Müller-gebergte de zuidgrens van het stroomgebied van de Boven-Mahakkam.

Op nagenoeg alle kaarten van Borneo wordt een gedeelte van het Centrale bergland voorgesteld als een meridiaal ketengebergte, dat de waterscheiding zou vormen tusschen de Kapoeas en de Mahakkam en zuidelijker tusschen de Melawi en de Barito. Deze bergketen bestaat niet; de bedoelde waterscheiding is een toevallige.

Het groote gebied tusschen het Schwanergebergte en het Meratees-ketengebergte bestaat uit een golvend heuvelland, waarop zich hier en daar kegelvormige bergen, meestal uit andesiet bestaande, verheffen. Veelal staan deze in groepjes bijeen of in duidelijke rijen gerangschikt. Dit heuvelland vormt den overgang tusschen het bergland en de zeer uitgestrekte moerasige laagvlakten, waardoor de groote rivieren der Zuiderafdeeling in talloze kronkelingen met tragen loop afvloeien.

Op grond van bovenstaande feiten vat Prof. *Midengraaf* zijn meening omtrent het bergstelsel van Centraal-Borneo aldus samen:

1<sup>o</sup>. Het bergland van Borneo wordt in zijn vorm beheerscht door de dislocatielijnen, wier strekking een nagenoeg oost-westelijke is.

2<sup>o</sup>. De voornaamste elementen van het bergstelsel zijn een aantal oost-westelijk gerichte, aaneengesloten bergketens, welke echter niet uit een centralen bergknoep uitstralen. Een oigelijk centraal-gebergte bestaat niet.

3<sup>o</sup>. Naast het bergland spelen een groote rol: a. Een golvend heuvelland met reeksen elgroepjes van hoogere bergtoppen bezaaid, welke zich ook wel eens geheel geïsoleerd verheffen.

b. Uitgestrekte laagvlakten.

4<sup>o</sup>. Het bergstelsel van Borneo geeft niet het recht, daaruit een homologie met Celebes of Himalaieira af te leiden. Vermoedelijk zal men hetzelfde regime, hetwelk den bouw van West- en Centraal-Borneo beheerscht, terugvinden in Malaka, den Riouw-archipel, Bangka en Billiton.

**Geologie.** In de wordingsgeschiedenis van Borneo kunnen verschillende tijdvakken aangewezen worden. In de oudste periode bestond Borneo uit veel kleinere bergketens, samengesteld uit graniet en kristallijne leien met kwartsgangen, afwisselend met zandsteen en grauwwacke. Die ketens of hoogvlakten waren door diepe inhammen gescheiden en soms in eilandjes opgelost, zooals de nog thans ten W. daarvan gelegen eilanden, welke niet hetzelfde gesteente zijn opgebouwd. Dit grondgebergte werd door de chemische en mechanische krachten van lucht en water aanmerkelijk gewijzigd. Het losgerukte en door de rivieren medegevoerde en verder verbrijzelde materiaal werd elders gedeponeerd, om daar nieuwe gesteenten te vormen, terwijl in het oude gesteente zelf door de erodeerende kracht van het stroomende water steeds diepere dalen werden ingesnoeden. Aan de toenmalige kusten van het veel kleinere Borneo werden tertiaire sedimenten afgezet, n.l. kleigronden uit verweerd veldspaat en glimmer, of zandgronden uit verbrijzeld en afgerond kwarts. Ook planten en dieren namen deel aan de vorming der gesteenten; koraaldiertjes bouwden rifven, uit de kalkskeletten van mollusken en echinodermen, door polypten en algen ontstonden kalklagen, en de kleigronden verkregen door de schalen der foraminiferen een grooter kalkgehalte en gingen soms over in mergsteenen.

Toen Borneo zoover was opgebouwd, daalde het niet weder onder den zeespiegel; het rees integendeel, en dientengevolge kregen de bergstroomen een grooter verband, hun erodeerende en transporteerend vermogen werd grooter. Meer en grooter roelsteenen werden langs en in de bedding der rivieren neergelegd, roelsteenenlagen ontstonden. Met deze diluviale afzetting en met het afgespoelde gruis en puin vermengden zich edelgesteenten en metalen, welke oorspronkelijk in het oude moedergesteente lagen en eerst na zijn verbrijzeling en verweering voor den dag kwamen. Met deze diluviale sedimenten werden tevens langzamerhand de diepe inhammen gedeeltelijk opgevuld. Gedurende dit laatste tijdvak bleven nog een aantal geïsoleerde bekkens bestaan, welke eerst na verloop van tijd geheel van de zee werden afgesloten. In die bekkens ontstonden door verdamping gips en steenzout, welke ook reeds in tertiaire lagen voorkomen. In zoetwatermeren met een krachtige vegetatie werden steenkolenlagen gevormd; in het water groeiende wonden worden ook thans nog aangetroffen langs de Kapoeas en de Barito.

Door de nog steeds voortdurende aanslibbingen der zee en vooral van de rivieren werd Borneo aanhoudend vergroot, totdat het eiland zijn tegenwoordigen vorm had aangenomen. De oude leigesteenten zijn door relatief jongere eruptiefgesteenten, zooals gabbra, dioriet en serpentijn doorbroken; andere, bijv. andesiet, baanden zich later een weg door de oudste lagen der tertiaire formatie. Door het oplossen en wegvoeren van gips en steenzout ontstonden holten, welke aanleiding gaven tot dislocaties. Vulkanen en vulkanische gesteenten werden eerst in lateren tijd op Borneo ontdekt. De mijn-ingenieur van Schelle vond in 1886 in Montrado een slechts 25 m. hoogen vulkaan, den Melaboe. Deze ligt te midden der oude leiformatie en heeft zijwaarts uit een thans niet meer zicht-

baren krater lava en asch uitgeworpen. Ook in de nabijheid van het Bajang gebergte zijn basaltstroomten aangetroffen. Zie verder onder *Bodemgesteldheid*.

**Rivieren.** Aan deze knoopt zich vooreen groot deel de staatkundige indeeling van het land vast en langs hare oevers concentreert zich hoofdzakelijk de inlandsche bevolking, terwijl de mogelijkheid eener exploitatie van het eiland door Europeanen voornamelijk afhankelijk is van de bruikbaarheid der rivieren als waterwegen. Op de westkust van het Nederlandsch gedeelte monden uit: de Grootte Sambarivier, welke beneden den mond van de Siding bevaarbaar is voor schepen met een diepgang van 7,5 à 8 m.; de Kleine Sambar is het tot de plaats Sambas: de Sebangkau en de Slakkau, welke gedeeltelijk bevaarbaar zijn voor rivierstoomers, kustvaarders en kleinere zeeschepen. De beide eerstgenoemde rivieren kunnen hoogerop bevaaren worden door prauwen met een diepgang van 60 à 75 cm. De waterstand oefent grooten invloed uit op de bevaarbaarheid; van dezen hangt ook af, hoever prauwen van een bepaalden diepgang de rivier op kunnen ingaan. Volgens van Schelle kunnen handelswaren over water vervoerd worden: op de Grootte Sambar tot Sibalan, op de kleine Sambar tot Balei Djoenkot, langs de Sebangkau tot Balei Beniang, langs de Slakkau tot Balei Oedok, op de Sikawang tot de plaats van dien naam, op de Soengai Radja tot Pankalan Batoe, op de Soengai Doerei tot Sarangan en op de Mampawa tot Karangan. De rivier van Landak, behoorende tot het stroomgebied van de Kapoeas, is tot Nyabang bevaarbaar voor kleine rivierstoomers; boven Monggo maken versnellingen het vookeer te water onmogelijk. Al deze rivieren worden echter verwaarloosd en dientengevolge de vaart bemoeijlikt.

De Kapoeas is de grootste en thans ook beter bekende rivier der Wester Afdeeling. De grootte van haar stroomgebied zal wel niet veel van dat van den Rijn verschillen; de onderlinge afstanden tusschen de hoofdpunten aan de rivier: Pontianak, Sangau, Sintang en Boenoet kunnen het best vergeleken worden met die tusschen Rotterdam, Wozel, Keulen en Bingen. Volgens dr. Horst is de rivier in den drogen maeson soms weken achter een wegens de vele ondiepten onbevaarbaar voor stoombooten en moeten vaartuigen van geringen diepgang het verkeer onderhouden. Daarentegen kon kolonel Gerlach de rivier in Maart 1881 met een raderstoomboot van 5 voet diepgang opvaren tot Sibau, 1038 km. vnn den mond verwijderd. De Chinezen onderhouden een geregelde stoomvaartdienst op de rivier. Grote prauwen, vraeltschuiten of bandongs van 4 à 5 voet diepgang kunnen in natte jaren tot 3 à 4 dagen boven Boenoet, tijdens groote droogte minder ver de rivier opvaren. Het verschil tusschen den hoogsten en laagsten waterstand kan te Sintang 10 m. en meer bedragen. De breedte loopt dientengevolge eveneens zeer uiteen; volgens Gerlach bedraagt zij op de meeste plaatsen meer dan 800 m., zeer aanzienlijk is de breedte bij Sintang, waar de Melawi zich in de hoofdriever ontlust. Van Boenoet tot Sintang dus niet op den benedenloop, is het verhang gering; de stroomsnelheid neemt toe met den waterstand en omgekeerd. Beneden Sintang is de stroomsnelheid veel aanzienlijker. Ebbe en vloed zijn geregeld merk-

baar tot Tajan en in het droge jaargetijde, naar men beweert, tot Sangan. Boven Sintang is het aantal krommingen grooter dan daar beneden; deze bochten kunnen vermieden worden door het bevaren der bintas of kanalen. Hooge oevers, welke zelden hooger zijn dan 500 m., treft men bijv. aan van Tajan tot Sintang. Boven laatstgenoemde plaats wordt het terrein langs de oevers over het algemeen vlakker en vooral op den rechteroever lager. Dit lage, vlakke land, dat zich tot den voet van den Batang Loepar uitstrekt, wordt jaarlijks wijd en zijd overstroomd. Hier liggen vele, viscbrijke meren, bijv. de Danan Seriang, door de Tawang met de Kapoeas en terens met het ten O. daarvan gelegen grooter meer, de Danau Melajoe of Danan Loear, verbonden. Van uit dit laatste kan men de Kapoeas weder boven Salimbau bereiken. Dit merengebied werd in 1825 ontdekt en vertoonde zich toen als één groot watervlak, het was n.l. in den natten moeson. In den drogen tijd blijven echter slechts de dieper gelegen deelen, de straks genoemde meren, met water gevuld. Boven Djonkonk is de zuidelijke oever weer hooger en heuvelachtig. Door periodieke overstromingen, welke zijn slib achterlaten, is het oeverlandschap voor den rijstbouw geschikt; het meest komt deze voor boven Silat. Overigens zijn de rijstvelden der Dajaks van weinig beteekenis. Op de met een laag teelaarde bedekte hellingen der heuvels liggen soms enkele ladangs der Maleiers of Dajaks.

De belangrijkste zijrivieren van de Kapoeas zijn in stroomafwaartsche richting: de Boengan, welke zich bij Nanga Boengan ontlust, de Sibani nit het N., nit het Z.O. de Maddalai en de Embalan nit het N. Deze zijrivieren zijn met het oog op de stroomversnellingen slechts met kleine bidden bevaarbaar. De Goentoer of Katoengan kan in den regentijd 8 à 9 dagen boven haar monding door vrij groote prauwen opgevaaren worden; de Siberoeng, door *Molengraaff* onderzocht, stroomt, naar verzekerd wordt, door een lengtetdal en schijnt een van de weinige rivieren van Borneo te zijn, welke tot haar brongebied geen watervallen (goeroengs) of stroomversnellingen (riams) vormt en ook bij hoogwater geen ernstige moeilijkheden voor de scheepvaart oplevert. De Melawsi, de groote zuidelijke zijrivier van de Kapoeas, heeft iets beneden Kahajan een groote stoenbank, welke bij hoog water onzichtbaar is; in weerwil daarvan wordt zij door groote prauwen bevaren. Verder wordt de Kapoeas gevoeld door de Blitang, de Sikadau en de Sikajan. Aan haar mond vormt de Kapoeas een reusachtige delta, welke bijna  $\frac{1}{2}$  van de oppervlakte van ons land beslaat. Bewesten den berg Bloengei splitst de rivier zich in twee hoofdarmen: de Kapoeas en de naar het zuiden stroomende Dawat of Mandoet. Even boven Soekoelanting zendt de noordelijke arm nogmaals een tak naar het Z.W., de Koebie Terentang. Sedert 1888 volgen de stoombooten naar Poentianak, komende van de Padangtikarbaai deze route, daar voor de Kapoeas een modderbank ligt. In de delta zijn bijna geen nederzettingen; van weinig belang zijn Soekalan-ting en de nedorij Koebie aan de Terentang. De delta breidt zich nog steeds zeewaarts uit en eilanden worden aan het vasteland gehecht. Het vermogen van de rivier bedraagt hier 6670 m<sup>3</sup> p.s.

Verder de westkust volgende, ontmoeten wij nog

drie stroomgebieden, die van de Simpang, de Pawan en de Kandawangan. De eerste rivier ontstaat bij Simpang uit de vereeniging van de Matan en de Bajenh. Drie uur beneden laatstgenoemde plaats neemt zij de Semadang en even boren den mond de Meliau op. Die monding is zeer breed en kan bij vloed door vaartuigen van 7 à 9 voet diepgang binnengelopen worden. De vroegere waterverbinding tusschen de Semadang en de Kapoeas is gedeeltelijk dicht gegroeid en onbevaarbaar geworden. De Pawan, welke zich in haar bovenloop vereenigt met de Kajoeng, splitst zich 4 uur boven haar mond in twee armen, in den Karbouw- en den Katapan-mond, waardoor het Karbouw-eiland gevormd wordt. Voor de eerste ligt een steen- voor de tweede een zandbank. Langs de oevers van de Kandawangan werden vroeger tinmijnen ontgonnen. Tot Maran is zij altijd bevaarbaar voor vaartuigen met 30 pikol laadruimte. De 600 m. breede mond biedt voor groote schepen een veilige haven aan. Op de Zuidkust treffen wij vooreerst de Ajer Itam, d.i. het zwarte water aan, waar ijzer gevonden en bewerkt wordt, en vervolgens de Djelei of Gely. Verder oostelijk loopen de Kotaringin, door welke, 445 km. lange rivier, Zuid-Borneo als het ware in verbinding staat met West-Borneo, en de Pemboean of Soeriang, welke op den Damar Datoe ontspringt en een lengte heeft van 564 km. Zij stroomt in den benedenloop evenals de Kotaringin door de laagvlakte en vormt aan haar mond een delta tusschen twee armen. De Katingan, welker bronnen in het Schwaneergebiete gelegen zijn, heeft een lengte van 668 km., en wordt nauw door het berg- en henvelland ingesloten. De hier opgenoemde rivieren dragen wedor het gewone karakter der Borneo'sche stroomen: een minder bevaarbare mond, daarboven bevaarbare gedeelten, soms zelfs voor grotere vaartuigen, en nog hooger op versperd en slechts toegankelijk voor kleinere vaartuigen. Lag voor de rivier van Kotaringin geen bank met slechts 6 $\frac{1}{2}$  voet water, dan zouden schepen van aanzienlijke grootte de rivier een goed eind kunnen opvaren. In de naburige Koewala Koeman kunnen schepen van 15 voet diepgang 37 km. ver komen. De Pemboean is tot het meer Sembolan en het hooger op gelegen Pemboean voor vaartuigen van 6 voet diepgang toegankelijk.

De Kahajan of Groote Dajak-rivier heeft een stroomgebied van 420 000 v. km. Zij ontspringt op het grensgebergte bezuiden Sintang, loopt eerst zuidwaarts en daarna Z.O. tot Tampang. Deze richtingen wisselen ook later nog herhaaldelijk af. Vooral in den regentijd wordt dagelijks meer dan  $\frac{1}{2}$  van het stroomgebied overstroomd. Tot Tampang is de rivier voor vrij aanzienlijke vaartuigen en hooger op voor booten bevaarbaar; de zijrivieren zijn voor de scheepvaart van weinig belang. Ruim 3 uur boven haar mond staat de Kahajan door een bevaarbare troean (doorvaart) in verbinding met de Kapoeas Moereng of Kleine Dajak, met welke zij veel overeenkomst vertoont. De Kleine Dajak is door de Mandang en de Poeloe Petak verbonden met de verder oostwaarts gelegen Barito. De tot dusver behandelde rivieren hebben in het bergland een richting van N.W. naar Z.O.; in het laagland een meer zuidelijke. De bovenloop is vol banken of eilanden van grind of gruis en vol

watervallen. In den middelloop treffen wij geen eilanden, doch wel meren (danas) aan, terwijl de benedenloop aangelslibde eilanden, deltavorming, verzande verbindingssarmen (antassans) en voor de monding slijkbanken bezit.

De Barito, waarlangs *Molengraaff* van Pontianak naar Bandjermasin reisde, heeft een stroomgebied, dat 3 maal de oppervlakte van Nederland beslaat. In haar boven- en middelloop draagt zij achtereenvolgens de namen Moerong en Doeson. loopt aanvankelijk in Z.Z.O., vervolgens in meer middelrijke richting, door het landschap Siang, de distrikten Doesoen Oeloen Ilir, door Bekoempai, de afdeeling Kweën en langs Bandjermasin. Zij is 1113 km. lang en overtreft dus den Rijn in lengte; de breedte is zeer ongelijk: bij haar mond ruim 5 km., 126 km. hooger op 580 m., 460 km. van den mond, bij Buntok, 250 m. Het verhang is zeer gering, niet alleen op den benedenloop, doch ook hoogerop tengevolge van de kronkelingen. Bij hoog water en bandjirs kan de rivier sterk wassen en de breedte geducht toenemen. Deze laatste is dan 4 à 5 maal grooter dan bij laag water; bij den Teweë-mond nam *Posewitsz* binnen 8 maanden niveaurschillen van 14 m. waar.

De bevaarbaarheid is afhankelijk van den waterstand en de aanwezigheid van klippen of riffen, welke laatste soms alleen bij middelbaren stand te passeeren zijn. De Batoe Pahotoe hijr., die de geheele breedte der rivier inneemt, is bij laag water voor groote schepen niet te passeeren en vertoont bij hoogen waterstand een draaikoik. Overigens is de Barito voor meer dan  $\frac{1}{2}$  van haar loop voor vrij diepgaande schepen en hoogerop voor booten bevaarbaar; natuurlijk wanneer zij eerst de bank voor de monding voorbij zijn. Destoomtransportschepen mogen niet meer dan 8 à 9 voet diepgang hebben, om niet bij het passeeren der bank vast te raken of dagen achtereen op hoogen vloed te moeten wachten. In het natte jaargetijde zijn gewoonlijk 8800 v.km. van dit stroomgebied overstroomd, in regenrijke jaren zelfs 23000 v.km. Dientengevolge blijven de oevers moerassig tot den middenloop en vinden wij ook hier danau's en antassans. Hoogerop beginnen heuvels de rivier in te sluiten; daar gelijkt de Barito dikwijls een door bergen omringd meer. Riffen, ondiepten en een aanzienlijk verhang veroorzaken echter dat de rivier in die streken slechts bevaarbaar is voor inlandsche booten van zeer lichte bouw. Voor den landbouw worden de oevers door de weinig talrijke bevolking weinig gebruikt; zij legt zich meer toe op handel, jacht en visscherij, alsmede op het verzamelen van boschprodukten. Langs den bovenloop graven en smelten de bewoners tevens ijzer en zoeken stofgrond op de zandbanken.

De Martapoera is een linker zijrivier van de Barito, zij ontstaat uit de samenvloeiing van de Riam Kiwa en de Riam Kanan, een paar slecht bevaarbare bergstroomen. In haar benedenloop vormt de rivier met de Soengei Kweën en de Barito het eiland Tatas, waarop Bandjermasin (zie aldaar) gelegen is. De Martapoera kan het grootste gedeelte van het jaar door groote vaartuigen bevaaren worden tot Martapoera, dus bijna tot het vereenigingspunt der bovengenoemde bronrivieren. De volgende, hoogerop in de Barito uitmondende Riam of Negara kan bijna tot haar brongebied opge-

varen worden. Dit is de reden, dat de Hindoe-Javanen zich hier het eerst vestigden en dat langs hare oevers aanzienlijke plaatsen zijn gelegen; bij de monding Merabahan of Bekoempai, verder stroomopwaarts Margasari, Negara en Amoenhai. Zelfs aan een der bronrivieren, de Tabalang Kanan, ligt nog een vrij belangrijke plaats, Toengkawan, en het geheele stroomgebied onderscheidt zich door een elders op Borneo niet voorkomende dichtheid van bevolking. Ook de andere oostelijke zijtakken van de hoofdriever zijn vrij goed bevaarbaar. De Patei en haar zijrivier de Napoe, is in den west-moeson voor schepen van 6 à 7 voet toegankelijk; op de Karan of Moente wordt de vaart belemmerd door boomen of zich vastzettend drifhout. De Teweë daarentegen schijnt bij gemiddelden waterstand in den westmoeson voor rivierstoomers bevaarbaar te zijn tot Moeara Benangin en voor groote- of Negara-granven tot den waterval Kamping. Deze zijtak heet met zijn zijrivieren een communicatieweg te vormen tusschen Koetei en Pasir. Tengevolge van de nabijheid der Kapoeas Moeroeng stroomden de Barito van het W. zeer weinig zijrivieren toe.

Op de oostkust ontlasten zich o. a. de Pasir, de rivier van Koetei of Mahakkam, de Berou, Boelangan Sibawang en Tidoeng.

De eerste vormt bij haar mond een eiland tusschen de Pasir Gandilan en de Pasir Serate; op het punt van samenkomst ligt Pasir. Stroomopwaarts is de rivier vrij ver voor prauwen en booten bevaarbaar. De rivier van Koetei, in haar bovenloop Mahakkam geheeten, werd het eerst door den resident *Tromp* gedeeltelijk bevaaren en als waterweg beschreven, doch vooral door de tochten van *Nieuwenhuis* beter bekend. Boven Seboeloe verdwijnen de heuvels en stroomt de rivier tot Melak door een vlak terrein. Tot Moeara pahoeë is de rivier nergens minder dan 3 vaam diep en bevaarbaar door elke stoomboot, welke over de bank vóór de monding kan komen.

De Berou, de Boelangan, de Sibawang en de Tidoeng zijn nog weinig bekend; zij stroomden tusschen evenwijdige bergreeksen en knnnen vermoedelijk voor een groot deel deel bevaaren worden. De verder noordwaarts op Nederlandsch gebied gelegen rivieren Siboeokoe, Batis, Tawao en Sambakong zijn volgens den zeeofficier *Lange* smal, doch vrij diep, zoodat zij meer of minder ver voor schepen van 9 à 10 voet toegankelijk zijn.

*Klimaat.* Borneo wordt omringd door een zee, welke bijna het geheele jaar een gemiddelde temperatuur van meer dan 28° C. bezit; het ligt aan weerszijden van den evenaar, en boven het eiland hangt een zeer vochtige atmosfeer. Deze groote vochtigheid, ontstaan onder den invloed van wonden, rivieren, overstroomingen en den neerslag, belemmert, in vereeniging met de warme en vochtige zeewinden de nachtelijke uitstraling en vermindert de temperatuurverschillen; bovendien wordt door de condensatie van dien waterdamp tot regen en danw veel gebonden warmte vrij. Dientengevolge kenmerkt het eiland zich door een hooge en gelijkmatige warmte. 's Morgens te 6 uren schommelt de gemiddelde temperatuur te Bandjermasin tusschen 23° en 25° C., de gemiddelde dagtemperatuur bedraagt er 26,7°—27,7° C., terwijl de gemiddelde jaartemperatuur 27,21° C. is. Bij de

maandtemperaturen worden soms grootere verschillen, n.l. van 10 à 12°, hoogstens van 18 à 19° tusschen den hoogsten en laagsten thermometerstand opgemerkt. Toch zijn deze, vergeleken bij elders, gering en tevens zijn de afwijkingen van korten duur. Op Noord-Borneo, te Sandakan, Koedat, Gaja en Papar, schijnt de temperatuur iets hooger te zijn, te Koedat hijv. gemiddeld 28,2° C. De verschillen tusschen de enkele maanden bedragen echter niet meer dan 2 à 3° en die tusschen de maxima gedurende die maanden slechts 6 à 7 graden.

Omtrent de verdeling van den luchtdruk en de windrichting is op Borneo nog zeer weinig bekend: alleen te Bandjermasin en te Sandakan zijn eenige, doch zeer onvolledige waarnemingen verricht. Voorloopig kunnen voor Borneo dus slechts de in het algemeen voor Insulinde geldende wetten toegepast worden. Zeer goed mogelijk is het echter, dat het binnenland een zelfstandig klimaatgebied vormt en dat de omringende zeeën een bijzonderen invloed op de naburige kusten uitoefenen. De ondervinding heeft reeds geleerd, dat tusschen N.- en N.W.-Borneo aan den eenen en Z.O.-Borneo aan den anderen kant, gedurende den loop van het jaar verschil in windrichting bestaat. Te Bandjermasin overwegen de zuidenwinden, welke van December tot April uit het westelijk kwadraat waaien en de overige maanden als Zuidoost-passaat of als zuidelijke winden, met afwijking naar het O., optreden. In Britsch Borneo en in het N.W. van ons gebied daarentegen overwegen de noordenwinden, welke of als N.O. passaat, of als N.W. winden waaien; deze laatste treden niet zelden op als Z.W. winden.

Zoowel in Zuid-, als in Noord-Borneo brengen de nit het westelijke kwadrant waaiende winden regen. Op de drie in het N.W. op Nederlandsch gebied gelegen stations Singkawang, Pontianak, beide aan zee, en Sintang in het binnenland, valt in de 4 natte maanden, bij N.W. en Z.W. wind, ongeveer 50% van den jaarlijkschen neerslag, terwijl het aandeel in de droge maanden van Juni tot October, bij Z.O. wind, soms slechts 6 à 7% bedraagt. Slechts als de zon haar hoogsten stand inneemt, wordt de regenval in den drogen tijd iets groter. De regenval schijnt niet regelmatig te worden, naarmate men den evenaar nadert. In het Z.O. werd de hoogte van den neerslag gemeten op 6 stations. Te Moeara Teweh viel gedurende den N.W. moeson, van October tot April, 1690 mm., te Boentok 1750, te Amoental 1720, te Barabai 1590, te Pengaron 1690 en te Bandjermasin 1540 m.m. regen, terwijl gedurende den Z.O. moeson, van October tot April, de neerslag op die zelfde plaatsen respectievelijk slechts 1250, 1080, 840, 970, 900 en 850 m.m. bedroeg. Het valt moeilijk te verklaren, waarom deze stations den meesten regen tijdens den N.W. moeson ontvangen en niet, zoals in de Molukken en op de Z.O. kust van Celebes, gedurende den Z.O. moeson, welke winden, vóór zij Borneo hereiken, toch evengoed over zee strijken.

Onverklaard is ook nog de scherpe afscheiding van de natte en de droge helft van het jaar in de onmiddellijke nabijheid van den evenaar. In Engelsch Borneo brengt de over zee strijkende N.O. passaat, vooral van November tot Februari, regen aan; de Z.W. wind brengt daar droogte of liever minder regen. De gemiddelde jaarlijksche neerslag bedraagt

te Sandakan 2211, te Koedat (in 1890) 1824, te Gaja 2993, te Papar 3398 en te Limboek 2604 mm. In het N.W. van Borneo is de regenval aanzienlijker dan in het O.; daar bedraagt hij gemiddeld 3200 à 3800, hier 2400 à 2800 per jaar.

*Plantenwereld.* Borneo neemt in het Austral-Aziatische gewest van Wallace, het Maleische gebied van Engler en het Indische „Florenreich“ van Drude een eigenaardige plaats in. Zijn westelijke helft behoort namelijk tot het eerste deel van dat plantengebied, waartoe ook Java, Sumatra, Bali en Lombok gerekend worden, terwijl het tweede gedeelte, vooral ten Z. van 4° N.B., met Celebes en Soembawa, den overgang vormt tot het meer oostelijk gelegen deel van den archipel, dat, wat vruchtbaarheid en rijkdom van plantengroei betreft, bij het westelijk deel achterstaat. Dat Borneo on vooral de westelijke helft vruchtbaar moet zijn, kan met zekerheid afgeleid worden uit hetgeen betreffende de geologische, orografische en hydrografische, alsmede klimatologische gesteldheid van het eiland is medegedeeld.

Op de alluviale en diluviale vlakten, op de tertiaire heuvels en den uit kalk- en zandsteen, graniet en eruptieve gesteenten bestaanden hergbedom zal, in verband met den neerslag en de soms sterk afspoelende tropische regens, een humuslaag gelegen zijn, welke zoowel in dikte, als in samenstelling en dus in vruchtbaarheid verschilt. Ook het meer of minder dichte woud heeft invloed op de afspoeling. De plantkundigen, die getracht hebben de verspreiding der planten op Borneo kartografisch voor te stellen, laten hun inderling dan ook berusten op de orografie van het eiland: zij onderscheiden de flora van het vlakke-, van het heuvel- en van het hergland. Scherpe grenzen zijn ook in dat opzicht niet te trekken, daar de verschillende reliefformen voortdurend in elkander overgaan. Aangezien het bosch, dat zoozeer op den voorgrond treedt, vele produkten oplevert, welke in de behoeften van den inlander voorzien en voor de Europeesche markt waarde bezitten, en aan den anderen kant op Borneo slechts betrekkelijk kleine gedeelten voor de teelt van rijst, katoen, suikerriet, enz. afgezonderd worden, is het moeilijk, de natuurlijke vegetatie en de cultuurgewassen afzonderlijk te behandelen.

Overal op het eiland spelen de boschprodukten de hoofdrol. In de eerste plaats zijn zij afkomstig van de palmen, welke zoowel op de kust, als in het binnenland in menigte voorkomen. Op de stranden verschaft de nipa fruticans door haar bloemen honig, door hare vruchten voedsel; de bladstelen en bladeren leveren het materiaal voor schuttingen, daksparen, atap (dakbedekking), zakken, maten, zeilen en ander gereedschap. De niboeng-palm, welke vooral aan de riviermonden voorkomt, voorziet den inlander van niboenglaten, het gewone bouwmetaal, en tevens van een gezocht voedsel in de nog niet ontwikkelde bladeren. De sagopalm levert het bekende meel, dat de rijst vervangt en ook een handelsartikel vormt; de aren- of gemeetipalm den palmwijn, een soort suiker en vezelstof, geschikt voor het vervaardigen van touw; de arekapalm noten, welke met de betel worden gekauwd. De kokospalm of klapperboom voorziet hijna alleen in alle behoeften van den inlander. Het woud bevat bovendien tal van boomsoorten, welke uitstekend timmer- en menbelhout leveren, hijv. het harde

en duurzame ijzerhout, dat op Borneo het djatihout vervangt en naar China wordt uitgevoerd. Tot de boschproducten behooren ook de harsen en gommes, zooals kamfer, getah-pertja, gomelastiek en damar, verder olieën en plantaardige vetten (tengkawang), vezelstoffen uit boombast, de bamboe, rotan of biodrotting, het drakenbloed of djerang (een roode verfstof), gambir, de wilde notemaskaat en de wilde kaneel.

Tot de eigenlijke cultuurgewassen behooren o.a. rijst, welke in dit vochtige land natuurlijk veel verbouwd wordt, maar toch nog dikwijls moet ingevoerd worden, sniker in Sambas en Montrado, welke van zoo goede kwaliteit is, dat het bibit van gouvernementen naar Java werd overgebracht; zo groote hoeveelheden wordt het echter nergens geteeld. Zeer goede katoen groeit in het wild; langs de oevers van de Negara wordt zij in zulke hoeveelheden geteeld, dat soms een 4000 pikols kunnen worden oitgevoerd. Door de Chinezen werd de cultuur, evenals die van indigo, sedert 1856 op de westkust beproefd. Vooral sedert 1855 ontwikkelde de koffie-cultuur zich in Sambas en Montrado. Europeesche tabaksondernemingen bestaan in Sambas; in de Oosterafdeeling werden slechts proeven genomen en door de inboorlingen wordt tabak hier en daar voor eigen gebruik aangeplant. Aanplantingen van peper en voedingsgewassen buiten de rijst geschieden op sommige plaatsen in kleine tuinen. De Europeesche cultuur-ondernemingen zullen onder de middelen van bestaan ter sprake gebracht worden.

**Dierenswereld.** Tot de verschillende eigenaardige diersoorten van het groote eiland, behooren apen, waaronder de orang oetan, olifanten, vooral in het N.O. des eilands, de rhinoceros, de tapir, het wilde zwijn, een kleine tijgersoort, het witte varken, de civetkat, het groote waterhert, wezels, otters, vleermuizen, eekhoorntjes, eigenaardige vogels, reptiliën, krokodillen, insecten, enz.

De voornaamste handelsartikelen, welke de fauna oplevert, zijn de eetbare vogelnestjes der salanganen, die voor de beste van den archipel gehouden worden; de was der wilde bijen; de bezoar, een steenachtige stof, welke zich vormt in de maag van sommige dieren en als geneesmiddel of als tegengif gebruikt wordt; het is een voornaam artikel, zoowel voor den buiten-, als voor den binnenlandschen handel; olifantstanden; het civet, een reukstof, welke de civetkatten afzonderen; de pezen der herten, een voornaam handelsartikel voor Java; de gezonden kuit van een rivierriess, welke als toespis bij de rijst gebruikt wordt; schildpadden en tripang in de omringende zeeën; pareloesters, gericht op eenigen afstand van de N.O. kust; parelmoersters; haavinnen, als versterkend middel voor de Chineesche markt ingezameld, alsmede ontelbare soorten van rivier- en zeevisch.

**Delfstoffen.** Aangezien op Borneo de sedimentaire gesteenten op verschillende plaatsen door eruptieve gesteenten doorbroken en aldus ertsgangen gevormd werden, was te verwachten dat op het eiland velerlei delfstoffen zouden worden aangehouden. Bekend zijn thans vindplaatsen van goud, diamanten, platina, koper, ijzer, kwikzilver, antimonium, lood, zout, petroleum en steenkool. Hier en daar heeft eenige exploitatie door inlanders en Chinezen plaats, terwijl ook enkele Europeesche

maatschappijen zich in West- en Oost-Borneo met de ontginning van goudmijnen, diamantvelden en kolonmijnen bezighouden of hielden. De hoeveelheid dier delfstoffen is veelal te gering voor een winstgevend exploitatie, welke nog te kampen heeft met slechte verkeerswegen, hooge pachtsommen aan inlandsche vorsten en concurrentie met elders gevestigde mijnen. De gondopbrengst in W.-Borneo bedroeg soms int jaars slechts ongeveer 1.5 miljoen gulden, die der kolen van de mijnen Oranje-Nassau en Asahan of van Koetei, resp. eenige honderden of duizenden ten. Zie verder onder de middelen van bestaan.

**Bevolking.** Het totale bevolkingscijfer van het groote eiland wordt op slechts 1,6 miljoen zielen geschat, d.i. weinig meer dan 2 per v. km. Terwijl de kuststreken grootendeels door vreemdelingen, Maleiers, Boegineezen, Arabieren en Chinezen, in bezit zijn genomen, wonen in het binnenland de Dajaks, die weliswaar in het N. ook aan de kusten gevestigd zijn. De bevolking van Nederlandsch Borneo bedraagt volgens schatting ongeveer 1,1 miljoen zielen; daaronder heeft men slechts een duizendtal Europeanen. Zie verder de artikelen: *Arabieren, Boegineezen, Chinezen, Dajaks en Maleiers*, alsmede het volgende hoofdstuk.

**Staatkundige indeeling.** Borneo bestaat uit een grooter Nederlandsch en een kleiner Britsch gedeelte. Het eerste is administratief verdeeld in de Wester- en de Zuider- en de Oosterafdeeling. In 1904 werd de grens tusschen beide afdeelingen voor zoover zij ligt ten W. en Z. van den berg Raja of Segoeeroh nader bepaald.

Borneo's Westerafdeeling. Deze residentie beslaat een oppervlakte van 145310 v.km. en is sedert 1895 verdeeld in de afdeelingen Sambas (gelijknamige hoofdplaats), Mampawa (gelijknamige hoofdplaats), Soengei Kakap (hoofdplaats Koewala Kakap), Soekadana (hoofdplaats Ketapan), Pontianak en Ommelanden (hoofdplaats Pontianak), Landak (hoofdplaats Ngabang), Tajan (gelijknamige hoofdplaats), Sanggan en Sekadan (hoofdplaats Sanggan) en Sintang met de gelijknamige hoofdplaats. De gemiddelde dichtheid van bevolking bedraagt ongeveer  $22\frac{1}{11}$  per v.km.; het dichtst bevolkt is het landschap Mampawa met 5 zielen, het zwakst Koeboe met 0.20 ziel per v. km. Het aantal inwoners bedraagt volgens het Koloniaal verslag 369499, waaronder: Europeanen 314, Chinezen 41440, Arabieren 1300, andere vreemde Oosterlingen 514.

Vergeleken met andere gedeelten van den archipel, is de Westerafdeeling zeer dun bevolkt; verschillende oorzaken worden daarvoor opgegeven. Beschaaide rassen hebben weinig invloed op de inboorlingen nitgeoeftend; benadeeld werden zij daarentegen door Maleische, Arabische, Chinese en Boegineesche kolonisten. Verwoestende oorlogen, zeeroof en het koppensnellen decimeerden vooral vroeger de bevolking; ziekten en onzedelijke gewoonten verhoogden het sterftecijfer en verminderden het aantal geboorten. De hoogere gronden bemooient de Kapoeas, welke zich beter tot cultuurs leenen en waar de Chinezen mijnen ontginnen, zijn iets beter bevolkt dan de moerasige deltalanden van de Kapoeas en de ten Z. daarvan gelegen kuststaten. Handel en industrie hebben de bevolking nergens geconcentreerd; slechts

enkele plaatsen hebben eenige duizenden inwoners. Bij de samenvloeiing van een paar rivieren, soms ook aan de zijrivieren, liggen kampongs, uit een grooter of kleiner getal huizen bestaande en wier belang meest in de vestiging van een Europeesch ambtenaar is gelegen. Vooral de benedenloop der kleine rivieren van de Z.W. kust en de streken waar de inlandsche bevolking vroeger veel te lijden had van zeeroof en de knevelarijen van Maleische en Arabische vorsten, zijn slechts voor kleine gedeelten bewoond en bebouwd. De meeste hoofdplaatsen onderscheiden zich in niets van de gewone, soms vuile en onaanzienlijke inlandsche kampongs.

Tot de meer aanzienlijke plaatsen behooren Pontianak, gelegen aan een verbreed gedeelte van de Kapoeas, boven den mond van de rivier van Ladak. Het is de hoofdzetel van het inlandsch bestuur, de verblijfplaats van den resident der Westerafdeeling en van den kapitein der Chinezen; de stad heeft een militaire bezetting. De voornaamste gebouwen zijn de moskee, de woning van den sultan, de huizen der Europeesche ambtenaren, enz. Deze hoofdzetel van den handel en het verkeer, welke 21817 inwoners telt, maakt echter niet den indruk van een Europeesche of zelfs van een welvarende stad. Het aantal Europeanen bedraagt er 188, dat der inlanders 15597, dat der Chinezen 5485 en dat der Arabieren en vreemde Oosterlingen respectievelijk 314 en 233. Zij bewonen ieder hun eigen wijken. Handel en scheepvaart zijn van weinig betekenis; de uitvoer bepaalt zich tot boschprodukten en de handel is hoofdzakelijk in handen der Chinezen.

Sambas ligt aan de samenvloeiing van de Kleine Sambas en de Pangli, heeft een bevolking van 11089 zielen, n.l. 16 Europeanen, 10037 inlanders, 753 Chinezen, 214 Arabieren en 39 andere vreemde Oosterlingen, en komt ook wat bouwtrant en gebouwen betreft veel met Pontianak overeen. Er is een residentiehuis, een dalem van den sultan en een moskee. Montrado is omstreeks 8 uur gaans van de kust in een vlakke gelegen, in de buurt der uitgegraven mijnen. Daar waren de thans ontbonden kongsi's gevestigd; de huizen, welke eertijds door het bestuur der vereenigingen bewoond werden en waar de leden vergaderden, worden thans door de regeering voor andere doeleinden gebruikt. De bevolking der stad, welke in 1861 geschat werd op 1700 zielen, is nog overwegend Chineesch, en de stad draagt ook zulk een karakter. Zij bestaat uit eenige nauwe, door handelaars en ambachtslieden bewoonde straten en is omgeven door verspreid liggende woningen van landbouwers en tuinders. Te Montrado zijn een controleur en een kapitein der Chinezen gevestigd. Zulke ambtenaren resideeren ook te Mampawa, gelegen op eenigen afstand van de kust aan de rivier van dien naam en ten N.W. van Pontianak. De 311 inwoners, die zich bezighouden met handel en landbouw, zijn grootendeels Chinezen, n.l. 164, waarnaast 1 Europeaan, 65 inlanders en 81 Arabieren. De erfelijke vorst (panembahan) bezit er een dalem of een van klei opgetrokken paleis, gebouwd op een eilandje in de rivier. Ngabang heeft 1689 inwoners en wel 5 Europeanen, 1413 inlanders en 271 Chinezen. Landak ligt aan de gelijknamige rivier, 5 dagen varends boven Pontianak; de stad telt 3 à 4000

inwoners en dezelfde autoriteiten zijn er gevestigd. Simpang, ongeveer 135 km. ten Z.O. van Pontianak gelegen, telt circa 3000 inwoners, die eenigen handel drijven op Pontianak, Palembang, Riouw en Singapore.

Plaatsen, welke minder dan 1000 zielen tellen, zijn nog Soekalanting aan de samenvloeiing van de Boengoe met de Kapoeas; Koewala Kakap, de hoofdplaats van de afdeling Soengai Kakap, met 939 inwoners en wel 5 Europeanen, 457 inlanders, 445 Chinezen en 32 Arabieren, met een door Chinezen en Boegineezen bewoond kampong aan den mond der Kakap ten W. van Pontianak; zij is de zetel van een controleur; Mador is de hoofdplaats van het gelijknamige Chineesche mijnndistrict, het ligt ongeveer 34 km. benoorden Pontianak en in de nabijheid van vruchtbare rijstvelden en der belangrijke mijnwerken van Kopian. Bezuiden het mondingsgebied van de Kapoeas ligt aan de kust Soekadana, soms ook Nieuw-Brussel geheeten; vroeger was het een der belangrijkste plaatsen aan de westkust, later een veracht zeerooversnest. Tot 1837 was Soekadana een vrijhaven; het telt 6 à 700 inwoners en heeft een kleine bezetting met een posthouder.

De plaatsen aan de Kapoeas tellen bijna alle minder dan 1000 zielen; Tajan, 4 dagen varends boven Pontianak, ligt aan den mond der Tajan, heeft 1641 inwoners (1 Europeaan, 1340 inlanders en 300 Chinezen) en is de zetel van een controleur; te Sanggan aan de monding van de Sikajam in de Kapoeas resideeren een panembahan, een controleur en een kapitein der Chinezen. Het plaatsje heeft 2273 inwoners (3 Europeanen, 2131 inlanders en 130 Chinezen) en ligt in het door landbouwendes Dajaks bewoonde landschap Sanggan, bekend door zijn diamantgronden en goudwasscherijen. Deze laatste worden ook gevonden bij Soengai-Ajah op den rechteroever van de Kapoeas aan den mond der Ajah gelegen. Aan de samenvloeiing van Melawi en Kapoeas ligt Singtang, de zetel van een assistent-resident en een kapitein der Chinezen; door hare ligging is het een vrij belangrijke plaats. Zij telt 3665 inwoners (13 Europeanen, 3076 inlanders, 553 Chinezen, 20 Arabieren en 3 andere vreemde Oosterlingen). In de onderafdeeling Boven-Kapoeas kunnen nog genoemd worden: Smitan, de zetel van een controleur en Silat op den linker rivieroever, beide met goudwasscherijen en steenkoolbeddingen; Selimbau aan de monding van de gelijknamige rivier in de Kapoeas, met vrij goede steenkolen; Boemoet, een belangrijke handels- en stapelplaats van boschprodukten met een groot aantal Chineesche winkels, het wordt vrij geregeld door Chineesche, van Pontianak komende bootjes bezocht. De meeste der plaatsjes hebben 100 à 200 inwoners. Aan de monding der Pawan ligt de afdelingshoofdplaats van Soekadana, het kleine Ketapang, met slechts 205 inwoners (1 Europeaan, 71 inlanders en 223 Chinezen).

Klein is het aantal vreemdelingen, vergeleken met dat der inlanders. Bedraagt het laatste 369.499, dat der Europeanen is slechts 314, dat der Arabieren 1300, dat der andere vreemde Oosterlingen 514, dat der Chinezen 41.440.

Middelen van bestaan. De Europeanen zijn meerendeels ambtenaren, enkele zijn plantagebezitters, industrieelen en handelaars. De vreem-



de Oosterlingen voorzien in hun onderhoud door handel, landbouw, mijnontginning en het nitoeffen der gewone ambachten. Van de 105.000 inlanders, van welke het beroep wordt opgegeven, vinden er ruim 92000 hun bestaan in den landbouw; verder worden vermeld 2130 hadji's, 2276 handelaars, 1577 visschers en schippers en 3305 ambachts- en werklieden.

De Europeesche landbouw bepaalt zich voornamelijk tot den aanplant van tabak voor de Europeesche markt, welke om verschillende redenen minder gunstige resultaten oplevert; volgens het rapport van den resident *Tromp* over den economischen toestand van Borneo's Westersche afdeling brachten de landbouwondernemingen in Sambas ruim 30000 kg. tabak op, welke over Singapore naar Europa vervoerd werd. De Europeesche nijverheid werd te Pontianak vertegenwoordigd door een stoomhoutzagerij en een oliëfabriek en te Sambas door twee mijnbouwondernemingen; de opbrengst van de eene mijn was f7000.

De inlandsche landbouw omvat de cultuur van rijst, voedingsgewassen (djaeng, oehi, cassave), tabak voor eigen gebruik, peper in Pontianak en Ommelanden, Sambas, Montrado en Landak, een weinig suikerriet in de beide eerstgenoemde streken en in Soengei Kakap, welke als bihut naar Java verzonden wordt. Verder worden op groote schaal klappers geteeld, vooral nabij het zeestrand en op de eilanden; arenboomen plant men in gedeelten van Sambas, Soekalana en Tajan, terwijl de sagocultuur in Sambas wordt uitgeoefend. In het algemeen liden de berichten over den landbouw niet gunstig, van 1886—1890 moest telkens rijst worden ingevoerd, soms wel 13 miljoen kg. De katocultuur bleef, niettegenstaande alle aangeende middelen, onbeduidend.

De inlandsche nijverheid is voor het meerendeel huisindustrie, welke naast het landbouwbedrijf wordt uitgeoefend. Te Pontianak en Sambas bestaat zij in het weven en kleuren van zijde, het maken van vlochtwerk, het smeden van ijzer voor landbouwwerktuigen en het honwen van schepen. In de afdelingen Landak, Sambas en Sintang worden goud en diamanten gegraven; de hierbij behaalde winst is gering. Het batikken wordt niet uitgeoefend; hatikgoelers worden van Java en Europa ingevoerd. Aardewerk vervaardigt men slechts te Singkawang. De zeervisserij in open zee en langs het strand dient hoofdzakelijk voor eigen gebruik, soms voor uitvoer naar nabij gelegen plaatsen; haalvinnen en tripang van de Karimata-eilanden worden ingevoerd naar Pontianak en Java. De zoetwatervisserij wordt uitgeoefend in meren, kreken en rivieren; de inlander teelt geen nuttige vischsoorten.

De handel is in handen der Chineezzen, die hun goederen en kapitaal uit Singapore betrekken en de producten van het land daaraan uitvoeren; de Maleiers drijven kleinhandel. Met Java bestaan weinig relaties. Bij het verkoopen der uitvoerartikelen: getah, gah, damar, steegoud, klappers, klapperolie, peper, rotan, sago, tengkawang, wordt de bevolking dikwijls benadeeld door oneerlijke opkooers.

Pontianak staat overzee in stoomvaartverbinding met Batavia, Singapore en Sambas; door schoeners en andere zeilvaartuigen met Sambas,

Sampit, Bandjermasin, Billiton, Java en Singapore. De kleine scheepvaart langs de kusten en op de groote rivieren wordt gedreven met zeilvaartuigen, n.l. prauwen van verschillende soort, bangongs, enz. Tusschen Pontianak, Tajan, Sagan, Sintang en soms ook langs den Boven-Kapoëas varen groote en kleine stoomschepen (harkassen), welke veelal in handen zijn van Chineezzen en aan de inlandsche scheepvaart een gevoelligen knak toebrengen. Het vervoer over land is van weinig betekenis en beperkt tusschen Montrado, Singkawang en Bengkajang; het wordt bewerkstelligd door draagkoelies, zelden door pikolpaarden. De Europeesche landbouwers te Sambas bezigen sedert 1889 trekken en paarden.

Borneo's Zinder- en Ooster-Afdeling. Deze residentie beslaat een oppervlakte van 407660 v. km. en is na de jongste wijzigingen, (volgens gouvernementsbesluit van den 16<sup>den</sup> December 1895), die wel is waar slechts een tijdelijk karakter dragen, verdeeld in de afdelingen Bandjermasin en Ommelanden, Marabahan, Martapoera, Kendangan, Amoentai, Midlen-Doesoën, Boven-Doesoën, Midlen- en Boven-Kapoëas en Boven-Kahajan, Sampit, Pasir, de Tanah Boemboe-landen, Koetei en de N.O. kust van Borneo. Volgens het Koloniaal Verslag van 1900 bedraagt het aantal inwoners 707411, dit is gemiddeld nog geen twee per v. km. De dichtheid der bevolking loopt zeer uiteen. In de afdeling Amoentai bedraagt zij 33, in Martapoera 10 per v. km.; in het landschap Pasir en op Poeloe Laoet is dit cijfer 2, in de landschappen Kota Waringin, Sebamban, Koetri, Boeloengan 1½, in de overige streken, bijv. in de Doesoën- en Dajaklanden, minder dan 1. Het aantal Europeaan in deze afdeling bedroeg 690, dat der Chineezzen 6426, der Arabieren 1878 en der andere vreemde Oosterlingen 411. De dichtst bevolkte afdelingen Martapoera, Amoentai en Bandjermasin met Ommelanden worden bijna uitsluitend door welgestelde inlanders bewoond. De Doesoën- en Dajaklanden hebben alleen economische betrekkingen door de boschprodukten; hetzelfde geldt voor de afdeling Sampit. In de afdeling Pasir en Tanah Boemboe-landen heerscht bijna voortdurend een staat van wanorde en ook Sambaloeng, Goenoeng Daboer en Boeloengan leiden aan anarchie of machteloosheid der sultans. Koetei schijnt door zijn natuurlijke gesteldheid en de goede waterwegen onder een degelijk bestuur voor groote ontwikkeling vatbaar. De algemeene oorzaken van de geringe dichtheid der bevolking in de geheele afdeling zullen wel dezelfde zijn als die, welke voor de Westersche afdeling gelden.

Tot de grotere plaatsen met meer dan 1000 zielen behooren, gaande van het Z.W. naar het N.O.: Nieuw-Kottawaringin aan de Aroet, de zetel van den vorst, terwijl de rijksbestierder verlijft hooft de Ond-Kottawaringin, 40 nmr roeiers hoogerop aan de rivier van dien naam gelegen; Bandjermasin (zie aldaar). Hoewel hier, evenals te Pontianak, de inlandsche rijksbestierders, de hoofden der vreemde Oosterlingen en het Europeesch gezag gevestigd zijn en niettegenstaande zich hier de groot- en kleinhandel concentreeren, is de waarde der inlandsche produkten te gering, om een levendigen handel en een druk scheepvaartverkeer in het leven te roepen. Kwala Kapoëas,

aan de vereeniging van de kleine Dajakrivier en de Poeloe Petak, is de zetel van een assistent resident en telt 4479 inwoners (11 Europeanen, 4268 inlanders en 200 Chinezen). Te Kendangan zetelt eveneens een assistent-resident en bedraagt het bevolkingscijfer 4607 zielen (20 Europeanen en 4646 inlanders). Marahan, de hoofdplaats der vroegere afdeling Doesoen- en Dajaklanden, ligt aan de Barito tegenover den mond der Bahan of Negara; zij is een aanzienlijke handelsplaats en telt ongeveer 5000 inwoners. Belangrijke bevolkingscentra treffen wij verder aan in de afdelingen Amoentai en Martapoera. De stad Amoentai met 2620 zielen (25 Europeanen, 2534 inlanders, 54 Chinezen en 7 Arabieren), is de zetel van den assistent-resident. Zij heeft een militaire bezetting en een levendigen handel in produkten, aangevoerd uit de bovenlanden. Negara aan de gelijknamige rivier en mede in de afdeling Amoentai gelegen, is bekend door hare wapensmederijen en de daar vervaardigde prauwen. Te Martapoera hield vroeger de sultan van het eens zoo machtige rijk van Bandjermasin verblijf; het telt 5929 zielen (19 Europeanen, 5579 inlanders, 152 Chinezen en 179 Arabieren). Te Kota Baroe, de hoofdplaats der afdeling Tanah Boemboerlanden, is een controleur gevestigd. De plaats telt 1431 inwoners (8 Europeanen, 981 inlanders, 335 Chinezen, 87 Arabieren en 20 andere vreemde Oosterlingen). Ook Moeara Tewe; hoofdplaats der nieuw gevormde afdeling Midden-Doesoen, is een kleine plaats met slechts 1035 inwoners (6 Europeanen, 979 inlanders en 50 Chinezen). Samarinda is een stapelplaats voor den handel op Java, Celebes en Singapore; het ligt aan de Koetei, ongeveer 59 km. van de kust, wordt door vele Chinezen bewoond en heeft een bevolking van 2526 zielen (35 Europeanen, 1365 inlanders, 1037 Chinezen, 4 Arabieren en 85 andere vreemde Oosterlingen). Het ongeveer 45 km. boven Samarinda gelegen Tengaraeng is de zetel van een sultan en zou ongeveer 5000 à 6000 inwoners tellen. Van de kleinere bevolkingscentra beneden de 1000 zielen, noemen wij Penboean, aan de rivier van dien naam, doch 104 km. van zee, met circa 400 inwoners, Sampit, 2½ km. boven den mond der rivier van dien naam, is de hoofdplaats van de afdeling Sampit en heeft een bevolking van 3250 zielen (3 Europeanen, 3026 inlanders, 212 Chinezen en 9 Arabieren), welke een weinig beteekenenden handel drijven; dicht bevolkt met Dajaks en Maleiers schijnen ook de hoogerop gelegen plaatsen Tjempaga, Semboloe en Mendawa te zijn. In de afdeling Martapoera liggen nog Pengaron en Asahan, nabij welke plaatsen steenkolenmijnen worden aange troffen. Op de oostkust dienen vermeld te worden: Praboearta of Bedawangan aan de rivier van Koe san; Pasir aan de gelijknamige rivier, de hoofd- en residentieplaats van het voormalige rijk, door zeer vele Boeginezen bewoond en dus met een vrij aanzienlijken handel; thans zetelt een controleur in Tanah Grogot, de hoofdplaats der afdeling Sambalioeng. Goenoeng Taboer en Boeloengan zijn de zetels der sultans van bovengenoemde rijken, doch overigens van geen beteekenis.

De bevolking van Borneo's Zuid- en Ooster-afdeeling bestaat uit 864400 inlanders, 679 Europeanen, 4211 Chinezen, ruim 1200 Arabieren en

andere vreemde Oosterlingen. Hier is derhalve het aantal vreemdelingen nog veel geringer dan in de Westerafdeling.

**Middelen van bestaan.** Voor zoover het bedrijf der Europeanen bekend is, zijn zij grootendeels amhtenaren, verder industrielen, handelaars en plantagebezitters. Van de 6 à 7000 vreemdelingen wordt voor 1517 het beroep opgegeven; onder deze zijn 659 groot- en kleinhandelaren, 150 landbouwers en 94 menschen, die van den mijnbouw leven. Van 164807 inlanders wordt het middel van bestaan vermeld; hiervan waren 123 322 landbouwers, 4608 hadji's, 5193 kooplieden, 2076 veeokkers en veehandelaren, 5075 visschers en zeelieden, 4741 ambachts- en handwerkslieden. De Europeesche landbouw is van zeer geringe beteekenis; zij bepaalde zich tot dusverre tot proefnemingen op het gebied der tabakskultuur en volgens het Koloniaal Verslag van 1894-1895 was er slechts één Europeesche tabaksonderneming, welke goede zaken maakte. De Europeesche nijverheid houdt zich bezig met de ontginning van steenkolen in Koetei; hier werkt de Oost-Borneo Steenkolen-Maatschappij. Verder vinden wij, eveneens in Koetei, een stoomhout-zagerij en te Bandjermasin een ijsfabriek, benevens een drukkerij voor kantoorbehoefden en de uitgaven van het Rhijnsche Zendelinggenootschap.

De inlandsche landbouw is nagenoeg synoniem met rijstbouw. Die cultuur geschiedt op ladangs en sawah's; laatstgenoemde heeft plaats in de laag gelegen streken van de afdelingen Amoentai en Martapoera, benevens in Bandjermasin en Ommelanden, dus in de dichtst bevolkte gewesten. Tengevolge van de periodieke overstromingen is de produktie, zelfs bij geringe zorg voor grondbewerking en irrigatie, dikwijls 250-voudig; uitvoer van rijst heeft plaats naar de bovenlanden van Amoentai, alsmede naar de Barito-, Kapoens- en Kahajan-streken. De ophrengst der ladangs is geringer en van minder kwaliteit, zoodat deze cultuur, welke niets dan roofbouw is, niet in de behoeften der bevolking voorziet. In de meeste staten der Oostkust moet rijst van Java en elders ingevoerd worden. Van weinig beteekenis is de cultuur der voedingsgewassen; hetzelfde geldt na den invoer van petroleum voor de olie leverende planten. Het heste van deze laatste is het wijden of sessamzaad, dat wellicht meer de aandacht van het Europeesche kapitaal verdient. Tabak wordt als tweede gewas op ladangs of hoogere sawah's verbouwd en nitgevoerd uit de distrikten; Doesoen, Timor, Tabalong, Balangan, Batang Alai, Laboean Amas en Amandit. Alleen in Laboean Amas is zij van niet minder kwaliteit dan de Javaansche. Bijna alleen voor eigen gebruik verbouwt men peper op Poeloe Laet; katoen, kapok, enrenma, mengkoedoe en indigo, meest in de distrikten Amoentai, Balangan, Kloewa en Tabalong. Kokos-, aren- en sagopalmen worden zelden in het groot aangeplant. Ook de cultuur van suikerriet, en in Martapoera en Amoentai van koffie, geschiedt slechts op kleine schaal. Door den sultan van Koetei werd de aanplant van Liberia-koffie begonnen. Weinig ontwikkeld is ook de inlandsche nijverheid. Alleen in Negara, waar de gronden te laag liggen voor den rijstbouw, bestaat de bevolking bijna uitsluitend uit handelaren en ambachtslieden. Ook te Martapoera zijn fabriekjes en slijperijen van diamanten. Overal elders

wordt slechts huisindustrie als bijzaak uitgeoefend; zij hepaalt zich tot het weven, het maken van vlechtwerk voor eigen gebruik, de ijzergietery en smederij, de koperlagerij, het smeden van goud en zilver en den scheepsbouw. Deze industrie heeft haar zetel in meer dan een Maleische streek, doch voornamelijk te Negara, vanwaar de produkten der ijzergietery, koperlagerij en ijzersmederij naar Java en elders worden uitgevoerd. De scheepsbouw levert ijzerhouten riviervaartuigen, welke te Negara te hnis behooren of, uit een grooten boomstam bestaande, te Patai worden vervaardigd. Te Bandjermasin en Mandawai bouwt men enkele zeewaardige vaartuigen. De diamantlajerij is bijna geheel te niet gegaan door de daling der prijzen sedert de ontdekking der Kaapsche mijnen. In sommige streken zijn nog goudwascherijen: in Amoentai wordt het soms in klompen aangetroffen. Door inlanders worden steenkolen ontgonnen in het gebied van den Boven-Barito, in Balangan, Roelang en op Poeloe Laoet. Op de oostkust is de vischvangst het eenig middel van bestaan der Rajas; de visch wordt gedroogd, gezouten, gerookt en ook als trassi naar Java en Singapore uitgevoerd. De tripangvangst is op de oostkust van weinig beteekenis; in Tanah Laoet zijn de visschers terens landbouwers. De zoetwatervisscherij wordt door bijna elken inlander uitgeoefend; visch is nagenoeg zijn eenig dierlijk voedsel. De boschprodukten, bestaande uit rotan, timmerhout, hars- en getahsoorten, plantenwas, reukhout, hienwas, honig, enz., worden verzameld door de Dajaks, die ze aan Maleische kooplieden, vooral aan die uit de kampong Marabahan, verder aan Chineezers, Arabieren of Europeanen verkoopen. De veestapel is van geringe beteekenis; alleen in Tanah Laoet vindt men eenige runderen, paarden en karbouwen, terwijl varkens uitsluitend in de Dajaksche landen gefokt worden. In Amoentai is de eendfokkerij van belang; gezouten eieren worden in groote hoeveelheden naar Java en Singapore uitgevoerd.

Slechts enkele Europeesche firma's, te Bandjermasin, op Poeloe Laoet en in Berou gevestigd, nemen deel aan den handel. In het binnenland wordt een tweedehands handel gedreven, hoofdzakelijk door bewoners van Bekompai en Marabahan, doch ook door die van Bandjermasin, Negara, Amoentai en Kloewa. Uit de Doesoelanden, waar de handel het best georganiseerd is, worden ook gedeeltelijk de boschprodukten van de Boven-Koeti uitgevoerd. De handelsoorzet in het gebied van de Boven-Barito wisselt af tusschen 500000 en 750000 gulden. Het stoomvaartverkeer op de kusten en rivieren neemt toe. De hooten der Koninklijke Pakketvaartmaatschappij doen Sampit, Bandjermasin, Kota Baroe op Poeloe Laoet, Pasir, Samarinda, Berou en Boeloengan aan; een Chineesche boot vaart eens in de 3 maanden tusschen Singapore, Soerabaja en Bandjermasin heen en terug, en een andere boot rechtstreeks van Singapore over Bandjermasin naar de havens aan de oostkust. Booten, onder Engelsche vlag van en naar Singapore varende, bezoeken de noord-oostelijke havens; de Steenkolenmaatschappij „Oost-Borneo“ vervoert haar kolen met een eigen schip en chartert soms schepen van Singapore. Een sleep- en transportdienst wordt door Europeanen onderhouden tusschen Bandjermasin,

Amoentai en Martapoera. Op de Koeti worden de passagiers vervoerd door stoombootjes, in het bezit der sultansfamilie of van een Chinees. Overigens wordt de scheepvaart onderhouden door grotere zeilschepen, schoeners, Madoereesche en Makasaarsche zeeprauwen; langs de kusten varen zeeprauwen en tusschen Berou en Boeloengan kleine stoombootjes onder Engelsche vlag, doch in het bezit van een Arabier. In dit waterrijke land wordt van de landwegen weinig gebruik gemaakt; in behoorlijken staat zijn deze trouwens alleen tusschen Bandjermasin en Martapoera, in deze afdeeling, alsmede in die van Amoentai.

Na den val van het inlandsche zelfbestuur vermeerderde de veiligheid en daarmede de welvaart in deze afdeeling. De welvarendste streken zijn natuurlijk die, waar landbouw, handel en industrie bloeien, zooals in Bekompai, Margasari, Negara, Amoentai, Kloewa, Martapoera, in de Riampien op Poeloe Laoet.

*Geschiedenis.* Voor uitvoeriger gegevens naar de artikelen over afzonderlijke landshappen verwijzende, zullen hier alleen de hoofdfeiten uit de voorafgaande eeuwen en eenigszins uitvoeriger de gebeurtenissen van den jongsten tijd vermelding vinden. De eerste European, die Borneo bezocht, was de Portugees *Lorenzo de Gomez*, in het jaar 1518. Op hem volgde *Pigafetta*, de reisgenoot van *Magelhaens*, in 1521. Beide bezochten Broenei, evenals *Olivier van Noord*, de eerste Nederlander, die (in 1598) de kust van Borneo aandeed. Op hem volgde in 1604 *Wijbrand van Warneik*. Twee jaren later werd te Soekadana de eerste Nederlandsche faktorijs op Borneo gesticht. Daarop volgden nederzettingen te Bandjermasin in 1606 en 1608, te Sambas in 1609. De Nederlandsche posten bleven er echter van weinig belang, en na 1623 hadden wij geen enkele faktorijs meer op de westkust; in Bandjermasin trachtte de Compagnie zich ter wille van den peperhandel staande te houden, maar de vijandige gezindheid van den sultan van dat rijk, die somtijds onze loges liet afloopen, was oorzaak, dat wij na 1666 vooreerst niet op Borneo terugkwamen. Eerst van *Imhoff* (gouverneur-generaal van 1743—1750) wist door geweld toestemming te verkrijgen, om te Bandjermasin weer een loge te mogen oprichten met het recht van monopolie, niet zoozeer met het doel winst te behalen, dan om de Engelschen te weren. Onder het bewind van *Reinier de Klerk* (1777—1780) kwam ook weer een vestiging op de westkust van Borneo tot stand, die echter al even weinig voordeelen afwierp, als die van de zuidkust. Deze bezittingen vielen op het einde der 18<sup>de</sup> en in het begin der 19<sup>de</sup> eeuw, evenals onze overige posten in de Buitenbezittingen en ten slotte ook Java, in handen der Engelschen, om hij het herstel van het Nederlandsche gezag in Insulinde weer onder ons bestuur te geraken.

Weldra ontstonden thans moeilijkheden met de verenigingen van Chineezers, *kongsi's* geheeten, die in Borneo's Westerafdeeling, met name in het sultanaat Sambas, hoofdzakelijk ter ontginning van goudmijnen, reeds voor eeuwen (wellicht reeds vóór onze komst in Insulinde) waren opgericht. Onder den drang van behoefte aan onderlingen stenn en samenwerking tegen Maleische vorsten

en Dajaksche stammen, vereenigden zij zich vaak onder een gemeenschappelijk hoofdbestuur, door onderling goedvinden aangewezen, en vormden dus grootere kongsi's: feitelijk republiekjes, die elkander vaak beoorloogden en onderwierpen, om zich telkens splitsen of zich onder elkander oplossen. Zij bezaten raadsgebouwen ter bespreking van gemeenschappelijke belangen, oefenden formeele rechtsbepaling en hielden er zelfs geschreven wetten, bepalingen en belastingstelsels op na. En op hunne beurt sloten deze republiekjes zich meer-malen aan een tot vorming van confederaties, eveneens kongsi's geheeten, waarin door de machtigste suprematie over de overige werd uitgeoefend. Volgens de tractaten na, die wij met de vorsten op Borneo hadden, moesten de vreemdelingen in hunne rijken het Nederlandsche gezag erkennen. Daarom werd er door commissarissen en gezaghebbers met hen herhaaldelijk onderhandeld, om de kongsi's langs vredelievenden weg tot onderwerping te brengen. Inderdaad onderwierpen zich sommigen en beloofden hoofdgeld te betalen; andere daarentegen, zooals die van Montrado, wilden van het Nederlandsche gezag niets weten en heiden met inlandse vorsten, die — in strijd met de tractaten — tollén hieven en zeeroof toelieten. Van 1822—1825 werden de Chinezen voortdurend bestreden en getuchtigd, maar nu en dan moest een deel der daarvoor bestemde legermacht naar Malaka, om aldaar de orde te handhaven, en eer de weerspannige kongsi's voor goed onderworpen waren, werd de krijgsmacht naar Java teruggeroepen, waar de oorlog van 1825—1830 haar tegenwoordigheid dringend noodig maakte.

Gedurende de eerste twintig jaren na de invoering van het Cultuurstelsel werd alleen aan Java en Sumatra aandacht geschenken door de regering, de Buitenbezittingen daarentegen verwaarloosd en den ambtenaren aldaar nadrukkelijk verboden, zich met zaken te bemoeien, die een verhooging van uitgaven tengevolge konden hebben. Dit verbod deed niet alleen den zeeroof toenemen, maar belette er de ambtenaren ook zich met de aangelegenheden van aangrenzende onafhankelijke staates bezig te houden, hetgeen ons op het verlies van geheel noordwestelijk Borneo te staan kwam, waar *James Brooke* zich in 1841 wist op werpen tot radja van Serawak (zie aldaar) en in 1846 van den sultan van Broenei voor Engeland het eiland Laboean wist te verkrijgen, waartegen ons protest niets baatte. Toen de Engelschman *Murray* in 1844 het voorbeeld van *Brooke* wilde navolgen en zich in Koetei op de O. kust zocht te vestigen, waar hij echter in een gevecht tegen de inlanders sneuvelde, zag de regering de noodzakelijkheid in, haar gezag op dit eiland beter te bevestigen. Zij zond er *Weddik* als commissaris-inspecteur heen, die op de Oost- en Westkust met een aantal vorsten tractaten sloot, tengevolge waarvan Borneo meer bereisd, beter bekend en rijk aan steenkolen beronden werd. Nadat de gouverneur-generaal *Rochussen* (1845—1851) in 1849 Bandjermasin had bezocht, werd besloten met de ontgining der steenkolen een aanvang te maken.

Nadat de regering de kongsi's op Borneo's Westkust 25 jaren met rust had gelaten, noopten de omstandigheden haar in 1850 krachtiger op te treden. De kongsi *Thay-Kwoeng* in Montrado, die

de machtigste was, bestreed voortdurend de kongsi *Samtikioe*, die dan bescherming zocht, maar niet altijd vond, bij het Nederlandsche bestuur. In genoemd jaar ontdekten eenige kruisboten een smokkelvaarting, en toen zij er zich van meester wilden maken, werd dit door de Chinezen met geweld belet. Het verschijnen van een Nederlandsch oorlogschip deed de Chinezen niet van besluit veranderen, een aanval op hun versterkingen werd afgeslagen, en de regering zond daarop een expeditie onder bevel van luitenant-kolonel *Sory* naar Montrado, hetgeen een vier-jarigen oorlog (1850—1854) tengevolge had (zie *Montrado*). Het eindresultaat was, dat Montrado bezet en tot een assistent-residentie werd gemaakt, terwijl met een aantal Dajaksche vorsten in het Kapoeasgebied verdragen tot stand kwamen. Nieuwe onlusten braken ter Westkust uit, toen de regering in 1884 besloot ook de laatst overgebleven kongsi, *Lan-fong*, in het landschap *Mandor*, op te heffen. Zij kostten aan twee controleurs het leven, werden echter, nadat het bestuur der residentie tijdelijk in militaire handen was overgegaan, door eenig wapenvertoon onderdrukt.

Weinige jaren na het herstel der rust ter Westkust, brak een ernstige opstand uit in Borneo's Zuider- en Oosterafdeeling, die van 1859—1862 duurde en eindigde met den ondergang van het rijk van *Bandjermasin* (zie aldaar). Nadat in de jaren 1883—1886 nieuwe woelingen, hoewel van minder ernstigen aard, in deze streek hadden plaats gevonden, bleef de rust er gedurende eenige jaren bewaard. *Goesti Mohammed Seman*, de preteudent-sultan van het voormalige rijk van *Bandjermasin* (zie aldaar), hield zich met de meesten zijner familieleden en aanhangers doorgaans op in de Boembanstreek der Boven-Barito afdeeling Boreo-Doesoelanden, evenals ook zijn hardnekkige medestander *Tomonggong Djidan* (*Raden Adipati*). De invloed der pegoestian (sultanspartij) scheen echter tot een laag peil gedaald te zijn, en in Mei 1894 deed *Goesti Mohamad Arsat*, de neef en bewindvoerder des sultans, weer pogingen, om een onderwerping van zijn schoonvader tot stand te brengen. Zij leidden tot niets, en het bleef rustig in het Barito-gebied tot in Mei 1899, toen door het ons zeer toegedane distrikthoofd te Mosara La-oeng aan de Barito, *Kiai Sahadan*, bericht werd, dat een poging zou plaats hebben, om in naam van den pretendent-sultan het Kendangansche in opstand te brengen, terwijl gelijktijdig hetzelfde te Barabai en Amoentai beproefd zou worden. De controleur van Kendangan werd te Hantaroekeong, op 8 paal afstand van Kendangan, door een gewapende bende overvallen en met eenige der hem vergezellende personen vermoord (27 September 1899). Wel was een geringe militaire macht voldoende, om het oproer te dempen en de hoofdschuldigen in handen te krijgen, doch van nu af aan bleef in het Doesoengebied onrust en onveiligheid heerschen, ook nadat de poging van *Goesti Arsat* (Januari 1900), om de bevolking in het distrikt Boreo-Teweh in opstand te brengen, mislukt was. Dit werd nog erger, toen de regering pogingen begon te doen, om met de inlandse hoofden in het gebied der Boven-Barito meer rechtstreeksche aanraking te verkrijgen.

De vroeger gehuikelijke en zich steeds verder

in het binnenland van Borneo nits-trekkende reizen der bestuursambtenaren waren n.l. gestaakt, nadat in October 1884 door de partijangers van den pretendent-sultan de gouvernementstoeter „Djambi“ beschoten was geworden, toen dit vaartuig zich vertoende bij de uitmonding der Soengoi Menawing in de Barito, bij welke plaats de vestiging van den sultan gelegen was. Aangezien daardoor de invloed van den sultan in de Boven-Doesoelanden zich ongestoord kon uitbreiden, zelfs over sommige gedeelten der Benedenlanden, besloot het Gouvernement in 1900, vooral na de boven aangehaalde gebeurtenissen te Kendangan in 1899, de reizen der ambtenaren te doen hervatten. Dit verontrustte echter de pegoestian of sultanspartij, en deze besloot uitbreiding van onzen invloed in het binnenland zooveel mogelijk tegen te gaan. Toch liepen verscheiden reizen, wel is waar onder gewapend geleide, op de rivier zonder stoornis af, kwam het tot samensprekingen met onderscheiden hoofden en besloot de regering, teneinde onzen stijgenden invloed aan de Boven-Barito van duurzaam aard te doen zijn, te Prioeek Tjahoe (Poeroek-Tjahoe) in de Boven-Doesoelanden een bestuursambtenaar te vestigen. In Februari 1902 verscheen aldaar een controleur, toegevoegd aan den assistent van Moera Teweh. Tevens werd in Poeroek Tjahoe tijdelijk een militaire bezetting van 150 man gelegd. De verwachting, dat daardoor een rustiger toestand zou intreden, werd niet verwezenlijkt, integendeel van nu af aan gunde de sultanspartij ons geen rust. In Januari 1902 was het haar gelukt op een vergadering van hoofden eenige dezer over te halen, zich tegen de bezetting van Poeroek Tjahoe en den aanleg van wegen in hun gebied te zullen verzetten. Onze patrouilles van Poeroek Tjahoe werden voortdurend beschoten, het kwam telkens tot schermutselingen en overrompelingen, waarbij zelfs de militaire commandant der plaats sneuvelde. Op allerlei wijze trachtte de tegenpartij — bijv. door huwelijken — zich te versterken en wist allerlei verhalen onder de Dajaks te verbreiden, die bij de lichtgeloovige bevolking gereedelijk ingang vonden. Zelfs bestond er bij een reis, door den resident der Znider- en Oosterafdeeling met den gewestelijken militair commandant in April 1903 op de Boven-Doesoelanden ondernomen, ernstig gevaar, dat of het gebeurde met de „Onrust“ in 1859 herhaald, of de resident met zijn gevolg overvallen zou worden op de vergadering, die hij met de inlandse hoofden op 20 April had belegd. Dank zij de waarschuwingen, en in verband daarmee genomen voorzorgsmaatregelen, gebeurde wel is waar geen van beide, doch telkens herhaalden zich de aanvallen, patrouilles vielen in hinderlagen, de postprauw werd bedreigd, de stoomschepen op de rivier beschoten, de onmiddellijke omstreken van Poeroek Tjahoe werden onveilig gemaakt, zelfs de gemeenschap met Moera Teweh tijdelijk verbroken. Een paar ondernemingen tegen Belawan mislukten, deden echter den pretendent-sultan verhuizen van hier naar het veiliger en voor hem gunstiger gelegen Kalang Pampang aan den Boven-Boemban, een dagmarsch ten N. van Belawan. Ook kwamen benden uit het Boven-Kapoegasgebied, belust op buit, den vijand versterken, die omgekeerd, hoewel met weinig succes, in 1904 pogingen deed, om door een inval

in het Boven-Kapoegasgebied het verzet daarheen uit te breiden.

Tegen het einde van 1903 hadden nieuwe onderhandelingen plaats over het staken der vijandelijkheden en onderwerping, met het gevolg, dat zich den 5den Januari 1904 *Goesti Arsat, Antoeng Doerachman* (een der beide kleinzonen van *Goesti Mohammed Seman*) en eenige andere hoofden onvoorwaardelijk onderwierpen. Zij werden naar Batavia opgezonden en bij gouvernementsbesluit van 1 Augustus 1904 te Buitenzorg geïnterneerd. Wel kwamen nog enkele andere hoofden tot onderwerping, maar nochtans duurde de strijd voort; sedert Augustus trad de sultanspartij weer aanvallend op, en zelfs tot vlak bij Moera Teweh hadden de onzen telkens beschietingen te verduren.

Ten einde aldoende verbetering te brengen in dezen toestand, werd bij gouvernementsbesluit van 27 October 1904 een commissie, bestaande uit den resident en den luitenant kolonel bij den generalen staf *G. C. E. van Daalen*, belast met het doen van voorstellen betreffende de inrichting van het bestuur en de militaire bezetting in de afdelingen Bandjermasin en Ommelanden, Martapoera, Kendangan, Amoental, Doesoelanden en Dajaklanden en in het bijzonder betreffende de middelen tot beëindiging van het verzet der pegoestian. Het gevolg was dat besloten werd de rusteloze vervolging van den vijand, in het bijzonder van den pretendent-sultan en van *Antoeng Koewing* (een kleinzoon van 's pretendents broeder) voort te zetten, daartoe een drietal brigades *marechanssee*, onder bevel van den 2den luitenant *H. Christoffel*, uit Atjeh te ontbieden en het burgerlijk en militair gezag in het gewest tijdelijk in één hand te vereenigen. Terwijl bij gouvernementsbesluit van 3 Maart 1905 de majoor der infanterie *H. N. A. Smeert* tijdelijk tot „civiel en militair resident“ der Znider- en Oosterafdeeling werd benoemd, was luitenant *Christoffel* reeds den 1sten Januari 1905 te Poeroek Tjahoe als hoofd van het civiel bestuur opgetreden. De inlandse troepen werden afgedankt en de beperkende bepalingen op in-, nit- en vervoer in een deel der Doesoelanden ingetrokken.

Inmiddels hadden zich in den Boven-Doeson in het laatst van 1904 vele twijfelars bij de partij van verzet aangesloten. Een reeds geruimen tijd voorgenomen, maar herhaaldelijk nitgestelde excursie naar de Djañ-streek werd in December 1904 ondernomen, waarbij het gelukte Diroeng Mendjoean, waar de pretendent in den laatsten tijd gewoond had, te nemen en waarbij een aantal leden der pegoestian gevangen genomen werden. Den 24sten Januari 1905 gelukte het luitenant *Christoffel* den pretendent sultan in een ladang te Kalang Barah (Menawing) te overvallen, en daar hij weigerde zich over te geven, werd hij in het gevecht met twee zijner volgelingen gedood. Verschillende andere overrompelingen in de volgende maanden brachten de sultanspartij nieuwe gevoelige slagen toe, en voor en na staakten vele hoofden het verzet, zoodat in Juli 1905 alle mannelijke leden der pegoestian, onder wie dus ook *Antoeng Koewing*, op wien de rechten van den pretendent-sultan waren overgegaan, zich aan ons gezag onderworpen hadden. Dat daarmee niet alle verzet geweken was, bleek uit de gebeurtenissen der vol-

gende maanden. Zoo werd in de maand November een patronille boven Laoeng overvallen en vermoord door het inlandsch hoofd *Demang Dalem*, die tot dien tijd voor een trouw vriend van het Gouvernement gold, en had in Januari 1906 een inval plaats in de afdeling Kendang door een bende uit het naburige Pasir, waarbij de controleur *Knappert* in de nabijheid van Barabei sneuvelde en het distrikthoofd gewond werd. Toch zal zich de Nederlandsche invloed steeds meer doen gelden, vooral ook door vestiging van een grooter aantal bestuursambtenaren in het gebied van den bovenloop der groote rivieren. Zoo werden bij gouvernementsbesluit van 16 December 1905, bij wijze van tijdelijken maatregel, de afdelingen Doesoelanden en Dajaklanden opgeheven en uit de bovenstrekken vier afdelingen 4 nieuwe gevormd, n.l. Midden-Doesoen (hoofdplaats Mocara Tewe), Boven-Doesoen (hoofdplaats Poeroek Tjahoe), Midden- en Boven Kapoas (hoofdplaats Djangkang) en Boven-Kahajan (hoofdplaats Koe-roen).

**Borneokamfer** is de naam van een stof, die op Borneo en Sumatra in holten van oude boomstammen van *Dryobalanops aromatica* Gaertn. gevonden wordt. Daaraan kent men in Oost-Azië een ongemeen geneeskrachtig vermogen toe, zoodat zij tegen hooge prijzen daarheen wordt vervoerd en in Europa onbekend blijft. Hare samenstelling wordt uitgedrukt door de formule  $C_{10}H_{16}O$ . De Borneokamfer of *bornol*, ook wel *Baroskamfer* genoemd, is zachter en aromatischer dan gewone kamfer, waarvan het slechts door een meergehalte van 2 atomen waterstof in het molecul verschilt. Het borneol is gekristalliseerd, wit gekleurd, gemakkelijk oplosbaar in alcohol en aether, smelt bij 188° en kookt bij 212° C. Bij verhitting met kaliumsulfaat levert het de koolwaterstof  $C_{10}H_{16}$ . Borneokamfer wordt tegenwoordig kunstmatig vervaardigd in Europa en naar Oost-Azië uitgevoerd.

**Bornet, Jean Baptiste Edouard**, een Fransche plantkundige, werd geboren te Guérigny (Nièvre), den 2<sup>den</sup> September 1828. Hij studeerde te Parijs in de geneeskunde en hield zich veel bezig met plantkunde, vooral met de studie der zwammen. In 1852 begeleidde hij den Franschen plantkundige *Thuret* naar Cherbourg. Hier ontstonden zijn belangrijke geschriften over de zeenallen, die hij deels zelfstandig, deels te samen met *Thuret* uitgaf. *Bornet* is lid van de Fransche academie en woont als privaatgeleerde te Parijs. Hij heeft zich groote verdiensten verworven door zijn studiën omtrent het berruchtigste vraagstuk bij de Florideen, alsmede van de ontwikkelings-geschiedenis der mossen. Hij schreef: „Recherches sur la structure de l'Éphee pubescens“ (Parijs 1852), „Recherches sur la fécondation des Floridées“ (met *Thuret*, 1867), „Recherches sur les gonidies des Lichens“ (1873), „Notes algologiques, recueil d'observations sur les Algues“ (met *Thuret*, 1876—1880), „Révision des nostocacées hétérocystées“ (met *Flahault*, Parijs, 1886—1888) en „Les Algues de P. K. A. Schousboe“ (Parijs 1892).

**Bornhak, Konrad**, een Duitsch rechtsgeloorde, werd den 21<sup>sten</sup> Maart 1861 te Nordhausen geboren. Van 1879—1882 studeerde hij te Berlijn in de rechts- en staatswetenschappen, deed in 1882

het referendaris- en in 1887 het assessor-examen, waarna hij zich als priva doceent aan de universiteit te Berlijn vestigde. In 1893 werd hij benoemd tot rechter te Prenzlau, in 1894 keerde hij als zoodanig naar Berlijn terug en nam tevens zijn werkzaamheid als doceent aan de universiteit weer op. In 1898 werd hij benoemd tot hultemgawoon hoogleraar en in hetzelfde jaar tot leeraar in het staats- en volkerenrecht aan de krijgsschool. In 1900 trad hij nit den justitiedienst, om zich geheel aan zijn studiën te wijden. Hij schreef: „Geschichte des preussischen Verwaltungsrechts“ (3 dln., Berlijn 1884—1886), „Preussisches Staatsrecht“ (3 dln., 1888—1890; supplement 1893), „Die deutsche Sozialgesetzgebung“, (1890, 4<sup>de</sup> druk 1900), „Das deutsche Arbeiterrecht“ (München 1892), „Die Tronfolge im Fürstentum Lippe“ (Berlijn, 1895), „Allgemeine Staatslehre“ (1896), „Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen Staaten“ (Leipzig, 1896), „Das Verwaltungsrecht in Preussen unter der Herrschaft des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ (Berlijn, 1899), „Geschichte der preussischen Universitätsverwaltung his 1810“ (1900), „Russland und Finland“ (Leipzig 1900), „Die Ausweisung fremder Staatsangehöriger“ (Berlijn 1900), „Die Rechtsverhältnisse der Hochschule in Preussen“ (1901) en „Preussische Staats- und Rechtsgeschichte“ (1903).

**Bornhaupt, Christian von**, koloniaalpoliticus, den 27<sup>sten</sup> December 1846 te Riga geboren, studeerde van 1866—1870 te Dorpat in de rechten en leefde van 1870 tot 1890 als advocaat te Riga. Vervolgens maakte hij in Berlijn historische en staathuishoudkundige studiën en nam een levendig aandeel aan de uitbreiding van de Deutsche koloniale politiek. In 1892 werd hij lid van de commissie der Deutsche Koloniale Vereiniging en was van 1895—1898 algemeen secretaris daarvan. Hij schreef o. a.: „Denkschrift über Samoa“ (Koloniales Jahrbuch, 1895), „Der engl.-kongolische Vertrag“ (Berlijn 1895), „Die deutschen Bestrebungen an der Somalküste und das engl.-ital. Abkommen vom 5<sup>ten</sup> Mai“ (1884, Berlijn 1895), „Die Kongo-Akte und der Freihandel“ (Berlijn, 1902).

**Bornhauser, Thomas**, een zeer populair Zwitsers schrijver, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Mei 1799 te Weinfelden in Thurgau, studeerde te Zürich in de godgeleerdheden werd achtereen volgens leeraar te Weinfelden, Matzingen en Arbon. Hij spande al zijn krachten in, om de verbetering van den maatschappelijken toestand der Zwitsers te bevorderen en ijverde zeer voor een herziening der Bondswetten. Door toespraken en geschriften verwierf hij de gunst des volks. In 1830 werd hij gekozen tot lid der Regeeringscommissie en tot lid van den Grooten Raad, en ontwierp met *Edler* en *Keller* in 1831 het ontwerp van een nieuwe grondwet voor Thurgau. Daarna legde hij het lidmaatschap van den Grooten Raad neder en wijdde zijne dagen te Arbon aan het leeraarsamt en aan letterkundige werkzaamheden. Hij had zich echter bij de aristocratische partij zoo gehaat gemaakt, dat er een aanslag werd gedaan op zijn leven. Toen *Keller* in 1835 niet herkozen werd, kwam *Bornhauser* weder in den Raad en zorgde dat de kloosters onder het toezicht werden gesteld van den Staat. Toen het volk in 1837 zijn pogingen tot herziening der wetten wederstreefde, legde hij zijn betrekking als lid van

den Raad neder, doch werd in 1849 herkozen, en overleed in Maart 1857. Tot de door hem uitgegevene geschriften behooren: „Andréas Schweizerbart" (1834), het tijdschrift: „Der Wächter", de treurspelen: „Hans Waldemar" en „Gemma von Arth", voorts een bundel liederen, het heldendicht „Heinz von Stein", en de historische roman „Ida van Torggenburg".

**Bornholm**, een eiland in de Oostzee, tot het Deensche stift Seeland behorende en 40 km. ten Z.O. van de Zweedsche kust gelegen, is 40 km. lang, 28 km. breed, heeft een oppervlakte van 582 v. km. met (1901) 40899 inwoners. Het noordelijk gedeelte bestaat uit een rotsplateau van graniet en gneis, dat <sup>2</sup>/<sub>3</sub> van de oppervlakte beslaat. Dit plateau wordt geëxploiteerd door de Bornholmsche Maatschappij van Granietwerken. De bergtop Rytterknægten is 162 m. hoog. In het Z. van het eiland vindt men cambrischen en silurischen zandsteen. In het N. zijn de kusten zeer schilderachtig, vooral de noordpunt Hammer Odde met de ruïne Hammershuus. Aan de westkust vindt men steenkolen en leem. De bewoners zijn van Deensche afkomst; zij vervaardigen aardewerk en zijn verder landbouwers. De bodem verschaft hun een voldoende hoeveelheid graan en aardappelen, terwijl de vee- teelt en vischvangst in hunne overige behoeften voorziet. Men vindt er geen adellijke kastelen met afhankelijke boeren; de landbouwers zijn er tevens grondbezitters. De scheepvaart vormt er eveneens een belangrijk middel van bestaan, dat wegens de gunstige ligging van het eiland in een bloeienden toestand blijft. Men vindt er een aantal baaien, en twee van deze zijn uitmuntende havens, namelijk de baai van Roë en die van Sandvig. De hoofdstad Rønne of Rottum ligt aan de westkust. Nabij het eiland liggen drie kleine eilandjes, namelijk Christiansø, met sterke vestingwerken en een citadel, Friedrichsø, door een brug met laatstgenoemde verbonden en van een vuurtoren voorzien, en Gräs-holm, door eiderganzen bewoond.

Bornholm, aanvankelijk een zelfstandig rijkje (tot het jaar 1000), werd later een Deensche bezitting. Het heette omtrents Boergoendarholm, in de Middeleeuwen Borringholm. In 1525 werd Bornholm voor 50 jaar aan Lübeck verpand. In 1658 kwam het bij den vrede van Roeskilde aan Zweden, maar het bevrijdde zich onder aanvoering van *Jens Koefoed* en *Poul Anker* en kwam in 1690 weer aan Denemarken. Na dien tijd bleef het in het ongestoord bezit der Denen. Het is vooral door het eiland Christiansø van groot belang voor den toegang tot de Oostzee, zoodat Rusland reeds bij herhaling pogingen heeft aangewend, om het van Denemarken over te nemen.

**Bornier, Henri Vicomte** de, een Fransch dichter, geboren den 25<sup>ten</sup> December 1825 te Lunel (Herault), studeerde te Versailles, Montpellier en Parijs in de rechten. Een bundel gedichten: „Les premières fenilles" (1848) bezorgde hem een betrekking aan de boekery van het arsenaal, waar hij als bibliothecaris overleed. Hij schittert vooralop dramatisch gebied, en van zijn werken vermelden wij: „Le mariage de Luther" (1845), „Daute et Beatrix" (drama, 1853) en de hijspelen: „Le monde renversé" (1853), „La Muse de Corneille" (1854) en „La cage du lion" (1862). Als lyrisch dichter behaalde hij met „L'Isthme de Suez" (1861) en

„La France dans l'extrême Orient" (1863) prijzen voor dichtkunst bij de Academie en met zijn: „Eloge de Chateaubriand" (1864) den prijs der welsprekendheid. Daarenboven leverde hij de gedichten: „La Guerre d'Orient" (1858), „La soeur de charité au dix-neuvième siècle" (1859), den roman „Le fils de la terre" (1864) en verscheidene novellen en verhandelingen. In 1868 werd zijn treurspel „Agamemnon" (naar *Seneca*) opgevoerd. Verder moeten nog genoemd worden: „La Fille de Roland" (1875), „Les Noces d'Attila" (1879), „L'Apôtre" (1881), het gelegenheidsstuk in één bedrijf „Les deux villes" (Parijs en Toulonse, 1875), geschreven naar aanleiding van de overstroming van Toulonse. Het treurspel „Mahomet" werd in 1890 wel door de „Comédie Française" ingestudeerd, maar mocht, uit kiescheid jegens den sultan, niet opgevoerd worden. In „Le Fils de l'Arctin" (1895) wordt het hedendaagsch naturalisme om zijn immoreelen invloed afgekeurd. Veel succes had de *Bornier* in 1899 met „France d'ahord", waarin de vaderlands- liefde van de moeder van *Lodewijk den Heilige* wordt verheerlijkt. De tekst der opera „Dimitri" van *F. Joncières* is door de *Bornier* geleverd. In 1893 werd hij tot lid van de Academie gekozen. Zijn „Poésies complètes" verschenen o. a. in 1894. Hij overleed den 25<sup>sten</sup> Januari 1901.

**Bornoe** is een Negerrijk in den Soedan, ten W. van het Tsaadmeer gelegen. Het grenst in het N. aan de Sahara, in het Z. aan het Wandalage- bergte en Adamaoua en in het W. aan Sokoto. Ten- gevolge van voortdurenden strijd veranderen de grenzen telkens, vooral in het Z. en N., zoodat de oppervlakte slechts bij benadering kan worden gesteld op 140,000 v. km. en het aantal inwoners op 5 miljoen. Bornoe bestaat uit een groote laag- vlakte, waarin de rivieren van de hoogvlakte van Darfoer, Dar Banda, Mandara en het heuvelland aan de grenzen van Sokoto afstroomen. Slechts in het Z.W. verheft zich boven de vrij gelijkmatige vlakte het 600 m. hooge heuvelland van Goedsja. De grootste hoeveelheid water wordt geleverd door de Tsjari, waarvan de benedenloop door Bornoe stroomt. De Waube (Komadoezoe, Yen of Yoobe), ontspringende in het Haussaland Kano, en de Abboeloe, welks bronnen in het Z. liggen in het Wandalageberge, stroomen over een groot gedeelte van hunnen loop door het land. De Waube, in den regentijd diep en snelstroomend, droogt in het warme jaargetide uit tot een reeks moerassen en meren. De Abboeloe zwelt in den regentijd ook zeer sterk aan en overstroomt dan een groot gedeelte van de omstreken. Al deze wateren worden opgenomen door het Tsaadmeer.

Het klimaat onderscheidt zich van de onmid- dellijk daaraan grenzende Sahara door een grooter vochtigheidsgehalte van de lucht en door de bijna gelijkmatige dag- en nachttemperatuur. De ge- middelde jaartemperatuur bedraagt 28,7°C.; in de koelste maand (December) is het er gemiddeld 24,4°C., in de warmste (April) 33,5°C. Na den regentijd (van Juni tot October), die in het W. vrij lang duurt en in het Z. zelfs 7 maanden, treedt een eenigszins koeler seizoen in. Gedurende den regentijd heerschen er malaria en oogziekten.

De overgang van de dorre zandvlakten der Sa- hara tot den weelderigen plantengroei van het zuidelijk gedeelte geschiedt langzamerhand. Eerst

komen kale grasvlakten met slechts enkele boomgroepen, daarna velden van doornige acacia's, vervolgens de tamarinde en de palmboom. Men verbouwt er doorra, mais, rijst, sesam, aardnoten, citroenen en vijgen. Het noordelijk gedeelte wordt bevolkt door kudden gazellen, struivogels, giraffen, olifanten en rivierpaarden. Ook leeuwen en hyena's zijn er talrijk. In het zuidelijk en westelijk gedeelte komen, behalve de rhinoceros, bijna uitsluitend huisdieren voor, zooals paarden, ezels, runderen, geiten en varkens, en in de provincie Kotsjam ook kameelen.

Ten gevolge van het aanzienlijke handelsverkeer, den grooten invoer van slaven en den bijna voortdurenden strijd met de omliggende volken is er in het land geen zuiver ras ontstaan. In het algemeen zijn de bewoners klein en plomp gebouwd, met een grijze, roodachtige huidskleur. De vrouwen zijn leelijk en zwaarlijvig. Na de gedeeltelijke uitroeiing der oorspronkelijke bevolking en hunne vermenging daarmede, vormen de *Kanoeri* (Berani) het grootste gedeelte van de bevolkte inwoners (1½ miljoen) van Borneo. Zij zijn zindelijk, arbeidszaam en ontwikkeld. De mannen laten den arbeid niet, zooals bij zooveel andere stammen gebeurt, aan de vrouwen en slaven over, maar behandelen de vrouw met achtung en huwen er slechts één. Ze zijn zeer handige metaalbewerkers en hebben zelfs geleerd kanonnen te gieten. De Kanoeritaal is de heerschende in Borneo. De *Makari* of *Kotoko* wonen in het westen aan de Tsjari (ongeveer 750000) en munten uit door hun volharding bij den akkerbouw en hun vindingrijkheid in allerlei beroepen. In verspreide groepen leven er ook nog de *Foelbe*, *Hassana* en *Toearreg* (ook *Kindi* genoemd), te zamen ongeveer 650000. Sinds verscheiden geslachten wonen er ook de Arabierenstammen der *Sjoca* en *Salanaat* (ongeveer 100000). De lichtere huidskleur en de regelmatigheid van hantrekken zijn wel eenigszins verloren gegaan, maar zij bewaren zorgvuldig hun taal en zijn even dapper als hunne voorouders. De *Manga* (750000) in het westen zijn onbeschaafde stammen, evenals de *Marghi* in Wandala en de *Moegoe*, een wild ruitervolk ten zuiden van Logone.

Het rijk Borneo bestaat uit de provincies Manga, Moenio, Goemel, Kotsjam, Ngomati, Goedsjha, Karagoara, Damerghoe, Kotoko en uit de schatplichtige vazalstaten Sinder, Dikoa, Logone en Mandara. Krachten verdragen met Frankrijk en Duitschland behoort dit gebied tot den belangensfeer van Engeland. De sultan of sjeik van Borneo is absoluut alleenheerscher; de hoogste bedieningen laat hij door zijn slaven vervullen, om zeker te zijn onvoorwaardelijk gehoorzaam te worden. Hij raadpleegt echter ook een staatsraad, die samengesteld is uit den opperbevelhebber van het leger en uit volksvertegenwoordigers (Kokonau) uit de Kanoeri en de Arabieren, wier ambt erfelijk is. Het leger telt 5000 man voetvolk en 1000 man ruitery en is gewapend met geweren en kanonnen. De ruiters dragen maliënkolders of dichte, gewatteerde, tot de voeten reikende, mantels. De schatting door vazalstaten en de belastingen der provincien bestaan voornamelijk uit slaven. Op de groote markten van het voor enkele jaren door *Rabba* verwoeste Koeka werden deze verruild tegen Europeesche en Afrikaan-

sche waren. Als betaalmiddel dient de Maria-Theresia-daalder en als wisselgeld zijn de kanris in gebruik, waarvan 4000 stuks gelijk staan met 1 daalder. De handel is er volkomen vrij van alle tollen of invoerrechten. De residentie van den sjeik, de hoofdplaats van het land vormende, is achtereenvolgens verlegd van Birni of Ghass-Eggomo, aan den rechter oever der Waube, naar Koeka en na diens ondergang naar Dikoa. In geheel Borneo concentreert de bevolking zich in groote plaatsen, waarvan de meeste in het Z. en ten Z. van het Tsaadmeer, enkele tevens in het W. aan de Wanbe gelegen zijn. De dichtst bevolkte plaatsen zijn: Ngornoe (Angornoe) en Goedsjha met 20000 inw., Masjena en Goemel met 12000 inw., Soerikoelo met meer dan 10000 inw., Borsari met 7500 inw., Logone met 15000 inw. en Dolos in Mandara met zelfs 30000 inw.

Borneo was vroeger een deel van het rijk Kanem (gesticht in de 9de eeuw), dat omstreeks het einde der 11de eeuw door de Mohammedanen werd veroverd en zich gedurende de eerste helft van de 12de eeuw van den Niger tot den Nijl, over geheel Fezzan en naar het Z. nog ver beneden het Tsaadmeer uitstrekte. Uit de brokstukken daarvan vormde koning *Ali Doenamami* (1472—1505) het eigenlijke rijk Borneo. Zijn zoon *Edrisz Katakarmabi* (1505—1528) veroverde zelfs Kanem weer, dat nu tot het begin van de 19de eeuw een provincie van Borneo bleef. De hoogste bloei werd bereikt onder *Edrisz Alaoma* (1571—1603), die de Damergoe, de Toeareg in het N.W., de Tibboe rondom Bilma, de grensstammen der Boedoema, Marghi en Mandara in het Z. onderwierp en de verbinding met de kust herstelde. Onder de vredelievende en weelderige koningen, die op hem volgden, ging de macht van Borneo zoo snel achteruit, dat het geen weerstand kon bieden aan de aanvallen der Foelbe, die in 1808 begonnen. De hoofdstad Birni viel hun in handen, en de zwakke *Akmed ibn Ali* (1793—1810) verlegde zijn residentie. Een vroom Arabier uit Fezzan, *Mohammed el Kanemi*, redde den staat door zijn overwinning bij Ngornoe, en zijn zoon *Omar* (sedert 1835) roeide de oude dynastie uit, door koning *Ibrahim* in 1846 te vermoorden, terwijl hij diens zoon *Ali* op het slagveld doodde. *Omar* hield zijn residentie in het door hem nieuw gebouwde Koeka. Hij bezat niet de krachtige natuur van zijn vader, zoodat zijn rijk door de Toeareg, Kanem door de Tibboe en den vorst van Wadai aangevallen werd, terwijl inwendige verdeeltheden de kracht van het rijk ondermijnden. In 1853 moest *Omar* voor korten tijd plaats maken voor zijn broeder *Abd-er-Rahman*, die zich door een oproer van den troon meester maakte, maar in December 1854 overwonnen en gedood werd. Sedert dien tijd regeerde *Omar* ongestoord tot zijn dood in 1881. In 1894 veroverde *Rabba*, een voormalig Egyptisch officier onder *Zebir Pasja*, de stad Koeka en beheerschte van Dikoa tot geheel Borneo. Zijn aanvallen op de naburige rijken, vooral op Bagirmi,ielden eerst op na de overwinning der Fransen (1899—1900) en zijn dood bij Koesseri (den 22sten April 1900).


Borneo werd in 1823 voor het eerst door Europeanen bereisd en wel door *Denham*, *Clapperton*, *Oudney*, *Hillmann* en *Toole*, in 1852 door *Richardson*, *Barth* en *Ouvrueg*, in 1853 door *Vogel* en



BOROBEDOER I.



Geficht op de tempelruïne in haar geheel.



Een der mooiste fragmenten.

*Beurmann*. De kennis van het land hebben wij echter vooral te danken aan *Nachtigall* (1871 en 1872). Verder is het land nog onderzocht door *Matucci* en *Massari* in 1880 en door *Monteil* in 1892.

**Boro-Boedoer**, (zie de platen) is een Boeddhistische tempel, gelegen in de residentie Kedoe op Java en een der prachtigste overblijfselen van Hindoesche bouwkunst. De grottempels van Elora in Voor-Indië mogen ruimer zijn en de Angkor in Kambodja van verre grootscher schijnen, de Boro-Boedoer is ontgezenigelijk schooner door de eenheid van het geheel en de harmonie der deelen. Over den tijd der stichting bestaan verschillende meeningen, maar deze mag misschien met voldoende zekerheid gesteld worden in de 10<sup>de</sup> eeuw onzer jaartelling. Enkele onafgewerkte geheelen gedeelten doen vermoeden, dat de bouw pas geëindigd is tegen den tijd van het verval of van den ondergang van het Boeddhistische rijk op Java. De tempel is door aardbevingen en aschregens, door de berijpte tropische regens en door den plantengroei beschadigd, terwijl ook dweepzieke menschenhanden hunne vernielende werking er op hebben uitgeoefend, maar toch is het gebouw ook tegenwoordig nog een indrukwekkend monnment van Boeddhistische bouwkunst, geheel eenig in zijn soort.

Een tempel in den zin, dien men gewoonlijk aan dat woord hecht, is de Boro-Boedoer niet, want het gebouw heeft geen inwendige ruimte en is niet op maar om een heuvel gebouwd, als een veelhoekige pyramide van zwartgrijzen steen (trachietlava), een chaos van koepels en naalden, van inspringende muren en uitspringend lijstwerk, gekroond door een koepel, waarvan de spits verdwenen is. Het geheel is terrasvormig aangelegd (zie de afb.). Een reeks van zes opklimmende muren verheft zich terrasgewijze en vormt een vijftal ommevangen, wier ringmuren met 432 nissen versierd zijn, waarin vroeger Boeddhabeelden hebben gestaan. Daarboven zijn 3 rijen koepelvormige gebouwtjes geplaatst, te zamen 72 stuks, wier wanden met open ruiten of traliowerk gelijken, en in elk waarvan een zittend Boeddhabbeeld was geplaatst. Hoogstwaarschijnlijk zijn het kleine

Verder zijn er nog talrijke andere beelden, zoodat men het aantal, dat oorspronkelijk aanwezig geweest moet zijn, op 2000 gesteld heeft. Gedeeltelijk verdwenen en beschadigd, geven toch de overblijfselen een machtigen indruk van den trap van beschaving, waarop het volk in den bloeitijd van het Boeddhisme moet gestaan hebben. Omstreeks het jaar 1885 werd door den heer *I. I. I. I. I.* ontdekt, dat de voet van het bouwwerk vroeger een ander beloop had, en dat geweldige steenmassa's later zijn opgestapeld als een buiten-omgang, waarschijnlijk om tot steun te dienen. In 1887 heeft men onder het zware lijst- en bandwerk van het onderste terras een reeks halfverheven beeldhouwwerken ontdekt, die door de met zorg aangebrachte bedekking vrij gaaf bewaard zijn gebleven. Maar men zou deze lijst- en beeldhouwwerken niet meer geheel kunnen ontblooten, zonder het bestaan van den tempel in gevaar te brengen.

Het terras was vroeger omgeven door een zware open gewerkte borstwering, waarvan echter geen spoor meer overgebleven is. Dit terras is ongeveer 105 m. lang en heeft den vorm van een vierkant, waarbij op elke zijde twee nitspringende gedeelten zijn. In het midden van elk der vier zijden was een brede trap, door zware leuningen ingesloten en door zittende leeuwen bewaakt. Tevens waren er trappen, die geleidelijk voerden naar het bovenste terras en den grooten koepel. De beeldhouwwerken van den zwaren buitenmuur van het terras verhalen geen geschiedenis, zoodat de welke hooger liggen, maar zijn eenvoudig bouwkundige versieringen. Het zijn talloze, maar telkens gewijzigde herhalingen van dezelfde motieven: een man zittende bij een reukoffer of bij een bloemenvaas, en een man, staande tusschen twee vrouwen of dienaressen, beide taferelen gescheiden door een alleenstaand vrouwenbeeld met een lotusbloem of ander toevoegsel. Boven op de zware kroonlijst, die deze versieringen overdekt, staan, of stonden, recht boven de zittende offeraars, kleine tempeltjes van volkomen gelijken, rijk beeldhouwden vorm, die alto een diepe nis bevatten, waarin een Boeddhabbeeld geplaatst was op een lotustroon. Elk tempeltje is gedeut door een torenvormige spits en wordt gestend door twee vlengels, met dergelijke, maar lagere spitsen gekroond. Tusschen elk paar tempeltjes staat een altaarvormig steenblok, gedeut door een klokvormigen dagob en bekroond door een kegel. De achtervlakken dezer nissen en dagob-tempeltjes vormen, onder een doorlopende kroonlijst, die de dagobs en torentjes droeg, een enkel muurvlak, dat alle nitspringende deelen volgend, slechts afgebroken wordt door de vier poortgebouwen, wier bedekking een herhaling op grooter schaal is van de nistempeltjes.

De trappen vormen de zwakke punten van het bouwplan. Ze zijn ongelijk van treden en nemen soms een belangrijk deel van den vloer der galerijen weg. De poortgebouwen, waarmede ze overdekt waren bij elke hoogere omringing, zijn nu grotendeels verdwenen, maar waren nietevenredig met het geheele gebouw. De leuningen van de trap, boven ontspringend uit een leeuwenmuil en van onderen eindigend in een olifantskop met



Halve doorsnede van den Boro-Boedoer.

Schaal 1 : 840.

graptempels (dagobs). De groote koepel is eveneens een dagob, waarin waarschijnlijk ook een gedeelte van de asch van den Boeddha begraven was. Deze heeft denzelfden grondvorm als de kleine koepels, maar is geheel gesloten. Prachtig beeldhouwwerk, en basreliëf, bedekt de binnen- en buitenzijden van elken muur en is overal ruimschoots aangebracht.

omhoog gekruiden snuit, zijn thans ook verdwenen.

De merkwaardigste van de vijf ringmuren is de bovenste, daar de beeldhouwwerken hier een vrij volledige voorstelling geven van het leven van den Boeddha, van voor zijn geboorte tot ongeveer aan zijn dood, in 120 beelden.

Elk der terrassen ligt ongeveer 3 m. hooger dan het voorgaande en is door een trap van gemiddeld 10 treden daarmede verbonden, de hoogste galerij is geen zesendertighoek, maar slechts een twintighoek. Elke galerij is omstreeks 2 m. breed, terwijl de muren gemiddeld anderhalven meter dik zijn. Voor de afleiding van het regenwater wordt gezorgd door talrijke olifantskoppen, die bet van het eene terras op het andere voeren en vervolgens naar buiten. Op het twintighoekige bovenvlak verheffen zich drie cirkelvormige terrassen, anderhalven meter hoog en telkens 3 m. terug, verbonden door trappen van 7 à 8 treden. Op het eerste staan 32 doorzichtige, gesloten dagobs, op het tweede 20 en op het derde 16. Binnen dezen kring verhoft zich de reusachtige middendagob. Deze heeft tot voet een reusachtig lotuskussen en is gekroond met een vlakken koepel, die meer dan 8 m. boven het hoogste terras uitsteekt. Van den kegel, die daarop gestaan heeft, is niets overgebleven dan het voetstuk, een steenblok van 3 m. breedte, met een hoogte van 1½ m. Dit blok kan men beklimmen langs een ruwe van buiten aangebrachte trap en geeft een verrukkelijk schoon en grootsch vergezicht over den eutrek. Een zeer eigenaardig beeld werd ontdekt toen men den grooten dagob open brak. Men vond daarin een kleinere kamer boven een grootere en daarin een metalen vaas met eenige munten en een onafgewerkten Boeddha. Men vermoedt, dat dit beeld opzettelijk onafgewerkt is gebleven, daar de dagob zelf wel is voltooid, maar een afdoende verklaring van dit beeld is nog niet gegeven. De meest aannemelijke is, dat dit hoogst geplaatste beeld de hoogste godheid, Adi-Boeddha, voorstelde, en dat de onvolkomen vormen op zinnrijke wijze het abstracte wezen van deze godheid aanduiden.

**Borodin, Alexander**, een Russisch componist, geboren den 12<sup>den</sup> November 1834 te Petersburg, studeerde aldaar in de geneeskunde en scheikunde, werd officier van gezondheid en zag zich vervolgens benoemd tot boogleeraar in de scheikunde. Daarenboven hield hij zich ijverig bezig met muzikale oefeningen en met compositie. Hij beoorde tot de jong-Russische school. Hij leverde o.a. twee symfonieën, de symfonie „Steppenschets uit Midden-Azië“, stukken voor klavier en strijkwardetten en verleed te Petersburg den 27<sup>sten</sup> Februari 1887. Zijn onvoltooid achtergelaten opera „Vorst Igor“ (voltooid door *Rimski-Korsakov* en zijn leerling *Glassnow*) werd in 1890 te Petersburg opgevoerd.

**Borodino** is een dorp in het Russisch gouvernement Moskou, in het distrikt Moshaisk, aan de Kaloega, een zijrivier der Moskwa. Het is merkwaardig door den slag, die er den 7<sup>den</sup> September 1812 door *Koetsoef* aan *Napoleon I* geleverd werd en onder den naam van „Slag aan de Moskwa“ bekend is. De sterkte der beide legers was nagenoeg gelijk. *Napoleon* had 100000 man infanterie en 28000 man cavalerie onder zijn bevelen en *Koetsoef* 114000 man infanterie en cavalerie en 15000

met lansen gewapende boeren. De Russen hielden de boogten bezet, waar zij door bosch en 3 dorpen gedeekt waren, en hielden dus het terrein in hun voordeel, daar de Fransen zich op een lagere vlakke bevonden, van holle wegendorsneden. Reeds een paar dagen stonden de beide legers tegenover elkander, en *Koetsoef* bevond zich op den rechter oever der Kaloega; over zijn rechter vlienged beoed *Barclay de Tolly*, over den linker vorst *Bagration*, die in den slag gevallen is, en hijzelf over het centrum, waar hij de Russische garde en ruitery om zich heen had verzameld. *Napoleon* stond op den linker oever, waar zich aan het hoofd van den rechter vleugel *Poniatowski* en aan het hoofd van den linker vleugel prins *Engène* bevonden, terwijl in het midden *Daroust*, *Ney* en *Murat* bevel voerden over de ruitery. *Napoleon* bevond zich achter het korps van *Engène* en bestuurde vandaar den slag. Den 6<sup>den</sup> September verkende bij de stellingen der Russen en maakte zijn plan. Den 7<sup>den</sup> September des ochtends te 2 uur richtte bij een krachtige proclamatie tot zijn soldaten, terwijl *Koetsoef* het godsdienstig fanatisme bij zijn manschappen aanvuurde. Bij het opgaan der zon riep *Napoleon* den zijnen toe: „Ziet, de zon van *Austerlitz* verrijst!“ en reeds te 6 uur deed de rechter vleugel der Fransen een aanval op den linker vleugel der Russen. Van beide zijden werd met hartstoechtelijke woede gestreden. Het hevigst werd gevochten bij *Borodino* en bij de groote redoute in de nabijheid van het dorp, daar *Napoleon* die beide plaatsen beschouwde als de hoofdpunten der Russische positie. Nu eens waren zij door de Fransen, dan weder door de Russen bezet. Na groote inspanning gelukte het *Ney*, die daarbij door zijn dapperheid den naam van „Prins van de Moskwa“ verwierf, de hoogten voor goed te veroveren, en tevens drong *Daroust* voorwaarts, terwijl *Engène* *Borodino* innam. *Napoleon* had de overwinning behaald, *Koetsoef* was uit zijn versterkingen verdreven en trok in goede orde af naar de zijde van *Moshaisk*. Het verlies der Russen werd door hen zelf op 25000 man en door de Fransen op 45000 man geschat, terwijl zij zelf 30000 man hadden verloren. Op het slagveld werd een kapel en later door zwaar *Nicolaas* een gelenkteeken opgericht.

**Boroegoeng** (*Boergoe, Boryoe, Borkoe of Boessang*) is een uitgestrekte landstreek in Guinea, 30 dagreizen lang en 11 breed, op 10° N. Br. ten Westen van den Niger gelegen. De grenslanden zijn: Goerma in bet N., Gando en Jauri in het O., Noepe in het Z. en Goerenssi in het W. Boroegoeng is een lange, heuvelachtige, onvruchtbare vlakte, bedekt met grijsachtig graniet. De bewoners, waarschijnlijk afstammelingen van de Berbers, zijn evenmin heidenen als Mohammedanen. Zij vormen een dappere roofoverende en hebben altijd hunne onafhankelijkheid met goed gevolg verdedigd tegen de aanvallen van de omliggende stammen, zooals o.a. de bewoners van Dahome. Boroegoeng is voor de Haussastaten slechts van betekenis als doortochtland naar de Volta. Boessang aan den Niger en de hoofdstad Nikki zijn de voornaamste plaatsen. *Mungo Park* was de eerste Europeaan, die het land bezocht, *Clapperton* de eerste, die land en volk uitvoerig beschreeven heeft (1826). Op hem volgde *Flegel* (1880), die echter alleen de oevers

van den Niger bezocht. Eerst in 1895 werd deze landstrook nauwkeuriger onderzocht door den wed. j. van Duitschers (*Gruner*), Franschen (*Deceur*) en Engelschen (*Lugard*). Bij de Togoreenkomst tusschen Duitschland en Frankrijk kreeg Duitschland het westelijk gedeelte. Volgens het verdrag van 1898 tusschen Frankrijk en Engeland behoort het middengedeelte met Nikki aan aan Frankrijk, het oostelijk gedeelte met Boesang aan Engeland.

**Boroglycerine** wordt verkregen door 62 deelen boorzunpoeder met 104 deelen glycerine te vermengen en tot 150° C. te verhitten tot het gezamenlijk gewicht 100 deelen bedraagt. Men giet de massa vervolgens op glazen platen, om ze te laten afkoelen. Boroglycerine is lichtgeel, doorsichtig, heeft een glasachtige breuk, wordt, aan de lucht blootgesteld, vochtig en is oplosbaar in een gelijk aantal deelen heet, 12 deelen koud water en in 5 deelen alkohol. Het wordt gebruikt om wonden te heelen.

**Boronatrocaciet**, ook *hydroboraciet*, *boracaciet*, *borackalk*, *alexiet*, *tiza*, *Hayessien*, *tin-kaciet*, *Afrikaansch rhodaciet*, enz. geheten ( $2B_2CaNaO_6 + 15H_2O$ ). is een delfstof, die vooral te Iquique in Chili gevonden wordt en een belangrijke grondstof oplevert voor de bereiding van borax (zie aldaar).

Het boronatrocaciet komt daar voor in staande lagen van zandige structuur, die veelvuldig knollen bevatten ter grootte van hazelnoten en walnoten. Deze laatste vertoonen op de beurt een stralige, kristallijne structuur en hebben een grauwachtig witte kleur. Het is steeds gemeogd met kekenzout, gips, natriumsulfaat en andere zouten.

**Boronia** is een plant, die behoort tot de familie der Rutaceae, en zich kenmerkt door meestal tegoevoer elkaar staande of spiraalgewijs geplaatste bladeren, een vijftallig kelk en kroon, vijf of tien meeldraden en onderstandige vruchtbeginsels. De gekweekte *Boronia*'s komen meest alle uit Australië en behooren dus in onze gematigde, warme of koude kas thuis. Ze verlangen een zandigen heidegrond. Wanneer deze niet direct het overtollige water kan verliezen door goede drainage, dan sterven de planten plotseling af. De platen worden door stekken van bijna rijp gewoelen hout vermeerderd, die, om wortels te vormen, in een kweekbedding 3—5 weken moeten verbliven. De voornaamste in cultuur zijnde soorten zijn: *Boronia alata*, *B. crenulata*, *B. Drummondii*, *B. elatior*, *B. heterophylla*, *B. megastigma* en *B. polygalaeifolia*.

**Borough** is een Engelsch woord, dat met het Nederlandsche *burcht* en het Duitsche *burg* van het Angelsaksische *byrig*, *borgh* of *borhoe* is afgeleid en een versterkt toevluchtsoort beteekent. Ten tijde van de Angelsaksen noemde men alle plaatsen, die gemeentelijke rechten bezaten, aldus. De bewoners des lands vestigden zich bijvoorbeeld in de nabijheid er van, en zoo ontstonden steden, die evenzoo genoemd werden en aan wier hoofd een *byrigerefa* (burchtgraaf) of *portgerefa* (havengraaf) was geplaatst. Bij de verovering van Engeland door de Noormannen en de invoering van het leenstelsel werden die plaatsen van hare zelfstandigheid beroofd, en eerst langzamerhand verkregen de hargers weer vrijheden (*charters*). Het verschil

tusschen de *borough's* en de *cities* of grootere steden met hieschopszetels bestond enkel in den naam, en men had daarenboven de *Cinqueports* met eenige eigenaardige privilegien. Al die steden waren onderworpen aan den koning en zonden later hare afgevaardigden naar het Parlement, een kostbaar voorrecht, waarvan vele *borough's* afstand deden, terwijl de koningen vóór en na aan opkomende steden de rechten van een *borough* verleenden. Andere *horongh's* kregen de vroeger afgestane rechten terug. Onder *Eduard VI. Maria* en *Elizabeth* werden 17 *horongh's* bevoegd verklaard, om weder leden naar het Parlement af te vaardigen, terwijl aan 46 nieuwe plaatsen de rechten van *borough's* werden verleend. Langzamerhand kwamen ook vele *borough's* in verval, zoodat de keuze van een parlementslid in handen was van slechts weinige personen; zulke plaatsen noemde men *rotten borough's*, ook wel *pocket-borough's*. Nieuwe plaatsen, zooals Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield, enz., ontwikkelden zich daarentegen tot bloeiende steden zonder een vertegenwoordiger te hebben in het Lagerhuis. Om dezen verkeerden toestand nit den weg te ruimen, werd door den reformbill van 1832 het recht, om afgevaardigden naar het Parlement te zenden, aan de kleine plaatsen ontnomen en aan de groote toegekend. In 1835 ontvingen de *borough's* stedelijke rechten, en de zaken werden in Schotland en Ierland op dergelijke wijze geregeld. Zulke stedelijke rechten bezitten ook de *borough's*, welke niet langer de bevoegdheid hebben, om afgevaardigden naar het Parlement te zenden, zoodat men de *borough's* in *municipal* en *parliamentary borough's* onderscheidt. Deze laatste dragen bij uitnemendheid den naam van *borough*, om ze te onderscheiden van de *shires* (zie aldaar). Uit een staatkundig oogpunt beschouwd is elke *city* ook een *borough*.

**Borowitajl** is een arrondissementshoofdstad in het Russisch gouvernement Nowgorod, gelegen aan de beide oevers der Msta, die er prachtige watervallen vormt, en aan den zijtak Oeglofka-Borowitsj van den spoorweg Moskau—St. Petersburg. Het aantal inwoners bedroeg in 1897 ongeveer 9421. Door zijn gezonde en fraaie ligging dient Borowitsj als zomerverblijfplaats voor de St. Petersburgers. Men heeft er een oud en beroemd klooster, vele fabrieken en magazijnen en er worden 3 belangrijke jaarmarkten gehouden, waar veel handel wordt gedreven in graan, leder, enz.

**Borowmeren**, in het Russisch *Borowjja Ozero*, zijn zes zoutmeren in het Siberisch gouvernement Tomsk, in den Zuid-Oosthoek van het distrikt Barnaul, n.l.: de meren Malinow, Groot-Lomow, Klein-Lomow, Kotsjkowskij, Borow en Wajwi. Het grootste ervan is het meer Malinow met een lengte van 20 km.; de overigen zijn veel kleiner. De meren Borow en Klein-Lomow bevatten het meeste zout. Uit deze meren verkrijgt men jaarlijks 1 miljoen poed zout.

**Borowsk**, een arrondissementshoofdstad in het Russisch gouvernement Kaloeja, ligt aan de Protwa en aan den ouden poststraatweg van Moskou naar Kaloeja. Het telt 9 kerken, vele fabrieken en (1897) 8407 inwoners. Er is veel tuinbouw en een aanzienlijke uitvoerhandel. Inouden tijd had zij hare eigene vorsten; later werd zij door den tweeden valschen *Dmitri* ingenomen en gedeelte-

lijk verwoest. Het klooster van *Pachmoety*, een wonderdoener, die er vermoord werd, aldaar in 1477 gesticht, bevat vele kostbaarheden, doch zijn rijke inkomsten, opgebracht door 11000 boeren, zijn aan de kroon vervallen.

**Borri**, *Giocanni Francesco*, *Borro* of *Burhus*, een berucht dwepcr, profcet, alchimist, kwakzalver en bedrieger, werd geboren te Milaan, den 4<sup>den</sup> Mei 1627. Opgevoed te Rome bij de Jezuïeten en sterk aangetrokken door de studie der goudmakerij, gaf hij tevens voor, door goddelijke openbaringen er toe geroepen te zijn, een godrijk op aarde te stichten. Weldra had hij met zijn aanhangers een vereeniging gevormd, welke niet ontsnapte aan de aandacht der Inquisitie. *Borri* nam de wijk naar Milaan en vervolgens naar Duitschland, maar werd in 1661 te Rome en Milaan „in effigie” verbrand. Eerst vestigde hij zich te Straatsburg en daarna te Amsterdam, waar rijke patiënten en hehzuchtige vorsten den wonderdokter en goudmaker in staat stelden een weelderig leven te leiden. In December 1666 werd hij ontmaskerd, ontvluchtte met zijn geld naar Hamburg, waar hij zich in verbinding stelde met koningin *Christina* van Zweden, begaf zich voorts naar Denemarken, waar hij den zwakken *Frederik III* overhaalde om millioenen te verkrijgen, en was juist voornemens het tooneel zijner bedriegerijen naar Konstantinopel te verplaatsen, toen hij op reis daarheen (18 April 1670) in Moravië in hechtenis genomen en door keizer *Leopold I* aan den paus uitgeleverd werd, onder voorwaarde van lijfsbehoud. Nadat hij zijn ketterij openlijk had afgezworen, werd hij in 1672 uit de gerangenis der Inquisitie naar den Engelenburg gebracht, waar hij in 1695 overleed. In zijn geschrift „*Genus Burthorum historia*” zocht hij zijn afkomst van *Afranius Burrus* te bewijzen; voorts blijkt het uit zijn „*Epistolae*”, etc., dat hij zeer ervaren was in de geneeskunde. Zijn voornaamste werk was: „*La chiave del gabinetto del Cavagliere G. F. B.*” (Keulen, 1681).

**Borrichius**, *Olaf*, eigenlijk *Claudii*, een Deensch scheikundige, werd geboren den 7<sup>den</sup> April 1626 te Borch in Noord-Jutland, studeerde van 1644 tot 1646 te Kopenhagen in de Onde letteren en wijsbegeerte, vervolgens in de genees- en scheikunde, werd in 1650 leeraar te Kopenhagen en was juist voornemens, een groote reis te doen, toen in 1654 de pest hem in laatstgenoemde stad tot blijven noopte. Daarna was hij werkzaam als opvoeder der kinderen van den minister *Gerstorff* en bezocht vervolgens in 1660 de Nederlanden en 3 jaren later Frankrijk, Italië en Duitschland. In 1666 te Kopenhagen teruggekeerd, werd hij er benoemd tot hoogleeraar in de genees- en scheikunde en kort daarna tot lijfarts des konings. Nadat hij gedurende 12 jaren de hoogste academische waardigheden bekleed en een „*Collegium medicum*” gesticht had, overleed hij den 3<sup>den</sup> October 1690 ten gevolge eener operatie. Hij heeft een groot aantal werken over chemie, metallurgie, enz., alsmede eenige gedichten nagelaten. — Zijn broeder *Claudius Borrichius*, in 1646 predikant te Schonen, was een der heste Deensche dichters van zijn tijd.

**Borries**, *Wilhelm Frederik Otto*, graaf von, een Hannoveresch minister, werd geboren te Dorum, den 30<sup>sten</sup> Juli 1802. Hij bezocht de school te Stade,

studeerde te Göttingen in de rechten en bekleedde tot 1848 onderscheiden rechterlijke betrekkingen. In 1849 stelde hij zich te Himmelfporten candidaat voor het Parlement te Frankfort met de verklaring, dat hij die vergadering als het hoogste wetgevendc lichaam in Duitschland beschouwde en dat hij bereid was, om voor de Duitse grondrechten te stemmen. Het wantrouwen der boeren helette echter zijn verkiezing. Gemakkelijk liet hij zich na door den Justitie van *ron der Decken* bewegen, om zich met den adel te vereenigen tot een kruistocht tegen de hervormingen van 1848. Koning *Ernst* van Hannover was evenwel te verstandig, om onvoorwaardelijk de partij van den adel te kiezen. Zijn opvolger *Georg V* was hiertoe meer geneigd, en het ministerie *Münchhausen-Lindemann* moest plaats maken voor een kabinet *ron Schele*, waarin *ron der Decken* met de portefeuille van Justitie en *Borries* met die van Binnenlandsche Zaken werd belast (1851). Weldra kwamen belangrijke vraagstukken aan de orde, en toen de voorzitter van het Kabinet zich onder de gematigden schaarde, legden de beide laatstgenoemden hunne betrekking neder, waarin zij zich weldra hersteld zagen. toen *ron Schele* door *ron Lütken*, den zwager van *ron Borries*, vervangen was. Met den meesten ijver spande *ron Borries* nu zijn krachten in, om na de ontbinding der wederspanspinnige Kamer de hoofdleiders der oppositie te verwijderen, en het gelukte hem inderdaad, de meerderheid aan de regeering te bezorgen. Vele wetten werden daarop in reactionnairen zin gewijzigd, en ook de rechtspleging werd tegen den zin van den minister van Justitie veranderd. Met kracht verzette zich *ron Borries*, vooral in 1859 en 1860, tegen de Duitse eenheidspolitiek, en hij liet zich ontvallen, dat men, ter handhaving van de zelfstandigheid van Hannover, zelfs de hulp van vreemde bondgenooten niet moest versmaden. Een kreet van verontwaardiging verhief zich daarover in Duitschland, maar de koning van Hannover nam zijn minister op in den gravenstand. Tegelijk met de staatkundige reactie had ook de kerkelijke in Hannover veld gewonnen, zoodat een koninklijk besluit van den 14<sup>den</sup> April 1862 de invoering voorschreef van een orthodoxen landsatechismus. Deze maatregel gaf echter aanleiding tot oproerige bewegingen, zoodat hij kort daarna werd ingetrokken. Daags daarna ontving *ron Borries*, die zich op de badplaats Baden bevond, zijn ontslag. Hij begaf zich toen naar een klein hutenverblijf te Hedendorf en werd in 1863 tot lid van de Eerste Kamer gekozen. Na de annexatie van Hannover door Pruisen, werd *Borries* den 16<sup>den</sup> November 1867 tot lid van het Pruisische Heerenhuis gekozen. Hij voegde zich in de vergadering bij de uiterste rechterzijde en verzette zich tegen alle pogingen, om de Hannoveresche instellingen door Pruisische te doen vervangen. Zoo heeft hij in 1871 medegewerkt tot verwerping van een door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd ontwerp, om het toezicht op de volkscholen niet langer aan de geestelijken, maar aan de gemeentebesturen op te dragen. Hij was voorts lid van het Hannoveresch provinciaal bestuur, alsmede van het bestuur van het landschap Bremen-Vorden, en overleed te Celle, den 14<sup>den</sup> Mei 1883.

**Borrmann**, *Eugen*, een Duitsch taalkundige, werd den 6<sup>den</sup> October 1842 te Hilchenbach in

Westfalen geboren. Nadat hij te Bonn en te Berlijn gestudeerd had, legde hij zich gedurende een 3-jarg (1804—1809) verblijf in Italië in het bijzonder toe op de studie der oude opschriften. In 1811 werd hij hoogleeraar in oude geschiedenis aan de universiteit te Marburg en in 1885 in oude geschiedenis en epigrafie te Weenen en directeur van het archaeologisch-epigrafisch seminarium aldaar. Sedert 1867 zat hij in de redactie van het „Corpus inscriptionum latinarum” en werkte hij mee aan het tot nog toe verschenen gedeelte van het tweede deel (Inscripties der stad Rome; Berlijn, 1876, e.v.). Verder heeft hij alleen deel XI bewerkt (Inscripties van de Emilia, Etrurië en Umbrië, 1888, e.v.). Tevens redigeert hij sedert 1885 met O. Benndorf de „Archaeologisch-epigrafische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn”.

**Borromeïsche eilanden** is de naam van een naar de familie *Borromeo* genoemde groep van 4 kleine, rotsachtige eilanden in het Lago Maggiore. *Renato* en *Vitaliano Borromeo* hebben in 1671 deze van nature naakte en steenachtige eilanden in prachtige parken veranderd. Zij bedekten *Isola Madre* en *Isola Bella* met een vruchtbare aardlaag en na deze gedeeltelijk op muren, die uit het water zijn opgetrokken, terrasgewijs te hebben aangelegd, werd het met de fraaiste gewassen van den Italiaanschen bodem beplant.

Het bekoorlijkste eiland van die groep is *Isola Bella*. De reiziger, die in een gondel daarheen vaart, waant zich in een paradijs verplaatst, wanneer hij, aldaar aan land gestapt, achtervolgens de 10 terrassen beklimt, waar welige wijngaarden, granaat- en oranjeboomen, camellia's, aloë's, boschjes van cypressen- en laurierboomen, alles in den weligsten groei, met elkander afwisselen. Heeft hij het hoogste gedeelte bereikt, dat zich 32 m. boven den waterspiegel verheft, dan geniet hij van de plaats, waaraan reusachtige eenhornen, het wapen van de familie *Borromeo*, prijkt, een heerlijk uitzicht over het Lago Maggiore. Hoogst bezienswaardig is er tevens het slot met zijn ruime zalen, met meubels uit den aanvang der 18<sup>de</sup> eeuw en vooral met zijn schilderijen van *Rafael*, *Correggio*, *Perugino* en anderen. De bodemvertrekken van dit paleis zijn in den vorm van grotten aangelegd en met kleine kiezelsteentjes kanstig bevoerd. Overal vindt men op *Isola Bella* standbeelden, zuilen en vazen, omslingerd door een weelderigen plantengroei. Het hoogst verheft er zich een cedar van den Libanon, en men vindt er tevens de twee grootste laurierboomen van Europa. In één van deze heeft *Napoleon*, twee dagen voor den slag van Marengo, het woord „Battaglia” gesneden.

**Borromeo, Carlo**, graaf, bijgenaamd *de Heilige*, kardinaal en aartsbisschop van Milaan, werd geboren te Arona aan het Lago Maggiore, den 2<sup>den</sup> October 1538. Hij studeerde te Pavia in de rechten, verkreeg in 1559 de doctorale waardigheid en werd vervolgens door bemiddeling van zijn oom, paus *Pius IV*, achtereenvolgens apostolisch protonotarius, referendaris, kardinaal en aartsbisschop van Milaan, terwijl hem tevens nu en dan gewichtige werkzaamheden werden opgedragen. Ook was hij belast met het protectoraat over de monnikenorden der Franciskanen, Carmelieten en Malthesez, en maakte deel uit van de Inquisitie. Na den

dood van zijn eenigen broeder *Frederik* wenschten zijn bloedverwanten, zelfs de paus, dat hij den geestelijken stand zon vaarwel zeggen, maar hij beschouwde dit als een verzoeking en wijdde zich met des te grooter ijver aan den dienst der Kerk. Na den dood van *Pius IV* (1564) bevorderde hij de verkiezing van *Pius V*, omdat hij dezen hoogschatte wegens een onberispelijken wandel en een vromen zin. Daartoe bespoedigde hij den afloop van het Concilie van Trente, regelde en verklaarde de aldaar genomen besluiten in den Catechismus Romanus, welke grootendeels van hem afkomstig is, en hield, tot uitvoering daarvan, als pauselijk legaat, een synode te Milaan in 1565. Hier gevoelde hij de noodzakelijkheid, om zijn aartsbisdом niet langer van Rome nit te besturen, maar zich te Milaan te vestigen, ten einde perk te stellen aan de ongeregeldeheden, door de veeljarige afwezigheid der aartsbisschoppen ontstaan. Met bijdschap werd hij er in 1566 ontvangen, en weldra was hij er met den meesten ijver werkzaam, om orde en tucht te herstellen, om zedelijkheid en deugd niet alleen bij het volk, maar vooral bij de hogere en lagere geestelijkheid te bevorderen en voor de belangen van het onderwijs te zorgen. De gestrengheid, waarmede hij de kloostertucht trachtte te herstellen onder de ontaarde monniksorden, gaf in 1569 aanleiding tot een aanslag op zijn leven. Bij het wieden van de pest te Milaan in 1576 redde hij door wijze maatregelen een groot gedeelte der bevolking. In 1582 deed hij een reis door Zwitserland, waar hij reeds een Collegium Helveticum tot opleiding van jonge geestelijken had gesticht, terwijl hij er tevens een onderlinge verbintenis der R.K. kantons tot stand bracht, onder den naam van het „Gouden Borromeïsch verbond”, tot verdediging van het geloof. *Borromeo* heeft verscheiden theologische geschriften vervaardigd, die het beste zijn uitgegeven door *Sax* (5 dln., Milaan, 1747). Hij overleed den 3<sup>den</sup> November 1584 te Milaan en werd in 1610 door paus *Paulus V* heilig verklaard. Zijn bloedverwanten en vrienden richtten in 1637 op een hoogte bij Arona een bronzen standbeeld voor hem op, door den beeldhouwer *Cerani* vervaardigd. Zijn neef *Federico*, graaf *Borromeo*, geboren den 18<sup>den</sup> Augustus 1564, overleden den 21<sup>sten</sup> September 1631, strekte hem tot een waardig opvolger in 1596 en stichtte te Milaan in 1600 het Collegium Ambrosianum en de beroemde Ambrosiaansche boekery.

**Borromeo, Barmhartige Zusters van den heiligen**, vormen een tak der Barmhartige Zusters van *Vincentius à Paulo*. Hare vereeniging, gesticht in 1652 door *Epiphanius Longy*, aht van Estival, bondt zich bezig met het helpen der armen, het geven van onderwijs, met zieken verpleging in hospitalen. De vrouwen, die in deze Orde willen treden, moeten onberispelijk van wandel, van goede afkomst en tusschen de 18 en 24 jaren oud zijn, minstens 1000 francs medehrengen en geen lichaamsgebreken hebben.

**Borromini, Francesco**, bouwkundige en beeldhouwer te Rome, werd geboren te Bisone in 1599. Hij genoot het onderwijs van *Carlo Maderno* en was na den dood van dezen, onder de leiding van *Bernini*, belast met den bouw der St. Pieterskerk. Hij was naast *Bernini* de voornaamste vertegenwoordiger van den barok-stijl, die naar hem ook

wel Borromini-stijl genoemd wordt. Hij brak zoo geheel met alle wetten der Renaissance, dat o.a. de kerk San Carlo alle quattro Fontane (1640—1647) geen enkele rechte lijn in haar plattengrond vertoont. Zijn overdrijving komt ook uit in zijn andere werken, o.a. in het Oratorium van San Filippo Neri. In 1667 eindigde hij in een vlaag van waarmoedigheid zijn leven door zelfmoord.

**Borrow, George Henry**, een Engelsch schrijver, werd geboren te East Dereham in Norfolk, den 17<sup>den</sup> Juli 1803. Op jeugdigen leeftijd verkeerde hij eenige jaren onder de Zigeuners, zoodat hij met de taal en zeden van dezen volken bekend was en voor hen later het Evangelie van Lukas vertaalde. Daarna reisde hij, als agent van het Bijbelgenootschap, in alle landen van Europa en zelfs in Afrika. Zijn eerste werk: „The Zinçali, or an account of the Gipsies of Spain” (Londen, 2 dln., 1841; 4<sup>de</sup> druk 1846) verwerfde wegens den levendigen stijl reeds grooten bijval, maardezo viel in nog hoogere mate ten deel aan zijn boek: „The Bible in Spain” (Londen, 1843; nieuwo druk met biografie, 1889). Later verschenen van zijn hand: „Lavengro, the scholar, the gipsy and the priest” (Londen, 1851, 3 dln.; 3<sup>de</sup> druk, 1872), hetwelk in een mengsel van waarheid en verlichting geacht wordt zijn levensgeschiedenis te bevatten, „Romey Rye” (Londen, 1857; 3<sup>de</sup> druk, 1872), voorts „Wild Wales, its people, language and scenery” (Londen, 1863, 3 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1865) en „Romano Laro Lal. Wordbook of the Romany, or English gipsy language” (Londen, 1874). Hij overleed te Oulton in het graafschap Suffolk, den 29<sup>sten</sup> Juli 1881.

**Borrowdale** is de naam van een fraai dal tusschen de meren van Cumberland in Engeland. Het wordt door de Derwend besproeid en is rijk aan verrukkelijke natuurfereelen. Men heeft bij zijn mond twee watervallen ter hoogte van 30 en 38 m., uit dat dal kan men den Scawfell Pikes (984 m.) beklimmen. De bewoners houden zich grootendeels bezig met schapenfokkerij.

**Borsele** is de naam van een voormalig eiland in Zeeland, dat reeds in de 7<sup>de</sup> eeuw vermeld wordt. Tot in de 13<sup>de</sup> eeuw bestond het uit twee, door de Yve gescheiden eilanden, welke bespoeld werden: in het N. door de Loo Yve, in het N.O. door de Dierik, in het Z. door de Wijling Fe en in het W. door het Sloe en de Zwake. Het vormde toen de heerlijkheid Borsele en omvatte de dorpen Kon-dorp, Ellewoutsdijk, Everingen, St. Katrijn, Monster, enz. In 1530 en 1532 werd het overstroemd, in 1616 gedeeltelijk herdijkt en in 1680 aan Zuid-Bereland gehecht. Later hebben nog weder vele indijkingen plaats gehad.

**Borsele** is een gemeente op het Zeenwsche eiland Zuid-Bereland, in het Z. bespoeld door de Wester-Schelde en overigens begrensd door 's Heer-Arendskerke, 's Heerenhoek, Ovezande en Driewegen. Door overstromingen en indijkingen heeft zij dikwijls veranderingen ondergaan. Thans beslaat zij een oppervlakte van 1608 H.A. en telt 1096 inwoners (1905). De gemeente omvat het grootste gedeelte van de Nieuw-Borselepolder, de Oud-Borselepolder, beide in 1616 bedijkt; het zuid-oostelijk deel van den in 1612 bedijkten Nieuwen-West-Craayertpolder; het zuidelijk deel van den in 1531 bedijkten St. Anthoniepolder; de grootste helft van den in 1573 bedijkten Koningspolder en

den oosthoek van den in 1861 ingedijkten Van Citterspolder. De bodem bestaat uit vruchtbare zeelei, en landbouw is het hoofdmiddel van bestaan; tarwe, boonen, erwten, aardappelen en koolzaad zijn de voornaamste produkten.

Het dorp Borsele of Monster is een klein plaatsje van ongeveer 600 inwoners. Ten N.O. ligt een vliedberg, de zoogenaamde berg van Troye, waarschijnlijk aldus geheeten naar het slot der heeren van Borsele. De heerlijkheid Borsele was achter-envolgens in het bezit der heeren van dien naam, alsmede in dat der geslachten *Beaumont, Lalaing, Pallandt, Rennenberg* en *Borsele van den Hooge*.

**Borsele, Wolfert van**, was heer van Veere. In 1280 droeg hij zijn heerlijkheid Veere en Zandijk op aan *Beatrix*, gravin van Holland en ontving die weder van haar in leen, hetwelk door haar gemaal, graaf *Floris V.* bevestigd werd. Het schijnt, dat de adellijke toestand van leenman hem onaangenaam werd, althans hij wist den graaf van Vlaanderen over te halen, om een inval te doen in de landen van den graaf van Holland, doch in 1290 verzoede hij zich met *Floris V.* die hem tot raadsheer benoemde. Na het vermoorden van laatstgenoemden graaf (1296), wist *Wolfert* grooten invloed te verkrijgen op diens jeugdigen zoon en opvolger, graaf *Jan*. Hij misbruikte dien invloed door aanzienlijke personen uit hunne betrekkingen te verwijderen, zich verbeurd verklaarde goederen te doen opdragen en met de grootste willekeur te heerschen. Zelfs was de landsregering te Veere gevestigd, terwijl *Wolfert* het nabijgelegen sterke slot Sandenburg bewoonde. Door het beperken van de rechten der Hollandse steden maakte hij zich intusschen bij deze zeer gehaat, en Dordrecht kwam tegen hem in verzet. Iadelijk sloeg hij het beleg voor die stad en was voornemens den jongen graaf naar Zeeland te voeren en vandaar een tocht tegen Dordrecht te beginnen. Wel werd hem dit ernstig ontraden en gevoelde *Wolfert*, dat hij te 's Gravenhage niet langer veilig was, maar hij wilde niet afzien van zijn voornemens. Met den jeugdigen graaf verliet hij in allerij deresidentie, begaf zich naar Vlaanderen en schepte zich hierin. Tengevolge van windstilte werd hij echter weldra achterhaald, in hechtenis genomen en te Delft op het Steenhuis gebracht. De samengeshoolde menigte eischte zijn bloed, en weldra werd hij ongeharnast uit de deur, volgens anderen nit het venster geworpen en terstond vermoord, den 1<sup>sten</sup> Augustus 1298. Hij was een man van groote bekwaamheid, maar tevens een slaaf van zijn grenzenlooze eere-zucht; om die roden had hij talrijke vijanden, ook onder de aanzienlijksten des lands, die dan ook, zooals blijkt nit den zoen van 1309, in dien moord waren betrokken.

**Borsele, Wolfert van**, één der 4 zonen van den voorgaande, nam deel aan de oorlogen tegen Vlaanderen, trok vervolgens met graaf *Willem IV* ten strijd tegen de Friezen en kwam met laatstgenoemde den 26<sup>sten</sup> of 27<sup>sten</sup> September 1345 in een gerecht nabij Stavoren om het leven.

**Borsele, Philips van**, heer van Borsele en Kortgene, was uit het geslacht van *Kortgene* en nit den tak van *Veere* gesproten. Hij bekleedde onder *Willem IV* en *Jacoba van Beieren* aanzienlijke staatsambten, genoot later de gunst van *Philips van Bourgondië* en overleed in 1431 zonder



mannelijke erfenamen na te laten, zoodat de heerlijkheid Borsele aan het graafschap verviel.

**Borsele, Hendrik van**, heer van Veere, Sandenburg, enz., nam deel aan de belegering van Hagestein en Everstein, werd in 1426 door *Philips van Bourgondië* benoemd tot ridder van het Gulden Vlies, in 1428 tot één der negen raden en tot rekenmeester van Holland, Zeeland en Friesland. Hij bevorderde den handel, nam zelf daaraan deel, verwierf groote rijkdommen, was opperhovestver van Holland en werd met aanzienlijke goederen beleend. In 1438 trok hij met een oorlogsvloot ten strijd tegen de Hansesteden en behield de overhand op zee. Hij begaf zich vervolgens naar Frankrijk en diende er als luitenant-admiraal. Zijn dapperheid bij het innemen van Dinant in 1469 werd met kostbare religieusen beloon, welke hij aan de kerk te Veere afstond. In 1470 was hij admiraal van Zeeland en werd door *Karel den Stoute* met 38 schepen uitgezonden tegen den graaf van Warwick. *Hendrik van Borsele* vervolgde den vluchtenden vijand tot dicht bij de kust van Frankrijk, behaalde een volkomen overwinning, stak des schepen van Warwick gedeeltelijk in brand en nam 10 van de bestede, welke hij naar Zeeland opbracht. De koning van Engeland, die eveneens tegen Warwick oorlogde, beloonde *van Borsele* door hem tot raad en kamerheer te benoemen en aan Veere verscheiden rechten te verleenen. *Van Borsele* overleed den 17<sup>den</sup> Februari 1474.

**Borsele, Frank van**, gesproken uit den tak van *St. Maartensdijk*, werd in 1425 door hertog *Jan van Brabant* aangesteld tot stadhouder van Holland. In 1425 was hij generaal en kapitein van Zeeland en nam deel aan het gevecht tusschen *Philips den Goede*, hertog van Bourgondië, en *Humphrey*, hertog van Gloucester, waarbij hij eerstgenoemden, die reeds omgeweld was, hielp ontzetten en zelf door een pijl gewond werd. Bij die gelegenheid ontving hij den ridderslag, en in 1430 werd hij opnieuw aangesteld tot stadhouder van Holland en Zeeland. Hij was een man van een zeer gunstig voorkomen, gezellig en hoffelijk en met grooten rijkdom bedeeld. Toevallig kwam hij in de gelegenheid met zijn geld de gravin *Jacoba van Beieren* bij te staan, die zooveel genegenheid voor hem opvatte, dat zij, in weerwil van hare belofte aan *Philips van Bourgondië*, om zonder zijn toestemming niet in den echt te treden, in 1433 een geheim huwelijk met hem sloot. Dit wekte den jaloers van *Hollandsche edelen*, en *Philips*, weldra van alles onderricht, maar zich onwetend houdende, noodigde zijn stadhouder naar 's Gravenhage, liet hem in hechtenis nemen en overhengen naar het slot te Rupelmonde in Vlaanderen. *Philips* scheen over die daad van *Frank* zeer verbolgen te zijn en nam den schijn aan, alsof hij hem ter dood wilde brengen. Zoodra het gerucht der gevangenschap van *Frank, Jacoba* ter oore kwam, verzamelde zij een vloot, waarmede zij langs de Schelde naar Rupelmonde voer, om hem te bevrijden. Reeds was de hertog met krijgsvolk aldaar aangekomen, doch weldra kwam een overeenkomst tot stand, waarbij zij de graafschappen Henegouwen, Holland en Zeeland aan *Philips* overdroeg, terwijl zij slechts den titel „hertogin van Beieren, van Holland, Gravin van Oostervant“, bovendien Voorne met den Briel, Goes, Reimerswaal,

Leerdam, eenige andere plaatsen en de inkomsten uit eenige tollën behield; voor hare overige rechten betaalde *Philips* haar een som van duizend pond Vlaamsch. Daarna werd *van Borsele* op vrije voeten gesteld en later met den titel van *graaf van Oostervant* en in 1445 met de orde van het Gulden Vlies begiftigd. Hij was geen stadhouder meer, maar het houtvesterschap van alle woeste gronden van Holland en van den Haarlemmermeer. Hont, aan *Jacoba* toebedeeld, werd door deze aan haar echtgenoot afgestaan. Het huwelijk werd hierop in het openbaar gesloten, en *Jacoba* schonk hem daarbij de heerlijkheden Oost- en West-Voorne; benevens Borsele, hetgeen door *Philips* in 1435 bekrachtigd werd. Slechts een 3-tal jaren bleven zij vereenigd, daar *Jacoba* den 8<sup>sten</sup> October 1436 overleed. *Frank van Borsele* hield de trouwe dienaar van *Philips* en van diens zoon, *Karel den Stoute*, stond hij beide vorsten in hoog aanzien en genoot wegens zijn uitmuntende eigenschappen de algemeene achting en toegeneegenheid. Hij hield gewoonlijk te Brielle zijn verblijf en overleed den 19<sup>den</sup> November 1470.

**Borsele, Wolfert van**, heer van Veere, Sandenburg, enz., huwde met de Schotsche prinses *Maria*, een zuster van koning *Jacobus I*, die hem het graafschap Bouchane in Schotland medebracht. In 1467 nam hij deel aan de verovering van Dinant en in 1468 aan die van St. Truijen, Luik, enz., waarbij hij door *Karel den Stoute* tot ridder werd geslagen. Hij was voorts in 1470 luitenant en kapitein-generaal van de vloot en in 1477 stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland voor *Maria van Bourgondië*. Ook werd hij gezant bij *Lodewijk XI*, koning van Frankrijk, en ontving in 1478 de orde van het Gulden Vlies. Het woeden der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten veroorzaakte, dat hij in 1500 het stadhoudersambt nederlegde. Tevens werd zijn stad Veere op een willekeurige wijze bezet, en dit alles kwelde hem zooveel, dat hij ziek werd en den 14<sup>den</sup> April 1487 overleed, een mannelijk erfgenaam uit zijn eerste huwelijk en ook niet uit zijn tweede huwelijk met *Charlotte van Bourbon* achterlatende.

**Borsele, Anna van**, een dochter van den voorgaande uit zijn tweede huwelijk. Zij huwde in 1481 met *Philips van Bourgondië*, een zoon van *Antonie van Bourgondië*, vertrouwde de opvoeding van haar zoon *Adolf*, die in 1489 geboren werd, toe aan *Cornelis Battus*, een Zweedsch geschiedschrijver, en aan den bekenden *Desiderius Erasmus*. Zij wordt zeer geroemd, zooveel om haar deugden, als om haar geleerdheid, en overleed den 18<sup>den</sup> December 1518.

**Borselen, Jan Willem van**, Hollandsch landschapshilder, etser en lithograaf, geboren te Gouda den 20<sup>sten</sup> September 1825, overleden te 's Gravenhage, den 24<sup>sten</sup> September 1892. Na eerst bij zijn vader, die dilettaant was, te hebben geleerd, kwam hij, intusschen zelfstandig werkende, in 1855 in den Haag, waar hij onder de leiding van *Schelfhout* (zie aldaar) werkte. *Van Borselen* schilderde vooral het Zuid-Hollandsch landschap met molens en vaarten en wegen met waaierende wilgeboomen. Deze onderwerpen maakten zijn kunst een tijdlang populair. Zijn schilderijen vindt men o. a. in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage en het Rijksmuseum te Amsterdam.

**Borsig, Johann Karl Friedrich August**, de stiebt van een der aanzienlijkste technische fabrieken in Duitschland, word geboren te Breslau, den 23<sup>sten</sup> Juni 1804, waar zijn vader timmerman was. Hij legde zich aanvankelijk toe op de schoone bouwkunst en werd in 1823 door de regeering naar het koninklijk „Gewerbeinstitut“ te Berlijn gezonden, om er zich verder te ontwikkelen. Hij bleef er tot in 1825, en zijn grootte neiging tot de werktuigkunde bracht hem vervolgens in de machine-fabriek van F. A. Egells aldaar. Weldra stond hij aan het hoofd van de daarmede verbonden ijzergieterij, totdat hij in 1837, toen de aanleg van spoorwegen bij den dag toenam, zelf een machine-fabriek oprichtte, waarin aanvankelijk 60 arbeiders werkzaam waren, een getal dat in 1847 tot 1200 en na zijn dood in 1864 tot 1800 en booger klom. In zijn fabriek werden de grootste ijzerconstructies voor gebouwen en voornamelijk voor den spoorwegbouw uitgevoerd. Vooral legde hij zich toe op de vervaardiging van locomotieven, terwijl er tevens verscheiden scheepsstoomwerktuigen werden afgeleverd. Daarenboven heeft hij te Moabit bij Berlijn, aan de Spree, een ijzerfabriek gesticht, die in 1850 begon te werken en meer dan 1000 arbeiders bezig houdt. Hij overleed te Moabit, den 6<sup>den</sup> Juli 1854, juist toen de 500<sup>ste</sup> locomotief uit zijn fabriek afgeleverd was. Laatsig genoemd getal is onder het bestuur van zijn zoon, *August Julius Albert Borsig* (geboren den 7<sup>den</sup> Maart 1829), reeds meermalen verdubbeld. Hij breidde zijn fabriek zoodanig uit, dat hij jaarlijks ongeveer 250 locomotieven kon afleveren. Reeds in 1875 was het aantal van 3500 bereikt. Om zich het raw materiaal goedkoop te kunnen verschaffen, stichtte hij in 1862 het „Borsigwerk“ in Opper-Silezië, gelegen tusschen Gleiwitz en Beuthen, en breidde dit later zoozeer uit, dat er jaarlijks 400.000—500.000 ton ijzer en staal worden vervaardigd. Er zijn daar o.a. 4 hoogovens en het aantal arbeiders bedraagt er ongeveer 3000, waarvan talrijke families gezamenlijk wonen in een afzonderlijke kolonie, die voorzien is van een eigen bakkerij, slachterij, logement, verbruiksvereniging, enz. Een opnemng in den adelstand, die hem bij herhaling werd aangeboden, wees hij van de hand. In de Voszstraat te Berlijn liet hij een prachtig paleis bouwen, doch voordat dit gebouw gereed was, overleed hij te Moabit, den 10<sup>den</sup> April 1878. Na zijn dood werden de werken voortgezet door een college van curatoren tot het jaar 1894, toen zijn drie zonen *Arnold* (overleden den 1<sup>sten</sup> April 1897), *Ernst* en *Konrad* het bestuur overnamen. Later hebben nog vaak nitbreidingen en verplaatsing der fabrieken plaats gehad en het aantal afgeleverde locomotieven bedraagt nu reeds meer dan 5000.

**Borsippa**, in het Assyrisch Barsib, was een stad in Babylonië, 12 km. ten Z. van Hillah, en wordt nu nog slechts aangewezen door de ruïne Birs-Nimrod. De Talmoeiden hebben deze plaats beschouwd als de zetel der spraakverwarring. De afleiding van den naam is nog niet geheel opgehelderd. Soms vindt men in plaats van Barsib ook Badsib, dat in de Assyrische nationale woordenboeken „Het tweede Babel“ genoemd wordt. Dit schijnt een aanduiding te zijn van de nauwe betrekking, die er tusschen deze stad en het nabijgelegen Babylon bestond. De stad stond

onder de bescherming van de godheid *Nebō*; bij sommige Griekse schrijvers worden daarentegen *Apollo* en *Artemis* genoemd. Borsippa was ook, volgens het getuigenis van *Plinius*, beroemd wegens haar geleerdheid. Men heeft er talrijke opschriften in spijkerschrift gevonden uit den tijd der *Archaemeniden*. Vooral de sterrenkunde werd er vlijtig beoefend.


**Borana** is de naam van een arrondissementshoofdstad in het Russisch gouvernement Tsjernigow, gelegen aan den ouden postweg van Moskau naar Kiew. Haar omstreken zijn zeer vruchtbaar en haar zielental, dat in den aanvang der vorige eeuw nauwelijks 1000 bedroeg, is tot (1897) 12438 aangegroeid. Er zijn verscheiden fabrieken, en de handel is er zeer levendig.

**Borsod** is een Hongaarsch comitaat aan deze zijde van de Theisz. Het heeft een oppervlakte van 31830 v.km., en telt (1900) 257.586 inwoners, waaronder 16477 Israëlieten. De hoofdstad is Miskolcz. In het N.W. is het bergachtig, alleen het Z.O. deel is een vruchtbare vlakte. Het voornaamste gebergte is het Bükkgebergte (Beukengebergte) met den bergtop Balvány (Afgodsteen) van 952 m. hoogte. Het fraaiste en breedste dal is dat van de Sajórvier. Behalve deze rivier stroomden door het comitaat nog de Theisz, de Bodva, de Eger en de Hernád of Kundert. Opmerkelijk is de Héjő, die aan zijn bovenloop nooit beviert, daar hij ontspringt uit warmwaterbronnen. Borsod wordt wegens zijn vruchtbaarheid wel Klein-Hongarije genoemd, daar het ongeveer alle voortbrengelen van Hongarije oplevert en tot de meest welvarende landstreken behoort. Ook de industrie bloeit er, vooral ijzer-, staal-, glas-, papier- en meelfabrieken. Het verkeer wordt onderhouden door 4 spoorwegen.

**Borst** (zie de platen). Men verdeelt den romp van het menschelijk lichaam in de *borst* en den *buis*, welke door het *middenrif* (diaphragma) gescheiden zijn. De borst berast de voornaamste organen van de ademhaling en van den bloedsomloop.


Het beenig samenstel der borst, de borstkas (thorax), bestaat uit een gedeelte der wervelkolom, de ribben en het borstbeen (fig. 1 en 2). Schijnt de borst bij den levenden mensch boven het breedst en onder het smalst te wezen, inderdaad heeft de borstkas juist de omgekeerde gedaante (fig. 2). Deze schijnbare breedte ontstaat door den ring: sleutelbeen, schouderblad, borstbeen, te zamen den schoondergordel (d). De borstkas wordt aan de achterzijde begrensd door 12 *wervels*, waaraan dubbel zoovele *ribben* zijn vastgehecht, die, twee aan twee aan de wervels ontspringende, halve bogen vormen en zich vereenigen aan de voorzijde, aan het *borstbeen* (sternum f), waarvan het bovenste gedeelte het *handvat* (manubrium e) en het onderste het *zwaaervormig uitsteeksel* (processus xyploideus g) genoemd wordt. De ribben zijn met de wervels en het borstbeen op een bewegbare wijze verbonden en stellen daardoor de borstkas in staat, zich bij de inademing uit te zetten en bij de uitademing in te krimpen. Haar voorste uiteinden zijn kraakbeenig. De bovenste zeven paren ribben onderscheidt men als *ware ribben* van de onderste vijf paren, de *valsche ribben*, omdat deze niet, zoals de eerste, onmiddellijk met het borstbeen verbonden zijn. Van de

FIG. 1. VOORZIJDE VAN DE BORSTKAS.



1. M. sternomastoideus. 2. Lij. interclaviculare. 3. Manubrium sterni. 4. M. intercostalis externus. 5. Plicura  
 6. M. pectoralis major. 7. Plicura costalis. 8. Vasa mammaria interna. 9. M. pectoralis minor. 10. M. transversus  
 (triangularis sterni). 11. Pericardium. 12. Proc. xiphoides. 13. Diaphragma. 14. M. obliquus externus  
 15. A. epigastrica superior. 16. M. transversus abdominis. 17. M. rectus abdominis.

FIG. II. INWENDIGE VAN HET BOVENGEDEELTE  
DER BORSTKAS.



1. Corpus sterni. 2. Vasa mammaria interna. 3. M. pectoralis major. 4. Pleura costalis. 5. V. thymicus. 6. V. cava superior. 7. N. phrenicus. 8. M. subclavius. 9. V. thyroïdes inferior. 10. A. anonyma. 11. A. subclavia. 12. N. phrenicus. 13. V. jugularis externa. 14. Tendo m. omohyoidei. 15. V. thyroïdes media. 16. N. recurrens. 17. Vasa thyroïdes externa. 18. Vasa thyroïdes superiora. 19. M. cricothyroïdeus. 20. Vasa cricothyroïden. 21. M. thyro-hyoideus. 22. Cartilago cricoidea. 23. M. sternohyoideus. 24. Cartilago thyroïdes. 25. V. mediana coll. 26. M. omohyoideus. 27. M. cricothyroïdeus (conium). 28. M. thyro-hyoideus. 29. V. jugularis anterior. 30. Gland. thyroïdes. 31. M. sternocleidomastoideus. 32. V. jugularis interna (communis). 33. Trachea. 34. N. recurrens. 35. Oesophagus. 36. M. aëniens anterior. 37. A. subclavia. 38. Ductus thoracicus. 39. V. subclavia. 40. N. vagus. 41. Clavicula. 42. Costa I. 43. V. anonyma sinistra. 44. Pleura costalis. 45. Pericardium. 46. Costa II. 47. M. intercostalis internus.

valsche ribben zijn de bovenste drie door kraakbeen met de zevende rib verbonden, terwijl dat verband bij de onderste twee, de zoogenaamde zwevende ribben, ontbreekt.

De onderste grens der borstholte wordt gevormd door het *middenrif*, een spier- en peesachtig orgaan, dat koepelvormig is gewelfd. Samentrekking zijner spieren doet de welying verminderen en dus de ruimte in de borst bij de inademing grooter worden. Dicht bij de wervelkolom is in het middenrif een opening voor de aorta en den slokdarm, en meer in het midden voor de bovenste holader. Bij uiterste uitademing ligt de koepel van het middenrif ongeveer ter hoogte van de 4<sup>de</sup> rib. Zie verder bij *Atemhaling*.

Van de weekde deelen der borst beschrijven wij enkel de voorzijde. Omtrent de overige zijden raadplege men de artikelen *Rug en Schouder*.

Het nitwendig aspect van de borst is bij volwassen mannen en vrouwen zeer verschillend. Bij vrouwen bevinden zich beiderzijds tusschen de 3<sup>de</sup> en 7<sup>de</sup> rib de borsten, gescheiden door een groeve, de boezem (sinus); bij de mannen bestaat geen borstklier en alleen als rudimentair overblijfsel een tepeltje, gelegen, evenals bij de vrouwen, tusschen de 4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> rib. Naar gelang van de dikte der vetlaag, die zich onder de huid bevindt, kan men de ribben bij vele personen zien en tellen.

Op de borst ligt aan beide zijden een sterke spier, de *grote borstspier* (musculus pectoralis major, fig. 1 a), die bij krachtige mannen zeer ontwikkeld is. Zij ontspringt aan het sleutelbeen, borstbeen en de ribben, loopt naar de binnenzijde van den opperarm, en zorgt zoodoende voor de beweging van den arm naar het lichaam toe. Men ziet in de figuur (b) tevens de *deltaspier* (musculus deltoideus), die den schouder bedekt en, ontspringende van sleutelbeen en schouderblad, zich aanhecht op den bovenarm en daardoor in staat is, den arm naar boven te bewegen. Onder de groote borstspier ligt de *kleine borstspier* (musculus pectoralis minor, fig. 1 c), die van de 2<sup>de</sup> tot 5<sup>de</sup> rib komende, aan het ravenbeksstutkeel van het schouderblad verbonden is. Beide kunnen door opheffing der ribben tot nit-zetting der borstholte medewerken. Tusschen de ribben bevinden zich spieren, de tusschenribspieren, die door beweging van de ribben een belangrijke rol bij de ademhaling vervullen.

De binnenzijde der borstkas of de eigenlijke borstholte is bekleed door een taai, dun vlies, het *borstvlies* (pleura costalis), dat overgaat in het bekleedsel der longen, longvlies (pleura pulmonalis) en zich onder den naam van *pleura diaphragmatica* ook over het middenrif nitstrekt. Do ruimte, die in het midden van de borstkas tusschen de beide longen overblijft, draagt den naam van *mediastinum* en is verdeeld in een voorste en achterste mediastinum. In het voorste gedeelte ligt — besloten in het bartzakje — het hart (zie de platen I en II). Voor hart en longen raadplege men de artikelen bij deze woorden.

Voor de afwijkingen van de normale verbindingen en het bepalen daarvan zie men onder *Ascutatie* en *Percussie*.

**Borstbeklemming.** Zie *Asthma*.

**Borstbeziën.** Met dezen naam bestempelt men de vruchten van verschillende gewassen. De *zwarte borstbeziën* (Sebestenae, Myxae) zijn afkomstig

van *Cordia Myxa* L. of den eigenlijken borstbeziënboom. Deze is 7 tot 10 m. hoog en heeft aschgrauwe, knobbelige takken. De spiraalsgewijs geplaatste bladeren zijn langgesteeld, rond en gaafrandig of eenigszins getand. Het hout is wit, en de bloemen vormen eindelingsche trossen. De kelk is beker-, de bloemkroon schotelvormig. Vo vrucht is een langwerpige, vleezige, zwarte bes. Deze is eerst groen, dan geel, vervolgens rood en eindelijk zwart. Die besen worden als een slijmerig en verzachtend middel gebruikt; doch zij zijn bij ons nagenoeg onbekend, daar zij zelden in een goeden toestand onze gewesten bereiken. De boom groeit in Oost-Indië, Arabië en Egypte.

De *Franche* of *Italiaansche borstbeziën* of *jujubes* komen van een heester (*Zizyphus vulgaris Lam.*), die in het zuiden van Europa, in het noorden van Afrika en in het Oosten groeit. Dit gewas is vermoedelijk in den tijd van keizer Augustus naar Italië overgebracht en groeit er thans in het wild. Het behoort tot de familie der *Rhamnceen* en heeft verspreide, ronde, gladde, roodachtig bruine takken. De takjes zijn sterk gekromd, stekelig en blanzwachtig van kleur, de bladeren in twee rijen geplaatst, uitgesculpt en gezagd. De bloemen staan ten getale van 2 of 3 in de oksels der bladeren. De kelk is plat-rond, vijfdeelig en groen, en de bloembladeren zijn langwerpig-spatelvormig. Deze heester draagt een steenvrucht met geelachtig wit vleesch, dat een bultige, tweehokkige pit omsluit. De vruchten zijn slijmerig en zoet en waren vroeger onder den naam van *baccae jujubae* in de apotheek aanwezig.

**Borstel**, een reinigingswerktuig, dat in de huishouding en de industrie op uitgebreide schaal toepassing vindt. Zij worden voornamelijk op drieërlei wijze vervaardigd. Voor „ruw werk” boort men in het handvat de gaten niet door; de borstelharen worden in taal zwart pek gedoopt en in de opening gestoken; als het handvat, vol is, snijdt men ze op gelijke lengte af. Bij het „ingetrokken werk” worden de gaten doorgeboord. Men steekt dan een messingdraad door de opening aan den eenen kant van de over de opening gelegde borstelbaren, buigt ze er overheen, steekt haar aan den anderen kant in dezelfde opening terug en trekt den draad vervolgens stevig aan. Aan den bovenkant van het handvat, zijn dan de draden zichtbaar, die men, of in groeven inlaat en met een soort kit bedekt, of door een opgelegde plaat aan het oog onttrekt. Bij de derde manier, „gedraaid werk”, worden twee draden samengedraaid en de baren daartusschen gestoken, zoodat ze aan weerskanten uitsteken. Dit soort borstels gebruikt men voor lampglazen, vlampijpen en andere buizen. Tegenwoordig maakt men ook borstels van fijn staaldraad, zoowel als toiletartikel, als ook tot het borstelen van dieren en om metaaloppervlakten roestvrij te maken.

Bij een dynamomachine verstaat men onder *borstels* die deelen, welke den stroom van den collector afnemen en in de draden leiden. Zie verder bij *Dynamo*.

**Borstelgras** (*Nardus*), tot de groote familie der *Grassen* (*Gramineae*) behoorende, is een plant, die zich onderscheidt door een éénbladig kelk- en éénkleppig kroonkafje. De stempel is enkelvoudig en de vrucht door het kelk- en kroonkafje bedekt. Wij kennen in ons land het *stijf borstel-*

gras (*N. stricta*) met een borstelige, rechte, éénzijdige aar.

**Borstell**, *Ludwig Georg Leopold von*, een Pruisisch generaal der cavalerie, werd geboren den 30<sup>sten</sup> December 1773 te Tangermünde in de Altmark. Hij diende reeds op zijn 15<sup>de</sup> jaar als adjutant bij het regiment zijns vaders o. streed in 1793 dapper bij Pirmasens en Kaiserslautern. In den aanvang van den Fransch-Pruisischen oorlog van 1806 was hij majoor bij het regiment Garde du corps, maakte den slag bij Auerstädt mede, en na den slag van Jena volgde hij den koning naar de noord-oostelijke grenzen van het rijk. Met 800 ruiters stuitte hij de Fransen onder Ney in het voortrukken naar Konigsbergen, door dezen in den waan te brengen, dat hij de voorhoede vormde van een aanzienlijke legerafdeeling, en hij verkreeg daardoor een zeer gewenschten wapenstilstand. Hij deed veel tot organisatie van het leger en bestuurdte als luitenant-generaal de blokkade van Wesel. In 1812 was hij generaal en opperbevelhebber in Pommeren, waar hij met groote kracht de willekeur van de aldaar liggende Fransche troepen te keer ging. *Borstell* werd in 1813 gesteld onder het bevel van York, nam hij het nitbreken van den oorlog deel aan den slag bij Möckern in de buurt van Maagdenburg op den 5<sup>den</sup> April, droeg tevens bij tot de overwinning te Grossbeeren en bracht hij Dennewitz, door tegen de bevelen van zijn chef te handelen, de beslissing tot stand. Bij Leipzig drong zijn brigade het eerst door de Grimmaische poort. In 1814 ging hij met het corps van Bülow naar Nederland en bleef tot luitenant-generaal bevorderd, aldaar, om de verovering van de Nederlanden te voltooien. In 1815 kreeg hij het bevel over het tweede Pruisische legereorps en organiseerde dat in Namen, toen eenige Saksische bataillons in Luik aan het muiten sloegen, waarop *Blücher* aan *Borstell* opdroeg de schuldigen te straffen en 7 der voornaamste aanstokers te fusilleeren. *Borstell* vond dit vonnis te hard en liet het onuitgevoerd. Wegens verzet tegen de krijgstuicht werd hij daarop van zijn commando ontheven, voor den krijgsraad gerocpen en tot vestingsstraf veroordeeld. Hij moest die te Maagdenburg ondergaan, maar nauwelijks was hij aldaar aangekomen, toen koning *Friedrich Wilhelm III* hem niet alleen ontheffing van straf verleende, maar hem ook tot commandant van die vesting henoemde. Later werd hij commandant van de provincie Pruisen en in 1825 commandant-generaal der Rijnprovincie en generaal der cavalerie. Nadat hij in 1838 het feest van zijn 50-jarigen dienst had gevierd o. in 1840 gepensionneerd was, overleed hij te Berlijn, den 3den Mei 1844.

**Borstels** zijn haren, die zich van andere onderscheiden door hun stijfheid en veerkracht. Bij de planten noemt men de stijve haren, waarmede bladeren en stengels bezet kunnen zijn, ook wel borstels. De borstels van het wilde en tamme varken vinden verschillende toepassingen in de techniek, tot vervaardiging van borstels, penseelen, enz. De meest gezochte zijn de langs de ruggegraat staande kamborstels. Die van andere lichaamsdeelen, zijborstels genaamd, worden in de borstelfabrieken zóó bewerkt, dat zij ook bruikbaar zijn tot vervaardiging van allerlei voorwerpen. De zeer korte zijborstels worden met paardehaar ver-

mengd en leveren een goedkoope vulling op voor kussens, enz. Soms worden zij door den metselaar gebruikt om de mortel beter bindend te makee. De borstels van wilde varkens worden hooger geschat dan die van tamme, die van de oude diern en nit de noordelijke streken hooger dan die van jonge dieren of die, welke uit zuidelijke streken afkomstig zijn. De witte en zwarte borstels zijn meer waard dan de gekleurde. Gele borstels kunnen met behulp van zwaveligzuur gebleekt worde, soms ook worden de borstels geverfd. Granwachtige borstels worden door sterk kokoe met loodsniker zwart, zoodat de in den handel voorkomende borstels voor een zeer groot gedeelte zwart zijn. De meeste en beste borstels komen uit Rusland, Polen, Hongarije en de Donaulanden, de geringe soorten uit China en Oost-Indië. Bij de vervaardiging der borstels vindt soms een vervalsching plaats door vermenging met de sterke vezels van de aloë-hennep, die echter lang niet met de borstels kunnen wedijveren, wat veerkracht en duurzaamheid betreft. Ook andere surrogaten uit het plantenrijk worden in den laatsten tijd gebruikt, o. a. de rijstwortel, de piassave- en kokosvezels, e. a. De hoofmarkt voor de borstels is Leipzig, waar jaarlijks twee afzonderlijke borstelmarkten worden gehouden.

**Borstelwormen** (*Chaetopoda*) in de naam eener orde van *Ringwormen* (*Annelata*). Deze laatste onderscheiden zich van de overige wormen door ongelijke bewegingsorganen, een lichaamsholte en rood (somsjins geel en groen) bloed. De bewegingsorganen dezer wormen zijn meestal uit de huid te voorschijn tredende of op voetstompjes geplaatste borstels. De meeste soorten bezitten oogen, voelhorens en uitwendige kieuwen. Alleen de regeewormen zijn tweeslachtig, zoodat bij deze een wederzijdsche bevruchting plaats grijpt. De orde der borstelwormen wordt verdeeld in twee families, die der *Oligochaeta* met weinig, en die der *Polychaeta* met veel borstels. De eerste omvat de geslachten *Lumbricus* (aardworm) o. *Nais*. De tweede de geslachten *Arenicola*, *Nereis* en *Aphrodite*, welke vrij in zee rondzwemmen, en de geslachten *Clymene*, *Terebella*, enz., welke in huizen van alijm, met of zonder zand en schelpdeeltjes, leven.

**Borsten** (*mammoe*). De zogklieren bij de vrouw zijn halfbolvormig van gedaante. Zij liggen op de groote borstspier tusschen 34<sup>e</sup> en 74<sup>e</sup> rh. Op het punt van de grootste welfing bevindt zich de tepel, omgeven door een tepelhof (areola). Het inwendige bestaat uit klierweefsel, door sterke bindweefsel-schotten in sectoren verdeeld. De klieren monden nit in melkgaanzen (ductus lactiferi), die naar den tepel toe convergeeren. Bij kinderen nauwelijks aanwezig, bereiken de borsten eerst in den tijd van de puberteit hun normale ontwikkeling, zonder dat echter de klierenfunctionneeren. Eerst bij zwangere vrouwen in de laatste zwangerschapsmaanden beginnen de klieren zog te vormen. De borsten zwellen op, de tepels worden grooter en de tepelhof neemt een donkere kleur aan.

Aandoeligen der borsten komen, begunstigd door de veleschadelijke invloeden, waaraan bij het zoogen de borsten zijn blootgesteld, voornamelijk bij zoogende vrouwen voor. De meest veelvuldige aandoening is dan ook, als gevolg van de infectiekiemen.

die door kleine scheurtjes in den tepel of door de melkgangen naar binnendringen, een ontstekings van de borstklier (mastitis). De symptomen hiervan zijn in den beginne pijnlijke zwelling van de borst, gepaard met koorts. Na eenige dagen ziet men gewoonlijk een circumscripste roode plek; het weefsel daaronder gaat verweken, er vormt zich etter — een abces. Soms blijft het proces hietoe beperkt, soms echter zet het zich langs de lymphbanen, die dan als roode strepen zichtbaar zijn, naar de lymphklieren in de okselholte voort. Bij licht verlopende gevallen en een vroegtijdig ingestelde doelmattige behandeling (opbinden der borsten, niet te dikwijls aanleggen van het kind, ruime ontlasting) kan gelukkig dikwijls de abcesvorming worden voorkomen. Gelukt dit niet dan moet, zoodra de aanwezigheid van etter kan worden vastgesteld, daaraan — door incisie en drainage (inbrengen van een buis in de wond) — een ruime afvoer worden verzekerd. Soms, als het abces in de groote melkgang uitmond, komt het tot de vorming van een zoogenaaamden melkfiel, die zich echter na eenigen tijd van zelf pleegt te sluiten.

De hier beschreven acute mastitis kan bij nitondering in een chronisch verlopend proces overgaan, terwijl ook de ontsteking van den beginne af chronisch kan wezen. Deze chronische mastitis geeft aanleiding tot de vorming van harde knobels in de klier-substantie en kan ook tot het verlies van het zoegaafschheid vermogen leiden.

Onder den gemeenschappelijken naam van perimastitis vat men de verschillende ontstekingen, die rondom de eigenlijke borstklier voorkomen, samen.

Minder ernstig, doch zeer hinderlijk voor de patienten, zijn de aandoeningen van tepel en tepelhof. Bijna uitsluitend het monopolie van zoogende vrouwen, bestaan zij meestal in oppervlakkige, licht ontstoken scheurtjes (rhagaden), die vooral bij het aanleggen van het kind uiterst pijnlijk zijn. De behandeling vereischt in de eerste plaats de meest zorgvuldige reinheid (voor en na het zoogen zorgvuldig wasschen), terwijl het appliceren van natte omslagen (bijv. van goulardwater), het insmeren met boraxglycerine of perubalsem de genezing zeer ondersteunen. In sommige gevallen kan bij vrouwen, die haar kind niet zelf zoogen, het zwellen der borsten gedurende de eerste dagen hoogst onaangenaam zijn. Een dieet zonder veel drinken, ruime ontlasting en het opbinden der borsten kunnen hierbij veel goed doen. In enkele gevallen echter moet men tot de kunstmatige ontleding der borsten met behulp van zuigglazen zijn toevlucht nemen.

Onder de verschillende gezwellen, die, evenals op andere plaatsen, ook aan de borst kunnen voorkomen, neemt de kanker een eerste plaats in (carcinoma mammae). Zij doet zich gewoonlijk in den beginne voor als een hard knobeltje. Dit groeit vrij snel en gaat na zeer korten tijd vast zitten aan de huid en de onderliggende spieren. Bij niet-behandeling wordt het gezwel meestal na korten tijd zeer groot en gaat aan hare oppervlakte dikwijls in verzwering over. Ten slotte voert het, hetzij door algemeene uitputting, hetzij door het overgaan en uitzaaien in andere organen, tot den dood. De behandeling is uitsluitend chirurgisch en bestaat in amputatie van de geheele borstklier. Mits vroeg genoeg toegepast, kan dit tot volkomen genezing voeren.

**Borstius, Jakob**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Pinnerend, den 15<sup>den</sup> Juli 1612. Hij studeerde te Leiden, werd predikant te Wormerveer en Zandijk, van hier beroepen naar Dordrecht in 1643 en tien jaren later naar Rotterdam, waar hij den 1<sup>sten</sup> Juli 1680 overleed. Hij was goed op de hoogte van de oude en nieuwe letterkunde en heeft verscheiden stichtelijke werken, vooral preeken, o. a. een „Over het lang hayr“, uitgegeven. Tot zijn beste geschriften rekent men zijn „Geestelike geneeskunst“ en zijn „Onderwijsboekje in de Christelike godsdienst“, hetwelk door Valentijn in het Maleisch is vertaald. Van hem zijn ook „Koning Ahasveros dronken en gram“, „Van het dansen, kussen en omhelzen van I. Labhadie“, „Vermaakelijke wandeling naar den hemel“, enz. Tijdens zijn verblijf te Dordrecht behoorde hij tot de huisvrienden van de familie de Witt en genoot van deze vele gunsten; nochtans bevond hij zich in 1672 te Rotterdam aan het hoofd der opgewonden Prinsegazinden. Met zijn ambtgenoot Ursinus gaf hij er aanleiding tot het verzet des volks tegen de wettige overheid en werd alzoo mede oorzaak van den moord op de gebroeders de Witt. *Borstius* was tevens een ijveraar voor de rechtzinnige Hervormde leer, gelijk die in 1618 en 1619 op de Synode te Dordrecht was vastgesteld.

**Borstkruiden** noemt men dooreen gemengde kruiden, vooral Iersch mos, klapprozen, zoethout, enz., die men gebruikt op de wijze van thee ter verzachting van het hoesten en van de hierdoor veroorzaakte pijn.

**Borstvlies (pleura)**. In het artikel borst is reeds beschreven, dat het borstvlies zoowel de hinnenzijde van den borstwand, als de hoi tenzijde der longen bekleedt. Het vormt daardoor in normale omstandigheden een gesloten zak, waarvan de wanden tegeel elkaar aanliggen. De meest voorkomende aandoening is de borstvliesontsteking (pleuritis), die men ten eerste naar het verloop in een acuten en chronischen vorm verdeelt, en ten tweede naar de afscheidingsprodukten (exsudaat), die zich tusschen de beide bladen van de pleura ophopen, onderscheidt in:

1. *pleuritis sicca of fibrinosa*, een vorm zonder of met zeer gering (fibrineus) exsudaat.
2. *pleuritis serosa* met helder (seruus) exsudaat.
3. *pleuritis haemorrhagica* met bloederig exsudaat.
4. *pleuritis purulenta (empyem)* met etterig exsudaat.

Des symptomen, zoowel als het verloop, komen bij de verschillende vormen zeer veel overeen, en wij zullen daarom van den meest voorkomenden vorm, de pleuritis sero-fibrinosa, bespreken. Slechts zelden zeer acuut, meestal langzamerhand, bemerkt de patient de volgende symptomen: pijn in de zijde, vooral bij diep ademen, gapen of niezen, verder hoesten, gepaard met een algemeen gevoel van onwelzijn, kortademigheid en koorts. In dit beginstadium, waarin nog slechts weinig vocht is afgescheiden, is het den lijders gewoonlijk uiterst pijnlijk, ja onmogelijk, om op de aangedane zijde te liggen. De pijn — die ontstaat doordat de zieke pleurabladen over elkanderschniven — wordt na eenige dagen, als er meer vocht wordt afgescheiden gewoonlijk, minder, de kortademigheid neemt daarentegen toe. Door middel van de percussie en auscultatie (zie

aldaar) is de medicus in staat zich een oordeel te vormen over de nitgobreedheid van het proces en de hoefveelheid afgeschreden vocht. Op de plaatsen waar de ruwe ontstoken pleurabladeren over elkander wrijven, ontstaat het karakteristieke zoogenaamde pleuritisch wrijven, dat met een stethoscoop te hooren, soms ook met de opgelegde hand te voelen is.

Ook het vordere ziekteverloop is langzaam. In de gunstige gevallen, wordt het exsudaat langzamerhand geresorbeerd, tot er, na gewoonlijk geruimen tijd, niets meer is overgebleven. Meestal zijn dan later bij die personen nog resten van de vroegere aandoening te vinden in den vorm van vergroeiingen of litteekens van het borstvlies, schrompeling van enkele longdeelen, strengen tusschen de beide bladen. In de ongunstige verloopende gevallen, neemt het exsudaat toe, drukt de longen samen en kan daardoor tot levensgevaarlijke toestanden van benauwdheid aanleiding geven. Ook door verval van krachten of collapsus kan soms de ziekte met den dood eindigen.

Wat de oorzaken betreft, onderscheidt men primair pleuritis, waarbij de ontstekingskiemen zich direct in de pleura neerzetten, en secundaire, waarbij de kiemen van een ander aangedaan orgaan op de pleura overgaan.

Onder de primaire kent men vooral den rheumatischen en den traumatischen vorm (door verwonding van de borstwand), onder de secundaire den tuberculösen vorm. Verreweg het grootste deel der pleuritiden, die men vroeger voor primair aanzag, heeft men in de latere jaren als secundaire gevallen (meestal tuberculös, bijv. in aansluiting aan een onbemerkt verloopende longaandoening of ontsteking der bronchiaalkiezen) leeren beschouwen. Verder komen gevallen van secundaire pleuritis voor in aansluiting aan peritonitis, pericarditis, longontsteking, longabsces, nierziekte of jicht.

De therapie is in den beginne symptomatisch. De pijn in de zijde en de benauwdheid kunnen door warme omslagen, mosterdappelen, inwrijvingen met chloroformolie, penseelen met jodiumtinctuur of eindelijk met morphine bestreken worden. Inwendig worden de verschillende antirheumatische middelen, als aspirine, salipyrine, aangewend. In het 2de stadium, als zich meer exsudaat gevormd heeft, geeft men behalve de vochtige verbanden nog diuretica (urinn drijvende middelen), als diuretica, kalium aceticum, theocine. Wordt de hoefveelheid exsudaat te groot of gaat het vordwijnen te langzaam, dan moet men soms een gedeelte ontlasten. Deze ingreep — *thoracocentese* — geschiedt door middel van een zoogenaamde *troicar*, een holle dikke naald, die in een der tusschenribruimten — gewoonlijk de 6de — wordt ingestoken. Hierop laat men het vocht afloopen of zuigt het weg (aspirateur van Potain, Dieulafoy). Men te voren overtuigt men zich met een fijn dun spuitje van de aanwezigheid en den aard van het vocht. Is dit etterig, dan is deze thoracocentese niet voldoende, doch moet men door operatie (wegname van een stuk rib) een grooteren afvoer bezorgen. In het reconvalescentietijdperk is ademhaling-gymnastiek en verandering van lucht zeer gewenscht.

**Borstziekten** zijn de ongesteldheden van de in de borst gelegen organen. Zie daarvoor de artikelen *Hartziekten*, *Longontsteking*, enz.

**Bortnjanskij**, Dmitrij Stepanowitsj, een Russisch componist van kerkmuziek, in 1751 geboren te Gluebow (Gouvernement Tsjernigow), studeerde te St. Petersburg onder *Goluppi* en volgde dezen meester naar Italië. In 1779 werd hij tot keizerlijk kapelmeester benoemd te St. Petersburg en overleed den 14ten October 1825. Hij verbeterde het koor van de hofkapel door de beste stemmen van het land uit te zoeken en het aantal zangers te vergrooten. Door *Bortnjanskij* bereikte dit koor het artistieke peil, waarop het thans nog staat. Hiervoor schreef hij zijn beste werken, ongeveer 50 psalmen voor vier tot acht stemmen, en soortgelijke muziek voor de liturgie der Grieksche Kerk. Vels van zijn gevoelvollen werken, die als een zelfstandig voortzetting van de Venetiaansche school beschouwd kunnen worden, zijn ook buiten Rusland bekend geworden. Het meest bekend is zijn werk „Doxologie”.

**Bory**, *Gabriel*, een Fransch scheepsrevelhebber, schrijver en stichter van de zeevaartacademie (Académie de marine), werd geboren te Parijs, den 11ten Maart 1720, wijdde zich aan den zeedienst en klom weldra op tot chef d'escadre. Hij werd belast met het doen van opmetingen voor de plaatsbepaling van verschillende punten van de kust van Portugal, van het eiland Madeira, enz. In 1761 commandeerde hij als admiraal te St. Domingo en poogde er het lot der slaven te verzachten. Hij werd echter door den minister *Choiseul* teruggeroepen voor hij zijn hervormingsplannen had kunnen uitvoeren en wijdde daarop zijn overige dagen aan de beoefening der wetenschap. In 1798 werd hij lid der Academie en overleed den 8ten October 1801. Hij heeft medegewerkt aan de „Dictionnaire de marine”, en zijn voornaamste geschrift is getiteld: „Mémoires sur l'administration de la marine et des colonies” (Parijs, 1789—1790, 2 dln.).

**Bory de St. Vincent**, *Jean Baptiste Marcellin*, baron, een Fransch reiziger en natuuronderzoeker, werd geboren in 1780 te Agen en zag zich aanvankelijk geplaatst als onderofficier bij het leger onder bevel van *Brune*. In 1798 vergezelde hij kapitein *Baudin* op een ontdekkingsreis naar Nieuw-Holland, maar een ongesteldheid noodzaakte hem op Bourbon achter te blijven. Hij werd er na zijn herstel als ambtenaar geplaatst en maakte er gebruik van zijn vrijen tijd, om geologische nasporingen te doen. In 1802 keerde hij over St. Helena en de West-Afrikaansche Eilanden naar Europa terug, waar hij in een paar belangrijke werken zijn waarnemingen over de Canarische Eilanden, enz. mededeelde, n.l. in: „Essais sur les îles fortunées de l'antique Atlantide, ou précis de l'histoire générale de l'archipel des Canaries” (Parijs, 1803) en „Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique” (3 dln., met atlas, Parijs, 1804). Hij was vervolgens kapitein bij den generaal staf van *Davoust*, majoor bij dien van *Ney* en kolonel bij dien van *Soult*, en na aan de oorlogen van 1806 tot 1814 te hebben deelgenomen, kwam hij in dit jaar met laatstgenoemde in het ministerie van Oorlog. Na den slag bij Waterloo vermaande hij in een krachtige rede de Fransche volksvertegenwoordigers, om zich toch niet weder onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de heerschappij der *Bourbons*. Een koninklijk besluit van den 17den Januari 1816 verbande hem uit Frankrijk. Hij begaf zich eerst



naar Aken, toen naar Halberstadt en eindelijk naar Brussel, waar hij bijdragen schreef in den „Nain Jaune" en den „Aristarque", en met een *Monsieur de l'Annuaire des sciences physiques* uitgaaf. Voorts schreef hij er zijn uitmuntend boek „Voyages sous-terrain" (Parijs, 1821), waarin hij de merkwaardige groeve schildert in het kalksteengebergte bij Maastriicht. In 1820 keerde hij naar Parijs terug, werd er medewerker aan de „Encyclopédie" van *Courcier*, voorts aan den „*Courier français*" en aan andere liberale bladen. In 1829 werd hij het hoofd van de wetenschappelijke expeditie, door de Fransche regeering naar Morea en de Cycladen gezonden, en hij schreef het plantkundig gedeelte van het werk: „*Expédition scientifique de Morée*" (3 dln., met atlas, Parijs en Straatsburg, 1832). In 1830 werd hij chef der historische afdeling bij het ministerie van Oorlog, in 1836 ging hij als chef eener wetenschappelijke commissie naar Algiers, en overleed te Parijs als eerste van den generalen staf, den 22<sup>den</sup> December 1846. Tot zijn belangrijkste werken behooren nog: „*L'homme, essai zoologique sur le genre humain*" (3<sup>de</sup> druk, 2 dln., Parijs, 1836) en „*Dictionnaire classique de l'histoire naturelle*".

**Boryslaw**, een dorp in het distrikt Drobohyez in Oost-Galicie aan den voet der Karpaten, verdient vermelding wegens de belangrijke petroleumbronnen, die in zijn nabijheid gelegen zijn. De opbrengst dier bronnen was in het jaar 1860 niet minder dan 300000 ton. Boryslaw telt (1900) 10671 inwoners en is door een zijtak met den Dnjestrspoorweg verbonden. Intusschen is de petroleumproductie in de laatste jaren aanmerkelijk verminderd, daarentegen noemt de opbrengst van ozokeriet steeds toe. Ook in de naburige gemeente Wolanka wordt veel petroleum en ozokeriet gewonnen, voornamelijk door de „*Société française d'exploitation de Pétrole et Ozokerite*".

**Borysthenes**, ook *Olbia* genaamd, was in de Oudheid een belangrijke plaats aan den mond der Borysthenes of Dnjepr en oorspronkelijk een handelsstad der Milesiërs. Hare bouwvallen vindt men 22 km. ten zuiden van Nicolajef.

**Bos** is de naam van een geslacht der zoogdieren, dat behoort tot de orde der *Herkauers* en de familie der *Caricornia*. Zie *Rundee*.

**Bos, Lambert**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Workum, den 23<sup>den</sup> November 1670 en genoot van zijn vader, rector der Latijnsche school aldaar, onderwijs in de Oude talen. Hij studeerde te Franeker en legde zich bijna uitsluitend toe op de Grieksche taal. In 1696 werd hij lector, in 1704 hoogleeraar in de Grieksche taal aan genoemde academie en overleed den 6<sup>den</sup> Januarij 1717. Hij heeft verscheiden Latijnsche geschriften over de Grieksche taal, letterkunde en oudheden nagelaten.

**Bos, Salomon**, geboren te Amsterdam, den 8<sup>sten</sup> November 1749, legde zich aanvankelijk toe op den handel, dreef dien in het groot en verloor bijna zijn geheele vermogen. Hij was een ijverig patriot en werd in 1795 lid van het gemeentebestuur te Amsterdam, later lid van het Comité van Waakzaamheid aldaar en in 1798 Commissaris van het Uitvoerend Bewind op Tessel. Ten tijde van *Rutger Jan Schimmelpenninck* en van koning *Lodewijk Napoleon* was hij directeur van 's Lands Zegel, maar werd wegens zijn vaderlandsche gevoelens

door den prefect *de Celles* uit die betrekking ontslagen. Hij was vervolgens ontvanger te Velzen en Beverwijk, werd in 1828 met een gering pensioen ontslagen en overleed den 18<sup>den</sup> November 1832. Als dichter van toneel en zangspelen heeft hij zich vooral bekend gemaakt door „*Het feest der Braminen*" en „*Oberon*", die ontelbare malen zijn opgevoerd.

**Bos, Jan Ritzema**, geboren in 1850 te Groningen, promoveerde in 1874 aan de hoogeschool aldaar op een proefschrift getiteld: „*Bijdrage tot de kennis van de crustacea bedriepthalmata van Nederland en zijne kusten*", werd in 1869 leeraar aan de landbouwendkundige school aldaar, in 1871 aan de hogere burgerschool en de daarnaar verbonden landbouwschool te Warfum, in 1873 aan de landbouwschool te Wageningen, die in 1876 Rijkslandbouwschool werd en was sedert 1895 directeur van het Phytopathologisch laboratorium *Willie Commelin* Scheften te Amsterdam en buitengewoon hoogleeraar aan de hoogeschool aldaar. Behalve verschillende artikelen in „*Nobbe's landwirthschaftliche Versuchs-Stationen*", „*Biologisches Centralblatt*", „*Landbouwkundig tijdschrift*", „*Tijdschrift over plantenziekten*", „*Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten*", „*Archives Teyler*", enz. schreef hij o.a.: „*Insektenschaad op bouw- en weiland*" (1883), „*De dierlijke parasieten van den mensch en de huisdieren*" (1888), „*Tierische Schädlinge und Nützlinge*" (1891), „*Landbouwkundige*" (2<sup>de</sup> druk, 1905, 2 dln.), (met *H. Bos*) „*Leerboek der dierskunde*" (6<sup>de</sup> druk, 1899), „*Zoologie für Landwirthe*" („*Thier-Bibliothek*", n<sup>o</sup>. 78, 3<sup>de</sup> druk, 1900), „*Ziekten en beschadigingen der kultuurgewassen*" (Geïllustreerde land- en tuinbouwbibliotheek", deel IV en VII, 2<sup>de</sup> druk, 1902). In 1905 werd hij benoemd tot hoogleeraar te Wageningen en directeur van het in 1906 aldaar te openen phytopathologisch laboratorium.

**Bos, Lambert van den**, een Nederlandsch schrijver, die zich veelal *Sylvius* noemde, werd geboren te Dordrecht in 1610, was er rector der Latijnsche scholen, maar ontving wegens dronkenschap en nalatigheid zijn ontslag uit die betrekking en overleed in 1698. Verbazend groot is het aantal werken, vooral van historischen en poëtischen inhoud welke hij geschreven heeft. Bekend is zijn vervelg in 3 foliodelen ophet groote geschiedwerk van *Lieveux van Aitzema*, *Flavins Josephus* werd door hem opnieuw in het Nederlandsch overgebracht, en zijn vertaling van „*Don Quixote*" is zeer menaal uitgegeven.

**Bosa**, een havenstad op het eiland Sardinia, in het distrikt Oristano van de provincie Cagliari, op den rechter oever van de Temo of Bosa, ligt in een ongezoond oord, maar de bodem levert er veel druiven en olijven. Zij is de zetel van een bisschop en telt (1901) 6846 inwoners.

**Bosboom, Simon**, een Nederlandsch bouwkundige, werd geboren te Emden in 1614. Onder de leiding van *Jacob van Campen* nam hij deel aan het vervaardigen der beelden en sieraden voor het stadhuis te Amsterdam, en was voorts, op verzoek van den keurvorst van Brandenburg, werkzaam te Berlijn. Hij overleed te Amsterdam in 1668, een paar belangrijke werken over bouwkunde nalatende, namelijk: „*Bouwerde van de vijf kolommen*" (1644; nieuwe uitgave, 1784) en „*Kort onderwijs van de V kolommen*".

*Bosboom, Dirk*, een zoon van den voorgaande, legde zich, evenals zijn vader, vooral toe op de beeldhouwkunst, terwijl hij zich later tot het schilderen en vooral tot de leer der perspectief bepaalde. Hij schreef „Doorzichtknde” (1703), en met *Simon Schijnvoet* een „Verhandeling van de algemeene bouwde” (1765).

*Bosboom, Johannes*, Hollandsche schilder, etser en lithograaf, geboren te 's Gravenhage, den 18<sup>den</sup> Februari 1817, overleden aldaar den 14<sup>den</sup> September 1891. In 1831 kwam hij in de leer bij *B. J. van Hove* (zie aldaar), maar ontwikkelde zich vooral onder den invloed van *Nugen* (zie aldaar), voor wiens kunst hij groote bewondering koesterde. Hij ontleende zijn motieven vooral aan onze oude kerken en kloosters, waarvan hij zeer complete schilderijen en buitengewoon geniale waterverfteekeningen maakte. Later maakte hij ook enkele landschappen en vooral ook interieurs van schuren en boorendeelen, die tot zijn beste werken behooren. Steeds meer geraakte hij in bewondering voor *Rembrandt's* kunst, die op zijn werk van grooten invloed was. *Bosboom* is onze beste kerk schilder en behoort tot de grootste figuren van de moderne Hollandsche schilderschool. Hij was sinds 1851 gehuwd met *Mej. A. L. G. Toussaint*, de bekende schrijfster *Mevr. Bosboom-Toussaint* (zie aldaar). *Bosboom's* talrijke schilderijen vindt men o. a. in de gemeentemusea te Amsterdam, 's Gravenhage, Dordrecht en Rotterdam, in het Museum Teyler te Haarlem, in het Museum Fodor en het Rijksmuseum te Amsterdam en in het Museum Mesdag te 's Gravenhage, dat ook een prachtige collectie van zijn teekeningen bezit.

*Bosboom-Toussaint, Anna Louise Geertruida*, een zeer bekende Nederlandsche romanschrijfster, was een nakomeling van Fransche réfugiés en werd geboren te Alkmaar, den 16<sup>den</sup> September 1812. Zij ontving een zorgvuldige opvoeding, legde zich met ijver toe op de letterkunde en de geschiedenis, was eenigen tijd werkzaam als onderwijzeres, daarna als gouvernante en trad in 1851 in het huwelijk met den beroemden schilder *J. Bosboom* (zie aldaar). De reeks van de door haar geschreven werken is zeer lang en is voor het meereendeel aan de Nederlandsche geschiedenis ontleend. In 1837 gaf zij haar eerste novelle: „Almagro” uit. Daarop volgden: „De graaf van Devonshire” (1838), „Engelsen te Rome” (1839, 2 dln.), „Het huis Lauernesse” (1840, 2 dln.); 3<sup>de</sup> druk, 1852), „Eene kroon voor Karel den Stoute” (1842; 2<sup>de</sup> druk, 1865), „Verspreide verhalen” (1843), „Ximenes, Alba, Orsini” (1842, 2 dln.). „De graaf van Leicester in Nederland” (1846, 3 dln.), „Negen novellen” (1846), „Diana” (1847), „Mojonkrouwe de Mauleon” (1847), „Fantasieën in December 1848” (1848), „Gedenkschrift van de inhuldiging van koning Willem III binnen de hoofdstad des Rijks, 12 Mei 1849” (1849), „Het huis Honselaarsdijk in 1638” (1849, 2 dln.), „De vrouwen van het Leicestersehe tijdperk” (1849—1850, 3 dln.), „Moedervreugde en moederlijden. Fantasieën” (1850), „Enige schetsen” (1850), „Media Noche” (1852, 2 dln.), „Don Abbondio” (1855), „De Alkmaarsche wees en eenige andere novellen” (1854), „Gideon Florenz” (1854—1855, 4 dln.), „Historische novellen” (1857), „Een Leidsch student in 1593” (1859), „Graaf Pepoli” (1860, 3 dln.),

„De triomf van Pisani” (1861), „De bloemschilderes Maria van Oosterwijk” (1862), „De terugkeer van Golgotha” (1862), „Het laatste bedrijf van een stormachtig leven” (1864), „De verrassing van Hoey in 1585” (1864, 2 dln.), „Frits Milloien en zijne vrienden” (1864, 2 dln.), „De Delftsche wonderdokter” (1870—1871, 3 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1872), „Majoor Frans” (1877), „Langs een omweg” (1878), „Raymond de schrijnwerker” (1880) en een aantal bijdragen in jaarboekjes en tijdschriften. Zij overleed den 13<sup>den</sup> April 1886 te 's Gravenhage. Haar meeste werken verschenen, onder den titel „Romantische Werken”, in 25 deelen te Arnheim, 1880—1888, geïllustreerd te Rotterdam in 1898; haar leven werd door *Jan ten Brink* beschreven. In September 1887 werd in Den Haag een monument voor haar opgericht, vervaardigd door *Springer* en *Bart van Hove*.

Door het besluit partijdig standpunt dat mevrouw *Bosboom-Toussaint* bij het voorstellen der gebeurtenissen en bij het schilderen van personen en toestanden inneemt, is zij en als mensch, en als schrijfster zeer verschillend beoordeeld geworden. Haar stijl is meer grootsch en deftig dan fraai of bekoorlijk, haar conversaties zijn dikwijls onnatuurlijk gezwollen, haar taal is niet zelden gezocht onderwetsch; bewonderenswaardig is vooral haar talent om af te dalen in de diepten van het geestesleven, ter ontleding van gemoedsbewegingen en der meest verborgen berekeningen en overleggingen; en juist ook hierin treedt het scherpst haar levensbeschouwing en haar hartstochtelijke partijdigheid aan den dag. Verscheidene van haar werken zijn in andere talen overgebracht.

*Boso, Pierre Thomines du*, een Fransch godgeleerde, werd geboren te Bajoux, den 21<sup>sten</sup> Februari 1623, studeerde te Montauban en Saumur, en werd in 1645 predikant der Hervormde gemeente te Caën. Hij verwierf grooten roem door zijn welsprekendheid, doch werd door den invloed zijner tegenstanders uit zijn ambt onttrokken, in 1664 naar Châlons in ballingschap gezonden, maar hij kreeg zijn vrijheid door voorspraak van aanzienlijke personen, o. a. door die van den hertog van *Montausier*. Vruhteloos sprong hij later voor zijn geloofsgenooten in de bres bij den koning. Na het herroepen van het Edict van Nantes begaf hij zich naar Nederland en werd predikant bij de Waalsche gemeente te Rotterdam, waar hij den 2<sup>den</sup> Januari 1692 overleed. Zijn boek: „Sur les caractères des enfans de Dieu” is bij herhaling uitgegeven: ook zijn van hem „Sermons”, enz. verschenen.

*Boscan Almogaver, Juan*, een Spaansch dichter, werd geboren te Barcelona omstreeks het jaar 1493. Hij stamde af van een oud adellijk geslacht, diende eenigen tijd als soldaat in het leger van *Ferdinand den Katholieke* en kwam in 1519 aan het Hof van *Karel V* te Granada. Later werd hij de opvoeder van den hertog van *Alva*, vestigde zich te Barcelona, en overleed omstreeks het jaar 1542, terwijl hij zich bezig hield met de uitgave der werken van zijn vriend *Garçilaso de la Vega*. Bij deze zijn ook zijn eigen geslachten gevoegd onder den titel: „Las obras de Boscan y algunas de Garçilasso de la Vega” (1543), een werk, dat in de 16<sup>de</sup> eeuw 21 uitgaven beleefde. Door *Andrés Navagiero*, een Italiaansch geleerde en Venetiaansch gezant aan het Hof van *Karel V*, werd

*Boscan* er toe gebracht, de Italiaansche dichtkunst ook op het Spaansch toe te passen, o.a. het *ettava rima*, dat hij beproefd heeft in zijn „*Allegoria*“. Zijn vriend *Garcilaso* volgde hem na, zoodat deze twee dichters beschouwd kunnen worden als de stichters van de Italiaansche school in Spanje. *Boscan* was waarschijnlijk de eerste, die zich in Spanje, in zijn gedicht „*Hero en Leander*“, hediende van rijmlooze verzen.

**Boso d'Antio**, *Paul*, een Fransch geneesheer en natuurkundige, werd geboren te Pierre-Sepode in Languedoc in 1723, studeerde te Parijs onder *Nollet* en *Reaumur* en legde zich later vooral toe op het vervaardigen van glas. Hij overleed te Parijs als lijfarts des koning in 1784. Zijn geschriften, meerendeels van technischen inhoud, zijn in 1780 in 2 deelen verschenen.

**Bosc d'Antic**, *Louis Augustin Guillaume*, een Fransch natuurkundige, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Parijs, den 20<sup>sten</sup> Januari 1759. Hij hield zich eerst bezig met botanische studien, en onder het ministerie *Roland* bekleedde hij een betrekking bij het postwezen. Na des val van dat ministerie (1793) werd hij door het Schrikbewind op de lijst der verdachten geplaatst. Hij hield zich verborgen op zijn landgoed *Sainte-Radegonde* in het bosch van *Montmorency*, keerde na den dood van *Robespierre* naar Parijs terug en werd daarop aangesteld tot consul in Noord-Amerika. Met een schat van merkwaardige botanische en zoölogische voorwerpen keerde hij naar Frankrijk terug en werd er inspecteur-generaal der staatsboomkweekerijen, lid van de Academie van Wetenschappen en leeraar aan den Plantentuin. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Juli 1828. Men heeft van hem o.a.: „*Histoire naturelle des coquilles*“ (3<sup>de</sup> uitgave, 1824, 5 dln.) en „*Histoire des vers et des crustacées*“ (2<sup>de</sup> uitgave, Parijs, 1820, 2 dln.), „*Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle*“ (1803) en „*Dictionnaire raisonné d'agriculture*“.

**Bosch**. Zie *Houtteelt*.

**Bosch**, *Cornelis*, of van den Bosch, ook *Sylvius* genaamd, werd in 1615 benoemd tot gewoon hoogleraar in de rechten te Leiden, maar zag zich, als voorstander der Remonstranten, genoodzaakt, om in 1619 zijn ontslag te vragen, waarna hij zich te Gravenhage vestigde en er als advocaat werkzaam was. Hij wordt voor den schrijver geheueden van: „*Histerie van het leven en sterven van Johan van Oldenbarnevelt*, ridder, heer van den Tempel, enz.“

**Bosch**, *Jacobus*, was een finweelwaver te Leeuwarden, die zich in 1771 te Kampen vestigde. Hij was van zweepzielen godsdienstijver doordrongen, tevens zeer ervaren in den Bijbel en leeraar in de Hebreeuwse taal. Van hem is onder anderen: „*Trouwheertige waarschuwing tegen het doodelijk lankeit*, opgedit op een doopsgezinde schotel door *Johannes Stinstra*, enz.“, een geschrift, dat een aantal andere heeft uitgelokt.

**Bosch**, *Bernardus*, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Devonter, den 4<sup>den</sup> September 1746. Hij studeerde in de godgeleerdheid, verwierf door zijn dichtstuk: „*De eigenhaat*“ en zijn preeken veel roem, maar zag zich, als een ijverig patriot, genoodzaakt, in 1787 de vlucht te nemen. Met *Gerrit Brender à Brandis* stichtte hij te Amsterdam een dicht- en letteroefenend genoot-

schap, maar ontving aanzegging, om ook die stad te verlaten. Hij woonde achtereenvolgens te Durgerdam, te Buiksloot en te Poortvliet, en vestigde zich daarna te Bergen-op-Zoom, waar hij een nieuwe, maar onvoltooid geheven uitgave van *Vondels* gedichten bewerkte. Later begaf hij zich naar Zaandam en werd er in 1795 lid van het gemeentebestuur. Daarna werd hij te Amsterdam secretaris der algemeene wijkvergaderingen en in 1796 volksvertegenwoordiger. Den 12<sup>den</sup> Juni 1798 werd hij met een aantal amhtgenooten in hechtenis genomen en op het Huis ten Bosch gevangen gezet. Wel herkreëg hij in Augustus daaraanvolgende zijn vrijheid, maar zijn staatkundige loopbaan was gebindigd. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> December 1803 nabij 's Gravenhage in hoogst armoedige omstandigheden, als staatsman den lof van welgemeendheid en onbaatzuchtigheid nalatend. Hij heeft een vrij groot aantal werken geschreven in proza en poëzie.

**Bosch**, *Mattheus van Hefningen*, vooral bekend als vervaardiger van gedichten en schoolboekjes voor kinderen, werd geboren te Groningen, den 13<sup>den</sup> November 1773, en studeerde er in de rechten. De omstandigheden van dien woeligen tijd verhinderden hem echter het voortzetten van zijn studie. In 1796 was hij lid van het college van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande; in hetzelfde jaar bedankte hij voor de hem aangeboden betrekking van secretaris der stad Groningen, en van 1806 tot aan zijn overlijden, den 29<sup>sten</sup> December 1821, was hij schrijver, drukker en uitgever der „*Ommelanden Courant*“. Zijn verzen zijn zoetvloeiend en zacht, zijn schoolboekjes, zooals „*De kleine Kindervriend*“, „*Vader Jacob*“, „*Moeder Anna*“, „*Roesje Vlijtig*“, enz., leven nog in de herinnering van duizenden, en van zijn „*Nagelaten gedichten*“ werd in 1823 een uitgave bezorgd door den hoogleraar *Jan ten Brink*.

**Bosch**, *Gerardus Balthasar*, werd geboren te Utrecht, den 4<sup>den</sup> September 1794. Hij studeerde in zijn geboorteplaats in de godgeleerdheid, nam met het studentenkorps in 1815 deel aan den strijd tegen *Napoleon* en begaf zich vervolgens als predikant naar Curaçao. Hier was hij op een zeer nuttige wijze werkzaam en ontving de orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij ijverde sterk tegen de slavernij en schreef in 3 deelen: „*Reizen in West-Indië* en door een gedeelte van Amerika“. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> April 1839 op het buitengoed Leeuwinstein te Arnhem.

**Bosch**, *Ernst*, een Duitsch schilder, geboren in 1834 te Crefeld, entving in Wezel van *J. Schetz* zijn eerste onderricht in de schilderkunst. In 1851 ging hij naar Düsseldorf en werkte aan de academie aldaar tot 1857. Zijn stukken zijn gewoonlijk tafereelen uit het dierenrijk, de jacht, het woud en het landelijk leven. De voornaamste zijn: „*Schmuggler in einem Kahn*“ (1854), „*Fähre beim Eisgang*“, „*Der fliegende Holländer*“, „*Verteidigung eines Blockhauses gegen Indianer*“ (1866), „*Zigeunerbande im Dorfe*“, „*Hermann und Dorothea am Braunen*“ en „*Hermann unter dem Birnbaum*“, en de 3 door *F. Dinger* gegraveerde schilderijen: „*Fern der Heimat*“, „*Rotkäpfchen und Aschenbrödel*“, „*Genovova*.“ *Bosch* heeft ook portretten geschilderd.

**Bosch**, *Bernardus* de, een Nederlandsch dichter, werd geboren te Amsterdam, den 28<sup>sten</sup> Maart

1709, en wijdde zijn leven vooral aan het vervaardigen van stichtelijke poëzie. Zijn „Dichtlievende verlustingen” zijn van 1741 tot 1785 in 5 kwartodeelen verschenen. Verscheiden van de psalmen, uitgegeven door het kunstgenootschap „Lans Deo salus populo”, zijn van hem afkomstig, en het dichtstuk „De Ouderdom” voltooide hij op zijn sterfbed. Hij overleed den 27<sup>den</sup> October 1780.

**Bosch, Jeronimo de**, een Nederlandsch letterkundige en Latijnsch dichter, werd geboren te Amsterdam, den 24<sup>den</sup> Maart 1740, legde zich met gunstig gevolg toe op de Latijnsche en Grieksche talen en studeerde onder de leiding van *Petrus Burmannus Scindus* aan het Athenaeum. Weldra werd hij als apotheker opvolger van zijn vader en grootvader, maar verwisselde dit bedrijf met de betrekking van eersten klerk ter secretarie van Amsterdam, waarin hij omtrent 50 jaren werkzaam bleef. Hij heeft een groot aantal Latijnsche verzen uitgegeven en voorts lofredenen op voortreffelijke Nederlandsche dichters en geleerden. Gedurig bebaalde hij goudon en zilveren oepeningen door het beantwoorden van prijsvragen bij de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde, bij Teyler's Genootschap, enz. Hij was lid van de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, van de Nederlandsche Maatschappij van Lotterkunde te Leiden, van het Provinciaal Utrechtsch genootschap van Kunsten en Wetenschappen, medeoprichter en lid van het Koninklijk Instituut, ridder der Unie, curator der Leidsche Academie, enz. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> Juni 1811 en liet een kostbare bibliotheek achter, van welke hij zelf een korte beschrijving gegeven heeft.

**Bosch, Bernardus de**, een Nederlandsch letterkundige en een broeder van den voorgaande, werd geboren te Amsterdam, den 31<sup>sten</sup> Augustus 1742, en bleef, na het bezoeken der Latijnsche school, de letteren en vooral de schoone kunsten beoefenen, waarvan hij blijken gaf in verscheiden redevoeringen, in de letterkundige genootschappen van die dagen gehouden. Hij had bovendien een uitmuntende verzameling van schilderijen, teekeningen en prenten, en zijn woning was een vergaderplaats voor allen die de kunst liefhadden. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> Juli 1810.

**Bosch van Aken, Hieronymus**, gezegd *Jeroen*, Hollandsch schilder van fantastische en bizarre voorstellingen, geboren te 's Hertogenbosch omstreeks 1462 of vroeger, overleden aldaar in 1516. Hij schijnt uitsluitend in zijn geboortestad gewerkt te hebben, waar hij o.a. de ontwerpen maakte voor de vensters van de kapel der Illustre Vrouw Broederschap in de St. Janskerk en een schets voor een crucifix voor dezelfde broederschap. Hij schilderde verscheiden stukken voor koning *Philips II* van Spanje, die een bijzondere voorliefde had voor zijn werk. In Madrid bevinden zich nog heelen veel werken van zijn hand. Zijn meeste andere werken schijnen verloren, maar er bestaan talrijke copieën, reeds tijdens zijn leven vervaardigd, die doorgaans als origineele werken gelden. *Bosch'* kunst kan men dan ook eigenlijk alleen goed leeren kennen te Madrid. *Hieronymus Bosch* is een kunstenaarsfiguur van beteekenis. Hij is de eerste onder de Middeleeuwsche schilders, wiens kunst, in tegenstelling met de traditioneel kerkelijke richting, hare motieven vindt in de volksvorbeeldingskracht.

In zijn typen en voorstellingen is hij de voorlooper van den *Boeren-Brueghel*, die, vooral in zijn fantastische voorstellingen, geheel een volgeling van *Bosch* is. Schilderijen, aan *Bosch* toegeschreven, vindt men bier te lande o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch (oude copie) en in het museum te Utrecht. Zoover men dit kan nagaan, heeft *Bosch* nooit zelf gegraveerd.

**Bosch, Iman Jacob van den**, een Nederlandsch geneeskundige, werd geboren te Tholen, den 6<sup>den</sup> Februari 1731. Hij studeerde te Leiden en vestigde zich als arts eerst te Sommelsdijk en daarna te 's Gravenhage. Hij heeft zich veel naam gemaakt door zijn doelmatige behandeling der kinderpokken. Heeft daarvoor eenige geschriften uitgegeven, en een geneeskundige verhandeling van hem is door de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem met goud bekroond. Hij was lid van vele binnen- en buitenlandsche geleerde genootschappen en overleed den 27<sup>sten</sup> Mei 1781.

**Bosch, Gualtherus Jacob van den**, een zoon van den voorgaande en zeehandelaar te Rotterdam, geboren te Sommelsdijk, den 12<sup>den</sup> Mei 1767, werd Deensch consul, vervolgens agent van den koning van Denemarken en bevestigde zich op gevorderden leeftijd, om den bloei van den Wilhelminapolder en vooral van Wilhelminadorp te doen toenemen. Aan hem zijn wij de uitgave verschuldigd van eenige belangrijke geschriften omtrent den handel, enz. Hij schijnt omstreeks het jaar 1820 overleden te zijn.

**Bosch, Pieter van den**, een Remonstrantsch predikant, werd geboren te Amsterdam, studeerde er aan het Athenaeum, werd in 1757 godsdienstleeraar te Zegwaart en Soetermeer, daarna te Swammerdam en eindelijk te Leiden. Hij schreef verscheiden werken en was lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde. Nadat hij in 1783 zijn emeritaat verkregen had, vestigde hij zich te Soetermeer, doch hij werd er weldra wegens zijn patriottische gevoelens gehaat en bedreigd. Terwijl hij zich angstig schuil hield, werd hij door de voorbijtrekkende Pruisen zoo verschrikt, dat hij zijn schuilplaats verliet, in het water sprong en verdronk (1787), waarna zijn lijk door het gemeen sehandelijk mishandeld, na vijf dagen naar het kerkhof gesleept, in een kuil geworpen en zonder kist begraven werd.

**Bosch, Hubert van den**, geboren te Amsterdam, den 7<sup>den</sup> Maart 1770, studeerde te Harderwijk en te Utrecht in de geneeskunde, vestigde zich eerst als arts te Wageningen en vervolgens te Rotterdam, schreef eenige geneeskundige werken, vooral over de kinderpokken en het roodvonk, was lid van onderscheiden geleerde genootschappen, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, en overleed den 9<sup>den</sup> Maart 1838.

**Bosch, Johannes van den**, werd geboren te Herwijnen, den 2<sup>den</sup> Februari 1780, en was een zoon van *J. van den Bosch*, geneesheer aldaar.

Reeds op 17-jarigen leeftijd vertrok hij als luitenant der genie naar Batavia, werd aldaar den 6<sup>den</sup> Februari 1801 kapitein en aide-camp van den gouverneur-generaal *van Oersstraten* en onderscheidde zich door het ontwerpen van een plan tot verdediging van Batavia. Daarna werd hij majoor, aide-de-camp van *G. G. Siberg* (1804), luite-

nant-kolonel en adjudant-generaal van den gouverneur-generaal *Wiese* (1807) en den 18<sup>den</sup> Mei 1808, hijna onmiddellijk na het optreden van *Daendels*, op zijn verzoek eervol uit den dienst ontslagen. Gehuwd met een dochter van de *Sandol Roy*, hoofd van de geheele Indische militie, deelde hij in de ongenade, waarin deze hij *Daendels* viel, en moest hinnen 24 uren Java verlaten. In November 1810 vertrok hij naar Nederland, werd daar spoedig in hoogo militaire betrekkingen geplaatst en o. a. den 6<sup>den</sup> November 1814 belast met de directie der Oost-Indische militaire zaken. Bovendien hield hij zich veel bezig met aangelegenheden van armenverzorzingen stichtte o. a. de Maatschappij van Weldadigheid (zie aldaar). Ook vestigde hij de aandacht van koning *Willem I* op zich door de uitgave van een werk, getiteld: „Nederlandsche bezittingen in Azië, Amerika en Afrika, in derzelver toestand op aangelegenheid voor dit Rijk wijsgeerig, staathuishoudkundig en geographisch beschouwd“ (s Gravenhage, 1818, 2 dln., met atlas). Toen dan ook, naar het oordeel van den koning, de toestand der West-Indische koloniën onbevredigend bleek, werd van den Bosch daaraan gezonden als commissaris-generaal, ten einde het bestuur aldaar op vasten voet te brengen (1827). Van deze zending wist hij zich tot groote tevredenheid van den koning te kwijten.

In Nederland teruggekeerd, werd hij aanstonds in een voor Indië hoogst belangrijke aangelegenheid betrokken. Door den commissaris-generaal *du Bus de Gisignies* was een rapport ingediend, waarbij een stelsel van beheer voor Java was ontworpen, steunende op vrijen arbeid en uitgifte van woeste gronden aan particulieren, dat met warmte door den minister van Koloniën *Elout* werd ondersteund. Deze stukken werden in handen van van den Bosch gesteld, die in een eerste rapport zijn meening ontwikkelde, dat in het stelsel van *du Bus* veel aanbevelingswaardigs was, maar toch reeds op het bezwaar van concurrentie met den, naar zijn oordeel goetkooperen slavenarbeid wees. Met medewerking van *Elout* tot luitenant-generaal, gouverneur-generaal van Ned.-Indië benoemd, bracht van den Bosch een nader rapport uit, waarin die bezwaren breeder werden nittoegezet en het nemen van een proef werd ontraden, ook met het oog op het verlangen van den koning, dat Indië in staat zou worden gesteld de voor die kolonie opgenomen gelien met de interesten ten spoedigste af te lossen. Naar het oordeel, toen door van den Bosch uitgesproken, was het stelsel der compagnie te verkiezen boven dat, door *du Bus* voorgestaan. Ofschoon van den Bosch uitdrukkelijk aan *Elout* verklaarde, niet voornemens te zijn dwangarbeid van den inlander in te voeren, begreep deze, dat de plannen van van den Bosch noodwendig daartoe moesten leiden, en nam zijn ontslag als minister. Van den Bosch kon dus ongehinderd zijn plannen in Indië ten uitvoer brengen; hij vertrok naar Indië, voorzien van een instructie, waarin hem gelast werd, de produktie van voor de Europeesche markt geschikte gewassen op Java op te voeren tot minstens f 5 per hoofd der bevolking en tevens met een regeringsreglement, dat nog met medewerking van *Elout* tot stand was gekomen en waarin van dwangarbeid geen sprake was.

De hoofdvucht zijner werkzaamheid in Indië

was de invoering van het Cultuurstelsel (zie aldaar). Geruimen tijd stuitte hij daarbij op tegenstand in den Raad van Indië, waarvan *Merkus* het hoofd was, en op de miu of meer verhoren tegenwerking van de ambtenaren hij het binnenlandsch bestuur. Om deze te overwinnen, werd in de eerste plaats uitdrukkelijk geconstateerd, dat het nieuwo stelsel de volkomen goedkeuring van den koning wegdroeg, bovendien wist hij den 17<sup>den</sup> Januari 1832 benoemd tot commissaris-generaal over Nederlandsch-Indië en met een uitgebreide macht bekleed, met het recht om verordeningen uit te vaardigen, zelfs strijdig met het rogeeringsreglement, en alle maatregelen te treffen, die in den regel slechts door den koning konden genomen worden. Eerst den 27<sup>den</sup> Juni 1833 werd die waardigheid door hem aanvaard. *J. C. Baud* was hem reeds den 23<sup>sten</sup> Januari te voren als vice-president der Indische regeering toegevoegd en trad den 24<sup>den</sup> Juli d.a.v. als gouverneur-generaal ad interim op, terwijl van den Bosch nu alleen de waardigheid van commissaris-generaal bekleedde. Als zoodanig zorgde hij voor de consequente doorvoering van het door hem ontworpen stelsel. Nadat hij de zekerheid verkregen had, dat *Baud* in zijn geest werkzaam zou zijn, legde hij den 31<sup>sten</sup> Januari 1834 ook die betrekking neder en vertrok naar Nederland, waar hij in Mei van dat jaar aankwam.

Ofschoon de invoering van het Cultuurstelsel stellig wel de belangrijkste aangelegenheid was, tijdens het bestuur van van den Bosch tot stand gekomen, hadden ook andere gewichtige gehoorntissen onder zijn landvoogdij plaats. De opstand van *Diepo Negoro* was hij zijn komst zoo goed als bedwongen, van den Bosch trok daarvan partij, om de rijken van Soerakarta en Djokjakarta aanmerkelijk in te krimpen, door een groot deel daarvan hij het gouvernementgrondgebied in te lijen.

Dit alles kon geschieden zonder dat de rust in het uitgeputte Midden-Java werd verstoord, een kleine opstand van Chinezen, als arbeiders bij de cultres ingevoerd, werd gemakkelijk bedwongen, evenals een opstand in Benkoelen, waarbij de assistent-resident *Knoerie* vermoord werd. Minder gelukkig was hij op Sumatra's Westkust, waar de oorlog met de *Padris*, in 1832 schijnbaar geëindigd, in 1833 weder uitbarstte, en een aanval op Bondjol, door van den Bosch, die zelf op het toneel van den strijd verscheen, gelast, geheel mislukte. Op de oostkust van dat eiland werden betrekkingen met *Djambi* aangeknoopt en vergunning gegeven, een sterkte te Moeara Kompeh op te richten. Van den Bosch was overigens geen voorstander van snello uitbreiding van het Nederlandsche gezag op de Buitenbezittingen: hij wilde vooral concentratie onzer krachten op Java en Sumatra. Door van den Bosch werd eindelijk een defensie-stelsel voor Java ontworpen om met de invoering daarvan een begin gemaakt, de geheele uitvoering daarvan heeft nimmer plaats gehad, daar de kosten te groot en de resultaten weinig herredigend bleken.

In Nederland werd van den Bosch zeer spoedig na zijn aankomst tot minister van Koloniën benoemd (30 Mei 1834) en zorgde, later vooral door *Baud* bijgestaan, voor de consequente ontwikkeling van het door hem ingevoerde stelsel. Ofschoon dat stelsel voor het moederland rijke vruchten af-

wierp, stegen de eischen, aan de Indische geldmiddelen gedaan, telkens hooger en zag van *den Bosch* zich genoodzaakt, tot herhaalde leeningen bij de Handelsmaatschappij over te gaan. Ofschoon de Tweede Kamer volle vertrouwen in zijn beleid toonde, wakte echter het beheer van de Nederlandsche financiën, door het kabinet, waarvan hij deel uitmaakte, meer en meer verzet, totdat eindelijk in 1839 een wetsvoorstel tot het leenen van 56 miljoen gulden, waarbij de koloniën betrokken waren, door de Kamer verworpen werd. Dientengevolge trad van *den Bosch* den 31<sup>sten</sup> December 1839 als minister van Koloniën af en werd ter belooning voor de gewichtige diensten, door hem bewezen, tot graaf verheven, nadat hij reeds in 1835 tot baron geadeld was. Nog eenigen tijd genoot hij de hem verleende rust, tot hij den 29<sup>sten</sup> Januari 1841 op den huize Boschlust bij 's Gravenhage overleed. Behalve het bovengenoemde werk, verschenen nog van zijn hand: „Iets over de financieele aangelegenheden van het Rijk” (‘s Gravenhage, 1840), „Onderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen behooren getoetst te worden” (met 2 vervolgen, ‘s Gravenhage, 1843—1844) en na zijn dood: „Mijne verriichten in Indië: Verslag van Z. Exc. den commissaris-generaal over de jaren 1833—1837”, enz. (Amsterdam, 1864).

**Bosch, Engelbertus Batavus van den**, een Nederlandsch zee-officier, werd geboren te Brussel, den 15<sup>den</sup> September 1789, trad in 1803 als kadet in den zeedienst, volbracht verscheiden tochten, werd in 1825 kapitein-luitenant, in 1829 adjudant van prins *Frederik der Nederlanden*, en zag zich in 1840 en 1841 belast met de directie der Marine bij het ministerie van Marine en Koloniën. In 1844 werd hij schout-bij-nacht, in 1845 commandant der zeemacht in Oost-Indië, nam in 1846 deel aan de expeditie naar Bali en werd in 1848, na zijn terugkomst in Nederland, tijdelijk belast met de portefeuille van Marine en Koloniën. In 1849 tot vice-admiraal benoemd en weder aan het hoofd gesteld der zeemacht in Oost-Indië, overleed hij den 11<sup>den</sup> Februari 1851. Hij was commandeur van de Militaire Willemsorde en van die van den Nederlandschen Leeuw, ridder van onderscheiden buitenlandsche orden, adjudant des konings in buitengewonen dienst en lid van het Provinciaal Utrechtsch genootschap.

**Bosch, Iman Gualtherus Jacob van den**, een Nederlandsch landbouwkundige, werd den 29<sup>sten</sup> October 1799 geboren. In 1820 werd hij directeur van de kolonie Wilbelminapolder op het eiland Zuid-Beveland (Zeeland), in 1809 door Rotterdamse kooplieden aangelegd. Zij ontwikkelde zich voorspoedig onder zijn bestuur; allengs ontstond er een dorp met school, kerk, pastorie, bewaarschool, enz. Hij wist er het landbouwboekhouden en de drainagein te voeren en bracht er Leicesterschapen en Durhamvee. Hij schreef o.a.: „De landbouwhuishoudkundige boekhouding”, „De veredelde schapentoeft”, „De koninklijke Württembergse Academie der landhuishoudkunde te Hohenheim”, „Meekrapbouw in Vaucuse en in Zeeland” en „De verbouw van mangelwortels”. In 1864 droeg hij het beheer op aan zijn zoon *Gualtherus Jacob van den Bosch*, geboren te Wilhelminadorp, den 3<sup>den</sup> Augustus 1828. Deze had te Jena gestu-

deerd en wetenschappelijke reizen gedaan in Engeland en Schotland, waarna hij eerst werkzaam was geweest als onderdirecteur. Hij schreef: „Over de stoomcultuur in Nederland” en overleed te Wiesbaden, den 19<sup>den</sup> Mei 1880.

**Boschbeschadiging** (zie de plaat) kan veroorzaakt worden door de anorganische natuur, door menschen, dieren of planten.

1. Boschbeschadiging door de anorganische natuur.

a. door vorst. Vorst kan op drieërlei wijze schadelijk zijn: door bevriezen, door vorstbarsten en door opvriezen.

*Bevriezen* der boomen heeft bijna uitsluitend plaats in den winter van de niet voldoende verhoude eindloten, in het voorjaar van de jonge scheuten. 's Winters bevriezen zeer vaak jonge loten van Caspische wilg, acacia-hakhout. In het voorjaar kunnen uichtvorsten groote schade doen vooral aan jong plantsoen en hakhout; zeer gevoelig voor vorst zijn eik, beuk, acacia, esch, tamme kastanje en zil-verden. Door drooglegging van den grond en aanbouw van voor droogte gevoelige houtsoorten onder bescherming van oudere boomen, kan het gevaar voor bevriezen voor een groot deel voorkomen worden.

*Vorstbarsten* ontstaan door het ongelijk samentrekken der binnenste en buitenste houtlagen van den stam. Vriestbarsten komen soms over groote lengte van den stam voor. De eenmaal ontstane barst springt gewoonlijk ieder jaar opnieuw open, terwijl de wondkurk vorming de barst tracht te overgroeien; er ontstaan dan zoogenaamde vorstlijsten, die men voornamelijk aantreft bij eik, iep en tamme kastanje.

*Opvriezen* heeft plaats van jonge planten, doordien de borenste aardlaag, welke veel water bevat, tegevolge van de ijsvorming uitzet; de plant wordt opgeheven en valt bij het ontthooien en het daaropvolgende zakken van den grond om.

b. door warmte. De warmte kan op tweeërlei wijzen schadelijk werken: door uitdrogen en door het vormen van schorsbarsten.

*Uitdrogen* kan schade doen bij het kiemen der zaden op de zaaibeiden; het kan worden voorkomen door den grond los en humusrijk te houden (verbouw van lupinen), door begieten, hetgeen echter, eenmaal begonnen, moet worden voortgehouden tot de eerstkomende regenbui, en door het losmaken van de door het gieten gevormde korst op de oppervlakte.

*Schorsbarsten* ontstaan door het uitdrogen van de schors aan de zuidzijde en het dientengevolge loslaten van de schors, waardoor het hout aan de lucht wordt blootgesteld en wigvormig inrot. Het meest beschadigd wordt de beuk, verder de linde en de paardenkastanje.

c. *Wind* veroorzaakt tweeërlei schade: door het uitdrogen van den grond en door het omwerpen, respectievelijk scheefrunkken der boomen of afbreken der boomkruinen. De oostewinden zijn de meest uitdrogende, de Z.W. winden de hevigste en meest voorkomende. Tegen beide soorten van beschadiging is het aanleggen van beschermingsmantsels een werkzaam middel. Zij verhinderen het wegwaaien van de afgevallen bladeren en voorkomen daardoor het uitdrogen van den grond, beschadigen tevens tegen breuk en omwerpen. Verder zijn voorbehoedmaatregelen: het mengen van

loof- en naaldhout, het laten staan van de randboomen bij het dunnen, het vellen van de boomen in de richting, tegengesteld aan die van den heerschenden wind. Een zeer werkzaam middel, om stormschade in bosschen te voorkomen, is de normale opvolging der onderdomsklassen, waarbij de jongste bosschen het eerst door den wind getroffen worden, zoodat steeds in de richting N.O.-Z.W. geveld moet worden. Om dezen idealen toestand te bereiken, moet in bosschen, waar de opvolging niet normaal is, somtijds van een ouder bosch een strook worden weggehakt, om een jonger daarnaachter liggend bosch aan den vrijen stand te gewennen, waardoor de beschermende randboomen ontstaan. Zijn er door storm kale plekken in een bosch gekomen, dan dienen deze door het wegkappen van uitstekende gedeeltes bosch zoo gevormd worden, dat zij aan den windgeen gelegenheid bieden, nieuwe verwoestingen aan te richten.

d. *Sneeuw* kan in dichtgesloten bosschen van altijd groene boomen (fijn- en zilverspar) groote verwoestingen aanrichten. De beste voorbehoedsmiddelen zijn het mengen van loof- en naaldhout, het tijdig en herhaaldelijk dunnen en het groepsgevoegte planten van fijn- en zilverspar in streken, waar veel sneeuw valt.

e. *Rijp en ijzel* veroorzaken soms groote schade in jonge bosschen en aan laanboomen door het neerbuigen der jonge boomen en het breken der takken.

Tot de verschijnselen, niet veroorzaakt door de anorganische natuur, kan men ook rekenen:

f. *Boschbrand*; de brand kan heerschen in de grondbedekking (naalden, blad, onderhout en heide) of overgaan in de toppen der boomen. De hiervoor 't meest vatbare hontsoort is de grove den; ook het eiken- (minder het berken-) hakhout is er aan blootgesteld. Voorbehoedsmiddelen zijn het gemengd aanbouwen van naald- en loofhout, het kaalhouden van den grond langs wegen en spoorwegen, het aanleggen van brandtra's, waarvan de oppervlakte vrij van planten dient gehouden te worden, het omgeven der bosschen met mantels van loofhout (berk), het tijdig dunnen en het op snoeien der naaldhoutboomen langs wegen. Brand in de grondbedekking wordt het best geblusht door nitslaan met groene takken, verder door overzanden van den grond, door het kaal maken van den bodem een eindweegs vóór het vuur, door het aanleggen van tegenvuur van uit een weg, greppel of brandtra. Bij brand in de toppen der boomen, wordt het best dwars vóór het brandende bosch een strook kaal gehakt, en de geveldde boomen in de richting van het vuur geworpen. Naaldhout, dat aan brand is, heeft geen waarde meer als randhout voor vlamoven, daar het geen vlam meer geeft.

*Boschbeschadiging veroorzaakt door menschen.* Een der meest voorkomende beschadigingen is het weghalen van strooisel. Niet alleen heeft dit een vermindering van plantenvoedende stoffen ten gevolge, maar de physische toestand van den grond wordt slechter erdoor, omdat de waterhoudende kracht van den grond vermindert en de van strooisel uitdane oppervlakte uitdroogt; verder bestaat er op hellende terreinen gevaar voor het wegspoelen van den grond, terwijl de temperatuur van den grond, waarvan het strooisel weggenomen is, groote verschillen vertoont, hetgeen vooral bij vlakwordelede hontsoorten een nadeeligen invloed op den groei heeft. Het weghalen van sprokkelhout heeft

geen anderen nadeeligen invloed, dan dat tevens de in het hout voorkomende aschbestanddeelen aan den grond onttrokken worden.

*Beschadiging der bosschen door dieren.*

*Zoogdieren.* Herten vegen met hun gewei lange dunne stammen, gewoonlijk van een in het bosch zeldzaam voorkomende hontsoort, en doen die sterven; ook scheuren zij reepen schors af, vooral van fijnspar, eik van 20-jarigen ouderdom, vertrappen jong plantsoen, enz. Reeen vegen eveneens, maar schillen niet. Wilde zwijnen vertrappen jonge planten en bevreten wortels, terwijl zij do zaden van eik en beuk bij zaaiingen opzoeken. Hazen en konijnen heknagen de schors van verschillende hontsoorten, bij voorkeur *Papilionaceën*, bijv. acacia, en ook van hrem. In twijgwaarden vreten zij vaak geheele gangen; bovendien zijn konijnen schadelijk door het loskrabben van jonge planten (éénjarige dennen) en het afvreten der eindloten. Eekhoorns vreten do knoppen van grove den, fijn- en zilverspar en de jongen van nuttige vogels. Muizen zijn schadelijk door het opvreten van zaden in dekwekerij en het beknagen van jonge stammen (hagebeuk, heuk, esch, iep, eik, enz.). Van de vogels zijn de korboenders soms zeer schadelijk door het afvreten der knoppen van jonge grove dennen, vinken door het afvreten der zaadlobben der beuken; de kruisheik hakt de fijnsparkegels stuk, om het zaad te bemachtigen.

De beschadiging der bosschen door bovengenoemde dieren valt geheel in het niet tegen die, welke door insecten teweeggebracht wordt. Vooreerst komen insecten bij zoogenaamde insectenplagen in ontelbare hoeveelheid voor, ten tweede vernietigvuldigen zij zich zeer sterk, ten derde gebruiken zij in verhouding van hun levend gewicht groote massa's voedsel.

De *voorzorgsmaatregelen* tegen beschadiging door insecten zijn:

1. passende hontsoort voor gegeven grond en klimaat, gebruik van krachtige planten op behoorlijken afstand en met zorg gepoot.
2. het vermijden van het in cultuur brengen van groote vlakten met dezelfde hontsoort van gelijken ouderdom (vooral in naaldhoutbosschen), het mengen van naald- en loofhout.
3. het vroegtijdig, matig, op regelmatige tijden dunnen, zonder verbreking van de kronensluiting.
4. het bewaren van de vruchtbaarheid van den grond door het instandhouden van de natuurlijke grondbedekking en tijtigen onderhoud van bestanden van lichtboomen.
5. het voorkomen van alles, wat tengevolge kan hebben beschadiging door vuur, sneeuw, vorst, wind. Verwijderen of minstens schillen van geveld naaldhout. Rooien van stomp en wortelhout vooral in naaldhout.
6. het zorgvuldig visiteeren van bosschen met het oog op bradpunten van insectevermeerdering.
7. het sparen der vijanden van de insecten.

*Verdelingsmaatregelen* zijn:

Verzamelen of vernietigen der eiers kan alleen toegepast worden, wanneer de eiers in hoopjes gelegd worden (nonvinder).

Verzamelen der rupsen. Sommige insecten leven een tijdlang gezellig bijeen in een nest (ringelrups), dozo nesten kunnen met een snoeischaar worden afgeknip of met een fakkel verbrand. Verzame-

len der poppen kan plaats hebben, wanneer zij diebt bijeen, rondom den stam, onder de grondbedekking voorkomen (dennenuil, grovedennenspanrupp). Verzamelen der volkomen insecten kan vooral bij een groot aantal kevers toegepast worden, die zich door kunstmatig ingerichte vangtoestellen (schorsstukken, vangboomen, vanggreppels, enz.) laten lokken, zoals de snuittorren, schorskevers, enz. Bij sommige insecten is het noodig, de door hen aangetaste boomen uit te trekken (kleine dennensnuittor), de knoppen (dennknoprupp) of loten (dennelotrupp) af te breken en de aangetaste deelen te verbranden. Besmeren der stammen met verschillende middelen, die de volkomen insecten verhinderen zich te verbreiden (iepenspinkevers).

De werkdagligste verdelging geschiedt echter door de natuur zelf. Treden door bijzondere omstandigheden sommige insecten in zeer groot aantal op, dan vermeerdert ook het aantal hunner vijanden (Ichnemouen, vogels), of zij worden door ziekten aangetast (Flagerie der nonvindrupsen), tengevolge van bacteriën of zwammenbesmetting.

De schadelijkste loofhoutinsekten zijn:

**Meikever** (*Melolontha vulgaris* Fabr.). larve (engerling) vreet aan alle plantenwortels, wordt voornamelijk aangetroffen op humusrijken, zonnigen grond. Voorbehoedmiddel: behoudhouden van den grond, gebruik van krachtig plantsoen. Verdelgingsmiddel: vangen der volkomen insecten, drijven van varkens op grond, waarin engelingen voorkomen.

**Elzensnuitkever** (*Cryptorhynchus lapathi* L.); larve vreet in elzen, wilgen, populieren en berken-loten van 2 tot 4 jaar; kever bevreest de schors van éénjarige loten. Verdelgingsmiddel: wegbakken der met broed bezette stammetjes, vangen der kevers door afkloppen op doeken.

**Eeschenspinkever** (*Hylesinus Frazini* Fabr.). maakt dubbele horizontale gangen van de paarkamer nit in twee richtingen in het spint, bij voorkeur van gezonde boomen, die daardoor sterven. Middelen: uitleggen van vangboomen met dikke schors en schillen van de met broed bezette stammen.

**Groote iepenspinkever** (*Scolytus destructor* Oliv.), komt bijna uitsluitend aan iepen, soms ook aan eeschen voor, ondergraft de schors van ziekelijke boomen. Middelen: besmeren der stammen met Leinweberse massa in Mei. Verwijderen der aangetaste boomen en verbranden van de schors.

**Groote populierenbakter** (*Saperda Carcharias* L.); de larve leeft in gezonde populieren, bij voorkeur tripopulier en zwarte populier, graaft loodrechte gangen, die tengevolge hebben, dat het stammetje gemakkelijk door den wind gebroken wordt. Middelen: besmeren der stammen 1½ m. hoog met een mengsel van koemest en leem (in de kwekerij). Vangen der kevers in Juni en Juli door schudden der stammetjes, tijdige verwijdering der aangetaste stammetjes.

**Wilgenhoutrupp** (*Coarvus ligniperda* Fabr.); de larve bewoont 2 jaar den stam van verschillende boutsoorten, bij voorkeur wilg, maar ook vaak eik, populier, els en iep, vreet groote en wijde gangen en maakt het hout onbruikbaar. Middelen: besmeren der stammen als bij bovenstaande, vellen der aangetaste boomen.

**Ringelrupp** (*Gastropacha neustria* L.); de rupsen leven gezellig bijeen in een nest zoolang zo

nog niet volwassen zijn, daarna bevreten zij de bladeren van veel loofhoutsoorten, vooral van meidoorn, eik en vruchtboomen; de eiers liggen in een ring om een dun takje. Middelen: verbranden der nesten, sparen der vijanden, vooral mees, koekoek, goudhaantje. Het aanleggen van meidoorubeggen is af te raden.

**Processierups** (*Cnethocampa processionaria* L.); de rupsen leven gezellig van bladeren van verschillende eikensoorten, overdag rustig in een nest in een gaffel; tegen den avond in processie naar de bladeren. Zij bezitten giftbaren met weerhaken, die bij mensch en dier (veel) ontsteking der slijmvliezen kan veroorzaken. Middelen: aanbouw van den eik in gemengd bestand, sparen der vijanden, mees, goudhaantje, koekoek. Verwijderen en verbranden der spinseballen.

**Zwampspinner** (*Oeceria dispar* L.); de rups vreet de bladeren van bijna alle loofhoutboomen, vooral die van eik, populier en linde (vruchtboomen). Middelen: verbranden van de eiers, die in klompjes bijeengelegd en met wolharren bedekt zijn, doodden van de jonge rupsen, die in „spiegels“ bijeen zitten.

**Wintervlinder** (*Cheimatobia brumata* L.); de rups bevreest de bladeren van bijna alle loofhoutboomen, ook vruchtboomen, de wijfjesvlinder is ongevleugeld, moet dus tegen de stammen opruipen, om haar eiers te leggen en kan met ringen van rupsenlijm gevangen worden.

**Schadelijke insecten der naalddhoutboomen.**

**Meikever**, zie boven; middelen: poten van sterke 2jarige vorsepende planten.

**Groote dennensnuittor** (*Hylobius abietis* L.). Wijfje legt eiers aan stopen en wortels van groveden en fijnspar. Het volwassen insect, kever, beknagt de schors van 3—6jarige donnen en sparren, zoodat die sterven. Middelen: Rooien der stopen en wortels van geveldde den. Mengen van naald- en loofhout. Afwisseling van deo bak over het geheele bosch. Aanleggen van greppels, uitleggen van vangschorsstukken.


**Kleine dennensnuittor** (*Pissodes notatus* H. b.); de kever legt haar eiers in de schors van de laagste scheuten van grove en Oostenrijksche den; de daaruit komende larven vreten onder de schors en poppen in een poppenwieg; de aangetaste planten laten in Augustus hun loten slap hangen. Soms komt er nog een groene tak aan voor. Middelen: Uittrekken en verbranden van de aangetaste planten.

**Letterzetter** (*Boristrychnus typographus* L.) is schadelijk als kever en als larve aan den fijnspar op hooger leeftijd, heeft een enkelvontige of dubbele generatie en vreet als larve tusseben schors en hout; de aangetaste boomen sterven; het is het schadelijkste insect in sparrenbosschen. Bij voorkeur worden bosschen aangetast, waarin kale plekken voorkomen en de randen van kaalbakken, vooral in beschutte, warme, zuidelijke ligging. Middelen: Schillen van al het hout, dat niet dadelijk na het vellen vorvoerd wordt, leggen van vangboomen en verbranden van de schors in Juni, vellen, schillen van aangetaste boomen.

**Gestreepte naalddhoutkever** (*Xyloterus lineatus* Gyll.). De kever legt haar eiers terweerszijden van een gevretten gang, die loodrecht staat op de lengteas van den stam en niet dieper dan het spint




# SCHADELIJKE BOSCH-INSEKTEK 1.



1. Spaansche vlieg (*Lytta resicatoria*), a kever, b larve. 2. Grove deenhout-wesp (*Sirex juvenicus*). 3. Veenmol (*Grillotalpa vulgaris*). 4. Groote deenhout-wesp (*Hylobius abietis*), a kever, b larve, c beschadiging van een jonge den. 5. Populierenboktor (*Saperda carcharias*), a kever, b larve, c pop. 6. Populierezuchtje (*Linn. populi*), kever en larven. 7. Grove deenhout-wesp (*Lophyrus pini*), a vrouweijke wesp, b maanlijke wesp, c larve, d goepende coon. 8. Eschenschorskever (*Hylesinus fraxinus*), a kever in nat grootte en sterk vergroot, b horizontale gangen, van deen kever. 9. Letterzetter (*Tonkin typographus*), a kever in nat grootte en sterk vergroot, b loodrechte magge van deen kever. 10. Melkever (*Melolontha vulgaris*), a kever, b larve (engerling), c pop.

# SCHADELIJKE BOSCH-INSEKTEN II.



1. Noutvlinder (*Liparis monacha*), a wijfje, b mannetje, c rups, d eiers, jonge rupsen (spiegel en pop). 2. Grove dennenspinner (*gastropacha pini*), a wijfje, b mannetje, c rups, d eiers, e rups, gedood door larven van *Microgaster nemorum*, met de eiers daarvan bedekt. 3. Grove dennensuil (*Trachea piniperda*). 4. Ringeltrups (*gastropacha neustria*), a eiers, b rups, c vlinder. 5. Elkenprocessierups (*Cnethocampa processionis*), a mannetje, b wijfje, c rups. 6. Groot wintervlinder (*Geometra defoliaria*), a mannetje, b wijfje, c rups.

in den boom indringt; de generatie is dubbel. Aangezien de stammen op deze wijze zeefvormig doorboren worden, is de vreterij zeer schadelijk. Middelen: de kever tast bij voorkeur boomen aan, die in den winter geveld zijn, daarom is in dit opzicht het vellen in den zomer aan te raden; verder: schillen van het hout op den stam tot 2 m. hoogte na den zwermtijd van *B. typographus*. Bijzonder waardevolle stammen kunnen door besmeren met kalk beschikt worden. Uitleggen van vangboomen en verkoken daarvan, om het hroed in den stam te vernietigen.

**Dennenscheder** (*Hylesinus piniperda* L.). De kever tast alle Pinussoorten aan, bij voorkeur den groven den. Het insect is schadelijk, doordien de larven onder de schors leven en den boom doodden, doordien de kevers zich inboren in de jongste loten (met vermindering van het eindlot) en ten slotte doordien zij, met het doel te overwinteren, zich in gezonde boomen inhoren. Het insect is zeer verbreid, richt jaarlijks groote schade aan (door het doen sterven van boomen en het verminderen van den aangroei) en kan niet met vrucht worden bestreden, tenzij een wet verhindert, dat ongeschild hout in het bosch of de nabijheid ervan blijft liggen. De gang van de vrouwelijke kever begint steeds met een kromming en gaat loodrecht omlaag; aan het begin treft men gewoonlijk een harstrecter aan. Middelen: Dadelijk schillen van het geveld hout, vellen, schillen en verbranden van de schors van aangetaste boomen, uitleggen van vangboomen.

**Grove dennenspanner** (*Gastropacha pini* L.). De rups vreet de naalden van grove dennen van onderen leeftijd; kaalgevreten boomen sterven meestal. De vreterij duurt gewoonlijk drie jaren; in het laatste jaar is zij het hevigst en eindigt dan door het optreden van Ichneumoniden, die hnn eiers in het lichaam der rupsen leggen. De daarmed komende larven vreten dit uit. Middelen: Mengen van groveden met loofhoutsoorten, het nazoeken van den grond rondom de boomen, waar de rupsen onder mos, enz. overwinteren, het maken van vanggreppels met vangtaren in den bodem, aanleggen van ringen van rupsentijm om de stammen, om de rupsen te heletten langs den stam omhoog te kruipen.

**Nowfinder** (*Ocnaria monacha* L.). De rups vreet de naalden van alle naaldhoutboomen, bij voorkeur spar en groveden. Middelen: Sparen der vijanden: koekoek, vleermuis, gondhaantje, moes. Dooden der „spiegels“, lijmringen (zie boven). De plaag duurt gewoonlijk 3 jaar; veel rupsen sterven aan een ziekte (slaapziekte, flagerie), door bacteriën veroorzaakt.

**Grove dennenuil** (*Trachea piniperda* Esp.). De rups vreet de naalden van den groven den op 20—40-jarigen leeftijd. De pop overwintert onder mos, vandaar dat het indrijven van varkens in het bosch een werkzaam middel is.

**Dennelotruips** (*Retinia buoliana* Fabr.). De rups vreet de naalden van den groven den, bij voorkeur het hoofdlot van 6—12jarige dennen uit; dit sterft en een zijlot moet het hoofdlot vervangen; dientengevolge ontstaat een kromming in den stam. Middel: uitbreken en verbranden van de aangetaste loten.

**Dennesknaprups** (*Retinia turionana* Linn.). In den herfst en het vroege voorjaar vreet de rups den

eindknop van 5—15jarige grove dennen uit. Middel: uitbreken der aangetaste knoppen in het voorjaar.

**Grovedennenspanrup** (*Lophyrus pini* L.). De bastaardrups vreet in Mei—Juni en in Augustus—September de naalden van grove dennen af, die hol staan of ziekelijk zijn. De generatie is dubbel, de overwintering heeft plaats als pup. Middelen: vangen der bastaardrupsen, verbranden van het aangetaste bestand.

**Beschadiging der boomen door zwammen.**

Zwammen kunnen zoowel volkomen gezonde, als ziekelijke boomen aantasten; hunne verbreiding is geheel afhankelijk van de weersgesteldheid en de grondgesteldheid. Zij behoeven voor hunne ontwikkeling voortdurende vochtigheid en warmte, licht is onnoodig, omdat zij geen chlorophyl bevatten, maar steeds leven van reeds gevormd voedsel, hetzij zij optreden als saprophieten of als parasieten. De bescherming der bosschen is veelal onmogelijk, omdat de bovenaardsche deelen door sporen getroffen worden, waartegen men ze niet beschutten kan en de onderaardsche boomen aangetast door de myceliumdraden, die door den grond weekeren. Van genezen is dan ook geen sprake; het eenige doeltreffende middel is te voorkomen, dat de naburige boomen worden aangetast, in de meeste gevallen alleen te bereiken door het vellen der aangetaste boomen.

**Agaricus melleus** L. tast alle naaldhoutsoorten aan, bij voorkeur groveden en fijnspar; de naalden der aangetaste boomen worden eerst geel, vervolgens bruin en vallen af; de loten verwelken, de wortelhals wordt dikker, de schors barst en hars vloeit uit. Gewoonlijk worden 4—15jarige boomen aangetast. De myceliumdraden in het hout zijn wit, die in den grond rood tot zwartbruin. De vrucht dragers (paddenstoelen) komen in October te voorschijn en zijn honighruin, met een gekraagde steel. Middelen: Voorkomen van te dichte zaaiingen, verwijderen der aangetaste planten, isoleren der zieke plekken door een greppel, die verhindert, dat de rizomorphen andere boomen in hunne wortels aansteken.

**Trametes radiciperda** R. Hrtg. is oorzaak van het wortelrot der grove dennen en heeft tengevolge het afsterven der boomen. Middelen: als boven.

**Trametes pini** Fr. plant zich voort door sporen, die in het kernhout van grovedennen mycelium ontwikkelen. Zij veroorzaakt het „roodvuur.“ Het eenige middel, om beschadiging te voorkomen, is het niet op snoeien van grove dennen en het verbod, om levende takken af te breken.

**Acidium pini** Pers. var. corticola. Kanker der dennen, de zwam woerkt onder de schors van grove en weymouthden, doet het daarboven gelegen boomdeel afsterven en verbreidt zich door oranjekeurige sporen, die in Juni in blaasjes op de aangetaste deelen voorkomen.

**Boschbezie-achtige planten** (*Vaccinaceae*) is de naam eener plantenfamilie, die heesters omvat met afwisselende, gave bladeren en regelmatige, alleenstaande of tot trossen vereenigde bloemen. De kelk staat schijnbaar op den top van het vruchtbeginsel en heeft een onverdeelde of veeltandigen zoom. De bloemkroon is meestal klok-vormig en heeft een 4- tot 6-tantigen zoom. De meeldraden zijn op een schijf boven het vruchtbeginsel ingeplant en niet met de bloemkroon ver-

groeid, en de helmknopjes bezitten buisvormige aanhangsels, die met poriën openspringen. Het vruchtbeginsel is onderstandig, 4- of meerkokig en draagt een enkelvoudigen stijl of stempel. De vrucht is een 4- tot 6-kokkige bes. Deze familie is vooral in de noordelijke gematigde luchtstreek, op zand- en veengronden, vooral in bosschen en bergstreken te vinden. Zij omvat het geslacht der *boschbessen* (*Vaccinium*) met een 4- of 6-tandigen kelkzoom, een kroes- of klokvormige bloemkroon, 8 tot 10 meeldraden, en bolronde besen. Bekend is de *blauwe boschbes* (*V. Myrtillus* L.), een heestertje, dat 3 tot 5 dm. hoog wordt en hoekige takjes, afvallende bladren en alleenstaande bloemen draagt. Het is in ons land vooral in Gelderland en Noord-Brabant, in grooten overvloed voorhanden. Openkele onzer Noordzee-eilanden, vooral op Terschelling, komt nog voor *V. Macrocarpon*, die merkwaardigerwijs nergens anders in Europa gevonden wordt — wel echter in Noord-Amerika. Dat deze plant op Terschelling inheemsch is, bewijst haar plaatselijke naam „Leppeltje-heide“. Zij groeit in moerassige duinvalleien. De rijpe besen vormen een aangename en gezonde spys en worden met melk of met wijn gegeten. Door gisting en destillatie verkrijgt men daaruit den spiritus Myrtilli. Ook wordt daarvan wel wijn bereid. Voorts heeft men de *roode boschbes* (*V. Vitis Idea* L.) met lederachtige, altoosgroene bladeren, trosvormig vereenigde bloemen en roode besen, en de *zure boschbes* (*V. Oxycoccus* L.) met kruipenden, dunnen stengel, van onderen grijze bladeren, een radvormige bloemkroon en roode besen. Deze plant groeit vooral op moerassige veengronden.

**Boschbouwschool, Rijks Hogere Land-, Tuin- en, te Wageningen** is in de eerste plaats bestemd voor de vorming van wetenschappelijke land-, tuin- en boschbouwkundigen en landbouwscheikundigen. Zij stelt de zoons van groote grondeigenaren, meer gegoeude landbouwers en groote kweekers in de gelegenheid zich wetenschappelijk te vormen en zich die kennis van den land-, tuin- en boschbouw eigen te maken, welke hun latere positie in de maatschappij eischt. Zij dient voorts voor de opleiding van het personeel, dat de Staat, maatschappijen en particulieren noodig hebben, ter behartiging van de belangen en ter beoefening van den landbouw in den uitgebreidsten zin genomen, zooals landbouwleeraren, tuinbouwleeraren, docenten aan land- en tuinbouwscholen, zuivelconsulenten, veeconslenten, assistenten en schei- en landbouwkundigen aan proefstations, ambtenaren bij het boschwezen in ons land en in Insulinde, ambtenaren voor de Nederlandsche Heideimaatschappij en bij cultuur- en industriële ondernemingen in ons land en zijn koloniën en bezittingen, enz.

Om dit doel te kunnen bereiken, is het onderwijs op een hoog peil gebracht. Als basis is genomen de ontwikkeling, die een hogere burgerschool met 5-jarigen cursus geeft. De duur der studie bedraagt drie jaren, terwijl voor hen, die zich verder wenschen te bekwaamen, hetzij om de akte landbouwkunde, tuinbouwkunde en houtteelt middelbaar onderwijs te behalen, hetzij voor de snikerfabricage en de landbouwscheikunde, een vierde studiejaar bestaat. Daardoor is het niet meer noodig, dat zij zich — zooals voorheen — voor verdere studie naar

buitenlandsche inrichtingen voor landbouw-onderwijs begeven. Met het oog op de opleiding van personeel voor proefstations en industriële ondernemingen, op land- en tuinbouwgebied, bezit de school een scheikundig en een suikerlaboratorium; ook de theoretische opleiding voor aspirant-houtvester bij het boschwezen in Nederlandsch-Indië geschiedt te Wageningen. Den 1<sup>sten</sup> Januari 1906 werd er een nieuw instituut geopend, n.l. een pythopathologisch laboratorium, bestemd voor de studie van de plantenziekten en -beschadigingen.

De school te Wageningen werd in 1876 geopend als Rijkslandbouwschool en het laatst gereorganiseerd bij Koninklijk Besluit van den 3<sup>den</sup> Augustus 1904, waarbij bepaald werd, dat slechts een der vier afdelingen, die de Rijkslandbouwschool uitmaakten, zal worden gehandhaafd als inrichting ter voldoening aan art. 19 der wet van den 2<sup>den</sup> Mei 1869, onder de benaming Rijks Hogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.

**Boschbrand.** Hieronder verstaat men zoowel het branden van struikgewas, heide en gras, als van hoogopgaand geboomte. Vooral in bosschen van naaldhout is brand zeer gevaarlijk. Het komt zelden voor, dat de bosschen geheel verbranden, maar veelal worden zij gedood of sterven spoedig af. Om boschbranden van groote nitgestrektheid te voorkomen, beplant men tussehen het naaldhout breede strooken met loofboomen, die het vuur tegenhouden. Bliksem en onvoorzichtigheid in den omgang met vuur zijn o. a. oorzaken van boschbranden. Een groot aandeel daaraan hebben ook de spoorwegen. Daarom laat men langs de spoorlijn een breede strook onbeplant en draagt nauwlettend zorg voor het schoothouden van den bodem. Bij kleine branden ontdoet men rondom het vuur een strook van 3—4 m. breedte van alle brandbare stoffen of werpt een aarden wal op om het vuur te keeren. Ook kan men soms door „tegenvuur“ den brand stuiten. Daarbij verbrandt men dan voor, ichtig kleinere stukken in een ring om het vuur, zodat dit geen voedsel meer vindt als het deze plaatsen bereikt. In sommige streken met veenachtigen grond begint deze wel eens mee te branden.

**Boschduif.** Zie *Duif*.

**Boschduivel,** iemand met een zeer woest uiterlijk; ook een soort slingerap van Ghyana, *mandrilla* geheeten.

**Boschgeus.** Deze schimpnaam gaf men aan de leden der benden, welke in 1568 het platteland van Vlaanderen onveilig maakten. De boschgeznen waren gedeeltelijk menschen, die om het geloof vervolgd werden, gedeeltelijk boeven.

**Boschgod** is een lagere godheid, die volgens de heidenen als een soort sater in de bosschen woont.

**Boschhoen.** Zie *Hoenders*.

**Boschhuysen, François van,** was admiraal van den koning van Spanje in den tijd van *Alca's* verblijf hier te lande. In Mei 1568 kwam hij met een vloot van 8 schepen op de Eems, om het leger van graaf *Lodewijk van Nassau* in het nauw te brengen. Laatstgenoemde zond *Diederik van Somoy* en andere vrijbuitem op hem af, die een schip bemachtigden, hem op de vloet dreven. Den volgende dag 6 schepen veroverden en hiermede te Delfzijl binnenvielen. In 1570 bracht *van Bosch-*

Augzen aan de Watergenzen groote nadeelen toe; hij joeg in het Engelsche Kanaal 17 van hunne schepen op de vlucht en hegaf zich toen naar de Zeeuwsche kust en de Zuiderzee. Toen hij in 1572 met Spaansch krijgsvolk Enkhuizen wilde binnen-trekken, word hij aldaar gevangen genomen, maar spoedig weder in vrijheid gesteld. In 1573 nam hij als vice-admiraal op het schip „de Heilige Geest“ deel aan den slag op de Zuiderzee onder *Rossus* en was een der eersten, die de vlucht namen, terwijl hij later de nederlaag toeschreef aan het slechte beleid van laatstgenoemden vlootvoord.

**Boschjesmannen** (zie de plaat Afrikaansche volkstylen), in het Kaapsch-Hollandsch *Roesman*, in het Engelsch *Bushmen*, in hun eigen taal *Sakies* of *Sân* genoemd, door de Kaffers *Aba-tua*, d. w. z. boommenschen, en door de Beetsjoeenen *Haroo* geheeten, is de naam van een onbeschaafd volk in Zuid-Afrika, dat wellicht eenmaal als een zelfstandig ras een groot gedeelte van dit werelddeel heeft bewoond. De naam Boschjesmannen (d. i. dus Wondbewoners) ontvingen zij van de Nederlandsche kolonisten, hun eigen naam (enkelv. masc. *sab*, femin. *sas*, meerv. *sân* of *saan*, ook wol *sag u a*) beteekent „de gezetenen.“ Hun voornaamste woonplaats strekt zich van de Kaffergrans in het Z.O. dwars door de Kaapkolonie nit naar het N.W., ten Z. van de Oranjerivier. Ook wonen zij nog boren deze rivier, vooral in Groot Namaland aan beide zijden van de Auh of Groote Vischrivier. Tereus komen zij in grooten getale ten O. daarvan voor in de Kalahariwoestijn en verder naar het N. tot zelfs nog ten N. van het Ngami-meer. Men rekent de Boschjesmannen om hun kleine gestalte (maximum 144 cm.) tot de dwergvolken van Afrika. Zij zijn mager en tenger gebouwd, roodbruin van kleur, hebben wollig, viltachtig haar, een platten neus en dikke lippen. Zij zijn verwant aan de Hottentotten, hetgeen opgemerkt kan worden nit de overeenkomst der talen, hoewel er verscheidene fysieke verschillen bestaan. In hoeverre er verwantschap bestaat tusschen hen en de overige dwergvolken van Afrika, valt nit met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk zijn zij de oorspronkelijke bewoners van het land, die door de Hottentotten werden onderworpen en ten deelen itgeroeid. De Boschjesmannen leren in horden, trekken in families rond en vereenigen zich slechts tot verdediging en tot rooftochten. Zij bezitten alle eigenschappen van een jagervolk en zijn volhardend, vertrouwd met de eigenaardigheden van het wild en hebben zeer scherpe zintuigen. Als wapens hebben zij slechts een boog met vergiftigde pij-

lon, waarvan de punten nit been, steen of glassplinters bestaan en slechts zelden nit ijzer. Zeer merkwaardig is onder hen de gave der schilder- en teekenkunst, zooals blijkt nit de talrijke afbeeldingen van inheemsehe dieren, die men op de rotse vindt in de door hen thans of vroeger hewoonde streken en waarvan onderstaande afbeelding eenig denkbeeld kan geven. De idiomen der verschillende stammen zijn zoo verschillend, dat men ze nauwelijks dialecten kan noemen. Zij onderscheiden zich vooral door het groot aantal keelklanken, die daarin nog talrijker zijn dan in het Hottentotsch. In hunne taal komen zoowel voor-, als achtervoegsels voor. Kenmerkend voor den beschavingstrap der Boschjesmannen is, dat zij nit verder dan tot twee kunnen tellen. De kleine dorpen, nit stroohutten bestaande, tellen nooit meer dan 100 inwoners. Het begrip „overheid“ is hun vreemd. In de Kaapkolonie leven de Boschjesmannen ten deele in dienst van de kolonisten, gedeeltelijk in ontoegankelijke gebirgen of in woeste steppen. Allo pogingen om zo in groepen te vereenigen, evenals de Hottentotten, zijn tot nog toe mislukt. Sedert de komst der Nederlanders werd een ware verdelgingsoorlog tegen hen geroerd, waardoor hun aantal sterk is verminderd, terwijl de in Z.-Afrika steeds meer veldwinnende beschaving hun ten slotte geheel zal doen verdwijnen.

**Boschkat.** Zie *Wilde kat*.

**Bosch Kemper, Seltje de.** Zie *Kemper*.

**Boschke.** Zie *Anoa*.

**Boschmensch** (de letterlijke vertaling van het woord *orang-oetan*), een groote, den mensch zeer nabijkomende aap. Zie verder *Orang-oetan*.

**Boschmuis** (*Mus sylvaticus*) is een muis, die in de bosschen leeft, van boven bruin-geel-grijs, van onderen wit gekleurd, evenals de voeten en teenen. Evenals de huismuis heeft zij lange ooren. Zie verder *Muis*.

**Boschnegers.** Zie *Marons*.

**Boschrecht.** Dit gewoonterecht heerschte voorheen in ons land onder de leden eener maatschap ten opzichte van het gebruik, dat door hen mocht worden gemaakt van de bosschen; het was voornamelijk in zwang in Gelderland en Limburg.

**Boschrechten** zijn de verschillende rechtsgewoonten en gebruiken, welke ten aanzien van het boschrecht werden erkend.

**Bosch Reitz.** Zie *Verster*.

**Boschrutter** (*Totanus glareola*) is de naam van een vogel, die behoort tot de orde der pluviervogels en de familie der pluvierachtigen (snipvogels). Zie verder onder *Rutter*.

**Boschspoorwegen** zijn spoorwegen voor



Bosjesmanscho schilderkunst.

draagbaar spoor, waarlangs in groote wouden de houtvoorraad wordt gevoerd naar de zaagmolens.

**Boschtra** noemt men op de Veluwe een breedte, open strook in een bosch, welke dient als weg, als afscheiding en om een boschbrand te snuiten.

**Boschuil.** Zie *Uil*.

**Boschvaren** (*Aspidium* *Sic.*) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Varens* (zie aldaar). Het onderscheidt zich door ronde vruchthoepjes, die met een dun dekvlies bekleed zijn. Tot dit geslacht telde men vroeger de *mannelfsvaren* (*A. Filix mas*), een sierlijke plant die algemeen in onze bosschen voorkomt. Tegenwoordig rekent men deze ook wel tot het geslacht *Polystichum*, dat zich van *Aspidium* door niervormige vruchthoepjes onderscheidt. Uit een schuinen wortelstok verheffen zich hierbij talrijke groote, kort gesteelde veeren. Deze zijn langwerpig, en de stelen dragen roodbruine schubjes. Deze plant is daardoor belangrijk, dat haar wortelstok een olie-achtig hars bevat, dat een uitmuntend middel tegen den lintworm oplevert.

**Boschvarken.** Zie *Knobbeltzwijn*.

**Boschvink.** Zie *Vink*.

**Boschwezen in Nederlandsch-Oost-Indië.** Het beheer over de uitgestrekte bosschen van Insulinde is nagenoeg beperkt tot Java en Madoera, want in de Buitenbezittingen bestaat sedert 1894 alleen een boschdistrikt Lampung—Palembang—Bangka.

Het boschbeheer, dat tot een tak van dienst is georganiseerd, bepaalde zich aanvankelijk uitsluitend tot de djatibosschen; de zorg voor de wouden, welke andere boomsoorten bevatten en ter onderscheiding „wildhoutbosschen” genoemd worden, dateert van veel lateren tijd.

Eenwen lang en vooral tijdens de Compagnie werden de djatibosschen vernietigd; van een geregelde exploitatie was geen sprake. De Compagnie zelf had veel hout nodig, doch nog roekelooszer hielden de Chineezon in de wouden hnis. De gevolgen bleven niet uit, want in de tweede helft der 18<sup>de</sup> eeuw waren de meeste genaakbare bosschen langs de noordkust reeds nagenoeg uitgeput; het kappen moest steeds dieper landwaarts in plaats hebben; de bevolking werd door de gedwongen hontleveranties meer en meer belast. Toen in het laatst der 18<sup>de</sup> eeuw de Oost-Indische Compagnie werd opgeheven en de koloniën bezittingen werden van den Staat, verklaarde de regering de djatibosschen, welke geen eigendom van gemeenten of particulieren waren, tot staatsdomein. Aanvankelijk bleven daarvan nog uitgesloten de djatibosschen in de Vorstenlanden. Onder het bestuur van *Daendels* werden vele verbeteringen ingevoerd; de houtcontingenten der inlandische hoofden werden afgeschaft, de administratie en het beheer der bosschen werd opgedragen aan een inspecteur-generaal, onder zich hobbende een college van administratie, bestaande uit een president en 4 leden. Samarang was de zetel der directie. Aan ieder lid was het bestuur toevertrouwd van eenige boschdistrikten, welke samen een boschdepartement vormden. Het zoogenaamde blandongvolk, evenals vroeger met het aankappen en uitslepen van boomen belast, geraakte onder veel gunstiger omstandigheden. De uitgekapte bosschen werden weder met djatipit-

ten beplant en nieuwe djatibosschen werden aangelegd; de verkoop van djatihout werd beperkt, en particulieren moesten bij het gouvernement koopen. De voornaamste houtstapelplaatsen waren te Soerabaja, Grisse, Rembang, Djoewana, Samarang, Pekalongan, Tegal, Cheribon en Indramajoo. Gedurende het Engelsche tusschenbestuur volgde weder een tijdperk van verval; *Raffles* bezuinigde het boschbeheer, en de door hem aangestelde superintendent had zich alleen om de bosschen der residentie Rembang te bekommeren. De djatibosschen in de Vorstenlanden gingen op de regering over.

In 1819 werd door de Commissarissen-generaal een reorganisatie van het boschwezen ingevoerd; het algemeen beheer werd opgedragen aan een directie der Houtbosschen, bestaande uit een directeur, twee inspecteurs en een secretaris, met het noodige ondergeschikte personeel; die directeur was tevens resident van Rembang. Met het bijzonder beheer der bosschen waren de residenten belast.

In 1825 werd de Bosch-directie bij wijze van zuinigheidsmaatregel weder opgeheven. Het beheer en toezicht over de bosschen en stapelplaatsen werd opgedragen aan de residenten, aan wie nog eenige mindere boschhoofden bleven toegevoegd. In 1829 schreef men o. a. voor het eerst perceelsgewijze aankap voor. Het cultuurstelsel van *Van den Bosch* in 1830 vereischte veel brand- en timmerhout voor de talrijke suikerfabrieken met daarbij behoorende loodsen, woningen, enz. Ook de oprichting der indigofabrieken en later, vooral in Rembang, van tabaksondernemingen, droeg niet weinig bij tot de plundering der djatibosschen. De belangrijke verdedigingswerken, tijdens en na den Java-oorlog gebouwd, alsmede andere openbare werken, vereischten ontzaglijke hoeveelheden hout, dat zonder toezicht, roekeloos werd geveld. Dientengevolge verdwenen geheele bosschen of werden zoodanig beschadigd, dat zij niet meer voor geregelde hontlevellingen in aanmerking konden komen. De perceelsgewijze aankap van 1829 moest plaats maken voor den aankap op eisch, welke tengevolge had, dat de boomen in het wilde en dikwijls nuteloos werden geveld.

In 1832 bracht men de bosschen onder den directeur der culturen en in 1836 werden de nieuwe inspecteurs der culturen ook met het toezicht over de houtbosschen belast; de toestand der djatibosschen verbeterde echter niet, wijl de controle ontbrak.

Tenslotte zag de regering in, dat alleen deskundige hulp kon baten, en daarom werden in 1849 voorloopig een paar Duitsche boschbouwkundigen bij de djatibosschen in Rembang aangesteld en vanaf 1857 geregeld wetenschappelijk gevormde boschambtenaren uit Nederland gezonden. In 1858 stelde men een inspecteur voor het boschwezen aan. De perceelsgewijze aankap werd weder ingevoerd, de nitgekapte percelen werden opnieuw met djati bezaaid en in het algemeen verbeteringen in het beheer aangebracht; het blandongstelsel bleef evenwel bestaan. In 1860 werd aan een commissie het ontwerpen van een reglement voor het beheer en de exploitatie der houtbosschen op Java en Madoera opgedragen, en ongeveer terzelfdertijd begon een andere commissie met het opnemen en in kaart

brengen der djatibosschen. In 1864 besloot de regering, het stelsel van staats-exploitatie te laten varen en deze geheel aan particulieren over te laten. In het volgend jaar werd het nieuwe reglement afgekondigd: de bosschen werden verdeeld in: 1<sup>o</sup>, onder geregeld beheer gebrachte djatibosschen, bestemd voor een perceel-gewijze exploitatie, 2<sup>o</sup>, niet onder geregeld beheer gebrachte djatibosschen, bestemd om in plaatselijke behoeften voor den lande en den inlander te voorzien en 3<sup>o</sup>, wildhoutbosschen. De blandongdiensten werden opgeheven en de eerste openbare aanbestedingen voor de exploitatie van twee djatiboschperceelen hadden te Rembang plaats. Het reglement van 1865 bleek echter een zeer ongunstigen invloed te hebben op de niet onder geregeld beheer gebrachte djatibosschen en werd daarom in 1875 door een nieuw, en dit nogmaals in 1897 door een thans nog van kracht zijnde voorname, gewijzigd in 1901, 1902, 1903, 1904 en 1905.

De bosschen worden onderscheiden in djati- en wildhoutbosschen. De eersten staan alle, met uitzondering van die in de Vorstenlanden, onder geregeld beheer, de wildhoutbosschen gedeeltelijk. De exploitatie der djatibosschen heeft door middel van de particuliere industrie plaats en wel op tweeërlei wijzen:

a. Met vrije beschikking over het hout door den ondernemer, tegen betaling van een overeengekomen som;

b. met levering van het hout aan het gouvernement tegen betaling aan den ondernemer van een bepaald bedrag voor kap-, sleep- en vervoerloon per cnb. m.

Gewoonlijk heeft de exploitatie volgens letter a plaats en op den voet van letter b slechts voor bijzondere doeleinden.

De duur der exploitatie is hoogstens 10 jaren. De bossen worden in den Oostmoeson, in de maanden Mei tot October of November, na 1 of 2 jaren te voren te zijn doorgeringd, geveld, bewerkt en nit het bosch verwijderd; in den volgende Westmoeson worden de schoon gemaakte terreinen weder door de boschbeambten beplant. Het veld der bossen geschiedt algemeen nog met de gewone Javaansche bijl of walong. Gewoonlijk worden de stammen beslagen tot vierkante balken, terwijl het overige hout wordt bewerkt tot planken, latten, dwarsliggers, enz., en de afval tot brandhout, vooral voor de suikerfabrieken dient. Het zagen geschiedt meestal uit de hand: stoomhoutzaagmolens schijnen niet voldaan te hebben. Het hout wordt gedeeltelijk door buffels of runderen gesleept, gedeeltelijk per as vervoerd naar de afvoerplaatsen, rivieren of spoorwegen; de ondernemers van groote bossexploitaties leggen dikwijls draagbaar spoor aan.

Het personeel van het Boschwezen bestaat thans uit een hoofdinspecteur, 3 inspecteurs, 34 hooftvesters, 3 aspirant-hoofvesters en 26 adjunct-hoofvesters, benevens een aantal ondorgeschikten.

In 1902 waren de financiële nikkomsten van het boschbeheer op Java en Madoera als volgt:

Baten f 2.900.574

Lasten „ 1.264.727

Voordeelig verschil f 1.635.847

**Boschwol** is een geurige stof, welke veel ge-

lijkt op katoen en vervaardigd wordt uit de knopen van den groen den; zij dient tot vulling van matrassen. Het afkooksel wordt gebruikt voor baden en de olie, welke er nit te bereiden is, voor lijders aan reumatische ziekten.

**Boschjzvogel.** Zie *IJsrogel*.

**Boschzangers** (*Phylloscopus*) behooren tot de orde der boomvogels en de familie der zangers. Het zijn kleine vogeltjes met een zwakken, priemvormigen snavel; de vleugels zijn tamelijk lang, de voeten zwak met korte teenen; de kleur is bij beide seksen nagenoeg gelijk. Het meest verbreid zijn de titis of kleine gelehoofzanger (*Phylloscopus trochilus*) en de tijftjaf (*Phylloscopus rufus*), welke in Friesland duimpje, in Groningen tierentien en bij Haarlem kleine vin en bijtertje heet. Beide komen in tuinen en bosschen voor; de sluitier (*Phylloscopus sibilatrix*) is hoofdzakelijk beperkt tot droge gronden. Het verbreidingsgebied van deze drie boschzangers omvat geheel Middel-Europa en West-Azië.

**Bosco, Johannes de Sacro**, een natuur- en sterrenkundige, werd geboren te Halifax in Engeland omstreeks het jaar 1230, studeerde te Oxford en maakte zich als sterrenkundige beroemd, zoowel door zijn geschriften, als door zijn onderwijs. Hij overleed te Parijs in 1256.

**Bosco, Bartolomeo**, een beroemd goochelaar, werd den 7<sup>den</sup> Januari 1793 geboren te Turijn, nam deel aan den veldtocht der Fransen naar Rusland, werd er gevangen genomen, naar Siberië gebracht en baarde daar groot opzien door zijn goochelarijen. In 1814 werd hij nitgewisseld en trok gedurende 18 jaren door Europa en een gedeelte van het Oosten, waar zijn goochelkunst overal grootten bijval vond. Hij stierf den 6<sup>den</sup> Maart 1863 te Gruna bij Dresden. Ook zijn zoon Carlo wijdde zich aan dit bedrijf, maar was ongelukkig genoeg, zich bij een voorstelling te Weimar de hand met een pistoolschot te verbrijzelen.

**Boscovale** is een stad in het district Castellamare di Stabia in de provincie Napels, aan den zijdoostelijken voet van den Vesuvius, aan de spoorlijn Cancellò — Castellamare — Torre — Annunziata — Gragnano, met 9340 inwoners (1901). De plaats werd voor enkele jaren beroemd door een groote zilvervondst, die door baron *Edmond von Rothschild* aan het Louvre geschenken werd. Deze vondst bestaat uit 40 groote stukken, waaronder 2 schalen, 4 bekers, 2 kannen, kopjes, enz., en 100 kleinere voorwerpen; zij zijn waarschijnlijk afkomstig uit de eerste eeuw na Chr.

**Bosovich, Roger Joseph**, een Italiaansch sterrenkundige, werd geboren te Ragusa, den 18<sup>den</sup> Mei 1711. Hij voegde zich bij de Jezuïeten en werd in 1740 aangesteld tot hoogleeraar in de wijsbegeerte en wiskunde aan het Collegium Romanum. Volgens opdracht van den pons mat hij van 1750 — 1753 in den Kerkelijken staat een graad van den meridiaan. Sedert het jaar 1760 reisde hij in Engeland en Frankrijk, Turkije, de landen aan den Donau en Polen en keerde daarna over Duitschland naar Italië terug, werd in 1764 hoogleeraar te Pavia en ging daarop naar Parijs. Later gaf hij onderwijs te Milaan en richtte daar de sterrenwacht aan het Brera-college gedeeltelijk op eigen kosten in. Na de opheffing der Jezuïeten-orde in 1773, begaf hij zich weer naar Parijs, ontving van den

koning een jaargeld van 8000 francs en een betrekking bij de marine. Door de vijandige houding van *d'Alenbert* en andere Fransche geleerden was hij genoodzaakt zijn ambt neer te leggen. Daarop ging hij naar Bassano, waar hij zich bezig hield met de uitgave van zijn werken, trok vervolgens naar Milaan, werd krankzinnig en overleed den 12<sup>den</sup> Februari 1787. In het Brera-paleis werd een gedonkteken voor hem opgericht. Van zijn talrijke werken noemen wij: „De expeditione ad dimetiendos duos meridiani gradus“ (met *P. Maire*, Rome, 1775), „Journal d'un voyage de Constantinople et Pologne“ (Parijs, 1772) en een didactisch gedicht: „De solis et lunae defectibus“ (Londen, 1764).

**Bosdijk, Jacques François**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Goes, den 29<sup>den</sup> November 1812. Hij vestigde zich te Schoonhoven als touwfabrikant en hield zich tevens bezig met het schrijven van romans en gedichten. In 1846 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij uitsluitend voor de pers werkzaam was, maar reeds den 26<sup>sten</sup> Februari 1850, ten gevolge van ingespannen arbeid, overleed. Talrijke romans, zooals: „Agnes van Kruinlagen“, „De Zeenwscbe halling“, „De Waardin“, enz. heeft hij aan de vaderlandsche geschiedenis ontleend. Hij heeft ook geschreven onder den naam van *J. van de Capelle*.

**Bose, Julius von**, Pruisisch generaal der infanterie, werd te Sangerhausen geboren, den 12<sup>den</sup> September 1809. Eerst was hij page aan het Hof te Weimar en trad vervolgens in Pruisischen dienst. In 1853 werd hij majoor, in 1858 chef van den generaal staf en vervolgens in 1861 minister van Oorlog. In 1864 werd hij generaal-majoor en behaalde den 20<sup>sten</sup> Juni de overwinning in een nachtelijk gevecht bij Podol, waar hij met een geweër in de hand zelf te voet zijn troepen aanvoerde. Ook nam hij deel aan de gevechten bij Münchengrätz, Königgrätz, Göding, Hölitsch en Blumenau. Na het sluiten van den vrede werd hij tot luitenant-generaal en bij het uitbarsten van den oorlog tegen Frankrijk (1870), met voorhijgaan van 14 andere generaals, tot commandant van het elfde armeekorps benoemd. In den slag bij Wörth werd hij tweemaal gewond, zoodat het geruimen tijd duurde, voordat hij zich weder aan het hoofd zijner afdeling kon plaatsen. In 1873 werd *Bose* tot generaal der infanterie bevorderd en een fort van de vesting Straatsburg is naar hem genoemd. In 1880 werd hij gepensionneerd en met den titel van graaf in den erfelijke adolstand opgenomen. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> Juli 1894 te Hasserode bij Wernigerode.

**Böse, Johannes**, den 27<sup>sten</sup> December 1856 te Ratibor geboren, studeerde voor beeldhouwer op de Berlijnsche kunstacademie van 1877—1882 onder *Albert Wolff*. Hij maakte portrethusten, o. a. het Kriegerdenkmal op het garnizoenskerkhof te Berlijn, en standbeelden van vorstelijke personen, zooals het bronzen standbeeld van *Albrecht den Beer* op de Vischersbrug te Berlijn (1895), de marmegroep van den markgraaf *Albrecht II* voor de Siegesallee, het ruitersstandbeeld van keizer *Wilhelm I* in Liegnitz (1898), de standbeelden van *Wilhelm I* in Brieg en voor de Ruhmeshalle te Barmen (1900), de bronzen standbeelden van keizer *Frederik III* in Öls en in Posen (1902).

**Boselli, Paolo**, een Italiaansch staatsman, den

18<sup>den</sup> Juni 1838 te Savona geboren, werd in 1870, als afgevaardigde voor zijn geboorteplaats, lid van het rechter Centrum. In 1888 volgde hij *Coppino* op als minister van Onderwijs en gaf zich veel moeite voor de verbetering van de scholen met nitgebreid lager onderwijs. In 1891 trad hij af door den val van het ministerie *Crispi*, maar maakte in 1893 opnieuw deel uit van het kabinet *Crispi*, als minister van Landbouw, en was van Juni 1894 tot Maart 1896 minister van Financiën. Onder *Pelloux* was hij van Mei 1899 tot Juni 1900 eveneens minister van Financiën. Hij schreef o. a. een biografie van den markies *Lorenzo Pareto*; verder „Le droit maritime en Italie“ (Turijn, 1885) en „Discorsi e scritti vari“ (Savona, 1888).

**Boslo, François Joseph**, haron, een Fransch beeldhouwer, werd geboren te Monaco, den 19<sup>den</sup> Maart 1769, was een leerling van *Pajon* te Parijs en vormde zich naar het voorbeeld der oude meesters. *Napoleon I* belaste hem met de werkzaamheden aan de Vendômezuil, *Lodewijk XVIII* benoemde hem tot beeldhouwer des konings en *Karel X* verheft hem tot baron. Hij werd vervolgens directeur van de Academie voor Schoone Kunsten (Ecole des beaux arts) te Parijs, lid van het Instituut en van de Academie van Schoone Kunsten te Berlijn en overleed den 29<sup>sten</sup> Juli 1845. Voor den tuin der Tuilerieën leverde hij: „Herkules met Achelous strijdende“, en in het Louvre vindt men zijn *Ilyacinthe*“, zijntuingod „*Aristeus*“ (1817) en de uit het bad komende nimf „*Salmacis*“ (1824). Voorts heeft men van hem een standbeeld van den hertog van *Enghien*, een ruitersstandbeeld van *Lodewijk XVI* op de Place des Victoires, vele borstbeelden van vorstelijke personen, enz. Te Boulogne-sur-Mer bevindt zich van hem een standbeeld van *Napoleon* in keizerlijk ornaat.

**Bosto, Ferdinando**, een Italiaansch schrijver, werd in April 1829 te Alba in Piëmont geboren. Hij studeerde te Turijn in de letteren en verwierf door zijn dichtbundel „*Soffio di vita*“ (1848) groeten roem. Hij was eerst aan verschillende gymnasia als leeraar werkzaam, tot zijn vriend *Coppino*, minister van Onderwijs, hem benoemde tot chef de bureau bij zijn departement. Hij behield die betrekking onder *Emilio Broglio* en in 1878 ook onder *Coppino*. Hij overleed den 16<sup>den</sup> October 1881 te Alba. Van zijn geschriften noemen wij: „*Storia popolare dei Papi*“ (Turijn, 1861), waarvan een vierde druk verscheen, „*Le fantasie orientali*“, „*Amalia Tecla e Camilla*“ (Turijn, 1858), „*La figlia del calzolaio*“ (Turijn, 1860), „*F. D. Guerazzi e le sue opere*“ (Livorno, 1865), „*Roma papale*“, „*Parce sepulchri*“, „*Il popolano arricchito*“ (Milaan, 1876), „*Ricordi personali*“ (Milaan, 1878), „*Un po' di tutto*“, „*I partiti al Parlamento*“ en „*Cavour e l'opposizione*“.

**Boskoop** is een gemeente in Zuid-Holland, welke begrensd wordt door Hazerswoude, Alfen, Reeuwijk en Walldinxveen. Zij beslaat een oppervlakte van 826 H. A. en telt (1905) 5212 inwoners. De bodem bestaat uit laagveen, doch is zeer geschikt voor de teelt van vruchthoornen, bloemen en vruchten; de kweekerijen van Boskoop zijn dan ook wijd en zijd bekend. Verder vinden wij er weiland en kleine scheepstimmerwerven.

Het groote dorp Boskoop ligt aan de Gouwe; er zijn kerken voor de Hervormden, Remonstran-



# BOSNIË, DALMATIË, ISTRIË



# , KROATIË EN SLAVONIË.



ten, Gereformeerden en Roomsche-Katholieken; de Gouw wordt druk bevaren. Ten tijde van graaf Willem I lag hier waarschijnlijk de uiterste Ten Bussche.

**Bosman, Willem.** werd geboren te Utrecht, den 12<sup>den</sup> Januari 1672. In dienst der West-Indische Compagnie vertoefde hij gedurende 14 jaren in aanzienlijke betrekkingen aan de kust van Guinea en gaf over dit land een merkwaardig boek in het licht, getiteld: „Nauwkenrige beschrijving van de Guineesche, Goud-, Tand- en Slavenkust, nevens alle deszelfs landen, koninkrijken en gemeenebesten; van de zeden der inwoners, hun godsdienst, regering, rechtspleging, oorlogen, trouwen, begraven, enz.” (Amsterdam 1704, 2<sup>de</sup> druk 1709), een boek, dat in het Fransche, Engelsche, Hoogduitsche en Italiaansch is vertaald. Het is in een ongedwongen en eenvoudigen stijl geschreven en onderscheidt zich door een boeienden verhaaltant.

**Bosman, Jan,** een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Rotterdam, den 12<sup>den</sup> Maart 1750, studeerde te Leiden, werd achtereenvolgens predikant te Opperdoes, de Beemster en Geervliet en zag zich in 1794 benoemd tot hoogleraar te Groningen, waar hij om zijn welsprekendheid beroemd was en den 8<sup>ten</sup> Januari 1804 overleed.

**Bosna,** rechter bijrivier van de Save in Bosnië, ontstaat nit de vereeniging van verscheidene bronnen aan den voet van het Igmangebergte ten westen van Serajewo. Op het grootste deel van haar loop stroomt deze rivier door woudrijke, nauwe dalen en komt bij Modrie in een grootere vlakte, die jaarlijks in 't voorjaar overstromd wordt. De diepte wisselt af tusschen 0,62 en 1,6 m.; tusschen Zenica en Brandoeck komen er sterke stroomvermelingen in voor, en eerst bij Maglaj wordt de Bosna bevaarbaar voor kleine vaartuigen. Bij Bosnië-Schamatz valt de rivier in de Save.

**Bosna-Seral.** Zie *Serajewo*.

**Bosniaken** (Servisch *Bosnjaci*) is de naam der inwoners van Bosnië. Ook werden met den naam *Bosniaken* een soort Poolsche ruiters aangeduid, die in de eerste helft van de 18<sup>de</sup> eeuw naast de plannen voorkwamen, alsook de Pruisische met lansen gewapende ruiters van Slavische of Oostersche afkomst, waarvan een afzonderlijke afdeling aan het huzarenregiment van *Rück* werd toegevoegd. Het Bosniakencorps, dat de uniform der huzaren droeg, was in dien tijd de eenige met lansen gewapende afdeling van het Pruisische leger, en in den Zevenjarigen Oorlog in den Beierschen Successie-Oorlog onderscheidde het zich door zijn dapperheid. Het werd in 1800 hervormd in een regiment *Towarczy*, omdat men den Poolschen adel wilde overhalen daarin dienst te nemen. In 1809 had men ook een eskadron Bosniaken in Denemarken.

**Bosnië** (zie de kaart van het Balkanschiereiland) was te voren met Herzegowina de noordwestelijke provincie (vilajet) van het Turksche rijk, maar werd, op grond van art. 25 van het Verdrag van Berlijn van den 13<sup>den</sup> Juli 1878, sedert Augustus 1878 door Oostenrijk-Hongaarsche troepen bezet en met uitzondering van het arrondissement Novipazar, waarin slechts Priboi, Pjepolje en Flerlje Oostenrijksch garnizoen hebben, onder het bestuur van Oostenrijk-Hongarije geplaatst. Het omvat, behalve het eigenlijke Bosnië, Turksch

Kroatië (Krajina), Herzegowina en het onde Ras-cië (Novipazar) en is ten noorden door de Save van Oostenrijk, ten oosten door de rivier de Drina van Servië en ten westen door de Dinarische Alpen en de Unna van Dalmatië gescheiden, terwijl het ten zuiden grenst aan Dalmatië, Montenegro en Albanië. Het beslaat een oppervlakte van 51027 v.k.m., waarvan 2800 v.k.m. met wouden bedekt zijn.

**Natuurlijke gesteldheid des lands.** Met uitzondering van een gedeelte, in het noorden langs de Save gelegen, is Bosnië een bergachtig land, van onderscheiden bergketens doorsneden, wier toppen een hoogte hebben van ruim 2000 m., o.a. de Treskavica (2128 m.), de Bjelasnica (2067 m.), de Brancica Planina, de Zec Planina (1983 m.) en de Lelja Planina (2070 m.). De Dormitor aan de grenzen van Montenegro is de hoogste top (2528 m.). De hellingen der bergen zijn er vooral in het noordelijk gedeelte met nitgestrekte wouden bedekt, daartusschen vindt men vruchtbare dalen, die slechts gedeeltelijk bebouwd worden. In het zuidelijk gedeelte vertoonen de bergen scherpe profielen met dichte kloven en keteldalen, die op den bodem in den regentijd met water gevuld zijn, maar in den zomer uitdrogen. De bergranden van deze ketels (polje) zijn ongeveer 800 a 900 m. hoog en bestaan nit kale, gespleten kalkrotsen. Wouden komen hier niet voor; slechts hier en daar wat struikgewas. In de keteldalen vindt men meest weilanden en eenig bouwland. De wouden van het noordelijk gedeelte vertoonen hier en daar het karakter van oerwouden, waarin beuken, dennen, berken, elzen en ahornboomen groeien. In de lagere streken neemt het bosch een meer oostelijk (Pon-tisch) karakter aan. Op een hoogte van 1600 m. houdt de boomgroei gewoonlijk op en wordt vervangen door een weligen groei van alpenkruiden, die van belang is voor de veeteelt gedurende de sneeuwvrije maanden (Juni tot September). Zeer vruchtbaar is vooral het Narenta-dal en in het noorden de Posavina, het land langs de Save. Deze is de voornaamste rivier, die de grensscheiding vormt tusschen Bosnië en Slavonië. Zij is goed bevaarbaar voor schepen en stoombooten en dient als voornaamste verkeersweg. Er utroemen verscheidene zijrivieren in uit, o.a. de Oena, de Verbas, de Oekrina, de Drina en de Bosna. Het zuidelijk gedeelte van Bosnië en Herzegowina worden besproeid door de Narenta.

Het klimaat is er zeer afwisselend; in de Herzegowina (Mostar) wisselt de temperatuur af tusschen —7,4° en 41,1° C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 15,3° C. In Serajewo wisselt zij af tusschen —19° en 35° C. en is gemiddeld 9,2° C., in Travnik 9,5°, in Dolnja Toezla 9,8° C. De winters zijn keud, de zomers heet en de lucht is er over het algemeen gezond.

De bergen zijn zeer rijk aan metalen. In de distrikten Fojnica, Kresovo en Vares wordt bruinijzersteen gevonden, op andere plaatsen komen antimoniers en vermiljoen voor, hetgeen reeds aan de Romeinen bekend was. Tegenwoordig worden de mijnen ontgonnen door de Oostenrijksche maatschappij „Bosnia”. Bij Dolnja, Foezla en Siminhan vindt men zout, ook komen er steenkolenbeddingen voor, o.a. bij Kreka en Zenica. Warme en geneeskrachtige bronnen worden er bij Ilidze, Ki-

seljak, Banjaloeka, Banja en Novipazar aange- troffen.

**Bevolking.** Bosoië telde den 1<sup>sten</sup> Juni 1879 1158440 inwoners en den 22<sup>den</sup> April 1895 1591036 inwoners, waaronder een Oostenrijksche bezetting van 22944 man; de bevolkingsdichtheid bedraagt er dus 30,7 per v.km. Daarvan zijn 43 % Grieksch-Katholiek, 21 % Rooms-Katholiek, 35 % Mohammedanen en  $\frac{1}{2}$  % Israëlieten. Het land telt in het geheel 47 steden, 31 markten en 5333 dorpen.

De bewoners van Bosnië en Herzegowina behooren tot de Zuid-Slaven, die in de 7<sup>de</sup> eeuw deze landen binnendrongen en er de andere Illyrische bevolking verdrongen. Slechts in het zuidoostelijk deel van het land wonen nog ongeveer 30000 Albaneezen. De Slavische bevolking behoort tot den stam der Serviërs, die eerst lang na hun immigratie zich in verschillende takken splitsten. De Bosniaken en de bewoners der Herzegowina zijn leden van dezelfde familie. De moedertaal der bewoners is dan ook het Servisch, waarin slechts geringo verschillen bestaan door de dialecten. De bevolking wordt voornamelijk gescheiden door den godsdienst. De Mohammedanen, bijna uitsluitend de nakomelingen van de, sedert de Turksche verovering tot den Islam overgegangene, stedelijke bevolking en van de bezittende volksklasse, leven in het N.W., in de distrikten Bihac en Cazin, in het centrum van het land en in het zuid-oostelijk deel, vooral in de steden. Een afzonderlijk lichaam houdt toezicht over de Mohammedaansche kloosters. De Grieksch-Katholieken, bij voornamst Serviërs genaamd, wonen in grooten getale in het N.O. en in O. van het land, in het zuidelijk en oostelijk deel van Herzegowina, en zijn verdeeld over 4 bisdommen: Serajewo, de zetel van den aartsbischop, Dolnja Toezla, Banjaloeka en Mostar. De Rooms-Katholieken of Latini zijn het talrijkst in Midden-Bosnië, in het noordoostelijk, in het westelijk en in het zuidwestelijk deel van Herzegowina. Zij staan onder den aartsbischop van Serajewo en onder de bisschoppen van Banjaloeka en Mostar.

**Landbouw, Boschbouw en Veeteelt.** De landbouw, waarmede 88 % van de bevolking zich bezig houdt, bloeit slechts in de dalen en in de lage landen, voornamelijk in de Posavina. Daar de boeren vroeger het land van den heer bebouwden, werkten zij slechts zooveel, als voor hun onderhoud noodzakelijk was. De voeding bestaat er voornamelijk uit maïs en tarwe. Borendien verbouwt men er gerst, haver, rogge, gierst, boekweit, hennep, groenten, in Herzegowina ook rijst en in het bekken van Trebinje en in het hennedalen van de Narenta ook tabak. Do Bosna en de Narenta zijn zeer vischrijk. Het wild wordt minder talrijk, zoodat ook de vroeger aanzienlijke handel in huiden oop pelswerk achteruitgaat. Wolfen huizen er in groot aantal, vooral in de noordelijke provinciën, boren komen in het zuiden voor, vooral in den omtrek van Serajewo. Derijkdom aan hout is onuitputtelijk, maar eerst in den laatsten tijd begint men stelselmatig de groote wonden te ontginnen. Een van de voornaamste takken van bedrijf is de wootteelt, en men voert o.a. gedroogde pruimen in groote hoeveelheden nit. Groote eikruwden zijn van belang voor de varkens- teelt. Verder houdt men er schapen, geiten en ge-

vogelte, maar slechts weinig rundvee en paarden. De veeteelt lijdt zeer door dikwijls optredende veeziekten. Men fokt bijna alleen lastdieren, die wel onaanzienlijk van uiterlijk zijn, maar een groote werkkraft bezitten. In den laatsten tijd heeft de Oostenrijksche regeering getracht, door de invoering van stamboekvee het ras te verbeteren. Men houdt zich ook nog bezig met bijenteelt en de vangst van bloedzuigers. In Herzegowina groeit de wijnstok, de olijf, de rijgeboom en de granaatboom zeer goed.

**Industrie en Handel.** De industrie beperkt zich tot de vervaardiging van grove ijzerwaren, geweren, sabels, leor, touw, linnen en wollen stoffen, die grootendeels in het land zelf verbruikt worden. Belangrijk is vooral de tabaksindustrie, die door den Staat gedreven wordt in de groote fabrieken te Serajewo, Mostar en Banjaloeka. Men voert er koren en meel nit (in 1898 6 % van de geheele uitvoer), hout, steenkool (34 %), ooft, o. a. gedroogde pruimen (12 miljoen kg.), slachtvee, huiden, wol, was en honig, tot een gezamenlijk bedrag in 1904 van bijna 92 miljoen kroonen. De invoer, ongeveer 93,5 miljoen kroonen (1904), bestaat voornamelijk uit koloniale waren, laken, katoren stoffen en ijzerwaren, vooral uit Oostenrijk afkomstig. Sedert de bezetting van Bosnië en Herzegowina behooren deze landen tot het Oostenrijksche tolgebied. Vooral voor de ontwikkeling van het verkeer wezen is de bezetting van groote beteekenis geweest. Vóór dien tijd vond men er slechts weinig goede wegen, terwijl er reeds in 1891 3572 km. goed aangelegde straatweg werden aangetroffen. De voornaamste handelsweg loopt van Brod aan de Save in het dal der Bosna naar Serajewo en van daar over Konjica en Mostar naar Metkovic in Dalmatië; een tweede weg loopt van Gradiska uit over Banjaloeka en Travnik naar Serajewo en vandaar naar Visegrad. Het spoorweg-net had reeds in 1897 een lengte van 769, in 1905 van 1093 km. De eenige door Turkije aangelegde spoorweg, van Doborlin naar Banjaloeka, een militaire spoorweg, was door de Turksche regeering verlaten en is eerst gedurende den winter van 1878—1879 hersteld. Alle andere spoorwegen zijn door Oostenrijk aangelegd. Door de opening van het traject Serajewo—Konjica, den 1<sup>sten</sup> Augustus 1891, werd een verbinding verkregen met de Adriatische zee bij Metkovic. De posten en de telegrafie vormen een onderdeel van het militair bestuur, waarvan de hoofdtelegraf gevestigd is te Serajewo. In 1904 waren er 93 post-, tevens telegraafkantoren; het aantal verzonden brieven en briefkaarten bedroeg in dat jaar bijna 16 miljoen. Het aantal telegraafkantoren bedraagt (1904) 142; de lengte der lijnen 2727 km., het aantal telegrammen (in 1904) 487843, zonder die in het transitoverkeer. De telefoonlijnen hebben reeds (1905) een lengte van 175 km.

**Restuur.** In de Conventie van den 21<sup>sten</sup> April 1879. te Konstantinopel, gesloten tusschen Oostenrijk en Turkije, is uitdrukkelijk bepaald, dat de bezetting van Bosnië en de Herzegowina door Oostenrijk, niets afdoet aan de soevereiniteitsrechten van den sultan over deze provinciën. Aan het hoofd van het militaire en civile bestuur staat de landshoofd, tevens commandereend generaal, die ter zijde wordt gestaan door den „civieladlatus" en door de

„landsregeering”. verdeeld in 4 departementen, Binnenlandsche Zaken, Financiën, Justitie, en Bouwzaken. Aan het hoofd van ieder departement, onverdeeld in distrikten, staat een afdeelingchef. De rechten van Oostenrijk-Hongarije op de beide landen zijn door Turkije voor onbepaalde tijd afgestaan. De landen behooren aan Oostenrijk

en aan Hongarije gemeenschappelijk, zoodat de kosten van het bestuur, voor zoover zij niet door de inkomsten gedekt worden, door beide landen worden gedragen. Den 1<sup>sten</sup> Januari 1892 is voor Bosnië en Herzegovina een nieuwe rechtsbedeling in werking getreden, waarvan de voornaamste verandering de instelling van een jury was.

De landen zijn in 6 distrikten verdeeld, n.l.:

DISTRIKTEN.	Aantal Kantons.	Oppervlakte in v. km.	Aantal inwoners (1895).	
			totaal.	op 1 v. km.
Bihac, .. .. .	6	5527	192513	34,9
Banjaloeka .. .. .	10	9844	331365	36,4
Dolnja Toezla .. .. .	10	8004	361394	40,3
Serajewo .. .. .	8	8411	235346	27,1
Travnik .. .. .	9	10023	241250	23,8
Herzegovina (Mostar) .. .. .	10	9119	229168	24,1

Hierbij komt nog het later gedeeltelijk bezette distrikt Novipazar, waarvan het bestuur in Turkische handen is.

De hoofdstad van het land is Serajewo, met 41543 inwoners, gelegen aan de Miljacka. Andere belangrijke steden zijn: Mostar met 17010 inwoners, Banjaloeka met 14812 inwoners, Bjelina (9732), Dolnja Toezla (11034), Travnik (6626) en Tesanj (6749).

In het jaar 1905 bedroeg de begroting der uitgaven 51.362793 miljoen kronen, die der inkomsten 51.415201 miljoen kronen.

Strategisch belangrijke punten zijn: Foca, Gorazda, Visegrad en Zvornik aan de Drina, Bjelina in de Posavina, Bihac en Livno in het westen, Mostar, Stolac en Trebinje in het zuiden en Bilek en Avtovac aan de Montenegrijnsche grenzen. Behalve het garnizoen heeft men er nog een aanzienlijk corps gendarmerie. Tevens worden uit de inwoners 4 regimenten (6711 man) infanterie gevormd.

De ontwikkeling van het volk is zeer gering, maar wordt in de laatste jaren eenigzins beter, sedert de Oostenrijksche regeering er volksscholen heeft opgericht. Onder de Katholieken, die nog het best ontwikkeld zijn, kunnen nauwelijks 4% lezen en schrijven. In 1895 telde men er 166 staatscholen, 1051 Mohammedaansche scholen, 66 Grieksch-orthodoxe, 27 Roomsche-Katholieke, 2 Israelitische scholen, 2 particuliere scholen, 9 hogere meisjesscholen, 2 gymnasia in Serajewo en Mostar, twee onderwijzers- en onderwijzeressenkweekscholen, 1 middelbare technische school, 10 handelscholen, een Grieksch-Katholiek priesterseminarium in Serajewo, een Roomsche-Katholiek in Travnik, een school voor Mohammedaansche priesters in Serajewo en 48 hogere Mohammedaansche onderwijsinrichtingen.

*Gechiedenis.* In den tijd der Romeinen behoorde Bosnië tot Dalmatië en werd door 2 militaire wegen doorsneden. De goud- en zilvermijnen waren toen beroemd. In de dagen van *Justinianus* werd in het zuidwestelijk gedeelte des lands het Christendom verkondigd. Op den inval der Goten volgde omstreeks 600 die der Kroaten en vervolgens die der Serviërs, onder wie in het laatst der

9<sup>de</sup> eeuw *Cyrrillus* en *Methodius* als geloofsverkundigers werkzaam waren. In de 12<sup>de</sup> eeuw werd het land bestuurd door leenroerige Ban's, die ten getale van 18 elkander opvolgden, hoewel het zich ook wel in een kortstondige onafhankelijkheid verheugde. Langzamerhand drongen de Turken in het land en in 1463 werd hun macht er voorgoed gevestigd. In dat jaar werd het namelijk veroverd door sultan *Mohammed II*, die den jongen koning bij het slot Kijne aan de Sana liet onthoofden. Na werd het door een lange reeks van Turksche stadhouders geregeerd. In de 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw, gedurende de oorlogen tusschen Oostenrijk en Turkije, werd ook in Bosnië gevochten, en prins *Eugenius* drong in het jaar 1697 zelfs tot Serajewo door. Bij de Servische bevrijdingsoorlogen in den aanvang der 19<sup>de</sup> eeuw was Bosnië slechts gedeeltelijk betrokken, maar het bleef steeds het brandpunt van het verzet van denouden adel tegen het Turksch Bewind. De laatste beweging van dien aard werd in 1840 en 1851 door *Umar-pasja* beteugeld, waarna een nieuwe orde van zaken werd ingevoerd, bekend onder den naam van „tansimat”. In de daarop volgende 20 jaren bleef het in Bosnië rustig en ging het land eenigzins vooruit, voornamelijk onder het welwillend bestuur van den gouverneur-generaal *Osmán Pasja* (1860—1868). In Juli 1875 brak in de Herzegovina een opstand uit tegen de Turksche heerschappij, waarbij het grootste gedeelte van Bosnië zich aansloot. Nog voor deze opstand onderdrukt was, vaardigde de sultan op den 2<sup>den</sup> October 1875 een irade uit, onder den invloed der Grootte Mogendheden, waarop de gouverneur-generaal *Serrif Pasja* den 1<sup>sten</sup> October een tansimat publiceerde, volgens welke den 1<sup>sten</sup> Maart 1876 alle hoofdamttenaren door andere werden vervangen, de tienden afgeschaft werden, vrijheid van godsdienst werd toegestaan, bepaald dat de rechters ieder in zijn eigen taal moesten hooren, enz.

Van den Russisch-Turkschen oorlog van 1877 en 1878 had Bosnië slechts weinig te lijden, maar om aan het slechte bestuur van Turkije voor goed een einde te maken, bepaalde art. 25 van het Berlijn'sch Congres, dat Bosnië en Herzegovina door Oostenrijk-Hongarije bezet zonden worden.

In afwachting van een dergelijke opdracht had Oostenrijk reeds in Juli 1878 troepen samengehouden in Dalmatië en Slavonië. Den 29<sup>sten</sup> Juli 1878 rukte daarop het leger onder *Jozef Philippovich*, vrijheer van l'hippberg, in 4 kolonnen over de grenzen. Herzegovina werd bijna zonder tegenstand bezet, en den 4<sup>den</sup> Augustus trok men Mostar binnen. In Bosnië ging het niet zoo gemakkelijk. Eerst hadden de troepen veel te lijden door hitte en wolkbreuken en toen de opstandelingen eenmaal een klein succes behaald hadden op de Oostenrijksche troepen, kwamen de tot nog toe weifelende Mohammedanen openlijk in opstand, en de Turksche troepen, 27 bataillons en 8 batterijen, verenigden zich met de Albanezen uit Novipazar, terwijl de Albaneez *Moektija Effendi* het hoofd werd van den opstand. Wel werd den 19<sup>den</sup> Augustus Serajewo na een hevig gevecht ingenomen, maar de daarop volgende guerilla-oorlog kostte aan de Oostenrijkers belangrijke verliezen. Den 22<sup>sten</sup> Augustus ontving het leger versterkingen uit Oostoorijk, en de hoofdmacht van de Arnauten onder *Moektija Effendi* werd den 21<sup>sten</sup> September in de Macciva Planina verslagen. In het westelijk gedeelte van Bosnië werd Lione veroverd, den 28<sup>sten</sup> September. Het noordwestelijk gedeelte, de Krajina, bood het langst tegenstand, maar het laatste toevluchtsoord der opstandelingen, de bergstreek Kladas, gaf zich den 20<sup>sten</sup> October over, waarmede de verovering van Bosnië voltooid was. In Herzegovina eindigde de strijd met de overgave van de bergvesting Klobok op den 28<sup>sten</sup> September. Voor deze verovering was een derde gedeelte van het Oostenrijk-Hongaarsche leger noodig geweest; het aantal doden bedroeg 179 officieren en 5006 manschappen, terwijl tot het einde van het jaar nog 2233 soldaten stierven tengevolge van ziekten of verwondingen.

In den herfst van 1881, volgens een keizerlijk decreet van den 21<sup>sten</sup> October, werd in Bosnië en Herzegovina de algemeene dienstplicht ingevoerd, en dit verwekte in het zuidelijk deel van Dalmatië een opstand, die in 1882 werd onderdrukt. Sedert dien tijd doet de regering veel moeite, om de rust in het land te handhaven, het bestuur te verbeteren en de welvaart te bevorderen, zonder daarbij te veel in te grijpen in de bestaande toestanden. In 1885 werd een kolonisatieproef genomen met Tirolers, die echter mislukte, maar soortgelijke pogingen met Württembergersche en Oostenrijksche boeren zijn later goed geslaagd. Een voornaam hervorming was de met 1 Januari 1893 in werking getreden opheffing der roboten (heerendiensten). In de laatste jaren ontstond in Mostar een beweging onder de Mohammedanen, waarbij ernstige ootvredehoedheid werd betnigd met de maatregelen van den minister *Kallay*. De ontevreden verlangden, dat de gedwongen Katholiseering en de Kroatische propaganda zou ephonden, dat het Wakeef-fonds aan zijn kerkelijke bestemming zou worden teruggegeven en de belastingen met minder gestrengheid zouden worden goind. Wel heeft de minister zich tegen de ingebrachte beschuldigingen, zelfs in een brochure, verdedigd, maar in Mei 1901 en in April 1902 gaf de beveling opnieuw hare ontevredenheid te kennen, zonder dat het echter tot openlijk verzet kwam.

**Boso**, was de stichter van het keninkrijk Bour-


gondië. Hij was eerst graaf van Vienne en hertog van Provence onder *Karel den Kale*, die met zijn zuster *Richild* gehuwd was, stond zeer in aanzien en maakte van de verwarring, die na den dood van *Karel den Kale* in 877 in de Karolingische landen uithrak, gebruik, om Bourgondië tot een zelfstandig rijk te maken. Op aandringen van zijn vrouw *Irmingard*, een dochter van keizer *Lodewijk II*, liet hij zich in 879 te Mantaille bij Vienne tot koning uitroepen, door den aartsbischop van Lyon kronen en handhaafde zich in den strijd met de Karelingers als koning van Bourgondië tot aan zijn dood, den 11<sup>den</sup> Januari 887.

**Bosporus**, of *Straat van Konstantinopel*, door de Turken *Islamboel-Boghazi* genoemd (zie de kaart Bosporus en Dardaeellen), is de zeegte, die de Zwarte Zee met de Zee van Marmora verbindt. Haar naam, die *Koe-oerlicht* beteekent, schijnt ontleend te wezen aan de sage, dat de in een koe veranderde *Io* hier overgezweven is. Toen later andere straten denzelfden naam kregen, noemde men deze den Thracischen Bosporus. Zij heeft een lengte van 30 km., een grootste breedte van 2½ km. en een kleinste breedte van 550 m., is 30 tot 60 m. diep, op sommige plaatsen zelfs 120 m. De snelheid van den stroom bedraagt er in het voorjaar, of na een langen zuidenwind, die het water heeft aggestuwd, soms 9,5 km. in het uur. Aan den bodem vindt echter een tegengestelde strooming plaats. Door deze stroomingen wordt bewerkt, dat het water der Zwarte Zee een constant zoutgehalte behoudt.


De noordelijke ingang is in den winter en den herfst voor de scheepvaart niet engvaardig bij nevel en stormachtig weer, niettegenstaande de twee vuurtorens van Roemeli en Anadeli. Sedert 1870 zijn er reddingstations opgericht voor schipbreukelingen, en wel op den Europeeschen oever bij Kilia, op den Aziatischen bij Schile. De straat zelf is echter even veilig als een haven. Het scheepvaartverkeer is er zeer levendig, zoowel door de groote vaart tusschen de twee zeeën, als door het kleinere verkeer tusschen de twee oevers. De ingang aan den kant der Zwarte Zee is door basaltrotsen omgeven, trechtervormig en bekend door de Symplexaden of Cyaneësche rotsen der Ondheid (zie aldaar). De eigenlijke Bosporus is omringd door gemiddeld 250 m. hooge bergen uit devonische leigesteenten. De oevers zijn in het eerste gedeelte slechts zwak bevelkt, maar worden bij Emirgon heter begroeid, fraaier en dichter bewoend. Steile rotswanden verheffen zich soms uit het water, fraaie bochten en dalen wisselen daarmede af. In de omgeving van Konstantinopel zijn de oevers bedekt met dorpen, villa's, tuinen, kiosken en zomerpaleizen, alsook met hurechten, sloten en ruïnes uit den Byzantijnschen tijd. Tot bescherming van Konstantinopel ligge op beide zijden belangrijke vestingwerken en batterijen.

Van het zuiden komende zijn de meest beroemde punten: Topchane, aan den ingang van den haven van Konstantinopel, op den linkeroever het lustslot Dolma-Bagtsje, uit steen opgetrokken in een gemengd Grieksch-Arabischen stijl; het dorp Besjik—Tasj, in welks nabijheid het paleis Jildis—Kiesik ligt, de gewone residentie van den sultan, op den Aziatischen oever; het in 1863 velttoode paleis Beglerbegkoi of Beyer-Bey, en het in 1873

# BOSPORUS.



# DARDANELEN.



nieuw gebouwde paleis Tajiraghan, dan op de minst breede plaats van den Bosporus, waar *Darius* een schipbrug bouwde, toen hij tegen de Scythen te veld trok, de sterke kasteelen Roemeli-Hissar aan de linker- en Anadoli-Hissar aan de rechterhand, beide door *Mohammed II* gebouwd. Daarna bereikt men de baai Balta-Liman, waar men aan de linkerzijde Therapia vindt, de woonplaats der Engelsche en Fransche gezanten, en waar zich de „Zeven Broeders“ verheffen, namelijk zeven reusachtige platanen, uit één wortel oprijzend, in wier schaduw, naar men meent, *Godfried van Bouillon* gerust heeft. Op de breedste plaats ligt Böjoekdere; tusschen deze plaats en Therapia liggen naar het westen de batterijen Agatsj Alti, Kiretsj Boeroes en Therapia en verder naar achteren Siratsj, dat het noordelijk gedeelte van het Kanaal bestrijkt. Op den oostelijken oever ligt nog de batterij Selvi. Op de nauwste plaats (800 m.) liggen de twee voornaamste fortes Raemeli-Kawak en Anadoli-Kawak, in den laatsten tijd volgens de nieuwste constructies gebouwd en van zware Krupp-kanoenen voorzien. Ook bij den ingang van de Zwarte Zee bevinden zich forten. Op den Aziatischen oever, niet ver van den ingang, ligt ook de Reuzenshrct of Joesja-Dagh, waar, naar men zegt, *Herkules* of *Jozua* begraven ligt.

De straat van Kertsj, van Kassa of van Feodosia, tusschen de Zwarte Zee en die van Azof, droeg bij de Ouden den naam van *Kimmerischen Bosporus*. Het land aan beide zijden dier straat heette het *Bosporaansche Rijk*, hetwelk gesticht werd in het jaar 480 voor Chr. door de *Archaeasactiden*, die er tot 438 regeerden. Toen kwam er met kosing *Spartacus I* een nieuwe dynastie aan het bewind. Onder *Satyrus I*, overleden in 393, werd de kust van Azië in dit gebied opgenomen, en onder *Leucon I*, wiens nakomelingen zich *Leucosiden* noemden, werd Theodosia er mede vereenigd (360). Koning *Leucon* moest in het jaar 290 aan de Scythen schatting betalen, en deze werd zoo drukkend, dat *Parisades*, de laatste der *Leucosiden*, zich onderwierp aan *Mithridates VI*, kosing van Pontus, die de Scythen overwon en zijn zoon *Machares* tot koning van het Bosporaansche rijk verheef. Nadat deze zich om het leven had gebracht en *Mithridates* gestorven was, schonken de Romeinen (63 voor Chr.) het land aan *Pharnaces*, den tweeden zoon van *Mithridates*, en na diens vermoording aan zijn schoonzoon *Asander*, die een Romeinsche bezetting in het land toeliet. In 259 na Chr., nadat het koningsgeslacht nigt gestorven was, maakten de Sarmaten zich meester van het rijk, maar werden in 344 door de bewoners van *Chersonesos* overweldigd. Daarna behoorde het met den Tanrischen *Chersonesos* tot het Oost-Romeinsche Rijk, totdat de Chazaren en later de Tataren het onderwierpen aan hunne heerschappij.

**Bosquet**, *Pierre François Joseph*, een Fransch veldmaarschalk, werd den 8<sup>sten</sup> November 1810 te Most de Marsan in het departement des Landes geboren. Hij bezocht de polytechnische school te Parijs, werd in 1831 onderofficier en vertrok in 1834 naar Afrika. Weldra bezorgde zijn beleid in hachelijke omstandigheden hem het kruis van het Legies van Eer, en een spoedige bevordering was daarvan tevens het gevolg. Reeds in 1851 was hij brigade- en in 1853 divisie-generaal. In 1854 nam

hij deel aan den Krimoorlog en besliste door zijn optreden den slag aan de Alma, den 20<sup>sten</sup> September 1854. Met de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> divisie moest daarop *Bosquet* de belegeraars van Sebastopol verdedigen tegen de aanrukkende Russen, en door zijn beleid werd de slag bij Inkerman (den 5<sup>den</sup> November 1854) door de verbonden Mogendheden gewonnen. Ook hij het beleg van Sebastopol onderscheidde hij zich, vooral bij de bestorming van den Malakof-toren, maar moest daarna tengevolge van een verwonding naar Frankrijk terugkeeren. In 1858 werd hij lid van den Senaat en in hetzelfde jaar maarschalk. In 1858 kreeg hij het commando over het zuidwestelijk gedeelte van Frankrijk (Toulonse), maar werd, als gevolg van zijn verwonding, ziek en overleed den 3<sup>den</sup> Februari 1861. In 1894 is te L'an een gedenksteen voor hem opgericht.

**Bosra** is de naam van uitgestrekte bouwvallen eener voormalige stad in het Turksche vilajet Damascus op een afstand van ongeveer 120 km. ten zuidoosten van de stad Damascus gelegen. Zich verheffende aan den voet van het Hsaran-gebergte, was zij weleer onder den naam van Astaroth de zetel van *Og*, koning van Bazan, en behoorde vervolgens tot het grondgebied van den stam Manasse. Wegens den aldaar heerschen den dienst van *Astarte* werd zij ook Bet-Asjers genoemd, een naam, die later tot Bosra is samengetrokken. In de eerste eeuw vóór Chr. was zij reeds lang vervallen en werd door Sabaeische landverhuizers weder bevolkt, die er het rijk der Selthiden stichtten. Later kwam de stad in handen van Rome. Onder keizer *Trajanus* (106 na Chr.) was zij de hoofdstad van de Romeinsche provincie Arabia, onder den naam Nova Trajana Bostra, onder *Alexander Severus* (222) werd zij een Romeinsche kolonie en omstreeks dien tijd de zetel van een Christelijken bisschop. Later was er een aartsbisshoop gevestigd, die aan het hoofd stond van 20 bisdommen. Bosra is van nature de hoofdstad van de streek Hamran, tegelijk de voorraad-schuur van graan en de grootste marktplaats langs de Syrische kust, het Arabische hoogland en Perea. Het gewicht van deze plaats werd begrepen door de sultans der *Ejyobiden*, die er een citadel, de sterkste van geheel Syrië, bouwden en door de Kruisvaarders, die onder *Boudewijn III* in 1147 en onder *Boudewijn IV* in 1182 zich veel moeite gaven om Bosra te veroveren.

**Boss** (meesters) is de naam voor de hoofden der Amerikaansche partijorganisaties, die ten dienste van den verkiezingsstrijd in het leven geroepen, den toon aangeven in het politieke leven der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

**Bosscha**, *Herman*, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Leeuwarden, den 18<sup>den</sup> Maart 1755, bezocht de Latijnsche school aldaar, studeerde te Deventer en te Franeker, vooral onder *Eerwein van Wassenbergh*, en werd op 25-jarigen leeftijd rector der Latijnsche school te Franeker, terwijl hij 3 jaren later een dergelijke betrekking aanvaardde te Deventer. Wegens de partij-schappen van 1787 verloor hij deze betrekking en zag zich eerst 3 jaren later aangesteld tot subconrector aan het Veluwsch gymnasium te Harderwijk, waar de Academische Senaat hem tot doctor honoris causa in de rechten benoemde. Na de omwenteling van 1795 werd hij niet alleen naar De-



venter teruggeroepen, maar tevens ontving hij de meer gewenschte benoeming tot hoogleeraar in de geschiedenis. Grieksche taal en welsprekendheid te Harderwijk. Hij bleef er werkzaam tot 1804, werd toen hoogleeraar in de geschied- en oudheidkunde te Groningen en in 1806 rector der Latijnsche scholen te Amsterdam, alsmede hoogleeraar aan het Athenaeum aldaar. Hij was lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut en van een aantal geleerde genootschappen in ons land, en overleed den 12<sup>den</sup> Augustus 1819. Van zijn drie zonen werd *Peter*, geboren te Deventer, den 21<sup>sten</sup> October 1788, hoogleeraar in de oude letterkunde in zijn geboorteplaats, *Hendrik*, geboren te Harderwijk, den 25<sup>den</sup> December 1791, hoogleeraar in de ontleeskunde aan het Athenaeum te Amsterdam, en *Johannes*, geboren te Harderwijk, den 19<sup>den</sup> Maart 1797, hoogleeraar in de oude letterkunde aan laatstgenoemd Athenaeum. *Herman Bosscha* heeft behalve een aantal Latijnsche redevoeringen, onderscheiden belangrijke werken uitgegeven. Van deze noemen wij de bekende „*Bibliotheca classica*“, „*Geschiedenis der Nederlandsche staatsomwenteling in 1812*“ en zijn „*Poëmata*“. Ook leverde hij met *Eertricus Wassenberg* een uitstekende vertaling van *Plutarchus* „*Levens van doorluchtige Grieken en Romeinen*“ (1782—1809, 13 dln., in 1825 herdrukt).

*Bosscha, Johannes*, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Leeuwarden, den 21<sup>sten</sup> April 1766, bezocht de Latijnsche school en het Athenaeum te Deventer en vervolgens de hoogleeschool te Franeker. In 1787 werd hij gouverneur der 2 zonen van *Balthazar Elias Abbevia* te Parijs en woonde er tot aan 1795 de verschrikkingen der Omwenteling bij. In laatstgenoemd jaar in zijn land terugkeerende, werd hij raadshier in het Hof van Friesland, waarna de Academische Senaat te Harderwijk hem het doctoraat in de rechten verleende. Woldra echter nam hij zijn ontslag, vergezeld de *Voe van Steenvijk*, die als gezant naar Parijs vertrok, in de hoedanigheid van secretaris derwaarts en werd in 1780 in Nederland secretaris-generaal van Buitenlandsche Zaken. Ook onder *Lodewijk Napoleon* en voorts tot aan zijn dood toe, den 7<sup>den</sup> Maart 1810, bleef hij in die betrekking werkzaam. Wegens zijn groote bekwaamheden werd hij ridder der Unie, lid van het Koninklijk Instituut en lid van de Maatschappij van Letterkunde te Leiden.

*Bosscha, Petrus*, een zoon van *Herman*, werd geboren te Deventer, den 21<sup>sten</sup> October 1789. Hij studeerde en promoveerde te Harderwijk in de rechten en werd in 1815 hoogleeraar in de Latijnche en Griekche letterkunde aan het Athenaeum te Deventer. Deze betrekking bekleedde hij tot 1854 en overleed te Deventer, den 6<sup>den</sup> Januari 1871. Het schreef: „*Het tweede eeuwgetijde van het Athenaeum Illustré te Deventer*“ (gedicht, 1830), „*Aan Nederlands dappere jongelingschap bij haren zegerivenden terugtocht uit het leger naar de onderscheidene hoogeschoolen*“ (1834), „*Opdracht en beschrijving van de handschriften, nagelaten door G. Cuperus*“ (1842), „*Dank van Nederland aan Z. M. den Koning, Maart 1848*“ (1848) en in proza: „*Geschiedenis van Oostelijk en Noordelijk Europa, enz.*“ (1860).

*Bosscha, Johannes*, een Nederlandsch letter-

kundige en staatsman, een zoon van *Herman*, werd geboren te Harderwijk, den 18<sup>den</sup> Maart 1797, doorliep de 6 klassen der Latijnsche school te Amsterdam en studeerde aan het Athenaeum aldaar onder de leiding van de hoogleeraren *D. J. van Lennep*, *Cras* en van *Seinden*, waarna hij het doctoraat in de letteren verkreeg op een metrische uitgave der „*Captivi*“ van *Plautus*. Daarna was hij achtereenvolgens te Amsterdam en te 's Gravenhage leeraar aan de Latijnsche school en behaalde bij het Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen de zilveren medaille door een vertaling van 2 boeken van *Herodotus*, terwijl hij de uitgave der werken van *Appulejus* uit de papieren van *Oudendorp* op de Leidse bibliotheek, door *Ruhnkenius* begonnen, onder den naam van „*Appuleii opera*“ voltooide.

Ruimer werkkring werd vervolgens voor *Bosscha* geopend bij de oprichting der Militaire Academie te Breda (1828), waar hij benoemd werd tot hoogleeraar in de geschiedenis en letterkunde. Daar schreef hij een „*Schets der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis*“, die in 18 uitgaven ten getale van 35000 exemplaren werd verspreid. Voorts schreef hij het bekende werk: „*Neerlands heldendaden te Land*“, waarvan later een tweede uitgave is verschenen.

Een redevoering, gehouden in een openbare zitting van de 3<sup>de</sup> klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut „*De C. Julio Caesare, docto homine et summi oratoris aemulo*“, gaf aanleiding, dat hij in 1839 tot opvolger van *D. J. van Lennep* als hoogleeraar in de geschiedenis, oudheden, Grieksche en Latijnsche letteren aan het Athenaeum te Amsterdam benoemd werd. Tevens was hij voorzitter der Hollandsche Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen en hield op hare vergadering een redevoering: „*Over de verplichting der Regeeringen ten aanzien van kunsten en wetenschappen*“, welke in de werken der Maatschappij is opgenomen. In 1849 ontving hij van koning *Willem III* de opdracht, een levensbeschrijving op te stellen van koning *Willem II*. Dat werk werd in 1852 uitgegeven, en onder den indruk daarvan werd hij door het kiesdistrict Amsterdam afgevaardigd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hier nam hij met groote belangstelling en ijver deel aan de beraadslagingen over de „*Wet op het lager onderwijs*“ (1857) en zag zich in de jaren 1858 tot 1861 belast met de portefeuille van Eeredienst. Tot zijn staatkundige geschriften behooren de brochures: „*Kroon en Minister*“ en „*Pruisen en Nederland*“, terwijl hij tevens een dramatisch gedicht „*Wolferd van Borssele*“ uitgaf. Na dat hij zich uit zijn werkzaamheden had teruggetrokken, bleef hij zich met letterkundige studien bezig houden te 's Gravenhage en overleed aldaar, den 9<sup>den</sup> December 1874. Hij was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, groot-officier van de Luxemburgsche Eikenkroon, ridder met het gouden kruis van de Grieksche orde van den Verlosser en ridder van de orde van den Witten Valk van Saksen-Weimar-Eisenach, terwijl de meeste letterkundige genootschap en in ons land hem het eerlidmaatschap hadden opgedragen.

*Bosscha, Johannes*, een zoon van den vorige, een beoefenaar der wis- en natuurkunde, werd ge-

boren te Breda, den 18den November 1831, bezocht van 1842 - 1848 de Latijnsche school te Amsterdam, studeerde in de wis- en natuurkunde, eerst te Denteren onder professor van der Willigen, daarna te Leiden onder de hoogleeraren Kaiser, l'etdard, Rijkens, J. van der Hoera, en promoveerde aldaar in 1854. Voor zijn promotie gaf hij reeds een verhandeling oit over „Een middel ter bepaling der snelheid van het geluid“, en later schreef hij verscheidene verhandelingen over de theorie der electrolyse en over andere onderwerpen van natuurkundigen aard in britenlandsche tijdschriften. Van zijn hand bestaat ook een verhandeling: „Over het behoud van arbeidsvermogen in den galvanischen stroom“, alsmede een aantal populaire stukken in de: „Blikken in het leven der natuur“. Tevens heeft hij zijn verdienstelijk gemaakt op het gebied der telegraphie, daar hij reeds in 1855 aantoonde, dat men verschillende telegrammen langs denzelfden draad kan zenden.

Nadat *Boscha* van 1857 tot 1860 de betrekking had bekleed van assistent aan het Natuurkundig Kabinet te Leiden, werd hij in laatstgenoemd jaar benoemd tot hoogleeraar in de wis- en natuurkunde aan de Militaire Academie te Breda, schreef een uitmuntend „Leerboek der Natuurkunde“, dat veel werd en nog wordt gebruikt en werd in 1863 benoemd tot inspecteur van het Middelbaar Onderwijs in de provincien Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Limburg. Hij was in 1872 lid van de internationale metercommissie te Weenen, werd kort daarop leeraar in de natuurkunde aan de Polytechnische School te Delft in 1878 benoemd tot directeur van deze inrichting. Hij kreeg in 1885 eervol emeritaat als directeur der Polytechnische school, werd in hetzelfde jaar secretaris der „Hollandsche maatschappij van wetenschappen“ en als zoodanig redacteur der door die maatschappij uitgegeven „Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles“, en in 1899 president-curator van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut en eurator der rijksuniversiteit te Leiden. De nieuwe druk van zijn „Leerboek der natuurkunde“ verscheen sedert 1895 met medewerking van verschillende geleerden. Verder gaf hij nit: „Christiaan Huygens. Rede op den 20<sup>sten</sup> gedenkday van zijn overlijden“ (1895). Zijn „Verspreide geschriften“ verschenen van 1901 - 1903 in 3 dln. In Maart 1904 vierde hij onder zeer vele blijken van belangstelling den dag, waarop hij voor 50 jaren promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde. *Boscha* is lid der Academie van Wetenschappen, waar hij o.a. verhandelingen leverde over de theorie van den thermometer, voorts vande Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, van het Batavisch Genootschap te Rotterdam, van het Utrechtsche Genootschap en van de Leidsche Maatschappij van Letterkunde, alsmede commandeur in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.

**Boschaert, Abraham**, een Hollandsch-Vlaamsch bloem- en stilleven schilder, werd geboren te Antwerpen omstreeks 1586 en was sinds 1604 te Amsterdam woonachtig. In 1637 vinden wij hem wederom te Amsterdam, nadat hij kort te voren te Utrecht was geweest. Hij schilderde in den trant van *Raaiasar van der Ast* en *Roeland Savery* (zie aldaar). Zijn schilderijen worden vaak verward met die van *Ambrosius Boschaert* (zie aldaar), die

geheel in zijn trant schilderde en misschien aan hem verwant was. Men neemt aan, dat de voluit *A. Boschaert* gemerkte stukken van hem zijn (Vergelijk ook het artikel *Ambrosius Boschaert*).

**Boschaert, Ambrosius**, Hollandsch-Vlaamsch bloemschilder, wiens geboorte- en sterfjaar onbekend zijn. In 1588 en 1589 komt hij voor in de Antwerpsche gildeboeken en van 1593 tot 1613 in die te Middelburg. In 1616 was hij in Utrecht. Men schrijft dezen schilder, die waarschijnlijk aan *Abraham Boschaert* (zie aldaar) verwant was, de bloemstukken toe, die gemerkt zijn met het monogram *A. B.* Dergelijke stukken bevinden zich o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam en in het Mauritshuis te 's Gravenhage.

**Boschaert, Thomas**, zie *Willeboirts, Thomas*. **Boschaerts, Willebrordus**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Bergen-op-Zoom in 1577, was kanunnik in de abdij van Tongerlo en later hoogleeraar in de theologie. Hij overleed te Mechelen, den 25<sup>sten</sup> Juli 1637, en heeft een groot aantal geschriften nagelaten, die te Leuven en te Meehelen gedrukt zijn.

**Boschinssekten, schadelijke**. Zie *Boschbeschadiging*.

**Bosse, Frans Antoine**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Middelburg, den 14<sup>den</sup> September 1775, en bezocht aldaar het gymnasium en het atheneum. Hij bekleedde vervolgens de betrekking van leeraar aan het gymnasium te Haarlem, daarna die van corrector en eindelijk die van rector aan het gymnasium te Leiden (1809). Hier werd hij door den Academischen Senaat begiftigd met den titel van doctor in de letteren. Ongesteldheid noodzaakte hem in 1838 zijn ambt neder te leggen, waarna hij zich te Amsterdam vestigde en er den 23<sup>sten</sup> December 1839 overleed. Van de door hem uitgegeven werken werden de „Geographiae antiquae compendium“ en „Antiquitatum Romanarum brevis descriptio“ algemeen bekend.

**Bosse, Robert**, een Duitsch staatsman, den 12<sup>den</sup> Juli 1832 geboren te Quedlinburg, studeerde in de rechten en staatswetenschappen te Heidelberg, Halle en Berlijn en werd in 1858 assessor bij het gerechtshof. Hij bekleedde achtereenvolgens verschillende ambtelijke betrekkingen en werd in 1881 directeur en in 1889 onderstaatssecretaris aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken. In deze betrekking was hij belast met de directie van de huishoudelijke afdeling en nam een belangrijk aandeel aan de uitwerking van verschillende wetten op sociaal gebied. In 1870 nam hij als staatssecretaris deel aan de voorbereiding van een wetsontwerp betreffende bescherming van den arbeid, werd in 1891 staatssecretaris aan het ministerie van justitie en voorzitter van de commissie voor het ontwerp van een Burgerlijk Wetboek voor het Duitsche Rijk. Den 23<sup>sten</sup> Maart 1892 benoemd tot Pruisisch minister van Onderwijs en Eeredienst, trad hij den 4<sup>den</sup> September 1899 als zoodanig af. Hij wijdde zijn krachten aan de belangen van het ambtenaarscorps en was van 1882 - 1890 uitgever van het „Maandblad voor Duitsche ambtenaren“ (Grünberg). Ook schreef hij verscheiden werken en overleed den 31<sup>sten</sup> Juli 1901 te Berlijn.

**Bosse, Peter Philip van**, een Nederlandsch staatsman, die zich na het jaar 1848 zeer verdienstelijk heeft gemaakt door een nauwkeurig en zai-

ning beheer der Nederlandsche financiën, zoodat hij terecht als een groote specialiteit op dat gebied beschouwd werd. Hij werd geboren te Amsterdam, den 16<sup>den</sup> December 1806, studeerde aldaar in de rechten en zette die studie voort te Leiden, waar hij de lessen bijwoonde der hoogleraren *Tideman, van Asen, de Cock en Thorbecke* en in 1833 promoveerde. Het scheen, dat *van Bosse* zijn rechtsgeleerde studiën wilde laten varen, daar hij aanvankelijk fabrikant werd te Woeps. Weldra echter vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam en bekleedde er tevens de betrekking van secretaris der Rijnvaartcommissie, terwijl hij zich in 1844 naar 's Gravenhage begaf, om aldaar als referendaris bij het ministerie van Financiën werkzaam te wezen. In de dagen der grondwetsherziening werd hij tijdelijk met de portefeuille van Financiën belast (3 Juni tot 21 November 1848). Den 21<sup>sten</sup> November 1848 werd hij definitief benoemd tot minister van Financiën en behield die betrekking tot den 19<sup>den</sup> April 1853, toen hij met het ministerie *Thorbecke* ten gevolge der Aprilbeweging aftrad.

Tot de wetsvoorstellen, door hem tot stand gebracht, behooren o. a. dat van den 11<sup>den</sup> October 1848 tot „Aanvulling der luten en lasten van den achterstand oer 1840 en vroeger”, dat van het zittingjaar 1848—1849 tot „Voorloopige voorziening in het te kort op de middelen tot dekking der staatsbehoeften in 1849”, de „Overgang in werkelijke schuld van nitgestelde schuld en kasbiljetten”, „Vaststelling van het briefport en regeling van de aangelegenheden der brievenposten”, in 1849—1850: „Herziening der wetten, houdende regeling van het briefport en van de aangelegenheden der brievenposten”, terwijl hij in 1851—1852 de „Aanwijzing en aanvulling der wetten op het recht van patent en wijziging van den vrijdom van den accijns op het binnenlandsch gedestilleerd, alsmede tot verbetering van den accijns op het zout en van dien op de suiker”, benevens een ontwerp tot „Amortisatie van schuld oer 1851”, wetsontwerpen tot „Uitgifte van muntbiljetten” en tot „Wijziging der bepalingen omtrent den accijns op het geslacht” wist te doen aannemen, in 1852—1853 zijn wetsontwerpen tot „In omloop blijven van 10 millioen gulden aan muntbiljetten” en tot „Afslossing of verwisseling van nationale schuld” tot stand kwamen.

In 1853 legde *van Bosse* ten gevolge der Aprilbeweging de portefeuille neder. Bij de ontbinding der Tweede Kamer werd hij tot lid daarvan gekozen in het kiesdistrict Rotterdam. Hij liet zich die keuze welgevallen, beoordeelt er totde gematigde liberale partij en bleef er zitting houden tot het begin van 1858 toen hij, na de talrijke afwisselingen der conservatieve en antirevolutionnaire Kabinetten, in een half-liberaal Kabinet weder als minister van Financiën optrad (18 Maart 1858).

Bij zijn optreding kwam er weer nieuw leren op het gebied van financiezaken en belastingen. In het tijdperk 1858—1860 werden door hem een groot aantal wetsontwerpen ingediend en ten deele aangenomen door de Volksvertegenwoordiging. Daartoe behooren: „Inkoop en amortisatie van rentegevende Nationale Schuld” en „Amortisatie van schuld, ingekocht krachtens de wet van 13 Augustus 1857”, „Recht van successie en van overgang en tot wijziging der bepalingen omtrent de beffing

van den accijns op het geslacht van de runderen en kalveren”, „Herziening der wet op den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken” en „Tot inkoop en amortisatie van schuld”.

Nadat *van Bosse* den 23<sup>sten</sup> Februari 1860 zijn portefeuille bad nedergelegd, werd hij den 17<sup>den</sup> September daaraanvolgende door het kiesdistrict Zutphen afgevaardigd naar de Tweede Kamer. Hij behield dit mandaat tot in 1865, toen hij (10 Februari) weder tot minister van Financiën werd benoemd en in die betrekking zijn „Nadere bepalingen omtrent den accijns op het geslacht” zag aannemen. Slechts kort stond hij ditmaal aan het hoofd van het departement, daar hij zich gedrongen gevoelde, om reeds den 1<sup>sten</sup> Juni 1866 zijn ontslag te nemen. Nadat hij ruim 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> jaar ambteloos geleefd had, werd hij voor korten tijd door het kiesdistrict Dordrecht benoemd tot lid der Tweede Kamer, daar hij den 3<sup>den</sup> Juni 1868 weder optrad als minister van Financiën en zijn portefeuille den 4<sup>den</sup> Januari 1871 met die van Koloniën verwisselde, welke tot in den zomer van 1872 in zijn handen bleef.

Gedurende het tijdperk 1868—1871 werden door *van Bosse* vele ontwerpen ingediend en ten deele aangenomen, zooals: „Wijziging van eenige bepalingen der wetten betreffende de personeele belasting”, „Wijziging der wet op het recht van successie en van overgang bij overlijden”, „Wet betreffende het recht van zegel; plakzegel voor handelszaken”, „Goedkeuring der herziene acte omtrent de Rijnvaart”, „Verhooging van den accijns op het gedestilleerd”, „Op de grondbelasting”, „Wijziging der wet, houdende aanvulling der instructie van de algemeene Rekenkamer en van art. 29 der wet, bondende instructie van dezelfde Kamer”, „Bepalingen omtrent den accijns op bier en azijn”, „Afschaffing van het zegelrecht op de gedrukte stukken en de advertenties in de nieuwspapieren”, enz. Een hoogst belangrijk ontwerp, bevattende een „Algemeene belasting op de inkomsten ter voorziening in buitengewone uitgaven en ter vervanging van het recht van patent”, kwam niet in behandeling en werd later ingetrokken.

In zijn boedanigheid als minister van Koloniën heeft hij de reorganisatie der Preangerregentschappen ingevoerd en voorstellen ingediend tot „Invoeering eener belasting op het verbruik van gedestilleerd in Suriname”, tot „Verlenging van de werking der wet van 3 Juli 1865, houdende vaststelling der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch Indië” en tot „Vaststelling der Begroting van Nederlandsch Indië”, welke alle zijn aangenomen, terwijl van een ontwerp tot „Goedkeuring van tractaten wegens afstand der Nederlandsche bezittingen ter kust van Guinea en de toepassing van een tractaat, tusschen het Nederlandsche Gouvernement en den Sultan van Siak” het eerste gedeelte door de Tweede Kamer aangenomen en door de Eerste aangehouden, en het volgende gedeelte door de Tweede Kamer verworpen werd. Bij de verwerping van het ontwerp van den minister *Blussé* tot heffing eener inkomstenbelasting, nam in het voorjaar van 1872 het geheele ministerie zijn ontslag, en *van Bosse* werd opgevolgd door *Fransen van de Putte*, om zich den 1<sup>sten</sup> November 1877 in het Kabinet *Kappelyne van de Cappello* nogmaals met de portefeuille van Kolo-

nien te belasten. Nadat hij in Februari 1879 de hegrafenis van zijn vriend van *Hoëvell* had afgewoond, overleed hij zelf, weinige dagen daarna, op den 21<sup>sten</sup> van laatstgenoemde maand.

Tevens moeten wij nog vermelden, dat van *Bosse*, is overleg met zijn ambtgenooten van Buitenlandsche Zaken en Koloniën, met vreemde mogendheden verdragen heeft gesloten tot regeling van post-aangelegenheden, tot bevordering van handel en scheepvaart, tot gelijkstelling van vlaggen, tot wering van sluikhandel, enz., en dat hij bij de betrekking van Minister van Financiën meer dan eens (1851—1853 en 1868—1871) die van minister van den Hervormden en van andere Eerediensten bekleed heeft en ijverig gewerkt tot handhaving van het beginsel van scheiding van Kerk en Staat.

Van *Bosse* vervaardigde een belangrijke voorrede bij de vertaling van het werk van *Dunckley*: „De vrijheid van handel en scheepvaart enz.” (1856), een „Onderzoek of de Koloniale Begroting door de wet behoort vastgesteld te worden” (1861), en schreef verscheidene bijdragen in het „Tijdschrift voor Nederlandsch Indië”, waarvan hij in 1867 en 1868 mederedacteert was.

*Bosse, Marinus Jacob van*, geboren te Amsterdam den 21<sup>sten</sup> Maart 1843, verwierf in 1864 het diploma van civil ingenieur aan de Koninklijke Akademie te Delft. In hetzelfde jaar benoemd tot aspirant-ingenieur van den waterstaat in Nederl.-Indië, vertrok hij derwaarts, doorliep er de verschillende rangen bij het corps van den Indischen waterstaat en trad in Februari 1879 op als sous-chef bij den dienst der Bataviaasche havenwerken onder den hoofdingenieur *J. A. de Grijder*. Dezen volgde hij in 1882 als chef van dienst bij genoemden diensttak op, en bij de opheffing ervan in 1885 werd hij als hoofdingenieur 1<sup>ste</sup> klasse benoemd tot chef van de technische afdeling aan het departement der burgerlijke openbare werken. In October 1892 gepensionneerd, keerde hij naar Nederland terug. Sedert 1894 is hij lid van de Centrale Commissie voor de statistiek. Van 1895 tot 1899 was hij voorzitter van de Vereeniging van burgerlijke ingenieurs. Voorts was hij van 1895 tot 1898 penningmeester en is hij sedert 1903 vice-president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

*Bossi, Luigi*, graaf, een Italiaansch onheidskenner en geschiedschrijver, werd geboren te Milaan, den 28<sup>sten</sup> Februari 1758, studeerde te Pavia en werd door *Bonaparte* aangesteld tot agent der Fransche Regeering te Turijn. Hij werd daarna in 1805 directeur der archieven van het koninkrijk Italië en overleed te Milaan, den 10<sup>den</sup> April 1835. Hij heeft een reeks van 80 groote en kleine werken geschreven, waarhijs zich een „*Istoria d'Italia*” bevindt van 19 deelen. Van zijn oudheidskundige geschriften is het voornaamste: „*Observations sur le vase que l'on conservait à Gènes sous le nom de Sacro*” (Turijn, 1807). Van zijn historische werken zijn vooral belangrijk: een zeer vermeerderde omwerking van *Roscoe's* „*Vita di Leone X*” (12 dln., Milaan 1816—1817), „*Vita di Christ. Colombo*” (Milaan, 1818) en „*Storia della Spagna*” (8 dln., Milaan 1821). Hij gaf tevens enkele treur- en hijspelen nit en een „*Introduzione allo studio delle arti del disegno*”.

*Bossi, Carlo Aurelio*, baron de, een Italiaansch

lyrisch dichter, werd geboren te Turijn, den 15<sup>den</sup> November 1758. Hij verwierf naam door treurspelen en oden en werd in 1796 Sardinsch gezant te Petersburg, daarna Fransch consul te Jassy en vervolgens prefect in een der departementen, terwijl hij tot ridder van het Legioen van Eer en tot baron werd verheven. Na de 100 dagen trad hij in het particuliere leven terug en overleed te Parijs, den 20<sup>sten</sup> Januari 1823. Het meest bekend is zijn gedicht op de Fransche revolutie: „*Oromasia*”.

*Bossi, Giuseppe*, een Italiaansch kunstenaar en kunstkenner, werd geboren den 11<sup>den</sup> Augustus 1777 te Busto Arsizio op het gebied van Milaan, oefende zich te Rome en werd eerst secretaris en toen professor aan de kunstacademie te Milaan. Door den onderkoning van Italië werd hem opgedragen een copie te vervaardigen van *Leonardo da Vinci's* „*Avondmaal*”, en dientengevolge vervaardigde hij het prachtwerk „*Del cenacolo di Leonardo da Vinci*” (Milaan, 1810). Hij overleed te Milaan den 15<sup>den</sup> December 1815.

*Bossi, Enrico*, een componist en organist, werd den 25<sup>sten</sup> April 1861 te Salò aan het Gardameer geboren. Hij ontving zijn muzikale opleiding sedert 1878 aan het conservatorium te Milaan en werd in 1881 kapelmeester en organist aan de kathedraal te Como. Nadat hij van 1889—1895 hoogleraar in het orgelspel en in de harmonie leerde aan het conservatorium San Pietro a Majella te Napels was geweest, nam hij de leiding op zich van het conservatorium (Liceo Benedetto Marcello) te Venetië; sedert 1903 is hij directeur aan het conservatorium te Bologna en sedert 1897 lid van de permanente commissie voor muziek in het ministerie van openbaar onderwijs. Belangrijk zijn *Bossi's* composities voor orgel (o.a. een symfonisch concert met orkest), verder 3 opera's, een requiem (voor *Victor Emmanuel II*), de bijbelsche cantate „*Canticum canticorum*” (het „Hooglied” voor gezang en orkest), „*Het verloren paradijs*” (symfonisch dichtstuk met koor en solozang), kamermusiektukken, enz.

*Bossu, Maximiliaan de Hennin*, graaf van, de afstammeling van een ond-Nederlandsch geslacht, diende in zijn jeugd den koning van Spanje en werd als vlootroofigt ten tijde van *Alba* uitgezonden tot ontzant van den Briel. Zijn schepen werden echter door de Watergeuzen godeltelijk in brand gestoken. Daarna deed hij een vruchteloze poging om Dordrecht te veroveren en leed vervolgens de nederlaag bij den slag op de Zuiderzee, daar de dappere *Dirkzoon* den graaf gevangen nam en naar Hoorn voerde. Nu nam *Bossu* dienst in het Staatsche leger en trok te veld tegen den *Juan van Oostenrijk*. Men zegt, dat hij juist voornemens was om weder de zijde van Spanje te kiezen, toen hij den 21<sup>sten</sup> December 1578 te Antwerpen overleed.

*Bossuet, Jacques Bénigne*, een beroemd Fransch kanselredenaar en geschiedschrijver, werd geboren te Dijon, den 27<sup>sten</sup> September 1627, bracht zijn jeugd door onder de leiding der Jezuïeten, ontving reeds op 8-jarigen leeftijd de tonsuur en toen hij 13 jaren oud was een kanonikaat te Metz. Vervolgens bezocht hij het college van Navarre te Parijs en begaf zich op 21-jarigen leeftijd naar Metz, waar hij gedurende 2 jaren studeerde. In 1648 ontving hij de priesterwijding en werd in 1652

doctor in de theologie. Toen vestigde hij zich te Metz met den last, om aldaar de Protestanten te bekeeren. Hier schreef hij tegen den katechismus van den Hervormden predikant *Paul Ferry*, werd lid van de „Propagation”, die Protestantsche vrouwen door beloften of door bedreigingen tot het R. Katholieke geloof trachtte over te halen, en preekte ook voor het hof. In 1669 werd hij bisschop van Condom, maar vóór die benoeming door den paps bekrachtigd was, werd hij benoemd tot leermeester van den kroonprins, zoodat hij in 1671 den bisschopsstaf nederlegde. In 1672 werd hij lid der Fransche Academie, in 1680 aalmoezenier van den kroonprins en in 1681 bisschop van Meaux. Op een vorgalering van R. K. geestelijken van Frankrijk in 1682 zorgde hij voor het opstellen en aannemen der 4 artikelen, waardoor de rechten der Gallicanische Kerk en bepaaldelijk die van den koning van Frankrijk tegenover het gezag van den paps werden gewaarborgd. In 1695 benemde de hooftgesandte Parijs hem tot „Conservateur des ses privilèges”, en de koning verhef hem tot staatsraad (1697) en tot eersten aalmoezenier der hertogin van Bourgondië (1698). Hij nam niet rechtstreeks deel aan de vervolging der Protestanten, maar verzette zich daartegen overmen, terwijl hij den edelen *Fénélon* om zijn verdraagzaamheid verketterde. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in zijn bisdom, overleed aldaar den 12<sup>den</sup> April 1704 en werd in de hoofdkerk te Meaux begraven. Zijn welsprekendheid schittert vooral in zijn „Lijkredenen (Sermons et oraisons funèbres)”; vooral die, hij den dood der hertogin van Orleans en bij die van *Condé* gehouden, zijn meesterstukken. Grooten ijver toonde hij in zijn tijdschriften tegen de Protestanten, en bij de opheffing van het Edict van Nantes hield hij een lofrede daarop. Tevens bestreed hij de Jansenisten, het quietisme van *madame de Guyon* en haar verdiediger *Fénélon*. Hij heeft een zeer groot getal geschriften nagelaten, waarvan door de Benedictijnen een uitgave is bezorgd in 47 deelen. Het belangrijkste daarvan is naar veler oordeel zijn „Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse”, waarin hij zelfs de gebreken der R. K. Kerk, die de Hervorming te voorzichzich riepen, in zoodanig licht woeft te plaatsen, dat zij zich als voortreffelijke eigenschappen vertoonen. Men zegt voorts, dat door zijn „Histoire des variations des églises protestantes” *Gibbon* tot de R. K. Kerk is bekeerd. Zijn „Catéchisme du diocèse de Meaux” is de grondslag van den bekenden „Catéchisme de l'empire Français”, waarvoor *Napoleon I* het geloof dienstbaar maakte aan zijn bedoelingen. Ook het aantal tijdschriften van *Bossuet* is zeer groot, en zelfs onze *Hugo de Groot* had een aantal van hem te verduren.

**Bossut**, *Charles*, een Fransch wiskundige, werd geboren te Tartaras bij Lyon, den 11<sup>den</sup> Augustus 1730. In zijn geboortestad studeerde hij in de theologie en verwierf den titel van abbé. Zijn rusteloze geest dreef hem naar Parijs, waar hij bevriend was met *Clairaut* en *d'Alambert*. In 1752 werd hij hoogleraar in de wiskunde te Mézières en in 1768 lid van de Académie. In dien tijd gaf hij zijn „l'Usage de la différenciation des paramètres” uit, en toen de Omwenteling hem van zijn betrekking beroofde, schreef hij zijn voortreffelijk: „Essai sur l'histoire générale des mathématiques” (2<sup>de</sup> druk,

1810, 2 dln.). Ten tijde van het Keizerrijk werd hij hoogleraar aan de Centralschool, lid van het Instituut en van andere binnen- en buitenlandsche genootschappen, examinerator aan de Polytechnische scholen overleed te Parijs, den 14<sup>den</sup> Januari 1814. Zijn wetenschappelijke werkzaamheid strekte zich uit tot alle deelen der wiskunde en vooral tot de proefondervindelijke hydrodynamica. Van zijn talrijke geschriften vermelden wij nog: „Recherches sur la construction la plus avantageuse des digues” (1764). „Cours complet des mathématiques” (1765) en „Cours de mathématique à l'usage des écoles militaires” (1783). Ook heeft hij een uitgave bewerkt der werken van *Pascal*.

**Bostandsji**, afkomstig van het Turksche woord *bostan*, dat *tuin* beteekent, is de naam van de lijfwacht van den sultan van ongeveer 6000 man, aan wie de bewaking van het serail en van alle keizerlijke kasteelen is toevertrouwd. Naar mate de sultans zich uit het publieke leven terugtrokken, werden n.l. langzamerhand de tuinarbeiders tot een lijfwacht georganiseerd, die nu in haar naam nog een herinnering aan haar ontstaan bewaart. Tegen het einde van de 17<sup>de</sup> eeuw werden de bostandsji van een uniform voorzien en op een korps van 7000 man gebracht. Zij zijn tevens tinnknachten, kanonniers, ruiters op de keizerlijke vaartuigen, politiedienaars, geheime scherprechters, enz. Men heeft bij hen 9 rangen, en hun uniform bestaat uit een roode jas met een licht-bruine kraag. Hun commandant, de „bostandsji-basji”, zit aan het roer van de keizerlijke bark en is tevens opzichter der havens en kanalen en chef der politie te Konstantinopel. Ook te Adrianopel bevindt zich een afdeling der bostandsji. Een keurkorps uit de bostandsji vormen de „assakisi”, met sabels gewapende ruiters, die den sultan op zijn wandelingen vergezellen.

**Boston**, een Engelsche zeehaven in het graafschap Lincoln, is gelegen op de beide oevers van de Witham. Er ligt een brug over de rivier, die uitmond in de Washbaai, een goede haven. De stad telt (1901) 15667 inwoners. Men heeft er een paar schouwburgen, een groote boekerie, een fraai marktplein, een merkwaardige kerk van het jaar 1300, een Latijnscheschool, enz. Er zijn belangrijke veemarkten en er wordt vanouds veel handel gedreven. De plaats was echter vroeger belangrijker dan thans.

**Boston**, de hoofdstad van den staat Massachusetts, is een van de oudste steden der Vereenigde Staten. Zij ligt aan de Massachusettsbaai, gedeeltelijk op een schiereiland, op 42°21' N.Br. en 71°4' W.L. van Greenwich aan den mond der Charlesrivier en aan de Bostonbaai, en telt (1900) 560,892 inwoners, waaronder 71441 Ieren. De haven van Boston, een der beste van Amerika, kan 500 schepen bevatten en was vroeger door de forten *Winthrop* en *Independence*, die zich op een paar der 40 voor haren mond gelegen eilandjes verheffen, tegen vijandelijke aanvallen beveiligd. Tegenwoordig zijn deze vervallen en is er een nieuw verdedigingsstelsel in aanleg. Men heeft er aanzienlijke scheepstimmerwerfven, waar een groot deel der Amerikaanse vloot gebouwd is. De verschillende deelen der stad, op een schiereiland, op een eiland en op den vasten wal gebouwd, beslaan een oppervlakte van 9564 H.A. en zijn door prachtige bruggen met elkander verbonden; de West-Boston- en de Kanaal-

brug zijn meer dan 900 m. lang. Het schiereiland, waarop het oude gedeelte der stad verrijst, is heuvelachtig, en de straten zijn er nauw en krom. Zuid-Boston, zich langs de zuidzijde der haven uitstrekende, is regelmatig gebouwd. Oost-Boston ligt op een eiland, hetwelk door een brug vereenigd is met Chelsea, waar zich de aanlegplaats bevindt der groote stoombooten uit Liverpool. Het fraaiste gedeelte der stad is West-Boston, hetwelk gelegen is tusschen de Charlesrivier en de Common, een voormalige gemeenteweide, die later in een sierlijk park herschapen werd. Ten westen van dit laatste bevindt zich de openbare tuin met het ruiterstandbeeld van *Washington*, dat in 1869 onthuld werd. Het zuidwestelijk deel heet thans Highland, vroeger Roxbury, met het Back-Bay-park. Op den linkeroever der Charlesrivier ligt Charlestown met de groote oorlogswerf der Vereenigde Staten, een droogdok van 164 m. lengte en de 67 m. hooge grachtenabelisk, ter herinnering aan den slag bij Bunkershill. De oude stad en Oost-Boston zijn door stoombootveeren verbonden. De steden Cambridge en Chelsea hooren ook onder Boston, en de inlijving van enkele voorsteden, zooals Somerville, zal wel spoedig plaats hebben. Het zoo gevormde Groot-Boston had in 1900 ongeveer 750000 inwoners.

De stad telt ongeveer 150 kerken en 4 schouwburgen. Het in 1804 gestichte atheneum bezit een schilderijenverzameling, een verzameling van beeldhouwwerken en een bibliotheek. De Faneuil hall, een geschenk van *Peter Faneuil*, een Hugenoot, werd reeds gedurende den tijd van den opstand gebruikt voor vergaderingen en wordt „de wieg der Amerikaansche vrijheid” genoemd. De „Music-hall” bezit een prachtig orgel en een standbeeld van Beethoven. Verder moet het gouvernementgebouw van Massachusetts genoemd worden met zijn gonden koepel, het hospitaal, het museum van Schoone Kunsten en der Society of Natural History, enz.

Van de hoogere onderwijsinstellingen zijn de voornaamste: de Riech-universiteit, in 1869 gesticht door *J. Rich*, met 2 miljoen dollars, het in 1861 gestichte technologisch Boylton-instituut en het in 1863 door Jezuelieten georganiseerde Boston-college. Voor onderwijs en opvoeding (er zijn in het geheel 400 scholen) is in Boston altijd veel gedaan, zoodat het wel „het Amerikaansch Athene” bijgenaamd wordt. Harvard-College in Cambridge, een voorstad van Boston, in 1738 gesticht, is de beste universiteit der Vereenigde Staten. De stadsbibliotheek (Public library) telt er 556283 deelen en is eerst in 1852 door *Joshua Bates*, een vermogend ingezetene der stad, dooreen schenking van 50000 dollars gesticht. Zeer talrijk zijn er de instellingen van liefdadigheid. Men heeft er gestichten voor beoefte mannen, vrouwen en kinderen, voor krankzinnigen, blinden en zieken. Merkwaardig is er vooral het Female-college, door *John Simmons* (overleden 1870) met 2 miljoen dollars gesticht en bestemd, om door het verschaffen van grondig onderwijs arme en onbemiddelde vrouwen in staat te stellen, in haar onderhoud te voorzien.

De welvaart van Boston berust voornamelijk op de industrie en op den handel, vooral met Azië. Het is na New-York de voornaamste in- en uitvoerhaven van de Vereenigde Staten. In 1899 bedroeg de waarde van den invoer 52 miljoen (71  $\frac{1}{2}$  %

van die der V. S.), die van den uitvoer 128 miljoen dollar (101  $\frac{1}{2}$  % van die der V. S.), als volgt verdeeld:

## Invoer.

Rietsuiker .. .. .	7.5	miljoen.
Beetwortsuiker .. .. .	1.4	„
Huiden .. .. .	5.1	„
Leer .. .. .	2.6	„
Katoen .. .. .	3.7	„
Wol .. .. .	3	„
Plantenvezels .. .. .	4	„
Vruchten .. .. .	1.2	„
Indigo .. .. .	1	„
Lompen .. .. .	1	„
Gummi .. .. .	1	„

## Uitvoer.

Spek en ham .. .. .	23	miljoen
Reuzel .. .. .	8	„
Varkensvleesch .. .. .	4 $\frac{1}{2}$	„
Rundvleesch .. .. .	8	„
Runderen .. .. .	9	„
Tarwe .. .. .	10 $\frac{1}{2}$	„
Tarwemeel .. .. .	7 $\frac{1}{2}$	„
Mals .. .. .	6	„
Katoen .. .. .	12	„
Leer .. .. .	10	„

In Boston liepen in 1899 binnen: 1587 schepen met 2,12 miljoen registrertonnen, waaronder 183 Amerikaansche, 660 Engelsche en 622 Canadese schepen. De vloot van Boston bestond in 1899 uit 348 zeilschepen en 143 stoomschepen met 162000 registrertonnen, waarvan alleen 65 schepen bestemd waren voor de vangst van kabeljauw en makreel. De handel in inlandsche artikelen omvat voornamelijk schoenen, graan, visch, katoenen en wollen stoffen. Zeven spoorwegen, die in de buurt der dokken in 4 stations eindigen, verbinden Boston met alle deelen der Vereenigde Staten. Het nieuwe Union-station is in twee verdiepingen gebouwd, een der grootste van de Vereenigde Staten en heeft een voorgevel van 590 m. Talrijke stoomvaartlijnen, o. a. de Cunard-lijn, verbinden Boston met Enropa.

Boston werd in 1630 door landverhuizers gesticht en heette eerst naar de 3 heuvels, waarop zij stond Trimountain. Eerst later ontving zij ter eere van *John Cotton*, die predikant was geweest te Boston in Engeland, haren tegenwoordigen naam. Reeds bij het begin der regeering van *Karel II* was deze stad het middelpunt van de oppositie tegen het moederland en zoo was Boston ook de plaats, waar de Amerikaansche vrijheidsoorlog het eerst losbarstte. De eerste aanleiding daartoe was het overboord werpen in de haven van een scheepslading thee, die in strijd met de wet was ingevoerd. In Maart 1776, na den slag bij Bunkershill, toen *Washington* de stad belegerde, werden de Britsche troepen gedwongen door de batterijen, op de hoogten van Dorchester geplaatst, de stad te verlaten, waarna hare inwoners met de meesten ijver deel namen aan den strijd. *John Hancock*, de eerste ondertekenaar van de onafhankelijkheidsverklaring, was een burger van Boston, en deze stad is ook de geboorteplaats van den beroemden *Benjamin Franklin*. In 1822 werd Boston tot een stad verheven. Van den 9den tot den 11den November 1872 werd de stad geteisterd door een feilen brand, welke 800

huizen vernielde en een schade veroorzaakte van 80 miljoen dollars, terwijl een dergelijke ramp, maar gelukkig op minder groote schaal, haar trof den 30sten Mei 1873.

**Boston**, een kaartspel, uit de evenzoo genoemde Amerikaansche stad afkomstig, wordt in den regel gespeeld door 4 personen met 2 volle spellen. Elk van de spelers ontvangt 13 kaarten, terwijl door het omslaan eener kaart van het tweede spel de troef of „de beste“ wordt bepaald. Naast de beste noemt men de kaarten van dezelfde kleur, bijvoorbeeld harten, als ruiten de beste is, „de goede“, en de beide overige zijn „de slechte“. De rangwaarde der kaarten is aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, enz. Naar de rij af worden de spelers in de gelegenheid gesteld, om een aantal te maken trekken aan te kondigen, hetzij alleen, hetzij (bij de 4 laagste spellen) met bijstand van een ander (whist). Het laagste spel is het maken van 5 trekken (boston), 6 trekken heet grand-boston, 7 indépendance, 8 grande indépendance, 9 philadelphia, 10 grand philadelphia, 11 souveraine, 12 grande souveraine en 13 concordia. Ook kan men aankondigen, dat men met zijn spel of met verwijdering van één kaart, met verborgen of opengelegde kaarten geen enkelen trek zal maken (grande misère, petite misère, misère ouverte, misère à quatre as, enz.). Het aantal fiches, dat men wint of verliest, hangt af van de kleur, waarin men speelt, van het aantal trekken, van de honneurs, enz., en daar die berekening nog al ingewikkeld is, heeft men daarvoor tabellen vervaardigd. Het spel heeft betrekking op den Amerikaanschen vrijheidsoorlog. Toen *Benjamin Franklin* in Frankrijk kwam en belangstelling wakte voor den oorlog, vond ook het boston hier ingang, waarvan de kunststermen in verband staan met de geschiedenis van den oorlog.


**Bostra** was in de Oudheid de hoofdstad van de Syrische provincie Auranitis (thans Hauran), aan den zuidwestelijken voet van den Hauran gelegen. Het bloeide vooral ten tijde van *Trajanus*, die het als Nova Trajana Bostra tot hoofdstad van de provincie Arabië verhief. Vandaar begint dan ook de zogenaamde Bostréensche aera met 105 n. Chr. Onder *Alexander Severus* (222—235) werd Bostra een Romeinsche kolonie, later de zetel van een aartsbisdom, waaronder 19 bisdommen stonden. Nog in de Middeleeuwen was Bostra als marktplaats en als vesting een belangrijke stad, welke de Kruisvaarders onder *Houdewijn III* (1147) en *Houdewijn IV* (1182) te vergeefs trachtten te veroveren. Het tegenwoordige Baara of Eski-Scham telt slechts  $\pm$  1000 inwoners. Er bevinden zich een oude burch en prachtige ruïnen, als de staalminnen, een trionfmonn, een schouwburg, enz.

**Boström, Christoffel Jacob**, een Zweedsch wijsgeer, geboren te Pitea, den 1sten Januari 1797, studeerde te Upsala, werd er in 1827 leeraar, zag zich in 1833 benoemd tot onderwijzer der prinses en aanvaardde in 1838 een buitengewoon en in 1842 een gewoon hoogleeraarsambt in de wijsbegeerte te Upsala. In 1853 werd hij emeritus en overleed den 22den Maar 1866 te Upsala. Hij was een zelfstandig denker, die met de kracht der overtuiging optrad tegen de pessimistische en materialistische richting. In geschriften heeft hij weinig nagelaten, maar door mondelijke voordracht en persoonlijke omgang een weldadigen invloed geoe-

fend op zijn tijdgenooten. Op de wijsgeerige leerstoelen van Zweden hooggeschoolen zijn ook thans nog velen in zijn geest werkzaam.

**Boström, Erik Gustaf Bernhard**, een Zweedsch staatsman, geboren den 11den Februar 1842 te Stockholm, werd in 1875 in de Tweede Kamer van den Rijksdag gekozen en trad bij het begin van de beweging voor beschermende rechten (1885) als haar voorstander op. Na de overwinning van het stelsel van honge invoerrechten (1888), nam hij in 1891 als minister-president de regeering in handen. Niettegenstaande zijn conservatieve politiek geraakte het ministerie *Boström* wegens zijn opname van voorstanders van den vrijhandel en zijn tegemoetkomende unie-politiek bij de Eerste Kamer in discredit en moest in September 1900 aftreden. In de Eerste Kamer, waartoe hij sedert 1893 behoort, bestreed *Boström* meermalen de staatkunde van zijn opvolger *Otter*. In 1902 werd *Boström* opnieuw president van een kabinet, waarvan de leden grootendeels tot de gematigde linkerzijde behoorden. In de troonrede, waarmede in Januari 1903 de Rijksdag geopend werd, kondigde de regeering de nieuwe regeling van het consulaatswezen en een hervorming in het kiesrecht aan.

**Bostrychopus antiquus** *Dann*, de eenige vertegenwoordiger van een tegenwoordig geheel uitgestorven klasse van Arthropoden. Tot nog toe werd er slechts een exemplaar van ontdekt en wel in de steenkolentlagen van Nassau. Het lichaam gelijkt op een klein insect, waarvan het borststuk



*Bostrychopus antiquus*.

voorzien is van ongeveer 60 wormvormige aanhangsels met zeer fijne geleidingen, die toch geen pooten zijn. Het was een waterdier, meer aan de insecten verwant dan aan de kruidachtigen (Zie de afbeelding).

**Bosveld, Paulus**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Dordrecht in 1732, bezocht er de Latijnsche school en vervolgens de hogeschool te Leiden. Daarna werd hij achter-eenvolgens predikant te Brandwijk en Gijbeland, Oud-Alblas en Dordrecht (1774). Zijn preeken werden algemeen gewaardeerd en trokken veel menschen, en in 1796 werd hij gekozen tot representant van het Bataafsche volk. Hij vertrok naar 's Gravenhage en nam er ijverig deel aan de be-

raadslagen. In 1798 verliet hij de staatkundige loopbaan en keerde naar Dordrecht terug, maar zijn voormalig aanzien bij de gemeente was er, vooral door zijn onbekrompen denkwijze, aanmerkelijk verminderd. Wegens ongesteldheid verkreeg hij in 1802 een eervol emeritaat, doch werd een jaar later door een aanval van beroerte gedeeltelijk verlamd en overleed den 21<sup>sten</sup> Januari 1809.

**Boswell** heeft een lange reeks uitstekende geschriften nitgegeven en het meerendeel der brieven van *Paulus* uitvoerig verklaard. Hij heeft zich daarin doen kennen als een schrander en vrijzinnig godgeleerde, die boven alles de waarheid liefhad en geen moeite te groot rekende, om deze te vinden. In zijn leeredoelen was de tekstverklaring de hoofdzakelijk en toe-passing doorgaans kort. Nog grooter hijval zou hem zijn te beurt gevallen, indien hij niet gestaan had boven de dogmatische vasthoudendheid van zijn tijd.

**Boswell, James**, een Engelsch schrijver, werd geboren te Edinburgh, den 29<sup>den</sup> October 1740, studeerde te Oxford in de rechten, hegaf zich naar Nederland, om te Utrecht zijn studien voort te zetten, en ondernam in 1764 een reis door Duitschland, Zwitserland en Italië, terwijl hij ook Corsica bezocht. Zijn „Account of Corsica, with memoirs of General Pasquale di Paoli“ (Glasgow, 1768) werd gretig gelezen. Daarna vestigde hij zich te Londen, werd er lid van een letterkundige club, opgericht door *Johnson* (1773), en verzeele dezen op een reis naar Schotland en de Hebriden, welke hij in zijn „Journal of a tour to the Hebrides with Johnson“ (Londen, 1774) beschreef. Na den dood van zijn vriend hield hij zich bezig met het schrijven van diens levensgeschiedenis; zij „Life of S. Johnson“ (Londen, 1791, 2 dln.; in 1831 nitgegeven in 5 dln.) vond grooten bijval. Hij overleed den 19<sup>den</sup> Mei 1795.

**Boswell, Sir Alexander**, een zoon van den voorgaande, werd geboren in 1775, in 1821 baronet en overleed den 26<sup>sten</sup> Maart 1822 ten gevolge van een schot, in een duel ontvangen. Tot zijn geschriften behooren: „Songs, chiefly in the Scottish dialect“ (Edinburgh, 1803), „Edinburgh, or the ancient royalty“ (Edinburgh, 1810), enz.

**Boswellia Roxb.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Burseraceae* en omvat Oost-Indische balsembomen met afvallende, oeven-gevinde bladeren en in aren geplaatste bloemen, met witte, 5-bladige bloemkronen. *B. glabra* Roxb. is een fraaie boom, die op de Molakken groeit en er hoog en dik wordt; het hout is geschikt voor masten en levert een welriekende harsoort. *B. serrata* Roxb. is een aanzienlijke boom in Oost-Indië en op de eilanden der Perzische Golf met elliptische, gotande wollige bladeren en in de oksels geplaatste bloemtrossen. Ook uit den stam van dezen vloeit een soort van gomharz, bekend onder den naam van Indischen verook of oilbannum.

**Bosworth** of *Market Bosworth*, een klein markstadje in het graafschap Leicester, op 18,4 km. afstand van de stad Leicester, had in 1901 ongeveer 5757 inwoners. Op het nabij zijnde Bosworthfield verloor *Richard III* den 2<sup>den</sup> Augustus 1485 in den slag tegen den graaf van Richmond (*Hendrik VII*) het leven.

**Bosworth, Joseph**, een Engelsch taalkundige,

werd in 1780 te Derbyshire geboren. Hij studeerde in de theologie te Aberdeen en Cambridge en was daarna als Engelsch geestelijke te Amsterdam en Rotterdam werkzaam. In 1839 behaalde hij te Cambridge den titel van doctor in de theologie en in 1857 werd hij lid van het Christ Church College en hoogleraar in het Angelsaksisch te Oxford. Hij bejverde zich, om bij zijn landslieden belangstelling te wekken voor de Oud-Engelsche grammatica, en bewerkte de instelling van een professoraat in het Angelsaksisch te Cambridge. Van zijn werken op taalkundig gebied zijn te noemen: „Elements of Anglo-Saxon grammar“, „Origin of the Dutch“, „Dictionary of the Anglo-Saxon language“, King Alfred's Anglo-Saxon version of the historian Orosius“, „The Gospels in Gothic of 360 and in Anglo-Saxon of 995“, e. a. Een door *Bosworth* begonnen nieuwe bewerking van zijn groot Angelsaksisch woordenboek werd door *Toller* van 18-2—1898 voltooid. *Bosworth* overleed den 27<sup>sten</sup> Mei 1876 te Oxford.

**Böszörmény** is een stad in Hongarije, gelegen aan den spoorweg Dehreczin—Szent—Mihaly van de Oostenrijksche Staatspoorwegen. Zij was vroeger de zetel van het nu opgeheven Haidoeken-district en telt (1900) 25070 inwoners. De omstreken zijn zeer vruchtbaar; men verbouwt er vooral tarwe en maïs, meloenen, tabak, groenten en ooft. Verder is er een belangrijke teelt van rundvee, schapen en varkens en worden er groote jaarmarkten gehouden. De industrie is er vertegenwoordigd door groote ziederijen van soda en salpeter.

**Bot** (*Pleuronectes flexus*), zee- en brakwater-visch, behoorende tot de familie der *Platvisschen* (*Pleuronectidae*). Zie verder bij *Platvisschen*.

**Bota** (Spaans en Portugeesch), een maat voor wijn in Zuid-Europa, ongeveer 4 à 5 H.L. groot.

**Botallo, Leonardo**, lijfarts van *Hendrik III* van Frankrijk, werd in 1530 geboren te Asti in Piemont en maakte zich beroemd door het invoeren van het alerlaten in Frankrijk en door zijn onderzoek naar den aard der schotwonden, die hij, in tegenstelling met *Vigo* en *Ferris*, niet als vergiftigde wonden, maar als kwetsuren behandelde. Naar hem is het „Kanaal van Botallo“ genoemd, hij de vrucht een open vat tusschen de aorta en de longslagader, maar later gesloten, alsmede de „opening van Botallo“ of de ovale opening van het hart, dat bij het embryo bestaat tusschen de linker- en rechter voorkamer van het hart en die na de geboorte eveneens verdwijnt. Zijn voornaamste werken zijn: „De curandis vulneribus sclopetorum“ (Lyon, 1560) en „De lue venerea“ (Parijs, 1563).

**Botanie**. Zie *Plantkunde*.

**Botanische tuin**. Zie *Plantentuin*.

**Botanoliëten** zijn versteende planten. Zie *Versteeningen*.

**Botanybaal** is de naam eener baai aan de zuidoostkust van Australië in het graafschap Cumberland in Nieuw-Zuid-Wales, en ontleent haren naam aan de groote verscheidenheid van toen nog onbekende gewassen, die Cook en zijn medereizigers er vonden. Op aanbeveling van *Banks* stichtte het Britsche gouvernement er een strafkolonie, en in 1788 kwamen er de eerste kolonisten, namelijk 1011 personen, waaronder 756 gedeporteerden, allen aan boord van 11 schepen, onder het bevel



van kapitein *Philippus*. De bodem was er echter voor een kolonie weinig geschikt, zoodat *Philippus* haar weldra naar den meer noordelijk gelegen Port Jackson verplaatste, waar hij de stad Sydney-Cove stichtte. Zij ontwikkelde zich onder zijn bestuur voorspoedig, doch hij was in 1792 genoodzaakt wegens ongesteldheid naar Europa terug te keeren, en nu volgden er 3 jaren van regeeringeloosheid, waarin veel, van hetgeen hij met moeite tot stand had gebracht, op een betreurenswaardige wijze verviel. Kapitein *Hunter* werd zijn opvolger, maar ondervond zoovele moeilijkheden, dat hij weldra zijn betrekking nederlegde. Onder kapitein *King*, een ruwen zeeman, verwilderde de kolonie nog meer, en eerst kapitein *Bligh* zocht het kwaad uit te roeien. Het bestuur van den generaal-majoor *Lachlan Macquarie*, dat in 1810 een aanvang nam en 12 jaren duurde, vormt een schitterend tijdperk in de geschiedenis der kolonie. Bij zijn vertrek in 1821 werd hij geprezen als een weldoener des lands. Onder zijn opvolger breidde de kolonie zich meer en meer uit.

**Botanyhout**, ook wel *Botanyhoutbaai* genoemd, is in den handel een benaming voor verscheidene houtsoorten, vooral voor het uit Oost-Indië, Mauritius en Madagaskar afkomstige hout van de *Dalbergia latifolia* Roxb. Dit hout heeft eerst een blauwzwarte, later een diep zwarte kleur en wordt ook Oost-Indisch rozenhout genoemd. Het is krom gegroeid en meestal vol knoesten en daarom vrij wel alleen geschikt voor draaiwerk. Een andere, eveneenszwarte soort botanyhout, wordt verkregen van de in Australië groeiende *Acacia melanoxylon* R. Br. Ook de Australische casuarinen leveren een dergelijke houtsoort op.

**Botarga** is met azijn ingelegde gezouten vischkuit, welke veel gelijkt op kaviaar en bereid wordt aan de kusten der Middellandsche zee.

**Boter en Boterbereiding** (zie de platen).

Boter is een vetartikel, bereid uit de melk van huisdieren, dat door zijn aangename, zachten geur, zijn zuiveren, niet weerinwekkenden smaak, zijn groote smearbaarheid en zuiverheid een zeer gewenscht spijsvet vormt. In den regel wordt boter bereid uit koemelk. Goede boter bevat 84—86 % melkvet, 12—14 % water, 1½ % keukenzout, ½ % kaasstof en eenige andere zeuten, welke in het serum der melk opgelost voorkomen. Deze verscheidene bestanddeelen zijn gemakkelijk van elkander te scheiden door de boter eenigen tijd aan hooge temperaturen bloot te stellen. Het melkvet smelt bij 29—41° C., gemiddeld bij 33° C., is dan een lichtgele, heldere vloeistof, welke zich boven op het water afzet (S.G. van het vet 0,924 bij 17° C.). Het keukenzout, de andere zeuten en de kaasstof gaan of met het water naar beneden, of verzamelen zich in een witte korst boven op de gesmolten boter. Koelt gesmolten boter af beneden het smeltpunt, dan wordt ze niet dadelijk vast, de vloeistof wordt echter troebel en dikvloeibaar; eerst bij ongeveer 10° C. beneden het smeltpunt stolt ze. Het nitgesmolten melkvet, dat voor 75,63 % koolstof, 11,87 % waterstof, 12,50 % zuurstof bevat, bestaat uit minstens 10 verschillende vetten, welke onderling in hoeveelheid vrij sterk variëren en daardoor de physische en chemische eigenschappen van het melkvet wijzigen. Volgens *Duclos* vor-

men palmetine, stearine, oleïne met sporen van myristine en butine 91,5 %, butyrine 4,2 %, capronine 2,5 %, capryline, caprine en sporen van laurin 1,8 % van het melkvet. Palmetinesmelt bij 63° C., stearine bij 55° C., terwijl oleïne eerst stolt beneden 0° C., zoodat bij in verhouding veel van de eerste twee vetsoorten de boter hard, bij het bevatten van veel oleïne de boter zacht zal zijn. Al deze vetten zijn neutraalvetten of glyceriden, d. w. z. verbindingen van glycerine met vetzuren. Volgens een methode, aangegeven door *Reichert*, *Meissl* en *Wollny*, verbeterd door *Hehner* en *Angell*, waarbij de vetten eerst verzeep worden door een loog, en de verkregen zeepoplossing ontbonden door zwavelzuur, kunnen de vetzuren vrij komen en zich vrij sekerly laten scheiden. De vetzuren van de vijf eerstgenoemde vetten zijn onoplosbaar in water en niet vluchtig, die der laatste vijf vetten oplosbaar en wel vluchtig. Van de aanwezigheid van vluchtige vetzuren in melkvet en boter wordt gebruik gemaakt bij het onderzoek of boter met niet van melk afkomstige dierlijke of plantaardige vetten is vermengd geworden, want deze laatste vetten bevatten geen glyceriden van vluchtige vetzuren. Bij niet al te sterke vermenging kan de hoeveelheid vluchtige vetzuren geen voldoende aanwijzing geven, omdat het gehalte van boter in deze verbindingen niet constant is.

Volgens *Plinius* is het bereiden van boter een uitvinding van Germaanschen oorsprong. De Grieken en Romeinen gebruikten de boter tot zalf, maar niet tot spijs, en ook nu nog is het boterverbruik in warme landen niet algemeen. Engeland, Duitschland, Frankrijk en België kunnen niet in hunne eigen behoefte aan boter voorzien, Denemarken, Ne'erland, Zweden, de Russische Oostzeeprovincien, Siberië en Australië hebben boter over.

**Boterbereiding** heeft ten doel de uiterst kleine, tengevele van adhesie door een laagje verdicht serum ingeslotene, in den toestand van oversmelting verkeerende vetdruppeltjes over te brengen in den vasten toestand en ze daarna te vereenigen tot boterklompjes van voldoende omvang en ze mechanisch te kunnen bewerken. Dit doel wordt bereikt door de melk in een karvat lang en herhaaldelijk te onderwerpen aan een slag of stoot. In zoete melk kunnen de vetbolletjes te gemakkelijk nitwijken in het dunne serum en gelukt de bewerking dus niet of zeer onvolkomen. In de melk zuur en dientengevolge door het neerslaan der kaasstof dik geworden, dan gaat het wel; eveneens is in een karn met voldoende slag wel zoete room te karnen (room heeft dezelfde bestanddeelen als melk, maar bevat veel minder water, 5 tot 10 keer meer melkvet en iets meer van de andere vaste stoffen), mits de taai-vloeibaarheid der room vergroot wordt door ze 24 uur bij ± 8° C. te bewaren en ook bij deze temperatuur te karnen. Melk wordt van zelf zuur, doordat overal voorkomende melkzuurbacteriën de melksniker in melkzuur gaan omzetten. Stijgt het melkzuurgehalte boven een zekere grens, dan worden de melkzuurbacteriën werkeloos, gaan zelfs eindelijk dood, en boterzuurbacteriën, die ook overal, maar in minder groot aantal voorkomen, gaan de rest van het melksuiker en het gevormde melkzuur voornamelijk omzetten in boterzuur, koolzuur en waterstof, waarbij

# BOTERBEREIDING.



1. Turbinepasteur (P), Alphaseparator (S), Melkpomp (M) en Afkoeler (K).



2. Pasteuriseertroostel.



3. Afkoeler (K), Verdeeler d. magere melk (V).



5. Handseparator.



4. Roomlepel.



6. Victorin-Botervat.




7. Boterkneder.



8. Houttensch Botervat.



9. Melkweier.




10. Separator-ruimte.

melk en melkprodukten een walgelijken smaak aannemen. Dit is bij het zuren van melk moeilijk te voorkomen, de verkregen boter werd daardoor zeer ongelijksortig. Bovendien vraagt melkkarren relatief veel arbeidskosten, uit 100 kg. melk werd verkregen in ons land 3—4 kg., gemiddeld 3½ kg. boter. In de vorige eeuw werd op grotere boerderijen dan ook algemeen eerst room gewonnen, door de melk in ondiepe vaten weg te zetten gedurende 24—48 uur in zeer koude vertrekken. Hierbij verkreeg men echter slechts  $\pm 80\%$  van het melkvet in den room en had het verzuringsproces nog niet in de macht. Het eerste werd verbeterd, doordat sedert 1880 werktuigen in gebruik kwamen, die met behulp van middelpuntvliedende kracht de zoete melk snel en haast volledig ontroomden, de grootste centrifuges (bekende fabrieken zijn de Alfa, de Westfalia, de Perfect, de K. Koon, de Germania) ontroomen per uur ruim 2000 L. melk zoodanig, dat 99% van het melkvet in den room komt. De verzuring werd geregeld door de melk of room aan hooge temperaturen ( $75-85^{\circ}\text{C}$ .) korten tijd bloot te stellen, waardoor alle aanwezige bacteriën worden gedood, althans zeer verzwakt (pasturiseringen); de deelen hiervan (kooksmak, dunner vloeibaar worden van het melkvet) zijn weg te nemen door snel en diep te koelen en daarna in laboratoria bereide kweekingen van melkzuurbacteriën toe te voegen. Verwerking der melk in special daarvoor ingerichte fabrieken is voor dit alles wenschelijk. In zulke fabrieken wordt de melk bij aankomst gekeurd of ze zuiver en zoet is, tot 30° verwarmd, opdat de taai vloeibaarheid der melk niet zal hinderen bij de ontrooming, ontroomd en de room gepasteuriseerd en gekoeld, 3—4% van een zuurwaker, gekweekt uit een gekochte rein cultuur van melkzuurbacteriën toegevoegd, de room, om den groei dezer bacteriën mogelijk te maken, eerst eenige uren verwarmd tot  $\pm 17^{\circ}\text{C}$ ., dan gekoeld tot kamtemperatuur ( $11-14^{\circ}\text{C}$ .) en 24 uur na het ontroomen gekarnd. Na het karnen drijft de boter in vlokken, als bij iets vochtige sneeuw, boven op de karnemelk en wordt met een teems in een bad van zuiver water overgebracht, om de karnemelk door uitwasching te verwijderen en de boter vaster te maken, geschikt voor mechanische bewerking. Op een groot, rond, ronddraaiend kneedbord wordt de boter, onder een eveneens ronddraaiende wals, aan een druk onderworpen, waarbij het vocht, dat in druppels voorkwam, wordt verwijderd (zie de

door druk kan worden verdreven. Door fijn keukenzout door de boter te werken zal dit vocht, ten gevolge van het hygroscopisch zijn van het zout, vereenigd worden tot pekeldruppels, welke zich later wel laten verwijderen, en de boter zelf zal een gewenschteu, zwakken zontsmaak verkrijgen. Opdat het keukenzout zal kunnen oplossen en de boter vaster wordt, legt men ze na het zouten 8—24 uur op een koelo plaats, gaat daarna afkneden op het pas genoemd kneedbord en verpakken in stukken van ½, of 1 kg; in potten of kistjes, als de boter in de omgeving geconsueerd zal worden, in van binnen met wit perkament omkleede beukenvaten, welke 25 of 50 kg. kunnen bevatten, als de boter voor export bestemd is.

Boter voldoet niet altijd aan de in het begin gegeven omschrijving. Gebreken kunnen het gevolg zijn van: a. abnormale melk (eenzijdige voeding van het vee, slecht of bedorven voedsel; onzuiver winnen en bewaren der melk kunnen geven olieachtige, bittere, onzuivere, gore, harde boter); b. een verkeerde verzuring (olieachtig, vissecht, tranig, spekkig, vettig, zuur, goor); c. een verkeerde bewerking (vlammig, bont, streepig, wit gestippeld, dood, verwerkt). Talkachtig wordt de boter onder de inwerking van het zonlicht, ranzig wordt ze bij lang bewaren zonder afdoende afsluiting van de lucht.

**Boteraether**, ook *boterzure aether*, *boterzuur aethylglycyde* en *ananasather* genaamd, is een kleurloos, licht bewegelijke, brandbare vloeistof, die slechts weinig in water, maar gemakkelijk in alkohol en aether oplost, bij  $119^{\circ}\text{C}$ . kookt en  $\text{C}_4\text{H}_7\text{OOC}_2\text{H}_5$  tot formule heeft. Zijn soortelijk gewicht is 0.902. Hij riek naar ananas en wordt om die reden tot bereiding van velelei vruchtesensences door de confituriërs gebruikt. Men verkrijgt zuiveren boteraether, wanneer men een oplossing van 8 deelen boterzuur in 2 deelen absoluten alkohol, die men eenigen tijd op een matig warme plaats laten staan, vermengt met 1 deel geconcentreerd zwavelzuur en laat trekken met een dergelijk volmen water. De boteraether scheidt zich dan af als een olieachtige laag, welke men wegneemt en met het destillatieproduct van de overblijvende vloeistof, die ook nog eenigen boteraether bevat, vermengt. Deze ruwe boteraether wordt met krijt of magnesia omgeschud en vervolgens boven chloorcalcium van water bevrijd en gerectificeerd. Onzuiveren boteraether verkrijgt men uit *boterzeep* — een praeparaat, dat, op de wijze van andere zeepen, uit ranzige boter verkregen wordt. Daartoe werpt men de boterzeep in stukjes en tot een hoereelheid van 10 k.g. met 5 k.g. alkohol van 90% *Tralles* in den destilleerketel, waarna men een en ander zacht verwarmt, totdat de zeep opgelost is. De vervluchtigde en door afkoeling verdichte alkohol wordt met 5 k.g. vermeerderd, daarna met 10 k.g. Engelsch zwavelvuur zorgvuldig vermengd en het warme mengsel bij de boterzeepoplossing in den destilleerketel gegoten. Hierdoor wordt de boterzeep ontkoold, en hare zuren, het caprine-, capryl-, capryl- en boterzuur, vereenigen zich met den alkohol tot de daarmede overeenkomstige aethers. Wanneer men dan het mengsel verwarmt, destilleeren laatstgenoemde over. Het destillaat bevat echter gewoonlijk een weinig zwaveligzuur,



Groote boterkneder voor boterpakkerijen.

afh.). De kleine vetbolletjes vormen in de boter echter tal van capillaire ruimten, waaruit het vocht niet

waarom men het eenige dagen met fijn bruinsteenpoeder laat trekken, daarna afgiet, met magnesia onsebbd en eindelijk rectificeert. Deze boteraether dient vooral tot kunstmatige bereiding van rum en arak. Een oplossing van onzuiveren boteraether met 8 tot 10 deelen alkohol komt in den handel als ananasolie of ananassensie (pine-apple-oil) en ook als boteraether, zoodat men bij den aankoop voorzichtig moet zijn, vooral daar het bepalen van de zuiverheid van boteraether hoogst moeilijk is.

**Boterbloem** is de naam van een aantal planten, die tot de familie der *Ranunculaceae* behoren. Daarvan groeien vele in ons land, zooals de geelgekleurde *vroege boterbloem* (*Ficaria ranunculoides*), meer onder den naam van *speenkruid* of *kleine gowce* (*Ranunculus Ficaria*) bekend — de gewone *boterbloemen* onzer weilanden (*Ranunculus auricomus*, *R. bulbosus*, *R. acris*, *R. repens*, *R. flammula*) met een 5-bladigen kelk en 5 gele bloembladeren — de *blaatrekkende boterbloem* (*R. sceleratus*), doorgaans aan de kanten van het water groeiende — de *akkerboterbloem* (*R. arvensis*), die men op bouwlanden aantreft — de *witte boterbloem* of *waterranonkel* (*R. aquatilis* of *Brataceum heterophyllum*) — *waterboterbloem* of *dotterbloem* (*Caltha palustris*) met groote gele bloemen, in het water bloeiend, maar van de andere boterbloemen zich onderscheidend door het gemis van een kelk, enz.

**Boterboom** is de naam van eenige Oost-Indische, Afrikaansche en Australische boomsoorten, behoorende tot het geslacht *Bassia* (zie aldaar) uit de familie der *Sapotaceae*. Uit de oliebevattende zaden dier gewassen verkrijgt men een soort boter.

**Boterbrief**, dispensatiebrief, welke aan een Roomsche-Katholiek toestaat gedurende den vastentijd boter, kaas, vleesch, enz. te gebruiken.

**Boterdiep** is het kanaal, dat van Groningen naar Onderdendam loopt en zich aldaar in een drietal takken splitst; het heeft een lengte van 13.6 km., bestaat uit een enkel pand — een deel van den boezem van Hunsingo, met een peil van 0.64 m. — en staat in open verbinding met de wateren van Hunsingo. De diepte is 1.60 m. onder peil. de geringste breedte onder kanaalpeil 10 m. Zijn overvloedig water loest het boterdiep op de Lauwerzee of op het benedenpand van het Reitdiep. Door schutsluizen staat het bij de stad Groningen in verbinding met Damsterdiep en Eemskanaal en kan bovendien door een duiker in de stad water van het Schuitendiep en Reitdiep ontvangen. In 1898 kwamen langs dit kanaal 600 schepen, metende 750000 kub. m., de haven van Groningen binnen.

**Botero**, *Giuseppe*, een Italiaansch romanschrijver en parabeldichter, in 1815 te Novara geboren, studeerde te Turijn in de philologie, maakte in 1848 den veldtocht tegen Oostenrijk mede, werd in 1849 hoogleraar in de Italiaansche letterkunde te Cortemiglia en vervolgens directeur van de lycea te Loece, Faenza, Pistoja, Campobasso en Pavia. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> Mei 1885. De belangrijkste van zijn vele werken zijn: *Ricciarda* (Cagliari, 1854); *Raffaele* (Cagliari, 1858), *H. Galeotto* (Turijn, 1859), *La Tradita* (Faenza, 1861), *Nella di Cortemiglia* (Turijn, 1861), *Didimo Frate* (Turijn, 1861 en Palermo, 1865), *Eloisa*

*Basilii* (Faenza, 1869). Tot zijn parabelen behooren: *La mia Donna* (Faenza, 1869), *Spezanza* (Faenza, 1870), *Viver bene e far il bene* (Faenza, 1872), *Amore e natura* (Faenza, 1873). De parabelen zijn ook in één deel uitgegeven te Florence.

**Botervisch**, (*Centronotus gunellus*) Zee- en brakwatervisch, behoorende tot de familie der *Slijmvischen* (*Blenniidae*). Zie verder bij *Slijmvischen*.

**Boterwet** is de verkorte titel van de wet van den 9<sup>den</sup> Juli 1900 (Stbl. n<sup>o</sup> 112), houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel. Deze wet verstaat onder „boter”: het vetartikel, waarin geen andere vetbestanddeelen voorkomen, dan die van melk afkomstig zijn, en onder „margarine” de op boter gelijkende waar, welke dienen kan om haar te vervangen, en welke vetbestanddeelen bevat, die niet van melk afkomstig zijn. Het doel der wet is niet den handel in margarine tegen te gaan, maar te voorkomen, dat men, meenende natuurboter te koopen, margarine ontvangt. De wet verbiedt o. a. margarine te leveren, in een winkel voorhanden te hebben, uit te stallen in het openbaar, of rond te venten, indien niet op alle verpakkingen of, is de waar onverpakt, op deze zelf het woord „margarine” voorkomt in duidelijke letters. Bij het uitstellen van margarine op een markt of dergelijke verkoopplaats, moet bij die waar een daarboven reikend bord zijn geplaatst, waarop in duidelijke en voor het publiek duidelijk zichtbare letters het woord „margarine” is gesteld. Bij het voorhanden hebben van margarine in een winkel moet onmiddellijk boven de buitendeuren of buitendeuren en op de winkelramen, die zich bet dichtst aan weerszijden van die deuren bevinden, in duidelijke en voor het publiek duidelijk zichtbare letters het opschrift „margarine” zijn gesteld. Bij het voorhanden hebben van boter en margarine in een zelfden winkel moet laatstgenoemde waar zich bevinden in een afzonderlijk gedeelte van het lokaal, of van de aldaar aanwezige boter zijn gescheiden door een voor de koopers duidelijk zichtbaar sebot, terwijl ook hier bij de margarine een bord met het woord „margarine” moet zijn geplaatst. Met het opsporen der feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, zijn belast ambtenaren die den titel dragen van boterinspecteur, en aan dezen toegevoegde ambtenaren met den titel van botervisiteur.

**Boterzaad**, ook genoemd *zomerraap-* of *zomerwazelzaad*, *Brassica campestris annua*, heeft een zeer kleine, roodbruine, nooit zwarte, oliearme korrel. Zij kan wegens haar korten groeitijd (11—12 weken) nog als noodvrucht van het laatst van Mei tot in de eerste dagen van Juli worden gezaaid, doch heeft haar betekenis als oliezaad verloren. Haar cultuur blijft thans meest beperkt tot den verbouw als voedergewas in den stoppel van rogge. Het wordt uit de band gezaaid in een hoeveelheid van ongeveer 5 L. per H.A. en meest gebruikt als vogelvoeder.

**Boterzure gisting**. Zie *Boterzuur*.

**Boterzuur** ( $C_4H_8O_2$ ). Van dit zuur bestaan twee isomeren: 1<sup>o</sup> het normale boterzuur ( $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ ) of gistingsboterzuur; dit komt voor in boter (tot 5<sup>o</sup>%) in vleeschap en in het zweet. Het ontstaat bij de *boterzure gisting* uit suiker, zetmeel en bij het vergaan van eiwitlicha-

men door toedoen van den *bacillus butylicus*. Deze bacil komt veel in de lucht voor, zoodat hij de gist-, spiritus- en bierbereiding steeds gezeurd moet worden, dat in de te gisten vloeistof deze bacillen niet kunnen voorkomen. Gistingsboterzuur is een dikke onaangenaam riekende vloeistof. 2<sup>e</sup>. Iso-boterzuur ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ ) komt voor in Johannesburg en in erotonolie; dit znur ontstaat niet door gisting.

**Both, Pieter**, Nederlandsch gouverneur-generaal in Indië, werd geboren te Amersfoort, omstreeks 1550, voer ter zee en bracht het zoover, dat hem in 1599 het opperbevel werd toevertrouwd over 9 schepen, die naar Oost-Indië zeilden. In 1601 kwam hij met 7 rijk bevrachte vaartuigen terug, en werd in 1609 opnieuw daarheen gezonden met 13 schepen. Hij vond er de grootste verwarring, maar wist daaraan weldra een einde te maken, waarna hij met bevel van 1610 tot 1612 als gouverneur-generaal regeerde. Nadat hij er het Nederlandsch gezag op verscheiden eilanden uitgebreid en bevestigd en de Nederlandsche handelsbelangen bevorderd had, keerde hij den 2<sup>den</sup> Januari 1614 met 4 schepen huiswaarts. Drie van deze leden schipbreuk bij het eiland Mauritius, en **Pieter Both** verdronk daarbij. Een kegelvormige berg op Mauritius draagt nog altijd zijn naam.

**Both, Andries**, Hollandsch schilder en etser van boeren- en volksleven, werd geboren te Utrecht in 1612 en overleed te Venetië omstreeks 1650. Hij was een zoon van den Utrechtschen glasschilder **Dirk Both**, broeder van **Jan Both** (zie aldaar), met wien hij gezamenlijk door **Abraham Bloemaert** (zie aldaar) tot schilder werd opgeleid. Met **Jan** te zamen ging hij naar Rome en Venetië, waar hij, volgens het verhaal, verdronk. Zijn schilderijen, die weinig in aantal zijn, stellen volkstaferelen voor in den trant van **Bruegel** en **Pieter van Laer**. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat hij, gelijk men langen tijd heeft geloofd, de figuren in de landschappen van zijn broeder **Jan** heeft geschilderd, daar de figuren op diens landschappen, ook na **Andries'** dood, dezelfde hand verraden. Schilderijen van **Andries** vindt men o.a. in de musca te Boedapest en Mainz. Er bestaan dertien etsen van zijn hand.

**Both, Jan**, Hollandsch landschapschilder en etser, werd geboren te Utrecht omstreeks 1610 en overleed aldaar den 9<sup>den</sup> Augustus 1652. Hij was een zoon van den Utrechtschen glasschilder **Dirk Both**, broeder van **Andries Both** (zie aldaar). Met dezen leerde hij het schilderen bij **Abraham Bloemaert** (zie aldaar). Hij reisde vervolgens in Frankrijk en Italië en geraakte daar sterk onder den invloed van de tegen de zon geziene landschappen van **Claude Lorrain**. In 1640 keerde hij naar Utrecht terug en werd er in 1649 deken van het schilders-gild. **Both** is een der beste Hollandse schilders van Italiaansche landschappen, die de 17<sup>de</sup> eeuw heeft aan te wijzen. Vooral zijn kleinere schilderijen zijn zonnig en warm van toon, waardoor zij niet zelden een groote aantrekkelijkheid hebben. Het schijnt wel, alsof de figuren op zijn schilderijen niet door zijn broeder **Andries**, maar door hem zelf zijn geschilderd. (Zie boven onder **Andries Both**). Van zijn talrijke schilderijen bevinden er zich hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Manritshuis te 's Gravenhage en het museum Bormans te Rotterdam.

**Botha, Louis**, een der helden uit den jongsten Zuid-Afrikaanschen oorlog (zie zijn portret in het artikel Britsch Zuid-Afrika) werd den 27<sup>sten</sup> September 1862 te Greytown in Natal geboren. Hij was de zoon van een der „voortrekkers“ (van Fransche afkomst) en van een Afrikaander vrouw (van *Rooyen*), nam in 1884 als vrijwilliger deel aan den oorlog tegen de Zoeloe's, waarbij hij grondgebied verwierf in de na dien oorlog gestichte Nieuwe Republiek en was aldaar tot 1887 veldkornet. Daarna vertoefde hij korten tijd in Swasiland, vestigde zich, nadat in 1888 de Nieuwe Republiek, als het distrikt Vrijheid, hij de Zuid-Afrikaansche republiek ingelijfd was geworden, in dit distrikt en werd in 1897 lid van den Volksraad. Toen de oorlog tegen Engeland begon (1899), trok hij als adjudant van generaal **Lukas Meyer** in het veld, werd in December 1899, als plaatsvervanger van den zieken **Joubert**, tot opperbevelhebber der troepen, die Ladysmith belegerden, henoemd en onderscheidde zich weldra door zijn groote dapperheid en bekwaamheid. Hij verijdelde met 14000 man drie pogingen van generaal **Buller**, om met 40000 man de Tugelinalie te verkraken, bracht hem bij Colenso (15 December) en Spionkop (24 en 25 Januari 1900) en nogmaals (5—6 Februari) geveeligen nederlagen toe, volbracht een meesterlijken terugtocht naar het W. en werd na den dood van **Joubert** (27 Maart 1900) tot commandant-generaal van het Transvaalse leger henoemd. De capitulatie van **Cronje** dwong hem tot den terugtocht, waarop hij zijn leger dwars door de geheele republiek naar het distrikt Lijdenburg voerde en hier op nieuw organiseerde. Zijn schitterendste daden waren de bloedige slag bij Belfast en Dalmanutha tegen een tienvoudige overmacht (23—28 Augustus) en zijn meesterlijke terugtocht door het ongezonde Boschveld. In September 1900 moest hij wegens ziekte gedurende korten tijd het opperbevel aan **Viljoen** overgeven, doch weldra was hij weder, naast de *Wet*, de ziel van den guerrilla-oorlog. Terwijl hij zelf de ziel en leider bleef van het verzet tegen de steeds aangroeijende overmacht der Engelschen, droeg hij de uitvoering zijner plannen op de verschillende plaatsen van het oorlogsterrein zijn bekwamen onderbevelhebbers op: *De la Rey* (in het Z.W. van Transvaal), *Beijers* (in het N.W.), *Viljoen* (in het N.O.), *Christiaan Botha* (in het Z.O.) en *J. C. Smuts* (in de Kaapkolonie). Daar de kans op een eendellijke zegepraal voor de Boeren reeds lang voorbij was, had hij den 20<sup>sten</sup> Februari 1901 een bespreking over den vrede met *Kitchener* te Middelburg, doch verklaarde de vredesvoorwaarden, die Engeland daarop den 7<sup>den</sup> Maart aanbood, voor onaanneemelijk. De guerrilla-oorlog, die hij zoo meesterlijk te voeren verstond, werd daarop hervat, en **Botha** deed met 4000 man een inval in Natal, zonder daardoor in den stand der zaken een ommekeer te weeg te kunnen brengen. Met hoeveel geestdrift hij den vrijheidsoorlog ook gevoerd had, was hij toch een beslist tegenstander van nuttelooze bloedvergieten, en daar de overtuiging bij hem wortel had gevat, dat een voortzetting der wanhopige worsteling zijn land geen voordeel kon brengen, bepleitte hij met groote beslistheid op de bijeenkomst der Boerengeneraals te Klerksdorp (9—11 April 1902), te Pretoria (12—18 April) en to Vereeniging (15—31 Mei) de noodzakelijkheid om

vrede te sniten. Na den vrede was *Botha* het hoofd van het driemanschap (*Botha, de Wet, de la Rey*), dat verscheidene landen van Europa bezocht, om middelen te verzamelen, ten einde de verschrikkelijke ellende van het uitgeputte volk zoo veel mogelijk te lenigen en de hulpbronnen des lands weer zoo veel mogelijk te herstellen. Vervolgens keerde hij naar zijn vaderland terug, evenals zijn gezin, dat een tijdlang in Brussel gewoond had.

**Bothelho de Magalhães, Benjamin Constant**, een Braziliaansch staatsman, werd in 1838 geboren. Van republikeinische gezindheid was hij den 15<sup>den</sup> November 1889 de hoofdleider van de revolutie. Onder de republikeinische regeering was hij eerst minister van Oorlog, daarna van Ouderwys en Postwezen. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> Januari 1891 te Rio de Janeiro.

**Bothwell** is een stad aan de Clyde in het Schotsche graafschap Lanark, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km. ten Z.O. van Glasgow en bezit 2500 inwoners (1901). In de nabijheid vindt men de grootsche bouwvallen van Bothwell-Castle, waarheen de graaf van *Bothwell Maria Stuart* ontvoerde. Bij de antieke brug, Bothwell-Bridge, overwonnen de koninklijke troepen onder den hertog van *Monmouth* den 22<sup>sten</sup> Juni 1679 de Schotsche Covenanters.

**Bothwell, James Hepburn**, graaf van, een der echtgenooten van *Maria Stuart*, werd geboren omstreeks het jaar 1536. In 1562 werd hij door *Murray*, den regent van Schotland, gevangen gezet, onder verdenking, *Maria* te hebben willen ontvoeren. Hij wist echter naar Frankrijk te ontvluchten. Toen *Maria* twist kreeg met *Darnley* (zie aldaar), zocht zij hulp bij *Bothwell*, die nu weer naar Schotland kwam. Den 9<sup>den</sup> Februari 1567 werd *Darnley* om het leven gebracht, naar algemeen aangenomen wordt, op aanstoken van *Maria* en *Bothwell*. Deze werd echter vrijgesproken en den 15<sup>den</sup> Mei huwde hij met *Maria*. Deedelen des lands kwamen daarover in opstand, *Maria* moest zich den 15<sup>den</sup> Juni bij Carberryhill overgeven en *Bothwell* vluchtte. Nadat hij op de Orkney-eilanden den strijd had voortgezet, vluchtte hij naar Noorwegen, werd naar Denemarken gebracht, weliswaar niet aan de Schotten uitgeleverd, maar op den burcht Dragsholm op Seeland tot aan zijn dood in 1578 gevangen gehouden. De meening, dat hij te Malmö overleden is, waar men nog thans een toren aanwijst als de plaats van zijn dood, is onjuist.

**Botje** is de oude naam van een muntstukje ter waarde van een halven stuiver. De naam is in Friesland nog in gebruik als „botsen” en ook bewaard gebleven in het bekende spreekwoord „botje bij botje.”

**Botlek** is het water, dat tusschen de Zuid-Hollandsche eilanden Welpaet en Rozenburg, do Brielsche Maas met de Nieuwe Maas verbindt.

**Botluis** (*Caligus Leach*) is de naam van een schaaftier, hetwelk tot de groep der *Vischluizen* of *Parasithkreften* behoort. Het heeft een groot rond kopborstschild, 2 oogen en 2 sprietjes; het eerste paar kaakpooten is van twee klauwen en het achterlijf van lange draden voorzien. *Muller's botluis* (*C. Mulleri Leach*) leeft op den kabeljauw.

**Botnet**. Zie *Vischluizen*.

**Botnia** is de naam van een oud Friesch geslacht. Van zijn leden noemen wij:

*Botnia, Feyke, of Bottinga*, een afstammeling

van *Odo Botnia*, die in 927 met de Noormannen in Friesland kwam, nam in 1095 deel aan een Kruistocht naar het Heilige Land, was bij het beleg van Nicea, onder *Gottfried van Bouillon*, aanvoerder eener bende van 3000 man en werd bij de belegering van Jeruzalem zwaar gewond. Een dienaar van zijn boezemvriend *Elko Liauckema* vond hem op het slagveld en bracht hem in veiligheid. Na zijn genezing werd hij door *Gottfried van Bouillon* tot ridder geslagen. In 1106 keerde hij naar het vaderland terug, en in 1109 volbracht hij nogmaals een tocht naar Palestina. Toen hij echter zijn reisgenoot *Elko Liauckema* door den dood verloren had, keerde hij naar huis terug.

*Botnia, Odo*, die in 1356 op zijn stins te Marum gestervt was, een onverschrokken krijgsman en voorstander van de partij der Vetkoopers, bracht aan de Schieringers groote nadeelen toe, bijgestaan door zijn vriend en zwager *Jakke Jappema*, tot dat *Sikke Dekama* en *Gale Hanga* aan het hoofd der Schieringers kwamen te staan en gedocht wraak namen. De Vetkoopers trokken nu op onder aanvoering van *Botnia* en leverden slag op de Menaldumer Mieden (18 Augustus 1397); zij leden de nederlaag, *Botnia* en *Dekama* werden zwaar gewond, waarna zij zich verzoenden en later steeds vrienden bleven. *Botnia* beijverde zich nu, om met *Dekama* en *Hanga* weerstand te bieden aan *Albrecht van Beieren*, graaf van Holland, die de Friezen aan zijn heerschappij wilde onderwerpen. Toen *Willem van Oosterrant* na zijn landing in Friesland oostwaarts trok, stond *Botnia* met een bende Friezen bij Foswert, om hem het voortrukken te beletten, maar hij moest voor de overmacht bukken en den hertog als heer erkennen. Niettemin namen *Botnia* en zijn vrienden elke gelegenheid waar, om te trachten het Hollandsche juk af te schudden, hetgeen eindelijk gelukte. Daarna werden de drie vrienden achtereenvolgens tot potestaat gekozen, maar geen van hen achtte zich bekwaam genoeg om die gewichtige betrekking te aanvaarden. Toen *Hanga* in 1409 en *Dekama* in 1410 overleden waren, staken de Schieringers het hoofd weer op en bedreften allerlei vijandelijkheden in Oostergo. *Odo Botnia* tegen hen op, deed een inval in Westergo en vernielde te Mantgum, Jellum, Boxum en Marsum de stinsen der Schieringers, terwijl op zijn last die van *Dekama* en *Hanga* te Weidum gespaard bleven. Hij overleed den 24<sup>sten</sup> Augustus 1411, vermoedelijk aan de gevolgen zijner wonden.

*Botnia, Tjalling van*, van *Nieuweland*, woonde in 1498 den tocht naar Bergum tegen de Groningers bij, werd in 1513 grietman van Honnaarde-raadeel en later heerschap te Franeker, waar hij op Botniahuis zijn verblijf hield. Hij behoorde tot de 60 edelen, die in 1515 den kuldigingsseid aan *Karel V* aflegden, waarna hij door den stadhouder *Egmond* tot ridder geslagen werd. Hij werd voorts raad in het Hof van Friesland, maakte zich in 1517 ten behoeve van de Bourgondische partij meester van Nijklooster, zag zich in 1521 benoemd tot grietman van Franekeradeel en werd het volgende jaar, met *Schenck Genemuiden* belegerende, door de Gelderschen gerangen genomen, maar was weldra weder in vrijheid. Hij overleed in 1533.

*Botnia, Julius van*, was in het begin van den oorlog tegen Spanje een bekwaam strijder voor

onze onafhankelijkheid. Hij behield Franeker voor den prins van *Oranje* en verwoegde zich te Haarlem bij hem, om hulp te verkrijgen, ten einde geheel Friesland onder diens gezag te brengen. Toen evenwel de Spanjaarden in Friesland de overhand behielden, moest *Botnia* in den vreemde rondzwerven. Betere tijden brachten hem later weer op zijn huis te Franeker. Hij had in 1582 zitting in de Statevergadering van Friesland en bekleedde in dit gewest aanzienlijke ambten tot aan zijn dood toe, den 28<sup>sten</sup> April 1614.

*Botnia*, *Syds of Sikko ran*, die zeer in de gunst stond van *Philips II* van Spanje en in 1578 aangesteld werd tot grietman van Wymbriseradeel, behoorde toch tot de onderteekenaars van het Verbond der Edelen en tot hen, die in 1572 de Friese steden in de macht wilden brengen van den prins van *Oranje*. Vele jaren was hij volmacht ten Landsdage en in 1603 gedeputeerde n<sup>t</sup> Westergo. Hij is waarschijnlijk omstreeks het jaar 1615 overleden.

*Botnia*, *Duco ran*, in 1615 grietman van Wymbriseradeel, volmacht ten Landsdage en dijkgraaf, overleed den 1<sup>sten</sup> October 1621.

**Botnische Golf** is het noordelijk gedeelte der Oostzee, hotwelk zich tusschen Zweden en Finland noordoostwaarts uitstrekt over een lengte van 675 en een breedte van 150—240 km. Zij is in het westen dieper dan in het oosten. In den Öregrundsdun of Södquarken zijn plaatsen van 300 m. diepte, het noordelijk deel is 100 m. diep, en de grootste diepte van de eigenlijke golf is 271 m. Het zuidelijk gedeelte draagt den naam van Botten-Hafnat, het noordelijk gedeelte dien van Botten-Viken. Beiden zijn door de Quarkenstraat, het smalste gedeelte der golf, verbonden. Aan haren ingang vindt men de groep der Alandseilanden, en overal zijn in de golf eilanden, klippen en zandbanken, zoodat een loods er schier onontbeerlijk is. De rivieren van Finland en van het noorden van Zweden stroomden er in nit, zoodat zij wegens het gering zoutgehalte gemakkelijk dicht vriest en men haar dan met sleden oversteken kan. In de laatste eeuwen loopt het water terug door de geleidelijke opheffing van den bodem, die over een tijdvak van 100 jaar 1.4 à 1.6 m. bedraagt. Tengevolge daarvan moeten de havenplaatsen steeds verder in zee vooruit worden gebouwd. Zoo bevindt Björneborg zich reeds op de derde plaats. Zie verder *Oostzee*.

**Botokoeden** (zie de plaat *Amerikaansche volkstypen* bij het artikel *Amerika*), is de naam van een Indiaanschen volkssam, wonende op de oostelijke hellingen van het Braziliaansche kustgebergte, in het stroomgebied der rivieren Rio Duero, Munry en noordwaarts tot aan den Jequitinhonha. Hun naam (in het Portugeesch *Botocudos*) is afgeleid van „*botoque*“, dat „opsm“ beteekent en staat in verband met de groote houten schijven (13 cm. in middellijn), die door hen in de doorboorde onderlip en in de oorlellen gefagen worden. Zij noemen zich zelf *Boeroeng*. Hun schedelvorm is dolichokephaal. Naar hun taal te oorlellen schijnen zij verwant te zijn aan de ten W. van hen wonende Gezvolken, n<sup>t</sup> de stammen der Kayapo, Chavantes, Charentes, Suyu, enz. Zij loopen geheel naakt. Hunne woningen bestaan eenvoudig uit schuin aflopende daken, aan den voorlaat en op zijde van openingen voorzien en bekleet

met palm- of andere bladeren. Zij slapen op den grond op een leger van bladeren, maar ook wel in de asch van het vuur. Zij hebben evenmin hangmatten, als booten en leven uitsluitend van jacht en roof. Ook beoefenen zij de vischvangst met hehulp van pijl en boog en met vergiften. In het matten- en manden vlechten zijn zij zeer hekwaam. Hunne wapens bestaan uit pijl, boog en lans, en in den oorlog zijn zij woest en wreed. Zij wagen zich slechts zelden uit hunne wouden en zijn daarin moeilijk te bereiken. Gevangen vijanden worden doornen opgegeten. Nadat in de tweede helft der 16<sup>de</sup> eeuw de Portugeesche kolonies zwaar van hen te lijden hadden gehad, brak een rustiger tijd aan, totdat onrechtmatige handelingen der Portugeezen den strijd opnieuw deden ontbranden. Deze duurde voort tot in de 19<sup>de</sup> eeuw. In den laatste tijd is het weliswaar gelukt, een deel der stammen in dorpen te vestigen, maar toch komen er af en toe nog vijandelijkheden voor. Het aantal wordt thans op 5000 geschat.

**Botosjani** is een arrondissementshoofdstad in het koninkrijk Roemenië. Zij ligt aan de Sijcka ten noordwesten van Jassy en aan een zijtak van den spoorweg van Limberg naar Czernowitz en Jassy. Er zijn kromme, vuile straten, 14 Griekse en 2 Armenische kerken, benevens 10 synagogen, en zij telt (1899) 32183 inwoners, waaronder 16660 Israëlieten. Er worden druk bezochte jaarmarkten gehouden en er is een belangrijke handel in hoornvee, koren en hout.

**Botschaar**. Zie bij *Vischtwigen*.

**Botsing**. Deze heeft plaats, wanneer twee bewegende lichamen elkander ontmoeten. De aard van zulk een botsing is verschillend naar gelang één lichaam of beide in beweging zijn, naar gelang van de gedaante, de stof, de massa, de snelheid, de richting der beweging en de meerdere of mindere veerkracht van die lichamen. Een en ander vormt de leer der *botsingen*. Doorgaans verdeelt men daarin de lichamen in *veerkrachtige* en *onveerkrachtige*, hoewel alle zonder onderscheid min of meer veerkrachtig zijn, en men onderscheidt een botsing door een *rechtstreekschen* of door een *schuinschen* stoot. Bij den eerste staat de lijn, die de bewegingsrichtingen der beide lichamen vereenigt, loodrecht op het raakvlak en gaat zij door het raakpunt, hetgeen bij den tweede niet het geval is. Wanneer een veerkrachtig lichaam tegen een ander botst, vormen de richtingen der beweging vóór en na de botsing gelijke hoeken met de normaal van het raakpunt. Wanneer een onveerkrachtig bal een andere van dezelfde massa inhaalt, vervolgen zij te zamen hun weg met het gemiddelde van beider snelheden. Is de beweging een tegenovergestelde, dan gaan zij voort in de richting van den snelsten bal met de helft van het verschil van beider snelheid. Zijn de beide ballen veerkrachtig, dan verwisselen zij bij het elkander inhalen van snelheid en bij het ontmoeten tevens van richting, daar zij dan beide terugloopen. Is één der beide ballen in rust en wordt hij door een centralen stoot door den tweede getroffen, dan komt deze tot rust, en de eerste gaat voort met de snelheid van den tweede. Hebben zij bij een rechtstreeksche botsing ongelijke snelheid, dan verwisselen zij van snelheid en van richting. Zijn de ballen, afgehoon van dezelfde stof, ongelijk van grootte, dan brengt men ook de massa in

rekening. De toestand van den stoet hangt af van de „hoeveelheid van beweging“ van heide ballen, die een maat vindt in het produkt van hunne massa en snelheid. De leer der botsing is vooral van praktisch belang bij het *bijlart*- en *kegel*-spel (zie *Bijlart*).

**Bott, Jean Josef**, een Duitsch violist, werd geboren te Kassel, den 9<sup>den</sup> Maart 1826, in 1857 tot hofkapelmeeester te Meiningen, in 1865 tot kapelmeeester van den schouwburg te Hannover benoemd en in 1877 gepensionneerd. Hij heeft verscheidene compositiën voor viool, piano, enz. uitgegeven. Zijn groote opera „Aktäa, das Mädchen von Corinth“, in 1862 te Berlijn opgevoerd, vond echter niet den gewenschten bijval. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Mei 1895 te New-York.

**Botta, Carlo**, een Italiaansch dichter en geschiedschrijver, werd den 6<sup>den</sup> November 1766 te San Giorgio del Canavese in Piemont geboren, studeerde te Turijn in de geneeskunde en hield zich vooral bezig met ontleed- en plantkunde. Daar hij openlijk verklaarde de grondstellingen van de Franse Revolutie toegedaan te zijn, werd hij in 1792 door de Sardijnische regering in de gevangenis gezet. Toen hij 2 jaren later zijn vrijheid herkreë, begaf hij zich naar Frankrijk, nam dienst als officier van gezondheid bij het Franse leger en kwam met dit laatste weder in zijn vaderland. Hier ontwierp hij een plan tot hervorming van Opper-Italië, maar *Napoleon* nam er geen notitie van. In 1797 was hij lid der expeditie, door laatstgenoemde naar de Ionische Eilanden gezonden, en na zijn terugkeer werd hij met *Carlo Aurelio Rossi* en *Carlo Giulio* lid van het Voorloopig Bestuur van Piemont, dat men vervolgens met den naam van „Il trimvirato de' tre Carli“ bestempeld heeft. Bij de komst der Russen in 1799 moest hij Italië verlaten, maar na den slag van Marengo keerde hij terug en werd er lid van de „Consulta“ van Piemont. Toen dit land in een Franse provinciale herscheping was, werd *Botta* afgevaardigd naar het Wetgevend Lichaam te Parijs en haalde er zich door zijn verzet tegen de geweldendarijen van *Napoleon* het ongenoegen van dezen op den hals. In het jaar 1814 stemde hij vóór de vervallenverklaring van *Napoleon*, maar werd, als buitenlander, na de Restauratie uit het Wetgevend Lichaam verwijderd. Gedurende de Honderd Dagen werd hij rector der academie te Nancy, en na de Tweede Restauratie van die te Rouen. Later legde hij deze betrekking neder en vestigde zich te Parijs. Eerst in 1831 ontving hij vergunning, om in zijn vaderland terug te keeren en ontving er een pensioen van 4000 livres, maar hij begaf zich weder naar Frankrijk en overleed te Parijs, den 10<sup>den</sup> Augustus 1837. Zijn stoffelijk overschot is in 1875 naar het Pantheon van Florence overgebracht, in de kerk Santa Croce. Hij heeft een groot aantal werken uitgegeven; tot dezen behooren zijn beroemde „*Storia della guerra dell' indipendenza degli Stati Uniti d'America*“ (Parijs, 1809) en zijn voortreffelijke „*Storia d'Italia dal 1789 al 1814*“ (4 dln., Parijs, 1809), waardoor hij den vijfvoudigen prijs der Accademia della Crusca verwierf. Voorts noemen wij nog zijn „*Histoire des peuples d'Italie*“ (Parijs, 1825, 3 dln.), zijn „*Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini dal 1534 sino al 1789*“ (10 dln., Parijs, 1832), en van zijn gedichten

een epos in 12 zangen, getiteld „*Il Camillo o Vejo conquistata*“ (Parijs, 1816).

**Botta, Paul Emile**, een oudheidkundige en de zoon van den voorgaande, werd geboren den 6<sup>den</sup> December 1802, studeerde in de natuur- en geneeskunde en volbracht reeds op jeugdigen leeftijd zijn reis rondom de wereld, gedurende welke hij vele belangrijke voorwerpen verzamelde. In 1830 begaf hij zich naar Egypte en trad in dienst van *Mehmed Ali*, die hem toevoegde aan de expeditie naar Sennaar. In 1833 keerde hij vandaar terug met een verzameling van 10000 of 12000 insecten en een duizendtal huiden van vogels en viervoetige dieren. In 1834 begaf hij zich wederom naar Egypte en Sennaar en in 1836 van hier over de Rode Zee naar Arabië (Yemen), waar hij 3 jaar vertoefde en met goed gevolg ten behoeve van den Jardin des Plantes werkzaam was. Hij was tevens consul der Franse regering te Alexandrië en gaf een beschrijving uit van zijn tochten in het Oosten, onder den titel: „*Relation d'un voyage de l'Yémen, entrepris 1837, etc.*“ (Parijs 1841). Vervolgens zond de Regering hem als consulaire-agent naar Mosoel, waar hij, op aansporing van den orientalist *Julius Mohl*, te midden der Assyrische bouwvallen langs den Tigris merkwaardige oudheidkundige ontdekkingen deed. Hij begon zijn opgravingen in het voorjaar van 1843, en zijn nasporingen over het Assyrische spijkerschrift verschenen onder den titel: „*Mémoire de l'écriture cunéiforme assyrienne*“ (Parijs 1848). De Franse Regering ondersteunde krachtig zijn bemoeiingen. *Flandin*, een ervaren teekenaar, werd hem toegevoegd, en aan een met zorg gekozen commissie van deskundigen de taak opgedragen, de nitgave voor te bereiden van een werk, dat onder den titel: „*Monuments de Ninivé, déconvertis et décrits par Botta, mesurés et dessinés par Flandin*“, in de jaren 1847 en 1850 in 5 dln. te Parijs is verschenen. Dit werk kostte 1800 francs en werd door *Napoleon III* aan 100 bibliotheken geschenken. De verzamelde overblijfselen der oude Assyrische bouwwerken werden in het Louvre geplaatst. Nadat *Botta* talrijke moeilijkheden overwonnen had, was het voor *Nosel*, zijn opvolger in het consulaat te Mosoel, gemakkelijk, de begonnen nasporingen voort te zetten. *Botta* werd vervolgens Fransch consul te Jeruzalem, waar hij deel nam aan de twisten over het „Heilige Graf“, daarna consul-generaal te Tripolis en keerde wegens zijn geschokte gezondheid in 1868 naar Frankrijk terug, waar hij den 29<sup>den</sup> Maart 1870 te Achères bij Poissy overleed. Het werk „*Inscriptions découvertes à Khorsabad*“ (Parijs 1848) is een goedkoopere uitgave van het bovengenoemde werk.

**Bottego, Vittorio**, een Italiaansch kapitein en Afrikareiziger, geboren te Parma in 1861, kwam in 1887 als officier in de Italiaanse kolonie Erythra in Noord-Oost-Afrika. Na kleinere expeditiën in het Danakilland, ondernam hij in 1891 twee groote reizen in de gedeeltelijk nog onbezochte Somali- en Galla-landen. Op de eerste reis van Horbera nitt van September 1892 tot Juli 1893 onderzocht hij den bovenloop van de Joeh, de Ganale gudda en haar bronnen, waarbij hij vergezeld werd door *Grixioni*. Van nog grootere beteekenis was zijn tweede reis (van October 1895 tot Maart 1897). Van Barawa aan de Benadirkust uitgaande, volgde hij eerst de Joeh, trok vervolgens langs de Dana naar het W.,



wendde zich daarna naar het N., ging de ligging en den samenhang na van de aan den zuidelijken voet van het Abessinische hooggebergte gelegen meren, van het Bissa Abaja (of Ciamomeer), van het Abba (Abbala-, Pagade- of Regina-Margherita-)meer, trok over het Wasomogebergte naar het dal van de Omo, volgde deze rivier tot aan haar uitmonding in het Rudolfmeer en stelde haar veel bestreden identiteit met de Nianam vast. Na een tocht langs den westoever van het Rudolfmeer tot aan de Terguel, aanvaardde hij den terugtocht, en wel direct naar het N. in het brongebied van de Joeb of Akobo en van de Sobat. Bij het overtrekken van den westelijken rand van het Abessinische gebergte geraakte hij den 17<sup>den</sup> Maart 1897 bij Gobo in een gerecht met inboorlingen, waarbij hij sneuvelde. Hij schreef: „Viaggi di scoperta nel cuore dell' Africa: il Ginja esplorato" (Rome, 1895); over zijn tweede reis schreeven „Vannutelli en Citerri": „L'Omo, seconda spedizione Bottego" (Milaan, 1899).

**Botteller**, de bediende, belast met het toezicht op den wijnkelder. Aan boord van zeeschepen is de botteller degene, die het oorlam uitdeelt en zorgt voor de uitdeeling van de proviand aan den kok. Het woord is afgeleid van bonteille (flesch) en beteekent hetzelfde als schenker.

**Botteloef** of *bottleof*. Hieronder verstaat men de beide schuinstaande balken voor aan den boeg van een schip, waarop de fokkehals wordt uitgehaald, als men hij den wind zeilt.

**Bottemanne**, *Casper Joseph Martinus*, geboren in 1823 te Alkmaar, werd opgeleid aan de seminariën Hageveld en Warmond en was achter-eenvolgens kapelaan te Zoeterwoude, pastoor te den Burg op Texel, hoogleeraar aan het seminarium te Warmond, deken en pastoor te Zoeterwoude, pastoor te Amsterdam, president en hoogleeraar in het kerkelijk recht te Warmond en werd in 1883 gewijd tot bisschop van Haarlem. Behalve een reeks artikelen in „De Katholiek" schreef hij o. a.: „De Honorii papae epistolarum corruptio." Hij overleed in 1903.

**Botterman**, *Eppo*, een Nederlandsch godgeleerde, waarschijnlijk te Groningen geboren, studeerde te Amsterdam onder de leiding van *Galeus Abrahamus*, en werd in 1700 leeraar bij de Doopsgezinden in de stad Groningen op een ijverig voorstander der Collegianten. Dit laatste strekte reën leden zijner gemeente tot ergernis, zoodat hij zijn betrekking in 1714 nederlegde. In 1725 werd hij er echter opnieuw heroepen en leefde er in vrede, totdat in 1738 *Jacob Rijnsijk*, tot tweeden leeraar benoemd, zijn heilige tegenstander werd. Men betichtte hem van Sociniaanse gevoelens, en toen de beschuldigde, om zich hiervan te zuiveren, een glansrijk examen aflegde voor het Consistorie der Hervormden, zeide men, dat de belijdenis van deze laatste de zijne was. *Botterman* stond nog te Groningen in 1752. Hij was een van de eerste bestuurders der Sociëteit en schreef onder anderen: „Het ware afbeeldsel van een Collegiant" (1735), een werk, dat door den Groninger hoogleeraar *Driessen* en door *Rijnsijk* hevig is aangevallen.

**Bottezzini**, *Giovanni*, een Italiaansch musicus, den 21<sup>sten</sup> December 1823 geboren te Crema in Lombardije, leerling van het conservatorium te Milaan. Hij bespeelde den contrabas en was een van de weinigen, die op dit instrument in het open-

baar solo's voordroegen. Sedert 1846 werkte *Bottezzini* gedurende vele jaren als kapelmeester aan verschillende Italiaansche schouwburgen en ook in het buitenland. De opera's, die hij componeerde, maakten geen opgang. Hij overleed den 7<sup>den</sup> Juli 1889 te Parma.

**Böttger**, *Johann Friedrich*, *Böttcher* of *Böttiger*, de uitvinder van het Meissener porselein, werd geboren te Schleiz, den 4<sup>den</sup> Februari 1682, legde zich te Berlijn toe op de pharmacie, maar moest die stad verlaten, omdat hij zich bezig hield met alchimistische proefnemingen. Hij ging naar Wittenberg, werd ook daar door de Pruisische politie vervolgd, doch ontving verlof om zich naar Dresden te begeven. Hier beloofde hij, dat hij zijn kunst ten voordeele van Saksen zou aanwenden en ontving van den vorst *Egon van Fürstberg* een laboratorium in diens paleis. Daar zijn proefnemingen niet gelukten, beproefde hij te ontsnappen, maar werd in Oostenrijk achterhaald en weder naar Dresden gebracht, waar hij in het najaar van 1705 aan koning *August II* een rapport inleverde, dat nog voorhanden is en getuigenis geeft van zijn onbeschaamdheid. Intusschen bleek het spoedig, dat zijn hooggeroemde kunst niets beteekende, en de graaf van *Tschirnhausen* droeg hem nu op, om uit onbruikbare steenen deslands porselein, borax, enz. te maken. *Böttger* vervaardigde inderdaad van een bruinachtig roode leemsoort uit den omtrek van Meissen een soort van porselein, welke dat van *Tschirnhausen* ver overtrof. Daar de Zweden over de grenzen rukten, werd *Böttger* met 3 knechten op den Königstein in veiligheid gebracht. In 1707 keerde hij naar Dresden terug en in 1710 was hij directeur van een porseleinfabriek te Meissen. Reeds in het jaar te voren had hij met zijn porselein de mis te Leipzig bezocht en algemeen bijval gevonden. In 1710 werd de Albrechtsburch te Meissen ingericht tot een groote porseleinfabriek. *Böttger* trad echter in 1716 en 1717 in onderhandeling met personen uit Berlijn, om zijn uitvinding voor een groote som gelds te verkoopen. Zijn hriefwisseling werd ontdekt, hij werd in de gevangenis geworpen en stierf den 13<sup>den</sup> Maart 1719 te Dresden. In 1892 werd te Meissen een gedenksteen voor hem opgericht.

**Böttger**, *Rudolf Christian*, een Duitsch scheikundige, werd den 28<sup>sten</sup> April 1806 te Aschersleben geboren. Nadat hij te Halle in de theologie gestudeerd had, wijdde hij zich sedert 1831 aan de natuurwetenschappen en werd in 1835 leeraar bij de „Natuurkundige Vereeniging" te Frankfort a. M. Hij maakte voor het eerst galvanoplastische copien van gegraveerde koperen platen, beval calciumsulphydraat aan om dierenhuiden van de haren te ontdoen (deplatorium) en vond in 1842 met *Bromeis* de hyalografie uit. In 1846 ontdekte hij onafhankelijk van *Schönbein* het schietkatoen en het colloïdium, vond de Zweedsche lucifers uit, de methode om glas te verzilveren en met een laagje platina te bedekken, verder de vernikkeling en verstaling van licht oxydeerbare metalen, enz. De scheikunde dankt aan hem een groot aantal nieuwe bereidingswijzen, bijv. van thallium en indium, alsmede een aantal interessante reacties. Hij overleed den 29<sup>sten</sup> April 1881.

**Böttger**, *Adolf*, een Duitsch dichter en vertaler, werd geboren te Leipzig, den 21<sup>sten</sup> Mei

1815, bezocht er in 1836 de universiteit, en wijdde zich weldra uitsluitend aan de beoefening der Duitsche dichtkunst en der nieuweren talen. Hij overleed den 16<sup>den</sup> November 1870. In 1838 maakte hij een aanvang met het vertalen der gezamenlijke werken van *Byron* (Leipzig, 1840, 4<sup>de</sup> uitgave 1850) in 12 dln.). Minder gelukkig was hij in het vertalen van dramatische stukken van *Shakespeare*, terwijl hij daarentegen uitsluitend slaagde met gedichten van *Goldsmith*, *Milton*, *Pope*, de zangen van *Osian* en van *Longfellow*. Zijn oorspronkelijke gedichten verzamelde hij in 1846 onder den titel „Ein Frühlingsmärchen“ (1<sup>ste</sup> tot 3<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1849). Hij heeft voorts in 1848 liederen „Auf dem Wartburg“ geschreven, in 1845 het drama „Agnes Bernauer“ (Leipzig, 3<sup>de</sup> uitgave, 1850), benevens een groot aantal andere gedichten, die zich vooral door voluïdenheid onderscheiden. Tot zijn laatste voortbrengselen behooren: „Heilige Tage“ (Weenen, 1865), „Neue Lieder“ (Troppau, 1868) en „Das Galgenmännchen“ (Leipzig, 1870). Onder zijn teekent is in 1865—1866 een uitgave van zijn gezamenlijke werken in 6 dln. verschenen.

**Botticelli, Alessandro di Mariano Filipepi**, een Italiaansch schilder, werd geboren te Florence in 1443, begaf zich eerst in de leer bij een goudsmid en wijdde zich later onder de leiding van *Fra Filippo Lippi* aan de schilderkunst. Onder den invloed der *Pollajuoli* en van *Verrocchio* ontwikkelde zich zijn stijl verder. In 1478 kreeg hij de opdracht, de portretten der deelnemers aan de samenweering der *Pazzi* op de wanden van het Palazzo Pubblico te schilderen, en in 1480 vervaardigde hij, als frescoschilder, een heiligen Augustinus. Voornamelijk werkte hij echter voor de *Medici*, die hem talrijke bestellingen opdragen. In het jaar 1480 werd hij door paus *Sixtus IV* naar Rome geroepen, waar hij tot het jaar 1484 bezig was met het vervaardigen van drie frescoschilderstukken in de Sixtijnse kapel. Reeds vóór zijn reis was hij heugonnen aan de illustratie van een handschrift van *Dante* voor *Lorenzo de Medici*, en nu verdiepte hij zich zoozeer daarin, dat hij in financiële moeilijkheden kwam. Daaraan had waarschijnlijk ook zijn sympathie voor *Savonarola* schuld, tot wien zijn droomerige, mystieke natuur zich voelde aangetrokken. Een gedeelte van zijn teekeningen is waarschijnlijk door *Baccio Baldini* gebruikt voor de Florentijnse uitgave van de werken van *Dante* van 1481. De origineele codex zelf, met 84 pentekeningen, waarin de gracie en de phantasie van *Botticelli's* werk sterk nitkomt in zijn voorliefde voor zwevende figuren en vliegende gewaden, is thans in het bezit van het Berlijnsche kabinet voor kopergravures. Acht andere herinden zich in de bibliotheek van het Vaticaan. Een complete uitgave, in 92 bladen, half zoo groot als het origineel, is bezorgd door *Lippmann*. Van zijn altaarstukken en wandschilderingen zijn de voornaamste: rondo madonna-figuren, o.a. in het Palazzo Pitti te Florence, in Turijn en in het Berlijnsche museum. De Madonna tusschen de beide „Johannessen“, „De Madonna met zes heiligen“ en „De Kroning van Maria“. Verder nog: „De Aanbidding der Koningen“, te Florence, in de Eremitage te St. Petersburg en in de Nationale Galerij te Londen, en een „Graflegging van Christus“ te München. Al deze werken munten uit door diepte

van gevoel en echt godsdienstige opvatting. Met dezelfde geestdrift heeft hij ook taferelen geschilderd uit de mythologie der Oudheid, o.a. „De allegorie van de lente“ en „De gehoorde van Venus“, „Pallas, de Centauren tuchtigend“ (in het Palazzo Pitti te Florence), een „Venus“, in het Berlijnsche museum, en „Venus on Mars“, in de Nationale Galerij te Londen. *Botticelli* heeft ook portretten geschilderd, o.a. *Giuliano de Medici* (in het Berlijnsche museum) en een genrestuk: „De Verlatene“ (in het hezit van den vorst *Pallavicini* te Rome). Zijn kunststriching heeft een sterken invloed gehad op de ontwikkeling der praeraffaelitische school in Engeland.

**Böttcher, Karl**, een Duitsch oudheidkundige, werd den 29<sup>sten</sup> Mei 1806 te Nordhausen geboren. Hij legde zich toe op de landmeetkunst en op de wiskunde en hezocht in 1827 de Academie voor Schoone Bouwkunst te Berlijn, waar hij in 1831 door *Benth* werd benoemd tot leeraar aan een teekenschool. In die betrekking vervaardigde hij „f) die Holzarchitektur des Mittelalters“ (Berlijn, 1835—1861, 25 bladen) en het: „Ornamentenbuch“ (Berlijn, 1843—1844, 28 bladen), alsmede: „Dessinateurschule“ (1839). In 1832 werd hij leeraar aan de Academie voor Kunst en in 1834 aan de algemeene school voor bouwkunst; hij schreef: „Tektonik der Hellenen“ (Potsdam, 1844—1852; nieuwe druk, 1869). In 1844 werd hij professor aan de Academie voor Kunst en leverde „Der Hypäthraltempel“ (Potsdam, 1847). Nadat hij in 1849 als officier deelenomen had aan den veldtocht tegen Baden, werd hij professor aan de Academie voor Bouwkunst en directeur van de verzameling van heeldhouwwerken van het museum te Berlijn. In 1862 volbracht hij een reis naar Griekenland en schreef: „Bericht über die Untersuchungen auf der Akropolis in Athen“ (Berlijn, 1863). Verder gaf hij nog uit: „Der Baumkultus der Hellenen“ (Berlijn, 1857), alsmede: „Der Zophorus am Parthenon“ (Berlijn, 1875) en „Die Thymele der Athena Nike auf der Akropolis von Athen“ (Berlijn, 1880). Hij overleed den 21<sup>sten</sup> Juni 1889 te Berlijn.

**Böttiger, Karl August** een Duitsch oudheidkundige, werd geboren, den 8<sup>sten</sup> Juli 1760, te Reichenbach in Saksen, bezocht de universiteit te Leipzig, toefde vervolgens eenige jaren te Dresden als buitonderwijzer, werd in 1784 rector te Guben, in 1790 te Bautzen en in 1791 directeur van het gymnasium te Weimar. In 1804 werd hij belast met het opzicht over de studien der keurvorstelijke pages te Dresden met den titel van hofraad, en er vervolgens in dergelijke betrekking geplaatst bij de koninklijke riddersacademie, terwijl hem tevens het oppertoezicht op de koninklijke oudheidkundige musea was opgedragen. Bij de nieuwe organisatie der riddersacademie in 1821 verviel zijn betrekking, maar hij bleef zijn tractement genieten tot aan zijn dood, den 17<sup>den</sup> November 1835, nadat hij in 1832 lid was geworden van het Fransche instituut. Hij heeft een menigte werken uitgegeven over kunst en oudheidkennis; daaraan noemen wij: „Griechische Vasengemalde mit archäologischen und artistischen Erläuterungen und Originalkupfern“ (Weimar en Maagdenburg, 1797—1800), „Sabina oder Morgensenen im Putzzimmer einer reichen Römerin“ (Leipzig, 1803) en „Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und hildenden

Altcrnnskunde" (Leipzig, 1821—1825, 3 dln.) Daarenboven was hij medewerker aan verscheidene tijdschriften, zoals den „Neuer Merkur", „London and Paris" en de „Allgemeine Zeitung." Ook heeft hij Latijnsche opstellen en gedichten nagelaten.

**Böttiger, Karl Wilhelm**, een geschiedschrijver en een zoon van den voornaamde, werd geboren te Bantzen, den 15<sup>den</sup> Augustus 1790, studeerde te Leipzig in de godgeleerdheid en letterkunde, te Göttingen in de geschiedenis en was daarna eenige jaren huisonderwijzer te Weenen. Vervolgens vestigde hij zich in 1817 als privatdoceent te Leipzig en werd in 1821 hoogleraar te Erlangen. In 1822 ook tweede universiteitsbibliotheekaris aldaar en overleed den 26<sup>sten</sup> November 1862. Tot zijn geschriften behooren: „Biographie Heinrichs des Liiwen" (1819), „Die Deutsche Geschichte für Gymnasien und Schulen" (8<sup>ste</sup> uitgave 1838), „Allgemeine Geschichte für Schule und Haus" (1824; 12<sup>de</sup> druk, Frankfurt, 1856) en „Die Weltgeschichte in Biographien" (dl. 1—8, 1839—1846). Uit de nagelaten papieren van zijn vader deed hij de „Litterarische Zustände und Zeitgenossen" (2 dln., Leipzig, 1838) verschijnen.

**Böttiger, Karl Wilhelm**, een Zweedsch dichter, werd geboren te Westerås, den 15<sup>den</sup> Mei 1807, studeerde te Upsala, deed vervolgens een reis door Duitschland, Nederland, Frankrijk en Italië, en besocht laatstgenoemd land in 1839 nogmaals op kosten der regeering. Nadat hij in 1839 als adjunct aan de universiteit te Upsala was geplaatst, zag hij er zich in 1845 benoemd tot hoogleraar in de nieuwe letterkunde, later in de aesthetica en in 1858 in de taalkunde. Op zijn bij herhaling uitgegeven: „Ungdomsminnen från sångens stunder" (Upsala, 1839) volgden zijn: „Nyare sånger" (1833), „Lynska stycken" (1837—1839, 2 dln.) en zijn: „Religiösa sänger" (4<sup>de</sup> druk, 1841). Door zijn: „Sång eller Carl XIV. Johan" verwierf hij den Akademischen prijs van 100 ducaten en werd in 1847 als lid in de Academie opgenomen. Enkele van zijn liederen zijn door *Geijer* en *Lindblad* op muziek gezet en veel verspreid. Ook schreef hij het drama: „En Majdag i Warend" en leverde vertalingen nit het „Verlost Jerusalem" van *Tasso* en de „Goddelijke comedie" van *Dante*. Van zijn prozawerken verdienen wij een redevoering over *Gustaf II* (1837) en verscheidene levensbeschrijvingen, o. a. die van zijn schoonvader *Esaias Tegner*. Hij ontving pensioen in 1867 en overleed te Upsala, den 22<sup>sten</sup> December 1878.

**Bottinge** is de naam van een belasting, in Holland onder de grafelijke regeering geheven: zij kwam in hoofdzaak overeen met de in Friesland bestaande belasting *Bodding* en de Drentsche *Batting*. Het schijnt een belasting geweest te zijn op verschillende plaatsen op ongelijke tijden verscheuld, waarschijnlijk oorspronkelijk tweemaal in de rees jaar of liever eens in de vier jaar. De vorst, graaf, bisschop of hoe de landsheer, die met het gezag was bekleed, heette, schijnt oudtijds verplicht te zijn geweest, op gezette tijden zelf de hoogste rechtspraak in den lande te leiden. Zoo kwam de bisschop geregeld in Drente en wel ieder schrikkeljaar, en evenzoo de graaf in de Friese gewesten, zoo wel in Oost-, als in West-Friesland. Alleen wanneer hij kwam, had hij reis- en verblijfkosten te

vorderen. Daar dit veelal, al was het ook niet jaarlijks, zwaar op de ingezetenen drukte, werd later die last afgekocht voor een vaste som.

**Botta, John Minor**, een invloedrijk staatsman in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, geboren te Dumfries in Prince William County (Virginia), den 16<sup>den</sup> September 1802, wijdde zich eerst aan de rechtswetenschap, daarna aan den landbouw en eindelijk aan het verkrijgen van algemeene kennis. In 1833 nam hij ijverig deel aan de behandeling van alle staatkundige vragen, behoorde vele jaren tot het Wetgevend Lichaam van Virginia en vertegenwoordigde onder het presidentschap van *John Tyler* het district Richmond op het Congres. Hij kwam in verzet tegen de wankelende politiek van *Tyler* en behoorde tot het kleine aantal zuidelijke staatslieden, dat de handelwijze der zuidelijke muiters veroordeelde en zich aan de zijde behaarde van *Abraham Lincoln*. Bij den strijd over de presidentskeuze in November 1868 ijverde hij voor *Grant*, en overleed den 7<sup>den</sup> Januari 1869 te Culpepper in Virginia, algemeen geacht om zijn vaderlandslied en eerlijke beginselen. Hij schreef: „The great rebellion, its secret history, rise, progress and disastrous failure" (New-York, 1866).

**Botzaris, Markos, of Holzaris**, één der dapperste helden uit den Griekschen Vrijheidsoorlog, werd geboren omstreeks 1788 te Soeli, vluchtte na den dood zijns vaders naar de Ionische Eilanden, trad er in Franschen dienst, maar keerde terug, toen de Turken troepen afzonden tegen *Ali*. Wel dra stond hij met zijn Soelieten tegenover een Turksch leger, en hij het dreigend gevaar sloot hij een verbond met zijn vijand *Ali*. Laatstgenoemde moest echter het onderspit delven; maar nu barstte ook de Grieksche vrijheidsoorlog los. In het begin van 1822 vervoeegde hij zich te Korinthe bij de aanvoerders van den opstand, en zijn raad, om den oorlog buiten de grenzen van het outwaakte Griekenland voort te zetten, werd goedgekeurd. De tocht van *Mamorkordatos* naar Epirus was het gevolg van dit besluit en de ongelukkige slag van Peta (16 Juli 1822) het einde van deze onderneming. De volgende dappere daad van *Botzaris* was de redding van Missolonghi. Geruimen tijd verdedigde hij deze stad met eenige honderden Soelieten tegen 12000 Turken, terwijl het hem daarna gelukte, door onderhandelingen zooveel tijd te winnen, dat hij nog 17.000 man benevens eenig geslacht in de vesting kon brengen. De Turken bestormden haar in den nacht van den 5<sup>den</sup> op den 6<sup>den</sup> Januari 1823, doch leden een gevoelige nederlaag. In April daaropvolgende benoemde de Grieksche Nationale Vergadering hem tot opperbevelhebber in Aetolie, terwijl *Kolokotroni* het hevel voerde in den Peloponnesus. *Botzaris* opende den veldtocht in Mei, en reeds den 13<sup>den</sup> Mei viel Lepanto in zijn macht. Toen talrijke Turksche benden aanrukten en de moed der Grieken begon te verslaffen, liet hij Anatolika en Missolonghi ijlings versterken en trok met 2.500 man een leger van 12.000 Turken onder *Omar Yrione* en *Jacoef-pasja* te gemoet. Met behendigheid wierp hij de afzonderlijke afdeelingen van den vijand terug, totdat *Moentapha-pasja* van Skoetari met hulpstroepen verscheen, die de macht der Turken verduubelde. Nadat *Botzaris* de beide eerstgenoemde aanvoerders gescheiden en

verslagen had, rond hij dezen laatste den 19<sup>den</sup> Augustus bij Karpenisi. In den hierop volgende nacht drong *Botzaris* met 250 man in alle stilte door in het Turksche leger, waar hij zelf den pasja en diens neef doodde en een vreeselijk bloedbad aanrichtte, terwijl de overige Grieken tegelijkertijd het kamp aanvielen. Die dappere daad kostte echter aan *Botzaris* het leven. Honderd soldaten brachten zijn lijk naar Missolonghi, waar het te midden der behaalde zegeteekenen begraven werd.

*Botzaris, Konstantijn*, een broeder van den vorige, wreekte zijn dood. In het jaar 1826 behoorde hij in Missolonghi tot de 1000 mannen, die zich een weg haanden door de gelederen van den vijand. Hun oom *Notho Botzaris* streed met de Soelioten tot verdediging van Soeli, en toen deze vesting bezwaken was, trok hij zich terug in het klooster Vetenitza, waar hij zich verdedigde, totdat de honger hem noodzaakte, zich door den belegerenden vijand heen te slaan. Slechts 10 mannen bereikten levend dit doel, en *Botzaris* viel in handen der Turken. Later in vrijheid gesteld, diende hij als majoor bij het Fransche regiment, waarbij zich zijn neef *Markos* bevond. Hij behoorde eveneens tot de 1000, die uit Missolonghi ontkwamen, en overleed in 1831.

*Botzaris, Duilri*, de eenige zoon van *Markos*, werd driemaal belast met de portefeuille van Oorlog in het Grieksche Kabinet onder de koningen *Otto* en *George*, en overleed den 17<sup>den</sup> Augustus 1871.

**Botzen**, eigenlijk *Bozen* (in het Latijn *Baunum* of *Bulcanum*, in het Italiaansch *Bolzano*), is een stad in Tirol, 202 m. boven de oppervlakte der zee, aan den Brennerspoorweg en zijn zijtak naar Meran en op den rechter oever van de Eisack, aan den mond der Talferbach, in een kleinen, aan drie zijden door hooge porfiergevaarten omringden dalkeel gelegen. De stad telt (1900) 13632 inw., heeft nauwe, kromme straten, en de huizen zijn er veelal naar Italiaansche wijze met balcon en arcades voorzien. Er zijn een paar fraaie pleinen, en op één van deze verheft zich de prachtige Gotische hoofdkerk; tevens is er een standbeeld geplaatst voor *Walther von der Vogelheide*. Er zijn 3 kloosters en verscheiden merkwaardige gebouwen. o. a. het paleis van aartsbischop *Rainer*, die er zich in 1848 vestigde en in de hoofdkerk werd ter aarde besteld, het paleis van het geslacht *Sarnthein* en het Huis der Duitse Orde. Botzen is, wegens hare ligging aan het vereenigingspunt der wegen naar Italië, Duitschland en Zwitserland, de belangrijkste handelsstad van Tirol. De bevolking houdt er zich bezig met het bewerken van zijde, katoen, leder en wol, alsmede met de cultuur van, en den handel in ooft, wijn en zuidvruchten. De voorsteden van Botzen strekken zich langs de geuoede riviertjes tot aan de naburige dorpen uit, en in haren omtrek vindt men talrijke buitenverhijven, die zich met hunne witte muren te midden van welige tuinen verheffen. Overal ziet men er heerlijke wijngaarden en kastanjewouden, kasteelen en kerken. Ten W. van de stad tot aan het kasteel Sigmundskron (thans een kruitmagazijn) en in het Eisehdal tot aan Terlan strekt zich de „Botzener Boden“ nit, die met zijn welige, mildbesproeiende gronden op een heerlijk lufthof gelijkt. In den omtrek van Botzen zijn verder nog gelegen: de vesting Runkelstein met oud-Duitsche fresco-schilderingen, de abdij Gries, die wegens haar gunstige ligging als gezondheidsoord

dient, de burchten Maultasche en Greifenstein, op bijna onbeklimbare rotsen en de romantische Eggen-thaler Schlucht.

Botzen is door de Romeinen gesticht. In het jaar 14 vóór Chr. behaalde *Drusus* er een belangrijke overwinning op de Rhaetiërs. De Romeinen beseften het gewicht van die plek en hielden er verscheidene kasteelen, waarvan nog overblijfselen aanwezig zijn. Die sterkten werden door de Oost-Goten verwoest en door andere vervangen, onder wier hoede de heidenlaagse stad is ontstaan. Op de Oost-Goten volgden de Longobarden, op deze de Bojoariërs, en in 680 was de stad de zetel van een Beierschen markgraaf. In 1027 kwam zij onder den bisschop van Trente, door een schenking van *Koenraad II*. Vervolgens werd aan de bisschoppen het bezit van de stad betwist door de graven van Tirol, en in 1363 kwam zij onder het bestuur van Oostenrijk.

**Bouchard, Charles Jacques**, een Fransch geneesheer, werd den 6<sup>den</sup> September 1837 te Montier en Der (Haute Marne) geboren. Hij is hoogleeraar in de geneeskunde te Parijs, lid van de Academie van Wetenschappen en tevens van die voor Medische Wetenschap. Zijn voornaamste werken zijn: „*Maladies par ralentissement de la nutrition*“ (1880), „*Les Auto intoxications*“ (1885), „*Thérapeutique des maladies infectieuses*“ (1888), „*Les microbes pathogènes*“ (1892). Vele leerstellingen van *Bouchard*, vooral die over de auto-intoxicatie, werden in Duitschland havig bestreden.

**Bouchardon, Edmé**, een Fransch beeldhouwer en bouwkundige, werd geboren te Chaumont, den 29<sup>sten</sup> Mei 1698. Hij was een leerling van den jongeren *Clouet*, ging met den grooten prijs der Académie naar Rome, werd in 1732 naar Parijs teruggeroepen en zag zich in 1736 benoemd tot leeraar in het teekenen aan de Academie van Schoone Kunsten. In 1739 bouwde hij de fraaie fontein in de straat Grenelle, en de stad Parijs droeg hem in 1751 de vervaardiging op van een ruitersstandbeeld van *Lodewijk XIV*; hierna werkte hij 12 jaren, maar het werd in 1792 omvergehaald en vernield. Het Louvre bezit van *Bouchardon* een *Amor*, die zich een boog snijdt nit de knots van *Hercules*, en het museum in Dyon een buste van *Lodewijk XIV*. Hij overleed te Parijs, den 27<sup>sten</sup> Juli 1762; vooral zijn teekeningen worden zeer geroemd.

**Bouchardy, Joseph**, een Fransch toneelschrijver, werd geboren te Parijs in Maart 1810. Aanvankelijk hanteerde hij de graveernaald, maar later vereenigde hij zich met *Eugène Deligny* tot het schrijven van toneelstukken. Vervolgens schreef hij alleen een reeks drama's, van welke vooral „*Gaspard le Pêcheur*“ (1837), „*Le sonneur de St. Paul*“ (1838) en „*Lazare le pâtre*“ (1840) buitengewoon opgang maakten. Honderden malen achtereen werden zij in de theaters der boulevards opgevoerd. Later leverde hij: „*Paris le bohémien*“ (1812), „*Les enfants trouvés*“ (1843), „*Les orphelins d'Anvers*“ (1844), „*La sœur du muletier*“ (1845), „*Bertram le matelot*“ (1847), „*La croix de Saint-Jacques*“ (1852), „*Jean le cocher*“ (1852), „*Le secret des chevaliers*“ (1857), „*Michaël l'esclave*“ (1859), „*L'Armurier de Santiago*“ (1868) en „*l'hilidor*“ (1863). Hij overleed den 28<sup>sten</sup> Mei 1870 te Châtenay. Zijn stukken zijn op effect berekend en onderscheiden zich meer door geestigheid, dan door dichterlijk gehalte.

**Bouché, Karl de**, een Duitsch glassehilder, geboren te München, den 16<sup>den</sup> Juli 1845, wijdde zich op de kunstacademie te München van 1864—1867 aan de schilderkunst. Tevens hield hij zich bezig met het schilderen op glas en was van 1868—1873 werkzaam in de inrichting voor het beschilderen van glas van den Rus *Sveertjkoze* te Schleissheim. Daarna richtte hij een eigen werkplaats te München op. Van zijn schilderstukken voor kerkgebouwen zijn de meest beroemde: de vensters in den dom te Wisby, die te Limburg a d Lahn, te Bremen en Augsburg, in de kathedraal te Athene, in de Thomaskerk en de Nicolaïkerk te Leipzig, in de Georgskerk te Dinkelsbühl en in de Protestantiekerk te Speyer (vijf groote koorvensters in opdracht van keizer *Wilhelm*). Bovendien werd hem door den Beierschen staat de herstelling van oude glasmilderingen in den dom te Regensburg en te Munsterstadt opgedragen. Ook heeft hij tal van glazen vensters in andere gebouwen beschilderd, zoo o.a. geschiedkundige tafereelen voor den hertog van Cumberland te Gmünden, de vensters van de stadhuizen te München, Neurenberg en Passau, van de universiteitsbibliotheek en de universiteits aula te Leipzig, voor het domhotel en het hotel „Disch“ te Keulen en de glasmilderingen in het museum van nijverheid te Stuttgart. De ontwerpen voor zijn schilderstukken vervaardigde *Bouché* zelf.

**Boucher, Francois**, een Fransch historisch schilder, werd geboren te Parijs, den 29<sup>sten</sup> September 1703, was een leerling van *Lemoine*, begaf zich in 1725 naar Rome, werd na zijn terugkeer in 1734 lid der Academie, later schilder des konings en directeur der Gobelins en overleed den 30<sup>sten</sup> Mei 1770. Hij misbruikte zijn talent door de verdoornen van zijn tijd te huldigen. Hij heeft een groote menigte schilderijen en meer dan 10000 teekeningen geleverd, van welke vele door gravures algemeen bekend zijn geworden. De meeste van zijn werken beriden zich in het Louvre, o.a.: „Venus in de smederij van Vulcanus“, „Diana na het bad“, „Jupiter en Kallisto“. De roof van Europa, enz. Een beroemd schilderstuk van hem is ook het portret van madame de *Pompadour*.

**Boucher, Henry**, een Fransch staatsman, werd den 19<sup>den</sup> September 1847 te Bruyères (departement Vosges) geboren. Hij studeerde in de rechten, nam in 1870—1871 deel aan den oorlog tegen Duitschland en zette sedert 1872 industriële ondernemingen op touw. Hij richtte verschillende papier- en cellulosefabrieken op. In 1889 en in 1893 werd hij als republikeinisch candidaat in de Kamer van Afgevaardigden gekozen. Van 1896—1898 was hij minister van Handel in het Kabinet-Meline.

**Boucher de Crèvecœur de Perthes, Jacques**, een beroemd Fransch geoloog en schrijver, werd geboren te Rethel, den 10<sup>den</sup> September 1788. *Napoleon I* belastte hem met verscheiden zendingen naar Italië, Dalmatië, Hongarije, Oostenrijk en Duitschland, en na de Restauratie vestigde hij zich te Abbeville, waar hij zijn dagen wijdde aan de beoefening der wetenschappen. Hij was er o.a. president van de „Société d'Emulation“, gaf verscheiden letterkundige werken uit en heeft zich vooral bekend gemaakt door zijn boek: „De la création, essai sur l'origine et

la progression des êtres“ (Parijs, 1839—1841, 5 dln.) en door zijn: „Antiquités celtiques et antédiluviennes“ (3 dln., Parijs, 1846—1865), waarin hij de uitkomsten zijner langdurige nasporingen naar de overblijfselen van menschelijke beschaving, zelfs in de tertiaire lagen, vooral in den omtrek van Abbeville, heeft nedergelegd, om te bewijzen, dat het menschelijk geslacht ouder is dan het hedendaagsche of alluviale tijdperk. Zijn mededeelingen, aanvankelijk betwijfeld, zijn door latero ontdekkingen bevestigd. Zijn verzameling van genoemde overblijfselen is eenig in haar soort. Een zeer scherpzinnige psychologische studie heeft hij geleverd in zijn boek: „Des Idées innées de la mémoire et de l'instinct“ (Parijs, 1867). Uit zijn talrijke reisbeschrijvingen blijkt, dat hij Turkije en Griekenland, Denemarken, Rusland, Spanje en Algiers bezocht heeft. Zijn boek: „De l'homme antédiluvien et de ses oeuvres“ (Parijs, 1860) is algemeen bekend geworden. Ook schreef hij: „Les masques, biographie sans nom“ (Parijs, 1861—1864, 5 dln.) en „Sous dix rois, souvenirs de 1791 à 1860“ (Parijs, 1862 tot 1867, 8 dln.). Hij overleed te Amiens, den 5<sup>den</sup> Augustus 1868.

**Bouches du Rhône, Département des**, een Fransch departement, dat het zuidwestelijk deel van Provence beslaat. Het grenst ten W. aan het departement Gard, ten N. aan Vaucluse, ten O. aan Var en ten Z. aan de Middellandsche Zee, beslaat een oppervlakte van 5105 v.km. en telt (1900) 673820 bewoners. Het wordt verdeeld in 3 arrondissementen, n.l. Marseille, Aix en Arles, bestaande uit 29 cantons en 109 gemeenten. De hoofdstad is Marseille. Het maakt deel uit van het 15<sup>de</sup> legerkorps, van de 7<sup>de</sup> inspectie van waterstaat (ponts et chaussées) en ressortoert onder het Hof van appel te, onder de academie van en onder het aartsbisdom Aix.

Het grootste gedeelte van het departement Bouches-du-Rhône is laagland, zooals de Rhônedelta en de vlakte Crau; in het N. en O. daarentegen vindt men bergen en heuvels, de uitloopers van de Alpen, zooals de Chaîne des Alpes (386 m.), ten N.O. van Arles, de Chaîne de St. Victoire (925 m.), ten O. van Aix, de Chaîne de l'Etoile, ten N.O. van Marseille, en de Chaîne de la Sainte Beaume (1043 m.) aan de oostgrens bij Aubagne. Behalve de Rhône en haar vele zijrivieren, van welke de westelijkste, de Rhône vijf, de grens van het departement Gard vormt, en de Durance, zijn van de rivieren nog te noemen: de Huveaune bij Marseille, de Touloubre en de Arc. De twee laatste rivieren stroomden in het 150 v.km. groote strandmeer Etang de Berre uit. Het tweede groote strandmeer in dit gebied, de Etang de Valcarès op het eiland La Camargue beslaat een oppervlakte van 120 v. km. De andere strandmeren zijn veel kleiner. Voor de besproeiing en afwatering dienen vele kanalen, zooals het Canal des Alpines en de Craonne. Het klimaat is warm en daar, waar geen moerassen zijn, gezond; de hitte wordt door de zeewinden getemperd, sneeuw valt er zelden; de plotseling optredende Mistral oefent echter een ongunstigen invloed uit op menschen en planten. Behalve het grootste gedeelte van de Crau en  $\frac{1}{2}$  deel van de Camargue, is de bodem vruchtbaar. De voornaamste bodemproducten zijn: koren, aardappelen, ooft, groenten, granaatappels, amandelen, ajjelen, tabak en druiven. Aan de oevers der strandmeren

wordt uit alkalische planten soda, uit de lagunen en meren zout gewonnen. Op de uitgestrekte heidevelden wordt veel aan schapenteelt gedaan. In de moerassen van de Camargue leven groote massa's watervogels, ook bevers konen hier nog voor. De bodem levert kalk, gips, marmar en bruinkool, vooral in het bekken van Fuveau en in de Chaîne de l'Étoile. De industrie houdt zich bezig met de fabricage van machines, ijzerwaren, wijnazijn, kaarsen, soda, potasch, chemische produkten, schepen, wagens en glaswaren.

**Bouchor, Maurice**, een Fransch dichter, werd den 15<sup>den</sup> December 1856 te Parijs geboren. Nauwelijks 19 jaar oud, gaf hij een bundel gedichten uit „Chansons joyeuses“, weldra gevolgd door „Poèmes de l'amour et de la mer“ (1875), „Le Faust moderne“ (1878), de „Contes parisiens et vers“ (1880) en „Les Symboles“ (1888), dat voor zijn meesterwerk doorgaat. Met succes riep *Bouchor* een eigen dramatiek in het leven, door het doen herleven der oude mysteriën, in „Tobie“ (1889), „Noël“ (1890), „Salute-Cécile“ (1892), e.a. Met zijn vrienden, de dichters *Jean Richepin* en *Raoul Ponchon*, droeg hij, achter de coulissen, voor een uitgelezen publiek, de klankrijke, naieve en tevens sebakische verzen zelf voor, terwijl door hem zelf vervaardigde poppen de toepasselijke gebaren uitvoerden. Verder schreef hij nog: „Le songe de Rheyam“ (1892), „Michel Lando“ (1892), „Les mystères d'Eleusis“ (1894), „Contes de Noël“ (1895). Dit laatste berijmde stuk in één bedrijf verwierf niet veel succes en bleef dan ook maar kort op het répertoire van de „Comédie Française“. Voor de invoering van oude volksliederen op de scholen ijverde *Bouchor* met succes, in vereeniging met den componist *Tiervot*. In 1897 graven zij te samen „Chants populaires pour les écoles“ uit.

**Bouchot, François**, een Fransch schilder, geboren te Parijs, den 12<sup>den</sup> November 1800, wijdde zich onder *Lethière* en *Regnault* aan deschilderkunst en verwierf in 1823 den grooten prijs van Rome. Oorspronkelijk zich bezig houdend met de portretschilderkunst (meestal generaals der Fransche republiek voorstellend), verwierf hij voor het schilderstuk „Begravenis van den bij Altenkirchen in in 1796 gesneuvelden generaal Marceau“ (1835, museum te Chartres, opnieuw geschilderd in 1837, in het museum te Leipzig een medaille eerste klasse. Verder is van hem te noemen: „Slag bij Zürich 1799“ (1837, museum te Versailles), „Bonaparte op den 18<sup>den</sup> Brumaire“ (1840, eveneens te Versailles), „Napoleon onderteekent de afdankingsoorkonde den 4<sup>den</sup> April 1814“, „De heilige Magdalena aan den voet van het kruis van Christus“ (Madeliekerk te Parijs). Hij overleed den 9<sup>den</sup> Februari 1842.

**Boucicault, Dion**, Engelsch tooneelspeler en tooneeldichter. Zie *Boucicault*.

**Boudaan, Gualtherus**, was een Nederlandsch godgeleerde, die achtereenvolgens te St. Laurens op Walcheren, te Veere en te Amsterdam werkzaam was en aldaar in 1684 overleed. Hij heeft verscheidene geschriften uitgegeven, en zijn gezamenlijke werken zijn in 1693 te Amsterdam verschenen.

**Boudaan, Matthias**, een Nederlandsch vlootvoogd en zoon van den voorgaande, werd in 1695 door *Willem III*, koning van Engeland, tot bui-

tengewoon en 3 jaren later tot gewoon kapitein benoemd bij de Admiraliteit te Amsterdam en maakte zich weldra bekend als een der bekwaamste zee-officieren van zijn tijd. Na verscheidene andere feiten, nam hij in 1704 deel aan de inneming van Gibraltar, was in Maart 1705 met zijn schip „Overijssel“ van 52 stukken de eerste van de vereenigde Engelsche, Portugeesche en Nederlandsche vloot, die op de Fransche zeenacht aanviel, het oorlogschip „l'Arrogant“ van 60 stukken reddeloos schoot en het schip „l'Ardent“ van 68 stukken veroverde. In 1707 was hij met het schip „de Hollandia“ in de Middellandsche Zee bij de belegering van Toulon. In 1709 bracht hij de Oost-Indische retourvloot veilig binnen, in 1717 werd hij schout-bij-nacht bij de Admiraliteit van Amsterdam, vertrok om de zeeroovers van Algiers en Salée te tuchtigen en zag in de Middellandsche Zee bij vergissing zich aangeast door den Spaanschen kapitein *de Torres*. Hij overleed in Maart 1722.

**Boudaan, Hendrik Jan**, eveneens een Nederlandsch zee-officier en een neef van den voorgaande, werd bij herhaling uitgezonden om de Algerijnsche roovers te straffen, en *Willem IV* benoemde hem tot schout-bij-nacht bij de Amsterdamse Admiraliteit (1760).

**Boudet, Jean**, graaf, een Fransch divisie-generaal, werd geboren te Bordeaux, den 19<sup>den</sup> Februari 1769, kwam in 1792 in Franschen dienst, werd luitenant bij een bataillon de la Gironde, onderscheidde zich in den strijd tegen Spanje en nam als kapitein deel aan de belegering van Toulon en aan de gerechten in de Vendée. In 1794 ontrukte hij het fort Fleur d'Eugène en de stad Pointe-à-Pitre op Guadeloupe aan de Engelschen, was weldra brigade-generaal en werd in 1796 tot divisie-generaal bevorderd. Twee jaren later keerde hij naar Frankrijk terug, streed in ons land en in Italië, waar hij het bevel voerde over de voorhoede van het leger van *Desaix* in den slag bij Marengo, en begaf zich in 1802 onder generaal *Leclerc* naar St. Domingo. In 1804 werd hij door den keizer naar ons land gezonden, om vandaar een inval in Engeland te beproeven; dit werd echter verhinderd door den Oostenrijkschen oorlog van 1805. In 1807 woonde hij onder *Murat* de belegering van Kolberg bij, en na den vrede van Tilsit veroverde hij de vesting Straalsund. De keizer beloonde zijn diensten met den titel van graaf en met een aanzienlijke dotatie in Zweedsch-Pommeren. In 1809 nam hij deel aan de inneming van Weenen, en later bood hij bij Essling aan de Oostenrijkers een hardnekkigen tegenstand. *Napoleon I* verklaarde, dat hij aldaar de vernietiging van het geheele Fransche leger had verhoed. Hij overleed den 14<sup>den</sup> September 1809.

**Boudoir** is een woord, dat eigenlijk „pruilhoek“ beteekent; doch men geeft dien naam aan een keurig ingericht vertrek, het welk aanzienlijke dames tot persoonlijk gebruik dient en waarin slechts de intiemste bekenden worden toegelaten.

**Boué, Aust**, een Duitsch geoloog, werd geboren te Hamburg, den 16<sup>den</sup> Maart 1794, uit een Fransche emigrantenfamilie. Hij studeerde aanvankelijk te Göttingen, maar begaf zich in 1812 op reis, om de voornaamste hoogeschoolen te bezoeken. Achtereenvolgens vertoefde hij te Genève,

Parijs, Edinburgh en Berlijn. Te Edinburgh bleef hij 4 jaren en werd er in 1817 tot doctor in de geneeskunde bevorderd. Later werd hij herhaaldelijk gekozen tot president van het door hem mede-opgerichte „Geologisch Genootschap” te Parijs. Van dien tijd af tot 1839 toe bezocht hij als geoloog Engeland en Ierland, Frankrijk, de Alpen, België, Duitschland en Oostenrijk, en heeft de uitkomsten van zijn onderzoek in talrijke verhandelingen en kaarten neergelegd. Van zijn geschriften noemen wij: „Essai géologique sur l'Ecosse” (Parijs, 1820), „Mémoire géologique sur l'Allemagne” (Parijs, 1823), „La Turquie d'Europe” (Parijs, 1840, 4 dln.), „Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe” (Weenen, 1850, 2 dln.) en „Guide du géologue-voyageur” (Parijs, 1836, 2 dln.). Sedert 1848 was hij lid van de Académie van Wetenschappen te Weenen, waar hij den 22<sup>sten</sup> November 1881 overleed.

**Bouet-Willamez, Louis Edouard**, graaf, een Fransch admiraal, werd geboren op het voorvaderlijk kasteel, in de nabijheid van Toulon, den 24<sup>sten</sup> April 1808. Hij wijdde zich aan den zeedienst en woonde in 1837 als luitenant het bombardement van Mogador bij. In 1838 werd hem opgedragen de westkust van Afrika te onderzoeken en op te meten. Daarover heeft hij rapport uitgebracht in zijn „Description nautique des côtes comprises entre le Sénégal et l'équateur” (Parijs 1849). In 1854 werd hij tot tweeden admiraal benoemd, nam deel aan den Krimoorlog en maakte de plannen voor de landing en voor het beleg van Sebastopol. In 1860 werd hij vice-admiraal en in 1865 benoemd tot admiraal en lid van den Senaat. In 1866 voerde hij het bevel over het eskader voor Venetië. Bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog werd **Bouet** belast met het opperbevel over de vloot, die naar de Oostzee gezonden werd. Een landingsleger kreeg hij niet mede, daar dit in Frankrijk zelf gohrnikt moest worden, en wegens gebrek aan kleine schepen kon hij later in de Oostzee niets ondernemen. Hij overleed den 9<sup>den</sup> September 1871 in Maison-Lafitte bij Parijs. Hij heeft de volgende werken geschreven: „Commerce et traité des noirs aux côtes occidentales d'Afrique” (Parijs 1848), „Campagnes aux côtes occidentales d'Afrique” (Parijs 1850), „La flotte française et les colonies en 1852” (Parijs 1855), „Batailles de terre et de mer” (1855), „Tactique supplémentaire à l'usage d'une flotte cuirassée” (Parijs 1864), enz.

**Bouffé, Marie**, een der beste Fransche tooneelspeelers, werd geboren te Parijs, den 4<sup>den</sup> September 1800. Hij was aanvankelijk graveur en goudsmid en trad het eerst op in het Pantomime dramatique, dat hij vervolgens met het Théâtre des Nouveautés en later met het Gymnase-dramatique wisselde. In 1845 verbond hij zich aan het Théâtre des Variétés, trok zich in 1864 naar Auteuil terug en overleed den 27<sup>sten</sup> October 1888 te Parijs. Hij schitterde vooral in humoristische rollen en wist het gevoelige en ernstige met het grappige op een zeer geïnklijke wijze te verbinden of af te wisselen, alsof hij noch zijn stem, noch zijn gestalte in zijn voordeel had.

**Bouffiers, Louis François**, hertog de, een der uitstekendste Fransche veldheeren van zijn tijd, werd geboren den 10<sup>den</sup> Januari 1641, uit een der oudste adellijke geslachten van Picardië, kwam als

luitenant in dienst in het garderegiment en onderscheidde zich onder *Condé*, *Turenne*, *Luxembourg* en *Catinat* in de oorlogen van *Lodewijk XIV.* In 1693 werd hij tot maarschalk en in 1708 tot hertog en pair van Frankrijk benoemd, nadat hij Rijsel van den 12<sup>den</sup> Augustus tot den 8<sup>sten</sup> December 1708 op een schitterende wijze tegen prins *Eugenius* verdedigd had. Beroemd is ook zijn verdediging van Namen in 1695. Zijn laatste wapenfeit was de bereijding van den aftocht der Franschen na de nederlaag bij Malplaquet (11 September 1709). Hij overleed te Fontainebleau, den 20<sup>sten</sup> Augustus 1711.

**Bouffiers, Stanislas**, marquis de, een Fransch dichter, werd den 31<sup>sten</sup> Mei 1738 te Nancy geboren. Hij was een zoon van de geestige *Catherine de Beauvau-Craon*, marquise de *Bouffiers* en minnares van koning *Stanislaus* van Polen. Men hestemde hem voor den geestelijken stand, en hij ontving zijn opleiding te St. Sulpice, waar hij zijn bekende vertelling *Aline*, reine de Golconde” (1761) vervaardigde; maar hij werd later soldaat, bekleedde vervolgens de betrekking van gouverneur aan den Senegal en wijdde zich na zijn terugkeer aan de beoefening der letterkunde. In 1780 werd hij gekozen tot lid van de Nationale Vergadering, maar hij verliet Frankrijk den 10<sup>den</sup> Augustus 1792 en vond bij prins *Hendrik* van Pruisen en bij *Friedrich Wilhelm II* een gastrijf verblijf. In 1800 keerde hij naar Frankrijk terug, om opnieuw zijn tijd in den dienst der Muzen te besteden. In 1788 was hij lid geworden van de Académie te Parijs, in 1792 van die te Berlijn; in 1804 zag hij zich opgenomen onder de leden van het Instituut en hij overleed, als conservator van de „Bibliothèque Mazarine” den 18<sup>den</sup> Januari 1815. Zijn „Oeuvres complètes” verschenen in 2 en 4 dln. te Parijs, eveneens zijn „Contes en vers et contes en prose” in 1878.

**Bougainville** is de naam van het grootste en hoogste eiland van den Salomons-archipel (zie alhier). In het Z. wordt het door de breede *Bougainvillestraat* van het Engelsche eiland *Choiseul* gescheiden, in het N. door de smalle Koning *Albert-Sont* van het kleine eiland *Boeka*. Met dit laatste beslaat het een oppervlakte van 10000 v.km. Het boschrijke, dichtbevolkte eiland bereikt in den herg *Balbi* een hoogte van 2700 m. Ook vindt men er twee werkende vulkanen. *Bougainville* werd in 1882 onder Duitsche bescherming geplaatst. Sedert 1899 staat het onder het bestuur van het Duitsche rijk.

**Bougainville, Louis Antoine de**, een der meest beroemde Fransche reizigers, werd geboren te Parijs, den 11<sup>den</sup> November 1729. Hij studeerde met ijver, trad vervolgens in krijgsdienst en gaf zijn „Traité du calcul intégral” uit op zijn 25<sup>ste</sup> jaar. In 1755 was hij gezantschapssecretaris te Londen en werd er benoemd tot lid van het Koninklijk Genootschap van Wetenschappen. In 1756 vergezelde hij als adjudant den generaal *Montcalm* naar Canada, trok door woeste streken aan het hoofd van een detachement naar het Sacramentomeer en verbrande er de Engelsche vloot. In 1758 plaatste hij met groote heraldischeid 5000 Franschen, die door 2000 Engelschen achtervolgd werden, in zulk een vaste positie, dat de vijand met een verlies van 6000 man moest afdeinen. In het daarop volgende jaar begaf hij

zich naar Europa en keerde als kolonel met versterking naar Amerika terug. Hier was de voortreffelijke leiding van den terugtocht van Quebec zijn laatste wapenfeit, want het sneuvelen van *Montcalm* in den slag van den 13<sup>den</sup> September 1759 veroorzaakte het verlies der geheele kolonie. Naar Frankrijk teruggekeerd, deed *Bougainville* als adjudant van *Choiseul de Stainville* een tocht naar Duitschland en ontving voor zijn dapperheid een tweetal veroorde kanonnen ten geschenke. Weltra werd hij benoemd tot commandant van het fregat „*Boudeuse*” en van de korvet „*l'Etoile*”, waarmede hij, vergezeld van eenige natuuronderzoekers, een reis om de wereld deed, van den 15<sup>den</sup> December 1766 tot den 16<sup>den</sup> Maart 1769, de eerste, die door Franschen werd volbracht. Zijn nitstekend werk: „*Description d'un voyage autour du monde*” (2 dln., Parijs, 1771—1772; nieuwe druk in 1880), was de vrucht van die reis. Bij het uitbarsten van den Amerikaanschen Vrijheidsoorlog werd hij chef van een eskader en niet lang daarna marchéhal de camp bij het leger te lande. In het gevecht bij de Chesapeakebaai was men aan hem de overwinning verschuldigd, en na de nederlaag der Franche vloot bij Gadeloupe (12 April 1783) reddde zijn beleid verscheiden schepen en bracht hij het overschot der Franche zeemacht bij St. Eustatius in veiligheid. Na het uitbreken der revolutie trok hij zich uit den openbaren dienst terug en overleed den 31<sup>sten</sup> Augustus 1811.

**Bougainvillea.** Deze plant behoort tot de familie der Nyctagineën, die meestal kruiden en struiken omvat, met tegenover elkaar staande, gaafrandige bladeren. Bloemen alleenstaand of bij elkaar in groepen voorkomend, bloemdekachtig. Vruchtbeginsel onderstaand met één zaadknop. Vrucht vormt een nootje. In de bloemstelen wordt deze plant in den laatsten tijd nogal aangekweekt. Ze wordt door stek vermeerderd, die in den zomer gesneden, aardige plantjes voor den winter kunnen leveren. Wanneer deze nu dicht bij het glas overwinterd worden, bij een temperatuur van 10°C., dan kunnen ze 't volgende jaar, na eens verplant te zijn in zandigen, vruchtbaren bladgrond, leverbare planten voortbrengen. Deze toonen zich met zeer fraaie bloemen, welke haar waarde ontleenen aan de helder roode of paarse bloemdekbladeren. De meest gekweekte soorten zijn: *Bougainvillea aurantiaca*, *B. glabra*, *B. Sanderiana*, *B. Zepherino*, *B. spectabilis*.

**Boughton, George Henri**, een Engelsch-Amerikaansch landschap-, genre- en historieschilder, geboren in 1833 bij Norfolk in Engeland, vertrok op zeer jeugdigen leeftijd naar de Vereenigde Staten, ging later naar Engeland en Parijs en vestigde zich in 1862 voor goet te Londen. Zijn voornaamste werken zijn: „Door de velden”, „De terugkeer der hoopogsters”, „De hooioogst in Bretagne”, „De Puritainen in Nieuw-Engeland op weg naar de kerk”, „Sneeuw in het voorjaar”, „De lastdragers”, „Het eind der wittebroodsweken” en „De liefde overwint alles” (koningszoon en herderin).

**Bougie** is een Fransch woord, hetwelk „kaars” beteekent, doch is tevens de naam van een heilkundig instrument, dienende tot onderzoek of tot verwijding van buisvormige kanalen. Het onder-

scheidt zich van de katheters (zie aldaar) door de eigenschap, dat het niet doorboord is en derhalve niet tot ontlasting van vloeistoffen kan dienen. Men gebruikt de bougie bij ziekten van den endeldarm, van de pisbuis, van den slokdarm en van het traan-kanaal. Reeds vanouds was zij bekend, maar eerst in de 16<sup>de</sup> eeuw is zij meer algemeen in zwang gekomen. Hare lengte regelt zich naar de behoefte. Men heeft *ruste metalen* bougies van zilver, nieuw-zilver, tin, koper, of lood, *rekbare bougies* van harslein, ontkaakt ivoor of darmsnaren, *veerkrachtige bougies* van gesponnen zijde, doortrokken met caoutchouc en *weekke bougies* van bootseerwas. Men wachte zich voor het gebruik van bougies van slecht bewerkte getah-pertjah, omdat deze licht breken. Behalve darmsnaren van de beste soort, welke bij aanmerkelijke vernauwingen te pas komen, zijn bougies van zijde, met caoutchouc doortrokken, het meest aan te bevelen. Zij zijn zeer glad en week, zoodat zij weinig of geen pijn veroorzaken. Sommige bougies zijn recht en rolronde, andere met een knopje voorzien of spiraalvormig gebogen, of zij bezitten een plotselinge buiging, die een stomp hoek vormt. De vaste metalen bougies kan men het gemakkelijkst inbrengen in kanalen, en zij geven meer inlichting omtrent den inwendigen toestand van het kanaal. De bougies hebben niet alleen een verruimende werking, maar verminderen ook door drukking op de nabijgelegene deelen de ontwikkeling van de ziekelijke weefsels, die de vernauwing doen ontstaan. Haars omvang loopt over een 30-tal soorten van 1<sup>de</sup> tot 10 mm. doorsnede, zoodat telkens de omvang van de volgende 1<sup>de</sup> mm. grooter is. De Engelsche bougies hebben twaalf verschillende doorsneden (1—12). Deze maten zijn echter niet overal gelijk. De weekke wasbougies worden gebruikt, om een afdruk te verkrijgen van de binnenwanden der kanalen.

**Bougie**, in het Arabisch *Boudjaja*, is een zeeplaats en de hoofdstad van een onderprefectuur in het arrondissement Setif der provincie Constantine in Algiers. Zij ligt aan de westzijde der Golf van Bougie, welke zich van Kaap Carben tot aan Kaap Cavallo uitstrekt. Er is een veilige reede, de beste ankerplaats langs de geheele Algerijnsche kust. De stad is amphitheatersgewijs en zeer schilderachtig aan de helling van 2 heuvels gelegen aan den zuidelijken voet van den Dsjebel-Goeraja, die zich ter hoogte van 700 m. verheft en met een Fransch fort is gekroond. Daar bevindt zich ook nog de Koeba van een heilige vrouw *Lella Goeraja*, een vroeger zeer beroemde bederaartplaats, waaraan Bougie den naam „Klein-Mekka” te danken had. Bougie is de natuurlijke hoofdstad en de stapelplaats van Oost-Kabylië en ligt op een vruchtbaren bodem: zij telt (1901) 8713 inwoners, die handel drijven in was, honig, sinaasappels, olie, koren en wijn. Men heeft er vele bouwvallen van vroegeren tijd. Welke lag er Saldac aan de westelijke grenzen der Romeinsche provincie Numidia. Onder *Augustus* werd zij verheven tot een kolonie en was later de zetel van een bisschop. *Genserik*, koning der Vandalen, verhef haar tot hoofdstad en omringde haar met een muur. In de 10<sup>de</sup> eeuw was zij de hoofdstad van het koninkrijk der *Bani-Hawmad*, en zij bloeide totdat laatstgenoemde door de Al-



*mohaden* werden verdreven in 1152 en zij met het koninkrijk Marokko en in 1240 met het koninkrijk Tunis vereenigd werd. De inwoners van Pisa, Venetië en Genua dreven er een levendigen handel. In de 16<sup>de</sup> eeuw was Bougie een schuilboek van zeeroovers en in 1509 viel zij in de handen der Spanjaarden. Zij werd in 1512 en 1514 door *Chaireddin Barbarossa*, (zie aldaar) bestormd, en in 1553 gaf zij zich onder graaf *Alfonso de Peratta* over aan den pasha van Algiers. Onder de heerschappij der Turken verdween hare voormalige grootheid geheel en al, en toen de Fransen haar in 1833 in bezit namen, was zij niets meer dan een ellendig dorp.

**Bouguer, Pierre**, een Fransch wis- en natuurkundige, werd geboren te Croisic in Bretagne, den 16<sup>den</sup> Februari 1698. Driemaal behaalde hij den prijs bij de Academie van Wetenschappen, die hem tot *associé géomètre* benoemde, en in 1735 werd hij met *Godin*, *La Condamine* en *Jussieu* naar Zuid-Amerika gezonden, om een graad van den meridiaan te meten. Tien jaren lang vertoefde hij in de Nieuwe Wereld, waar hij met talrijke moeilijkheden te worstelen had, en overleed te Parijs, den 11<sup>den</sup> Augustus 1758. Hij heeft belangrijke ontdekkingen gedaan omtrent de uitzetting der metalen door de warmte, de straalbreking, de vermindering van de dichtheid der lucht op verschillende hoogten, de afwijking van het schietlood wegens de nabijheid van bergen, enz. In 1748 vond hij den heliometer uit Van zijn geschriften noemen wij: „La figure de la terre” (Parijs, 1749), „Traité du navire, de sa construction et de ses mouvemens” (1746), „Entretien sur la cause de l’inclination des orbites des planètes” (1748), „Nouveau traité de navigation et de pilotage” (1753) en „Essai d’optique sur la gradation de la lumière” (1729). Daarenboven heeft hij vele opstellen in tijdschriften geleverd.

**Bouguereau, William**, een Fransch schilder, werd geboren te La Rochelle, den 30<sup>sten</sup> November 1825. Hij was een leerling van *Picot* en behaalde in 1850 den prix de Rome met zijn schilderij: „De ontdekking van Zenobia”. In Italië bestudeerde hij zoowel de natuur, als de antieken. Na zijn terugkeer te Parijs in 1855 vervaardigde hij een reeks mythologische schilderijen, die als een vervolg op de school van *Picot* beschouwd kunnen worden. Bontendien schilderde *Bouguereau* met voorliefde genrestokken van een idyllisch karakter, waarin hetzelfde streven naar ideale opvatting en sierlijke uitvoering op den voorgrond treedt. *Bouguereau* heeft veel geschilderd. Zinnelijkheid en elegante uitvoering zijn de voornaamste kenmerken van zijn werk. het beste verenigd in zijn stuk „De geboorte van Venus”. Verder moeten genoemd worden: „Napoleon III bezichtigt de overstorming in Tarascon in Juni 1856” (1857, Museum te Marseille), „Anora” (1880), „Avondschemering” (1882), „De Nacht en Alma parens” (1883), „Amor en de Jeugd”, „De eerste roww” (1888), „Offerande aan Amor” (1893), „Psyché door Amor omhooggevoerd” (1895). Ook heeft hij religieuze onderwerpen behandeld, zoals: „De begrafenis van de heilige Cecilia in de Catacomben te Rome” (1855, in het Luxembourg), „De Madonna met het kind en den heiligen Johannes” (1875), „De troostende Madonna” (1877, in het Luxembourg), „De heilige vrouwen

aan het graf van Christus” (1891). In de kerken van St. Clotilde en van St. Augustinus maakte hij muurschilderingen, maar aan dit genre ontbreekt wel eenigszins de diep-religieuze inspiratie. Als portretschilder maakte hij grooten opgang. *Bouguereau* was een der stichters van de *Société des artistes français*. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> Augustus 1905 te La Rochelle aan een hartkwaal.

**Bouilhet, Louis**, een Fransch dichter, werd geboren te Cany, in het departement Seine-inférieure, den 27<sup>sten</sup> Mei 1822, bezocht de scholen te Rouen, studeerde in de geneeskunde, maar liet deze varen, om zich onbelemmerd aan de dichtkunst te wijden. In 1854 begaf hij zich naar Parijs, waar zijn gedichten: „Mélains, conte romain” en „Les fossiles” veel opzien baarden. Tevens gaf hij uit: „Poésies, Festons et astragales” (1859), terwijl zijn drama: „Madame de Montarcy” hij de opvoering met levendigen hijval ontvingen werd. Niet minder goedkeuring oogste hij met zijn tweede drama „Hélène Peyron”, en ook „La conjuration d’Amboise” (1866) werd met gejuich begroet, terwijl eenige andere toneelstukken minder goed voldeden. Hij overleed te Rouen, den 19<sup>den</sup> Juli 1869. In zijn nalatenschap vond men nog het blijspel: „La sexe faible” en het drama: „Mademoiselle Aïsse” (1872), terwijl in 1881 de nieuwste druk verscheen van zijn: „Dernières chansons; poésies posthumes”.

**Bouillé, François Claude Amour**, markies de, een Fransch generaal, werd geboren den 19<sup>den</sup> November 1839 op het kasteel Cluzel in Auvergne. Op veertienjarige leeftijd trad hij in dienst, was twee jaar later reeds kapitein bij een regiment dragonders en nam deel aan den Zevenjarigen Oorlog in Duitschland. Hij onderscheidde zich in het gerecht bij Grünberg (1761) en werd bij Quedlinburg gewond en gevangen genomen, maar weldra uitgewisseld en tot kolonel bevorderd. In 1768 werd hij gouverneur van Guadeloupe en bij het dreigen van den oorlog tegen Engeland gouverneur van Martinique en St. Lucie, alsmede opperbevelhebber der aldaar aanwezige Fransche krijgsmacht. Toen in 1781 generaal *Grasse* met versterking was aangekomen, veroverde *Bouillé* Tabago, waar 900 soldaten en 50 stukken geschut in zijn handen vielen, en na het vertrek van dien generaal maakte hij zich meester van de eilanden St. Eustatius, Saba en St. Martin. Nadat *Grasse* in 1782 nogmaals met een belangrijk eskader verscheenen was, landde *Bouillé* met 6000 man op het eiland St. Christoffel en noodzaakte de sterke vesting Brimstone-Hill tot de overgave. Toen hij als luitenant-generaal naar Frankrijk terugkeerde, wilde hij een landing probeeren op de Engelsche kust en Plymouth overrompelen, maar de vrede van 1763 verhinderde de uitvoering van dit stoutste plan. Hij bezocht Engeland in 1784 en werd er met achting bejegend; vervolgens deed hij een reis door Nederland en Duitschland. In de eerste jaren der Revolutie stond hij als generaal bij het leger, was o.a. in 1790 opperbevelhebber van het Maas-, Saar- en Moezelleger en dempte den 31<sup>sten</sup> Augustus 1790 een oproer in Nancy. De Nationale Vergadering en de koning betuigden daarvoor hunne erkentelijkheid, en laatstgenoemde bood hem den maarschalkstaf aan. *Bouillé* antwoordde echter met

een weigering, omdat hij dien niet wilde verwerven door een zegepraal op Fransche burgers. Hij was ingewijd in het plan der koninklijke familie, om de vlucht te nemen, en zocht die door veiligheidsmaatregelen te bevorderen. Te Varennes kwam hij echter ten gevolge van 's konings herhaalde aarzeling te laat en moest thans de wijk nemen naar de Oostenrijksche Nederlanden. Om den koning te beschermen, stelde hij in een brief aan de Nationale Vergadering diens vlucht voor als een door hem beraamde wegvoering. Er werd dan ook een prijs op zijn hoofd gezet, maar hij begaf zich naar Coblenz en nam vervolgens dienst bij *Gustaaf*, koning van Zweden. Later ging hij naar Londen, waar hij zijn „*Memoires sur la révolution Française*“ uitgaf en den 14<sup>den</sup> November 1800 overleed.

**Bouiller**, *Francisque*, een Fransch filosoof, geboren te Lyon in 1813, werd aldaar hoogleraar in de filosofie, in 1864 rector te Clermont, in 1865 inspecteur-generaal, van 1867—1870 directeur van de „*École normale*“ en in 1875 lid van de Académie des sciences morales et politiques. Behalve eenige artikelen in de „*Dictionnaire des sciences philosophiques*“, heeft hij talrijke werken geschreven, waarvan de voornaamste zijn: „*Histoire et critique de la révolution cartésienne*“ (1842), „*Théorie de la raison impersonnelle*“ (1843), „*Histoire de la philosophie cartésienne*“ (1854), „*Du principe vital et de l'âme pensante*“ (1862), „*Du plaisir et de la douleur*“ (1865), „*De la conscience en psychologie et en morale*“ (1872), „*Morale et progrès*“ (1875), „*L'institut et les Académies de province*“ (1879), „*Etudes familières de psychologie et de morale*“ (1884), „*Questions de morale pratique*“ (1889) en „*Souvenirs d'un vieil universitaire*“ (1897). Hij overleed te Simandres (Isère) in 1899.

**Bouillon** of *vleeschnat* verkrijgt men door vleesch in water te leggen en dit laatste aan het koken te brengen. Verlangt men een krachtigen bouillon, dan zorgt men, dat alle oplosbare bestanddeelen van het vleesch in het water worden opgenomen. Hiertoe wordt het vleesch in kleine stukjes gesneden en met een vrij groote hoeveelheid water op het vuur gezet. Dat water moet aanvankelijk koud wezen, want als men vleesch in kokend water dompelt, stremt zoowel het eiwit, als de kleurstof van het bloed, zoodat zij niet in het water oplossen en tevens de oplosbare stoffen verhinderen het vleesch te verlaten. Wil men den bouillon helder houden, dan verbitte men het koud opgezette water niet hooger dan tot 65° C.; het is echter beter, al wordt het vleesch nat een weinig troebel door gestremde bestanddeelen, om een en ander goed te laten koken in een dichten (Papinanschen) pot, omdat door een aanmerkelijke hitte de vezels van het vleesch meer volkomen hare oplosbare bestanddeelen verliezen. Men kan bouillon het best bewaren door dien kokend in een flesch te doen en deze daarna goed te kurken, of ook, althans voor korten tijd, door dien te doen blijven onder de vetlaag, die zich bij het afkoelen vormt. Het grootste gedeelte van het eiwit stolt reeds vóór het koken en wordt gewoonlijk als schuim afgeschept. De met gebrande suiker of bruinegebakken uien gekleurde bouillon wordt in 't algemeen voor sterker gehouden, dan

de ongekleurde, ofschoon beide dezelfde samenstelling hebben.

Als men den bouillon lang laat koken, zoodat het water verdampt, dan neemt die vanzelf een bruine kleur aan. Damp met hem verder in in een waterbad of in een vacuumpan, dan krijgt men vleeschextrakt, waarvan men gemakkeijks weer bouillon kan bereiden met behulp van kokend water, waarbij men dan tevens een weinig zout toevoegt. Dit vleeschextrakt is niet te vergelijken met de bouillontabletten, die in Engeland en Frankrijk gemaakt worden, want deze zijn niet van vleesch, maar van heenderen en kalfspooten toebehoort en bestaan in den regel voor 't grootste gedeelte uit meer of minder zuivere lijn, die zich van de gewone beenderenlijn slechts onderscheidt door den hoogen prijs. De in Rusland vervaardigde bouillontabletten bevatten daarentegen alle bestanddeelen van het vleeschextrakt.

Over de voedingswaarde van bouillon heeft men zich meestal verkeerde voorstellingen gevormd. Zij bevat nog slechts sporen van eiwit, verder lijn, kreatine, kreatinine, inosinezuur, melkzuur en opgeloste zouten. Het vet is er niet in opgelost, maar mechanisch verdeeld. De hoeveelheid lijn, die men in bouillon aantreft, is afhankelijk van den korteren of langeren duur van het verhitten en van de daarbij bereikte temperatuur. De bouillon werkt wel is waar prikkelend op de spijsverteringsorganen en zet de klieren, die de verteringsvochten leveren, tot werkzaamheid aan, maar zijn voedingswaarde is zeer gering en kan nooit die van het vleesch vervangen.

**Bouillon** was oorspronkelijk een Neder-Lotharingsch hertogdom in het tegenwoordig Belgische gedeelte van Luxemburg. Het omvat een bosch- en bergachtig landschap in de Ardennen, met een oppervlakte van 385 v. km. en één stad, benevens 21 dorpen. Vóór den tijd der Kruistochten vormde het een gedeelte van het graafschap Ardenne; daarna werd *Godfried van Bouillon* er mede beleend, die het bij zijn vertrek naar Palestina aan den bisschop *Othbert* van Luik verpandde, wiens opvolgers het eenen lang in bezit hielden. In 1672 werd het door de Fransen veroverd en bij den vrede van Nijmegen door *Lodewijk XIV* aan *Godfried Maurits Lodovik d'Auvergne* toegewezen. Sedert dien tijd behoorde het aan zijn geslacht, totdat het onder *Godfried Karel* in 1793 bij Frankrijk werd ingelijfd. Den 1<sup>sten</sup> Juli 1816 werd het aan den vorst *Charles Alain de Rohan-Montbazou*, onder het oppergezag van den koning der Nederlanden, als groothertog van Luxemburg, afgestaan. Deze verkocht echter in 1821 zijn rechten aan Nederland en in 1837 werd het aan België toegewezen. De hoofdplaats van het hertogdom is de stad Bouillon, waar zich het aloude kasteel van *Godfried* op een hoogen rots verheft. Zij ligt in een kloof aan de Semois en telt (1900) 2623 inwoners, onder welke zich vele lakenwevers bevinden.

**Bouillon**, *Godfried* van, de held van den eersten Kruistocht, was een zoon van *Eustachius*, graaf van Boulogne, en van *Ida*, de zuster van *Godfried den Bultenaar*, en werd geboren in 1061. Hij onderscheidde zich in het leger van keizer *Hendrik IV*, en wel in den slag bij Menseburg tegen *Rudolf van Ziegen* (1080), alsmede bij

de bestorming van Rome, en werd door genoemde keizer eerst met de mark Antwerpen en toen met het hertogdom Beneden-Lotharingen begiftigd. In Augustus 1096 trok hij, vergezeld van zijn broeders *Eustachius* en *Boudescijn*, met 70000 man voetvolk en 10000 ruiters van de oeveren van de Maas naar het Heilige Land. De tocht ging door Duitsland, Hongarije en Bulgarije naar Konstantinopel, waar hij aan keizer *Alexius I.*, die de kruisvaarders van levensmiddelen voorzag, moest beloven hem alle plaatsen te zullen afstaan, die hij aan de ongelooften zou ontrukken. Daarop stak hij in April 1097 naar Klein-Azië over, waar hij zijn strijdmacht met die van andere vorsten te Nicomedia vereenigde, waarna het geheele leger der Christenen minstens 300 000 man telde. Daarmede belegerde hij den 24<sup>den</sup> Mei 1097 Nicaea en nam het den 20<sup>den</sup> Juni in. Voorts behaalde hij een overwinning bij Dorylaeum (1 Juli) en trok naar Syrië, waar de kruisvaarders dagelijks moesten strijden en groote ellende verduren. Den 6<sup>den</sup> Juni 1099 kwam hij voor Jeruzalem, dat hij na verloop van nog geen 7 weken stormenderhand innam (15 Juli). Uit de landen, door de kruisvaarders veroverd, werd een koninkrijk gevormd en aan *Raymond van Toulouse* werd het eerst de koningskroon aangeboden. Toen deze weigerde, werd zij aan *Godfried* aangeboden, die echter den titel weigerde en zich „Beschermer van het Heilige Graf” noemde. Hij bevestigde zijn gezag door de overwinning bij Askalon op den sultan van Egypte. Den 12<sup>den</sup> Augustus 1099. en zorgde voor een behoorlijke rechtspleging, terwijl hij zijn gebied door veroveringen zocht uit te breiden. Hij overleed echter reeds na verloop van een jaar den 18<sup>den</sup> Juli 1100, en zijn stoffelijk overschot werd in de kerk van het Heilige Graf ter aarde besteld. In Brussel werd in het jaar 1848 een standbeeld voor hem opricht.

**Bouillontabletten.** Zie *Bouillon*.

**Bouilly, Jean Nicolas**, een Fransch schrijver en toneeldichter, werd geboren te Condraye bij Tours, den 24<sup>sten</sup> Januari 1763, studeerde eerst in de rechten en wijdde zich vervolgens aan de beoefening der fraaie letteren. Tot den aanvang der Revolutie was hij bevriend met *Mirabeau* en *Barnave* en bekleedde verscheidene rechterlijke betrekkingen. Vooral maakte hij zich verdienstelijk door het verbeteren van het lager onderwijs in Frankrijk. Toen dit onderwijs onder het toezicht kwam der politie, trad *Bouilly* terug en wijdde zich met goed gevolg aan den toneelarbeid. Hij overleed te Parijs den 14<sup>den</sup> April 1842. Zijn eerste toneelstuk: „*Pierre le Grand*” (1790) went den geest der Revolutie. Tot zijn beste stukken behooren: „*L'abbé de l'Épée*” (1795), „*Les deux jennettes*”, „*Fanchon*”, „*Les deux pères*”, „*Madame de Sévigné*” en „*L'intrigue aux fenêtres*”. Bekend zijn vooral zijn „*Contes offerts aux enfans de France*” en zijn „*Conseils à ma fille*”, alsook „*Les jeunes femmes*” (1819).

**Bouin** is de naam van een Fransch eiland aan de kust van de Vendée, in de baai van Bourgneuf. Oorspronkelijk was het slechts een kalkrots van 60 H.A. oppervlakte, thans heeft het door het terugwijken der zee een oppervlakte van 4462 H.A. vruchtbaar land. Door de riviertjes

Dain en Falleron is het van het vasteland gescheiden. Het telt (1901) 2638 inwoners, die zich bezighouden met het winnen van zeezout, met oestervangst en kabeljauwvisserij.

**Boulainvilliers, Henri**, graaf, een Fransch geschiedschrijver, werd uit een oude Picardische familie geboren te St. Saire in Normandië, den 11<sup>den</sup> October 1658, ontving zijn opleiding aan de school van Juilly en koos de krijgsmansloopbaan. Weldra echter nam hij zijn ontslag en het doorzoeken der archieven van zijn geslacht leidde hem tot een grondige beoefening der geschiedenis van Frankrijk. Vooral hield hij zich bezig met de genealogie en poogde de verdiensten van den ouden adel in een duidelijk licht te plaatsen, waarbij hij echter tot verregaande partijdigheid verviel. Hij zelf heeft geen zijner werken uitgegeven; deze zijn eerst gedrukt na zijn dood. Daarvan moeten genoemd worden: „*Mémoires historiques sur les anciens gouvernemens de la France*” (3 dln., Den Haag 1723), „*Histoire de la pairie de France et du parlement de Paris*” (2 dln., Londen 1746) en „*Abrégé chronologique de l'histoire de France*” (Den Haag 1733, 3 dln.). Voorts heeft hij een levensbeschrijving van *Mohammed*, een geschiedenis der Arabieren en verscheidene wijsgeerige werken, bijv. „*La vie et l'esprit de Spinoza*” (Amsterdam 1719) geschreven. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1722.

**Boulanger, Louis**, Fransch historieschilder en lithograaf, werd den 11<sup>den</sup> Maart 1807 te Vercelli (Piëmont) geboren. Hij was een leerling van *Guillon-Lethière* en van *Dérédia*. Zijn werk: „*Mazeppa*” (1827, Museum te Rouaan) deed hem onmiddellijk plaats nemen in de voorste rij van de toen nog jonge romantische school. Ook zijn volgende werken maakten grooten opgang, zooals: „*Rinaldo en Armida*”, „*De bruiloft van Camacho*”, „*De overwinning van Petrarca*” (1836), „*De dood van Messalina*”, „*De smart van Hecuba*” (1833—1846). Vooral *Victor Hugo*, voor wiens werken hij verscheidene illustraties leverde, werd zijn beschermer. Een rijke fantasie vertoonen ook enkele latere werken, zooals: „*Sabbats-rondte*” (1864) en „*De brand van Sodom*” (1868). Van af 1860 was hij directeur van de kunstacademie te Dyon, waar hij den 5<sup>den</sup> Maart 1867 overleed. Als lithograaf volgde *Boulanger* in het begin de manier van zijn leermeester *Dérédia*, in zijn werken: „*De bliksem*” (1831), „*Toneel uit den Bartholomeusnacht*” (1829), „*Het laatste uur*” (1845, een allegorische voorstelling van de verwoestingen van den stoom).

**Boulanger, Gustave Rodolphe Clarence**, een Fransch schilder, geboren te Parijs, den 25<sup>sten</sup> April 1824, genoot aan de École des Beaux Arts het onderwijs van *Paul Delaroche* en *Jollivet*, verwierf door zijn doek: „*Odysseus door Euryclia herkend*” in 1849 den grand prix de Rome, zoodat hij zeven jaar in Italië doorbracht, en maakte zich bekend door zijn: „*Caesar aan den Rubicon*”. Volgens een opdracht van prins *Napoleon* vervaardigde hij in het atrium van het Hotel Pompeji frescobilderingen met tafereelen en figuren uit den Romeinschen tijd. Bekend zijn verder zijn werken: „*De juweelenverkoopster*”, „*De Bloemenverkoopster*”, „*Het Tepidarium*”, enz. Hij maakte ook een reis naar Algerië en

schildeerde vervolgens werken, die op dat land betrekking hebben, o.a. „Arabische Herders“, „Arabische sprookjesvertellers“, „Ruiters der Sahara“, enz. *Boulanger* overleed den 22<sup>sten</sup> September 1888 te Parijs.

**Boulanger, Georges Ernest Jean Marie**, een Fransch divisie-generaal en minister van Oorlog, geboren te Rennes, den 29<sup>sten</sup> April 1837, bezocht de militaire academie te St. Cyr, nam in 1856 dienst en trok weldra te velde in Groot-Kabylïë en in 1859 in Italië. In datzelfde jaar werd hij in een gevecht bij Tnhigo gewond, ontving het kruis van het Legioen van Eer, vertrok daarna als luitenant naar Cochinchina, nam deel aan den oorlog in China, werd in 1862 bij het dorp Trai-Dau wederom gewond en werd benoemd tot kapitein. In 1867 werd hij geroepen tot een leeraarsbetrekking aan de militaire school van St. Cyr, klom spoedig op en werd in 1870 nogmaals gewond in den slag bij Champigny. In 1871 werd hij kolonel, streed tegen de commune en ontving het commandeurskruis van het Legioen van Eer. In 1880 werd hij brigade-generaal, vertegenwoordigde de Fransche regeering bij het eeuwfeest van de onafhankelijkheid der Vereenigde Staten en werd in 1882 geplaatst bij het departement van Oorlog. In die betrekking ontwikkelde bij een ongemeene werkzaamheid. Hij verbeterde de inrichting van het Prytaneum te La Flèche, reorganiseerde de scholen van St. Avord en St. Maixent, stichtte scholen voor soldatenkinderen en schiet-scholen en vereenvoudigde den dienst bij de ambtenaren en de troepen. In 1884 werd hij divisie-generaal en aanvaardde het bevel over de Fransche bezettingstroepen in Tunis, waar hij tegen de aanmatiging van den Franschen minister-resident krachtig in verzet kwam, de waarheid van het leger en van het korps officieren handhaafde en zich daardoor zeer hemind maakte bij het leger. In het kabinet *Freycinet* belastte hij zich in Januari 1886 met de portefeuille van Oorlog en behield deze, toen gemeld ministerie in December plaats maakte voor dat van *Goblet*.

Op staatkundig gebied heeft *Boulanger* zich niet op beslissende wijze aangesloten aan een bepaalde partij. Als kolonel was hij zeer bevriend met den hertog van *Aumale*, en aan dezen was bij zijnsnelle bevoordering tot generaal verschuldigd. Later schaarde hij zich aan de zijde van *Gambetta* en na den dood van dezen aan die van *Clemenceau*. Toen hij minister was, bevorderde hij de verbanning uit Frankrijk van de prinszen van *Orléans*, die kort te voren door *Thibaudin* waren verwijderd uit het leger, en ontzag zich niet, om zijn voormaligen begunstiger openlijk en op een smadelijke wijze aan te tasten, ten einde hierdoor blijk geven van zijn republikeinsche gevoelens. Hij was niet kenrig in de middelen om naam te maken en zich invloed te verschaffen. Hiertoe moest het belachelijke tweegevecht met den senator baron *Lacinty* dienen, verder de inwijding van het nieuwe militair casino van het garnizoen te Parijs, de wapenschouwing op den dag van het Nationale feest, toen hij een paard bereed, dat gedresseerd was om zich op de maat van de muziek te bewegen, en iedere andere gelegenheid, waarbij hij zijn eigen persoon op een gunstige wijze op den voorgrond kon plaatsen. Het openbaar maken van eenige brieven, door hem in vroeger tijd aan den hertog van *Aumale* gericht,

waarin hij diens gunst verzocht, heeft hem slecht korten tijd bij het groote publiek benaaid. Wel had hij vele tegenstanders onder de generaals, maar hij verstond de kunst om ontzag in te boezemen en zich onvoorwaardelijk te doen gehoorzamen. Vooral verwierf hij de sympathie der jongere officieren, terwijl velen hem beschouwden als denegene, die eenmaal Frankrijks revanche tegenover Duitschland zou voltrekken. Hij wist zijn heftigste tegenstanders, en onder dezen den generaal markies *de Galtzet*, onschadelijk te maken door alle belangrijke commandantsplaatsen, met uitzondering van die te Parijs, aan zijn volgelingen toe te vertrouwen. Ook vele Bonapartistische officieren werden gunstig voor hem gestemd, doordien hij hen tot hoogere rangen bevorderde, terwijl hij zelfs door de socialistten, wegens zijn houding bij de arbeidersbeweging te Decazeville, met hijval werd begroet.

*Boulanger* betoonde zich ijverig en hoogst eerzuchtig. Hij was ongetwijfeld grondig bekend met het Fransche leger en tevens een dapper generaal, bereid om op eigen verantwoordelijkheid te handelen, zoodat het leger en het volk groote verwachtingen van hem koesterden. Het wetsontwerp, in December 1886 door hem ingediend bij het Parlement, had de strekking om door reorganisatie van het leger met goed gevolg een nieuwen oorlog tegen Duitschland te kunnen voeren. Hij wilde de sterkte van het leger op voet van vrede aanmerkelijk verhoogen, maar tevens door verkorting van den diensttijd tegen verhooging der uitgaven waken. Toch werd zijn plan om, gebruik makende van een grensincident, een oorlog met Duitschland te beginnen, niet goedgekeurd (zie *Schnäbele*).

In Mei 1887 zag het ministerie *Goblet*, wegens een botsing met de begrotings-commissie, zich genoodzaakt af te treden. Het werd vervangen door het kabinet *Bouvier*, waarin de portefeuille van oorlog weer toeretrof aan *Ferrou*. Nu ontstonden er woelige manifestatiën van het volk, dat ontevreden was over de verwijdering van *Boulanger*, en de onrust werd zoo groot, de wrevel van Duitschland zoo blijkbaar, dat de Fransche regeering *Boulanger* verwijderde uit Parijs en aan het hoofd plaatste van het 13<sup>de</sup> legerkorps te Clermont-Ferrand. De generaal zette echter zijn woelingen voort, endoor zijn partijgenooten geprikkeld, begon hij zich meer en meer te bemoeien met staatkundige aangelegenheden. In strijd met de ontvangen bevelen, reisde hij gedurig vermomd naar Parijs, en daar men door zijn daden de belangen der republiek bedreigd achtte, teekende de president *Carnot* in Maart 1888 het besluit, waarbij *Boulanger* op non-aanwezigheid werd gesteld, en daarna dat, waarbij hij eervol ontslag ontving. Intusschen deden zijn aanhangers moeite om hem een zetel te bezorgen in de Kamer van Afgevaardigden. Het departement du Nord koos hem den 8<sup>sten</sup> April 1888, Parijs den 20<sup>sten</sup> Januari 1889 tot afgevaardigde. De meeste monarchisten ondersteunden *Boulanger*, om de gehate regeering te bestrijden, ofschoon hij zich in zijn manifesten altijd voor de nationale republiek met een directe keuze van den president door het volk verklaarde. Nu besloot het nieuwe ministerie *Tirard-Consens* (Maart 1889) *Boulanger* en zijn aanhangers we-

gens intrigues tegen de regeering bij den Senaat aan te klagen. Daarop vluchtte hij den 8<sup>sten</sup> April naar Brussel en begaf zich op verlangen der Belgische regeering in het laatst van April naar Londen. Bij de behandeling der aanklacht tegen Boulanger bleek, dat hij gedurende zijn ministerieel bestuurs geldten ten bedrage van 242000 francs had verduisterd. Hoofdzakelijk hiervoor werd hij den 14<sup>den</sup> Augustus tot deportatie naar een vesting bij verstek veroordeeld. Bij de nieuwe verkiezingen leed zijn partij zware nederlagen. Boulanger zelf ontbond den 17<sup>den</sup> Mei het Boulangeristen-comité. Met de rijke mevrouw Bonnemais vertrok hij in 1891 weder naar Brussel. Toen deze in het midden van Juli overleed en bij daarvoor ook in financiële nood geraakte, seboot hij zich den 30<sup>sten</sup> September 1891 bij haar graf op het kerkhof van Ixelles dood. Het onder zijn naam verschenen en door hem geïnfluenceerde werk: „L'invasion allemande" wordt aan H. Barthélemy toegeschreven.

**Boulangeristen**, aanhangers van generaal Boulanger (zie aldaar), een partij, die omstreeks 1888—1890 als program had: grondwetsverziening, afschaffing van het presidentschap en bet eenkamerstelsel. Nadat Boulanger den 15<sup>den</sup> Mei 1890 aftrad als partijleider, vereenigden zich de meesten van zijn vroegere partijgenooten onder aanvoering van Laguerre, Laisant e. a. tot een republikeinsch-socialistisch-revisionistisch verband, den 24<sup>sten</sup> Mei 1890, dat echter tegenwoordig weinig meer te betrekken heeft.

**Boulay de la Meurthe, Antoine Jacques Claude Joseph**, graaf, een Fransch staatsman uit den tijd der Grootte Omwenteling, werd geboren, den 19<sup>den</sup> Februari 1761, te Chaumonay in de Vogesen en was de zoon van een behoeftigen landbouwer. Zijn oom, die het ambt van pastoor bekleedde, liet den begaafden knaap studeeren, en deze werd in 1783 advocaat, eerst te Nancy en vervolgens te Parijs. Hij was ingenomen met de beginselen der Revolutie en nam als vrijwilliger deel aan den veldtocht van 1792. Ziek naar Nancy teruggekeerd, werd hij er benoemd tot een rechterlijke betrekking en moest wegens de gematigdheid zijner gevoelsens de wijk nemen, maar kon zich na den 9<sup>den</sup> Thermidor (1794) weder daarheen begeven. Na den val van het Schrikbewind was hij lid van den Raad van Vijfhonderd, verklaarde zich tegen de Jacobijnen en de despotie der regeering en was leider der constitutioneele partij. In Juli 1799 schreef hij zijn: „Essai sur les causes, qui en 1649 amenèrent en Angleterre l'établissement de la republique", dat algemeen verspreid werd en het volk voorbereidde op de gebeurtenissen van den 18<sup>den</sup> Brumaire. De Eerste Consul belastte hem met belangrijke werkzaamheden en deed een vergeefsche poging, om hem het ministerie van Politie op te dragen. Hij werd voorzitter van de wetgevende afdeling in den Staatsraad en nam deel aan de samenstelling van het Burgerlijk wetboek (Code civil). Vervolgens werd hij aan het hoofd geplaatst van het bestuur der nationale bezittingen, doch tegen het einde van 1810 vergenoegde hij zich met de voormalige betrekking van staatsraad. Hij stond zeer in de gunst bij Napoleon, die hem tot grootofficier benoemde van het Legioen van Eer, in 1813 werd

hij in den gravenstand verheven en tot lid van het Regentschap benoemd. Na den terugkeer van Napoleon van Elba werd hij met Cambacères met de portefeuille van Justitie belast, en na den slag van Waterloo dreef hij in de Kamer van Afgevaardigden door, dat Napoleon II als keizer werd erkend. Onder de Tweede Restauratie werd hij naar Nancy verbannen, vervolgens in hechtenis genomen en door de Russen naar Duitschland gebracht, waar hij te Halberstadt verblijft hield. In 1819 begaf hij zich, na een kort verblijf te Frankfort a. d. M., weder naar Frankrijk, waar hij den 4<sup>den</sup> Februari 1840 overleed. Tot zijn belangrijkste geschriften behooren: „Tableau politique des régnes de Charles II et de Jacques II" (2 dln., Den Haag, 1818; 2<sup>de</sup> druk te Parijs, 1822) en „Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires" (Parijs, 1830, 2 dln.).

**Boulay de la Meurthe, Henri**, een Fransch staatsman en een zoon van den voorgaande, werd geboren te Parijs, den 15<sup>den</sup> Juli 1797, en studeerde in de rechten. Hoewel hij deel nam aan de omwenteling van Juli 1830, was hij een tegenstander der nieuwe regeering. Als volksvertegenwoordiger, afgevaardigd van 1837—1839 door het departement de la Meurthe en van 1842—1848 door het departement der Vogesen, voegde hij zich bij de linkerzijde. Ook was hij geruimen tijd lid van den gemeenteraad van Parijs, van den conseil-général van het Seine-departement en commandant van het 11<sup>de</sup> legioen der nationale garde. Hij werkte mede tot stichting van salles d'asyle, tot verbetering van het lager onderwijs en van den toestand der arbeidende volksklasse. Door het departement der Vogesen werd hij in 1848 naar de Nationale Vergadering gezonden, waar hij zich schaarde bij de gematigde republikeinen en den 20<sup>sten</sup> Januari 1849 tot ondervoorzitter der Republiek benoemd werd. De staatsgreep van den 2<sup>den</sup> December beroofde hem van die betrekking. Later maakte hij deel uit van de zoogenasde consultatieve commissie en werd den 26<sup>sten</sup> Januari 1852 lid van den Senaat. Hij overleed den 24<sup>sten</sup> November 1858 te Parijs.

**Boulevard** is een woord, afkomstig van het Nederlandsche *bolwerk*, en beteekent een wal, die een versterkte stad omgeeft. Bij het uitbreiden der steden werden die wallen gebruikt om de grachten te dempen en deze te veranderen in ruime straten, die den ouden naam behielden. Boreemd zijn vooral de boulevards van Parijs, afkomstig uit den tijd van Lodewijk XIV aan den noordkant van de stad, zich uitstreckende van de kerk La Madeleine, tegenover de Place de la Concorde, tot aan het plein der Bastille; zij zijn onder Napoleon I van hier tot aan de Seine doorgetrokken, terwijl zij aan de overzijde der rivier van den Jardin des Plantes naar het Hôtel des Invalides voortloopen. Deze zijn ontstaan in den tijd van Lodewijk XV. Onder het ministerie Calonne (1786) ontstonden de zoogenasde buiten-boulevards, die echter ook in de binnenstad liggen sinds in 1800 de tolmuur geslecht is en waardoor verschillende voorstellen met Parijs zijn samengesmolten. In den laatsten tijd werd de benaming „boulevard" ook gebruikt voor veel straten, die aangelegd zijn op de plaats, waar men oude huizen heeft afgebroken, en ook voor die in de nieuwe stadsdeelen. Al deze boulevards hebben met de

onde echter slechts zooveel gemeen, dat het breede, met boomen beplante straten zijn. Zij liggen meestal terzijde van de groote aderen van het verkeer en worden minder bezocht dan de oude boulevards, die met hun statige huizen, breede wandelpaden, prachtige winkels, koffiehuisen, restauraties en schouwburgen en hun menschengewemel het middepunt vormen van het Parijsche leven. De drukste en elegantste boulevards zijn de boulevards de la Madeleine, des Capucines, des Italiens en Montmartre.

**Bouille, André Charles**, een Fransch kunst-draaier, werd geboren te Parijs, den 11<sup>den</sup> November 1642. Hij had veel aanleg voor de kunst, en deze ontwikkelde zich, toen hij bij een schrijverwerker in de leer werd gedaan. Van gekleurde hontsoorten, metaal en schildpad, maakte hij allerlei versierselen, zooals bloemen, vruchten, dieren, enz., en vervaardigde daaruit schilderijen met jachttafereelen, stillevens, veldslagen, enz., die hij tevens van fraaie lijsten voorzag. Weldra was zijn naam beroemd, zelfs buiten de grenzen des lands. **Lodewijk XIV** deed hem in het Louvre wonen en schonk hem een aantal eertitels. **Bouille** behandelde zijn bedrijf geheel als een kunst: hij ontwierp teekeningen en rangschikte de kleuren, en nam hierbij zijn toerlicht tot een fraaie verzameling schetsen van oude meesters. Hij werd alzoo de uitvinder van een soort van huisraad, dat men „meubles de Bouille” noemde. Later stond hij zijn werkplaats af aan zijn 4 zonen en overleed den 29<sup>sten</sup> Februari 1732.

**Boullée, Aimé Augustin**, een Fransch geschiedschrijver, geboren den 4<sup>den</sup> November 1795 te Bourg (Ain), studeerde in de rechten en trad vervolgens in staatsdienst. In 1821 verkreeg hij de hoogste rechterlijke waardigheid in zijn geboorteplaats en werd daarna procureur des Konings, eerst te Bergerac en toen te Macon. In 1830 ontving hij zijn ontslag en wijdde zich eerst te Lyon en vervolgens, sedert 1850, te Parijs aan de beoefening der geschiedenis. Hij overleed te Passy bij Parijs in 1870. Van zijn geschriften vermelden wij: „Histoire de Démosthène” (1834), „Histoire de la vie et des ouvrages du chancelier d’Aguessau” (nieuwe druk, 1849), „Histoire de la France pendant les dernières années de la Restauration” (1839, 2 dln.), „Histoire complète des états généraux et des autres assemblées de la France 1302—1626” (1845, 2 dln.), „Etudes biographiques sur Louis Philippe” (1849), „Essai sur la vie et les ouvrages de M. Portalis” (1859) en „Biographies contemporaines” (1863, 2 dln.).

**Bouille-werk** is de naam van een soort artikelen, die nu nog in den trant van *Bouille* (zie aldaar) vervaardigd worden, n.l. mozaiekwerk (marqueterie) in metaal, nikkel, schildpad en hout van verschillende kleur. Tegelijk met het opleven van de smaak voor de kunstvoortbrengselen der 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw is ook de voorliefde voor dit genre weer opgekomen. Vooral in Wenen en Dresden vervaardigt men tegenwoordig deze voorwerpen. Eigenaardig is hierbij het zorgvuldig verwerken der grondstoffen. Wil men bijv. een ornament vervaardigen van messing en schildpad, dan maakt men de teekening zoodanig, dat men die zoowel kan uitroeren in messing op een grond van schildpad, als in schildpad op een messinggrond. Men neemt daarvoor een stuk koperblik, bedekt dit

met een stuk schildpad (dat meestal bestaat uit dunne, saamgeklemdde lagen), legt daarover de tekening en zaagt nu met een zeer dunne zaag de figuur uit. Vervolgens plakt men de stukken zoodanig op twee bladen papier, dat de figuur op de bovengenoemde twee wijzen te voorschijn komt. Deze stukken worden daarna met het papier naar huiten op het onderhout gelijmd, het papier wordt daarna afgewekt en de oppervlakte verder glad en glanzend gemaakt. Op deze manier krijgt men dus twee uitvoeringen van dezelfde figuur en wordt het materiaal volledig gebruikt.

**Boullier, Auguste**, een Fransch geschiedschrijver, geboren te Roanne, den 22<sup>sten</sup> Februari 1833, legde zich toe op de beoefening der letteren en der geschiedenis en deed verscheiden reizen in Italie, Duitschland, Engeland, Azië en Afrika, waarvan hij verslagen leverde in dagbladen en tijdschriften. In 1869 werd hij lid van het Wetgevend Lichaam en behoorde van 1871—1875 tot de leden der Nationale Vergadering, waar hij zich bij het rechter centrum voegde. Hij schreef: „Essai sur l’histoire de la civilisation en Italie: Les barbares” (1861), „Origine et formation de l’Etat de l’Eglise”, „L’île de Sardaigne: dialecte et chants populaires, description, histoire, statistique” (1865), „Etudes de politique et d’histoire étrangères: Allemagne, Turquie, Italie” (1870), „L’art vénitien” (1870) en „Victor Emmanuel et Mazzini” (1885).

**Boulogne, Louis**, een Fransch kunstenaar, werd geboren in 1609, ging met een heurs naar Italië en bestudeerde er vlijtig de oude meesters en de antieken. Na zijn terugkeer werd hem in 1646 opgedragen een schilderij te maken voor de Notre-Dame te Parijs; in 1648 leverde hij daarvoor: „Het martelaarschap van den heiligen Simon”. In 1656 werd hij tot hoogleraar benoemd en hield zich vervolgens bezig met het vervaardigen van copieën naar beroemde meesters voor kunstliefhebbers. Zoo schilderde hij: „De Emmausgangers” naar *Titianus*, „De geboorte van Christus” naar *Carracci*. In 1657 voltooide hij weer een schilderij voor de Notre Dame, n.l. „De onthoofding van den apostel Paulus”. Hij overleed den 13<sup>den</sup> Juni 1674 te Parijs.

**Boulogne, Bon**, een zoon van don vorige, geboren in 1649 te Parijs, trad in de voetstappen van zijn vader, werkte 5 jaren te Rome en werd door **Lodewijk XIV** belast met de versiering van het lustslot te Trianon en van dat te Versailles; bovendien versierde hij de kapel van de Invalidenkirk en van de St. Ambrosiuskirk met fresco’s. Van zijn schilderijen zijn in het Louvre aanwezig: „Strijd van Hercules met de Centauren” (1677), „De heilige Benedictus wekt een dood kind op”, „Maria ontvangt van een engel de boodschap”. Hij overleed te Parijs, den 16<sup>den</sup> Mei 1717.

**Boulogne, Louis**, een broeder van *Bon*, in 1654 te Parijs geboren, won reeds op 18jarigen leeftijd den grooten schildersprijs en ging in 1675 naar Rome. Daarna bezocht hij Boven-Italië en keerde in 1680 naar Parijs terug. Voor de Notre Dame schilderde hij twee stukken: „De hoofman van Capernaum” (1680) en „Christus en de Samaritaansche vrouw” (1685). Bovendien leverde hij nog andere schilderijen over religieuze onder-

werpen o.a. „Augustinus doet den tempel van Jans smiten". In 1693 werd hij hoogleraar, in 1722 directeur van de Academie en ontving na den dood van A. Coppel een benoeming tot hofschilder. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> November 1734 te Parijs.

**Boulogne, Etienne Antoine**, een Fransch prelaat en kanselredenaar, werd geboren te Avignon den 26<sup>sten</sup> December 1747, bezocht het seminarium te Parijs, ontving in 1771 de wijding en trad te Avignon en te Villeneuve met grooten roem als redenaar op. Hij begaf zich vervolgens naar de hoofdstad, maar werd er gedwarsboemd, zoodat de aartsbisschop *Charles de Beaumont* hem zelfs den kansel verbood. Toen echter *Boulogne's* lofreden op den Dauphin bekroond werd, nam de aartsbisschop het verbod terug, de koning verleende een jaargeld van 2000 francs aan den bekoonde, en deze, bij de abdij Tonnyay-Charente geplaatst, predikte dikwijls voor het Hof te Versailles. Bij de Grooten Omwenteling verloor hij al die voorrechten en zag zelfs zijn leven bedreigd, daar hij tot de eedweigerende priesters behoorde. Na den val van het Schrikbewind gaf hij een boek in het licht ter bestrijding van de Constitutioneele Kerk en nam de redactie op zich der „*Annales religieuses*", wier naam hij in die van „*Annales catholiques*" veranderde. Dit blad werd den 18<sup>den</sup> Fructidor verboden, en eerst na den 18<sup>den</sup> Brumaire verscheen het weder onder den titel „*Annales philosophiques, morales et littéraires*", een titel, welken het in 1801 wederom met dien van „*Fragments de littérature et de morale*" verwisselde.

Nadat *Boulogne* eenigen tijd demeer te Versailles was geweest, werd hij in 1807 keizerlijk Hofkapelaan en in 1801 bisschop van Troyes. Hij wakte groot opzien door zijn rede, ter gedachtenis van den slag bij Austerlitz in de kerk Notre Dame gehouden. Wegens zijn bewering, dat de wereldlijke macht geen bisschop mocht aanstellen zonder toestemming van den paus, werd hij in de vesting van Vincennes in hechtenis gehouden en eerst na den val van *Napoleon I* in vrijheid gesteld. Den 21<sup>sten</sup> Januari 1815 hield hij zijn beroemde rede ter gedachtenis van den dood van *Lodewijk XVI*, en toen in 1822 de bisschopszetel te Troyes werd opgeheven, stelde paus *Leo XII* hem daarvoor schadeloos door hem tot aartsbisschop te benoemen. Hij werd nu lid van de Kamer der Pairs en overleed den 13<sup>den</sup> Mei 1825. Zijn gezamenlijke werken zijn in 8 deelen — waarvan 4 leerredenen bevatten — in 1827 verschenen.

**Boulogne-sur-Mer** is een versterkte zee-stad in het Fransche departement Pas de Calais en de hoofdplaats van een arrondissement. Zij ligt ten Z.W. van Calais aan het Kanaal en aan den mond der Liane en bestaat uit de onregelmatig gebouwde bovenstad, door wallen omringd, en uit de nieuwe, fraaie en volkrijke benedenstad, het eigenlijke Boulogne-sur-Mer, den zetel van handel en industrie. Over de Liane liggen twee bruggen, die Boulogne verbinden met de voorstad Capécure, waar het havenbassin en de stations zijn. In het eerstgenoemde gedeelte vindt men het stadhuis, de hoofdkerk in spitsboogstijl, het bisschoppelijk paleis, dat van Justitie, de citadel, waarin *Lodewijk Napoleon* in 1810 gevangen zat, het hospitaal, den schouwburg, de bibliotheek, de beurs, het ma-

seum, enz. Zij is een vesting van den 2<sup>den</sup> rang met (1901) 49939 inwoners, waaronder 6000 Engelschen, en bezit verscheiden inrichtingen voor wetenschap en kunst, goede scholen en vele fabrieken. Op een hoogte verheft er zich de „*Colonne de la grande armée*", ter eere van *Napoleon I* en ter gelegenheid van het grootte kamp bij Boulogne in 1804 verrees. De rivier is door kaden, enz. veranderd in een ruim havenbassin met sluizen, en staat door een kanaal in verbinding met de huitenhaven, die door den dam Carnot en door kaap Gris Nez beschermd wordt. Bovendien heeft men een nieuw havenbassin aangelegd. Handel en scheepvaart zijn er belangrijk, vooral die met Engeland. In 1900 liepen er 3013 schepen binnen met 1,511,469 ton inhoud en 3007 schepen, met 1,514,639 ton uit. De handel met het huitenland bedroeg in 1901: 397,3 miljoen francs. De invoer (144 miljoen francs) bestaat voornamelijk uit zijden, katoenen en wollen stoffen, garens, zijde, jute en hout; de uitvoer (253 miljoen francs) eveneens uit wollen, zijden en katoenen stoffen, en verder voornamelijk uit lederartikelen, leer en wijn. Tevens wordt van uit Boulogne veel gedaan aan visscherij op de Noordzee (haring, kabeljauw, makreel, oesters) en staat de stad in geregelde verbinding met Engeland (duur der overvaart naar Folkestone 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> uur). Ook als badplaats wordt Boulogne druk bezocht; sinds 1863 bezit het een groot badhuis. De nijverheid levert er vooral cement, aardewerk, ijzervaren, zeildoek, stalen pennen, enz. De stad bezit een bibliotheek met 60,000 deelen en 400 handschriften, een oudheidkundig en ethnografisch museum en is de geboorteplaats van den geleerde *Dauou*, van *Sainte-Beuve*, van den Egyptoloog *Mariette* en van den scheepsbouw-ingenieur *Sauvage*. Voor de beide laatste personen en voor dokter *Jenner* zijn er standbeelden opgericht.

Boulogne was reeds aan de Romeinen bekend als een uitmuntende haven onder den naam *Portus Gesoriacus*. Keizer *Constantijn* noemde haar *Homonis*, en ten tijde der Karolingen verkreeg zij den naam van *Belonia* en behoorde langen tijd tot Ponthieu, totdat zij in de 9<sup>de</sup> eeuw tot een zelfstandig graafschap *Boulonnais* verheven werd. *Hernequin*, de eerste graaf, sneuvelde in een gevecht tegen de Noordmannen (882), die Boulogne plunderden. Later kwam de stad aan den hertog van Bourgondië, en na den dood van *Karel den Stoute* werd zij in 1477 door *Lodewijk XI* aan Frankrijk gebracht. Door *Henrik VII* van Engeland werd zij in 1492 belegerd, door *Henrik VIII* in 1544 veroverd, maar in 1550 heroverden de Fransen haar. *Napoleon I* liet van 1803—1805 de haven verbeteren en vestingwerken aanleggen ter verdediging van de stad. Tevens vernieuwde hij hier 2413 groote en kleine vaartuigen voor den overtocht van zijn leger naar Engeland. Reeds was een leger van 172,000 man infanterie en 9000 man cavalerie gereed om overzege te worden, toen de vijandelikheden met Oostenrijk in 1805 het plan deden mislukken. Op den 6<sup>den</sup> Augustus 1840 was Boulogne het doel van *Louis Napoleon* (den lateren *Napoleon III*), die hij het noordelijk gelegen gehucht Wimereux landde.

**Boulogne-sur-Seine** is een stad in het

Fransche departement van de Seine, 9 km. ten W. van Parijs, aan den rechter oever der Seine, met een in 1863 gerestaureerde kerk uit de 14<sup>de</sup> eeuw, die daar gebouwd is tot een aandenken aan de kerk te Boulogne-sur-Mer en aldus aan de stad ten tegenwoordigen naam heeft gegeven. Vroeger heette zij *Menus-les-St. Cloud*. Er zijn talrijke villa's, 300 waschrichtingen, fabrieken voor metaalwaren, meubels, zeep, olie, enz. In 1901 telde de plaats 44.416 inwoners. Ten N. ervan, tusschen den vestingmuur van Parijs en den noordelijken oever der Seine, ligt het Bois de Boulogne (zie aldaar).

**Boulton, Matthew**, een Engelsch werktuigkundige, werd geboren te Birmingham, den 3<sup>den</sup> September 1728, en genoot als opvolger van zijn vader in een ijzerwinkel zoo veel voorspoed, dat hij reeds in 1754 een groote fabriek van ijzeren en stalen voorwerpen oprichtte en haar van jaar tot jaar kon nitbreiden. In 1762 kocht hij de woeste heide bij Soho, een uur gaans van Birmingham gelegen, en er ontstond weldra een fabriekstad, welke later 14000 inwoners telde. Ook vond **Boulton** een middel uit, om gipsornamenten goed en goedkoop te vergulden, alsmede om schilderijen in olieverf na te maken op een mechanische wijze. Daarna vervaardigde hij stoomwerktuigen, doch dit wilde aanvankelijk niet goed gelukken, daar het geschiedde volgens de gehrekkige constructie van *Savary*. In 1768 bezocht *James Watt* de fabriek te Soho, en daarop hesloot **Boulton** zijn eigen pogingen op te geven en de uitvinding van *Watt* in praktijk te brengen. Van 1775—1785 nam de firma *Boulton & Watt* vijf patenten op hare verbeterde stoommachines. Met het eindigen van het patent in 1800 eindigde ook hun compagnie-schap.

In 1785 werd **Boulton** lid van de „Royal Society". Drie jaar later paste hij met goed gevolg het gebruik van den stoom toe op het muntten veld; hij vervaardigde een werktuig, dat 8 stemmels in beweging bracht en in één minuut 70 tot 90 geldstukken leverde. *Paul I*, keizer van Rusland, aan wien **Boulton** eenige uitmuntende werktuigen geleverd had, schonk hem een fraaie verzameling delfstoffen uit Siberië benevens alle Russische munten en medailles van den laatsten tijd, en droeg hem op, twee groote muntmachines te vervaardigen. Bij zijn uitgebreide fabrieken, die reeds aan 3000 personen werk verschaften, voegde hij in 1797 een groote ijzergieterij. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Augustus 1809 te Handsworth bij Soho.

**Bouma, Gellius Faber of Jelle Faber de**, een Nederlandsch godgeleerde uit de dagen der Hervorming, werd geboren te Leeuwarden, trad in den geestelijken stand en werd pastoor te Jelsom, waar hij reeds vóór het optreden van *Luther* het Evangelie in den geest der Hervormers verkondigde. Dit vond hij velen hijval, maar haalde hem tevens zoozeer den haat der geestelijkheid op den hals, dat hij de vlucht moest nemen naar Oost-Friesland, waar hij predikant werd te Norden (1536) en vervolgens te Emden. Hij stond hoog aangeschreven bij *Anna*, gravin van Oost-Friesland, woonde op haar verzoek een kerkvergadering bij te Wirdum (tusschen Emden en Norden) en werd door haar belast met het mede-opzicht op de Oost-Friesche gemeenten. Tot zijn geschriften behooren een „Ver-

dedigingschrift" ten behoeve der Hervormde Kerk, een „Vermoederde Christelijke Catechismus", die eerst na zijn dood is uitgegeven, en verscheidene liederen voor het kerkgehoor, terwijl hij met zijn amhtgenooten *Johannes a Lasco* en *Hermanus Bras* den „Oost-Frieschen Catechismus of Bijbel der eenvoudigen" heeft opgesteld. Zijn zoon *Petrus Gellius* (†1634) en zijn kleinzoon *Gellius* (†1658) hebben eveneens in ons land het Evangelie verkondigd.

De naam **Bouma** werd wegens ons onbekende redenen ook aangenomen door een zoon van *Johannes Acronius*. Deze, *Dominicus Acronius a Bouma*, was eerst rector te Steenwijk en toen hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid aan de hogeschool te Franeker, waar hij den 15<sup>den</sup> Maart 1636 overleed. Hij heeft eenige Latijnsche geschriften nagelaten.

**Bouman, Johannes**, een Nederlandsch bouwkundige, werd geboren te Amsterdam in 1706 en muntte zoodanig nit, dat *Frederik Willem I*, koning van Pruisen, hem in 1732 benoemde tot bouwmeester te Potsdam. Daar bouwde hij de bekende „Hollandsche huizen" en had er het toezicht op het bouwen van de Berlijnsche poort, van het stadshuis, enz. Ook te Berlijn zijn vele gebouwen onder zijn toezicht verreesen, zooals de domkerk (1747—1750), het paleis van prins *Hendrik* (1754—1764), de nieuwe mant, het invalidehuis, de nieuwe ridderacademie, enz. Hij overleed te Potsdam in 1776.

**Bouman, Hermannus**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Idaard in Friesland, den 11<sup>den</sup> Februari 1789. In zijn kindsheid door stuipen geteisterd, hleeft hij steeds zwak van lichaam. Hij bezocht de Fransche school, het gymnasium en de academie te Harderwijk en legde er zich met ijver toe op de letteren en de godgeleerdheid. Na volbrachte studien werd hij predikant te Oostmeer en Eestrum (1812) en vervolgens te Finsterwolde (1815). Hij schreef verscheidene wetenschappelijke opstellen en beoordeelingen in tijdschriften, en zag zich in 1823 benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en academiëprediker te Utrecht. Hier was hij, in weerwil van zijn wankelende gezondheid, gedurende een reeks van jaren met ijver werkzaam. In 1849 werd hij ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Nadat in 1863 zijn dankbare leerlingen hem een treffend hlijk hadden gegeven van hunne belangstelling in den 40-jarigen denkdag der aanvaarding van zijn hoogleeraarsambt, overleed hij een jaar daarna, den 14<sup>den</sup> Mei 1864. Hij was lid der Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van het Zeeuwsch Genootschap, enz.

**Bouman** was een man van groote geleerdheid en onderscheidde zich daarenboven door een fraaie latiniteit; bij zijn vrienden stond hij om zijn eenvoudigheid, vroom en degelijk karakter in groot aanzien. Ook is het boven allen twijfel verheven, dat zijn conservatieve richting een grooten invloed heeft gehad op die der geheele Hervormde Kerk in Nederland. Behalve eenige academische oratiën en eenige Nederlandsche redevoeringen, leerredenen en brochures, heeft hij een aantal werken geschreven. Van deze noemen wij: „Ge-



schiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare Hoogleeraren" (1844 en 1847), „Memoria Joannis Clarisse, Theologi" (1850) en „Chartae Theologicae" (1853 en 1857).

**Bouman, Harmannus**, een Nederlandsch opvoedkundige, werd geboren te Groningen, den 19<sup>den</sup> April 1822. Hij werd hoofdonderwijzer te Beerta in 1846, in 1859 directeur der normaalschool aldaar en in 1876 directeur der kweekschool van onderwijzers te Amsterdam, de eerste in ons land, lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Door verscheiden boekjes ten behoeve van het lager onderwijs heeft hij inzonderheid tot verbetering der spel- en leesmethode veel bijgedragen en door keurige platen het aanschouwelijk onderwijs bevorderd. Hij schreef voorts: „Opvoeding en onderwijs, gegrond op 's menschen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling" (1877) en stichtte met dr. Salverda: „De Schoolhede".

**Bouman** was een navolger van *Brugma*, onder wien hij ook te Groningen als onderwijzer werkzaam is geweest. De eerste normallessen in de provincie Groningen werden aan zijn school te Beerta gegeven. Tevens was hij een der oprichters van het Schoolmuseum. In 1878 werd hem door de vereeniging „Volksonderwijs" opgedragen een persoonlijk onderzoek in Denemarken en Zweden in te stellen naar de inrichting en werking van het onderwijs, dat aldaar in handenarbeid en huislijkt wordt gegeven. Zijn verslag was aanleiding, dat men al spoedig begon met het openen van cursussen in handenarbeid voor onderwijzers. Den 1<sup>sten</sup> April 1897 nam hij zijn ontslag als directeur en overleed den 17<sup>den</sup> October 1899. In samenwerking met *M. Leopold* schreef *Bouman* „De Nederlandsche Landhuishouding". Het meest bekend is *Bouman* door zijn aanschouwelijke methode voor leesonderwijs, die de methode van *Prinsen* verdrongen heeft en een navolging is van die van *Fogel* te Leipzig. Verschillende artikelen van zijn hand verschenen in „De Gids voor den onderwijzer" van 1881, 1883, 1884, 1887 en in andere opvoedkundige tijdschriften.

**Bounty-eilanden**, een tot Nieuw-Zeeland behoorende groep van 24 kleine, tamelijk hooge rots-eilanden in den Grootten Oceaan op 47°50' Z. Br. en 179°7' O.L. van Gr., 650 km. ten O. van Nieuw-Zeeland gelegen. Zij beslaan een oppervlakte van 13 v. km., zijn waterarm en zonder plantengroei en dus onbewoond, maar zeer rijk aan robben. *Bligh*, kapitein van de „Bounty", ontdekte deze eilanden den 17<sup>den</sup> September 1788.

**Bouquet** is een Fransch woord, dat wij door *Hoeveniker* vertalen. Intusschen gebruikt men het ook om den genr van wijn aan te duiden. De stof, die aan den wijn het bouquet mededeelt, hevat o.a. ook oenantaether (wijnbloemaether). Men kan de verschillende bouquets verdeelen in die, welke reeds aanwezig zijn in de druiven en andere vruchten, waaruit de wijn bereid wordt, en die, welke bij de gisting ontstaan. Daar de aetherische oliën echter in zeer geringe hoeveelheden in den wijn voorkomen, is er niets naders over bekend. Het namken van het natuurlijke bouquet is een hoofd-taak bij de wijnvervalsing, waarin men ook wel remszins is geslaagd.

**Bouquet, Dom Martin**, een Fraansch geschiedschrijver, geboren den 6<sup>ten</sup> Januari 1885 te Amiens, trad in de orde der Benedictijnen, werd bibliothe-caris der abdij St. Germain-des-Prés, maar legde deze betrekking neder, om tijd te vinden voor letterkundigen arbeid. Met zeldzame onbaatzuchtigheid zond hij zijn bouwstoffen voor een nitgave der werken van *Flavius Josephus* aan *Haverkamp*, zoodra hij vernomen had, dat deze geleerde eveneens het voornemen koesterde om die werken in het licht te geven, zoodat *Haverkamp* zijn geschrift in 1726 te Amsterdam kon uitgeven. Het hoofdwerk van *Bouquet* heeft tot titel „Scriptores rerum Gallicarum et Francicarum", van hetwelk hij in 1738 de eerste twee deelen deed verschijnen, waarna tot 1894 in het geheel 23 deelen zijn uitgegeven. Hij overleed te Parijs in het klooster des Blancs Mantoux, den 6<sup>den</sup> April 1754.

**Bourbaki, Charles Denis Sauter**, een Fransch generaal, werd geboren te Pau, den 22<sup>sten</sup> April 1816. Zijn vader sneuvelde als kolonel in den Griek-schen vrijheidsoorlog, en hij zelf, opgeleid aan de militaire school te St. Cyr, trad in 1836 als 2<sup>de</sup> luitenant in dienst bij de Zouaven. In 1837 werd hij bij het Vreemdelingenlegioen geplaatst en in 1842 tot kapitein bij de Zouaven bevorderd. In 1847 bataljonscommandant van de Tarco's in Constantine, werd hij in 1851 kolonel en in 1854 hridge generaal. In den Krimoorlog onderscheidde hij zich aan het hoofd van het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> regiment Zouaven met generaal *Aurelle de Paladines* in den slag aan de Alma, vervolgens in dien van Inkerman en bij de bestorming van den Malakoftoren. Na het eindigen van dezen oorlog werd hij ter beschikking gesteld van den gouverneur-generaal van Algiers en in 1857 tot divisie-generaal bevorderd. In den oorlog tegen Oostenrijk streed hij dapper in den slag bij Solferino en werd daarna in 1860 vlogeladjant des keizers, en in 1870 volgde hij *Bazaine* op als commandant van de keizerlijke garde. Met deze nam hij in 1870 deel aan de veldslagen bij Metz en werd in deze vesting ingesloten. De vruchteloze poging, om den 31<sup>sten</sup> Augustus 1870 door den kring der belegeraars te breken, werd onder de leiding van *Bourbaki* ondernomen. Met hulp en op aansporing van een Londensch avonturier, *Regnier* genaamd, ontsnapte hij in den aanvang van October verkleed nit Metz en begaf zich naar Engeland, om er met de voormalige keizerin *Eugenie* te raadplegen, en keerde toen naar Frankrijk terug, waar hem het opperbevel over het Noorderleger (hoofdkwartier Rijsel) werd opgedragen. De toestand van dat korps was zoo ellendig, dat hij er aanvankelijk niets mede verrichten kon, zoodat hij daarom berispingen ontving van *Gambetta*, toen minister van Oorlog, waarna hij zijn ontslag kreeg. Vervolgens werd hij benoemd tot hevelheer over het Oosterleger bij Besançon, dat 150 000 man telde en de opdracht ontving Belfort te ontzetten en den Elzas te heroveren. Hij werd echter door generaal *Werder* tegengehouden in het gevecht bij Villersexel en den driedaagschen slag aan de Lissine. Terwijl hij nu met een ellendig verzorgd leger te midden van sneeuw en ijs moest terugtrekken, ontving hij een tijding van *Gambetta*, dat ook hij voor een verrader werd gehouden. Hij deed daarop een poging tot zelfmoord, maar de wond was niet dodelijk, en *Bour-*

*baki* droeg het bevel over aan generaal *Clinchant*, die genoodzaakt was, om met 84'000 man zich op de grenzen van Zwitserland te laten onwapenen (1 Febr. 1871). Ook *Bourbaki* werd daarheen gebracht, waar hij weldra in zoover herstelde, dat hij naar Frankrijk kon terugkeeren. Hij zag zich in Juli 1871 door den president *Thiers* benoemd tot chef van het 6<sup>de</sup> legerkorps en verkreeg in 1873 het commando over het legerkorps te Lyon. In 1881 echter verliet hij den actieven dienst en keerde tot het ambteloos leven terug. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> September 1897 te Bayonne en in 1899 werd te Pau een monument voor hem opgericht.

**Bourbon**, een eiland in de buurt van Madagaskar. Zie *Réunion*.

**Bourbon** is de naam van verschillende kleine steden in Frankrijk.

*Bourbon-Lancy*, de hoofdstad van het kanton van dien naam in het arrondissement Charolles van het departement Saône-et-Loire, gelegen aan den spoorweg Cerey—La Tour—Gilly, met een oud kasteel. Het telt (1901) 2188 inwoners en werd gedurende de eerste revolutie en na 1818 *Bellevue-les-Bains* genoemd. Het is beroemd wegens zijn warme (41 à 56° C.) bronnen, die kokenzout, soda en ijzer bevatten, en was reeds aan de Romeinen bekend onder den naam *Aquae Nisiveii*. De badinrichting is het eigendom van het particulier ziekenhuis *Aligre* (400 bedden).

*Bourbon l'Archambault*, de hoofdstad van het gelijknamige kanton in het arrondissement Moulins van het departement Allier, is op 3 km. afstand van den rechteroever der Loire gelegen, in het dal van het riviertje *Burge*. Het telt (1901) 2336 inwoners en is bekend door het kasteel, dat in 761 door *Pepijn* op Aquitanië werd veroverd, en in de 13<sup>de</sup> eeuw gerepareerd werd. Het is langen tijd de residentie der Bourbons geweest. In 1793 werd het slot verwoest. Een van de torens, die zijn blijven staan, heet *Quiquengrogne*. Van de twee bronnen, die hier voorkomen, bevat de een ijzer (La source *Jonas*, 22.8° C.), de andere (La source *chaude*, 51° C.) is een ijzerhoudende zwavelbron. De badinrichtingen zijn staats eigendom. Door de Romeinen werd de plaats *Aquae Borvoni* genoemd, in de Middeleeuwen heette zij *Borbo* of *Burbo*. *Archambault* is gedurende de revolutie *Bourges-les-Bains*. Men heeft er overblijfselen ontdekt van prachtige marmeren Romeinse baden.

*Bourbon-Vendée* is de hoofdstad van het departement Vendée. Zie *Roche sur Yon*.

**Bourbon** (zie de tabellen *Huis Bourbon*), is de naam van een oud Fransch geslacht, welks leden in verschillende landen met de koninklijke waardigheid werden bekleed. Het ontleent zijn naam aan het kasteel Bourbon (hij de Romeinen *Castrum Borbonense* genoemd, tegenwoordig *Bourbon l'Archambault*, zie aldaar) in het departement Allier, vroeger de provincie *Bourbonnais* nitsnakende. Alstamvader der heeren (*sires*) *van Bourbon* wordt *Adhemar* genoemd, die een bloedverwant was van *Karel Martel* en in den aanvang der 10<sup>de</sup> eeuw leefde. Dit Huis stierf in 1218 nit met *Archambault VIII*, wiens dochter en erfgename *Abahaut* in 1197 gehuwd was met *Guyron Dampierre*. Op diens zoon *Archambault IX* gingen de naam en de bezittingen der Bourbons over. De achterkleindoch-

ter van deze, *Beatrice*, was gehuwd met *Robert van Clermont*, den jongsten zoon van *Lodewijk IX*. Deze *Robert*, afkomstig uit het Capetingische Huis, wordt heshonwd als de stamvader van de jongere lijn der *Bourbons*, omdat de wapens en goederen der heerlijkheid op hem overgingen en in het bezit bleven van zijn nakomelingschap. Na hem vielen zij ten deel aan zijn zoon *Lodewijk*, die van koning *Karel IV* in 1327 den titel ontving van hertog. Van *Lodewijk* zoon *Pierre* stamden af: *Pierre I*, die in den slag bij *Poitiers* (1356) sneuvelde; *Lodewijk II*, die tegen de Engelschen vocht en lid was van het regentschap voor *Karel VI* en in 1410 overleed; *Johan I*, die in den slag bij *Azincourt* door de Engelschen gevangen genomen, overleed in 1434 in Engeland; *Karel I* was betrokken in samenzweringen tegen koning *Karel VII*, overleed in 1456; *Johan II* versloeg in 1450 de Engelschen bij *Formigny*, nam deel aan de „*Ligue du bien public*“ en overleed in 1488 zonder erfgenamen na te laten, zoodat zijn broeder *Karel II*, kardinaal en aartsbisschop van *Laon* hem opvolgde. Na diens dood in 1488 vervielen de waardigheid en de bezittingen aan den jongsten broeder *Pierre*, graaf *Braujan*, den gunsteling en schoonzoon van koning *Lodewijk XI*, die gedurende de minderjarigheid van *Karel VIII* een der regenten was en in 1503 overleed. Zijn eenige dochter en erfgename, *Susanne*, huwde met haar neef, den graaf *Karel de Montpensier*, later conneetable de Bourbon. Na diens afval van Frankrijk werden de bezittingen aan de Kroon getrokken, en met zijn dood in 1527 stierf de oudste lijn uit.

De jongere lijn begint met *Lodewijk*, derden zoon *Jacques*, graaf de *la Marche*. Diens achterkleinzoon *Johan II* verkreeg door zijn huwelijk *La Roche-sur-Yon*. *Johans* zoon *Karel* werd tot hertog van *Vendôme* verheven en erfde in 1527 de bezittingen van den conneetable. De 6<sup>de</sup> spruit van dezen tak was *Antoine van Bourbon*, hertog van *Vendôme*, in 1518 gehuwd met *Jeanne d'Albret* en door deze koning van *Navarre*. Zijn broeder *Lodewijk*, prins van *Condé*, stichtte de huizen *Condé* en *Conti*, en zijn zoon *Hendrik IV*, geboren in 1533, beklom na het uitsterven van het Huis van *Valois* (1589) den Franschen troon en was tevens de stichter der vorstenhuizen, die in Frankrijk, Spanje, Napels en Parma hebben geregeerd. De Groote Omwenteling verwijderde de *Bourbons* van den troon, de Restauratie bracht hen in 1814 en 1815 terug, maar reeds in 1830 werd de oude dynastie opnieuw verdreven. Voorts is het Spaansche vorstenhuis der *Bourbons*, gesticht door *Philips*, hertog van *Anjou*, die er in 1700 door *Lodewijk XIV*, als diens kleinzoon, op den troon werd geplaatst en als *Philips V* regeerde. Zijn nakomelingen behielden er het koninklijk gezag tot 1818, toen koningin *Isabella* door hare ontredren onderdanen verdreven werd, maar hernamen het door haar zoon *Alfonso*.

Een zoon van genoemden *Philips V* werd in 1735 als *Karel III* koning van Napels en de Beido-Siëliën opgevolgd door zijn derden zoon *Ferdinand IV*. Deze moest in 1806 de vlucht nemen voor de Fransche heerschappij, keerde evenwel na den val van *Napoleon* als *Ferdinand I* daarheen terug en werd in 1825 door zijn zoon *Fraus I* en

TABEL I.

## Het Huis Bourbon.

Lodewijk XIII, koning van Frankrijk, † 1643, geh. m. Anna van Oostenrijk.

**Oudere (koninklijke) lijn († 1883)**Lodewijk XIV, † 1715,  
geh. m. Maria Theresia van Spanje, † 1683

Lodewijk, † 1711,

geh. m. Maria Christina van Beieren

Lodewijk van Bourgogne, † 1712

Lodewijk XV, † 1774,  
geh. m. Maria LeszcynskaLodewijk, † 1765,  
geh. m. Maria Josepha van SaksenLodewijk XVI,  
† 1793,  
geh. m. Marie  
AntoinetteLodewijk XVIII,  
† 1824Karel X  
(tot 1830)  
† 1836,  
geh. m. Marie  
Theresie  
van SavoyeMarie Theresia  
Charlotte,  
† 1851,  
geh. met Lodewijk  
van AngoulêmeKarel  
Lodewijk  
(XVII)  
† 1795Lodewijk van Angoulême  
graaf van Marnes,  
† 1844,  
geh. m. Maria Theresia  
Charlotte van Bourbon\* = geboren.  
† = overleden.Hendrik (V)  
hertog van Bordeaux,  
graaf van Chambord,  
† 1883,  
geh. m. Maria Theresia  
van Modena, † 1856.Louise  
van Artois,  
† 1864  
geh. m. Karel III  
van Parma.**Jongere (hertogelijke, in 1830 koninklijke) lijn Orleans**(sedert 1883 „Huis Frankrijk”)  
Philips (I) van Orleans, † 1701,  
(zie tabel II)Huis **Spanje** (Bourbon-Anjou)  
Philips van Anjou, als Philips V,  
in 1700 koning van Spanje, † 1746  
(zie tabel III)Karel van Berry, † 1714,  
geh. m. Maria Louise Elizabeth  
van Orleans**Koninklijke lijn**

Karel III, † 1788.

Hertogelijke lijn **Parma** (tot 1859)  
Philips van Parma en Piacenza, † 1765  
(zie tabel IV)**Tak Spanje**Karel IV,  
† 1819  
(Ferdinand I van Sicilië, † 1825  
(zie tabel IV)**Tak met recht van troons-  
opvolging**  
Gabriel, † 1788**Regerende tak**

Ferdinand VII, † 1833

**Carlistische tak**Carlos (V)  
† 1835**Tak zonder recht  
van troonsopvolging**  
Frans de Paula,  
† 1865

Philips (I) van Orleans, † 1701  
 geh. m. Elizabeth Charlotte van de Palis

Philips (II) van Chartres  
 regent van 1715—1723.

Lodewijk van Chartres en Orleans, † 1752 Maria Louise Elizabeth, † 1719  
 geh. m. Karel van Berry.

Lodewijk Philips, † 1785

Lodewijk Jozef Philips van Orleans,  
 bijgenaamd „Egalité“, † 1793.

Lodewijk Philips, koning der Franschen, 1830—1848, † 1850  
 geh. m. Maria Anna van Saksen-Cobourg  
 Eugénie Adelheid  
 † 1847.

Ferdinand † 1812 geh. m. Helene van Mecklenburg- Schwerin.	Louise † 1810 geh. m. Leo- pold I van België.	Maria † 1839 geh. m. Alex- ander van Wurtemberg	Lodewijk van Nemours † 1866 geh. m. Victoria van Saksen- Cobourg.	Clementine geh. m. August van Saksen- Cobourg † 1881.	Franz van Joinville † 1900 geh. m. Franziska van Portugal.	Hendrik van Aumale geh. m. Auguste van Bourbon.	Anton van Montpen- sier † 1890 geh. m. Louise van Spanje.
--	--	--	--	---	--	--	---

Lodewijk Philips  
graaf v. Parijs  
† 1894 geh.  
m. Isabella  
v. Orleans.

Robert hertog  
van Chartres  
geh. m. Fran-  
ziska van  
Orleans.

Ferdinand  
hertog van  
Aleron geh.  
m. Sophia van  
Beieren.

Isabella geh.  
m. graaf  
Philips  
van Parijs.

Anton Duca  
di Galliera  
† 1866 geh.  
m. Eudalia  
van Spanje.

Peter \* 1875.  
 Lodewijk \* 1878.  
 Anton \* 1881.

Amalie geh. m. Karel I v. Portugal.  
 Philips tegenwoordig hoofd vanden  
 Franschen tak \* 1869 geh. m. aarts-  
 hert. Maria Dorothea v. Oostenrijk.  
 Helène geh. m. Emmanuel v. Aosta.  
 Isabella geh. m. Johan van Guise.  
 Fredinand van Montpensier \* 1884.

Maria geh. m. Waldamar van Den-  
 nemarken.  
 Hendrik \* 1901.  
 Margaretha geh. m. Patrice de Mac  
 Mahon.  
 Johan van Guise \* 1874 geh. m.  
 Isabella van Orleans.

Louis geh. m. Alfons van Beieren.  
 Emanuel van Vendôme geh. m.  
 Henriette van België.

Alfonsus \* 1886.  
 Lodewijk Ferdinand \* 1888.

Philippe van Anjou, als Philippe V in 1700 koning van Spanje, † 1746; geh. m. Elizabeth van Parma.

Lodewijk, † 1724

Ferdinand VI, † 1759

Koninklijke lijn  
Karel III, † 1788, geh. m. Maria  
Amalia v. Saksen-Polen

Hertogelijke lijn Parma (tot 1859)  
Philippe van Parma en Piacenza  
(sedert 1748), † 1765  
(zie tabel IV)

Tak Spanje  
Karel IV (tot 1808), † 1819,  
geh. m. Louise van Parma

Tak Beide Siciliën (tot 1800)  
Ferdinand IV van Napels (= F.  
I. v. Sicil.), † 1825  
(zie tabel IV)

Tak met recht van troonsopvolging  
Gabriel, † 1788, geh. m. Victoria  
van Portugal

## Regerende tak

Ferdinand VII, † 1833,  
geh. m. Christina van  
Napels

## Carlistische tak

Carlos (V), † 1855,  
gehuwd m. Franziska  
v. Portugal

## Tak zonder recht van troonsopvolging

Frans de Paula, hertog v. Cadix,  
† 1865, geh. m. Louise van Sicilië

Isabella II Louise,  
(tot 1868) geh. m.  
Anton v. Mont-  
peusier

Carlos (VI) geh. m. Maria  
Beatriz van  
Oostenrijk-  
Este, † 1906,  
Isabella II

Henrik v. Sevilla  
† 1870  
morg. geh. m. Helena  
de Castelli

Sebastiaan, † 1875, geh. m. Chris-  
tina van Spanje, † 1902

Maria Isabella Franziska-geh.  
m. graaf Gaetan van Gie-  
genti  
Alfonso XII † 1885, geh. m.  
aartshert. Maria Christina  
van Oostenrijk  
Maria de la Paz, geh. m. Lo-  
dewijk Ferdinand v. Beieren.

Carlos van  
Bourbon  
hertog  
van  
Madrid  
\* 1818  
geh. m.  
Margareta  
van  
Parma  
† 1893

Henrik  
† 1894,  
geh. m.  
Josephine  
Parade  
Maria  
Louisa  
sedert 1895  
Daquesa  
de Sevilla,  
geh. m.  
Juan de  
Monclus

Frans v. Marchena  
\* 1861, geh. m. Ma-  
ria de Mugitro  
† 1892  
Peter van Durcal  
m. Maria Madan  
† 1892  
Lodewijk v. Ansoa  
† 1889, geh. m. Ge-  
mana de Quirós  
Alfons \* 1866

Alfonso-  
Teresa sus XIII  
\* 1882 \* 1886

Blanca v. Castilië,  
geh. m. aartshert.  
Leopold Salvator  
van Oostenrijk

Frans de  
Borbon  
y de  
Castelli  
de  
Santa  
Elena  
Albert de  
Borbon  
y d'Ast  
\* 1883

3 doch-  
ters  
de Bor-  
bon

Maria de las Mer-  
cedes van Asturië  
geh. m. Karel van  
Sicilië

Jacob  
(Jayme)  
\* 1870  
brizio,  
vorst  
Massimo

Frans de  
Borbon y de  
la Torre  
\* 1882

Alfonso  
de Borbon  
y de Leon  
\* 1893

Maria de las Mer-  
cedes van Asturië  
geh. m. Karel van  
Sicilië

Alicia, geh.  
v. Friedrich  
v. Schön-  
burg-Wal-  
denburg

Josef de  
Borbon  
y de la  
Torre  
\* 1883

Alfonso  
de Borbon  
y de Leon  
\* 1893

Karel III van Spanje, † 1788

## Tak Beide Siciliën.

Ferdinand IV, koning van **Napels** (regeert 1759, Ferdinand III van Sicilië, regeert 1816 Ferdinand I der **Beide Siciliën**),  
† 1825, geh. m. Karoline van OostenrijkHertoglijke lijn Parma  
Philippe van Parma en  
Placenza  
(regeert 1748), † 1765.

Frans I, † 1830, geh. m. Isabella van Spanje.

Ferdinand II, † 1850.

Lodewijk, graaf van Aquila,  
† 1807, geh. m. Januarië van  
Basilijë.Frans de Paula, graaf van  
Tripani, † 1802, geh. m.  
aartshertogin Maria-Isabella  
van Oostenrijk, † 1801.Ferdinand I,  
† 1802, geh. m.  
Maria Amalia  
van Spanje,  
Karel IVFrans II  
(tot 1800),  
† 1804, geh.  
m. Maria van  
Beieren.Lodewijk  
graaf van  
Trani,  
† 1858, geh.  
m. Mathilde  
van BeierenLodewijk Maria,  
† 1817, geh.  
m. Maria  
Antonia, geh.  
m. AlonsLodewijk  
(1801 „koning  
van Etrurie”)  
† 1803Karel II Lo-  
dewijk (tot  
1847 hertog  
van Lucra,  
† 1849),  
† 1883Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Lodewijk Maria,  
† 1815, morg.  
m. Marie  
Amelie Thamel,  
contessa Rocca-  
Guglielma.Philipps,  
† 1817, geh.  
m. Flora  
van Caserta,  
Andreas,  
graaf  
Zamoyzski.Karel III,  
† 1804, geh.  
m. Louise van  
Bourbon-  
Ardois.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Ferdinand,  
hertog van  
Calabrië,  
† 1801, geh.  
m. Maria van  
BeierenKarel,  
† 1870, se-  
derf 1901  
† 1889, geh.  
m. Maria van  
BeierenMaria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Ferdinand,  
hertog van  
Calabrië,  
† 1801, geh.  
m. Maria van  
BeierenKarel,  
† 1870, se-  
derf 1901  
† 1889, geh.  
m. Maria van  
BeierenMaria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Maria Theresia, geh. m.  
Wilhelm, erf-  
prins van  
Hohenzoellern-  
Sigmaringen.Roger, hertog  
van Noto,  
† 1901.Mercedes  
van Astoré,  
† 1901.Alonso,  
† 1901.Alonso,  
† 1901.Alonso,  
† 1901.Alonso,  
† 1901.Robert, hertog van  
Parma (tot 1830),  
geb. m. Maria Pia van Sicilië  
erfprins Hendrik,  
† 1873,  
bovenaan nog 7 andere  
kinderen uit het eerste  
en 10 uit het tweede huwelijk.Alice, geh. m.  
Ferdinand IV van  
Tokanae.  
Hendrik, graaf  
van Bari, geh.  
m. Adelgrunde  
van Portugal.  
Aartshertog Leopold Louise, geh. m. (-1905)  
Ferdinand („Widling” Frederik Augustus van  
December 1902) Sakken  
en 7 andere kinderen.

in 1830 door zijn kleinzoon *Ferdinand II* opgevolgd. Laatstgenoemde overleed in 1859 en werd opgevolgd door zijn zoon *Frans II*, die in 1860 uit Napels werd verdreven en zich nu de capitulatie van Gaëta (13 Febr. 1861) in Rome vestigde.

Bij den vrede van Aken (1748) werden door Oostenrijk de hertogdommen Parma en Piacenza aan *Philips*, den jongsten zoon van *Philips V* van Spanje, afgestaan. Ook daar hebben de *Bourbons*, ofschoon met onafgebroken, heerschappij gevoerd, totlat tengevolge der gebeurtenissen van 1859 en volgende jaren gemelde hertogdommen, alsmede Toskane, in 1862 onder de *Bourbons* gesteld, deelen werden van het koninkrijk Italië.

Door de Fransche legitimisten werd *Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné*, hertog van *Bordeaux*, later graaf van *Chambord*, een zoon van den hertog van *Berri* (zie aldaar) en een kleinzoon van den in 1830 verjaagden *Karel X*, als de wettige erfgenaam van den troon beschouwd. Dikwijls werd er gesproken van een fusie van den ouden en nieuwen tak der *Bourbons* of van de huizen *Bourbon* en *Orléans* met de bepaling, dat de graaf van *Chambord*, die kinderloos was, den graaf van *Parigi*, den zoon van den hertog van *Orléans* en den kleinzoon van *Lodewijk Philips*, tot zijn opvolger zou benoemen. Na het overlijden van den graaf van *Chambord* (1883) schijnt er intusschen weinig uitzicht meer te bestaan, dat de Fransche koningskroon aan een telg uit één van beide vorstendynastieën zal worden opgedragen.

*Bourbon, Charles*, hertog van, comtètable van Frankrijk, de laatste telg van den anderen tak, werd geboren den 17<sup>den</sup> Februari 1450. Hij was gehuwd met *Susanne de Beaujeu*, de dochter van zijn oom *Pierre*, die hem de bezittingen meebracht van twee takken van het geslacht *Bourbon*. Zijn uitgestrekte goederen schonken hem groot aanzien, en hij onderscheide zich tevens zoozeer door zijn dapperheid bij *Agnadello* en *Marignano*, dat *Frans I* hem in 1515 benoemde tot comtètable van Frankrijk en stadhouder van Milaan. Zijn grootheid wekte veler afgunst; ook viel hij in ongenade bij *Louise van Savoye*, de moeder des konings, die dezen wist te hewegen, den comtètable van het stadhouderschap te benemen, terwijl zij nu den dood zijner gemalin hem door processen een gedeelte zijner goederen nocht te ontrukken. Dit alles verhitte den comtètable zoozeer, dat hij een overeenkomst sloot met keizer *Karel V* en met  *Hendrik VIII*, koning van Engeland, om Frankrijk samen te deelen, waarna hij, tot koning van zijn gedeelte benoemd, in het huwelijk zou treden met *Eleonore*, de zuster des keizers en weduwe van *Emanuel*, koning van Portugal. *Frans I*, op zijn tocht naar Italië van deze samenzwering onderricht, begaf zich aanstonds naar Moulins, waar de comtètable zich ophield, reikte hem de band der verzoening en noodigde hem uit, om mede naar Italië te trekken. De comtètable beloofde het, maar nam de vlucht, eerst naar het kasteel Chantelle, daarna naar Duitschland en eindelijk naar de Spaanje, die zich in Italië bevonden. Hij streed tegen zijn lastgenooten in den slag bij *Romagnano* (30 April 1524) aan de *Sezia*, bracht het Fransche leger naar Frankrijk en verzekerde, dat aldaar alles in gereedheid was tot een opstand. De Franschen

bleven echter getrouw aan hun vorst, en de vijand moest eindelijk over de Alpen terugtrekken. Nu verpandde de comtètable zijn juwelen, verzamelde een groote schaar van Duitse huurlieden en bracht niet weinig bij tot de nederlaag van *Frans I* bij Pavia. Toen deze gevangelijk naar Spanje werd gevoerd, reisde ook de comtètable daarheen, om er bij het sluiten van den vrede zijn belangen te behartigen, hetgeen hem slechts ten deele gelukte. Wel moest *Frans I* hem vergiffenis en teruggave zijner goederen beloven, maar hij kon niet verhinderen, dat de aan hem toegezegde *Eleonora* nu aan koning *Frans* verloofd werd en dat de aanzienlijke Spanjaarden hem als een verrader den rug toekeerden. *Karel V* behandelde hem echter, wegens zijn krijgskundige talenten, met groote welwillendheid. Toen *Pescara* overleden en de oorlog met Frankrijk weder uitgebarsten was, benoemde hij hem tot opperbevelhebber in Italië en beloofde hem het hertogdom Milaan. Hij veroverde de citadel van laatstgenoemde stad en trok met het Duitse legerhoofd *Georg Frundsberg*, die hem 12000 soldaten bezorgd had, naar Rome, om den paus te straffen. Deze slingerde hem wel den banbliksem te gemoet, doch de comtètable rukte voortwaarts. Den 5<sup>den</sup> Mei 1527 verscheen hij voor de muren van Rome, doch toen hij den volgende dag onder de eersten was, die de stermadlers beklommen, werd hij door een kogel doodelijk getroffen. *Benvenuto Cellini* beweerde, dat de kogel van hem afkomstig was. Twee maanden later voerde het vertrekkende leger het stoffelijk overschot van den comtètable mede, om het te Gaëta ter aarde te bestellen. *Robert Prutz* heeft hem tot den hoofdpersoon van een treurspel gemaakt.

*Bourbon, Charles de*, hijgenaamd de kardinaal van *Bourbon*, was de zoon van *Karel van Vendôme*, een broeder van *Antoine*, koning van Navarra. Geboren den 22<sup>sten</sup> December 1523, werd hij kardinaal, aartsbisschop van Rouen en pauselijk legaat te Avignon. Na het vermoorden van den hertog van *Guise* (23 December 1588) werd hij, als diens aanhanger, door *Hendrik III* in de gevangenis geworpen, maar na den dood van dezen (1589) door de partij der *Guise's* den 21<sup>sten</sup> November 1589 onder den naam van *Karel X* tot koning uitgeroepen. Hij kwam evenwel niet aan de regeering, daar hij slechts weinig aanhangers had.

*Bourbon, Louis Marie de*, infant van Spanje, kardinaal en aartsbisschop van Toledo, was een zoon van den infant *Louis Antoine Jacques*, den jongsten broeder van den Spaanschen koning *Karel III*. Hij werd geboren den 22<sup>sten</sup> Mei 1777 te Cadahuzo, was hij den inval der Franschen voorzitter van het regentschap te Cadix en bekrachtigde in 1812 de besluiten van de Wetgevende Vergadering. In 1814 ontving hij den terugkeerenden koning te Valencia, doch werd wegens een vergrjip tegen de oude vormen van het Hof verannen en van zijn bisdom beroofd. Na de omwenteling van Maart 1820 benoemde de koning hem echter tot voorzitter der Junta. Nadat hij den constitutioneelen regeringsvorm had ingevoerd, nam hij zitting in den Staatsraad, maar overleed reeds den 18<sup>den</sup> Maart 1823 te Madrid.

**Bourbonnais** is de naam van een voormalige Fransche provincie met Moulins als hoofdstad. Thans vormt zij een deel van het departement Allier en een gedeelte van Cher. Vroeger besloeg zij een oppervlakte van 8000 v.k.m. en behoorde aan het geslacht der *Bourbons*. In 1327 werd het tot een hertogdom verheven en verviel in 1527 aan de Fransche kroon.

**Bourbonne** is een in Frankrijk veel voorkomende plaatsnaam; o. a. *Bourbonne-les-Bains*, de hoofdstad van het kanton van dien naam, in het arrondissement Langres van het departement Haute-Marne. Het plaatsje ligt aan den voet van den Apance, 208 m. hoog, aan de lijn Vitrey-Bourbonnais-Bains. Het telde in 1901 3685 inwoners. Men vindt er fabrieken van wollen stoffen en messen. Verder heeft men er 12 warme, zoute bronnen (50° tot 60° C.), waarvan 3 aangewend worden tegen rheumatische, scrofulouse en syphilitische ziekten. Bourbonne heeft verder twee groote badinrichtingen, een militair hospitaal met 600 bedden en ruimen van een oud-Romeinsche waterleiding. Opgravingen hebben aangetoond, dat dit plaatsje vroeger *Vervona Castrum* heette en dat er een slot heeft gestaan, dat *Theodorik II* omstreeks 612 heeft laten bouwen.

**Bourbonsch familieverdrag** (Pacte de famille) is de naam van een overeenkomst, door de ministers *Choiseul* en *Grimaldi* den 15<sup>ten</sup> Augustus 1761 te Parijs gesloten en inhoudende, dat de Fransche en Spaansche *Bourbons* met die van Parma en Napels onderling hunne bezittingen waarborgden en ingeval van oorlog elkander zonden bijstaan.

**Bourboule, la**, is de naam van een badplaats in het kanton Rochefort-Montagne, in het arrondissement Clermont-Ferrand van het Fransche departement Puy-de-Dôme (Auvergne), gelegen aan de Dordogne, 850 m. hoog, aan den voet van een groote granietrots. De plaats is 7,5 km. verwijderd van den Mont-Doré en ligt aan de spoorlijn Laquenille—Bourboule. Het telt (1901) 1404 inwoners, heeft een post- en telegraafkantoor en nitstekende badinrichtingen. De 7 warme bronnen (19 tot 61° C.), waarvan de belangrijkste (Choussy en Pièrrière) dagelijks 576000 L. water leveren, zijn zouthoudend en bevatten zeer veel arsenicum; zij worden daarom tegen huidziekten, scrofulouse ziekten en chronische rheumatiek aangewend.

**Bourcierault, Dion**, een Engelsch toneelspeeler en dramaticus, werd den 26<sup>sten</sup> December 1822 te Duhlin geboren. Hij was van Fransche familie afkomstig en wijdde zich, na de universiteit te Londen bezocht te hebben, aan het toneel, waarbij hij in Covent Garden optrad. In 1841 liet hij het blijspel „London Assurance” opvoeren, dat zijn naam spoedig bekend maakte. Hierop volgden ongeveer 150 stukken, gedeeltelijk bewerkingen naar het Fransch; vooral „Janet Pride”, „Used up”, „Formosa”, „The streets of London”, „Faust and Marguerite” het drama „Flying scud”, en het op *A. Dumas*’s novelle „Les frères corses” gebaseerde „The Corsican Brothers” (1841) werdensuccesstukken. Aan inhoud staan zij echter bij zijn eersteling achter. *Bourcierault* ging in 1853 naar de Vereenigde Staten, keerde in 1860 terug en bracht toen het aan het Iersche volksleven ontleende stuk „The Colleen Bawn, or the brides of Garryowen” ten toonele,

met schitterend succes. Met *J. Oxenford* leverde hij in 1862 verhetzende onderwerp denktast bij *Benedict’s opera* „The Lily of Killarney” (Duitsch, „Die Rose von Erin”). Een zeer gunstig onthaal vond ook het drama „The Octoroon” (1861), dat de toestanden van de Amerikaansche slavenstaten behandelde, alsmede de Iersche karakterstukken „Arrah-na-Pogue” (1864) en „The Shaughraun” (1875). Zijn werkzaamheid als toneel-directeur en toneelspeeler te Londen sedert 1861 had weinig succes. In 1876 ging hij naar New-York, bezocht echter in 1887 Engeland, om hij zijn stuk „The Jilt” (1885) zijn medewerking te verleenen en overleed den 18<sup>den</sup> September 1890 te New-York. *Bourcierault* wist door een zoogenaamde roerende scene als culminatiepunt aan te brengen, zijn stukken groot succes te verschaffen.

**Bourdalone, Louis**, een Fransch kanselredenaar, werd geboren te Bourges, den 20<sup>sten</sup> Augustus 1632. Op 16-jarigen leeftijd trad hij toe tot de orde der Jezuiten, was leeraar in de rhetorica, wijsbegeerte en theologie aan het college in zijn geboortestad, beklom in 1669 den kansel te Parijs aan het Hof van *Lodewijk XIV* en verwierf door zijn welsprekendheid zoo grooten roem, dat zijn naam steeds naast dien van *Bossuet* en *Massillon* genoemd wordt. *Lodewijk XIV* riep hem gedurig bij zich en zond hem, na de herroeping van het Edict van Nantes, naar Langue doc, om er de Protestanten met het R. Katholieke geloof te verzoenen. Zijn leereden zijn minder schitterend dan die van *Bossuet*, maar meer degelijk. Men noemde hem den „koning der leeraars en den leeraar der koningen”, doch gedurende zijn laatste levensjaren ontrok hij zich aan den predikdienst en wijdde zich vooral aan het bezoeken van hospitalen en gevangenen. Hij overleed te Parijs, den 13<sup>den</sup> Mei 1704. In zijn geboortestad terree een standbeeld te zijner eer, en zijn werken zijn bij herhaling, o. a. door *Bretoneau* in 16 din. te Parijs in de jaren 1707—1734 uitgegeven.

**Bourdon, Sébastien**, een Fransch historie- en landschapsschilder en tevens een nitstekend graveur, werd geboren te Montpellier, den 2<sup>den</sup> Februari 1616. Hij ontving het eerste onderricht in deschilderkunst te Parijs, vertrok later naar Rome, waar hij vooral de werken van *Carracci* en *Poussins* bestudeerde en keerde daarop naar Parijs terug. Bij het uitbarsten van den hurgeroorlog begaf hij zich naar Zweden en werd er in 1652 hofschilder van koningin *Christina*. Toen deze de kroon nederlegde, ging hij weder naar Parijs en vervaardigde er zijn voornaamste werken. In het Louvre zijn 17 stukken van hem, waaronder: „De Aanbidding der Herders”, „De Kruisiging van Petrus”, „De Afsmijding van het Kruis”, „Cesair voor het graf van Alexander den Grooten”, zijn eigen portret en dat van *Desportes*. Als etser leverde hij o. a. „De Zeven Werken van Barmhartigheid” en 12 landschappen. Tevens heeft hij een groote reeks allegorisch-mythologische schilderstukken vervaardigd in het Hotel Bretonvilliers (1658).

**Bourdon de la Crosnière, Léonard Jean Joseph**, een lid der Fransche Conventie, werd geboren te Longnes in 1758. Bij het uitbarsten der Revolutie stond hij aan het hoofd van een opvoedingsgesticht te Parijs en had zich vooral populair gemaakt door den bekenden en algemeen gevierden



honderdjarigen grijsaard van Mont-Jura in zijn huis op te nemen en door zijn kweekelingen te laten bedienen. Reeds vóór het openen der zitting werd hij als commissaris naar Orleans gezonden, om er een tegenomwenteling te bedwingen. Hij liet de gevangenen naar Versailles voeren, waar zij door een bandelozen hoop revolutionairen over de kling werd gejaagd. In de Conventie drong hij er op aan, dat Lodewijk XVI geen verlof zou bekomen, om afscheid van zijn familie te nemen, en in 1794 verdedigde hij de afgevaardigden Vincent en Rossin tegen de beschuldigingen van Robespierre. Toen de beide mannen niettemin door de guillotine het leven verloren, werd hij met gloeienden haat tegen Robespierre vervuld, zoodat hij hem met Barras den 9den Thermidor in hechtenis nam. Hij nam voorts deel aan de samenzwering der Jacobijnen (1 April 1795), werd in den kerker geworpen, maar behield het leven en herkeerde de vrijheid door de amnestie van den 25den October. In den Raad der Vijfhonderd werd hij wegens het moordtooneel te Versailles steeds met verachting bejegend. Toch zond het Directoire hem als agent naar Hamburg, om er de Fransche nitgewekenen gale te slaan en te verjagen. Onder het keizerrijk was hij administrateur van het militair hospitaal te Toulon. Hij overleed in 1815.

**Bourdon de l'Oise, François Louis**, een berucht persoon uit den tijd der Fransche Revolutie, werd in het midden der 18de eeuw te Remy in Compiègne geboren. Hij studeerde in de rechten, was procureur bij het parlement te Parijs toen de Omwenteling uitbarstte en nam den 10den Augustus 1792 deel aan het bestormen der Tuileries. Door bedrog verschaftte hij zich een plaats in de Nationale Conventie; toen namelijk *Bourdon de la Crosnière* in de beide departementen Oise en Loire gekozen was en voor dit laatste zitting nam, meldde hij zich aan als afgevaardigde van het departement Oise, en toen de zaak uitkwam, heeft men haar gelaten zooals zij was. Hij was een woest revolutionair en droeg veel bij tot het guillotineeren van den koning, tot den opstand van den 31sten Mei en tot den moord der Girondijnen. Op den 10den Thermidor was hij luitenant van Barras en voerde de troepen aan, die het stadshuis bestormden en Robespierre gevangen namen. Daarentegen gedroeg hij zich in de Vendée, waarheen men hem afgevaardigd had, zoo gematigd, dat hij zij terugkeer uit de club de Jacobijnen verwijderd werd. Na den opstand van den 13den Vendémiaire werd hij als commissaris naar Chartres gezonden, waar hij met groote hardheid werkzaam was, verkreeg zitting in den Raad van Vijfhonderd, werd hier een vervolger der republiken en aanvaardde zelfs het lidmaatschap van de koningsgezinde club Clichy. Na de gebeurtenissen van den 18den Fructidor werd hij naar Cayenne gedeporteerd en overleed aldaar in 1799 te Sinnamary in de diepste ellende.

**Bourée, Nicolas Prosper**, een Fransch diplomaat, geboren te Boulogne-sur-Mer in 1811, studeerde in de rechten en zag zich in 1836 geplaatst bij het ministerie van Britenlandsche Zaken. Hij werd in 1840 consul te Beiroet, in 1851 gevolmachtigde te Marokko, waar hij de autoriteiten van Taager dwong de rechten der Fransche kooplieden te eerbiedigen, en in 1852 gezant in China.

In de jaren 1853 en 1854, hij het dreigen van den Krimoorlog, werd hij bij herhaling naar Turkije gezonden, om zich aangaande de bedoelingen van de Porte te vergewissen. Als gezant in Perzië sloot hij in 1855 een handelsverdrag tusschen dat rijk en Frankrijk, waarbij de sjah verklaarde, dat hij, in geval van een oorlog in Azië, zich aan de zijde schaarde van de Westersche Mogendheden. Gedurende den Italiaanschen Oorlog reisde *Bourée* op last van zijn gouvernement in Duitschland, om te vernemen of de Deutsche vorsten gezind waren Oostenrijk bij te staan. Men meent, dat zijn rapporten veel hebben bijgedragen tot het haastig onderteekenen van den voorloopigen vrede van Villafranca. Als gezant in Griekenland (1860) bevooroordeelde hij den val van koning *Otto* en de troonsbeklimming door een Deenschen prins. In 1864 vertrok hij als gezant naar Lissabon en in 1866 naar Konstantinopel. Hier haalde hij in 1867 den sultan over, om de wereldtentoonstelling te Parijs te bezoeken en sloot er een verdrag, waarbij de Franschen het recht ontvingen eigendom te verkrijgen op Turksch grondgebied. In Junni 1870 keerde hij naar Frankrijk terug, werd lid van den Senaat en overleed in 1886.

**Bourée, Frédéric Albert**, een Fransch staatsman, werd den 16den Augustus 1838 geboren. In 1870 trad hij in het ministerie van Britenlandsche Zaken, sedert 1875 als chef der afdeling Amerika en Indochina. In 1880 werd hij als gezant naar Peking gezonden, en hier sloot hij tot bijlegging van de oneenigheden van Frankrijk en China het zogenaamde *Bourée'sche* verdrag. *Challamel-Lacour* weigerde echter het te bekrachtigen, hetgeen een oorlog tengevolge had. *Bourée* werd in 1885 benoemd tot gezant in Denemarken, in 1886 te Brussel en in 1895 te Athene. In 1897 nam hij zijn ontslag.

**Bourgelat, Claude**, de stichter der Fransche veeartsenschoolen, werd geboren te Lyon, den 12den Maart 1712. Hij studeerde in de rechten, werd advocaat, maar liet weldra zijn praktijk varen, daar hij een zaak gewonnen had, waarvan hij later inzag dat zij onrechtvaardig was, en nam dienst als luitenant bij de musketiers. Hij werd een leerling van *Lafosse*, was weldra beroemd om zijn kennis van de ziekten der paarden, en werd de grondlegger van de eerste veeartsenschool te Lyon, tevens de eerste van Europa. Hij schreef verscheiden belangrijke werken over de veeartsnijpkunde, zooals: *Traité de la conformation extérieure du cheval, de sa beauté et de ses défauts* (1769), en overleed den 3den Januari 1779.

**Bourg-en-Bresse** is een arrondissementshoofdstad in het Fransche departement Ain. Zij is fraai gelegen aan de Reyssouze, 60 km. ten N.O. van Lyon, aan de spoorlijnen Besançon—Pont d'Ain—Lyon, Mâcon—Genève, Lyon—Bourg-en-Bresse, e.a. Het is de oude hoofdstad van het landschap Bresse en telt (1901) 13002 inwoners. De stad heeft garnizoen, is de zetel van verschillende besturen en een hoofdkantoor der belastingen. Men vindt er een gymnasium, een meisjesschool (1888), een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een school voor vroedvrouwen, een krankzinnigengesticht, een museum, een bibliotheek, een schouwburg, een vereniging voor tuinbouw, een „Société d'émulation", vier couranten,

fabrieken van fayence, mineraalwater, enz. Er is een belangrijke handel in kant, koren, gevogelte, slachtvee, paarden en wijn. De straten zijn nauw en krom. De kerk *Nôtre Dame* de Bourg dateert uit de 15<sup>de</sup> eeuw. Andere merkwaardigheden zijn nog: het nieuwe gouvernementsgebouw met een standbeeld van generaal *Joubert*, het huis van den astronoom *Lalande*, een obelisk op de *Place de Joubert*, het standbeeld van den dokter *Bichat* op de *Place de Grenette* en het standbeeld van den geschiedkundige *Edgar Quinet*. Voor de stad bevindt zich de kerk *Nôtre-Dame de Brou* (1511—1536), met de graftomben van het huis van Savoye en gedenkteekenen van *Philips des Schoone* en zijn gemalin, 74 Gotische koorstelen, enz.

*Bourg-en-Bresse* heette in het begin der Middeleeuwen *Tanum*, werd tegen het einde van de 13<sup>de</sup> eeuw een vrije stad en sedert de regering van *Amadeus IV* van Savoye tot zetel van het bestuur verheven. In 1535 kwam het aan Frankrijk, en eerst *Philibert Emanuel* ontving het terug door zijn huwelijk met *Margaretha van Valois*. Door het verdrag van Lyon van de 17<sup>de</sup> Januari 1601 kwam de stad met het land tot aan de Jura en de Alpen aan Frankrijk. De citadel van de stad werd op bevel van *Lodewijk XIV* geslecht. In het voorjaar van 1814 werd de stad na hevigen tegenstand door de Oostenrijkers veroverd en geplunderd.

**Bourgeois, Léon Victor Auguste**, een Fransch staatsman, geboren den 29<sup>sten</sup> Mei 1851 te Parijs, studeerde in de rechten en werd in 1882 prefekt en in 1885 directeur van het ministerie van Binnenlandsche Zaken. In 1887 werd hij prefekt van politie te Parijs. In Februari 1888 werd hij door de Republikeinse partij in het *Marnedepartement* tot lid van de Kamer van Afgevaardigden gekozen, was van 1888—1889 onder *Floquet* onderstaatssecretaris van het ministerie van Binnenlandsche Zaken en werd in Maart 1890, na het aftreden van *Constans*, in het kabinet *Tirard* minister van Binnenlandsche Zaken en daarna onder de *Freycinet* van Onderwijs, tot Februari 1892. Onder *Loubet* was hij minister van Justitie tot Maart 1893. In 1894 werd hij tot president van de Kamer van Afgevaardigden gekozen, was van 1895—1896 president van een radicaal ministerie en van Juni—October 1898 weer minister van Onderwijs in het kabinet *Brisson*. Sedert 1899 was hij de ijverigste verdediger van het kabinet *Waldeck-Rousseau* in de Kamer van Afgevaardigden. Den 1<sup>sten</sup> Juni 1902 werd hij na het aftreden van het Kabinet weder tot president der Kamer benoemd, welk ambt hij tot Januari 1904 behield. Daarna werd hij lid van den Senaat, waar hij als voorzitter der democratische linkerzijde optrad, en aanvaardde in Maart 1906, na den val van het ministerie *Rouvier*, de portefeuille van Buitenlandsche Zaken in het ministerie *Sarrien*.

**Bourgeoisie** (van *bourg* = hurcht) noemt men in Frankrijk de gezeten burgerklasse, die zich op de maatschappelijke ladder beneden den adel en zijn aanhang en boven de lagere klasse der arbeiders en boeren bevindt. *Bourgeoisie* is iets anders dan *citoyen*, dat staatsburger beteekent. Nadat in Frankrijk de oude adel zijn bezittingen en invloed grootendeels verloren had, kwamen heiden in handen der ontwikkelde burgerij,

vandaar dat deze klasse juist de heftigste aanvallen der socialistten heeft te verduren gehad en nog heeft. Ook is door deze laatste de meening verkondigd en verbreid geworden, dat de *bourgeoisie* egoistisch, bekrompen en kleinzielig is, zoodat het woord tegenwoordig een ongunstige bijbeteekenis heeft en in dien zin ook in ons land gebezigd wordt door de sociaal-democraten.

**Bourges**, de hoofdstad van het Fransche departement *Cher*, is zeer bevalig gelegen aan de rivieren de *Auron* en de *Yèvre*, voorts aan het kanaal van *Berry* en aan de spoorlijnen *Tours—Saincaize*, *Bourges—Moulins-sur-Allier*, *Borages—Laugère* van den *Orleansspoorweg*, e. a. Het ligt 120 m. boven de oppervlakte der zee, in een vruchtbare vlakte en vertoont zich als een ouderwetsche stad. Zij telt (1901) 35.997 inwoners en is door zware muren met verscheiden hooge torens omringd. Zeer fraai is de met 2 torens en en prachtige glasschilderijen versierde hoofdkerk in spitsboogstijl; deze werd door *Karel den Groote* en den aartschischop *Paul* begonnen en is een der schoonste kerken van Frankrijk en zelfs van Europa. Voorts behooren er tot de merkwaardigste gebouwen het aartschischoppelijk paleis, het stadhuis en het slot, voorheen de verblijfplaats der hertogen van *Berry* en van 1839 tot 1845 die van *don Carlos*, den Spaanschen troonpretendent. Het tegenwoordige paleis van Justitie was vroeger het huis van *Jacques Coeur* en werd in 1862 door *Colbert* aan de stad geschenken, benevens een marmeren standbeeld van *Coeur*. Het *Hôtel-Dieu* heeft eenmaal aan de *Tempeliers* toebehoord. *Bourges* bezit lakenfabrieken, leerlooierijen, hiehrhouwerijen, fabrieken van ijzerwaren en drijft handel in ijzer, molensteenen, laken, koren, hennep en wijn. In de nabijheid liggen de ijzerhoudende bronnen *St. Firmin*. De stad heeft een sterk garnizoen, is de zetel van een aartschischop en heeft een gymnasium, dat de vroegere hogeschool heeft vervangen. Verder zijn er nog twee seminaria, een knustschool, een kerkzinnigengesticht, een openbare bibliotheek, een museum in het oude *Hôtel Cujas* en een schouwburg. Sedert 1871 bezit *Bourges* groote militaire etablissementen: een geschutgieterij, eenarsenaal, een pyrotechnische school en een kruitmagazijn en is bestemd om het middelpunt te worden van de nationale verdediging.

*Bourges* is het oude *Araricum*, dat in het jaar 42 vóór Chr. door *Caesar* op *Vercingetorix* veroverd werd en ten tijde van *Augustus* als hoofdstad van *Aquitania* prima den naam van *Bitoricae* ontving. In de 5<sup>de</sup> eeuw werd zij door *Goten* ingenomen, en later behoorde zij eerst tot *Neustrie* en daarna tot *Aquitanie*. In de Middeleeuwen was zij beroemd als de hoofdstad van het landschap *Berry* en als de zetel van geleerdheid en rijkdom. Van de zes *Bitoricae* Concilii of kerkvergaderingen is de laatste de merkwaardigste, omdat koning *Karel VII* (1438) er den voorzitterstoel bekleedde en de rechten der Gallicaansche Kerk verdedigde. In die dagen was zij meermalen de residentie des konings. Gedurende de godsdienstoorlogen werd zij door *Montgomery* van de Calvinisten veroverd (1562), maar weldra was zij weder in de macht van den hertog van *Guise*, terwijl zij zich in 1594 aan *Hendrik IV* onderwierp. Hier

wen in 1849 het grootste staatsproces gevoerd tegen hen, die aan het oproer van Mei 1848 hadden deelgenomen, zooals *Blanqui*, *Louis Blanc*, *Barbès*, *Albert Raspail*, enz.

**Bourget**, *Lac du*, is de naam van een meer in het Franche departement Savoye. Het ligt 231 m. boven den zeespiegel, is tot 145 m. diep, bestaat een oppervlakte van 44,5 v. km. en heeft een lengte van 18 en een breedte van 3 km. Door het 4 km. lange kanaal van Savières kan het water van het meer in het N. afstroomen naar de Rhône. Aan de oevers van het meer van Bourget, dat door een stoomboot bevaaren wordt, ligt in het W. de beroemde abdij Hautecombe, in het N. het kasteel van Châtillon. Ten O. van het meer ligt Aix-les-Bains en ten Z. ervan het dorp *Le Bourget*, waarvan het meer den naam heeft, met ruïnen van kastelen, een mooie kerk, een nieuw slot en (1901) 439 inwoners. Het is de gehoorplaats van den Savoyischen hertog *Amadeus V.* Van hier uit wordt de Dent du Chat (1497 m.) bestegen.

**Bourget**, *Le*, een dorpje ten N.O. van Parijs, was in 1870 het toneel van bloedige gevechten. Het werd door de voorposten der belegeraars bezet, maar deze werden bij een uitval door de Fransen verdreven. De 2<sup>de</sup> divisie der Pruisische garde onder aanvoering van *Budritzky* ontving bevel, om *Le Bourget* te veroveren. Zij rukte in 3 kolonnen op, om de hooge barricades te bestormen, en het gelukte eerst deze te nemen, toen generaal *Budritzky* van zijn paard was gestegen en met het vaandel van een gesneven veldman vaandeldrager zich aan het hoofd stelde van een bataljon van het regiment „*Elisabeth*“. Er sneuvelden aan de Pruisische zijde 39 officieren en 449 manschappen, en eerst na een strijd van 4 uren was en hief *Le Bourget* in de handen der Duitschers. Op den 21<sup>sten</sup> December 1870 deden de Fransen weer een grooten uitval op *Le Bourget*, veroverden het opnieuw, maar werden teruggeslagen bij de daar achter liggende verdedigingslinie der Duitschers, waarop deze ook het dorp hernamen. De uitvalen in de nachten van den 13<sup>den</sup>, 14<sup>den</sup> en 15<sup>den</sup> Januari werden eveneens afgeslagen.

**Bourget**, *Paul*, een Fransch romanschrijver en criticus, geboren den 2<sup>den</sup> September 1852 te Amiens, voldeedigde te Parijs zijn studiën, die hij te Clermont-Ferrand, waar zijn vader rector der Academie was, begonnen had. Eerst publiceerde hij bundels gedichten, zooals „*Vie inquiète*“ (1874), „*Édél*“ (1878) en „*Les Aveux*“ (1882), daarna schreef hij essays en romans. De niterlijke handeling zocht hij van weinig belang, verdiepte zich daarentegen zoodanig in de psychologie, dat hij bij zijn verderren voor den uitvinder van den psychologischen roman gold. Zijn studiën over *Baudelaire*, *Renan*, *Flaubert*, *Taine* en *Stendhal* gaf hij niet onder den titel „*Essais de psychologie contemporaine*“ (1884), waarop de „*Nouveaux essais*“ (1885) en „*Études et portraits*“ (1888) volgden. Van zijn romans noemen wij: „*L'irréparable*“ (1884), „*Cruelle énigme*“ (1885), „*Un crime d'amour*“ (1886), „*André Cornelia*“ en „*Mensonges*“ (1887), „*Le disciple*“ (1889), „*Notre coeur*“ (1890), „*La terre promise*“ en „*Cosmopolite*“ (1892), waarbij zijn zijn novelletjes „*Pastels*“ (1889), „*Nouveaux pastels*“ (1891), „*Drames de famille*“ (1899) en „*Monique*“ (1902) en een deel reïshenningen „*Sensations*

d'Italie“ (1892) aansluiten. „*Une idylle tragique*“ (1896), de kunstenaarsroman „*La duchesse Blene*“ (1898), „*Le Fantôme*“ (1901) en de tendenzroman „*L'Étape*“ (1902). Zijn gedichten verschenen gezamenlijk in 2 dln. van 1885—1887. Zijn onderzoekingen over Noord-Amerika legde hij neer in zijn „*Outre-Mer*“ (1895, 2 dln.). Een volledige uitgave zijner werken verschijnt sedert 1900.

**Bourgogne**, *Louis*, hertog van, een kleinzoon van *Lodewijk XIV.*, koning van Frankrijk, werd geboren te Versailles, den 6<sup>den</sup> Augustus 1682. Hij was in zijn jeugd de slaaf van velerlei hartstochten, maar ontving van *Fénelon* en den hertog van *Beauvilliers* zulk een uitmuntende opvoeding, dat hij weldra de liefde verwierf van het Franche volk. Met zijn ondengden had hij echter alle zelfstandigheid en vastheid van karakter verloren. Hij hechtte zich zoozeer aan zijn gemalin *Adelaide van Savoye*, dat hij alle geneogens van het openbare leven vormalde. Door den koning werd hij in 1701 tot opperbevelhebber van het leger in Duitschland en in 1702 van dat in Vlaanderen benoemd. Er ontstond echter verdeeldheid tusschen hem en den hertog van *Vendôme*, en hij verloor de aching van het leger, doordien men aan zijn overdreven bezwaren de nederlaag bij Oudenarden en het verlies van de stad Rijssel toeschreef. Toen hij door den dood zijns vaders den 14<sup>den</sup> April 1711 troonopvolger geworden was, werd hij door zijn grootvader in de regeerkunst ingewijd. Hij overleed echter, 6 dagen na den dood zijner gemalin, den 18<sup>den</sup> Februari 1712.

**Bourgognewijn** is de naam eener wijnsoort, die uit Bourgondië komt, voornamelijk van de hergen der Côtes d'Or in Boven-Bourgondië. Ergroeiën voornamelijk de volgende soorten: *Romanée-Conti*, *Chambertin*, *Richebourg*, *Clos-Vougeot*, *Clos-St. Georges*, *Romanée-St. Vivant*, *Mont-Rachet* en *Corton*. Op den *Mont-Rachet* na zijn dit alle roode wijnen. In Neder-Bourgondië (departement Yonne) wordt nog meer wijn verkregen, maar van een mindere soort, o. a. *Dannemoine*, *Olivotes*, *Tonnerre*, *Auxerre*, enz. De Neder-Bourgondische witte wijnen *Vanmorillon*, *Chahlis*, enz. zijn zeer aromatisch en fijn; de mindere soorten verwerkt mentot champagne. Een derde gedeelte van het Bourgondische wijnland wordt gevormd door *Maconnais* met *Beaujolais*. Hier bereidt men voornamelijk rooden wijn van de tweede soort, o. a. de *Monlin-à-vent*, *Chénas*, *Morgon*, enz. De stad *Beanne* is de zetel van den wijnhandel. De produktie bedraagt gemiddeld jaarlijks 3.110.000 H.L., waarvan 560.000 door de Côte-d'Or, 950.000 door Neder-Bourgondië, 900.000 door *Maconnais* en 700.000 door *Beaujolais* geleverd worden.

**Bourgoing** was een Dominicaner monnik te Parijs, die in 1589, toen *Hendrik IV.* er de voorsteden bestormde, met de wapena in de hand gegrepen werd. Men bracht hem voor het Parlement te Tours, omdat hij in zijn preeken *Clement*, den moordenaar van *Hendrik III.*, als een heilige geprezen had. Ook vermoedde men, dat hij zelf een aanslag had gedaan op het leven van *Hendrik IV.*, zoodat hij volgens de uitspraak van het Parlement den 26<sup>sten</sup> Januari 1590 met 4 paarden uit elkander werd gescheurd.

**Bourgoing**, *Jean François*, baron de, een Fransch diplomaat, werd geboren te Nevers, den

20<sup>ste</sup> November 1748, trad in 1767 in dienst als officier en wijdde zich vervolgens aan de diplomatie. In 1777 werd hij secretaris bij het Fransch gezantschap te Madrid, in 1787 gevolmachtigd minister bij de Saksische Staten te Hamburg en in 1792 gezant te Madrid. Hij leidde vervolgens te Nevers en daarna te Parijs een ambtelooz leven, zoodat de mannen van het Schrikbewind hem vergaten. *Napoleon I* echter zond hem als ambassadeur achtereenvolgens naar Kopenhagen, Stockholm (1801) en Dresden (1807), en hij overleed te Karlsbad, den 20<sup>sten</sup> Juli 1811. Tot zijn belangrijkste geschriften behooren: „Tableau de l'Espagne moderne” (1807) en „Coup d'oeil politique sur l'Europe à la fin du dixhuitième siècle” (1801).

**Bourgoing**, Paul, baron de, een zoon van den voorgaande, werd geboren den 19<sup>den</sup> December 1791 te Hamburg, nam als officier deel aan de veldtochten van 1812 tot 1815, werd in 1820 eerste gezantschapssecretaris te Petersburg en daarna buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Frankrijk te Dresden en later te München en Kopenhagen. Van 1849 tot 1857 was hij Fransch gezant te Madrid en in 1862 werd hij lid van den Senaat. Hij overleed te Parijs, den 16<sup>den</sup> Augustus 1864. Hij heeft een roman uitgegeven, getiteld: „Le prisonnier en Russie” (Parijs, 1816), benevens: „Sur les chemins de fer en Allemagne” (Parijs, 1841) en „Souvenir d'histoire contemporaine” (Parijs, 1864). Later zijn nog uitgegeven: „Souvenirs militaires du baron de Bourgoing, 1791—1815”.

**Bourgoing**, Thérèse Etienne, een Fransche toneelspeelster, werd geboren te Parijs, den 5<sup>den</sup> Juni 1781, debuteerde in het Théâtre de la Gaîté en betrad reeds op 18-jarigen leeftijd het Théâtre Français, waaraan zij van 1801—1829 als première amoureuse verbonden was. Zoolvel te Parijs, als op hare kunsttreizen werd zij steeds met grooten hysal begroet. In 1829 verliet zij het toneel en overleed den 11<sup>den</sup> Augustus 1833.

**Bourgondië** of *Bourgogne*, een voormalige Fransche provincie in het O. van Frankrijk, vroeger aanmerkelijk grooter dan tegenwoordig, lag in het stroomgebied van de Seine, Loire en Rhône, en grensde ten N. aan Lotharingen en Champagne, ten W. aan Bourbonnais, Nivernois en Orleans, ten O. aan Savoye en Franche-Comté, en ten Z. aan Lyonnais en Dauphiné. Het was een Fransche provincie tot aan de Grootte Revolutie, bestond uit een groot aantal afzonderlijke landen en distrikten en telde op 25714 v.km. ongeveer 1.800.000 inwoners, verdeeld over de tegenwoordige departementen Ain, Saône-Loire, Côte d'Or en Yonne, terwijl men er voorts rekent kan de departementen Haute Saône, Haute Marne en Aube. Het omvatte de landstrekken Auxois, Dijonais, Châlonnais, Charolais, Mâconnais, Auxerois, Antunois, het Pays de la Montagne, Dombes, Pays de Gex, o.a. Het gedeelte links van de Saône bestaat uit het terrasland van Boven-Bourgondië en in het Z. uit het plateau van Beneden-Bourgondië, dat, aan alle kanten door hooge bergen omgeven, aan de uitloopers van het Juragebergte grenst. In het zuidelijk gedeelte ligt tevens het merenrijke landschap Bresse. Op den rechter oever der Saône verheffen zich de steile hellingen van het Plateau de Langres, van den Côte d'Or, van

het gebergte van Charolais en van de hoogten van Mâcon, welke met diepe kloven door het Kanaal van Bourgondië en het Canal du Centre van elkander gescheiden zijn. Nog zuidelijker aanschouwt men de aanzienlijkste bergtoppen, die zich in de gebergten van Charolais tot 1000 en in het Juragebergte tot 1720 m. verheffen. De voornaamste rivieren van Bourgondië zijn de Rhône met de Ain en de Saône met de Doubs en de Oignon; in het N. stroomt de Seine, namelijk de bovenloop van deze rivier, en de Yonne met de Armençon; van het stroomgebied van de Loire behoort hiertoe voor een klein deel deze rivier zelf en de Arnon. De reeds vermelde kanalen strekken tot verbinding van die rivieren, terwijl het van de Doubs uitgaande Rhône-Rijn-kanaal het land verbindt met den Rijn. De bodem bestaat in Neder-Bourgondië uit tertiaire lagen, in Opper-Bourgondië uit Jurakalk, en het gebergte levert er bouwstoffen, steenkolen en ijzer. Het klimaat is er over het geheel zacht, en men vindt er uitgestrekte weiden en wouden. In het departement Côte d'Or wint men nitsauntenden wijn, en de wijbergen beslaan er een oppervlakte van 1100 v.km. De veeteelt, vooral de schapenfokkerij, bloeit er en de nijvere bewoners drijven een levendigen handel in de voortbrengselen des lands. De vier voornaamste steden zijn er Auxerre, Dijon, Mâcon en Bourg. De inwoners van Bourgondië onderscheiden zich door oprechtheid en vrijmoedigheid, door volharding, opgeruimdheid en geestigheid. Bourgondië is een der belangrijkste gewesten van Frankrijk.

De Bourgondiërs (*Burgundi* of *Burgundiones*) woonden aanvankelijk in het N. van Duitschland tusschen de Weichsel en de Oeder. Zij schijnen gedurende de Grootte Volksverhuizing verdronken te zijn en weldra vertoonden zij zich aan den Donau. Het schijnt, dat zij vervolgens westwaarts naar den Rijn waren getrokken, waar zij om het bezit der zouthronen in Zwaben strijd voerden tegen de Alemannen. In 276 na Chr. ten tijde van keizer Probus, kwamen zij voor de eerste maal met de Romeinen in aanraking en werden door dezen verslagen. Met de Alemannen streken zij tegen de Goten, vervolgens geraakten zij ook met de Alemannen in oorlog, en toen keizer Valentinianus in 370 na Chr. tegen de Alemannen optrok, werd hij door 80.000 Bourgondiërs higestaan. Toen *Radagys* in 405 een inval deed in Italië, had hij ook Bourgondiërs onder zijn bevel. Hun koning *Gondicar* misloot de oproerigen *Iovinus* in Italië, en *Constantius*, de veldheer van *Honorius*, stond hen een stnk grond af op den linker oever van den Rijn, in den Elzas en de Rijnpalts. Na het overschrijden van die rivier werden zij Christenen en verbonden zich met de Galliërs, om de grenzen tegen de Romeinen te beschermen. Niettemin werden zij van deze afhankelijk en door hen in 435 naar het verlaten land der Allobrogen verplaatst, nadat de Romeinsche veldheer *Aëtius* hun een geweldige nederlaag had toegebracht. In den grooten strijd tusschen de Hunnen en de volkeren van het Westen sneuvelde *Gondicar* (437) en werd opgevolgd door *Gondioch* (*Gunducus*), die in 466 zijn zoon *Chilperik* tot mederegent aannam en zijn gebied uitbreidde, dat nu eerst den naam van Bourgondië ontving. *Gondioch* liet hij zijn overlijden (473)

4 zonen achter. Van deze zetelde *Chilperik* te Genève, *Godegisel* te Besançon, *Gondebald* te Lyon, en *Godomar* te Vienne; doch de laatste 3 erkenden de oppermacht van *Chilperik*, als koning van Bourgondië. De Bourgondiers namen in Gallië het Ariaansche Christendom aan, zonder echter de Katholieke Romanen te vervolgen, onder wie zij verspreid leefden. Daar zij niet zeer talrijk waren, vermengden zij zich spoedig met de overige bevolking. *Chilperik* streed tegen de West-Goten, wier koning *Eurik* zich meester maakte van het zuidelijk gedeelte des lands. Na den dood van *Eurik* kwam *Gondebald* in opstand tegen *Chilperik*, versloeg dezen, nam hem gevangen, deed hem en zijn zonen ter dood brengen en beklom den troon. Hij deed voorts een inval in Italië en veroverde Turijn. Nu spoorde *Chlothilde*, de tweede dochter van *Chilperik*, haren echtgenoot *Clovis* aan, om den dood van haren vader en van hare broeders te wreken. *Gondebald* zocht echter zijn broeder *Godegisel* aan zich te verbinden door Genève aan hem af te staan, maar laatstgenoemde koos te Dijon de zijde van den vijand, en *Gondebald* zag zich genoodzaakt, de wijk te nemen naar Arignon. Bij het sluiten van den vrede beloofde hij aan de Franken schatting en hulp in geval van oorlog. *Godegisel* verkreeg nu behalve zijn erfdeel Genève en Vienne, maar werd reeds in het volgende jaar in laatstgenoemde stad door *Gondebald* belegerd en bij de verovering gedood. Nu hield *Gondebald* zich staande tegen de Franken en sloot een verbond met de Oost-Goten in Italië. Tevens deed hij de Bourgondische wetten verzamelen, die aanvankelijk door wereldlijke en geestelijke heeren te Genève verworpen, maar op een tweeden Landdag te Ambien door 36 aanzienlijken bekrachtigd werden. Zij vormen het *Bourgondische Wetboek* (*Lex Gundobaldi*), dat door *Sigismund*, den zoon van *Gondebald*, aanmerkelijk word uitgebreed. In 507 streeden de Bourgondiers met de Franken tegen de West-Goten, veroverden Narbonne en belegerden Arles. Onder de regeering van *Gondebald* werd Genève van vestingwerken voorzien en Lausanne gesticht. Hij overleed na een 40-jarige regeering. Zijn zoon en opvolger *Sigismund*, die het Katholiek geloof had aangenomen, werd gedood, zijn broeder *Godomar II* eveneens, en Bourgondië in 534 door de Franken onder *Childebert* en *Chlotarius* veroverd, waarna het een afzonderlijk deel uitmaakte van het Frankische rijk.

Bourgondië was onder de Franche heerschappij in 3 deelen gesplitst, en eerst na den dood van *Chlotarius I* werd het met Dauphiné, Savoye en een gedeelte van Provence een koninkrijk onder het bewind van *Gontram*, den tweeden zoon des overledenen. *Gontram* behaalde slechts belangrijke overwinningen en wist zijn broeder *Childebert*, koning van Austrasië, te bevoegen, om hem de helft van de stad Marseille af te staan. Na zijn dood kwam Bourgondië met Austrasië onder het bestuur van *Childebert II*, de zoon van *Childebert I*. Na den dood van dien vorst werd Bourgondië weder zelfstandig, doch geraakte spoedig nogmaals onder de heerschappij der Franken. Het behield echter nog lang zijn eigen wetten en instellingen, en eerst de *Karo-*

*lingen* beschouwden het als rechtstreeks onderworpen aan de Frankische Kroon. In de 9de eeuw werd de helft van Bourgondië aan Duitschland afgestaan, en later zelfs Lyon en Besançon. Na den dood van koning *Lodewijk* (882) kwam onder *Karel den Kale* het Frankische Rijk in verval. Een zwager van laatstgenoemde, graaf *Boso van Autun* of van Vienne, wierp zich op tot koning van Bourgondië (Burgundia Cisjurana), in het jaar 879 op den rijksdag te Mantaille, wegens de hoofdstad ook wel het Arelatensische Rijk genaamd, hetwelk een aanmerkelijke nitgestrektheid had. Veiligheidshalve ontving hij het van *Karel den Dikke* in leen en werd in 887 opgevolgd door zijn zoon *Lodewijk*, die zich in 890 als zoodanig erkend en in 891 tot keizer gekozen zag; doch *Berengarius* versloeg hem, nam hem gevangen en beroofde hem van het gezicht. De ongelukkige stierf in 923 en werd opgevolgd door *Hugo*, graaf van Arles.

In 889 stichtte een zekere hertog *Rudolf* het koninkrijk Oppor-Bourgondië, of het Transjuranische Bourgondische rijk, bestaande uit Franche Comté, een deel van Zwitserland, aan dezen kant van de rivier de Rensz, Wallis en een deel van Savoye, en hij ontving het, als *Rudolf I*, in leen van keizer *Arnulf* (890). Hij overleed in 912, en zijn zoon *Rudolf II* verkreeg in 930 de heerschappij over de beide Bourgondische koninkrijken. In dezen tijd was het rijk der Bourgondiers het meest in aanzien, maar onder den volgende regent, *Koenraad* (937—953), ging het rijk achteruit tegevolge van invallen der Hongaren van Rhaetië en der Arabieren van de zuidkust van Frankrijk, terwijl tegelijkertijd de kracht van het rijk verzwakt werd door binnenlandsche twisten tusschen de grooten des lands. *Rudolf III*, de opvolger van *Koenraad* benoemde den zoon van zijn oudste zuster *Gisela*, keizer *Hendrik II*, tot zijn erfgenaam en liet hem nog bij zijn leven huldigen (1016). *Hendrik II* overleed in 1024 zonder kinderen na te laten, en nu trachtte *Koenraad II* het rijk aan zich te trekken. Na veel strijd met de grooten van het land, die aan *Rudolfs* bloedverwanten, hertog *Ernst van Zwaben* (overleden 1030) en graaf *Otto van Champagne*, hun bijstand verleenden, zag de keizer eindelijk zijn rechten erkend en droeg deze over op zijn zoon *Hendrik III*, die in 1038 op den rijksdag te Solothurn tot koning van Bourgondië gekozen en gekroond werd. Daarmede werd het Arelatensische rijk, dat zich ten O. van de Rhône ongeveer tusschen Besançon en Marseille tot aan de Alpen uitstreckte, een deel van Duitschland, waarmede dit land een goeden weg naar Italië en een betere grensverdediging tegen Frankrijk rijker werd. De prelaten van het rijk en tevens de wereldsche vorsten werden daardoor rijksvorsten en lieten nu hunne privilegien door den Duitschen keizer bekrachtigen. Toch was de samenhang met het Duitsche rijk niet zeer nauw, en het aanzien van den keizer was niet groot genoeg, om de binnenlandsche twisten te onderdrukken. Langzamerhand werd die samenhang zoo zwak, dat in 1271 stukken van Provence, in 1312 Lyon en in 1349 Dauphiné weer aan Frankrijk vervielen, en met het eindigen der Middeleeuwen waren van het Arelatensische rijk slechts Mompelgard en Savoye aan Duitschland gebleven.

In de dagen toen *Rudolf I* het zuidelijk Bourgondische koninkrijk stichtte, maakte *Richard*, graaf van *Autun*, een broeder van graaf *Boso*, zich aldaar meester van de heerschappij. Hij was tevens een zwager van *Karel den Kale*, die hem het bewind over dat land had toevertrouwd, hetwelk ten W. van de *Saône* zich uitstreckte tot aan *Bourbon* en *Nevers*. *Richard* hestreed zijn broeder *Boso*, veroverde *Mâcon* en *Vienne* en plaatste in 887 hertog *Otto* (Eudus) op den troon van Frankrijk. Voorts versloeg hij de Noormannen, en na zijn dood (921) werd zijn zoon *Rudolf* zijn opvolger en 3 jaren later te *Soissons* tot koning van Frankrijk gekroond. Na zijn dood (936) werd dat gedeelte van Bourgondië in 3 hertogdommen verdeeld, maar deze onder *Hugo den Grooten* weder tot één hertogdom vereenigd. Hij werd door koning *Lotharius*, en zijn zoon door diens broeder *Hugo Capet* in het bezit der hertogelijke waardigheid bevestigd (985). In 1361, bij den dood van den nog minderjarigen hertog *Philips*, verviel het hertogdom aan de Fransche Kroon, en koning *Jan* schonk het in 1363 in erfbezit aan zijn jongsten zoon *Philips den Stoute*, hetwelk door keizer *Karel IV* en in 1364 door koning *Karel V* bevestigd werd, terwijl *Tonrairie* terugkeerde tot de Fransche Kroon. De bloedverwanten van den laatsten hertog deden echter aanspraken gelden, die bevestigd moesten worden. *Margaretha van Vlaanderen* verkreeg de graafschappen *Bourgogne* en *Artois*, en *Jan van Bourgogne*, graaf van *Montfort*, de graafschappen *Beulogne* en *Anvergne*. *Philips* trad echter met *Margaretha* in het huwelijk en strekte aldus zijn gezag ook over Vlaanderen nit. Nu waren het graafschap en het hertogdom Bourgondië weder onder denzelfden vorst vereenigd, en deze beijverde zich, om zijn gebied uit te breiden. Hij deed tevens veel tot bevordering van de welvaart zijner onderdanen, stond gedurende de krankzinnigheid van *Karel VI* met den hertog van *Orleans* aan het hoofd der regering in Frankrijk en overleed in 1404, opgevolgd door *Jan zonder Vrees*, die in 1407 den hertog van *Orleans* te *Parijs* op straat deed vermoorden en zich meester maakte van de stad. Wel werd hij veroordeeld, om de hertogin-weduwe van *Orleans* om vergiffenis te smeeken en Frankrijk in geen 20 jaar weder te betreden, maar hij bood weerstand aan die eischen, en daar de hertogin weldra overleed, verzoonde *Jan* zich met den koning van Frankrijk. Zijn tegenstanders vormden nu een machtige ligue; tijdelijk viel *Jan* in engaden bij den koning, maar de slag bij *Azincourt* (1415) verbrak de macht van zijn tegenstanders, en hij genoot na den Vrede van *Macon* weldra weder den voormaligen invloed. In 1419 werd hij echter op last van den dauphin door diens gunsteling *Tanneguy de Duchâtel* bij een vreedzame samenkomst op de brug van *Mentereau* vermoord. Te vergeefs poogde de dauphin zich meester te maken van Bourgondië. *Philips de Goede*, de zoon van den vermoorde, verbond zich met *Hendrik V* van Engeland, om den dood zijns vaders te wreken, en zelfs de koning van Frankrijk trad toe tot dit verbond. Men besloot, dat de dauphin onterfd, Frankrijk aan Engeland afgestaan en *Parijs* aan Bourgondië toegekend zouden worden. Hierdoor ontstond een oorlog, die 20 jaren lang het

land verwoestte. Hachelijk werd de toestand van *Philips*, toen *Hendrik V* en *Karel VI* overleden en het Fransche volk den dauphin als wettigen troonopvolger erkende. Wel verbond hij zich nog nauwer met den hertog van *Bedford*, die in Frankrijk voor den Engelschen koning het bewind voerde, door diens huwelijk met *Anna van Bourgondië*, maar de vriendschap met Engeland verflauwde, toen zijn nicht *Jacoba van Beieren* (zie aldaar), gravin van *Holland*, *Zeeland* en *Henegouwen*, met hertog *Humphrey van Gloucester*, regent van Engeland, in het huwelijk trad. Laatsgenoemde wilde zich met geweld van wapenen in het bezit stellen van *Henegouwen*, en de oorlog tusschen hem en *Philips* zou weldra nitgebarsten zijn, indien *Jacoba* hare staten niet aan dezen had afgestaan. Zoodoende werden de *Nederlanden* met Bourgondië vereenigd. *Philips* zag zijnaanzien klimmen door zijn huwelijk met *Isabella van Portugal*; hij stichtte de orde van het Gulden Vlies (10 Januari 1430), betengelde bij herhaling de sproerigheden der *Genenaars* en *Lnkenaars*, verkreeg in 1429 *Namen* door koop, en in 1430 trok hij ook *Brabant* en *Limburg* aan zich, terwijl in 1433 *Jacoba van Beieren* *Holland* en *Zeeland* aan hem moest afstaan. Hij sloot in 1435 te *Arras* vrede met Frankrijk, waarbij hij *Mâcon*, *Anxerre*, *Peronne*, *St. Quentin*, *Amiens*, *Athreville*, *Poschieu* en *Beulogne* verkreeg. In 1443 werd het hertogdom *Luxemburg* aan hem afgestaan. Daarna voerde hij oorlog tegen Engeland, verleende een vrijplaats aan den dauphin van Frankrijk, die later als *Lodewijk XI* den troon beklom, streed vervolgens tegen dezen, noodzaakte hem tot den Vrede van *Constans* (1465) en overleed in 1467, na een glansrijke regeering van 48 jaren, zijn hloeende staten achterlatende aan zijn eenigen zoon *Karel den Stoute*.

*Karel de Stoute* (zie aldaar) snenvelde in den slag bij *Nancy* (1477), en *Lodewijk XI* maakte zich nu meester van het grootste gedeelte van Bourgondië en verlangde de hand van Karels dochter *Maria* voor den 7-jarigen dauphin. Zij trad echter in het huwelijk met *Maximiliaan van Oostenrijk* (10 Augustus 1479). Deze zocht zooreel mogelijk van Bourgondië te redden en voerde daarover een oorlog tegen Frankrijk, die hij het eerlijken van *Maria* (1482) neg aanhiel. Haar zoon *Philips de Schoone* werd nu hertog van Bourgondië onder voogdijschap van *Maximiliaan*. Deze sloot met Frankrijk den Vrede van *Arras* (1482), waarbij bepaald werd, dat zijn dochter *Margaretha* met *Karel*, dauphin van Frankrijk, in het huwelijk zou treden, waarbij aan de bruid aanzienlijke goederen zouden worden toegekend. De oorlog ontbrandde echter opnieuw, toen *Karel*, die reeds hij volmacht zich verbonden had met *Margaretha*, huwde met *Anna van Bretagne* en *Margaretha* terugzond. Er werd weldra een schikking getroffen, en in 1494 nam *Philips* zelf de tengels van het bestuur in handen, terwijl na diens dood (1506) *Maximiliaan* zich wederom met het bestuur belast zag ten behoeve van zijn kleinzonen *Karel V* en *Ferdinand I*. Bij den Vrede van *Madrid* (1526) stond *Frans I* weliswaar ook het hertogdom Bourgondië geheel aan *Karel V* af om zijn vrijheid terug te krijgen, maar de *Stenden* van Bourgondië verklaarden eenstemmig, dat de koning niet het recht had om het land af te staan, terwijl *Frans* zelf zijn be-

loste voor ongekend verklaarde, omdat zij afgezworen was, zoodat in 1529 bij den Vrede van Cambrai Karel V genoodzaakt was zijn aanspraken op Bourgondië te laten varen. Een gedeelte van Bourgondië, namelijk Franche Comté of Boven-Bourgondië, was in 1493 door Karel VIII aan Maximiliaan afgegaan, maar bij den Vrede van Nijmegen (1678) kwam dit aan Frankrijk. Sedert dien tijd zijn alle deelen van het oude Bourgondië, met uitzondering slechts van het Zwitsersche deel, hienveend met Frankrijk verenigd.

**Bourgondië, David van.** Zie *David*.

**Bourgondië, Antonie van, graaf van La Roche,** heer van Crèvecoeur, Vassier en Beveren, bijgenaamd de Grootste Bastard, was, evenals *David van Bourgondië*, een onrechte zoon van *Philips den Goede*, werd geboren in 1420 en in 1456 benoemd tot ridder van het Gulden Vlies. In 1458 trok hij met 1000 soldaten zijn broeder *David* te hulp, in 1465 volgde hij *Karel den Stoute* naar Frankrijk en veroverde er verscheiden steden, en in het volgende jaar werd hij met een aanzienlijk stoet naar Engeland gezonden, om het huwelijk te sluiten van graaf *Karel met Margaretha van York*. In 1470 werd hij, als opvolger van *Frank van Borlen*, houthvester van Holland; voorts bedwong hij een hevig oproer te Zierikzee, begaf zich in 1475 naar Engeland, om koning *Edward* over te halen tot een inval in Frankrijk, en vervolgens naar Rome, waar hij, op aandrang van *Karel den Stoute*, als wettige zoon van *Philips den Goede* werd erkend. Daarna werd hij bevelhebber van het leger van *Karel*, stond dezen in den slag bij Nancy getrouw ter zijde, doch werd door den hertog van Lotharingen gevangen genomen en uitgeleverd aan den koning van Frankrijk, die hem in zijn nabijheid hield. Wegens zijn afwezigheid werd het houthvestersambt in 1497 opgedragen aan *Wolffert van Borlen*, en het schijnt, dat de Grootste Bastard verder zijn dagen in rust heeft doorgebracht. Hij overleed den 5<sup>den</sup> Mei 1504.

**Bourgondië, Philips van,** heer van Beveren, een zoon van den voorgaande, was ridder van het Gulden Vlies, één der voogden van *Philips den Schoone* en in 1448 gouverneur-kapitein-generaal van Vlaanderen. Tevens was hij admiraal en overleed te Brugge, den 4<sup>den</sup> Juli 1498.

**Bourgondië, Adolf van,** een zoon van den voorgaande, werd geboren in 1489, was heer van Veere, Vlissingen, West-Kapelle, Domburg, enz. en had *Desiderius Erasmus* en den geschiedschrijver *Cornelius Battus* tot leermeesters. De koning van Schotland schonk hem de orde van St. Andrew, ook was hij ridder van het Gulden Vlies en bekleedde de betrekking van groot-baljuw van Henegouwen, admiraal en kapitein-generaal ter zee. Hij diende den keizer bij het beleg van Mezières, beschermde de haringvloot en begaf zich in 1525 als ambassadeur naar Engeland. In 1537 werd hij lid van den Raad van State, behartigde met overmoedigen ijver de belangen der nijverheid, en overleed den 24<sup>sten</sup> December 1539.

**Bourgondië, Maximiliaan van,** een zoon van den voorgaande, werd geboren te Bergen-op-Zoom in 1514, volgde zijn vader op als admiraal en kapitein-generaal ter zee, ontving in 1546 de orde van het Gulden Vlies, werd in het volgende jaar door den keizer benoemd tot stadhouder van Hol-

land, Zeeland en Utrecht, was tegenwoordig bij den afstand van *Karel V* en werd door *Philips II* in het stadhouderschap bevestigd en door de Staten van Holland begiftigd met 1000 gulden. Hij was een man van groot beleid en overleed den 4<sup>den</sup> Juni 1558.

**Bourgondië, Antonie van,** heer van Wakkene en Kapelle, was luitenant-admiraal van Vlaanderen, groot-baljuw van Gent en vertegenwoordiger der edelen ter Statenvergadering. In 1558 was hij onder-admiraal van den graaf van Hoorne, voerde bevel over een eskader van 20 groote schepen en deed den Fransen veel afbreuk. In 1566 dempte hij een oproer te Gent en een jaar daarna werd hij door *Philips II* benoemd tot stadhouder van Zeeland. Hij beijverde zich om er den opstand der Nederlanders te beteugelen, zoodat deze aan *Jan van Marnix* en *Pieter Haak* op Walcheren mislukte. Minder goed slaagde hij te Vlissingen. Vandaar moest hij de wijk nemen naar Middelburg, werd hier door de Vlissingers belegerd en sneuvelde buiten deze stad, den 21<sup>sten</sup> Juni 1573.

**Bourgondisch Huis** is de naam voor de reeks van vorsten, die van 1433 tot 1482 over ons land geregeerd hebben. De grondslagen voor de macht van dit Huis werden gelegd in 1363 toen koning *Jan II* van Frankrijk zijn zoon *Philips den Stoute* belende met het open gevallen leen Bourgondië (zie aldaar). Snel groeide de macht van dit Huis in de Nederlanden aan. *Philips de Stoute* erfde van den Vlaamschen graaf *Lodewijk II van Mole* (een kasteel bij Brugge), met wiens dochter hij gehuwd was, Vlaanderen, Mechelen, Franche-Comté en Artois (1384), zijn kleinzoon, *Philips de Goede van Bourgondië*, erfde na den dood van *Jan IV* en diens broeder, *Philips van St. Pol*, Brabant, Limburg en Antwerpen. Van *Jacoba van Beieren* kreeg hij Henegouwen, Holland en Zeeland (1433), terwijl hij bovendien Namen en Luxemburg kocht, zoodat toen alle Nederlandsche gewesten, uitgezonderd Gelderland, Utrecht, Overijssel, Drente, Groningen en Friesland in handen der Bourgondiërs waren. Achtereenvolgens hebben nit dit Huis hier te lande geregeerd: *Philips de Goede*, *Karel de Stoute* en *Maria*, waarvoor men de afzonderlijke artikelen raadplege.

Een gevolg van de heerschappij der Bourgondiërs, door opvoeding geheel Fransch, is geweest, dat Fransche taal, zeden en beschaving vooral over Zuid-Nederland verbreid werden. Onder hunne heerschappij is een deel van dit gebied geheel verfranscht, waartoe ook de vermaardheid der Troubadours, de roem der Parijsche hogeschool, de klaarheid der Fransche geschriften, de pracht van het Hof en het leenverbond van Vlaanderen met Frankrijk meegewerkt hebben. Gunstig was hun bewind voor de bevordering der eenheid, daar vooral *Philips de Goede* (zie aldaar) veel gedaan heeft om in dezen wirwar van rijkjes, die niet eens een geografischen eigenaam bezaten, maar in de staatsstukken van dien tijd eenvoudig werden aangeduid als „les pays de par déçà” („landen van herwaarts over”) een krachtig centraal gezag te vormen. Ook de macht en welvaart dezer landen gingen flink vooruit. De woeker, het stroopen, de muntverzwakking werden tegengestaan, zuinigheid bij het bestuur betracht en de nijverheid krachtig in de hand gewerkt door de groote weelde, die

er aan het Hof heerschte en die vooral bij de vele sebitterende feesten der vorsten tot niting kwam. Vooral de toestand van Zuid-Nederland was gunstig. Hier lag Leuven met zijn roemrijke hogeschool, hier schilderden de gebroeders van Eyck de „Aanbidding van het Lam“, hier ontstonden prachtige kerken en grootsche stadhuizen. Doch ook Holland en Zeeland waren reeds gewesten van beteekenis, die den strijd met het machtige Hanzeverbond aandurfden, ter wille van den handel op de Oostzee, en wier schepen een bezem in den mast voerden, ten teeken dat zij de zee baden schoongeveegd.

**Bourgondische Kreits** was een der 10 kreitsen, waarin het Duitsche keizerrijk in het jaar 1512 verdeeld werd, en strekte zich uit over het graafschap Bourgondië en de 17 provinciën der Nederlanden, bevatte alzoo de 4 hertogdommen Brabant, Limburg-Luxemburg en Gelderland, de 7 graafschappen Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Zutphen en de 5 heerlijkheden Friesland, Mechelen, Utrecht, Overijssel en Groningen, benevens het markgraafschap Antwerpen. Deze samenvoeging werd reeds in 1548 opgeheven op den rijksdag te Augsburg, waar *Karel V* een besluit deed nemen, waarbij deze kreits aan het oppeezeg van het Duitsche rijk onttrokken werd. Daarom zonden de koningen van Spanje na 1556, als beeren der Nederlanden, steeds geboren Nederlanders naar den Rijksdag. De eenheid van den Bourgondischen kreits leed vooral schade in 1579, toen zich door de Unie van Utrecht 7 Nederlandsche gewesten losrukten van Bourgondië, welke gewesten onafhankelijk werden verklaard in 1648 bij den Vrede van Münster, waarbij tevens nog stukken van Vlaanderen en Brabant werden losgemaakt. Bij den Vrede der Pyreneeën van 1659 en den Vrede van Aken in 1698 scheidden de Zuidelijke Nederlanden zich af, en bij den Vrede van Nijmegen in 1678 vielen Boven-Bourgondië en eenige Nederlandsche plaatsen af. In 1713 en 1714 verviel het overige deel aan Oostenrijk, bij den Vrede van Lunéville kwamen de Oostenrijksche Nederlanden aan Frankrijk en werden bij het Weener Congres (1814) vereenigd met de noordelijke provinciën tot het koninkrijk der Nederlanden, terwijl zij na 1830 het koninkrijk België vormden.

**Bourgondische wet** (Lex Burgundionum, Lex Gundobada). Deze bevat de wetten en instellingen, in Bourgondië in gebruik, verzameld door de hertogen *Gundobad* en *Sigismund* tusschen de jaren 474 en 516 na Chr. Zij is opgenomen in het „Corpus juris germanici antiqui“ (1738) van *Georgisch*. De wet gold niet alleen voor Bourgondiërs, maar ook in rechtszaken tusschen Bourgondiërs en Romeinen. Ook na de inlijving van Bourgondië bij Frankrijk heeft zij tot in de 11<sup>de</sup> eeuw van kracht.

**Bourgoyne, John**, een Engelsch generaal, geboren in 1722, trad in 1740 in het leger. Hij streed in den Zevenjarigen Oorlog, terwijl op zijn voorstel de eerste regimenten lichte cavalerie in Engeland gevormd werden. In 1761 werd hij in het Parlement gekozen, in 1772 tot generaal-majoor benoemd en in 1774 naar Amerika gezonden, om generaal *Gage's* leger te versterken. In 1777 kreeg hij als luitenant-generaal het bevel over een

korps, waarmee hij van Canada naar het Z. zou doordringen, maar werd bij Saratoga door de Amerikanen ingesloten en moest den 17<sup>den</sup> October met 5000 man capituleeren. Na zijn terugkeer werd hij heftig aangevallen en uit een deel van zijn ambten ontzet. In 1782 echter, toen de Whigs de regeering in handen kregen, werd hij tot bevelhebber der troepen in Ierland benoemd. In 1783, na den val van het ministerie, verloor ook *Bourgoyne* zijn ambt weder. Hij overleed den 3<sup>den</sup> Juni 1792. Ook op letterkundig gebied is hij werkzaam geweest; zijn drama's, waaronder „The maid of the oaks“ (1775) en „The Heiress“ (1786), en zijn gedichten verschenen gezamenlijk te Londen in 1808 in 2 dln.

**Bourgoyne, John Fox**, sir, een Engelsch generaal en zoon van den voorgaande. Hij werd geboren den 24<sup>den</sup> Juli 1782, begon zijn militaire loopbaan in 1798 en woonde de verovering van Malta (1800), den tocht naar Sicilië (1806) en de expeditie naar Egypte bij (1807). Daarna nam hij deel aan den oorlog in Spanje, aan het opwerpen der verdedigingsliniën van Torres Vedras, aan de belegering van Ciudad-Rodrigo, Badajoz, Burgos, enz. en bestuurdte als kapitein de belegeringswerken van San Sebastian (1813). In het volgende jaar werd hij als luitenant-kolonel en chef der genie naar Noord-Amerika gezonden, waar bij den 8<sup>sten</sup> Januari 1815 de mislukte bestorming van New-Orleans bijwoonde. Na het sluiten van den vrede wijdde hij zich aan de studie der theorie van zijn vak, ging in 1826 in den staf van generaal *Clinton* naar Portugal en werd in 1831 directeur van openbare werken in Ierland, in welko betrekking bij aan zijn vaderland belangrijke diensten bewees. In 1838 werd hij tot generaal-majoor, in 1845 tot inspecteur-generaal der fortificatiën en in 1850 tot luitenant-generaal benoemd. Vóór het nitbarsten van den Krimoorlog werd hij naar Konstantinopel gezonden, om met de Porte over de verdedigingsmaatregelen te handelen. Hij woonde den Krimoorlog gedurende de eerste maanden bij; voor Sebastopol was hij chef van den generaal staf. Reeds dadelijk had hij verklaard, dat de Malakof het doel van den hoofdanval moest wezen. In Engeland teruggekeerd, werd hij aldaar in 1856 tot generaal en baronet verheven. Van verscheidene zijden werd de hooggeachte krijgsman trouwens met eerbewijzen overladen. In 1865 werd hij constable van den Tower en in 1868 zond de koningin hem den veldmaarschalks-staf. Hij overleed den 7<sup>den</sup> October 1871. Zijn militair-wetenschappelijke opstellen gaf *Wrottesley* in 1859 uit onder den titel: „Military opinions of General Sir J. F. Bourgoyne“.

**Bourguignon**, eigenlijk *Jacques Courtois* en door de Italianen *Jacopo Cortese* of *Borgognone* genaamd, een beroemd schilder van veldslagen, word geboren in 1621 te St. Hippolite in Franche Comté, schilderde eerst onder de leiding van zijn vader, trad in Spaanschen krijgsveld en begaf zich na het sluiten van den vrede naar Italië. *Kafoels* frescoschildering „De overwinning van Constantijn op Maxentius“ maakte zooveel indruk op hem, dat hij zich voortaan toelegde op het schilderen van veldslagen. Op zijn 36<sup>ste</sup> jaar ging hij in een Jezuitenklooster en overleed te Rome in 1676. Zijn stukken zijn vlnchtig ontworpen en



haastig afgewerkt; zij zijn in de voornaamste Europeesche musea te vinden.

**Bouricius, Jacobus van**, geboren in 1544 te Dokkum, studeerde te Leuven in de rechtsgeleerdheid, bezocht verscheiden Fransche en Italiaansche hoogeschoolen en word te Bologna tot meester in de rechten bevorderd. Daarna vertoefde hij nog een paar jaren te Douai en keerde toen naar zijn land terug, waar hij advocaat werd aan het Hof van Friesland. Hij werd met zijn zwager *Tjerk Tjara* gekozen, om de eerste Lands Ordonnantie van Friesland opstellen, bekleedde de betrekking van pensionaris van Leenwarden en was er lid der regeering tot aan zijn dood, den 3<sup>den</sup> December 1622. Hij heeft, behalve eenige godgeleerde, verscheiden juridische werken uitgegeven, van welke sommige in ons land en in Duitschland bij herhaling zijn verschenen.

**Bouricius, Hector van**, een zoon van den voorgaande, werd geboren in 1593, studeerde eerst te Franeker en vervolgens te Leuven, Dole, Parijs en Orleans, en verkreeg in laatstgenoemde stad den rang van meester in de beide rechten. In 1612 werd hij ingeschreven op de rol van advocaten van het Hof van Friesland, in 1622 werd hij hoogleeraar te Franeker en in 1625 griffier en een jaar later raadsheer in het Hof van Friesland. Hij werd voorts afgevaardigd naar de Staten-Generaal en overleed den 3<sup>den</sup> Januari 1636. Hij heeft verscheiden Latijnsche verhandelingen en gedichten uitgegeven.

**Bouricius, Johannes van**, een zoon van den voorgaande, studeerde te Franeker en te Leiden in de rechtsgeleerdheid en letteren, werd in 1646 advocaat bij het Hof van Friesland en nam in 1656 daarin zitting als raadsheer. Hij overleed in 1671, eenige Latijnsche geschriften in proza en poëzie nalatende. Zijn broeder *Jacobus van Bouricius* was grietman van Aengwirden en werd door meer dan een van zijn nakomelingen in die betrekking opgevolgd.

**Bourignon, Antoinette**, een dwcepster uit de 17<sup>de</sup> eeuw, werd geboren te Rijsel, den 13<sup>den</sup> Januari 1616. Door het lezen van mystieke geschriften kwam zij op het denkbeeld, dat zij geroepen was, om het zuivere Evangelie te verkondigen. Zij was zeer leelijk; toen haar vader haar op 20-jarigen leeftijd wilde nithuwelijken, nam zij in mangel van vlucht, en toen zij later in de onderlijke woning terugkeerde, vertoefde zij bij dag in kerken en hospitalen en sloop des nachts in een doodkist. Nogmaals verwijderde zij zich en hield eenigen tijd verblijf te Mans. In 1662 werd zij te Rijsel bestuurdres van het gasthuis „Onze Lieve Vrouw der zeren Weën“ en 5 jaar later Augustijner non. Zij belaste zich tevens met het onderwijs, maar werd weldra van tooverij beschuldigd. Toen zij door den dood harer ouders de beschikking had verkregen over een aanzienlijk vermogen, verliet zij de Orde en vatte het voornemen op, om ingang te verschaffen aan haar leer. Zij verkondigde deze in Vlaanderen, Brabant en Holland en vestigde zich te Amsterdam, waar zij weldra vele aanhangers verwierf. Zoolang deze zich tot godsdienstige dweprij bepaalden, liet de Regeering ze met rust, maar toen zij zich ook met staatkundige aangelegenheden begonnen te bemoeien, werden er bevelen tot inhechtenisneming nitgevaardigd, en *Antoinette*

nam in 1671 de wijk naar Holstein, waar zij van haren aanhanger *Christiaan de Cort* het eiland Nordstrand als legaat ontvangen had. Hier richtte zij een drukkerij op, waar zij haar werken in de Fransche, Hoogduitsche en Nederlandsche talen liet drukken. Het aantal harer volgelingen nam toe, maar ook hier noodzaakte haar een verbanningsdecreet, om te vluchten. In 1673 ging zij naar Flensburg, voorts naar Tonnigen, Sleeswijk, Hussum en elders, maar overal werd zij verdreven. Nu begaf zij zich naar Hamburg, en toen men haar gevangen wilde nemen, hield zij zich eenige dagen verborgen en reisde met haren aanhanger *Pierre Poirer* naar Oost-Friesland, waar de baron van *Lutzburg* haar in bescherming nam en haar de directie toevertrouwde van een door hem gesticht gasthuis. Ook daar werd zij echter vervolgd, en besloten hebbende, weer naar Holland te verhuizen, overleed zij op reis daarheen te Franeker, den 30<sup>sten</sup> October 1680.

De beschrijving van haar karakter luidt niet gunstig, daar zij als grillig, wraakzuchtig en gierig wordt voorgesteld. Zij heeft een lange reeks stichtelijke geschriften uitgegeven. Zij zijn door *Poirer* verzameld en te Amsterdam in 20 deelen in het Fransch gedrukt. Men heeft daarvan een Engelsche, Schotsche, Hoogduitsche en Nederlandsche uitgave. Ook heeft *Poirer* een eenigszins steelsmatige voorstelling gegeven van hare denkbeelden in zijn nitvoorig werk: „*Oeconomie divine ou système universel etc.*“ (7 dln., ook in het Latijn in 2 dln.). Talrijk is voorts het aantal geschriften, dat tegen de hare is uitgekomen.

**Bourke** is de naam eener stad in den Britsch-Australischen staat Nieuw-Zuid-Wales, gelegen aan de Darlingrivier. Het is een station der stoombooten en tevens door een spoorlijn met Sydney verbonden. De stad, die een aanzienlijken handel drijft met de produkten der omstreken, telt (1900) 3400 inwoners.

**Bourke, Jean Raimond Charles, graaf van**, geboren te Lorient in 1763, trad in 1787 als luitenant in Franschen dienst, nam deel aan de expeditie naar Cochinchina en St. Domingo en trok als kapitein naar Ierland, waar hij in gevangenschap geraakte. In 1802 vergezelde hij generaal *Leclerc* naar St. Domingo, keerde als kolonel terug en was adjudant van *Darouval* gedurende de veldtochten van 1805—1809. Bij Wagram werd hij brigade-generaal en trok daarna met zijn brigade te veld tegen de Engelschen te Vlis-singen, terwijl hij vervolgens dienst deed in Spanje. Hier werd hij gouverneur van Lerida, en zag zich in 1813 benoemd tot divisie-generaal en gouverneur van Wezel. Later ontving hij een benoeming tot inspecteur-generaal der infanterie en onderscheidde zich in 1823 met zijn divisie in Spanje. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> Augustus 1847 als luitenant-generaal en pair van Frankrijk.

**Bourmont, Louis August Victor de Chaisne, graaf van**, maarschalk van Frankrijk, werd geboren den 2<sup>den</sup> September 1773 op het kasteel Bourmont in Anjou. Hij was bij het uitbarsten der Omwenteling officier, verliet met andere emigranten het land en vocht onder *Coudé* als diens adjudant en in 1794 in de Vendée. In 1796 nam hij de wijk naar Londen, maar keerde 3 jaar later terug en bestorde de stad Mans. Hij erkende echter het vruchteloze van zijn verzet

tegen de Republiek, zoodat hij zich met deze verzoende, zich naar Parijs spoedde en tot *Napoleon I* zocht te naderen. Toen hij op een onvoorzichtige wijze den aanslag met een belsebe machine aan de Jacobijnen toeschreef, werd hij in 1803 door *Fouché* op de citadel te Besançon gevangen gezet, maar bij ootsaapte in 1805 naar Portugal. Eerst door bemiddeling van *Junot* verkreeg hij de gunst van *Napoleon* en werd in 1808 kolonel-adjudant bij het leger van Napels, klom weldra op tot brigade-generaal, streed dapper in den slag bij Dresden en zag zich, wegens zijn roemrijke verdediging van Nogenot, bevoorleerd tot divisie-generaal. Hij verliet echter de zijde van *Napoleon* op den vooravond van den slag bij Ligny en liep over tot de Verbonden Mogendheden, zoodat hij met de *Bourbons* Parijs binnenrukte. Hij onderscheidde zich in den oorlog in Spanje (1823), waar hij na de overgave van Cadix tot opperbevelhebber in Andalusië werd benoemd. Den 23<sup>den</sup> October 1823 werd hij pair van Frankrijk, in 1829 minister van Oorlog en behaalde nieuwe lauweren door de verovering van Algiers, waarvoor hij den 22<sup>den</sup> Juli 1830 tot maarschalk verheven werd. Weldra legde hij het commando neder, om zich naar Engeland te begeven, ten einde den onttroonden Franschen koning te ondersteunen. Hij weigerde den eed van trouw aan de Juliregering af te leggen, zoodat hij vervallen werd verklaard van zijn waardigheden. Hierop woonde hij eenigen tijd te Lausanne en te Genève, streefde in Portugal onder Dom *Miguel*, in Spanje onder *Don Carlos*, begaf zich in 1837 naar Rome en overleed op zijn goederen in Anjou, den 27<sup>den</sup> October 1846.

**Bournemouth** is de naam van een stad en graafschap in Engeland aan de kust van Hampshire. Het is een badplaats en heeft een kurzaal, een wintertuin, een Victoria-Jubiléums-hospitaal, een Alexandra-kinderhospitaal, een sanatorium voor borstlijders, een hospitaal voor genezenden (Herbert Home), twee groote havendammen (in 1901) 47.003 inwoners. In de nabijheid vindt men bezienswaardige holen (chines) in de zandsteeklippen.

**Bournon, Jacques Lou's**, graaf van, een delfstofkundige, werd geboren te Metz, den 21<sup>sten</sup> Januari 1751, diende als officier bij het Fransche leger en begaf zich gedurende de Omwenteling naar Engeland, waar hij twee belangrijke mineralogische verzamelingen, die van lord *Grenville* en van sir *A. Hume* rangschikte en een derde in orde bracht, die het eigendom werd van sir *John Saint-Aubin*. Hij werd lid van de „Royal Society” en van het „Geologisch Genootschap”. In 1814 werd hij directeur van het Mineralogisch Kabinet te Parijs, en overleed te Versailles, den 24<sup>sten</sup> Augustus 1824. Hij schreef o.a.: „Essai sur la lithologie des environs de Saint-Etienne et Foréz” (1785).

**Bournon, Charlotte van**, een zuster van den voorgaande en lid van de Academie der Araden te Rome. Zij werd geboren te Metz, den 14<sup>den</sup> Februari 1753 en trad in het huwelijk met *Jean Etienne Mallarme*. Zij begon haar letterkundige loopbaan met „Le Fripon parvenu”, een boek, dat haar een plaats bezorgde in de Bastille. Nadat zij haro vrijheid herkegen had, schreef zij een groot aantal romans.

**Bournonville, August**, een balletcomponist en balletdanser, werd den 21<sup>sten</sup> Augustus 1805 te Kopenhagen geboren. Hij was de zoon van *Antoine Bournonville* (geboren den 19<sup>den</sup> Mei 1760 te Linn, overleden den 11<sup>den</sup> Januari 1843 nabij Kopenhagen), die zijn opleiding genoot bij *Noverre* en van 1792—1823 als solodanser aan den hofschouwburg te Kopenhagen uitblonk. Nadat *Bournonville* van 1824—1829 bij *Vedris* te Parijs gestudeerd had, werd hij benoemd te Kopenhagen, waar hij een uitstekend corps de ballet tot stand bracht en vele ballets samestelde, waarvan vooral de nationaal-historische grooten bijval vonden. In 1855 begaf hij zich naar Weenen, maar keerde in 1856 naar Kopenhagen terug. Van 1861—1864 was hij te Stockholm werkzaam, vervolgens weder te Kopenhagen, waar hij den 30<sup>sten</sup> November 1879 overleed. Na *Noverre* heeft *Bournonville* op het gebied van de ballets het meest gepresteerd. Tot zijn talrijke leerlingen behooren o.a. *Lucile Grahn* en *Augusta Nielsen*. Zijn loopbaan heeft *Bournonville* geschilderd in het aantrekkelijke werk „Mit Theaterliv” (3 dln., Kopenhagen, 1818—1878); ook schreef hij „Etudes chorégraphiques” (1861).

**Bourquenay, François Adolphe**, graaf de, een Fransch diplomaat, werd geboren te Parijs, den 7<sup>den</sup> Januari 1799, koos ten tijde van de Restauratie de politieke loopbaan en was o. a. werkzaam te Washington, Londen en Bern. *Karel X* verhief hem tot baron, en hij was eenigen tijd lid der redactie van het „Journal des Debats”. Na de Julirevolutie werd hij onder *Sebastiani* eerste gezantschapssecretaris en vervolgens gezant aan het Engelsche Hof. In 1841 vertrok hij als gemachtigd minister naar Konstantinopel. In 1848 verloor hij die betrekking, maar *Napoleon III* zond hem als gezant naar Weenen. Hij nam deel aan het congres van Parijs in 1856 en aan de beraadslagingen, die in 1859 den vrede van Zurich voorafgingen. In 1857 werd hij lid van den Senaat, doch zei na den dood zijner echtgenoot (1859) het openbaar leven vaarwel, om zijn dagen op zijn goederen in afzondering door te brengen, waar hij in 1869 overleed.

**Bourrienne, Louis Antoine Fauvelot de**, secretaris en gunsteling van *Napoleon I*, werd geboren te Sens, den 9<sup>den</sup> Juli 1769. Op de militaire school te Brienne was hij een tijdgenoot en makker van *Bonaparte*, begaf zich vervolgens in 1788 naar de hogeschool te Leipzig, om er zich op de rechten en de vreemde talen toe te leggen. Daarna vulbracht hij een reis door Polen en werd in 1792 secretaris bij de Fransche ambassade te Stuttgart. Bij het uitbarsten van den oorlog ging hij naar Parijs, doch keerde weldra naar Leipzig terug, waar hij in het huwelijk trad. Hij werd er echter voor een spion aangezien en uit Saksen verbannen. Daarna vertoefde hij geruimen tijd ambteloois in zijn vaderland, totdat *Napoleon* in 1797 zijn voormaligen makker tot zijn particuliere secretaris benoemde. In die betrekking vergezeldte hij *Napoleon* op zijn veldtochten en werd in 1801 staatsraad. *Napoleon* ontnam hem echter in 1802 deze betrekking, omdat hij zich met den bankier *Coutou* in geldzaken gewikkeld had. Door bemiddeling van *Fouché* werd hij buitengewoon gezant te Hamburg en verwierf er de toegenogen-

heid en de achting der ingezetenen. Er werd echter bewezen, dat hij zich een aanzienlijke som geld onrechtmatig had toegeëigend, en hij werd veroordeeld een deel daarvan terug te geven. Dit deed hij niet en verliet daarop de zijde van den keizer. Hij wendde zich tot *Talleyrand*, en gedurende den tijd van het Voorloopig Bewind was hij directeur-generaal der posten, maar zag zich weldra van deze betrekking beroofd. Eerst toen *Napoleon* zich voor de poort van Parijs bevond, benoemde men hem tot prefekt van politie aldaar. Na de Tweede Restauratie werd hij minister en staatsraad, in 1815 en 1821 afgevaardigde voor het departement Yonne en betoonde zich een groot vijand van alle vrijzinnige instellingen en zelfs van alle maatregelen tot volksontwikkeling. Hij werd daarna het werktuig van *Vilèlès*, voor wien hij jaarlijks het budget samenstelde tegen een belooning van 100.000 frs. Nadat hij door de Julirevolutie zijn betrekking en vermogen verloren had, werd hij krankzinnig en overleed in een gesticht te Caën, den 7<sup>den</sup> Februari 1834. *Bourrienne* heeft verscheiden geschriften over *Napoleon* uitgegeven (o. a.: *Mémoires sur Napoléon, le directoire, le consulat, l'empire et la restauration* (10 dln., Parijs, 1829), die evenwel, naar men wil, geen volkomen vertrouwen verdienen.

**Bourrier, André**, een Fransman en bekend als leider van de Protestantsche beweging in Frankrijk, werd in 1852 te Marseille geboren. In 1875 was hij vicaris te La Ciotat, daarna te Marseille en ging in 1895 tot den Protestantschen godsdienst over. In 1897 werd hij baccalaureus in de theologie en daarop predikant te *Sevre-Bellevue* (Parijs). In 1896 richtte *Bourrier* het blad *Chrétien français* op, dat onder zijn leiding het hoofdongaan der beweging werd.

**Boursault, Edme**, een Fransch schrijver, die vooral in het vervaardigen van blijspelen en romantische prozaverhalen heeft uitgemunt, werd geboren te Mussy l'Évêque in Bourgogne in October 1638. Hij ging reeds vroeg naar Parijs, en ofschoon hij weinig opleiding ontvangen had, toonde hij in zijn kleine opstellen zooveel macht over de taal, dat hij de gunst verwierf van *Lodewijk XIV.* tenorens een jaarzeld en een plaats aan het Hof. Op gevorderden leeftijd werd hij ontvanger der belastingen te Montluçon, waar hij den 15<sup>den</sup> September 1701 overleed. Vooral zijn *Comédie sans titre* is met bijval ontvangen en 80 maal achtereen opgevoerd. Zijn *Théâtre* is te Parijs (1725) in 3 dln. uitgekomen. Zijn merkwaardigste roman is *Ne pas croire ce que l'on voit* (2 dln.). Hij voelde zich beleedigd door *Molière's* *Critique de l'école des femmes* en schreef daartegen: *Le portrait du peintre*, waarop *Molière* antwoordde met zijn *Impromptu de Versailles*.

**Bourasse, Esaias**, Hollandsche genre-schilder, geboren te Amsterdam, den 3<sup>den</sup> Maart 1631, overleden den 16<sup>den</sup> November 1672. Werkzaam te Amsterdam tusschen 1656 en 1672. Daarna ging hij in dienst der Oost-Indische Compagnie, naar Indië en overleed op weg daarheen. Zijn voorstellingen behooren tot den kring van *Pieter de Hooch* en *Nicolaes Maes*. Evenals dezen staat hij onder den invloed van *Rembrandt*. Enkele aan hem toegeschreven werken zijn gemerkt *L. Bourasse*. Het is niet nitgemaakt, of dit stukken zijn van

een naamgenoot van *Esaias*, dan wel werken van hem zelf. Men vindt schilderijen van *Bourasse* o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, het museum Wallace te Londen en het museum te Berlijn.

**Bousquet, Jan Karel**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Amsterdam, den 12<sup>den</sup> Maart 1782. Hij studeerde te Leiden in de rechten, bezocht vele landen van Europa, was eerst advocaat te 's Gravenhage en daarna te Amsterdam, waar hij den 5<sup>den</sup> Augustus 1828 overleed. Hij heeft een redevoering geschreven *Over de vraag, in welke opzichten de welsprekendheid en de poëzij onderling verschillen*, en daarenboven eenige oorspronkelijke treurspelen nitgegeven.

**Boussingault, Jean Baptiste Joseph Dieudonné**, een Fransch scheikundige, werd geboren te Parijs, den 2<sup>den</sup> Februari 1802. Hij bezocht de mijnbouwschool te St. Etienne en begaf zich in opdracht van een Engelsch genootschap voor mijnontginning naar Columbia, waar hij zich bezighield met waarnemingen over geologie, aardmagnetisme en warmteverdeling, voorts met hoogtemetingen en met plantenstudien. Hij zette deze voort, te wijl hij als kolonel onder *Bolívar* diende en reisde niet alleen in Venezuela, maar ook in Ecuador en Peru. Toen hij in Frankrijk was teruggekeerd, werd hij hoogleeraar in de scheikunde te Lyon, lid der Academie van Wetenschappen en in 1839 lid van het Instituut. Hij heeft vooral op het gebied van de landbouwscheikunde grooten roem verworven door de uitgave van zijn: *Economie rurale*, (Parijs, 1844, 2 dln.). Voorts schreef hij een: *Essai de statistique chimique des êtres organisés* (Parijs, 3<sup>de</sup> druk, 1844), alsmede: *Etudes sur la transformation du fer en acor par la cémentation* (1875). In de laatste jaren hield hij veelal zijn verblijf op het landgoed Hechelbroun bij Weissenburg, om er de voorschriften der wetenschap in praktijk te brengen, en overleed te Parijs, den 12<sup>den</sup> Mei 1887.

**Boussingaultia H. B.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Chenopodiaceae* en omvat de soort *B. baselloides* H. B., een knolgewas, dat te Quito te huis behoort en wel eens als voedsel is aanbevolen, maar wegens zijn gering zetmeelgehalte daartoe weinig geschikt is. De vleezige bladeren smaken naar spinazie, en de fraaie slingerplant kan zeer goed dienen om muren te bedekken en vensters te omlijsten. Zij groeit in een pot en ook wel op den kouden grond en houdt veel van zonneschijn. De knollen moet men des winters in droog zand tegen vorst beveiligen.

**Boussa** is de naam van een groot dorp in het distrikt Bergen der Belgische provincie Henegouwen. Het ligt aan de Haine en aan den spoorweg van Brussel naar Quievrain en telt (1900) 10932 inwoners. In zijn nabijheid vindt men belangrijke steenkolenmijnen. Het alondo kasteel (in 1810 vernield) der voormalige heeren en graven van *Boussa* met zijn uitgebreid park is sedert 1876 het eigendom van de grafelijke familie van *Donchel*. In 1792 behaalden de Oostenrijkers onder *Beaulieu* hier een overwinning op de Fransen, den 4<sup>den</sup> November overwon *Dumouriez* er de Oostenrijksche troepen.

**Bout** is een metalen stang of staaf, welke voor velerlei doeleinden wordt gebruikt.

**Bout** is een lange, veelal cilindrische nagel,

waarmode de deelen van een gebouw, van een schip, enz. met elkander worden verbonden.

**Bout** is de ijzeren staaf, welke dwars voor de luiken wordt bevestigd om deze te sluiten.

**Bout** is een viorkante lap zeildoek, welke dient ter versterking van dat deel van het lijk van een zeil, dat door het strijken langs een aangehecht touw heeft te lijden.

**Bout** is een stuk ijzer, dat in een strijkijzer past en voor het strijken gloeiend wordt gemaakt.

**Bout, Pieter**, Vlaamsch landschap- en figuurschilder, geloopt te Brussel, den 5den December 1658, overleden aldaar na 1702. In 1671 werd hij meester in het schildersgild zijner geboortestad. Daarna werkte hij een tijdlang te Parijs en keerde in 1677 naar Brussel terug. Hij schilderde vaak de figuren in de schilderijen van *Adriaen Boudewijne*. **Bout** schilderde markten, kermissen, strandgezichten en landschappen. Schilderijen van zijn hand bevinden zich o.m. te Rotterdam, Antwerpen, Dresden en Parijs (Louvre).

**Boutario, Edgar Paul**, een Fransch geschiedschrijver, den 9den September 1829 te Chateaulun geboren, bezocht de „Ecole des Chartes“, zag zich geplaatst bij het archief, werd lid der Académie des Inscriptions et Belles Lettres en overleed te Parijs, den 17den December 1877. Hij schreef: „La France sous Philippe le Bel“ (Parijs, 1861), „Saint Louis et Alfonso de Poitiers“ (Parijs, 1870), „Les institutions militaires de la France avant les armées permanentes“ (1863), „Les actes du parlement de Paris 1254—1328“ (met *Delisle*, 1863—1876, 2 dln.), „Correspondance secrète de Louis XV sur la politique étrangère“ (1866) en „Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse“ (met *Compard*, 2 dln., 1866).

**Boutens, Dr. P. C.**, dichter en klassiek literator, werd in 1870 te Middelburg geboren en studeerde in de klassieke letteren aan de Rijks-universiteit te Utrecht, waar hij in 1899 promoveerde op een proefschrift, getiteld: „Exercitationes criticae in scholia ad Aristophanis Acharnenses“. Reeds als student schreef hij in deo Studentenalmanak eenige verzen, die de aandacht trokken en in 1898 kwam onder den titel „Verzen“ een bundel van hem uit bij *Maison Blok* te 's Gravenhage, ingeleid door een zeer uitvoerige en bewonderende voorrede van *L. van Deyssel*, welke den jongen dichter opeens vrijwel boven de critiek plaatste. Sedert schreef hij herhaaldelijk verzen in „De Gids“, welke in 1904 tot een bundel vereenigd, verschenen onder den titel „Praeludien“. Ten opzichte der Grieksche letteren maakte **Boutens** zich verdienstelijk door een vertaling van „Plato's Symposium“ (gedrukt in 40 ex. Leiden-Kooyker, 1904) en door een vertaling van „Aischulos' Agamemnon“ (Hott. Brusse 1904.). **Dr. Boutens** is sedert zijn promotie leeraar aan het Instituut Noordhey in Voorschoten.

**Bouterweck, Friedrich**, een Duitsch schilder, omstreeks het jaar 1800 te Tarnowitz in Silezië geboren, behaalde den grooten prijs der Académie en begaf zich daarna naar Parijs, om er het onderwijs van *Delacroix* te genieten. Nalat hij hier 3 maal de gouden medaille verworven had, vertoefde de Académie te Berlijn hem een jaargeld, om hem in staat te stellen tot het volbrengen van een reis naar Italië. Na verloop van 2 jaren keerde hij

terug naar Parijs en vestigde zich daarna te Berlijn. Het eerste groote stuk van zijn hand was: „Orestes, vervolgd door de Enmeniden“ (1833). Daarna volgden: „Romeo en Julia“ (1836), „Izaak en Rebekka“ (1840), „Jacob en Rachel“ (1844) en andere. Hij overleed den 11den November 1867 te Parijs.

**Bouterweck, Friedrich**, een Duitsch wijsgeer en letterkundige, den 15den April 1765 te Oker bij Goslar geboren, studeerde te Göttingen in de rechten, maar hield zich vooral bezig met letterkundigen arbeid. Na een kort verblijf te Hannover en Berlijn keerde hij in 1789 naar Göttingen terug, gaf er college over de wijsbegeerte van *Kant*, verliet nogmaals die stad, en werd er in 1797 tot buitengewoon en in 1802 tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte benoemd. In 1806 werd hij hofraad en overleed den 6den Augustus 1828. Hij was aanvankelijk een aanhanger der wijsbegeerte van *Kant*, doch omhelsde later de gevoelens van *Jacobi* en heeft een reeks belangrijke geschriften uitgegeven. Van deze noemen wij: „Ideen zu einer allgemeinen Apodiktik“ (Halle, 1799, 2 dln.), „Lehrbuch der philosophischen Wissenschaften“ (Göttingen, 1813, 2 dln.), „Religion der Vernunft“ (Göttingen, 1824), „Aesthetik“ (2 dln., Leipzig, 1806, 3de druk, 1824), „Geschichte der neuen Poesie und Beredsamkeit“ (Göttingen, 1801—1809, 12 dln.) en „Geschichte der Spanischen Poesie und Beredsamkeit“, van welke laatste in 1828 te Madrid zelfs een Spaansche vertaling verschenen is.

**Boutmy, Emile**, een Fransch schrijver, werd in 1835 te Parijs geboren. Na werkzaam te zijn geweest aan het dagblad „la Presse“, door zijn vader en *E. de Girardin* gesticht, en aan „la Liberté“, bekleedde hij van 1865—1869 aan de School voor Bonkwunde de leerstoelen voor de geschiedenis der beschaving en de vergelijkende geschiedenis der bonkwunde. In 1872 was hij een der atichers van de *Ecole libre des sciences politiques*, waar hij gedurende eenige jaren een leercursus in geschiedenis hield en waarvan hij directeur werd. In 1898 werd hij tot lid van de Académie des sciences morales et politiques gekozen. Echter ontderrond hij niet de waardeering, waarop hij recht had. Hij overleed den 25den Januari 1906 en schreef verschillende werken, o.a.: „Introduction au cours d'histoire comparée de l'architecture“ (1869), „Philosophie de l'architecture en Grèce“ (1870), „Etudes de droit constitutionnel: France, Angleterre, Etats-Unis“ (1885), „Développement de la constitution en Angleterre“ (1886).

**Bouts, Dirck** of *Dierick*, ook genoemd *Dirck van Haarlem*, Hollandsch-Vlaamsch schilder, geboren te Haarlem in het begin der 15de eeuw (omstreeks 1420?), overleden te Leuven, den 6den Mei 1475. Hij kwam vóór of in 1449 te Leuven, waar hij in het huwelijk trad. In 1464 wordt hij er als stadsschilder genoemd. Van zijn leerjaren weten wij niets, maar het is duidelijk aan zijn werken te zien, dat vooral *Rogier van der Weijden's* kunst invloed op hem oefende. In tegenstelling met dezen echter is **Bouts** meer nuchter en atijf in zijn compositie; zijn figuren zijn langer en zelfs mager. Hij weet hun echter een zoodanige bezieling te geven en zijn kunst staat in klenrenpracht en fijnheid van uitvoering zóó hoog, dat **Bouts** met recht tot de grootste meesters dier dagen

gerekend wordt. Van zijn werken noemen wij o.a. het „Altarrauk van het H. Sacrament", thans deels bewaard in de St. Pieterskerk te Leuven, deels in de musea te Berlijn en Múnchen. Verder de twee tafereelen uit het leven van Otto III. in het museum te Brussel.: „Het martelaarschap van den H. Erasmus", in de St. Pieterskerk te Leuven; „Het martelaarschap van den H. Hippolytus", in den St. Salvator. aldaar. De triptiek met de aanbidding der koningen, in de Pinakothek te Múnchen, enz. — Zijn zoons *Dirck* en *Albert* waren eveneens schilders. Aan den laatste schrijft men o.a. verscheiden copieën naar werken van *Dirk Bouts* toe. Men meent, dat de zoogenaamde „Meester van de Hemelvaart van Maria" identiek is met dezen *Albert Bouts*.

**Bouts-rimés** zijn gegeven slotrijmen; een gedicht met behulp hiervan samengesteld heet ook *bout-rimé*. Het is een *jeu d'esprit*, dat in de 17<sup>de</sup> eeuw door *Dulot* werd nitgedacht. Het viel zeer in den smaak bij de *Précieuses* en werd door binnne tegenstanders hevig bestreden, o. a. in het gedicht van *Sarrasin*: „Dulot vainen on la défaite des bouts-rimés" (1649). In de 18<sup>de</sup> eeuw raakte deze rijmelarij, die eenigszins gewijzigd in Duitschland nog als gezelschapsspeld dienst doet, uit de mode. *Alexander Dumas* deed haar weer wat opleven in 1864 door een prijsvraag in het *Petit Journal* en gaf met de inzendingen een verzameling van 350 *bouts-rimés* in het licht (Parijs, 1865).

**Boutwell, George Sewall**, een Amerikaansch staatsman, den 28<sup>sten</sup> Januari 1818 te Boston in Massachusetts geboren, bepaalde zich eerst bij den handel, doch studeerde in 1836 in de rechten en werd in 1840 advocaat. Van 1842 tot 1850 was hij lid van de Wetgevende Vergadering in Massachusetts en werd er in 1851 en 1852 gouverneur. Daarna zag hij zich belaat met het toezicht op het volksonderwijs, werd vervolgens lid van het toezicht op de Harvard-universiteit te Cambridge en zag zich ten slotte bekleed met een post bij de belastingen in 1863. In dat jaar werd hij lid van het Congres en trad er op als een der hoofdleiders der Republikeinsche partij. IJverig werkte hij mede tot het indienen van een aanklacht tegen den president *Andrew Johnson*. Hij was een tegenstander van de slavernij, maar een voorstander van de beschermende rechten. Toen generaal *Grant* in 1869 tot president werd gekozen, benoemde hij *Boutwell* tot minister van Financiën. In die betrekking handhaafde hij het crediet der Unie en zorgde voor de aflossing der staatschulden. In Maart 1873 legde hij de portefeuille neder en bleef tot den 4<sup>ten</sup> Maart 1875 lid van den Senaat voor Massachusetts. Na dien tijd keerde hij tot de rechtspraktijk terug. *Boutwell* heeft geschreven: „Educational topics and institutions" (1858), „Manual of the United States direct and revenue tax" (1863), „Speeches and papers relating to the rebellion" (1867), „Why I am a republican" (1884), „The lawyer, the statesman and the soldier" (1887) en „The crisis of the Republic" (1900).

**Bouvardia** *Salisb.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Rubiaceae* en onderscheidt zich door een 4-bladigen, getanden kelk, een buisvormige bloemkroon en een doorsnede met 2 zaden. Van een aantal soorten uit Mexico en Zuid-Amerika vermelden wij de vol-

gende sierplanten: *B. Jacquini* H. B. en *B. versicolor* Ker., beide met scharlakenroode bloemen, terwijl die van laatstgenoemde soort gele randen hebben. Men plant ze in vette blaaslaar en brengt ze bij een warmte van 5 tot 10°C. door den winter.

**Bouvet**, *Joachim*, een Fransch Jezuleet, geboren te Bergen (Mons) in 1662, begaf zich in 1685 met *Gerbillon* en 5 andere zendelingen naar China, waar hij het vertrouwen van keizer *Kang-hi*, aan wien hij onderwijs gaf in de wiskunde, in zoo hooge mate verwierf, dat aan hem en *Gerbillon* het stichten van groote gebouwen werd opgedragen. Met den keizerlijken last, om in Frankrijk nog meer zendelingen tot een tocht naar *Cibua* over te halen, keerde hij vandaar naar het Hemelsche Rijk terug met 10 anderen, onder welke zich de geleerde *Parrain* bevond. Hij overleed te Peking, den 28<sup>sten</sup> Juni 1732, en men heeft van hem, behalve een 4-tal reisbescrijvingen, een: „Etat présent de la Chine, avec figures gravées par Griffart" (1697).

**Bouvetland** (zie de kaart van de Zuidpoollanden) is een klein eiland in de zuidelijke helft van den Atlantischen Oceaan. Het heeft zijn naam te danken aan zijn ontdekker *Bouvet* (1739). Op 54° 26' Z.Br. en 3° 24' O. L. v. Gr. gelegen, bestaat dit eiland uit een met ijs bedekten, vulkanischen berg van 935 m. hoogte. Alle pogingen om er te landen zijn tot dusver mislukt. Tot de reizen van *Cook* dacht men, dat zich op de plaats, waar dit eiland gelegen is, een voorgebergte (Kaap *Bouvet*) moest bevinden van het groote Zuidpoolland. *Cook* en *Ross* hebben het eiland teregeefs gezocht, totdat het in 1808 door *Lindsay*, in 1825 door *Norris* en in 1808 door de Duitsche diepzee-expeditie onder *Chun* weer ontdekt werd.

**Bouvier**, *Auguste*, een Protestantsch godgeleerde, geboren te Genève, den 16<sup>den</sup> Februari 1826, bezocht het college en de academie in zijn geboortestad, verder de universiteit te Berlijn en keerde daarna naar Genève terug, waar hij na het voleindigen zijner studien tot proponent werd aangesteld. In 1852 werd hij door de Société des Protestants disséminés naar Frankrijk gezonden, vertrok in 1853 naar Parijs, werd er assistent van *Adolphe Monod* bij het werk der evangelisatie en bekleedde daarna gedurende een half jaar de betrekking van predikant bij de Zwitsersche gemeente te Londen. Na zijn terugkeer in Zwitserland werd hij eerst beroepen te Cétigny bij Genève en in 1857 te Genève in het Quartier St. Gervais. In 1861 zag hij zich benoemd tot hoogleeraar in de apologetiek en in de praktische godgeleerdheid aan de academie te Genève. In 1865 belastte hij zich ook met het onderwijs in de dogmatiek. Hij overleed den 2<sup>den</sup> November 1893 te Genève. *Bouvier* beboort tot de volgelingen van *Schleiermacher*. Aanvankelijk schaarde hij zich in de geleerden der Evangelische partij, maar later begon hij meer en meer over te hellen tot de vrijzinnige richting. Hij is de schrijver van talrijke apologetische en dogmatische geschriften, zooals: „Paroles de foi et de liberté" (1882 en 1885, 2 dln.), „Le divin d'après les apôtres" (1882) en „La notion de péché" (1885).

**Bouvier**, *Alexis*, een Fransch schrijver, geboren te Parijs, den 15<sup>den</sup> Januari 1836, vervaar-

digde eenige chansons en vandeilles, die veel bijval vonden, zoodat hij zich in 1803 bij de beoefening der letteren bepaalde. Hij leverde eenige operettes, voorts de romans: „Les panvres” (1870), „Les soldats du désespoir” (1871), „Auguste Manette” (1872), „Les drames de la forêt” (1873), „Le mariage d'un forçat” (1873), „Mouchard”, „Belle Grèce”, enz. Naar sommige van deze bewerkte hij drama's. Hij overleed den 18<sup>den</sup> Mei 1892 te Parijs.

**Bouvines.** een kleine plaats in Fransch Vlaanderen ten Z.O. van Rijsol, is merkwaardig wegens twee veldslagen. De eerste werd geleverd den 27<sup>sten</sup> Juli 1214, tusschen keizer Otto IV en Philips Augustus van Frankrijk, en hierin behield laatstgenoemde de overhand, de tweede den 18<sup>den</sup> Mei 1794, toen aldaar de Oostenrijkers onder Kinsky door de Fransen verslagen werden.

**Bouw,** een Ned. Indische vlaktemaat, groot 500 vierkante roeden of 7096 v.m.

**Bouwcorporatie.** Onder de Romeinse soldaten telde men allerlei vereenigingen van bouwlieden, genaamd *collegia fabrorum*, waarvan men echter slechts weinig weet. Ze hadden eigen wetten, eigen beambten (aediles), en ook personen uit de lagere standen maakten er deel van uit. Te zamen vormden zij in het leger een afzonderlijke centurie. Om een collegium te vormen waren minstens drie leden noodig, die nog niet tot een ander collegium behoorden. Zij hielden hunne samenkomsten in eigen gebouwen en hadden ook hunne scholen. Zij namen de verplichting op zich, elkander in den nood bij te staan. Men brengt wel den oorsprong der vrijmetselarij in verband met deze bouwcorporaties. Deze samenhang werd vooral door *Krause* nagegaan. Hij beweert ook, dat deze vereenigingen later over Europa werden verspreid en dat de pausen hun het uitsluitend recht verleend hebben, om kerken en kloosters te bouwen. Een oorkonde bestaat daaromtrent echter niet. Anderen meenen, dat de bouwcorporaties van Germaanschen oorsprong zijn.

**Bouwgrond.** Zie *Landbouw*.

**Bouwhut** of *keet* is de naam van de tijdelijke gebouwen, die bij eenig belangrijk bouwwerk altijd worden opgericht. (Directie-keet, opzichterskeet, enz.) Vroeger dienden deze hutten ook tot het houden van samenkomsten der bouwlieden. De Engelsche naam hiervoor is „lodge”, waarvan het woord „loge” der vrijmetselaren afkomstig is.

**Bouwkunst** of *architectuur* is in het algemeen de kunst, om bouwstoffen volgens bepaalde regels zoodanig samen te voegen, dat daardoor een doelmatig geheel ontstaat. Indien zulke gebouwen tevens de eischen van het aesthetisch gevoel moeten bevredigen, dan draagt de hierbij aangewende bouwkunst den naam van *schoone of monumentale*. beantwoorden zij daarentegen slechts aan de behoeften van het dagelijksche leven, dan spreekt men van *burgerlijke* bouwkunst. Kerken, paleizen, schouwburgen, openbare gebouwen, enz. zijn voornamelijk de onderwerpen voor de schoone bouwkunst; woningen, fabrieksgebouwen, pakhuizen, enz. behooren tot de burgerlijke bouwkunde. Beide onderscheiden zich dus van de vestingbouwkunde, waterbouwkunde, enz. In de gebouwen van verschillende tijden en volkeren vinden wij dan ook de voorstelling der eischen van het schoonheids-

gevoel en van de dagelijksche behoeften, die zich bij een bepaald volk of in een bepaalden tijd openbaarden; zij leveren derhalve een belangrijke bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.

De oudste geschiedenis der bouwkunst is, evenals die der overige schoone kunsten, onvoldoende bekend. De eerste gebouwen waren voorzeeker onderaardsche holen en eenvoudige hutten, die een schuilplaats opleverden tegen guurheid van het weder. Een ruwe steen diende tot altaar, en boven het stoffelijk overschot derafgestorvenen werden aardhoopen opgeworpen of steenen opgestapeld. Men vindt daarvan verscheiden overblijfselen in en buiten Europa, en in ons land behooren daartoe de reusachtige hunebedden, die vooral in Drenthe te vinden zijn. Zij zijn in Bretagne onder den naam van „dolmens”, in Groot-Brittannië onder dien van „eromlechs” bekend. Hier en daar treft men ook „waggelende steenen” aan, voorts „steenkringen”, „steen pijlers of znilen”, enz.

De oudste overblijfselen ener werkelijke bouwkunst treft men in Egypte (zie aldaar) aan, alsmede in Mesopotamië, in de oude woonplaatsen der Assyriërs en Babyloniërs (zie Babylonisch-Assyrische Kunst) en in China (zie *Chinesische kunst*). In belangrijkheid volgt daarop in de Oude Wereld de Perzische bouwkunst; verschillend van deze is weer de Phoenicisch-Hebreeuwsche. Zeer oud is ook de Indische bouwkunst in Hindostan.

De oudste bouwkundige overblijfselen van gebouwen in Griekenland dateeren uit het cyclopische en het Pelasgische tijdperk; daarop volgt een tijdperk van grooten bloei, waarin zich vooral de drie bouwstijlen, de Dorische, Ionische en Korinthische doen gelden. De Romeinse bouwkunst, die uit de Etruskische is ontstaan en later sterk den invloed der Grieksche heeft ondervonden, ondergaat na het begin onzer jaartelling den invloed van het Christendom en gaat over in de oud-Christelijke bouwkunst. In het Oost-Romeinse rijk ontwikkelt deze zich verder tot den Byzantijnschen stijl, en deze doet op zijn beurt zijn invloed gelden op de bouwkunst der Mohammedanen, die als Moorsche bouwkunst in Spanje haar grootste bloei heeft gekend en tevens in Azië, o. a. in Voor-Indië, belangrijke kunstwerken heeft doen verrijzen. De overgang van de oud-Christelijke kunst tot de Gotiek der Middeleeuwen wordt gevormd door de Romaansche bouwkunst. Naar opvolgster bereikte haar hoogtepunt voornamelijk in het noordelijk deel van Frankrijk in de 13<sup>de</sup> eeuw. De ondergang van het Oost-Romeinse rijk (1453) gaf aanleiding tot den bloei der Renaissance in Italië, die omstreeks 1550 Vroeg-Renaissance genoemd wordt en later overgaat in de Hoog-Renaissance en den Barokstijl (zie aldaar). In Frankrijk ontwikkelde zich onder *Lodewijk XIV* en daarna de Rococo-stijl, die gevolgd wordt door den Messidor- en Empire-stijl. Verder kan men nog spreken van een romantischen bouwstijl, maar wat in latere jaren op het gebied der bouwkunst is voortgebracht, is een meer of minder goed gelukte nabootsing of wijziging van een der voorgaande typen, of ook wel een mengsel van meer dan één richting. Wel stelt de tegenwoordige beschaving met hare kolossale fabrieksgebouwen, spoorwegstations, parlamentsgebouwen, musées, tentoonstellingsgebouwen, enz. aan de bouw-

kunst geheel nienwe eischen, maar deze hebben, evenmo als de veelvuldige toepassing van het ijzer als constructiemateriaal, tot dusver knooen leiden tot de ontwikkeling van een nieuwen bouwstijl.

Toen de Hyksos omstreeks 18 eenwen vóór Chr. in Egypte doordrongen, waren de oevers van den Nijl bedekt met talloze gebouwen, die, met uitzondering van de pyramiden en rotsgraven, zoo goed als geheel vernield werden. Na het verdwijnen der Hyksos bereikte de bouwkunst er een tijdperk van ongemeenen bloei, zooals wij in de bouwvallen van tempels, paleizen, enz. kunnen opmerken. De buitenmuren der gebouwen hebben er een schuinen stand; zij ondersteunen een plat dak, terwijl zich in den voorgevel een met lijstwerk omgeven deur bevindt. Het dak rust ook op zuilen, die zich door een eigenaardig voorkomen onderscheiden. De Egyptische stijl verheft zich met hare rolronde, allengs dunner wordende schacht op een ronde plint. Boven de schacht ziet men het kapiteel, dat rond en nog al zwaar is en dat een plaat draagt, waarop de architraaf rust. De sieraden van het kapiteel doen het op een vrucht of op een gesloten bloem gelyken, somtijds ook op een geopenden kelk. Een enkele maal is het menschelijk beeld toegepast op het kapiteel, bijv. bij den Hathor-tempel te Dendera. In de tempels dienden de zuilen vaak tot stenn voor reusachtige beelden met gekruiste armen. Een prachtige poort, waarnaast zich torenvormige vliegende verheffen, verleent er toegang tot den voorhof des tempels, en in hare nabijheid waren obelisk van vierzijdige, spits-toeloopende zuilen geplaatst, veelal met hiërogliefen bedekt. Op de tempelwanden bevond zich half-verheven beeldhouwwerk, eo aan beide zijden der straten, die naar den hoofdingang leidden, stonden rijen van sphinxen, rammen, enz. Belangrijke overblijfselen van oude Egyptische bouwkunst zijn die van twee groote paleizen te Karnak en Luxor, welke door een laan van sphinxen verbonden waren. Voorts vindt men er, vooral in Nubië, een menigte rotsgraven. Zie verder onder *Pyramiden en Egypte*.

Omtrent de bouwkunst der volkeren van Westelijk Azië is ons weinig bekend. Van het vroeger zoo trotache Babylon (zie aldaar) heeft men eenige overblijfselen in den tempel van *Badl of Belus*, ook het graf of de burch van *Belus* genaamd, een massief pyramidaal bouwwerk met een hoogte van 160 m. Tot de oudere godenkteekenen van Babylone behoorede vervolgens de oude koningsburch, evenals de genoemde tempel aan de westzijde van den Enfrat gelegen. De overige bouwvallen der stad zijn afkomstig uit een jonger tijdperk, zooals een tweede paleis met terragewijs gelegen tuinen, „de hangende tuinen van *Semiramis*” genaamd. Zie verder *Babylonisch-Assyrische kunst*.

De Phoeniciërs behoorden tot denzelfden stam. Van huzoe bouwkunst weten wij, dat zij zich ter versiering van edele metalen en glas bedienden. Te Tyrus verbief zich de grootste tempel van koning *Hiram*, een tijdgenoot van *David* en *Salomo*. Te Karthago, een kolonie der Phoeniciërs, bevond zich een prachtige binnenhaven, door een reeks van Ionische zuilen omringd. Voorts wordt de

kleine tempel van *Aphrodite* op Paphos zeer geroemd; deze ligt in pain, maar men vindt zijn voorgevel op munten en gemmen voorgesteld. Verschillende handwerken zijn uit Assyrie naar Phoenicië gebracht, o.a. de weefkunst, terwijl ook de bouwkunst, evenals bij de Israëlieten, den invloed der oostelijke baren heeft ondervonden.

Naast de gebouwen der Phoeniciërs moeten die der Israëlieten worden genoemd, vooral die, welke ten tijde van *Salomo* te Jeruzalem verzezen zijn, doch waarvan niets bewaard is gebleven. Hiertoe behooren de tempel, waarvan wij in het Oude Testament een nitvoerige beschrijving bezitten, en het paleis van *Salomo*, dat wegeos zijo groote zuilengangen den naam droeg van het „Woud des Libanons”.

Onder de voormalige gebouwen der Meden is vooral de burch te Ecbatana beroemd. Deze verrees met een 7-tal verdiepingen op een heuvel, en elke verdieping had een afzonderlijke kleur, waarvan op één na de bovenste verzilverd was en de hoogste verguld.

Deze architectuur schijnt weinig te verschillen van die der Perzen te Suza en vooral te Pasargadae, door de Grieken Persepolis genaamd. Hier stond de oude koningsburch, waar de vorsten werden begraven, alsmede een groot koninklijk paleis. Men vindt aldaar thans nog het grafmonument van *Cyrus*, een pyramidaal gebouw uit kolossale blokken opgetrokken, die echter van binnen waren uitgehold, om het gewicht te verminderen. Het heeft aan de basis een breedte van 14 m., is bijna even zoo hoog en bestaat uit 7 trappen. Op den platten top verheft zich een klein marmeren vertrek, waarin vroeger de gonden doodkist was geplaatst. De merkwaardigste overblijfselen der Perzische kunst vindt men echter in de bouwvallen van het groote paleis te Persepolis; zij dragen thans den naam van *Tsjilminar of Veertig Zuilen*. Zij verheffen zich op verscheiden breede terrassen aan de helling van den berg *Rechmed* en beslaan een oppervlakte van ongeveer 500 m. lengte en 300 m. breedte. Zie verder onder *Perzische kunst*.

Van geheel anderen aard is de bouwkunst, die wij in Zuid-Azië, voornamelijk in Hindoestan, opmerken. Hier ontwikkelde zich reeds zeer vroeg een eigenaardige beschaving, welke talrijke godenkteekenen heeft achtergelaten. In deze openbaren zich de grondtrekken van het Indische volkskarakter, namelijk zachtheid van gevoel en levensdigheid van verbeelding. Deze laatste heeft er echter de overhand; zij stapelt vormen op vormen en gedooft aan de eerste nanwelijks, om zich op een behoorlijke wijze te uiten, zoodat het geheel wel eens een verward voorkomen heeft. De bloeitijd van deze bouwkunst strekt zich uit tot de dagen, toen het Brahmoïsme en Boedhisme er naast elkander stonden, tot de eenw, die den aanvang onzer jaartelling voorafgaat. De belangrijkste overblijfselen daarvan bevinden zich in Dekan, aan de westzijde van het schiereiland, in de nabijheid van de stad Bombay. Vermoedelijk zijn zij afkomstig uit het eenwentennial vóór de geboorte van *Christus*. Zij bestaan vooral uit in de rotsen uitgehouwen tempels; deze bevatten doorgaans een vierhoekige ruimte met eenige zijvertrekken. Het eigenlijke heiligmom met het beeld of het symbool der godheid is in de voornaamste ruimte ge-

plaatst en vormt alzoo de kern van het geheel. Die ruimte kan men derhalve beschouwen als het voorportaal tot het heiligdom en is gedekt met een platte zoldering, ondersteund door zuilenrijen, van welke de voorste de open façade des tempels vormt. Bij sommige tempels vindt men voorportalen, gaanderijen, monolithen, enz. Ook heeft men wel eens twee of drie zulke tempels boven elkander gebouwd. De zuilenrijen vormen rechte hoeken, en de zuilen komen overeen met even zoo vele pilasters langs de tegenoverstaande muren; daarenboven zijn zij door een soort van architraven verbonden. Tusschen de pilasters bevinden zich nissen, waarin beelden zijn geplaatst. De zuilen bezitten het kenmerk van hare bestemming, namelijk om het bovengedeelte van den berg te dragen. Zij rusten op een teelingvormige basis, bezitten een ronde, korte schacht en een groot kapiteel, zoodat zij een gedrukt voorkomen hebben. Het kapiteel gelijkt op een neergedrukt kussen en is met een vierkante plaat gedekt, die van 2 consoles is voorzien. De schacht, allengs dunner wordend, is van onderen met buiken of wrongen bewerkt en op een eigenaardige wijze gegroefd (gecanneléerd). Die groeven of streepou loopen voort tot aan het midden van het kapiteel en zijn hier door een rondlopenden band omvat. Soms zijn de rotstempels verbonden met opgetrokken gebouwen; men vindt hiervan voorbeelden in de grotten van Ellora, vooral in den grooten tempel van Indra en in de bouwwerken van Kailasa.

De tempels van Boeddha, in grotten uitgehouwen, onderscheiden zich van die van Brahma, doordat zij niet van voren geopend zijn, alsook door de inwendige inrichting, daar zij steeds een langwerpige ruimte vormen, die aan de achterzijde door een hoogvormigen wand gesloten is. Het schip, met een tongewelf gedekt, is door rijen zuilen of pijlers gescheiden van de zijgangen, die een platte zoldering hebben. De zuilen zijn soms eenvoudig achthoekig zonder basis of kapiteel, soms ook wel van heide voorzien. Aan de achterzijde van de hoofdruimte, bij den hoogvormigen wand, bevindt zich het eigenlijke heiligdom, waarin de „dagob“ is geplaatst, het symbool van het Boeddhisme, namelijk een half-bolvormig voorwerp, op een cylinder rustend. Vóór dat symbool ontwaart men het gewone beeld van Boeddha. Voorts zijn deze tempels ook wel voorzien van gaanderijen, zijvertrekken, grotten, enz.

Merkwaardig is het, dat men bij de kleine stad Bang een reeks vindt van in het geheel uitgehouwen tempels, waarvan de zuilen eenigermate op de Grieksche gelijken. Daarbij ontbreekt namelijk de teelingvormige voet; de schachten zijn rond, de kapiteelen zweemen naar de Dorische en de consoles hebben meer een Grieksch, dan een Indisch karakter. Een andere groep van belangrijke rotstempelen verheft zich aan de kust van Koromandel, een uur gaans ten noorden van de stad Madras. Ook verder noordwaarts, op het gewide gebied van Orissa (in de omstreken van de stad Koettak), treft men gebouwen aan in Indische stijl, die uit tichelsteenen zijn opgetrokken. De Europeanen bestempelen ze met den naam van „pagoden“, een verbastering van het woord „bhagavati“ of „heilig huis“. Zij onderscheiden zich door een pyramidalen vorm, door talrijke verdie-

pingen, van welke de bovenste met vele koepels is versierd, door zuilen en pilasters aan de onderste verdieping, alsmede doorspitsboogvormige nissen, velerlei lijsten en een verbaasende menigte heelden. Voorts geven de bonwvallen van vele paleizen, grafmonumenten, enz. getuigenis van den bloeitijd der bouwkunst in Hindostan.

Merkwaardige monumenten heeft men in Pendsjab. Zij nemen een aanvang bij Manikyala en verheffen zich langs den ouden heirweg, die uit Indië door Kaboelistan naar Perzië loopt. Daar ziet men de zoogenaamde „topen“ (een verbastering van het Sanskritisch woord „stoepa“ of „grafheuvel“), die op torens gelijken en 16 tot 26 m. hoog zijn. Die gedenkteeken der Ondheid zijn vermoedelijk ontstaan tusschen de jaren 130 vóór en 700 na Chr. Tot dat tijdperk behooren ook de reusachtige beeldhouwwerken aan den rotswand van Bamian, staande figuren, die in haut-relief uit de nissen te voorschijn treden; daarbij bevindt zich een ter hoogte van 40 m.

Ook op Ceylon zijn tegen het einde der 4<sup>de</sup> eeuw vóór Chr., bij de invoering van het Boeddhisme, dergelijke tempels gebouwd, maar men heeft er ook overblijfselen van een oorspronkelijke bouwkunst uit de 12<sup>de</sup> eeuw na Chr. Men vindt ze in het binnenland, in den ouden vorstentel Anoe-rajapora, namelijk topen, door rijen slanke zuilen omgeven. De grootste is de Theoparamay-Dagob. Een dergelijke stijl vertoont zich in de belangrijkste monumenten van Nepal, in het noordelijk gedeelte van het stroomgebied van den Ganges. Zij dragen den naam van „chitaya“ en hebben de koepelvormige gedaante der „dagoba“, maar met eenige wijziging. Van binnen bevat de chitaya een hoog gewelf, en het onderste gedeelte van den hui-tenmuur is met lijst- en beeldwerk rijk versierd. Zie verder *Indische kunst*. Belangrijke Hindoe-gedenkteeken vindt men op het eiland Java en op andere Soenda-eilanden; zij zijn afkomstig uit de Middeleeuwen en wel van Indische volkplantingen en vertoonen een mengeling van den Brahmaanschen en Boeddhistischen bouwtrant (zie o.a. *Boro Boeder* en verder *Invalinde*).

De bouwkunst in China herinnert ons aan de „dagoba“, maar ook hier is de vorm van deze aanmerkelijk gewijzigd. De aanhangers van Boeddha in het Hemelsche Rijk lieten de koepels varen en behielden alleen het trapsgewijs opklimmend hoofdbouwwerk, dat zij in een soort van toren herschiepen. Zulk een toren heeft talrijke verdiepingen, van welke iedere volgende geringeren omvang heeft dan de voorgaande, terwijl de bontgestreepte daken langs de buitenste lijst met klokjes behangen zijn. Blinkende porseleinen platen bedekken er de wanden; de porseleinen toren van Nanking, in de 15<sup>de</sup> eeuw gebouwd, was één van de merkwaardigste monumenten van die soort. Ook bij particuliere gebouwen ontwaart men dien stijl. De zuilen komen met de Indische overeen; zij hebben consoles in plaats van kapiteelen, en ook de voetstukken der zuilen herinneren ons aan den Indischen vorm. Gewoonlijk zijn de zuilen van hout en rood ver-lakt, terwijl boven tusschende zuilen vaak een kunstig, verguld traliwerk is aangebracht. Het dak is steeds naar de hoeken opwaarts gebogen en boven de hoeken met allerlei fantastisch snijwerk, vooral met draken, getooid. Voor beroemde mannen vindt



men er poorten opgericht, die enkel nitt twee of vier palen bestaan, van boven verbonden door een dwarsbalk, waarop de naam geschreven is van hem, aan wien deze hulde gebracht wordt. Een zeer eigenaardig bouwwerk op het gebied van vesting-bouwkunde is de Chineseche muur (zie aldaar), die van talrijke torens is voorzien. Zie verder *Chineseche kunst*.

In vele opzichten gelijken de beginselen van de Grieksche bouwkunst op de bouwkunstige overblijfselen in Egypte, Perzië en Hindostan, maar in hare verdere ontwikkeling bereikte zij een niet geëvenaarde hoogte. Tot de oudste gedenkteekenen der Grieken behooren de graven der helden, die in den Trojaanschen Oorlog (1184 vóór Chr.) sneuvelde. Voorts de reusachtige muren van sommige kasteelen, met den naam van „cyclopmuren” bestempeld. Het eigenaardige hiervan is, dat zij niet van teerlingvormige, maar van veelhoekige steenen zijn opgetrokken. De oudste zijn gemaakt van kolossale, ruwe blokken, wier tusschenruimten met kleinere steenen zijn aangevuld, terwijl de steenen der latere zorgvuldig behouwen zijn, tot dat men eindelijk tot het gebruik van teerlingblokken overging. De deuren, in deze muren aangebracht, zijn verschillend van gedaante: dikwijls zijn ze driehoekig van vorm. Deze ontstaat doordat de boogere steenen boven de lagere nitsteken of ook door de schuin geplaatste kozijnen. Zelden zijn horizontale steenen tot dekljst aangebracht, behalve bij booge en breedte deuren, waar dikwijls één steen den bovendorpel vormt, hoewel deze den last van het boogte muurwerk niet draagt, omdat hij tevens de basis vormt van een open driehoek. Deze constructie komt o.a. voor aan de bekende „Leenwenpoort” te Mykene, wier bovendrempel met twee leeuwen in reliëf is versierd. De inrichting der vorstelijke paleizen van die dagen kennen wij alleen uit de beschrijvingen van *Homerus*. Door den buitenvesting voorhof bereikte men den binnensten, die met zuilengangen en velerlei vertrekken omringd was en waarin een altaar zich verhief. Achter den binnenhof bevond zich de feestzaal, waar men zich bij plechtige gelegenheden vereenigde. Daarachter had men vervolgens de huiskamers, voornamelijk de vrouwenvertrekken. De kostbaarheden werden in onderaardsche, overwelfde schatkamers bewaard; deze hadden gewoonlijk een koepelvormige gedaante.

De Grieksche kunst treedt het duidelijkst te voorschijn in de tempels. De Grieksche tempel was oorspronkelijk zeer eenvoudig; hij bestond uit een vierkante ruimte, waarin zich het beeld der godheid bevond, en een open voorportaal, met zuilen versierd, terwijl ook wel zuilengangen den tempel omringden. Op de zuil rustte de architraaf en hierop volgde niet de kroonlijst, maar eerst nog een ruimte voor beeldhouwwerk, *fries* genaamd; daarop volgde de kroonlijst, en aan de voorzijde had men daarboven, naar den aard van het dak, een driehoekigen gevel, waaruit het belangrijkste beeldhouwwerk zijn plaats vond. Aan den top en de hoeken van den gevel waren verschillende sieraden aangebracht. De tempels werden onderscheiden naar gelang van die sieraden, naar gelang van het aantal zuilen, en ook wel naar gelang van de tusschenruimten tusschen ieder zuilenpaar. Het gebouw zelf bestond uit het *schip* (naos), dat geen vensters

had, en uit het *voorportaal* (pronaos), met het schip door een deur verbonden. Bij sommige tempels had men nog afzonderlijke heilighdommen, bij andere een gebouw achter het middenschip, veelal tot schatkamer dienend. In groote tempels werd het middenschip een open ruimte, en deze werd dan, evenals de buitenzijde, door zuilen omgeven, waarboven wel eens een tweede zuilenrij de gaanderij vormde. Ook waren er dan soms pilasters en tusschen deze wederom nissen langs de wanden.

De Dorische tempels hebben zware, massieve verbindingen; zij dragen den stempel eener sterke inspanning van kracht. De zuilen zijn zeer dik en worden naar de bovenzijde dunner. De lijst is vaak half zoo hoog als de zuilen, en de gevel eroneens. Later werd het massieve van deze bouwde getemperd, hoewel zij steeds, zoolang zij niet ontarda, een ernstig karakter behield. In de Ionische bouwde is de vorm van het architectonisch geruimte meer samengesteld en rijker versierd. De verhoudingen zijn losser en vlugger, en het geheel draagt den stempel van een bevallige waardigheid. Te recht is vanouds opgemerkt, dat de Dorische bouwde een mannelijk, de Ionische een vrouwelijk karakter heeft. Daarnaast treedt de Korinthische stijl op, nog sierlijker dan de Ionische, doch wel wat opgesmukt. In de zuil vindt men op de meest sprekende wijze deze drie bouwde vereenigd.

In denzelfden trant werden voorportalen (propylaeen) en andere met zuilen versierde zalen gebouwd. Men vond zuilengangen bij gymnasia en ook in de woonhuizen der aanzienlijken. De andere voornaamste gebouwen, waarin de Grieksche bouwkunst heeft uitgemunt, waren de schouwburgen, de muziektempels, de baden, de waterleidingen, enz. Zie verder het artikel *Grieksche kunst*.

Van de oude Italiaansche bouwkunst vindt men vele overblijfselen in de muren van oude steden op het gebied der voormalige Latijnen en Sabijnen, alsmede in Etrurië. Ook zijn er gewelfde bouwwerken, die ons aan de Grieksche schatkamers herinneren. Zulke gewelfde ruimten, weleens 2 of 3 boren elkander, die van buiten een kogelvormige en van binnen een eivormige gedaante hebben en 10 à 15 m. hoog zijn, vindt men nog op het eiland Sardinië. De belangrijkste *Etruskische* bouwwerken zijn de riolen (cloacae) te Rome. Opmerkelijk zijn voorts de Etruskische grafteekens en graven. Van deze heeft men 3 soorten: de eerste en oudste gelijk op den grafheuvel van aarde, de tweede is een architectonische *facade*, in de rots uitgehouwen, en de derde is een onderaardsch verholp, bestaande uit een aanzienlijke ruimte, rondom welke de grafkamertjes zijn aangebracht. Soms heeft men korte, vierkante zuilen met eenvoudige dekljsten onder den zolder laten staan. Deze laatste is plat of driehoekig, zelden gewelfd. Tempels van dien tijd, wier stijl later de Toskaansche genoemd is, kennen wij alleen uit de beschrijving van bunnen bonw, door *Vitravius* geleverd.

De Romeinen bezaten aanvankelijk weinig aangeleg voor kunst, en in hunne behoeften werd door de Etrusken voorzien. Later echter, in den aanvang der 3<sup>de</sup> eeuw vóór Chr., toen Rome rijk en machtig geworden was en de voornaamste kunstenaars naar Rome trokken, ontwikkelde zich ook hier het kunstgevoel en daarmede de *Romein-*



FIG. 1. Dorische zuil.



FIG. 3. Dorisch kapiteel.

FIG. 2.  
Gedeeltelijke  
canneléering.

FIG. 4. Ionische zuil.




FIG. 5. Ionisch kapiteel.



FIG. 6. Ionische basis.




FIG. 7. Attische basis.



FIG. 8. Korinthisch kapiteel.




FIG. 9. Romeinsch kapiteel.

stijl. Het eigenaardige van de toenmalige Italiaansche kunst is een verbinding van de zuilengangen der Grieken met de gewelven der Etrusken; intusschen moesten de eenvoudige Grieksche orden, de Dorische en de Ionische, er plaats maken voor de Korinthische, die met hare bladerrijke kapitelen en meer samengestelde lijsten beter beantwoordde aan het streven naar uitwendige sierlijkheid. Allengs verkreeg de Romeinsche bouwwijze, vooral wegens het meer massieve der zuilen en het aanbrengen van gewelven, iets eigenaardigs. Een langwerpige ruimte wordt met een tongewelf gedekt en is aan de achterzijde door een nis met een halven koepel harmonisch gesloten, of boven een eirkelvormig of achthoekig ruimte welft zich een koepel, terwijl zich ook wel aan de zijden een aantal nissen met halve koepels vertoonen. Soms ziet men die ruimte met een kruisgewelf overspannen, en dit vermt met de gewelven der overige ruimten een grootsch geheel. De bogen van porten, enz. zijn er steeds in overeenstemming met het gewelf. Op die wijze zijn talrijke tempels en andere openbare gebouwen gesticht, zoals badhuizen, amphi-theaters, bruggen, waterleidingen, triomfpoorten, grafmonumenten, paleizen, villa's, enz.

Vooral in de 2<sup>de</sup> eeuw vóór Chr. zijn te Rome prachtige gebouwen verrezen, waarvoor men toen het marmer begon te gebruiken. Het Forum prijkt welk met fraaie zuilengangen (basilieken), voor den handel bestemd. Intusschen is niet veel uit des tijds ongeschonden bewaard gebleven. De gouden eeuw der Romeinsche bouwkunst is de tijd van keizer Augustus; onder zijn bestuur werd Rome nagenoeg vernieuwd en in een marmeren stad herschapen, terwijl het overgebleven eude gedeelte onder Nero een prooi der vlammen werd, zodat ook daar andere gebouwen konden verrijzen. Trajanus stichtte een nieuw Kapitol, dat door het ruwe vernield, maar door Domitianus hersteld werd, en Trajanus schonk aan het Forum een onvergelykelijken luister. Allengs ochter begon zich de Romeinsche architectuur aan everlading schuldig te maken. Een belangrijk gebouw uit den hoortijd van Rome's bouwkunst aanschouwen wij er nog heden ten dage in het Pantheon, dat in het jaar 26 vóór Chr. is gesticht, en eveneens in het Colosseum.

In den aanvang der 3<sup>de</sup> eeuw na Chr. ontwaren wij in den Romeinschen bouwstijl een belangrijke verandering. Vóór dien tijd vindt men er de lichte Grieksche vormen met den massieven Etruskschen bouwtrant vereenigd, maar van genoemd tijdstip af openbaart zich het streven naar een meer samengestelde constructie, die nu en dan geweldigd sterderren wordt. Men ziet een opvoering van zuilen en pilasters, nissen, consoles en sieraden, gebroken gevelvermen, enz., en dit alles, op het effect berekend, is doorgaans meer rijk dan waarlijk schoon. Het is tevens een eigenaardig verschijnsel van dien bouwtrant, dat men de bogen onmiddellijk op de zuilen laat rusten, betgeen men vermoedelijk ontleend heeft aan het Oosten, daar wij in Syrië bij de bonwraan van Palmyra (Tadmor) en Heliopolis (Baalbek) iets dergelijks opmerken. Onder de everlijfselen van bedoelden tijd zijn vooral merkwaardig die der villa van keizer Diocletianus (uit de 4<sup>de</sup> eeuw na Chr.) te Salena,

het hedendaagsche Spalato in Dalmatië. Zie verder onder Romeinsche kunst.

De uithreiding van het Christendom bracht in de bouwkunst een aanmerkelijken ommekeer te weeg. Om talrijke scharen te kunnen bevatten, gaf men aan de oudste Christelijke kerken den vorm der basiliek, terwijl er vervolgens allerlei bijgebouwen, zoals kapellen, enz., werden bijgevoegd. Men stichtte voorts doopgebouwen (baptisteria), kloosters en zalen voor verpleging van zieken of voor het houden van liefdemaaltijden. Zie verder Christelijke kunst. Daaruit ontwikkelde zich in de 6<sup>de</sup> eeuw in het Byzantijnsche Rijk een eigenaardige bouwwijze. In den Byzantijnschen stijl vertoont zich de halve cirkel in de uitwendige constructie. Een van de voornaamste kenmerken is de verhoogde koepel, die hier niet, zoals vroeger, ep muren rust, maar op pijlers. Het belangrijkste monument uit dien tijd is ons bewaard gebleven in de Sophia-kerk te Konstantinopel. Zie verder Byzantijnsche kunst.

Een zelfstandige tak der Byzantijnsche bouwwijze is de Russische. Rusland ontving tegen het einde der 10<sup>de</sup> eeuw het Christendom uit Konstantinopel en tevens de vormen der Christelijke bouwkunst. Wladimir de Groote (981—1015) deed door Byzantijnsche bouwkundigen een groot aantal kerken bouwen. Bij het verfraaien van Moskou in den aanvang der 16<sup>de</sup> eeuw heeft de Russische bouwkunst vooral haar eigenaardig karakter verkregen. Wel zijn de kerken er ongeveer ingericht als de Byzantijnsche, maar zij vertoonen zich glansrijker van buiten en semberder van binnen.

Ook de Mohammedaasche godsdienst, die zich aanvankelijk over Arabië verbreidde, bleef niet zonder invloed op de bouwkunst. Een van de meest voorkomende gebouwen, voor den godsdienst bestemd, is een eenvoudige vierkante, door zuilengangen omgeven ruimte, en van die gangen bevinden zich eenige achter elkander aan de naar Mekka gekeerde zijde, waar de Koran bewaard wordt. Het maakt den indruk van een open plein, door muren van het gewoel der buitenwereld gescheiden. Men vindt er een met een koepel gedekte bron, benevens een slanken toren (minaret), vanwaar de mazzin bet nur des gebeds verkondigt. De moskee vormt een beter architectonisch geheel; zij is met een koepel gedekt, terwijl ook de kleine ruimten met gewelven zijn gesloten. Men heeft er een voorportaal met ererekte zuilengangen, alsmede 2, 4 of zelfs 6 minaretten. Behalve laatstgenoemde vindt men derhalve bij den Arabischen bouwstijl weinig nieuwa, wanneer men daarvan den hoofzwerboog uitzondert, terwijl men in de Moorsche gebouwen in Spanje de aanwending ziet van twee bogen, die tot een spitsboog worden vereenigd.

De eerste spitsbogen vindt men reeds in Perzië in den tijd der Sassaniden (226—651 na Chr.), en zij vertoonen zich in Egypte aan gebouwen, die in de 9<sup>de</sup> eeuw verrezen zijn. Despitsbogenstijl heeft zich echter bij de Mooren niet ontwikkeld, zoals in de Gotische bouwkunst. De Moorsche stijl in Spanje onderscheidt zich van de bouwwoed deroverige Mohammedaasche volkeren. Men mist de indrukwekkende koepels en de sierlijke minaretten, maar de vorm der bogen en bunne onderlinge verhouding hebben een grootere volmaaktheid verkregen. Belangrijke bouwwerken in dezen stijl zijn de

moskee te Cordova en vooral het Alhambra te Granada. In Egypte, Syrië en op Sicilië zijn gebouwen in dergelijken trant verrezen, doch de moskeën van Europeesch Turkije behooren meerendeels tot een later tijdperk der Mohammedaansche kunst. Hierbij is de Byzantijnsche koepelbouw algemeen waar te nemen. Zij bestaan eigenlijk uit een opeenstapeling van koepels, terwijl de minarets aan die gebouwen een Oostersch voorkomen geven. Ook Indië bevat langs de boorden vanden Ganges een aantal monumentale gebouwen, door de aanhangers van den Islam van de 12<sup>de</sup> tot de 14<sup>de</sup> eeuw gesticht, en wel blijkbaar onder den invloed der Oud-Indische kunst. De prachtigste moskeën in Indië zijn in de 16<sup>de</sup> en 17<sup>de</sup> eeuw te Delhi en te Agra verrezen. Als merkwaardige gebouwen in dien stijl noemen wij het mausoleum van Akbar te Secundra bij Agra, en vooral de groote moskee te Delhi. Denzelfden stijl ontdekken wij in Perzië, in de grootsche gebouwen, waarmede sjah Abbas (1485—1629) Isfahan versierde. Zie verder *Moorsche Bouwkunst*.

Uit de ond-Christelijke bouwkunst, bij het ontstaan van een nieuw tijdperk van beschaving, ontwikkelde zich een nieuwe bouwstijl, namelijk de *Romaansche*. Deze berust op den bouw der basiliek (zie aldaar); men vindt daarbij in plaats van de platte bedekking het gewelf, maar dit verschilt aanmerkelijk van den Byzantijnschen koepelbouw. De dragers der arcaden, namelijk de gekoppelde zuilen, zijn door breede rondbogen over het schip der kerk heen met elkander verbonden en de tusschenruimten tusschen die bogen niet met koepels, maar met kruisgewelven gedekt. Alleen boven het kruis der kruiskerken is de koepel gebleven, maar deze is niet bol, zooals in de Byzantijnsche gebouwen, maar, in overeenstemming met de kruisgewelven, uit verschillende panden samengesteld. De sierden van dezen stijl, vooral in de portalen te vinden, zijn doorgaans van fantastischen aard; daartoe behooren gedaanten van menschen en dieren, vaak met loofwerk verbonden. In dien stijl zijn niet alleen kerken, maar ook kloosters, vorstelijke paleizen en zelfs huizen van particulieren opgetrokken. Als



Fig. 10.  
Romaansche kapiteel




Fig. 11.  
Voet der Romaansche zuil.



Fig. 12.  
Kapiteel der Romaansche zuil.

Grondplannen der Gotische zuilen.



Fig. 13.



Fig. 14.




Fig. 16.  
Gotische zuil.



Fig. 15.



Fig. 18.  
Gotisch kapiteel.




Fig. 17.  
Gotisch kapiteel.

voorbeeld van dien bonwtrant noemen wij de kloosters van S. Paoli fuori le Mure en van S. Giovanni te Rome, den dom te Pisa en de kerk S. Miniato te Florence. Znlk een gebouwt, door Byzantijnschen invloed eenigszins gewijzigd, is ook de kerk van S. Marco te Venetië, terwijl dergelijke kunstwerken niet alleen ook op Sicilië, maar in geheel het westen van Midden-Europa worden aangetroffen. Als voorbeelden noemen wij de hoofdkerken te Mainz, Worms en Spiers. Opmerkelijk is het, dat bij de Duitsch-Romaansche bouwwerken de rondboog langzamerhand overgaat in een spitsboog. Ook in de Skandinavische rijken vindt men monumenten van Romaansche architectuur. Zie verder *Romaansche Bouwkunst*.

Bij de Gotische bouwkunst is de inrichting van het gebouwt in het algemeen dezelfde als die der Romaansche kerk, maar nu wordt de rondboog overal, tot in de kleinste details der versiering, door den spitsboog vervangen. De zuilen en pilasters rijzen statig omhoog en hare beweging wordt voortgeplant langs de lijnen van het gewelf. Daardoor wordt het massieve vermeden, en het geheel vertoont zich luchtig en grootsch. De schilderkunst heijvert zich voorts om de glazen en de beeldhouwkunst, om den gavel en andere gedeelten van het gebouwt op een prachtige wijze te versieren. De ondsie gebouwen van dezen stijl vinden wij in Frankrijk. Hiertoë behooren de hoofdkerk te Parijs en vooral die te Rheims. Den spitsboogstijl vinden wij verder vooral in de Nederlanden, in de hoofdkerken der voornaamste Hollandse steden, alsmede in België, zooals de stadhuizen te Brussel, Gent, Brugge, enz. Men ziet hem mede in Engeland en ook in Schotland zeer algemeen. Eerst later kwam de bonwtrant in Duitschland zeer in zwang, en hij bracht er, o.a. in den Dom te Keulen, een zeldzaam meesterstuk van schoone bouwkunst voort. Zie verder *Gotische Bouwkunst*.

De Renaissance is een herstelling der antieke vormen, gewijzigd onder den invloed der ontwikkeling, die de bouwkunst toen in Europa bereikt had. Zij is in Italië ontstaan en hloeide vooral in de 15<sup>de</sup> eeuw, en wel in de eerste plaats in Toskane, waar zich *Filippo Brunelleschi* bevond, de bouwmeester van den koepel boven het koor der domkerk te Florence en van het paleis Pitti aldaar. Naast de school van Toskane ontwikkelde zich de Venetiaansche, die vele sierlijke en rijk geornamenteerde paleizen in de dogenstad heeft gesticht.

De Renaissance onderging in den aanvang der 16<sup>de</sup> eeuw een belangrijke wijziging, daar men zich met meer gestrengheid tot de antieke vormen bepaalde. De voornaamste voorstander van deze richting was *Donato Lazzari*, doorgaans *Brumante* genaamd. Hij en zijn navolger *Peruzzi* betten te Rome verscheiden gebouwen, doen verrijen. Een andere weg werd gevolgd door *Michel Angelo Buonarroti*, die de antieke vormen naar eigen ingevingen wijzigde en de St. Pieterkerk te Rome bonwde, terwijl zijn tijdgenoot *Vignola* met meer strengheid aan de klassieke Oudheid vasthield, en *Galileo Alessi* te Genna sierlijke en wel-ingerichte paleizen schiep.

Een onderscheid der Renaissance is vooral, dat de bouwmeesters hanne scheppingskracht niet beperkten tot de kerken, maar vooral ook aanwend-

den op den profaanbonw en o.a. in paleizen veel goeds hebben geleverd. Kenmerkend is daarbij de rangschikking rondom een binnenplaats, die van zuilengalerijen is voorzien. De zuilen zijn een nabootsing van de antieke, waarbij vooral de Korinthische orde het meest is gebruikt en daarbij door een vrijere opvatting eenigszins gewijzigd. Vooral is er ook veel werk gemaakt van een zware kroonlijst, die den voorgevel van het gebouwt bekroont. Zie verder *Renaissance*.

De Renaissancestijl ontlaarde in de 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw in den barokstijl en het rococo. Bij gemis aan constructieve ideeën, nam men zijn toevlucht tot allerlei grillige lijnen en overdreven krulwerk, waardoor wel ieder klein gedeelte geestig kon zijn nitgewerkt, maar de leidende gedachte door het geheele werk ontbrak. Daar de kerken der Jezuïeten in dezen stijl gebouwt werden, ontving hij ook den naam van *Jezuïetenstijl*. De periode van den barokstijl viel samen met de regeering van Lodewijk XIV en de rococo met die van Lodewijk XV, vandaar, dat zij ook wel naar deze vorsten worden genoemd. Zie verder *Barokstijl* en *Rococo*.

Door de republikeinsche bewegingen in Amerika en Europa, richtte men ook in de bouwkunst weer den hlik op de oude Grieksche en Romeinsche kunst, waarbij men in het terug gevonden Pompeji een prachtig model had, zoodat weldra gebouwen in den trant der antieke voorbeelden verrees. De oude vormen werden echter alleen gecopieerd, een eigenlijke stijl op zichzelf ontstond niet, en de *style empire*, aldus geheeten naar het eerste Fransche keizerrijk, werd weldra verdrongen door den weer opkomenden Griekschen stijl.

De 19<sup>de</sup> eeuwse stijl is een waar mengelmoes van de vroegere stijlen. In deze eeuw vormen Neo-Grieksche, Neo-Romeinsche en Neo-Renaissance de stijluitingen van de zogenaamde „schoone” bouwkunst, Neo-Gotiek en Neo-Romaansche die van de „rationeele”. De bouwwerken van dezen tijd vertoonen geen verband tusschen vorm en constructie, zoodat een van beide altijd te kort komt. Daarom ging men zich op het einde der 19<sup>de</sup> eeuw weer naar het Gotische beginsel, als het meest en blijvend logische, richten, volgens hetwelk de decoratieve en architectuur-vormen uit de constructieve lijnen dienen voort te komen. Daar echter het beginsel niet consequent werd toegepast en het decoratieve gedeelte nog al werd verwaarloosd, ontstond er spoedig weer achteruitgang, omdat in de zuiver constructieve lijnen weinig kunstwaarde ligt. De stijl der gebouwen nit de laatste jaren heeft tevens een zekeren invloed ondergaan door het gebruik van balkijzer, gewapend beton en groote spiegelruiten. Vooral door de laatste beginnen de bogen weer een rol te spelen. In het algemeen echter wordt de bonwstijl omstreeks het begin onzer eeuw het best gekarakteriseerd door het woord „leelijk”.

Ook in Amerika worden kolossale ruïnen van oude bouwwerken, vooral tempels en paleizen, aangetroffen, in het bijzonder in Mexico, hoewel ook in Peru en elders. Op een hoogen onderdom kunnen zij echter niet hogen. Zie de artikelen *Amerikaansche oudheden*, *Inca's* en *Mexico*. Voor de Nederlandsche bouwkunst zie *Nederland*.

**Bouwmateriafen** zijn al de stoffen, noodig voor het nitvoeren van een bouwwerk. Zij worden verdeeld in hoofd-, hind- en nevenmaterialen. Tot

de eerste groep rekent men de steenen, houten en ijzeren balken, planken, enz.; tot de tweede kalk, cement, kit, lijm, enz., terwijl tot de laatste groep alle overige stoffen behooren. De steenen worden verdeeld in natuurlijke en kunstmatige, de eerstgenoemde weer naar de samenstelling in rotssteen, leemsteen, kalksteen en zandsteen, of naar den vorm in behouwen, half behouwen (met 2 even-vrijdige, afgewerkte vlakken) en breuksteen, laatstgenoemde in gevormde, gegoten, gebrande steenen, enz. Van de houtsoorten wordt thans voornamelijk vuren- en grenen hout, zoowel voor constructie, als voor bekleding gebruikt, terwijl men vroeger nogal met eikenhout werkte. Als de weerstand van een baksteenmuur 1 is, is die voor geheel behouwen steen  $\frac{2}{3}$ , tot  $\frac{1}{2}$ , voor beton 1, voor half behouwen steen  $\frac{1}{4}$ , voor muren uit een mengsel van kalk en zand  $\frac{1}{16}$ , voor onbehouwen breuksteen  $\frac{1}{2}$ , en voor leemsteen  $\frac{1}{2}$ . In den jongsten tijd hebben, vooral in Amerika, hoewel ook in de Oude Wereld, glas en ijzer een bijzonder groote beteekenis als bouwmaterialen verkregen. Voor nadere bijzonderheden zie onder ieder der afzonderlijke materialen, en voor de vastheid onder *Weerstand*.

**Bouwmaterialen, Indische.** Het belangrijkste inheemsche bouw materiaal is het djatihout (zie aldaar); de andere houtsoorten worden „wildhout” genoemd. Tot het laatstgenoemde worden gerekend: wali-koekoek, waarvan wagenboomen, assen en stampers gemaakt worden; djamboe, geschikt voor steelen van gereedschappen, kromhouten, enz. kesambie, sawoe, tamarinde en pellet, welke men tot krisscheeden verwerkt; tekie, waarvan de Japarasche meubels vervaardigd worden; laboean en sono, geschikt meubelhout, evenals nangka, soeren, tjemara, enz. Het djatihout wordt op Borneo vervangen door het ijzerhout. Klapperstammen dienen voor tijdelijke werken, als stijlen voor looden, noodhruggen, tijdelijke beschoeiingen, dammen, enz. De arenpalm dient tot het vervaardigen van dik bindgaren en touw (tali doek). Dit laatste wordt gemaakt uit de hoornaachtige massa, welke den arenstam omgreeft, en ook als inlandsch anker-touw gebezigd. Op Sumatra worden van dat materiaal daken gemaakt. De niboengpalm, welks stam aan den buitenkant zeer hard is, wordt gebruikt voor stijlen, dakgoten en panelen. De bladen van den nippalm leveren een goede dakbedekking (atap). In de Molukken wordt de sagopalm als bouw materiaal gebruikt; de in tweeën gespleten bast voor dakgoten, de bladeren voor atappen en de bladstengels tot gabba-galiba of bewanding van huizen. Voor inlandsche daken bezigt men ook veelal alang-alang of rietgras; de dakbedekking met sirappen of houten plankjes geraakt in onbruik. Omwandingen worden gemaakt van tikars of matwerk, boomsehors, gevlochten of geklopte bamboe, enz.

Bamboe is het meest verspreide inlandsche bouw materiaal; rotan wordt meerendeels uitgevoerd, doch er worden ook matten van gevlochten.

Tot den voor bouw materiaal geschikten natuurlijke steen, behoort alle berg- en riviersteen; verder klipsteen uit de groeven van den Maloe-raval. Op de hoofdplaatsen wordt voor fundeeringen veelal koraalsteen gebruikt; hij wordt gebroken op de eilandjes benoorden Java. Voor nenten en dorpels bezigt men behakten riviersteen.

De wegen worden met kleinere stukken ter grootte van grint (krikil) verhard. De kaasmuren langs de Padangrivier op Sumatra zijn gebouwd van natuurlijke steen, gehouwen langs die rivieren op den Apenberg. De havendammen van Tandjong Priok, de haven van Batavia, zijn opgetrokken van groote trachietbrokken, aangevoerd van het gebergte te Merak in de residentie Bantam.

In Nederlandsch Oost-Indië kent men drie kalksoorten, n.l.: steenkalk, gebrand uit kalksteen of marmer; koraalkalk, gebrand uit klipsteen en koraal en penang of siriekalk, gebrand uit schelpen. De laatste wordt alleen voor het aanwitten gebruikt.

De gebakken steen, welke veel wordt gemaakt, is meestal minder hard dan de Nederlandsche. Het bakken heeft zoowel in permanente, als in veldovens plaats. De fijngestampte baksteen vervangt onder den naam van roode cement de Nederlandsche tras. De overige bouwmaterialen worden uit Europa aangevoerd.

**Bouwmeester, Theo.** Zie *Fraenkel-Bouwmeester*.

**Bouwmeester, Louis Frederik Johannes,** een Nederlandsch tooneelspeler, werd den 6<sup>den</sup> September 1842 te Middelbarnis geboren en werkte reeds op zijn 6<sup>de</sup> jaar in een tooneelspel mede. Het tooneel was niet zijn zelfgekozen loopbaan (hij wilde naar zee), maar zijn vader bestemde hem voor de planken en deed hem in 1861 in grotere en kleinere rollen optreden. Vervolgens leidde hij geruimen tijd een zwervend leven en was als ondergeschikte of als directeur verbonden aan verschillende tooneelgezelschappen te Rotterdam, Amsterdam en op andere plaatsen, waar hij zijn talent vaak genoeg verspilde aan de medewerking bij allerlei draken. Eerst den 12<sup>den</sup> September 1879 kreeg hij vasten voet door zijn engagement bij het Nederlandsch Tooneel, waar hij weldra grooten naam verwierf. In 1882 ontving hij van Willem III de groote gouden medaille voor Kunsten en Wetenschappen, en in 1887 herdacht hij onder groote belangstelling zijn 25-jarig tooneelfeest. In 1902 verliet hij het Nederlandsch Tooneel, om zelf als directeur op te treden van het Haarlemsch Tooneelgezelschap. In 1903 trad hij eenige malen op te Parijs en te Londen, waar zijn spel zeer geroemd werd. *Bouwmeester's* kunst onderscheidt zich door groote spontaneïteit en door echte bezieling, die echter fijner bescheiding mist en zich soms vervloopt in overdrijving en valsche pathos. Schitterende creaties heeft hij intusschen gegeven van sommige klassieke karakterrollen o.a. „Shylock” (Koopman van Venetië), „Richard III” e. a. In *Sophocles*, „Oedipus” toonde hij het begrip der klassieke rust te missen, en zijn spel, vol romantiek hartstocht, valt geheel buiten het kader van dit werk. Zijn repertoire omvat een groot gedeelte der voornaamste tooneelwerken van de klassieke en de romantische periode.

**Bouwmeester, Frits (Frederik) Adrianus Louis,** een Nederlandsch tooneelspeler, werd in het jaar 1846 te Middelburg geboren, speelde reeds op zijn tienjarige kinderrollen in den Rotterdamschen Schouwburg en was sedert zijn 16<sup>de</sup> jaar, toen zijn tooneelloopbaan te Antwerpen begon, verbonden aan verschillende tooneelgezelschappen; eerst bij *Boas* en *Judela* te Amsterdam, dan zelf als directeur te Rotterdam en vervolgens aan het Neder-

landsch Tooneel, waar hij twee seizoenen medemaakte. Vervolgens legde hij zich meer bijzonder op de muziek toe en maakte als viol-virtuoos een tournee door Europa, om na twee jaren terug te keeren naar Antwerpen, waar hij optrad als regisseur van den Vlaamschen Schouwburg. In 1885 kwam hij weder naar Rotterdam, speelde gedurende één jaar bij het Rotterdamsch Tooneel en maakt sedert 1896 deel uit van het Tivoli-gezelschap, waar hij artistiek leider en bestuurder is. De beste creaties van *Frits Bouwmeester* liggen op het gebied van het klassieke drama. In 1905 verbond hij zich aan het gezelschap *Brondgeest* dat een tournee door Nederlandsch-Indië maakte. Hij overleed, niet lang na zijn aankomst aldaar, den 16<sup>den</sup> Februari 1906 aan blinde darmontsteking, voor hij er lanweren had behaald.

**Bouwmeestertje.** Zie *Kwikstaart* (Motacilla).

**Bouwplan.** Hieronder verstaat men een plan voor de uitbreiding eener stad, dat gemaakt wordt in het belang van de schoonheid, de gezondheid en het verkeer. In de oude tijden werden geen bouwplannen gemaakt; de vergrooting der steden had enregelmatig plaats. Wel zorgde men soms nog voor fraaie pleinen, zooals blijkt uit den aanleg van Rome en Athene, het Marcusplein te Venetië, de Piazza della Signorina te Florence, de Marktplat te Neurenberg, enz. Tegen het einde van den Renaissance-tijd, toen vele steden hare wallen sloopten, is men begonnen met het maken van bouwplannen. Men bouwde volgens verschillende systemen, rechthoekig, radiaal of driehoekig. Een zeer geringe mate van artistieke opvatting kenmerkt het grootste gedeelte der bouwplannen, en de Amerikaanse steden met hunne schaakbordachtige platte gronden staan daarin bovenaan. Op het eerste gezicht schijnen deze plannen wel iets voor te hebben uit een praktisch oogpunt, wat het verkeer, de gezondheid en produktiviteit van den grond aangaat, maar in den laatste tijd is men er wel in geslaagd deze voordeelen te verbinden met schoonheid. Tot het verkrijgen van goede bouwplannen heeft men prijsvragen uitgeschreven, o.a. te Keulen, Hannover en München.

De bouwplannen worden tegenwoordig steeds meer een onderwerp, waarop de bouwpolitie (zie aldaar) toezicht houdt. In Pruisen bepaalt de wet van den 26<sup>den</sup> Juli 1875, dat de straten en de rooilijn door het gemeentebestuur moeten worden vastgesteld. Als straten en straatgedeelten niet beantwoorden aan de voorschriften, kan de bouw van huizen aldaar verboden worden.

In verschillende groote steden heeft men in de laatste jaren verschillende gebreken weggewonnen, die vroeger ontstaan zijn door het gemis van een goed bouwplan, zoo o.a. te Parijs, waar onder *Napoleon III* door *Hausmann* de Avenue de l'Opéra, de boulevards St. Germain en Sebastopol, enz. zijn geschapen, en in Rome, waar de aanleg van de Via nazionale en de doorbreking van het Corso naar den Engelschen de regneeling van den Tiber veel hebben bijgedragen tot de verfraaiing van de stad. Ook de Ringstrasse te Weenen, de straten langs de Theems te Londen, de „Entlastungsstrassen“ te Berlijn, de König-Johannstrasse te Dresden, enz. zijn voorbeelden van een dergelijke verfraaiing.

**Bouwpolitie** noemt men die ambtenaren, welke belast zijn met het toezicht op den bouw en de inrichting van nieuwe gebouwen. Tot haar taak behoort o.a. toe te zien of de werken voldoen aan de noodige eischen van soliditeit, hygiëne, beveiliging tegen brandgevaar, enz. Veelal moet ook het ontwerp door haar worden goedgekeurd. Bij uitbreidingen van stadsgedeelten eischt de bouwpolitie een vast plan en ziet tevens toe, dat zorg gedragen wordt voor goede bestrating en rioleering en aan hiliijke eischen van schoonheid wordt voldaan. Gedurende het bouwen let zij er op, of er voldoende maatregelen zijn genomen tegen ongelukken, al de steigers voldoende sterkte bezitten en de passage ongehinderd kan geschieden. De voorschriften hiervan zijn vervat in plaatselijke verordeningen. Een wet over dit onderwerp, voor het geheele rijk geldend, laat nog altijd op zich wachten.

**Bouwstijl.** Zie *Bouwkunst*.

**Bovadilla, Francesco de, of Bobadilla,** een Spaansch ridder, werd in 1500 door *Ferdinand den Katholieke* naar Hispaniola (St. Domingo) gezonden, om het gedrag van *Columbus* te onderzoeken en hem, bij gegrondheid der aantijgingen, af te zetten en het stadhouderschap op zich te nemen. *Bobadilla* maakte misbruik van zijn mandaat; hij liet aanstonds (Augustus 1500), zonder eenig onderzoek, het huis van *Columbus* omsingelen en hem in ketenen naar Spanje voeren. Hier verdiedigde *Columbus* zich met zooveel kracht, dat de ridder *Ovando* als stadhouder naar Hispaniola gezonden en *Bobadilla* ter verantwoording geroepen werd. Laatstgenoemde kwam echter bij zijn overtocht naar Spanje, in Juni 1502, door schipbreuk om het leven.

**Bovenarm.** Zie *Arm*.

**Bovenbeem.** Zie *Beem*.

**Bovenkraker** is de naam van een molen, van welken, al bij naar den wind gezet wordt, alleen de kap in beweging komt, terwijl bij den *benedenkraker* of paltrok de geheele molen wordt omgedraaid.

**Bovenmeer** of *Lake Superior* is de naam van het grootste meer der wereld. Het behoort tot de 5 Canadeesche meren en ligt op de grens van Canada en de Vereenigde Staten tusschen Canada, Minnesota en Wisconsin. Het heeft een grootstelengte van 585 km. en een grootste breedte van 225 km. met een oppervlakte van 83 308 v. km. De waterspiegel ligt 185 m. boven de oppervlakte der zee en het meer is gemiddeld 300 m. diep. Het Bovenmeer staat met het Huronmeer in verbinding, aan den kant der Toquamenbaai, door de 96 km. lange rivier Sainte Marie. Daar de scheepvaart op deze rivier onmogelijk gemaakt werd door een reeks stroomversnellingen, de zogenaamde *Saults de Sainte Marie*, is zoowel door Canada, als door de Vereenigde Staten een kanaal aangelegd ter zijde van de rivier, waardoor het meer met het Huronmeer in verbinding staat. De kusten zijn rijk aan baaien en fjorden, rotsachtig, steil, op verschillende plaatsen zelfs 400 m. hoog en zeer schilderachtig. De talrijke haaien, wier ingang door eilanden beschut wordt, bieden een veilige ligplaats voor de schepen. Van deze eilanden zijn de voornaamste: het Isle Royale in het noordwesten, de Aposteleilanden in het zuidwesten en de Michipicoten in het noordoosten. In het meer monden zeer vele rivieren nit, in het

westelijk einde de St. Louis, die dikwijls beschouwd wordt als het begin van de St. Laanrivier. In den omtrek vindt men veel steenkool en metaalerts, o.a. een onuitputtelijke hoeverleed kopererts.

**Boven-Merwede.** Zie *Merwede*.

**Boveri, Theodor**, een Duitsch dierkundige, werd den 12<sup>den</sup> October 1862 te Bamberg geboren. Hij studeerde sedert 1881 te München in de medicijnen en natuurwetenschappen, vestigde zich hier in 1888 als privaatscholar in de dierkunde en werd in 1893 hoogleraar in de zoölogie en vergelijkende anatomie en voorzitter van het zoölogisch-zoötoomisch instituut te Würzburg. Behalve aan histologische en vergelijkende anatomische en embryologische studies, wijdde *Boveri* zich voornamelijk aan het onderzoek van het leven der dierlijke cellen en in het bijzonder van de morphologie en physiologie van de celkern en de centrosomen. Hij schreef: „Zellenstudien“ (Jena, 1887 v.v.).

**Bovet, Marie Anne de**, een Fransche romanschrijfster, werd in 1860 te Metz geboren, als dochter van generaal de *Bovet*. Sedert 1886 leverde zij voor tal van tijdschriften artikelen over Engelsche toestanden en literatuur en trad in 1895 op met de zeer origineele „Confessions d'une fille de trente ans“. In dit werk verdedigt zij de maatschappelijke zelfstandigheid der ongehuwde vrouw. Hierop volgden de „Roman de femmes“ (1895) en de scherpe satire „Partie du pied gauche“ (1896). Haar belangrijkste roman, „Parole jurée“ (1897), is met dezelfde, maar nog sterker strekking geschreven, als de zoeven genoemde „Confessions“. In „La belle Sahne“ (1902) hekelte zij de gewetenloze coquette. In het Engelsch schreef zij in 1894: „Life and works of Gounod“. Tijdens de Dreyfuszaak verdedigde zij in 1898 hartstochtelijk het leger en hield voordrachten over de ziel van het leger. Zij huwde in 1901 met den rijken grondbezitter *Deschamps de Boishébert*.

**Bovino**, een stad in de Italiaansche provincie Capitanata of Foggia, niet ver van den rechter oever der Cervajo en aan den spoorweg van Foggia naar Napels, verheft zich op een oostelijk voorgebergte der Apennijnen en telt (1901) 7613 inwoners. Men vindt er een prachtige hoofdkerk en overblijfselen van een antieke waterleiding. In 1456 en 1851 werd de stad door aardbevingen geteisterd.

**Bovio, Giovanni**, een Italiaansch staatsman, geboren in 1841 te Trani, studeerde in de rechten, vestigde zich te Napels als privaatscholar voor rechtsphilosophie en werd in 1879 tot hoogleeraren voor rechtsphilosophie en werd in 1892 tot hoogleeraren aldaar benoemd. Sedert 1876 is hij lid der Kamer van afgevaardigden, waar hij zich door zijn radicale denkbeelden en zijn welsprekendheid bekend heeft gemaakt. Terwijl hij zich enerzijds bij de Irredentisten aansloot, trad hij tegelijkertijd zoo hevig tegen paus en Kerk op, dat hij zelfs bij de linkerzijde aanstoot verwekte. Aan de beweging voor het algemeene stemrecht en afschaffing der garantiewetten nam hij levendig deel. *Bovio* overleed den 15<sup>den</sup> April 1903 te Napels. Hij schreef: „Corso di scienza del diritto“ (1877), „Saggio critico del diritto penale“ (2<sup>de</sup> druk, Napels, 1877), „Sistema di filosofia“, „Discorsi politici“, „Uomini e tempi“ (1879), „Scritti filosofici e politici“ (1883), „Sommario della storia dell' diritto in Italia“ (1884), „Filosofia del diritto“ (4<sup>de</sup> druk, 1894), „Il genio“ (1899), enz.

**Bovist (Lycoperdon Bovista L.)** is een plant, die het *Zwammen* en wel tot de afdeling der *Buikzwammen (Gasteromycetes)* behoort. Zij is echter door *Persoon* van het geslacht *Lycoperdon* gescheiden en verschilt daarvan door een glad, onregelmatig scheurend peridium (omhulsel). *Bovista gigantea* *Nees (Lycoperdon Bovista L.)*, gewoonlijk zoo groot als een appel, is geelachtig wit en komt algemeen voor in westelijk Europa. Deze plant wordt ook wel zoo groot als een hoofd en kan in één nacht diep omvang bereiken. Zij groeit op zaaide plaatsen, meestal aan den zoom van wouden, en vertoont zich in het najaar. Behalve de renzenbovist, vermelden wij de *loodkleurige bovist (B. plumbea)*, die io de weiden groeit, een bolvormige gedaante en een grijze kleur heeft en zoo groot wordt als een dikke kers. De vlokke massa van die bovistsoorten is vanouds, onder den naam van *Fungus chirurgorum*, als bloedstelpend middel gebruikt.

**Nowallius, Robert Mauritz**, een Zweedsch geschiedkundige, werd den 24<sup>sten</sup> Mei 1817 io Westmanland geboren. In 1842 werd hij doctoer in de geschiedenis te Upsala en in 1847 assistent aan het rijksarchief te Stockholm. Van 1874—1882 stond hij aan het hoofd van dit archief. Hij schreef op geschiedkundig gebied o.a.: „De forma regiminis Sueciae 1634 confirmata“ (1842), „De institutione nobilium in patria seculo XVII“ (1842), „Berättelse om riksdagen i Stockholm 1713—1714“ (1844), „Om svenska statskiskets förändring efter Karl XII's död“ (1863). Verder gaf hij de eerste zes afleveringen uit van het belangrijke geschrift „Meddelanden fran Svenska Riksräket“ (1877—1882). Hij overleed den 19<sup>den</sup> Januari 1902 te Stockholm.

**Nowdich, Thomas Edward**, een Afrikareiziger, geboren te Bristol in Juni 1790, bezocht in 1814 Cape Coast Castle en werd in 1816 geplaatst aan het hoofd van een gezantschap naar Ashanti, waarover hij in 1819 een belangrijk rapport inleverde. Vervolgens woonde hij te Parijs en schreef verschillende werken over Afrika. In 1822 reisde hij, vergezeld van zijn echtgenoot, in Afrika, maar werd den 10<sup>den</sup> Januari 1824 aan de Gambia door de koorts weggerukt. Uit zijn nagelaten papieren verscheen: „Excursions in the Island of Madeira of the late Thomas Edward Nowdich, with a narrative of his last voyage“, enz. (1825).

**Nowditch, Nathaniel**, een Amerikaansch wijskundige, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Maart 1773 te Salem in den staat Massachusetts, begaf zich als factuur op een koopvaardijship naar Indië en stond vervolgens in zijn vaderland aan het hoofd van een paar assurantiemaatschappijen. Hij werd de stichter van het atheneum te Boston en president-curator dier inrichting; voorts werd hij benoemd tot voorzitter van het Instituut voor Mathematische Wetenschappen en van de Academie van Kunsten en Wetenschappen te Boston en tot lid van het college van curatoren der universiteit van Cambridge in Massachusetts. Hij overleed den 16<sup>den</sup> Maart 1838. Zijn opstellen zijn meestal in tijdschriften verspreid; zijn voornaamste werk is: „The new American practical navigator“ (1809; 9<sup>de</sup> uitgave, 1837). Ook heeft hij de „Mécanique céleste“ van *Laplace* in het Engelsch vertaald.



**Bowen, Francis**, een Noord-Amerikaansch geleerde en schrijver, werd den 8<sup>sten</sup> September 1811 te Charlestown (Massachusetts) geboren. Hij studeerde aan de Harvard-universiteit, gaf van 1843—1854 de „North American Review” uit en werd vervolgens hoogleraar in de oeconomie en wijsbegeerte aan genoemde hogeschool. In zijn hoednigheid van filosoof bestreed hij de stelsels van Kant, Fichte, Cousin, Comte en J. St. Mill, welke laatste zich tegen hem verdedigde in den 3<sup>den</sup> druk van zijn „Logica”. Als oecoonoom bestreed hij de geschriften van Adam Smith, Malthus en Ricardo. Van zijn werken noemen wij: „Essays on speculative philosophy”, „Principles of political economy”, „Modern philosophy. from Descartes to Schopenhauer and Hartmann”. „Gleanings from a literary life” en tevens levensbeschrijvingen van Stewen, Otis en Lincoln in Spark's „American Biography”. Hij overleed in 1890 te Cambridge.

**Bower, Archibald**, een Schotsch geschiedkundige, werd geboren te Dundee in Schotland in 1686. Toegetroten tot de Orde der Jesuïeten, werd hij leeraar in de welsprekendheid, geschiedenis en wijsbegeerte aan onderscheiden Italiaansche hogescholen. Hij was lid der Inquisitie te Macerata, maar nam in 1729 plotseling de vlucht naar Engeland en omhelde den Hervormden godsdienst. Hij overleed als bibliothecaris van koningin Caroline in 1766, onder de verdenking, dat hij een geheime zending der Jesuïeten was. Zijn voornaamste geschrift is: „History of the Popes” (1750, 3<sup>de</sup> nitgave in 7 dln.).

**Bowerno** is het oostelijkste distrikt van de afdeeling Bodjonegoro der Javaansche residentie Rembang. Het beslaat een oppervlakte van bijna 330 v. km. De vroeger bloeiende tabaksbouw bestaat niet meer. Langs de Solo-rivier wordt veel padi en rijst nitgevoerd naar Soerabaja.

**Bowieles, Bowieknife**, is een dolkmes, dat in een lederen scheede gedragen worden in Amerika tot jachtmes en steekwapen dient. Het heeft zijn naam ontvangen van kolonel James Bowie, een uitstekend jager, die aanviel in 1836, in den oorlog tegen Texas.

**Bowl** (Engelsch), is een schaal of kom, waarin gearig toebeide dranken worden opgediend. Het woord duidt ook den drank zelf aan.

**Bowles, William Lisle**, een Engelsch dichter, geboren den 25<sup>sten</sup> September 1762 te Kings-Sutton in Northamptonshire, studeerde te Winchester en te Oxford, bekleedde aanzienlijke kerkelijke betrekkingen en overleed te Salisbury, den 7<sup>den</sup> April 1850. Hij heeft een uitgave bezorgd der werken van Pope. Als dichter trad hij met „Fourteen sonnets” (1789, enz.), op, die op alle dichters der Zee-school een groeten invloed hebben nitgeoefend. Van zijn talrijke overige gedichten geldt als het beste: „The spirit of discovery, or the conquest of the Ocean” (1805). Zijn laatste poëtisch werk was de „Scenes and shadows of departed days” (1837). Een verzameling zijner „Poetical works” gaf Gilfillan uit (het laatst in 1880). In proza heeft Bowles nagelaten: „Proeken” (1826), een „Life of Bishop Ken”, enz. (1830—1831, 2 dln.), en „Annals and antiquities of Lacock Abbey” (1835).

**Bowling Green**, de hoofdstad van het graafschap Warren in den staat Kentucky der Unie, ligt aan de Barrenrivier en aan den spoorweg van

Louisville naar Nashville. Zij telt (1900) 8226 inwoners, die een aanzienlijken handel drijven. Het is tevens een belangrijke fabrieksplaats en de stapelplaats voor varkensvleesch en tabak. In de nabijheid vindt men het beroemde Mammoethol (zie aldaar).

**Bowls** is een in Engeland geliefkoosd balspel, dat op een effen gazon (*bowlinggreen*) gespeeld wordt. Elk der in twee partijen verdeelde spelers heeft twee honten ballen van 15 à 20 cm. diameter, welke hij zoodanig over het grasveld rolt, dat zij een kleinen witten bal (*jack*) raken of zoo dicht mogelijk naderen. De partij, welker ballen hij het einde van het spel het dichtst bij den *jack* liggen, heeft gewonnen.

**Bowman, William**, een Engelsch geneesheer, geboren den 20<sup>sten</sup> Juli 1816 te Nantwich in Cheshire, ontving zijn opleiding te Birmingham en te Londen en werd in laatstgenoemde stad prosector van Todd en crurator van het anatomisch museum. Bowman overleed den 29<sup>sten</sup> Maart 1892 te Dorking. Hij schreef: „On the minute structure of voluntary muscle in the living body”, „On the contraction of voluntary muscle in the living body” en „On the structure and use of the Malpighian bodies in the kidney”. Verder bewerkte hij sedert 1845 met Todd het belangrijk geschrift: „The physiological anatomy and physiology of man” (1845—1856, 5 dln.). In 1846 werd hij anatomisch demonstrator aan King's College en heelmeeester aan het hierbij behoorend hospitaal, later ook arts aan het Royal London Ophthalmic Hospital. Ook vermelden wij van hem: „Lectures on the parts concerned in the operations of the eye” (1849). Later werd hij hoogleraar in de anatomie en physiologie aan King's College, om zich echter sedert 1862 uitsluitend aan de oogheekunde te wijden.

**Bowring, Sir John**, een hoofdleider der radicale hervormingspartij in Engeland, schrijver over staatkundige onderwerpen en reiziger, werd geboren te Exeter in Devonshire, den 17<sup>den</sup> October 1792. Hoewel voor den handel bestemd, legde hij zich met ijver toe op de kennis der staatkundige en maatschappelijke aangelegenheden van zijn vaderland. Door privaatonderwijs en door talrijke reizen maakte hij zich bekend met de meeste talen en tongvallen van Europa en tegelijkertijd met de handelsbetrekkingen en sociale toestanden der verschillende volken van dat werelddeel. Daarna trad hij met de hoofden der radicale hervormingspartij in verhouding, vooral met J. Bentham, wiens geschriften hij later uitgaf, en met wien hij in 1824 de „Westminster Review” stichtte, die onder zijn redactie (1825—1830) het invloedrijkste orgaan der Benthamische hervormingsplannen werd. In 1828 bezocht hij, nadat hij zijn fabriekszaak opgegeven had, Nederland en vooral Friesland. Wegens zijn brieven over ons vaderland, geplaatst in den „Morning-Herald”, benoemde de Academische Senaat te Groningen hem tot doctor in de rechten. Daarna reisde hij naar Denemarken, en de Britsche regeering, ofschoon niet deelende in zijn staatkundige gevoelens, droeg hem onderscheiden zendingen op naar het vaste land, bepaaldelijk om van hem handelsverslagen te verkrijgen. Met dat oogmerk bezocht hij Frankrijk, Zwitserland, België, Italië, Egypte, Klein-Azië, Konstantinopel, Weenen, enz. In 1832 werd hij lid van het Lager

Huis, waar hij tot 1837 en daarna van 1841—1849 zitting had en zich een ijverig voorstander betoonde van den vrijen handel. In 1849 werd hij consul te Kanton, in 1854 ridder, gouverneur van Hongkong en opperoepzichter van den Engelschen handel in China. Vervolgens begaf hij zich naar Siam, waar hij een handelsverdrag sloot. Het bombardement van Kanton in 1856 was oorzaak, dat hij teruggevoerd werd. Op de terugreis naar Europa bezocht hij de Philipijnen. In 1859 werd hij gepensionneerd, doch een paar jaar later droeg men hem op, met Italië onderhandelingen over een handelsverdrag aan te knopen. Tevens was hij als agent der regeeringen van Siam en Hawaï tot het sluiten van handelsverdragen met Europeesche landen werkzaam. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> November 1872 te Claremont. Van zijn geschriften noemen wij: „The people and kingdom of Siam” (1857) en „A visit to the Philippine Islands” (1859). Merkwaardig vooral zijn de volksliederen, die hij in verschillende landen van Europa verzameld en onder de titels: „Specimens of the Russian poets”, „Batavian anthology”, „Ancient poetry and romances of Spain”, enz. heeft uitgegeven. Na zijn dood verscheen van hem: „A memorial volume of sacred poetry with a memoir of the author” (1874), alsmede: „Antobiographical recollections” (1877).

**Bow-wow-theorie** is de naam door professor Max Müller te Oxford spottender wijze aan de theorie van sommige ethnologen gegeven, volgens welke de oorsprong der taal in klanknabootsing zou te zoeken zijn, zoodat een hond in die taal *bow-wow* zou kunnen heeten.

**Bowyer**, sir George, een Engelsch rechtsgeleerde, geboren te Radley in Berkshire, studeerde in de rechten, werd in 1839 leeraar aan de rechtsgeleerde school van den Middle Temple en daarna vrederechter in het graafschap Berkshire. In 1850 omhelsde hij den R. Katholieken godsdienst, verdedigde de verkeeling van Engeland in R. Katholieke bisdommen in het vlugschrift: „The Cardinal Archbishop of Westminster and the new hierarchy” en vertegenwoordigde van 1852—1868, alsmede sedert 1874 de ultramontaansche belangen in het Parlement. Voorts schreef hij: „Dissertations on the statutes of the Italian cities” (1858), „Commentaries on the modern civil law” (1818), „Readings delivered in the Middle Temple Hall” (1851), „Commentaries on the universal public law” (1854), „The private history of the creation of the Roman Catholic hierarchy in England” (1868) en „Introduction to the study and use of the civil law” (1874).

**Boxberger**, Robert, een Duitsch letterkundige, geboren te Gotha, den 28<sup>sten</sup> Mei 1836, studeerde te Jena in de letteren, aanvaardde een leeraarsbetrekking te Erfurt, daarna in Strehlen bij Dresden en vervolgens weer te Erfurt. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> Maart 1890 te Stadt-Sulza. Hij heeft zich door rijtjige detailonderzoeken verdienselijk gemaakt en vooral als medeuitgever der *Hempelsche klassieken* (*Klopstock, Schiller, Lessing, Hoffmann, Immermann, Lenau*, enz.).

**Boxhorn** of *Boehoring*, Hendrik, een godgeleerde, die in 1550 te Brussel geboren werd. Hij studeerde te Leuven in de godgeleerdheid, werd tot priester gewijd en hieldde zelfs de betrek-

king van inquisiteur. Inmiddels geraakte hij aan het twijfelen omtrent sommige leerstukken, zoodat hij heeloot de R. K. Kerk te verlaten. Met *Sibilla Stijls*, die hij vervolgens huwde, vluchtte hij uit Thienen naar Mondorf en werd eerst Luthersch en daarna Hervormd predikant te Woerden en later te Breda. Daar deze stad in 1625 in de macht der Spanjaarden viel, begaf hij zich naar Leiden, waar hij vermoedelijk in 1631 overleed. Hij heeft eenige Latijnsche en Nederlandsche geschriften van polemischen aard nagelaten.

**Boxhorn**, Marcus Zuërius, een kleinzoon van den voorgaande, werd geboren den 25<sup>sten</sup> September 1602 te Bergen-op-Zoom. Na den dood zijns vaders kwam hij te Breda ten huize van zijn grootvader en trok met dezen in 1615 naar Leiden. Nadat hij eenige belangrijke werken had nitgegeven, ontving hij in 1632 van de erenraders der hogeschoolen verlof, om openbare voorlezingen te houden over dicht- en rekenkunst, en hij kweekte zich zoo goed van zijn taak, dat hij een jaar later tot hoogleeraar in de welsprekendheid aldaar benoemd werd. De kanselier *Ozenstierna* poogde hem, op last van koningin *Christina*, door het aanbod van een aanzienlijk ambt naar Zweden te lokken, doch te vergeefs. In 1636 werd hem het hestuur opgedragen van het collegium oratorium te Leiden, in 1640 ontving hij zijn henoeming tot gewoon hoogleeraar en in 1648 zag hij zich belast met het onderwijs in de geschiedenis. Hij overleed den 3<sup>den</sup> October 1653. *Boxhorn* was een ijverig geleerde. Hij heeft nitgaven bezorgd van onderscheiden Latijnsche schrijvers, en in 22 jaren meer dan 60 verskillende werken nitgegeven. Zij zijn vooral van geschiedkundigen inhoud, en inzonderheid de geschiedenis en oudheden van ons vaderland vonden in hem een ijverig heefteenaar. Daarvan getuigen zijn: „Nederlandsche Historiën” (1644), zijn nitgaven van de „Chroniek van Zeeland”, van de „Chroniek van Holland, Seland en Westfriesland door Veldenaar”, zijn verhandeling over *Nehalennia*, enz.

**Boxman**, Abraham, een Nederlandsch dichter, geboren te Gorinchem, den 17<sup>den</sup> October 1796, promoveerde te Leiden in de rechten en werd in zijn geboortestad achterenvolgens wethouder, burgemeester, lid van de Provinciale Staten en lid van de Tweede, later van de Eerste Kamer. Hij overleed den 26<sup>sten</sup> Maart 1856. Behalve gedichten in jaarboekjes en tijdschriften, leverde hij in 1823 een bundel „Gedichten”. Zijn „Dichterlijke nalatenschap” is in 1862 uitgegeven door *J. J. L. ten Kate*.

**Boyaca** is de naam van een departement der Zuid-Amerikaansche republiek Columbia. Het grenst ten N. aan Venezuela en beslaat met het afhankelijke territorium *Casanare* een oppervlakte van 86.300 v.k.m., waarvan slechts 30.000 v.k.m. in cultuur genomen zijn. Het aantal inwoners bedraagt (1881) 702.000. Het W. is hoogland en omvat een deel van de Cordillera Oriental, het midden en het O. bestaan uit groote laagvlakten. Van de westhelling der Cordilleras stroomt de Sogomoso naar de Krokodillenrivier, van de oosthelling de Rio Meta naar den Orinoco. De inwoners leven, op 30.000 na, die zich in de laagvlakten van het territorium *Casanare* met paarden- en runderenteelt bezig houden, in de westelijke heuvels, en

drijven landbouw en mijnbouw (koper- en smaragden). De hoofdstad is *Tuaja*, de grootste plaats (*Wiquinquirá*). Het departement wordt zoo genoemd naar het plaatsje *Boyaca* (1870: 5714 inwoners), waarbij *Bolívar* den 7<sup>den</sup> Augustus 1819 een beslissende overwinning op de Spanjaarden behaalde.

**Boycotten** is een woord, in 1880 ontstaan, in verband met de beweging in Ierland. Kapitein *James Boycott* (overleden in Juni 1897 te Flexton in Suffolk), bestuurd van de goederen van graaf *Erne* in het Iersche graafschap Mayo, maakte zich door zijn strengheid tegen de pachters zoo gehaat, dat het volk hem in den ban deed. Zijn dienstboden en werklieden werden, onder bedreiging der gestrengste straffen, genoodzaakt, hem te verlaten. kooplieden werden verboden, handel met hem te drijven, en oindelijk dreigde men hem zelf en zijn gezin met mishandeling. *Boycott* kende echter geen vrees. Een afdeeling soldaten kwam hem te hulp en arbeiders uit Ulster stelden hem in staat, om den oogst hinnen te halen. Toen dit geschied was, hield hij het echter voor geraden, het landgoed vaarwel te zeggen. Het nemen van dergelijke maatregelen werd voortaan met den naam *boycotten* bestempeld en is een strijdmiddel geworden, dat in nieuweren tijd door de sociaal-democraten herhaaldelijk in praktijk werd gebracht.

**Boydell, John**, een Engelsch kunsthandelaar, werd geboren te Dorrington in 1719, oefende zich in de graveerkunst en stichtte allengs een uitgebreide kunsthandel. Tot zijn belangrijkste ondernemingen behooren zijn „Shakespeare-Gallery” en zijn „Houghton-Gallery”. Hij overleed den 11<sup>den</sup> December 1804 als alderman en lord-mayor van Londen. Zijn beste gravures zijn verzameld in de „Collection of prints, engraved after the most capital paintings in England” (1772, enz., 19 din. met 571 platen). Door zijn „Liber veritatis” (1777, 2 din.) maakte hij de handteekeningen van *Claude Lorrain* bekend.

**Boye, Kaspar Johannes**, een Deensch dichter, werd geboren te Kongsberg in Noorwegen, den 27<sup>den</sup> December 1791. Hij bezocht het gymnasium te Drontheim en begaf zich daarna naar Kopenhagen, om er in de theologie te studeeren. Eerst was hij leeraar aan een normaalschool en daarna predikant te Søllerød, te Helsingør en eindelijk te Kopenhagen, waar hij den 6<sup>den</sup> Juli 1853 overleed. Hij heeft zich vooral onderscheiden als toneeldichter, zoodat sommige van zijn dramatische stukken tot nu toe een blijvende plaats hebben verworven op het Deensche toneel. Van deze noemen wij: „Juta” en „Svend Grathe”. Ook heeft hij algemeen bekende volksliederen gelerend. Een bloemlezing van zijn werken is in 1850 en 1851 in 4 din. verschenen.

**Boy-Ed, Ida**, een Duitse romanschrijfster, den 17<sup>den</sup> April 1852 te Bergedorf geboren, is met den koopman *Boy* gehuwd en woont te Lübeck. Zij schreef de volgende romans en novellen: „Ein Tropfen” (Hamburg, 1882), „Getrübtes Glück” (Hamburg, 1884), „Abgründe des Lebens” (Leipzig, 1887), „Malergeschichten” (Leipzig, 1892), „Ein Kind” (Leipzig, 1892), „Zuletzt gelacht” (Dresden, 1893), „Sturm” (Breslau, 1894). Hare romans zijn: „Männer der Zeit” (Leipzig, 1885), „Sei-

ne Schuld” (Leipzig, 1885), „Dornenkronen” (Berlijn, 1886), „Masken” (Berlijn, 1887), „Die Unversuchten” (Leipzig, 1887), „Ich” (Stuttgart, 1887), „Fanny Förster” (Stuttgart, 1888), „Eine Lüge?” (Leipzig, 1888), „Nicht im Gleise” (Leipzig, 1890), „Aus Tantalus’ Geschlecht” (Berlijn, 1891), „Lea und Rahel” (Leipzig, 1892), „Empor” (Berlijn, 1892), „Sieben Schwertler” (Bielefeld, 1894), „Die Schwessteren” (Stuttgart, 1894), „Werde zum Weib” (Dresden, 1894), „Die Lampe der Psyche” (Stuttgart, 1896), „Nichts” (Bielefeld, 1897), „Eine reine Seele” (Dresden, 1897), „Die Flucht” (Stuttgart, 1898), „Die Schuldnerin” (Bielefeld, 1899), „Zwei Männer” (Bielefeld, 1899), „Nur ein Mensch” (Leipzig, 1900), „Um Helene” (Bielefeld, 1901), enz.

**Boyen, Leopold Hermann Ludwig von**, een Pruisisch generaal, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Juni 1771 te Kreuzburg in Oost-Prusen. Hij trad in 1784 in het leger, woonde den Poolschen veldtocht van 1794—1796 bij, daarna den oorlog van 1806 in den generaal staf van den hertog van Brunswijk en werd bij Auerstädt gewond. Na den vrede van Tilsit werd hij majoor en lid der militaire Reorganisatiecommissie onder *Scharnhorst*. Gedurende den Russischen veldtocht bezocht hij Weenen en Petersburg, maar de vrijheidsoorlog van 1813 bracht hem weder in de gelederen. Weldra benoemde de koning hem tot chef van den generaal staf bij het 3<sup>de</sup> legerkorps onder *Bulow* en in 1814 tot generaal-majoor. Na den Eersten Vrede van Parijs belastte hij zich met de portefeuille van Oorlog en in 1818 werd hij luitenant-generaal. Wegens ontevredenheid over den gang der zaken legde hij in 1819 zijn betrekking neder en begaf zich naar zijn goederen. Weldra echter werd hij tot generaal der infanterie, in 1841 nogmaals tot minister van Oorlog en in 1847 tot generaal-veldmaarschalk en gouverneur van het invalidengesticht te Berlijn benoemd. Hij overleed den 15<sup>den</sup> Februari 1848, en heeft „Beiträge zur Kenntniss des Generals von Scharnhorst” (1833) en „Erinnerungen aus dem Leben des Generalleutnants v. Gütther” (1834) geschreven, is ook de vervaardiger van het lied: „Der Preussen Lösung” (1838). Uit zijn nalatenschap verscheen: „Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls H. v. Boyen”.

**Boyer, Jean Baptiste de**, markies *d'Aiguilles*, een Fransch graveur en kunstverzamelaar, werd geboren te Aix in 1643, bekleedde er de betrekking van procureur-generaal en overleed aldaar in 1709. Hij heeft een reeks van 118 koperen platen naar schilderstukken zijner verzameling gegraveerd.

**Boyer, Jean Baptiste Nicolas**, een Fransch geneesheer, geboren te Marseille, den 1<sup>sten</sup> Augustus 1693, was eerst koopman, studeerde te Montpellier in de medicijnen, vestigde zich aanvankelijk te Toulon en later te Parijs, en onderscheidde zich bij het woeden van de pest te Marseille zoozeer, dat de koning hem tot arts van een regiment benoemde. Hij overleed den 2<sup>den</sup> April 1768, belangrijke geschriften over de pest nalatende.

**Boyer, Alexis**, een Fransch chirurg, geboren omstreeks 1757 te Uzerehes, werd in 1782 toegelaten als leerling aan het hospitaal „La Charité” te Parijs en in 1787 benoemd tot chirurg aan datzelfde hospitaal. In 1804 tot chirurg van den

keizer aangesteld, ontrving hij den titel van baron, werd in 1820 lid van de Académie de médecine en door Lodewijk XVIII benoemd tot consulneerend chirurg. Hij behield dit amht ook onder Karel X en Louis-Philippe. In 1825 werd hij hoofdchirurg aan de „Charité" en lid van het Instituut. Hij overleed in 1833. *Boyer* heeft twee werken nagelaten, die zijn naam in geheel Europa beroemd hebben gemaakt, n.l. „Traité complet d'anatomie" en „Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent".

**Boyer, Jean Pierre**, president der republiek Haiti, werd geboren te Port au Prince, den 28<sup>sten</sup> Februari 1776. Hij ontving zijn opleiding in Frankrijk en nam er dienst in 1792. Spoedig tot haillonschef bevorderd, streed hij op Haiti onder Rigaud tegen de Negers onder Toussaint l'Ouverture, maar moest het eiland ruimen. In 1802 keerde hij terug, vocht er eerst tegen de Negers, doch nam vervolgens deel aan het verbond, hetwelk een vereeniging der Zwarten en Klenrlingen en een volkomen bevrijding der kolonie bedoelde. Nadat de Neger Desalines den troon heklommen had, plaatste hij zich met Pétion aan het hoofd der Klenrlingen. Beide hielpen den negergeneraal Christoph, om Desalines te doen vallen, maar verlieten hem, toen hij zelf naar de heerschappij streefde. *Boyer* werd daarna generaal-majoor en commandant van Port au Prince. Hij deed zijn best om het leger op Europeesch voet in te richten en werd door den stervenden Pétion in 1818 aan het volk aanbevolen en tot president der republiek gekozen. Hij regelde de geldzaken, verbeterde het bestuur en bevorderde kunst en wetenschap. Hij vereenigde in 1820, na den dood van Christoph, de Neger- en de Mulatten-republiek en zorgde, dat de jeugdige staat in 1825 door Frankrijk onafhankelijk werd verklaard. Daar hij de Kleurlingen begunstigde, ontstond er in 1843 een oproer. *Boyer* leed de nederlaag, nam de wijk op een Engelsch oorlogschip, en hegaf zich naar Jamaica en daarna naar Parijs, waar hij den 9<sup>den</sup> Juli 1850 overleed.

**Boyer, Louis**, een Fransch schrijver, geboren te Parijs in 1810, stichtte in 1848 met Villemessant en de Montpin het dagblad „Le Lampion, ou Eclairer politique". Van 1851—1854 was hij eerst als inspecteur en daarna als theatercensor in het ministerie aangesteld. Van 1854—1856 was hij directeur van het Vanderville-theater. *Boyer* heeft zelf een reeks vaudevilles geschreven en tevens vele stukken met anderen, die onder het pseudoniem *La Roque* verschenen. Hij overleed den 15<sup>den</sup> Maart 1866 te Parijs. Ook zijn zoon Georges (geboren in 1850) is als schrijver bekend.

**Boyer-Fonfrède**, een martelaar der Revolutie, werd geboren te Bordeaux in 1769, stemde als lid der Nationale Conventie voor den dood des Konings, maar behoorde tevens tot de Girondijnen, die in den strijd tegen het Jacobinisme bezweken. Toen Marat, door de Girondijnen verdreven, op de schouders der Jacobijnen in de vergaderzaal werd teruggebracht en een partij der Conventie optrad met een lijst van 25 Girondijnen, wier hoofden moesten vallen, stond *Boyer* op en verzocht, dat ook zijn naam op de lijst dier edelen mocht geplaatst worden. Hij eindigde zijn leven in 1793 onder de guillotine.

**Boyesen, Hjalmar Hjorth**, een Amerikaansch novellist, geboren den 23<sup>sten</sup> September 1848 te Fredericksvärn in Noorwegen, studeerde te Christiania in de wijsbegeerte en vertrok in 1869 naar de Vereenigde Staten. Hij werd er eerst redacteur van het Noorweegsche blad „Fremad" (Voorwaarts) te Chicago en daarna onderwijzer te Ohio. In 1872 studeerde hij in Duitschland, hoofdzakelijk te Leipzig, in de Germaansche letteren, keerde in 1874 terug naar de Vereenigde Staten en werd professor aan de Cornell-university te Ithaca (New York). In 1878 en 1879 reisde hij in Italië, Frankrijk en Duitschland en werd in 1881 professor in de Duitse taal en letterkunde aan het Columbuscollege in New York. *Boyesen* overleed aldaar, den 6<sup>den</sup> October 1895. Behalve een aantal, voor een deel ook in het Duitseh vertaalde, vertellingen en gedichten, schreef hij: „Goethe and Schiller: their lives and works" (Boston, 1878; 3<sup>de</sup> druk, 1885), „The history of Norway" (1886), „Essays on German literature" (1892), „Commentary on the works of Henrik Ibsen" (1894), „Literary and social silhouettes" (1894), „Essays on Scandinavian literature" (1895), enz.

**Boyle** is de naam van een marktplaats in het Iersche graafschap Roscommon, gelegen aan de Boyle. Het telt (1901) 2477 inwoners en heeft linnenweverij, boter- en korenhandel. In de nabijheid, in het park van den graaf van Kingston, aan den oever van de Lonah Key, bevindt zich de ruïne van een Gotische abdij, „Boyle Abbey", een der mooiste van Ierland.

**Boyle, Roger**, graaf van Orrery, een Engelsch staatsman, werd geboren den 25<sup>sten</sup> April 1621. Op 7-jarigen leeftijd werd hij door Karel I verheven tot haron van Broghill. Na het nitbarsten der Iersche revolutie streed hij voor zijn koning en leefde aan hem getrouwd, totdat deze in 1649 onder de moordbijl viel. *Boyle* begaf zich naar zijn goederen, maar onderhandelde met de Stuarts en was juist voornemens, zich naar Ierland te begeven en er een opstand ten behoeve van Karel II aan te varen, toen Cromwell hij hem binnentrad, hem de onderschepte brieven toonde en hem de keus gaf, om zich tegen een aanklacht te verantwoorden, of tot hevrediging van Ierland mede te werken. *Boyle* koos dit laatste en was vervolgens een getrouwe raadsman van Cromwell. Eerst na den dood van dezen trad hij weder op als een voorstander van Karel II. Onder de regering van Karel II werd *Boyle* graaf van Orrery en lord-president van Munster in Ierland. Wegens ongenoen met den hertog van Ormond, lord-luitenant van Ierland, die hem van hoogverraad beschuldigde, legde hij, nadat hij zich gerechvaardigd had, zijn betrekking neder en wijdde zijn dagen aan de beoefening der wetenschap en der dichtkunst. Hij schreef den roman „Parthenissa" en onderscheiden treurspelen, en overleed den 16<sup>den</sup> October 1679. Zijn „Dramatic Works" verschenen in 1743, zijn politieke correspondentie heeft Morrice uitgegeven.

**Boyle, Robert**, een Engelsch natuarkundige en een broeder van den voorgaande, werd geboren te Lismore in Ierland den 25<sup>sten</sup> Januari 1627. Hij hezocht de school van Eton bij Windsor en vervolgens een te Parijs, ontving zijn verdere opleiding te Genève, reisde in Italië en keerde

in 1644 naar Engeland terug. Hier leefde hij ambteloo op zijn goederen of in de academiesteden en hield zich bezig met de beoefening der natuurwetenschappen. Hij overleed als voorzitter van het Koninklijk Genootschap van Wetenschappen te Londen den 30<sup>sten</sup> December 1691. Hij bejverde zich vooral, om de uitspraken der wetenschap in overeenstemming te brengen met die des Bijbels. Zijn proeven over de veerkracht der lucht verwekten groot opzien. Ook heeft hij zich bejverd, om de scheikundige bestanddeelen der lucht op te sporen. Hij heeft over deze en dergelijke onderwerpen een reeks van geschriften uitgegeven. In de „Sceptical chemist” (1661) bestreed hij de onde leer der vier grondstoffen en definieerde het chemische element als een niet verder ontleedbare stof. Met de door hem verbeterde luchtomp van Guericke heeft hij vele gewichtige ontdekkingen gedaan. Vermelding verdienen: „New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air and its effects” (1660), „Experiments and considerations touching colours” (1663) en „Hydrostatical paradoxes” (1666). De wet van Boyle is dezelfde als die van Mariotte, namelijk dat bij een standvastigen warmtegraad de volumina van gassen omgekeerd evenredig zijn aan de drukking, waaraan zij worden onderworpen.

**Boyle, Wet van.** Zie Boyle Robert.

**Boymans, Frans Jacob Otto**, de stichter van het museum te Rotterdam, hetwelk naar hem is genoemd, werd geboren te Maastricht in 1774. Hij was de afstammeling van een oud geslacht en nam in de dagen der Bataafsche Republiek de wijk naar Pruisen. In dien tijd werd hem door de prinses van Oranje opgedragen, den beroemden Casanova te raadplegen over een grafnaald voor den te Padua overleden prins Frederik van Oranje. Later in het vaderland teruggekeerd, bekleedde hij de betrekking van raadsheer bij het provinciaal gerechtshof te Utrecht en overleed aldaar. den 19<sup>den</sup> Juni 1847.

Toen zijn zoon Johannes Andréas, die zich reeds als schrijver had bekend gemaakt, vóór hem overleed, vermaakte hij zijn keurige verzameling van schilderijen, oud porselein, enz. aan de gemeente Rotterdam, om er tot kern te dienen van een museum, waarvan de voordeelen moesten strekken ten bate van de inrichting tot zedelijke verbetering van jeugdige gevangenen aldaar. Dat museum werd in de tweede helft der vorige eeuw door een brand geteisterd en vele schatten zijn daarbij verloren gegaan. Het werd echter door de zorg der stedelijke regeering hersteld en allengs aanmerkelijk nitgehoord.

**Boyne** is de naam van een bevaarbare rivier in Ierland, welke in het graafschap Kildare ontspringt en zich beneden Drogheda na een loop van 113 km. nitstort in de Iersche Zee. Aan de Boyne bij Oldhriden, 4 km. van Drogheda, werd den 11<sup>den</sup> Juli 1690 de veldslag geleverd, waarin prins Willem III van Oranje een volkomen overwinning behaalde op koning Jacobus II en de oppositane Ieren.

**Boyneburg, Bornenberg of Bemelburg** is de naam van een der oudste berggruven in Duitschland, en wel bij Wichmannshausen in den kreits Rhenne van het Pruisische distrikt Kassel. Vroeger

was dit kasteel bekend als rijkvesting en strekte nu en dan den keizer tot verhoijf. In 1292 werd de hurch door Adolf van Nassau aan Hessen in leen gegeven. De leenmannen van den hurch, uit verschillende familiën bestaende, verzetten zich hiertegen, maar moesten in 1466 den vorst van Hessen als leenheer erkennen. De hoofdlinie, die in Hessen bleef en zich *Boyneburg-Stedfeld* noemde, heette naar haar wapen de witte, een andere tak, die tot de rijksridderschap Wertheim behoorde, *Boyneburg-Lengsfeld*, de zwarte linie.

**Boyneburg, Konrad (Kurt) von**, behoorende tot den Hessischen tak der familie *Boyneburg*, de „kleine Hes” hijgenaamd, was na *Frundsberg* de heroemdste aanvoerder der landsknechten van Karel V. Hij werd geboren in 1494, kwam als edelknaap aan het Hof van hertog Ulrich von Württemberg, verliet hem echter na de vermoording van Hans von Hutten. Nadat hij voor den landgraaf Philipp van Hessen, den leenheer van zijn familie, de vesting Lützelstein tegen Sickingen verdedigd had, hielp hij mede aan de verdrijving van hertog Ulrich uit Württemberg. Daarna trok hij met Sickingen naar Trier en met Fürstenberg naar Frankrijk. Toen *Frundsberg* voor den keizer een groot leger naar Italië voerde en plotseling ziek werd, nam *Boyneburg* den 16<sup>den</sup> Maart 1527 het opperbevel over de Duitse landsknechten op zich. Den 6<sup>den</sup> Mei 1527 bestormde hij Rome. Hij onderscheidde zich verder bij de verdediging van Napels in 1528, bij de verovering van Florence in 1530, tegen de Turken in 1532, in den slag bij Laufen aan den Neckar in 1534. Bij den aanval op St. Pol in Noord-Frankrijk in het jaar 1537 werd hij zwaar gewond. In 1540 kwam hij in dienst van den hertog van Beieren en werd tot landvoogd te Friedberg benoemd. Als zodanig streed hij herhaaldelijk tegen de Fransen en Turken. In 1544 veroverde hij Vitry en Meaux, nam aan den Smalkaldischen Oorlog deel en onderscheidde zich vooral in den veldtocht van Karel V tegen Frankrijk van 1552—1554. De laatste slag, dien hij hjuwoonde, was die van St. Quentin in 1557. *Boyneburg* overleed den 29<sup>sten</sup> Juni 1567 te Schellungen. Keizer Maximiliaan II verhoef in 1571 zijn nakomelingen in den rijks vrijhoerenstand.

**Boyneburg, Johann Christian von**, Duitse staatsman, werd geboren te Eisenach, den 12<sup>den</sup> April 1622, uit de zwartelinie van het geslacht. Hij stondeerde te Jena. Helmstädt en Marburg en zag zich benoemd tot Hessisch gezant aan het Zweedsche Hof en in 1650 tot eersten minister in Keur-Mainz. In 1656 omhelsde hij den R. Katholiken godsdienst. Keizer Leopold was aan den rusteloozen ijver van *Boyneburg* het bezit van den Duitischen troon verschildigd. Door de Jezuïeten verdacht, werd hij in 1664 gevangen genomen. Welke hieek zijn onschuld; hij werd op vrije voeten gesteld en leefde na dien tijd ambteloo op zijn goederen. *Boyneburg* hewoog Leibnitz om naar Frankfurt te komen en in 1670 om in dienst van Mainz te treden. Hij overleed te Mainz, den 8<sup>sten</sup> December 1672; van zijn briefwisseling met de meest beroemde geleerden van Europa zijn belangrijke gedeelten in het licht verschenen.

*Boyneburg, Philip Wilhelm von*, een zoon van

den voorgaande, werd geboren te Mainz, den 21<sup>sten</sup> November 1656, ontving onderwijs van *Leibnitz* en het geleide van dezen op zijn tochten door Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitschland. Hij genoot als gozant te Weenen in hooge mate de gunst van keizer *Leopold*, die hem tot rijkshofraad en kamerheer benoemde. Later was hij keizerlijk gezant te Frankfort, en in 1702 aanvaardde hij de betrekking van stadhouder van Erfurt, welke plaats hij tot een bloeiende stad verhieft. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> Februari 1717.

**Boyton, Paul**, een Amerikaansch zwemmer, werd te Pittsburg (Pennsylvania) in 1848 geboren. Nadat hij een groot aantal personen had gered, werd hij benoemd tot commandant der reddingsstations aan de kusten van den staat New-York. In 1874 vond hij een reddingspak uit, waarmee hij zich beroemd gemaakt heeft. Met dit costume zwom hij tweemaal over het Kanaal (1875) en de straat van Messina. Gedurende den oorlog tusschen Chili en Peru trad hij in dienst van laatstgenoemden staat. In 1885 stichtte hij te New-York een prachtige zweminrichting. In 1893 beproefde hij op de Theems een nieuwe uitvinding, bestaande uit twee zeer kleine bootjes, bedekt met het vel van antilopen, die men aan de voeten bevestigt en waarmee men over het water kan loopen.

**Boz.** Zie *Dickens*.

**Bözberg**, een bergpas in het Zwitsersche kanton Aargau tusschen het Aardal en het Frickdal. Reeds in de dagen der Oudheid liep een groote weg over den Mont Voetius van Augusta Raurica (Angst) naar Vindonissa (Windisch) en in 69 na Chr. werden er de oproeijende Helvetiers door de Romeinen verslagen. Langs den ouden weg over den Bözberg werd in 1780 een postweg aangelegd, die 5 km. ten W. van Brugg de pashoogte (574 m.) bereikt, en in 1875 werd er de Bözbergspoorweg gebouwd, die van Bazel over Brugg naar Zürich voert. De tunnel bezit een lengte van 2,5 km. en ligt 463 m. boven den zeespiegel.

**Borzech, Emanuel**, een Oecheisch tooneeldichter, geboren den 21<sup>sten</sup> Juli 1841 te Praag, studeerde aldaar in de rechten en de wijsbegeerte. Zijn eerste blijspel: „Ten tijde der cotilons" (gedrukt in 1872), werd in 1867 opgevoerd. Daarop volgde het treurspel: „Haron Görtz" (gedrukt te Praag in 1871; 2<sup>de</sup> druk, 1884). In 1869 werd hij dramaturg van het Boheemsche theater te Praag. Voorts leverde hij de blijspelen: „De wereldheerscher in den slaaprok" (*Napoleon I.*, gedrukt in 1872), „De toets van den staatsman" (*Kawitz*, gedrukt in 1874), „De avonturiers" (uit den tijd van keizer Rudolf, gedrukt in 1880), enz. *Borzech* neemt onder de Oecheische tooneeldichters van den nieuwen tijd, met name als blijspeldichter, de eerste plaats in. Eenige van zijn stukken werden ook in het Duitsch vertaald (het eerstgenoemde en derdo door hem zelf) en met succes te Praag, Weenen, Dresden en Frankfort opgevoerd. Ook heeft *Borzech* een verzameling novellen uitgegeven (1876). Hij is sedert den 10<sup>den</sup> Februari 1889 verdwenen.

**Borzelli, Francesco Paolo**, een Italiaansch schrijver, werd in het jaar 1780 te Manfredonia (koninkrijk Napels) geboren. Doordat hij aan staatkundige woelingen deelgenomen had, werd hij gevangen genomen en vervolgens in 1822 verbannen. Eerst in 1837 kwam hij in Napels terug. Opnieuw

gevangen genomen in 1844, als verdacht van samenzwering, kreeg hij echter weldra zijn vrijheid terug. In Januari 1848 werd hij opgeroepen om deel uit te maken van het constitueerende ministerie. Weldra moest hij echter zijn betrekking neerleggen. Hij heeft vele werken geschreven, ten deele in het Fransch: „Essais sur les rapports primitifs qui lient ensemble la philosophie et la morale" (1825), „L'esquisse politique sur l'action des forces sociales dans les différentes espèces de gouvernements" (1826), „De l'esprit de la comédie et de l'insuffisance du ridicule pour corriger les travers des caractères" (1832) en „L'imitation de la tragédie chez les anciens et chez les modernes" (1838). *Borzelli* overleed in 1864.

**Br.** is in de scheikunde de afkorting voor bromium (zie aldaar).

**Brà** („weide") is een stad in het distrikt Alba van de Italiaansche provincie Cuneo, 277 m. hoog, aan de spoorlijnen Savono—Bra—Carmagnola en Alessandria—Cavallermaggiore. Zij telde in 1901 als gemeente 15965 inwoners, waarvan 8 compagnien alpenjagers. In 1742 bouwde *Veltone* er de kerk Santa Chiara in barokstijl. De plaats heeft zijdecultuur en wijnbouw benevens hennep- en lederindustrie. Op 3 km. afstand ligt, op de plaats van het aloude *Pollentia*, het tegenwoordige *Pollenzo* aan den Tanaro, waar zich een koninklijk slot uit de Middeleeuwen (gerestaureerd), de overblijfselen van een waterleiding, een amphitheater, een schouwburg en een tempel bevinden.

**Bra, Hendrik van, of Henricus a Bra**, een Nederlandsche geneeskundige, werd geboren te Dokkum, den 20<sup>sten</sup> September 1555. Hij studeerde te Norden, Bazel, Weenen, verder aan onderscheiden hoogeschoolen in Italië en Frankrijk en was vervolgens geneesheer te Kampen, Dokkum en in het graafschap Zutphen. Hij overleed in het begin der 17<sup>de</sup> eeuw. Algemeen wordt zijn groote geleerdheid geroemd, die trouwens blijkt uit een aantal geneeskundige werken, zooals: „Catalogus medicamentorum simplicium", enz. (1616).

**Braadspil.** Zie *Braadspil*.

**Braadspit**, eigenlijk *braadspil*, is een werktuig, dat op kleine schepen tot het opwinden van het anker dient. Het bestaat uit een op den boeg geplaatste, horizontale windas, om welke de ankerkabel geslagen wordt. De windas is aan het uiteinde van gaten voorzien, waarin bandspaken gestoken worden, waarmee men haar kan omdraaien, terwijl de pallen van den ijzeren palrand het terugloopen beletten (zie de afb.). De braadspil komt



Braadspil.

voor kleine vaartuigen te pas, daar zij weinig plaats beslaat, terwijl voor groote schepen de *gangspil* doelmatiger is, omdat men daarmede meer kracht kan ontwikkelen (zie *Anker*).

**Braadspit** is de naam van een puntige ijzeren staaf, welke in horizontale richting liggende en

rustende op braadijzers, kan worden rondgedraaid, zoodat het daaraan vastgehechte vleesch over een voor kan worden gebraden.

**Braak.** Hieronder kan worden verstaan elke toestand van den bodem, waarin deze onbebouwd is. In dien toestand kan hij onbewerkt blijven liggen — en dan wordt de braak rustbraak genoemd — of hij wordt bewerkt en dan wordt gesproken van zwarte braak.

Ze heeft ten doel de vruchtbaarheid van den grond te verbeteren. Deze wordt daarbij poreuzer gemaakt en in gunstiger verhouding gebracht ten opzichte van licht, water en warmte. Daardoor worden verschillende nuttige bacteriologische werkingen in den grond bevordert. Het vergaan der organische stoffen en de verweering der mineralen worden er door versterkt, en de grond wordt rijker aan opneembaar plantenvoedsel. Bovendien kan veel onkruid worden verdeeld.

De volle braak, d.w.z. braak over een vol oogstjaar, in vroegere tijden algemeen om de 2, 3 of meer jaren toegepast, heeft bij den verhoogden cultuurstoestand van bodem en bevolking baargroote beteekenis verloren. Thans heeft ze nog bijna alleen waarde in streken met ruw klimaat, bij ongunstige bodemgesteldheid, vooral op zeer zware kleigronden, en ongunstigen cultuurstoestand, bijv. bij vernieling met onkruid als gevolg van verwaarloozing. Vroeger werd door *ow Schaez* en in den nieuweren tijd wordt door *Droop* aanbevolen, het braakveld groen te laten worden door opslag van onkruid en dit voor groenbemesting te gebruiken.

**Braak** is een misdrukking, die in het Wetboek van Strafrecht op sommige plaatsen voorkomt, niet als afzonderlijk misdrijf, maar als een omstandigheid die strafverzwarend werkt of aan het gepleegde feit een eigenaardig karakter geeft. Ona tegenwoordig Wetboek omschrijft niet nader wat onder braak verstaan moet worden. De Fransche Code Penal die hier tot 1886 gold, bepaalde, dat onder breken wordt verstaan alle verbreking, vernieling, vernieling of afnemig, omverping, wegname van muren, daken, planken, deuren, vensters, sloten, hangsloten of andere stukken of werktuigen, die dienen om den doorgang af te sluiten of te beletten, en verder van alle soort van slijting, boe ook genaamd. Verder onderscheidde dat Wetboek tusschen breken van buiten in (buitenbraak) of binnenshuis (binnenbraak).

Van braak is voornamelijk sprake bij diefstal. Terwijl op eenvoudigen diefstal een maximum is gesteld van 4 jaren gevangenisstraf of f 300 boete, stijgt, ingeval de schuldige zich den toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschafte of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, het maximum der gevangenisstraf tot 6 jaren (in zeer ernstige gevallen zelfs tot 9 of 12 jaren) en kan de rechter geen geldboete opleggen. Heeft iemand zich doormiddel van braak wederrechtelijk den toegang verschafte tot de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, en blijkt niet dat hij er iets heeft weggenomen of trachten weg te nemen, zoodat veroorzaking wegens diefstal of poging tot diefstal onmogelijk is, dan kan toch gestraft worden wegens braakverbreken en soms ook wegens beschadiging (zie aldaar).

**Braak of Braeck, Joris Pieters,** een Neder-

landsch zeeheld, een der kapiteins van het eskader van *Bankert*, toen deze in 1639 door den admiraal *Tromp* werd opgeroepen, om de Spaansche vloot bij Dublin te helpen bostrijden. Verder tuchtigde hij de Duinkerker kapers, daar hij in Augustus 1642 een bunter schepen van 20 stukken en 110 manschappen veroverde en te Harlingen opbrecht.

**Braak, Adriaan,** een Nederlandsch zeeheld, verdedigde in 1704 met nog 2 schepen de koopvaardijvloot tegen 8 Duinkerker kapers. Op het schip „de Raaf” voerde hij bevel over een convooi van zes schepen, waarmede hij 70 koopvaarders uit de Oost- en Noordzee huiswaarts voerde. Op de boogte van Doggersbank werd hij den 2<sup>den</sup> October 1706 door 7 Fransche schepen onder den graaf *de Forbin* aangetast. Laatstgenoemde liet bij het enteren het volk van zijn veel grooteren bodem op dien van *Braak* overspringen. De Nederlandsche vlootvoogd sneuvelde en zijn schip vloog in de lucht. Alle koopvaarders ontkwamen, en van het convooi werd slechts één schip te Duinkerken opgebracht.

**Braak, Adriaan,** vermoedelijk een kleinzoon van den voorgaande, werd in 1765 als bevelhebber van een fregat naar de Middellandsche Zee gezonden, ten einde de Barbarijsche zeeroovers te bedwingen. In 1777 werd hij kapitein ter zee en in 1779 lid van den Hoogen Krijgsraad. Hij streed in den slag bij Doggersbank (1781) zóó dapper, dat hij met een gonden eerenpenning en met andere onderscheidingsteekenen beloond werd. In 1787 sebaarde hij zich aan de zijde der patriotten, werd lid der Commissie van Defensie en commandant der vaartuigen op de Zouderzee, doch veroorloofde zich in die betrekking zooveel geweldenaar, dat hij na de komst der Fransen voor den tijd van 10 jaren uit het land verbannen werd. Na de omwenteling van 1795 keerde hij naar het vaderland terug en werd benoemd tot vice-admiraal. Na vertrok bij als commandant van een eskader met „De Admiraal Piet Hein” van 56 stukken en 7 andere schepen naar Suriname, om er de oude ambtenaren te ontslaan. Hij overleed aldaar na het volbrengen van zijn last.

**Braak- of Sabbathjaar** was in Palestina volgens de Mozaïsche wetgeving (III Mozes 26) elk zevende jaar, terwijl na zeven zulke jaren het 50<sup>ste</sup> als het Jubeljaar werd gevierd. Gedurende het braakjaar bleven de landen onbebouwd, en ieder was gerechtigd op elk willekeurig stuk land naar goedvinden datgene te verzamelen, wat de grond nit eigen beweging opleverde. Ook de rechtspleging rustte tot zekere hoogte, want scheldenaars mochten in dat jaar niet worden vervolgd. Het was moeilijk zulk een instelling te handhaven; toch werd zij na de Babylonische ballingschap vernieuwd.

**Braakman** is een inham van de Wester-Schelde, welke ontstond door den watervloed van 1440, waarbij de dorpen Huigershuis, Stekerk, Hertingen, Peerboom, Moerkerk en St. Janskapel verzwolgen werden. Vroeger was het water veel uitgestreker en splitste zich bij de Vogelsbor in twee armen, het Axelsche-Gat en Sasse-Gat. In den laatste tijd is de Braakman erg opgestijkt en zijn daardoor verscheiden nieuwe polders gewonnen o.a. de in 1868 en 1869 bedijkte Visartpolder.

**Braakmiddelen** zijn zulke middelen, die door prikkeling van het braakcentrum (zie bij *braken*)


de ontleding van de maag naar buiten bewerken. Vroeger, toen men van braakmiddelen (evenals van laxantia) een verwijdering van de zoogenaamde ziektestoffen uit het lichaam verwachtte, was hun gebruik zeer in zwang. Tegenwoordig wendt men ze slechts in de volgende gevallen aan: ten eerste bij overlading van de maag met onverteerbare stoffen en bij vergiftiging; ten tweede om in den slokdarm zittende vreemde lichamen te verwijderen en ten derde in kleine doses, om het hoesten en opgeven te vergemakkelijken (expectantia).

De meest gebruikelijke middelen zijn kopersulfaat (cuprum sulfuricum), braakwijnsteen (tartarus stibiatus of emeticus), braakwortel (radix ipecacuanhae), die allen het maagslijmvlies direct prikkelen, en ten slotte het apomorphine, dat onderhuids ingespoten wordt en daardoor in vele gevallen, waarin het innemen van medicamenten op bezwaren stuit (kinderen, zelfmoordenaars, krankzinnigen), onschatbare diensten bewijst.

**Braaknoot** is de vrucht van verschillende gewassen. Tot de *Euphorbiaceën* behoort het geslacht *Jatropha* L., dat onder zijn soorten boomen, heesters en kruiden met een melksap bezit. De spiraalgewijs geplaatste bladeren zijn gaafrandig of gelobd; de eenhuizige bloemen staan gewoonlijk in de oksels; de kelk en de bloemkroon zijn vijfdeelig; het aantal meeldraden is 8 tot 10, dat der stampers 3; de doosvrucht telt 8 hokjes, elk met één zaadkorrel. *J. Curcas* L. of de zwarte braaknoot, is een heester ter hoogte van 4 m. met een grijzen bast en met knoestige takken, die aan de uiteinden bladeren dragen. De langgesteelde bladeren zijn vijfhoekig en de bloemen in een bij-scherf geplaatst. De vrucht is zoo groot als een walnoot, stompdriehoekig en zwartachtig bruin. De zaden zijn langwerpig, aan de buitenzijde gewelfd en aan de binnenzijde eenigszins hoekig. Deze braaknoot, die eigenlijk in de keerkingslanden van Amerika te huis behoort, groeit thans ook in Oost-Indië — vooral op de Philippijnsche eilanden — io het wild. De zaden zijn zoet en smaken naar amandelen, maar hebben een brandende nasmaak. Zij werden voorheen onder den naam van *Semina Ricini majoris* in de apotheek gebruikt.

Een andere braaknoot levert de *Strychnos Nux vomica* L., ook *kraanoog* genaamd. Deze is afkomstig van een boom uit de familie der *Loganiaceën*. Hij heeft een dikken, veelal krommen stam, tegenoverstaande, kortgesteelde, eironde, gaafrandige bladeren, tot een bij-scherf verenigde, groenachtig-witte bloemen en bolronde, onbehaarde, oranjekeurige vruchten met een harde schaal, waarin zich 5 tot 8 zaden bevinden. Deze zijn zeer bitter en bevatten 2 zeer vergiftige alkaloiden, namelijk brucine en strychnine. Het voorkomen van igasurine, dat veel op strychnine gelijkt, in de *Strychnos nux vomica* is nog zeer twijfelachtig. Wij geven hierbij de afbeelding van een tak (a) op  $\frac{1}{2}$  der natuurlijke grootte, van een bloem in doorsnede (b) in natuurlijke grootte, van een vrucht in doorsnede (c) op  $\frac{1}{2}$  der natuurlijke grootte en van een zaadje van dit laatste in doorsnede (d en e) in halve grootte.

De vergiftige werking van de kraanoog kan men aan gemelde alkaloiden toeschrijven. Wij ont-



*Strychnos nux vomica*.

waren een dergelijke werking in den valschen angosturabaast, in de Ignatiusboonen, in de kokelakkorrels en in de vergiften, waarmede de Aziatische en Amerikaansche volksstammen hun pijlen bestrijken — het *Oepas radja* op Java, en het *Curare* in Brazilië. Men rekende voorheen al die stoffen tot de narcotische of bedwelmeende middelen, doch ten onrechte. Zoodanige stoffen immers werken pijnstillend, terwijl vermelde vergiften de hevigste snijptrekkingen veroorzaken en diensengevolge bestempeld zijn met den naam van *tetonica*.

Deze laatste onderscheiden zich door een bitteren smaak en komen uit verschillende organen, waardoor zij opgenomen worden, zeer snel in het bloed; zij openbaren het hevigst hun werking, wanneer zij onmiddellijk met het bloed in aanraking komen; dan ontdekt men een stuipachtige samentrekking der spiereen, mondkrampe en verstijving der ledematen, waarbij het hoofd en de wervelkolom naar achteren worden gebogen. Bij het toenemen dier aanvallen wordt de ademhaling sneller, de pols onregelmatig, de kleur der huid blanwachtig, en het einde is de dood.

Alleen de kraanoog is tot nu toe bij de geneeskundigen in gebruik. In kleine giften doet zij den eeltust toenemen en bevordert de afscheiding, maar bij aanhoudend gebruik wordt de spijsvertering benadeeld en vertoonen zich allengs verschijnselen van vergiftiging. Intusschen heeft zij vaak bij verlammingen een verrassende werking, alsook bij sommige oogandoeningen.

**Braakwortel.** Zie *Ipecacuanha*.

**Braakwijnsteen** (stibiokali tartaricum, tartarus stibiatus, tartarus emeticus) is een zout van het wijnsteenzuur waarin één atoom waterstof door kalium en het andere atoom waterstof door de eenwaardige anti-monijlgroep SbO is vervangen  $C_4H_4O_6 - OK$   $OSbO$ . Het werd in 1831 door *Adriaan van Mijnsicht* ontdekt en wordt bereid door anti-moninmoxijde in wijnsteen op te lossen. Daartoe lost men zwavelantimonium op in zontuur, laat het



bezinken en giet het af, waarna men dit vocht met water vermengt, totdat er een neerslag ontstaat, die basisch zout bevat — men laat het wederom bezinken en giet het nogmaals af, waarna men bij de oplossing 20- of 30-maal zooveel water voegt. Nu slaat een sterk basisch zout neer. Deze neerslag wordt nitgewaschen; daarna voegt men er een soda-oplossing van 15<sup>e</sup> bij en wast dien vervolgens nogmaals uit. Hierop verwarmt men in een kleinen ketel een willekeurige hoeveelheid wijnsteen met een 16-vondige hoeveelheid water. Is deze aan het koken, dan voegt men er van bovengemeld antimoniumoxyde bij, totdat het zich daarin niet meer oplost. De kekend heete oplossing filtreert men door linnen, waarna men haar in houten bakken laat kristalliseeren. De kristallen werden na verloop van eenige dagen losgebroken, met water gewaschen en afgedroogd.

De kristallen zijn fraaie, scherpkantige, rhombische octaëders, die op het eerste gezicht op traäders gelijken. In de lucht werden zij porseleinachtig en zeer hros. Verwarmt men ze tot 200 of 300° C., dan ontwijkt waterdamp (nadat te voren reeds 1 molecule kristalwater verdwenen is) en de braakwijnsteen is ontleed.

De braakwijnsteen komt in de geneeskunde dikwijls te pas; hij heeft eerst een zoeten en daarna een walgingwekkenden, metaalachtigen smaak. Hij werkt prikkelend op de maag en het darmkanaal en doet op de huid pokpuisten ontstaan. Bij groote giften veroorzaakt hij een sterke samentrekking der buikspieren, kliekpijnen, waterachtige ontlasting en in de maag alle verschijnselen van vergiftiging; de maag is door entseking geprikkeld, de krachten verdwijnen, er ontstaan stuipen, krampen in de kuiten en de afloop kan doodelijk wezen. Bij aanhoudend gebruik van kleine giften ontwaart men misselijkheid, een vermeerde afscheiding der speekselklieren en derslijmvliesen van de spijsverteringswerktuigen, een toenemende nriueloosing, een gevoel van matheid, dnizelig, trilling der lippen en der ledematen, verbonden met een zwakken pols. In zoodanig geval moet men, door de keel te kittelen, voor een speedige entlasting der maag zorgen en den patiënt vervolgens in ruime mate laten drinken. Tevens zoekt men de pijnen door opiumpraeparaten tot bedaren te brengen.

In de geneeskunde wordt de braakwijnsteen zowel uit, als inwendig gebruikt. In het eerste geval in een opgelosten toestand of in zelf of pleisters, om de huid te prikkelen. De braakwijnsteen wordt echter meer inwendig toegediend, daar hij de afscheiding van zweet en urine vermeerdert en bij prikkeling der zennwen een bedarende werking heeft.

Tot de praeparaten van braakwijnsteen behooren *braakwijnsteenzalf* (unguentum Antienriethi), bestaande uit 1 gewichtedeel braakwijnsteen en 4 gewichtsdeelen vet, die zorgvuldig en lang gewreven worden; deze veroorzaakt roode plekken en poken op de huid — *braakwijnsteenpleister* (emplastrum tartari emetici), uit braakwijnsteen en pek of hars bestaande, die een dergelijke werking heeft als de zalf — en voor inwendig gebruik, bepaaldelijk voor kinderen, de *braakwijn* (vinum emetizans, vinum antimonii Huxhami), een oplossing van een weinig braakwijnsteen in macleirwijn, waarvan dagelijks kleine giften verstrekt worden,

en hij verkondheden, enz. de afscheiding van zweet en urine te beverderen. Om braking te verwekken, wordt wat meer gegeven.

In de industrie gebruikt men braakwijnsteen in katoendrukkerijen, ververven en voor het vervaardigen van drukinkt.

**Braam** is in de metaalbewerking de scherpe, overstekende kant, op een ribbe ontstaan, als een der aangrenzende vlakken afgevlind of afgedraaid wordt. Bij het afwerken wordt de braam door een basterd- of zoetvijn weggenomen.

**Braam** (*Brama rayi*). Zeevisch, behoorende tot onze fauna, maar niet veel op onze knut voor komende, deel uitmakende van de familie der *Coryphaenidae*. Zie verder bij *Coryphaenida* (Gondmakreelen).

**Braam** is de naam van een Nederlands geslacht, dat vooral zeehelden heeft opgeleverd. Tot de merkwaardigste leden daarvan behooren:

**Braam, Willem van**, geboren te Werkhoven, den 10<sup>den</sup> November 1732. In 1745 werd hij adelporst en in 1762 was hij opgeklimmen tot kapitein. In 1770 deed hij 8 reizen ten oorlog en 4 naar Oost-Indië en China. Hij diende de Oost-Indische Compagnie zoo goed, dat hij, in 1763 als commandant van de retourvloot terugkeerende, met een gouden medaille werd vereerd. In 1771 commandeerde hij 3 oorlogsfregatten en in 1778 hernam hij van de Engelschen een Nederlandsch schip en bracht het te Tessel binnen. In 1781 woonde hij als commandant van den „Piet Hein“ van 56 stukken den slag van Deggersbank bij en onderscheidde zich aldaar zoozeer, dat hij tot schonthij-nacht bevorderd werd met den rang van adjndant-generaal van prins Willem V en nogmaals een gouden medaille ontving. Hij verkreeg vervolgens het bevel over het schip „de admiraal de Ruyter“, en werd in 1789 tot vice-admiraal en in 1793 tot luitenant-admiraal benoemd. Na de ontbinding der marine in 1795, leefde hij ambteloos te Loenen, waar hij den 21<sup>sten</sup> Februari 1807 overleed.

**Braam, Jacob Pieter van**, een halfbroeder van den voorgaande, werd geboren te Werkhoven, den 27<sup>sten</sup> October 1737, trad in zee dienst en werd in 1776 kapitein bij de Oost-Indische Compagnie. In 1783 vertrok hij op het schip „Utrecht“ van 68 stukken met een aanzienlijk smaldeel naar Indië, waar hij in den oorlog tegen den koning van Rieu groote diensten bewees, zoodat deze zich onvoorwaardelijk aan de Compagnie overgaf. Er werden 22 vaandels naar 's Gravenhage gezonden, en onder den buit bevond zich een belangrijke verzameling van Oostersehe handschriften, die aan de hoogeschool te Harderwijk werd afgestaan. Van Braam werd in 1788 tot schonthij-nacht en in 1792 tot vice-admiraal bevorderd, vestigde zich na de ontbinding der marine in 1795 te Zwelle, waar hij den 10<sup>den</sup> Juli 1803 overleed.

**Braam, Pieter van**, den 22<sup>sten</sup> December 1740 te Vianen geboren, bezocht de Latijnsche school te Dordrecht en werd vervolgens te Amsterdam tot den boekhandel opgeleid, terwijl hij er tevens de lessen van den hoogleeraar *Petrus Burman* bijwoonde. Daarna vestigde hij zich te Dordrecht en was er in onderscheiden openbare betrekkingen en tevens als boekhandelaar werkzaam. Hij was voorzitter van het genootschap „Divers a sed

una" en lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Hij heeft vele Latijnsche en Nederlandsche gedichten vervaardigd; zijn „Carmina" zijn in 1809 alleen voor zijn vrienden gedrukt. Met zijn dichtstuk: „De opvoeding der jeugd ten nutte van dit gemeentebest" behaalde hij in 1775 den zilveren eereprijs bij het dichtgenootschap „Kunstliedje spaart geen vlijt".

**Braam, Aegidius van**, ofschoon vroeger een ijverig aanhanger van *Oranje*, was in 1798 in dienst getreden der Bataafsche Republiek en bevond zich in 1799 als kapitein bij de vloot, die onder bevel van *Storj* in handen der Engelschen viel. Van *Braam* en anderen werden toen eeroos verklaard en voor eeuwig verhaanen. Eerstgenoemde werd echter in 1814 in zijn eer en vroegeren rang hersteld en tot vice-admiraal bevorderd. Hij commandeerde een eskader in de Middellandsche Zee en in West-Indië, werd daarna ridder van de Militaire Willemsorde en jonkheer, en overleed den 17<sup>den</sup> Mei 1822.

**Braam Houckgeest, Andreas Everard van**, een broeder van *Jacob Pieter*, werd geboren te Werkhoven in 1739 en deed in 1758 als supercarga der Indische Compagnie een reis naar China, in welk rijk hij met korte tusschenpoelen een 8-tal jaren verblijf hield. In het vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich in Gelderland, maar vertrok weldra naar Carolina, waar hij eigenaar van een rijstplantage en hurger der Vereenigde Staten werd. Hij leefde er gelukkig, totdat hij in één maand 4 kinderen verloor. Ook zag hij zich door te goed vertrouwen beroofd van een groot gedeelte van zijn vermogen, zoodat hij gehoor gaf aan het aanbod der Oost-Indische Compagnie, om als haar bewindhebber naar Kanton te gaan. Hij werd benoemd tot tweede in rang bij een gezantschap, dat in 1794 naar den keizer van China vertrok. De gebeurtenissen, in 1795 in Nederland voorgevallen, deden hem nogmaals naar Amerika vertrekken, en hij stapte den 24<sup>sten</sup> April 1796 weder te Philadelphia aan wal. Een boekhandelaar in die stad heeft vervolgens het dagverhaal van zijn reis naar China uitgegeven onder den titel: „Voyage de l'ambassade de la Compagnie des Indes Orientales Hollandaises vers l'empereur de la Chine en 1794 et 1795" (1797—1798, 2 dln.). Daarvan is in 1804 te Haarlem een Nederlandsche vertaling verschenen.

**Braambes** is de naam van planten, die tot het geslacht *Rubus* en tot de familie der *Rosaceae* behoreen. Het geslacht *Rubus* onderscheidt zich door de eigenschap, dat op den kegelvormigen bloembodem een groot aantal steenvruchtjes groeien, die te zamen afvallen. Zij heeft een 5-deeligen kelk en 5 kort-genagelde bloembladen. De talrijke meeldraden staan langs den kelkzoom geschaard. Tot het geslacht *Rubus* behoort de Framboos (*R. idaeus L.*), die zoowel in het wild, als gekweekt wordt aangetroffen. Het aantal soorten braambes in ons land, waarschijnlijk in het wild voorkomend, beloopt in de 70. Een uitvoerige tabel tot het determineren van deze soorten is gegeven door Dr L. Vuyck — opgenomen in het Nederlandsch Kruidkundig Archief en in de Schoolflora van H. Heukels.

Het zijn alle heesters met stekelige takken en hand- of vinvormig samengestelde bladeren. De

vruchten zijn zwart, rood, geel en wit — de beide laatste kleuren worden alleen bij de gekweekte framboos aangetroffen. De braambes wordt op allerlei grondsoorten gevonden — de kleine boschjes van wilgen en elzenbakhout, die men vaak tusschen de weilanden aantreft, zijn soms bij de jeugd „beroemd" om hun rijkdom aan braamen. Het braamenzoeken in de duinen levert aan de visschersbevolking een niet onbelangrijke bijverdienste op. Gewapend met een hark en een mandje trekken vrouwen en kinderen de duinen in om de geurige vruchten te verzamelen. Zij worden zoowel gebruikt om op „drank" te zetten, als om er gelei van te maken.

**Braamsluiper** is de naam van een vogel, behoorende tot het geslacht *Graculus* (*Sylvaie*). In ons land draagt hij ook de namen Molenaar, Brummeldijfje, Bahbelartje, Gauwdijfje en Kerssenpikker. Deze vogel is opvallend klein, is aan de bovenzijde grauw, aan de halszijde wit en aan de borst geelrood gekleurd, bewoont hoofdzakelijk Midden-Europa en broedt ook in ons land. Zijn nest houdt hij laag bij den grond uit licht materiaal en legt daarin vier tot zes ronde eijes met een zeer hrooze schaal en bonte vlekken op een witten of hlanwgroenen grond. De braamsluiper is zeer levendig van aard, schuwt de nabijheid der menschen niet en laat een aangenaam, doch kort gezang hooren.

**Braamstruik.** Zie *Braambes*.

**Braamvisschen.** Het geslacht der *Braamvisschen* behoort tot de familie der Goudmakreelen (*Coryphaenidae*).


De leden van dit weinig uitgebreide geslacht voeren in hoofdzaak een pelagische leefwijze en kenmerken zich voornamelijk door een zijdelings samengedrukt lichaam en het hezit van één enkele lange rugvin, zonder een duidelijk afgescheiden stekelig gedeelte. Zij komen in bijna alle tropische en gematigde zeeën voor. Slechts een enkele vertegenwoordiger van dit geslacht kon gerekend worden tot onze fauna te behooren, n.l. de *Braam* (*Bramarati*), ook wel *Zeebrasem* genoemd (Engelsch: Ray's Bream, Duitsch: Brachsenmakrele, Fransch: Castagnole). In de Noordzee komt hij slechts enkel voor, in de Middellandsche Zee daartegen vrij talrijk, en is daar, als een smakelijke visch, zeer gezocht. De kleur van het lichaam is tinkleurig met een fraaien zilverglans, op den rug in het bruine spelend, de borst- en huikvinnen zijn geelachtig, de overige vinnen bruin. Over de leefwijze van dezen visch is weinig meer bekend, dan dat hij in den zomer paait en zich veelal gezellig in diepe rotsachtige plaatsen ophoudt.

Een tweede, zeer beperkt, geslacht van deze lfde familie, n.l. het geslacht *Lampris*, heeft bij ons eveneens slechts een enkelen vertegenwoordiger en wel den *Koningvisch* (*Lampris lwa*), in het Engelsch Sunfish en in het Fransch Chrysotose genaamd (zie de afb.). Op onze kusten, evenals tronsvens in de geheele Noordzee, is hij echter zeer zeldzaam, de gevallen dat hij gevangen werd zijn te tellen. Het is een echte oceaansvisch, die van Madeira tot IJsland geen zeldzaamheid is; in de Middellandsche Zee komt hij echter minder voor. De IJslanders kennen hem onder den naam van *godalag* (*godalag*), welken naam hij reeds in de Edda draagt.

Het is een merkwaardige visch, zoowel om zijn vorm, als om zijn buitengewoon schitterend uiterlijk, dat hem een der prachtigste zeevisschen doet

De muziek is van *François van Campenhout* (1779—1848).

**Brabant** is de naam van een voormalig hertogdom, dat tusschen Holland, Gelderland, Kleef, Luik, Namen, Henegouwen, Vlaanderen en Zeeland gelegen was. Het ontleent zijn naam aan de gouw *Brabant*, *Brabantia* of *Brabant*, die in de 9de eeuw de landen van Eename (of Eenham), Brussel, Leuven en Mivelles omvatte. In 1086 nam graaf *Hendrik van Leuven* den titel graaf en voogd van Brabant aan, waarna diens broeder en opvolger, *Godfried met den Baard*, door keizer *Hendrik IV* in 1106 met dewaardigheid van hertog van Neder-Lotharingen werd bekleed. Sedert dien tijd noemden zijn opvolgers zich hertogen van



Koningvisch (*lampris luna*).

zijn. Het lichaam is eirond, en hoewel zijdelings samengedrukt, dik; de grootste lengte, welke bereikt wordt, bedraagt ongeveer 1.30 m., en hoewel dat niet gering is, is het gewicht daarbij, door den eigenaardigen vorm, naar verhouding zeer groot, al ruim 50 kg. De schubben zijn zeer klein en vallen gemakkelijk uit; de vinnes hebben in tegenstelling met den braam geen stekels, terwijl de kaken, evenzoo in afwijking van dien visch, geen tanden hebben. Het lichaam toont alle kleuren van den regenboog, de rug en de kop zijn staalblauw, welke kleur naar de zijden toe een rooden gloed aanneemt, en op den buik in fraai roze met parelmoerglans overgaat; over het geheele lichaam zijn verder talrijke ronde, zilverglanzende vlekken verspreid, terwijl de vinnes diep scharlakenrood en de oogen glanzend goudkleurig zijn. Van zijn leefwijze is weinig bekend; hij voedt zich meest met andere kleinere visschen. Het vleesch is zeersmakelijk. Zie verder bij *Goudmakreel*.

**Braasot** is de naam van een schapenziekte, die voor het eerst in 1761 op IJsland werd waargenomen en in Noorwegen en Schotland jaarlijks aan ongeveer 150000 schapen het leven kost. Zij begint in den herfst op te treden, woelt het hevigst in den winter, vooral bij strenge koude en verdwijnt tegen de lente. De ziekte heeft binnen 24 uren den dood tengevolge en werd daarom vroeger voor een soort van millnour gehouden; in werkelijkheid is zij echter een haemorrhagiale ontstekings van de lehmaag. Een schapenziekte, die in de laatste kwart eeuw in Mecklenburg en in den noordoost, schijnt met braasot verwant of identiek te zijn.

**Brabançonne** is de naam van het Belgische volkslied, het vrijheidslied van September 1830. Het is vervaardigd door *Dechet*, bijgenaamd *Jennet*, een tooneelspeler aan den schouwburg te Brussel, geboren den 29sten Januari 1801 te Lyon, die als strijder voor de onafhankelijkheid van België den 18den October 1830 bij Lier sneuvelde.

Brabant en Lotharingen. De vorsten uit het Huis Leuven verwierren in 1288 het hertogdom Limburg en bleven in het bezit van beide gewesten tot op *Jan III, den Vredezame*, die in 1355 overleed. Door het howelijk van zijn dochter *Johanna* kwamen Brabant en Limburg aan het Huis Luxemburg. Daar *Johanna* den 1sten December 1406 overleed zonder kinderen na te laten, huldigden de staten van Brabant *Antonie van Bourgondië*, overeenkomstig haar uiterste wilsbeschikking, als hertog. Nadat deze hertog in den slag bij Azincourt (1415) was gesneuveld, werd hij eerst opgevolgd door zijn zoon *Jan IV*, en toen deze in 1427 overleed, door zijn tweeden zoon *Philips*, die slechts drie jaren regeerde († 1430), waarna *Margaretha*, oud-gravin van Henegouwen, de naaste erfenisname tot den troon was. Doch haar noef *Philips de Goede*, hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen en Namen, eischte de erfenis, als de oudste van zijn Huis. Het geschil werd voor de Staten van Brabant gebracht, die, voor den veelvermogenen invloed van den hertog wijkende, hem de rijke erfenis toewezen. Brabant werd daarop het middelpunt der Bourgondische macht, en toen het Huis Oostenrijk, door het howelijk van aarts hertog *Maximiliaan* met *Maria van Bourgondië* (1477), de Bourgondische erfenis verwierf, werd Brabant's tweede hoofdstad Brussel het middelpunt voor het bewind der Zeventien Nederlanden. Daar zetelden de landvoogdissen en landvoogden, die door *Karel V* en *Philips II* over hun Bourgondische landen waren gesteld. Gedurende den Tachtigjarigen Oorlog verloor Spanje het noorden van Brabant en de Brabantse Maaslanden, waardoor het geheele kwartier van 's Hertogenbosch en een groot deel van het kwartier van Antwerpen, benevens de stad Maastricht met de daarbij gelegen Brabantse enclaves, aan de Republiek der Vereenigde Nederlanden kwamen. Het zuidelijk deel van Brabant bleef een zelfstandig hertogdom, dat tot 1700 aan Spanje behoorde en bij den vrede van Utrecht (1713)

aan Oostenrijk kwam. Bij den vrede van Campo-Formio (1797) verklaarde keizer *Frans* afstand te doen van zijn rechten op dit gewest, dat reeds in 1794 door de Franschen veroverd was. Oostenrijksch-Brabant werd toen in de departementen van de Dijle en van de beide Nethen verdeeld, terwijl Staatsch-Brabant, met uitzondering van Maastricht en omstreken, die aan het Fransche departement van de Neder-Maas waren afgestaan, een afzonderlijk departement vormde van de Bataafsche Republiek.

**Brabant** is de naam van een departement der Bataafsche Republiek, volgens de staatsregeling van 1801. Het was samengesteld uithet voormalige Staatsch-Brabant (zonder Maastricht en onderhoorigheden) en omringd door de departementen Zeeland, Holland en Gelderland der Bataafsche Republiek en door de Fransche departementen van de Roer, van de Neder-Maas en van de beide Nethen. Bij besluit van Hunne Hoogmogendheden, als de vertegenwoordigers van het Bataafsche Gemeentebest, van den 20<sup>ten</sup> September 1805, werden daaraan toegevoegd de op den 5<sup>den</sup> Januari 1800 door de Franschen afgestane landen Ravestein, Megen, Gemert, Boxmeer, Oeffelt en Bokhoven. Het departement bleef tot 1807 hinnen deze grenzen, ook nadat de Bataafsche Republiek in het koninkrijk Holland was veranderd.

**Brabant** is de naam van een departement van het koninkrijk Holland, dat in 1807 werd samengesteld uit het departement Brabant van de Bataafsche Republiek (zie aldaar), met bijvoeging der zuidelijkste distrikten van Holland, namelijk de heerlijkheden Klundert, Zevenbergen, Hooge- en Lage-Zwaluwe, Drimmelen en Hondhaze, de dorpen van de Langstraat, de steden Geertruidenberg en Heusden en de heerlijkheden van het Land van Heusden ten zuiden der Oude Maas: Oud-Heusden, Baardwijk, Drunen, Vijmen, Herpt, Hedikhuisen, Onzenoord en Engelen. Van Gelderland werden Ooien en Dieden ingelijfd, van Zeeland, bij besluit van den 13<sup>den</sup> April 1807, de polder van Hinkeloor, en bij besluit van den 3<sup>den</sup> Mei 1809 de heerlijkheden Nieuw-Vossemeer. Bij tractaat, den 11<sup>den</sup> November 1807 te Fontainebleau gesloten, verkreeg het departement, in ruil voor Lommel en het zuidelijk uiteinde van Eersel, de heerlijkheden Luiksgestel. Het was in 3 kwartieren verdeeld, waarvan het eerste 's Hertogenbosch, het tweede Eindhoven en het derde Breda tot hoofdplaats had. Toen hij het tractaat van Parijs van den 16<sup>den</sup> Maart 1810, Brabant aan het Fransche keizerrijk werd afgestaan, werd de oosthelft van Brabant (het land ten oosten de Donge) tot het toen opgerichte departement van de Monden van den Rijn gebracht en de westhelft tot het departement der beide Nethen.

**Brabant** is de naam van een provincie van het soevereine vorstendom der Vereenigde Nederlanden, hij het vaststellen der grondwet van Maart 1814 gevormd. Het bevatte het voormalige Staatsch Brabant, Staatsch-Vlaanderen, Staatsch-Limburg en Staatsch-Opper-Gelder, benevens al de in 1800 door Frankrijk aan de Bataafsche Republiek afgestane landen, met uitzondering van Oeffelt, dat weder aan Pruisen kwam. Ook hieven Ooien en Dieden daaraan. Aanvankelijk werd nochtans een afzonderlijke commissie van bestuur voor het voormalig Staatsch-Limburg en Staatsch-Gelder inge-

steld, wier werkzaamheden van den 24<sup>sten</sup> Januari 1814 tot den 1<sup>sten</sup> Januari 1815 duurden. De provincie voranderde aanmerkelijk van gedaante door het besluit van den 20<sup>sten</sup> Juli 1814, waardoor Staatsch-Vlaanderen aan Brabant werd ontnomen, maar die deelen van Holland en Zeeland er weder aan werden toegevoegd, welke onder het koninkrijk Holland tot Brabant waren gebracht. Een nieuwe vergrooting verkreeg het den 10<sup>den</sup> Februari 1815, toen het land van Altena, benevens de noordwesthelft van het land van Heusden, twee Hollandsehe distrikten, daaraan werden toegevoegd. De vertegenwoordiging der provincie bestond uit 55 leden: 10 uit de ridderschap, 26 uit de steden en 19 uit de eigenerfden. Als volksvertegenwoordigers der steden werden benoemd: uit Maastricht 5, 's Hertogenbosch 4, Breda 4, Tilburg 3, Bergen op Zoom 2, Oosterhout 2, Eindhoven 1, Geertruidenberg 1, Grave 1, Helmond 1, Heusden 1, Venlo 4 en Willemstad 1 lid. Overeenkomstig de grondwet van 1815 gingen den 9<sup>den</sup> October 1815 het voormalige Staatsch-Limburg en Staatsch-Opper-Gelder, benevens de gemeente Lommel, aan de toen gevormde provincie Limburg over. Na de scheiding van Nederland en België, als gevolg van den Belgischen opstand in 1830, werd Brabant verdeeld in de tegenwoordige Nederlandsche provincie Noord-Brabant (zie aldaar) en de Belgische provincies Antwerpen (zie aldaar) en Brabant, ook wel Belgisch- of Zuid-Brabant geheeten.

**Brabant** is een provincie van het koninkrijk België (zie de kaart van België) en wordt begrensd: in het N. door Antwerpen, in het O. door Limburg en Luik, in het Z. door Namen en in het W. door Oost-Vlaanderen. Zij beslaat een oppervlakte van 3283 v.km. en telt (1900) 1.263.807 inwoners, d. i. 385 per v.km., zoodat zij het dichtst bevolkte gewest van geheel België is. De bodem heit naar het N. af en bestaat in het N. uit laagland, grotendeels zandgrond, gedeeltelijk met heide en veen bedekt, gedeeltelijk vruchtbaar gemaakt, zoodat het Hageland, torwijl in de zuidhelft der provincie zacht golvend bonneveld optreedt, dat den overgang tot het bergland der Ardennen vormt. Dit heuvel-land is ten deele met bosch bedekt, zoodat het 4350 H.A. groote bosch van Soigne ten Z. van Brussel. De bodem wordt rijklijk besproeid, in het N. door de zijrivieren der Schelde, zoodat de Rupel, in het Z. door die der Maas. Het verkeer wordt bevorderd door kanalen, zoodat van Brussel naar Antwerpen en Brussel—Charleroi, en talrijke spoorwegen, die van Brussel uitgaan. Landbouw en veeteelt zijn helangrijke middelen van bestaan; de bodem bevat goede steensoorten, zoodat de bekende keien van Quenast, de nijverheid is er vanouds zeer levendig, vooral bierbrouwerijen, laken-, linnen-, katoen- en meelfabrieken, ijzer- en machinefabrieken, het vervaardigen van kant en in de hoofdstad van allerlei weelderartikelen. Ook de handel is van veel beteekenis. De bevolking spreekt in de noordhelft der provincie Vlaamsch, in de zuidhelft Fransch. De grens tusschen beide talen loopt ten Z. van Brussel, voorbij de plaatsen Braine l'Alleud, Waterloo, Wavren en Jodoigne.

Brabant wordt verdeeld in 3 arrondissementen,

n.l. Brussel, Leuven en Nivelles. De hoofdstad is Brussel.

**Bracciano** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Roma, aan den westoever van het gelijknamige meer en aan den spoorweg van Rome naar Viterbo gelegen. Op een rots verheft zich een prachtig paleis, in 1480 door *Napoleone Orsini* gebouwd, dat tegenwoordig behoort aan de *Orsinaldi*, die aan Bracciano den hertogelijken titel ontleenen. De stad telt (1901) ongeveer 3000 (als gemeente 3987) inwoners. Het bijna eirkelvormige meer van Bracciano (*Lacus Sabalinus*), 160 m. boren den zeespiegel gelegen, bezit een oppervlakte van 56,1 v.km. en een diepte van 160 m. Het vormt den ingestorten krater van een uitgedoofden vulkaan, is zeer vischrijk en kan door de Arnoe afvloeien. Aan den oever vindt men behalve Bracciano nog de plaatsen: Anguillara, Trevignano en de badplaats Vicarella.

**Braccio da Montone, Andrea**, een voorspoedig en vermetel Italiaansch partijganger, werd geboren te Perugia in 1368. Hij behoorde tot de familie *Fortebracci* en werd in den strijd der Guelfen en Ghibellijnen bij de nederlaag van deze laatste nit zijn geboortestad verbannen. Nu streed hij in dienst van Florence tegen *Ladislau*s, koning van Napels, volgde hertog *Lodewijk van Anjou* naar Rome en woonde in 1411 den slag bij Rocca Secca bij, waarin Napels het onderspit moest delven. In 1414 kwam hij in dienst van paus *Johannes XXIII*, die hem tot gouverneur van Bologna benoemde. In die betrekking verzamelde hij geld en troepen, liet Bologna voor een som geld in handen van de oproerige burgers en trok naar Perugia, dat zich moest overgeven. Hij regeerde er aanvankelijk met wijsheid en overleg, trok in 1417 Rome binnen, waar de burgers hem tot beschermheer kozen, maar moest voor de overmacht der Napolitanen onder *Sforza* weder de wijk nemen naar Perugia. Toen paus *Martinus* geen onderhandelingen met hem wilde aakknopen, deed hij strooptochten op het pauselijk gebied en versloeg het leger van *Sforza*, zoodat de paus den vermetelen condottiere tot stadhouder en opperbevelhebber verheef. Toen de paus met hertog *Lodewijk van Anjou* tegen koningin *Johanna van Napels* samenspande, koos *Braccio* de zijde van laatstgenoemde, nadat zij hem tot hertog van Capua en conetable des rijks benoemd en met 20000 gonguldens begiftigd had. In 1421 bevond hij zich te Napels, waar hij zijn leger met dat van *Alfonso van Aragon*, den aangenomen zoon der koningin, vereenigde. Verdeeldheid tusschen dezen en de koningin bracht hem tot besluit, den oorlog op eigen gelegenheid te voeren. Hij belegerde Aquila, maar werd bij een mitval der inwoners verslagen en gevangen genomen. Hierover was hij zoo misnoegd, dat hij geenerlei voedsel wilde gebraken en zich door den hongerdood om het leven bracht (1424). Ook zijn zoon *Carlo*, hienemaal *Piccino*, heeft zich als een dapper krijgsvreelhebber bekend gemaakt.

**Bracciolini, Francesco**, een Italiaansch dichter, werd geboren te Pistoja, den 26<sup>sten</sup> November 1566. Op 40-jarigen leeftijd trad hij in den geestelijken stand, werd secretaris van kardinaal *Maffeo Barberini*, die hem later als paus *Urbanus VIII* naar Rome riep. Na den dood van *Urbanus* keerde hij echter naar Pistoja terug, waar hij den 31<sup>sten</sup>

Augustus 1645 overleed. Vooral heeft hij roem verworven door de gedichten: „La croce racquistata” en „Lo schermo degli Dei”. Verder moeten nog vermeld worden zijn herderszangen en „Poesi giocose”.

**Brace, Charles Loring**, een Amerikaansch philanthroop en schrijver, geboren den 19<sup>den</sup> Juni 1826 te Litchfield in Connecticut, studeerde te New-York in de theologie en volbracht daarop een reis door Groot-Brittannië, Duitschland, Zwitserland en Hongarije. In laatstgenoemd rijk werd hij als een vermeend verspieder van *Kosuth* in hechtenis genomen, maar spoedig weder op vrije voeten gesteld. Na zijn terugkeer stichtte hij in 1853 de „Children's aid Society”, een uitstekende weldadigheidsinrichting der stad New-York, om arme kinderen onder dak te brengen en onderwijs te doen genieten. Als secretaris van deze inrichting was hij langen tijd werkzaam. In zijn vrijen tijd heeft hij nog vele reizen onderuomen. *Brace* overleed den 11<sup>den</sup> Augustus 1890 te St. Moritz in Engadin. Onder zijn geschriften zijn de belangrijkste: „Hungary in 1851” (1852), „Home life in Germany” (1853), „The Norse folk, or a visit to the homes of Norway and Sweden” (1857), „The New West or California in 1867—1868” (1869), „The races of the old world” (2<sup>de</sup> druk, 1869), „Short sermons for newsboys” (1865), „The dangerous classes of New-York” (1872) en „Gesta Christi, or a history of human progress” (2<sup>de</sup> druk, 1889).

**Bracelet**. Zie *Armband*.

**Brachelli, Hugo Franz**, een beoefenaar der statistiek, werd geboren te Brinn, den 11<sup>den</sup> Februari 1834, studeerde in de rechten en staatswetenschappen en verwierf door zijn geschriften zeer vroeg een beroemden naam. Reeds in 1851 zond hij zijn werk „Die Staaten Europa's. Vergleichende Statistik” (4<sup>de</sup> druk, 1884) in het licht. In 1860 werd hij buitengewoon en in 1863 gewoon hoogleeraar aan de technische hogeschool te Weenen en lid van de centrale commissie voor statistiek. In 1872 nam hij de leiding van het pas opgerichte statistische departement in het ministerie van Koophandel op zich. In 1884 in den erfelijken ridderstand verhoven, werd hij met de hervorming van de buitenlandsche handelsstatistiek van het Oostenrijksch-Hongaarsche tolgebied belast en in 1891 tot Ministeriaalrat en tot directeur van den nieuw ingerichten statistischen dienst benoemd. Het internationale statistisch congres droeg hem de bewaking van de internationale spoorwegstatistiek op; hij werd tot president van de voor dit doel ingestelde commissie van vakmannen gekozen. *Brachelli* overleed den 3<sup>den</sup> October 1892 te Weenen. Tot zijn latere belangrijke geschriften behooren: „Deutsche Staatenkunde” (1856, 2 dln.), „Statistik der österreichischen Monarchie” (1857, een gedeelte van het voorgaande), „Dreiszig statistische Tabellen über alle Länder und Staaten der Erde” (1862, supplement 1867), „Statistische Skizze der europäischen Staaten ausser Oesterreich” (6<sup>de</sup> druk, 1887), „Statistik der österreichisch-ungarischen Monarchie” (13<sup>de</sup> druk, 1892), „Statistik des Deutschen Reichs” (7<sup>de</sup> druk, 1892). Verder zijn de in den 7<sup>den</sup> druk van het „Handbuch der Geographie und Statistik” van *Stein-Hörsehlmann* voorkomende stukken over het Osmaansche rijk en Griekenland (1858), over Oostenrijk (1861), over Prui-

sen en de Deutsche midden- en kleine staten (1851—1864), over Zwitserland (1870) en over Italië (1871) van hem afkomstig.

**Brachmann, Luise**, een Duitsche dichteres werd geboren te Rochlitz, den 9<sup>den</sup> Februari 1777. Reeds vroeg bleek haar aanleg voor poëzie, en hare gedichten werden sedert 1797 geplaatst in de „Horen“ van *Schiller* en in den „Musenalmanach“. Vooral *Friedrich von Hardenberg* (Novalis) bijverde zich, om die gave te ontwikkelen. In 1800 werd zij door een vlaag van zwaarmoedigheid aangetast, zoodat zij zich van een tweede verdieping naar beneden stortte. Ofschoon zwaar gewond, herstelde zij langzamerhand. Hare kalme begon terug te keeren, toen het overlijden van *Novalis*, van hare zuster en van hare ouders haar aan groote eenzaamheid en gebrek ten prooi liet. Daarna vatte zij een hopelooze toegenegenheid op voor een gehuwd Fransch geneesheer, en later werd zij bijna krankzinnig, toen een Fransch officier, dien zij beminde, bij Leipzig sneuvelde. In 1820 knoopte zij wederom een betrekking aan met een Pruissisch officier, met wien zij te Weimar en te Weenen vruchteloos streed tegen geldgebrek. Nadat zij zich van dezen verwijderd had, bracht zij zich om het leven door zich den 17<sup>den</sup> September 1822 te Halle in de Saale te werpen. Zij heeft een groot aantal gedichten geschreven. Behalve een bundel van deze, gaf zij nit: „Romantische Blüten“ (1817), „Das Gottesurteil“ (1818), „Novellen“ (1819), „Novellen und kleine Romane“ (1822) en „Romantische Blätter“ (1823). Hare „Auserselene Dichtungen“ verschenen in 6 dln. (met biographie door K. J. Schütz, Leipzig, 1824).

**Bracht, Tideman van, of Bragt**, doopsgezind leeraar te Dordrecht, werd aldaar geboren den 29<sup>sten</sup> Januari 1625. Hij legde zich met ijver toe op de oude en nieuwe talen, op de wijsbegeerte, de sterrenkunde, de kerkelijke geschiedenis en de godgeleerdheid, zoodat de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht hem tot haren voorganger koos. Gedurende 16 jaren was hij er werkzaam en overleed in den ontrek van Moordrecht aan den IJssel, den 7<sup>den</sup> October 1664. Zijn merkwaardigst geschrift is: „Het bloedige toneel der Doopsgezinde en werelooze Christenen“ (1660), van welk boek in 1685 een tweede uitgave in 2 foliodeelen met fraaie platen van J. Luiken verscheen. Zijn „Schole der zedelycke deugd, geopend voor de Christenjengd“ is vele malen herdrukt; ook zijn na zijn dood 51 „Predikatiënen“ van hem uitgegeven.

**Bracht, Eugen**, een Duitsch landschapschilder, geboren den 3<sup>den</sup> Juni 1842 te Morges aan het meer van Genève, kwam in 1857 naar Darmstadt, waar hij onderwijns ontving van *Frisch* en *Seger* en zette te Karlsruhe zijn studie voort. Zelfs de aanmoediging van *Schirmer* en later die van *Gude* waren echter niet in staat, om *Bracht* tot tevredenheid te stemmen met de door hem gekozen loopbaan, zoodat hij het besluit nam, om die te verlaten. Hij werd koopman, trad in een Belgisch handelshuis en had sedert 1870 te Berlijn een eigen zaak. Later, in 1875, ontwaakte bij hem opnieuw de neiging tot de kunst en bewoog hem, om wederom naar Karlsruhe te trekken, waar hij met uitstekend gevolg landschappen schilderde. Zijn meestgeliefde onderwerpen zijn ontleend aan

de heide, het veen en moerassige gebieden, en hij weet ze met dichterlijke realiteit te behandelen. Tot zijn beste schilderstukken van deze soort behooren: „Hunnebed in de heide“ (1877), „Heidelandschap“ (1879), „Heidescheper“ (1879), „Morgenscheming in het hoogveen“ en „Septembermorgen op de heide“ (1879). In 1880 ondernam hij een reis naar Syrië en Palestina, waardoor hem een nieuw gebied geopend werd. De „Avondscheming aan de Dode Zee“ (Berlijnsche Nationale galerij) en de „Sinai“ waren de eerste vruchten van deze reis. In 1882 werd hij als leeraar in het landschapschilderen aan de Berlijnsche Academie voor kunst benoemd en voerde daar in 1883 met A. v. Werner het panorama „Slag bij Sedan“ uit. Van zijn latere werken zijn de „Avond op het Sinaischiereiland“ (1886), „De oevers der vergetelheid“ (1889), „De Matterhorn“ (1890), „Hannibal's graf“ (1893), „Kaap Arcona“ (in de leeszaal van het Rijksdaggebouw), „Aan den beideheuvell“ (in het museum te Maagdenburg), „De heidebeek“ (in het provinciaalmuseum te Koningsbergen) en „Trekende wolken“ (in de Kunsthal te Karlsruhe). Ook heeft hij talrijke landschappen naar motieven uit de mark Brandenburg geschilderd. In 1889 verwierf hij de groote gouden medaille der Berlijnsche tentoonstelling. In 1901 werd hij tot leeraar aan de academie voor kunst te Dresden benoemd.

**Brachthuiser, Daniël**, een Nederlandsch organist, werd geboren te Amsterdam, den 28<sup>sten</sup> September 1779. Reeds op 3-jarigen leeftijd verloor hij zijn gezicht, en als kind had hij met velerlei kwalen te worstelen. Des te voorspoediger ontwikkelde zich zijn geest; reeds vroeg leerde hij de Fransche taal, en zijn groote voorliefde voor de toonkunst bezorgde hem op 12-jarigen leeftijd het onderwijs van *Föcking*, den bekwaam organist der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Twee jaren later was hij de bekwaamste van al zijn medelingers naar de betrekking van organist in de Nieuwezijds-kapel, en toen hij hier benoemd was, zette hij zijn muziekstudie met den meesten ijver voort. Weldra kende hij de voornaamste kunstwerken der grootste meesters van binnen; de voorspelen en fuga's van *Bach* benevens de wijzen en woorden der 150 Psalmen waren in zijn geheugen geprent, en hij behoefde slechts eenmaal iets te hooren, om het terstond met juistheid te spelen. Op 22-jarigen leeftijd werd hij organist in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en was niet alleen geacht om zijn nitnemend spel, maar ook om zijn voortreffelijke gaven als mensch. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Juni 1832.

**Brachvogel, Albert Emil**, een Duitsch dichter en romanschrijver, werd geboren te Breslau, den 29<sup>sten</sup> April 1824, bezocht er het gymnasium, deed een vruchteloze poging om opgang te maken als tooneelspeler en woonde daarna in een dorpje in het Reuzengebergte. Toen hij in 1854 zijn geheele vermogen verloren had, werd hij secretaris aan een schouwburg te Berlijn. Vervolgens werd *Brachvogel* aangesteld bij het telegrafisch bureau der „Nationalzeitung“, nam echter in 1865 zijn ontslag en was daarna literarisch werkzaam te Berlijn. In 1870 vestigde hij zich te Weizenfels; later keerde hij echter naar Berlijn terug, waar hij den 27<sup>sten</sup> November 1878

overleed. Wel had hij reeds vroeger eenige drama's vervaardigd, maar eerst zijn „Narzisz" (1837; 7<sup>de</sup> druk, 1891), werd met zooveel hijval ontvangen, dat het in nagenoeg alle Duitsche schouwburgen werd opgevoerd en de eer eener vertolking in onderscheiden Europeesche talen genoot. Nu was zijn roem hersteld, en zijn volgende stukken: „Adelbert von Babenberg" (1858), „Mons de Caux" (1859), „Der Usurpator" (1860), „Prinzessin Montpensier" (1865), „Der Sohn des Wucherers" (1863), „Die Harfenschule" (1869) en „Illogarth" (1870) werden zeer toegejuicht. Daarenboven schreef hij een reeks van romans; van deze vermelden wij: „Friedemann Bach" (1858), „Benoni" (1860), „Der Trödler" (1862), „William Hogarth" (1866), „Hamlet" (1867), „Der deutsche Michel" (1868; 3<sup>de</sup> druk, 1895), „Schubart und seine Zeitgenossen" (1864) en „Der blaue Kavalier" (1868). Daarin komen fraaie schilderingen voor, die getuigenis geven van de levendige verbeelding des schrijvers. Verder heeft hij uitgegeven: „Lieder und lyrische Dichtungen" (1861; 2<sup>de</sup> druk, 1869), verscheidene novellen, 3 „Theatralische Studien" (1863) en „Die Geschichte des Königlichen Theaters zu Berlin" (1877—1878, 2 dln.). Zijn „Gesammelte Romane, Novellen und Dramen" gaf Max Ring (Jena, 1879—1883, 10 dln.) uit.

**Brachycephalen.** Zie *Brachycephalie*.

**Brachycephalie**, korthoofdigheid, is de vorm van den menschelijken schedel, waarbij de grootste breedteafmeting bijna even groot is, als de grootste lengte en op zijn minst 80 % daarvan bedraagt. Menschen met een dergelijken schedelvorm noemt men *brachycephalen*.

**Brachylogus juris civilis** (*Corpus legum per modum Institutionum*) is de naam van een werk, dat een beknopt overzicht in de Latynsche taal der elementen van het Romeinsche recht bevat. De schrijver is onbekend. Het werk ontstond in het laatst der 11<sup>de</sup> of het begin der 12<sup>de</sup> eeuw in Frankrijk, misschien te Orleans.

**Brachyopoden** of *Amynopoden* is de naam van een groep van dieren, die, door haar uiterlijke overeenkomst met mossels, vroeger tot de weekdieren gerekend werden. Tegenwoordig worden ze echter met de wormen of mosdiertjes vereenigd (Molluskoïden) of nog beter als een afzonderlijke klasse opgevat. De kalkschelp, die het lichaam omgeeft, bestaat niet, zooals bij de mossels, uit een rechter en een linker, maar uit een bovenste en een onderste helft. Daarop liggen de mantellappen, groote huidplooien, die het lichaam inhuilen. De onderste schaal, vroeger buikklep genoemd, is rechtstreeks of door middel van een steel vastgegroeid. De bovenste is door middel van een slot (scharnier) met de onderste bewegelijk verbonden en wordt door spieren geopend en gesloten. De armen zijn in een kegelvormige spiraal opgerold. Zij gaan ter weerszijden van den mond van een verhevenheid uit kalk bestaande nit en zijn van dichte en lange, franjeachtige aanhangels voorzien, waarmee ze in staat zijn een stroomende beweging van het water te weeg te brengen, ten einde zoodoende hun voedsel te kunnen bemachtigen. De mond voert in den door twee groote leterkwabben omgeven darm (zie de afb.). De aarsopening kan ontbreken. Op de rugzijde van den darm bevindt zich het hart, dat bij

sommige soorten ontbreekt. Het bloed circuleert voor een deel in bijzondere vaten en voor een deel in de openingen van den mantel, de armen, enz. De Brachyopoden zijn meestal tweeslachtig. Uit de eieren komt een vrij rondzwemmende larve, die in vele opzichten met die der ringwormen overeenstemt.

Men kent vele duizenden soorten van Brachyopoden, echter slechts ruim 100 levende. Alle leven in de zee, voor een deel op groote diepte. De fossiele vormen treft men reeds aan in het silurium, daarop nemen ze af, worden in de Jura weer talrijker en sterven daarna weer langzaam nit. Eeuwig soorten uit het silurium zijn tegenwoordig nog aanwezig.

Men verdeelt de Brachyopoden in twee groepen: 1. de *Ecardines*, met een aarsopening, maar zonder verhevenheid, waarop de armen zijn ingeplant, en zonder slot aan de schaal; hiertoe behooren *Lingula* en *Obolus*, nog tegenwoordig in de tropische zeeën zeer verbreed; 2. *Testicardines*, zonder aarsopening, maar met een verhevenheid voor de armen en een slot; hiertoe behooren *Chonetes*, *Sirophonema*, *Orthis*, *Orthisina*, *Atrypa*, *Pentamerus*, *Stringocephalus*, *Merista*, *Spirifer*, *Spirigera*, *Rhynchonella*, *Spirifer*, *Productus*, *Strophomena*, *Camarophoria*, *Terebratula*, *Retzia* en *Crania*.

**Brachypodium** (Kortsteel). Plantengeslacht uit de familie der *Gramineae* (Grassen). In ons land komt voor de vrij zeldzame *B. sylvaticum* in bosschen.

**Brachytelescoop** of bij verkorting *Brachyt*, is een spiegeltelescoop. Deze heeft bijeenkomstelijken brandpuntafstand en een geringe buislengte. De uitvinder heeft namelijk ongeveer op de helft van den brandpuntafstand van den parabolischen hoofdspiegel een kleinere spherischen spiegel zóó geplaatst, dat deze de stralen, die de groote spiegel van het waargenomen voorwerp ontvangt, op een oculair werpt. Op deze wijze worden eenigzins de voordeelen der spiegeltelescopien van *Herschel* en *Newton* in één toestel vereenigd. Slechts kleine instrumenten kan men op deze wijze vervaardigen, maar deze voldoen zeer goed aan het doel. De grootste brachytelescoop, die tot nu toe vervaardigd werd, bevindt zich op de sterrenwacht te Pola. Zijn grootste spiegel heeft een middellijn van 32 cm. en een brandpuntafstand van 316 cm. Die spiegel is van glas, dat langs den kouden weg verzilverd wordt.

**Brackel**, *Ferdinand*, vrijzinnige rom., een Duitsche romanschrijfter, werd den 24<sup>sten</sup> November 1835 op het kasteel Welda in den kreits Warburg (Westfalen) geboren. Zij woonde sedert 1882 meest in Holstein, sedert 1889 in Kassel. Behalve „Gedichten" (Paderborn, 1873, enz.), gaf zij een aantal romans uit, n.l. „Heinrich Findelkind" (Regensburg, 1874), „Die Tochter des Kunstreiters" (1875, enz.), in het Engelsch, Fransch, Spaansch en Poolsch vertaald), „Daniella" (2 dln.,



Brachyopoden.

1870, enz.), „Am Hoidstock" (1881, enz.), en novellen: „Nicht wie alle andern" (1876, enz.), „Aus fernem Landen" (1877, enz.), „Prinzess Ada" (1883, enz.), „Der Spinnlehrer von Carrara" (1887, enz.), „Vom alten Stamm" (1889) en „Im Streit der Zeit" (1897). Haar kennis der Westfaalsche industriestrekten en van de omstandigheden der boeren deden haar reeds vroeg belang stellen in sociale vraagstukken, die zij van een streng katholiek standpunt behandelt.

**Brackenbury, Charles Booth**, een Britsch officier, geboren den 7<sup>den</sup> November 1831 te Bayswater. Hij bezocht de militaire academie te Woolwich en werd in 1850 luitenant bij de artillerie. Nadat hij gedurende de belegering van Sebastopol tot kapitein bevorderd was, werd hij geplaatst als leeraar aan genoemde academie en werd vervolgens directeur van het artilleriedepôt te Sheerness. In 1866 en 1870 nam hij in het Pruisische leger deel aan de toen gevoerde oorlogen en schreef: „European armaments in 1867" (1867), „The constitutional forces of Great-Britain" (1869), „Foreign armies and home reserves" (1871), „The winter campaign of Prince Frederick Charles in 1870—1871" en „Reforms of the French army" (1874).

**Brackenbury, Henry**, een Britsch officier, geboren den 1<sup>sten</sup> September 1837 te Bolingbroke in Lincolnshire, ontving zijn opleiding te Tonbridge, Eton en Woolwich, werd geplaatst bij de artillerie en diende gedurende eenige jaren in Indië (1851—1858). Daarop werd hij leeraar aan de militaire academie te Woolwich, vorder hoogleeraar in de krijgsgeschiedenis en majoor. Gedurende den oorlog van 1870—1871 was hij eerste vertegenwoordiger van de Engelsche Vereeniging van het Roode Kruis, vergezeldt later generaal Wolseley als secretaris in den Ashantioorlog en schreef: „Fanti and Ashanti" (1873, met *Huyssbe*) en „Narrative of the Ashanti war" (1874, 2 dln.).

**Bracquemond, Félix**, een Fransch schilder en etsen, werd den 22<sup>sten</sup> Mei 1833 te Parijs geboren. Hij was een leerling van *Gaucher* en leverde voortreffelijk werk, zoowel in het copieeren van schilderstukken, als in het maken van origineelen. Zijn werken, die door *Béraldi* het volledigst verzameld zijn in zijn boek „Les graveurs du XIX<sup>de</sup> siècle" (fasc. 3, Parijs, 1885), tellen ongeveer 800 nummers, waaronder tal van voortreffelijke lithografien. Zijn voornaamste stukken zijn: „Le haut d'un battant de porte" (1852), „Holbeins Erasmus" (1863), veel uitmuntende origineelen otsen van vogels, dan etsen naar schilderijen van *Corot*, *Rubens*, *Ingens*, *Delacroix*, *Rousseau*, *Millet*, *David Moreau* en *Meissonier*. Ook heeft hij ontwerpen gemaakt voor de porceleinindustrie van Sevres.

**Braddon, Mary Elisabeth**, een Engelsche romanschrijfster, vooral in den senatierroman uitblinkend, word in 1837 te Londen geboren, als de dochter van een advocaat. De betrekking van gonnervante stelde haar in de gelegenheid, om het leven van de hogere standen in Engeland van nabij gade te slaan. Zij was reeds vroeg literarisch werkzaam, huido later met den boekhandelaar *Maxwell*, maar behield haar vroegeren meisjesnaam. Haar eerste werken werden nauwelijks opgemerkt; daarentegen wekte „Aurora Floyd" (1862) groot opzien. Nog meer roem verwierf zij door

„Lady Audley's secret" (1862; binnen 3 maanden 8 drukken en ook gedramatiseerd). Met groote snelheid volgden nu: „Eleanor's Victory" (1863), „John Marchmont's legacy" (1864) en „Henry Dymbar" (1864). Vonder moeten nog vermeld worden: „Ralph the bailiff" (1870), „Joshua Haggard's daughter" (1877), „Asphodel" (1881), „Like and Unlike" (1887), „The Venetians" (1892), „Sons of Fire" (1895), „His Darling Sin" (1899) en „The Infidel" (1900). In al deze boeken worden de Engelsche toestanden levendig geschilderd en wordt de nieuwsgierigheid, zij het dan ook door overprikkeling, ongemeen gespannen. *Braddon* heeft ook gedichten geschreven: „Garibaldi and other poems" (1861), en bracht in 1862 een klein blijspel „Loves in Arcadia", in 1873 een melodrama „Griselde" (vrij naar *Boccaccio*) ten toneele. In Londen geeft zij het magazijn „Belgravia" uit. Hare romans zijn veelvuldig vertaald, en zij behoort in het buitenland tot de populairste schrijfsters van Engeland.

**Braden** is een handelwijze, waardoor men rauw vleesch door verhitting, met of zonder toevoeging van vet en zonder of met een geringe hoeveelheid water, voor de consumptie toebereidt. Het vleesch bevat spiervezels, bindweefsel, zenuwen, aderen en slagaderen, en een vloeistof, waarin onderscheiden zelfstandigheden zijn opgelost. Bij de vleeschbereiding is het van belang, dat die vloeistof, het voedzame gedeelte, er in aanwezig blijve. Daardoor blijven ook de vezels malsch en sappig. Om dat oogmerk te bereiken, moet men het rauwe vleesch aan de buitenzijde snel verhitten, zoodat er de opgeloste eiwitstof zoo spoedig mogelijk stolt en een korst vormt, die het verwijderen der oplosbare bestanddeelen belet. Dit geschiedt het best door het *braden aan het spit* (zie *Bradspit*). Verkeerd geplaatste zuinigheid heeft echter het spit reeds lang uit onze kenkens verbannen, terwijl het in Engeland en Frankrijk nog altijd in gebruik is. Gewoonlijk gebruikt men daartoe een toestel van plaatijzer, waarin het vleesch, aan een door middel van een unwerf omdraaienden haak opgehangen, van onderen verwarmd wordt, of ook wel een horizontaal geplaatste ijzeren staaf, waaraan het vleesch wordt vastgehecht, terwijl het vuur aan een zijde is aangebracht. Men dient daarbij te zorgen, dat de hitte zoodanigen graad hebbe, dat het vleesch van binnen goed gaar wordt zonder van buiten te verbranden. Om dit laatste te verhinderen, begiet men het aanvankelijk met pekol, daarna met de afdruppende braadjuis, die in een pan wordt opgevangen, en ook wel met boter, wanneer het vleesch mager is. Om het wegloopen van het vet te verhinderen, wordt het vleesch weleens met papier of met een deeg van meel en water bekleed, doch tegen het einde moeten die bedekselon worden weggenomen, om aan het gebrad een bruine kleur te bezorgen. Op deze wijze wordt een rundervra van 7½ kg. in 3¼ en een kalfsschijf van 2½ kg. in 2 uur gaar, terwijl malsch gevogelte on wild veel minder tijd vereischt.

Het *braden* geschiedt ook wel op den rooster, namelijk op een bak met doorgebrande kolen, boven welke zich ijzeren staven bevinden, waarop lapjes vleesch of visch worden geplaatst. Het spreekt van zelf, dat zulk een rooster volkomen zuiver moet wezen en dat men het tijdig omkeeren van het vleesch of den visch niet mag verzuimen.



Meer algemeen is het braden in den oven in gebruik. Hierbij zorgt men, dat de oven door en door heet is, als de schotel met vleesch er ingeschoven wordt. Is het vleesch beoorlijk vet, zoo is het voldoende, den schotel van wat zout en water te voorzien, terwijl men bij mager vleesch een stuk boter moet voegen. Als men met een vork in het vleesch steekt en de vloeistof, die uit de opening te voorschijn komt, kleurloos of slechts even rood is, mag men het vleesch als gaar beschouwen.

Vleesch wordt ook wel in een pot of braadpan gebraden. Hierbij zoekt men de meeste hitte aan te brengen door een deksel met gloeiende kolen, en men dient op een behoorlijk bevochtigen van het gebrad te letten, om het aanbranden te voor-

dingswaarde en smaak staat gebraden vleesch ver boven gekookt vleesch, waarbij de oplosbare zouten, die voor een aanzienlijk deel aan het vleesch smaak en voedingswaarde geven, worden uitgetrokken door het water, waarin het koken geschiedt.

**Bradford** is de naam van een stad (municipal borough) en graafschap in het midden van Engeland, 14 km. ten W. van Leeds. Het is een vriendelijke plaats met aardige huizen, en talrijke door tuinen omgeven villa's. Zij bezit meer dan 50 kerken, waaronder een uit 1458 en de nieuwe Gotische Allerheiligenkerk. Onder de openbare gebouwen nemen het in 1873 voltooide stadhuis (Town-hall), (zie de afb.) en de St. George's Hall (voor



Stadhuis te Bradford.

komen. In plaats van een ijzeren, gebruikt men ook wel een steenen braadpan.

Het braden *à la braise* is zoodanige handelwijze, waarbij het te braden vleesch, omgeven door plakken spek, chalotten, sebjjes eitroen en vet, met zout en wat water in een gesloten pot gestoomd wordt, zoodat het zijn oorspronkelijke kleur behoudt. Het braden *à la daube* geschiedt op dezelfde wijze, maar bij de saus wordt dan wat wijn of azijn gevoegd. De eigenlijke *braadjas*, die bij het braden in den oven en in den pot ontstaat, mag niet anders zijn dan het ingedikte sap uit het vleesch. Eigenlijk mag men er geen kruiden bijvoegen, omdat deze den vleeschgeur benadeelen. In voe-

4000 personen) de voornaamste plaats in. De eerste is een volledige navolging van het Palazzo Vecchio met een toren van 61 m. Daarvoor bevindt zich een standbeeld voor den fabrikant *Titus Salt*. Verder moeten genoemd worden: de beurs, in Venetiaanschen stijl opgetrokken (met een standbeeld voor *Cobden*), de St. James handelshuis, de markthal, een groot ziekenhuis, enz. Bij het station bevindt zich het standbeeld voor *Richard Oastler* (van *Phipp*, sedert 1869), die de zoogenaamde tienaren-bill voor de fabrieksarbeiders doorvoerde. Bovendien vindt men nog gedenkteekenen voor *Perd, Lister* en *W. E. Forster*, Bradford, dat in 1801 slechts 13000 inwoners telde, heeft thans (1901) 279809.

Zij is het centrum der kamgarensplijnerij en -weverij in Engeland, en gebruikt behalve schapen-wool ook alpaca- en vicuña-wool. Wereldberoemd zijn de kamgarfabrieken in Saltaire en de onmiddellijk bij Bradford liggende Manningham Mills (voor zijden stoffen en velvet). Ook de wol- en zijde-industrie zijn van veel belang, evenals de vervorijen en bleekerijen. Bovendien heeft Bradford nog machine- en walsenfabrieken, gieterijen, waaronder de Lowmoor- en de Bowling-ijzerfabriek de voornaamste zijn, looierijen, zeepziederijen en een groote brouwerij. Tot de inrichtingen van onderwijs behooren een seminarium der Independents, een Baptisten-seminarium, een Latijn-sche school, een ambachts- en een technische school; verder vindt men er een instituut der Oldfellows, een hospitaal voor ooglijders, een bibliotheek en een museum. Bradford behoorde tot 1888 tot Yorkshire.

**Bradford**, een stad in het graafschap *Mc Kean* in Pennsylvania, dicht bij de noordelijke grens van dien staat, is een kruispunt van spoorwegen en een middelpunt van petroleumindustrie. Verder zijn er chemische fabrieken o.a. van nitroglycerine. In 1900 telde de stad 15029 inwoners.

**Bradlaugh**, *Charles*, een Engelsch staatsman, geboren te Londen in 1833, werd in 1845 looijjongen, in 1846 schrijver bij een ladingsplaats voor schepen, zocht zich zooveel mogelijk te ontwikkelen, werd benoemd als onderwijzer aan een zondagschool, stond aanvankelijk vast in de rechtzinnige leer, redetwistte met *Savage* over de inspiratie van den Bijbel en omhelsde weldra republikeinse en atheïstische beginselen. Op aanklacht van een geestelijke, gaf zijn patroon hem ontslag uit den dienst, waarna hij als koopman in steenkolen en als bandelagent in zijn behoeften zocht te voorzien, terwijl hij zweefte met *Kossuth* en *Mazzini*, in vergaderingen het woord voerde en vlugschriften in het licht zond. Tevens bestudeerde hij velerlei wetenschappen en legde zich toe op de Franschse, Grieksche en Hebreeuwsche talen. Door zijn geestkracht, zijn vurige welsprekendheid en zijn zeldzame onbaatzuchtigheid verwierf hij een groote mate van populariteit, maar leed tevens gebrek, zoodat hij in 1850 als soldaat dienst nam. Eerst in 1853 veroorloofde hem een kleine erfonis, zijn ontslag te nemen. Nadat dit kleine vermogen verdwenen was, werd hij geplaatst bij een advocaat, en schreef, op diens verlanen, tot 1868 onder het pseudoniem *Iconoclast* (Beeldstormer). Langzamerhand slaagde hij er in, door oopbrengst van zijn brochures en van het radicaal weekblad „*The national Reformer*”, in zijn onderhoud te voorzien, en tevens klom zijn invloed bij de radicale partij. Hij werd president van de *Ligade vrijdenkers* en stichtte met zijn vriendin *Annie Besant* (zie aldaar) een boekdrukkerij tot het uitgeven van radicale geschriften. Vervolgens kwam hij aan het hoofd van twee andere vereenigingen, de *National Secular Society* en de *Landlaw reform League* te staan. In het voorjaar van 1880 werd *Bradlaugh* tot lid van het Parlement gekozen. Daar hij den gevoerden eed niet wilde afleggen, zeden de conversatieven het voorstel, hem niet als lid toe te laten. Toen *Bradlaugh* zich nochtans naar het Parlement begaf, om deel te nemen aan de beeraadslagingen, werd hij in hechtenis genomen, maar don volgenden dag weder in vrijheid gesteld. Eerst

na veel moeite gelukte het *Gladstone* (den eersten minister), om nieuwe en ergelijke tooneelen te voorkomen, een besluit uit te lokken, waarbij het aan *Bradlaugh* veroorloofd werd, den eed door een belofte te vervangen, totdat de rechtbank dienaangaande zou hebben beslist. Toen deze beslissing ten nadeele van *Bradlaugh* uitviel, moest hij zijn mandaat neerleggen. In 1881 werd hij weergekozen; toen hij zitting wilde nemen, werd hij niet tot het afleggen van den eed toegelaten en uit het Parlement verbannen, welk ergelijk tooneel meermalen is herhaald. Eerst na de nieuwe verkiezingen van 1885 legde *Bradlaugh* den eed af en trad in het Parlement en drie dagen voor zijn dood, den 30<sup>sten</sup> Januari 1891, had hij de voldoening, dat de resolutie van Juni 1880, waarbij hij uitgesloten was geworden, uit te aeten van het Lagerhuis verwijderd werd. Onder zijn talrijke geschriften zijn de voornaamste: „*The National Secular Society's Almanac*” (1869), „*Heresy, its utility and morality*” (1870), „*The impeachment of the House of Brunswick*” (1873), „*A few words about the devil and other biographical sketches and essays*” (1874), „*The freethinker's textbook*” (1876), „*Jesus, Shelley and Malthus, or pious poverty and heterodox happiness*” (1877), „*A plea for Atheism*” (1877) en „*The laws relating to blasphemy and heresy*” (1878). Opzien verwekte *Bradlaugh* door zijn „*Fruits of Philosophy*” en het in 1877 daardoor ontstane proces wegens onzedelijkheid, dat onduidelijk met vrijpraak eindigde.

**Bradley**, *Jamex*, een der meest beroemde sterrenkundigen van Engeland, werd in 1692 geboren te *Sluireborn* in Gloucester, studeerde te *Oxford* in de godgeleerdheid en werd predikant, doch legde zich later op de astronomie toe. In 1721 werd hij hoogleraar in de sterrenkunde te *Oxford*. In 1728 ontdekte hij de aberratie van het licht („*An account of a new discovered motion of the fixed stars*”, Londen, 1728), werd in 1742 koninklijk astronoom en directeur van de sterrenwacht te Greenwich. Hier ontdekte hij de nutatie („*On the apparent motion of the fixed stars*”, Londen, 1748). De sterrenkundige instrumenten van het observatorium werden onder zijn leiding aanmerkelijk verbeterd. Sedert 1750 deed hij meridiaanwaarnemingen van vaste sterren, die alle voorgaande in nauwkeurigheid overtroffen. Zij werden later door *Bessel* en *Auwers* opnieuw bewerkt en vormden den grondslag voor vele belangrijke astronomische ontdekkingen. *Bradley* overleed den 13<sup>den</sup> Juli 1762 te Chalford. Zijn „*Miscellaneous works and correspondence*” werd door *Rigaud* (Oxford, 1832; supplement 1833) uitgegeven.

**Bradley**, *Edward*, meer bekend onder het pseudoniem *Cuthbert Bede*, een Engelsch geestelijke en humorist, geboren in 1827 te *Kidderminster*, studeerde te *Durham* in de godgeleerdheid en was sedert 1872 predikant te *Stretton* in Rutlandshire. Hij overleed den 12<sup>den</sup> December 1889. Hij leverde: „*The adventures of Mr. Verdant Green*”, een humoristische schildering van het Engelsche studentenleven, in 1853 verschenen, met verscheidene vervolgen; „*Medley, prose and verse*” (1855), „*Photographic pleasantries*” (nieuwe uitgave, 1883), „*Tales of college life*” (1856), „*Fairy fables*” (1857) en „*The curate of Cranston*” (1861).

**Bradshaw, John**, een Engelsch jurist, in 1602 geboren te Wibersley Hall (Cheshire), werd in 1649 gekozen tot voorzitter van de staatsrechtbank, die het proces voerde tegen *Karel I.* Later werd hij president van den pas ingestelden Raad van State en verdedigde deze instelling tegen *Cromwell* in 1653. In 1654 werd hij lid van het Lagerhuis, maar in 1656 niet herkozen. Nadat *Richard Cromwell* afstand gedaan had van de regeering, kwam *Bradshaw* weer in het Parlement en werd lid van den Raad van State. Hij overleed den 31<sup>sten</sup> October 1659 en werd begraven in de Westminsterabdij. Na het berstel der Stuarts werd zijn lijk opgegraven en aan de galg gebangen. *Bradshaw* was wel een vurig republikein, maar een tegenstander van *Cromwell*.

**Bradstreet, Anne**, een van de eerste Amerikaanse dichters, bijgenaamd „De tiende Muse“, werd omstreeks 1612 geboren te Northampton in Engeland. Zij was de dochter van *Th. Dudley*, gouverneur van Massachusetts, ging met haar echtgenoot *Simon Bradstreet* (1603—1697) in 1630 van Engeland naar Andover en overleed den 16<sup>den</sup> September 1672. Hare gedichten verschenen onder den titel: „The Tenth Muse, lately sprung up in America“ (Londen 1650; 2<sup>de</sup> vermeerdeerde druk 1678).

**Bradwardine, Thomas van**, een beroemd Engelsch geleerde, die onderscheiden godgeleerde en wiskundige geschriften heeft opgesteld, werd geboren in 1290 te Hartfield bij Chichester, studeerde wiskunde en astronomie, naar vooroordeel scholastische theologie, werd hoogleraar in laatstgenoemde wetenschap te Oxford en later benoemd tot kanselier der St. Pauluskerk te Londen. Hij overleed in 1349 als aartsbischop van Canterbury. Hij werd wegens zijn groote geleerdheid „doctor profundus“ genoemd. Zijn boek „De causa Dei contra Pelagium“ werd in 1618 te Londen gedrukt.

**Brackeleer, Ferdinand de**, een Belgisch schilder, werd geboren te Antwerpen, den 12<sup>den</sup> Februari 1792, bezocht eerst de academie aldaar, waar hij oonder de leiding van *M. J. van Bree* stond en in 1813 den eersten prijs voor het historieschilderen, in 1819 de „prix de Rome“ behaalde, begaf zich daarop (1819) naar Italië en vertoefde er drie jaren, vooral te Rome, voor zijn verdere ontwikkeling. De schilderstukken door hem in Italië voltooid, vertoonen nog het karakter der school van *David*. Naar Antwerpen teruggekeerd, werd de *Brackeleer* lid der academie en legde zich vooral op de historie- en genreschilderkunst toe, waarin hij zich als een zeer bekwaam natsaler der Ond-Hollandsche school en vooral van *Hendrik Leys* deed kennen, hoewel hij van den anderen kant in zijn werken van groote zelfstandigheid blijkt geeft. Vooral zijn genrestukken uit het familieleven vallen zeer in den smaak en zijn bedien ten dage bijzonder gezocht, zoodat bijv. voor zijn doek „Huiselijke Twist“ 130000 francs betaald werd. Verder noemen wij van hem: „Bombardement van Antwerpen“, „De eijdel van Antwerpen op den dag der overgave“, „De gravin Lalain bij de verdediging van Doornik“, „Dood van den graaf de Merode“, „Het vertrek der jonge vrouwe“, „De dorpsmuziekchool“, „De gonden beuifloft“, enz. De meeste zijner stukken bevin-

den zich in België, bijv. in de musea te Antwerpen en Brussel; het Rijksmuseum te Amsterdam bezit van hem een binnenhuis. Zorgvuldige teekening en voortreffelijke kleurenharmonie gaan in zijn werken gepaard met fijne knaktersceering en waarheid. *De Brackeleer* overleed te Antwerpen, den 16<sup>den</sup> Mei 1883.

**Brackeleer, Hendrik de**, een zoon van den vorige, werd den 11<sup>den</sup> Juni 1840 te Antwerpen geboren en overleed er den 20<sup>sten</sup> Juni 1880. Hij heeft als schilder van genrestukken en stillevens een goeden naam verworven.

**Braga** is de naam van een drank der Kozaken en Tataren, die veel overeenkomst met bier vertoont. Hij bestaat uit havermeel en hop of giest en mout en wordt dikwijls met paardemelk vermengd gebruikt.

**Braga**, de hoofdstad van het gelijknamige Portugeesche district in de vroegere provincie Entre Douro e Minho, ligt in een vruchtbare streek, 180 m. boven den zeespiegel, op een boogte boven het dal der Deste, een zijrivier der Ave, en aan den spoorweg Porto—Braga. Men vindt er een aantal ouderwetsche huizen, een groot kasteel, een Gotische hoofdkerk (uit de 12<sup>de</sup> eeuw, in de 16<sup>de</sup> eeuw verbouwd) met talrijke konstschaten, een groot ziekenhuis, een aartsbischoppelijk paleis, een lyceum met bibliotheek, een seminarium, een schouwburg en (1900) 24309 inwoners. Braga is de zetel van een aartsbischop. Vele ruïnen, zooals het amfitheater, een tempel en een waterleiding, herinneren aan de Oudheid. 4 km. ten O. van de stad ligt op een steile hoogte, 340 m. boven den zeespiegel, de bedevaartskerk *Som Jesus*. De hoogvlakte, met mooie plantsoenen voorzien, is een aangenaam zomerblijf. 2 km. ten Z. hiervan bevindt zich de Monte Semeiro met een bedehuis. In de nabijheid vindt men de overblijfselen van een Romeinsche stad (Citania).

Reeds ten tijde der Romeinen was Braga onder den naam Bracara bekend. Onder de Sueven werd de stad de hoofdplaats van hun rijk. Later geraakte zij in de macht der Arabieren, waaraan zij in 1040 door Castilië werd ontruk.

**Braga. Zie Bragi.**

**Braga, Theophila**, een Portugeesch geleerde, dichter en schrijver, geboren op S. Miguel (Azoren), den 24<sup>sten</sup> Februari 1843, bezocht het lyceum van Ponta Delgada en begon zijn letterkundige loopbaan reeds in 1859 als koaap van 16 jaar met een bundel lyrische gedichten onder den titel: „Folhas verdes“ (Groene bladeren, 2<sup>de</sup> druk, 1869). Hij studeerde in de rechten te Coimbra van 1861—1867 en promoveerde er op een dissertatie: „Poesia do Direito“ (Poëzie in het recht, Coimbra, 1865). Inmiddels had hij weder een aantal gedichten in het licht gezonden, waarin hij optrad als een aanhanger van de democratie en van het positivisme, terwijl hij daardoor tevens het hoofd werd eener nieuwe school van dichters te Coimbra. Daartoe behooren zijn: „Stella matutina“, een Bijbelsch gedicht (1863), „Visao dos tempos“ (Visioen der tijden, 1864), „Tempestades sonoras“ (Welluidende stormen), „Ondina do Lago“, „Torentes“, enz.

Zijn belangrijkste werken zijn de literair-historische, die hem in 1872 een leerstoel in de moderne, vooral Portugeesche literatuur aan den Curso su-

perior de letras te Lissabon bezorgden. In 1890 werd hij lid der academie. Zijn hreed aangelegde, vele deelen omvattende „Historia da litteratura portugueza" (1870—1881) is de eerste Portugeesche literatuurgeschiedenis naar moderne beginselen (een nieuwe bewerking in 32 dln. is nog slechts ten deele verschenen). Kort samengevatte handboeken leverde hij in: „Theoria da historia da litteratura portugueza" (1873; 3<sup>de</sup> druk, 1881), „Manual da litteratura portugueza" (1875) en „Curso da litteratura portugueza" (1886). Met de levende schrijvers houdt hij zich bezig in „Modernas Ideias na Litteratura portugueza" (1892, 2 dln.). Op den 300-jarigen sterfdag van Camoens (1880) publiceerde hij de „Bibliographia Camonian". Ook heeft Braga zich zeer verdienstelijk gemaakt door zijn folkloristische geschriften. Reeds als student verzamelde hij de Portugeesche romans en volksliederen. Zijn voornaamste werken op dit gebied zijn: „Historia da poesia popular portugueza" (nieuwe bewerking, 1902), de „Cancioneiro popular", de „Romanceiro geral", de „Cantos populares do Archipelago acoriano", de „Floresta de romances", „Contos tradicionais do Povo Portuguez" (1883, 2 dln.) en „O povo portuguez nos seus costumes, erenças e tradições" (1886, 2 dln.). Op filosofisch gebied maakte Braga de werken *Comte* in Portugal bekend door zijn: „Traços geraes da philosophia positiva" (1877), „Seleções positivas da politica portugueza" (1878), „Systema da sociologia" (1884) en door talrijke artikelen in het tijdschrift „Positivismo", waarvan hij een der stichters was. In den geest der school van *Comte* is ook zijn wereldgeschiedenis geschreven: „Historia Universal" (1878—1882, 2 dln.) en een van zijn jongere poetische werken: „Miragens seculares" (1884). Een goede bloemlezing uit zijn lyrische geschriften verscheen onder den titel: „Alma Portugueza" (1893). Verder hebben wij aan hem een „Historia da Universidade de Coimbra" (Lissabon, 1892—1897, 3 dln.) te danken.

**Bragadino, Marco Antonio**, een Venetiaansch edelman, werd geboren te Venetië in 1525. In 1570 was hij gouverneur van Famagusta op Cyprus, waar hij door de Turken onder *Mustafa* werd aangevallen. Na een heldhaftigen tegenstand en nadat 80000 Turken voor de stad het leven hadden verloren, terwijl daar binnen nog slechts eenige honderden strijdbare mannen en nagenoeg geen levensmiddelen waren overgebleven, capituleerde hij den 9<sup>den</sup> Augustus 1571. In strijd met de gesloten overeenkomst, werd *Bragadino* verschrikkelijk verminkt en den 18<sup>den</sup> Augustus 1571 op de markt te Famagusta op de gruwelijkste wijze gemarteld en vermoord. Daarna werd zijn huid, op last van *Mustafa*, afgestroopt en opgestept en in het tuighuis van Konstantinopel geplaatst, van waar zij in 1580 naar Venetië kwam.

**Braganza** is de hoofdplaats van het gelijknamige Portugeesche distrikt in de vroegere provincie Traz os Montes. Zij ligt op een vruchtbare hoogvlakte, 684 m. boven den zeespiegel, 12 km. van de Spaansche grens verwijderd en bestaat uit een ommuurde oude havenstad, met een kasteel, den stamburch van het regeerend koningshuis, en de nieuwe benedenstad. Braganza is de zetel van een bisschop en heeft een lyceum, een seminarium voor priesters en (1900) 5476 in-

woners, die nadat de wijnbouw en de zijdeeteelt vervallen zijn, koren verbouwen en veeteelt drijven. Braganza werd in 1187 door *Sancho I* gesticht en in 1442 tot een hertogdom verheven.

**Braganza** is de naam van het vorstenhuis, dat tot 1853 in Portugal en tot 1889 in Brazilië geregeerd heeft. Dat vorstenhuis ontleent dien naam aan de stad Braganza en stamt af van *Alfonso* van Portugal, hertog van *Braganza* († 1461), een onechten zoon van *Johan I*, koning van Portugal, en van *Agnès Perez*. Het Huis in het bezit van groote rijkdommen, steeg tot groot aanzien, zoodat de derde hertog, *Fernando II*, in 1483 aan het hoofd van den adel tegen koning *Johann II* opstond. Ofschoon hij dezen opstand met den dood boette, bleef het Huis in aanzien. In 1580, bij het uitsterven van de koninklijke familie, maakte hertog *Johan van Braganza*, als gemaal eener kleindochter van *Emanuel den Groote*, aanspraak op de Portugeesche kroon. Deze werd hem echter ontruikt door *Philips II* van Spanje. Nadat Portugal gedurende 60 jaren de Spaansche heerschappij verdragen had, vereensden zich de aanzienlijken des lands, om dat juk af te werpen en hertog *Johan van Braganza*, op den troon te plaatsen. Laatstgenoemde streefde aan het hoofd van den opstand en verwierf in 1640 als *Johan IV* de koninklijke waardigheid. Het nieuwe stamhuis leverde echter geen vorsten, die zich door oorlogsgroem of wijsheid onderscheidten. *Alfonso VI* (1656—1667), de oudste zoon van *Johan IV*, werd door zijn losbandige gemalin krankzinnig verklaard en gevangen gebonden. In diens plaats regeerde *Pedro* (1667—1706), de broeder van den voorgaande, en nam diens gemalin ten huwelijk. Zijn zoon en opvolger *Johan V* (1706—1750) was een werktuig in de handen der Jezuiten en liet aan zijn hechtvader, *Caspar de Azevedo*, de regeering over. Ook zijn zoon en opvolger *Josef I* (1750—1777) was een zwak vorst, hoewel in zijn tijd de welvaart van Portugal toenam door het beleid van den uitstekenden minister *Pombal*. Wat er voor goeds tot stand gebracht was, ging echter verloren onder het bestuur van zijn dochter *Maria Francisca* (1777—1792), die haren oomen gemaal tot mederegent benoemde. Zij zelf werd na den dood van dezen krankzinnig, zoodat haar zoon *Johan VI* den troon beklimt. Toen *Napoleon* in den Monitor van den 15<sup>den</sup> November 1807 het Huis *Braganza* vervallen verklaarde van de regeering en den maarschalk *Junot* naar Portugal zond, nam het Portugeesche Hof de wijk naar Brazilië. Hier bleef *Johan VI* ook na den val van *Napoleon*, terwijl in Portugal de Britsche generaal *Beresford* (zie aldaar) het militair bewind voerde. Oproer in zijn staten deed den koning in 1821 met Dom *Miguel*, zijn tweeden zoon, naar Portugal terugkeeren, terwijl Dom *Pedro*, de kroonprins, in Brazilië achterbleef. Deze werd den 12<sup>den</sup> October 1822 tot zelfstandig keizer van Brazilië uitgeroepen. Dom *Miguel* overreedde zijn vader, om de nieuwe constitutie te vernietigen en had plan hem van den troon te stooten en zelf de teugels der regeering in handen te nemen, doch Engeland dwong hem, daarvan af te zien en Portugal te verlaten. Toen echter *Johan VI* overleden was (1826) en Dom *Pedro*, door de Braziliaansche grondwet verhindert om tevens de Portugeesche kroon te dragen, deze

opdroeg aan zijn dochter *Maria da Gloria* en aan het land een nieuwe constitutie schonk, kwam Dom *Miguel* opdagen, om, gesteund door zijn partij, zich meester te maken van den troon. Hij vernietigde de verleende constitutie, maar zijn bloedige heerschappij duurde slechts 6 jaren. Dom *Pedro*, door een nieuwen opstand in Brazilië genoodzaakt, de kroon af te staan aan zijn zoon *Pedro II* (geboren 2 December 1825) en naar Europa terug te keeren, verjoeg den overvelder uit Portugal. Zijn dochter *Maria da Gloria* deed den 23<sup>sten</sup> September 1833 haren plechtigen intocht in de hoofdstad en huwde den 26<sup>sten</sup> Januari 1836 met den hertog *Augustus van Leuchtenberg* en na het overlijden van dezen met prins *Ferdinand van Saksen-Coburg-Gotha*. Met haar dood (15 November 1853) stierf het huis *Braganza* in Portugal uit en *Pedro V* nit het Huis *Cöhrig* volgde haar op. Toch liet Dom *Miguel* een zoon na, prins *Miguel* (geboren den 9<sup>den</sup> September 1853), het hoofd van een zijlinie van het Huis *Braganza* te Heubach in Beieren.

In Brazilië zoon op Dom *Pedro II* zijn dochter *Isabella*, gehuwd met den graaf van En, hebben moeten volgen, maar door de revolutie van den 15<sup>den</sup> November 1889 werd Dom *Pedro II* en zijn familie uit Brazilië verdreven. Met den dood van Dom *Pedro II*, den 5<sup>den</sup> December 1891, eindigde ook deze linie van het Huis *Braganza*.

**Bragarfull** of *Bragafull* is het oud Germaansch gebruik om bij bepaalde feestelijke gelegenheden, o. a. bij het doodenmaal en bij drinkgelagen, plechtig te beloven, een zekere daad binnen een bepaalden, korten tijd uit te voeren. Deze geloften werden afgelegd met den vollen (full) beker in de hand. Men heeft deze gewoonte in verband gebracht met den Jilandschen god der dichtkunst *Bragi*; maar het gebruik is onder dan deze en de naam misschien terug te brengen tot *Brgr*, dat „de voortreffelijke” beteekent, een bijnaam van den oud-Germaanschen God des Hemels. Waarschijnlijk echter beduidt het niets anders dan „beker (gewijd aan het aandenken) van den vorst.”

**Bragg**, *Braxton*, generaal der zuidelijke staten in Noord-Amerika, werd geboren den 22<sup>sten</sup> Maart 1817 in het graafschap Warren (Noord-Carolina). In 1857 trad hij in het leger der Unie en onderscheidde zich in den oorlog tegen Mexico. Bij den aanvang van den burgeroorlog trad hij in het leger der Zuidelijken en verkreeg het bevel over een legerkorps aan de Mississippi. Wegens zijn beleid in den slag bij Shiloh (April 1862) werd hij in plaats van *Bearregard* tot opperbevelhebber benoemd, maar leed hij *Perryville* (9 October) de nederlaag, waarna hij enkel het commando in Tennessee behield. Hier moest hij den 31<sup>sten</sup> December bij Murfreesborough het onderspit delven voor *Brewers*; hij behaalde wel is waar in September 1863 een overwinning bij Chickamauga, maar werd den 23—25 November bij Chattanooga door *Grant* verslagen en tot den terugtocht naar Georgia gedwongen. Hij overleed den 27<sup>sten</sup> September 1876 te Galveston (Texas).

**Bragi** is in de Noordsche mythologie een zoon van *Odin*, den god van de welsprekendheid en de dichtkunst. Zijn echtgenoot is *Iduna*. De Edda bevat de zoogenaamde *Bragarödur*, dat zijn mythische verhalen, door *Bragi* bij een drinkgelag in

de hal der goden aan Aegir verteld. Volgens *Ukland* en *Mogk* is *Bragi* identiek met den oudsten historisch bestaanden oud-Noorweegschen dichter *B. Boddason* (omstreeks 800), die eerst laat onder de Asen geplaatst en als god vereerd is geworden. De in de Snorra Edda overgeleverde fragmenten van dezen historischen *Boddason* zijn door *H. Gering* verzameld en uitgegeven (Halle, 1881).

**Bragt**, *Tieleman van*. Zie *Bracht*.

**Braham**, *John*, eigenlijk *Abraham*, een beroemd Engelsch tenor-zanger, werd in 1773 te Londen geboren en was de telg van een Israëlitische familie. Hij verloor op jeugdigen leeftijd zijn ouders, waarna de Italiaansche zanger *Leoni* hem tot zich nam en onderwees. Als 10-jarige knaap trad hij reeds op in den Koninklijken schouwburg; vervolgens gaf hij concerten te Bath en oogste in verschillende schouwburgen te Londen grooten bijval. Hij genoot diengedurende een reeks van jaren, deed onderscheidene kunstreizen en overleed den 15<sup>den</sup> Februari 1856. Zijn stem omvatte nagenoeg 17 tonen, en hij onderscheidde zich daarenboven zoowel door zijn meesterlijk spel, als door zijn verdienstelijke compositien, van welke wij vermelden: „The cabinet”, „Family quarrels”, „False alarms” en „The devil's bridge”. Sommige van zijn melodieuze leven in den mond des volks voort.

**Brahmapadi**, ook onder andere namen bekend, is hij de Indiërs de planeet *Jupiter*, die door hen als de beschermgod der geleerden gehandigd en met 4 armen en een kroon, voorts gezeten op een antilope en in de ééne hand een schepter, in de andere een bloem houdende, voorgesteld wordt.

**Brahe** is de naam van een linkerzijrivier der Weichsel in West-Pruisen. Zij ontspringt uit een meer in Pommeren, dicht bij de grens tusschen Pommeren en West-Pruisen bij Rummelsburg, stroomt door verscheiden meren, neemt de Chotzer, de Kamionka en de Zempolna op, treedt dicht bij Bromberg door het Bromberger kanaal met de Netze en Oder in verbinding en mondt na een loop van 195 km., waarvan 14 km. bevaarbaar zijn, ten O. van Bromberg in de Weichsel uit.

**Brahe**, *Tycho* (*Tyge*), een beroemd sterrenkundige, werd geboren te Knudstrup in Schonen, den 14<sup>den</sup> December 1546 (oude tijdrekening), studeerde te Kopenhagen en te Leipzig in de rechten, maar legde zich ook toe op de sterrenkunde. In 1563 sloeg hij met zeer gehekkige instrumenten de conjunctie van Saturnus en Jupiter gade. Toen hij in 1565 in het bezit kwam van een aanzienlijk vermogen, wijdde hij zich geheel aan de astronomie, bezocht Wittenberg, Rostock en Augsburg en keerde in 1570 naar Denemarken terug, waar zijn oom *Steen Bille* op Herlidsvad bij Knudstrup hem in staat stelde, zich aan zijn astronomische waarnemingen en chemische onderzoekingen te wijden. Hier ontdekte *Brahe* den 11<sup>den</sup> November 1572 een nieuwe ster in „Kassiopeia”, waarover hij in de verhandeling: „De nova stella” (Kopenhagen, 1573; opnieuw uitgegeven door de Deensche Academie, Kopenhagen, 1901) schrijft. In 1575 bezocht hij de sterrenwacht van den landgraaf *Wilhelm IV* van Hessen te Kassel, en was van plan zich te Bazel te vestigen, toen *Frederik II*, koning van Denemarken, hem in 1576 niet alleen een jaargeld verleende, maar ook het eilandje Hveen in de Sont te zijner beschikking stelde, terwijl hij hem tevens

aanzienlijke sommen schonk, om aldaar een sterrenwacht (Uraniënborg) te stichten. Op deze plaats, die, ruimschoots voorzien van alle noodige bulpmiddelen, een leerschool der sterrenkunde werd voor geheel Europa, vertoefde hij 21 jaren, en het aangename van zijn toestand aldaar werd nog verhoogd door de hulde van geleerden en aanzienlijken. Bij het overlijden van *Frederik II* (1588) verloor hij zijn steun. Zijn vijanden maakten hem verdacht bij koning *Christiaan IV* en wisten zijn wetenschappelijke werkzaamheden voor te stellen als gevaarlijk voor den Staat. De vroeger geooten onderstandsgelden werden hem onthouden, en hij verliet zijn ondankbaar vaderland. Hij begaf zich naar graaf *Rantzau* te Wandsbek, waar hij 2 jaren bleef. In 1599 riep keizer *Rudolf II* hem naar Praag, waar deze hem een aanzienlijk jaargeld schonk, benevens het kasteel Beoatky. Hij vestigde zich echter in de stad Praag, werd er bij zijn werkzaamheden door *Kepler* ondersteund en overleed aldaar, den 24<sup>sten</sup> October 1601 (nieuwe tijdsrekening). Hij is zijn roem niet zozeer verschuldigd aan zijn stelsel omtrent de inrichting van het heelal — een stelsel, waardoor hij met groote scherpsinnigheid den rang der aarde als het middelpunt van het heelal zocht te handhaven — als wel aan zijn sterrenkundige waarnemingen en ontdekkingen, aan de verbetering der sterrenkundige werktuigen en in het algemeen aan zijn betoerling en verspreiding der sterrenkundige wetenschap. Van zijn werken moeten genoemd worden: „*Operaastronomica*“ (1648), „*Astronomiae instauratae mechanica*“, (Uraniënborg 1598; Neurenberg, 1602, opnieuw uitgegeven te Stockholm in 1901), „*Epistolae astronomicae*“ (Uraniënborg, 1596, Frankfurt, 1610), „*Historia coelestis*“ (uitgegeven door *L. Barret*, Augsburg, 1606) „*De mundi aetherici recentioribus phaenomenis*“ (Uraniënborg, 1588) en „*Opera omnia*“ (Praag, 1611, Frankfurt, 1658). Zijn leven werd beschreven door *Gassendi* (Parijs, 1655), „*Helbrecht*“ (Hof, 1798), *Pedersen* (Kopenhagen, 1838), *Frijs* (Kopenhagen, 1871) en *Dreger* (Edinburg, 1880). *Brahe's* briefwisseling werd door *Frijs* (Kopenhagen, 1876, v.v.), een aantal van zijn brieven, in de Universiteitsbibliotheek te Bazel, door *Burckhardt* (Bazel, 1887) uitgegeven. In 1876 werd voor hem te Kopenhagen een gedenkteekeken (van *Bissen*) opgericht. 100 jaar na zijn dood werden van Zweedsche en Deensche zijde op het eiland Hveen opgravingen verricht en een groot goudleed van *Tycho Brahe's* sterrenwacht blootgelegd.

**Brahe, Ebba de**, geboren den 15<sup>den</sup> Maart 1596, werd ruzig hemind door den jeugdigen *Gustaaf Adolf II*. Na het beklimmen van de troon wilde hij haar tot zijn gemalin verheffen, naar zijn moeder *Christina van Sleeswijk-Holstein* wist dit te verhinderen, en *Ebba* trad in 1618 in het huwelijk met den Zweedschen veldheer *Jacob de la Gardie*. Zij overleed den 5<sup>den</sup> Januari 1674.

**Brahe, Pehr de**, een Zweedsch staatsman en veldheer, werd geboren te Rydbohalm bij Stockholm, den 18<sup>den</sup> Februari 1602, studeerde te Upsala en aan onderscheiden Duitsche en Italiaansche universiteiten in verschillende vakken, volbracht groote reizen en trad daarna in Zweedschen staatsdienst. Hij genoot het vertrouwen van *Gustaaf Adolf*, vocht van 1626—1629 in Pruisen en van

1630—1631 in Duitschland als overste. In 1645 leidde hij de onderhandelingen over een wapenstilstand met Polen. Als gouverneur-generaal van Fioland (1637—1640), bevorderde bij erde welvaart der ingezetenen en zocht overal verbetering aan te brengen: in het staatsbestuur, in de Kerk en in de regeling van het onderwijs. Zijn uitgestrekte goederen, zijn hooge betrekkingen en zijn algemeene kennis stelden hem daartoe in staat, en verschaften hem grooten invloed. In 1641 werd hij rijksdorst en lid van het voogdijschap voor *Christina*. Van 1648—1654 werd hij opnieuw gouverneur-generaal van Finland. Als voogd van *Karel XI* speelde hij aanvankelijk de eerste rol. Te Abo, waar hij in 1610 de universiteit stichtte, waarvan hij van 1646—1680 kanselier was, werd in 1887 voor hem een standbeeld opgericht. Hij overleed den 12<sup>den</sup> September 1680 op Bogesund.

**Brahe, Jan Jacob**, een Nederlandsch godgeleerde, de telg van een aanzienlijk Zweedsch geslacht, werd geboren te Delft, den 13<sup>den</sup> November 1726, studeerde te Utrecht in de theologie en was eerst predikant te Watergang en daarna te Vlissingen. Hier werd hij in 1775 door een beroerte aangeast, waarna hij zijn emeritaat verkreeg en den 5<sup>den</sup> Juli 1776 overleed. Hij was een wel sprekend redenaar en beoefende tevens de dichtkunst, behoorde tot de oprichters van het dichtlievend genootschap „*Tenuis conamur grandia*“ te Vlissingen, werd benoemd tot lid en tweeden secretaris van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen en heeft onderscheiden geschriften — vooral tijdschriften — nagelaten.

**Brahe, Magnus de**, een Zweedsch luitenant-generaal en rijksmaarschalk, werd geboren den 2<sup>den</sup> September 1790 op Rydbohalm. Hij streefde van 1813—1814 als officier in het gevolg van kroonprins *Karel XIV Johan (Bernadotte)*, na wiens troonsbeklimming hij, vooral sedert 1825, als machtig gunsteling een belangrijken invloed op de staatszaken uitoefende. Hij overleed den 16<sup>den</sup> September 1844.

**Brahm, Otto**, een Duitsch schrijver, den 5<sup>den</sup> Februari 1856 te Hamburg geboren, studeerde in Berlijn, Straatsburg en Heidelberg in de Germaansche letteren, wijsbegeerte en kunstgeschiedenis, promoveerde in 1879 te Jena en heeft sedert dien tijd als schrijver en criticus te Berlijn. Van 1880 af stond *Brahm* aan het hoofd van de door hem mede opgerichte vereeniging „*Freie Bühne*“ en stichtte in 1890 een tijdschrift van dien naam. In den herfst van 't jaar 1894 nam hij de leiding op zich van het „*Deutsche Theater*“ te Berlijn. Hij schreef o.a.: „*Das deutsche Ritterdrama des 16. ten Jahrhunderts*“ (Straatsburg, 1880), „*Gottfried Keller*“ (Berlijn, 1883), „*Heinrich von Kleist*“ (Berlijn, 1884; 3<sup>de</sup> druk 1892), „*H. Ibsen*“ (Berlijn, 1884), „*Schiller*“ (2 dln., Berlijn, 1888—1892) en „*Karl Stauffer Bern*“ (Stuttgart, 1892; 4<sup>de</sup> druk 1896).

**Brähma** is een Sanskriet woord, dat in de Indische godsdienstphilosophie een groote rol speelt. Het neutrum *brähma* (nominatief *brähma*) duidt oorspronkelijk het vermogen aan, dat de priesters zich toekenden, om door hun liederen en spreuken de goden te sterken en hen voor hun wenschen en die der overige menscheid gunstig te stemmen, vandaar dat het ook de betekenis heeft van „toe-

versprek". Een priester, die het bráhma kent heet in de oudste taal *brahmān*, later *bráhmāna* (brahmanen). Reeds vroeg begonnen de priesters zich in bespiegelingen te verdiepen omtrent de kracht van het brahman en kwamen daarbij tot de conclusie, dat het bráhma „het hoofd van het al", „het edelste onder de goden" is.

Als godheid werd het bráhma aanvankelijk in *Brahmanaspati* of *Brhaspati* gepersonificeerd, in wiens plaats allengs, ofschoon alleen in den kring der ingewijden, der priesters zelf, het neutrale brahma trad, als een goddelijke substantie, als het „Eene Onvergankelijke". Voor het volk daarentegen bleef *Brahman* (nominatief *Brakmā*) een mannelijke godheid, die aan het hoofd en boven alle andere goden staat, doch geen deel neemt aan hun handelingen. Wel is hij schepper en regeerder der wereld, heeft hij den Weda en andere werken samengesteld en vormt hij later met *Śiva* en *Vishnoe* een eenheid, de Trimoerti of „Drie eenheid". Hij bewoont zijn eigen hemel, den *Bramaloka*, het verblijf der gelukzaligen, vooral der krijgslieden, die in den strijd met het gezicht naar den vijand gevallen zijn. Een eigen eeredienst heeft *Brahma* bijna niet gehad, zijn eenige tempel berijdt zich tegenwoordig te Poeshkar, nabij Adsmir. Hij wordt voorgesteld met vier hoofden en vier armen, zittende of op een zwaan, of op een lotusbloem, die uit den navel van *Vishnoe* ontspringt. Als zijn gemalin geldt *Sarasvati* (zie aldaar). Zie ook *Brahmanen* en *Brahmanisme*.

**Brahmana** is de naam van verschillende werken, die, zooals gewoonlijk aangenomen wordt, de tweede trap vormen van de oude Indische letterkunde, maar die uit zeer verschillende tijdperken afkomstig zijn. De *brahmana* bevatten de oudste dogmatiek der Brahmanen (zie aldaar); zij geven een algemeene verklaring en beschrijving der gebruiken van den eeredienst, handelen over het ontstaan, de waarde en het nut der offeranden in het algemeen en van de verschillende soorten in 't bijzonder, en bevatten tevens de oudste wijsgeerige verhandelingen in proza. *Upanishads* genaamd, alsmede de oudste, dikwijls zeer belangrijke legenden. Aan elk van de vier *Samhitas* der Weda's sluiten enkele der *brahmana* aan, die in verband staan met verschillende Wedische scholen. Tot de *Rigveda* behoort de *Aitareya-Brahmana* en de *Kanishitaki*- of *Cankhayana-Brahmana*. Een groot aantal *brahmanas* behooren tot de *Samaveda*; het grootste daarvan is de *Tandya mahapancavimśa-Brahmana*. De *Samavidhāna-Brahmana* is van belang voor de geschiedenis van het hijgeloof. Tot de witte *Jadsjoerveda* behoort de *Ātathapatha-Brahmana*, de voornaamste van alle, omdat wij nergens de ontwikkeling der priesterlijk-religieuze opvattingen zoo duidelijk kunnen nagaan, als uit dit boek. Tot de *Atharvaveda* behoort de *Gopāthā-Brahmana*.

**Brahmanen** zijn de leden van de hoogste kaste in de Indische maatschappij. Zij vormen den geleerden stand bij uitnemendheid, hebben als zoodanig tot hoofdtaak de studie van den Weda en de beoefening van alle vakken, die daarmee en met de gezaghebbende overlevering in verband staan. Zij alleen zijn bevoegd om onder de *Arja's*, d. i. de leden der drie hoogste kasten, de offerplechtig-

heden te leiden en sacramentele handelingen te verrichten, zoodat uit hen de priesters voortkomen. De meeste Brahmanen zijn echter geen priesters, maar geleerden, leeraren, rechters; er waren en zijn nu nog onder hen verscheidene, die landerijen bezitten. Over 't algemeen wordt hun bij de keuze van een beroep veel vrijheid gelaten, alleen is het hun verboden, in dienstbaarheid te leven. De geestelijke adeltrots, waarvan zij meermalen hlijk gaven, heeft nu en dan vorzet tegen hun aanmatiging uitgelokt, maar anderzijds hebben zij bij hun matige leefwijze gemeenlijk geen misbruik gemaakt van hun aanzien om zich te verrijken. Door hun werkzaamheid en voorbeeld hebben zij op het godsdienstig en zedelijk leven der Indiërs een blijvend invloed uitgeoefend.

**Brahmanisme** is in engeren zin de benaming van het godsdienstig-wijsgeurig stelsel dat zich in Indië ontwikkelde na het Wedisch tijdperk. Ten opzichte van den eeredienst was het de voortzetting van den Wedischen godsdienst: dezelfde goden werden vereerd, dezelfde offerplechtigheden hieven in wezen, ofschoon de grootere offerreus steeds zeldzamer werden en het dieroffel in onbruik geraakte, ten gevolge van den toenemenden afkeer om dieren te doden of te deren. Als wijsgeurig stelsel berust het Brahmanisme op een pantheïstische wereldbeschouwing, die haar zuiverste uitdrukking vindt in den als rechtsinnig erkenden *Wedānta*. Een hoofdogma van het Brahmanisme, aan den Weda nog geheel vreemd, is het leerstuk der zielsverhuizing, dat tot heden toe de hoeksteen is gebleven van geloof bij alle meer of min rechtzinnige Indiërs en zelfs overgenomen is door secten, die het gezag van den Weda loochenen, zooals het Boeddisme en het Djainisme. In ruimeren zin omvat Brahmanisme alle vormen van godsdienstig geloof, die in theorie den Weda als hoofdbron der openbaring erkennen, maar, wat het leerstellige betreft, feitelijk steunen op latere geschriften, zooals de *Poerāna's* die men beschouwen kan als de tekstboeken der verschillende secten. Een algemeen kenmerk van deze secten is, dat de dienst van een Oppergod, dien de heilijders als hun Heer, *Bráhma*, *Bhagawān* of *Icvara* erkennen, op den voorgrond staat. Zoo zijn er in verloop van tijd talrijke secten ontstaan, die *Wisjnoe-Krsjna*, anderen die *Śiva* als almachtig Oppervezen vereeren, zonder de betrekkelijke macht van andere goddelijke wezens uit het Indische pantheon te ontkennen.

**Brahmapoetra** (Zoon van *Brahma*) is een der grootste rivieren van Azië. Zij ontspringt in het westelijk gedeelte van Tibet op 30° 30' N. Br. en 82° O. L. v. Greenwich, ten O. van het heilige meer *Mansarowar*, aan welks westzijde de hronnen der *Satledsj* en van den *Indus* liggen, stroomt onder de namen *Tamdsjan Khamba*, *Joeroe* en *Dsangpo* van het W. naar het O. parallel met de ketens van den Himalaja, over een lengte van 1650 km. door Tibet en ontvangt van het N. de *Tsjarta Dsjangpo*, de *Raka Dsjangpo* en de *Kitsjoe*, waaraan *Lhasa* ligt. Daarna breekt zij, naar het Z. omhoog, in een nog nooit door Europeanen betreden kloof, onder den naam van *Dihong* door het wilde Alpenland aan het oost-einde van den Himalaja en komt vervolgens in de Indische provincie *Assam*, waar zij eersten naam

Brahmapoetra draagt. Hier ontvangt zij van het N. de Dihong en van het oosten de Lohit. Zij doorstroomt Assam in zuid-westelijke richting, is bij Gauhati 1509 m. breed en 23,9 m. diep, stroomt langs de Garo Hills en treedt eindelijk, in zuidelijke richting, in de vlakte van Bengalen, waar zij zich met talrijke armen bij Goalanda met den Ganges vereenigt; de waterrijkste arm is de Megna. De geheele lengte der Brahmapoetra bedraagt 2900 km.; zij wordt tot Dibroegarh in Assam door stoombooten bevaren. De Brahmapoetra geldt bij de Indiërs voor den zoon van *Brahma* en behoort daarom tot de heilige rivieren. Voor het onderzoek van den middenloop heeft zich vooral Cooper („The Mishmee Hills”, Londen, 1863), voor die van den bovenloop vooral *Herman* verdienstelijk gemaakt.

**Brahmapoetrakrip** is een hoedersoort, veel gelijkende op een Cochinchinakip (zie aldaar), maar statiger en schooner; een kenmerkend onderscheid is de driedubbele kam met licht getanden rand, de zogenaamde erwtenkam. De haan bereikt een hoogte van 65—70 cm.

**Brahmapoetravolken.** Zie *Lohitarolken*.

**Brahmosomadsj** of *Bramasomadsj* is de naam van een godsdienstige secte in Indië, in 1830 door den Brahmaan *Ram Mohan Roy* (geboren in 1774 bij Bardwan in Bengalen, overleden in 1833 te Bristol) gesticht, met het doel, zich zonder het belijden van een bepaald eeredienst tot godsvrucht op te wekken en de onderscheiden godsdiensten nader tot elkander te brengen, ten einde het geluk der menschen te bevorderen. Deze beginselen waren hierniet nieuw, want reeds keizer Akbar had dit doel nagestreefd. *Ram Mohan Roy* werd in 1843 opgevolgd door *Debendra Nath Tagore*, die een zuiver deïsme hieldigde, terwijl de later toegetreden *Keschab Chander Sen* zich voor een goopenbaard deïsme verklaarde, zoodat hij meer wenschte te voldoen aan de godsdienstige, dan aan de speculatieve behoeften van den mensch. *Keschab* brak heiligt met het Hindoeïsme; maar de groote hervormingen, die hij wilde invoeren, zooals de opheffing der kasten, de verplichte aflegging van het Brahmanenkoord en vooral een grotere vrijheid op het gebied van huwelijksluiting, bewerkte een scheiding der gemeente in een conservatieve partij, onder *Debendra*, en een vooruitstrevende onder *Keschab*. De laatste trad nu aan het hoofd der hervormingsbeweging, die door zendelingen naar verschillende streken van Indië overgebracht werd, zoodat er in 1876 reeds 128 gemeenten toe behoorden. De godsdienst oefeningen bestaan daarin, dat op de zondagen stukken uit den Veda, de Avesta, den Bijbel of den Koran voorgelezen worden en daarover gediscussieerd wordt. Ook had *Keschab* in 1870 te Calcutta de reformclub gesticht, tot bevordering van een matig en zedelijk leven, tot verheerlijking der literatuur en tot verbetering van het lot der vrouwen, waartoe vooral de in 1872 van de regering verkregen „Native Marriage Act” (erkenning van het burgerlijk huwelijk in bepaalde gevallen) dienen moest. Intusschen voerde de steeds meer op den voorgrond tredende neiging van *Keschab* tot het mysticisme en het tot ergenis dergematigden door hem voltrokken huwelijk van zijn dochter met een ma-

haradja, weer tot een splitsing. Er vormde zich in 1877 een nieuwe partij naar zuiver rationalistische beginselen, welke de leiding aan *Keschab* ontnam, daarentegen meer tot de gematigde secte onder *Debendra* naderde en met deze gemeenschappelijk het 50 jarig feest der stichting van de Somadsj vierde.

*Keschab* overleed in 1885. Als een poging van Europeesch ontwikkelde Hindoe's, om de verschillende godsdiensten nader tot elkander te brengen en het godsdienstige nationalisme een bepaald vorm te geven, verdient de Brahmosomadsj ook in Europa de volle aandacht.

**Brahms, Johannes**, een beroemd Duitsch componist, werd den 7<sup>den</sup> Mei 1833 te Hamburg geboren. Hij was de zoon van een musicien en genoot het onderwijs van *Eduard Marxsen* te Altona in het klavierspel en de compositie. In 1853 ondernam hij, als accompagnator van den violenspieler *E. Remenijt*, een concertreis, bij welke gelegenheid *Joachim's* aandacht op hem gevestigd werd. Van diens aanbeveling voorzien ging *Brahms* nog in hetzelfde jaar naar *R. Schumann* in Düsseldorf en werkte door zijn eerste composities (sonaten voor klavier) de hoogste bewondering van dien meester, die zijn gevoelen nitte in een artikel in de „Neue Zeitschrift für Musik” (28 October 1853). Nadat hij zich korten tijd bij *Liszt* in Weimar opgehouden had, nam hij de betrekking aan van koorleider en muziekleeraar bij den vorst van Lippe—Detmold, waar hij verscheidene jaren bleef. Daarna woonde hij eenigen tijd in zijn geboortestad, vervolgens, sedert 1862, te Weenen, waar hij in 1863 directeur der academie voor gezang werd. In 1864 legde hij ook deze betrekking neder en woonde daarna gedurende verscheidene jaren in verschillende plaatsen, het meest in Hamburg, in Zwitserland en in Baden-Baden, waar hij belangrijke composities schiep en gelijktijdig als pianist in het openbaar optrad. In 1869 vestigde hij zich weder te Weenen. Van 1871—1874 was hij dirigent der concerten van het Genootschap der Muziekvrienden. Na een reeks nieuwe reizen, vestigde hij zich in 1873 voor goed te Weenen en hield er zich uitsluitend met componeeren bezig. Van den stijl van *Schumann*, wiens invloed in zijn eerste werken merkbaar is, koerde *Brahms* zich steeds meer af, door zich in de muziek van oudere meesters, zooals *Mozart*, *Haydn*, *Händel* en *Bach*, en later ook in de polyphone muziek der 16<sup>de</sup> eeuw te verdiepen. Hierdoor kwam hij tot een hervorming zijner schrijfwijze, die ten slotte als een waardige voorzetting van die van *Beethoven* kan gelden. *Brahms*, oorspronkelijk tot de moderne Duitse componisten gerekend, kwam meer en meer in strijd met de ultra-vooruitstrevende partij der aanhangers van *Berlioz*, *Liszt* en *Wagner*.

Sedert zijn „Deutsches Requiem” (Op. 45, 1867) en zijn „Triumphlied” (Op. 55, 1871) bekend werden, steeg zijn roem snel, zoodat hij op het einde van zijn loopbaan zich een eerste plaats op het concertprogramma verworven had en haar voortdurend behield. In 1874 werd hij lid van de Academie van Schoone Kunsten te Berlijn, de universiteiten te Cambridge (1877) en te Breslau (1881) verleenden hem den doctorstitel honoris causa, in 1886 werd hij stemgerechtigd rid-



der der Pruisische orde pour le mérite voor kunst en wetenschap, in 1889 ereburger der stad Hamburg. Hij overleed den 3<sup>den</sup> April 1897 te Weenen.

Met de tooneelcompositie heeft *Brahms* zich niet bezig gehouden. Zelfs zijn beide ouverturen („Tragische Ouverture”, Op. 81, en „Akademische Festouverture”, Op. 80) staan buiten verband met het tooneel. Naast de reeds genoemde groote koorwerken met orkest, waarbij nog genoemd moeten worden het „Schicksalslied” (Op. 54), de „Nänie” (Op. 82) en het „Gesang der Parzen” (Op. 89), benevens de „Rinaldo” (dramatische cantate, Op. 50) en „Rhapsodie aus Goethes Harzreise” (voor altsolo, Op. 53), oogste hij vooral laagere door zijn liederen en koorren, ofschoon ook op dit gebied de gecompliceerdheid zijner factuur moeilijkheden met zich brengt. Een zeer goede smaak openbaart zich in de keuze der teksten, die menig over het hoofd geziene parel van Duitsche lyriek aan het licht gebracht heeft. Van de 32 liederen (Op. 3, 6, 7, 14, 19, 32, 33, 43, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 63, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 86, 91, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 109) bevat bijna elk eenige nummers, die algemeen bewonderd worden. In het lied en bepaaldelijk in het koorlied weet *Brahms* de onvergankelijke kracht, die het volksgesang bezit, op ongeëvenaard meesterlijke wijze in gelouterde vormen weer te geven, zoo vooral in zijn „Liebeslieder”, „Zigeunerlieder”, „Balladen und Romancen”, „Magellonenromancen” en de kinderliederen. Een hooge plaats nemen ook zijn geestelijke koorgezangen in, waaronder de „Dentache Fest- und Gedenksprüche” (Op. 109, achttienstemmig) bovenaan staan. Van *Brahms’* instrumentaalcomposities werden eerst de „Ungarische Tänze” (1865 en 1880 in 2 afl.) populair. Zijn klavierwerken zijn met weinig uitzonderingen (Balladen, Op. 10, Rhapsodien, Op. 79) moeilijk te begrijpen en vereischen veel studie, om ze naar waarde te kunnen schatten. Tot zijn eerste periode behooren nog de 3 sonaten Op. 1, 2 en 5 en het Scherzo Op. 4, die den invloed van *Schumann* verraden; tot zijn laatste behooren zijn phantasieën, Op. 116, intermezzo, Op. 117, en klavierstukken, Op. 118 en 119. Onder de rij van zijn variatiewerken, die de *Beethovenische* techniek voortzetten, is het belangrijkste Op. 24 (thema van *Händel*). Zeer belangrijk is *Brahms’* kamermuziek, n.l. 4 trio’s: Op. 8 (1891 omgewerkt), 40, 87, 101; 3 klavierkwartetten: Op. 25, 26, 60, een klaviertrio: Op. 34, een klaviertrio met klavier en cello, Op. 114; twee cellosonaten: Op. 38, 99; drie vioolsonaten: Op. 78, 100, 108; twee klarinetsonaten: Op. 120; drie strijkkwartetten: Op. 51 (I en II), 67; twee strijksextetten: Op. 18, 36, twee strijkkwintetten: Op. 88, 111, en een kwintet voor strijkkwartet en klavier: Op. 115. Zware muziek geeft *Brahms* in zijn coecorten: twee klaviercoecorten (D-moll, Op. 15; B-dur, Op. 83), het vioolconcert, Op. 77, en het dubbelconcert voor viool en cello, Op. 102. Van zijn orkestwerken daiden de twee eerste, de beide serenades Op. 11, D-dur, en Op. 16, A-dur; de terugkeer van den meester naar de kunst van *Haydn* en *Mozart* aan. Nog moeten 4 symphonieën (Op. 88, C-mol; Op. 73, D-dur; Op. 90, F-dur; Op. 98, E-mol) en de variaties

op een thema van *Haydn* (Op. 56) vermeld worden. Zoowel de kamermuziek, als de orkeststukken hebben zich, weliswaar langzaam, maar steeds in toenemende mate, een vaste plaats op de meest uitgezochte programma’s verworven en worden gelijk gesteld met die der grootste klassieke meesters. De heilige ernst, die in alle werken van *Brahms* valt waar te nemen, de diepte en waarheid van gevoel, de edele vormen, waarin hij de geheimen van het zielenleven door middel der muziek weergeeft, en het meesterschap over den vorm, verzekeren dezen componist een vaste eereplaats onder zijn geestverwanten. Een goedkoopse partituuruitgave van zijn orkestwerken (Leipzig, *E. Eulenburg*), zal zeer zeker veel er toe bijdragen, om zijn werken meer populair te doen worden. De stad Weenen vereerde *Brahms* door voor hem een praalgraf naast de graven van *Beethoven* en *Schubert* op het Centrale kerkhof op te richten. Het eerste gedenkteken voor *Brahms* werd in 1899 te Meiningen onthuld, een bronzen hofte door *Hildebrand*.

**Brahoeigeberte.** Zie *Halageberge*.

**Braid, James**, een Engelsch geneesheer, geboren in 1795 in het graafschap Fife in Schotland, was eerst arts bij de mijnen te Leads-Hill in Lanarkshire, hield zich geverig bezig met de heelkunde en met de behandeling van zenuwziekten en vestigde zich vervolgens te Manchester. Hier deed hij in 1841 de ontdekking, dat een lang staren op een blinkend voorwerp een eigenaardigen toestand van heldwelming, het zogenaamde hypnotisme, veroorzaakt. Van dien tijd af wijdde hij zijn krachten aan het onderzoek van dit verschijnsel en aan de toepassing daarvan ter genezing van zenuwlijders. Als een aan hem gebrachte hulde werd de hypnotische slaap door *Durand de Gros* met den naam van *Braidisme* bestempeld. Toch geraakten zijn nasporingen, in weerwil van de aanheveling van den beroemden physioloog *Carpenter*, in geringe schatting en vergetelheid, totdat zij later door een hernieuwd onderzoek volkomen werden bevestigd. *Braid* overleed te Manchester, den 25<sup>den</sup> Maart 1860. Hij schreef o.a.: „Neurypnology, or the rational of nervous sleep, considered in relation with animal magnetism” (Londen en Edinburgh, 1843), „Magic, witchcraft, animal magnetism, hypnotism and electrobiology” (3<sup>de</sup> druk, Londen, 1852) en „Observations on trance: or human hybernation” (Londen, 1850).

**Braila** is de naam van een stad in Roemenië. Zij ligt 15 m. boven den zeespiegel en 17 km. boven Galatz, aan den linker oever van den Donau, die zich hier in verscheidene armen splitst, van welke een de haven van Braila vormt, alsmede aan den staatspoorweg Boezen-Galatz. De stad heeft breede straten, 13 kerken (waaronder 8 Grieksch-orthodoxe), 2 synagogen, een gymnasium en (1899) 58392 inwoners, meest Grieken en Bulgaren, die zich vooral met zeep- en kaarsenfabricage bezig houden en een aanzienlijken handel drijven, waarvoor men groote magazijnen en ko-rendoks opgericht heeft. Uitgevoerd wordt voornamelijk tarwe; verder talk, vleesch en wol, in het geheel (1900) voor 80,9 mill. lei. De invoer bedroeg 20,7 mill. lei. Braila was tot 1883 een vrijhaven.

**Brillas, Peter Armeni**, een Grieksch wijsgeer en staatsman, werd in 1812 op Korfu geboren. Nadat hij in Italië en te Parijs in de wijsbegeerte en rechtswetenschappen had gestudeerd, werd hij in 1841 rechter te Zante. Hij gaf evenwel zijn loopbaan als jurist op en gaf les in de wijsbegeerte aan de academie op Korfu. Na de vereniging van de Ionische eilanden met het koninkrijk Griekenland, werd hij in 1865 benoemd tot minister van Buitenlandsche Zaken. Sedert 1867 was hij achtereenvolgens gezant te Londen, Berlijn, Parijs, Konstantinopel en St. Petersburg. Hij was als wijsgeer een leerling van Cousin. Zijn voornaamste geschriften: „Over den oorsprong der oudste ideeën” en „Elementen der theoretische en praktische wijsbegeerte,” zijn in het Fransch en Engelsch vertaald. Hij overleed den 15<sup>den</sup> September 1884 te Londen.

**Braille, Louis**, een blind Fransch blindenonderwijzer, werd den 4<sup>den</sup> Januari 1806 te Coupvray in Fraankrijk geboren. Hij is de uitvinder van het thans algemeen gebruikelijke en naar hem genoemde blindenschrift (zie aldaar). Op 3-jarigen leeftijd blind geworden, kwam hij in 1816 in het Parijsche blindeninstituut en werd er in 1828 leeraar. In 1829 trad hij met zijn blindenschrift op en in 1838 gaf hij een leerboek der rekenkunde voor blinden uit. Hij stierf den 6<sup>den</sup> Januari 1852. In 1887 werd er een monument voor hem opgericht te Coupvray.

**Brailleschrift** is een soort schrift voor blinden, uit zes punten bestaande, dat zij gemakkelijk kunnen lezen en schrijven en dat voor de meeste van hunne boeken en muziek wordt gebruikt. De punten worden op 3 horizontale lijnen geschreven. De letters a tot j vormen de eerste groep; zij staan op de twee bovenste lijnen. Door het toevoegen van een of twee punten op de onderste lijn ontstaan de andere letterteekens. De 10 teekens van de eerste groep veranderen in leestekens, als men ze op de onderste lijn plaatst, en in cijfers, als men er een afzonderlijk teken  $\therefore$  voor plaatst. (Zie *Blindenschrift* en de afb. aldaar).

Dit eenvoudige, maar vernünftige stelsel werd uitgedacht door den Franschman *Ch. Barbier*, maar verbeterd door den Franschen blindenonderwijzer *Louis Braille*, aan wien het zijn naam te danken heeft.

Bij het schrijven in brailleschrift wordt het papier op een zachte onderlaag van gummi of leer of op een geribde zinken plaat gelegd. Drukt men op met een stalen stift (de griffel) op verscheidene plaatsen van het blad, dan ontstaan aan den anderen kant verhoogde punten, die de blinden kunnen voelen. Deze punten moeten drie mm. van elkaar komen te staan. Om zo in de juiste richting op de juiste afstand te krijgen, wordt over het schrijfpapier een koperen liniaal gelegd, waarin op een afstand van 2 mm. rechthoekige stukken zijn uitgesneden van 7 mm. hoogte en 4 mm. breedte. Drukt nu de schrijver den griffel in één van de bovenste gaten of in beide, dan ontstaan op het papier de letters a of c. Drukt hij den griffel in de volgende openingen op alle vier de plaatsen, dan ontstaat op het papier de letter x. Men kan de middelste

lijn onderscheiden aan de kleine oneffenheden van den rand der uitgesneden openingen. Opdat liniaal, papier en plaat niet verschuiven, is de laatste in een raam bevestigd en de liniaal wordt gelegd in openingen van den rand. Door de bovenste, afneembare lijst van het raam wordt het papier vastgeklemd. De meest gebruikelijke leio zijn die met geribde zinkplaten. Het brailleschrift wordt van rechts naar links geschreven, om het geschrevene op de gewone wijze van links naar rechts te kunnen lezen.

**Brainard, John C. C.**, een Amerikaansch dichter, werd geboren te New-Londen (Connecticut), den 21<sup>sten</sup> October 1796, studeerde in de rechten, maar vond zoo weinig praktijk, dat hij de redactie op zich nam van den „Mirror”, een tijdschrift, dat te Hartford verscheen. In plaats van opstellen van ernstigen inhoud, gaf hij humoristische stukken en godichten, waardoor het tijdschrift weldra een hoogen rang bekleetde op het gebied der fraaie letteren. Een verzameling van zijn gedichten, die in den „Mirror” waren verstrooid, werd in 1825 met hijval door het publiek ontvangen. Hij overleed den 27<sup>sten</sup> September 1828. Zijn vriend *Whittier* gaf een nieuwe uitgave met levensbeschrijving, „Literary remains” (Hartford, 1832) in het licht.

**Braine-le-Comte** (*Brennia Comitum*) is de naam van een stad in het distrikt Soignies van de Belgische provincie Henegouwen. Zij is een station van de staatsspoorweg Brussel—Quivraio en heeft (1900) 8035 inwoners. In hare nabijheid worden steengroeven aangetroffen.

**Brains buskruit** bestaat uit 40 deelen nitroglycerine en 1 deel chloraatpoeder. Het is een zwartachtige, weke massa, die gemakkelijk vlam vat, maar in de lucht rustig verbrandt; het is echter zeer gevoelig voor schokken of stooten. Het poeder bezit grooter vernielingskracht dan dynamiet, maar het is slechts weinig in gebruik.

**Braith, Anton**, een Duitsch dierschilder, den 2<sup>den</sup> September 1836 te Biberach in Württemberg geboren, studeerde sedert 1851 te Stuttgart en later aan de academie te München. Hij schilderde slechts weidevee, en zijn werken, die groote afmetingen bezitten, behooren tot de beste op dit gebied. Hiervan moeten genoemd worden: „Ein Ochsenzug” (1870; Kunsthalle te Hamburg), „Herde am geschwollenen Bach”, „Heimkehrendes Vieh” (1873), „Die vor einem Gwitter stehende Herde” (1874), „Der brennende Stall” (1883), „Kälber am Morgen einen Wiesenhang herabtrabend” (1886; Nationalgalerie te Berlijn), „Gang zur Tränke” (1888), „Ucherraschung” (1890), „Heimkehr der Herde von der Alm” (1894), „Eine Ziegenalm” (1895), „Nach dem Sturm” (terugkeerende kudde schapen, 1896). *Braith* woont te München.

**Brak**, ook wel *brak hond*, is een soort jachthond.

**Brake** is de naam van een stad in het groot-hertogdom Oldenburg. Zij ligt aan den linker oever van de Weser, is een kruispunt der staatsspoorwegen Hude-Nordenham en Oldenburg-Brake en heeft een Protestantische kerk, een Katholiek kapel, een Methodistenkapel, een droogdok, scheepsbouw, fabricage van touw en zeildok, een haven, levendigen handel (vooral in-

voer van Engelsche kolen, hont en koren) en (1900) 4718, meest Protestantische, inwoners.

**Brakel, Dirk Gerrits a.**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Enkhuisen in 1608, studeerde te Franeker en was achtereenvolgens predikant te Beers en Jellum, op Tessel en te Makkum. Hij heeft eenige stichtelijke werken uitgegeven; zijn boekje: „Het geestelijk leven ende de staat eens gelooften, enz.” werd in 1777 voor de 15<sup>de</sup> maal gedrukt. Hij overleed den 14<sup>den</sup> Februari 1692.

**Brakel, Willem a.**, een zoon van den voorgaande, studeerde te Franeker en te Utrecht en werd achtereenvolgens predikant te Exmorra, te Stavoren, te Harlingen en te Rotterdam, en overleed den 30<sup>sten</sup> October 1711. Hij behoorde tot de beroemdste godgeleerden zijner eeuw en heeft een lange reeks van stichtelijke werken geschreven. Zijn „Redelijke godsdienst, enz.” (1700, 3 dln. 4<sup>o</sup>) kwam in 1795 voor de 20<sup>ste</sup> maal in het licht.

**Brakel, van**, was een Oud-Nederlandsch geslacht, waarvan eenige leden het Verbond der Edelezen onderteekend hebben, anderen behoorden tot de Nederlandsche zeehelden. Van deze noemen wij:

**Brakel, Cornelis van**, in 1629 kapitein ter zee en betelhebber van het schip „Clara”, onderscheidde zich vooral door het veroveren van Dnl-landsche roofscheepen en overleed in 1644.

**Brakel, Pieter van**, een zoon van den voorgaande, bevond zich in 1658 als kapitein op het schip „Het Huis te Kruiningen” van 54 stukken bij de vloot van den vice-admiraal *de Ruyter*. Toen hij in 1664 met drie Staatsche oorlogsscheepen een vloot van 30 handelsvaartuigen uit de Middellandsche Zee hniswaarts voerde, werd hij in de Baai van Cadix door 8 Engelsche oorlogsscheepen aangevallen. Hij verweerde zich dapper en sneuvelde in den strijd, maar zijn manmoedig gedrag was oorzaak, dat de onzen slechts twee koopvaardijsscheepen verloren.

**Brakel, Jan van**, geboren te Rotterdam in 1618. Op 22-jarigen leeftijd trad hij in den zee-dienst, en in 1665 was hij bevelhebber van een brander. In 1666 bij den Vierdaagschen Zeeslag was hij op den brander „Rotterdam” en later op den brander „t Lammetje Neek”, en in den slag van 4 Augustus, toen hij zich met zijn vaartuig tusschen de admiraalscheepen van *Monk* en *de Ruyter* plaatste en, nadat het in den grond geschooten was, met zijn sloep naar een Engelschen brander roeide, die het schip van den admiraal *Willem Jozef van Gent* bedreigde, betoonde hij zo groote dapperheid, dat hem in 1667 het bevel werd opgedragen over „de Vrede” van 40 stukken. Daarmede werd hij onder den luitenant-admiraal van *Gent* naar de Theems gezonden, om er eenige oorlog- en koopvaardijsscheepen te veroveren. Bij den beroemden tocht van *de Ruyter* naar Chatham ontving hij den 20<sup>sten</sup> Junni met andere kapiteins bevel, om zich dicht onder het fort Sheerness te begeven en dit te beschieten, opdat de soldaten zouden kunnen landen. Hij volvoerde dien last met zooveel kracht, dat de Engelsche bezetting die sterkte verliet en deze verwoest werd door de onzen. Den volgende dag werd hem echter op last van *Cornelis de Witt* streng arrest opgelegd, omdat hij een sloep met

volk aan den wal had gezonden. Toen men zich echter verder op de rivier tegenover 6 vijandelijke oorlogsscheepen bevond, terwijl de vaart door twee groote schepen en 5 branders, die men er had doen zinken, versperd was, alsmede door een zware ijzeren ketting, deed *van Brakel* het voorstel, om met „De Vrede” vooruit te zeilen en den vijand aan boord te klampen. Dat voorstel werd aangenomen en de dappere aanstonds uit zijn hechtenis ontslagen. Onvervaard zeilde hij voorwaarts zonder een schot te doen en veroverde het Engelsche fregat „Unity”, waardoor *Jan Daniels van den Rijn* gelegenheid kreeg, om met zijn brander de keten in stukken te zeilen.

*Van Brakel* had daarbij zijn sloep verloren, maar hij stapte aanstonds in die van den kapitein *Naelhout* en overmeesterde het vijandelijke schip „Carolus Quintus” van 60 stukken; wel vond hij de bezetting in de wapenen, maar toen hij met de zijnen de valreep opklom, riepen de mannen om genade, en het vaartuig werd in den grond geboord. Daarna bracht *van Brakel* het vuur der forten tot zwijgen, verjoeg er den vijand en stak een magazijn in brand. Nu werd hij met 2 veroverde schepen, „the Unity” en „the Royal Charles”, naar Goedereede gezonden, en de Staten begiftigden hem met een gouden keten en eerepenning. Later was hij gewoon in de Middellandsche Zee en elders de vlag van het schip „Carolus Quintus” onder de zijne te hijschen, waarover de Engelschen klachten inleverden, zoodat hij van de Staten bevel ontving, dit na te laten.

In 1672 voerde hij bevel op de „Groot-Hollandia” van 60 stukken en 300 man. In dat jaar onder *de Ruyter* in zee kruisende, had hij bevel, om aan de roode vlag der Engelsche en Fransche vloot het hoofd te bieden. Hij zette echter, vergezeld van een brander, koers naar den admiraal der blauwe vlag, *Montague*, graaf van *Sandwich*, en ofschoon deze op den „Royal James” over 104 stukken en 1000 man bevel voerde en vele schoten loste, zeilde *van Brakel* met zijn betrekkelijk klein vaartuig voorwaarts, totdat hij het admiraalschip aan boord had geklampt, en gaf het toen de volle laag. Hij bleef den Engelschen reus wel anderhalf uur op zijde en schoot hem nagenoeg reddeloos, zoodat *Montague* zich zon hebben overgegeven, indien de dappere Nederlander een vlag had gevoerd. De Engelsche admiraal ontving inmiddels gedurig verschen toevoer van krijgsvolk, en de zeilen en het want van het schip van *van Brakel* werden zoodanig doorboord, dat het wellicht treuriger met hem ware afgeloopen, zoo *Montague* geen andere Nederlandsche schepen had zien naderen. Nu werden alle krachten ingespannen, om zich van het vaartuig van *van Brakel* te ontslaan, en dit gelukte, zoodat het reddeloos afdeinsde. Weldra echter werd de „Royal James” door het brandschip van *van den Rijn* aangetast en in brand gestoken, zoodat de admiraal en zijn zoon, die zich in een sloep wilden redden, in de golven omkwamen. Het schip van *van Brakel* werd door het fregat van kapitein *van Aerden* naar Zeeland gesleept. Onze held had 150 dooden en gewetsten aan boord, en deze laatsten werden met hem naar Schoonhoven gezonden, om aldaar te herstellen.

In 1673 voerde van *Brakel* bevel over „de Voorzigtigheid“ van 84 stukken en gaf in menigen strijd tegen de Engelschen en tegen de Barharische zeeroovers zoo uitstekende blijken van beleid en moed, dat hij tot schout-hij-nacht bevorderd werd. In die hoedanigheid begeleidde hij in 1688 prins *Willem III* naar Engeland. Hij sneuvelde in den slag bij *Bersier* (Beechy-head), den 10<sup>den</sup> Juli 1690. Zijn stoffelijk overschot werd ter aarde besteld in de St. Laurenskerk te Rotterdam, waar zijn heiltenis in wit marmeer is nitgehouwen.

**Braken** (Vomitus) is het ontledigen van de maag door slokdarm en mond. Terwijl in normale omstandigheden de maag door samentrekkende hevingen (peristaltiek) haar inhoud door den maaguitgang (portier) in den darm stuwt, wordt daarentegen bij het braken de maaguitgang gesloten en de ingang geopend. Tegelijkertijd sluit zich de stemspleet, de slokdarm wordt door een paar krachtige inademen ingedrukt en daardoor als het ware met maaginhoud volgezogen. Hierop trekt zich de maagwand krachtig samen en werkt — onderstend door de huikpers (samentrekking der huikspieren en van het middenrif) — haar inhoud door den mond naar buiten.

Aan het braken gaat in het algemeen een toestand van misselijkheid (nausea) vooraf, gepaard met verhoogde speekselafscheiding, terwijl na afloop de patiënt gewoonlijk in een sterkeren of zwakkeren uitputtingstoestand (kleine snelle pols, oppervlakkige ademhaling) verkeert.

Braken ontstaat door prikkeling van het in de groote hersenen gelegen zoogenaamde braakcentrum. In de meeste gevallen is die prikkeling een indirecte, d. w. z., dat een bepaald orgaan — meestal de maag, doch ook nens, keel, mond, enz. — worden geprikkeld, en die prikkel langs zenuwen (vagus zenuw) naar de hersenen wordt voortgeleid. In enkele gevallen is de prikkeling een directe, d. w. z. in de hersenen zelf opgewekte. Onder de vele oorzaken van indirect braken noemen wij de volgende: maagaandoeningen, verschillende vergiften, waaronder ook de braakmiddelen (zie aldaar) te rekenen zijn, overlading van de maag, zwangerschap, sommige aandoeningen van het vrouwelijk geslachtsorgaan, huikvliesontsteking, nieren- en galsteenkoeliken, verder prikkeling van de keelholte en heftige hoeststuijen (kinkhoest). Als oorzaken van direct braken kennen wij: hersenvliesontsteking, een gezwell in de hersenen, hysterie, waarschijnlijk ook zeeziekte.

Bekeed — ook in leekenringen — is het braken van alcoholisten op de nuchtere maag (Vomitus matutinus potatorum).

De aard van het braaksel is bij de diagnose van vele maagziekten van het grootste belang. Behalve spijresten, kan het bloed, slijm, gal, soms zelfs faecalen darminhoud bevatten. Zeer heftige braakbewegingen kunnen bij nitzondering aanleiding geven tot het ontstaan van hreken, abortus, vroeggeboorte, of tot het barsten van bloedvaten.

Het braken gaat des te gemakkelijker naarmate de maag meer in het verlengde van den slokdarm ligt, h. v. v. hij jonge kinderen. Grootere dieren, h. v. v. paarden, braken meestal erg moeilijk.

Een therapie is slechts hoogst zelden noodig.

Meestal is met den maaginhoud ook de oorzaak voor de braking verwijderd. In hardnekkige gevallen neemt men zijn toevlucht tot het slikken van ijs of toediening van verdovende middelen (opium, morphine).

**Braken Zie Vlas.**

**Brakenburgh**, *Richard*, Hollandsch schilder-etsier van genrestukken en portretten, werd gedoot te Haarlem, den 22<sup>den</sup> Mei 1650, overleden aldaar, den 28<sup>den</sup> December 1702. Leerling van *Adriaen van Ostade* en *Hendrick Mommerz*. Hij is echter vooral een navolger van *Jan Steen*, wiens huiselijke tafereelen, zooals: „St. Nicolaas-avond“, „Bezoek van den dokter“ en dergelijke hij tot voorbeeld koos, zonder evenwel de pittigheid van dien meester te bereiken. Ook vele van *Brakenburgh's* typen zijn aan die van *Jan Steen's* schilderijen ontleend. Men weet niet, of hij bij dezen in de leer is geweest. Als portretschilder behoort hij tot de middelmatige meesters van zijn tijd. Hij werkte voornamelijk te Haarlem, waar hij reeds op 19-jarigen leeftijd lid werd van het schildersgild. Een tijd lang was hij in Friesland werkzaam. Hier te lande vindt men o. a. schilderijen van *Brakenburgh* in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Museum Boymans te Rotterdam en het Mauritshuis te 's Gravenhage.

**Brakteaten** (holle munten) is de nieuwere naam voor een soort munten uit de Middeleeuwen, die met behulp van slechts één stempel werden geslagen, zoodat de heeldenaar aan den achterkant hol is. Zij werden van den zilverblik gemaakt, voor het eerst in het midden van de 12<sup>de</sup> eeuw in den Harz en Thüringen (Goslar, Halberstadt, Magdeburg). Daarna verspreiden zij zich over Boven- en Beneden-Saksen en Pruisen. Aan den Rijn kwamen zij niet in zwang, daarentegen wel in zuidwestelijk Duitschland en in Zwitserland. Ook in Hongarije, Polen en Skandinavie werden de brakteaten, hoewel in geringe hoeveelheid, geslagen. Zij danken hun ontstaan waarschijnlijk daaraan, dat zij gemakkelijker te vervaardigen zijn dan de andere munten. Men maakte de schijffjes dunner en grooter, tot zelfs 50 mm. middellijn, die nu wel is waar gemakkelijk geknipt konden worden, maar door hunne geringe dikte geen twee stempelafrukken meer konden verdragen. De onste brakteaten vertoonden een sierlijke en zorgvuldig bewerkte stempelsede; sommigen ervan zijn van groote schoonheid, o. a. die van *Albrecht den Beer*.

In het begin van de 13<sup>de</sup> eeuw worden de brakteaten steeds slechter, het gehalte aan fijn metaal geringer, de teekening wordt verwaarloosd en de geheele munt zoo hreekbaar, dat zij slechts in rollen bij het gewicht in betaling kon worden gegeven. Omstreeks het midden der 14<sup>de</sup> eeuw houdt men op met het aanmunten van groote brakteaten; zij worden vervangen door den grotschen, maar bij kleinere munten werd de brakteatenvorm nog lang daarna gehrnik, vooral voor kleine zilvermunten.

Een andere soort brakteaten zijn de schotelpennningen. Zij hebben dezen naam te danken aan hunnen vorm. Zij behooren voornamelijk thuis in West-Duitschland en aan den Rijn, kwamen echter ook nog tot in de 18<sup>de</sup> eeuw in Beneden-Saksen, o. a. te Lüneburg in Brunswijk, voort.

**Brakwater** is een vermenging van zoet en zout water aan den mond van rivieren. De meeste zeedieren kunnen in zulk water niet leven. Soms kunnen zelfs geheele zeeboezems door een aanzienlijke toevoer van zoet water veranderd worden in brak water, zoals de Oostzee, welks water vooral in het oostelijk en noordelijk gedeelte slechts zeer weinig zouthoudend is, n.l. 0,7‰; in de Botnische Golf slechts 0,3‰. De flora en fauna van brakwater vertoonen eigenaardige verschillen met die van zout en zoet water. Men kan dan ook het karakter van voorhistorische waterbekkens vaststellen met behulp van de in hun slib achtergebleven fossielen. Dergelijke *brakwaterlagen* komen aan den mond van de meeste groote rivieren voor, soms ook in groote meren met zout water, zoals in de Caspische Zee.

**Bramah**, *Joseph*, een Engelsch werktuigkundige, werd geboren den 13<sup>den</sup> April 1749 te Stamborough in het Engelsche graafschap York en overleed den 9<sup>den</sup> December 1814 te Londen. In 1783 vond hij de waterlosets uit, vervaardigde daarna een nieuwe soort van veiligheidsloten (zie *Bramahslot*) en verbeterde de pompen en de brandspuiten. Vooral echter heeft hij zich beroemd gemaakt door de toepassing van het door *Pascal* ontdekte beginsel van de voortplanting van den druk der vloeistoffen (1796). Wij deelen hieromtrent bijzonderheden mede in het artikel *Hydraulische pers*. Verder ontwierp hij een werktuig tot het drukken van bankbiljetten, en de Londensch Bark nam het aanstonds in gebruik. Later deed hij het voorstel, om onder de voornaamste straten te Londen buizen te leggen voor wateraanvoer bij gelegenheid van brand; zijn overlijden heeft echter de uitvoering van dit plan verijdeld. *Bramah* was niet alleen een vernuftig nitvinder, maar ook een bekwaam praktisch werkmans.

**Bramahslot** is de naam van een slot, alzoo genoemd naar zijn uitvinder *Bramah* (zie aldaar), den bekenden vervaardiger der hydraulische pers. Het heeft een kleinen alentel met een zeer kleinen baard, die op een slanicylinder werkt en door dezen den schieter heen en weer beweegt. Het werd in het jaar 1784 uitgevonden.

**Bramann**, *Fritz Gustav von*, een Duitsch heekkundige, werd te Wilhelmsberg in Oost-Pruisen geboren, den 25<sup>den</sup> September 1854. Hij studeerde van 1875—1879 te Konigsbergen in de geneeskunde, was vervolgens gedurende verscheiden jaren als assistent werkzaam aan het ziekenhuis aldaar en trad in het jaar 1884 als assistent van den hoogleeraar *von Bergmann* aan de heekkundige kliniek te Berlijn op, welke betrekking hij tot Maart 1890 waarnam. In November 1887 kreeg hij van keizer *Wilhelm I* de opdracht naar San Remo te gaan, waar hij den 9<sup>den</sup> Februari 1888 de hechtijpoperatie uitvoerde van den toenmaligen kroonprins *Friedrich*. In Juli 1888 werd hij privatdocent aan de Berlijnsche hoogeschool, in 1889 buitengewoon hoogleeraar en in Maart 1890 hoogleeraar in de heekunde en directeur van de heekkundige kliniek te Halle, als opvolger van professor *von Volkmann*. In hetzelfde jaar werd *Bramann* door keizer *Wilhelm II* erfelijk in den adelsstand verheven. Hij schreef, behalve vele opstellen in ver-

schillende tijdschriften, de werken: „Der Processus vaginalis und sein Verhalten bei Störungen des Descensus“ (Berlijn, 1889) en „Über die Dermoid der Nase“ (Berlijn, 1889).

**Bramante**, eigenlijk *Donato d'Angnolo*, een Italiaansch bouwmeester en schilder, werd omstreeks 1444 te Monte-Asdrualdo in het hertogtom Urbino geboren. Van 1476—1499 was hij te Milaan werkzaam, waar hij als schilder naam maakte. Zijn schilderijen zijn echter op eenige overblijfselen na te gronde gegaan. Sedert 1476 voltooidde *Bramante* de kerk San Satiro te Milaan en wel de deur en de sacristie, sedert 1492 het koor en de hoofdepoort van Sta. Maria della Grazie, en leidde de verbouwing van de Kapittelzaal van San Ambrogio en van den hof in het Ospitale Maggiore. Bovendien schiep hij in Milaan en omstreken een groot aantal bekoorlijke bouwwerken, zoowel wereldsche gebouwen als kerken, waarbij hij zich van een zuiveren, mooien renaissancestijl bediende. Na den val van *Ludovico Sforza*, zijn beschermers, trok *Bramante* in 1499 naar Rome, waar de pausen *Alexander VI* en *Julius II* hem vele werken opdroegen. Hij bouwde in 1500 Sta. Maria della Anima en de prachtige Tempio van San Pietro in Montorio, het klooster Sta. Maria della Pace, verder de prachtige paleizen der *Cancellaria* en *Giraud-Torlonia*. Van *Bramante* moet ook het plan van de Casa Santa in de kerk te Loreto afkomstig zijn. Sedert het laatst van 1505 begon hij zijn plannen voor den bouw van het Vatikaan en de St. Pieterskerk, van welk laatste in 1506 de eerste steen gelegd werd. *Bramante* overleed den 11<sup>den</sup> Maart 1514 te Rome. Na zijn dood veranderde men zijn plan voor de St. Pieterskerk.

**Bramantino**. Zie *Barlolomeo Suardi*.

**Brama rali** (*Braam*). Zeevisch, zeldzaam op onze kust voorkomende, behoorende tot de familie der *Gommakreeken* (*Coryphaenidae*). Zie verder bij *Braamvissen*.

**Brambach**, *Kaspar Joseph*, een Duitsch componist, werd geboren den 14<sup>den</sup> Juli 1833 te Bonn. Van 1551—1554 ontving hij zijn opleiding aan het conservatorium te Keulen en vervolgens aan de Mozartstichting te Frankfurt a. M., waar hij een leerling werd van *Ferdinand Hiller*. In 1859 kreeg hij een aanstelling als leeraar aan het conservatorium te Keulen en ging in 1861 als stedelijk muziekdirecteur naar Bonn. In 1869 gaf hij deze betrekking op en leefde daarna als componist en privatleeraar te Bonn. *Brambach* heeft naam gemaakt door stukken voor gemengd koor en orkest, als: „Das Eleusische Fest“ (met solopartijen), „Frühlingshymnus“, „Morgensehnsucht“, „Der Bergkönigin Frühlingsfahrt“, e. a. Voor mannenkoor en orkest schreef hij: „Die Macht des Gesanges“, „Velleda“, „Alcestio“, „Prometheus“, „Columbus“, „Loreley“, „Am Rhein“, „Cäsar am Rubicon“ (1899), e. a. Bovendien heeft hij een sextet voor strijkinstrumenten, een sextet voor piano, twee kwartetten voor piano, een concert voor piano, een concertouverture („Tasso“) en meer andere stukken gecomposeerd. Hij overleed den 20<sup>den</sup> Juni 1902 te Bonn.

**Bramer**, *Leonard*, Hollandsch schilder en etsers van portretten, historische en Bijbelsche onderwerpen, geboren in 1505 te Delft, begraven

aldaar, den 10<sup>den</sup> Februari 1674. Hij bezocht Frankrijk en Italië. Vooral in Rome bleef hij langen tijd en was er werkzaam voor vorstelijke personen. In 1625 was hij terug in Delft. In 1629 is hij er vermeld als lid van het schildersgild, waarvan hij meermalen deken was. Hij werkte o.a. voor den stadhouder *Frederik Hendrik* en voor *Johan Maurits van Nassau*. Zijn schilderijen hebben, vooral wat hun lichteffecten betreft, veel overeenkomst met die van *Rembrandt* en het is niet onmogelijk, dat *Bramer's* werk op *Rembrandt's* opvatting van invloed is geweest. *Bramer* mist echter geheel de scherpe karakteristiek en genialiteit, *Rembrandt* eigen. Men vindt hier te lande o.a. werken van zijn hand in het Rijksmuseum te Amsterdam en in het Prinsenhof te Delft. Van *Bramer* zijn verder talrijke teekeningen en een viertal etsen bekend.

**Bramra** is de ra, die aan de *bramsteng* (zie aldaar) opgeheschen wordt. Daaraan wordt het *bramzeil* aangeslagen en op de marsra nitgespannen. Tot dit zeil behooren *schooten*, om het op de marszeilsra uit te halen, *boeltjns*, om den windvang te vermeerderen, *geitouwen*, om bij het bergen van het zeil de schoothoorns naar het midden van de bramra op te halen, en *buikgordings*, om het midden van het onderlijk langs den voorkant van het zeil omhoog te brengen. Men geeft den naam van *bramzeilskoelte* aan een wind, die niet te sterk is om bramzeilen te voeren.

**Bramsteng**, een scheepsterm, is de steng, welke op de marssteng is aangebracht. De eigenlijke masten op een schip heeten ondermasten; zij worden door de marssteng en deze weder door de bramsteng verlengd. Zie verder *Mast*.

**Bramzeil**. Zie *Bramra*.

**Bramzeilskoelte**. Zie *Bramra*.

**Branca**, een Italiaansch werktuigkundige en architect der 17<sup>de</sup> eeuw. Hij deed in 1629 te Rome een werk in het licht verschijnen, getiteld: „La machine“, waarin men een der oudste toepassingen van den stoom aantreft. Hij vormt dezen in een besloten ketel met een buis en brengt het niteinde daarvan bij een rad met schoepen, dat door het uitstroomen van den stoom aan het wentelen wordt gebracht. Ook heeft men een „Manuel d'architecture“ (Ascoli, 1629) aan hem te danken.

**Branca, Gaetano**, een Italiaansch aardrijkskundige, geboren te Milaan in 1834. Hij koos aanvankelijk het bedrijf van zijn vader en werd als boekverkoopersleerling geplaatst te Weenen. Hier echter bezocht hij de universiteit, wijdde zich uitsluitend aan de beoefening der aardrijkskunde en geschiedenis en werd na zijn terugkeer in Italië leeraar in deze vakken aan het lyceum te Brescia en later te Milaan. In 1870 werd hij secretaris van het Aardrijkskundig Genootschap in Italië, maar toen hij zich gereed maakte om dit ambt te Florence te aanvaarden, werd hij ziek en overleed, den 15<sup>den</sup> April 1871. Van zijn geschriften vermelden wij: „Grammatica della lingua tedesca“, „Geografia elementare“, „Dizionario geografico universale“, „Storia della geografia“, „Bibliografia storica d'ogni nazione“ en „Bibliografia geografica dei paesi non europei“. Ook leverde hij bijdragen in de „Enciclopedia popolare“, enz.

**Branca, Ascanio**, een Italiaansch staatsman, geboren in 1840, studeerde te Napels in de rechten en maakte zijn naam spoedig bekend door journalistiek arbeid en door zijn werk: „Le crisi et la banque internationale“ (Parijs, 1867). Sedert zijn lidmaatschap van de Kamer in 1870 steeg zijn roem nog meer als specialiteit op het gebied van financiën. Als secretaris-generaal aan het ministerie van Handel steunde hij onder *Cairoli* en *Depretis* de Regeering, ging echter in 1885 over tot de oppositie. In het eerste kabinet *Rudini* (Februari 1891 tot Mei 1892) was hij minister van Openbare Werken, in het tweede kabinet *Rudini* (van Maart 1896 tot Juni 1898) minister van Financiën en in het kabinet *Saracco* was hij weer belast met de portefeuille van Openbare Werken. Hij overleed den 7<sup>den</sup> Maart 1903 te Rome.

**Branca, Giulio**, een Italiaansch beeldhouwer, in 1851 te Cannobio aan het Lago Maggiore geboren, werd te Milaan tot kunstenaar opgeleid door *G. Strazza*. De voornaamste zijner werken zijn: Het marmerstandbeeld van *Lodewijk XVII* (1878) en „Rosamunda aan het feestmaal van Alboin“, een marmerstandbeeld, dat in 1883 op de Parijsche tentoonstelling grooten bijval oogstte. Verder voerde hij verschillende voortreffelijke grafmonumenten uit, zoals het borstbeeld van den blijspeldichter *Puolo Ferrari*. Op de Internationale Kunsttentoonstelling te Berlijn in 1891 had hij 2 werken van een sterk uitgesproken naturalistische richting ingezonden, n.l. „Nimrod, de eerste jager“ en een „David“.

**Brancazio, Carlo**, een Italiaansch schilder, werd te Napels geboren, den 6<sup>den</sup> Maart 1861. Hij schildert bij voorkeur moderne straattooneeljes, zeegezichten en landschappen, die door hunne frische opvatting zeer gezocht zijn. Van zijn werken moeten genoemd worden „Capri, van uit zee gezien“ (1888), „Regen te Toledo“ (1889) „De Piazza del Carmine te Napels“ (1889).

**Brancoardiercompagnieën**. Deze naam is afkomstig van het Fransch woord *brancard* (draagbaar), en de alzoo genoemde compagnieën werden in 1813 opgericht door *Napoleon I*, om te dienen tot het wegdragen en in veiligheid brengen van gewonden. Men koos hiertoe veelal oudgedienden, die niet meer geschikt waren om deel te nemen aan het gevecht. Zij droegen een staf, dien zij als piek konden gebruiken, en in hun chaot een blikken vat, waarin ruimte was voor 1<sup>ste</sup> L. water en een spons. Elke compagnie telde 32 man met 16 draagbaren en 8 of 10 treinpaarden.

**Branco, Wilhelm**, een Duitsch geoloog, werd geboren te Potsdam, den 9<sup>den</sup> September 1844. In 1881 werd hij belast met het onderwijs in de geologie aan de technische hogeschool te Aken, doch keerde in 1882 als staatsgeoloog naar Berlijn terug, waar hij reeds privaatdocent aan de universiteit was geweest en het thans opnieuw werd. In 1887 werd hij hoogleenaar te Konigsbergen, in 1890 te Tübingen, in 1895 te Hohenheim en in 1899 hoogleenaar in de geologie en palaontologie aan de universiteit te Berlijn en tevens directeur van het geologisch-palaontologisch instituut aldaar. In 1900 werd hij lid van de Academie van Wetenschappen. Zijn

onderzoekingen betroffen vooral het vulkaangebied van Frosinone in Italië, de Beneden-Dogger in Duitsch-Lotharingen, de ontwikkelingsgeschiedenis en de verwantschapverhoudingen van de fossiele chephalopoden, de fossiele zoogdier-fauna van Punin in Ecuador, de tertiaire Belemnieten, e.a. Verder heeft *Branco* zich bezig gehouden met een onderzoek naar de vulkanische tuflagen in de Zwabische Alb, de vulkaanvormen in Zwaben, het vulkanische Ries bij Nördlingen, den fossiele mensch, de oorzaak en werking van aardbevingen, enz.

**Brand** is de naam van een plantenziekte, waarbij in plaats van goed gevormde organen een zwarte of bruine poedervormige massa optreedt, waarin het bedorven plantendeel zich heeft verandert. De donkere massa bestaat uit talloze sporen afkomstig van de zwam, die de ziekte heeft veroorzaakt.

De ziekte ontstaat door woekering van verschillende soorten van zwammen uit de familie der *Ustilaginaceae* en treedt op bij tal van plantensoorten, vooral bij granen. Bij deze wordt ze schadelijk, doordat de sporenmassa zich gewoonlijk ontwikkelt in of in plaats van het vruchtbeginzel en daardoor de korrel-opbrengst lijdt, niet alleen naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit, doordat de sporen zich dikwijls in zeer groote massa over de gezonde korrels verspreiden, deze haar blankheid verliezen, bruin zien en het daaruit bereide meel bruin wordt.

De voornaamste soorten zijn de volgende. Steen of stinkbrand op tarwe, spelt en eenkoorn, veroorzaakt of door *Tilletia Caries* Tul. of door *T. laevis* Kühn; korenbrand op rogge door *T. secalis* Kühn in Midden- en Zuid-Europa; stuifbrand op haver, zoowel op wilde als gekweekte soorten en ook op alle soorten van ruygrass, veroorzaakt door *U. stilago Avenae* Jensen; stuifbrand op tarwe door *U. tritici* Jensen; naakte gersteband door *U. nuda Hordei* Jensen; bedekte gersteband door *U. tecta Hordei* Jensen; maïsbrand door *U. maydis* L. v. Aldeze soorten tasten het vruchtbeginzel aan. Op rogge komt in Nederland bovendien brand voor op den halm, vooral op het bovenste lid, soms ook op de hielderen en de kafjes, tengevolge van het optreden van *Urocystis occulta* Rahenaupt. Deze veroorzaakt daarop lange grijsgroene opgezwoolen strepen, die later openspringen en waaruit dan de zwarte poedervormige sporenmassa te voorschijn komt.

Ook op grassen en onkruiden komen tal van brandsoorten voor.

Aangaande de bestrijding van brand zie de desbetreffende cultuurgewassen.

**Brand.** Zie *Brandpuit* en *Brandseer*.

**Brand, Marinus,** een Watergeus, werd geboren in Zeenusch Vlaanderen en bevond zich met *Adam van Haren* in de voorhoede bij het veroveren van den Briel. Vervolgens nam hij deel aan het innemen van Delfshaven, Dordrecht en Gorinchem. In laatstgenoemde stad liet hij 4 harkers op de markt ophangen en zond de R. K. reestelijken onder zware mishandelingen naar den Briel, waar zij door *Lumey* werden omgebracht. *Brand* bezette voorts het slot Leevestein en het huis te Liesveld tegenover Schoonhoven.

In 1572 werd hij door *Entes* naar Zeeland gezonden, om zich van Goes meester te maken, maar werd aldaar door *Mondragon* teruggeslagen; ook een onderneming met *Tseraerts* en *Entes*, om Arnemuiden te bemachtigen, werd verijdeld, en *Brand* begaf zich hierop naar Delfshaven. Later verjoeg hij met admiraal *Ewoud Pietersz. Worst* 10 Spaansche schepen en trok daarna met *Lumey* Holland in. In het jaar 1573 was hij admiraal van 's prinses schepen op het Haarlemmeer en leed aldaar in een gevecht tegen *Bosch* een belangrijke nederlaag, waarbij hij 22 schepen verloor. In het begin van 1574 hielp hij Middelburg belegeren, maar werd er met kapitein *Evert Hendrikz.* door de bezetting gevangen genomen. Hij eindigde zijn loopbaan in dienst dezer gewesten met een schandelijke daad. Nadat hij uitgewisseld was, liep hij in 1575 te Dordrecht met eenige andere krijgshoofden tot den vijand over. Zijn verdere lotgevallen zijn onbekend.

**Brand, Johan Arnold,** een Nederlandsch rechtsgeleerde en letterkundige, werd geboren te 's Gravenhage in 1786. Hij studeerde te Leiden en werd er benoemd tot meester in de vrije kunsten, in de wijsbegeerte en in de rechten. Hij vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage, werd in 1828 officier bij de rechtbank van den eersten aanleg te Leiden, in 1833 raadsheer in het voormalig Hoog gerechtshof, later in het Provinciaal gerechtshof van Holland, en nog later — na de splitsing — in dat van Zuid-Holland, waar hij in 1842 tot vice-president en in 1844 tot president benoemd werd. Hij hield belangrijke verhandelingen in de maatschappij „Diligentia” te 's Gravenhage, zag zijn „Nadrukkelijk betoog van de voortreffelijkheid van den mensch” in 1813 door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met goud bekroond, schreef een „Hulde aan Michiel Adriaanszoon de Ruyter, enz.” (1827), was lid van de Hollandsche Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen en van de Leidse Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, bekleedde nog de betrekkingen van lid van den stedelijken raad en van den militieraad, en overleed den 19<sup>den</sup> Augustus 1849.

**Brand, Jan Hendrik,** president van den voormalige Oranje-Vrijstaat, geboren in 1833 te Bloemfontein, studeerde in Engeland en werd rijksadvocaat in zijn geboortestad. In 1866 werd hij tot president der Republiek gekozen en bestuurde haar zóó voortreffelijk, dat hij vijfmaal herkozen werd, voor het laatst in 1884. In 1876 bezocht hij Engeland op uitnodiging van lord *Carnarvon*, om de conferentie bij te wonen, die over een confederatie der Zuid-Afrikaansche staten zou beraadslagen. De Volksraad van den Oranje-Vrijstaat was tegen znlk een confederatie en *Brand* verklaarde zich derhalve ook er tegen, waardoor er niets van kwam. In 1881 wist hij als bemiddelaar bij de vredesonderhandelingen tusschen Engeland en de Zuid-Afrikaansche Republiek den vrede tot stand te brengen. *Brand* overleed den 15<sup>den</sup> Juli 1888 te Kaapstad.

**Brandanus, de heilige,** volgens de legende den 16<sup>den</sup> Mei 577 als abt van een Iersch klooster overleden, voor op een schip met 17 monniken naar het Westen om het „Land van Be-

lofte" (*Terra repromissionis*) te ontdekken. Op dezen tocht leerde hij verschillende wonderreizen kennen, ontmoette het zeemonster, dat door de zeelieden dikwijls voor een eiland gehouden was, vond *Judas Ischarioth* op een eenzame rots geketend liggen, zag de Verblijfsplaats der verdoemden en vond het door diepte wolken omgeven eiland van het Paradijs. Na een afwezigheid van 7 jaren keerde *Brandanus* naar zijn vaderland terug. Waarschijnlijk berust de inhoud van dit verhaal voor een deel op Iersche sprookjes; het „Land van Belofte" is in de plaats gekomen van het „Eiland der eenwige jeugd" (*Avalon*) der Keltische mythologie. De oudste mededeeling van *Brandanus'* tocht is in het Latijn geschreven („*Navigatio Sancti Brandani*") en is afkomstig uit de 10<sup>de</sup> of 11<sup>de</sup> eeuw (uitgegeven door *Jubinal*: „*La légende latine de S. Brandanus avec une traduction inédite en prose et poésie romanes*", Parijs, 1836). Omstreeks 1125 ontstond hiernaast een Fransche bewerking van het verhaal (uitgegeven door *Francisque Michel*: „*Les voyages merveilleux de Saint Brandan à la recherche du paradis terrestre*", Parijs, 1878) en sedert de 13<sup>de</sup> eeuw verbreide zich de sage in het Nederlandsch (bij *Blommaert*: „*Ondervlaemsche Gedichten der XII, XIII en XIV eeuwen*", Gent, 1836—1841, en *Brill*: „*Van Sinte Brandane*", Groningen, 1871), in het Duitsch (uitgegeven door *Schröder*: „*Sanct Brandanus. Ein lateinischer und drei deutsche Texte*", Erlangen, 1871) en in het Engelsch (uitgegeven door *Wright*: „*St. Brandanus, a mediaeval legend on the sea, in English verse and prose*", London, 1844). Als verhaal in proza (uit de 15<sup>de</sup> eeuw) werd het in Duitschland een geliefd volksboek. Het geloof aan het *Brandanus*-eiland bleef lang bestaan. In de verdeelingsacte der Nieuwe Wereld van *Alexander VI* tusschen Spanjaarden en Portugezen wordt het onder de nog te ontdekken landen genoemd; op *Mercator's* kaart der aarde (1569) verschijnt het eiland tusschen Ierland en den St. Lanrens-stroom.

**Brandaris** is een scheepsterm, waarmede zoowel de groote lantaren, die onder de mars van het admiraalschip hangt, als een groot kustlicht of vuurtoren wordt aangeduid.

**Brandbare mineralen** vormen een afdeling van het mineralenrijk, die in de meeste stelsels een afzonderlijke groep vormt en achteraan wordt geplaatst. Zij bestaat uit stoffen, die geheel of met achterlating van asch verbranden. Men rekent daartoe: anthraciet, steenkool, bruinkool, ligniet, turf, bars en verder stoffen als barnsteen, asphalt, retiniet, eveneens koolwaterstoffen als ozokeriet, petroleum, naphta, e.a.; bovendien behooren er nog de zouten van organische zuren toe, zooals: honigsteen en oxaliet en ten slotte diamant, grafiet en zwavel.

**Brandbare stoffen** noemt men zulke enkelvoudige en samengestelde, bewerkte en onbewerkte lichamen, die de geschiktheid bezitten, om zich met de zuurstof der lucht te verbinden, onder ontwikkeling van warmte en licht. Bijvoorbeeld kool, hout, papier en fosforus zijn brandbaar in de zuurstof bevattende dampkringslucht. In ruimer zin kan men elke ebemische verbinding van twee stoffen, die plaats

grijpt onder gelijktijdige ontwikkeling van warmte en licht, *verbranding* (zie aldaar) noemen.

**Brandbrief** is de naam voor een schriftelijke bedreiging met brandstieling, indien de bedreigde niet een zekere geldsom aan den afzender van dien brief wil doen toekomen. Het schrijven van zulk een brief wordt terecht zwaar gestraft. Verder is brandbrief een brief, waarin iemand dringend vraagt om een gift of geldelijke hulp.

**Brandekkel**. Zie *Doornetel*.

**Branden** is een geneeskundige behandeling, bestemd om ziekelijke weefsels of gezwellen te vernietigen, om vergiftigde wonden nit te branden, om als bloedstelpend middel en ook wel als afleidende prikkel te dienen. Zie verder *Cauteria*.

**Branden**, *Frans Joef Peter van den*, een Vlaamsch dichter, geboren te Antwerpen, den 14<sup>ten</sup> Juni 1837, was vroeger werkzaam als werktuigkundige, bekleedde daarna eerst de betrekking van adjunct-archivaris van zijn geboortestad en werd in 1894 tot stedelijk archivaris benoemd. Hij schreef: „*De Bloedwet*" (1862), „*Kunst- en kladschilder*" (blijspel, 1863), „*Soort bij soort*" (tooneelspel, 1863), „*Spiritisme*" (tooneelspel, 1863), „*Het erfdel van Matant*" (tooneelspel, 1864), „*Geschiedenis der Academie van Antwerpen*" (bekroond, 1864), „*De jonge kunstenaar*" (dramatisch gedicht, bekroond, 1864), „*Een nieuwbakken rijk*" (comédie, 1865), „*Tusschen twee varen*" (tooneelspel, bekroond, 1864), „*Huiselijk wel en wee*" (drama, 1867), „*Huwelijkspeculatie*" (tooneelspel, 1868), „*Bedrogen*" (tooneelspel, 1868), „*Baas Gansendonck*" (tooneelspel, 1868), „*Frans Wonters*" (1872), „*De val van Antwerpen*" (geschiedkundig drama, bekroond, 1873), „*Eenige bladen nit de geschiedenis van het onderwijs te Antwerpen*" (1874), „*Willem van Nienwelandt, kunstschilder en dichter, 1584—1635*" (1875), „*Engen Zeternam, volkschrijver, 1826—1855*" (1876), „*Adriaan de Brouweren Joos van Craesbeeck*" (1881, 1882), „*Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool*" (1883), (met *J. G. Frederiks*) „*Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde*" (2<sup>de</sup> druk, 1888), „*Remigins van Leemput, portretschilder, 1607—1675*" (1891), „*Hendrik de Cort, stadsgezichtschilder, 1742—1810*" (1891), „*Zoo de ouden zongen zoo piepen de jongen, zedentaferel van Jacob Jordaens*" (1891), „*Balthasar Geertssen, dit Bos ou Sylvius, graveur, 1518—1580*" (1893), „*Een werk van Hubert Goltz*" (1894), „*Hubert Goltz (Goltzius), portretschilder-oudheidkundige, 1526—1583*" (1894), „*Anna Bijns, haar leven en werken*" (1894), „*Rubens' godsdienstig meesterstuk*" (1895), „*Gefuigenis over het portret van Marten Pepijn*" (1899), „*Ontstaan van het Nieuwsblad te Antwerpen*" (1902), „*Abraham Verhoeven, zijn leven, 1575—1652*" (1902) en „*Prefect d'Herbouville*" (1903). Voorts is hij redacteur van het „*Antwerpsch Archievenblad*".


**Brandenburg** (zie de kaart) is de naam van een provincie van het koninkrijk Pruisen en de bakermat der Pruisische monarchie. Zij grenst ten W. aan de provinciën Hannover en Saksen en het hertogdom Anhalt, ten Z. aan Silezië, ten O. aan Posen en West-Pruisen en ten N. aan Pommeren en Mecklenburg. De oppervlakte bedraagt 39,838 v. km. De in 1816 gevormde provincie omvat van de vroegere mark Brandenburg de Mittelmark, de



# PROVINCIE BRANDENBUR. PROVI



# CIE SAKSEN, NOORDELIJK DEEL.



Uckermark, de Frieznitz en het grootste deel der Neumark, van Silezië den Schwiebus kreits en een deel van den Saganer kreits, eenige plaatsen van het groot-hertogdom Posen en van Saksen de Beneden-Lausitz, de ambten Dahme en Jüterbog, de heerlijkheden Baruth en Sonnewalde, benevens het amt Belzig van den Wittenberger kreits en de ambten Finsterwalde en Senftenberg van den Meissener kreits.

**Natuurlijke gesteldheid.** Brandenburg ligt in de Noord-Duitsche laagvlakte. In het N. en Z. wordt het van landruggen doorsneden, terwijl in het midden henvel- en laagland met elkander afwisselen. Door den noordelijken landrug, een deel van den Noord-Duitschen landrug, breekt de Oder, beneden de plaats, waar de Oude Oder in haar nitmond, en vormt een breed, merenrijk plateau, dat zich zuidwaarts tot aan het Rhinluch, het Oder- en Warthebruch uitstrekt, en in den Kronsberg bij Pritzwalk een hoogte van 125, in den Heksenberg bij Wittstock een van 118 m. bereikt. De zuidelijke hoogterug voert in het distrikt Potsdam den naam van Fläming, met den Hagelberg bij Belzig (201 m.) en den Golmberg bij Baruth (178 m.), in het distrikt Frankfurt den naam van Lausitzer Grenzwall (Rückenberg bij Sorau, het hoogste punt der provincie, 229 m.), scheidt ongeveer de Beneden- en de Opper-Lausitz van elkander en wordt door de Spree en de Lausitzer Neisse doorsneden. Tusschen beide hoogteruggen liggen nitgestrekte laag- en hoogvlakten, zooals het moerasige Spreeuwond, ten N. hiervan de hoogvlakte van Lieberose (Spitzberg, 183 m.), de Rauensche bergen (152 m.) aan het Speedal, het Havelländische en Rhinluch (33 m.), benevens kleinere hoogten, zooals het plateau van Barum (Sammelberg, 157 m.) en de Oderbruch (10—20 m.) en het hoogland van Sternberg (Spiegelberg bij Lagow, 179 m.) ten Z. van den Warthebruch.

Diluvium op de hoogten en alluvium in de laagten vormen de hoofdbestanddeelen van den bodem. Het diluvium bevat talrijke erratiche blokken en bedekt op verschillende plaatsen, zooals bijv. aan beide zijden van het Oderdal een nitgestrekt tertiair gebied met rijke bruinkolen- en septarienkleilagen. Slechts sporadisch treden oudere gesteenten aan de oppervlakte, zooals schelpkalk bij Bödersdorf, kalksteengips en steenzout bij Sprenberg, granwacke in den Koschenberg bij Senftenberg.

De rivieren behooren tot het Elbe- en Odergebied. De Elbe stroomt slechts in het N.W. op de grens, ontvangt hier de Havel, waarmede zich links de Spree (met de Dahme), Nnthe en Plane, rechts de Rhin en de Dosse vereenigen. Naar de Oder, den hoofdstroom der oostelijke helft, gaan links de Bober en de Lausitzer Neisse, rechts de Warthe met de Netze, de Uker en Ihna monden reeds in Pommeren nit (zie Oder). Talrijk zijn de kanalen, waaronder het Finow- en het Oder-Spreekanaal het Elbe- en Odergebied verbinden: het eerste de Havel, het laatste de Spree met de Oder. Andere kanalen dienen voor de verkorting van bevaarbare wateren, zooals het Berlijn-Span-dauer scheepvaartkanaal tusschen Berlijn en het Tegeler meer aan de Havel, het Sakrow-Paretserkanaal, ten N. van Potsdam, dat van de Havel naar de Havel loopt, een stuk van het oude

Müllrose of Friedrich-Wilhelmskanaal, dat van Müllrose naar het Oder-Spreekanaal voert, en het tegenwoordig in aanbouw zijnde Teltowerkanaal, dat de Havel bij Potsdam met de Boven-Spree verbindt. De talrijke meren liggen meest in het N. en in het midden; op den noordelijken landrug of op zijn hellingen vinden wij het Ruppiner meer, de Uckermeren, het Werbelliner-, Grimnitz- en Paarsteiner meer, alle ten W. en het Soldiner meer ten O. van de Oder; aan de Havel is het Schwielingmeer, ten Z. van de Spree het Scharmützelse meer aan het Storkowerkanaal het belangrijkste.

Het klimaat is gematigd en gezond, slechts aan sterke veranderingen onderworpen (gemiddelde jaarlijksche temperatuur te Berlijn 9.2° C., Potsdam 8.4° C., Frankfurt 8.5°). De jaarlijksche regenhoeveelheid bedraagt 500—600 mm.

**Bevolking. Middelen van bestaan.** Volgens de volkstelling van 1900 telde de provincie, zonder Berlijn, 3,108,554 inwoners, waaronder 2,907,863 Protestanten, 160,306 Katholieken en ± 25,766 Israëlieten. Deze bevolking bestaat voornamelijk nit Duitschers; in de Lausitz en vooral in de distrikten Kottbus en Spremberg treft men echter ook Wenden aan, in het geheel (1900) 37,519.

De voornaamste middelen van bestaan zijn: industrie, handel, scheepvaart en landbouw. Vooral munten nit door vruchtbaarheid een deel der Uckermark, het Oderbruch, de streken van Landsberg, Soldin, ten N.O. en Z. van Berlijn, van Nanen, tusschen Nenruppin en Fehrbellin, tusschen Perleberg en Pritzwalk, van Lenzen, enz. Behalve de gewone korensoorten en aardappelen worden ook snikerhieten in het Oderbruch, tahak bij Schwedt en Vierraden, oft en drijven langs het zuidelijk deel der Havel (Werder) en in de Oderstreek tusschen Guben en Züllichau, hop, vlas, hennep en hoekweit in de zandige streken van het Z., waar ook talrijke wouden, meestal uit naaldbomen bestaande, voorkomen. Ook in de andere deelen der provincie is naaldbout overheerschend. De weiden zijn het grootst in het Havelland. Volgens de veetelling van 1900 waren er in Brandenburg, zonder Berlijn:

paarden .. .. .	286,956 stuks.
rundvee .. .. .	828,663 „
schapen .. .. .	833,379 „
varkens .. .. .	1,032,865 „
geiten .. .. .	233,332 „
hijnenkorven .. ..	121,755 „

Er is veel wild, dat beschermd wordt; voor de vischteelt zijn verscheiden broedinrichtingen aanwezig. Wat de mineralen betreft, vindt men er bruinkool, ijzererts, veen, schelpkalk, gips, enz. De minerale bronnen bij Freienwalde, Eberswalde, Frankfurt aan de Oder, enz. zijn slechts van ondergeschikte beteekenis.

De industrie heeft haar hoofdzetel te Berlijn (zie aldaar); in de provincie vindt men vooral wolspinnerijen en lakenfabrieken in de steden der Beneden-Lausitz, verder linnenweverijen, suikervabrieken, machinefabrieken, glashazerijen, tabaksfabrieken, steenhakkerijen, stoomhoutzaagmolens, hierchronwerijen en spiritusfabrieken. De handel wordt door de bevaarbare wateren, door een uitgebreid spoorwegnet, dat zich straalvormig van

Berlijn als middelpunt naar alle hemelstreken nitbreidt, en door de Kamers van Koophandel te Kottbus, Frankfurt aan de Oder, Soran, Brandenburg, Potsdam en Berlijn onderstond. Bijna alle spoorwegen der provincie zijn thans staats-spoorwegen. Aan inrichtingen voor onderwijs vindt men er (Berlijn uitgezonderd): 27 gymnasia, 3 progymnasia 6 reaalgymnasia, een hogere burgerschool, 5 reaalprogymnasia, 13 burgerscholen, 10 seminaria voor onderwijzers, een landbouwschool, 3 doofstommeninstituten, een blindeninstituut, enz.

De provincie wordt (zonder Berlijn) in de regeringsdistrikten Potsdam met 20 en Frankfurt met 22 kreitsen verdeeld, het Oberpräsidium heeft zijn zetel te Potsdam, de Generalkommission te Frankfurt aan de Oder. In kerkelijk opzicht staat Brandenburg onder het consistorie te Berlijn; andere hooge colleges zijn de provinciale directie der belastingen en het provinciaal college voor onderwijs te Berlijn en voor het mijnwezen het Oberbergamt te Halle. De rechtspraak wordt nitgeoeffend door een opperlandgerecht (Kamergerecht) te Berlijn, 9 landgerechten en 104 nmbt-gerechten. Naar den Duitschen rijksdag zendt Brandenburg 20, naar het Pruisische Huis van Afgevaardigden 36 leden. De provinciale Landdag heeft zijn zetel te Berlijn. Van oude namen zijn nog in den volksmond aanwezig de Ukermark, de Neumark en de Bedenen-Lausitz. Andere benamingen zijn in de kreitsnamen bewaard gebleven, zooals Barnim, Havelland, Priegnitz, enz.

*Geschiedenis.* Brandenburg werd in den ondsen tijd door den Germaanschen stam der Semnonen, sedert de volksverhuizing door Slavische volken (Wenden) n.l. de Hevellers, Lutizen en Obotriten bewoond. De pogingen van *Karel den Groote* om het land te veroveren, hadden geen blijvend succes. Koning *Hendrik I* versloeg wel is waar de Slaven en veroverde de stad Brennaburg (Brandenburg), maar eerst markgraaf *Gero* ging volgens een bepaald plan — veroverend, organiseerend en christianiseerend — te werk. Onder *Otto I* werden de bisdommen Havelberg (946) en Brandenburg (948) gesticht, maar na de nederlaag van *Otto II* in Beneden-Italië (983) gingen door een opstand der Wenden alle veroveringen weder verloren, het Christendom werd nitgerooid, de Wenden bleven heidenen en onafhankelijk. Het Dnitsche koningschap was er niet in geslaagd zijn gezag dnnrzaam in het land te vestigen, eerst 150 jaren later gelukte dit aan een Duitsch vorst. De Askanier *Albrecht de Beer*, na vele oorlogen met de Nordmark beleend (1134), drong met geweld en list de Wenden terug en legde den grondslag voor de mark Brandenburg, noemde zich markgraaf van Brandenburg, oefende ook reeds het ambt van opper-kamerheer nit en stond — hetgeen wegens zijn gevaarlijke positie noodig was — bijna onafhankelijk tegenover den koning. Hij herstelde de verwoeste bisdommen, richtte kloosters op en bevolkte het land met boeren uit Westfalen en Nederland. Door deze kolonisatie, die door de opvolgers van *Albrecht* werd voortgezet, werd Brandenburg langzamerhand weder gegermaniseerd. Zijn zoon *Otto I* (1170—1184) verkreeg in 1181 de leenhoogheid over Pommeren, maar

*Otto II* (1184—1205) moest, door den Maagdenburger aartsbisschop in den ban gedaan, al zijn nldiën in de Altmark en West-Havelland in 1196 van den aartsbisschop in leen terugontvangen. De poging van zijn broeder *Albrecht II* (1205—1220), om de goederen weder aan den aartsbisschop te ontrukken, mislukte; daarentegen verdreef *Albrecht* de Denen van de Duitsche kust. *Albrecht's* zonen, *Johann I* en *Otto III* wisten Brandenburg gedurende hun lange gemeenschappelijke regering aanzienlijk nit te breiden en ontrukten Barnim en Teltow aan de Wenden, Stargard en de Ukermark aan de Pommeren, die in 1244 hnnne leenhoogheid erkenden; de Neumark werd in 1260 veroverd, Lebus en de Opper-Lausitz door aankoop verkregen. Het aantal inwoners nam steeds toe, en verscheiden belangrijke steden, zooals Landsberg aan de Warthe in de Neumark en Frankfurt aan de Oder in het land Lebus ontstonden. De doorvoer- en uitvoerhandel, zelfs naar de Nederlanden, door een privilege van koning *Willem* van Holland, en vooral naar Lübeck, werd steeds grooter. In 1242 verkreeg Berlijn het Brandenburgsche stadsrecht. Na den dood der gebroeders (1266, 1267) ontstonden 2 takken, de *Johanneische* of Stendaler en de *Ottowische* of Salzwedeler. Door aankoop en pand werden de bezittingen nog met de mark Landsberg, de Beneden-Lausitz, Torgau en Dresden vermeerderd. *Otto IV* met den *Peil*, een bekend minnezanger (gestorven in 1309) heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van vele sagen. Eerst onder *Woldemar* (1309—1319) werden de landen weder vereenigd, maar met den dood vnn zijn minderjarigen neef, *Heinrich* van *Landenberg*, stierf in 1320 de Brandenburgsche dynastie der *Askaniers* nit. Na hevige oorlogen om het bezit van het land, waarin aanzienlijke stukken verloren gingen, gaf koning *Lodewijk* het in 1323 aan zijn minderjarigen zoon *Lodewijk den Oude* (1323—1351) in leen. De *Wittelsbachers* lieten zich echter niet veel aan het land gelegen liggen, dat wegens den strijd tusschen keizer en paus met het interdict belegd en in 1325 door Polen en Lithuërs verwoest werd. Hierbij kwam de door *Karel IV* begunstigde verheffing van den valschen *Woldemar*, die in bijna het geheele land een opstand verwekte. Handel en nijverheid stonden stil, de landbouw werd verwaarloosd; het ongelukkige land was een prooi zijner gehieders, die het verpanden om zich geld te verschaffen. Onder *Lodewijk den Romein* (1351—1365) werd Brandenburg in 1356 door den Gouden Bul in bet bezit der kenrwaardigheid bevestigd. *Karel IV*, die reeds in 1348 de Boven- en in 1364 de Beneden-Lausitz verkregen had, maakte van de twisten in het Huis Wittelsbach en de zwakheid van den laatsten Wittelsbacher, *Otto den Luie* (1365—1373), gebruik, om door het verdrag van Fürstenwalde (1373) de mark aan het Huis *Luxemburg* te brengen, voerde voor zijn zoon *Wenzel* de regering en deed zijn best, om de orde, alsmede landbouw, handel en nijverheid te herstellen. Wederom moesten de vorsten van Pommeren en Mecklenburg Brandenburg's leenhoogheid erkennen. Doch na den dood van *Karel IV* keerde de oude toestand terug. *Sigismund*, aan wien de mark ten deel viel, ver-

pandte deze in 1388 aan den markgraaf *Jost von Moravie*, onder wien de onde verwarring spoedig in nog grootere mate weer intrad, en verkocht in 1402 de Neumark aan de Deutsche Orde.

Na den dood van *Jost* benoemde *Sigismund* den berggraaf *Frederik von Neurenberg*, uit het Huis *Hohencollern*, tot stadhouder en den 30<sup>sten</sup> April 1415 tot kenvorst van Brandenburg; de beleening volgde den 18<sup>den</sup> April 1417 te Constanz. Het gelukte hem eerst langzamerhand, zijn gezag te vestigen, terwijl hij belangrijke sommen moest betalen, om de verpande vorstelijke rechten en inkomsten in te lossen. Hij overleed in 1440, en *Frederik II* volgde hem op (1440—1470). Deze wist de steden te bedwingen, vooral Berlijn. Onder zijn regeering eindigde de strijd met het aartsbisdom Maagdenburg (1450); in 1455 ontving hij de Neumark, in 1467 een deel der Beneden-Lausitz terug. Verschillende krijgstochten, ondernomen met het doel om de bezittingen van de in de mannelijke linie uitgestorven hertogen van Pommeren-Stettin te verkrijgen, gaven, ook onder zijn opvolger *Albrecht Achilles* (1470—1486), slechts tot de erkenning der leenhoogheid over Pommeren aanleiding. *Albrecht* scheide door de Huiswet van 1473 (*dispositio Achillea*) wel is waar de Frankische vorstendommen van Brandenburg af, maar stelde de ondeelbaarheid van alle, ook van de nog te verkrijgen deelen van het land op zulk een wijze vast, dat zich een werkelijk staatswezen ontweeken kon. Hij werd opgevolgd door zijn zoon *Johann Cicero* (1486—1499) en deze door *Joachim I* (1499—1535). In 1506 stichtte deze de universiteit te Frankfurt aan de Oder en in 1516 het Kamergerecht te Berlijn als opperste gerechtshof. Zijn zoons, keurvorst *Joachim II* en *Johann van Küstrin*, die de Neumark ontving (beide tot 1571) traden in 1539 tot de Lutherische Kerk over. In den Smalkaldischen oorlog volgde *Joachim* een voorzichtige politiek. Eerst na den Augsburgers Godsdienstvrede (1555) toonde hij zich openlijk een voorstander der Hervorming. Hij richtte het consistorie te Berlijn op. Voor zijn kleinzoon *Joachim Friedrich* verkreeg hij de bisdommen Maagdenburg en Halberstadt en in 1569 van Polen het medeleenheerschap over Pruisen. Zijn zoon *Johann Georg* (1571—1598) verenigde weder het geheele Brandenburgsche gebied, terwijl de oudste zoon van dezen, *Joachim Friedrich* (1598—1608), het gebied in 1603 ondeelbaar verklaarde en aan zijn stiefbroers *Christiaan* en *Joachim Ernst* de Hohenloërsche bezittingen in Franken overliet. Hij stichtte in 1605 den Geheimen Raad als opperste bestuurscollege. Zijn zoon *Johann Sigismund* (1608—1620), gehuwd met *Anna*, de oudste dochter van den hertog *Albrecht Friedrich* van Pruisen, werd in 1618 hertog van Pruisen. Zijn aanspraken op de Gulik-Kleefsche erfenis, die *Anna* van haar moeder *Maria Eleonore*, de oudste zuster van den in 1609 kinderloos gestorven hertog *Johan Willem van Gulik*, ontvangen had, kon hij echter niet doorzetten en moest zich in 1614 met Kleef, Mark, Ravensberg en Ravenstein bevreden stellen. Hij trad tot den Hervormden godsdienst over en heeft gewetensvrijheid in zijn rijk ingevoerd. Zijn opvolger *Georg Wilhelm* (1620—1640) was een zwak vorst, die zich noch in zijn bezit-

tingen aan den Rijn staande houden, noch zijn aanspraken op Pommeren doorzetten kon, hoewel dit laatste in 1637 (door den dood van den kinderloozen hertog) aan Brandenburg had moeten komen. Gedurende den Dertigjarigen Oorlog wist hij niet, bij welke partij hij zich zou aansluiten, en de Zweden en de keizer dwongen den keurvorst afwisselend tot een bondgenootschap. Niet-tegenstaande deze verwarring, gelukte het aan den Grooten Kenvorst *Friedrich Wilhelm* (1640—1688), zich van het bezit van het land te verzekeren, zijn gebied uit te breiden en de verschillende deelen van het land tot één geheel te verenigen. De geschiedenis van Brandenburg wordt van dit tijdstip af die van Pruisen (zie aldaar).

Door een nieuwe organisatie van het bestuur werd Brandenburg in 1815 een provincie van Pruisen, echter met belangrijke wijzigingen der grenzen. Terwijl het gebied links van de Elbe gelegen, de Altmark, tot de nieuwe provincie Saksen werd gerekend, werd een deel van het in 1814 afgestane koninklijk Saksisch gebied (Belzig, Jüterbog en de Beneden-Lausitz) met Brandenburg verenigd.

**Brandenburg, bisdom**, in 949 door *Otto I* gesticht, stond aanvankelijk onder het aartsbisdom Mainz en sedert 968 onder dat van Maagdenburg. Door den opstand der Wenden in 983 vernietigd, werd het in 1161 door *Albrecht den Beer* hersteld. Nadat bisschop *Matthias von Jagow* tot het Lutherische geloof overgegaan was, hield het bisdom als zoondag op te bestaan (1544) en de administratie ging op den keurvorst over. Toch werden 12 domheerenplaatsen als prebenden in stand gehouden en worden tegenwoordig nog door den koning van Pruisen toegekend, nl. 9 aan den adel en 3 aan de geestelijkheid.

**Brandenburg**, het oude *Brennaburg* der Wenden, waaraan de mark Brandenburg haar naam ontleent, is een stad in het Pruisische distrikt Potsdam, aan den staatspoorweg Berlijn—Maagdenburg en aan de Havel, die de oude stad (op den rechter-) van de nieuwe stad (op den linker oever) scheidt. Zij heeft 4 Protestantische kerken (waaronder de Gotische Katharinakerk van 1401), een Katholieke kerk, een synagoge, een gymnasium, een reaal-gymnasium, *Wredow's* teeken- en modellerschool, 2 oude stadhuizen, een Rolandszuil voor het stadhuis der nieuwe stad, een strafkolonie en (1900) met het garnizoen 48,250 inwoners, waaronder 2705 Katholieken en 341 Joden. De industrie der stad is belangrijk; men vindt er een kamgarenspinnerij, een mandenfabriek (de grootste in haar soort van het Deutsche rijk, met 1000 arbeiders), lakenfabrieken, een ijzergieterij, een jutespinnerij, een drukkerij voor kunstwerken, fabrieken voor rijwielen, hoeden, gonden lijsten, leder, passamentwerk, sigaren, enz.; verder belangrijke zeemtuwwerjen, steenbakkerijen, olien- en korenmolens, tuinbouw en scheepvaart. In de onmiddellijke nabijheid van Brandenburg ligt op een eiland in de Havel *Dom-Brandenburg*, een afzonderlijke gemeente in den kreits West-Havelland, met 820 inwoners, een ridderacademie (sedert 1806 hersteld in het vroegere Prämonstratenserklooster), een domkapittel en een domkerk uit de 14<sup>de</sup> eeuw.

Brandenburg werd in 928 door keizer *Hendrik I*

aan de Hevelers ontruikt, maar bleef tot in de 12<sup>de</sup> eeuw een twistappel tusschen de Duitschers en de Slaven, zoodat het reeds door *Otto I* in 949 hier gestichte bisdom (zie aldaar) eerst onder *Albrecht den Beer* betekenis verkreeg. Uit het dorp Pardin ontstond de latere oude stad en uit het Dnitsche dorp de nieuwe stad, die eerst in 1715 tot één gemeente vereenigd werden. In November en December 1848 vergaderde hier de Pruisische Nationale Vergadering tot aan hare ontbinding.

**Brandenburg**, *Friedrich Wilhelm*, graaf van, een Pruisisch staatsman, was de onechte zoon van koning *Friedrich Wilhelm II* van Pruisen en van de gravin *Sophie von Dönhoff*. Hij werd geboren te Berlijn, den 24<sup>sten</sup> Januari 1792, en nog als knaap ingeschreven bij het regiment der lijfwacht. Reeds in 1794 was hij met zijn zuster *Julie*, later hertogin van *Anhalt-Köthen*, in den gravenstand opgenomen, en in 1807 kwam hij in werkelijken dienst, klom spoedig op en bevond zich in 1812 als ritmeester bij den staf van den generaal-majoor *York*, werd in 1813 majoor en onderscheidde zich in de voornaamste veldslagen van dien tijd. Bij den overtocht over den Rijn was hij aan het hoofd der troepen de eerste, die den overkant bereikte. Zijn dappere daden werden met eereteekens beloond. In 1839 werd hij als commandeerend generaal aan het hoofd geplaatst van een legerkorps en in 1848 tot generaal der cavalerie benoemd. Den 8<sup>sten</sup> November van dat jaar vormde hij het nieuw ministerie *Brandenburg-Manteuffel*, en het verplaatsen der Nationale Vergadering van Berlijn naar Brandenburg, het in staat van beleg verklaren der hoofdstad, het octrooïëren der grondwet van 5 December 1848 en de ontbinding der Nationale Vergadering waren daarvan het gevolg. Toen in den herfst van 1850 de oneenigheid tusschen Pruisen en Oostenrijk aan de scheidsrechtelijke uitspraak van Rusland onderworpen werd, begaf hij zich naar Warschan, om de onderhandelingen bij te wonen. Den 3<sup>den</sup> November van dat jaar werd *Brandenburg* door een hevige koorts aangetast, waaraan hij den 6<sup>den</sup> November overleed.

**Brandenburgsche schepter** is de naam van een door *Kirch* voorgesteld, niet meer gebruikelijk sterrenbeeld aan den zuidelijken hemel.

**Brander** noemt men een vaartuig, dat met brandbare stoffen geladen, aangestoken en naar de vijandelijke vloot gezonden wordt. Men maakte daarvan voorheen bij zeeslagen veel gebruik. Daartoe nam men gewoonlijk een koopvaardijship, om zijn waren aard zooveel mogelijk te verbergen. Het ruim werd met geteerd hout, riet, stroo, enz. gevuld en op het dek vaten met buskruit geplaatst, overgoten met pik en talk. De lading werd door een lont in brand gestoken. Aan elke zijde van het schip waren 6 geschutpoorten met neerslaande luiken, waarachter zich even zoo vele kleine kanonnen bevonden, met kruit en een houten prop geladen, geschikt om bij het losbarsten die luiken te doen opengaan, waarna de vlam door een sterken luchtstroom werd gevoerd. Ook waren er gaten in het dek geboord boven de teertonnen, die men met een mengsel van pik en talk vulde. In het achterste gedeelte van zulke een brander bevond zich de manschap, die zich

na het aansteken der brandbare massa door een poort in de boot of zwemmende moest redden. Het besturen van een brander vereischte een groote onverschrokkenheid, daar zulk een vaartuig zoo dicht mogelijk bij de vijandelijke schepen moest gebracht worden, ja, eigenlijk moest het met enterhaken en dreggen aan een schip der vijandelijke vloot worden vastgemaakt, en wel zoo sterk, dat het zich niet van dien verliet kon bevrijden. Volgens het oude kriegsrecht werden de manschappen van een brander, als zij in 's vijands banden vielen, aan de ra opgehangen. In de geschiedenis onzer zeemacht vinden wij de namen vermeld van vele dapperen, die zich waagden aan zulk een hachelijk bedrijf. Merkwaardig zijn vooral de branders, door *Gianibelli* gedurende de belegering van Antwerpen vervaardigd, om de brug te doen springen, die de Spanjaarden over de Schelde hadden geslagen. De *catamarans* (belsche machines) der Engelschen bij Bonlogne in 1804 hadden daarentegen weinig succes. In de vorige eeuw vernielde de Grieksche admiraal *Miawlis* met zijn brander tot tweemaal toe de Turksche vloot, en ook lord *Exmouth* heeft er gebruik van gemaakt bij de verovering van Algiers. In onze dagen echter zijn de branders niet meer in gebruik.


**Brander**, *Bunsensche*, is de naam van een gasbrander, die in laboratoria veel gebruikt wordt en ook voor elke lamp met gloeikousje noodzakelijk is. Een dergelijke brander geeft, anders dan een gewone gasvlam, weinig of geen licht, doch ontwikkelt een veel hooger warmtegraad.

Zooals de naam aanduidt, is deze brander door *Bunsen* (zie aldaar) uitgevonden. Hij bestaat (zie fig. 1) uit een koperen nitrostreamingsbuis *a* van ongeveer  $\frac{3}{4}$  v.c.m. doorsnede. Onderin mondt hierin uit een pijpje met zeer fijne opening.

waardoor het gas in de buis kan treden.

Even onder deze opening zijn in de buis recht over elkaar 2 ronde openingen *d* van ongeveer één v.c.m. doorsnede aangebracht, die door een koperen ring *e* met corresponderende openingen *f* geheel of gedeeltelijk afgesloten kunnen worden. Stroomt er nu gas uit de nanwe opening *b*, dan zuigt dit door die twee vensters (mits ze geopend zijn) licht mede. Wordt het gas dan boven aan de uitstreamingsbuis aange-

FIG. 1.



Bunsensche Brander.

stoken, dan heeft het zich voldoende met zuurstof vermengd, om volkomen te verbranden. Er ontstaat dus een niet lichtende vlam met veel hoogere temperatuur dan de gewone gasvlam. De temperatuur kan verlaagd worden door de vensters met den draaibaren ring gedeeltelijk te sluiten. De hooge temperatuur, die met den Bunsenschen brander bereikt kan worden, is ook de oorzaak van zijn gebruik bij gasgloeilicht. Het gloeikousje wordt alleen met behulp van deze branders zoo sterk verhit, dat het zelf voldoende licht uitstraalt.

Een bijzondere vorm van den Bunsenschen brander is de *Dessauer brander* (fig. 2), wiens constructie een belangrijke verbetering vertoont in vergelijking met den vorige. Deze bevat vóór de bovenste opening van den brander hij S een fijn kopergaasje. Hierdoor wordt het gas beter

FIG. 2.



Dessauer Brander.

met licht vermengd en wordt dus een nog hoogere temperatuur verkregen. Bovendien verhindert dit gas het zoogenoemde „inslaan“ van de vlam. Wanneer namelijk hij een gewonen Bunsenschen brander de gas-toevoer vermindert

wordt, bevat de wijde huis het ontplofbare mengsel van gas en lucht, dat dan met geringe snelheid naar boven stroomt. Juist deze geringe snelheid laat dan toe, dat de geheele inhoud van het huisje ineens ontploft, zoodat de vlam direct bij de naauw uitstroomingsopening voortbrandt; dit gebeurt met veel geringer warmteontwikkeling, en niet alleen is hierin een nadeel gelegen, maar de verbranding geschiedt daarenboven met een zeer onaangename reuk, zoodat ook in dit opzicht de Dessauer brander een verbetering is van den Bunsenschen. De kegelvormige mantel t. van anderen open, zorgt voor krachtigen luchttoevoer. (Zie voor andere branders het artikel *Lamp*).

**Branderij.** Zie *Spiritus*.

**Brandes, Johann Christian**, een Duitsch tooneelspeler en dramatisch dichter, werd geboren te Stettin, den 15<sup>den</sup> November 1735. Hij kwam op een handelskantoor, moest wegens misbruik van vertrouwen de vlucht nemen, bereikte Polen als bedelaar en werd erschijnwerkersleerling, zwijambode, helper bij een tandmeester, tabaksverkooper en eindelijk bediende bij een aanzienlijk persoon. In die betrekking bezocht hij Lü-

beck, waar hij zich in 1757 aan het Schönnemannsche tooneelgezelschap verbond, later aan het *Kochsche* gezelschap, daarna hij het *Schuchache* gezelschap, aan den schonwhurg te München, hij den *Seylerschen* troep te Mannheim en het laatst in Hamburg. Van 1785—1786 leidde hij den schonwhurg in deze stad. In 1788 verliet hij het tooneel en overleed te Berlijn, den 10<sup>den</sup> November 1799. Zijn talrijke tooneelspelen, waarvan wij noemen: „Der Schein, betrügt“, „Der Gasthof oder Tran schan wem“, „Der Graf von Olsbach“, „Der geadelte Kaufmann“ en het eerste Duitsche melodrama „Ariadne auf Naxos“, door G. Benda op muziek gezet, zijn in 1790—1791 (in 8 deelen) te Hamburg uitgegeven. Ook beschreef hij kort vóór zijn dood zijn merkwaardigen levensloop in 3 deelen.

**Brandes'** echtgenoot, *Esther Charlotte*, geboren *Koch*, geboren in 1746 te Gross-Rosinso in Pruisisch-Lithauen, overleden den 13<sup>den</sup> Mei 1786 te Hamburg, was een der voortreffelijkste tooneelspeelsters van haren tijd, die vooral in het voor haar geschreven melodrama „Ariadne auf Naxos“ schitterde. Hare dochter *Charlotte Wilhelmina Franziska*, geboren den 21<sup>sten</sup> Mei 1765 te Breslau, een kweekeling van *Lessing* en gewoonlijk *Minna* genoemd, heeft zich onderscheiden als zangeres en componiste voor het klavier. Zij overleed den 13<sup>den</sup> Juni 1788 te Hamburg.

**Brandes, Heinrich Wilhelm**, een Duitsch natuurkundige, werd geboren den 27<sup>sten</sup> Juli 1777 te Groden bij Ritzshüttel, legde zich aanvankelijk toe op de waterbouwkunde, stondeerde in de jaren 1796 tot 1798 te Göttingen in de wis- en natuurkunde en werd in 1811 benoemd tot hoogleeraar te Breslau en in 1826 te Leipzig, waar hij den 17<sup>den</sup> Mei 1834 overleed. Hij heeft onderscheiden natuur- en sterrenkundige geschriften uitgegeven, van welke wij noemen: „Beobachtungen und Untersuchungen über Strahlenbrechung“ (Oldenburg, 1807), „Die vornehmsten Lehren der Astronomie“ (Leipzig, 1812, 2 dln. nieuwe bewerking, 1827), „Lehrbuch der Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung fester und flüssiger Körper“ (Leipzig, 1817—1818, 2 dln.); „Lehrbuch der höheren Geometrie“ (Leipzig, 1822, 2 dln.) en „Aufsätze über Gegenstände der Astronomie und Physik“ (Leipzig, 1835).

**Brandes, Rudolf**, een Duitsch apotheker, werd geboren te Salzzuffeln, den 18<sup>den</sup> October 1795. Hij bezocht het gymnasium te Osnabrück en de universiteit te Halle en zette te Erfurt onder de leiding van *Buchholz* zijn scheikundige studien voort. Hij was vervolgens redacteur van het „Archiv des Apothekervereins“, dat later onder den naam van „Annalen der Pharmacie“ werd voortgezet, en van het „Repertorium für die Chemie“, enz., waarin hij een groot aantal opstellen plaatste. Ook was hij medewerker aan onderscheiden andere geleerde tijdschriften. Hij schreef: „Elemente der Chemie“ (1841) en overleed als vorstelijk „Waldeckscher Hof- und Medicinalrath“ te Salzzuffeln, den 3<sup>den</sup> December 1842.

**Brandes, Heinrich Bernhard Christian**, een Duitsch beoefenaar der geschiedenis, werd geboren te Breslau, den 10<sup>den</sup> April 1819. Hij studeerde te Göttingen en te Leipzig en vestigde zich hier in

1850 als priva doceent. Hij werd in 1865 benoemd tot hoogleeraar te Leipzig. en overleed den 19<sup>den</sup> Maart 1884. Hij schreef: „Beiträge zur Charakteristik des Herzogs und Kurfürsten Moritz und seine Regierung" (1853), „Das ethnographische Verhältniss der Kelten und Germanen" (1857), „Grundriss der sächsischen Geschichte" (1860), „Über das Zeitalter des Geographen Eudoxos und des Astronomen Geminus" (1867), „Zur makedonisch-hellenistischen Zeitrechnung" (1868), „Die Königsreihen von Juda und Israel nach den biblischen Berichten und den Keilschriften" (1873) en „Abhandlungen zur Geschichte des Orients im Altertum" (1874).

**Brandes, Georg**, een Deensch letterkundige, geboren den 4<sup>den</sup> Februari 1842 te Kopenhagen, studeerde aldaar van 1859—1864, nam met zijn geschrift „Het Dualisme in onze nieuwste filosofie" (1866), deel aan den strijd over *Rasmus Nielsen's* filosofie (betrekking hebbende op de verhouding tusschen geloof en wetenschap) en maakte zich als criticus bekend door zijn „Aesthetische studiën" (1862; nieuwe druk, 1888) en „Critieken en portretten" (1870). Van 1870—1871 ondernam hij een reis door Europa, waarop hij met de grootste geesten van zijn tijd in aanraking kwam. Vooral sloot hij zich bij *J. St. Mill* en *Taine* aan. Over *Taine's* opvattingen omtrent kunst handelt zijn dissertatie „De Fransche aesthetiek in onze dagen" (1870). Teruggekeerd, hield hij als docent te Kopenhagen voordrachten, die, later voortgezet, verschenen onder den titel „Hoofdstroomingen in de literatuur der 19<sup>de</sup> eeuw" (1872—1890, 6 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1891, v.) en waarvan *Brandes* zelf een Duitse nitgave gepubliceerd heeft (1882—1891, dl. 3 en 4 ontreken). De hartstochtelijkheid, waarmede hij zijn denkbeelden verdedigde, bezorgde hem vele vijanden, zoodat hij zich in 1877 te Berlijn vestigde. In dit jaar gaf hij nit „Sören Kirkegaard" (in het Duitsch, 1879), „Deensche dichters" en in 1878 de biografieën „Elias Tegner" en „Benjamin Disraeli" (in het Duitsch, 1879), verder in de Duitse taal: „Ferdinand Lasalle" (Berlijn, 1877; 2<sup>de</sup> druk, 1888), „Moderne Geister" (Frankfort, 1881; 2<sup>de</sup> druk, 1887) en talrijke essay's, meest in de „Deutsche Rundschau". In 1883 keerde hij naar Kopenhagen terug, waar hij nog woont. Sedert 1883 verschenen „Menschen und Werke" (1883; in het Duitsch, 1894; 2<sup>de</sup> druk, 1895), „Moderne baanbrekers" (1883; 2<sup>de</sup> druk, 1891; in het Duitsch, 1897), „Ludwig Holberg" (1884; in het Duitsch, 1885), „Berlijn, als hoofdstad van het Duitse rijk" (1885), „Polen" (1888, in het Duitsch, 1888), „Uit het rijk van het absolute" (Indryk fra Rusland, 1888; in het Duitsch, 1891) en „William Shakespeare" (in het Duitsch, 1896). *Brandes* is met *Schlechter* en *Elias* een der bewerkers van de groote Duitse Ibsen-nitgave. Een Duitse uitgave zijner gezamenlijke geschriften verschijnt sedert 1902. *Brandes* onderscheidt zich als schrijver door zijn schitterenden stijl. Zijn invloed op de geestelijke ontwikkeling van Denemarken is grooter geweest dan die van eenig ander criticus. Op zijn werken is voor een deel de tegenwoordige hloe der Scandinavische literatuur terug te voeren.

*Brandes, Edvard*, een Deensch schrijver en broeder van den vorige, werd geboren den 21<sup>sten</sup> October 1847. Hij heeft zich vooral door zijn studiën: „Deensche toneelspelkunst" (1880) en „Vreemde toneelspelkunst" (1881), in 1898 gevolgd door een geschrift over *Holberg*, benevens door een reeks toneelspelen bekend gemaakt. Van de laatste zijn de belangrijkste: „Geneesmiddelen" (1880), „Een bezoek" (1882), „Een hrenk" (1885), „Liefde" (1887), „Overmacht" (1888) en „Onder de wet" (1890). Ook schreef hij de romans „Een politicus" (1889) en „Het jonge bloed" (1899). Deze werken, die sociale vragen behandelen, zijn meer van psychologisch als eigenlijk poëtisch belang. *Brandes* heeft de vereeniging der politieke en literaire linkerpartij tot stand gebracht en speelt als journalist en als afgevaardigde in het Folkething een belangrijke rol.

**Brandes, Jan Laurens Andries**, den 13<sup>den</sup> Januari 1857 geboren te Rotterdam, studeerde te Leiden en promoveerde in 1884 op een proefschrift: „Bijdrage tot de vergelijkende klaakleer der westersche afdeling van de Maleisch-Polynesische taalfamilie". Benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar voor de beoefening der Indische talen, vertrok hij in 1883 naar Indië; daar werd hij vooral belast met archaeologische onderzoekingen. Verscheiden hoogstbelangrijke artikelen van taalkundigen aard en over de oudheden van Java zijn door hem gepubliceerd in het Tijdschrift van het Bataafsche Genootschap, van welk genootschap hij terens hithoeftocaris was. De catalogus der archaeologische verzameling van het Bataafsche Genootschap door *W. P. Groeneveldt* bewerkt, is door hem met belangrijke aantekeningen verrijkt. Sedert het begin der instelling was hij voorzitter van de Commissie voor het archaeologisch onderzoek van Java. Hij overleed te Batavia in het laatst der maand Juni 1905.

**Brandetum** noemde men in de dagen der Christelijke Oudheid het kled, waarin men de lijken of het gebeente der martelaren hulde, om ze te begraven. In lateren tijd gaf men dien naam aan elk voorwerp, waarmede reliquieën waren aangeraakt. Volgens kerkelijke verordening was het verboden, reliquieën met de onbedekte hand te hetasten, zoodat men den doek, waarmede zij werden angevat, eveneens als een *Brandewijn* beschonwde, dat door de aanraking dier gewijde overblijfselen geheiligd was.

**Brandewijn.** Zie *Alkohol* en *Spiritus*.

**Brandewijn-baai.** Deze baai ligt aan de westkust van het Nederlandsch Oost-Indische eiland Sumatra, bezuiden Padang en op 1<sup>o</sup> Z.Br. Als beginpunt van den spoorweg naar Fort de Kock en de Omhiliën-kolenvelden en als uitvoerhaven der daar ontgonnen stenkolen, heet zij thans Koninginnebaai (zie aldaar).

**Brandewijnbelasting.** In de meeste landen worden brandewijn en andere alkoholhoudende dranken belast en vormt deze belasting voor den Staat een belangrijke bron van inkomsten. Deze belasting treft den verbruiker en is, daar het belaste artikel slechts bij geringe hoeveelheden gebruikt wordt, weinig drukkend. Door de verschillende hereidingswijzen en grondstoffen, de afwisselende grootte der fabrieken en andere oorzaken



is het zeer moeilijk een belasting in te voeren, die aan alle eischen voldoet. Daarenboven wordt de alkohol, die in de industrie verbruikt wordt, meestal vrijgesteld.

Wat *Duitschland* betreft, was vóór 1887 de brandewijnbelasting in de onderscheiden deelen des rijk's niterst verscheidend geregeld, waaraan echter door de wet van den 24<sup>ten</sup> Juni 1887 een einde kwam. Men nam daarbij de wet van den 30<sup>den</sup> Juli 1868 over, die tot nog toe slechts voor het noordelijk gedeelte van Duitschland van kracht was geweest. Hierin werden later herhaaldelijk wijzigingen aangebracht, de laatste door de wet van den 7<sup>den</sup> Juli 1902, die de zaak regelt voor het tijdvak van 1902—1912. In het belastingjaar 1902—1903 bedroeg de opbrengst der belasting ongeveer 141 miljoen mark.

In *Oostenrijk* heeft men het voorbeeld van Duitschland vrijwel gevolgd door de invoering der wet van den 1<sup>sten</sup> September 1888 (gewijzigd in 1899). De opbrengst bedroeg in 1901: 70 miljoen kronen. In den laatste tijd dringt men aan op een verhooging van den brandewijnaccijn.

In *Frankrijk* bestaat een belasting op het verbruik van 156,25 francs per H.L. zuivere alkohol, volgens de wet van den 24<sup>ten</sup> Juni 1824, terwijl steden met meer dan 4000 inwoners nog plaatselijke belasting heffen (le droit d'entrée dans les villes). In Parijs bedraagt deze belasting 100,80 francs per H.L. Het onderwerp is op verschillende punten nader geregeld bij de wet van den 29<sup>den</sup> December 1900.

In *Rusland* bestaan verschillende belastingen o.a. op de bereiding, op het verbruik en een patentbelasting. Bovendien moeten de likeurstokerijen, die brandewijn verwerken, nog een extra-belasting betalen. In de steden mogen sedert den 1<sup>sten</sup> Juli 1890 geen nieuwe branderijen worden opgericht.

In *België* is sedert 1896 een belasting ingevoerd op de bereiding. Zij bedraagt 100 francs per H.L. ruwe spiritus van 50° a.

In *Denemarken* bestaat een belasting van 18 øre per pot (0,97 L.) spiritus van 100° a.

In *Groot-Brittannië* wordt sedert 1890 een belasting geheven van 10,60 shilling op 1 gallon (4,543 L.) spiritus van 57,5° a.

De *Vereenigde Staten van Noord-Amerika* heffen een belasting van 90 cents per gallon (3,785 L.) van 50° a. Bovendien wordt ook de groot- en kleinhandel belast.

De volgende staat geeft een overzicht van de belastingopbrengst (zonder inkomende rechten) in verschillende landen.

Landen.	Jaar.	Opbrengst.
Groot-Brittannië.	1898-1899	18,5 mill. P. St.
Nederland.	1899	26,2 „ gld.
Ver. Staten.	1897-1898	87,7 „ dollar.
Noorwegen.	1897-1898	3,9 „ kronen.
Rusland.	1899	207,8 „ roebel.
Frankrijk.	1898	306,1 „ frcs.
Zweden.	1900	17,0 „ kronen.

Landen.	Jaar.	Opbrengst.
België.	1899	37,8 „ frcs.
Duitschland.	1898-1899	155,4 „ mark.
Oostenrijk-Hongarije.	1899	74,9 „ flor.

Zie verder, ook voor Nederland, *Accijn's en Alkoholisatie*.

**Brandewijnmonopolie** is het uitsluitend recht om brandewijn te mogen bereiden of verkoopen. Waar dit recht verpacht wordt, vormt het één van de soorten van brandewijnbelasting. De verschillende vormen zijn o.a. de monopolien op de raffinering, de bereiding, den kleinhandel en de tappingen. In Duitschland heeft men in 1886 een staatsmonopolie willen invoeren, maar dit is niet tot stand gekomen. In den vorm van handelsmonopolie bestond het reeds sedert de 17<sup>de</sup> eeuw in Rusland, en na 1795 werd het monopolie verpacht, wat in de jaren van 1811 tot 1815 gemiddeld 10½ miljoen roebel opleverde. Door het snelle toenemen der dronkschap heeft men deze wijze echter in 1817 vervangen door staatsregie, maar in 1827 keerde men tot de oude wijze van verpachting terug. Deze vindt om de 4 jaar plaats voor elk gouvernement afzonderlijk en deed in 1862 ongeveer 126 miljoen roebel in de schatkist vloeien. In 1863 werd het monopolie vervangen door een belasting op de bereiding, maar in 1895 heeft men die weer laten varen in de vier oostelijke gouvernementen en het monopolie opnieuw ingevoerd, hetgeen waarschijnlijk weer over het geheele rijk in toepassing zal worden gebracht.

Door de wet van den 23<sup>sten</sup> December 1886 is in Zwitserland de brandewijnbereiding en de invoer ervan tot staatsmonopolie gemaakt. Tevens is de Staat verplicht te zorgen voor voldoende raffinering. Een vierde gedeelte van de benoedigde hoeveelheid laat men door particuliere fabrieken bewerken, die den brandewijn van den Staat tegen een vasten prijs koopen. Deze prijs wordt door den Bondsraad bepaald. De heffers van branderijen werden schadeloos gesteld voor de minderwaarde van hunne branderijen. Door deze regeling is het brandewijnverbruik vermindert. In 1896 maakte de Staat een zuivere winst van 6.380.184 francs, die, na aftrek van de bijdragen voor reserve en amortisatie, verdeeld wordt over de verschillende kantons. Deze moeten 10% daarvan gebruiken voor de bestrijding van het alkoholisme.

Ook in Serrië bestaat een monopolie, dat in 1894 is ingevoerd.

**Brandglas** is een nauwe gang tusschen de buizen, tot het doorlaten van brandweermannen, het leggen van slangen en het redden van personen.

**Brandglas** is in het algemeen elke verzamelingslens, welke groot genoeg is, om zooveel zonnestralen door te laten, als voldoende zijn, om in het brandpunt een bitte voort te brengen, die smeltbare stoffen vloeibaar maakt en brandbare zelfstandigheden doet ontbranden. Znlk een lens is

aan een of twee zijden helen bestaat uit zeer zuiver glas; doorgaans gebruikt men dubbelbolle (biconvexe) glazen, die zich van de vergrootende brilglazen alleen door meerderen omvang onderscheiden. De werking van een brandglas is te sterker, naarmate het grooter oppervlakte en korter brandpuntsafstand heeft. De zonnestralen moeten er loodrecht opvallen, en om hunne kracht te versterken, plaatst men dikwijls onder het brandglas een kleinere verzamelingslens. Het is mogelijk, dat men in ouden tijd brandglazen gekend heeft, doch men weet, dat er tegen het einde der 17<sup>de</sup> eeuw vervaardigd werden, waarmede men droog hout in brand kon steken, steenen doen gloeien en metalen smelten. Daar echter groote glasmassa's niet volkomen zuiver en doorzichtig zijn en groote brandglazen wegens hunne dikte den doortocht der zonnestralen bemoeilijken, hebben *Brisson* en *Lavoisier* in 1774 twee holle glazen, die den vorm van horlogeglazen hebben, tot één biconvex glas samengeroegd en de tusschenruimte met gedestilleerde terpentijnolie gevuld. Met zulk een brandglas maakten zij in  $\frac{1}{2}$  minnut koperen muntstukken vloeibaar en in iets langeren tijd zelfs ijzer. Bolvormige, met water gevulde karaffen werken wel eens als brandglazen, en er zijn voorbeelden van bekend, dat daardoor onverhoeds brand is ontstaan. Zelfs van ijs kan men brandglazen vervaardigen. Ook waterdruppels hebben de werking van brandglazen, wanneer men bij zonneschijn planten begiet, zooals nit de brandvlekjes op bladeren en bloemen duidelijk blijkt.

**Brandhout** is zoodanig hout, dat geschikt en bestemd is, om door verbranding warmte te verschaffen. Gewoonlijk worden daartoe de houtsoorten gekozen, die het overvloedigst voorhanden zijn. Het wordt in Midden-Europa onderscheiden in *hard* (eiken-, beuken-, olmen-, berken- en eschen-), *halfhard* (ahorn-, elzen-, lorken- en denne-) en *weekhout* (sparren-, lindes-, populieren- en wilgenhout). Naar de verschillende deelen van den boom heeft men *stobben*, *talhout*, *blokken*, *spaanders*, *takken* en *rijs*. Het beste brandhout komt van boomen, die hnn wadom bereikt hebben. Zie verder *Brandstoffen* en *Hout*.

**Branding** is een verschijnsel, dat aan alle knsten, niet slechts der zee, maar ook van vele moeren valt waar te nemen, hoewel in het laatste geval de intensiteit veel geringer is. Er vallen twee soorten te onderscheiden: de *strandbranding* aan vlakke en de *klippenbranding* aan steile kusten.

Op vlakke stranden neemt de verplaatsing der waterdeeltjes van de golven (zie aldaar) met de hoogte en tevens met de afnemng der zeediepte toe, terwijl bovendien de golven korter worden. Tevens worden zij door de wrijving van den bodem — als grondgolven — in haar voortgang belemmerd, zoodat de kammen overstorten, terwijl tevens de eene golf door de volgende wordt ingehaald en er zich mee vereenigt tot een geweldigen waterberg, die zich met alles vernielende kracht op de kust werpt en groot gevaar oplevert voor de schepen. Nergens op aarde treedt de strandbranding zoo hevig op, als in Afrika aan de kust van Ginea, waar ze door de hevige deining (zie aldaar) van den Zuid-Atlantischen Oceaan wordt teweeggebracht. Doch ook aan de kusten van ons land heeft de branding in den loop der eeuwen

heel wat land weggeslagen en in den vorm en het verloop der kust groote wijzigingen doen ontstaan.

Nog geweldiger is de uitwerking der klippenbranding. Deze ontstaat, als de golven door een steilen rotswand worden teruggeworpen en dan in botsing komen met de nieuw aanrollende. Niet alleen, dat de woedende zee alle hoeken en kanten wegslaat, maar de aanrollende golven drijven ook de lucht voor zich uit, en als nu de branding tegen de steile kusten slaat, wordt deze lucht met groote kracht in alle spleten en gaten gedreven en aldaar zoo sterk samengedrukt, dat de rotsen er door verzwikken en hare hechtheid verliezen; trekt de branding terug, dan volgt de lucht en neemt een deel van het puin mede, waardoor langzamerhand de kust vernield wordt (zie ook *Abrasive*).

De kracht der branding neemt toe met die van den wind en bereikt haar maximum, als de storm loodrecht op de kust staat, want alsdan werken de golfbeweging en de stuwkracht van den wind samen. Niet alleen, dat alsdan de golven wel eens aan steile kusten een hoogte van 30 m. kunnen bereiken, maar hun kracht is ontzettend. Zoo werd bij den storm van den 1<sup>sten</sup> Januari 1877 een der betonblokken, die als golfbrekers aan de buitenzijde der steenen havenhoofden te Ymuiden zijn geplaatst en  $\pm$  20000 k.g. gewicht bezitten, door het water opgetild, over het 8 m. breede hoofd geschoven en aan de binnenzijde der haven neer geworpen; aan den dijk te Biarritz werd tijdens een storm een rotshok van 34000 k.g. gewicht 10—12 m. verplaatst, een ander van 43000 k.g. bij Barra-Head 1 $\frac{1}{2}$  m. ver. Op den lichttoren van Bell-Rock oefent zij een drukking van 17000, op dien van Skerryvore zelfs van 30500 k.g. per v.m. uit.

**Brandis**, *Gerrit Brender à*, geboren te Leiden, den 21<sup>sten</sup> Maart 1752 en leeraar in de wis- en sterrenkunde, examinator van staats matenen gewichten en wijnroerier te Amsterdam. Na de omwenteling van 1795 werd hij er benoemd tot secretaris der municipaliteit en tot lid van het Comité van Justitie. Voorts was hij algemeen secretaris van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en van de Amsterdamse Afdeling der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, alsmede lector van de Maatschappij Felix Meritis. Ook was hij lid van de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, van de Maatschappij van Nederlanische Letterkunde te Leiden, van het Utrechtsch en Zeeuwsch Genootschap, enz. Hij bezat een uitgebreide kennis en heeft een groot aantal werken — waaronder vele gedichten en zangspelen — nitgegeven, zooals onder anderen: „De schilderkunst, in 3 zangen” (1780), Taal-, dicht- en letterkundig kabinet, enz.” (1780—1784 6 dln.), „Taal-, dicht- en letterkundig magazijn” (1785—1787, 2 dln.) ende „Goeden bruiloft van Kloris en Roosje” (1791).

**Brandis**, *Joachim Dietrich*, een Duitsch geneeskundige, werd geboren te Hildesheim, den 18<sup>den</sup> Maart 1762. Hij practiseerde te Steuerwald, Holzminden en Driburg en werd in 1803 benoemd tot hoogleeraar te Kiel en in 1809 tot koninklijk lijfarts te Kopenhagen, waar hem in 1811 de waardigheid van Staatsraad en in 1820 het lidmaatschap van het Koninklijk Genootschap van Wetenschappen werd opgedragen. Hij over-

leed aldaar, den 28<sup>sten</sup> April 1846. Hij heeft onderscheiden oorspronkelijke en vertaalde geschriften uitgegeven.

**Brandis, Christian August**, een Duitsch letterkundige en wijsgeer, werd geboren te Hildesheim, den 19<sup>den</sup> Februari 1790. Hij studeerde te Göttingen en te Kiel en vestigde zich in 1813 als doctor legens te Kopenhagen, vanwaar hij in 1815 naar Berlijn vertrok. Met *Niebuhr* begaf hij zich in 1816 als gezantschapsecretaris naar Rome, maar keerde reeds spoedig daarna terug, om tot de uitvoering mede te werken van het plan der Academie van Wetenschappen te Berlijn, een volledige uitgave te bezorgen der geschriften van *Aristoteles*. Hij hield zich daarmede eenige jaren bezig en bezocht de belangrijkste bibliotheken van Duitschland in gezelschap van *Immanuel Bekker*. In 1822 aanvaardde hij de betrekking van gewoon hoogleeraar aan de universiteit te Bonn. Door *Schelling* werd hij aanbevolen aan koning *Otto* van Griekenland, bracht tot Augustus 1839 door aan het Hof te Athene, ontving er den titel van kabinetsraad en keerde vervolgens terug naar Bonn. Behalve zijn bijdragen tot de groote critische uitgave van *Aristoteles*, schreef hij onderscheiden belangrijke werken, hoofdzakelijk over wijsbegeerte. Wij vermelden hier: „*Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie*“ (Berlijn, 1835—1866, 3 dln.), niet te verwarren met zijn kortere „*Geschichte der Entwicklung der griechischen Philosophie*“ (1862—1864, 2 dln.), waarvan de tweede helft tegelijkertijd als slot voor het grootere werk dient. Bovendien schreef hij nog: „*Von dem Begriff der Geschichte der Philosophie*“ (1815). Zijn autobiografie bevat de „*Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien*“ (jaargang 1869). *Brandis* overleed den 21<sup>sten</sup> Juli 1867.

**Brandkegel** is de naam voor een kegel, prop, meta of bijvoetwiel, die op de hnd wordt verbrand, om een etterende wonde te doen ontstaan, ten einde daardoor afleiding te geven aan ontstekingen. Zie *Cauteria*.

**Brandkogel** is een met brandas gevuld hol projectiel, dat op een terreinvoorwerp wordt afgeschoten, met het doel dit in brand te steken. Nu met de tegenwoordige geschutprojectielen dezelfde uitwerking verkregen wordt, heeft de kogel hare vroegere waarde verloren en wordt dan ook niet meer door de veld-artillerie medegevoerd.

**Brandl, Alois Leonhard**, een Duitsch letterkundige, werd den 21<sup>sten</sup> Juni 1855 te Innsbruck geboren. Hij studeerde er in de Duitsche en klassieke letterkunde en promoveerde in 1878 te Weenen. Vervolgens wijdde hij zich te Berlijn en te Londen aan de Engelsche philologie. In 1884 werd hij buitengewoon hoogleeraar te Praag, in 1888 gewoon hoogleeraar te Göttingen, in 1892 te Straatsburg en in 1895 te Berlijn. Hij leverde een critische uitgave van de Oud-Engelsche romance „*Thomas of Erceeldonne*“ (1881); verder schreef hij: „*S. T. Coleridge und die englische Romantik*“ (1886), een geschiedenis van de Middel-Engelsche literatuur en van de Engelsche volkspoëzie, een biografie van *Shakespeare* (1894) en „*Quellen des weltlichen Dramas in England vor Shakespeare*“ (1898). Hij is

mede-redacteur van „*Quellen und Forschungen*“, „*Archiv für das Studium der neuern Sprachen*“, „*Pallästra*“ en van het „*Shakespeare Jahrbuch*“. In 1896 werd hij vice-president en in 1903 president van de „*Deutsche Shakespeare-Gesellschaft*“.

**Brandladders** zijn ladders, die dienen om menschen te redden uit brandende gebouwen, of om aan de spuitgasten gelegenheid te verschaffen, zich op moeilijk te bereiken plaatsen op te stellen voor het blusschen van den brand. Ook zijnaangroote gebouwen, zooals schouwburgen, fabrieken en hotels, wel vaste brandladders aangebracht ter verbinding van verschillende deelen van het gebouw, of wel zij moeten dienst doen wanneer de gewone trappen reeds door het vuur zijn aangetast. Als brandladders kunnen gewone ladders gebruikt worden, vooral indien zij van boven van sterke haken voorzien zijn, om in de vensterkozijnen ingehangen te worden. Tegenwoordig heeft men het ver gebracht in de vervaardiging van mechanische schuifladders, waarmee een hoogte van onderscheiden verdiepingen bereikt kan worden. Zij worden machinaal opgericht en geplaatst en zijn dikwijls zóo sterk geconstrueerd,



FIG. 1.



FIG. 2.



FIG. 3.



FIG. 4.

dat men ze ook geheel vrijstaande beklimmen kan. Fig 1 en 2 stellen een ladder voor van 30 m. hoogte, fig. 3 zulk een, waarvan de boomen bestaan uit holle buizen, die telescoopvormig in elkander grijpen. Zij worden uitgeschoven met behulp van samengeperste lucht, koolstofdruk of op hydraulische wijze. De daarvoor noodige machinerie staat op het onderstel van den wagen. Fig. 4 geeft een brandladder te zien, die met behulp van windwerken en bandkracht wordt opgericht en gedraaid. De ladders kunnen aan den top 250 kg. (ongeveer 3 personen) dragen en een helling krijgen van 80°.

**Brandmerk** is de naam voor een teeken, dat in het lichaam van een misdadiger gebrand werd. Brandmerken was dus een lijfstraf en werd toegepast als zelfstandige straf voor een misdrijf, en als accessoire straf naast een andere zware, ont-eerende straf. Ook diende het als veiligheidsmaatregel tot herkenning van misdadigers en zelfs van verdachte personen. Bij de Romeinen had het brandmerken plaats als straf, den weggelopen slaaf werd een F (fugitivus), den lasteraar een C (calumniator) in het voorhoofd gebrand, totdat *Constantijn* het branden in het gelaat verbood. Eveneens ontvingen de tot dwangarbeid in de mijnen veroordeelden brandmerken aan handen en ooren. Evenzoo deed men in Frankrijk, tot 1832 met hen, die de travaux forcés (dwangarbeid) moesten ondergaan; in hun lichaam werd een T. F. gebrand. In ons vaderland werd er vooral in de zestiende eeuw een menigvuldig gebruik van gemaakt, om suspecte lieden (dat is de technische term), landloopers en verdachte Joden gemakkelijk te herkennen.

Art. 3 van de wet van 29 Juni 1854 schafte de straf van het brandmerk, evenals andere lijfstraffen, behalve de doodstraf, hierte lande af.

**Brandmuis** (*Mus agrarius*) is een muis, die in grootte met onze huismuis overeenkomt en door hare kleur herinnert aan de boschmuis, behalve dat ze langs het midden van den rug een breede streep heeft. Zie verder *Muis*.

**Brandmuur** is een muur, meestal tot den nok van het dak opgetrokken, die twee gebouwen scheidt of een gebouw in twee helften verdeelt en bestemd is, om den brand tegen te houden.

**Brandnetel** (*Urtica*) is de naam van een plantengeslacht, hetwelk tot de familie der *Urticaceae* behoort. Zij hebben eenslachtige bloe-

men, van welke de mannelijke een 4-deelig bloemdek en 4 meeldraden bezitten, terwijl de vrouwelijke van een 2-bladig bloemdek zijn voorzien, dat een bovenstandig vruchtbeginsel omsluit, hetwelk met een ongesteelden, kwast- of penseelvormigen stempel is gekroond. In ons land komen voornamelijk twee soorten voor: Kleine Brandnetel (*U. urticae*) en de Grootte Brandnetel (*U. dioica*). De laatste vorm is tweezijdig, d.w.z. de eene plant draagt alleen meeldraadbloemen, de andere alleen stampbloemen.

De brandnetels ontleenen haar naam aan de brandende pijn, die bij aanraking dier planten veroorzaakt wordt door dunne, brosse haartjes, die haar bedekken, waarvan de toppen in de huid van den aanraker dringen, afbreken en in de wond een tijtend vocht uitstorten. dat hoofdzakelijk uit mierenzuur bestaat, hetwelk in een kolfvormige verwijding van den voet en in de holte dier haartjes aanwezig is. Er zijn Urticasoorten, die tusschen de keerkringen groeien, zooals *U. stimularia* L., *U. crenulata* Roxb. en *U. urentissima* Bl., die bij een lichte aanraking vreeselijke pijn en een geweldige zwelling veroorzaken en levensgevaarlijk zijn. Laatstgenoemde soort wordt om die reden op Timor door de inboorlingen *Daoen Sela* of satansblad genoemd.

Er zijn evenwel ook nuttige Urticasoorten, namelijk die, uit wier bastvezels het bekende neteldoek geweven wordt. Voorheen zocht men verlammingen te genezen door de aangetaste deelen met brandnetels te slaan. De jonge spruiten onder inlandse soorten leveren een zeer goede groente.

**Brandoffers.** Het brengen van brandoffers, de gebruikelijke naam voor het Hebreewsche *olah* (het Grieksche *holokaston*) is de oudste wijze van godvereering, welke wij in de geschiedenis vermeld vinden. Zij waren volgens de oudste oorkonden des Bijbels reeds in gebruik bij het eerste huisgezin, en ook Noach betoonde daardoor na den Zondvloed zijn dankbaarheid. Het bestond bij de Israëlieten volgens de wet uit een vleekeloos mannelijk dier van het geslacht der runderen, schapen of geiten, terwijl het aan beoefening geoorloofd was een paar duiven te offeren. Het offerdier werd geslacht, ontboofd, gereinigd en geheel of gedeeltelijk op het brandofferaltaar verbrand. Het doel van het brandoffer was, aan de Godheid te behagen. Het was vastgesteld voor de dagelijkse godvereering 's morgens en 's avonds, en voor de feesten, alsmede voor bepaalde omstandigheden, bijv. voor tempelbezoekende jonge moeders, voor hen, die door aanraking van een lijk onrein waren, enz. Eindelijk werd het zeer dikwijls vrijwillig gebracht bij belangrijke gebeurtenissen. Keizer Augustus eischte, dat hem te Jeruzalem dagelijks een brandoffer zou worden gebracht van 2 lammeren en 1 stier, waardoor de haat der Israëlieten jegens de Romeinen zeer werd opgewekt. Ook in den Griekchen en Romeinsehen eeredienst speelden de brandoffers een voorname rol.

**Brandolini, Aurelio**, hijgenaamd *il Lippo*, een Florentijnsch dichter en letterkundige, geboren omstreeks 1440, was blind van zijn kindsheid af (vandaar zijn bijnaam). Op verzoek van den Hongaarschen vorst *Matthias Corvinus* gaf

hij te Boeda en te Strigonia onderwijs in de wel-sprekendheid. Weldra echter keerde hij naar Florence terug, trad er in de Orde der Augustijnen, legde zich onder groote toewijding op het prediken toe en overleed in 1497. Hij heeft Latijnsche gedichten, een verhandeling over de schrijfkunst, „De ratione scribendi“ (Bazel, 1549) en eenige andere werken nagelaten.

**Brandpunt** noemt men de plaats, waar evenwijdige lichtstralen zich vereenigen, nadat zij door een hollen spiegel teruggekaatsd of door een convergerende lens (brandglas) gebroken zijn (zie fig. 1). Wanneer alle stralen evenwijdig aan de hoofsas op den spiegel of de lens vallen, verkrijgt men het *hoofdbrandpunt*; men kan dat, wegens den grooten afstand van de zon, aannemen als het punt, waarin de zonnestralen door eene lens vereenigd worden. De afstand van het brandpunt tot den spiegel of de lens noemt



FIG. 1.



FIG. 2.

men den *brandpuntsafstand* of de *brandwijdte*. Plaats men het lichtgevend voorwerp in het brandpunt der lens, dan treden de lichtstralen evenwijdig uit en vormen dus het beeld op oneindigen afstand.

Bolle spiegels en divergeerende lenzen hebben geen eigenlijke brandpunten, daar zij de stralen na de terugkaatsing of breking verspreiden. Zij worden echter zoodanig verspreid, alsof zij van één punt, achter dien spiegel of lens gelegen, uitgingen (zie fig. 2), en men geeft aan dat punt voor evenwijdige invallende lichtstralen den naam van *virtueel of denkbeeldig brandpunt*.

De plaats van het brandpunt is afhankelijk van de kromming der terugkaatsende of brekende oppervlakten, en hij de laatste van den brekingsindex der stof, waaruit de lens bestaat.

De hoogere meetkunde kent eenige kromme lijnen met brandpunten, namelijk ellips en hyperbool met 2 en den parahool met 1 brandpunt. De naam brandpunt bij deze krommen is afkomstig van de eigenschap, dat de lichtstralen die uit één brandpunt van een ellips komen tegen de kromme lijn, zoo teruggekaatsd worden, dat zij door het tweede gaan. Bij den hyperbool worden de stralen van een lichtgevend punt, in één der brandpunten aanwezig, na de terugkaatsing zoo verstrooid, alsof zij van het andere brandpunt uitgingen, terwijl de lichtstralen, die evenwijdig aan de as op de parahool vallen, in het brandpunt samenkomen. Ook de holle oppervlakten der lichamen, door de omwenteling dier kromme lijnen om hare assen ontstaan, bezitten brandpunten; de om-

wentelings-ellipsoïde en hyperboloïde ieder twee, do paraboloïde één.

De reflectoren van lantaarns hebben meestal den vorm van een paraboloïde, in wier brandpunt ongeveer de lichtbron zich bevindt.


**Brandschatting** noemt men de goldsom, waarmede vroeger het pinnieren en verbranden van een veroverde stad of dorp welken werd afgekocht. Een keizerlijke legervoorziening van 1570 verbood weliswaar het afpersen van zulk een schatting, maar zij werd in den Dertigjarigen Oorlog nog zeer dikwijls toegepast. Eerst na den Zevenjarigen Oorlog en vooral na de Fransche Omwenteling hield de eigenlijke brandschatting op te bestaan. Zij maakte echter aan den een zijde plaats voor de contributie, aan den anderen kant voor de requisitie.

**Brandspiegels** zijn holle spiegels, die den vorm hebben van een bolsegment of van een segment van een paraboloïde. Zo hebben de eigenschap, evenwijdig invallende licht- en warmte stralen zoo terug te kaatsen, dat ze in één punt verenigd worden. Alle warmtestralen, die evenwijdig op den spiegel vallen, zullen dus in dat brand-

dien het lichtgevoerd voorwerp in het brandpunt van den spiegel is geplaatst, op aanmerkelijken afstand zichtbaar is. Ook zijn *Gregory* en *Newton* op het denkbeeld gekomen, om ze tot genoemd einde in de spiegeltelescopen te bezigen, hoewel zij wegens gebrek aan nauwkeurig bewerkte parabolische spiegels daarvan moesten afzien. De beroemde *Herchel* heeft echter zoodanige geslepen, maar zijn handelwijze verborgen gehouden, terwijl later *Schröter* te Lilienthal en *Schratel* te Kiel uitstekende spiegels van die soort voor hunne kijkers verraardigd hebben.

**Brandspiritus.** Zie *Spiritus*.

**Brandspuit** (zie de drie platen) is een gemakkelijk verplaatsbaar toestel, dat dient om brandende voorwerpen door water of andere stoffen te blusschen. De brandspuiten vormen het voornaamste materiaal ter bestrijding van brand. Al naar den aard der kracht, die tot het in beweging brengen der spuiten gebruikt wordt, onderscheidt men ze in hand-, stoom-, gasmotor-, elektrische- en potrolemmotorbrandspuiten. Wel heeft men ook getracht dierlijke kracht aan te wenden, maar zulks is niet gelukt. De inrichting van een



punt gezamenlijk hun werking uitoefenen en een voorwerp, in dit punt geplaatst, zeer sterk verwarmen. Reeds in de Oudheid waren brandspiegels bekend; zoo wordt bijv. verteld, dat *Archimedes* met behulp van deze spiegels de Romeinsche vloot in brand stak. Wanneer een aantal kleine vlakke spiegels zoo opgesteld worden, dat ze de raakvlakken van een paraboloïde vormen, dan hebben ze ongelijk dezelfde eigenschap als een parabolische spiegel. Een dergelijk stelsel is wel gebruikt om de zonnewarmte terug te kaatsen op een kleinen stoomketel, die hierdoor zoo verhit werd, dat door den ontwikkelde stoom een kleine machine gedreven werd. Daar het spiegelstelsel vrij groot moet zijn en met de zon mee moet draaien, is het duidelijk, dat deze inrichting toch vrij duur uitkomt.


Parabolische brandspiegels gebruikt men op vuurtorens tot terugkaatsing van het licht, zoodat dit laatste na zijn terugkaatsing, waarbij de lichtstralen evenwijdig aan elkander nittreden door-

gewone handbrandspuit is te zien op bijgaande afbeelding;  $a_1$  en  $a_2$  zijn de beide cilinders, waarin zich de zuigers  $b_1$  en  $b_2$  luchtdicht op en neer kunnen bewegen. Deze zuigers worden bewogen door den grooten hefboom  $c_1$   $c_2$ , die op zijn beurt in beweging wordt gebracht met behulp van de pompstangen  $e_1$  en  $e_2$ , welke in doorsnede te zien zijn; aan deze pompstangen grijpen de manschappen aan. Drukt men  $c_1$  naar beneden, dan gaat de zuiger  $b_1$  omhoog, tengevolge daarvan ontstaat er onder een luchtverdunning, de klop  $e_1$  opent zich en het water gaat uit den bak  $r$  door den rooster  $h$ , naar de zuigruimte  $g$  en komt vandaar onder den zuiger. Als de zuiger naar beneden gaat, heeft de klop  $e_1$  zich gesloten, de klop  $f_1$  opent zich en laat het water door om in de ruimte  $g$  geprest te worden, dat bij  $g$  in de afvoerslang terecht komt. De werking van den anderen zuiger, enz. is dezelfde. Als men het water niet uit den bak  $r$  neemt, maar uit de zuigslang bij  $f$ , dan moet men den hefboom  $n$  naar links bewegen. Hierdoor gaat

## BRANDSPUITEN I.




Electromobielspuit.




Automobielstoomspuit.

## BRANDSPUITEN II.



Electrische brandspuit.



Petroleummotor brandspuit.



## DRIJVENDE STOOMBRANDSPUIT.



De „Jason“. (Waterlevering: 12000 liter per minuut).



Het dek der „Jason“.

de klep *k* naar rechts, de verbinding tusschen de zuigrumte *g* en den bak *r* wordt afgesloten en *g* komt met *i* in verband. Boven de ruimte *o* bevindt zich de windketel *p*. Hierin wordt door het opstijgende water de lucht samengeperst. Als nu de zuigers hinnen niterste standen bereikt hebben, is er op dat oogenblik geen kracht, die het water in de slang perst; maar nu zorgt de samengeperste lucht voor de persing, en de uitstroomende straal vertoont daardoor geen schokken, zooals wel het geval is, waar de windketel ontbreekt. Om ook het opzuigen van het water regelmatig te doen plaats hebben, zet men eveneens op de bnis *i* een windketel.

In verband met het transport worden de handbrandspuiten verdeeld in draagbare en rijdende brandspuiten. Sommige brandspuiten houden het midden tusschen deze twee soorten, daar zij los op een vervoerbaar onderstel zijn geplaatst. Men kan deze dan op de plaats van den brand nog opstellen op plaatsen, die voor een rijdende brandspuit niet meer beschikbaar zijn.

Een stoombrandspuit bestaat uit een stoomketel, een stoempomp en het onderstel met de raderen. Daar een stoomspuit zoo snel mogelijk den noodigen stoomdruk moet hebben, is de stoomketel zoodanig inricht, dat zij een zeer groot verwarmd oppervlak bezit. De tijd is dan in den regel niet grooter dan 8 à 10 minuten, en bij voorwarminrichtingen is oorhet verkrijgen van voldoende stoom slechts 3 à 4 minuten noodig. Wel heeft men getracht, de stoempomp met behulp van samengeperst koolruur te doen werken, zoolang de noodige stoomdruk nog niet verkregen was, maar deze pogingen zijn nog niet voldoende geslaagd.

Een brandspuit, die met behulp van samengeperste lucht of andere gassen werkt, heet extincteur. De uitvinders daarvan, *F. Chailier* en *A. Fimou* te Parijs (1864), vulden een gesloten vat met water, waarin dubbelkoolzure soda was opgelost. Door toeroeging van wijnsteenzuur ontwikkelt zich koolzuur, dat samengeperst wordt, omdat het niet kan ontsnappen, en dus een drukking uitoefent op het water, voldoende om dit met een krachtigen straal er uit te drijven. Dit toestel was echter eenigszins gebrekkig, daar het niet mogelijk was, dezen druk jaren lang krachtig genoeg te houden. De drukking nam langzamerhand af en maakte dus het toestel onbruikbaar. In 1873 hebben *Dick* en *Co.* te Glasgow dit bezwaar opgeheven, door de koolzuurontwikkeling eerst dan te doen plaats hebben, als het toestel gebruikt wordt. Zij gebruikten daarbij een flesch met zwavelzuur, opgehangen in het water, rustende tegen een bont, die door den wand van het toestel naar buiten steekt en door een pakkingbus de wand luchtdicht passeert. Wil men nu het toestel gebruiken, dan slaat men met een hamer krachtig tegen de bont. De flesch wordt daardoor verbrijzeld en de koolzuurontwikkeling ontstaat in hevige mate. Een nieuw beginsel werd ontstreeks 1880 door *Raydt* in Hannover ingevoerd, daar deze vloeibaar koolzuur van 0° en 26 atmosferen druk in het water bracht. De koolzuurbrandspuiten, volgens dit systeem vervaardigd, zijn voor het eerst door *Ditmann* in Bremen geconstrueerd. Hierdoor vervallen alle onangename bezwaren, die aan het gebruik van chemische stoffen, vooral zuren, verbonden zijn. Deze

extincteurs hebben echter het nadeel, dat ze werkeloos worden, zodra de hoeveelheid water uit het vat verbruikt is.

De samenstelling van een stoombrandspuit met een extincteur werd in 1881 reeds door *Rach & Wille* te Dresden uitgevoerd. Sedert het jaar 1900 is de Leipziger brandweer voorzien van 4 door *Bandau* geconstrueerde gasstoomspuiten, een samenstelling van een koolzuurspuit met een kleine stoombrandspuit. Deze spuiten voeren een water voorraad mede van 350 L. en kunnen met gas-, stoom- of waterleidingdruk werken, zonder afkoppeling van de afvoerslangen. Tevens brengt de stoempomp tegelijkertijd een luchtpomp in beweging voor het gebruik van rookmaskers. Het waterreservoir van deze brandspuit werkt bij het gebruik van gas- en hydrantendruk als drukkwindketel, bij het gebruik van stoom als zuigwindketel.

De toepassing van samengeperste lucht tot het opspuiten van water is reeds in de vorige eeuw beproefd. In den laatsten tijd is dit denkbeeld weer op den voorgrond gekomen door *Engel-Gross*, die een gasbrandspuit heeft geconstrueerd met een inhoud van 1500 L. water en 500 L. lucht van 20 atmosferen druk.

Daar de groote steden tegenwoordig allen voorzien zijn van electrisch licht of van electrische leidingen met hooggespannen stroomen, heeft men getracht ook den electromotor op de brandspuit toe te passen. Een dergelijke electrische brandspuit is dan ook reeds door meer dan een machinefabriek geconstrueerd, o. a. door *Kummer & Co* te Dresden. Zie plaat II, fig. 1. De electromotor is door tandraden verbonden met een pompinrichting met twee cylinders. Hierin is tevens een reguleur aangebracht, waarmede het mogelijk is, in de afvoerslang de hoeveelheid en de snelheid van het uitstroomende water te regelen. Onder den koetsiersbok zijn de noodige schakelinstellingen aangebracht en de regelingapparaten, waardoor het mogelijk is te werken met een spanning van 65 tot 120 volt, zoodat deze inrichting kan worden aangesloten aan elken sterkstroomaanleg. Deze zou men dan, evenals de waterleidingen van hydranten, kunnen voorzien van vaste aankoppelingsplaatsen. Het totale gewicht van de brandspuit bedraagt 1300 kg., de hoeveelheid arbeidskracht, die voor het gebruik noodig is, belooft 5500 voltampère, de waterlevering per minuut 500 L., de draagwijdte van den straal 40 m.

Op plaat IV, fig. 1 is een electromobielbrandspuit afgebeeld, gebouwd door *J. Chr. Braun* te Neurenberg. Op den wagen bevindt zich een accumulatorbatterij, waarvan de kast tevens als bok dienst doet en ook gebruikt wordt voor de berging van slangen, enz. Daarachter is een dubbelwerkende pomp geplaatst, die 500 L. water per minuut levert. De beweging van den motor wordt overgebracht door een kamrad, terwijl het inschakelen van de pomp met behulp van een klauw geschiedt. Met hetzelfde kamrad kan men tevens de beweging overbrengen op de wagenraderen. De snelheid bedraagt 15 à 20 km. per uur. Met behulp van een handgreep kan men de schakeling van den accumulator afnemen en aansluiten met die van een sterkstroomaanleg.

Op plaat II, fig. 2, is een petroleummotor-

brandspuit voorgesteld, zooals die o. a. door de Daimlersche motorenfabriek wordt geleverd. Eigenaardig is hier dat het koelwater, dat voor de machine noodig is, uit de brandspuit zelf komt; na gebruik stroomt het weer in de zuigruimte terug. Het totale gewicht bedraagt 1400 kg.; de machine heeft een sterkte van 6 paardekrachten en levert 270 à 300 L. water per minuut. De straal bereikt een afstand van 32 m. Het in werking brengen vereischt slechts  $\frac{1}{2}$  à  $1\frac{1}{2}$  minnnt.

Een automohielstoombrandspuit is voorgesteld op plaat IV, fig. 2. Deze bezit, behalve een stoompomp, een afzonderlijke stoommachine, van 10 paardekrachten voor het voortbewegen van het voertuig. Beide stoommachines zijn staande machines en ontleenen hunnen stoom aan een gemeenschappelijken stoomketel. De dubbelwerken de stoompomp met twee cilindren levert 1000 L. water per minuut. De stoomtoevoer voor de voortbewegingsmachine kan van af den bok worden geregeld. De heweging wordt met behulp van tandraden op de achterwielen overgebracht. De tandraden daarop hebben de tanden aan den binnenkant, terwijl op den huitenkant een bandrem is aangebracht. Het voertuig heeft 5 zitplaatsen voor- en een plaats voor den stoker achterop. De machinale snelheid bedraagt 20 km. per uur. Met 10 km. snelheid kunnen hellingen van 5°, worden gereden. Automohielstoombrandspuiten zijn het eerst in Amerika in gebruik genomen en in den laatsten tijd door *Reichel* in Hannover verheerd, door de invoering van spiritusverwarming, waardoor de hinderlijke rook vermeden wordt.

In ons land werd in 1905 de eerste automohiel, stoombrandspuit vervaardigd door de firma *A. Bikkers en Zoon* te Rotterdam, die in 1887 ook de eerste stoomspuit in Nederland leverde. Zij werd in genoemd jaar bij de Rotterdamsche brandweer in dienst gesteld. Hare inrichting komt in hoofdzaak op het volgende neer. Er zijn twee stoom- en twee pompcylinders. De lengte van de spuit bedraagt 4 m., de breedte 1.85 m., de hoogte 2.75 m., het gewicht 3000 kg. De capaciteit bedraagt 1800 à 1800 L. per minuut: de straallengte 50 m. en de hoogte 35 m. De stoomdruk is 8 atmosfeer en de snelheid 30 km. per uur. Er is een reservoir van 100 L. petroleum, voldoende om 3 uur te rijden of 1 uur te kunnen pompen. Op de spuit zijn 6 zitplaatsen voor manschappen. De wielen zijn van massief getah-pertjahbanden voorzien, om schokken op het plaveisel te voorkomen, zoodat de spuit zich geruischloos kan voortbewegen. De inrichting tot zelfbeweging bestaat uit een hulpas, waarop kettingwielen zijn aangebracht, in overeenstemming met die op de achterwielen. De hulpas ontvange daar beweging door middel van kamwielen van de krukas der machine; door een eenvoudige beweging kunnen de kamwielen ontkoppeld worden. De machine is de gewone stoompompmachine, echter voorzien van *Stephenson's* schaarbeweging om voor- en achteruit te kunnen rijden. Het handel om voor- en achteruit te kunnen rijden berindt zich op den bok bij den bestuurder; het handel van den stoomtoevoer is eveneens onder het bereik van den bestuurder. Gelijktijdig is dit handel gekoppeld aan de rembeweging en wel op zoodanige wijze, dat wanneer geremd wordt, de stoom eerst afgesloten wordt; daarentegen

kan de stoom ook afgesloten worden zonder te remmen. Deze inrichting is een speciale constructie van den fabrikant, heeft gedurende maanden langen dagelijkschen dienst uitstekend voldaan en verhoogt de veiligheid zeer belangrijk. Het openen en sluiten der afblaaskraantjes geschiedt zooveel door den bestuurder van af den bok, als van bij de machine. Een stoommanometer is onder het oog van den bestuurder geplaatst, zoodat deze den stoomdruk kan controleeren. De wijze van stoken is zoodanig veranderd, dat de steenkolen vervallen en vloeibare brandstof gebruikt wordt. Wanneer vloeibare brandstof oordeelkundig gestookt wordt, geeft deze bijna geen rook, terwijl onder het rijden het toelaten van vloeistof veel gemakkelijker is dan met kolen stoken. De branders zijn zoodanig, dat de olie met stoom vermengd wordt en wel zood, dat een totale verbranding der olie bereikt wordt. De achterwielen zijn voorzien van kettingschijven, waarop de kracht werkt voor de beweging.

Een gewichtig onderdeel van elke brandspuit vormen de slangen. De brandspuitslangen worden verdeeld in zuigslangen en persslangen. Zij worden gemaakt van hennep, linnen, katoen, leer en gummi. De drie eerste soorten worden zonder naad geweven, en daarvan zijn de hennepslangen het meest in gebruik. Sommige slangen worden van hinnen voorzien met een bekleding van zwarte of roode gummi om ze waterdicht te maken. Soms wordt het weefsel gedrenkt met looizuur of andere stoffen, om het sterker te maken. Leeren slangen worden van zuiver rundleer vervaardigd en met gepikt hennepdraad genaaid, of wel met koperen nagels geklonken. Gummislangen worden echter in den laatsten tijd meer gebruikt dan de leeren slangen. Ze zijn echter niet geschikt voor drukslangen. Meestal worden ze van hinnen voorzien van lagen hennep, ook wel van gegalaniseerde ijzeren of koperen draden, spiraalsgewijze gevonden. Ook worden ze nog wel beschermd door sterke spiraalringen aan den huitenkant en kunnen dan tevens dienst doen als persslangen, veelal echter slechts voor korte afstanden. De einden der slangen worden aan elkander geschroefd op de gewone wijze maar daarbij heeft men het nadeel, dat de beide einden niet verwisseld kunnen worden. Dit bezwaar is opgeheven bij de zoogenaamde bajonetkoppeling. De straalspij kan op verschillende wijze gevormd zijn, hetzij om een gesloten straal te geven, of om het water over een groote oppervlakte te verdeelen. Soms is de straalspij voorzien van een inrichting, waardoor een fijn waterscherm verkregen wordt, om den pijpvoeder te beschermen tegen te groote hitte. Om slangen ongehinderd om scherpe kanten heen te kunnen leggen, zooals over muren, vensterbanken, enz., gebruikt men een soort zadel met gebogen bovenoppervlak, waarop riemen vastgemaakt zijn voor het bevestigen der slangen.

In havensteden, en ook in steden met veel grachten, heeft men kleine stoombootjes ingericht tot brandspuiten. Deze mogen niet groot zijn en moeten een betrekkelijk geringen diepgang bezitten, om zooveel mogelijk overal te kunnen komen. Voor scheepshanden moeten zij in staat zijn een groote hoeveelheid water in korten tijd te kunnen leveren. Amsterdam is in het bezit van 2 dergelijke drijvende stoomspuiten, n.l. de „Jan van der Heij-

den" en de „Jason", van welke de laatste in staat is 12.000 L. water per minuut te leveren (zie de plaat).

**Brandstichting** is in het strafrecht het vernielen van zaken door middel van vuur. Voorbaar strafbaarheid is het geen volstrekt vereischte, dat de in brand gestoken zaak aan een ander toebehoorde: ook het in brand steken van eigen zaken kan vallen in de termen van de strafwet, omdat daardoor naburige eigendommen en zelfs menschenlevens in gevaar gebracht kunnen worden. Ons Wetboek van Strafrecht behandelt dan ook brandstichting bij de „misdrijven, waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht". Opzettelijke brandstichting wordt gestraft: 1°. met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is; 2°. met gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 20 jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood tengevolge heeft. Niet alleen wie opzettelijk brand sticht, wordt gestraft, maar ook hij aan wiens schuld brand te wijten is. De straffen zijn dan echter veel lichter, n.l. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 3 maanden, of geldboete van ten hoogste f 300, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaat; gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten hoogste f 300, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Opmerking verdient, dat in de gevallen van opzettelijke brandstichting de wet het voldoende acht, dat er gevaar te duchten was en niet dat er inderdaad gevaar is ontstaan, zooals bij het veroorzaken van brand door schuld (culpöse brandstichting) wordt geëischt. Onder „gemeen gevaar voor goederen" wordt gewoonlijk verstaan gevaar voor een belangrijke hoeveelheid goederen in een enigszins nitgebreiden kring.

Brandstichting, die niet onder bovenstaande wetsartikelen valt, kan in sommige gevallen krachtens andere bepalingen der wet strafbaar zijn. Zoo wordt in den titel „Bedrog" gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren bedreigd tegen hem, die met het oogmerk om zich of een ander ten nadeele van den verzekeraar wederrechtelijk te bevoordelen, brand sticht in eenig tegen brandgevaar verzekerd goed. Verder kan brandstichting vallen onder de algemeene bepaling in den titel „vernieling of beschadiging van goederen", waarbij gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van ten hoogste f 300 bedreigd wordt tegen hem, die opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. Eindelijk wordt in den titel „Overtredingen betreffende de algemeene veiligheid van personen en goederen" geldboete van ten hoogste f 50 bedreigd tegen hem, die zonder verlof van den burgemeester of van den door dezen aangewezen ambtenaar, eigen omtrend goed in brand steekt.

**Brandstoffen.** De meest gebruikelijke brandstoffen zijn bont, turf, bruinkool, steenkool en anthraciet. Al deze stoffen bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof; terwijl het koolstofgehalte in de rij van bont naar anthraciet opklimt. neemt tegelijk het waterstof- en zuurstofgehalte af, zooals blijkt uit volgende tabel:

	Koolstof.	Waterstof.	Zuurstof en stikstof.
Hout	49	6	45
Turf	52	6	41
Bruinkool	66	5	28
Steenkool	86	4	10
Anthraciet	94	2	3

Als vloeibare brandstof gebruikt men petroleum, dat slechts uit koolstof en waterstof bestaat, en in enkele gevallen ook andere oliën, zooals patentolie, raapolie, enz. Gasvormige brandstoffen gebruikt men op sommige plaatsen, waar zij uit den grond opstijgen. Dit zijn meestal koolwaterstoffen, (zie Aardgas).

Behalve deze natuurlijke brandstoffen gebruikt men nog de kunstmatige: bontskool, turf en steenkoolcokes, teer, petroleumresidu, spiritus, glycerine en verder verschillende gassen, die men uit allerlei brandstoffen eerst fabriceert met behulp van een afzonderlijke oven. Een eigenaardige inrichting is die, waarbij men van cokes en water het watergas vervaardigt. Al deze gassen bestaan uit kooloxyde, koolwaterstoffen en waterstof.

De voornaamste bestanddeelen der brandstoffen zijn dus koolstof en waterstof. Bij hunne verbinding met zuurstof komt er een groote hoeveelheid warmte vrij. De verbrandingsproducten zijn ten slotte koolzuur en water. Bij onvoldoenden toevoer van lucht blijven kooldeeltjes onverbrand en zetten als roet af in de afvoerkanalen. Tevens kan daarbij nog kooloxyde onverbrand ontwijken. De onverbrandbare stoffen, zooals de minerale zouten, blijven ten slotte als asch achter.

Men moet bij de brandstoffen op 2 eigenschappen letten, n.l. op de brandbaarheid en op de vlamgevende eigenschappen. De brandbaarheid hangt af van de meer of minder gemakkelijke ontvlambaarheid, en deze hangt weer af van de porositeit van de brandstof en van de chemische samenstelling. Zoo is hout gemakkelijker ontvlambaar dan steenkool of anthraciet. De vlamgevende eigenschappen zijn verder afhankelijk van de chemische samenstelling en van de eigenschappen om met meer of minder groote vlam te verbranden en deze wordt voornamelijk door de gasontwikkeling bepaald.

De grootste warmteontwikkeling treedt alleen dan op, wanneer de brandstoffen volledig verbranden tot koolzuur en water en wanneer geen overtoelinge lucht door het vuur heen strijkt en daaraan warmte onttrekt. De regeling van den luchttoevoer is dus een zeer gewichtig onderdeel van de verbranding. Daar men de scheikundige samenstelling der brandstoffen kan nagaan, kan men berekenen, hoeveel lucht voor een volledige verbranding noodig is. Dit is aangegeven in het achterstaande staatje:



matie" voltooide hij niet, na vele aanvallen tegen dit boek te hebben afgeweerd. Voorts kwam van hem nit „Historie van de rechtspleging, gebonden in den jaere 1618 en 1619 omtrent de dry gerangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot", „Het leven en bedrijf van den Heere Michel de Ruyter", gedrukt in (1685), „History van Enkhuizen" (1666), „Poëzij", enz., terwijl hij nieuwe nitgaven hield van „P. C. Hooft's Nederlandsche Historie" en van „Vendels Poëzij", aan welke 2 laatste hij levensbeschrijvingen van die beroemde mannen toevoegde. Zijn stijl is vleesend en aangenaam, zonder kracht te missen, maar de behandelingswijze der onderwerpen weleens zeer wijdloopig. Vooral zijn levensbeschrijvingen zijn uitsluitend gesteld, en hij bekleeft onder de Nederlandsche dichters een eervolle plaats. Hij was een ijverig — volgens velen geenszins enpartijdig — voorstander van zijn kerkgenootschap.

**Brandt, Kasper**, de oudste zoon van den voorgaande, werd geboren te Nieuwkoop, den 25<sup>sten</sup> Juni 1653. Hij oefende zich te Hoorn en vervolgens te Amsterdam in de oude talen, werd in 1669 opgenomen onder de studenten aan de kweekschool der Remonstranten en was achterenvolgens predikant te Schoonhoven, Hoorn, Warmond, Alkmaar, Rotterdam en Amsterdam, waar hij den 5<sup>den</sup> October 1696 overleed; zijn aangename omgang wordt zeer geroemd en als prediker had hij een grooten naam. Behalve vele leerraden heeft hij nitgegeven: „Historia vitae Jacobi Armini" (1724), „Poëzij" (1708) en „Leven van Huig de Groot", vertaald door *Kattenburg* (1730, 2 dln. in fo).

**Brandt, Geeraert**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Nieuwkoop, den 6<sup>den</sup> April 1657. Ook hij oefende zich te Hoorn en te Amsterdam in de oude talen en werd reeds op 13-jarigen leeftijd geplaatst aan het seminarium der Remonstranten, waar hij omstreeks 8 jaar studeerde en zich tevens met ijver toelegde op de kennis der nieuwe talen. Hij vertaalde een belangrijk werk met het Engelsch, schreef de geschiedenis des vaderlands in de jaren 1674 en 1675, voleindigde in 1678 zijn godgeleerde studien aan de kweekschool en werd eerst predikant te Schoonhoven en in 1680 te Rotterdam. Weldra verwierf hij den roem eener buitengewone wel sprekendheid, zoodat hij in 1683 werd uitgenoodigd om wekelijks een theologische oefening te houden. Deze werd zoo druk bezocht, dat zij weldra in de Grootte Kerk moest plaats hebben. Hij overleed echter reeds den 21<sup>sten</sup> December van laatstgenoemd jaar. Behalve zijn „Theologische lessen" zijn van hem onderscheiden handels „Predikatiën" in het licht verschenen.

**Brandt, Johannes**, een broeder van de beide voorgaanden, werd geboren te Nieuwkoop, den 6<sup>den</sup> Juli 1660 en onderscheidde zich reeds vroeg door een gunstigen aanleg, zoodat de Remonstrantsche Broederschap aan zijn vader verzocht, den jongeling als alumnus te mogen aannemen. Nadat hij zijn studien op een loffelijke wijze voleindigd had, werd hij achtereenvolgens predikant te Warmond, Hoorn, 's Gravenhage en Amsterdam, en overleed alhier den 13<sup>den</sup> Januari 1708. Ook hij was een uitstekend kerkelijk redenaar;

tot zijn geschriften behooren: „Leven en dood van Maria Stuart" (1695), „Mengeldichten" (1701), „Clarorum virorum epistolae centum ineditae" (1702) en „Leven van den Apostel Paulus" (1724).

**Brandt, Everold**, graaf van, een Deensch hoveling, werd in 1738 te Kopenhagen geboren. Door toedoen van *Struensee*, wiens gunsteling hij was, werd hij in 1769 benoemd tot kamerheer van den krankzinnigen koning *Christiaan VII.* In 1771 kreeg hij den titel van graaf en van geheimraad; na den val van zijn begunstiger werd hij echter wegens mishandeling van den koning ter dood veroordeeld en den 28<sup>sten</sup> April 1772 te Kopenhagen geëxecuteerd.

**Brandt, Heinrich Franz**, een beroemd medailleur, werd geboren den 13<sup>den</sup> Januari 1789 te La Chaux de Fonds in Zwitserland. Leerde reeds vroeg de graveerkunst en oefende zich vervolgens te Parijs onder de leiding van den beroemden stempelsnijder *Droz*. Daar behaalde hij met zijn „Thesus, die de wapens van zijn vader ontdekt", den eersten grooten prijs en keerde in 1814 naar zijn vaderland terug, om van daar, door de Fransche regeering ondersteund, zich naar Rome te begeven. Hier vervaardigde hij onderscheiden fraaie medailles, ging in 1816 naar Napels en Sicilië, werd in 1817 eerste medailleur aan de munt te Berlijn en overleed den 9<sup>den</sup> Mei 1845. Hij werkte veel naar modellen van *Rausch*, zooals zijn beste werk, een medaille ter eere van *Alexander von Humboldt*.

**Brandt, Heinrich von**, Pruisisch generaal en schrijver over militaire aangelegenheden, werd in 1789 te Laktin in West-Pruisen geboren. Hij studeerde sedert 1805 te Konigsbergen in de rechten, trad in 1807 als vaandrig in het leger, streed als officier in Spanje en in 1812 in Rusland. Hier werd hij zwaargewond en geraakte in gevangenschap (1813); hij trad in het Poolse, en toen zijn vaderland weder aan Pruisen kwam, in 1816 als kapitein in het Pruisische leger. Nadat hij leernaar aan de cadettenschool en aan de krijgsschool was geweest, kwam hij in 1829 als majoor bij den generaal staf en sloot in 1831 met den Poolchen generaal *Woroniecki* de overeenkomst, tengevolge waarvan het Poolse leger over de grenzen trok en de wapens neerlegde. In 1838 werd *Brandt* chef van den generaal staf van het 2<sup>de</sup> legerkorps en bedwong in 1848 het oproer in Posen. Reeds in Juli werd hij onderstaatssecretaris in het ministerie van Oorlog, trad echter spoedig daarna (met *Auerswald*) af en werd in 1849 commandant van Posen, in 1853 luitenant-generaal en nam in 1857 als generaal der infanterie zijn ontslag. Hij woonde daarna in Berlijn en werd in 1862 president van de „Generalordenskommission". *Brandt* werd ook meermalen tot lid der Volksvertegenwoordiging gekozen en overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1868. Hij schreef: „Handbuch für den ersten Unterricht in der höhern Kriegskunst" (Berlijn, 1829), „Geschichte des Kriegswesens" (Middelleeuwen en nieuwe tijd; in de „Handbibliothek für Offiziere", Berlijn, 1830—1835), „Grundzüge der Taktik der drei Waffen" (3<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1859; in verschillende talen overgezet, in 1860 ook in het Japanssch), „Der kleine Krieg" (2<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1850), enz.

**Brandt, Johann Friedrich von**, een Duitsch zoöloog, geboren te Jüterbog, den 25<sup>sten</sup> Mei 1802. Hij studeerde te Berlijn in de geneeskunde en

legde zich vooral toe op de plantkunde. In 1828 vestigde hij zich aldaar als privatdocent, maar vertrok in 1831 naar Petersburg, waar hij gedurende een reeks van jaren als hoogleraar in de dierkunde werkzaam was en waar hij spoedig tot lid der Academie gekozen werd. Hij overleed aldaar den 15<sup>den</sup> Juli 1879. Behalve talrijke bijdragen in tijdschriften leverde hij: „Abbildung und Beschreibung der in Deutschland wild wachsenden und im Garten und Freien andauernden Giftgewächse“ (met *Phoebes* en *Ratzeburg*, 1838), „Medicinische Zoologie“ (met *Ratzeburg*, 1827—1834, 2 dln.), „Descriptiones et icones avium rossicarum“ (1836), „Sur les animaux vertébrés de la Sibirie occidentale“ (1845), „Collectanea palaeontographica Russiae“ (1849), „Bemerkungen über die Wirbelthiere Nordosteuropas“ (1856), „Über die Klassifikation der Fische“ (1856), „Ueber den Zahnban der Steller'schen Seekuh“ (1833), „Symbolae sirenologicae“ (1845—1868, 2 dln.), „Beiträge zur näheren Kenntnis der Säugetiere Russlands“ (1855), „Untersuchungen über die Verbreitung des Tigers“ (1856), „Ueber die Verbreitung und Vertilgung der Steller'schen Seekuh (1865—1868), „Ueber die Naturgeschichte des Mammot“ (1866), „Ueber die Gattung der Klippeschliefer“ (1869), „Beiträge zur Naturgeschichte des Elen“ (1870), „Ueber die fossilen und schlossenen Cetaceen Europas“ (1873—1874, 2 dln.) en „Monographie der tieborrhinen Nasenhörner“ (1877). Zijn biografie schreef *Strauch* (1880).

**Brandt, Thure**, een Zweedsch officier en de uitrinder van een nieuwe geneeswijze voor vrouwenziekten, n.l. door massage, werd den 6<sup>den</sup> Februari 1819 te Södertelge in Zweden geboren. Als Zweedsch officier bestudeerde hij te Stockholm de heilgymnastiek; in 1847 vond hij te Norrköping een nieuwe methode uit om verslapte slijmvliesen door zekere weerstandsbewegingen te versterken en bereikte daarmee vooral bij onderbuikswalen bij vrouwen blijvend succes. Niettegenstaande het verzet der Zweedsche artsen, werd de Brandtsche methode in Europa zeer populair, vooral bij afscheiding in het vrouwelijke bekken en ziekten van de baarmoeder. Professor *Schultze* van Jena noemde *Brandt* in 1884 uit aan de vrouwenkliniek te Jena zijn methode te beproeven. Bij deze gelegenheid gaf hij blijken niet alleen een uitstekend therapeut, maar ook een ervaren diagnosticus te zijn. Hij schreef „Uterinlidandoenoch Prolaps“ (1864), „Nouvelle methode gymnastique et magnétique pour le traitement des organes du bassin“ (1888). Hij overleed den 8<sup>sten</sup> Augustus 1895 te Södertelge.

**Brandt, Karl**, tooneelmachijnist, werd te Darmstadt geboren, den 15<sup>den</sup> Juni 1828. kreeg zijn eerste opleiding aan de technische school aldaar en had tot leermeesters *Dorn* te Darmstadt en *Schütz* te München. In 1847 werd hij eerste theaternachijnist van een schouwburg te Berlijn en in 1849 ging hij als zoodanig naar zijn geboorteplaats, waar hij tot aan zijn dood, den 27<sup>sten</sup> December 1881, werkzaam was. *Brandt* was één van de vindingrijkste tooneeltechnici. Talrijke installaties voor groote opera's, voor binnen- en buitenlandse schouwburgs werden door hem uitgevoerd. Van 1857—1881 heeft hij voor 24 groote

schouwburgs gewerkt. Voor het Wagnertheater te Bayreuth maakte hij de plannen der tooneelinstallatie en vervaardigde nog de modellen van de machinerien voor „Parsifal“. Zijn zoon *Fritz* werd na den dood zijns vaders directeur van de tooneelmachinerien der Parsifalopvoeringen te Bayreuth.

*Brandt, Fritz*, een Duitsch tooneelmachijnist, een broeder van den vorige, werd geboren te Darmstadt, den 25<sup>sten</sup> Februari 1846. Zijn broeder, die hetzelfde vak nitoeefende, wijdde hem in de geheimenissen van de tooneel-wereld in. In 1863 werd hij aan den schouwburg van Homburg verbonden. In 1865 technisch directeur aan het Gärtnerplatz-theater te München en kwam in 1868 in dezelfde betrekking aan het Carl-Theater te Weenen. Wel dra koerde hij echter naar München terug, waar hij een engagement aanden hofschouwburg kreeg. Onder de talrijke tooneelinrichtingen, die *Brandt* in München tot stand bracht, staan bovenaan de in gemeenschap met zijn broeder uitgevoerde inrichtingen van „Rheingold“ (1869) en „Walküre“ (1870) en verschillende inrichtingen voor de speciale voorstellingen voor den koning, waarbij *Brandt* voor de eerste maal een werkelijken regen op het tooneel te aanschouwen gaf. Ook de wonderwerken in de kasteelen van koning *Lodewijk* zijn voor een deel zijn werk. In 1876 kreeg hij een aanstelling bij den koninklijken schouwburg te Berlijn en in 1882 werd hij tot inspecteur der machinerien aldaar benoemd.

**Brandt, Max August Scipio von**, een Duitsch staatsman, werd geboren den 8<sup>sten</sup> October 1835 te Berlijn. Als Pruisisch officier nam hij in 1860 deel aan de zending van *Eulenburg* naar Oost-Azië, werd in 1862 Pruisisch consul, in 1868 consul-generaal van den Noord-Duitschen bond, in 1872 ministerresident in Japan en in 1875 Duitsch gezant in China. In 1893 nam hij zijn ontslag en woont sedert dien tijd te Weimar. Als gezant was *Brandt* een voorstander van een gemeenschappelijke vertegenwoordiging van Europeesche belangen in Oost-Azië en werkte hij voor vermeerdering van het aandeel van Duitschland in den handel met China; na zijn ontslag liet hij zijn invloed gelden tot vermeerdering van de Deutsche vloot en van de gesubsidieerde stoombootlijnen. Van zijn geschriften vermelden wij: „Aus dem Lande des Zopfes“ (1894), „Sittenbilder aus China, Mädchen und Frauen“ (1895), „Die Chinesische Philosophie und der Staatskonfucianismus“ (1898), „Japan, China und Korea“ (1902), „33 Jahre in Ost-Asien. Erinnerungen“ (1901—1902, 3 dln.) en „Fremde Früchte. Sienkiewicz, Hearn, Kipling, Gorki“ (1904).

**Brandt, Joseph**, een Poolsch schilder, werd den 11<sup>den</sup> Februari 1841 te Szczecbrzeszyn in Polen geboren. Hij wijdde zich aanvankelijk aan het ingenieursvak en bezocht de Ecole centrale te Parijs, maar legde zich reeds sedert 1862 op de schilderkunst toe en ging naar München, waar hij zich onder *Franz Adam* en *Karl Piloty* vormde en in 1867 een eigen atelier oprichtte. Vooral hield hij zich bezig met het schilderen van soldaten- en krijgstooneelen, meest uit de 17<sup>den</sup> eeuw, en geruststoken uit het leven zijner landslieden, die hij meesterlijk karakteriseerde. Een van zijn eerste groote schilderijen was „Een aanval van Poolsche

ruiters in de 17<sup>de</sup> eeuw van 1867. Daarop volgden in 1868 „Overtocht der Pruisische cavalerie over den zeeboezem op Jutland in 1658“ (1870), „Markttag in een Poolsch stadje“ (1872), „De Turkslag bij Weenen op den 12<sup>den</sup> September 1683“, „Vlagge inkwartiering“ (1873), „Overtocht van een Poolsche proviandcolonne over de Karpaten“, „Kozakken der Ukraine“ (museum te Koningsbergen), „Tahunenaanvoerder in Zuid-Rusland“, „Kozakken op de voorposten“ (1876), „Vertrek voor de steppejacht“, „Dorpsstraat in de Ukraine“, „Kozakkenlegerplaats“, „Tatarenstrijd“ (1878, zijn hoofdwerk, Berlijnsche Nationaalgalery). In zijn latere werken ontvont hij een grooten rijkdom van koloret, vooral in zijn „Kozakken op vervolging“ (1886), „Het overwinningsschild der Kozakken“ (1890). „De verdediging van een boerderij door Poolsche ruiters“ (1890, in de Nieuwe Pinakothek te München), „De terugkeer van de Kozakken in de legerplaats met veroverde vaandels“, „Het sledenfeest ten tijde van koning Sikeski“ (1897) en „De paardenmarkt te Balta“ (1902). *Brandt*, die de groote gouden medaille der Berlijnsche tentoonstelling bezit, heeft een groot aantal jonge schilders opgeleed.

**Brandt, Albert**, een Duitsch ingenieur, werd geboren den 3<sup>den</sup> September 1846 te Hamburg. Hij studeerde van 1866—1869 aan de Polytechnische school te Zürich in de ingenieurswetenschappen, was vervolgens werkzaam bij den aanleg van spoorwegen in Hongarije en later te Weenen. Hier werden op de wereldtentoonstelling in 1873 zijn eerste uitvindingen geëxposeerd. In 1875 werd hij als ingenieur voor de machines aangesteld bij den St. Gotthard spoorweg en construeerde voor den St. Gotthardtunnel de naar hem genoemde, met waterdruk gedreven steenboormachine. In 1878 richtte hij met *Karl Brandau* de firma *Brandt & Brandau* op voor den bouw van tunnels, die vele werken uitvoerde. Het grootste, door deze firma, in vereeniging met de firma *Locher & Sulzer* uitgevoerde werk, was de Simplontunnel, waarbij *Brandt* de groote moeilijkheden, veroorzaakt door de lengte van den tunnel en de hooge temperatuur, die er heerschte, wist te overwinnen door zijn nieuw stelsel van erenwijdige schachten, door krachtige ventilatie, afkoeling door water en door andere maatregelen. *Brandt* overleed den 29<sup>sten</sup> November 1899 te Brig (in Wallis).

**Brandverzekering** ontstond veel later dan de zeeverzekering. In oude tijden zijn sporen te vinden van een verzekering tegen brandschade door onderlinge brandfondsen, die in de 12<sup>de</sup> eeuw in IJsland, Noorwegen en Zweden moeten bestaan hebben. Ook enkele gilden schijnen deze verzekering in praktijk te hebben gebracht.

Deze assurantie als bedrijf ontstond echter eerst op het einde der 17<sup>de</sup> eeuw in Engeland. Veel later vond zij ingang in Duitschland, waar de ontwikkeling door een streng stelsel van staatscommissie werd tegengehouden. Daarentegen ontstonden daar de openbare societiteiten (voorgangers van de tegenwoordige, veelal in Zwitserland inheemsche, kantonnale of communale brandkassen), die op reciprociteit berustten en deels door gemeenten, deels door provincies onder staatsbezicht werden opgericht en den verzekerings-

dwang verkregen, een stelsel, dat ook thans nog niet geheel tot het verleden behoort. De eerste maatschappijen, die dezen tak van verzekering als bedrijf nitoeftenden, dateeren van 1812 (Berlijn, 1819 Leipzig).

De geschiedenis der Ned. brandassurantie moet nog geschreven worden. De heer *A. B. van der Vies* heeft intusschen in zijn „*Bijdragen voor de geschiedenis der verzekering in Nederland*“ (1904) een aantal gegevens verzameld, waaraan het volgende ontleend is. Omstreeks 1720 moesten hier te lande een aantal compagnies voor brandverzekering zijn opgericht of het plan daartoe moet hebben bestaan. Zeker is het, dat een aantal dezer instellingen, genoemd in „*Het Groot tafereel der dwaasheid*“, niet tot stand is gekomen. In 1727 werd tusschen 143 eigenaars van oliemolens aan de Zaan een contract gesloten, waarbij nauwkeurig ieders aandeel in de schade, veroorzaakt door het verbranden van één der molens, wordt bepaald. Toetreding van anderen tot die compagnieschap was geoorloofd. In 1744 had het bedrijf te Amsterdam reeds zoodanig wortel geschoten, dat een stedelijke ordonnantie (10 Maart) de verplichtingen van assuradeuren regelde. Deze ordonnantie werd geamplieerd den 31<sup>sten</sup> Januari 1775. Na de invoering van den Code de Commerce (1810) en het Wetboek van Koophandel (1838) hebben assuradeuren te Amsterdam en te Rotterdam polisformulieren opgesteld, die men gewoon is te volgen en dus de usance nitmaken op dit gebied. Amsterdamsche polissen zijn vastgesteld in 1811, 1839, 1869 en 1891, Rotterdamse polissen in 1834 en 1889.

De assuradeur is volgens het Nederlandsche recht gehouden tot vergoeding van schade tengevolge van brand, veroorzaakt buiten eigen opzet of grove schuld, voor de schade, voortspruitende uit de gevolgen van brand (hijf, diefstal ter gelegenheid van brand), voor de schade door ontloefing, springen van ketels, inslaan van den bliksem. In de polissen wordt evenwel dikwijls van dien algemeen gestelden regel afgeweken. De schade aan een verzekerd gebouw wordt door deskundigen getaxeerd. Bij schade aan inboedel wordt dikwijls volstaan met overlegging van een inventaris, des gevorderd te beëdigden. De schade aan koopmansgoederen wordt bewezen door koopmansboeken of andere bewijsmiddelen en bepaald naar de waarde, die het goed ten tijde van den brand heeft gehad.

Bij assurantie van gebouwen kan het beding van *wederopbouw* gemaakt worden; alsdan betaalt de assuradeur drie vierden van de kosten van wederopbouw, waartoe de verzekerde verplicht is over te gaan.

**Brandwacht**, ook wel *brandpiket*, is in de krijgswetenschap de benaming voor de wacht, die aan het front of de zijden van een bivak wordt opgesteld; ook beteekent het tegenwoordig de plaats, waar de brandweer verblijft houdt.

**Brandweer** is de naam voor de personen of de vereenigingen van personen, belast met het blusschen van brand in een bepaalde gemeente. Men verdeelt de brandweer doorgaans in *heroes* en *vrijwillige brandweer*, terwijl een derde afdeling bestaat uit die personen, welke volgens politieverordening tot de brandweer behooren. De



beroepsbrandweer bezit een vast aantal manschappen, die in brandweerkazernes samen verblijven en steeds gereed staan, om op het eer-te signaal uit te rukken. De plichtmatige deelneming aan de brandweer voor alle mannelijke ingezetenen komt in kleine gemeenten soms nog voor en ook wel aan groote fabrieken voor allen, die er werkzaam zijn. Algemeen verkiest men echter tegenwoordig, zoo mogelijk, de beroepsbrandweer boven de andere soorten.

De oefeningen der brandweermannen omvatten bij de beroepsbrandweer het hanteeren van alle gereedschappen en de bediening van alle hulpmiddelen; bij de vrijwillige en andere brandweeren is het echter gebreken, dat het beter is voor de afzonderlijke afdelingen vaste korpsen te hebben. Zoo heeft men daarbij bijv. pompers, waterdraggers, pijpvoerders, enz.; andere afdelingen dragen zorg voor het afzetten van het terrein van den brand, voor de redding van goederen, enz. Bij zeer kleine brandweeren vormen alle manschappen meestal slechts één geheel en de verschillende onderafdeelingen moeten elkander helpen of aflossen. Soms worden ook enkele brandweermannen geëfend in het verleenen van de eerste geneeskundige hulp bij ongelukken.

Tot de persoonlijke uitrusting van den brandweerman behooren een helm, een gordel, een karabijnhaak, een streng sterk touw, een noodspijker, een bijl, een lantaarn en een signaalfluit. De manschappen, die de spuiten bedienen, hebben in den regel genoeg aan een signaalfluit en aan een helm en gordel. De helm verleent bescherming tegen vallende voorwerpen en wordt uit koperblik, leer, vilt of aluminium vervaardigd. De helmen van leer zijn echter het meest gebruikelijk. Tot bescherming tegen vonken en water wordt daaraan van achteren vaak nog een strook leer bevestigd. De gordel dient voor het aanhangen van den bijl, den karabijnhaak, den noodspijker, enz., wordt uit leer, wol of hennep vervaardigd en is 8 à 12 cm. breed. Hij moet evenals de karabijnhaak zeer solied zijn uitgevoerd, daar hij in sommige gevallen het gewicht van den brandweerman heeft te dragen, die zich met den haak ophangt aan de laddersporten of andere voorwerpen. De noodspijker dient om, indien zulks beslist noodig is, ingeslagen te worden op plaatsen, vanwaar de brandweerman alleen met behulp van zijn touw kan afdalen. Het touw of de reddingslijn dient, behalve voor personen, ook voor het aflaten of optrekken van slangen. Het moet ongeveer 18 à 20 m. lang zijn. De bijl dient den brandweerman voor het doorslaan van muurwerk, het inslaan van deuren, het opbreken van vloeren, enz. en wordt aan den gordel bevestigd.

Tot de verdere brandweergereedschappen behooren in de eerste plaats de spuiten (zie *Brandspuit*), de slangenwagens, de ladderwagens en de wagens voor het vervoer van manschappen en gereedschappen, zooals bijlen, haken, brandzeilen, reddingszeilen, enz. Tevens heeft men toestellen, zooals rookmaskers, om den brandweerman in staat te stellen ruimten binnen te treden, die met schadelijke gassen gevuld zijn. Deze zijn te onderscheiden in 3 soorten: 1° die, waarbij de versehe lucht met behulp van slangen wordt toegevoerd, 2° toestellen, gevuld met samengeperste

lucht, die de brandweerman zelf meedraagt op den rug, 3° apparaten, waarbij de ingeademde lucht door bijzondere inrichtingen eerst gezuiverd wordt. Tot de eerste groep behoort o.a. het Pansinsche toestel. Dit bestaat uit een leeren blouse met een helm, die van oogglazen voorzien is. Deze wordt over het hoofd en het borstlief aangetrokken en met behulp van een luchtpomp van versehe lucht voorzien. Verder heeft men nog den rookhelm en het rookmasker van *Stude*. De eerste bestaat uit een helm, waarin openingen gesneden zijn voor de oogen en waarin drie kanalen uitmonden, één boven het voorhoofd en twee onder den mond en den neus. De kanalen zelf zijn gummislangen, verbonden met de hoofdtoevoerslang voor lucht. Bij het rookmasker zijn slechts twee toeveerkkanalen, die onder den neus uitmonden; tevens zijn de openingen voor de oogen van messingasgen voorzien. Bij beide toestellen wordt de verbruikte lucht door de oogopeningen nitgedreven en verhindert daardoor het binnentreden van schadelijke gassen. Een toestel van de tweede soort is o.a. dat van *Fleisz*, waarbij de uitgeademde lucht door chemische stoffen van het koolzuur wordt gereinigd en dan onder toevoering van zuurstof opnieuw verbruikt. Met het toestel *Rouquayrol-Denayrouze* is het mogelijk 20 à 25 minuten in een met schadelijke gassen gevulde ruimte te verblijven. Dit toestel bestaat uit drie stalen cilinders, die onderling verbonden zijn, op den rug worden gedragen, en gevuld zijn met samengeperste lucht van 25 atmosferen. Een reguleur verandert dezen druk in den gewonen licht-druk. De man ademt de lucht in door een mondstuk van gummi, dat hij in den mond houdt. De lucht wordt ook door een afzonderlijke buis uitgeademd, die door ventielen gesloten is. Tevens is aan het toestel een veiligheidslamp verbonden, die eveneens hare licht ontvangt van de cilinders. Onder de toestellen van de derde soort moet het Loebische apparaat genoemd worden. Dit bestaat uit een blikken toestel, gevuld met een natte spons en met lagen watten, glycerinewatten en kool, waardoor de ingeademde lucht eerst gezuiverd en afgekoeld wordt. Bij het gebruik hangt de brandweerman het toestel met een riem om den hals voor zijn mond en houdt het mondstuk met lippen en tanden vast. Het door den neus ademen wordt door een klem verhindert, terwijl een bril dient tot bescherming der oogen en luchtdichtsluitend op het hoofd klemt. Tevens wordt een signaalfluit medegegeven. Met dit toestel is het mogelijk 10 à 12 minuten te blijven in een met rook gevulde ruimte.

Tot de reddingstoestellen behooren verder de eerste plaats de brandladders (zie aldaar), touwladders, de reddingskoker en het springzeil. De reddingskoker bestaat uit een 80 cm. wijde slang van zeildoek, die aan een vensterbank bevestigd wordt. De personen worden aan het boven-eind er in geïslaan en glijden snel en zonder gevaar naar beneden, waar zij opgevangen worden. Zelfs hulpelooze personen kunnen op deze wijze gemakkelijk worden gered. Voor enkele personen gebruikt men ook wel een reddingszak of reddingskorf, die met behulp van een katrol op- en neergelaten wordt. Het springzeil wordt gebruikt, als er geen ander middel meer mogelijk is. Het is een groot

stuk sterk zeildoek, dat door 24 à 30 personen strak gespannen gehouden wordt onder het venster en waarin de personen zich laten vallen. Zelfreddingstoestellen bestaan meestal uit een lang sterk tonw. een haak en een katrol en zijn meestal van een of ander remtoestel voorzien, om het zakken langzaam en geregeld te doen plaats hebben.

**Brandweerorganisatie.** Hieronder verstaat men de inrichting van het brandweerwezen, die ten doel heeft een ontstane brand zoo spoedig mogelijk te verminderen en de noodige hulp te verleenen, zoowel tot redding van personen en zaken, als om te blusschen. Een voornaam onderdeel vormen de brandsignalen, waarmede men telegrafisch bericht kan zenden naar de verschillende brandweerstations, waar de spuiten gereed staan om nit te rukken. In ons land wordt de inrichting van de Amsterdamse brandweer algemeen geprezen, die voor het buitenland niet behoefte onder te doen. In 1905 bestond het personeel uit: 1 commandant, 5 hoofdbrandmeesters, 14 brandmeesters, 12 onderbrandmeesters, 14 machinisten, 14 stokers, 38 hoofdbrandwachten, 168 brandwachten, 1 hoofd- en 40 andere koetsiers, 1 administrateur, 4 telegrafisten en 5 assistent-telegrafisten, samen 317 personen. Het materieel omvatte 50 paarden, aan slangen 20700 m., 1 elektrische motorwagen, 1 kolen- en slangenwagen, 1 kolenwagen, 1 gereedschapswagen, 1 verlichtingswagen, 1 transportwagen, 7 koolzuurspuiten (waarvan 1 auto), 6 spuitwagens voor één paard, 6 voor 2 paarden, 11 stoomspuiten (waarvan 2 drijvende), 5 hydraulische injectorspuiten, 5095 brandkranen, 2 mechanische ladders, 2 dienstrijtuigen. Verder nog 14 telegraafstations, 812 brandschellen, waarvan 327 publieke, 106 particuliere en 379 huismelders. Aan gebouwen had zij 4 hoofdwachten, 4 hulpwachten en 4 posten; de jaarlijkse kosten bedroegen 408200 gld, waarvan 249875 gld. aan jaarwouden.

In Duitsland is het brandweerwezen zeer uitgebreid. De Duitse Brandweervereeniging telt 26031 leden met 1451123 actieve manschappen, waarvan natuurlijk Berlijn het grootste aandeel oplevert. De Berlijnsche brandweer bestond in 1900 uit 5 compagnieën met 847 manschappen en 132 paarden. Onder het vele blusmateriaal zijn 10 stoomspuiten en 18 groote handbrandspuiten. Het aantal branden in 1899—1900 bedroeg 10035, waarvan 104 groote branden. De jaarlijkse kosten beliepen 1661811 mark.

In Weenen is ook een heroepsbrandweer van 461 man met 112 paarden. Daarnaast heeft men echter nog een vrijwillige reddingsbrigade en 34 vrijwillige brandweervereenigingen met te samen 1028 manschappen.

De Parijsche brandweer bestaat uit een afzonderlijk infanterieregiment en is dan ook geheel op militaire wijze ingericht. Aan het hoofd staat een orserste, die het bevel voert over 2 bataljons van ieder 6 compagnieën met in het geheel 1753 man.

De brandweer van Londen telde in 1901 1140 manschappen met 62 rijdende stoomspuiten en 8 drijvende stoomspuiten, benevens een groot aantal andere toestellen. Zij rukte 4654 keeren uit in het jaar 1900. De kosten bedroegen 203000 pond sterling.

In Konstantinopel heeft men na den grooten brand van Pera, waarbij 6000 huizen verwoest werden in 1870, de brandweer op West-Europeesche

wijze georganiseerd en wel op militairen voet, waardoor zij nu niet voor dergelijke inrichtingen in andere groote steden behoefte onder te doen.

**Brandwonden** kunnen zoowel veroorzaakt worden door vaste, vloeibare en gasvormige bestanddeelen van hooge temperatuur, als door chemisch inwerkende stoffen bijv. sterke zuren en alkaliën. Men is gewoon de daardoor veroorzaakte verbrandingen in 3 graden te verdeelen. Tot den eersten graad rekent men die verbranding, welke alleen sterke huidroodheid tengevolge heeft. Tot den tweeden graad, wanneer er blaasvorming optreedt, en tot den derden graad, wanneer het weefsel beneden de opperhuid afsterft. Het oogenblikkelijke gevaar van verbranding is meer gelegen in de uitbreiding ervan wat betreft het lichaamsoppervlak dan wat de diepte betreft. Reeds sterven de slachtoffers dikwijls als  $\frac{1}{2}$  van hun lichaamsoppervlakte, al is het ook in nog zo geringe mate, verbrand is, terwijl bij verbranding van de helft de kans op levensbehoud is geweken. Over de oorzaken van den dood loopen de meeningen nog uiteen.

De behandeling bestaat in verkoelende omslagen, poeder- en zalfverbanden of anti- en aseptische verbanden. Ook wordt wel aangewend een oplossing van 1 deel loodwit in 25 deelen koken- de lijnolie, waarbij later nog wat (5 à 10%) salicylzuur is gevoegd. De diepere brandwonden veroorzaken later sterk schrompelende litteekens, die tot talrijke misvormingen en bewegingsstoornissen aanleiding kunnen geven. Bij nitgegreide verbranding maakt men wel gebruik van permanente lauw warme baden. Inwendig worden in ernstige gevallen opwekkende middelen toegediend, inspuitingen van zoutoplossing, terwijl men de patienten behoedt voor te veel warmteverlies.

Door direct intensief zonlicht kunnen ook 1<sup>ste</sup> en zelfs 2<sup>de</sup> graad verbranding van de huid optreden, terwijl lastige, pijnlijke en moeilijk te genezen brandwonden kunnen ontstaan door te lange bestraling met Röntgen-stralen.

**Brandywine-Creek** is een riviertje in den Noord-Amerikaanschen staat Delaware, dat bij Wilmington in de Christiania-Creek valt. Den 11<sup>den</sup> September 1777 werd er een veldslag geleverd tusschen het Britsche, met Duitse regimenten versterkte leger van generaal *Home*, dat in de Chesapeake baai geland was, en de Noord-Amerikaansche troepen onder *Washington*. *La Fayette* werd in dien slag gewond. De Engelschen overwonnen en bezetten den 27<sup>den</sup> September Philadelphia.

**Brandijzer**, ook *wolfsklauw* geheeten, is een ijzer, waarmede men aan de planken van de hutenhuid van een schip bij het branden den noodigen vorm geeft.

**Brandijzer** in de heel- en veeartsenijkunde is een werktuig, bestaande uit een stalen staaf met een houten handvat aan het eene uiteinde en aan het andere met stalen knop of blad van verschillenden vorm, welke in hontskool wordt gloeiend gemaakt, om in het vleesch te branden.

**Brandzalf**, *Linimentum contra combustiones*, bestaat o.a. uit een mengsel van gelijke deelen kalkwater en gekookte lijnolie; een andere goede brandzalf bestaat uit lijnolie met een zwakke oplossing van zilvernitraat.

**Brani**, aan het Maleisch ontleend, beteekent stoutmoedigheid, dries, doch wordt doorgaans gebezigd ter aanduiding van iemand, die zich grooter wil voordoen, dan hij is, die door kleding, houding en manieren voornaam wil schijnen.

**Branicki**, *Jan Klemens*, graaf van, een Poolsch magnaat, uit het geslacht *Gryf*, geboren in 1688, behoorde tot de confederatie, die *Augustus II* in 1716 dwong, de Saksische troepen te ontslaan. Hij werd door *Augustus III* benoemd tot starost, grootveldheer van de Kroon, kastelein van Krakau en eersten senator. Na het overlijden van genoemden vorst (1763) kwam hij op het denkbeeld, om zich, gesteund door Frankrijk, tot koning van Polen te verheffen. *Catharina II* van Rusland en Pruisen verzetten zich echter tegen dat voornemen, en hij moest terugtrekken voor het leger, door hen naar Polen gezonden. Slechts 100 edellieden en de hieschop van Krakau deelden in zijn vlucht. Aan weerstand was niet te denken en *Branicki* moest zich schikken in de verrijdeling zijner hoop. Eerst nadat hij *Stanislaus Poniatowski*, zijn zwager, den heerschermeling der czarinn, als koning van Polen had erkend, mocht hij naar zijn goederen terugkeeren (1765). Hij overleed den 9<sup>den</sup> October 1771.

**Branicki**, *Xavery Kozsak*, graaf van, geboren in 1812, nam in Polen deel aan geheime samenspanningen en moest dientengevolg in 1849 de wijk nemen uit zijn vaderland, waar de Russische regeering zijngederen verbeurd verklaarde. Hij behoorde vervolgens tot de voornaamste leden van de Poolsche emigratie in Frankrijk. Toegeroegd aan den generalen staf van den maarschalk *Saint Arnaud*, nam hij deel aan den Krimoorlog en wijdde zich daarna aan de studie der volks-huishoudkunde. Als bestuurslid van het *Crédit foncier* verwierf hij een aanzienlijk vermogen. Hij schreef: *L'impôt sur le capital, libérateur de la contribution de guerre* (1871), *Liberation de la France par un impôt sur le capital* (1871), *La politique du passé et la politique de l'avenir* (1876) en *Les nationalités slaves* (1878). Tot herstel zijner gezondheid begaf hij zich naar Opper-Egypte en overleed te Sioet, den 20<sup>sten</sup> November 1879.

**Braniss**, *Christlieb Julius*, een Duitsch wijsgeer, werd geboren te Breslau, den 18<sup>den</sup> September 1792, studeerde aldaar, te Berlijn en te Göttingen in de wijsbegeerte, vestigde zich in zijn geboortestad en werd er eerst buitengewoon en in 1833 gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte. Hij overleed er den 2<sup>den</sup> Juni 1873. Tot zijn belangrijkste geschriften behoorcn: *Die Logik in ihrem Verhältniss zur Philosophie, geschichtlich betrachtet* (1823), *Grundriss der Logik* (1830), *System der Metaphysik* (1834), *Geschichte der Philosophie seit Kant* (1842) en *Ueber atomistische und dynamische Naturauffassung* (1858).

**Brankovic**, *Georg* vorst van Servie, zoon van *Wuk Brankovic* en neef van vorst *Stephans*, volgde dezen in 1425 op, sloot in 1426 een verbond met de Hongaren en hielp hen aan het bezit van Belgrado en andere vestingen, doch moest in 1427 bij de nadering van sultan *Moe-rad* voor de overmacht terugtrekken. Hij hooftede aan den sultan een gedeelte van Servie, dat vroeger tot Bosnië behoord had, en zijn dochter *Maria* tot gemalin, maar draalde met de nit-

voering dier belofte, vertronwende op den hystand van Hongarije. Dit geschiedde niet vruchteloos, want de overwinning van *Johannes Hunyades* gaf aanleiding tot den vrede van Szegedin (1444), waardoor *Brankovic* onafhankelijk werd van Turkije. Intusschen was die zegepraal de oorzaak van vijandschap tusschen hem en den overwinnaar. Toen deze laatste Servie in zijn macht hield en koning *Ladislau* van Polen op nieuw oorlogszuchtig werd, verbond hij zich met den sultan en hij zou *Hunyades*, die na den slag op het Amselveld (1448) zijn gevangene was, aan de Turken overgeleverd hebben, indien de Hongaarsche rijksraad hem niet tot een verzoening bewogen had. *Brankovic* overleed in 1455. Zijn zoons, onder elkander strijd voerende, moesten reeds in 1458 de heerschappij over Servie aan de Turken afstaan.

**Brann**, *Markus*, een Joodsch geleerde en geschiedschrijver, werd den 9<sup>den</sup> Juli 1849 te Ratwitsch geboren. Na de voltooiing van zijn studiën bekleedde hij verschillende betrekkingen te Breslau, Berlijn en Pless en werd in 1891, als opvolger van *Grätz*, tot docent aan het Israëlitisch-theologische seminarium te Breslau benoemd, waar hij onderwijst geeft in hñbelexegese. Joodsche geschiedenis en opvoedkunde. In 1892 begon hij, te samen met *David Kaufmann*, een nieuw vervolg te leveren van de door *Zacharias Fränkel* opgerichte en later door *Grätz* geredigeerde „Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“, waarvan hij na den dood van *Kaufmann* alleen redacteur bleef. Behalve talrijke wetenschappelijke opstellen en de bewerking van het 10<sup>de</sup> en 11<sup>de</sup> deel der Joodsche geschiedenis van *Grätz*, schreef hij: *De Herodis magni, filia patrum in imperio secutis* (1873), *Die Söhne des Herodes* (1873), *Geschichte des Landrabbinats in Schlesien* (1887), *Geschichte der Juden in Schlesien* (1—3<sup>de</sup> deel, 1895—1897), *Geschichte der Juden und ihrer Litteratur* (2<sup>de</sup> druk 1896—1899, 2 dln.), *Zacharias Fränkel. Gedenkblätter* (1901).

**Bransfieldstraat** is een zeestraat in de Zuidpoolzee, tusschen de Shetland-eilanden en Grahamsland, op 64<sup>o</sup> Z. Br. en tusschen 50<sup>o</sup> en 65<sup>o</sup> O. L. van Gr. gelegen.

**Brant**, *Sebastian*, een beroemd Duitsch geleerde en dichter, geboren in 1457 te Straatsburg, studeerde sedert 1475 te Bazel in de humaniora en rechtswetenschappen, verwierf er den academischen graad en gaf sedert 1489 aldaar onderwijs in de rechtsgeleerdheid. Door benoeding van den met hem bevrienden *Geiler von Kaiserberg* verkreeg hij in 1501 de betrekking van syndicus te Straatsburg en werd er in 1503 stadschrijver. *Brant* was een der ijverigste en meest invloedrijke schrijvers van zijn tijd. Onder zijn talrijke vertalingen en uitgaven moet ook een bewerking van den „Freidank“ (het eerst in Straatsburg, 1508) genoemd worden. Van zijn eigen, deels in het Latijn, deels in de Duitse taal geschreven werken, die voor een deel aan de gebeurtenissen van den dag en de politiek gewijd zijn, is het meest bekende en invloedrijkste het didactisch-satirische gedicht „Das Narrenschiff“ (het eerst te Bazel, 1494), dat op allegorische wijze, maar zonder zulks streng vol te houden,

een lange reeks satiren op de gebreken en vooroordeelen der verschillende standen van zijn tijd bevat. Dit werk, van prachtige houtsneden voorzien, is herhaaldelijk gedrukt, omgewerkt, nagevolgd en vergroot. Verder werd het in het Neder-Duitsch omgewerkt en in het Latijn, Nederlandsch, Fransch en Engelsch vertaald. *Geiler von Kaisersberg* hield zelfs verscheiden preeken naar aanleiding van het „Narrenschiff“. De beste uitgave is die van *Friedrich Zarncke* (Leipzig, 1854). Populaire uitgaven leverden *Goedeke* (Leipzig, 1872) en *Bobertag* (in *Kürschner's „Deutsche Nationalliteratur“*, dl. 10). Een omwerking in modern Duitsch beproefde *Simrod* (met facsimile's der houtsneden van de eerste uitgave, Berlijn, 1872). *Brant* overleed den 10<sup>den</sup> Mei 1521 in zijn geboortestad.

**Brantas** of *river van Kediri* is na de Solo de grootste rivier van Java. Zij ontspringt op de zuidelijke helling van den Ardjoeno, stroomt door de vlakke langs de O. helling van den Kawi en neemt daar vele beken op, die van den Kawi en van het gebergte ten O. van Pasoeroean komen. De voornaamste is de Lesti, die van den Smeroe komt. De Brantas stroomt daarna in den verlengde van de richting der Lesti, van het oosten naar het westen, ten Z. van den Kawi en den Kloet en ten N. van den Goenoeng Kidoel, buigt zich vervolgens om den Kloet heen en bereikt de vlakke van Kediri. Daarna stuit zij tegen den voet van den Willis, draait naar het N. N. O. en neemt links en rechts een aantal zijriviertjes op, die van den Willis en den Kloet komen. Zij stroomt langs de hoofdplaats Kediri en vormt een deel van de grensscheiding tusschen Kediri en Soerabaja. Nadat zij de Kali Wasas opgenomen heeft, die water van den Pandan en het N. O. gedeelte van den Willis toevoert, verandert zij weer plotseling van richting en stroomt oostwaarts door de residentie Soerabaja, terwijl zij de grens vormt tusschen de afdelingen Modjokerto en Soerabaja. De Brantas stroomt nu door de allnviale vlakke van de Kali Brantas, die op de plaats, waar de westelijke grens van de residentie Soerabaja overschreden wordt, slechts smal is, maar weldra in breedte toeneemt. Vervolgens nadert de rivier met haar hooge oevers op eenige plaatsen de nitloopers van het zuidelijk vulkanisch gebergte. Beneden de afdelingshoofdplaats Modjokerto begint de deltavorming. Aan den linkeroever zendt zij de Kedong Doro en de Gedah uit, die zich aan den voet van de kalkheuvelrij ten N. van de Brantasvlakte vereenigen en gezamenlijk weer lager in den noordelijken boordtak van de Brantas vallen. Bij Melirip splitst de Brantas zich in twee takken, de Kali Mas stroomt noordwaarts langs Soerabaja, de Kali Porong stroomt oostwaarts. Volgens de overlevering zou de eerstgenoemde in vroeger tijd de eenige monding zijn geweest, maar waarschijnlijker is het, dat de beide mondingen natuurlijk gevormd zijn en de oostwaarts stroomende tak alleen door kanalisering de voornaamste mond werd, vooral ook nadat de noordelijke tak, de Kali Mas, door een sluis bij den bovenmond te Melirip werd afgesloten, terwijl eveneens aan de bovenmonden van de Kedong Doro en de Gedah sluizen gebouwd werden. Door de werken tot behoud van het vaarwater in het Oostgat van Soerabaja werd de Kali Mas nog meer beperkt, ter-

wijl de Kali Porong verbreed werd. Deze laatste, ook Troesan geheeten, nadert den Penanggoengan, vormt de grens tusschen de afdelingen Sidoardjo en Modjokerto en vervolgens tusschen de afdelingen Sidoardjo en Bangli. De delta tusschen de Kali Mas en Kali Porong, grootendeels tot de afdeling Sidoardjo behoorende, is een van de best bevoelde streken van Java.

De Brantas heeft zeker een belangrijk aandeel gehad in de aanzienlijke landaanwinning en aanslibbing, die in historischen tijd in Straat Madoera werd waargenomen. De strandlijn aan den mond der Kali Mas te Soerabaja verplaatst zich volgens den ingenieur *I. L. Pierson* elk jaar 7 m. zee- waarts, die van den mond van den Porongarm 15 tot 19 m. Het slibgehalte van de Brantas bedraagt 0.13% „d. i.“, van het slibgehalte der Solo. De langzame allnviaal afzetting en bodemverhooging, door de Brantas tweegebracht, is van tijd tot tijd afgewisseld door plotselinge afzetting van vaste stoffen, nitgeworpen door den Kloet. De allnviale streek van de Brantas behoort tot de vruchtbaarste en dichtstbevolkte landschappen van Java.

**Branting**, *Karl Hjalmar*, een Zweedsch socialist, werd den 23<sup>sten</sup> November 1860 te Stockholm geboren. Sedert 1882 was hij hier als assistent aan het observatorium werkzaam, doch reeds in 1883 zeide hij zijn sterrenkundige loopbaan vaarwel en wijdde zich voortaan aan de socialistische propaganda. Als uitgover van de bladen „Tiden“ (1885—1886) en „Socialdemokraten“ (1887—1892 en sedert 1896) werkte hij ijverig voor de oprichting van een Zweedsche sociaaldemocratische partij (1889), waarvan hij nog thans de leider is. In 1889 tot een vrij langdurige gevangenisstraf veroordeeld, speelde hij in 1891 bij de arbeidersopstanden in Norberg en Gefle. een beslissende rol. In de Tweede Kamer van de Storting, waartoe hij sinds 1897 behoort, verwierf hij zich weldra een betekenende plaats. De demonstraties, die in April 1902 ten gunste van het algemeen stemrecht in Stockholm en andere Zweedsche steden plaats vonden, waren door *Branting* op touw gezet.

**Brantôme**, *Pierre de Bourdeilles*, seigneur de, een Fransch schrijver, werd geboren te Périgord omstreeks het jaar 1527 nit een onadelijk geslacht. Hij ontving zijn opleiding aan het Hof van *Margaretha van Orléans*, koningin van Navarre, en kwam na den dood van zijn broeder in het bezit van de abdij Brantôme. In 1562 streed hij tegen de Hugenoten, in 1564 en in 1566 tegen de Turken. Daarna vocht hij weer tegen de Hugenoten en werd door *Karel IX* tot kamerbeer benoemd. Na het overlijden van *Catharina de Medici* trok hij zich in 1589 in zijn abdij terug, waar hij „Mémoires“ schreef, welke in 10 deelen een beschrijving leveren der gebeurtenissen in den tijd van *Karel IX* en diens beide opvolgers (Leiden, 1606—1667). Zij hebben, in weerwil van het gemis van orde en samenhang, voor de kennis van dat tijdperk een hooge waarde en bevatten: „Vies des hommes illustres et grands capitaines français et étrangers“, „Vies des dames illustres“, „Vies des dames galantes“, „Anecdotes de la cour de France touchant les duels“, „Rodomontades et jurements des Espagnols“, e. a. *Brantôme* overleed den 5<sup>den</sup> Juli 1614. Nieuwe

uitgaven van zijn werken bezorgden o. a. *Le Du-chat* (den Haag, 1740, 15 dln.), *Lacour* en *Mérimée* (Parijs, 1858—1893, 13 dln.) en *Lalanne* (Parijs, 1895—1881, 10 dln.). *Schöller's* algemeene verzameling van historische memoiren levert in dl. 11—13 der 2<sup>de</sup> afdeeling (Jena, 1796—1797) een nittrekse.

**Brantsma, C.**, een Nederlandsch rechtsgeleerde, werd geboren te Dokkum, den 10<sup>den</sup> October 1751, studeerde te Leiden in de rechtsgeleerdheid, promoveerde er met de kap, werd in 1785 raadsheer bij het hof van Friesland en overleed den 15<sup>den</sup> December 1788. Hij was een zeer geleerd man en heeft met *Petrus Wierda* een uitgave bezorgd der „Oude Friesche wetten met eene Nederduitsche vertaling en helderende aantekeningen“ (Kampen en Leeuwarden, 1782, 2 dln.).

**Bras** (scheepsterm) is de naam, welken men geeft aan elk der beide tonwen, die loopen door blokken van de *brasbeugels* aan de niteinden eener ra. ten einde deze te doen draaien om den mast, waaraan ze hangt en daardoor aan die ra met het daaraan bevestigde zeil den stand te geven, die noodig is. Ook dienen de brassen, om de nokken der ra's te stennen tegen de werking van het zeil. Men onderscheidt *fokkebras*, *grootte bras*, *bagijnbras*, *contrabras*, *looze bras*, enz. De brassen aan de lijzijde heeten *lijbrassen*, die aan de loefzijde *loefbrassen*.

**Bras** is de naam, waarmede voorheen in ons land een aantal vrouwelijke sieraden werden aangeduid, welke bij elkander behoorden: eenige kettingen, gewoonlijk vier, die met een haak aan een gordel of riem waren verbonden en waaraan aan de uiteinden een mesje met zilveren of agaten becht, een stientelring, een schaar met zilveren ooggen en een speldenkussen met zilveren rand (zie de afb.), een spiegeltje (zie de afb.) of een

hoort tot het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden. Op de N.O. punt, aan den ingang der Bengalen-passage, tusschen dit eiland en Poeloe Weh, verheft zich de in 1878 gebouwde Willemstoren, een vuurtoren, door welks licht de ingang van de straat van Malaka thans goel kan worden verkend. Sedert dien tijd nemen de meeste stoomschepen, welke van Europa en Britsch-Indië naar Malaka, Singapore, China en Japan varen, den korteren weg door de Bengalen- en Malaka-passage.

**Brascassat, Jacques Raymond**, een Fransch dierschchilder, te Bordeaux geboren, den 30<sup>sten</sup> Augustus 1804, bezocht in 1825 de École des beaux-arts aldaar en behaalde in 't zelfde jaar den tweeden prijs met zijn stuk: „Jaacht van Mekager“ (Museum te Bordeaux). Hij legde zich vooral op het dierschilderen toe en verwierf daarmede grooten roem. Belangrijke werken zijn: „Het Stiengevecht“ (1837; Museum te Nantes). „Een veld in Bourgondië“ (1843; Museum te Leipzig) en „Een koe, door wolven aangevallen“. *Brascassat* overleed den 28<sup>sten</sup> Februari 1867 te Parijs.

**Brasem** (*Abramis brama*) is een zoetwater-visch, behoorende tot de familie der *Karpers* (*Cyprinidae*). Zie verder bij *Karpers* vischen.

**Brasmerij**. Zie *Strijcker*.

**Brasemnet**. Zie *Vischtrug*.

**Brasidas**, een Spartaansch veldheer, die zich vooral in de eerste periode (431—421) van den Peloponnesischen oorlog heeft beroemd gemaakt, was een zoon van *Tellis* en gesproken uit een aanzienlijk geslacht. Hij noodzaakte de Atheners, om hun aanslag op Menthone te laten varen, behield Megara voor Sparta en bracht een kleine beelde van 1700 hoplieten, waarbij zich 700 heloten bevonden, die na zijn dood in vrijheid werden gesteld, naar Macedonië en vervolgens naar Chalcidice, en behaalde er zulke belangrijke overwinningen, dat Athene in 423 een wapenstilstand met Sparta sloot. Toen 2 dagen later, vóórdat de tijding daarvan Thracië bereikt had, ook Scione en andere steden zich aan *Brasidas* onderworpen hadden, eischte Athene, dat zij teruggegeven zouden worden en zond op raad van *Cleon* een talrijk leger onder *Nicias* en *Nicostratus* daarheen. Menthone bezweek nog vóór dat *Brasidas* van een gemeenschappelijk veldtocht met *Perdiccas*, maar door tweespalt van hem gescheiden, terugkeerde was. Ook Scione werd ingesloten, en *Brasidas* trok terug in een versterkte stelling, om aldaar hulptroepen uit Sparta af te wachten. Deze verschenen, maar tevens daagde *Perdiccas* op, om hunne vereniging te beletten. Een aanval van *Brasidas* op Potidaea had geenszins het gewenschte gevolg, maar het belegde Scione hield stand tegen de Atheners. Inmiddels had *Cleon* verlof ontvangen, om met een tweede leger op te rukken. *Brasidas* volbracht een achterwaartsche beweging naar Amphipolis, tastte toen de Atheners overhoeds aan en behaalde de overwinning. *Cleon* zelf sneuvelde, maar ook de overwinnaar werd zwaar gewond en bezweek na het ontrangen van de tijding der zegepraal te Amphipolis in 422. De stad vereerde hem als een held, en jaarlijks werden in Sparta de feesten van *Brasidas* (*Brasidoria*) met wedstrijden, lofspraken en offeranden gevierd.

**Brassen** is het stellen van de ra's in den juis-



Spiegeltje.



Speldenkussen.

doosje voor ronkwerk hingen. Alleen getrouwde vrouwen en weduwen droegen zulke sieraden. Was een huwelijk beklonken, dan behoorde het, althans in Friesland, dat de vader des brudegoms zijn aanstaande schoondochter vereerde met een zilveren bras, in de wandeling het *tuigje* genaamd.

**Bras**, *Poeloe*, is een eiland in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel. Het ligt benoorden Atjeh, door de Cestiar-passage daarvan gescheiden, en be-

ten stand door middel der brassen (zie *Bras*). Bij het *riekant brassen* staan zij loodrecht op het symmetrievlak van het schip; bij het *tegenbrassen* worden zij zoodanig gesteld, dat de wind van voren in de zeilen valt en de winddruk in een achterwaarts gericht component ontbonden wordt, zoodat de vaart van het schip vlug wordt gestopt.

**Brasseur de Bourbourg**, *Charles Etienne*, een Fransch geschiedschrijver en ethnograaf, werd geboren te Bourbourg, den 8<sup>sten</sup> September 1814. In 1845 werd hij Katholiek priester, professor aan het seminarium te Quebec, in 1846 vicaris-generaal van den bisschop van Boston en heeft sedert 1848 zoowel in het belang der Katholieke kerk, als in dat der wetenschap Noord- en Midden-Amerika bereisd. Een tijd lang woonde hij als Fransch gezantschapsprediker te Mexiko, daarna als predikant te Guatemala. Hij overleed te Nizza, den 24<sup>sten</sup> Januari 1874. Van zijn werken noemen wij: „Histoire du Canada” (1852, 2 dln.), „Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique centrale” (1857—1859, 4 dln.), een geschiedenis van de verovering der landen door de Spanjaarden in de Quichetiaal onder den titel „Popol-Voeh” met een spraakkunst, „Relation de las cosas de Yucatan” (1864), „Monuments anciens du Mexique, recherches sur les ruines de Palenqué et sur les origines de la civilisation du Mexique” (1866), „Quatre lettres sur le Mexique” (1868), „Bibliothèque Mexico-Guatémaliennne” (1871) en „Manuscrit Troano. Etudes sur le système graphique et la langue des Mayas” (1869—1870, 2 dln.).

**Brassey**, *Thomas*, lord, een Engelsch staatskundige en staatsman, werd den 11<sup>den</sup> Februari 1836 te Stafford, als zoon van den grooten spoorwegondernemer *Thomas Brassey* (1805—1870) geboren. Hij hield zich bezig met verschillende ondernemingen, vooral op het gebied van het leggen van spoorwegen en het bouwen van schepen. Van 1866—1886 vertegenwoordigde *Brassey* Hastings als lid der linkerzijde in het Lagerhuis. Bij de vorming van het ministerie *Gladstone* in 1880 werd hij civiel lord der Admiraliteit, in 1884 secretaris der Admiraliteit, in 1886 pair en in 1895 gouverneur der kolonie Victoria. Hij bewees zijn belangstelling in sociale vraagstukken, in het bijzonder in vraagstukken, op het zeewezen betrekking hebbende, door het schrijven van verschillende geschriften, zooals: „Work and wages practically illustrated” (1872, verscheidene drukken), „British seamen” (1877), „Foreign work and English wages” (1879), „The British navy” (6 dln., 1882—1889), „The navy and recent shipbuilding policy” (1885), zijn artikel „The navy, 1837—1887” in *T. H. Ward’s* „The reign of queen Victoria” (1887) en „Lectures on the labour question” (1878, verscheidene drukken). Verder verschenen van *Brassey* „Papers and Addresses” (1894—1895) en „Voyages and Travels” (uitgegeven door *Eardly-Wilmot*, 2 dln., 1895). Sedert 1886 is hij uitgever van den als autoriteit voor het Engelsche zeewezen geldenden zeekalender „The naval annual”.

Zijn eerste vrouw, lady *Annie Brassey*, overleden den 14<sup>den</sup> September 1887 op haar terugreis van Australië, heeft zich door haar geestrijke en onderhoudende beschrijvingen der verre reizen, welke zij met haar man op hun eigen jacht *Sunbeam* ondernam, hekend gemaakt. Hier-

van noemen wij: „A voyage in the Sunbeam” (1878, enz.), „Sunshine and storm in the East” (1879), „Tahiti” (1882), „In the tropics, the trades and the roaring forties” (1884) en „The last voyage, 1887” (1889).

**Brassica**. Zie *Kool*.

**Brassier de Saint-Simon Vallode**, *Joseph Maria Anton*, graaf van, koninklijk Pruisisch geheimraad en gezant van het Deutsche Rijk aan het Hof van Italië, werd geboren den 18<sup>sten</sup> Augustus 1798 op een landgoed in Silezië en behoorde tot een Fransche adellijke familie, die zich hier tijdens de revolutie gevestigd had. Hij werd officier bij een regiment van de landweer en klom op tot den rang van majoor, terwijl hij te Berlijn en te Heidelberg zijn studien in de rechten voleindigde. Na het afleggen der vereischte staatsexamens was hij te Berlijn als ambtenaar werkzaam en werd vervolgens geplaatst bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken. Daarna was hij attaché en in 1829 secretaris van legatie te Petersburg en vervolgens te Lissabon en te Konstantinopel en was bij het sluiten van den vrede van Adrianopel tegenwoordig. Hij vertoefde daarna van 1833 tot 1837 als gezantschapssecretaris te Parijs. Toen werd hij ministerresident te Athene, waar hij een handelsverdrag tot stand bracht, en vervolgens te Stockholm, waarna hij in 1853 als Pruisisch ambassadeur naar Turijn werd gezonden. Hier leefde hij in vertronwelijk omgang met *Caroux* en bevorderde er, na het afbreken der betrekkingen met Oostenrijk, tevens de belangen van dezen staat. In 1862 vertrok hij weder naar Konstantinopel, waar hij 6 jaar werkzaam bleef, en in 1869 werd hij gezant van den Noord-Duitschen Bond aan het Hof te Florence en volgde dit naar Rome. In 1870 benoemd tot gezant van het Deutsche keizerrijk, overleed hij te Rome, den 22<sup>sten</sup> October 1872.

**Brater**, *Karl Ludwig Theodor*, een der invloedrijkste dagbladschrijvers van Beieren, werd geboren den 27<sup>sten</sup> Juni 1819 te Ansbach, studeerde in de rechten, werd aangesteld bij het ministerie van Justitie, bekleedde in de jaren 1848 tot 1850 de betrekking van hurgemeester te Nördlingen, leefde er vervolgens amtelos en vestigde zich in 1856 te München, waar hij met *Bluntschli* het „Deutsche Staatswörterbuch” redigeerde. Hij stichtte in 1858 het „Zeitschrift für Gesetzgebung und Verwaltungsreform”, later „Bayrische Wochenschrift” getiteld. Nennenberg koos hem tot vertegenwoordiger, en hij nam plaats op de banken der oppositie. *Brater* stichtte met zijn vrienden het „Nationalverein” en gaf in datzelfde jaar de „Süddeutsche Zeitung” uit, waarin hij optrad als voorstander van een bondsstaat onder de leiding van Pruisen. In 1863 stond hij in Beieren aan het hoofd der „Fortschrittspartei” en gaf in 1865 het „Wochenschrift” van deze uit. In datzelfde jaar stichtte hij ook de „Erlanger Korrespondenz”. Na den strijd van 1866, die zijn voorspellingen rechtvaardigde, kon hij alleen in de Kamer van Afgevaardigden en door zijn pen deel nemen aan den loop der zaken, doch zijn wensch, om Zuid-Duitschland in den Deutschen Bondsstaat opgenomen te zien, werd vervuld door zijn dood, den 20<sup>sten</sup> October 1869 te München.

**Bratianoë, Demeter**, een Roemeensch staatsman, werd in 1818 te Boekarest geboren. Hij studeerde te Parijs, moest in 1848 vluchten, hield zich in Engeland op, keerde in 1859 naar Roemenië terug, werd lid van den Diwan, was van 1867—1868 onder zijn broeder *Joan* minister van Onderwijs, daarna gezant te Kenstantinopel en van April tot Juni 1881 minister-president. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> Juni 1892.

**Bratianoë, Jehan**, een Roemeensch staatsman en broeder van den voorgaande, geboren in 1821 te Boekarest, werd opgevoerd te Parijs, waar hij zich voegde bij de partij der Europeesche Republiek. Ook *Rosetti* en de gebroeders *Goleaco* waren aanhangers van deze gevoelens en oefenden weldra een belangrijken invloed uit op de staatkundige aangelegenheden van hun vaderland, zooals bleek in 1848 door het nitbarsten der omwenteling in Walachije. De opstand werd door Turksche troepen gedempt en vorst *Stribey* tot regent van Walachije gekozen, waarna men de voorstanders der omwenteling in hallingschap zond. *Bratianoë* vluchtte naar Parijs, om er de betrekkingen te hernieuwen, en keerde in 1857 naar Walachije terug. Toen *Cusa* tot vorst van Moldavië en Walachije gekozen werd, deed *Bratianoë* pingen, om de beide vorstendommen te vereenigen. Zijn invloed was echter gering, maar vermeerderde bij de treensbeklimming van vorst *Karel von Hohenzollern*, wiens vertrouwen hij op een reis door Oostenrijk had verworven. Van Maart 1867 tot het einde van 1868 was hij deels als minister van Binnenlandsche Zaken, deels als minister van Financiën in de liberale ministeries werkzaam. Gedurende zijn ministerieele werkzaamheid was het zijn toelieg, om het Roemeensch grondgebied te vergrooten, bepaaldelijk door er Zevenburgen aan toe te voegen. Hij vleiende om die reden de militaire neigingen van den vorst, zonder te bedenken, dat hij door de nithreiding van het staande leger de financiën des lands ten gronde richtte en in botsing kwam met Oostenrijk en de overige beschermende mogendheden. Aanvankelijk zocht hij steun bij de Russische regeering, later bracht de ijver van vorst *Karel*, om de gemeenschapsmiddelen des lands te verbeteren, hem in aanraking met Pruisen. Zoo kwam de Strousbergse spoorwegconcessie tot stand, die engantige voorwaarden oplegde aan Roemenië. Zoowel hierdoor, als door een vervolging der Israëlieten, waarmede hij zich populair wilde maken bij zijn landgenooten, verloor hij het vertrouwen van den vorst, zoodat hij zijn ontslag moest nemen. Na dien tijd spande hij zijn krachten in, om *Karel von Hohenzollern* te doen vallen, en in 1871 had hij te Boekarest alles tot een omwenteling voorbereid, die door een samenloop van omstandigheden mislukte. Reeds bevond zich *Bratianoë* op een telegraafkantoor, om er met *Peridi*, den directeur en zijn medestander, de dépêches in orde te brengen, die overal de berichten zeuden verspreiden van zijn zegepraal; *Peridi* werd echter ontslagen, en de minister *Joan Ghika*, die met *Bratianoë* heulde, moest afstand doen van het gezag. Het is te betreuren, dat *Bratianoë* de grootheid van het Roemeensch rijk bevreemden wilde door uitzetting der greuzen, in plaats van die te zoeken in het handhaven der

erde, het verbeteren der rechtspleging, het herstel der financiën en de vermeerdering van de welvaart der ingezetenen. Hij leefde intusschen het hoofd der liberale partij. Nadat hij in het begin van 1876 in het coalitie-ministerie de portefeuilles van Financiën verkregen had, trad hij den 24<sup>sten</sup> Juni 1876 als hoofd der nationaal-liberale partij aan het hoofd der regeering. Door de ondervinding wijzer geworden, legde hij veel meer gematigdheid aan den dag dan te voren en wist zijn gezag te handhaven. In 1878 vormde hij een nieuw Kabinet, om de emancipatie der Israëlieten, voorgeschreven door het Congres te Berlijn, ten uitvoer te brengen. Hij behield zijn hooge betrekking tot in 1881 en proclameerde in dat jaar zoowel de zelfstandigheid van Roemenië, als diens verheffing tot een koninkrijk. Hij werd in April door zijn broeder *Demeter* vervangen, maar kwam reeds in Juni van dat jaar wederom aan het hoofd van een liberaal Kabinet en behield deze positie tot den 1<sup>sten</sup> April 1888. Hij overleed den 16<sup>den</sup> Mei 1891 te Florida.

**Bratsberg**, een amt in het zuiden van Noorwegen, tusschen de bismdommen Akershus en Christiansand verdeeld, telt op 15137 v.k.m. (1900) 95788 inwoners. Het bestaat uit de 3 voogdijen: Bamle, Neder- en Oppertelemarken. Het grenst ten zuid-oosten aan de Noordzee (Skagerrak) en verheft zich aan de kust met hooge bergtoppen. Nagenoeg de helft van zijn bodem ligt meer dan 600 m. boven de oppervlakte der zee, en Gausta zelfs 2000 m. Het water beslaat er 5 % der oppervlakte. In het gebergte vindt men den beroemden waterval van Rjoekan-foss. Landbouw, veeteelt, boschcultuur en visscherij zijn de voornaamste bronnen van bestaan. Bij Hollen heeft men rijke ijzermijnen. In deze streek liggen de gemeenten Skien, Forsgrund, Brevik, Kragerø, Langesund en Stathelle.

**Bratuscheck, Ernst**, een beoefenaar der wijsbegeerte, geboren den 8<sup>sten</sup> Maart 1837 te Aulben bij Nordhausen, studeerde te Berlijn in de philologie en filosofie, werd in 1871 privaatdocent en in 1873 gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte en opvoedkunde te Gießen en overleed aldaar den 15<sup>den</sup> Januari 1893. Hij schreef: „Böck als Platoniker“ (1868), „Germanische Göttersage“ (2<sup>de</sup> druk, 1878), „Adolf Trendelenburg“ (1873), „Die Bedeutung der Platonischen Philosophie für die religiösen Fragen der Gegenwart“ (1873) en „Die Erziehung Friedrichs des Großen“ (1885). Ook redigeerde hij geruimen tijd de: „Philosophische Monatshefte“ en gaf de „Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften“ (1877) van Böck, alsmede dl. 4—6 van diens „Kleinere Schriften“ (1871—1874) in het licht.

**Braumüller, Wilhelm von**, een Oostenrijks boekhandelaar, geboren te Zillbach bij Meiningen, den 19<sup>den</sup> Maart 1807, werd in 1826 bediende in den boekhandel van *Gerold* te Weenen en maakte zich hier zoo verdienstelijk, dat zijn chef in 1833 zijn stille vennoot werd bij het koopen van een boekhandel te Brunn. In 1836 kwam hij met *Seidel* in het bezit van den boekhandel van von *Mate* te Weenen, welke sedert 1840 den naam euvig van *Braumüller und Seidel*. In 1848 echter had er een scheiding plaats tusschen de beide compagnons, en *Braumüller* behield alleen den Hof- en later den universiteitsboekhandel, na 1868 onder

de firma *Braumüller und Sohn*. Voornamelijk op het gebied der geneeskunde muntte deze boekhandel uit, zoodat *Braumüller* in 1882 door de universiteit van Würzburg tot doctor honoris causa werd benoemd. De verdiensten van *Braumüller* als boekhandelaar werden in 1877 bij zijn halve eeuwfeest door den keizer van Oostenrijk erkend, daar deze hem versierde met de orde van de IJzeren Kroon, waaraan erfelijke adeldom verbonden is. Hij overleed den 25<sup>sten</sup> Juli 1884.

**Braun, Johann, Wilhelm, Joseph**, een R. Katholiek godgeleerde, werd geboren den 27<sup>sten</sup> April 1801 te Gronau, bij Düren, studeerde te Bonn in de theologie en de wijsbegeerte en begaf zich in 1825 naar Weenen. In December 1825 werd hij tot priester gewijd en begaf zich naar Rome en Napels en van hier over Weenen en Berlijn naar Bonn. Hier vestigde hij zich als privatdocent in de kerkgeschiedenis en exegese en werd er in 1829 huitengewoon en in 1833 gewoon hoogleraar in de theologie. Hij was een ijverig vertegenwoordiger van de theologische richting van zijn leeraar *Hermes*. Met professor *Clemens August von Droste-Hülshoff* stichtte hij in 1832 de „Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie“, en nam na den dood van dezen de geheele redactie op zich. Toen in 1835 de paus de geschriften van *Hermes* veroordeelde en von *Droste-Fischer*, een verklaard tegenstander van het Hermesianisme, den aartsbisschoppelijke stoel te Keulen beklom, ondernam hij met *Elvenich* in het voorjaar van 1837 een reis naar Rome, om de herroeping van dat vonnis te verwerpen. Beide geleerden werden er met de meeste welwillendheid bejegend en koesterden de gunstigste verwachtingen, doch de uitslag beantwoordde daaraan niet. Na zijn terugkeer bleef hij met zijn superieuren te veel in gevoelsverschillen, om zich stil te houden, en werd door den aartsbischop *Geizel* den 25<sup>sten</sup> Januari 1844 uit zijn leeraarsamt ontslagen. In 1848 was hij lid der Nationale Vergadering te Frankfurt en behoorde er tot de Groot-Duitsche partij. In 1850 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer van den Pruisischen Landdag en tot lid van het „Unionparlement“ te Erfurt. Hij was voorzitter van het Oudheidkundig Genootschap in de Rijnstreek en schreef eenige onheidkundige verhandelingen. Van zijn overige geschriften noemen wij: „Von den Pflichten der Geistlichen in Hinsicht auf Lehre und Beispiel“ (1831), „Die Lehren des sogenannten Hermesianismus“ (1835), „Justini martyris apologiae“ (Bonn, 1830, 2<sup>de</sup> druk, 1860), alsmede „Acta Romana“ en „Meletemata theologica“ (1839), die hij met *Elvenich* nitgaf. Hij overleed te Bonn, den 30<sup>sten</sup> September 1863.

**Braun, Karl Johann**, ridder von *Braunthal*, een Duitsch letterkundige en dichter, werd geboren te Eger in 1802, studeerde te Weenen, woonde daarna te Dresden, en werd in 1850 bibliothecaris te Weenen, waar hij den 20<sup>sten</sup> November 1866 overleed. Hij heeft een groote menigte gedichten, novellen, enz. nitgegeven. Van deze noemen wij: „Die Himmelsbarfe, geistliche Lieder“ (1826), de treurspelen: „Loda“ (1826), „Graf Julian“ (1831) en „Die Geopfert“ (1835), de drama's: „Ritter Shakspeare“ en „Don Juan“ (1842), voorts zijn: „Novellen“ (1834), „Gedichte“

(1836), „Schöne Welt“ (1837), „Donna Quixote“ (1844), „Napoleon II“ (1860), „Das Ende der Welt“ (1851), „Nenhoff“ (1864, 3 dln.) en „Geschmacklehre, oder Wissenschaft des Schönen“ (Weenen, 1866), en de romans: „Die ästhetisch gehildete Dame“ (1830) en „Der Abenteurer“ (1845).

**Braun, Alexander**, een Duitsch botanicus, geboren te Regensburg, den 10<sup>den</sup> Mei 1805, studeerde van 1824—1827 te Heidelberg in de medicijnen, daarna tot 1831 te München en tot 1832 te Parijs in de plantkunde. In 1833 werd hij hoogleraar aan de polytechnische school te Karlsruhe in 1837 directeur van het groothertogelijk natuurhistorisch-museum, in 1846 hoogleraar in de plantkunde aan de universiteit te Freiburg in de Breisgan en vertrok voorts in die betrekking in 1850 naar Gießen en in 1851 als hoogleraar in de plantkunde en directeur van den Botanischen tuin naar Berlijn. *Braun* overleed aldaar den 29<sup>sten</sup> Maart 1877. Behalve opstellen in tijdschriften schreef hij: „Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngung in der Natur“ (1850), „Ueber die Richtungsverhältnisse der Saftströme in den Zellen der Characeen“ (1853), „Das Individuum der Pflanze in seinem Verhältnis zur species“ (1853), „Algarum unicellularium genera nova et minus cognita“ (1856), „Ueber Chytridium“ (1856), „Ueber Isoetes“ (1863), „Beitrag zur Kenntnis der Gattung Selaginella“ (1865), „Die Characeen Afrikas“ (1867), „Neuere Untersuchungen über die Gattungen Marsilia und Pilularia“ (1870 en 1872), „Ueber Parthenogenesis bei Pflanzen“ (1857) en „Ueber Polymehryonie und Keimung von Caelebogyn“ (1860).

**Braun, Alexander Karl Hermann**, minister in Saksen, werd geboren te Plauen, den 10<sup>den</sup> Mei 1807, studeerde te Leipzig en werd advocaat in zijn geboortestad. In 1839 werd hij tot lid, in 1845 tot president van de Tweede Kamer gekozen. Den 16<sup>den</sup> Maart 1848 werd hij met de vorming van een liberaal Kabinet en met de portefeuille van Justitie en het voorzitterschap belast. Daar hij zich echter met de radikale meerderheid van de Kamer niet verenigen kon, trad hij reeds den 24<sup>sten</sup> Februari 1849 af. Van 1849 tot Maart 1850 was hij weder lid van den Landdag en werd daarop Amtshauptmann te Plauen. *Braun* overleed den 23<sup>sten</sup> Maart 1868 aldaar.

**Braun, Kaspar**, een houtgraveur, werd geboren te Aschaffenburg, den 13<sup>den</sup> Augustus 1807, oefende zich te München in de schilderkunst en begaf zich in 1837 naar Parijs. Toen hij een paar jaar later te München terugkeerde, stichtte hij er met *Dessauer* een xylografische werkplaats, die een groot aantal platen voor prachtwerken leverde. Hij maakte zich los van de Fransche manier, en in plaats van op het effect te werken, zorgde hij in de eerste plaats voor de zuiverheid der lijnen. Nadat hij zich verbonden had met *Friedrich Schneider* uit Leipzig, verkreeg zijn werkplaats een aanmerkelijke nitbreiding en werd een weekschool voor houtgraveurs. Tevens grondvestten de beide deelnemers een boekhandel, waar de bekende „Fliegende Blätter“ werden nitgegeven. Tot de fraaiste voortbrengselen van *Braun* behooren voorts de bontseden bij het „Nibelungenlied“, volgens teekeningen van *Schnorr* en *Neureuther*,



hij den „Volkskalender" volgens *Kaulbach* en *Cornelius*, hij „Götz von Berlichingen", de *Cotta'sche „Bilderbibel"*, de „*Münchener Bilderbogen*", enz. Hij overleed te München, den 20<sup>sten</sup> October 1877.

**Braun, Wilhelm** van, een Zweedsch dichter, geboren den 8<sup>sten</sup> November 1813, verliet in 1846 als luitenant den krijgsdienst, om zich aan de beoefening der letteren te wijden. Zijn gedichten onderscheiden zich door een humoristischen toon en door welwillende scherts. Hij overleed den 12<sup>den</sup> September 1860, en na zijn dood verschenen zijn: „*Samlade Skrifter*" (Stockholm, 1875—1876, 6 dln.).

**Braun, Adolf**, vrijheer van, president der kanselarij van keizer *Franz Jozef I*, werd geboren in 1819. Hij betrad de ambtenaarsloopbaan en trok als gezantschapsraad van het Oostenrijksche bondsbestuur in Frankfort a.d. Main gedurende den Vorstendag in 1863 de aandacht van den keizer. Deze benoemde hem in de keizerlijke kanselarij, waartoe hij sedert 1863, het laatst als leider, onafgebroken behoorde. Zijn officiële werkzaamheid als vertrouwd van den keizer werd steeds door den slijner van het amtsgeheim omhuld, en ook in gezelschappen trad hij nooit op den voorgrond. Bij de vorming van het ministerie-*Hohenwart* (Febr. 1871) gaf zijn raad den doorslag. Hij werd herhaaldelijk met moeilijke zendingen belast; zoo moest hij h.v. de in ongenade gevallen ministers (graaf *Beust*, e. a.) tot ontslagneming hewegen. Nog gedurende zijn leven vormde zich om zijn persoon een kring van legenden. Den 1<sup>sten</sup> Januari 1900 trok hij zich nit het openbare leven terug.

**Braun, Karl**, lid van den Duitschen rijksdag en van het Huis van Afgevaardigden in Pruisen, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Maart 1822 te Hadamar, studeerde te Marburg klassieke philologie en geschiedenis en te Göttingen in de rechten, werd daarop advocaat bij het Hooze Hof van appel te Wiesbaden en vertrok in 1867 naar Berlijn, waar hij henoemd werd tot lid van het Hoogerechtshof. Hij streed voor de Duitse eenheid en voor de vrijheid van bedrijf. Van 1818—1866 was hij lid en van 1858—1863 voorzitter van de Tweede Kamer in Nassau. Na de annexatie van Nassau zag hij zich afgevaardigd naar den Noord-Duitschen rijksdag en naar den Pruisischen landdag, werd voorts in 1871 gekozen tot lid van den Rijksdag en behoorde er tot de leiders der nationaal-liberale partij. In 1880 sloot hij zich bij de Sezessionisten, in 1884 bij de Duitsch-vrijzinnige partij in den Rijksdag aan, waartoe hij tot 1887 behoorde. Zijn uitgebreide kennis, zijn heldere denkbeelden over doel en middelen, zijn voorbeeldige slagvaardigheid en zijn gezonde humor bezorgden hem een plaats onder de voortreffelijkste leden van het Parlement. Hij heeft een groot gedeelte van Europa te voet bezocht. Niet te vergeefs heeft hij zich met ijver toegelegd op de verspreiding van gezonde staathuishoudkundige denkbeelden. Hij behoorde in 1858 tot de stichters van het volkshuishoudkundig congres en was daarvan sedert 1859 voorzitter. In 1873 belastte hij zich met de uitgave van de „*Spenersche Zeitung*" te Berlijn, die echter reeds in 1874 ophield te bestaan. In 1879 als advocaat bij het rijksgerecht naar

Leipzig vertrokken, deed hij afstand van zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden, keerde in 1887 als rijksadvocaat bij het Kamergerecht naar Berlijn terug en trok in den herfst van 1891 naar Freiburg in de Breisgau, waar hij den 14<sup>den</sup> Juli 1893 overleed. Van zijn talrijke geschriften noemen wij: „*Für Gewerhefreiheit und Freizügigkeit durch ganz Deutschland*", (1858), „*Bilder aus der deutschen Kleinstaaterei*", „*Während des Krieges. Erzählungen, Skizzen*", (1871, 3<sup>de</sup> druk, 1881, 5 dln.). „*Aus der Mappe eines deutschen Reichshürgers. Kulturhilder und Studien*" (1874, 3 dln.). „*Eine türkische Reise*" (1876—1877, 3 dln.). „*Zeitgenossen. Erzählungen, Charakteristiken und Kritiken*" (1877, 2 dln.). „*Rand glossen zu den politischen Wandlungen der letzten Jahre*" (anoniem, 1879) en „*Von Friedrich dem Grossen bis zum Fürsten Bismarck. Fünf Bücher Parallelen zur Geschichte der preussisch-deutschen Wirtschafts politik*" (1882). Sedert 1888 gaf hij de „*Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft*" nit.

**Braun, Otto**, een Duitsch schrijver en publicist, werd den 1<sup>sten</sup> Augustus 1824 te Kassel geboren. Hij studeerde te Bonn, Heidelberg en Marburg, waar hij in de veelbewogen Maartdagen van 1848 tot president van de Marburger „*Studentenschaft*" werd gekozen, in de rechten, doch wjdde zich ten slotte alleen aan de studie der schoone wetenschappen. Nadat hij zijn studiën volcindigd had, vestigde hij zich te Kassel en gaf de „*Hessischen Jahrbücher*" uit en sedert 1857 het „*Kasseler Sontagsblatt*". Van 1860—1891 was hij redacteur van de „*Allgemeine Zeitung*" en werd in 1885, toen hij 25 jaar redacteur was geweest, door de universiteit van München tot doctor honoris causa in de wijsbegeerte henoemd. *Braun* gaf ook den „*Musenalmannach*" van *Cotta* uit. In 1883 deed hij gedichten uit zijn jeugd en vertalingen nit het Spaansch, onder den titel „*Aus allerlei Tonarten*" in het licht verschijnen. Hij overleed den 12<sup>den</sup> Juni 1900 te München.

**Braun, Julius**, een Duitsch ontheidskundige, werd geboren te Karlsruhe, den 16<sup>den</sup> Juni 1825. Hij studeerde te Heidelberg in de godgeleerdheid en stelde groot belang in de voorlezingen van *Reith* over de Oostersche wijsbegeerte, zoodat hij zich sedert 1848 te Berlijn met ijver toelegde op taalstudie en kunstgeschiedenis. Nadat hij het letterkundig examen had afgelegd, wilde hij zich geheel en al wijden aan de ontheidskunde, doch vooraf de overblijfselen van Egyptische en Aziatische kunst met eigen oogen aanschouwen. Hij reisde over Rome naar die streken, voor den Nijl op tot aan de cataracten bij Philae en trok vervolgens naar het Heilige Land en Klein-Azië, terwijl hij door gehrek aan de noodige geldmiddelen zijn wensch onvervuld moest laten, om de bonnvallen van Babylon, Ninivé en Persepolis te leeren kennen. Daarentegen bezocht hij het toneel der Ilias, toefde te Konstantinopel, trok door Griekenland, reisde later naar Parijs en Londen en hield vervolgens academische voorlezingen te Heidelberg. In 1860 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleenaar te Tübingen, doch daar het hem hier weinig heriel, verhuisde hij in 1861 naar München, waar hij later een leerstoel aan de academie voor kunst ver-

kreeg. *Braun* overleed den 22<sup>den</sup> Juli 1869. Hij heeft eenige hoogst belangrijke werken uitgegeven, namelijk: „Studien und Skizzen aus den Ländern der alten Kultur“ (1854) en „Geschichte der Kunst in ihrem Entwicklungsgang durch alle Völker der alten welt hindurch, auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen“ (1856—1858, 2 dln.; 2<sup>de</sup> uitgave, 1873). In zijn „Kunstgeschiedenis“ beschouwt hij de kunst niet uitsluitend in hare nitwendige vormen, maar in haar onafscheidelijk verband met godsdienst en letterkunde, en hij toont aan, hoe alle drie wederom samenhangen met de natuurlijke gesteldheid der landen. In de laatste jaren van zijn leven hield hij zich bezig met het bestudeeren van den Islam en zijn belyders. De vrucht hiervan was: „Gemälde der mohammedanischen Welt“ (1870).

*Braun, Ludwig*, een Duitsch schilder, geboren te Schwabisch-Hall, den 23<sup>den</sup> September 1836, oefende zich achtereenvolgens te Stuttgart, München en Parijs en leverde een aantal uitmuntende tafereelen in waterverf uit den Sleeswijk-Holsteinschen oorlog, zoodat de graaf van *Hunolstein* hem belaste met de vervaardiging van een reeks van doeken, die betrekking hadden op de geschiedenis van zijn geslacht. Hij schilderde deze te Neurenberg, en aldaar ontstond ook zijn: „Tour-sooi te Neurenberg in 1496“. Voorts leverde hij een reeks van tafereelen uit den Duitschen oorlog in 1866, welke in het bezit kwamen van den groot-hertog van Mecklenburg-Schwerin, alsmede een tooneel uit den „Slag bij Wörth“, de „Capitulatie van Sedan“, den „Intocht der Mecklenburgers in Orléans“ en den „Intocht van het Duitsche leger in Parijs“, enz. Ook schilderde hij panorama's, waarvan de slagen bij Sedan, Weissenburg en Mars-La-Tour het bekendst geworden zijn. Na zijn „Gebed van Gustaaf-Adolf vóór den slag bij Lützen“ (1892) hield hij zich bezig met het schilderen van genrestukken, meest tafereelen uit de Beiersche bergstreek („Bruieloftocht in het begin der 19<sup>de</sup> eeuw“, „De St. Leonhardirit in Fischhausen bij Schliersee“). Zijn stukken onderscheiden zich door kracht en leven, door een correcte tekening en een fraai koloriet, alsmede door een zorgvuldige behandeling. *Braun* publiceerde, „Vorlagen für Pferde-konstruktionszeichnungen“ (Zürich, 1865), verder het prachtwerk „Die Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der königlich bayrischen Armee von 1806 bis zur Neuzeit“ (München 1890, v. v.)

*Braun, Max*, een Duitsch dierkundige, werd te Mysłowitz in Pruisisch Silezië geboren, den 3<sup>den</sup> September 1850. Hij studeerde, na deelgenomen te hebben aan den oorlog van 1870—1871, te Greifswald en Würzburg in de medicijnen en in de natuurwetenschappen en gaf reeds in 1878 aan de laatstgenoemde hoogeschool onderwijs in de dierkunde. In 1880 ontving hij een benoeming aan het Anatomisch Instituut te Dorpat en werd aldaar in 1883 benoemd tot hoogleraar. *Braun* verhuisde in 1886 naar Rostock en in 1890 naar Königsbergen, waar hij eveneens als hoogleraar werkzaam was. Hij schreef vele werken, waarvan de voornaamste zijn: „Die Entwicklung des Wellenpapageis“ (Würzburg 1881), „Die tierischen Parasiten des Menschen“ (Würzburg 1883), „Das zoötomische Praktikum“

(Stuttgart, 1886). De ontwikkelingskringloop van den hreedden lintworm (*Bothriocephalus latus* *Brems*) werd door *Braun* ontdekt. Ook bewerkte hij de afdeling *Vermes* voor *Braun's* „Klassen und Ordnungen des Tierreichs“.

*Braunau* (Czechisch *Brumov*) is de naam eener stad in Bohemen en de hoofdplaats der provincie van dien naam, niet ver van de Pruisisch-Silezische grens en 405 m. boven den zeespiegel gelegen in een groot, door bergen ingesloten, dal. De stad ligt aan de rivier de Steine en aan de spoorlijn Chotzen—Halbstadt—Mittelsteine van de Oostenrijk-Hongaarsche staatspoorwegen, heeft een gerechtshof en telt (1900) 7623 inwoners. Men vindt er een Benedictijner abdij uit het jaar 1321, met een kloosterkerk, gewijd aan St. *Adelbert* (1683), een bronzen standbeeld van *Jozef II*, een Duitsch gymnasium der Benedictijnen, belangrijke lakenweverijen, wolindustrie en een drukken handel. In de nabijheid liggen twee katoenfabrieken, een oliefabriek en een chamottelfabriek. De stad bestond reeds in 1171, hing in den tijd der Hervorming de nieuwe leer sterk aan, zoodat zij na den slag op den Wittenberg hare voorrechten verloor, die haar echter grotendeels werden teruggegeven in 1629 door keizer *Ferdinand II*. In 1618 werd hier door den abt *Solander* een Protestantsche kerk gesticht, een feit, dat mede de aanleiding werd tot het uitbreken van den Dertigjarigen Oorlog. Het stadje draagt zijn naam naar de roodbruine kleur van den grond in den omtrek.

*Braun, Clement & Co*, tot 1890 *Ad. Braun & Co* geheeten, is een fotografische kunstnrichting en uitgeverfirma te Dornach in den Elzas, met filialen in Mülhansen, Parijs en New York, onder leiding van *Louis Pierson*, *Gaston Braun* en *Léon Clément*. De zaak ontstond in 1850 onder leiding van *Adolf Braun*, overleden den 31<sup>sten</sup> December 1876, die oorspronkelijk teekenaar was aan een katoenfabriek. Hij bediende zich in zijn vak van de fotografie en deed opnamen in Zwitserland, wat hem er toe bracht, een fotografischen kunsthandel te beginnen. Hij kocht in 1864 van *Swan* het patent voor onveranderlijken kooldruk. Deze methode werd door *Louis Pierson* en *Gaston Braun* veel verbeterd, zoodat men daarmee nu ook photographiën in kleurendruk kan vervaardigen. De firma heeft opnamen gemaakt van de voornaamste schilderijen, handteekeningen, fresco's en standbeelden van ongeveer alle musen in Europa, benevens landschapopnamen in Zwitserland, en brengt deze in den handel, soms voorzien van bijschriften van voorname kunstcritici. In Leipzig wordt de firma vertegenwoordigd door *Herman Vogel*. Een zijtak vervaardigt afdruckpapier voor kooldruk, met afzet naar Nederland, Duitschland, Engeland, Noord-Amerika, Frankrijk, enz.

*Braune, Christiaan Wilhelm*, een Duitsch ontledkundige, werd te Leipzig geboren, den 17<sup>den</sup> Juli 1831. Hij studeerde eerst aldaar in de medicijnen, vervolgens te Göttingen en Würzburg, werd assistent aan het Jakobshospitaal te Leipzig en maakte vrijwillig als arts de veldtochten mede van 1864 en 1866 in Sleeswijk-Holstein en in Bohemen. In 1866 ontving hij een benoeming als huiltengewoon hoogleraar aan de hoogeschool

te Leipzig en maakte den Fransch-Duitschen oorlog mede als arts in het 12<sup>de</sup> legercorps. In 1872 werd hij te Leipzig hoogleeraar in de topografische anatomie en overleed den 29<sup>sten</sup> April 1892. Hij heeft veel gedaan voor de mechanisch-physiologische richting der anatomie en o. a. de doorsneden van bevroren lichamen ingevoerd in de anatomische techniek. Hij schreef: „Die Doppelbildungen und angeborenen Geschwülste der Kreuzbeinregion“ (Leipzig, 1862), „Topographisch-anatomischer Atlas, nach Durchschnitten an gefrorenen Kadavern“ (Leipzig, 1872; 3<sup>de</sup> druk 1888), „Die Lage des Uterus und Fötus am Ende der Schwangerschaft nach Durchschnitten an gefrorenen Kadavern“ (Leipzig 1873), „Gefrierdurchschnitte in systematischer Anordnung durch den Körper einer Hochschwangeren“, „Die Oberschenkelvene des Menschen in anatomischer und klinischer Beziehung“ (Leipzig, 1871), „Die Venen der menschlichen Hand“ (Leipzig, 1872), „Das Venensystem des menschlichen Körpers“ (Leipzig, 1884—1888). Bovendien publiceerde hij samen met *Fischer* in de „Abhandlungen der Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften“ een reeks onderzoekingen over gewrichtsbewegingen, het zwaartepunt van het menselijk lichaam in verband met de nitrusting van den Duitschen infanterist en den gang van den mensch.

**Braune, Wilhelm**, een beoefenaar der Germaansche talen en geboren te Groszthiemig bij Liebenwerda, den 20<sup>sten</sup> Februari 1850, studeerde te Leipzig, vestigde zich aldaar als privatdocent in 1874, werd in 1877 buitengewoon hoogleeraar en in 1880 gewoon hoogleeraar in de Duitse taal en letterkunde te Gießen. In 1880 werd hij te Heidelberg beroepen. Zijn belangrijkste werken zijn: „Althochdeutsches Lesebuch“ (4<sup>de</sup> druk, Halle, 1897), „Gotische Grammatik“ (5<sup>de</sup> druk, Halle, 1900), „Althochdeutsche Grammatik“ (2<sup>de</sup> druk, Halle, 1891), „Die Handschriftenverhältnisse des Nibelungenliedes“ (Halle, 1900). Sedert 1876 geeft hij de „Nendrucke deutscher Litteraturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts“ uit en redigeerde van 1874—1891, in vereeniging met *H. Paul*, de „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur“.

**Brauniet**, een zwart mineraal, met vettingen, ijzerachtigen metaalglaans. Het kristalliseert in kleine tetragonale pyramiden, sterk gelijkende op regelmatige octaëders. De hardheid is 6, het soortelijk gewicht 4.8. Het bestaat uit mangaanoxyde ( $Mn_2O_3$ ), soms vermengd met bariet en kiezelzuur, zoodat  $MnO \cdot (Mn Si)O_2$  misschien een meer juiste formule is. Door zoutzuur wordt het, onder ontwikkeling van chloor, opgelost. Men vindt het te Elgersburg en Ohrenstock in Thüringen, te Ifeld in den Harz, te San Marcel in Piemont en te Jakobsberg in Wermland.

**Braunsberg** is de naam van een arrondissementshoofdstad in het Pruisische distrikt Koningsbergen. Zij ligt aan de bevaarbare Passarge, die zich 7 km. verder in het Friese haf uitstort, en aan de spoorwegen Gildenboden—Koningsbergen, Braunsberg—Mehlsack en de havoerspoorlijn. De stad heeft een Protestantsche en 4 Katholieke kerken, een synagoge, een Katholieke academie met een theologische en filosofische faculteit (*Lycæum Hosianum*, naar bisschop *Stanislaus*

*Hosius*, overleden in 1579, genoemd), een Katholiek seminarium voor onderwijzers, een voorbereidingschool, 2 weeshuizen, een rechtbank, en Kamer van Koophandel, fabricage van leder, zeep, hoeden, hierbronwerijen, handel in koren en vlas, stoombootverbindingen met Koningsbergen en Pillan en (1900) met het garnizoen 12497 inwoners.

De stad werd in 1255 hij het reeds in 1241 gebouwde kasteel door de Duitse Orde gesticht, trad tot de Hansa toe en werd de hoofdstad van Ermeland. Gedurende den Dertigjarigen Oorlog viel Brannsborg in 1626 in handen der Zweden. In 1637 kwam het weer aan Polen, in 1772 aan Pruisen.

**Brausewetter, Otto**, een Duitsch schilder, te Saalfeld in Oost-Pruisen geboren, den 11<sup>den</sup> September 1835, bezocht de academie te Koningsbergen, schilderde eerst stukken zooals „Richard III“ (1860, Museum te Danzig), „Charonsnachen“ (1867), „Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen“ (1876), „Aristoteles“ (Aula der Universiteit te Koningsbergen), maar ging daarna over tot het historische genre, waartoe ook reeds zijn werk „Edeldame in der Werkstatt eines Bildhauers das Grabdenkmal ihres Gatten betrachtend“ behoort. Na in Frankfort a.d. M. en in München gewoond te hebben, vestigde hij zich in Berlijn, waar hij hoogleeraar aan de academie werd. Daar voltooide hij ook zijn voornaamste werk: „Yorkes Ansprache an die ostpreussischen Stände, 5 Febr. 1813“. Zijn „Christus aan het kruis“ (1891) verwekte groot opzien door de realistische opvatting. Hij overleed den 8<sup>den</sup> Augustus 1904 te Berlijn.

**Brauw, Cornelis de**, een Nederlandsch krijgsman, werd geboren te Zierikzee, den 16<sup>den</sup> Mei 1728. Hij bezocht er de Latijnsche school en nam in 1744 dienst bij de infanterie. In 1748 was hij vaandrig en behoorde tot de bezetting van Bergen-op-Zoom, toen deze stad door de Fransen werd ingenomen. In 1760 nam hij als kapitein deel aan een expeditie naar Herbie, keerde 3 jaar later terug, werd in 1772 kolonel en lid van den Hoogen krijgsraad, in 1787 generaal-majoor en in 1793 luitenant-generaal. In 1796 sloot hij met generaal *Michaud* een capitulatie, waarbij Zeeland aan de Fransen werd overgegeven. Kort daarna werd hij gepensionneerd, vestigde zich eerst te Montfort en toen te Utrecht, en overleed den 31<sup>sten</sup> Augustus 1804.

**Brauw, Willem Maurits de**, jhr., een zoon van den voorgaande, werd geboren te Hulst, den 23<sup>sten</sup> April 1772, studeerde te Leiden in de rechten en werd schepen en raad te Zierikzee. In 1795 verloor hij die betrekking en in 1799 nam hij de wijk naar Duitschland. In 1803 werd hij weder lid der regering te Zierikzee en er vervolgens ontvanger der registratie en domeinen en bewaarder der hypotheeken. Nadat hij in 1813 krachtig had medegewerkt tot afschaffing van het Fransche juk, werd hij in 1814 bevorderd tot directeur der registratie, enz., en in 1826 tot directeur der Koninklijke Nederlandsche loterij. Hij was lid van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen en overleed te 's-Gravenhage, den 28<sup>sten</sup> November 1841.

**Brauw, Willem Maurits de** jhr., den 24<sup>sten</sup> Augustus 1838 geboren te 's-Gravenhage, promo-

veerde in 1864 te Utrecht op een proefschrift: „De departementen van algemeen bestuur in Nederland sedert de omwenteling in 1795". Na eenigen tijd als advocaat werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1865 commies van staat bij den Raad van State en in 1867 commies bij het departement van koloniën, waar hij achtereenvolgens opklom tot hoofdcommies (1871) en referendaris (1874). In 1882 benoemd tot administrateur der generale thesaurie bij het departement van Financiën, verwisselde hij dit amht weldra voor dat van minister van Koloniën. Tengevolge van het votum der Tweede Kamer over het in het begin van 1882 door den Gouverneur-Generaal gesloten verlengings-contract met de Billiton-maatschappij vroeg hij eervol ontslag als minister, wat hem in het begin van 1883 werd verleend. In 1884 werd hij benoemd tot commissaris des konings in Zeeland, van welke betrekking hij den 1<sup>sten</sup> Juli 1897 op eervolle wijze werd ontheven. Hij overleed den 18<sup>den</sup> December 1898 te 's Gravenhage.

**Brauwere.** Zie *Nolet de Brauwere van Steelwand*.

**Brava** is de naam van een der aan Portugal behoorende Kaap-Verdische eilanden in de Zuidelijke groep, het „Paradijs van den Archipel". Het beslaat een oppervlakte van 56,5 v.km en telt (1905) 10265 inwoners. Het eiland is bergachtig, doch rijklijk besproeid en vruchtbaar, heeft een nitstekend klimaat en levert ooft, groenten en koren. De hoofdplaats is de goed bevolkte gemeente San Joao Baptista. *Brava* werd in 1080 van Madeira en Fogo nit bevolkt.

**Brava.** Zie *Baranca*.

**Bravallahed** is de naam van een vlakte in de nabijheid van Braviken, waar in een sagenrijken slag koning *Hereld Hildeland* met velen der zijnen door zijn neef *Sigurd Ring* verslagen werd.

**Bravi** is het meervoud van het Italiaansche woord *bravo*. Het beteekent eigenlijk *dapperen*, *kloekmoedigen*, maar wordt gehruikt, om gehuurde moordenaars aan te duiden, die vroeger in Italië te vinden waren. Ook vrijwilligers, die vooraan zich met opium bedwelmden en dan blindeelings den vijand te gemoet snelden, werden met den naam van *bravi* bestempeld.

**Bravo, Don Nicolas,** was een Mexikaansch generaal en partijganger, die in den vrijheidsoorlog van 1811 het eerst optrad, maar bij die gelegenheid door de Spanjaarden werd gevangen genomen. In 1822 nam *Iturbide* hem in hechtenis, maar na diens val trad hij met *Vittoria* en *Sagretta* aan het hoofd der Republiek. In 1824 werd hij tot dictator benoemd en na den dood van *Iturbide* tot vice-president der Republiek. Bij het woeden der partijen verliet hij in den aanvang van 1828 de hoofdstad en vestigde zich te Tulancingo. Hier werd hij door generaal *Guerreiro* overwonnen en voor den tijd van 6 jaren naar Guatimala verbannen. In 1830 echter zag *Guerreiro* zich door *Bustamante* verdrongen. Deze riep *Bravo* terug, die nu belast werd met de taak, de beide voormalige presidenten *Vittoria* en *Guerreiro* te vervolgen. Hij overwon hen bij Ciudad de los Bravos en deed hen doodschieten. In 1833 kwam hij aan het hoofd van 2000 à 3000 man opnieuw in opstand tegen de Regeering, doch

moest zich weldra onderwerpen, waarna men hem naar Frankrijk zond. In 1837 stond hij echter al weder aan het hoofd der Mexicaansche krijgsmacht, die tegen Texas te velde trok.

**Bravo, Gonzales, Zie Gonzales-Bravo.**

**Bravo Murillo, Don Juan Gonzales, Zie Gonzales Bravo-Murillo.**

**Bravour** (het Italiaansche *Bravura*), een woord, hetwelk *dapperheid*, *kloekmoedigheid* beteekent, wordt in de muziek gehruikt, om een ongemeene kunstvaardigheid aan te duiden, die moeilijke passages en zonderlinge overgangen op een verrassende wijze weet uit te voeren. Tot dat einde heeft men hravonstrukken, vooral hravonaria's, gecomponeerd. Dit is op een smaakvolle wijze geschied door *Mozart*, die daarvan op een treffende wijze gebruik gemaakt heeft, om het uitbarsten der hartstochten te schilderen.

**Brawe, Joachim Wilhelm,** vrijheer von, een Duitsch dramatisch dichter, werd geboren te Weissenfels, den 4<sup>den</sup> Februari 1738. Hij studeerde te Schulpforta en te Leipzig, waar hij in de vriendschap deelde van *Lessing*, *Weizae* en *Kleist*, en was pas tot regeeringsraad te Merseburg benoemd geworden, toen hij den 7<sup>den</sup> April 1758 te Dresden aan de kinderpokken overleed. Zijn twee treurspelen — „Der Freigeist", onder den invloed van „Miss Sarah Sampson" van *Lessing* geschreven, en „Brutus", een der eerste Duitsche drama's in 5-voetige en rijmloze jamhen — bezitten groote verdiensten en zijn door *Lessing* in het licht gegeven (Berlijn, 1768).

**Bray,** is de naam van een Iersche kustplaats, 21 km. ten Z.-O. van Duhlin, wordt door den Bray in 2 deelen verdeeld, waarvan de grootste tot het graafschap Wicklow, het kleinste (Little Bray) tot het graafschap Duhlin behoort. In 1891 telde het plaatsje 4449 inw., met Little Bray samen 6888 inw. Het is een hadplaats en winterverhijplaats en door zijn gezond klimaat en fraaie omgeving zeer beroemd. Men noemt het wel „het Iersche Brighton".

**Bray, Salomon de,** Hollandsch historic- en portretschilder, architect en schrijver, geboren te Amsterdam in 1597, overleed te Haarlem aan de pest, den 11<sup>den</sup> Mei 1664. Reeds vroeg kwam hij naar Haarlem, waar hij reeds in 1615 als schutter vermeld wordt. Hij is een technisch zeer ontwikkeld schilder, wiens kracht voornamelijk ligt in historische tafereelen, zooals zijn werken in het Huis ten Bosch bij 's Gravenhage. Behalve daar en in het Manritshuis vindt men zijn schilderijen nitsluitend in het huitenland. Zijn fraaie teekeningen zijn zeer gezocht. Als architect hielp de *Bray* bij den bouw der Nieuwe Kerk en bij de restauratie der Zijlpoort. Bovendien schreef hij een boek over de vergrooting van Haarlem. Ook een hndel gedichten gaf hij in het licht. Zijn zoons *Jon. Jacob* en *Dirk* (zie aldaar) waren allen schilder.

**Bray, Dirk de,** Hollandsch stillevan- en portretschilder, etser en hontsnijder, ondeste zoon van den vorige en waarschijnlijk diens leerling. Hij was eerst boekdrukker en komt als zodanig in 1656 in het boekdrukkersgild zijner geboortestad Haarlem voor. Hij schreef ook een boek over het onderwijs in de boekhnden. Weldra liet hij evenwel dat amht varen en wijdde zich aan de kunst. In 1675 was hij sece-

taris van het schildersgild. Hij maakte veel fraaie hontsneden en etste ook. Zijn schilderijen zijn zeldzaam. Een stilleven van hem is in het Rijksmuseum te Amsterdam.

**Bray, Jan de**, Hollandsch schilder en etsor van portretten en historiestukken, geboren te Haarlem, begraven aldaar, den 4<sup>den</sup> December 1697. Waarschijnlijk leerling van zijn vader *Salomon de Bray* (zie aldaar). Hij was tusschen 1667 en 1684 herhaaldelijk in het bestuurs van het schildersgild zijner vaderstad, waar hij zeer gezien was. Voor verscheidene instellingen dier stad maakte hij echilderijen, die nog in het museum aldaar worden bewaard. Vooral zijn regenten en regentessen van het weeshuis (van 1663 en 1664) zijn meesterstukken van portretkunst. Als portretschilder toont hij zich een bezadigd, voorzichtig, maar zeer correct schilder. Zijn historische tafereelen en allegoriën, vooral die van zijn lateren tijd, zijn goed van teekening, maar door hun drukke compositie en onaangename kleiner minder aantrekkelijk. Schilderijen van *Jan de Bray* vindt men, behalve te Haarlem, hier te lande o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam en in het Museum Boymans te Rotterdam. Onder *de Bray's* teekeningen spannen de portretten de kroon.

**Bray, Jacob de**, Hollandsch schilder, jongste zoon van *Salomon de Bray* (zie aldaar), en waarschijnlijk diens leerling, overleden te Haarlem aan de pest in April 1664. Hij schilderde in den trant van zijn broer *Jan* (zie aldaar). Zijn schilderijen zijn zeer zeldzaam en worden vaak met die van *Jan* verward.

**Bray, Frans Gabriël**, graaf von, een Beiersch staatsman, werd geboren te Rouen, den 25<sup>sten</sup> December 1765. Hij kwam als Fransch secretaris van legatie naar Regensburg, trad hier in Beierschen staatsdienst, werd in 1805 raad van legatie bij den Rijksdag, vervolgens gezant te Berlijn en in 1808 te Petersburg. In 1813 werd hij geheimraad en graaf, in 1817 lid van den Staatsraad, in 1819 rijksraad, in 1820 ambassadeur te Parijs en in 1827 te Weenen. In 1831 nam hij zijn ontslag en overleed den 3<sup>den</sup> September 1832 op het landgoed Irtach bij Stranburg.

**Bray, Otto Camillus Hugo**, graaf von, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Berlijn, den 17<sup>den</sup> Mei 1807 en vertoefde in Beierschen staatsdienst als attaché bij het gezantschap te Weenen en bij verschillende kleine Italiaansche Hoven. Later werd hij raad van legatie te Parijs, daarna buitengewoon gezant te Petersburg, in 1846 minister van Buitenlandsche Zaken te München, nam echter den 13<sup>den</sup> Februari 1847 zijn ontslag, werd in April 1848 opnieuw minister van het Koninklijk Huis en van Buitenlandsche Zaken, trad reeds in April 1849 weder af en werd gezant te Petersburg, in 1860 te Weenen. Den 7<sup>den</sup> Maart 1870 werd hij eerste minister en minister van Buitenlandsche Zaken in Beieren. Bij het nitbarsten van den Duitsch-Franschen Oorlog pleitte hij in de Kamer van Afgevaardigden voor de invulling van het crediet voor krijgsbehoefden, onderhandelde vervolgens met den Pruisischen minister *Delbrück* te München over het sluiten van een verbond, reisde naar Versailles en bracht er in October een verdrag tot stand over het toetre-

den van Beieren tot het Duitsche keizerrijk. Bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer verdedigde hij met kracht het verdrag van Versailles. Daar hij in botsing kwam met de overige ministers, inzonderheid met dien van Eeredienst, wegens de maatregelen, die tegen de aanmatiging der hieschoppen moesten genomen worden, nam hij in 1871 zijn ontslag en werd weder gezant te Weenen. In het begin van 1897 nam hij uit deze betrekking zijn ontslag en overleed den 9<sup>den</sup> Januari 1899 te München. De „Denkwürdigkeiten aus seinem Leben“ verschenen te Leipzig in 1901.

**Bray, Anna Eliza**, een Engelsche romanschrijfster, met haar geslachtsnaam *Kempe* geheten, werd den 25<sup>sten</sup> December 1790 te Londen geboren. Eerst huwde zij met den schilder *Stothard*, en na den dood van dezen met predikant *Bray*. Gedurende het leven van eerstgenoemde schreef zij: „Letters during a tour in Normandy, Brittany“, enz., voleindigde de door hem begonnen „Monumental effigies of Great Britain“ en deed na zijn overlijden „Memoirs“ omtrent haren echtgenoot verschijnen. Na haar tweede huwelijk schreef zij: „Tour through the mountains and lakes of Switzerland“ en een aantal romans, waarvan zij de stof bij voorkeur ontleende aan de Engelsche geschiedenis in de Middeleeuwen. Hier toe behooren: „Defoe's“, „The white hoods“, „Trelawney of Trelawne“, „Courtney of Walredon“, „Henry de Pomeroy“ (1842) en „Wurleigh“ (1836), te zamen in 1845 en 1846 opnieuw uitgegeven in 10 deelen onder den titel: „Novels and Romances“. Ook na dien tijd heeft zij nog onderscheiden romans geschreven, zoo als: „Life of Thomas Stothard“ (1851), „Handel, his live, personal and professional, with thoughts on sacred music“ (1857), „The good St. Louis and his times“, „The revolt of the Protestants of the Cevennes“, (1870), „Hartland forest, a legend of North Devon“, „Joan of Arc and the times of Charles VII of France“, „The borders of the Tamar and the Tovy“, (1879) en „Silver linings, or light and shade“. Zij overleed, blind, den 21<sup>sten</sup> Januari 1883 te Londen.

**Brayera Kunth** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Rosaceae*. Een belangrijke soort is de Kosscheester (*B. anthelmintica*), waarvan de bloemen onder den naam van „Flores Brayerae anthelminticae“ in de apotheek voorhanden zijn en als een specifiek middel tegen des lintworm wordt ingenomen.


**Braziliaansche letterkunde.** Hoewel oorspronkelijk een tak van de Portugeesche letterkunde, heeft zich in nieuweren tijd de Braziliaansche literatuur zóódanig ontwikkeld, dat men haar een zelfstandige plaats moet toekennen. De grondslagen werden gelegd door de Jezuïeten zendelingen, in de eerste plaats pater *José de Anchieta* (1553—1597) door zijn godsdienstige geschriften, gedichten, brieven en dramatische mysteriën in het Latijn, Spaansch, Portugeesch en in de Toepitaal. Het eerste groote profane gedicht is het „Prosopopeia“ van *Bento Teixeira Pinto*. De ghebroeders *Eusebio* en *Gregorio de Mattos* behooren in de 17<sup>de</sup> eeuw tot de eerste nationale dichters, maar toch zijn zij nog slechts navolgers van de Portugeezen en Spanjaarden.

**RIO DE JANEIRO.**  
Schaal 1:500,000

Wesler L. von Gieseler 1870

The map displays the following details:

- Geographical Features:** The coastline of Brazil is prominent, with numerous bays and rivers. The state of Rio de Janeiro is highlighted in orange, and the state of São Paulo is highlighted in pink.
- Political Divisions:** Various states and provinces are labeled in German, including Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, and Mato Grosso.
- Major Cities:** Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, and Belém are marked as significant urban centers.
- Map Elements:** A grid of latitude and longitude lines is overlaid on the map. A scale bar is located in the bottom left corner.
- Inset Map:** A small inset map in the top left corner shows the location of Rio de Janeiro within the context of South America.



Schaal 1: 70 000 000

Die grösste der letzten Anzahl der relativen Höhepunkt der physischen von diesem Urgeographen. Die Ausdehnung der physischen von diesem Urgeographen. Die Ausdehnung der physischen von diesem Urgeographen.



Die grösste der letzten Anzahl der relativen Höhepunkt der physischen von diesem Urgeographen. Die Ausdehnung der physischen von diesem Urgeographen. Die Ausdehnung der physischen von diesem Urgeographen.

De werken van den dichter *Manoel de Santa Maria* en van den geschiedschrijver *Rocha Pitta* vertoonen reeds een sterkere nationale kleur.

Nadat in 1763 de residentie van den onderkoning verplaatst was van Bahia naar Rio de Janeiro, werd deze laatste stad een middelpunt van beschaving, waar vele academiën ontstonden, die wel is waar den toon aangaven (zoals de zoogenaamde *Arcadia ultra marina*), maar niet gunstig werkten op de letterkundige voortbrengelen. Men verviel in hoogdravendheid en gezwoelen stijl. Tegelijkertijd ontstond in de provincie Minas Geraes een dichterschool, die zich, evenals de politici aldaar, trachtte los te maken van den invloed van het moederland, en hare onderwerpen vooral koos uit de natuur, de zeden en de geschiedenis van Brazilië. Tot deze dichters (de zoogenaamde *poetas mineiros*) behooren: *J. Baltho da Gama* (gestorven in 1795) met zijn epos „Uruguay”, en *João de Santa Rita Durão* (gestorven in 1784) met zijn gedicht „Caramuru”; verder de lyrische dichter *Manoel da Costa* (gestorven in 1790), de Mulat *Ignacio da Silva Alcarenga* (gestorven in 1814) en de talentvolle *Thomas Anton Gonzaga* (gestorven in 1809), de vervaardiger van echte volksliederen („Lyras” en „Marilia de Dirceu”). Bovendien blinken in dien tijd uit: *Figueiredo Aranha* (gestorven in 1811), *J. J. da Silva* (geboren in 1704) en *Caldas Barbosa* (gestorven in 1800). De laatste vervaardigde het gedicht „Viola de Lereño”, dat vierregelige verzen bevat („Modinha”), die thans nog in den volksmond voortleven.

Nadat Brazilië in 1822 onafhankelijk was geworden, verkreeg de letterkunde een meer zelfstandig karakter. De poëzie nam gedeeltelijk een heiligt Christelijk karakter aan en ontleende haar stel aan den Katholieken godsdienst, in plaats van aan de oude godenleer, zooals men tot dusverre gedaan had. Deze richting wordt vooral vertegenwoordigd door *Antonio Pereira de Souza Caldas* (gestorven in 1814), door *Francisco de São Carlos* (gestorven in 1829) en door *José Eloy Ottomí* (gestorven in 1851). *São Carlos* is de vervaardiger van een religieus epos over de Hemelvaart van Maria („A assumpção”). Een andere richting in de poëzie wordt vertegenwoordigd door de staatkundige en patriottische gedichten, zooals die van den staatsman *Andrada e Silva* (gestorven in 1838) en van zijn tijdgenoot *Francisco Filella Barbosa* (gestorven in 1846), wiens „*Cantata a Primavera*” en „*Elegie op den dood van Dom Pedro I*” tot de beste voortbrengelen der andere Braziliaansche letterkunde behooren.

Aan *José Gonçalves de Magalhães* (1811—1882) komt echter de eer toe, een werkelijk nationale dichterschool gesticht te hebben. Hij was een baanbreker op elk gebied der letterkunde, o. a. met zijn „*Saspiros poeticos*” en „*Mysterios*” op lyrisch verrein, blonk tevens uit als verhalend en dramatisch dichter. *Manoel Odorico Mendes* (1799—1864) mustte nit als bekwaam vertaler van *Bomarus* en *Virgilius*, *Joaquim Norberto de Souza e Silva* (geboren in 1820) door zijn veelzijdig talent, *Joaquim José Teixeira* als fabeldichter. Als blijspeldichter verdient *Louis Carlos Martins Penna* genoemd te worden. Als

geschiedschrijvers werden beroemd: *João Manoel Pereira da Silva* (geboren in 1818) en *Adolpho de Varnhagen* („*Historia geral do Brasil*”).

De omwenteling, die na 1870 in de Europeesche letterkunde plaats greep, vond weerklank in Brazilië. De voornaamste voorvechter der nieuwe richting was *Sylvio Romero*, zoowel in zijn oorspronkelijke gedichten: „*Cantos do fim do seculo*” (1878) en „*Ultimos harpejos*” (1883), als in zijn werken op het gebied van folklore en over filosofie, etnografie en literatuurgeschiedenis: „*Philosophia no Brazil*”, „*Ethnologia selvagem*” (1878), „*A litteratura brasileira e a critica moderna*” (1880) en „*Ensaio de critica parlamentar*” (1883). Zijn streven werd ondersteund door den positivist *Teixeira Mendes* en door *Antônio Falcão*, door de romanschrijvers *José de Alencar*, *Bernardo Guimarães* („*O Gampêiro*”), *Sylvio Dinarte* („*Innocencia*”), *J. Verissimo* („*Amazonas*”) en door vele anderen. Hunne werken zijn voor het grootste deel verspreid in tijdschriften, zooals: „*Revista Brasileira*” (sedert 1894), „*Ephemerides Nacionais*”, „*Ilustração Brasileira*” en „*Brazil-Portugal*” en in conranten, waarvan echter slechts weinige op letterkundige waarde aanspraak kunnen maken.

De voornaamste werken over de Braziliaansche letterkunde zijn *Sylvio Romero's* „*Historia da litteratura brasileira*” (Rio de Janeiro, 1888, 2 dln.) en *Oliveira Lima's* „*Aspectos da Litteratura Colonial Brasileira*” (Leipzig, 1896). Hoewel eenigszins verouderd is het werk van *F. Wolf* „*Le Brésil littéraire*” (Berlijn 1863), nog steeds van belang. Het tijdvak van 1870 tot 1895 wordt behandeld in het werk van *Valentin Magalhães* „*A litteratura brasileira*” met anthologie, (Lissabon, 1897). Verder vallen als tronen te noemen: *Pereira da Silva*, „*Pintaresco Brasileiro*” (Rio de Janeiro, 1847, 2 dln.), *J. Manoel de Macedo*, „*Brazilian biographical Annual*” (Rio de Janeiro, 1876, 4 dln.). Als bloemlezingen kunnen genoemd worden: „*Parnaso Brasileiro*” en *Varnhagen's* „*Florilegio*” (1851 en 1853).

**Braziliaansche zeestroom.** Zie Zeestroomen.

**Brazilië** (zie de kaart) is de naam van een foederatieve republiek in Zuid-Amerika. Zij vormt na de Vereenigde Staten van Noord-Amerika den grootsten staat van dit werelddeel en omvat de grootste, oostelijke helft van Zuid-Amerika van 4°23' N.Br. (kaap Orange) tot 33°44' Z.Br. (de zuidelijkste punt van het schiereiland Mirim) en van 34°50' (Olindapunt) tot 73°55' W.L. (Rio Aruita). Zij beslaat een oppervlakte van bijna 8.500.000 v.km. volgens *Farilla-Núñez* 8.337.218, volgens planimetrische berekening van *Justus Perthes* te Gotha 8.361.350 v.k.). Het bevolkingscijfer bedroeg volgens de volkstelling van 1890: 14.333.915, volgens een schatting van het statistisch bureau te São Paulo in 1900: 22.315.000 zielen, terwijl zij in „*Die Bevölkerung der Erde*” (1904) voor 1900 op hoogstens 18,7 miljoen wordt geschat. Na de beslechting van verschillende grenstwisten (zie *Geschiedenis van Brazilië*) moet zij thans (1905) vermoedelijk op 19 miljoen zielen gesteld worden.

**Ontdekkingsgeschiedenis.** Zie Amerika. **Kust- en Bodemgesteldheid.** De weinig



gelede kust wordt in het N. hier en daar door nitgestrekte lagunen vergezeld. Bij een lengte van 7.920 km. bezit zij slechts 42 havens, die meest niet zeer gunstig gelegen zijn (zie onder *Handel*). De belangrijkste kopen zijn: kaap Raso do Norte, aan de noordzijde van den Amazonenstroom, kaap Fornos en kaap de São Roque, aan den oostelijken hoek, en kaap Frio ten O. van Rio de Janeiro. Zie verder *Amerika: Kusten*.

Naar de bodemgesteldheid kan men het land in drie deelen splitsen: een hoogland (2.753.000 v.km.), dat de kern van Brazilië vormt, het stroomgebied van den Amazonenstroom en de Madeira in het N.-W. en eindelijk het stroomgebied van de La Plata-rivier in het Z.-W. Het hoogland van Brazilië vormt een laag plateau met meest noord-oostelijk loopende ketens, dat in het zuid-oostelijk gedeelte door de lengtedalen van de Parana en de Rio São Francisco in het W. begrensd, steil in de zee afdaalt, terwijl het naar het O. inden tot 1650 m. hoogen Serra do Mar eindigt. Door het lengtedal van de Parahyba hiervan gescheiden, verheffen zich in het W. de ketens der Serra do Espinhaço (in het zuidelijk gedeelte ook Serra da Mantiqueira genaamd) met de belangrijkste toppen van het bergland; Itatiaia (2712 m.), Lapa (2650 m.), São Mateus (1880 m.) en Itacolmi (1750 m.). Ten W. hiervan liggen nitgestrekte plateau's met een gemiddelde hoogte van 650 m., ten N. dat van Minas Gerais, waarvan de bodem grootendeels met gras en struiken bedekt is (zoogenaamde Campos). Achter den zuidelijken Serra do Mar bevinden zich de hoogvlakten van São Paulo, die in het W. naar het dal van de Parana af dalen. In het N. en W. is dit bergland verbonden met het lage, heuvelachtige hoogland van het binnenland (slechts 230—330 m. hoog), dat naar het Z. in het laagland der pampa's, naar het N. in de laagvlakte van den Amazonenstroom afdaalt en van de Serra dos Ventos doorsneden wordt. Het bergland is aan de oosthellingen, die steil zijn, met wouden bedekt en rijk aan water, de westhellingen daarentegen en de binnenplateaus (Chapadas) dragen laag struikgewas (Catingas) of gras (Campos). Slechts de noordoostelijke deelen worden door onvruchtbare en waterarme vlakten (Sertões), die slechts gedurende den regentijd een kortstondigen plantengroei bezitten, ingenomen. Het geheele gebied, ten N. en ten W. van dit hoogland behoort tot het gebied van den Amazonenstroom (zoogenaamde Selvas). In het N.O. verheffen zich, op de grens, de eerste bergketens van Guyana.

*Rivieren.* Geen land ter wereld bezit zulk een uitgebreid net van wateren als Brazilië. Voor  $\frac{1}{10}$  behoort het tot het gebied van den Amazonenstroom, voor  $\frac{1}{10}$  tot dat van den La Plata, met de bronrivieren Parana, Paraguay en Uruguay. De Amazonenstroom (zie aldaar), die reeds bevaarbaar is als hij bij Tabatinga uit Peru komt, doorstroomt Brazilië over een lengte van 3828 km. van het W. naar het O. Hij neemt rechts de Yakarana (Javari), de grensrivier met Peru, en daarna de Jurna, de Purus, de Madeira, de Tapajoz en de Xingu op. Met de Para, den benedenloop van de Tocantins, is zijn mond door verscheiden kanalen verbonden. Links ontvangt hij in Brazilië

de Iça, de Yapura, de Rio Negro met de Rio Para, de Trombetas, Paru en Jary. De belangrijkste kustrivieren zijn: de Parahyba, de São Francisco, de Parahyba do Sul en de Jacuhy, die door de Lagoa dos Patos, welke met de zuidelijke Lagoa Mirim in verbinding staat, de zee bereikt.

*Geologie.* In het oostelijk deel, van de provincie Ceara in het N. tot ten Z. van de Rio Grande do Sul, treft men een ver verbreide archaïsche formatie aan, bestaande uit geplooid gneis, verbonden met graniet en syeniet, benevens kristallijne leien, die in de Serra do Mar en in de Serra da Mantiqueira een groote verscheidenheid vertoonen en dikwijls van andere eruptiefgesteenten vergezeld worden. Hierbij sluiten zich kwarsiet, boornleende en kalkgesteenten, korrelige kalk, itakolniet en halfkristallijne leien (waarschijnlijk uit de cambrische en silurische formatie) aan. Ook aan de westgrens en in de dalen van de Boven-Madeira, de Tapajoz, de Xingu en de Araguaia, alsmede in het grensgebied van Guyana, worden archaïsche gesteenten gevonden. Op de archaïsche formatie, die Brazilië van alle zijden insluit, liggen, dikke, horizontale, dikwijls van diabasen doorbroken devonische en carbonische lagen, die een groote oppervlakte beslaan (vooral ter weerszijden van den Amazonenstroom tusschen Serpa en Prainha), en daarop rusten in de zuid-oostelijke provincies Rio Grande do Sul, Parana en São Paulo, zandsteenlagen zonder versteeningen, die op vele plaatsen in afzonderlijke tafelbergen zijn opgelost, met dekvormig er tusschen geschoven melafieren, waarschijnlijk tot de krijtformatie behorend. Bultengewoon verbreid zijn de lagen van het opperkrijt, die zich door de staten Amazonas, Mato Grosso, Goyaz, Piauh, Ceara, Parahyba en Pernambuco tot dicht bij de kust nitstrekken. Zij komen ook bij Bahia (hier rijk aan petroleum) voor. In de provincie Amazonas worden de krijtlagen aan beide zijden van den Amazonenstroom door tertiaire vormen bedekt; deze laatste treden ook op in den benedenloop van deze rivier, hier dikwijls onder kwartaire vormen verborgen, alsmede langs de kust.

*Klimaat.* Door de groote uitgestrektheid van Brazilië is het klimaat der onderscheiden deelen nog al ongelijk. In hoofdzaak is het afhankelijk van den afstand, waarop zij van den equator verwijderd liggen, en van de hoogte boven den zeespiegel. Als klimaatprovincies vallen te onderscheiden: het kustgebied, de Amazonasvlakte, de hoogvlakten van het binnenland, de rivierdalen in dit laatste gebied en de zuidelijke staten. Vooral wind en neerslag wisselen in de richting N.-Z. sterk af. Door de omstandigheid, dat de hooge gebergten aan de westzijde liggen, zoodat de Z.-O.-passaat overal aan de kust vrijen toegang heeft, bezit Brazilië in het algemeen een zeer rijken neerslag. Aan de noordgrens regent het t meest in December en Jnni, aan den boven en midden Amazonenstroom in den winter, in het mondinggebied van Februari tot Mei; maar ook in de zomermaanden valt hier veel regen (Iquitos: jaarlijksche 2620, Manaus 1400, Para 1800 mm.). Bij Pernambuco heerscht de regentijd van April tot Jnni (Juni 460, November 20, per jaar 2750 mm.; hronnen ontbreken hier geheel). De regentijd te Rio de Janeiro (jaarlijksch bedrag

1310 mm.) en Tucuman (jaarlijksch bedrag 900 mm.) is van November tot Maart. Deze winterregens zijn tot het kustgebied beperkt, het binnenland is in den winter betrekkelijk arm aan neerslag en lijdt niet zelden aan droogte. De gemiddelde temperaturen zijn: Cayenne, koudste maanden (Januari en Februari) 26,1°, warmste maand (October) 27,7°, gemiddelde jaartemperatuur 26,8°C; Para, koudste maand (Februari) 26°, warmste maand (November) 27,7°, gemiddelde jaartemperatuur 27°, Iquitos, koudste maand (Juli) 23,4°, warmste maand (November) 25,8°, gemiddelde jaartemperatuur 24,8°, Pernambuco, koudste maand (Juli) 23,9°, warmste maand (Februari) 27,1°, gemiddelde jaartemperatuur 25,7°, Ister in jaartemperatuur 31,7° en 18,3°C; Rio de Janeiro, koudste maand (Juli) 21,3°, warmste maand (Februari) 26,6°, gemiddelde jaartemperatuur 23,8°, Blumenau, koudste maand (Juni) 15,4°, warmste maand (Jannari) 26,8°, gemiddelde jaartemperatuur 20,8°. In het binnenland ten Z. van den Amazonenstroom daalt de temperatuur reeds binnen de keerkaringen opmatige hoogte boven den zeesspiegel niet zelden beneden nul, tusschen Onro Preto en Barbacena daalde in Juni 1870 gedurende 5—6 dagen de temperatuur 3—4°C beneden het vriespunt. Ook valt hier op het hoogland somtijds sneeuw en blijft er wel eens gewinende korten tijd liggen. In 1858 gingen ten gevolge van een sneeuwval in Lages 300 000 stuks ve te gronde.

In de vlakten van midden- en noord-Brazilië treden van Januari tot Mei dikwijls hoosaardige ziekten op, zooals afwisselende koortsen, voornamelijk echter die in 1849 uit West-Indië overgebrachte gele koorts. Rio en Santos zijn wegens deze gevaarlijke ziekte gevreesd. Ook cholera was in Brazilië oorspronkelijk onbekend en werd eerst tegen het midden der vorige eeuw van Europa uit ingevoerd; sedert heeft zij herhaaldelijk, vooral onder de Negeren, godncht gewoed. Onder de Indianen hebben roodvonk en mazelen menigmaal groote sterfte veroorzaakt. Zeer verheid in het land zijn dysenterie en venerische ziekten. Gele koorts komt in de hoogere, op eenigen afstand van de kust gelegen deelen van het Z. daarentegen niet voor; ook malaria, elephantiasis en lepra treden slechts zeer sporadisch op.

**Plantengroei.** Deshier overstelpende weelderigheid van den plantengroei, welke in een gedeelte van Brazilië wordt aangetroffen, vindt hijna regeus op aarde zijn wedergade. Terwijl een derde der gewassen in vollen bloei staat, begint een tweede derde te ontkiuen en is een derde deel met rijpe vruchten beladen. Leggen de hijna grenzeloze oerwouden den kolonist groote moeilijkheden in den weg en maken zij het doordringen, anders dan langs de rivieren, haast onmogelijk, van den anderen kant bevatten zij een zeldzaam rijkdom aan allerlei voor den mensch belangrijke produkten.

Naar de vegetatie kan men het land in drie gebieden verdeelen: 1. de oerwouden van den Amazonenstroom (Hylaea), 2. het berglandschap der suidoostkust en het daarhij aansluitende golvende plateau van meer dan 600 m. gemiddelde hoogte, dat het grootste gedeelte van Brazilië inneemt, het gebied der savannen (Campos) en

eindelijk 3. het gematigd tropische gebied ten Z. van den Znider Keerkring.

1. Het tropische oerwoud in het Hylaeagebied reikt van den waterspiegel van den Amazonenstroom tot den voet der Andes en eveneens ter weerszijden der zijrivieren tot verstromopwaarts. In het overstromingsgebied bereikt het loofhout, dat 3—4 maanden onder water staat, geen aanzienlijke hoogte. De palmen steken er boven nit, die door hare soortenrijkdom de eenige bekring dezer wonden vormen. De epifieten ontbreken er; weeke Convolvulus-vormen komen in de plaats van de houten lianen. Het dichte bladerendak der kronen van het geboomte brengt de „Frondosität“ van den plantengroei te weeg, waarin A. von Humboldt het eigenlijk botanisch karakter van tropisch Amerika zag. Ook het binnenste gedeelte der wonden mist rijke afwisseling aan vormen, en dikwijls is de bodem, nadat hij opgedroogd is, slechts met harde grassoorten of een lycopodium kleed (Selaginella) bedekt. In de woudstroken, die moerassig blijven, zijn de palmen vergezeld door een weelderige vegetatie van grootbladige monokotyledonen. Hier vindt men de *scitamineeën* en de gezellig groeiende pisangvorm *Urania amazonica*. Op sommige plaatsen verheffen zich langs de oevers rijken hoogstammige palmen, zooals de doornige jawari (*Astrocarym Jawari*) of de gedrongen, 5 m. hooge stammen der araceeënsoort *Montrichardia*. De physiognomie van het woud buiten het overstromingsgebied wordt voornamelijk beheerscht door den laurierform. Hoewel loofboomen nog de overhand hebben, treden toch reeds honterige lianen op en schemeren de bloemen der epifieten tusschen het loof door. Onder de woudrenzen is de *Bertholletia excelsa*, een myrtacee, kenmerkend. Palmen zijn hier minder menigvuldig. Tot de grootste behooren de 12—15 m. hooge nrucripalm (*Attalea excelsa*). De wonden aan den Rio Negro zijn nog armer aan palmen en lianen, maar wegens de vochtigheid der lucht rijk aan araceeën en vooral aan epifitische varens. Een eigenaardige formatie bekleedt de talloze vlakke eilanden van den Amazonenstroom, waar gewoonlijk uit de wilgenboschjes (*Salix Humboldtiana*) de door hare groote witachtige bladeren in het ong vallende cecropiën (*artocarpacéen*) als eenige hoogere boomvorm optreden, terwijl de waterspiegel omzoomd wordt door het 5—8 m. hooge riet van het pjlgras (*Arundo saccharoides*). Aan den beneden Amazonas treden grasachtige savannen op. Ook hier wordt de woudrand door een eigenaardige vegetatie van boschjes en lage boomen uit de familiën der *melastomaceeën*, *myrtaceeën* en der *malpigiaceeën* begrensd.

De plantengroei van het overgebleefte van den Amazonenstroom zelf is minder weelderig dan die der wonden en der met de rivier samenhangende meren. De heroemde *Victoria regia* heeft dit gebied met andere deelen van Zuid-Amerika gemeen. De aan soorten rijkste plantenfamiliën der Hylaea zijn behalve de palmen, de *leguminozen*, *melastomaceeën*, *myrtaceeën*, *sapindaceeën*, *malpigiaceeën*, *loranthaceeën*, *rubiacceën*, *apocynaceeën*, *bignoniaceeën*, *solanaceeën*, *lawraceeën*, *myristicaceeën*, *euphorbiaceeën*, *urticaceeën*, *piperraceeën*, *brameliaceeën*, *araceeën* en de karakteristieke *bombaceeën*, *guttiferen* en *bochysiaceeën*.

Het aantal der bekende inheemsche plantensoorten bedraagt meer dan 2000. De indruk, door de groote verscheidenheid teweeggebracht, wordt echter nog verhoogd door de veelkleurige bloemen. Tot de prachtige gewassen der kustwouden behooren vooral de *rutaceën* uit de geslachten *Erthyrochiton* en *Almeida*. De palmen staan hier weinig in verscheidenheid bij die van het Hylaeagebied ten achteren (*Cocos*, *Alataea*, *Asrocaryum* *Ayri*, enz.). Ook de laurierboomvorm en de tamarindevorm komen hier voor en leveren de beste houtsoorten (Jakaranda, Braziliehout).

2. De Campos bestaan uit grassteppen, aan de rivieren onderbroken door boschjes (*Catinga*), waarvan de boomen in den drogen tijd hun loof verliezen. Onder de epifieten gedijen vooral de parasitische *loranthaceën*, terwijl de epifitische *orchideën* daarentegen zeldzaam voorkomen. In de noordelijke Campos komt een bombacee (*Chorisia ventricosa*) met een naar het midden tonvormig aangezwollen stam veelvuldig voor. De bodem is hier bedekt met een kleed van granwachtig groene, harige grasboschjes, rijkelijk versierd met veelkleurige bloemen. Een gedeelte wordt door struiken ingenomen, die, waar zij den bodem uitsluitend bedekken, *Carraças* worden genoemd en uit *mimosaceën*, *melastomaceën* en *myrtaceën* bestaan. Uitsluitend eigen aan de bovenste compositie — de naakte heuvels der gouden diamantdistrikten — zijn de *liliaceën* uit de geslachten *Velloria* en *Barbacenia*, waarvan de gaffelvormig verdeelde takken lange, stijve bladen en mooie veelkleurige bloemen dragen.

3. In de zuidelijkste deelen des lands treden wouden op, bestaande uit boomen van dezelfde soort, in het O. de arankariaboschen (*Aracaria brasiliensis*) en in de Gran Chaco waspalmen. Onder de eerste treft men boschjes van *Ilex paraguayensis* aan, die den maté levert. De zuidelijkste palmen, zoals *Cocos australis* e. a., komen alleen hier nog voor, vormen echter nog geheele boschen en leveren eetbare vruchten.

**Dierenwereld.** In overeenstemming met de flora is ook de dierenwereld van Brazilië rijk ontwikkeld en daarbij in de onderscheiden deelen zeer verschillend. De fauna vormt de belangrijkste subzone van den neotropischen gordel. Zeer talrijk zijn de apen, alle tot de familie der Breedneuzen (*Platyrrhini*) behoorend. Vooral moeten genoemd worden de hrulapen (*Myetes*), de rolstaartaap (*Cebus*), de slapstaart (*Pithecia*), de nachtapen (*Nyctipithecus*), de zijdeapjes (*Jacchus*) en de leeuw-aapjes (*Midax*), alle door verscheiden soorten vertegenwoordigd. Van de vleermuisen zijn de vampiers (*Phyllostomatidae*) karakteristiek. Onder de roofdieren zijn de jaguar (*Felis onca*) en de poema (*Felis concolor*) de grootste, terwijl tevens andere roofdieren, tot de katten, wolven en vossen behoorend, er in menigte gevonden worden. Verder komen er vele soorten van heren voor, zoals de *Cercopithecus caudivolutus*, de *Procyon cancrivorus* en twee soorten snuitheren of coati (*Nasua*); ook de marters zijn goed vertegenwoordigd. Van de knaagdieren leeft in Brazilië het waterzwijn (*Hydrochaeris capybara*) het grootste knaagdier, verder de pako (*Coccyzus*) en de agoeti (*Dasyprocta*). Ook ratten en muizen bezitten er eigen soorten. De zwijnen worden vertegenwoordigd door de na-

velzwijnen of pekari (*Dicotyles*). Kleinere herten vormen treden in de plaats der grootere van het noordelijk halfrond, zoals het pampashert (*Cervus campestris*), en de Braziliaansche ree (*C. rufus*). Het paard komt op vele plaatsen in talrijke kneden versplinterd voor. Van de tapirs treft men er één soort aan (*Tapirus americanus*). Tot de merkwaardigste dieren van Brazilië behooren verder de tandenlozen, zoals de groote miereneter (*Yurumi*), en verscheiden gordeldieren. In den benedenloop van den Amazonenstroom worden als vertegenwoordigers der waterzoogdieren de Amerikaansche lamantin (*Manatus americanus*) en een zoetwaterdolfijn (*Platanista amazonica*) aangetroffen. Van de overigen tot Australië beperkte huideldieren vindt men in Brazilië eenige soorten huidelratten (*Didelphys*), waartoe ook het zweemhuideldier (*Chironectes variegatus*) — het eenige huideldier, dat het water beweont — behoort. De vogels van Brazilië onderscheiden zich door hun kleurenpracht. Van de papegaaien moeten genoemd worden de aras en de wigstaarten, verder als karaktervogels de kolibri's, tanagra's, tyrannen, pepperveters en hokko's; de beste zangvogel is de sahia (*Mimus ludius*). Typisch voor Brazilië zijn de *Opiathocorus*, de trompetvogel of agami (*Poephia*) en de aninma (*Palamadaea*). Onder de reptiliën komen de zoetwaterschildpadden in verscheiden soorten voor en kunnen in den Amazonenstroom een geweldige grootte bereiken; ter wille van de eieren, waaruit olie hereid wordt, wordt vooral de arrau-schildpad (*Podocnemis expansa*) vervolgd; verder leeft in Brazilië en Guyana de matamata-schildpad (*Chelys fimbriata*); de krokodillen worden vertegenwoordigd door den kaaiman (*Alligator*) en de krokodil (*Crocodilus*). Onder de hagediassen treden de *Tejidas* en de *Iguanidas* op den voorgrond. Van de slangen bereiken de *Boa constrictor* en de in het water levende anaconda (*Eunectes marinus*) de grootste lengte. Deze beide zijn evenals de *Niphoosoma caninum*, onschadelijk, terwijl de *Lachesis mutus*, de chararaka (*Bothrops jararaca*) en de laharia (*Bothrops atrox*) tot de gevreesde giftslangen behooren. Tot de amphibiën behooren eigenaardige soorten kikvorschen; van de padden is de *Pipa americana* karakteristiek. Zeer rijk is Brazilië aan vissen. De piracurn (*Arapaima gigas*) is de grootste beenvisch, die in zoet water leeft; vorder komen er de sidderaal en de zeldzame caramorn (*Lepidosiren paradoxa*) voor. Onder de weekdieren nemen de zoetwatermossels een eerste plaats in. De insecten onderscheiden zich door grootte en kleurenpracht. Van de kevers moeten genoemd worden de reusachtige *Dynastes* en de vuurkevers (geslacht *Pyrophorus*); van de vlinders de prachtige hemeelsblauwe morpho en verder de cicaden, de gerreesde termieten, spinnen en duizendpooten, die voor een deel door reusachtige soorten vertegenwoordigd worden (vogelspin).

**Bevolking.** Volgens de volkstelling van den 31<sup>sten</sup> December 1890, in 1897 gepubliceerd, bedroeg het aantal bewoners 14.333.915. Hierbij moeten nog gerekend worden 600.000 wilde Indianen.

Het bevolkingscijfer van 1890 is als volgt over de onderscheiden staten verdeeld:

STATEN	Oppervlakte in v. km.	Bevolking.	Inwoners per v. km.
Bondsdistrikt .. ..	1.394	522.651	375,0
Alagoas .. ..	58.491	511.440	9,0
Amazonas .. ..	1.897.020	147.915	0,07
Bahia .. ..	426.427	1.919.802	4,0
Ceara .. ..	104.250	805.987	8,0
Espirito Santo .. ..	44.839	135.997	3,0
Goyaz .. ..	747.311	227.572	0,3
Maranhão .. ..	459.884	430.854	0,9
Mato Grosso .. ..	1.379.651	92.827	0,07
Minas Geraes .. ..	574.855	3.184.099	5,0
Para .. ..	1.149.712	328.455	0,3
Parahyba .. ..	74.731	457.232	6,0
Parana .. ..	221.319	249.491	1,0
Pernambuco .. ..	128.395	1.030.224	8,0
Piahy .. ..	301.797	267.609	0,9
Rio de Janeiro .. ..	68.082	876.884	13,0
Rio Grande do Norte .. ..	57.485	268.273	4,0
Rio Grande do Sul .. ..	236.553	897.455	4,0
São Paulo .. ..	290.876	1.384.753	4,0
Santa Catharina .. ..	54.156	283.769	4,0
Sergipe .. ..	39.090	310.926	8,0
Totaal .. ..	8.337.218	14.333.915	1,7

Sedert het Acre-verdrag (zie *Acre-gebied*) be- draagt de oppervlakte 8.468.950 v. km.

Onder de bevolking bevinden zich 37,7% blan- ken, 37,8% Mestiezen, 19,5% Negers en Mulat- ten, 3,9% Indianen en 1%, andere bewoners. Het aantal blanken is daarbij echter veel te hoog ge- steld. Het voornaamste deel der bevolking vormen de kleurlingen van blanken, Negers en Indianen, terwijl het aantal zuivere Portugeezen betrek- kelijk gering is. Men noemt zulke kleurlingen met een donkere huidskleur *Cariboca* of *Cafuso*, terwijl onder *Mulatten* de nakomelingen van blanken en Negers, onder *Mestiezen* (Mestico) die van Indianen aan den eenen kant en blanken en Negers aan den anderen kant verstaan worden; *Criolos* (Crioulo) heeten in Brazilië de in het land geboren Negers. De landstaal is het Por- tugeesch.

De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, zijn in kleine groepen verdeeld. De voornaamste stam- men zijn die der Toepi, Gocarani en Omagoes. Zij zijn van middelmatige grootte, maar vlug- lenig en gespierd. Hun kleur wisselt af van don- ker rood tot bruinachtig wit, hun afgeplat, rond gezicht heeft dikke lippen, een platgedruken neus, kleine zwarte oogen en zwart, sluk haar. Bij andere stammen is de vorm van het gezicht edeler en de hending slanker. Het etnografisch onder- zoek heeft in den laatsten tijd door K. v. d. Stei- nen, *Ehrenreich* en *Herrmann Meyer* belangrijke verderingen gemaakt. Als middel om zich bij de verschillende stammen verstaanbaar te maken dient de *lingoa geral brasileira*. De onder de Brazilianen gevestigde onvermengde Indianen zijn weinig talrijk. Het overgrootste deel der In- dianen leeft in kleine groepen zonder in verbinding te staan met het Braziliaansche staatsleven. Hun verstandelijke en geestelijke ontwikkeling

is gering; zelfs de tot het Christendom bekeerde Indianen zijn slechts weinig in beschaving vooruit gegaan.

De voornaamste plaatsen in Brazilië hadden volgens de volkstelling van 1890 een bevolking van:

Bahia .. ..	174.412
Belem .. ..	50.064
Campinas .. ..	33.921
Campos .. ..	78.036
Corytiba .. ..	24.553
Cuyaba .. ..	17.815
Fortaleza .. ..	40.902
Maceio .. ..	31.498
Mannos .. ..	38.720
Nichteroy .. ..	84.269
Parahyba .. ..	18.645
Pelotas .. ..	41.591
Petropolis .. ..	13.475
Porto Alegre .. ..	52.421
Recife .. ..	111.556
Rio de Janeiro .. ..	522.651
Sta. Catharina .. ..	30.687
Santos .. ..	13.012
S. Luiz .. ..	29.308
S. Paulo .. ..	64.934

Zoolang Brazilië een kolonie was, werd aan vreemdelingen belet er zich te vestigen. Eerst sedert 1812 begon men kolonies te stichten. De eerste Duitse kolonie, Leopoldina, werd in 1818 in de provincie Bahia gesticht. Wel hebben achtereenvolgens Portugeezen, Spanjaarden, Italia- nen, Duitschers, Duitsch-Russen, Zwitsers, enz. zich hier bevestigd, maar bijna alleen de Duit- schers hebben succes gehad met hunne kolonisatie. De immigratie in Brazilië is in den laatsten tijd zeer sterk toegenomen. In de jaren 1880—1889 vestigden er zich 339.100 personen, in 1890 kwa- men alleen over de havens van Rio de Janeiro en Santos 113.053 immigranten in het land, waar- van 35.491 Italianen, 27.425 Russen, 25.515 Por- tugeezen, 12.514 Spanjaarden, 5212 Duitschers, 2844 Fransen, 2277 Oostenrijkers en Hongaren, enz. Velen keerden echter teleurgesteld terug, daar de republikeinsche regeering de immigran- ten, door het niet erkennen van vroeger vast- gestelde verplichtingen, dikwijls in grooten nood bracht. Het aantal der immigranten in de laatste jaren kan door de gebrekkige statistiek niet nauw- keurig vastgesteld worden, daar slechts de derde klasse passagiers worden vermeld. Zoo werden in 1895: 164.371, in 1896: 159.126, in 1897: 112.494 en in 1898: 53.822 personen aangegeven. In 1903 en 1904 bedroegen deze cijfers 18.161 en 27.751. De meest ontwikkelde staat São Paulo nam in 1896 alleen ongeveer 75.000 immigranten op, tot aan dit jaar in het geheel 700.000, waaron- der ongeveer  $\frac{1}{2}$  miljoen Italianen. Tegenwoordig wonen in Brazilië ongeveer 450.000 Duitschers, waarvan 350.000 in de zuidelijke staten, dat is ongeveer  $\frac{1}{4}$  der geheele bevolking van de vier zuidelijke staten.

Volgens de nieuwe staatsregeling hebben alle godsdiensten gelijke aanspraak op bescherming van den Staat. De heerschende godsdienst is ech- ter de Roomsche Katholieke. In 1872 waren er 9.902.712 Katholieken en 27.766 Protestanten, volgens den Almanach de Gotha 1906 daaren-

tegen 14.179.615 Katholieken, 143.743 Protestanten, 1673 Orthodoxen, 800 Mohammedanen, 1327 Positivisten en 7257 zonder kerkgenootschap. De Roomsche-Katholieke Kerk bestaat uit het aartsbisdom Bahia (met den metropooliet en primas van Brazilië aan het hoofd) en uit de elf bisdommen n.l. Ceara, Cuyaba, Diamantina, Goyaz, Maranhão, Marianna, Para, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo en São Petro. De vorming der geestelijken is aan de Kerk zelf overgelaten. Aan de kloosters werd sedert 1855 niet meer toegestaan notulen op te nemen; de republiek hief alle orden op. Den Protestanten stond men eerst in 1808 toe zich hier te vestigen en kerken te stichten.

De volksoontwikkeling staat nog op een lagen trap, toch valt er in den laatsten tijd een belangrijke vooruitgang waar te nemen. Het lager-onderwijs is kosteloos en verplicht. De middelbare scholen komen overeen met onze hogere harnscholen en gymnasia. In de steden bestaan talrijke avondschoolen. Volgens de wet moet in elke groote stad een lyceum oppgericht worden. Van hogere scholen vindt men er: de juridische faculteiten te Pernambuco en te São Paulo, de geneeskundige te Rio de Janeiro en te Bahia, de polytechnische school te Rio de Janeiro, de mijnbouwschool te Ouro Preto, de inrichting tot opleiding van handelsleeraren te Rio de Janeiro. Verder treft men er kweekscholen voor onderwijzers, industriescholen, een marineschool, verscheiden krijgsscholen, landbouwscholen, blindeninstituten, een doofstommeninstituut en een conservatorium voor muziek te Rio de Janeiro aan, waar ook een astronomisch observatorium, verschillende musea, bibliotheeken, enz. bestaan. Faculteiten voor theologie vindt men te Bahia, Belem, Cuyaba, Diamantina, Fortalega, Goyaz, Marianna, Olinda, Porto Allegre, San Luisdo Maranhão en São Paulo. Het aantal daghaden (waaronder ook eenige Engelsche, Fransche en Duitsche) en tijdschriften bedraagt ongeveer 500, die bijna alle voor partijdoeleinden gebruikt worden.

Op het gebied van kunst heeft Brazilië nog niet veel voortgebragt. Prachtige kerken werden in Portugal ontworpen, daarna steen voor steen, van nummers voorzien, naar Brazilië overgebragt en hier opgetrokken. Voor de letterkunde zie *Braziliaansche letterkunde*.

**Middelen van bestaan.** De landbouw is de voornaamste bron van bestaan. De voornaamste cultuur is die van koffie, waarin Brazilië alle andere produktiegebieden overtreft. In 1897—1898 bedroeg de ophrengst 13 miljoen centenars, het hoogste bedrag dat tot dusver bereikt werd. De grootste oppervlakte beslaan de koffiëaanplantingen in de staten Rio de Janeiro en São Paulo. De ophrengst van het land heeft tengevolge der emancipatie van de slaven groote schommelingen ondergaan, maar bedraagt thans weer 55%, van de produktie der geheele aarde. Daarentegen gaat de suikerrietcultuur steeds achteruit. Tabak wordt bijna in alle staten, maar vooral in Rio Grande do Sul, Minas Geraes en Bahia verbouwd. De katoencultuur was vroeger veel belangrijker; in 1872 werden nog 78.5 miljoen kg. nitgevoerd; in de laatste jaren slechts 25—26 miljoen kg. De reeds in 1810 hierheen verplante theecultuur

heeft zich niet noemenswaard nitgebreid, daar de Brazilianen aan de maté de voorkeur geven. Voor eigen verbruik verbouwt men maniok, mais, rijst en hoonen, in de zuidelijke provincien rogge, gerst, haver en tarwe. Toch moeten nog groote hoeveelheden koren en meel, voornamelijk uit Noord-Amerika, ingevoerd worden. Daarentegen brengt het land nog cacao, vanille, oranjeappels, bananen, ananassen, vijgen en guyaven voort, en in het gebergte ook appels en peren. Voor den wijnbouw is Zuid-Brazilië geschikt; men verbouwt er de Noord-Amerikaansche catawbadruif.

De *veeteelt*, vooral runder- en paardenteelt, wordt op de groote weidevelden van het binnenland wel is waar op een grootsche, maar onverstandige manier gedreven. Van het rundree wordt een ander nut getrokken, dan tot nitvoer van gerookt vleesch (*charque*) en huiën, talk, vleesch-extract, haren, pooten, beenderen, beenderenmeel, zeep en lijn. De schapenteelt wordt op heescheiden voet gedreven; de wol behoort tot de meer grove soorten. Varkens worden vooral door Duitsche kolonisten gehouden. Hoenders, eenden en kalkoenen treft men overal, bijen in Zuid-Brazilië aan. De uitgestrekte wouden leveren een groot aantal belangrijke boschprodukten, zooals caoutchouc van de *seringueira* (*Siphonia elastica* Pers.), herva-maté van *Ilex paraguayensis*, haranoten, piassavazels, ipekakuanha, sassaparilla, ricinnsplitten, tonkaboonen, ivoornoten, verfhout en jaacarandahout.

**Mijnbouw.** De rijkdom aan mineralen is zoo groot, dat zij vroeger onder alle voortbrengselen van Brazilië een eerste plaats innamen. Gond wordt bijna uitsluitend als stogdoud, vooral in de distrikten São Paulo (hier reeds in 1577 ontdekt) en Onro Preto, gewonnen. De voornaamste groeven zijn die van Gongosoco bij Onro Preto, waar 6 maatschappijen (5 Engelsche) werken. Tegenwoordig is de gouduitvoer gering en schommelend. De geheele produktie van 1691—1875 wordt door *Soetbeer* op 1.037.050 kg., ter waarde van ongeveer 1750 miljoen gulden geschat; daarna daalde het cijfer van den uitvoer voortdurend en bedroeg in 1891 nog slechts 1000 kg. Platina en palladium komt in de goudhoudende alluviale gronden voor; zilver wordt niet meer uitgeoerd. Ook de ophrengst van kwikzilver, koper, lood, antimonium, bismuth en arsenicum is onbelangrijk. Eerst in den laatsten tijd wordt mangaan door Minas Geraes nitgevoerd (in 1896 gingen 14.120 ton naar Engeland, in 1897: 8800 ton naar de Vereenigde Staten). IJzererts komt in dikke lagen voor, zeer rijke (tot 72% zuiver metaal) liggen in het distrikt Ouro Preto. Kenkenzont bereidt men uit zeewater of uit de met zout geïmpregneerde aardlagen, maar niet in voldoende hoeveelheid om in het eigen gebruik te kunnen voorzien. Steenkolen treft men aan in Santa Catharina en Rio Grande do Sul; worden echter alleen in het laatstgenoemde gebied stelselmatig ontgonnen. Bruinkolen, bitumineuse leien, grafiet, salpeter en zwavel vindt men in midden-Brazilië. Aan edelgesteenten hevat de bodem safieren, rojhnen, topazen, beryl, tormalijn, granaten en diamanten. De laatste komen als insluitels voor in de kwartsijske, nit de ontleding der kristallijne en palaeozoische gesteenten ontstane gondhoudende alluviale lagen. Vooral rijk daaraan

zijn het distrikt Diamantina in Minas Geraes en in Bahia de Serra do Sincora en de Serra Assurna. De geheele uitvoer van Brazilië tot 1849 werd op 192 miljoen gulden berekend; maar wegens den sterken smokkelhandel is dit cijfer ver beneden het ware bedrag. Wegens de daling in prijs en de ontdekking der zeer rijke diamantvelden van Zuid-Afrika, is de diamantenuitvoer belangrijk verminderd en bedroeg in 1891 nog slechts 80.000 karaat.

**Nijverheid.** De industrie is in den laatsten tijd belangrijk vooruitgegaan door het tot stand komen van een tariefherziening. Bovenaan staat de katoenweverij in Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Geraes, Rio de Janeiro, São Paulo en Rio Grande do Sul, waar in ongeveer 100 fabrieken grof katoen voor hemden, zakken, enz. vervaardigd wordt. IJzergieterijen en machinefabrieken treft men in alle groote steden aan, werven in vele havenplaatsen, zaagmolens, meel- en oliemolens overal, zeep- en lichtfabrieken alleen in de groote steden, waar ook groote slagerijen, looierijen, hieshrouwerijen, fabrieken van zaddels, schoenen en pantoffels bestaan, terwijl suikerfabrieken en raffinaderijen, alsmede brandwijnstokerijen in de suikerdistrikten worden aangetroffen, fabrieken van kunsthoelen hoofdzakelijk te Rio de Janeiro, van hoeden daarentegen weer in het geheele land.

**Handel.** De groothandel bevindt zich bijna uitsluitend in handen der Engelschen, Franschen, Portugeezen, Noord-Amerikanen, Nederlanders en Duitschers. De kusthandel, sedert 1873 ook aan buitenlandsche schepen toegestaan, is vooral groot in de beide noordelijke provincien, voor een deel ten gevolge van de ontwikkeling der stoombootvaart op den Amazonenstroom. De waarde van den buitenlandschen handel bedroeg in 1903: invoer 420.417 miljoen, uitvoer 742.632 miljoen papieren milreis. De uitvoer is voornamelijk gericht naar Groot-Brittannië, Frankrijk, Argentinië, Portugal, de Vereenigde Staten en Duitschland. De

voornaamste uitvoerartikelen zijn (1904) koffie 391.588 miljoen, caoutchouc 221.100 miljoen, huiden 47.233 miljoen, katoen 16 miljoen, tabak 16.754 miljoen, cacao 21.716 miljoen, maté 18.929 miljoen, andere artikelen, zooals haren, wol, paranoten, hout, brandwijn, maniokmeel, tapioka, edelgesteenten, goud en platina voor 42.364 miljoen milreis, zoodat de geheele uitvoer een waarde had van 776.042 miljoen papieren milreis. De invoer omvat de meeste weelde- en industrievoortbrengselen van Europa, voornamelijk uit Engeland, Frankrijk, de Vereenigde Staten en Duitschland. De voornaamste havenplaatsen zijn Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santos, Belem, São Luiz de Maranhão, Rio Grande do Sul, Ceara, Alagoas, Porto Alegre, Uruguayana, Paranaguá, Antonia, Parahyba, Sergipe en Desterro. Talrijke stoomverbindingen onderhouden het verkeer met Europa en Noord-Amerika.

De omvang van den handel met de voornaamste import- en exportlanden kan uit de volgende tabel blijken.

#### Handel in 1901 (in duizenden milreis).

	Invoer.	Uitvoer.
Vereenigde Staten .. ..	51.635	371.147
Argentinië .. ..	56.173	19.219
Uruguay .. ..	27.085	9.999
Engeland en koloniën .. ..	130.278	111.487
<b>Nederland .. ..</b>	<b>2.514</b>	<b>41.990</b>
België .. ..	9.548	18.877
Frankrijk .. ..	33.263	100.338
Duitschland .. ..	39.081	126.749
Oostenrijk-Hongarije .. ..	7.633	24.229
Italië .. ..	15.858	8.110
Portugal .. ..	26.928	5.091
Andere landen .. ..	15.058	23.591
<b>Totaal .. ..</b>	<b>415.054</b>	<b>860.827</b>

#### Scheepvaart in 1903.

Aangekomen:	Stoomschepen.	Aantal tonnen.	Zeilschepen.	Aantal tonnen.
Buitenlandsche schepen .. ..	3337	6.688.326	471	228.066
Braziliaansche schepen .. ..	6565	4.223.201	5695	248.705
<b>Totaal .. ..</b>	<b>9902</b>	<b>10.911.527</b>	<b>6166</b>	<b>476.771</b>

Handelsvloot in 1901: 228 stoomschepen, metende 91465 tonnen en 343 zeilschepen (van 50 tonnen en meer), metende 76992 tonnen.

Van de talrijke banken zijn de belangrijkste de *Bank van Brazilië*, met filialen in alle groote steden, en de banken van Bahia en Maranhão. Het door haar uitgegeven papieren geld is wettelijk betaalmiddel. Spaarbanken (caixas economicas) en banken van leening (montes de socorro) treft men in vele plaatsen aan, zoo ook Kamers van Koophandel (juntas commerciaes). De invoerrechten zijn hoog; slechts weinige artikelen, zooals machines, steenkolen en zout, zijn vrij van inkomende rechten. Uitvoerrechten worden geheven op edele metalen en kruit. Met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika bestaat een verdrag, volgens hetwelk de beide landen hun landbouwprodukten vrij kunnen invoeren en de andere artikelen aanmerkelijk minder belast zijn, dan die afkomstig uit andere landen. Het wet-

boek van Handel (in 1850 ingevoerd) herust op den Code Napoléon.

Het in 1862 ingevoerde metrieke stelsel van maten en gewichten is weliswaar sedert 1874 uitsluitend voorgeschreven, maar oudere maten worden nog veel gebruikt en hangen met Engelsche samen. Bij den in 1849 ingevoerden gouden standaard bezit de milreis = 1000 reis een waarde van ongeveer 1,38 gld.; 1 conto = 1000 milreis.

**Verkeerswezen.** De landwegen zijn over het algemeen nog zeer slecht, slechts in enkele kustprovincies, voornamelijk in Rio de Janeiro, zijn straatwegen. In de overige provincies treft men op de zeer primitieve wegen tweeraderige ossenwagens of muldierkaravanen aan. Met den spoorwegbouw begon men eerst in 1854. Na dien tijd zijn vele lijnen voltooid, die de kust met het

mijnbouw- en het plantagegebied in het binnenland verbinden, zoodat in het laatst van 1899: 14.030 km. in exploitatie en 8009 km. in aanleg waren, terwijl in Januari 1904 het spoorwegnet in exploitatie een lengte van 16.750 km. had. De belangrijkste lijnen zijn de centraalspoorweg van Rio de Janeiro naar Itabira (Minas Geraes), met de zijlijnen samen 866 km. lang, verder die van Cacoaira naar São Paulo, 231 km., de Baturité (Ocara) 156 km., de Carnocim-Sobral, 129 km., de Central de Pernambuco, 72 km., de Sul de Pernambuco, 146 km., de Alagocinhas-Sãs Francisca, 322 km., de Rio de Janeiro-Rio de Ouro, 66 km., de Paulo Alfonso, 616 km., de Porto Allegre-Urugayna 377 km., en de Bagé-Cacequi. Rio de Janeiro bezit een stadsspoorweg, paardetrans vindt men in alle groote steden. De rivieren zijn, niettegenstaande de bier en daar voorkomende hindernissen, voor het binnenlandsch verkeer van veel belang. De Staat verleent subsidie aan de talrijke stoombooten, die den Amazonenstroom (tot Tabatinga) en zijn zijrivieren bevaaren, alsmede aan die op de Guazahn, de Parahyba, de Iguaribe, de São Francisco (tot vermijding van de watervallen van Paulo Alfonso heeft men een spoorweg aangelegd), de Itapicuru, de Paraguassu, de Jequitinhonha, de Mucury, de Parahyba en de Jacuhy; verder ook aan eenige lijnen op de groote kustmeren (Lagoa Mangoaba en do Norte in Alagoas, Lagoa dos Patos in Rio Grande do Sul). Alleen de door stoombooten bevaarbare gedeelten van den Amazonenstroom en de Tocantins worden reeds op 43.250 km. geschat. De eerste telegraaflijnen werden in Brazilië in 1853 aangelegd. In 1901 telde men 950 kantoren met 21158 km. lijn- en 42254 km. draadlengte, in 1903 reeds 1102 kantoren met 24395 km. lijn- en 47360 km. draadlengte. Kabels verbinden Rio de Janeiro, Pernambuco en Para; van Pernambuco gaat een lijn over de Kaap-Verdische eilanden en Madeira naar Lissabon, een andere van Fortaleza (Ceara) naar de Vereenigde Staten. In 1901 werden 1.366066 telegrammen verzonden, waarvan 1.106041 in het binnenland en bedroegen do opbrengst van dezen dienstak 6.633500, do nitgaven 9.561244 gld. In 1903 waren de laatste cijfers 7.981828 en 9.594373 francs. Het postwezen is nog zeer onvoldoende georganiseerd: de verzending in het binnenland geschiedt meest door particuliere transportgelegenheden; personenvervoer heeft niet plaats. Voor het verzenden der overzeesche post ontvangen vorseiden stoombootlijnen aanzienlijke subsidies. In 1899 werden in het binnenland verzonden 26930000 brieven, 169000 briefkaarten en 24738000 drukwerken en monsters en in het internationaal verkeer 9555000 brieven, 128000 briefkaarten en 926000 drukwerken en monsters. Er bestonden in het land 2687 postkantoren, terwijl de ontvangsten 9.613220 gld., de nitgaven 13.543106 gld. bedroegen.

**Bestuur.** Brazilië was vroeger een Portugeesche kolonie en werd in 1815 een koninkrijk. In 1822 volgde daarop de scheiding van Portugal en de stichting van het keizerrijk Brazilië, een constitutioneel-monarchalen bondstaat, die door de revolutie van 1889 in een federatieve republiek veranderd werd. Volgens de in 1891 door het Constitueerende congres vastgestelde grondwet vormt elk der vroegere provincies een

staat, Rio de Janeiro echter met de hoofdstad der unie, tot aan de oprichting van een toekomstige hoofdstad, in een daarvoor bestemde zone van 14.400 v. km. een bondsdistrikt. In de aangelegenheden der afzonderlijke staten mag de bondsregering alleen ingrijpen om invallen van vreemde staten tegen te gaan, het republikeinsche bestuur van den Bond in stand te houden en de nitvoerering der bondswetten te verzekeren. De constitutie erkent drie staatsmachten: een uitvoerende, een wetgevende en een rechterlijke. De nitvoerende macht berust bij een president, wiens plaats tijdelijk ingenomen kan worden door een vice-president, die niet beneden de 35 jaar oud mag zijn en voor 4 jaren gekozen wordt. Do president is niet herkiesbaar en de vice-president kan voor de eerstvolgende vierjarige ambtperiode niet tot president gekozen worden. De president benoemt de 6 ministers (Openbare Werken, Handel en Landbouw, Buitenlandsche Zaken, Financiën, Oorlog, Binnenlandsche Zaken, Marine), de bondsambtenaren en de gezanten; hij is opperbevelhebber van leger en vloot en vertegenwoordigt de republiek naar buiten.

De wetgevende macht wordt uitgeoefend door een Senaat en een Kamer van Afgevaardigden. De Senaat bestaat uit 63 leden n.l. 3 uit elken Staat en uit de hoofdstad, gekozen voor 9, 6 of 3 jaren, al naar gelang van het aantal op hem nitgebrachte stemmen. Tevens vormt de Senaat de rechtbank tot berechting van schending hunner ambtspligten door den president, de ministers en de bondsambtenaren. Bovendien benoemt hij voor levenslang de leden van het hoogste bondsgerechtschaf. De Kamer van Afgevaardigden bestaat uit 205 leden, die voor 3 jaren gekozen worden, en wel 1 afgevaardigde op 70.000 zielen, op elken staat echter minstens 4 en wel volgens het beginsel der evenredige vertegenwoordiging. Ieder Braziliaan, die 21 jaren oud is, bezit kiesrecht, uitgezonderd analfabeten, soldaten en leden der congregaties. Voorzitter van den Senaat is de vicepresident der republiek; de voorzitter der Kamer van Afgevaardigden wordt door haar zelf gekozen. Voor het binnenlandsch bestuur bestaat Brazilië uit een bondsdistrikt en 20 staten, die weer in gemeentedistrikten (municipios), deze in kerpelen (parochias) en deze weer in distrikten (districtes) verdeeld worden.

Voor de rechtspraak heeft men een bondsgerechtschaf bestaande uit 17 leden, door den Senaat benoemd, tot berechting van geschillen tusschen de staten onderling of met de Bondsregering en van gewone misdaden der ambtenaren; ook berust bij dit lichaam de wetsinterpretatie. Verder vindt men er 11 hoven van appel en 7 bandelsrechtbanken. Voor de militairen bestaat als hoogste rechtbank het militair-gerechtschaf. Het wetboek van strafrecht is een navolging van het Code Napoleon. In civiel rechtelijke zaken geldt de „Braziliaansche codex“.

De financiën van Brazilië wijzen bijna voortdurend een belangrijk tekort aan. De grondoorzaak hiervan is in de buitengewoon groote beboefen van het Hof van *Johan VI* te zoeken. Ongeuklukke speculaties, oproeren in het binnenland en oorlogen met naburige staten, vooral de lange, eerst in 1870 geeindigde oorlog met Paraguay,

vermeerderden de staatsschuld. Den 31<sup>sten</sup> Maart 1902 bedroeg de buitenlandsche schuld der republiek 42.428.817 pond sterling, de binnenlandsche 570.362.000 milreis, der lottenschuld 187.949.000 milreis (papier). In 1898 hadden alle staten samen een schuld van 10.185.729 pond sterling. Volgens het budget van 1905 bedroegen de ontvangsten 47.815.000 milreis (goud) en 261.133.000 milreis (papier), de uitgaven 46.743.000 milreis (goud) en 260.737.000 (papier).

Sedert 1875 heeft Brazilië algemeenen dienstplicht, die echter uitzonderingen toelaat en plaatsvervangende in enkele gevallen toestaat. De sterkte van het leger in vredetijd is op 30.000 man vastgesteld, met 1400 leerlingen der militaire scholen. De vloot bestond in 1902 uit 2 liniëschepen, 2 kustpanterschepen, 7 pantserkanonboorten, 10 kleine kruisers, 13 kanonboorten, 5 raderkanonboorten, 10 zeetorpedos, 4 haven-torpedos, 2 elektrische onderzeeische booten, 2 corvetten en 6 zeilbrikken als oefeningsschepen, 2 drijvende batterijen, een troepenstoomschip, 6 hulpkruisers en ongeveer 30 stoomboorten voor haren- en tolkdiens.

Het wapen der republiek (zie de afb.) is een vijfstralige goud-rood omzoomde ster, de stralen door groen en geel gescheiden. De binnenste ster bedekt een blauw veld, ingesloten door twee smalle gouden

reisgenooten van *Columbus*, die hij Kaap St. Augustin, in de nabijheid van het tegenwoordige Pernambuco, aan land stapte. Hij nam die gewesten in bezit voor Spanje. Den 21<sup>sten</sup> April 1500 werd Brazilië eveneens ontdekt door den Portugees *Pedro Alvarez de Cabral*, die op een tocht naar Oost-Indië, door stormen overvallen, den 25<sup>sten</sup> April in de baai van Porto Seguro aankwam. Deze nam het land in bezit voor den koning van Portugal en noemde het „Ilha da Vera Cruz“ („Eiland van het ware kruis“). De naam Brazilië is van lateren oorsprong en ontleend aan een verfhout (*Caesalpinia brasiliensis* of *Pao do Brazilia*, hout der gloeiende kool), dat men er in overvloed aantreft. Ook *Cabral* stichtte er een volkplanting, maar stuurde enkel met een klein schip de tijd daarvan naar Portugal, terwijl hij met de overige vaartuigen zijn tocht voortzette. In Portugal werd dat bericht met blijdschap ontvangen, en koning *Emanuel* zond *Amerigo Vespucci* daarheen. Van 1501—1502 voer hij langs de kust van Brazilië tot in de streek van den La Plata-stroom. Aanvankelijk verbande men misdadigers en Israëlieten naar dit land. Eerst aan *Johan III* werd Brazilië door den paus toegekend, en eerstgenoemde verdeelde de kust in 9 gewesten (*capitanias*), waarmede hij zijn gunstelingen beleende. De eerste ontginner eener *capitania* was *Martino de Alfonsso Souza* te St. Vincent. Hij bezocht het eerst Rio de Janeiro, door hem aldus genoemd, omdat hij dit land den 1<sup>sten</sup> Januari 1532 ontdekte. Zuidwaarts stervenend, bereikte hij een eiland, dat door de inboorlingen *Guaiba* werd genoemd; hier wilde hij zich vestigen, maar hij kwam op dat besluit terug en gaf de voorkeur aan St. Vincent, waar hij den landbouw en de veeteelt invoerde en het suikerriet plantte. De *capitania* van St. Amaro en een kolonie tusschen Parahyba en Pernambuco werden gesticht door *Verdes Lopes de Souza*. Rio de Janeiro werd veel later aangelegd. Voorts ontstonden de volkplantingen *Espirito Santo*, *Porto Seguro*, enz. Tusschen Rio Francisco en Bahia vond *Francisco Pereira de Continho* een Portugeesche vrouw, die er schipbreuk geleden en door enige vuurwapenen onder den machtigen stam der *Toepinambas* een belangrijken invloed verworven had. Door haar werd de eerste duurzame Europeesche volkplanting gesticht. Een vroegere Portugeesche factorij op de kust van Pernambuco was veroverd door een gezagvoerder uit Marseille, die er een Fransche bezetting had geplaatst, en eerst na langen tijd kon *Pereira* er de heerschappij bemachtigen. Twee andere koloniën werden door de ingezetenen vernietigd, want de hoofden der *capitanias* waren onderling verdeeld, en het werd eerst beter, toen men hun het oppergezag ontnam en een gouverneur-generaal aanstelde. De eerste gouverneur was *Thomas de Souza*; hij landde in 1549 met 6 schepen en 1000 man bij Bahia, en ook nu droeg bovengenoemde Portugeesche vrouw — moeder *Caramaroe* — niet weinig bij tot het welslagen der onderneming. San Salvador (Bahia), de zetel van den gouverneur, werd van fraaie gebouwen, voorts van grachten en wallen voorzien en was reeds in 1550 door suikerplantages omringd, tot wier bearbei-



Wapen van Brazilië.

banden, waartusschen 20 vijfstralige zilveren sterren de staten der republiek voorstellen. Het groot veld aluit het zilveren sterrobeeld van het suiderkruis in. De groote ster heeft in haar 5 hoeken gouden stralen, waarover, maar onder de punten der ster, een laurier en een takstak gelegd zijn. Een blauwe band onder het geheel, dat de greep van een loodrecht staand zwaard half bedekt, draagt het inschrift: „Estados unidos do Brazil 15 de Novembro de 1889“. De vlag is groen met ingeschoven gele ruit, een blauwe schijf met witte sterren en schijn een witte boog waarop het inschrift: „Ordem e progresso“. De landskleuren zijn groen en geel. Alle vroegere nederorden zijn opgeheven.

*Geschiedenis.* De oudste bewoners van Brazilië waren vermoedelijk de *Tapaya*, wier stammen onder het bestuur stonden van oudsten. Naast hen woonden ten tijde der ontdekking de *Toepistammen*. De eerste Europeaan, die den bodem van Brazilië betrad en wel den 26<sup>sten</sup> Januari 1499 was de Spanjaard *Vincente Yanez Pinzon*, één der



ding Negerslaven uit Afrika werden aangevoerd. De Jezuïeten, door *Sousa* medegebracht, hielden zich bezig met de bekeering der inboorlingen. In 1553 werd voor Brazilië een bisschop benoemd en tevens een nieuwe gouverneur, namelijk *Huarte de Costa*, met wien weer een aantal Jezuïeten daarheen vertrok, onder leiding van *Nóbrega*, die er een hogeschool stichtte. De nieuwe koloniën ontwikkelden zich voorspoedig, maar toen Portugal in 1580 onder de Spaansche heerschappij kwam, zoodat ook zijn koloniën als Spaansche bezittingen werden beschouwd, plunderden de Engelschen in 1586 Bahia, vernielden in 1591 St. Vincent en vestigden zich te Olinda, terwijl de Fransen van 1612 tot 1618 Majaro bezet hielden en de Nederlandsche West-Indische Compagnie in 1624 de stad Bahia veroverde. Wel werden de Nederlanders door de vereenigde pogingen van Spanjaarden en Portugeezen verdreven, maar zij keerden in 1630 terug, maakten zich meester van Olinda en breidden hunne heerschappij weldra uit over de helft van Brazilië. De Nederlandsche stadhouder *Johan Maurits van Naassau* (1637—1644) besteedde een groot gedeelte van de inkomsten des lands en van zijn eigen vermogen aan het versterken der riviermonden, aan de verbetering der communicatie-middelen, aan de verfraaiing der steden, paste verdraagzaamheid toe, zocht de verschillende rassen zooveel mogelijk te vereenigen en spaarde geen moeite, om het vertrouwen der Portugeezen te winnen. De West-Indische Compagnie riep hem echter in 1644 terug, en zijn opvolger evenaarde hem op verre na niet in staat- en krijgskundige heekwaamheid. Ook onthield men hem, evenzeer als aan zijn voorganger, de middelen om de kolonie in behoorlijken staat van tegenweer te brengen (zie *West-Indische Compagnie*). Nadat het Huis *Braganza* den troon van Portugal beklimmen had, werd wel is waar hij verdrag vastgesteld, dat Brazilië in het bezit der Nederlanders blijven zou, maar reeds in 1645 gaven onverstandige plagerijen aanleiding tot een door Engeland en Portugal aangevuurden opstand der planters, welke met de verdrijving der Nederlanders eindigde (1648). Pernambuco, de laatste Hollandsche bezitting, werd den 27<sup>sten</sup> Januari 1654 veroverd, en in 1661 werd geheel Brazilië door Nederland aan Portugal afgestaan voor een som van 8 mill. gld. Portugal schonk nu aan de Jezuïeten en aan de jongere zonen van den adel uitgestrekte bezittingen en groote vrijheden (*donatario's*). Later stichtten Franche Hugenoten koloniën in Brazilië, die echter door de Portugeezen niet godsdiensthaat vernietigd werden. Bij deze gelegenheid nam *Duguay-Trouin* in 1711 zelfs Rio de Janeiro in, maar trok tegen betaling van een som geld weder af.

De ontdekking der goudmijnen te Minas Gerais in 1696 en der diamantvelden in 1727 verleende aan Brazilië grooter bekendheid. Portugal heijverde zich, zijn heerschappij in dat land te bevestigen; het eischte hooge inkomende rechten, beperkte het handelsverkeer tot eenige weinige havens en zocht den vloed van vreemdelingen zooveel mogelijk te keer. Olijven- en wijngaarden mochten niet aangelegd worden, omdat het moederland olijvenolie en wijn aanvoerde, en

het was verboden er zout te winnen, omdat de zoutaanvoer aan kooplieden uit St. Ubes was verpacht. Om dezelfde reden duldde men er geen fabrieken. Alle aanzienlijke ambten werden door Portugeezen bekleed, en het land leverde aan Portugal schatten op, doch genoot zelf weinig welvaart. Zoo waren de omstandigheden, toen koning *Johan VI* van Portugal, vluchtend voor de legerbenden van *Napoleon I*, in 1808 zijn zetel van Lissabon naar Rio de Janeiro overhracht. Toen ontwaakte er een nieuw leven: er ontstonden fabrieken, boekdrukkerijen en een bank, terwijl de landbouw, door hulp van landverhuizers, zich voorspoedig ontwikkelde. De kolonie werd een staat, toen koning *Johan VI* haar in 1815 tot een koninkrijk verhef. Ook het huwelijk van den kroonprins Dom *Pedro* met *Leopoldine*, aartshertogin van Oostenrijk, had er een belangrijken invloed, want het werd nu aan geleerden en kunstenaars vergund, de binnenlanden van Brazilië te bezoeken. Toch werden de Portugeezen nog steeds voortgetrokken. In 1817 barstte de ontevredenheid los in een opstand te Pernambuco. Velen verlangden een volkomen onafhankelijkheid van Portugal, en toen koning *Johan VI* in 1820 op het punt was om zich daarheen te begeven, zoodat men nog grootere afhankelijkheid van het moederland tegemoet zag, ontstond er den 26<sup>sten</sup> Februari 1821 te Rio de Janeiro een opstand. Koning *Johan* zag zich genoodzaakt, aan het volk een constitutie te verleenen en den kroonprins *Pedro* als zijn plaatsvervanger achter te laten. Toen men vervolgens te Lissabon den voormaligen toestand wilde herstellen en den prins terug riep, verklaarde het volk te Rio de Janeiro, dat het na zijn vertrek dadelijk de republiek zou afkondigen. Dom *Pedro* achtte het geraten te blijven. Alle Portugeesche troepen werden naar het moederland teruggezonden, er kwam een nieuw, zelfstandig ministerie, tot stand met *José Bonifácio d'Andrade* aan het hoofd, volksafgevaardigden werden opgeroepen, die den 13<sup>den</sup> Mei 1822 *Pedro* tot duurzamen verdediger van Brazilië (defensor perpetuo do Brazil) benoemden, en den 7<sup>den</sup> September 1822 werd de volkomen scheiding van Brazilië en Portugal plechtig afgekondigd. Een constitueerende vergadering ontwierp een grondwet en proclameerde den 12<sup>den</sup> October Dom *Pedro*, onder den naam van *Pedro I*, tot constitutioneel keizer. De Portugeesche troepen, die nog hier en daar in bezetting lagen, stelden zich wel te weer tegen dien maatregel, maar werden met hulp van den Engelschen admiraal *Cochrane* weldra overwonnen en uit het land gebracht. Den 3<sup>den</sup> Mei 1823 opende de keizer de Cortes. In deze ontstond evenwel tusschen de monarchisten of unitariërs en de republikeinen een hooge twist. De laatsten eischten het ontslag van alle Portugeezen, namen een ultra-liberale staatsregeling aan en bewerkten, toen de regeering beide eischen afwees, den 10<sup>den</sup> November een opstand te Rio. De keizer ontbond daarop de Cortes. De nieuw gekozen nationale vergadering nam het haar voorgelegde grondwetsontwerp den 9<sup>den</sup> Januari 1824 aan als Braziliaansche grondwet. Wel verklaarde toen de president der provincie Pernambuco, *Manoel de Carvalho Paes d'Andrade*, dat de noordelijke gewesten zich afscheidten van het keizerrijk en een republikein-

schen statenbond vormden, maar zij werden door den bijstand van admiraal *Cochrane* spoedig weer onder de heerschappij des keizers teruggebracht. Het keizerrijk werd in 1825 door den koning van Portugal onder weinig bezwarende voorwaarden erkend, alsmede door Frankrijk en Oostenrijk. Onderhandelingen met Groot-Brittannië omtrent een handelsverdrag en afschaffing van de slavernij hadden geen gewenschte nitkomst. Het was echter in Brazilië nog ver van rustig. Argentinië vorderde de teruggave van Banda Oriental; de oorlog eindigde daarmede, dat in 1828 de Banda Oriental als zelfstandige republiek (Uruguay) erkend werd. In 1826 overleed de koning van Portugal, en *Pedro* stond diens troon af aan zijn dochter *Maria da Gloria* (zie *Braganza*) en bleef in Brazilië. De republikeinen bleven er woelen, en vooral werden zij ontvreden, toen de keizer in de Cortes verklaarde, dat hij de rechten zijner dochter tegen Dom *Miguel* met de wapenen wenschte te handhaven en hiertoe hulp verlangde. De troepen kwamen in opstand, de afgevaardigden in verzet, zodat zelfs het hndget verworpen werd en de keizer zich genoodzaakt achtte, de Cortes te ontbinden. De nieuwe vergadering werd in 1830 geopend, maar de democraten verwierpen alle regeringsontwerpen en stelden zelfs den minister van Oorlog in staat van beschuldiging. Het bericht der Fransche Juli-omwenteling verergerde den staat van zaken; de keizer benoemde gedurig nieuwe ministers, maar zag zich eindelijk gedwongen, in April 1831, afstand te doen van den troon ten bevoore van den 6-jarigen kroonprins Dom *Pedro de Alcântara*. Hij benoemde *José Bonifácio d'Andrade* (zie aldaar) tot diens opvoeder en vertrok daarna naar Europa.

De nieuwe keizer *Pedro II*, onder een regentschap optredend, kon onmogelijk de botsing der verschillende staatkundige partijen voorkomen, en weldra was Rio het toneel van een bloedigen burgeroorlog, die zich ook tot vele andere plaatsen uitstrekte. De opstand werd met moeite en door den bijstand van Fransche en Engelsche marine-soldaten gedempt. In Juni 1831 werd zelfs door de Kamers een permanente regereing benoemd, bestaande uit *Francisco de Lima, Costa Carvalho* en *Brazilio Muniz*, doch ook deze had gedurig met verzet te kampen. De geheele Staat en vooral zijn financiën kwamen in een bijna reddeloozen toestand. Jaren van bloedige verdeeldheid gingen voorbij, totdat den 9den Augustus 1834 Brazilië in een federalistische monarchie veranderd en het regentschap gedurende de minderjarigheid des keizers in 1835 aan *Diego Antonio Feijó* opgedragen werd. De Cortes nam voorts het besluit, dat de koningin van Portugal van de erfopvolging in Brazilië was nitesloten, terwijl *Januaria*, de jongste dochter van Dom *Pedro I*, hij kinderloos overlijden van den keizer er den troon zou beklimmen. Telkens echter werd het land door nieuwe oproeren verontrust, zodat *Feijó* in 1837 zijn regentschap nederlegde en door *Pedro Araújo de Lima* werd opgevolgd. Hij ontbond de Cortesvergadering in 1840, maar zij nam wraak door keizer *Pedro II* op bijna 15-jarigen leeftijd meerderjarig te verklaren. Deze beklom den troon en koos de gehroeden *d'Andrade*, mannen der revolutie, tot zijn raadslieden. Zij moesten echter hunne portefeuil-

les nederleggen, toen de aristocratische partij de overhand kreeg; doch nu begonnen ook overal de onlusten opnieuw. Gevaarlijk was vooral de opstand in Minas Geraes, waar zich Dom *José Feliciano* aan het hoofd der beweging bevond en een overwinning behaalde op den keizerlijken generaal *Ricôna* (1842); een maand later dolf hij echter bij Sta. Lucia voor generaal *Caxias* het onderspit. De toestand was hachelijk voor de monarchie, doch deze bleef ten koste van veel burgerbloed gehandhaafd.

De Franschen en Engelschen herhaalden gedurig hunne pogingen, om verdragen met Brazilië aan te sluiten; doch zij werden er door de volksvertegenwoordiging telkens verworpen, oendeels omdat Engeland de Braziliaansche slavenhalers als zeeroovers behandelde, anderdeels omdat de keizer steeds geneigd was zich ter handhaving van zijn gezag tegenover de burgers van vreemde troepen te bedienen. Ja, toen de Engelsche gezant te Rio de Janeiro in 1847 door het ministerie feestelijk werd ontvangen, zag dit laatste zich genoodzaakt af te treden. Tot de belangrijke gebeurtenissen in Brazilië behooren verder een slavenopreer in 1849 in de provincie Rio Grande, dat weldra gedempt werd, gedurige veranderingen van ministerie en ontbinding van het Vertegenwoordigend Lichaam, geschillen met Engeland over het onderzoeken van Braziliaansche schepen verdacht van slavenhalerij, die in 1850 bijgelegd werden en waarbij de slavenhandel verboden werd. Daar de dictator van Argentinië, *Rosas*, zich herhaaldelijk vijandig tegenover Brazilië getoond had, werd in 1850 tot den oorlog tegen hem besloten. Hiertoe werd een Duitsch leger aangeworven en een verbond gesloten met Paraguay, Uruguay en den gouverneur der Argentijnsche provincies Entre Rios en Corrientes, generaal *Urquiza*. Door den slag bij Monte Caceres (3 Februari 1852) werd *Rosas* op de vlucht gedreven. Van dien tijd af was Brazilië voor Uruguay een beschermende mogendheid. Met Pern was een handelsverdrag gesloten; de vaart op den Amazonenstroom werd geregeld, en de eerste spoorweg, die van de Manabaal naar Petropolis, in 1854 geopend. In 1853 werd de Braziliaansche Bank gesticht met een kapitaal van 30 miljoen milreës. Tegen het einde van dat jaar werd een expeditie tegen Paraguay ondernomen, om het sluiten van een handels- en grensverdrag tot stand te brengen. Ook werden in denzelfden tijd rijke goudmijnen ontdekt in de noordelijke gewesten van Brazilië, en men besloot tot den aanleg van een spoorweg van Rio de Janeiro naar Minas Geraes en São Paulo. In 1855 werd er onder het bestuur van den minister *Parana* een belangrijke verandering in de kieswet gebracht.

Toen Uruguay zich in 1864 vijandig toonde, nam de Braziliaansche vloot eenige havenplaatsen en bewerkte daardoor de keuze van den president *Florida*, die alle vorderingen van Brazilië inwilligde. Hiertegen verhoef zich de president van Paraguay, *Lopez*. Hij rukte de Braziliaansche provincie Mato Grosso binnen en bedreigde de hoofdstad Cuyaba. Daar *Lopez* tegelijkertijd ook de Argentijnsche stad Corrientes aangegrepen had, kwam het den 8<sup>den</sup> Maart 1865 tot een aanvallend en verdedigend verbond. Toch werd de oorlog, waarvan de opperste leiding overgenomen werd door

den Argentijnschen president *Mitre*, in 1865 en 1866 slechts zwak gevoerd. Eerst toen Brazilië zijn leger aanmerkelijk vergroot had en in 1868 de Braziliaansche opperbevelhebber *Caxias* en daarmede de schoonzoon van den keizer, de graaf van *Eu*, de leiding op zich nam, werd de oorlog met succes gevoerd en nam eerst een einde met den dood van den dictator *Lopez* (1 Maart 1870). Een vergrooing van gebied verkreeg Brazilië niet, toch werd zijn aanzien als de machtigste staat van Zuid-Amerika belangrijk vergroot. De oorlogskosten werden door Paraguay overgenomen, maar konden door de geheele uitputting van dit land niet betaald worden, zoodat de schulden van Brazilië met 815.000 contos stegen en de jaarlijksche tekorten langen tijd een bedenkelijke hoogte bereikten.

Het ministerie *Vincente de San Vincent*, in 1870 aan het hoofd der zaken gekomen, werd den 7<sup>den</sup> Maart 1871 vervangen door een nieuw Kabinet onder de leiding van *de Rio Branco*, dat den 25<sup>sten</sup> Juli werd opgevolgd door een ander onder voorzitterschap van *de Caxias*, hetwelk den 5<sup>den</sup> Januari 1878 wederom wijken moest voor een regering *Cassanado Simimbu*, die eindelijk den 30<sup>sten</sup> Maart wijken moest voor een bewind onder *Pararias*. Daarbij vermelden wij de volgende bijzonderheden: om gevolg te geven aan de pauselijke breve, welke de Vrijmetselaars in den ban deed, eischte in 1873 de bisschop van Olinda, *Dom Vital*, dat in zijn bisdom de Vrijmetselaars niet de kerkelijke gemeenschap zouden gestooten worden, terwijl hij deze tevens met den ban bedreigde. De bisschop van Belem de Para volgde dat voorbeeld. Op een klacht der Vrijmetselaars bij het Bewind, welks voorzitter, *Rio Branco*, zelf tot de Orde behoorde, besliste de Staatsraad, dat pauselijke verordeningen onderworpen waren aan het plaacet der regering, zoodat de kerkelijke maatregelen tegen de Vrijmetselaren niet geldend waren. Daar de bisschop van Pernambuco evenwel de breve afkondigde, werd hij den 22<sup>sten</sup> Februari 1874 wegens verzet tegen de wetten van den Staat tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op sommige plaatsen moesten volksbewegingen tegen de Vrijmetselaars met geweld onderdrukt worden, daar de geestelijkheid het volk hleef ophitsen. In 1875 echter voegde zich de paus naar de omstandigheden, ofschoon zonder in beginsel de rechten van den Staat te erkennen, en de bisschoppen werden begenadigd.

Keizer *Dom Pedro* herhaalde in 1876—1877, na het bezoeken van de wereldtentoonstelling te Philadelphia, zijn reis naar de Oude Wereld, en gedurende zijn afwezigheid was het bewind in handen van zijn dochter, de kroonprinses *Donne Isabella*, gemelin van hertog *Lodewijk van Orléans*, graaf van *Eu*. Het conservatieve ministerie *Caxias* maakte in 1878 plaats voor een liberaal Kabinet, en het nieuw gekozen Parlement bestond hoofdzakelijk uit liberale leden. Het ministerie *Simimbu* deed voorstellen tot nitheiding der stedelijke rechten, tot decentralisatie van het provinciaal bestuur, tot het benoemen van een Senaat in elke provincie, tot beperking van het kiesrecht tot zoodanige burgers, die lezen en schrijven konden, tot nitheiding van de kiesbevoegdheid tot de Protestanten, tot verbetering van het onderwijs, tot invoering van den leerplicht, tot afschaffing van alle monnikenorden en het besteden der orde-

goederen tot betaling der staatschuld. Intusschen was de Kamer niet geneigd deze voorstellen onvoorwaardelijk aan te nemen. Vooral de gelijkstelling van de Protestanten met de R. Katholieken vond grooten tegenstand. Eerst in 1880 namen de Kamers de nieuwe kieswet aan, die niet-Katholieken, genaturaliseerde huitenlanders en vrijgelaten slaven gelijk stelde met de Brazilieners en het passieve kiesrecht voor de Kamers toestond, de tot nu toe indirecte verkiezing in een directe veranderde en het actieve kiesrecht tot diegenen beperkte, die lezen en schrijven konden en bovendien een zeker inkomen en een bepaald beroep bezaten. Nog hardnekkiger was de strijd over de emancipatie der slaven. In Juni 1871 was reeds een wet aangenomen, waarbij voortaan niemand meer als slaaf geboren en langzamerhand alle slaven vrijgelaten zouden worden; zij schadeloosstelling van de slavenhouders werd een bijzonder fonds opgericht. Het conservatieve ministerie *Cotegipe* stelde in 1886 de slaven onder dan 60 jaar in vrijheid, terwijl de anderen eerst na 17 jaar vrij zouden zijn. De kroonprinses *Isabella*, aan wie *Dom Pedro* in 1887 het regentschap opgedragen had, besloot, om zich bij het volk bemind te maken, tot de doorvoering der slavenemancipatie. Zij liet den 8<sup>sten</sup> Mei 1888 aan de Kamers een wet voorleggen, die de slavernij in Brazilië zonder eenige schadeloosstelling en beperking geheel afschafte; den 13<sup>den</sup> Mei werd deze wet aangenomen en onder groote vreugde afgekondigd. De partij der planters, die hierdoor gevoelig getroffen was, verbond zich nu met de republikeinen tegen het keizerschap. Vele officieren van het leger en de vloot sloten zich hierbij aan. Zoo werd den 15<sup>den</sup> November 1889 in Rio het keizerrijk door een militaire revolutie ten val gebracht.

*Dom Pedro* schikte zich in het gebeurde en schepte zich den 17<sup>den</sup> November naar Europa in. De maarschalk *Fonseca* stelde zich aan het hoofd eener republikeinische regering, welke de constitueering van de Vereenigde Staten van Brazilië afkondigde, het kiesrecht uitbreidde, den 10<sup>den</sup> Januari 1890 de scheiding van Kerk en Staat nitsprak en de gelijkheid der verschillende godsdiensten voor de wet vaststelde. Het den 23<sup>sten</sup> Juni 1890 door de regering openbaar gemaakt ontwerp eener grondwet was een nevolging van die der Noord-Amerikaansche Unie. Brazilië zon voortaan een federatieve republiek van 20 staten en een bondsdistrikt zijn. Den 15<sup>den</sup> December werd het Congres met een bodschap van den president geopend, en nu draalden de monarchale staten van Europa niet langer om de republiek te erkennen. Het nationaal congres verkortte den door het regeringsontwerp vastgestelden embtstijd van den president van 6 op 4 jaren en bepaalde, dat hij, zoowel als de vice-president, bij rechtstreekse stemming en bij absolute meerderheid gekozen zouden worden. De president bekrachtigde de eindredactie der staatsregeling en den 24<sup>sten</sup> Februari 1891 werd zij afgekondigd. Daarop had de verkiezing van een president plaats. *Fonseca* werd president en generaal *Floriano Peizoto* vicepresident (25 Februari 1891). Spoedig echter ontstonden oneenigheden tusschen het Congres en den president, zoodat hij den 4<sup>ten</sup> November 1891 het Congres ontbond en de dictatuur instelde. De hoofd-

beweging tegen den dictator vond in den staat Rio Grande do Sul plaats. De vloot en een deel van het garnizoen vorderden het aftreden van *Fonseca*. Den 24<sup>sten</sup> November nam de vice-president *Peizoto* de dictatuur over. De rust keerde echter daarmede niet terug. Zelfs werd in September 1893 Rio de Janeiro door de vloot beschoten. Den 1<sup>sten</sup> Maart 1894 werd de *Morais Barros* tot president gekozen. Slechts in den staat Rio Grande do Sul duurde de oorlog tot in Juli 1895 voort.

Door dezen burgeroorlog waren de financiën in een toestand van verwarring geraakt, zoodat men gesondheidszaak was, een nieuwe leening te sluiten. Na afloop van zijn amtsperiode werd *Barros* den 15<sup>den</sup> November 1898 opgevolgd door *Campos Sales*. De financiële toestand van het land werd beter. Brazilië verminderde zijn papieren geld en betaalde voortaan weder de rente zijner huitenlandsche schuld in goud. Ook op oekonomisch gebied is de republiek zeer vooruit gegaan. Toch heeft Brazilië nog veel van woelingen te lijden. Hoe onzeker de financiële toestand is, blijkt uit het in September 1900 ontstane faillissement der *Banca da Republica*. De door de regering voorgestelde hankwet werd echter niet door het Congres aangenomen. Een groot succes behaalde de republiek in den strijd over de grensscheiding met Frankrijk. Het Oypokvraagstuk had gedurende een halve eeuw de gemoederen niet tot rust doen komen, tot eindelijk beide partijen zich aan het scheidsrecht van den Zwitserschen Bondsraad onderwierpen. Het Berner scheidsrecht erkende bijna volkomen de aanspraken van Brazilië. De Franschen hebben slechts een klein deel van het betwiste gebied ontvangen, terwijl verreweg het grootste deel aan Brazilië toegestaan is. Het nieuw verworven gebied is als het departement Aricary bij den staat Para gevoegd.

President *Campos Sales* werd den 15<sup>den</sup> November 1902 door *Rodrigues Alves* opgevolgd. Een strijd over de grensscheiding met Bolivia over het Acre gebied (zie aldaar) werd door een minnelijke schikking den 18<sup>den</sup> November 1903 in hoofdzaak ten gunste van Brazilië beëindigd. Eveneens werd ten met Engeland bestaand conflict over de grens tusschen Brazilië en Britsch-Guyana door een scheidsrechtelijke uitspraak van den koning van Italië, den 15<sup>den</sup> Juni 1904 hijgelegd. Bijna tegelijkertijd werd een strijd over de grens met Columbia na het sluiten van een modus vivendi aan de beslissing der Vereenigde Staten voorgelegd, en eindelijk met Peru, dat eveneens aanspraken op een deel van het Acregebied maakt, een minnelijke schikking aangegaan, waarna deze zaak scheidsrechtelijk zal worden beslist.

**Braziliëhout, Fernambuco- of Pernambucohout.** Een soort roodhout, is de naam van een aantal verfhouten, die van tropische Caesalpinaceën (zie *Caesalpinia* en *Leymnoen*) afkomstig zijn en zich door een grooter of kleiner gehalte aan verfstof onderscheiden. Het meest bekend is het Braziliëansche roodhout of rood *Fernambucohout*, dat tegenwoordig nog maar in betrekkelijk geringe boereelheiden wordt mitgevoerd. Het meeste roodhout komt uit Lima; ook Sta. Martha en Bahia, eveneens Oost-Indië leveren roodhout, het laatste onder den naam *Sapanhout* (zie aldaar) bekend. Roodhout wordt in de ververij tot het hereiden

van roode lakverven en ook in de kunst-schrijnwerkerijen gehruikt. — Ook het hout van *Secoua sempervirens* End l. wordt roodhout genoemd.

**Braxos** is de naam van een belangrijke rivier in den Noord-Amerikaanschen staat Texas. Zij ontstaat in het oostelijk gedeelte des lands bij de Llano Estacado uit de Salt Fork en Clear Fork en valt na een loop van 1400 km. bij Velasco in de Golf van Mexico. Haar stroomgebied beslaat een oppervlakte van 90.000 v.km. Haar waterstand is wel sterk afwisselend, maar zij is altijd van Columbia tot aan haar monding (64 km.) bevaarbaar.

**Brazza** (in de Oudheid *Brattia* geheten) is de naam van het grootste en dichtst bevolkte eiland der Dalmatische eilanden in de Adriatische Zee, tot het gebied van Spalato behoorend. Het wordt door het *Canale della Brazza* van het vaste land gescheiden, is van bergen doorsneden, die zich in den Monte San Vito tot 778 m. hoogte verheffen, heeft een oppervlakte van 394 v.km. met (1900) 24.408 Servo-Kroatische inwoners, die zich met wijnbouw (voortreffelijke Vngavawijn), olijf-, vijgen-, tabaks- en chrysanthemumcultuur bezig houden. Aan drinkwater heeft men er gerek. De belangrijkste plaatsen zijn de vlekken: San Pietro (1829 inwoners), Milna en Bol (havenplaatsen met resp. 2579 en 1901 inwoners); Neresi, in het binnenland van Brazza gelegen, telt 1620 inwoners.

**Brazza, Pierre, graaf Savorgnan de,** een Fransch Afrikareiziger, was een nakomeling van een oud Italiaansch geslacht en werd den 20<sup>sten</sup> Januari 1852 te Rome geboren. Hij bezocht van 1868—1870 het instituut der marine te Brest, diende sedert 1870 op de Fransche vloot, het laatst in de Fransche koloniën aan den Senegal en aan de Gaboen. In Augustus 1875 ging hij met den arts Noël Ballay te Bordeaux aan boord, om een ontdekkingsstocht te doen naar den bovenloop der Ogowe. Nadat zij de Ogowe tot aan de Lope waren opgevaren, trok de *Brazza* door het land der Fan in zuidoostelijke richting naar den bovenloop der rivier en vereenigde zich bij Doeme weder met zijn reisgenoot *Ballay*, die den tocht stroomopwaarts langs de Ogowe had voortgezet. Aan de andere zijde van de waterscheiding tusschen de Ogowe en den Kongo zag de *Brazza*, nadat hij nog de Alima, een zijrivier van den Kongo, en de Licona, een zijrivier van de Likoeala (Lekoli) ontdekt en Okanga (0°30' N.Br. en 15° O.L. van Gr.) den 11<sup>den</sup> Augustus 1878 bereikt had, zich genoodzaakt, wegens het intreden van den regentijd, terug te keeren. Hij haalde in September aan de Ogowe *Ballay* weder in, die reeds hij den waterval Poehara den terugtocht had aanvaard, en voor met hem de Ogowe af naar de kust. Den 30<sup>sten</sup> November 1878 kwam hij aan den Gaboen.

Na een langdurige ongesteldheid maakte de *Brazza* den 11<sup>den</sup> December 1879 opnieuw een begin met zijn onderzoek. De expeditie, aan wier hoofd hij zich bevond, had van de Fransche Regeering den last ontangen, in de eerste plaats twee stations te stichten, één aan den bovenloop der Ogowe en het ander op een geschikt punt, vanwaar Frankrijk zijn gezag zou kunnen uitstreken over den Kongo. Voorts moest hij een onderzoek instellen naar het bevaren van den Kongo met stoombooten en naar den aanleg van een handelsweg tusschen de bevaarbare gedeelten van de

ze aanzienlijke rivier en den Atlantischen Oceaan. Volgens zijn last deed de *Brazza* het eerstestation van het Fransche Comité de l'Association verrijzen op een hoogvlakte, 420 m. boven de oppervlakte der zee, aan de Passa op 1° 50' Z.Br. en 13° 30' O. L. van Gr., en hij gaf daaraan de naam van Franceville. Daarna doorreisde hij het gewest der Bapfoeroe (een stam der Bateke), trok over een hoogvlakte tusschen de rivieren Mpaka en Lawson, bereikte den 8<sup>sten</sup> September 1880 den Kongo, voer deze een eind af, stichtte aan dezen den 6<sup>den</sup> October het tweede station Ntamo Ncoona (Brazzaville), dat het nitgangspunt zou worden van de Fransche scheepvaart op den Kongo, en nam namens Frankrijk dit gedeelte der rivier in bezit. Het dal van de rivieren Lalli en Niadi, tusschen de Ogowe en den Kongo volgende, trok hij over een flauw hellende hoogvlakte, en kwam vervolgens weder aan de kust ten N. van Loango. Reeds den 18<sup>den</sup> December 1880 verliet hij Libreville, om met de stoomboot „Mpongwe“ wederom de Ogowe op te varen. Op dezen tocht stichtte hij een derde station aan den oever der Alima, namelijk de Poste de l'Alima. In October 1881 reisde hij van Franceville langs den kortsten weg naar de kust en bereikte deze bij Landana (5° 13' Z. Br.). Na het volbrengen van zijn derde ontdekkingsreis in Afrika keerde de *Brazza* in het voorjaar van 1882 naar Frankrijk terug.

Nu spande de *Brazza* al zijn krachten in, om de Regeering te bewegen tot een grootere machtsontwikkeling in de door hem ontdekte en voor Frankrijk verworven gewesten. Den 3<sup>den</sup> December 1882 werd het door hem den 3<sup>den</sup> October 1880 met Makoko gesloten verdrag, na de goedkeuring der Kamers, openbaar gemaakt, en den 11<sup>den</sup> Januari 1883 werd hem tot voortzetting zijner ontdekkingen en tot behoud der verkregen landen door den aanleg van nieuwe stations een staatssubsidie toegekend van 1.275.000 francs, alsmede een groote voorraad van wapens, munitie, proviand en geschenken voor de stamhoofden. Den 30<sup>sten</sup> Maart daaraanvolgende verliet de *Brazza*, tot regeeringscommissaris in de keurkringslanden van West-Afrika benoemd, Bordeaux en bereikte den 21<sup>sten</sup> April Libreville aan de Gaboen.

Reeds in het begin van 1883 waren op verzoek van de *Brazza* door de Franschen de plaatsen Loango en Ponta Negra (Pointe Noire) bezet. Van de Libreville voer hij de Ogowe op, waarbij hij op verschillende plaatsen met de stamhoofden verdragen sloot. Aan de Ogowe, aan de Alima, in het dal der Koeiloe-Niadi en aan de Loangokust werden door de *Brazza* vele nieuwe stations gesticht, wier aantal in 1885 reeds 26 bedroeg. Voorts leverde deze expeditie niet alleen op staatkundig, maar ook op wetenschappelijk gebied belangrijke uitkomsten. Het onderzoek der Ogowe werd voltooid, het gewest tusschen Franceville en de Alima nauwkeurig opgenomen, de loop van de Nkoni, een rechter zijrivier van den bovenloop der Ogowe, bepaald en door peilingen aangewezen, dat zij over een aanmerkelijk afstand bevaarbaar is en een korte en gemakkelijke verbinding van de Ogowe met de Alima mogelijk maakt. De Alima werd over hare geheele lengte door *Ballay* bevaren en in kaart gebracht. De geologische toestand van „La

France equatoriale“ werd onderzocht, groote verzamelingen uit de fauna en flora der nieuwe kolonie aangelegd en met de ethnografische studie van dat gebied een aanvang gemaakt.

Gedurende al deze werkzaamheden wijdde zich de *Brazza* met den grootsten ijver aan de organisatie der verkregen gewesten (1883—1885). Van 1886—1897 was hij commissaris-generaal van Fransch-Kongo, waarop hij naar Parijs terugkeerde. In 1891—1892 werd door hem een nieuwe expeditie van Brazzaville uit naar de boven-Sangha ondernomen, om daar een station als steunpunt voor verdere ondernemingen naar de Sjari en het Tsadmeer te stichten. Hij overleed te Dakar, den 15<sup>den</sup> September 1905, na het voleindigen eener zending, hem opgedragen door de Fransche regeering, n.l. het instellen van een onderzoek naar den toestand en het bestuur van den Franschen Kongostaat. Zijn rapport heeft aanleiding gegeven tot een hevigen strijd in Frankrijk, wegens de daarin genite ernstige beschuldigingen tegen de ambtenaren van het Fransche Kongogebied.

*Brazza, Giacomo de*, een jongere broeder van den voorgaande, geboren in 1855, verliet in 1885 het station Madiville aan de Ogowe, trok door de met dichte wouden begroeide gewesten der Oembete en Ossete en door de steppenlanden der Moko en ontdekte den 3<sup>den</sup> September op 1°30' N.Br. de Likoeala (Lekoli), een rechter zijrivier van den Kongo en dezelfde als de door *François en Grenfell* bevaren Poenga. Daarna trok hij door het land der Okota tot aan de Dejamibi op 2°30' N.Br., maar werd te Ilkoe door de inboorlingen gedwongen terug te keeren. Toen hij de Lekoli weder bereikt had, deed hij vaartnigen in gereedheid brengen, waarmede hij de rivier afzakte, waarna hij den 1<sup>sten</sup> Januari 1886 bij het station Mongo aankwam. Deze onderneming heeft de onjuistheid bewezen van de meening, dat de Licona een zijvier is van de naar den Kongo loopende Mobangi; de Licona vereenigt zich met de Likoeala en stroomt met deze onmiddellijk naar den Kongo. *Brazza* overleed den 1<sup>sten</sup> Maart 1888 te Rome.

**Brazzaville**, een station in het Fransche Kongogebied in West-Afrika, ligt op den rechter of noordelijken oever van de door den Kongo gevormde Stanley-Pool, 25 grazen van Loango, in het gewest tusschen de monden van de Djoei en de Impila, hetwelk *Makoko* bij verdrag van 3 October 1880 aan *Pierre*, graaf *Sarorgnan* de *Brazza* heeft afgestaan. Sedert 1898 is het de hoofdstad van Fransch-Kongo. Met de nahrige plaatsjes en twee Europeesche factorijen moet de bevolking van het station 5000 zielen bedragen.

**Brdywood** is de naam van een hoogterug in Bohemen, zich uitstrekkende in noord-oostelijke richting tusschen het midden-Moldau- en het Beeraudal tot aan de vereeniging der beide rivieren. In den Tremsin bereikt hij een hoogte van 825, in den Tockberg van 857 m.; hij is rijk aan versterkingen en levert zilver-, lood- en ijzererts, benevens kalksteen.

**Brea, Ludovico**, een Italiaansch schilder der 15<sup>de</sup> eeuw, werd geboren te Nizza en men houdt hem voor den stichter der Genneesche school. Hij vertoefde althans geruimen tijd (1470—1530) te Genna en behoort tot de voortreffelijkste kunstenaars van zijn tijd.

**Brés, Jean Baptiste Fidèle**, een Fransch generaal, geboren te Menton in 1790, maakte al de veldtochten van het eerste keizerrijk sedert 1807 mede, maar is vooral bekend geworden door de noodlottige wijze, waarop hij den 25<sup>sten</sup> Juni 1848 om het leven kwam. Gedurende de Junidagen van 1848 werd hij, met kapitein *Mangin*, vermoord door de opstandelingen van de *Barrière* van Fontainebleau, met wie hij was komen onderhandelen (25 Juni).

**Break**, hirk, is een soort langwerpige rijtuig met hoogen bok en langsbanen, soms ook wel dwarsbanen.

**Bréal, Michel**, een Fransch philoloog, werd den 30<sup>sten</sup> Maart 1832 te Landau (Rijn-Beieren) nit Fransche ouders geboren, bezocht in 1852 de normaalschool te Parijs, werd in 1855 leeraar te Straatsburg, studeerde sedert 1857 te Berlijn in het Sanskriet, werd in 1859 conservator aan de Keizerlijke bibliotheek te Parijs, in 1864 hoogleeraar in de vergelijkende taalstudie aan het Collège de France, in 1875 lid van het Institut, in 1879 inspecteur-generaal van het Openbaar onderwijs voor de hogere scholen en ontving hij opheffing van dit amht in 1888 zijn ontslag. Van zijn philologische geschriften zijn de belangrijkste: „L'étude des origines de la religion zoroastrienne" (Parijs, (1862). „Hercule et Cacus, étude de la mythologie comparée" (1863). „De Persicis nominibus apud scriptores graecos" (1863). „Le mythe d'Oedipe" (1863). „Oedipe e la mitologia comparata" (Pisa, 1866). „Les tables Enghelimes" (Parijs, 1875). „Sur le déchiffrement des inscriptions cypriotes" (1877). „Mélanges de mythologie et linguistique" (1877; 2<sup>de</sup> druk, 1882) en „Essai de sémantique" (1897, 2<sup>de</sup> druk, 1899). Met *Bailly* bewerkte hij „Leçons de mots; les mots latins" (1891—1892, 2 dln., hierbij: „Dictionnaire étymologique latin". 5<sup>de</sup> druk 1902) en „Les mots grecs" (1892). Met *L. Persson*: „Grammaire latine élémentaire" (4<sup>de</sup> druk, 1901). Ook vertaalde hij *Bopp's* „Grammaire comparée des langues indo-européennes" (met inleidingen, 1866—1874, 5 dln.). Verder moeten nog genoemd worden: „Quelques mots sur l'instruction publique en France" (1872; 3<sup>de</sup> druk 1881). „Excursions pédagogiques" (1882). „De l'enseignement des langues anciennes" (1891). „La réforme de l'orthographe française" (1890). „De l'enseignement des langues vivantes" (1893) en „Deux études sur Goethe" (1898).

**Breauté, Pierre**, volgens anderen *Charles* de, een Fransch krijgsman, trad in 1598 in dienst van prins *Maurits* en ontving op diens aanbeveling het bevel over een compagnie ruiters. Hij onderscheidde zich bij elke gelegenheid door strijdlust en onverschrokkenheid, en toen zijn luitenant, door de bezetting van 's Hertogenbosch verslagen en gevangen genomen, zijn invloed inriep, om de vrijheid te herkrigen, antwoordde *Breauté*, dat hij krijgslieden, die overwonnen werden, al was het ook door een dubbel aantal vijanden, niet als zijn soldaten erkende; hij was toch bereid om met 20 van zijn dapperen 40 van zulke schurken te verslaan als te 's Hertogenbosch in garnizoen lagen. Dat antwoord werd door den gouverneur *Grobendonck* gelezen, die het aan zijn luitenant *Gerard Abrahams*, hijgenaamd *Lekkerbeetje*, mededeelde. Laatstgenoemde daagde *Breauté* uit, om met een gelijk aantal manschappen tegen el-

kaar te strijden, en den 5<sup>den</sup> Februari 1600 stonden de beide kampvechters, elk met 22 ruiters, op de Vnghtsche heide bij 's Hertogenbosch tegenover elkander. *Gerard Abrahams* werd in den eersten aanval gedood en *Breauté* verloor zijn paard. In diens valschen velden 25 paarden. *Breauté* streed nu te voet met de grootste dapperheid en deed menigen in het zand hijten, maar ook aan de andere zijde, waar *Antonie Abrahams*, de broeder van den gesnevelde, bevel voerde, werden alle krachten ingespannen. Zes ruiters van *Breauté* vielen, en een tweede paard, dat hij bestegen had, werd onder hem gedood. Wel streed hij met de grootste volharding, maar toen sommigen van zijn manschappen op de vlucht gingen, zag hij zich genoodzaakt, zich met 4 anderen over te geven. Hij deed dit op voorwaarde van lijfsbehoud; doch toen zij naar 's Hertogenbosch reden, kwamen eenige ruiters nit het dorp Vught, en deze waren zóó vertoorned over het snenvellen van den luitenant *Gerard Abrahams*, dat zij *Breauté* en de overige gevangenen op een laaghartige wijze vermoordden, met uitzondering van een korporaal, die door een der ruiters van *Grobendonck* behendig werd weggeleid. Het lijk van *Breauté* werd later uitgeleverd en in Normandië begraven. — Zijn zoon *Adrien Pierre*, die den dood zijns vaders wilde wreken, werd voor het belegeren Breda in 1624 door een luitenant van den jongen *Grobendonck* in een tweegevecht doodgeschoten.

**Brebet, Michel**. Zie *Bobbilière, Marie*.

**Brebes** is de naam van een afdeling en regentschap van de voormalige residentie Tegal, thans van de residentie Pekalongan, met de gelijknamige hoofdstad, gelegen aan den rechteroever van de Kali Pamali. Deze afdeling, met een oppervlakte van 205634 H.A., vormt het westelijk deel van genoemd gewest en wordt aan de westzijde door de Kali Losari van de residentie Cheribon aan de oostzijde door de Kali Ganges van de afdeling Tegal gescheiden. Het regentschap Brebes is verdeeld in de distrikten Brebes, Tandjoeng, Bandjardjio, Balapoelang, Boemidjawa, Boemioe en Salem. Er zijn ongeveer 1000 bahoe's grond in erfpacht gegeven. In de vlakte wordt veel snikerriet aangeplant, terwijl in het hooger gelegen deel der afdeling nog gouvernementalkoffiecultuur gedreven wordt. In deze afdeling vindt men het particulier land Ketanggoengan, thans nog 3487 bahoe's groot, dat in 1813 door *Raffles* als een vrije gift aan den regent van Brebes werd geschonken, sedert gedeeltelijk door de Regeering werd teruggekocht, gedeeltelijk door verkoop in andere handen is overgegaan. De hoofdstaats Brebes telt 13173 inwoners, n.l. 30 Europeanen, 12432 inlanders en 721 Chinezen.

**Breccie** in het Italiaansch *breccia*, is de naam van een gesteente, ontstaan uit de fragmenten van andere gesteenten, die door een bindmiddel vereenigd zijn, terwijl dit geheel zich door de scherpe hoeken en kanten dier fragmenten van de conglomeraten (zie aldaar) onderscheidt. De grootte dier deelen is zeer verschillend, en hun aard is even onderscheiden, als die der bekende gesteenten. Somtijds bestaat de breccie uit gelijksoortige brokken en heeft men een kalksteen,

kiesel-, basalt-, trachiet-, porfior-, zandsteenbreccie, enz., somtijds bestaat zij uit zeer ongelijksoortige brokken. Ook het hindmiddel van deze brokken kan zeer verschillend zijn: nu eens is het kalk- of kiezelachtig, dan weder is het zijn ontstaan ver- oehndigd aan de verwoering dier brokken zelf. De ocherpe hoeken en kanten bewijzen, dat zij niet lang waren blootgesteld aan het water. De breccie lovert een fraaie grondstof voor architectonische doelein- den of aan de steenslijpers, en tot de schoonste oor- ten rekent men de „breccia verde d'Egitto", die in een groene diorietische massa stukken dioriet, porfior en graniet bevat, en de kalkbreccie (Breccia marmore, Breccia) van Serravezza en Staz- zona bij Carrara en uit de Pyreneeën. Uitste- kende kiezelbreccieën uit Nertajinsk vorwerken de Kolyvansische steenslijperijen in den Altai. Ook heeft men *beenderenbreccie*, die fossiele beenderen bevatten (zie aldaar).

**Brèche de Roland**, een naauw pas in het westelijk gedeelte der Pyreneeën, 2804 m. hoog, 40 m. breed, 1,1 km. lang, omgeven door 100 m. hooge rotswanden. Deze pas vormt de verbinding tusschen het dal van Gavarnie in Frank- rijk en Spanje en loopt langs den westkant van den Mont Perdu.

**Breckinridge, John Cabell**, een Ameri- kaansch staatsman, geboren den 21<sup>sten</sup> Januari 1821 te Lexington (Kentucky), studeerde in de rechten, nam zitting in het Wetgevend Lichaam in Kentucky, in 1852 in het Congres voegde zich hij de democraten verdedigde met vuur de slavernij en werd in 1857 onder Buchanan vice-president. In 1860 was hij de candidaat der democraten voor het presidentschap, maar moest het onderspit del- ven. Bij het uitbarsten van den burgeroorlog ver- klaarde hij zich in den Senaat van Kentucky op- nelijk vóór de Zuidelijken en nam dienst bij het leger der Zuidelijke Staten, waar men hem in 1862 tot generaal-majoor benoemde. Hij behaalde bij Baton Rouge de overwinning op Thomas Williams, maar leed den 31<sup>sten</sup> December 1862 bij Murfreesborough de nederlaag. In 1864 behaalde hij in het Shenan- doah-dal op Sigel eenige overwinningen en in Februari 1865 ontving hij van Jefferson Davis de portefeuille van Oorlog, nam na het dempen van den opstand de wijk naar Cuba en vervolgens naar Engeland, doch keerde in 1869 naar Amerika terug, waar hij den 17<sup>den</sup> Mei 1875 overleed.

**Brecknock (Brecon)**, de hoofdstad (muni- cipal borough) van Brecknockshire (zie aldaar), in het prachtige dal der Usk gelegen, heeft een oude Normandische kerk, St. John, een theologisch college der Independenten, een Latijnsche school (Christ's College, in 1541 gesticht,) fabrieken van flanel, grof linnen en hooien en telt (1901) 5875 inwoners. Boven de stad vindt men de ruïnen van een oud, ten tijde van Cromwell verwoest kasteel; in de omstreken treft men Romeinsche oudheden aan.

**Brecknockshire (Brycheiniog)**, een graaf- schap in het Engelse vorstendom Wales, door Glamorgan-, Carmarthen-, Cardigan-, Radnor-, Hereford- en Monmouthshire ingesloten, bezit een oppervlakte van 1862 v.km. en telt (1901) 54906 (als bestuursdistrikt 54211) inwoners (32 op 1 v.km.). De hoofdstad is Brecknock (zie aldaar).

**Brécourt, Guillaume, Marcouzeau de**, een

Fransch schrijver van drama's en toneelspeier, was Nederlander van geboorte. Hij speelde eerst in de provincie, dan te Parijs bij den troep van Marais, daarna bij dien van Molière (1662) en vervolgens bij dien van het Hôtel de Bourgogne (1664). Brécourt was voortreffelijk in komische rollen. Lodewijk XIV zeide van hem, „*un il fe- rait rire des pierres*". Hij heeft een aantal bij- spelen geschreven, alle middelmatig, zooals: „*La feinte mort de Jodelot*" (1660), „*La noce de village*" (1666), „*Le jaloux invisible*" (1666) en „*L'ombre de Molière*" (1674). Hij overleed in 1685.

**Breda**, De baronie van, was voorheen een be- zitting van het Huis van Oranje, en werd ingeslo- ten door de meiorij van 's Hertogenbosch, de meirij van Tarnhont, het graafschap Hoogstraten, het Land-van-Rijen, het baljnwschap van Zuidholland, het markgraafschap Borgen-op-Zoom en de tegen- woordige Belgische provincie Antwerpen. Oudtijds was het een heerlijkheid, die ontstond door de ver- deeling van het graafschap Strijen. De heer- lijkheid werd op het einde der 13<sup>de</sup> eeuw gesplitst, het eene deel, de stad Breda en de oostelijke helft kwamen aan *Razo van Gaveren*, de westelij- ke helft (Borgen-op-Zoom) aan *Gerard van We- zemale*, heer van Quabek. *Gerard van Przeyem* verkreeg Breda door zijn huwelijk met de klein- dochter van Razo, maar hij verkocht in 1326 het Land van Breda aan hertog Jan III van Brabant. Deze verkocht haar weer aan Jan van Polen, heer van der Lek, in 1377 opgevolgd door zijn zoon Jan. Door het huwelijk van Johanna van Polen met Engelbert van Nassau in 1403 kwam Breda aan een geslacht uit de Lahngoww. De graven van Nassau, die den titel van baron van Breda hebben gevoerd, waren: Engelbert, Hendrik, Reinier of René, Willem de Zwijger, Philips Willem, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III, Willem Karel Hendrik Friso, Willem IV en Willem V. Door de omwoning van 1795 werd de baronie van Breda gevoegd bij 's lands domein, maar hij de wet van den 26<sup>sten</sup> Mei 1816 kwam prins Frederik der Nederlanden in het bezit (ook voor zijn wettige mannelijke nakomelingen) van de goederen in de rentambten van Breda, Nier- vaart, Oosterhout, Steenberg, Zevenbergen en Zwalmwe, wier zivore opbrengst toen op f 190000 werd geschat. De baronie van Breda was verdeeld in drie deelen: 1<sup>o</sup>. de stad Breda met haar rechts- gebied, waaronder het dorp Teteringen was begre- pen; 2<sup>o</sup>. de 11 dingbanken Terheidon, Dongen, Gilze en Rijen, Alfien en Chaam. Baarle-Nassau, Ginneken en Bavel, Zundert en Rijsbergen, Mer- tersen of Princenhago (met Beek), Etten. Leur en Sprundel; 3<sup>o</sup>. de heerlijkheden Rozendaal en Oosterhout.

**Breda** (zie de plaat) is een gemeente in de Ne- derlandsche provincie Noord-Brabant met een op- pervlakte van 268 H.A. en 28.949 inwoners (1905). Zij ligt aan de Mark en de Aa en is door spoor- wogen met Rozendaal, Tilburg en Zwalmwe ver- bonden. Zij bevat niets dan de stad Breda en den groot door de nu ten deele gesloopte vestingwer- ingenomen. Er is een O. L. Vrouwenkerk in Gotischen stijl, sedert 1637 door de Protestanten in gebruik, met den hoogsten toren (85 m.) van Noord-Brabant en het prachtig grafmonument van

## B R E D A.



De Groote Markt.



Nieuwe Prinsenkade.



graaf *Engelbert II van Nassau* (overleden 1504) en zijn gemalin *Limburg van Baden*, van doorschijnend Oostersch marmer. Behalve dit meesterstuk van beeldhouwkunst vindt men er het praalgraf van *Hendrik van Nassau*, dat door den beeldhouwer *Cuyper van Roermond* is gerestaureerd. De R. Katholieken hebben er 4 kerken en een kathedraal, voorts vindt men er een gymnasium, een hogere burgerschool met 5-jarigen cursus en een teekeninginstituut. Bovenal echter is Breda bekend door de Militaire Academie; zij is gesticht door koning *Willem I* en ingewijd in 1828. Daartoe is gebruik gemaakt van het vermaarde kasteel van Breda, in 1536 op last van graaf *Hendrik van Nassau* begonnen en in 1696 onder *Willem III* voltooid. Verder vindt men er een stadhuis uit de 16<sup>de</sup> eeuw en een Begijnhof, waarvan de stichting dagteekent uit het jaar 1240. Een fraai plantsoen bezit Breda in den voormaligen tuin van het kasteel, het Valkenberg genoemd. Den 3<sup>den</sup> Juli 1905 werd er door de koningin een monument onthuld, ter herdenking van het 500-jarig baronschap der vorsten nit het Huis Nassau over de baronie van Breda. Breda heeft fabrieken van tapijten, meubelen, beetwortelstrikker, stoommachines, bier, zeep enz. Tevens is er een proefstation voor den landbouw. De stad is door stoomtramlijnen verbonden met Oosterhout, Geertruidenberg, Dongen, Rozendaal en Antwerpen en is de zetel van een bisschop. Breda was tot 1870 een vesting, behoorende tot de stelling van *Geertruidenberg, Mark en Roode Vaart*, dienende om het Hollandsche Diep aan de landzijde te dekken. De omstreken der vesting konden onder water worden gezet.

In de geschiedenis van ons land bekleedt Breda een belangrijke plaats. Het bestond reeds in de 9<sup>de</sup> eeuw en kreeg in 1252 stadsrechten. In de jaren 1490 en 1534 werd zij grootendeels door brand vernield. Den 16<sup>den</sup> Februari 1560 ondertekenden er 16 edelen het „Compromis van Breda“, waarin verzucht werd om verzachting van de plakaten tegen den Hervormden godsdienst en om afschaffing der Inquisitie. Dat stuk verkreeg allengs 400 ondertekenaars en werd alzoo de grondslag van het Verbond der Edelen. In 1566 had Breda te lijden van den beeldenstorm en den 6<sup>den</sup> Juli trok *Alva* de stad binnen. Men hield te Breda in 1575 een congres van gemachtigden van Spanje en van de afvallige Nederlandsche gewesten. In 1746 en 1747 van afgevaardigden van Frankrijk, Engeland en Nederland, om over den vrede te handelen, en den 31<sup>sten</sup> Juli 1667 werd er de vrede gesloten tusschen ons land en Engeland. Meermalen is Breda belegerd en ingenomen. In 1581 werd de stad door de Spanjaarden overrompeld, en in 1590 ten tijde van prins *Maurits* door het beleid van den turfschipper *Adriaan van Bergen* en den overste *Charles de Héronière* heroverd. Zij bleef nu in het bezit der Staatsschen tot in 1625, toen zij, na een belegering van 9 maanden, door den Spaanschen generaal *Spinola* ingenomen werd; in 1637 werd zij echter door *Frederik Hendrik* binnen een verloop van 11 weken hernomen. Den 25<sup>sten</sup> Februari 1713 werd zij nagenoeg zonder slag of stoot door den graaf van *Hyland* aan den Franschen generaal *Dumouriez* overgegeven, maar na de nederlaag bij Neerwinden wederom verlaten. In 1795 viel zij opnieuw in handen der Fransen,

maar deze werden in 1813 na den slag bij Leipzig door den Russischen generaal *von Berkendorf* met 400 Kozakken verdreven.

**Breden, Christiane**, geboren *Friderik*, als dichteres bekend onder het pseudoniem *Ada Christen*, te Weenen geboren, den 6<sup>den</sup> Maart 1844, werd op haar 15<sup>de</sup> jaar aan het toneel verbonden, huwde in 1864 den Hongaarschen rechter *von Neupauer* en na zijn dood den gepensioneerden ritmeester *von Breden*. Zij vestigde zich daarna te Weenen, waar zij als schrijfster naam maakte. Haar dichterlijk karakter komt het beste uit in de „Lieder einer Verlorenen“ (1869, derde dr. in 1873), een reeks gedichten, na den dood van haar eersten, krankzinnigen echtgenoot vervaardigd, met een op *Heine* gelijkende romantisch-realistische erotiek. In de schriften kleuren geteekend van het standpunt der moderne vrouw. Vervolgens verschenen van hare hand de gedichten: „Aus der Asche“ (1870), „Schatten“ (1873), „Aus der Tiefe“ (1878), een drama, getiteld „Faustina“ (1871), de roman „Ella“ en de novellen: „Vom Wege“ (1873), „Aus den Leben“ (1876), „Unsere Nachbarn“ (1884) en „Jungfer Mutter“ (1892). Zij overleed den 19<sup>den</sup> Mei 1901 te Weenen.

**Bredero, Gerbrand Adriaenz.**, een geestig Nederlandsch dichter, werd den 16<sup>den</sup> Maart 1585 te Amsterdam geboren. Hij was de tweede zoon van *Adriaan Cornelisz. Bredero* en *Marretje Gerbranddr.* De handtekening van zijn vader, die steeds „in Bredero“ luidt, wijst er op, dat de naam der familie ontleend werd aan een uithangbord, waarop het conterfeitsel van graaf *Hendrik van Brederode* geschilderd was. Daar zijn onderlijk huis in het brandpunt van het Amsterdamsche dagelijksche verkeer stond, werd *Bredero* in staat



gesteld, reeds als knaap zijn waarnemingen onder de koopini te doen, hetgeen hem later te pas kwam in zijn „Moortje”. De ligging van het huis naast de groote Vleeschhal bracht hem daarenboven in aanraking met de Amsterdamsche toneelvertooningen, daar de Broeders. In *liefs bloeyende* in de verdieping boven de bal hunne toneelstukken vertoonden. Omtrent zijn ontwikkeling en opleiding is echter weinig bekend. Hij koos de loopbaan der kunst en oefende zich op het atelier van *Francisco Badens*. De jonge *Bredero* hield zich aan den trant van zijn meester en schilderde hijbelsche en mythologische vronwfiguurtjes.

Te midden van het woelige Amsterdam van die dagen werd de jonge schildersleerling zeer gemakkelijk hewogen, er een deel van voor zich zelf te vragen. In „kroegen en taveernen” openhaarde hij een eigenaardig talent, hij maakte liederen, meest erotische, die door het gezelschap konden gezongen worden. Deze letterkundige aanleg verried zich vroeg, zooals blijkt uit zijn „Boertigh, amorens en aendachtigh groot liedhoeck” eerst na zijn dood verschenen. (1622), hij zijn leven reeds ondernomen door den uitgever *Cornelis Lodewycksz. van der Plaase*. De groote losheid en gemakkelijheid, waarmede deze verzen voor bestaande zangwijzen geschreven zijn, is bewonderenswaardig. Terstond blijkt het hier, welk een hooghegaafd kunstenaar in *Bredero* stak, en vooral, welk een kostelijken humoristischen aanleg deze jonge artist openbaarde.

Van den beginne was *Bredero* populair en door geheel Amsterdam, ook in de voornamere kringen, een welkome gast. Vooral het vriendschappelijk verkeer met *Roemer Visscher* en zijn familie was *Bredero* zeer aangenaam. *Bredero* werd verliefd op de bekoorlijke 17 of 18-jarige *Tesselschade*, werd echter afgewezen en was na en later ongelukkig in zijn verliefde huijen. Voor zijn letterkundige ontwikkeling was de omgang met het gezin der *Roemer Visschers* zeer helangrijk. Hij won er de vriendschap van *Hooft*, leerde er de voornaamste leiders der Onde Kamer, vooral *Spiegel*, kennen, en sloot zich met hart en ziel aan hij het taalkundig prisma van de *Tace-spraak* en de *Redenkavelingh*. Later komt hij in kennis met *Hugo de Groot*, met den Leidschen geleerde *Daniël Heinsius* en met andere geleerden. Door de hulp van zijn vader was hij intusschen pachter van de imposten op de hieren geworden, en reeds voor 1613 werd hij tot vaandrig van een der Amsterdamsche schnittersvendels benoemd. In datzelfde jaar deed hij zich onder de leden der Onde Kamer opnemen, om weldra in een levendigen letterkundigen strijd gewikkeld te worden.

*Bredero* was zijn dramatische loopbaan in 1611 begonnen met het „Treurspel van Rodrick ende Alphonsus”. In 1612 verscheen „*Griane*” en in 1618 zijn „*Stomme Ridder*”. Geen van deze drie stukken behooren tot zijn beste werken. Het waren slechts proefnemingen. In hetzelfde jaar van de „*Griane*” schreef hij zijn „*Klincht van de Koe*”; in 1613 voerde hij twee kluichten, die van „*Symen sonder Soeticheyt*” en die van „*Molenaar*” ten toneele. Tusschen 1613 en 1615 voltooide *Bredero* nog een vertaling voor het toneel der Onde Kamer. Hij vertolkte „*Lucelle*, tragicomedie en prose

françoise” (Ronen, 1600). Hij volgt *Louis le Jara*, den schrijver van het stuk, vrij getrouw, maar voegt er soms stukken van eigen vinding aan toe. *Bredero* waagt het vervolgens een groot blijspel te schrijven en kiest, misschien onder den invloed van *Hooft*, de *Groot, Heinsius* en *Scriverius*, een Latijnsch blijspel van *Terentius*, om er een Amsterdamsch kunstwerk van te maken. Zoo ontstond het „*Moortje*” (1615). Hij droeg dit stuk op aan *Jacob van Dyck*, „Raet ende Ambassadeur ordinaris” van *Gustaaf II*, koning van Zweden.

Intusschen had er een splitsing in de Kamer plaats gehad. *Coesteren Bredero* wilden niet langer tegenden aanhang van ridder *Theodore Rodenburg* strijden. Zij besloten iets nieuws te beproeven, niet om den „Eglantier” concurrentie aan te doen, maar om een vrij terrein voor hunne letterkundige hie-eenkomsten te winnen. Men koos, waarschijnlijk op *Hooft*'s raad, den Italiaanschen naam *Academie*. *Coesters* „Eerste Dnytsche Academie” werd gesticht in Augustus 1617. De Academie behaalde den meesten lof in 1617 met de vertooning van *Bredero*'s tweede groote comedie, zijn meesterstuk: „*Spaanschen Brabander Ierolino*, gespeelt op de eerste Dnytsche Academie, op het Woort: Al sietmen de luy men kensse niet”. *Bredero* putte nit Spaansche stof, n.l. uit een kleinen roman, getiteld: „*La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades*” (Burgos, 1554). Naar den inhoud was dit verhaal de eerste Spaansche schelmenroman „del gusto picaresco”. *Bredero* maakte gebruik van de Nederlandsche vertaling, die in 1609 te Delft verscheen. Hij heeft zijn „*Spaanschen Brabander*” uitsluitend gericht tegen de Amsterdamsche Brabanders. *Bredero* had een persoonlijk reden, om de Brabantse Amsterdammers te haten, zooals blijkt uit de geschiedenis zijner laatste liefde. In 1617 en 1818 had hij een te Amsterdam logerende, Dortsche jonge dame, *Madalena Stockmans*, met grooten hartstocht liefgehad. Zij werd hem ontvrijd door een Brabander, *Isaac Wilhelmus van der Voort*, een Antwerpenaar van geboorte, die te Napels door den handel rijk was geworden. Deze diepe teleurstelling en eigen onmatigheid ontwikkelden hij hem de niterende ziekte, waaraan hij den 23<sup>sten</sup> Augustus 1618 overleed. In 1623 verscheen „*Angeniet*”, waarvan slechts drie bedrijven door *Bredero* geschreven zijn. De beide laatste zijn van *Jan Jansz. Starter*. Zijn gezamenlijke werken zijn herhaaldelijk in het licht verschenen; de laatste nitgave verscheen in 1885—1890 in 3 dln. Zie *J. H. W. Unger*, „*G. A. Bredero. Eene bibliographie*” (1884).

**Brederode** is een voormalige heerlijkheid in Holland, welke uit een aantal gerechten in de dlnstreek en aan het IJ hestond; deze vormden later het baljnwschap van *Brederode*. Ook behoorden daartoe eenige ambachtsheerlijkheden.

De ondstoheer van *Brederode* is *Dirk Drossaert*, wiens zoon *Willem van Brederode* in 1252 door den Roomschen koning *Willem* werd benoemd. *Reinoud III van Brederode* (1531—1556) nam het wapen en den titel „graaf van Holland” aan, tot *Karel V* dit helette.

**Brederode**. Tot dit voormalig Hollandsch baljnwschap, gevormd uit verschillende gerechten, waarover de heeren van *Brederode* in den grafelijken tijd het hooge rechtsgebed bezaten, behoorden

a.a. Zandvoort, Haarlemmerliede en Velzen. Het werd opgericht in 1679 na het overlijden van *Wolfvoerd III*, heer van Brederode.

**Brederode** is de naam van een kasteel-ruïne op de zuidelijke grens der gemeente Velzen. Het werd waarschijnlijk in de 13<sup>de</sup> eeuw gebouwd en in 1436 door de Kabeljauwsche Haarlemmers ingenomen en verwoest. Gedeeltelijk hersteld, ging het in 1573 weder in vlammen op. De uitgestrekte bouwvallen liggen bij de herberg „Velzerend“ en zijn goed onderhouden.

**Brederode** is de naam van een der oudste adellijke geslachten van Holland. Als stamvader wordt genoemd *Sivard, Sivaert, Sicco of Siegfried*, een jongeren zoon van graaf *Arnoud van Holland*, die in het begin der 11<sup>de</sup> eeuw regeerde. *Dirk* (later *Dirk III*), de oudste zoon van *Arnoud*, verzocht aan zijn vader — zoo luidt de sage — dat deze aan *Sivaert* een erfdieel met *breede roeden* zou toemeten, waarom laatstgenoemde den geslachtsnaam *Brede roeden* of *Brederode* ontving. Hij was burchgraaf van Kennemerland en stichtte er tusschen Haarlem en Beverwijk het kasteel, waarvan zich thans nog de schilderachtige bouwvallen verbeffen. Dit slot is tot tweemaal toe verwoest, eerst in 1204 door den graaf van Loon en in 1436 door de Kabeljauwagezinde Haarlemmers. Telkens werd het weder opgebouwd, maar toen de heeren van *Brederode* in 1472 in het bezit kwamen van *Vianen* en *Ameide* en in eerstgenoemde stad het fraaie Batenstein hadden doen verrijzen, hloeef het slot in Kennemerland verlaten, zoodat het langzamerhand een bouwval werd.

Tot de merkwaardige leden van dat geslacht behooren:

**Brederode, Willem IV van**, was maarschalk van Holland ten tijde van *Willem II*, graaf van Holland en Roomsche Koning. Bij den tocht tegen de West-Friesen in 1255 voerde hij het bevel over een gedeelte van het leger en behaalde een overwinning op de Drechterlanders, terwijl *Willem II* met 500 edelen bij Hoogwoud sneuvelde. Later stond hij in de gunst bij *Floris V*, die al zijn bezittingen in Zuid-Holland voor vrije heerlijkheden verklaarde. Hij overleed in 1285.

**Brederode, Dirk IV van**, een zoon van den voorgaande en hijgenaamd *de Goede*, was een dapper ridder uit de dagen van *Floris V* en staat in de toernooiboeken der graven van Holland als eerste kampvechter vermeld. Op last van genoemden graaf zeilde hij in 1287 met eenige welbemande koggen langs de Zinderster naar West-Friesland, dat hij aan diens gezag onderwierp. In 1289 bevond hij zich onder de misnoegde edelen, die tegen den graaf opatonden, maar een jaar later genoot hij weder, hoewel onder bezwarende voorwaarden, de voormalige gunst. In 1292 landde hij op Kadzand, om er tegen de Vlamingen te strijden, en verdreef er den vijand, en 2 jaren later behoorde hij tot de mede-onderzoekenaars van het verbond van *Floris V* van Holland en *Philips V* van Frankrijk. Na het vermoeden van den graaf rustte hij op eigen kosten vaartnigen nit, om graaf *Jan I* uit Engeland te halen, en hoewel hij bij dezen zeer in de gunst stond, werd hij door den eeroernachten *Wolfert van Borsselle* daaruit verdronken. Hij onderscheidde zich in 1304 bij den inval der Vlamingen in Holland, sneelde in 1311 *Guy van*

*Avenca*, bisschop van Utrecht, tegen de Friezen te hulp, en deed deze het beleg voor Vollenhove ophreken. Later deed hij een hedevaart naar Jeruzalem en overleed op de terugreis te Rheims, den 16<sup>den</sup> December 1318.

**Brederode, Dirk V van**, een kleinzoon van den voorgaande en een moedig krijgsman, onderscheidde zich in den veldslag van Casselberghe (24 Augustus 1338), waar hij in het gedrang der vijanden nit het zadel geworpen en hijna gevangen genomen werd. Als ijverig aanhanger van gravin *Margaretha* stelde hij zich met eenige andere edelen aan het hoofd der Hoekschen en behaalde met deze de overwinning in den slag tusschen Arnhem en Vere (22 Mei 1351), terwijl hij kort daarna (4 Juli) op de Maas voor de Kabeljauwschen het onderspit dolf. Hij werd aldaar gevangen genomen, kwam hij de verzoening van den 1<sup>sten</sup> December 1354 weder op vrije voeten en overleed in 1377.

**Brederode, Reinoud I van**, de oudste zoon van den voorgaande en eveneens een aanhanger der Hoekschen. Hij werkte niet weinig mede tot de verheffing van *Albrecht van Beieren* tot ruwaard, en werd door dezen tot baljuw van Kennemerland benoemd (1358). Bijna was hij eens bij Castricum in een hinderlaag der Kabeljauwschen gevallen, maar hij reedde zich in de kerk aldaar en werd door de inwoners ontzet. In den Gelderschen oorlog van 1371 verrichtte hij vele dappere daden en overleed in 1390.

**Brederode, Jan van**, een zoon van den voorgaande, bewees belangrijke diensten aan den bisschop van Utrecht, stond in 1396 en 1398 *Willem van Oostervant* ter zijde bij het bevechten der Friezen, volbracht in 1399 een reis naar Ierland, om op het eiland Ulton het hof van *St. Patrick* te bezoeken en stichtte nabij de Sandpoort, tusschen Velzen en Haarlem, een kapel ter eere van dien Heilige. Zijn gemalin *Johanna van Abcoude* liet hij Wijk bij Duurstede een nonnenklooster verrijzen en nam er den sluier aan, waarna heer *Jan* zich in het klooster der Karthuizers bij Utrecht begaf. In 1409 vertaalde hij: „*La Somme Roy*“ nit het Waalsch in het Nederlandsch, en dit werk, opgesteld door broeder *Laurens* van de Orde der Predikheeren, is een der oudste, die in ons land werden gedrukt. Toen echter in 1407 zijn schoonvader overleden was, legde hij de monnikspij af en haalde zijn vrouw met geweld nit het klooster, om alzoo de heerschappij over Abcoude te aanvaarden. De bisschop van Utrecht kon zulk een inbreuk op zijn geestelijk gezag niet gedooogen; hij nam *Brederode* gevangen, voerde diens gemalin in het klooster terug en leverde hem over aan *Jacob van Gaasbeek*, den naast-gerechtigde op de heerlijkheid Abcoude; deze hield hem gevangen tot aan den dood van *Johanna* (1408). Toen nam *Brederode* weder deel aan verschillende oorlogen en sneuvelde in den slag bij Azincourt (15 October 1415).

**Brederode, Walraven van**, de eerste en rijkste edelman des lands, was een broeder van den voorgaande, trok met den graaf van *Oostervant* naar Friesland en werd er burchgraaf van Stavoren (1400). Deze stad werd door de vrijheidslievende Friezen belegerd, doch *Brederode* hield er zich staande, totdat het krijgsvolk van hertog *Al-*

brecht hem kwam ontzetten. Later, bij een aanval op de sebens Molkwerum, werd hij zwaar gewond en gevangen genomen, maar men liet hem onder borgstelling vrij. Op den gestelden tijd kwam hij terug, doch zoodra de borgen ontlagen waren, ontsnapte hij door de hulp van een Frieschen monnik en begaf zich weder naar zijn volk te Stavoren. Toen hij in 1402 met graaf Willem VI Gorinchem belegerde, werd hij door Jan van Arkel bij een uitval gevangen genomen, maar wist ook hier na een zevenjarige hechtenis door list te ontkomen. Nu nam hij wraak door het land van Arkel te verwoesten, en hij stond in zoo hooge gunst bij graaf Willem VI, dat deze, toen hij in 1415 keizer Sigismund naar Parijs vergezelde, aan Walraen en den heer van Culemborg het bestuur van het land opdroeg. Gravin Jacoba henoemde hem tot stadhouder van Holland, en toen Jan van Arkel en zijn zoon Willem zich wederom meester hadden gemaakt van Gorinchem, rukte Walraen naar die stad op, om hon te verdrijven. Hij bestermde haaren Willem van Arkel met 1000 zijner aanhangers sneuvelden. Doch ook Brederode, die zich in drift te ver waagde, werd door zijn vijanden gedood. Door zijn huwelijk met Jenne of Johanne, erfdochter van Vianen, Ameide en Herlaar, bracht hij die bezittingen aan het Huis van Brederode.

Brederode, Willem V van, een broeder van den voorgaande en voogd over diens kinderen, was een ijverig aanhanger van gravin Jacoba en van de Hoeksche partij, werd in 1427 in een slag op de Zuiderzee door de Kabeljauwschen gevangen genomen en naar Enkhuizen gebracht, begaf zich in 1450 met zijn gemalin naar Rome en overleed niet lang na zijn terugkeer aan de pest.

Brederode, Reinoud II van, ondsté zoon van Walraen, was huchtgraaf van Utrecht, deed een reis naar het Heilige Land, werd ridder van Jeruzalem en ontving van Philips van Bourgondië de orde van het Gulden Vlies. Hij stond dezen vorst bij in den strijd tegen de Gentenaars, maar werd daarvoor slecht beloofd; immers toen zijn broeder Gijbrecht met eenparige stemmen tot bisschop van Utrecht gekozen was, wist Philips te bewerken, dat de paus dat ambt toekende aan 's graven onechten zoon David van Bourgondië. Wel kwamen de Brederodes hietogen in verzet, maar zij waren niet bestand tegen de overmacht en moesten met David een vergelijk treffen. Ofschoon Reinoud in 1450 aan dien bisschop aanzienlijke sommen voorschoot ooder verband van Hagstein en de Vaart en de Brederodes zeer gezeen waren bij Karel den Stouten, liet bisschop David beide broeders verraderlijk in hechtenis nemen en op zijn slot te Wijk bij Duurstede gevangen houden, onder voorwendsel, dat zij een aanslag hadden beraamd tegen hem en tegen hertog Karel, doch eigenlijk nit naijver wegens hunnen invloed te Utrecht. Reinoud werd nu op de gruwelijkste wijze gepijnigd en hierdoor tot bekentenis genoodzaakt van misdaden, die hij nooit had bedreven. Dit werd gedurig herhaald, totdat Walraen, een onechte zoon van Reinoud en eveneens gevangen, uit zijn kerker ontsnapte en dadelijk zorgde, dat die mishandeling ter kennis werd gebracht van hertog Karel. Deze riep zijn raden bijeen en zond afgevaardigden naar Wijk bij Duurstede om de zaak te onderzoeken. Ook door deze werd Reinoud met

pijniging bedreigd, indien hij de waarheid verbeelde. Hij hield echter zijn onschuld staande en het gevolg er van was, dat hij over Bergen-op-Zoom naar Kortrijk en van hier naar het slot te Rupelmonde werd gebracht, waar hij een jaar gerangen bleef. Toen liet hertog Karel openlijk allen insagen, die eenige beschuldiging tegen Reinoud hadden in te brengen, om op een bepaalden dag te verschijnen voor de raden en ridders van het Gulden Vlies. Niemand kwam behalve eenige afgezanten van bisschop David, vorderende, dat Brederode aan hen zou worden uitgeleverd. Dit eischen zij te vergeefs, en Reinoud, door de aanzienlijkste edelen des lands omringd, verscheen welgemeend voor zijn rechters, die hem volkomen vrij spraken. Hij zag zich in de gunst van den hertog hersteld en overleed te Vianen in 1473.

Brederode, Frans van, de tweede zoon van den voorgaande en na den later te vermelden Hendrik van Brederode het meest bekend in de geschiedenis van ons vaderland, werd geboren den 14<sup>den</sup> Februari 1465 (volgens anderen den 21<sup>sten</sup> Maart 1466) en toefde van zijn 12<sup>de</sup> tot zijn 22<sup>de</sup> jaar aan de hogeschool te Leven. Daarna brachten Jan van Naaldwijk en anderen hem naar Sluis in Vlaanderen en verhieven den machtigen en rijken edelman tot hoofd der Hoeksche partij. Weldra had hij een groot aantal aanhangers onder zijn hevelen, die als vrijbuiters op de Hollandsche en Zeenwsche stroomen zich meester maakten van de Hollandsche koopvaarders. In November 1488 had hij een vloot van 48 schepen in gereedheid, zeilde door het naar hem genoemde „Jonker Fransengat“ naar den mond der Maas, stapte te Delfshaven aan wal en overrompelde Rotterdam, vanwaar hij een vruchteloosen aanslag op Schoonhoven ondernam. Hij gebrnikte verder Rotterdam, Woerden en het slot te IJselmonde als wapenplaatsen, vanwaar hij strooptochten deed door Holland en Utrecht. De steden versterkten zich en zochten met hem te onderhandelen, maar dit leidde door zijn buitensporige eischen tot geen bevredigende uitkomst. Toen verscheen Maximiliaan, graaf van Holland en Roomsche koning te Leiden (1489), en bewoog de Staten tot het belegeren van Rotterdam. Brederode voorzag de stad van mondbehoefden, poogde vruchteloos Schiedam en Goosd in zijn macht te krijgen, veroverde Oerschie en brandschatte 's Gravenhage en Delfland. Zijn vriend Jan van Naaldwijk en anderen maakten inmiddels zich meester van Geertruidenberg en plundorden de omstreken van Breda. Brederode weigerde in onderhandelingen te treden met Jan van Egmond, den stadhouder van Maximiliaan, doch Woerden en Montfoort moesten zich overgeven wegens gebrek. Wel zocht Egmond den 11<sup>den</sup> Mei van laatstgenoemd jaar Rotterdam te overrompelen, maar hij werd met groot verlies teruggeslagen. Weldra echter begon er gebrek te ontstaan. Een vloot van 40 schepen werd uitgezonden, om langs de Lek leeftocht te halen, maar door de schepen van Maximiliaan hij Streefkerk vernietigd, terwijl kort daarna een Rotterdamsch convooi met levensmiddelen bij Moordrecht door een dubbel zoo sterke bende vijanden aangetast en verslagen werd, zoodat van de 1200 man slechts 300 in Rotterdam terugkeerden. Jan van Naaldwijk werd hij die gelegenheid gevangen genomen,

maar tegen een gering losgeld vrijgelaten, om *Frans van Brederode* tot andere gedachten te brengen. Rotterdam capituleerde, en terwijl de stadhouder *Egmond* er hinnen trok, steevende *Brederode* naar Sluis, waar hij weldra weder 38 schepen onder zijn bevelen had en den titel aannam van „Algemeen stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland” ten behoeve van den jongen *Philips*, den zoon van *Maximiliaan*. Den 24<sup>ten</sup> Juli 1489 zeilde hij uit de haven van Sluis, plunderde Overflakkee, Duiveland en het land van Strijen, poogde zich, maar te vergeefs, door bestorming van Goedereede meester te maken, stroomte in den Zwindrechtschen Waard en vertrok naar Schoorwen. *Egmond* hegaf zich daarheen met een aanzienlijke vloot; den 23<sup>sten</sup> Augustus ontmoetten de tegenstanders elkander in het Gat van Brouwerhaven. Er werd fel gestreden, maar 16 Hoeksche schepen geraakten aan den grond, en *Brederode* sprong, met een bende krijgslieden, bij Serooskerke aan wal. Hier vocht hij met de grootste dapperheid en werd, aan het hoofd en de voeten gewond, voor dood weggedragen. Gevangen naar Dordrecht gevoerd, werd *Frans van Brederode* aldaar op den Puttockstoren in hechtenis gehouden, waar hij den 11<sup>den</sup> Augustus 1490 aan zijn wonden overleed.

*Brederode, Walraven van*, droef van Hagestein, was een onechte zoon van *Reinoud II*. Toen er een Schotsch schip bij Zandvoort gestrand was, zond zijn vader hem naar die plaats, om zijn recht te handhaven. Daar *Walraven* hierin op een honende wijze beleumderd werd door de regering van Haarlem, was hij hierover zóo verontwaardigd, dat hij een Haarlemsch gezantschap, huiten weten van zijn vader, nabij de Bilt overviel, zoodat een burgemeester en een schepen dier stad het met den dood moesten bekoopen. Onder *Reinoud II* hebben wij reeds vermeld, dat *Walraven* met zijn vader en oom in hechtenis werd gehouden op het slot te Wijk bij Duurstede. Daar legde men hem de vragen voor, of het omhengen dier Haarlemmers met medeweten van zijn vader geschied was, en of hij kennis droeg van de samenspanning tegen *Karel den Stouten* en bisschop *David*? Voorts werd hij op de gruwelijkste wijze gefolterd tot 40- of 50-maal toe, zoodat hij eindelijk alles beleed, wat men goed vond. Merkwaardig is echter de wijze, waarop hij vervolgens nit zijn gevangenis ontsnapte. Met de harde stoppels van zijn strooleger wist hij het slot der boeien open te steken, en klom toen door een opengebroken muur naar een dakvenster, van waar hij zich door middel van zijn in reepen gescheurde kleederen liet afzakken. Nauwelijks had hij den grond bereikt, toen de knechten van den bisschop huiten kwamen. Aangezien het weder onstuimig en de nacht zeer donker was, wist hij zich aan hunne opmerkzaamheid te onttrekken, en nadat zij zich verwijderd hadden, zwom hij over de gracht. Daarna moest hij opnieuw door het water en het geklapwiek der zwanen, die in hare rust gestoord werden, bracht de knechten nogmaals huiten, voorzien van een lantaarn. *Walraven* hield echter slechts het hoofd boven het water en werd niet gevonden. Hij zelf had daarentegen bij het lantaarndien den dijk opgemerkt, dien hij volgen moest, zoodat hij zich weldra daarheen spoedde. Nu wierp hij zich in de Lek, om zweemende de

overzijde te bereiken, doch de stroom was te sterk, zoodat hij moest terugkeeren. Hij stapte dus een uur gaans langs den dijk, kwam door de hulp van een veerman over de rivier, en bereikte eerst Hagestein, waar hij zich van droge kleederen voorzag, en toen Vianen, waar hij zich in veiligheid bevond.

*Brederode, Joris van*, een onechte zoon van *Gijbert*, bisschop van Utrecht, stond in hooge gunst bij den stadhouder *Wolpert van Borssele*, die hem in 1479 met het hoogste gezag te Rotterdam bekleedde. Door den invloed der Kabeljauwsche partij uit deze betrekking verwijderd, werd hij slotvoogd van Vianen en Batenstein en begaf zich vervolgens naar Sluis bij zijn neef *Frans*. Weldra werd hij bij een plundertocht gevangen genomen en na de overgave van Rotterdam aan *Egmond* (1489) te Delft onthoofd.

*Brederode, Reinoud III van*, huchtgraaf van Utrecht, raadsheer en kamerheer van *Karel V*, deken der orde van het Gulden Vlies, enz., werd geboren in 1493 en noemde zich wegens zijn afkomst openlijk „Graaf van Holland”. *Karel V*, het grafelijk recht voor zich zelf willende handhaven, liet hem den 16<sup>den</sup> Januari 1531 ter dood veroordeelen, maar schonk hem lijfsbehoud en herstel in het bezit zijner goederen met het verbod om het volle wapen van Holland te voeren of zich den titel van graaf aan te matigen, hoewel het hem veroorloofd werd, te schrijven „oorspronkelijk door wettige successie geboren van de Graven van Holland”. Hij deed zijn geslachtslijst in het licht verschijnen, waaruit bleek, dat de stamvader van zijn geslacht *Siwert of Sivaert*, een zoon van *Arnoud*, graaf van Holland, naar Stavoren vertrokken en aldaar gehuwd was met *Ted Ludinga*, een dochter van den edelen *Gosse Ludinga*, zeden potestaat van Friesland. In 1556 stelde hij aan de regering van Leenwarden voor, om door zijn heerlijkheid Vianen een kanaal te graven, waarlangs de koopvaarders uit de Lek de Maas en de Waal konden bereiken zonder Dordrecht aan te doen; dat plan vond in Friesland veel bijval, doch de uitvoering daarvan werd verhindert door den dood van *Reinoud*, den 25<sup>sten</sup> September van laatstgenoemd jaar. Men weet, dat eerst in de vorige eeuw — omstreeks 1825 — onder den naam van Zederik kanaal van Vianen langs Meerkerk naar Gorinchem zulk een vaart gegraven is.

*Brederode, Hendrik van*, een zoon van den voorgaande en een man, die in den aanvang van onzen vrijheidsoorlog tegen Spanje een belangrijke rol heeft vervuld, werd geboren te Brussel in December 1531 en dong op 25-jarigen leeftijd naar de betrekking van coadjutor van de St. Baafsabdij te Gent, welke echter aan den bekenden *Viglius van Aytta* werd toegewezen. In 1559 stond hij als bevelhebber teener bende van ordonnantie in dienst van *Philips II*, doch werd weldra afkeerig van de Spaansche dwingelandij, beleed den Hervormden godsdienst, gedoogde het drukken van anti-K. Katholieke boeken te Vianen en schaarde zich aan de zijde van *Oranje*. Hij beboorde in 1586 niet alleen tot de eerste ondertekenaars van het Verbond der Edelen, maar was ook degene, die op den 5<sup>den</sup> April van dat jaar het smeekschrift, van gemeld Verbond uitgaande, aan de landvoogdes overhandigde. In het huis van *Culemborg* te Brussel richtte hij een groot gastmaal aan, waar 300

verbondene edelen aanzaten; daar werd de naam „geuzen“ aangenomen en *Brederode* de „bersteller der verloren vrijheid“ genoemd. Hij verliet de stad den 10<sup>den</sup> April aan het hoofd van 150 ruiters en bereikte Antwerpen, waar duizenden burgers voor het buissamenschooden, waarin hij zijntrek bad genomen. Hij verscheen er aan het venster met een vollen beker in de band, verkondigde, dat hij gekomen was om het volk van de onmensche-lijke Inquisitie en de bloedplakaten te bevrijden, bracht hen den drank toe en verzocht, dat allen, die met hem instemden, de banden mochten opste-ken, hetgeen met ooverdoovend gejuich door allen geschiedde. Nadat hij zich eerst naar Vianen begeven had, bevond hij zich den 5<sup>den</sup> Juli met groot gevolg weder te Antwerpen, waar hij de orde handhaafde tot aan de komst van den prins van *Oranje*. Daarna doorreisde hij de steden van Hol-land, om aan het Verbond aanhangers te verschap-pen, en stelde zich in verhouding met *Duco van Martens*, om ook Friesland voor de zaak der onafhankelijkheid te winnen. Gaarne wilde hij zich groote opofferingen voor de vrijheid van godsdienst getroosten: hij teekende een smeekschrift aan den koning, waarin een som van 30 tonnen voor de vrijheid werd aangeboden, en stelde daarbij zijn eigen bijdrage op 10 000 kronen. Ook beloofde hij 12 000 Caroligulden op te brengen, indien de Nederlanders zich wilden wapenen, om het Spaan-sche juk af te werpen. Hij versterkte de sloten te Vianen en Ameide en liet in het laatst van 1566 in zijn landen onder muziek van trom en finit de beelden niet de kerken weghalen.

Toen de landvoogdes zich wilde verzekeren van 's Hertogenbosch, werd door de regeering aldaar *Herman de Ruyter* naar *Brederode* afgevaar-digd, die door zijn luitenant *Antonie van Bomberg* den aanval van den graaf van *Megen* op laatstgenoemde stad deed mislukken. De graaf plunderde nu het land van Ameide en bereikte Utrecht en de Vaart, zoodat *Brederode* zijn plan, om de bisschopsstad te bemachtigen, verijdeld zag. *Brederode* begaf zich vervolgens naar Oudekerk en werd door *Clement Volkerts*, *Coornhert* hei-melijk in het onrustige Amsterdam gebracht, waar de Hervormingsgezinden zich in zijn aanwezigheid verheugden en hij weldra een stoet van edelen, zooals *Sjoerd Beijma*, *Hartman Galama*, *Lancelot van Brederode*, *Willem van Blois van Trelong*, enz., om zich vereenigd zag. Ook werd hij weldra gevolgd door zijn trouwe en schrandere gemalin, *Amelia van Nieuwenhaar*, die zich als een boerin vermomd naar die stad begaf. Men was over de aanwezigheid van *Brederode* in het machtig Am-sterdam te Brussel niet weinig verontrust, en de landvoogdes richtte een schrijven tot de regeering dier stad, waarin zij verzocht, om door overreding of uitdrukkelijk bevel te zorgen, dat *Brederode* zich naar elders begaf. De pogingen van haren af-gevaardigde en van het stadsbestuur waren ech-ter vruchteloos, daar *Brederode* ten antwoord gaf, dat hij doen zou, wat hij verkoos. Onder het volk te Amsterdam vond hij vele aanhangers, en toen deze aan het stedelijk bestuur verzochten, een aantal krijgsknechten uit de burgerij bijeen te brengen en aan *Brederode*, tot bescherming der stad, het opperbevel op te dragen, werd zulks, on-der nadere goedkenning van den prins van *Oranje*

als stadhouder, door de burgemeesters ingewilligd. De prins vond die opdracht wel goed, maar ver-wittigde door een edelman uit zijn gevolg den nieuwbenoemde van den trenrijzen toestand van zaken. Het was niet mogelijk, Amsterdam tegen de Spanjaarden te bereiligen, vooral omdat de re-geering Spaanschgezind was, de prins stond zelf op het punt, naar Duitschland te vertrekken, en hij gaf *Brederode* den raad, ermeens op zijn be-houd bedacht te wezen. Laatstgenoemde trof daar-na met de regeeringsleden te Amsterdam, die hem gaarne vertrekken zagen, een overeenkomst, waar-na bij des nachts met zijn gemalin en een aanzien-lijke stoet zich inschepte in 2 karveelen. Hij bleef er mede op stroom liggen, omdat *Gijsbert* en *Dirk van Bronckhorst* dien nacht Amsterdam bij ver-rassing zonden innemen. Zij kwamen echter te laat vóór de wallen, en *Brederode* stevende hierop eerst naar het Vlie en toen naar Emden, vanwaar hij zich naar Bremen begaf en op de goederen van graaf *Joaat van Schauenburg* een wijkplaats vond.

Den 24<sup>sten</sup> Augustus 1568 liet de hertog van *Alen* hem indagen als het hoofd der Verbonden Edelen, als verwoester van kerken, kloosters, enz., en toen hij niet verscheen, werd hij verban-nen met verbeurdverklaring zijner goederen. De indaging en het vonnis kwamen echter niet meer tot zijn kennis, want reeds den 16<sup>den</sup> Februari 1568 was hij op het slot Harenburg te Rocking-hansen overleden.

De Spaanschgezinde partij, met *Viglius* aan het hoofd, heeft niets onbeproefd gelaten, om het ka-rakter en gedrag van *Hendrik van Brederode* te bezwalken. Moge hij ook niet vrij te spreken zijn van de krijgsmaatschappij van zijn tijd, hij vertoont zich niettemin onder de eersten, die zich poog-den te verzetten tegen den Spaanschen Inquisi-tiedwang, als een edele, ridderlijke figuur, die, als hoofd van het Verbond der Edelen en als aan-bieder van het smeekschrift aan de landvoogdes zich een eervolle plaats verworven heeft in de ge-schiedenis van Nederland.

*Brederode*, *Lancelot van*, was een onechte zoon van *Reinoud III* en dus een halfbroeder van den voorgaande. Hij en de baron *de Montigny* werden voor de schoonste mannen van Nederland gehou-den. Hij was onderteekenaar van het Verbond der Edelen en bevond zich met *Hendrik* te Amster-dam. Als zoodanig en als een ijverig voorstander der Hervormde leer werd hij door den Bloedraad verhanen (1568). Hij hield voortdurend brief-wisseling met prins *Willem I*, werd door dezen aangesteld tot een der bevelhebbers op de vloot der Watergeuzen, onderscheidde zich bij het ne-memen van den Briel, en was vervolgens kapitein binnen Haarlem. Toen deze stad zich na een langdurige belegering overgaf, werd *Lancelot* op last van Don *Frederik* den 20<sup>sten</sup> Juli 1573 buiten hare vest onthoofd.

*Brederode*, *Flores van*, heer van Cloetingen, een zoon van *Reinoud IV*, was een ervaren krijgs- en staatsman, beoorde in 1581 tot het gezantschap, dat naar *Christiaan IV*, koning van Denemarken, werd afgevaardigd, woonde als hoofd van een regiment infanterie het beleg van Steen-wijk en andere belegeringen bij, was gouverneur van Heusden en overleed aldaar in 1599.

*Brederode*, *Walraven III van*, een zoon van

*Reinoud IV*, was in 1586, ten tijde van *Leycester*, lid van den Raad van State, werd in 1594 aan het hoofd van eenige edelen naar Schotland gezonden, om uit naam der Staten te staan over den doop van den oudsten zoon van *Jacobus VI*, en begaf zich, toen laatstgenoemde den Engelsen troon beklom (1603), met prins *Frederik Hendrik*, *Johan van Oldenbarnevelt* en *Jacob Valcke* daarheen, om dien vorst te begroeten, — was gevolmachtigde der Staten tot het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, ging in 1610 als gezant naar Frankrijk en overleed in 1614.

*Brederode, Reinoud van*, baron van Wezemberg, enz., een Nederlandsch staatsman, was een zoon van *Lancelot* en werd geboren in 1567. In 1615 werd hij naar Zweden en Rusland gezonden, om er zoo mogelijk een einde te maken aan den oorlog van die beide Staten. Hij keerde een jaar later terug, en van dien tocht is een beschrijving uitgegeven door *Anthony Goeteris*, getiteld: „Journal der legatie in Moscovij gedaan in de jaren 1615 en 1616” (1619). *Brederode* werd voorzitter van den Hoogen Raad, doch daar hij gehuwd was met een dochter van *Johan van Oldenbarnevelt* en aan diens godsdienstige en staatkundige denkbeelden vasthield, doelde hij ook in de rampen van dezen staatsman en werd niet eens beschreven onder de edelen van Holland. Hij behield echter zijn betrekking, overleed in 1633 en werd in de kerk te Veenhuizen ter aarde besteld, waar een prachtig marmeren gedenkteken zijn rustplaats aanwist.

*Brederode, Joen Wolfert van*, heer van Cloetingen, enz., een zoon van *Floria*, werd geboren den 12<sup>den</sup> Juni 1599. Hij trad in den krijgsdienst, stond weldra aan het hoofd van een regiment, werd in 1636 meester-geenraal der artillerie en in 1641, in plaats van zijn zwager graaf *Willem van Nassau*, veldmaarschalk over het volk van oorlog te paard en te voet. Reeds in 1640 was hij met andere gezanten naar Engeland vertrokken, om prinses *Maria* voor *Willem II* ten huwelijk te vragen, en toen deze vorstin in 1642 naar ons land kwam, ontving *Brederode* den last, haar in naam der Staten te begroeten. Na den dood van *Willem II* werd hij met de *Beveren* en *Beverink* naar Utrecht gezonden, om dit gewest tot het afvaardigen van gevolmachtigden naar 's Gravenhage op te wekken. Intusschen wenschte hij gaarne met eenige ambten van den overleden prins te worden bekleed en stemde vóór de door *Cromwell* voorgestelde acte van Seclenis, waardoor *Willem III* van het stadhouderschap werd uitgesloten. Hierdoor haalde hij zich den haat van het volk op den hals. Wegens ongesteldheid begaf hij zich naar Spa en vervolgens naar *Petershem* bij *Maastricht*, waar hij den 3<sup>den</sup> September 1655 overleed. Zijn lijk werd naar *Vianen* gebracht en aldaar ter aarde besteld.

*Brederode, Wolfert van*, een zoon van den voorgaande, geboren den 18<sup>den</sup> November 1649 en ongetrouwd overleden den 21<sup>sten</sup> Juli 1679, wordt voor den laatsten wettigen afstammeling van het geslacht der *Brederodes* gehouden.

Niettemin vinden wij van een anderen tak nog vermeld:

*Brederode, Hendrik Lodewijk Petrus van*, commandant ter zee in dienst van den Staat, de

zoon van *Lodewijk Pieter van Brederode*, heer van *Bolsward* en *Aarlanderveen*, ridder en kapitein ter zee in Portugal, geboren te *Lissabon*, den 15<sup>den</sup> Mei 1737. In 1759 nam hij zijn ontslag, begaf zich naar zijn geboorteland, maar werd later hier te lande weder als kolonel geplaatst. Met zijn tweelingzonen *Karel Alexander Thadé Reinoud* (overleden 2 December 1830) en *Alexander Karel Bartholomeus Lodewijk* (overleden 3 September 1832), beide op het kerkhof te *Hillegom* begraven, is deze tak der *Brederodes* uitgestorven.

*Brederode, Pieter Cornelis van*, een Nederlandsch staatsman, die vermoedelijk niet tot het grafelijk geslacht behoorde, leefde in de 2<sup>de</sup> helft der 16<sup>de</sup> eeuw en was een schrander vertegenwoordiger der Nederlandsche republiek bij sommige Duitse vorsten, vooral te *Heidelberg*. *Hendrik IV* en diens gezant de *Buzanval* deden veel moeite, om de Staten tot zijn terugroeping te bewegen, maar te vergeefs. Hij heeft een groot aantal rechtsgeleerde werken in het licht gegeven.

*Brederode, Karel Hendrik van*, geboren in 1827, was in 1847 een der medeoprichters van het Koninklijk Instituut van ingenieurs. Eerst eenigen tijd bij den Hollandschen IJzeren Spoorweg werkzaam als teekenaar, werd hij in 1853 en 1854 gebezigt als opzichter bij de uitroering van den spoorweg *Zwalmse—Roosendaal—Antwerpen*. In 1857 en 1858 was hij werkzaam bij het uitbaken en opnemen van een rivierovergang te *Kralingen*, gelegen in een ontwerp-richting van een spoorweg van *Rotterdam* naar *Dordrecht* en verder bij het opmaken van ontwerpen van een spoorweg van *Vlissingen* naar *Venlo*, voor rekening van het „Credit mobilier Snisse”. Met ingang van 1 Juli 1861 trad hij in staatsdienst bij den aanleg van staatspoorwegen, om als bouw- en werktuigkundige der 2<sup>de</sup> klasse werkzaam te zijn bij de ingenieurs in algemeen dienst. Na vervolgens werkzaam geweest te zijn bij den aanleg van den spoorweg *Arnhem—Loeuwarden*, werd hij in 1869 verplaatst naar *Zwolle* en in 1870 naar *Rotterdam*. Na den 1<sup>sten</sup> Februari bevorderd te zijn tot bouw- en werktuigkundige der 1<sup>ste</sup> klasse, werd hij met ingang van 1 Januari 1882 op zijn verzoek eervol ontslagen wegens zijn benoeming tot hoofd-ingenieur bij de Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorwegmaatschappij te *Apeldoorn*, in welke betrekking hij opklom tot hoofd-ingenieur-directeur en den aanleg bestuurde van de locaalspoorwegen van *Apeldoorn* naar *Dieren*, *Hattum* en *Almelo*. Van zijn belangstelling in het Instituut gaf hij herhaaldelijk blijk door het leveren van wetenschappelijke bijdragen op praktisch gebied, niet het minst door een belangrijk legaat, dat hij aan het Instituut heeft vermaakt. Hij overleed te *Deventer*, den 19<sup>den</sup> September 1897.

*Bredichin, Theodoor (Fedor Alexandrowitsj)*, een Russisch sterrenkundige, werd den 26<sup>sten</sup> November (8 December) 1831 te *Nikolajew* geboren. Hij studeerde te *Moskou* en in het buitenland, was van 1873—1890 directeur van de sterrenwacht te *Moskou* en tevens hoogleraar aan de universiteit aldaar. In 1890 verhuisde hij naar *Petersburg*, werd lid van de academie in die stad en tot 1894 tevens directeur van de *Nikolai*-hoofdsterrenwacht te *Pulkowa*. Hij overleed den 1<sup>sten</sup>

(14) Mei 1904. *Bredichin's* onderzoekingen hebben voornamelijk betrekking op de theorie over den vorm van de komeetstaarten en zijn gepubliceerd in de „Annalen van de sterrenwacht te Moskou". Een verzameling van al zijn geschriften over de genoemde theorie is in 1904 te Petersburg verschenen.

**Bredius**, Dr. *Abraham*, een bekend Nederlandsch kunstgeleerde en uitmuntend Rembrandtkenner, Directeur van het „Manritshuis" te 's Gravenhage, werd den 18<sup>den</sup> April 1855 te Amsterdam geboren, waar hij aan particuliere scholen zijn opleiding genoot, om zich daarna door eigen studie verder te ontwikkelen. Reeds vroeg legde hij zich toe op de grondige kennis der oud Nederlandsche schilderkunst, en zijn naam als kunstkenner had reeds klank, toen hij in 1889 henoemd werd tot Onder-directeur van het Museum voor geschiedenis en kunst, vanwaar hij den 23<sup>sten</sup> Mei 1889 overging naar het „Koninklijk Kabinet van Schilderijen in het Mauritshuis te 's Gravenhage, dat hij sedert als directeur met groote toewijding beheert. Aan zijn liefde tot de Nederlandsche kunst dankt deze collectie zelfs menige kostbare aanwinst, o. a. twee Rembrandt's, die door hem particulier werden aangekocht en aan de verzameling afgestaan. Als schrijver heeft hij zich in 't bijzonder verdienstelijk gemaakt door zijn onderzoekingen en geschriften over *Rembrandt's* leven en werken, en naast *Rode* en *Michel* geldt hij als de beste kenner van het werk van Nederlands grootsten schilder.

Onder zijn talrijke geschriften verdienen vooral vermelding: de „Meisterwerke des Reichsmuseums zu Amsterdam" (München, 1886—1888) en „Meisterwerke der Königl. Gemälde-galerie im Haag" (1891); terwijl hij bovendien hijdragen schreef in vele binnen- en buitenlandse tijdschriften als „De Gids", „Oud-Holland", „Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis", „Zeitschrift für bildende Kunst", „Jahrbuch der Preussischen Museen", „Repertorium für Kunstwissenschaft", enz.

Dr. *Bredius* is Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, terwijl bovendien hijna elk land van Europa hem een of andere onderscheiding schonk.

**Bredow**, *Gottfried Gabriel*, een Duitsch geschiedschrijver, werd geboren te Berlijn, den 14<sup>den</sup> December 1773, studeerde eerst in de theologie en daarna in de oudheidkunde, werd in 1796 naar Entin beroepen en in 1802 rector, als opvolger van Fozz. Inmiddels had hij zich veel naam gemaakt door zijn: „Handbuch der alten Geschichte, Geographie und Chronologie" (Eutin 1799; 6<sup>de</sup> druk, Altona, 1837 herhaald, 1851). In 1804 werd hij tot hoogleraar in de geschiedenis te Helmstadt henoemd. In 1809 in die betrekking te Frankfurt aan de Oder, en twee jaren later te Breslau geplaatst, waar hij den 5<sup>den</sup> September 1814 overleed. Behalve „Chronik des 19. Jahrhunderts" (1808), waarvan echter wegens de vroemodige taal slechts 2 deelen verschenen mochten, „Entwurf der Weltkunde der Alten" (3<sup>de</sup> uitgave, 1816), „Weltgeschichte in Tabellen" (1801; 9<sup>de</sup> druk, 1851) en „Grundriss einer Geschichte der merkwürdigsten Welthandel von 1796—1810" (1810), heeft hij een paar uitmuntende schoolboeken geschreven,

van welke de „Merkwürdigste Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte" in 1880 voor de 37<sup>ste</sup> maal werd gedrukt. Zijn nagelaten geschriften met biografie gaf *Kunisch* uit (nieuwe uitgave, Breslau, 1823).

**Bredow**, *Adalbert* von, Pruisisch luitenant-generaal, werd te Berlijn geboren, den 24<sup>sten</sup> Mei 1814, was eerst kadet, maakte vervolgens deel uit van het regiment gardehuzaren in 1832, werd in 1849 commandant van een eskadron en in 1856 majoor van het eerste dragonderregiment. In 1857 overgeplaatst in het regiment Ziethenhuzaren, benoemde men hem in 1859 tot commandant van het 4<sup>de</sup> dragonderregiment. Na zijn bevordering tot overste in 1863 werd hem hij het uithreken van den oorlog in 1866 het bevel opgedragen over de tweede cavaleriebrigade, en nam hij deel aan het gevecht bij Trantenau en den slag bij Königgrätz. Bij het einde van den veldtocht kreeg hij het bevel over de zevente cavaleriebrigade en den titel van generaal-majoor. In 1870 ingedeeld bij de vijfde cavaleriedivisie, voerde hij op den 16<sup>den</sup> Augustus bij Vionville-Mars-la-Tour met slechts 5<sup>2</sup>, eskadrons onder de grootste doodsvrees een zoo stoutmoedigen aanval uit, dat de vijand op dit gedeelte van het slagveld geen aanvallende hefweging meer durfde onderneemen. Na dezen slag eerst geplaatst bij het Maasleger, later bij het leger rondom Parijs, vond hij ook daar gelegenheid, van zijn bekwaamheden te doen blijken. Na in Januari 1871 tot luitenant-generaal bevorderd te zijn, kreeg hij in 1872 het commando over de 18<sup>de</sup> divisie. In 1873 verliet hij het leger, om het bestuur op zich te nemen van het vaderlijk landgoed. In 1883 werd hij à la suite geplaatst bij het 16<sup>de</sup> Ulanenregiment en overleed den 3<sup>den</sup> Maart 1890 op zijn landgoed Briesen bij Friesack.

**Bree**, *Matthaeus Ignatius* van, Belgisch schilder, geboren te Antwerpen, den 22<sup>sten</sup> Februari 1773, oefende zich eerst te Antwerpen op de stadsteekenschool, vervolgens te Parijs in het atelier van *Vincent* en behaalde in 1798 door zijn „Dood van Cato" den tweeden prijs bij de Fransche Académie. Hij kwam hierdoor zeer in aanzien bij den Eersten Consul, die hem aan zijn Hof ontving, doch van *Bree* keerde in 1800 naar Antwerpen terug, waar hij eerst leeraar werd aan de stadsteekenschool. Deze werd echter tot een academie verheven en van *Bree* tot eersten professor benoemd. Hij bracht deze instelling, wier hoofd hij weldra werd, tot hoogen bloei. In 1817 werd hij Hof-schilder van den kroonprins der Nederlanden. In 1821 reisde hij in Italië en overleed te Antwerpen den 15<sup>den</sup> December 1839. Tot zijn hoofdwerken behooren: „De vaderlandsliefde van Van der Werf", door koning *Willem I* aan de stad Leiden geschonken, „Het vertrek van Regulus van Carthago", „Lamoraal, graaf van Egmond in zijn laatste levensoor" en „Het sterven van Rhens". Voorts schreef hij: „Lessen van teekenkunde of uitlegging enz." (1821), benevens eenige toneelspeelen, zooals: „De dood van Beiling", „Alfons van Breuseghem", drama, „Het gelidhuwelijk", toneelspel, en „Brouwer's gevangenis of het kasteel van Antwerpen", hijspel. Van *Bree's* kunst behoort tot die uitingen van de toenmalige Bel-



gische historieschilderkunst, welke in hnn tijd veel hooger geschat werden dan met hnn artistiek gehalte is overeen te brengen.

**Bree, Philip Jacob van**, een broeder van den voorgaande, was eveneens Belgisch historieschilder. Hij werd geboren te Antwerpen in 1786, oefende zich te Parijs en in Italië, woonde geruimen tijd te Parijs en keerde in 1818 terug naar Parijs. Later begaf hij zich naar Brussel, waar hij werkzaam was als conservator van het Koninklijk Museum en den 16<sup>den</sup> Februari 1871 overleed. Tot zijn beste schilderijen behooren: „De Oostersche reizigers“, „De Spaansche non“, „Maria Stuart in haar stervensuur“, „De afstand van keizer Karel V“, „Gottfried van Bonillon te Jerusalem“ en een „Zonsopgang op Nova-Zembla“.

**Bree, Johannes Bernardus van**, een Nederlandsch toonkunstenaar, geboren te Amsterdam, den 29<sup>sten</sup> Januari 1801, onderscheidde zich reeds vroeg door een buitengewonen muzikalen aanleg, ontwikkelde dien voorspoedig onder de leiding van zijn vader, en vormde zich tot een voortreffelijk violist. Op jeugdigen leeftijd trok hij met zijn ouders naar Leeuwarden, waar hij zich toen reeds met lesgeven en pianostemmen bezig hield. Eenigen tijd gaf hij muziekonderwijs aan het instituut van den admiraal van *Kinsbergen* te Elburg, en op 14-jarigen leeftijd belastte hij zich met de muzikale opvoeding der kinderen van den heer *Colloff & Ewery* op diens huitenplaats te Minnertaga bij Leeuwarden. Hij woonde er 4 jaren en had ruimschoots gelegenheid, om zich te oefenen. Van tijd tot tijd liet hij zich hooren op concerten te Leeuwarden en vervolgens te Amsterdam. In laatstgenoemde stad vond hij een ruimeren werkkring en den omgang met de geniaalse tooneelkunstenaars, die Nederland bezat. Deze moedigen hem aan, en weldra onderscheidde hij zich als violist door aanmerkelijke virtuositeit. Vooral was hij een uitstekend kwartet-speler, en hij heeft zelfs enige fraaie kwartetten gecomponeerd. Als soloviolist wist hij door te dringen in den geest der beste meesters, en ook voor dit instrument heeft hij verscheiden composities vervaardigd. Een groote bekwaamheid en geschiktheid legde hij aan den dag als orkest-directeur van de vereeniging „Felix Meritis“. Verscheiden stukken heeft hij voorhaar gecomponeerd, zoals 2 onvertrees, verscheidene declamatoriums, enz. Zoowel deze vereeniging, als de Maatschappij tot bevordering van Toonkunst nam hem op onder hare ereleden. Gedurende meer dan 25 jaren stond hij aan het hoofd der zangvereeniging van laatstgenoemde maatschappij en leidde hare huishoudelijke muziekfeesten. In 1836 en 1840 was hij alleen en in 1850 met zijn kunstbroeder *Verhulst* met de directie belast der algemeene muziekfeesten te Amsterdam. Voor dat van 1836 componeerde hij een feestonverture met koor, en in 1840 stichtte hij met eenige kunstbroeders de maatschappij „Caecilia“. In datzelfde jaar ontving hij het lidmaatschap van de *Academia philarmonica di santa Cecilia* te Rome en in 1842 van koning *Willem II* het ridderkruis van den Nederlandschen Leenw. Voorts was hij honorair lid van een aantal muziek-inrichtingen te Amsterdam, dirigeerde aldaar, alsmede in de Fransche en in de Mozes- en Aärons-kerk, de muziekuitvoeringen en componeerde daarvoor verscheidene stukken. Hij leverde de muziek

voor de groote nationale opera „Saffo“ van mr. *J. van Lennep* en voor een kleinere „Neem n in acht“, alsmede voor de opera comique „Le Bandit“.

De talentvolle kunstenaar, die tevens als muziekonderwijzer voortreffelijke leerlingen vormde, werd den 14<sup>den</sup> Februari 1857 door een slepende ziekte nit den kring zijner werkzaamheden weggerukt. Een stoet van vrienden en kunstbroeders bracht 4 dagen later het stoffelijk overschot ten grave. Een koor van 80 zangers deed daarbij den hijkzang hooren, en in „Felix Meritis“ wijdde de hoogleeraar *H. Beijerman* een rede aan zijn nagedachtenis.

**Van Bree** heeft een groot aantal gedrukte en ongedrukte composities nagelaten. Tot de eerste behooren 6 missen en requiems voor mannenstemmen en orgel, de feestcantate „Fraserati“, een concertonverture, de onverture van „Saffo“, 3 nocturnes, 3 scherzo's, 3 walsen, 3 fantasieën voor viool en piano, verscheidene zangstukken met accompagnement van piano, o.a.: „Adolf bij het graf van Maria“, enz. In handschrift zijn van hem „Columbus“ met woorden van *van Walré*, „Lord Byron“ van *Meijer*, 2 declamatoriums. „Bij het graf van een vroeg ontlapen kunstbroeder (A. Overdiep)“ met woorden van *A. Winkler Prins*, enz. Zijn muziek munt nit door eenvoudigheid, natuurlijke gang en bevallige melodie.

**Breedervoort** is een voormalige heerlijkheid in de provincie Gelderland, bestaande uit de amten Breedervoort, Aalten, Winterswijk en Dinxperlo. In de 12<sup>de</sup> eeuw maakte zij deel nit van de Westfaalsche heerlijkheid Lohu, behoorende tot het stift Munster. *Godechalk van Lohu* beweerde in de 12<sup>de</sup> eeuw met de heerlijkheid Lohu heilend te zijn en liet Breedervoort bevestigen. Graaf *Herman van Lohu* droeg in 1235 het huis te Breedervoort aan den graaf van Gelder op en ontving het van dezen weder in leen. In 1301 nam *Otto van Rietberg*, hieschop van Munster, het slot Breedervoort in en behield het voor zich. Laatstgenoemde kocht in 1316 de rechten van graaf *Herman* op Lohu en Breedervoort van diens erfgenaam *Otto*, heer van Ahaas. Dit gaf aanleiding tot een oorlog tusschen graaf *Reinoud II* van Gelder, als leenheer van Breedervoort den hieschop van Munster, welke eindigde met het verdrag van Coesfeld in 1324. Eerstgenoemde behield de heerlijkheid. In latere tijden is zij dikwijls verpand. o.a. aan prins *Willem I* en zijn opvolgers, en in 1697 droegen de Geldersche Staten de heerlijkheid Breedervoort aan prins *Willem III* op.

**Breedervoort** was vroeger een kleine stad en vesting en is thans een dorp in de Geldersche gemeente Aalten. Het ligt aan de Aaltensche-Slinge, was eertijds de hoofplaats van de gelijknamige heerlijkheid (zie aldaar) en onder het Fransche bestuur een afzonderlijke mairie; koning *Willem I* voegde het bij Aalten. De plaats is ontmanteld, doch nog door grachten omringd; van het voormalige slot waren in de 18<sup>de</sup> eeuw nog pinhoopen aanwezig. Er is een R.-Katholieke en een Hervormde kerk; het station van den locaalspoorweg van Winterswijk naar Zevenaar ligt ongeveer een half uur van het dorp verwijderd.

In het laatst der 13<sup>de</sup> eeuw werd het slot bezet door *Eberhard van der Mark*, in 1303 door hieschop *Wichbold* van Keulen en in 1326 ingeno-


men door graaf *Reinoud II* van Gelder. Prins *Maurits* veroverde de stad in 1597, *Verdugo* hernam haar in 1606, doch de Staatse troepen maakten er zich een paar maanden later weder van meester. In 1646 sprong het slot door een ontplofing van hnskruit in de lucht, en in 1672 werd de vesting overgegeven aan de Munstersche troepen.

**Breedknop** (*Platanthera*). Geslacht nit de plantenfamilie der Orchideeën. Knollen ongedeeld, hladen langwerpig of elliptisch, bloemen in een lange rolronde losse aar. Bloemen meestal wit, alleen hij de zeldzame *P. viridis* hringroen. De meest voorkomende is *P. bifolia* in de duinen en vochtige heidevelden.

**Breedte**, *aardrijkskundige*, dient om met de lengte de ligging eener plaats op aarde te hepalen. Brengt men door een plaats en door de polen der aarde een platvlak, dan snijdt dit de oppervlakte volgens een grooten cirkel. Het deel daarvan, gelegen tusschen de plaats en den evenaar, noemt men de breedte van de plaats. De groote cirkel noemt men den meridiaan van de plaats. De breedte kan *zuider-* of *noorder-breedte* (Z.Br. of N.Br.) zijn, naar gelang de plaats op het zuidelijk of op het noordelijk halfvondt gelegen is. Natuurlijk is zij nooit grooter dan 90 graden. Amsterdam hijv. ligt op 52° 22' 30" N.Br. Het bepalen der breedte geschiedt met hehulp der astronomie (zie verder *Aarde*).

Nauwkeurige astronomische waarnemingen hebben aangetoond, dat de breedte van een plaats niet absoluut onveranderlijk is, maar heen en weer schommelt om een gemiddelde waarde. Het bedrag der verandering is niterst gering, het maximum ongeveer 0.6". De oorzaak der verandering is gelegen in het feit, dat de draaiingsas van de aarde niet standvastig dezelfde plaats inneemt. Dat dit zoo moet zijn, werd reeds in de 18de eeuw door *Euler* op theoretische gronden aangetoond, daar hij bewees, dat de as van de aarde, als zij niet samenvalt met de hoofdraagheidsas, zich om deze laatste moet bewegen. In de 19de eeuw onderzochten voornamelijk *Beesl*, *Thomson* (lord *Kelvin*), *Darwin*, *Schiaparelli*, e.a. den invloed, diengroote verschuivingen op het oppervlak der aarde moesten teweegbrengen op den toestand van de draaiingsas. Daar de theoretische onderzoekingen aanwezen, dat de verandering waarneembaar moest zijn voor onze tegenwoordige nauwkeurige instrumenten, werden in 1884 op de sterrenwachten te Berlijn en Poelkova waarnemingen verricht, waaruit bleek, dat de theoretische berekeningen juist waren. Vervolgens werd door *Helmert* en *Forster* bewerkt, dat de studie van de verandering der aardas werd opgenomen in het werkprogramma van de Europeesche en van de Internationale commissie voor aardmeting. Om het bewijs te leveren, dat de geconstateerde veranderingen werkelijk het gevolg waren van de wisseling in den stand der aardas, werden van 1891—1892 te Berlijn door *Albrecht* en te Honolulu (ongeveer 180° ten W. van Berlijn gelegen) door *Marcuse* en *Preston* metingen nitgevoerd, die nauwkeurig corresponderen. Daaruit bleek, dat de veranderingen van de poolshoogte te Honolulu dezelfde waren, maar in tegengestelden zin, als die te Berlijn, zoodat zij volmaakt het eijegelbeeld daarvan vormen. De veranderingen

zijn periodiek, maar zeer samengesteld; ze zijn door *Albrecht* aangegeven tot 1902. Het middelpunt van het kwadraat van hijgaande figuur stelt de plaats voor van de meetkundige as der aarde. De kleine kromme lijnen stellen de wegen voor, die de pool godurende elk tiental jaren beschreven heeft. De zijde van het kwadraat komt overeen met 0.6". Het periodieke karakter van dit verschijnsel blijkt duidelijk nit de figuur; tevens is daaruit te zien, dat het gemiddeld bedrag der afwijking sinds het begin der waarnemingen kleiner



Verandering der aardrijkskundige breedte.

is geworden. Een afdoende verklaring van dit verschijnsel is nog niet gevonden. De oogenhlikkelijke draaiingsas van de aarde beschrijft in een omloopstijd van 386 dagen (volgens nieuwere waarnemingen 420 à 430) een kegeloppervlak, waarvan de opening 0.5 à 0.6" bedraagt, wat op de aaroppervlakte ongeveer met 15 à 20 m. overeenkomt. Voor de verdere bestaudeering van dit verschijnsel worden sedert 1899 op 6 stations van den internationalen waarnemingsdienst, die ongeveer alle op 39° N.Br. liggen en in lengte zooveel mogelijk op gelijke afstanden, de waarnemingen op systematische wijze voortgezet. Deze stations zijn: Carloforte (op San Pietro, ten Z.W. van Sardinië), Tajardsjoe (Boekhara), Misoasawa (Japan), Ukiak (Californië), Galthersburg (Maryland) en Cincinnati (Ohio).

**Breedte**, *Geocentrische of verbeterde*, noemt men den hoek, dien de aardstraal van de plaats maakt met het vlak van den equator. Het verschil tusschen deze breedte en de geografische ontstaat door de afplatting van de aarde. Het is aan den equator en aan de polen nul en heeft voor een breedte van 45° de grootste waarde, n.l. 11'30".

**Breedte**, *sterrenkundige*, dient, om met de sterrenkundige lengte de plaats van een hemellichaam te bepalen. Cirkels, door de polen der ecliptica gaande en dezeds loodrecht snijdende, noemt men breedtecircels. Zulk een cirkel legt men door een hemellichaam, waarvan men den stand wenscht vast te stellen, en aan den boog van dien cirkel,

begrepen tusschen dat hemellichaam en de ecliptica, geeft men den naam van *sterrenkundige breedte*. Zij kan noordelijk of zuidelijk wezen, naar gelang het hemellichaam dichter bij de noord- of bij de zuidpool der ecliptica gelegen is. De sterren, die zich in de ecliptica bevinden, hebben geen breedte.

Met betrekking tot de planeten onderscheidt men *heliocentrische* en *geocentrische* breedte, namelijk die welke uit het middenpunt der zon, en die welke uit het middenpunt der aarde wordt waargenomen. De plaatsbepaling van een hemellichaam door middel van een lengte en een breedte is thans weinig in gebruik; men bedient zich daartoe gewoonlijk van rechte klimming en afwijking (declinatie en ascensie recta). Zie aldaar.

**Breedtegraden.** Zie *Breedte, geografische*.  
**Breefok** is een vierkant zeil, dat op schepen met schoenertuig aan een losse of strijkende ra van den fokkemaat geheschen wordt bij het zeilen voor den wind of met ruimen wind.

**Breegang.** Zie *Gang*.

**Breen, Daniël de, of Brenius**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Haarlem in 1594 en was een leerling van *Epietopus*. Gedurende de Dordtsche Synode was hij als afschrijver van brieven, enz. in dienst der Remonstrantsche partij. In 1621 werd hij te Haarlem bij het overrompelen van een Remonstrantsche vergadering gearrest. Hij overleed in 1664 en liet een groot aantal geschriften over godgeleerdheid achter. Deze zijn meerendeels verzameld door *Frans Kuiper* en nitgegeven onder den titel: „*Daniël Brenii Opera theologica*” (1664).

**Breen, Joost van**, heeft eveneens in het midden der 17<sup>de</sup> eeuw geleefd. Van hem hebben wij een „*Kunst der Stannlieden*” (1662), henevens verscheiden kluchtspelen, zooals: „*De bedrogen Jalousij*”, „*De klucht van 't Kalif*”, „*De klucht van Jean de la Roy*”, „*De ziende blindeman*” en „*De Swarte minnaars*”.

**Breenberch, Bartholomäus**, Hollandsch historie- en landschapschilder en etser, geboren te Deventer in 1569, overleden, waarschijnlijk te Amsterdam, vóór 1659. Leerling van *Paulus Brill* te Rome, waar hij zeven jaren woonde. Hij kwam er sterk onder den invloed van *Adam Elsheimer's* kunst. Sinds 1633 woonde hij te Amsterdam. De werken met zijn eersten stijl herinneren aan *Poelenburgh*, later schildert hij breeder, maar minder frisch. Zijn schilderijen vindt men hier te lande o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam en in het Mauritshuis te 's Gravenhage. 33 etsen, meest Romeinsche gebouwen en ruïnes voorstellende, zijn van hem bekend.

**Breesaap** is de naam eener dainvallei in de Noord-Hollandsche gemeente Velzen. Zij beslaat een oppervlakte van 245 H.A. en door haar zuidelijk deel is het Noordzeekanaal gegraven. In vorige eeuwen lag de vallei grootendeels woest, doch werd na het midden der 18<sup>de</sup> eeuw en vooral sedert 1836 door den nieuwen eigenaar, *Jacobus Staart*, met goed gevolg ontgonnen.

**Breuwten** is het dichtmaken der naden van schepen met nitgeplozen geteerd touw, *werk* ge-

naamd, dat er ingestampt wordt door middel van *breeuwteijers*, nadat de naden eerst geklamaaid zijn en er een eind schiemaansgaren in gedreven is. Na met het ratstijzer hol gezet te zijn, wordt er gesmolten pik overheen gegoten, zoodat zulke naden volkomen waterdicht zijn. Het hreenwen dient men echter gedurig te herhalen, omdat de na den veels hier en daar opengaan door het werken van het schip.

**Breesand** is een plaat voor het noorderstrand van het Zeeuwsche eiland Walcheren, hekend door de landing der Engelsche troepen in 1809.

**Brefeld, Oskar**, een Duitsch plantkundige; te Telgte by Münster in Westfalen geboren, den 19<sup>den</sup> Augustus 1839, was in den beginne als apotheker werkzaam, studeerde sedert 1869 aan de hoogeschoolen te Halle, München en Würzburg in de botanie en vestigde zich in 1875 te Berlijn. In 1878 werd hij hoogleeraar in de plantkunde aan de boschbouwschool te Eberswalde, in 1884 hoogleeraar aan de academie te Münster en in 1898 hoogleeraar te Breslau. Het voornaamste werk van *Brefeld* bestaat uit onderzoekingen op het gebied der mykologie. Bijna alle families der paddestoeilen zijn door hem onderzocht, en de methoden, die hij bij de teelt daarvan gehruikte, zijn voor alle verdere onderzoekingen op dit gebied van het grootste belang. *Brefeld* is namelijk de uitvinder van de gelatine-cultures, die tegenwoordig in de bacteriologie zulk een nitgebreide toepassing vinden. Zijn voornaamste onderzoekingen heeft hij hesehreven in zijn werk: „*Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie*” (Leipzig, na 1872 te Münster).

**Bregenz**, de hoofdplaats van Vorarlberg in het Oostenrijksche graafschap Tirol, is hoogst bevallig gelegen aan de Bregenzer Ach en het Bodensee, op een hoogte van 395 m. boven den zeespiegel, aan den voet van den Pfänder (1056 m.) en van den Gebhardberg (593 m.), waarop de ruïnen van het kasteel Montfort, met een druk bezochte bedevaartskerk en een prachtig nitzicht over het Bodensee. De stad ligt aan de spoorlijnen Innsbrück—Bregenz (Arbierglaan, 221 km.), Bregenz—St. Margarethen, Bregenz—Lindau en Bregenz—Bezau. Zij bestaat uit de oude of bovenstad, op een hoogte gelegen, het oud-Romeinsche Castrum, en de nieuwe stad, die de oude aan drie kanten omgeeft, en telt (1900) 7595 inwoners. Er bestaat stoombootverkeer met alle havens van het Bodensee; de plaats heeft een fraai Gotische Protestantische kerk (hij welcher houw Romeinsche houwkerken, vaatwerk en munten werden gevonden), 3 Katholieke kerken en 2 kloosters. In de nabijheid werden reeds vroeger Romeinsche ondheden en oude graven gevonden. De meeste opgegraven voorwerpen bevinden zich in het museum van Vorarlberg. Verder zijn nog belangrik het stadhuis en de groote korenpakhuizen. In den laatsten tijd zijn in de nieuwe stad een groot station, een veemarkt en talrijke villa's gebouwd. Door den aanleg van den Arbiergspoorweg is Bregenz sterk vooruitgegaan en sinds den houw eener stoombootflottille op het Bodensee een belangrijke handelsplaats geworden. De industrie houdt er zich bezig met katoenspinnerij, -weverij en -bleekerij, het fabriceeren van zijden foulards, gond- en zilverwerken en ijzerwaren. Tevens wordt er handel gedreven

in koren, vleeschwaren, vee en hont. In de nabijheid ligt een bruinkoleumijn en de Bregenzer Klause, vroeger een door sterke vestingwerken verdedigde bergpas, waardoor tot 1831 de weg voerde van Zwaben naar Tirol. Sinds dien tijd is de weg verlegd langs den oever van het meer, waar hij over een lengte van 800 m. tegen de branding beschermd wordt door een zwaren dam met ijzeren leuning en tevens door den spoorwegdijk van den Arlbergspoorweg.

Bregenz werd door de Kelten gesticht en vervolgens door de Romeinen veroverd. Onder de namen Brigantium of Bregantia castrum was het een uitgangspunt van de heerwegen naar Arbor felix (Arbon), Campodunum (Kempten) en Clunia. In 610 kwamen Iersehe zendingen er prediken in de taal der Alemannen. Van hen zijn ons o. a. de namen *Columbanus* en *Gallus* bekend gebleven. In de Middeleeuwen was Bregenz de zetel der graven van Bregenz en na hun uitsterven van die van Montfort. In 1451 en 1523 werden de Habsburgers door aankoop eigenaars van de stad en het graafschap Bregenz. Gedurende den Dertigjarige Oorlog werden de stad en de bergpas in 1646 door de Zweden veroverd en de vestingwerken gesloopt. Van 1805—1814 behoorde zij met Vorarlberg tot Beieren. Den 11<sup>den</sup> October 1850 had te Bregenz een samenkomst plaats van den keizer van Oostenrijk en de koningen van Beieren en Württemberg, waarbij men zich onderling verbond tegen Pruisen en besloot een leger van 200000 man op de been te brengen.

**Bregenzer Woud** is de naam van een bergland in noordelijk Vorarlberg, tot de groep der Allgäuer Alpen behoorend. Het wordt van het Z.O. naar het N.W. door de Bregenzer Ach doorsneden, die in den dalketel van Schröken (1260 m.) ontspringt, de Sübersbach en de Weiszach opneemt en na een loop van 66 km. met een delta in het Bodenmeer uitmondt. Het noordelijk gedeelte, het Buiten- of Voorwoud, behoort tot de Voor-Alpen, is rijk aan oofttuinen, weiden en wonden. De rivieren zijn diep tusschen met bosschen begroeide, steile oevers gelegen; de toppen zijn 900—1200 m., zelden meer dan 1500 m. hoog. In het Achterwoud zijn de bergketens langer; terrasvormige rotswanden, puntige spitsen en steile pyramiden steken boven de groene wanden en kammen der bergketens uit. De Freschen bereikt een hoogte van 2001, de Mittagspitze een van 2092 en de Ifen een van 2232 m. De meest voorkomende gesteenten zijn kalk- en leigesteenten der krijt- en fischformatie en in het noordelijk deel van het Voorwoud Molassezandsteen en nagelfluh.

Het Bregenzer Woud vormt een arrondissement van het distrikt Bregenz. De bevolking, behorende tot den stam der Alemannen, is meest katholiek en drijft voornamelijk veeteelt en Alpenlandbouw; ook houdt zij zich met den houthandel en barduren bezig. Steden bezit het Bregenzer Woud niet. De voornaamste plaatsen in het Voorwoud zijn: Alberschwend (717 m., 1806 inwoners), aan den ingang van het Bregenzer Woud Hittisau (828 m., 1112 inwoners), op de hoogvlakte tusschen den Sübersbach en de Bolgenach, Egg (560 m., 1072 inwoners), Amdelsbuch (610 m., 1117 inwoners) met staalbronnen, Schwar-

zenberg (691 m., 1214 inwoners), de geboorteplaats van de schilderes *Angelika Kaufmann*, en Bezau (637 m., 923 inwoners), in het dal van de Bregenzer Ach gelegen. In het Achterwoud liggen in het hoofddal de plaatsen Reuthe (638 m., 257 inwoners), Mellau (684 m., 583 inwoners), een opkomende hadplaats, en Schoppernau (864 m., 445 inwoners). Wegens zijn schoone natuur wordt het veel door toeristen bezocht. Dwars door het Voorwoud gaat van het station Schwarzach van den Vorarlberger spoorweg een postweg over Hittisau naar het station Oberstaufen van den Beierschen spoorweg Lindau-Kempten-München, met een tak van Miselbach langs de Ach naar Schoppernau. Een spoorweg van Bregenz over Egg naar Bezau (Bregenzer woudspoorweg) is in aanbouw.

**Breggen**, *Frans van der*, een Nederlandsch geneeskundige, werd geboren te Leiden, den 1<sup>sten</sup> November 1783, studeerde aldaar in de medicijnen, promoveerde in 1803, vestigde zich als geneesheer te Amsterdam en werd er den 29<sup>sten</sup> September 1817 benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde aan het Athenaeum. In die betrekking was hij werkzaam tot aan den 3<sup>den</sup> Februari 1843, toen hij aan een slepende ziekte overleed. Hij was lid van verscheidene geleerde genootschappen en heeft vele vertaalde en oorspronkelijke werken uitgegeven, zooals: „De geneeskunde op hare wegen tot zekerheid enz.” (1809 en 1829), „Broussais, zijne leer, hare gevolgen, enz.” (1829), „R. d'Amador, de ontleedkundige ziektekunde, enz.” (1839), „Overzicht der geneesmiddelen, enz.” (1830), „Geneeskundige bijdragen van gemengden inhoud” (1842) en vele andere.

**Bregma**, gewoonlijk *fontenelle* genoemd, is de naam voor het middelste deel van den schedel, een der plaatsen, waar de schedelbeenderen op het hoofd samenkomen en de plek, die bij kleine kinderen altijd indrukbaar is en het laatst hard of vast wordt.

**Bréguet**, *Abraham Louis*, een beroemd horlogemaker en werktuigkundige, werd geboren te Nenehatel, den 10<sup>den</sup> Januari 1747, en kwam op jeugdigen leeftijd in de leer bij een horlogemaker te Versailles. Na het overlijden van zijn ouders begaf hij zich naar Parijs, studeerde er met ijver in de wiskunde en stichtte of vervolgde zijn werkplaats. Hij bracht door zijn vernuftige uitvindingen de kunst van horlogemaken tot een aanzienlijke hoogte. Zoo is hij de uitvinder der naar hem genoemde „Spiraal Bréguet”, die vrijwel ongevoelig is voor uitzettingen, door temperatuurverschillen veroorzaakt, wegens de ligging der bovenste winding. Zijn chronometers werden om hun nauwkeurigen gang weldra algemeen gezocht, en hij werd belast met de levering daarvan voor de marine. Voorts vervaardigde hij voortreffelijke pendules en thermometers en verbeterde verscheidene natuurkundige instrumenten, waarin o.a. tandraden  $\pm$  2000 omwentelingen per seconde maakten. Hij werd lid der Académie des sciences en overleed te Parijs, den 17<sup>den</sup> September 1823. Zijn kleinzoon *Louis François Clément Bréguet*, geboren te Parijs, den 22<sup>den</sup> December 1808, was uurwerkmaker der Marine, lid van de Académie des Sciences en van het Bureau des Longitudes, en maakte zich bekend door belangrijke natuurkundige verhandelingen en door de samen-

stelling van den wijzertelegraaf, die langen tijd in Frankrijk in gebruik is geweest, alsmede door getande bliksemafleiders voor telegraaflijnen. Hij overleed te Parijs, den 27<sup>den</sup> October 1883.

**Bréhat**, is een eiland in het Kanaal, voorzien van een vuurtoren, behoorende tot het Fransche departement Côtes du Nord, in het arrondissement St. Brieuc, kanton Paimpol. Het ligt 36 m. boven den zeespiegel en telt 995 inw. (1901), die van bandel, scheepvaart en vischvangst leven. Het eiland is een overblijfsel van het voormalige vaste land. Het verschil in waterstand bij eb en vloed bedraagt 9.5 m.

**Brehat**, *Alfred de*, eigenlijk *Alfred Guézen-ner*, een Fransch schrijver, geboren in 1826, heeft een groot aantal romans en bevallige novellen geleerd, van welke wij noemen: „Scènes de la vie contemporaine” (1855), „René de Gavray” (1859), „Les filles du Boër” (1859), „Bras d’acier” (1889), „Petits Romans” (1861), „Les jennes amours, le chateau de Kermaria” (1861), „Un drame à Calcutta” (1862), „Les chameaux indiens” (1863), „Les contrebandiers de Santa Cruz” (1864), „Les chemins de la vie” (1864), „Un mariage d’inclination” (1865), en „Une parenté fatale” (1866), „La Sorcière noire” (1866), „Les aventures d’un petit Parisien” en „La belle Duchesse” zijn na zijn dood verschenen. Hij overleed in 1866 te Parijs.

**Brehm**, *Ludwig*, een Duitsch ornitholoog, werd geboren te Schönauburg bij Gotha, den 24<sup>den</sup> Januari 1787, studeerde te Jena in de theologie en werd in 1813 godsdienstleeraar te Renthendorf bij Neustadt a. d. Orla. Weldra wijdde hij een groote aandacht aan de soorten, den aard en de levenswijze der vogels, kwam allengs in het bezit van een verzameling van 9000 stuks en gaf merkwaardige geschriften nit over die afdeeling van het dierenrijk. Daartoe behooren: „Beiträge zur Vogelkunde” (Neustadt 1821—1822, 3 dln.), „Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel” (Jena 1823—1824, 2 dln.), „Ornis” (Jena 1824—1827, 3 stukken), „Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands” (Ilmenau 1831), „Die Kunst Vögel als Bälge zu bereiten, auszustopfen u. s. w.” (Weimar 1842 en 1860), enz. Hij overleed den 23<sup>den</sup> Juni 1864 te Renthendorf.

**Brehm**, *Alfred Edmund*, een zoon van den voorgaande en eveneens een uitstekend diernkundige, werd geboren te Renthendorf, den 26<sup>den</sup> Februari 1829, en volbracht in 1847, voordat hij de universiteit bezocht, een 5-jarige wetenschappelijke reis naar Afrika. Hij studeerde vervolgens te Jena en te Weenen in de natuurwetenschappen, begaf zich in 1856 met zijn broeder naar Spanje en vestigde zich na zijn terugkeer in 1858 te Leipzig. Hier maakte hij een aanvang met zijn voortreffelijk werk: „Das Leben der Vögel” (Glogau, 1861 en 1867). In 1860 bezocht hij Noorwegen en Lapland, en in 1862 vergezelde hij hertog *Ernst van Coburg-Gotha* op een tocht naar Abyssinië, waarvan hij later verslag gaf in zijn „Ergebnisse einer Reise nach Habesch” (Hamburg, 1863). In 1863 werd hij benoemd tot directeur van den Zoologischen tuin te Hamburg, doch in 1867 legde hij die betrekking neder, om zich naar Berlijn te begeven, alwaar hij met den bouw van een reusachtig aquarium werd belast. Zijn belangrijkste geschrift: „Illustrirtes Thierleben”, in 6 deelen,

is in 1869 voltooid, en daarvan verschenen later nog verschillende verbeterde uitgaven. o.a. ook een volksuitgave, bewerkt door *von Schädler*, Voorts schreef hij: „Gefangene Vögel” (Leipzig 1870—1875) en met *Rozsmäzler*: „Die Thiere des Waldes” (Leipzig 1863—1866, 2 dln.). Tot 1875 bleef hij directeur van het aquarium te Berlijn en voegde zich daarna met *Fineck* en graaf *Waldburg* bij de wetenschappelijke expeditie, door het geografisch genootschap te Bremen uitgezonden naar West-Siberië. Na zijn terugkeer ontving hij een uitnoodiging van *Rudolf*, kroonprins van Oostenrijk, om met hem de natuurlijke historie te beoefenen in het gebied van den Midden-Donau. Voorts vergezelde hij den prins in 1879 naar Spanje en overleed den 11<sup>den</sup> November 1884 in zijn geboorteplaats.

**Brehmer**, *Hermann*, geboren den 14<sup>den</sup> Augustus 1826 te Kertschin in Silezië, is vooral bekend geworden door de van hem afkomstige behandeling der longtuberculose. Hij studeerde te Breslau en Berlijn, eerst in de natuurwetenschappen, vervolgens in de medicijnen en kwam, opgewekt door de voorlezingen over natuurkunde van *Johann Müller*, op het denkbeeld de longtuberculose volgens een tot dusver niet gevolgde methode te bestrijden. Deze bestond in geschikte voeding, een betere ademhaling en barding van het lichaam door donches. In 1859 verkreeg hij toestemming tot het oprichten van een volgens deze beginselen ingericht sanatorium te Görbersdorf. Wegens het succes dat zijn methode had, werd het sanatorium reeds in 1862 vergroot en daarna steeds meer naar de eischen des tijds ingericht. *Brehmer* schreef: „Die Gesetze und die Heilbarkeit der chronischen Tuberkulose der Lungen” (Berlijn, 1856), „Die Aetiologie der chronischen Lungenschwindsucht vom Standpunkte der klinischen Erfahrung” (Berlijn, 1885), „Die Therapie der Lungenschwindsucht” (Wiesbaden 1887; 2<sup>de</sup> druk, 1889). *Brehmer* overleed den 22<sup>den</sup> December 1889 te Görbersdorf.

**Brehmer**, *Wilhelm*, werd den 19<sup>den</sup> Mei 1828 te Lübeck geboren. Hij studeerde in de rechten te München, Leipzig en Göttingen en werd, nadat hij van 1852—1869 als advocaat werkzaam was geweest, in 1870 in den Senaat van Lübeck gekozen. Als zoodanig wijdde hij zich voornamelijk aan het bouw-, financie- en schoolwezen. In 1897 en 1898 en opnieuw sedert 1901 bekleedde hij de betrekking van burgemeester. *Brehmer* heeft zich o.a. verdienstelijk gemaakt doordat hij talrijke opstellen over de geschiedenis der Hanza en van Lübeck heeft geschreven in de „Hansische Geschichtsblätter” en in de „Zeitschrift für Lübeckische Geschichte”. Sedert 1880 was hij voorzitter van de vereeniging voor de geschiedenis der Hanza. Hij overleed te Lübeck, den 2<sup>den</sup> Mei 1905.

**Breien** is een vrouwelijk handwerk, daarin bestaande, dat met behulp van breinsalden een wollen of katoenen draad zoodanig ineengeslingerd wordt, dat er lissen ontstaan, die men mazen noemt. De naalden zijn van staal of hout, de dikte regelt zich naar de losheid van het werk en ook naar het gare; zij zijn voor katoen ongeveer een vierde, voor wol de helft dikker dan de draad. Om geen steken te laten vallen bij werk, waarbij de rijen steken niet rond loopen, zoals bijv. een doek of sjaal, worden de houten naalden aan het eene einde van een

knopje voorzien. Naar de mazen verdeelt men het breiwerk in zulk met *rechte, averrechte, recht-verdraaide, averrecht-verdraaide en holle mazen*. De bolle maas dient ter verfraaiing en heeft alleen reebtstreeks nut bij het meerderen, voor rijggaten en tot het maken van een snijf. Bij het breien van rechte mazen worden kleine over elkaar liggende lussen of bogen gevormd, die samen de *maas-streep* vormen. Het werk heeft een glad aanzien en wordt voor de rechte zijde gebonden. Bij de averrechtse maas beweegt zich de naald juist in omgekeerde richting, als bij de rechte, dus van boven naar beneden door de maas, er ontstaat geribd werk, dat in den regel voor de keerzijde dient. Bij de verdraaide mazen heeft hetzelfde plaats, alleen wordt het geleidelte der maas, dat van de werkster afgekeerd is, opgenomen. De bolle maas is slechts een gewone lus en vormt eerst in verbinding met den volgenden toer een maas. Om de voorwerpen den juiste vorm te geven, is het noodig, volgende toeren kleiner of grooter te maken, respectievelijk te *minderen* of te *meerderen*. Het minderen geschiedt op twee manieren, n.l. door twee mazen samen te breien, of door een maas af te balen, de volgende te breien en de afgehaalde over deze heen te halen. Een combinatie van beide manieren, n.l. een maas afhalen, de twee volgende samenbreien en de eerste overhalen heet *dubbel minderen*. Het meerderen kan op drie wijzen geschieden. Ten eerste door van één maas twee te maken, ten tweede door een lus om de rechternaald te maken, die dan bij den volgenden toer maas wordt, ten derde door de bovenste lus van een voorgaanden toer op de linker naald te nemen en er een maas van te breien, welke laatste manier, als de minst zichtbare, het meest gebruikt wordt voor effen voorwerpen. Van de talrijke soorten *breisteken* noemen wij alleen de *Tunische steek*, de *netsteek*, *moesjeesteek*, *gekruste steek* en *diamantstek*. De Tunische steek wordt vervaardigd door in de ene toer 2 mazen recht verdraaid samen te breien en in den tweede toer om te slaan en averrecht af te balen, waarbij zeer los gewerkt wordt. Bij de netsteek moet het aantal mazen een veelvoud van vier zijn; hierbij zijn de eerste vier toeren recht, dan volgt een toer een maas recht en drie afhalen, daarna weer drie toeren recht en drie afhalen, echter zóó, dat de rechte maas gebreid wordt van de middelste der in den vijfden toer afgehaalde drie mazen.

Onder de voorwerpen, die het menigvuldigst gebreid worden, neemt de kous de eerste plaats in. Deze bestaat uit de volgende deelen: aan den bovenkant het boordje, dat tot sieraad en ter betere aansluiting dient, waarom het recht en averrecht gebreid wordt. Hierop volgt het eerste rechte deel, daarop de mindering, die aan het tweede rechte deel aansluit, waaraan de hielvermindering met den hiel en de minderingvoet aangebreid worden. Dan komt de rechte voet, die door den teen gesloten wordt. Bij den borstrok onderscheidt men 5 deelen: den boord, het minderingdeel, den tusschen- of tailleboord, het bovendeel en de mouwen. Verder breidt men nog pantalons, mutsen, handschoenen en patronen. De laatste ontstaan, door op regelmatige wijze eenige maasoorten met elkaar te verbinden. Men onderscheidt nog *dichte* en *holle patroonfiguren*. De

dichte ontstaan door verbinding van rechte, averrechte, rechtverdraaide en averrechtverdraaide mazen. Bij de holle patronen wordt er hier en daar een holle maas aan toegevoegd.

Volgens sommigen was het breien als handwerk reeds in de 13<sup>de</sup> eeuw in Italië bekend; anderen beweren, dat het in de eerste helft van de 16<sup>de</sup> eeuw in Spanje uitgevonden is. Voor dien tijd waren kousen van laken, door den kleermaker gemaakt, in gebruik. Van Spanje kwam het breien naar Engeland en Schotland. Men zegt, dat *Henrik VIII* de eerste zijden en een graaf van Pembroke de eerste wollen gebreide kousen gedragen heeft.

Omstreeks 1524 was *William Rider* de eerste kousenbreier in Engeland; terzelfdertijd vond men in Duitschland ook reeds kousenbreiers. Deze kunst werd tamelijk lang nog door mannen gedreven, om later zoo goed als geheel in vrouwenhanden over te gaan. In den laatsten tijd zijn de breimachines (zie aldaar) zoodanig verbeterd, dat de concurrentie daarmede voor vrouwen en kinderen niet meer mogelijk is.

**Breier**, *Edward*, een Oostenrijksch romanschrijver, geboren den 3<sup>den</sup> November 1811 te Warasdin in Croatië, trad in Oostenrijkschen krijgsdienst, maar nam weldra zijn ontslag en vestigde zich als letterkundige te Weenen. Hij heeft meer dan 60 deelen geleverd, meestal geschiedkundige romans, welke op die van *Wilibald Alexis* gelijken. Daarvan noemen wij: „Die Sendung des Rabbi“ (1845), „Der Gezeichnete“ (1845), „Buch von den Wienern“ (1846, 4 dln.), „Die Revolution der Wiener im 15. Jahrhundert“ (1850 3 dln.), „Wien und Rom“ (1851, 4 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1862), „Pandur und Freimaurer“ (1855), „Die Rosenkreuzer in Wien“ (1852) en „Kaiser Joseph“ (1861, 2 dln.). Zijn: „Gesammelte Romane und Erzählungen“ zijn te Weenen gedrukt in 1861 — 1864 in 18 deelen.

**Breimachines** zijn werktuigen ter vervaardiging van geweven stoffen. Zij worden verdeeld in *éendraadsstolen* en in *kettingstolen*. Bij eerstgenoemde machines bestaat het geheele weefsel uit één enkelen draad, terwijl bij de kettingstolen evenveel afzonderlijke draden zijn, als mazen in een rij. Voor iedere maas is een afzonderlijke naald noodig. Naarmate deze nu in een enkele rij of in een cirkel zijn gerangschikt, worden de machines onderscheiden in *vlak-breimachines* en in *rond-breimachines*. Op eerstgenoemde kunnen slechts vlakke stukken gemaakt worden, terwijl op de laatste een pijpvormig weefsel ontstaat. De stalen naalden zijn aan het uiteinde verdumd en haakvormig omgebogen. Het korte been van dien haak is veerkrachtig en valt met het nit-einde bij het neerdrücken in een gleuf van het lange been. Tusschen de naalden staan de zoegenaamde platinen, dat zijn dunne stalen plaatjes van een eigenaardigen vorm, die de steken moeten vormen en van de naalden afschrijven. Verder heeft men nog den draadleider, die den draad over de naalden brengt, en een inrichting om de baken der naalden samen te drukken. De overige deelen der machine dienen om een draaiende of heen- en weergaande beweging in de periodieke beweging van genoemde deelen om te zetten.

Beschouwen wij nu eens de wijze van werken




FIG. 1.




FIG. 2.




FIG. 3.




FIG. 4.




FIG. 5 Breimachine.

(ter wille van de duidelijkheid zijn slechts twee naalden met de platine ertusschen afgebeeld). In fig. 1 ziet men het weefsel met de mazen a op op de naalden N. hangen, terwijl de platine P. zoover mogelijk achteruit is geschoven en daarmee het reeds afgewerkte weefsel, dat in haar inkeping ligt. Nadat de draadleider zich uit fig. 1 naar fig. 2 bewogen heeft en dus de draad over de naalden is gelegd, daalt in fig. 2 de platine, waardoor zij met den nitstekenden neus den draad naar beneden trekt en de lussen b vormt. Tevens beweegt zij zich naar voren en drukt de lussen in de haken, die daarna door den drukker (hier niet afgebeeld) gesloten worden (fig. 3). Daarna gaat de platine nog verder naar boven en naar voren, waardoor de oude mazen a over de haken geschoven worden. (fig. 4). Nu daalt de platine weer en keert naar het punt van uitgang a

terug, waardoor het afgewerkte weefsel in de gleuf mee terug gaat en de zoo juist gemaakte mazen b de plaats gaan innemen van de mazen a in fig. 1, waarna hetzelfde spel weer begint.

Bij de oudste breimachines, die in 1589 door William Lee te Calverton werden uitgevonden, moesten de verschillende bewegingen der deelen door trappen en door de hand van den arbeider worden uitgevoerd. De breimachines, die sedert het midden der vorige eeuw in gebruik kwamen (fig. 5) werken zelfstandig; het groote verschil is echter alleen in de periodieke overbrenging gelegd. Door bijzondere inrichtingen kunnen eenige naalden en platinen buiten werking gesteld worden, waardoor een mindering wordt verkregen; door het omgekeerde ontstaat natuurlijk de meerdering. Ook worden wel mazen op de nabrige naalden geschoven, waardoor of de breedte een

verandering ondergaat, openingen in het weefsel ontstaan (petinetstoffen), of verhoogingen (ananasstoffen). De draadleider is voor het maken van geruite of geplatteerde stoffen zoo ingericht, dat hij na een korter of langer tijdsverloop een draad van een andere kleur over de naalden legt. Er bestaan verschillende soorten van breimachines; bij de rond-breimachine worden de platinen vervangen door de tanden van een rad, de zogenaamde *maillasse*. Een schijf drukt achtereenvolgens de haken der naalden dicht. De meest bekende kettingbreimachine is die van den Amerikaan *J. W. Lamb*. Hier bewegen de naalden zich in leibanen, welke in twee vlakken zijn nitsgeschaafd, die ongeveer haaks op elkaar staan.

**Breinkraan.** Zie *Scheepsketels*.

**Breinpomp.** Zie *Scheepsketels*.

**Breisach**, somtijds ook geheeten *Alt-Breisach*, is een zeer oude stad op den rechter oever van den Rijn in het distrikt Freiburg. Voorheen was zij een belangrijke vesting, gelegen op een basaltrots ter hoogte van 246 m. en werd de sleutel van het Duitsehe rijk genoemd. Zij was tevens een vrije rijkstad. De stad ligt aan den spoorweg Freiburg—Colmar en aan den zijtak Breisach—Riegel—Gottenheim. In 1900 bedroeg het aantal inwoners 3537, waaronder een garnizoen, en deze houden zich bezig met industrie, landbouw en scheepvaart op den Rijn. De St. Stephansdom is een kruisvormige basilika, gedeeltelijk in Gotischen stijl opgebouwd, uit de 14<sup>de</sup> eeuw, met een door houtsnijwerk prachtig versierd hoogaltaar en grafteekenen van beroemde personen. Verder zijn er belangrijk: een spoorwegbrug over den Rijn, een school voor vrouwenarbeid, een bronverij, een tapijtfabriek en de Rijnpoort. Deze laatste, uit den tijd van *Lodewijk XIV*, draagt een hoogdravend Latijnsch opschrift, dat aan den tijd herinnert van de Fransche heerschappij in de 17<sup>de</sup> eeuw. Op den zuidelijk gelegen Eckartsberg vindt men overblijfselen van oude vestingwerken.

De steile berg, waarop een gedeelte van de stad gebouwd is, werd ten tijde van *Julius Caesar* *Mons Bisiacus* genoemd, die door *Ariovistus* veroverd werd. Later werd de plaats door keizer *Valentinianus I* in 369 van vestingwerken voorzien, om de grenzen van het rijk te verdedigen tegen de Germanen, en spoedig was zij de sterkste vesting van den omtrek. Later kwam Breisach in het bezit van het Germaansche geslacht der *Harlungen*, in het midden van de 12<sup>de</sup> eeuw in dat van den keizer en van het bisdom *Bazel*, ging later nog weer in andere handen over en werd in 1275 een rijkstad, terwijl *Albrecht I* de stad voor goed onder zijn heerschappij bracht. In 1633, gedurende den Dertigjarigen Oorlog, werd Breisach te vergeefs door de Zweden belegerd, maar den 19<sup>den</sup> December 1638 werd het na een langdurige belegering door hertog *Bernhard van Saksen—Weimar* ingenomen. Het was echter door den generaal *von Reinach* op een meesterlijke wijze verdedigd, geheel eenig in de krijgsgeschiedenis. Keizer *Ferdinand III* trachtte te vergeefs de vesting te heroveren en moest haar bij den vrede van Westfalen aan Frankrijk overlaten. De vrede van Rijswijk in 1697 bracht haar aan Oostenrijk. *Lodewijk XIV* liet op den linker Rijnsoever Nieu-Breisach bouwen. Gedurende den

Spaanschen Successie-oorlog viel de stad door de lafheid en het verraad van *Arco* in 1703 in de handen der Fransen, die het echter bij den vrede van Rastadt aan Oostenrijk moesten teruggeven. Toen de Fransen gedurende den Oostenrijkschen Successie-oorlog Freiburg ingenomen hadden, veroverden zij ook Breisach, sloopten de vestingwerken en lieten den sterken toren van *Berthold V* in de lucht vliegen. In 1793 werd de stad opnieuw door de Fransen verwoest, maar in 1796 legden zij er weer nieuwe vestingwerken aan. Zij werd in den winter van 1799—1800 tevergeefs door de Oostenrijkers belegerd. In 1865 kwam de stad bij den vrede van Preszburg aan Baden en in den oorlog van 1870—1871 had zij veel te lijden door de beschieting van de tegenovergelegen, toen nog Fransche vesting Nieu-Breisach.

**Breisgau.** De, is met de landvoogdij *Ortenau* een der schoonste en vruchtbaarste gewesten van het groothertogdom Baden en behoort tot de distrikten Freiburg en Lorrach. De bodem is er grotendeels bergachtig, en men vindt er de hoogste toppen van het Schwarzwald, terwijl het land er trapsgewijs afdaalt naar den Rijn. Dedalen, door zijrivieren van den Rijn doorstroomd, zooals de *Elz*, de *Treisam*, de *Glottel*, de *Wiesen* en de *Neumagen*, zijn zeer vruchtbaar en sterk bevolkt. In de vlakke bloeit de landbouw en levert graan, druiven, ooft, hennep en velerlei groenten, terwijl boven de weiden der berghellingen donkere denneuwouden zich uitstrekken. De nijvere bevolking, krachtig van lichaamsbouw en opgeruimd van geest, vervaardigt de bekende Schwarzwaldse klokken, terwijl er voorts ijzer, lood, koper en zilver gewonnen worden.

In de dagen der Romeinsche heerschappij behoorde de Breisgau tot het land der *Alemannen*, en in de Middeleeuwen werd dit gewest door graven geregeerd, sedert de 11<sup>de</sup> eeuw door het geslacht der *Bertholden*, later hertogen van *Zähringen*. Na het uitsterven van hun stam met *Berthold V* in 1218, kwam de Breisgau gedeeltelijk aan de markgraven van *Baden* en gedeeltelijk aan de zwagers van *Berthold*, de graven van *Vrijsburg* en *Urach*. *Hedwig*, de erfdochter van den laatste graaf van *Vrijsburg*, werd de vrouw van den graaf van *Habsburg*, den lateren keizer *Rudolf I*, waardoor een deel van de Breisgau aan het Habsburgsche huis kwam. Nadat Oostenrijk in 1368 van den graaf van *Urach*, Freiburg, de hoofdstad der Breisgau, gekocht had, kreeg het langzamerhand de heerschappij over de geheele landstreek, zoodat hertog *Frederik van Oostenrijk* in 1368 reeds bijna de geheele Breisgau in zijn bezit had. In 1468 werd de landstreek met nog andere bezittingen door aartshertog *Sigmund* aan *Karel den Stouten* verpand. Toen *Peter van Hagenbach* landvoogd was, kwamen de adel en de burgerij tegen zijn tirannieke bestuur in opstand, zij maakten zich vrij, ontboodden den landvoogd en hadden van toen af hun eigen bestuur en stenden. Tot het einde der 18<sup>de</sup> eeuw deelde de Breisgau echter in het lot van de overige Oostenrijksche landen. Bij den Vrede van *Lunenburg* in 1801 werd zij, met uitzondering van een klein gedeelte, hetwelk door Frankrijk aan de republiek *Helvetië* was toegevoegd, aan den hertog van *Modena* afgestaan, van wien het in 1803 overging op zijn schoonzoon, aartshertog *Ferdinand*



van Oostenrijk. Deze moest haar echter bij den Vrede van Presburg afstaan aan Baden en Württemberg, doch dit laatste heeft zijn aandeel tegen schadevergoeding aan Baden overgedaan.

**Breislak, Scipio**, een aardkundige, werd in 1768 geboren te Rome. Hoewel hestemd voor den geestelijken stand, wijdde hij zich aan de studie der wis- en natuurkunde en zag zich benoemd tot hoogleraar in genoemde wetenschappen te Ragusa. Daarna werd hij in die betrekking overgeplaatst naar Rome aan de Collegio Nazareno en hield zich aldaar hoofdzakelijk bezig met de aari- en delfstofkunde. Op een reis naar Napels en Parijs knoopte hij vriendschappelijke betrekkingen aan met *Cuvier*, *Fourcroy*, *Chaptal* en anderen, en werd hij zijn terugkeer directeur van een aluin-fabriek bij Napels, waar hij tevens een ruim veld vond voor zijn geologische onderzoekingen. Later werd hijleeraar in de natuurkunde aan de militaire school te Napels, vestigde zich daarna weder te Rome en vertrok vervolgens naar Parijs, waar hij bleef totdat *Napoleon I* hem benoemde tot inspecteur der salpeter- en kruisfabrieken in het koninkrijk Italië. Hij overleed te Milaan, den 15<sup>den</sup> Februari 1826, en de familie *Borromeo* kwam in het bezit van zijn belangrijk mineralogisch kabinet. Tot zijn geschriften, waarvan enkele ook in het Fransch vertaald zijn, behooren: „*Topografia fisica della Campania*” (1798), „*Introduzione alla geologia*” (1811) en „*Descrizione geologica della Lombardia*” (1822).

**Breitbach, Karl**, een Duitsch schilder, werd te Berlijn geboren, den 14<sup>den</sup> Mei 1833. Hij studeerde eerst op de academie aldaar, van 1862—1863 bij *Couture* in Parijs en maakte vervolgens studiereizen door Duitschland, Frankrijk en Engeland. In Berlijn teruggekeerd, legde hij zich vooral toe op het landschapsschilderen en muntte tevens nit als portretschilder. Van zijn schilderijen moeten genoemd worden: „*Park van Trianon*”, „*Sonnen-aufgang im bayrischen Hochland*”, „*Holzanktion in Westfalen*”, „*Herbstabend im Wesertal*”. Ook schilderde hij bekoorlijke genrestukken, n. a.: „*Badende Dorfkinder*”, „*Beim Dorfschuster*”, „*Kurallmädchen auf Capri*”, „*In der Dürschchenke*”, „*Kartuffelernte*”. In 1894 werd hij tot hoogleraar benoemd en overleed den 26<sup>sten</sup> Juni 1904 te Kassel.

**Breitenfeld** is den naam van een klein dorp, niet ver van Leipzig in het koninkrijk Saksen gelegen; het ontleent zijn beteekenis aan een drietal in zijn omtrek geleverde veldslagen. De eerste twee zijn voorgevallen in den Dertigjarigen Oorlog. Den 7<sup>den</sup> September 1631 stiet de Oostenrijksche veldheer *Tilly* met omstreeks 40000 man, waaronder 11000 man cavalerie, met slechts 26 stukken geschut, tusschen Breitenfeld en Seehausen op het Zweedsch-Saksische leger, dat alleen sterker was door een grooter aantal kanonnen en aangevoerd werd door koning *Gustaaf Adolf*. *Pappenheim* wierp zich met zijn geharnaste ruiters op de Zweden, noodzaakte hen tot wijken en verrude *Tilly* reeds met de hoop op het behalen zijner 33<sup>ste</sup> overwinning, toen een behendige flankbeweging, door *Banner* bestuurd, alle pogingen van *Pappenheim* vrijdelde en een groot deel van zijn regimenten noodzaakte tot een ardelooze vlucht. Inmiddels waren de Saksen door gene-

raal *Fürstenberg* zoo hevig aangeast, dat zij de plaats moesten ruimen. *Gustaaf Adolf* bezorgde hun door zijn geoevende Zweedsche soldaten aanstands steun, terwijl de Zweedsche generaal *Horn* het voorwaarts rukken van *Tilly* door uitstekende artilleriemanoevres verhinderde. Deze snelle bewegingen brachten de zegepraal aan de zijde des konings, want terwijl de ruiters van *Pappenheim* ordeloos voorthielden en *Tilly* te vergeefs de dapper verdedigde stellingen der Zweden deed bestormen, liet *Gustaaf Adolf* alle beschikbare troepen van den rechter vleugel en van het centrum links zwenken, maakte zich meester van de kammen van *Tilly* en richtte ze dadelijk op de keizerlijke reserve. Vrachtelos trachtte *Tilly*, hoewel hij reeds 2 wanden had ontvangen, zijn batterijen te heroveren en de vernietiging van zijn leger tegen te houden. Bij het invallen der duisternis was zijn nog nooit overwonnen leger verslagen en verstrooid, terwijl hij zelf, ter wanwernood aan de gevangenschap ontsnapt, den volgende ochtend met slechts 600 man Halle bereikte. Hij had niet alleen zijn 26 kanonnen, al zijn legervoorraad, 100 vaandels en 12000 man aan dooden, gewonden en gevangenen, maar ook den roem der onoverwinnelijkheid verloren. Sedert den 7<sup>den</sup> September 1831 bevindt zich aldaar een gedenksteen.

De tweede slag, voorgevallen den 23<sup>sten</sup> October 1642, was niet minder hnelig en bespoedigde den afloop van den Dertigjarigen Oorlog. Nadat namelijk de Zweden onder *Torstenson* in Moravië en Bohemen gevallen waren en Olmütz veroverd hadden, trokken zij in het najaar van 1642 naar Saksen, om aldaar de winterkwartieren te betrekken. *Torstenson* was juist voornemens Leipzig te bestormen, toen hij vernam, dat aartsbischop *Leopold* en generaal *Piccolomini* met een vereenigd Oostenrijksch-Saksisch leger aanrukten tot ontzet. Om zich in den rug te dekken, trok hij aanstands noordwaarts, om bij Seehausen en Breitenfeld een vaste stelling in te nemen. Nog voordat het keizerlijke leger zich beoorlijk had gepleeerd, joeg hij zijn linker vleugel op de vlucht. Op den anderen vleugel scheen de schaal der overwinning naar de zijde der Oostenrijkers over te slaan, maar zij veranderde geheel en al, toen de verslagen Oostenrijksche ruiters van den linker vleugel door hanne vlucht het voetvolk prijs gaven aan de aanvallen der Zweedsche cavalerie. Hoe dapper zich het centrum ook verweerde, het was niet bestand tegen de overmacht en moest zich met 8000 man overgeven, tengevolge van de aanvallen der Zweedsche ruitery, die hier den slag besliste. De Zweden verloren omstreeks 4000 man aan dooden en gewonden, waarbij 8 generaals, terwijl het verlies van het Oostenrijksch-Saksische leger geschat werd op 15000 dooden en gewonden, 5000 gevangenen, 46 kanonnen, 110 veldteekenen en den geheelen trein. Die overwinning werd gevolgd door de verovering van Leipzig en het bezetten van Saksen; zij versterkte de macht der Protestantsche vorsten en drong den keizer tot het sluiten van den vrede.

De derde slag, geleverd den 17<sup>den</sup> October 1812, vormt een deel van den grooten volkerenslag bij Leipzig (zie aldaar).

**Breitenstein, Heinrich**, geboren in 1848 te Iglaun in Moravië, studeerde te Weenen in de me-

dicijnen en ging in 1876 als geneesheer van het Nederlandsch-Indische leger naar Java. Gedurende zijn 21-jarigen, slechts door een verlof van 2 jaar afgebroken diensttijd, doorkruiste hij dit eiland in alle richtingen, vertoefde 3 jaren in Borneo bij de Dajaks en leerde een groot gedeelte van Soematra kennen. In 1897 vestigde hij zich als hadarts te Karlsbad. Behalve kleine geneeskundige werken, schreef hij: „21 Jahre in Indien". 1. Teil: Borneo (Leipzig, 1899), 2. Teil: Java (1900), 3. Teil: Sumatra (1902).

**Breithaupt, Joachim Justus**, een Duitsch theoloog, werd geboren in 1658 te Nordheim in Hannover, studeerde te Helmstädt en werd privaatdocent te Wolfenbüttel en Brunswijk. Later vergezeldte hij een jongmensch van aanzienlijken huize naar de academie te Kiel en werd aldaar benoemd tot hoogleeraar in de theologie. In 1685 ging hij als consistoriaalraad en hofprediker naar Meiningen en in 1687 als academisch leeraar naar Erfurt, waar hij door zijn preeken groote ergernis gaf aan de R. Katholieken. In 1691 vertrok hij als hoogleeraar in de godgeleerdheid naar Halle. Hier voerde hij met de hoogleeraren *Lange* en *Franke* een volkomen heerschappij over de theologische faculteit en maakte Halle tot het middelpunt van het piëtisme. Op zijn aandringen werd de wijsgeer *Christiaan Wolf* in 1723 door koning *Frederik Willem I* uit den Pruisischen staat verbannen. Hij overleed den 16<sup>ten</sup> Maart 1732 te Klosterbergen. Van zijn talrijke geschriften is het voornaamste „*Institutiones theologicae*" (Halle, 1694).

**Breithaupt, Johann Christian**, een Duitsch werktuigkundige, werd op den Hartenauer Hof bij Darmstadt, den 23<sup>ten</sup> Juni 1736 geboren. In 1768 aangesteld als mechanicus aan het hof van den landgraaf *Frederik*, verzorgde hij diens verzameling natuur- en sterrenkundige instrumenten. Hij maakte zijn naam bekend door de nitvinding van een afstandsmeter, die in den laatsten tijd weer veel gebruikt wordt. Hij overleed in het jaar 1800 te Kassel.

**Breithaupt, Heinrich Karl Wilhelm**, de oudste zoon van den voorgaande, te Kassel geboren, den 22<sup>ten</sup> Juni 1775, was eerst zijn vader in diens werkplaats hehnlpzaam, studeerde vervolgens in de wiskunde, werd in 1817 leeraar aan het gymnasium te Bückeurg en overleed aldaar den 10<sup>ten</sup> Juni 1856. Hij schreef talrijke werken over toegepaste wiskunde en technologie, waarvan vooral de beschrijving van een nieuw uitgevonden instrument voor grensbepalingen van belang is. Daarin is tevens de in 1798 door hem uitgevoerde opmeting en karteering van een gedeelte der Richelsdorfer hergestreek beschreven, waarbij hij een ander, veel nauwkeuriger stelsel van opmeting en berekening heeft toegepast.

**Breithaupt, Friedrich Wilhelm**, een jongere broeder van den laatstgenoemde, te Kassel geboren, den 23<sup>ten</sup> Juli 1780, kwam in de zaak bij zijn vader, verwierf zich een naam in 1810 met de door hem vervaardigde mijnkompassen en verbeterde de honssoles, meet- en waterpasinstrumenten. In 1836 maakte hij den eersten mijntheodoliet, verkreeg een zeer nauwkeurige instelling bij de micrometerschroef door de toepassing van de differentiaalschroef en vervaardigde in Duitschland de eerste nauwkeurige machine voor rand-

verdeelting. Ter bescherming van de fijne verdeelingen voorzag hij de theodolieten van een bedekking en rond de doffe verzilvering der kompassen nit. In 1827 richtte hij het „Magazin neuester mathematischer Instrumenten" op, waarvan in 1835 het tweede en in 1846 het derde deel verscheen. Na zijn henoeming tot conservator aan de physische en astronomische afdeling van het museum te Kassel, vertrouwdte hij in 1851 de leiding van zijn werkplaats toe aan zijn zoon *George August*. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> Juni 1855 te Kassel.

**Breithaupt, George August**, een zoon van *Friedrich Wilhelm*, te Kassel geboren, den 17<sup>den</sup> Augustus 1806, oefende het beroep van zijn vader uit en nam diens werkplaats over in 1851. In 1850 vervaardigde hij volgens zijn eigen ontwerp een verdeelmachine, waarmede een meter zonder onderbreking verdeeld kan worden met de nauwkeurigheid van een duizendste deel van een millimeter. Op deze verdeelmachine werd het grootste deel verdeeld van den standaardmeter voor de toenmalige Normaalkijkcommissie van den Noordduitschenbond (1865 — 1872). In 1866 construeerde hij den zoogenaamden nieuweren „Breithauptischen Kippregel", verbeterde den theodoliet, den kathetometer en de waterpasinstrumenten en vervaardigde voor het eerst den voor kleine mijnen en reizen bestemde zak-theodoliet. Van het door zijn vader gestichtte „Magazin" gaf hij in 1860 het vierde, in 1871 het vijfde en in 1876 het zesde deel uit. Het eerste behandelt de mijntheodolieten, het tweede de waterpasinstrumenten en het derde de theodolieten in het algemeen. Tevens volgde hij zijn vader op als conservator van het museum te Kassel, waar hij den 14<sup>ten</sup> Februari 1888 overleed.

**Breithaupt, Johan August Friedrich**, een beroemd delfstofkundige, werd den 18<sup>ten</sup> Mei 1791 te Probstzella bij Saalfeld geboren, bezocht het gymnasium van laatstgenoemde plaats en studeerde te Jena in de wis- en natuurkunde. Van hier begaf hij zich naar Freiberg, om de lessen van *Werner* te hooren, waarna hij er in 1813 tot inspecteur der academische musea en in 1827 tot hoogleeraar in de oryctognosie henoemd werd. Van zijn geschriften vermelden wij: „Ueber die Echtheit der Krystalle" (Freiberg, 1816), „Vollständige Charakteristik des Mineralsystems" (1820, 3<sup>de</sup> uitgave Dresden, 1832), „Die Bergstadt Freiberg" (Freiberg, 1825) en vooral zijn: „Vollständiges Handbuch der mineralogie" (Dresden 1836—1847, 3dln.), benevens het vervolg op het „Handbuch der Mineralogie" van *Hoffmann*. De mineralogische verzameling te Freiberg vermeerderde onder zijn leiding van 2800 tot 30000 nummers. In 1866 ontving hij pensioen als bergraad en overleed, bijna geheel blind geworden, den 22<sup>sten</sup> September 1873.

**Breithaupt, Wilhelm**, ridder van een Duitsch officier, werd te Kassel geboren, den 5<sup>den</sup> September 1809. Hij nam in 1825 dienst bij de artillerie van Keur-Hessen en onderscheide zich reeds vroeg door vindingrijkheid en wetenschappelijke bekwaamheid. In 1854 vond hij verbeteringen nit voor het afschieten van kanonnen, die eerst in zijn eigen land en later ook in Oostenrijk werden aangenomen, terwijl tevens *Armstrong* van zijn uitvinding gebruik maakte voor het Engelsche

getrokken gescht. In 1859 trad hij als majoor in Oostenrijkschen dienst, paste hier zijn nitvinding toe op het getrokken veldgeschut, vond nog andere verbeteringen uit, werd in 1862 in den adelsstand verheven en verliet in 1868 den dienst, om in zijn vaderland terug te keeren. In 1877 vielen hem door Rusland, dat in den Russisch-Turkschen oorlog met goed gevolg van zijn uitvindingen gebruik had gemaakt, verschillende onderscheidingen ten deel. Hij overleed den 20<sup>den</sup> Maart 1889 in zijn geboorteplaats. Zijn nitvindingen beschreef hij in twee boeken: „Systematik des Zünderwesens“ (Kassel, 1868) en „Das Sprenggeschossener“ (Kassel, 1877).

**Breitinger, Johann Jacob**, een Duitsch theoloog, werd geboren te Zürich, den 1<sup>sten</sup> Maart 1701, studeerde in de theologie en werd hoogleraar in de Hebreeuwsche en Grieksche taal in zijn geboortestad, waar hij den 15<sup>den</sup> December 1744 overleed. Hij onderscheidde zich door een vrijzinnigen geest, dien hij aan de studie der klassieke Oudheid ontleende, en was ijverig werkzaam voor de verbetering van het onderwijs in Zwitserland. Tot zijn talrijke geschriften behooren een nieuwe uitgave der „Septuagint“, „Kritische dichtkunst“ (Zürich, 1740), „Kritische Abhandlung von der Natur, den Absichten und dem Gebrauch der Gleichnisse“ (Zürich, 1740), enz.

**Breitkopf und Härtel**, een boek-, muziek- en kunsthandel te Leipzig, thans in het bezit van den hofsraad Dr. Oskar von Huse en Dr. Ludwig Volkmann. De firma werd gesticht in 1664 door J. Georgi voor lettergieterij en boekdrukkunst, in 1719 aangekocht door Bernard Christoph Breitkopf en er in 1725 tevens een uitvervalszaak aan toegevoegd. Zijn zoon Joh. Gottlob Immanuel Breitkopf hield de zaak sterk uit en legde den grondslag voor den muziekhandel. Toen diens zoon Christoph Gottlob Breitkopf in het jaar 1800 overleed, maakte hij Gottfried Christoph Härtel tot universeel erfgenaam, die van toen af aan de firma den naam Breitkopf & Härtel gaf. Härtel richtte de „Allgemeine Musikzeitung“ (1799—1865) op, gaf een goedkope uitgave van klassieke muziek uit en vestigde in 1806 de eerste pianofabriek te Leipzig. Onder zijn beide zonen Hermann en Raymond kreeg de zaak een grootere nitbreiding en werd de nadruk gelegd op uitgaven op muzikaal gebied. De muziekcatalogus telt thans ongeveer 23000 nummers, waaronder vele complete uitgaven der voornaamste toonkunstenaars. Bovendien geeft de firma verschillende werken uit over muziektheorie en muziekgeschiedenis, biografieën en briefwisselingen van beroemde musici, benevens voornamelijk werken op wetenschappelijk gebied. De werkplaatsen bestaan uit een boek- en steendrukkerij, een lettergieterij, boekbinderij, notengieterij, benevens inrichtingen voor stereotypie en galvanoplastiek. De fabrieken verschaffen werk aan ongeveer 700 personen.

**Breitkopf, Johann Gottlob Immanuel**, een Duitsch boekhandelaar, werd geboren te Leipzig, den 23<sup>den</sup> November 1719, stond zijn vader in diens boekhandel ter zijde en woonde tevens in zijn geboortestad de academische lessen bij over letterkunde, geschiedenis en wiskunde. Toch wijdde hij vervolgens al zijn krachten aan de boek-

drukkunst en het lettergieten, en door een beteren vorm te geven aan de Deutsche letter droeg hij er toe bij, dat deze nog niet door de Latijnsche vervangen werd. Ook aan de Romeinsche letter gaf hij sierlijker gedaante. Aan de methode om muzieknoten te drukken met heweegbare typen bezorgde hij een zoo groote mate van volkomenheid, dat dit als een zelfstandige uitvinding mag beschouwd worden, daar de oude wijze van muziekdruk bijna vergeten was en men toen ter tijde de muziek afschreef of door kopergravure vermenigvuldigde. Zelfs deed hij pogingen om laudkaarten, Chineesche letters en zelfs portretten op een dergelijke wijze, met heweegbare typen, te vermenigvuldigen. Het maken van letters verbeterde hij door een meer eenvoudige methode van gieten en door een grootere hardheid te geven aan het metaal. Zijn fabriek van speelkaarten en behangpapier moest hij echter met schade van de hand doen. Bij al zijn beslemmeringen wist hij nog tijd te vinden voor letterkundigen arbeid. Hij schreef: „Ueber die Geschichte der Buchdruckerkunst“ (Leipzig, 1779), „Versuch den Ursprung der Spielkarten, die Einführung des Leinenpapiers und den Anfang der Holzschneidekunst in Europa zu erforschen“ (Leipzig, 1784—1801), „Ueber Bibliographie und Bibliophilie“ (Leipzig, 1793), terwijl hij geruimen tijd ook een „Magazin für Kunst und Buchhandel“ uitgaf. Hij overleed den 29<sup>den</sup> Januarij 1794.

**Breitner, George Hendrik**, Hollandsch schilder, geboren te Rotterdam den 12<sup>den</sup> September 1857, was een leerling van Neudeberg en Charles Rochussen te Rotterdam, daarna van de Haagsche Academie, die hij in 1877 bezocht. In Den Haag werkte hij vervolgens onder de leiding van Willem Maris, onder wiens invloed hij zijn impressionistische techniek ontwikkelde. In 1886 vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij nog werkzaam is. Breitner is een der krachtigste persoonlijkheden onder de Hollandsche jongeren, een der hartstochtelijke impressionisten, die ons land in de 19<sup>de</sup> eeuw voortbracht. Hij is, behalve colorist, vooral de schilder van de actie, van het woelige leven. Zijn onderwerpen ontleende hij eerst aan de artillerie en cavalerie, weldra vooral aan het Amsterdamsche straatleven. Zijn manoeuvre-scènes zijn even bekend als zijn „Dam bij Avond“, zijn „Amsterdamsche Tramparden“ en zijn talrijke gezichten van straten, grondwerken en dergelijke meer. De tentoonstelling zijner werken, in 1908 in „Arti“ te Amsterdam gehouden, gaf op ongekende wijze een indruk van Breitner's veelomvattend talent. Zijn schilderijen en aquarellen vindt men in vele openbare en particuliere collecties, hier te lande o.a. in het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Museum Mesdag te 's Gravenhage, het Museum Boymans te Rotterdam en het Stedelijk Museum te Dordrecht.

**Brekebeen**. Zie Paardestaart.

**Brekelenham, Quirijn Gerritszoon**, een Hollandsch genreschilder, geboren omstreeks 1620 te Zwammerdam, overleden in 1668 te Leiden, waar hij reeds vóór 1648 woonde. Zijn leermeester is onbekend, maar hij staat, vooral in zijn kluisnaarstaferelen, onder invloed van Gerrit Dou (zie aldaar). Brekelenham toont zich in zijn beste werken een schilder, die in hooge mate de gave van

scherp karakteriseren bezat. Meesterlijk is bijv. de wijze, waarop hij hounding, gebaren en gelaatsuitdrukking van personen in gesprek weet nit te drukken. Hij ontleent zijn onderwerpen meest aan het dagelijksch leven van den kleinen burgerman thuis. Kleermakerswerkplaatsen, pratende buurvrouwen of vrouwen, bezig met huiswerk, zijn zijn geliefkoosde onderwerpen. Soms is zijn werk echter zeer slordig behandeld, zelfs slecht van teekening. Hier te lande vindt men zijn schilderijen o.a. in het Rijksmuseum en de verzameling Six te Amsterdam, in het Mauritshuis te 's Gravenhage, in het Stedelijk Museum te Leiden, enz.


**Breking.** *Dubbele.* Zie *Polarisatie*.

**Brekingcoëfficiënt.** Zie *Brekingindex*.

**Brekingsexponent.** Zie *Brekingindex*.

**Brekingindex.** Zie *Breking van het licht*.

**Breking van het licht.** Wanneer wij een vertrek volkomen donker gemaakt hebben en we laten door een zeer kleine opening in den wand een nitroest dunnen bundel zonnestralen naar binnenvallen, dan zal deze, door het in de kamer zwevende stof, aan ons zichtbaar zijn als een rechte lijn. (Wij denken ons den bundel als één lichtstraal!). Laten we dit licht vallen op water, dan zal het zich in het water voortplanten, maar niet langs de lijn, die in de lucht gevormd is. Wanneer we een loodlijn op het watervlak oprichten in het punt, waar de lichtstraal het water binnentreedt dan zal ook in het water een rechte lijn gevolgd worden door het licht. Deze lijn maakt echter een kleineren hoek met de loodlijn als de invallende straal (zie de afb.), en is de straal in de lucht, dan is  $n$  die in het water, en is  $d$  de loodlijn.)



Breking van het licht.

Dit verschijnsel noemen we de *breking* van het licht. Het vertoont zich niet alleen in het water, maar altijd wanneer een lichtstraal van één stof in een andere overgaat. Een gevolg hiervan is het bekende verschijnsel, dat een stok, dien men schuin in het water steekt, gebroken schijnt te zijn en dat een voorwerp, dat onder water ligt, zich op een andere hoogere plaats schijnt te bevinden, dan waar het werkelijk is. We noemen hoek  $i$  den hoek van inval en duiden hem altijd aan met de letter  $i$ ; de hoek  $r$  wordt *hoek van breking* genoemd en aangeduid met de letter  $r$ . *Snellius* toonde aan: 1°. Dat de invallende en de gebroken straal altijd in één vlak liggen met de loodlijn, in hun snijpunt op het brekende vlak opgericht.

2°. Dat  $\frac{\sinus i}{\sinus r} = n$ , voor alle waarden van

hoek  $i$ , waarin  $n$  voor elke twee stoffen een vast getal voorstelt.  $n$  draagt den naam van *brekingindex* (ook wel *brekingcoëfficiënt* of *brekingsexponent*). Als  $n$  de *brekingindex* is bij den overgang van het licht van de stof A naar de stof B, dan is deze, bij den overgang van B naar A  $1/n$ . Wanneer  $n$  grooter is dan 1, dan heet de stof B *optisch dichter* dan A. (Zie *Totale terugkaatsing*). Als licht valt door een dikke glazen plaat met evenwijdige zijvlakken, dan kan nit de wet van *Snellius* afgeleid worden, dat alle stralen evenwijdig uittrieden aan de richting, waarin ze op het glas vielen. Het is echter juist alsof het voorwerp iets dichter bij het glas geplaatst is, als werkelijk het geval is. Make echter de beide vlakken van het glas een hoek (bij een prisma) met elkander, dan zijn de invallende en de uittrappende stralen volstrekt niet meer evenwijdig; ze maken dan een hoek met elkander, die behalve van den hoek van inval ook van den „brekende” hoek der glasoppervlakken afhangt. Een voorwerp, door een prisma bekeken, schijnt dan ook op een geheel andere plaats te zijn, dan waar het zich werkelijk bevindt. Vallen lichtstralen op lichtdoorlatende voorwerpen met gebogen oppervlak (bij v. een lens), dan worden ze ook twee keer gebroken en treden in geheel andere richting nit, dan ze er op vielen. (Zie het artikel *Lens*). Verschillende lichtsoorten hebben een verschillende *brekingindex*. rood licht den kleinsten en violet licht den grootsten; hierdoor ontstaat het verschijnsel der *kleurschifting* (Zie *aldaar*).

**Breloques** zijn kleine sierlijke voorwerpen van metaal, ivoor, porselein, enz., die aan een ketting, bijv. een borlogeketting, gedragen worden.

**Brem.** Men geeft dezen naam vooral aan *Sarothamnus vulgaris* Wimm., een heester, die gemiddeld 1 tot 2 m. hoog wordt, tot de familie der *Vlinderbloemigen* (*Papilionaceae*) behoort, groene, kantige, kale, roedervormende takken draagt met gesteelde, drietallige bladeren en versierd is met groote gele bloemen, die later platte, zwarthruine, eenigszins viltige, 8- tot 12-zadige penlen opleveren. Men vindt dien heester overal in ons land, vooral op hei- en zandgronden. De stijve takken dienen tot het vervaardigen van hezems en bijenkorven, het dekken van daken en in gedroogden toestand tot brandstof, enz.

Ook aan het geslacht *Genista* wordt de naam van *brem* gegeven. Tot de inlandische *Genista*soorten behooren de *verfbrem* (*G. tinctoria*) met lancetvormige, onbehaarde bladeren, rolronde takken en trosvormende bloemen — de *behaarde brem* (*G. pilosa*) met lancetvormige, toegevoegen bladeren en bijna ongesteelde bloemen — de *Engelsche brem* (*G. anglica*) met langwerpige, onbehaarde bladeren — en de *Duitsche brem* (*G. germanica*) met lancetvormige, sterk gewimperde bladeren en eindelingsche bloemtrossen. De beide laatstgenoemde soorten hebben een stengel, die van dorren is voorzien.

**Bremen**, een voormalig hertogdom, oorspronkelijk aartsbisdom, thans een gedeelte van de Pruisische provincie Hannover, vormt met het hooftstift Verden en het land van Hadeln het district

Stade. Het grenst ten noorden aan de Noordzee, ten noordoosten aan de Elbe, ten oosten aan Lüneburg en Verden, ten zuidoosten aan Hoya en Thedinghausen, ten westen aan het gebied der vrije stad Bremen en de Weser en ten noordwesten aan Ritzbüttel en Hadeln. Het beslaat een oppervlakte van 5176 v. km. en bestaat uit groote heidevelden, moerassen en veengronden, met eenige strooken weilanden langs de Elbe en de Weser. Het moerasland omvat ongeveer 275 v. km. en wordt langzamerhand door kolonisatie veranderd in wei- en akkerland. Ook vindt men er eenige kleine meren. De venen zijn er gedeeltelijk ontgonnen en met een groot aantal veenkoloniën bedekt. Landbouw en veeteelt (uitstekende paarden), turfsteek en scheepvaart zijn er de voornaamste bronnen van bestaan. Het aantal inwoners bedraagt er omstreeks 250.000.

De vlakte van Bremen, vroeger Wigmodiën genoemd, was in oude tijden een woonplaats der Chauken, die er evenals andere stammen, zooals de Friezen, enz., allengs samensmolten met de Saksen. De veroveringen van *Karel den Groote* strekten zich ook tot hier nit, en in 780 werd er het Christendom verkondigd door *Willehad*, die in 788 benoemd werd tot bisschop van Friesland en Wigmodiën onder het oppergezag van den aartsbisschop van Keulen. Hij stichtte de domkerk in de stad Bremen en overleed in 790 te Blexm. Paus *Nikolaas I* maakte het bisdom in 864 los van het aartsbisdom Keulen en voegde het bij het aartsbisdom Hamburg, waarmede het voortaan vereenigd bleef. In 966 verwierf de aartsbisschop *Adelard* voor zijn gebied de immunitet. De zetel werd van Hamburg verplaatst naar Bremen in 1223. De voornaamste der aartsbisschoppen was *Adalbert I* (1043—1072).

Het Protestantisme drong in dit gebied door onder de regeering van den aartsbisschop *Christoph*, terens hertog van Brunswijk—Lüneburg (1511—1558). De laatste aartsbisschop was *Fredrik*, prins van Denemarken, die echter in 1645, voordat hij aan de regeering kwam, verdreven werd en als koning *Fredrik III* den Deenschen troon besteeg. In 1648 werd het aartsbisdom herschapen in een Deensch hertogdom met Stade als hoofdstad. Van 1675 tot 1679 hielden de hertogen van Celle en van Wolfenbüttel en de bisschop van Münster het land bezet. In 1709 werden Bremen en Verden aan Hannover verpand en door de Pruisische en Wolfenbüttelsche krijgslieutenants bezet genomen. De Denen veroverden het in 1712 en verkochten het in 1715 voor 6 tonnen gouds aan Hannover, waarna Zweden op den 20<sup>sten</sup> November 1719 voor 1 miljoen thaler afstand deed van zijn rechten. Van 1803 tot 1806 stond het onder Fransche heerschappij, werd voor korten tijd toegevoegd aan Pruisen, toen aan het koninkrijk Westfalen en behoorde vervolgens tot het Departement Monden van de Weser, waarna het in 1814 aan Hannover werd teruggegeven en in 1866 met dit koninkrijk ingelijfd bij Pruisen.

**Bremen**, sedert 1815 een Duitsche vrijstaat met den titel „Vrije Hansestad Bremen“, is een staat van het Duitsche rijk. Haar gebied, groot 256,69 v. km., bestaat uit drie gescheiden liggende deelen, van zeer ongelijke grootte. Het grootste stuk, met de stad Bremen, ligt tusschen 53°1'—53°10' N. Br.

en 8°38'—8°59' O. L. v. Gr., aan weerszijden van den benedenloop der Weser, op een afstand van 74 km. van de zee verwijderd en wordt begrensd door de Pruisische provincie Hannover en het hertogdom Oldenburg. Dicht aan de noordelijke grens van het gebied, maar daarvan gescheiden, ligt, op den rechter oever der rivier, de stad *Vegesack*, en nog verder noordelijk, op een afstand van 55 km. van de stad Bremen, het derde stuk met de stad *Bremerhaven*, aan de uitmonding der Geeste in de Weser. Het geheele gebied ter weerszijden der rivier is laag land, waarin slechts een geringe bodemverheffing (10 m.) optreedt, door den uitloop van een dinnenvijl gerond. De Weser doorstroomt dit gebied tot aan de haven van *Vegesack*, over een lengte van 25 km. in noordelijke richting. Daar de helft van het land beneden den zeespiegel ligt, zijn de Weser en haar zijrivieren, de Wumme en de Ochtum, over een lengte van 100 km. bedijkt. Voor den waterafvoer dienen een aantal kanalen, voorzien van sluizen en stoomgemalen. De bodem bestaat gedeeltelijk uit zandige geestgronden, gedeeltelijk uit vruchtbare kleigronden. Van de geheele oppervlakte (25 669 H.A.) bestond in 1900: 6750 H.A. uit tuin- en akkerland, 8303 H.A. uit weiland en 48 H.A. uit bontaanplantingen. Van het produktieve land bestond dus 32,2 % uit bouwland en 67,8 % uit grasland. De veeteelt neemt dan ook een voornam plaats in, vooral die van rundvee. Volgens de telling van het jaar 1900 bestond de veestapel uit 6528 paarden, 16060 stoks runderen, 679 schapen, 16062 varkens, 4819 geiten en 783 hienkoren. Het klimaat is zacht, maar zeer vochtig. De gemiddelde neerslag bedraagt jaarlijks 695 mm., de gemiddelde jaartemperatuur 8,7°, die van den zomer 17,5°, die van den winter 0,1°.

De bevolking van het gebied bedroeg in het jaar 1900: 224 882 zielen, waarvan 111 014 mannen en 113 868 vrouwen, en was sinds 1895 met 28476 personen toegenomen, d. i. met 14,5 %. Daarvan woonden er 180 871 in de stad Bremen, 3943 in *Vegesack*, 20315 in *Bremerhaven* en 37327 op het land. Op elke 1000 inwoners komen jaarlijks 33 geboorten en 17,7 sterfgevallen voor. De bevolking behoort tot den Neder-Saksischen stam en spreekt grootendeels plat-Duitsch. Twee derden daarvan behooren tot den Vrijstaat, één derde gedeelte is afkomstig uit andere staten, de meesten uit Hannover en Oldenburg. In 1896 hielden zich 7,3 % met land- en boschbouw, 31,2 % met den handel en 50,6 % met nijverheid bezig. De bevolking is overwegend Protestantisch, n. l. 92,9 %, waarvan 62 % Lutherisch, 28,25 % Gereformeerd, de rest Evangelisch. Er zijn slechts 13506 (5,9 %) Katholieken en 1409 (0,63 %) Israëlieten. De R. Katholieke kerk ressorteert onder den bisschop van Osnabrück.

Het bestnarr van den staat is republikeinsch. De staatsregeling is den 8<sup>sten</sup> Maart 1849 vastgesteld, in Maart 1852 echter gedeeltelijk gesuspenseerd door het ingrijpen van den Duitschen Bond, maar den 21<sup>sten</sup> Februari 1854 herzien en nogmaals in 1875 en 1894. Volgens deze regeling wordt het staatsgezag uitgeoefend door den Senaat en de „Bürgerschaft“. De Senaat wordt door de burgerij gekozen en bestaat uit 16 leden, die voor huu leven worden benoemd en waarvan ten minste 10 rechts-

geleerden en 3 kooplieden moeten zijn. Twee der leden hebben den titel van burgemeester en worden door den Senaat voor den tijd van 4 jaar ge-



Wapen van Bremen.

kozen; ieder banner is gedurende één jaar voorzitter van den Senaat. Ieder staatsburger, die den leeftijd van 30 jaar bereikt heeft, is tot senator verkiesbaar. De Senaat heeft het oppertoezicht en de leiding over alle staats- en kerkelijke aangelegenheden en de uitvoerende macht; hij vertegenwoordigt den Staat tegenover derden en naar buiten, heeft het recht van gratie en oefent het politietoezicht uit. De „Bürgerschaft“ bestaat uit 150 vertegenwoordigers der staatsburgers, die voor een tijdvak van 6 jaar gekozen worden en waarvan om de 3 jaren de helft afreedt. 13 leden behooren tot den geleerden stand, 40 tot den koopmansstand, 20 zijn vertegenwoordigers der industrie, 48 vertegenwoordigen de overige staatsburgers van Bremen, 12 van de stad Vegesack en Bremerhaven en 16 leden hebben zitting voor de landelijke distrikten.

Alle staatsburgers boven de 25 jaar zijn verkiesbaar, en hebben kiesrecht voor de „Bürgerschaft“. Een afdeling van dit lichaam, het „Bürgeramt“, geheeten, bestaande uit den president en 18 leden, moet waken voor de naleving van de staatsregeling, de wetten en staatsinstellingen en vertegenwoordigt de „Bürgerschaft“ tegenover den Senaat; zij beschrijft de vergaderingen der „Bürgerschaft“ en stelt de agenda vast. De vergaderingen zijn in den regel openbaar. Sedert 1871 hebben de landelijke distrikten een eigen regeering voor hunne bijzondere aangelegenheden, en dit is eveneens het geval met de steden Vegesack en Bremerhaven.

De rechtspraak wordt uitgeoefend door 2 rechtbanken, één te Bremen en één te Bremerhaven, en door een landelijke rechtbank. Hooger beroep kan plaats hebben bij het „Oberlandesgericht“ van de Hansesteden te Hamburg. Zoowel Bremen, als Bremerhaven, bezit een handelsrechtbank.


Tot bevordering der handelsbelangen bestaan er afzonderlijke bestuurslichamen, samengesteld uit leden van de Bremer beurs, die beraadslagen over handels- en scheepvaart aangelegenheden. Eveneens zijn er afzonderlijke colleges voor de industrie en den landbouw.

Vroeger was dezestaat een vrijhaven. Sedert den 1<sup>sten</sup> October 1888 is echter, met uitzondering van 2 vrije distrikten te Bremen en te Bremerhaven, de geheele staat ingelijfd bij het Duitse gebied. Voor de daardoor noodzakelijk geworden wer-

ken gaf het Duitse rijk een bijdrage van 12 miljoen mark. In 1901—1902 bedroeg de begroting der inkomsten, alsmede die der uitgaven, 24171463 mark.

De staatsschuld bedroeg op den 1<sup>sten</sup> April 1902: 194.76 miljoen mark. Tot den 27<sup>sten</sup> Juni 1867 leverde Bremen een afzonderlijke afdeling soldaten, maar tegenwoordig maakt het deel uit van de algemeene militaire organisatie van het Duitse rijk. De militieplichtigen worden echter meestal ingelijfd bij het Bremer bataillon van het Hanze-regiment Nr. 75. De kleuren van den staat zijn rood en wit. Als lid van het Duitse Rijk heeft Bremen in den Bondsraad één stem en in den Rijksdag één afgevaardigde.

**Bremen**, (zie het plan) de hoofdstad van den gelijknamigen vrijstaat, is één der voornaamste handelssteden van Duitschland. Zij ligt 53° op 5' N. Br. en 8°48' O.L. v. Gr., 5 m. boven den zeespiegel in een effen vlakte ter weerszijden van de Wezer en bestaat uit 4 gedeelten: de oude stad, begrensd door de Wezer en door de oude wallen en grachten, de voorsteden daaromheen, de in 1633—1627 nit een militair oogpunt aangelegde nieuwe stad op den anderen oever en de zuidelijk gelegen voorstad. In het zuidoostelijk deel der stad worden de oude en de nieuwe stad verbonden door de Groote Wezerbrug en hare voortzetting de Kleine Wezerbrug; in het midden van de stad ligt de van 1872—1875 gebouwde Keizerbrug, terwijl de spoorwegbrug van de lijn Bremen—Oldenburg (1866), in het zuiden van de oude stad, tevens voor voetgangers ingericht is. De oude stad, waarvan de hoofdstraten in den laatsten tijd verbreed zijn, is de zetel van den groot-handel en bevat nog vele ouderwetsche gereks. De voornaamste gebouwen, zooals de dom, het stadhuis, de beurs, het hoofdpostkantoor, het gerechtshof, enz. groepeeren zich om de Markt, het Domplein, de Dombeste, enz. De nieuwe stad heeft in het algemeen breede, rechte straten; daar zetelt meer de kleinhandel en vindt men de pakhuizen en fabrieken. De zuidelijke voorstad bezit ook enkele fabrieken en voornamelijk arbeiderswoningen. De andere voorsteden zijn in den loop der laatste 75 jaar ontstaan, bevatten hoofdzakelijk particuliere woningen en maken met hanne rechte, breede en zindelijke straten en de door veranda's, terrassen en tuinen versierde huizen een vriendelijken indruk. Kenmerkend is, dat hier de groote woningkazernes ontbreken; meer dan in andere groote steden bewoont elk gezin er een afzonderlijk huis, waartuit zich ook de groote oppervlakte (ruim 23 v. km.) der stad verklaart. In de oostelijk gelegen voorstad woont de welgestelde bevolking; in de noordelijke voorstad liggen het spoorwegstation en vele boten. Daaraan sluit zich, langs het Burgerpark, een nieuw stadgedeelte met veel villa's aan. De groot-industrie zetelt in de nabijheid van het vrijhavengebiet, in de westelijk gelegen voorstad, en omvat voornamelijk rijstmolens, machinefabrieken, petroleumraffinaderijen en jutespinnerijen. Hier ligt de groote vrijhaven, 2000 m. lang, 120 m. breed, 6,8 m. diep, die den 15<sup>den</sup> October 1888 voor het verkeer werd opengesteld en 25 mill. mark heeft gekost. Zij wordt omgeven door kolossale pakhuizen, los- en laadinrich-



1 EN.







tingen. Voortdurend wordt de vrijhaven nog vergroot.

De stad telt 17 kerken; daarvan liggen in de oude stad: de St. Petri-dom, vroeger de aartsbischooppelijke kathedraal, thans de Lutherse hoofdkerk, de Lieve Vrouwekerk, de Martinikerk, de Ansgariuskerk, de Stephanuskerk en de R. Katholieke Johanneskerk. De dom is nit een bouwkundig oogpunt zeer merkwaardig, daar de oudste deelen uit de 11<sup>de</sup> eeuw dagteekenen; hij bezit prachtige glasschilderingen en een uitstekend orgel. Daarin bevindt zich ook de „Bleikeller", een grafkelder, waarin de lijken, tengevolge der droge lucht, tot mummies uitdrogen. In 1888 is de dom door den architect *Salzmann* gerestaureerd, zoowel in- als uitwendig. De hoogste toren der stad is die van de Ansgariuskerk (97 m.). Tot de verdere merkwaardige gebouwen behooren: het prachtige stadhuis (1404—1407), met een voorgevel in Renaissance-stijl uit de jaren 1609—1612, het „Schütting", d.i. de zetel van de Kamer van Koophandel (1587—1594), de Beurs, in Gotischen stijl, gebouwd van 1861—1864 door *Heinrich Müller*, de katoenbeurs, volgens Amerikaans systeem gebouwd, het gebouw der waterleiding, het hoofdpostkantoor, het Paleis van Justitie, het gebouw der Rijkshank, dat van de spaarbank, het huis „Seefahrt", met woningen voor weduwen van zeelieden, het museum, het gebouw van de kunstenaarsvereniging, met een prachtige concertzaal, de „Kunsthalle", bevattende schilderijen, kopergravures en beeldhouwwerken, de stadswaag, de gevangenis, het groote ziekenhuis, het diakonessenhuis, het St. Jozefsgesticht, de publieke badinrichting (1877), het abattoir (1882), het spoorwegstation (1889), de Duitse bank, het museum voor Natuur en Volkenkunde, enz. Onder het stadhuis bevindt zich de beroemde „Ratskeller", die door *Wilhelm Hauff* bezongen is in zijn „Phantasiën". De oudste wijnen liggen in een met een kolossale roos versierden kelder in 12 vaten, die de namen der 12 apostelen dragen. De oudste daarvan is Rüdesheimer van het jaar 1653.

Van de monnmenten der stad moeten genoemd worden: de beroemde Roland, een steenen standbeeld (9,6 m. hoog) op de markt; het Vasmerkruis, opgericht ter herinnering aan den in 1430 onthoofden burgemeester *Johan Vasmer*; het marmeren standbeeld van den burgemeester *Johann Smidt*, dat van den astronoom *Olbers*, de Willehadi-fontein voor den Dom, het gedenksteen van den heiligen *Ansgarius*, voor de Ansgariuskerk de marmeren vaas op den Wall, voorstellende de rondleiding der kloosterossen, een oud Bremer gebruik; het standbeeld van *Gustaaf Adolf* dat bij Helgoland strandde, opgevischt en door eenige burgers van Bremen aan de stad geschenken werd; het „Kriegerdenkmal", het gedenksteen van *Seume* op de Groote Wezerbrug, het monument van *Körner*, het standbeeld van den apostel *Jacobus* (St. Jacobus major, door het volk „Juxmajor" genaamd); het ruitersstandbeeld van keizer *Wilhelm I* (1893), de bronzen groep „der Rossenlenker" van *Tuailon* en de Centaurenbron.

Het aantal inwoners van de stad, dat in het begin van de 19<sup>de</sup> eeuw op 35000 werd geschat,

bedroeg in het jaar 1902, met inbegrip van de voorsteden 186622, op den 1<sup>sten</sup> Januari 1906: 214953. In 1902 woonden 16637 in de oude stad, 14167 in de nieuwe stad, 132347 in de voorsteden en in de aangesloten dorpen Walle-Grüpingen, Haastedt-Schwachhausen en Woltmershausen; te samen 20671. Op den 1<sup>sten</sup> December 1900 had men er 94<sup>o</sup>, Protestanten, 49<sup>o</sup>, R. Katholieken, 820 Israëlieten en 980 tot andere kerkgenootschappen behorende. Het aantal volkscholen bedraagt ongeveer 30. Verder heeft men er een „realsgymnasium", een eerste Hoogere Burgerschool, 2 gymnasia, 2 tweede Hoogere Burgerschoolen en 7 hoogere meisjesschoolen, een kweekschool voor onderwijzers, 2 kweekscholen voor onderwijzeressen, een zeevaartschool, een ambachtschool en een landbouwwinterschool. Tevens zijn er nog verschillende andere technische scholen, een handelschool, een huishoudschool, enz., alsmede een doofstommeninstituut. Bremen bezit een stadsbibliotheek, een stedelijke verzameling voor natuur- en volkenkunde, met belangrijke diergroepen en verzamelingen op het gebied van warenkennis, een scheikundig staatslaboratorium, een meteorologisch observatorium, een „Kunst-halle", een museum van kunstnijverheid en een schouwburg. Er worden dikwijls philharmonische concerten gegeven, en een conservatorium geeft gelegenheid tot opleiding in de muziek. Van de instellingen van liefdadigheid zijn de voornaamste: een ziekenhuis, met een afdeling voor krankzinnigen, een kinderziekenhuis, 3 andere ziekenhuizen, een paviljoen voor besmettelijke ziekten, 3 weeshuizen, 2 opleidingsgestichten voor verwaarloosde kinderen, verscheidene kinderbewaarplaatsen, het huis „Seefahrt" met de zinspreuk: „Navigare necesse est, vivere non necesse est", enz. Tevens bevindt zich in Bremen het centraalbureau van de „Duitse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen".

De grootindustrie omvat vooral die takken, welke met handel en scheepvaart in verband staan, zoodat de scheepstimmerweren, de ijzergieterijen, de machinefabrieken, de tonwslagerijen en de fabrieken voor het verwerken van koloniale waren de eerste plaats innemen. Verder zijn van groote betekenis: de rijstelmolens, de stijfelfabrieken, de petroleumraffinaderijen, de exportbrouwerijen, fabrieken van spirituelen, sigarenkistjes en stoelmatten, jutespinnerijen, fabrieken van goud- en zilverwerken, alsmede de tabaks- en sigarenindustrie. Bovendien bevinden zich in de omliggende dorpen nog tal van fabrieken, die met kapitaal van Bremer burgers worden gedreven, zooals: een wolwascherij in Burg-Lesum, een wolkammerij in Blumenthal, een katoenspinnerij en weverij in Grohn Vegesack, een wolkammerij, jutespinnerij en linoelfabriek in Delmenhorst, een aluminium- en magnesiumfabriek en een jutespinnerij en weverij in Hemelingen. De voornaamste uitvoerartikelen der industrie zijn: gepelde rijst, bier, stijfelf, geraffineerde petroleum, plankjes voor sigarenkistjes, zilveren artikelen en tonwerk.

Bremen heeft haar betekenis grootendeels te danken aan handel en scheepvaart; zij is na Hamburg de eerste havenstad van het Duitse rijk. De verre afstand van de zee en de geringe diepte der rivier was langen tijd een groote belemme-

ring voor de nitbreiding van handel en verkeer. Deze toestand is echter verbeterd doorden aanleg van Bremerhaven (1827—1830) en door de verbetering van den benedenloop der Weser onder de leiding van *Fransius*, die 36 mill. mark heeft gekost en het mogelijk heeft gemaakt, dat thans schepen met 5 m. diepgang Bremen kunnen bereiken. Een eigenaardigheid van den handel van Bremen is, dat er veel meer in- dan nitgevoerd wordt en dat de invoer zich beperkt tot enkele artikelen, maar daarin dan ook een voorname plaats inneemt. Voor een tweetal artikelen, tabak en rijst, is Bremen de grootste markt ter wereld, voor katoen en indigo neemt het de eerste plaats in van het Europeesch vasteland en in wol en petroleum staat het op één lijn met Hamburg en Antwerpen. Tevens vermeerderd in de laatste jaren de invoer van snikersterk. Over 't geheel genomen nam de handel van Bremen in het jaar 1904 flink toe. De Bremer stoombootmaatschappijen vonden tevens door den oorlog gelegenheid tot het verkoopen van stoomschepen, die voor eigen gebruik minder geschikt waren geworden. De landverhuizing van Bremen uit was echter iets minder dan in 1903, hoewel in de maand December van 1904 weer een sterke vooruitgang viel waar te nemen. De invoer van katoen was in 1904 vooral aanmerkelijk meer dan in 1903. Volgens de Nederlandsche consulaire Verslagen was de toestand van den handel van Bremen als volgt:

Door beëdigde taxateurs werden in 1904 ge-classificeerd 1496617 balen, hietendijns 38000 kg. Oostafrikaansche en omtrent 25000 kg. Westafrikaansche katoen. De omzet in wol in 1904 was 206944 balen, tegen 216817 balen in 1903. Van Paraguay-tabak werden 20000 balen ingevoerd en

Jaar.	Katoen.	Wol.	Tabak.
1899	207158	111669	46791
1900	314519	105221	62321
1901	316853	92992	61652

De totale invoer vertegenwoordigde in 1901 een waarde van 1067 miljoen mark, de uitvoer van 1005 miljoen mark. De verdeling daarvan over de verschillende landen blijkt nit de volgende tabel, in 1000 tallen van marken:

Landen.	Invoer.	Uitvoer.
Europa . . . . .	470309	830835
Duitschland . . . . .	336251	582301
Overig deel van Europa . . . . .	134058	248534
Amerika . . . . .	503487	99261
Vereenigde Staten . . . . .	407718	78796
Mexico, West-Indië en Centraal Amerika . . . . .	15392	1694
Zuid-Amerika . . . . .	80330	19261
Azië . . . . .	63396	39116
Afrika . . . . .	9654	2374
Australië . . . . .	19826	18850

In 1904 vertegenwoordigde de in- en uitvoer (zonder de waarde van edel metaal) resp. een bedrag van 1295.8 en 1245.7 mill. mark.

De ontwikkeling van den Bremer-handel in de laatste tientallen van jaren wordt aangetoond door de volgende tabel:

	Invoer.	Uitvoer.
1847—1851	105	92 miljoen mark.
1857—1861	222	203 „ „

tot op een kleine hoeveelheid na verkocht. De inkoop van de Bremer huizen in Nederland van Snamatra- en Java-tabak waren zeer aanzienlijk. Van Kentucky vat-tabak werden 17500 vaten verkocht, waarvan een gedeelte van den oogst van 1903 was. Van de ter fabricage van sigaren bestemde tabak bedroeg in 1904: de invoer c.a. 310000 colli, zijnde omtrent 100000 meer dan in 1903; de verkoop c.a. 305000 colli zijnde omtrent 129000 colli meer dan in 1903. Van kerftabak: de invoer c.a. 32000 colli, dezelfde hoeveelheid als verleden jaar; de verkoop c.a. 29000 colli, zijnde omtrent 2000 colli minder dan in 1903. Het totaal der commercieele beweging in tabak bedroeg: aan gezamenlijken invoer in 1904 55783955 kg., tegen 1903 49949267 kg., de gezamenlijke uitvoer 54032207 kg., tegen 52233042 kg., waarvan: Java. Invoer in 1904 5345829 kg., tegen 1904 4471664 kg., en uitvoer 4851800 kg., tegen 4231177 kg., Sumatra. Invoer 3946719 kg., tegen 3109878 kg.; nitvoer 3410149 kg., tegen 2636375 kg., Borneo. Invoer 49649 kg., tegen 104786 kg., en uitvoer 100356 kg., tegen 113566 kg. Het gezamenlijk binnenkomend zeescheepsterkeer was als volgt: in Bremer havens te zamen in 1904: 3934 schepen, metende 2733657 registertonnen; tegen in 1903: 3891 schepen, metende 2682168 registertonnen. Op de 5 grootste werren aan de BenedenWeser werden afgeleverd in 1904: 53 schepen, metende 66800 reg. tonnen, en bleven in bouw in 1904: 28 schepen, metende 76200 reg. tonnen. De naamlooze vennootschap „Weser“ had voortdurend bestellingen voor de Duitse marine.

De waarde van den invoer der voornaamste producten bedroeg van 1899—1901 in 1000 tallen van marken:

Rijst.	Koren.	Koffie.	Petroleum.
35812	56840	10816	8353
28922	61175	11820	7999
27585	61307	11276	7728

	Invoer.	Uitvoer.
1867—1871	353	330 miljoen mark.
1877—1881	494	474 „ „
1887—1891	657	619 „ „
1897—1901	981	935 „ „

Sedert 1847 zijn in- en uitvoer dus meer dan negenvondig toegenomen. De vereenigingen voor scheepsverzekeringen hadden in 1901 verzekeringen gesloten tot een totaal bedrag van 723.39 miljoen mark, waarvan 15.49 % bij Bremer maatschappijen en 84.51 % bij vreemde. Aan bankinstellingen vindt men er: de Bremer Bank (een filiaal van de Dresdensche Bank), de Duitse Nationale Bank, de Bremer Hypotheekbank, de Bank voor Handel en Nijverheid, een afdeling van de Rijksbank, filialen van de Duitse Bank van Berlijn en van de Neder-Saksische Bank, benevens private Banken. Vele Duitse staten en de meeste vreemde staten hebben in Bremen hunne consuls. Op de benrs van Bremen worden alle artikelen verhandeld, voornamelijk echter katoen, tabak, petroleum en rijst. In 1901 werd zij door 864 firma's bezocht.

De riviërscheepvaart toont in de laatste 40 jaren geen toename van het aantal vaartuigen, wel echter van hun laadvermogen. Op de Beneden-Weser bedroeg in 1900 het aantal schepen 5522

met 831105 registertonnen. Van den bovenloop | 309430 registertonnen. In het verkeer op zee was  
der Weser kwamen in 1900: 1831 schepen, met | de stand van de scheepvaart als volgt:

LANDEN van en naar	Aangekomen.				Vertrokken.			
	Aantal schepen.	Register- tonnen.	Waarvan stoom- schepen.	Register- tonnen.	Aantal schepen.	Register- tonnen.	Waarvan stoom- schepen.	Register- tonnen.
Duitsche havens. „ „ „	1673	441038	431	216202	1996	487191	425	214853
Groot Brittannië en Ierland	593	333821	462	310325	872	705974	692	680338
Overig deel van Europa ..	1023	299180	826	270081	1003	259656	795	229172
Noord-Amerika „ „ „	336	952337	325	939464	191	675390	174	650919
Midden- en Zuid-Amerika ..	95	168688	78	152805	58	108451	57	107160
West-Indië „ „ „ „	12	8850	2	2083	15	24617	11	22080
Afrika „ „ „ „	14	11460	14	11460	3	2031	—	—
Azië „ „ „ „	83	220230	80	213683	63	209753	63	209753
Australië en Oceanië ..	14	57855	13	57208	18	64981	13	57288
Totaal	3843	2494050	2230	2173311	4219	2538044	2230	2171563

Onder de havens voor landverhuizers neemt Bremen de eerste plaats in. Van 1832—1890 vertrokken uit Bremen 2674310 personen, in 1891 138157, in 1894 47499, in 1898 60486, in 1899 80787, in 1900 95961, in 1904 133681 personen, waaronder 14329 uit het Duitschrijk, tegen 158681 vreemdelingen en 16339 Duitschers in 1903. Bremen heeft de ontwikkeling van haar verkeer voornamelijk te danken aan den Noorddutschen Lloyd. De ontwikkeling van de Bremer handelsvloot wordt aangegeven door het volgende staatje:

Jaren.	Zeeschepen.	Registertonnen.	Daaronder stoomschepen.
1847	246	68817	—
1857	279	123633	5
1867	306	167427	16
1877	324	270209	68
1887	344	324918	118
1897	472	450132	242
1898	499	496104	259
1899	526	513285	275
1900	571	583270	312

Bremen bezit een uitgebreid net van tramwegen, waarop met 1 Januari 1901 de electriciteit als bewegingskracht is ingevoerd. De telefoon heeft 2260 toestellen. In het noordoosten van de stad ligt het sinds 1866 aangelegde Bürgerpark, de liefelingsverblijfplaats der Bremers. Iets verder van de stad vormen de henvels aan de Lesum en bij Vegesack en de dorpjes Horn en Oberneuland liefelooze nitspanningsplaatsen. Daar vindt men ook een groot aantal villa's van Bremer families.

Onder den naam Bremm (Latijnsch: *Brema*) wordt de stad in 787 voor het eerst in oorkonden vermeld; in dat jaar stichtte n.l. *Karel de Groote* aldaar een bisdom. In het jaar 965 ontving zij van *Otto I* het marktrecht en in 967 werd aan den aartsbischop de grafelijke rechtspraak verleend. Het eerste keizerlijke privilege dateert van het jaar 1186. Daarop volgde waarschijnlijk ook de instelling van een stedelijken raad, welks verkiezing en bevoegdheden in 1246 werden vastgesteld. Ondanks de afhankelijkheid van den aartsbischop, nam de stad vrij spoedig een onafhankelijke plaats in, sloot handelsverdragen, verkreeg privileges, voornamelijk in Noorwegen en Eng-

land, en verwierf kasteelen en bezittingen in den omtrek en in Friesland. Zij maakte deel uit van het Hanze-verbond, werd in 1285 echter daaruit gestooten en eerst in 1358 weer opgenomen. Binnenlandsche onlusten maakten, dat zij in 1427 opnieuw werd huiltengesloten, maar in 1433 weer toegelaten. Het Protestantisme vond in Bremen reeds in 1522 ingang door de prediking van *Hendrik van Zutphen*. In 1532 trad de stad toe tot het Smalkaldisch verbond, verdroeg in 1547 dapper een belegering van het keizerlijke leger en werd ten slotte door de overwinning van den graaf van *Mansfeld* bij Drakenburg gered. Weinige jaren later veroorzaakte het fanatisme van Luthersche geestelijken, vooral van *Timann* en *Musdus*, tegenover de meer gematigde richting, die door *Hardenberg* werd vertegenwoordigd, ernstige onlusten in de stad, die eerst in 1568 door het verdrag van Vorden een einde namen en waarbij door de krachtige houding van den hurgemeester *Daniel van Buren* de gematigde partij de overhand behield. In 1618 werd het Protestantisme als godsdienst van Staat aangenomen. Keizer *Ferdinand III* verleende in 1646 aan de stad de vrijheden van een rijksstad, maar Zweden, dat tot 1648 het aartsbisdom behield, wilde deze niet erkennen. In 1666 kon het echter zijn wenschen in den zoogenaamden Bremer-Oorlog niet doorzetten, daar de nahurige vorsten aan Bremen hijstand verleenden. Eerst de keurvorst *George van Hannover*, die in 1720 het aartsbisdom verkreeg, erkende de vrijheid van Bremen. In 1803 hleef Bremen een vrije rijksstad en ontving zelfs een vermeerdering van grondgebied. *Napoleon I* hield echter de stad in bij zijn rijk en maakte haar tot de hoofdstad van het departement Monden van de Weser. Den 15<sup>den</sup> October 1813 werd zij ingenomen door een troep francitieurs onder *Tettenborn* en in 1815 opnieuw verklaard tot een vrije stad van den Duitschen Bond. Na dien tijd ontstonden in Bremen hevige binnenlandsche twisten, daar de regering tot nog toe in handen van de aristocratie was geweest. Tot 1848 duurden de woelingen voort. De staatsregeling echter, die in den stormachtigen tijd der revolutie gemaakt was, werd in 1852 ter zijde gesteld en de tegenwoordige ingevoerd, den 21<sup>sten</sup> Februari 1854.

**Bremer, Johannes**, een Nederlandsch godgeleerde en dichter, werd geboren in de tweede helft van 17<sup>de</sup> eeuw. Hij was predikant bij de Remonstranten te Amersfoort, Hoorn en Rotterdam en overleed aldaar, den 17<sup>den</sup> Juli 1713. Hij dichtte: „Amersfoortse Tempe” en gaf eenige leerredenen uit.

**Bremer, Johannes**, een zoon van den voorgaande, geboren te Hoorn, den 8<sup>sten</sup> April 1694, werd proponent bij de Remonstrantsche Sociëteit, maar bekleedde de betrekking van leeraar bij de Doopsgezinden achtereenvolgens te Leiden en te Amsterdam. Hij heeft veel gedaan voor den bloei van laatstgemeld kerkgenootschap, vooral ook doaraan te dringen op het beroepen van eenafzonderlijken hoogleeraar, waartoe hij in 1733 *Tijck Nieuwenhuizen* aanbeval. Voorts heeft hij katechisatieboeken nitgegeven, die bij herhaling gedrukt zijn, benevens eenige stichtelijke werken. Hij overleed te Amsterdam, den 20<sup>sten</sup> Februari 1757.

**Bremer, Koenraad**, een broeder van den voorgaande, achtereenvolgens predikant der Remonstranten te Gorinchem, Nieuwkoop, Waddinxveen en Amsterdam, werd in 1752 emeritus, vestigde zich te Utrecht en overleed aldaar den 23<sup>sten</sup> Januari 1766. Hij heeft eenige strijdschriften nitgegeven tegen de voorstanders van den kinderdood.

**Bremer, Frederika**, een Zweedsche romanschrijfster, werd geboren te Thorlagård bij Åbo in Finland, den 17<sup>den</sup> Augustus 1801 en begaf zich 4 jaren later met hare ouders naar Zweden, waar haar vader, een bemiddeld koopman, de heerlijkheid Årsta in de buurt van Stockholm aankocht. Zij ontving aldaar op te Stockholm, waar haar ouders doorgaans den winter doorbrachten, onderricht van huisonderwijzers. De opbrengst van haar boeken stelde haar in staat groote reizen te doen naar Duitschland, Frankrijk, Engeland, Noord-Amerika (1849—1851) en het Oosten (1856—1860). Later vestigde zij zich te Årsta, waar zij den 31<sup>sten</sup> December 1865 ongebnuwd stierf. Achtereenvolgens verschenen: „De familie H.” (1829—1830), „De dochters van den President” (1834), „Nina” (1835), „De bureu” (1837), „Het huis” (1839) en „Strijd en vrede” (1840), die in het oorspronkelijke den gemeenschappelijke titel dragen van: „Teekningar ur Hvardagslivet” (Schetsen uit het dagelijksch leven). Hierop volgden: „Nya Teekningar” met „Een dagboek” (1843), „In Dalecarlie” (1845), „Broeders en zusters” (1848), „Hertha” (1854) en „Vader en dochter” (1858). Na dien tijd heeft *Frederika Bremer* verscheiden reisbeschrijvingen uitgegeven, en niet lang vóór haar overlijden verscheen een „Beschrijving van Palestina”. Hare nagelaten geschriften benevens een levensgeschiedenis zijn vervolgens door hare zuster nitgegeven.

*Frederika Bremer* muntte vooral nit door schilderingen van het huiselijk leven. Alles wat tot het huiselijk leven, woud en veld behoort, besebefte zij op een aantrekkelijke wijze, ofschoon soms te nitvoerig. Minder munt zij uit in karakterteekening en vindingrijkheid. Haar boeken zijn veel vertaald, vooral in Duitschland en Noord-Amerika. Een Duitse nitgave van haar complete werken verscheen in 50 deelen te Leipzig (1857—1870).

**Bremerblauw** of *Bremergroen* is een koperhydraat. Als waterverf gebruikt, geeft deze goed

dekkende verf een helder blauwe kleur; als olie-verf verandert de oorspronkelijke blauwe kleur na korten tijd in een groene; dit gebeurt omdat het koper met de vetzuren der olie een groene verbinding vormt.

**Bremerhaven**, de haven van den staat Bremen, ligt aan den mond der Wezer en aan die van de Geeste, tegenover Geestemünde, aan de spoorlijn Hannover—Bremen—Bremerhaven. Het is de eigenlijke zeehaven der stad Bremen en telt (1900) 20315 inwoners. Voornaam gebouwen zijn: de kerk der Vereenigde Protestantsche gemeenten, van 1853—1856 gebouwd, met één middenschip, 3 zijbeuken en een toren van 88 m. hoogte, een kruiskerk van de Lutherse gemeente, een Gotsche R. Katholieke Mariakerk, in 1867 gebouwd, een kapel der Methodisten, het stadhuis, een gerechtsgebouw in Gotischen stijl, enz. Van de gedenkteekenen zijn merkwaardig: het standbeeld van den burgemeester *Smidt*, het gedenkteekeken voor de gevallen van 1870 en 1871 en het standbeeld van keizer *Wilhelm I*, den 29<sup>sten</sup> Mei 1887 onthuld. Verder zijn er verschillende gebouwen, zooals tolkantoren, loodsstations, quarantaine-richtingen, enz., in verband staande met handel en zeevervaart. Er is een stedelijk gymnasium, een reaalprogymnasium, een meisjesschool, een ambachtschool, een machinistenschool, een handelschool, drie hogere meisjesscholen, een huishoudschool, een volksgaarkken, een ziekenhuis, een logement voor werklieden, een stedelijke en een particuliere waterleiding. De industrie bestaat voornamelijk uit die takken, welke in verband staan met de scheepvaart. De voornaamste zijn de werkplaatsen van den Noordduitschen Lloyd en de dokwerken daarvan aan de westzijde van de nieuwe haven. Verder zijn er nog drie droogdokken, waaraan werven verbonden zijn. Op den oostkant van de Keizerhaven bevinden zich de petroleum-tanks. De handel bestaat, behalve nit den doorvoerhandel, voornamelijk uit dien in koren, petroleum, vleeschwaren en spek, bont, cement, buitenlandsche dieren, enz. Van uit Geestemünde en Bremerhaven wordt met stoomschepen de visscherij beoefend in de Noordzee, en door de vischmarkt in de stad is de handel in zeevisch in de laatste jaren aanmerkelijk vooruitgegaan. Men vindt er de Bank van Bremerhaven, de Bremerhavensche Bankvereeniging, een spaarkas en verschillende filialen van andere bankvereenigingen. De Noordduitsche Lloyd en de stoomvaartmaatschappij „Hansa” onderbonden van Bremerhaven uit stoomvaartverbindingen met Noord- en Zuid-Amerika, Oost-Azië en Australië. Verder bestaan er geregelde diensten op Londen, Hull, Liverpool, Southampton, Nordnerney, Helgoland en andere plaatsen, en dagelijks varen er verscheidene stoombooten op Bremen.

Het bekken van de oude haven was oorspronkelijk 730 m. lang en 58 m. breed; in 1861 onderging het vergrootingen van 83 en 115 m. De verbinding met de Wezer wordt gevormd door een sluis van 42 m. lengte en 26 m. breedte, verder door een voorbaven van 200 m. lengte en 23—26 m. breedte. De opkomst van den Bremer handel maakte den aanleg van een tweede bassin noodzakelijk, dat van 1847—1851 gebouwd werd. Deze nieuwe baven heeft een lengte van 830 m. en een breedte van 86 tot 114 m. Een derde havenbassin

(Keizerhaven) werd van 1872—1876 gebouwd, eerst lang 600 m., breed 115 m., maar in 1880 nog verbreed. Bij hoog water bedraagt de diepte 8,8 m. De nieuwe haven en de Keizerhaven zijn door een verbindingslus verbonden. Van 1892—1897 is ten noorden van de Keizerhaven de Nieuwe Keizerhaven aangelegd met een ruim harentoegang en een sluis. De voorhaven is 200 m. lang en 55 m. breed; daarachter ligt de sluis, die bij laag water 7,5 m., bij hoog water 9,5 m. diep is, 28 m. breed en 220 m. lang. Achter de sluis ligt het havenbekken, dat een oppervlakte heeft van 12 H.A., een kaailengte van 1750 m. en een diepte van 7,5 m. Het nieuwe droogdok, lang 226 m., breed 28 m., diep 9,5 m., is het grootste van de Noordzee, werd in 1899 geopend en is door den Noordnitschen Lloyd voor den tijd van 25 jaar gepacht. Bovendien is er nog een groot dok van 200 m. lengte. De mond der Wezer wordt door een aantal batterijen verdedigd, die aan weerskanten van het vaarwater liggen en bewapend zijn met zwaar geschut en gepanteerde torens.

Bij het verdrag van den 11<sup>den</sup> Januari 1827 verkreeg Bremen (voornamelijk door de bemiddeling van den bekwaamen burgemeester *Smidt*) van Hannover een stuk land ter grootte van 122 H.A. Bremen legde daar een haven aan, die in 1830 geopend werd en waaruit zich langzamerhand Bremerhaven heeft ontwikkeld.

**Bremraap** (*Orobancha L.*) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Orobanchaceae* en onderscheidt zich door een 2-bladigen of 4-spletigen kelk en een 2-lippige, niet gemauwerde, aan den voet vleezig, ras-verwelkende bloemkroon. De soorten van dit geslacht zijn woekerplanten, die zich op de onderaardsche deelen van verschillende gewassen vasthechten. In ons land vindt men de *grote Bremraap* (*O. Rapum*) met een zeer eenvoudigen stengel en aan den voet onbehaarde helmraden, woekerend op *Sarracennasoorten* — de *welriekende Bremraap* (*O. Galii Duby*) met ruigbehaarde meeldraden — de *blauwe Bremraap* (*O. coerules*) met een buisvormigen kelk en een 5-spletige bloemkroon — en de *takkige Bremraap* (*O. ramosa*) met een vertakte stengel, ongesteelde bloemen, een 5-spletige bloemkroon en 3-vondige schnthlaadjes. Deze laatste, die in Duitschland den naam van *Hanfschräger* draagt, woekert op de wortels der bennepplanten. Behalve de genoemde soorten worden in Nederland nog vijf andere in 't wild gevonden.

**Bremsen** (*Tabanidae*) is de naam van groote vliegen met een plat, breed en sterk lichaam en groote, groene oogen, die bij de mannetjes gevoelig op het voorhoofd onmiddellijk naast elander gelegen zijn, met kortaan het benedeninde bij elkander staande sprieten, een korten, dikken vooruitstekenden snuit, inwendig voorzien van vier sterke steekborstels, en met lange, smalle, sterke vleugels, die in rust dakpansgewijs op het lichaam gedragen worden. Zij zijn een plaag voor menschen en vee, en vooral de wijfjes kunnen zeer gevoelig steken. De mannetjes zweven met scherp gegons langs de zonnige zoomen der wonden, of dansen in de lucht in talrijke zwermen, etensals de muggen, om de wijfjes te lokken. Zij voeden zich bij voorkeur met het bloed van zoog-

dieren, maar ook met zoete plantsappen, en men zoekt ze af te weren met vliegennetten, takken, inwrijving met tabakswater, petroleum, enz. De eieren worden in den grond gelegd. De larven zijn langwerpig; zij hebben een spitzen kop en vleezige wratten in plaats van pooten; de poppen zijn rolronde.

Tot de eigenlijke bremzen (*Tabanus*) behooren de *runderbremzen* of *paardesliegen* (*T. bovinus*), de kleine *herfstbremzen* (*T. autumnalis*) en de *gele bremzen* (*T. fulvus*). Voorts heeft men de *blindbremzen* (*Chrysops*) met prachtige, varig, geelgroene oogen, en de *regenbremzen* (*Haematopota*) met bruin-gematrerde vleugels, die het vee door felle steken dol maken, zoodat het zich in het slijk gaat wentelen. Dikwijls worden de bremzen met de *horzels* (*Oestrus*) verward, ofschoon deze er aanmerkelijk van verschillen.

**Brenchley, Julius L.**, een Engelsch reiziger, geboren in 1817 te Maidstone, reisde in 1849 in Noord-Amerika, sleet vier jaren op de Sandwich-eilanden, welke hij met *Remy* onderzocht, vergezelde laatstgenoemde op zijn tochten in Amerika, in 1855 over Californië naar de stad der Mormonen, Nieuw-Mexico, Panama en Ecuador, waar zij den Pichincha en den Chimborasso beklommen, voorts naar Peru en de Chincha-eilanden, Chili, de Vereenigde Staten, waar zij de Mississippi van de bron tot aan St. Louis in een kanoe van boom-schors afzakten, en vandaar naar Engeland. In 1858 en 1859 reisde hij naar Spanje, Sicilië, Algiers, Marokko, enz. In 1861 aanvaardde de beide reisgenooten een nieuwen tocht in Oost-Azië. Nadat zij eenigen tijd in Indië en op Ceylon vertoef hadden, werd *Remy* ziek, zoodat *Brenchley* alleen de reis voortzette. Hij bezocht China, Mongolië, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland en begaf zich in December 1864 in opdracht van den gouverneur *Grey* met luitenant *Mende* uit Anckland naar de welwillend gezinde Maori-stammen aan het Taupomeer, volbracht in 1865 op het Engelsche fregat „Curaçao“ een kruistocht naar de Samoa's, Vriendschaps- en Fidsji-eilanden en naar de Nieuwe Hebriden, door hem beschreven in het prachtwerk: „Jottings during the cruise of H. M. S. Curaçao among the South Sea Islands“ (1873), en keerde eindelijk over China, de woestijn Gobi, Siberië en Rusland naar Engeland terug, waar hij in het voorjaar van 1873 overleed. Zijn merkwaardige verzamelingen zijn geplaatst in het Britsch museum en in het museum te Maidstone.

**Brend'Amour, Frans Robert Richard**, een Duitsch beoefenaar der houtsnijkunst, werd geboren te Aken, den 16<sup>den</sup> October 1831, ontwikkelde zich te Keulen onder de leiding van den schilder *Ramboux* en begaf zich in 1856 naar Düsseldorf, waar hij een xylographisch instituut oprichtte. Hier verschenen o.a.: „Bilderkatechismus“ met 112 houtsneden, naar teekeningen van *Rudolf Ester* (Parijs en Düsseldorf 1860), „Der Oberhof“ van *Immermann*, met teekeningen van *Vautier* (Berlijn, 1862), „Der Jäger“ van graaf *Waldersee*, met teekeningen van *Beckmann* (Berlijn, 1866), „Die Insel Capri“, met teekeningen van *Lindenmann-Frommel* (Leipzig, 1868), „Die Insel Sicilien“, met teekeningen van *Metzner* (Leipzig, 1870) en de acht fresco's van het stadhuis te Aken, naar teekeningen van *Rethel* (1871),

de Odyseelandschappen naar *Preller* (1871) en een groot aantal houtsnedes voor de uitgave van *Grote der Duitse klassieken*. Zijn instituut drijft hij sinds 1886 met den koopman *Rudolf Goldenberg*. Alle houtsnedes op het gebied van kunst en techniek werden aldaar vervaardigd en sinds 1870 bestaan er filialen in Berlijn, Leipzig, Brunswijk, Stuttgart en München, te zamen met 78 werklieden.

**Brendel, Franz**, een Duitsch schrijver over muziek, werd geboren te Stolberg bij den Harz, den 20<sup>sten</sup> November 1811, studeerde te Leipzig en te Berlijn, legde zich ijverig toe op de geschiedenis der muziek, hield hierover lezingen te Dresden en begaf zich in 1844 naar Leipzig, waar hij zich met de redactie belastte van de „*Nene Zeitschrift für Musik*“, terwijl hij aan het Conservatoire les gaf in de geschiedenis en aesthetiek der muziek. Hij schreef: „*Grundzüge der Geschichte der Musik*“ (1855, 3<sup>de</sup> uitgave), „*Geschichte der Musik in Deutschland, Italien und Frankreich*“ (1855, 2<sup>de</sup> uitgave) en „*Die Musik der Gegenwart*“ (1854). Ook was hij redacteur van het tijdschrift: „*Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft*“.

**Brender a Brandis**. Zie *Brandis*.

**Brenets, Les**, een fabrieksplaats en zemsvervalf in het Zwitsersche kanton Neuchâtel, in het distrikt Le Locle. Zij ligt onmiddellijk aan de Fransche grens en aan den spoorweg Locle—Les Brenets, heeft fabrieken voor herloges, optische instrumenten en kant en telt (1900) 1403 inwoners. Ten W. van Les Brenets verbreedt de Donns zich tot een meer (Lac des Brenets) en vermt hier beneden een waterval (25 m.). Op het meer hengt een kleine stoomboot de verbinding tusschen de oevers tot stand.

**Brankenhoff, Friedrich Balthasar Schönborg von**, een Pruisisch landhuishoudkundige, werd geboren den 15<sup>den</sup> April 1723 te Reideburg bij Halle en kwam als page in dienst bij verst *Leopold van Anhalt-Dessau*, hij wien hij vervolgens opklimt tot adjunt en epperalmeester. Na den dood van *Leopold* (1747) heeft hij als voegd ever den jeugdigen vorst *Franz* veel veer Dessau gedaan, vooral door verbetering van gronden, entginning van lage landen langs de Elbe, het aanleggen van waterstaatswerken, van stoeterijen, enz. De Zevenjarige Oorlog stelde hem door gelinkke speculatiën in het bezit van een aanzienlijk vermogen. *Frederik II* riep hem in 1762 in Pruisischen staatsdienst en belastte hem met de taak, om in Pemmeren en de Neumark de rampen van den oorlog te verzachten. Onder zijn bestuur werden er veldplantingen gesticht, en nieuwe landstroken, aan moerassen ontwoekerd, verschaften aan duizenden werk en voedsel. Meren werden in bouwlanden herschapen, kanalen gegraven, fabrieken gebouwd, en daardoor nieuwe hronnen van welvaart geopend. Tusschen de Netze en de Warthe werd onder zijn beheer een strook lands vruchtbaar gemaakt, die reeds in 1776 meer dan 10 000 menschen, 6 000 stuks rundvee en 1 000 paarden van voedsel voorzag. Onderscheidene meren veranderde hij in ruim 14 000 mergen bouwland. Hij heeft Driesen in de Neumark tot een bloeiende plaats gemaakt en een groot kanaal aangelegd tusschen de Netzen en de Weichsel (1772—1775). Ook

in de Poolse provincieën was hij op een zegenrijke wijze werkzaam, en hij spaarde daarbij zijn vermogen in het geheel niet, doch moest toch op zijn sterfbed den kening om vergiffenis vragen, omdat de ender hem berustende kassen niet in orde waren. Hij overleed intusschen in een staat van volslagen armoede den 21<sup>sten</sup> Mei 1780.

**Brenkman, Hendrik**, een Nederlandsch rechtsgeleerde, werd geboren te Rotterdam omstreeks het jaar 1680, studeerde in de rechten en vestigde zich te 's Gravenhage. Hij vatte het voornemen op, de Pandekten van *Justinianus* behoortijk te rangschikken, begaf zich naar Florence, om in de bibliotheek der *Medici* handschriften te raadplegen, vertoefde er 14 maanden en kwam na een afwezigheid van 4 jaren tereg, waarop hij zich in het derp Heenvliet aan het werk begaf. Door overspanning werd hij ziek en overleed in April 1736. Zijn handschriften had hij vervaakt aan den geleerden *Bynkershoek*, die hem beloofd had, de aangevangen taak te voleindigen. Deze overleed echter weinige jaren daarna, en van *Brenkman's* aantekeningen werd gebruik gemaakt bij een nieuwe uitgave der Pandekten door *Spongenberg* (Göttingen, 1776). *Brenkman* heeft verscheidene werken over de Pandekten uitgegeven, o. a.: „*Pandactae juris civilis auctoribus suis et libris restituti. Speciminis loco hic prodit Alfenus Varus*“ (1709).

**Brenner** (Menas Brenries) is de naam van een bergtop der Tirolsche Alpen ter hoogte van ruim 2000 m. Hij verheft zich tusschen Innsbrück en Sterzing en wordt bespoeld door den Inn, de Eisack en de Etsch. Over den Brenner voert een bergpas van dien naam, welke Duitschland met Italië verbindt. Tevens is er een spoorweg geleegd, de *Brennerbaan*, die den 24<sup>sten</sup> Augustus 1867 geopend werd. Hij heeft een lengte van ruim 129 km., klimt van Innsbrück in het Sillthal omhoog, langs de stations Patsch, Matrei, Steinach, Gries en Brennerpas (1870 m.), om in het Eisackthal af te dalen langs de statiens Schelleberg, Gossensass, Sterzing, Freienfeld, Grasstein, Franzenveste, Brixen, Klausen, Waidbruck, Atzwang en Bluman naar Botzen. De grootste helling bedraagt 25%, over een lengte van 35,5 km., de kleinste straal is 284 m. De spoorbaan loopt met vele kronkelingen langs steile afgronden en door 27 tunnels, waarvan de langste 960 m. is, maar heeft geen viaducten of huggen, zooals die ever den Semmering. Met veel overlog werd deze baan met betrekkelijk geringe kosten aangelegd, en de dienst wordt er ook in den winter, in weerwil van stormen en lawines, met groote regelmatigheid verricht. Dit gedeelte van het Europeesche spoorwegnet is hoogst belangrijk, omdat het de kortste verbinding tusschen Midden-Duitschland en Italië vormt.

**Brenner, Richard**, een reiziger in de binnenlanden van Afrika, werd geboren te Merseburg, den 20<sup>sten</sup> Jnni 1833. Aanvankelijk legde hij zich toe op de boschcultuur en stond vervolgens aan het hoofd van onderscheiden suikerfabrieken in de provincie Saksen en in Brunswijk. De lust tot reizen was hij hem levendig geworden, en toen baron von der Decken zich gereed maakte tot een tweede expeditie naar het oosten van Afrika, bood *Brenner* zich aan mede te gaan, zoodat hij als jager en geheimsecretaris van den baron tegen het einde van 1864 te Zanzibar aan land stapte. Van

Februari tot Juli 1865 nam hij deel aan het onderzoek naar de Oost-Afrikaansche kustvieren Osi, de Toela en de Sjamba en in Augustus en September van dat jaar aan den tocht op de Joeba. De stoomboot „Wolf” bereikte den 19<sup>den</sup> September de stad Bardera, geraakte den 26<sup>sten</sup> aan den grond en werd door de inboorlingen overvallen, zoodat de opvarenden in booten de rivier moesten afzakken, terwijl *van der Decken* en de geneesheer dr. *Link*, die zich eenige dagen te voren aan land hadden begeven, aldaar den 1<sup>sten</sup> October werden vermoord. Met moeite bereikte *Brenner* met zijn tochtgenooten den mond van de Joeba en vervolgens Zanzibar. Toen hij in Duitschland was teruggekeerd, ontving hij van de familie *van der Decken* den last, om zich wederom naar Afrika te begeven en er zekere berichten in te winnen omtrent het lot van den baron. Dientengevolge vertoefde hij van November 1866 tot Januari 1867 te Barawa, bezocht de Webi en de Doernfordrivier en bereikte langs de Gallakust Zanzibar, den 26<sup>sten</sup> Februari. Van hier volbracht hij weder een tocht langs de Dana en de Osi en was de eerste, die een kaart leverde van het zuidelijke Gallaland. In Februari 1868 keerde hij naar Zanzibar terug en reisde, nadat hij zijn tochtgenoot *Kinselsbach* door den dood verloren had, over Aden weder naar Europa. In 1870 reisde hij alweer ten behoeve van eenige Zwitsersche handelshuizen naar Aden, de Perzische golf en naar de oostkust van Afrika. Hij bereisde Oman, de Somali- en de Gallakust en de Kinganirivier. In het midden van 1871 keerde hij naar Merseburg terug, vertrok vervolgens in 1872 als Oostenrijksch consul eerst naar Aden en toen naar Zanzibar en overleed aldaar, den 22<sup>sten</sup> Maart 1874.

**Brennerpas.** Zie *Brenner*.

**Brennerspoorweg.** Zie *Brenner*.

**Brenning, Emil**, een Duitsch letterkundige en geschiedschrijver, werd den 15<sup>den</sup> April 1837 te Mülden geboren. Van 1856—1860 studeerde hij in de godgeleerdheid en letterkunde te Marburg en Göttingen. Van 1862—1865 was hij de leermeester van de prinsen aan het groothertogelijke hof van Mecklenburg-Schwerin; vervolgens werd hij leeraar te Bremen, waar hij thans nog als hoogleeraar werkzaam is. *Brenning* schreef: „Die Lehre vom Schönen bei Plotin” (Göttingen, 1864), „Geschichte der deutschen Litteratur” (1883—1886, 2 dln.), „Leopold Sebefer” (1883), „Otto Funcke” (1884), „Graf Adolf Friedrich von Schack” (1885), „Goethe nach Leben und Dichtung” (1889), „Gottfried Keller” (1891), „Die Gestalt des Sokrates in der Litteratur des vorigen Jahrhunderts” (1899) en de novelle „Des Herzens Stimme” (1886).

**Brenno of Blenio** (Blegno), een linker zijrivier van de Ticino in het Zwitsersche kanton Tessino, ontspringt nit twee beken op den Lukmanier en de Greina, welke zich bij Olivone verenigen, stroomt in zuidelijke richting door het Blenio dal (Val Blenio, Bollenzthal) en mondt uit bij Biasca. Van Olivone tot aan haren mond heeft zij een lengte van 20 km. en een verval van 583 m. of 2,9<sup>o</sup>. Het schitterende dal is met kastanjeboomen en wijngaarden begroeid, terwijl de dorpen bier en daar aan de berghelling liggen. Het telt in een achtental dorpen ruim 8000 inwoners en heeft Malpaga met ruim 2000 inwoners tot hoofdplaats.

Den 30<sup>sten</sup> September 1512 had in dit dal een geweldige bergstortingplaats, waardoor het dal tusschen Malpaga en Biasca werd versperd. Ook bij den hoogen waterstand van het jaar 1868 had het dal der Brenno veel te lijden.

**Brennus**, een aanvoerder der Seanonische Galliërs, viel omstreeks het jaar 391 vóór Chr. in Italië en belegerde Clusium. De inwoners dezer stad zochten, naar verhaald wordt, hulp bij de Romeinen, die drie broeders uit het geslacht der *Fabii* afzonden, om een minnelijke schikking tot stand te brengen. Deze leed echter, naar het verhaal luidt, schipbreuk op de betigting van *Brennus*, dat zijn recht gegrondvest was op zijn zwaard, en op den trots der afgezanten. Daarop rukte *Brennus* voorwaarts naar Rome en baande zich door de overwinning aan de Allia (18 Juli 387) den weg naar die hoofdstad. Alle burgers namen met hunne tilbare have de vlucht, en slechts 40 grijsaards, op cnulische stoelen op het Forum gezeten, hieven achter. *Brennus*, vreeze-nde voor een hinderlaag, durfde eerst op den derden dag na zijn komst door de open poort hinentrekken. Het gezicht der 40 grijsaards vervulde hem en zijn krijgsknechten met verbazing en ontzag. Toen echter een Galliër *M. Puperius* bij den haard greep, om er zich van te overtuigen, dat die onbewogen Romeinen inderdaad levende wezens waren, ontving hij van dien Romein een slag met den ivoren staf, en dit gaf het sein tot een algemeen bloedbad. De grijsaards werden afgemaakt, sommige inwoners, die zich in snijlhoeken veilig waanden, verloren het leven, en de stad werd uitgeplunderd, na een vruchteloze bestorming van het Capitoel, aan de vlammen prijs gegeven. Het capitoel werd langen tijd belegerd, doch een nachtelijke aanval op de belegerde vesting door de ganzen verraden en toen door *Manlius* en de ontwaakte bezetting verijld. Na vestigde *Brennus* zijn aandacht op de bewegingen van den Romeinschen veldheer *Comillius*, die de gemeenschap der Galliërs met hun vaderland afgesneden wilde. Er kwam tusschen den Gallischen veldheer en den oorlogstribuut *Q. Sulpicius* een overeenkomst tot stand, volgens welke *Brennus* tegen een vergoeding van 1000 pond goud den terugtocht zou aannemen. Toen de Romeinen hij bet wegen van bet goud zich over bet zware gewicht der Galliërs beklagden, wierp *Brennus* met den nitroep „Vae victis” (wee den overwonnenen) ook nog zijn zwaard bij die gewichten in de schaal. Spoedig daarna zou *Comillius* met een aanzienlijke krijgsmacht verschenen zijn en een einde aan de onderhandelingen gemaakt hebben, waarna hij de Galliërs aan den Gabinischen weg, niet ver van Rome, een belangrijke nederlaag toegebracht zou hebben. Volgens anderen nam *Brennus* den terugtocht aan, omdat de Venëten in zijn land waren gevallen.

**Brennus** ereeene een Gallisch veldheer, leefde omstreeks een eenw later dan zijn naamgenoot en drong aan het hoofd van 15000 man voetvolk, 15000 ruiters, 2000 wagens en een grooten trein in Griekenland, terwijl *Cerethrius* een inval deed in Thracië en *Boglius* (Belgius) in Macedonië en Illyrië. In den strijd tegen deze legermacht sneuvelde de Macedonische veldheer *Sothenes* (279 v. Chr.). *Brennus* trok met zijn plun-



derende scharen door Thessalië, over den Oeta en begaf zich met 40000 man naar Delphi, om er de tempelschatten te rooven. Op dien tocht werd hij echter door de Grieken overrompeld en verslagen, waarna hij zich zelf om het leven bracht. Van zijn leger togen 20000 Kelten over Thracië naar Azië en stichtten het Galatische Rijk. Men zegt, dat het heeld „De Apollo van Belvedere” vervaardigd is naar aanleiding van het afslaan van dezen aanval.

**Brenta**, hij de Romeinen *Medoacus major*, is een rivier in Opper-Italië. Zij ontspringt uit de meren Caldonazzo en Levico, ten zuidoosten van Trento, vloeit door het Suganadal, bereikt hij Bassano de vlakte, stroomt ter zijde van Campo San Martino, altijd tusschen dijken, door de vlakte van Padua, vereenigt zich met het kanaal Piorego, dat met de Bacchiglione verbonden is, wordt hij Dolo bevaarbaar en valt na een loop van 174 km. hij de haven van Brondolo in de golf van Venetië. De oorspronkelijke bedding der Brenta is, eenige eeuwen geleden, door de Venetianen verlegd, om een verzanding der lagunen te verhoeden. Later groef men aldaar een kanaal, *Naviglio di Brenta* mouta genaamd, hetwelk Venetië met Padua verbindt. Een deel van het water vloeit onder den naam *Taglio novissimo della Brenta* eveneens naar Brondolo. De oevers der Brenta zijn met huizen verblijven, bevallige dorpen, uitgestrekte tuinen en boomgaarden bedekt.

**Brentano, Dominicus**, een Zwitsers godgeleerde, werd geboren te Rapperswil aan het meer van Zürich in 1740, studeerde te Milaan en werd vervolgens Hofkapelaan van den vorst-aht te Kempen en in 1794 pastoor te Gehratshoven, waar hij in Juni 1797 overleed. Hij vertaalde een geschrift van *Vertot* over den oorsprong der wereldlijke macht van de pausen en schreef verder „Das Majestätsrecht, die Bischöfe zu ernennen” (1784), alsmede „Wie verhält sich die bishöfliche Macht zur päpstlichen?” (1787). Zijn „Andachtsbuch für die Katholische Eidgenossenschaft” (1794) wordt zeer geroemd, doch zijn voornaamste werk is een vertaling van het Nieuwe Testament, welke 3 uitgaven heeft geleefd. Van een vertaling des Ouden Testament zijn alleen de vijf boeken van Mozes in het licht verschenen.

**Brentano, Clemens**, een Duitsch romanschrijver en dichter der romantische school, een broeder van *Bettina von Arnim*, werd geboren te Ehrenbreitstein, den 8<sup>ten</sup> September 1778. Hij studeerde te Halle en Jena, was als priva doceent werkzaam in Göttingen, Marburg, Heidelberg, Weenen en Berlijn, en huwde in 1805 met de dichteres *Sophie Mereau*, geboren *Schubart*, die hem echter reeds na verloop van een jaar door den dood ontkruid werd. Nadat hij vervolgens te Praag, Berlijn en Frankfort a. d. M. gewoond had, begaf hij zich in 1818 in het klooster Dülmen in Münsterland, waar hij zich tot 1824 bezig hield met het opteekenen van de visioenen der zieneres *Katharina Emmerich*. In 1822 vertrok hij naar Rome en werd er secretaris der Propaganda. Na zijn terugkeer in Duitschland huwde hij een Protestantse vrouw, vestigde zich daarna weder achtereenvolgens te Dülmen, te Regensburg, te München en te Frankfort a. d. M., en overleed te Aschaffenburg, den 28<sup>sten</sup> Julij 1842. Eerst schreef hij onder den naam van *Maria* zijn „Satiren und poetische Spiele”

(Leipzig, 1800) en zijn roman „*Godwi, oder das steinerne Bild der Mutter*” (Bremen, 1802, 2 dln.), een boek, dat algemeen opzien baarde. Tot zijn tooneelstukken behooren: „*Die lustigen Musikanten*” (Frankfort, 1803), „*Ponce de Leon*” (Göttingen, 1804), „*Die Gründung Prag*” (Boodapest, 1817), enz. Voorts is hij zeer gelukkig geslaagd in zijn kleine novellen, bijvoorbeeld in zijn „*Geschichte vom armen Kasperl und dem schönen Annerl*” (Berlijn, 1817). Zijn laatste werk was het bekoorlijke sprookje „*Gockel, Hinkel und Gackeleia*” (Frankfort, 1838), terwijl hij zich met *rom Arnim* zeer verdienstelijk heeft gemaakt door de nitgave van een aantal ond-Duitsche volksliederen onder den titel „*Des Knaben Wunderhorn*” (1806—1808, 3 dln.). Eerst na zijn dood verschenen zijn prachtige „*Sprookjes*” (Stuttgart, 1847, 2 dln.). De gezamenlijke werken van *Brentano* zijn in 1855 in 9 deelen te Frankfort verschenen.

**Brentano, Sophie**, geboren *Schubart*, de echtgenoot van den voorgaande, werd geboren te Altenburg, den 28<sup>sten</sup> Maart 1770 en was eerst gehuwd met den hoogleeraar *Mereau* te Jena. Nadat deze echt in 1804 ontbonden was, huwde zij met *Brentano* en overleed te Heidelberg, den 31<sup>sten</sup> October 1806. Hare geschriften geven getuigenis van een korigen smaak, van een levendige verbeelding en van groote geestdrift voor de kunst. Hare gedichten zijn in 1800—1802 te Berlijn in 2 deeltjes verschenen. Voorts schreef zij: „*Kalathiskos*” (Berlijn, 1801—1802), „*Amanda und Ednard*” (1803), „*Spanische und Italienische Novellen*” (1804—1806) en „*Bunte Reihe hunter Schriften*” (1805).

**Brentano, Lorenz**, bekend door zijn deelneming aan de Badensche revolutie, werd geboren te Mannheim, den 4<sup>ten</sup> November 1813, studeerde te Heidelberg en was achtereenvolgens advocaat te Rastadt, te Bruchsal en te Mannheim. Reeds vroeg bemoeide hij zich met de staatkundige aangelegenheden des lands en werd in 1846 door Mannheim afgevaardigd naar de Badensche Kamer, waar hij in 1848 een belangrijken invloed verkreeg. Hij werd lid van de Duitsche Nationale Vergadering te Frankfort, behoorde er tot de linkerkzijde, was er de stontste spreker der revolutionnaire partij, organiseerde de clubs en was de hoofd-leider der Badensche beweging na het mislukken van den opstand onder *Hecker*, terwijl hij dezen met *Blind* en *Struve* verdedigde voor de jury te Freiburg. Zijn verkiezing tot burgemeester van Mannheim in den aanvang van 1849 werd door de Regeering niet bekrachtigd. Ten gevolge van den loop der geheimtenissen belastte hij zich den 14<sup>den</sup> Mei van laatstgenoemd jaar, aan het hoofd eener voorloopige commissie met dictatoriale macht, met het bestuur des lands en werd van dat oogenblik af de steun der gematigde en zelfs der contra-revolutionnaire partij, zoodathij in openbaren strijd kwam met *Struve* en diens aanhangers. Hij bleef wel is waar tot aan de ontbinding van het revolutionnaire hewind de hoofd-leider der zaken, maar toen de omwentelingspartij door herhaalde slagen getroffen werd, legde *Brentano* zijn ambt neder en nam gedurende den nacht de wijk naar Schaffhausen. De Constitueerende Vergadering verklaarde hem daarna een verrader des vaderlands en veroordeelde hem hij verstek ter dood. Daartegen zond *Bren-*

toen een manifest in het licht, waarin hij zijn voormalige partij op de bitterste wijze aan de kaak stelde. Hij begaf zich vervolgens naar Zürich, werd buiten de grenzen van Zwitserland verwezen, trok naar Frankrijk en scheepste zich in naar Noord-Amerika, waar hij in Januari 1850 landde. Daar richtte hij een Duitsch blad, „Der Leuchtturm“ op, waarin hij heftig optrad tegen de slavernij en de democraten aldaar. Later kocht hij een farm in Michigan, was echter weldra het landbouwbedrijf moede, begaf zich in 1859 naar Chicago en hield zich van 1860 tot 1867 met de hoofdredactie van de „Illinois-Staatszeitung“. Ook vertegenwoordigde hij in 1862 de stad Chicago in de Wetgevende Vergadering van Illinois, stond in 1868 als president aan het hoofd van de schoolcommissie te Chicago, werd in 1872 Amerikaansch consul te Dresden, maar vertrok in 1876 weder naar Chicago, waar hij als vertegenwoordiger van Illinois zich benoemd zag tot lid van het Congres. Later scheide hij zich af van de republikeinse partij en was in 1884 werkzaam om de verkiezing van den president *Cleveland* te bevorderen. Hij overleed den 17<sup>den</sup> September 1891 te Chicago.

**Brentano, Franz**, een Duitsch wijsgeer, geboren te Marienburg bij Boppard, den 16<sup>den</sup> Januari 1838, ontving zijn opleiding achtereenvolgens te Aschaffenburg, München, Berlijn en Würzburg, werd in 1860 privatdocent, in 1864 tot priester gewijd, later hoogleeraar in de wijsbegeerte te Würzburg, legde in 1873 dit professoraat neder, werd in 1874 gewoon hoogleeraar aan de universiteit te Weenen, legde ook hier zijn ambt neer en leefde er vervolgens als privatdocent. In 1895 vestigde hij zich te Florence. Hij schreef: „Ueber die mannigfache Bedeutung des Seienden nach Aristoteles“ (Freiburg, 1862), „Psychologie des Aristoteles“ (Mainz, 1867) en „Psychologie vom empirischen Standpunkte“ (Leipzig, 1874).

**Brentano, Lujo** (eigenlijk *Ludwig Joseph*), een broer van *Franz Brentano*, een staathuishoudkundige, geboren den 18<sup>den</sup> December 1844 te Aschaffenburg, bezocht in 1861 de universiteit te Dnhlin en studeerde vervolgens te München, Heidelberg, Würzburg en Göttingen in de rechten, in de geschiedenis en staathuishoudkunde, alsmede aan het seminarium voor statistiek te Berlijn. In 1868 verzeelde hij den directeur *E. Engel* op een wetenschappelijke reis naar Engeland, sloeg er tot 1869 den toestand der arbeiders gade, vooral dien der werkliedenverenigingen, en knoopte er betrekkingen aan met uitstekende staathuishoudkundigen. Daarop schreef hij: „Die Arbeitergilden der Gegenwart“ (Leipzig, 1871). Nadat hij een heroep naar de universiteit te Basel van de hand had gewonnen, vestigde hij zich in 1871 als privatdocent in de staatswetenschappen te Berlijn en begaf zich naar Engeland ter voltooiing van laatstgenoemd geschrift, waarvan in 1872 het tweede deel verscheen, onder den titel: „Zur Kritik der englischen Gewerbetvereine“. Reeds vroeger was de strijd nitgebarsten tusschen de vrijhandelspartij en de kathoer-socialisten, waarin *Brentano* als strijder voor laatstgenoemden tegen *H. R. Oppenheim* optrad in de „Hamburger Korrespondenten“. Op het congres te Eisenach, door zijn partij samengeroepen (1872), hield *Brentano* een redevoering over de hervorming der fabriekswetgeving in Duitschland.

Zijn bovenvermeld werk werd bestreden door *Bamberger*, en hierop schreef *Brentano*: „Die wissenschaftliche Leistung des Herrn L. Bamberger“ (Leipzig, 1873). In den zomer van 1872 gaf hij college aan de uiversiteit te Berlijn en vertrok in October van dat jaar als huiltengewoon hoogleeraar in de staatswetenschappen naar Breslau, waar hij reeds in 1873 tot gewoon hoogleeraar werd benoemd, welke betrekking hij in 1882 verwisselde met die van gewoon hoogleeraar in de staathuishoudkunde te Straatsburg, en was vervolgens hoogleeraar te Weenen (1888), te Leipzig (1889) en in 1901 te München. Voortschreef hij nog: „Ueber Einigungsämter. Eine Polemik mit dr. Alex. Meyer“ (Leipzig, 1873), „Die englische Chartistenbewegung“, „Das Arbeitsverhältnis gemäss dem heutigen Recht“ (Leipzig, 1877), „Die Arbeiterversicherung gemäss der heutigen Wirtschaftsordnung“ (Leipzig, 1879), „Der Arbeiter-Versicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folgen“ (Berlijn, 1881) en „Die gewerbliche Arbeiterfrage“ (1882) in het „Lehrbuch der politischen Oeconomie“, door *Schönbeg* uitgegeven.

**Brentford**, de hoofdstad van het Engelsche graafschap Middlesex, 11 km. ten westnoordwesten van Londen, ligt op den linker oever van de Theems, aan den mond der bevaarbare Brent en aan den Grooten Westerspoorweg, en telt (1901) 15171 inwoners. De groote waterwerken van de Junction Company bezitten er een schoorsteen ter hoogte van 46 m. en een watertoren ter hoogte van 69 m. De stad bestaat voornamelijk uit één straat, evenwijdig met de Theems loopende, ter lengte van 2 km., en bezit veel industrie.

**Brenz** is de naam van een linker zijrivier van den Donan in Württemberg, ontspringt bij Königsbronn op den Albuch en stort zich na een loopster lengte van 60 km. bij Laningen in Beieren in de hoofdriever.

**Brenz** is de naam van een dorp in het arrondissement Heidenheim, tot het Württembergsche Jagstdistrict behoorend. Het ligt aan de rivier van dien naam (zie aldaar) en aan den staatspoorweg Aalen—Ulm, bezit een Protestantsche kerk, een kasteel, Romeinsche oudheden, 2 kunstmolens, stoommolkerij en telt (1900) 680 inwoners. Het landschap door de Brenz besproeid, draagt den naam van Brenzgan en behoort tegenwoordig gedeeltelijk tot Beieren en gedeeltelijk tot Württemberg.

**Brenz, Johann**, een Württembergsch hervormer, werd geboren te Weilderstadt in Zwaben, den 24<sup>den</sup> Juli 1499, studeerde te Heidelberg, omhelsde de Hervorming en werd in 1522 predikant te Schwäbisch-Hall, waar hij een verbetering der Kerk tot stand bracht, terwijl hij tevens medewerkte aan de kerkhervorming te Brandenburg, Neurenberg en Württemberg. Hij behoorde tot de opstellers van het „Syngamma Svecicum“, woonde de twistgedingen over den godsdienst bij te Marburg, te Angsburg, te Worms en te Regensburg, verzette zich met kracht tegen het „Interim“ van *Karel V* en nam de wijk naar Stuttgart. Hier werd hij in 1552 tot proost benoemd, en in Maart van dat jaar bevond hij zich in Trente, om er de „Confessio Württembergica“ of „Suevica“ in te dienen en onderhandelingen te voeren met het Concilie. Hij overleed den 11<sup>den</sup> Septem-

ber 1570, Zijn gezamenlijke werken zijn te Amsterham en later te Tübingen uitgegeven.

**Brera.** Zie *Milaa.*

**Brera, Valeriano Ludovico**, een Italiaansch geneesheer en schrijver, werd geboren te Pavia in 1772. Reeds in 1796 benoemd tot arts aan het hospitaal te Milaan, werd hij niet lang daarna bekleed met het hoogleersambt te Pavia, in 1806 te Bologna en daarna in de plaats van *Bordoli* te Padua. In 1809 werd hij directeur van het burgerlijk hospitaal te Venetië en vervolgens staatsraad en eerste geneesheer des lands. Welkeerde hij tot den hoogleersstoel te Padua terug, maar hegaf zich toch later weder naar Venetië, waar hij den 4<sup>ten</sup> October 1840 overleed. Tot zijn belangrijkste werken behooren: „*Opuscula selecta ad praxin, praecepta medicam, spectantia*” (1797—1811, 10 dln.), „*Annotazioni medio-pratiche*” (1798, 2 dln.), „*Lezioni medio-pratiche sopra i principali vermi del corpore umano*” (1802, in onderscheiden talen vertaald), „*Antologia medica*” (1834, enz.), „*Dei omtagi e della cura del loro effetto*” (1819), enz.

**Bres.** Zie *Beleg*.

**Bres, Guido** de, een glasschilder en marelaar der Hervorming, geboren te Bergen in Henegonwen in de eerste helft der 16<sup>den</sup> eeuw, was in zijn jeugd zeer ingenomen met de R. K. geloofsleer, doch toen hij gelegenheid vond om den Bijbel te lezen, werd hij een ijverig aanhanger der Hervorming en zocht al zijn vrienden en bloedverwanten tot onderzoek der Gewijde Schriften en tot een vromen wandel op te wekken. Geloofsvervolgelingen dwongen hem, naar Engeland de wijk te nemen. Hier vermoederde hij zijn kennis en nam het besluit, zijn dagen te wijden aan de verkondiging van het Evangelie. Hij vestigde zich te Rijssel, waar de Hervorming vele aanhangers telde, en trad in zijn boek „*De wortel, de oorspronk en het fundament der Wederdooperen of de Herdooperen van onzen tijd*”, in 1570 eerst na zijn dood nitgegeven, tegen de Doopsgezinden in het strijdperk. Toen de Spaansche heerschappij in 1550 zijn verblijf te Rijssel onveilig maakte, begaf hij zich naar Gent, waar hij den „*Staf des geloofs*” opstelde, en vervolgens naar Lausanne en Genève. Na zijn terugkeer bezocht hij de Hervormde gemeenten in Vlaanderen en voltooide in 1559 zijn „*Nederlandsche geloofsbelijdenis*”, die nu nog achter in het psalmboek der Hervormden gevonden wordt. Hij zond dat stuk aan verscheiden Hervormde godgeleerden, o.a. ook aan *Adriaan Saravia* en door dezen aan *Calvijn*, ter beoordeeling. Laatstgenoemde roomde het zeer, maar gaf tevens den raad, om het te laten rusten. In 1561 werd de *Bres* echter opgewekt, het aan de Emdensche leeraren te zenden, die er hun zegel aan hechtten, terwijl het vervolgens goedgekeurd werd door een groot aantal hinnen- en bittenslandsche godgeleerden en predikanten. Dien-tengevolge verscheen het in 1562 in de Fransche taal, alsook in de Nederlandsche, onder den titel: „*Belijdenisse des geloofs, ghemaect met een geheim accoordt door de gheloovigen, die in de Nederlanden overal vertroost zijn, en na de suiverheit des heiligen evangeliums onses Heeren Jesu Christi begeeren te leven*.” In 1566 werd die geloofsbelijdenis met eenige wijzigingen aangenomen door de Algemeene Synode te Antwerpen, toen

naar Genève gezonden, waar men haar in de Fransche taal uitgaf, waarna zij in genoemd jaar verbeterd en verkort in de Nederlandsche taal verscheen en van dat oogenblik af het „*Formulier van eenigheid*” werd der Nederlandsche Hervormde Kerk.

Gednig moest de *Bres* van woonplaats verwisselen, om aan de geloofsvervolgelingen te ontkomen. Nu eens hield hij zich op te Sedan, waar hij predikte voor den hertog van *Bouillon*, dan weder te Antwerpen, en eindelijk vestigde hij zich als Hervormd predikant te Valenciennes. Hier was hij met zijn amtsnoot *Peregrin de la Grange* ijverig werkzaam en kon er in 2 kerkgebouwen het Evangelie verkondigen. Weldra echter zond de landvoogdes *Filips van Noircarmes*, gouverneur van Henegonwen, met een aanzienlijke krijgsmacht daarheen. De stad, ofschoon met moed verdedigd, werd in Maart 1597 ingenomen. De gouverneur met zijn zonen en 34 anderen werden omgebracht. Wel hadden de beide predikanten zich door de vlucht aan het dreigend gevaar weten te onttrekken, maar te St. Amand vielen zij in de handen hunner vervolgers. *Guido de Bres* werd naar Valenciennes teruggevoerd en den 31<sup>sten</sup> Mei 1597 opgehangen.

**Brescia** is een Italiaansche provincie in Lombardije. Zij grenst ten noordwesten en ten oosten aan de provincie Sondrio, aan Tirol en aan het Lago di Garda, ten zuiden aan Mantua en Cremona en ten westen aan Bergamo. Zij heeft een oppervlakte van 4779 v. km., telt (1901) 539427 inw. en bestaat uit 5 distrikten: Breno, Brescia, Chiari, Salò en Verolanova, te zamen met 280 gemeenten. Haar noordelijk gedeelte is een bergstreek, waardoor de Bergamasker Alpen loopen, de nitloopers van de Ortleralpen (Monte Gleno 2852 m.), de groep van den Monte Adamello (3554 m.) en hun zuidelijk voorgebergte (Redel Castello 2883 m., Monte-Freron 2673 m.) en aan het Lago di Garda de nitloopers van de Triënter Alpen. De voornaamste bergpas is de Tonal-pas (1894 m.) die de verbinding vormt met Tirol. De voornaamste rivier is de Oglio, met de Mella en de Chiese als zijrivieren. Het klimaat is zacht en gezond, de bodem over het geheel vruchtbaar. De belangrijkste voortbrengselen zijn marmer, kolen, ijzer, albast, graan, vlas, wijn, olijven, citroenen, zijde en papier.

**Brescia**, de hoofdstad van de provincie Brescia, ligt zeer hevallig aan den voet der Alpen, aan de rivieren de Mella en de Garza, die de stad doorsnijden, en aan den spoorweg van Venetië naar Milaan, die er een zijtak nitzendt naar Pavia. Tevens is zij door straatwegen verbonden met Gardone, Mantua en Crema. Zij is grotendeels regelmatig gebouwd en bezit fraaie, breede straten, vele pleinen en 72 fontainen. Voorts zijn er vele kunstwerken en overblijfselen der Onbeheid. De voormalige wallen zijn in wandelplaatsen henschappen, behalve aan de noordzijde, waar zich op een hooge rots een oud kasteel (Falcone de Lombardia) verheft. In 1901 telde de stad 70614 inw. De belangrijkste gebouwen zijn de Dom of hoofdkerk, in 1825 van wit marmer gebouwd, met een fraaie koepel, de oude Dom (la Rotonda) uit de 7<sup>de</sup> eeuw, met een koepel van 82 m. hoogte, de zeer oude Afrakerk met kostbare schilderijen,

het stadhuis, het marmeren Palazzo del Municipio of della Loggia van 1484, het in 1187 begonnen Broletto, eenmaal de zetel van het republikeinse bestuur, beroemd om zijn grootte en zijn bouwstijl, het bisschoppelijk paleis met een nitgebreide boekery (Biblioteca Civica Queriniana met 82600 boeken en 1500 handschriften), de schouwburg, het Museo patrio in een marmeren tempel van *Heracles*, de bewaarplaats van Romeinsche ontheden, en de Galleria Tosi, welke 10 zalen met kunstwerken bevat. Van de gedenkteekenen zijn de voornaamste: dat van *Arnold van Brescia* en dat van den schilder *Buonvicino*. Het Campo Santo, waarheen een driedubbele cypressenlaan leidt, gelijk op dat van Bologna. De paleizen der families *Martínengo* en *Torio*, door *Palladio* gebouwd, bevatten merkwaardige schilderijenverzamelingen. Ten tijde der Venetiaansche republiek telde de stad 65 kerken, waarvan thans nog slechts de helft in gebruik zijn, waaronder de San Nazario Celso, met schilderijen van *Titiaan*. De Accademia de Filarmonici is een van de oudste van Italië. Een aqueduct voert het water aan voor de 72 openbare en de 400 particuliere fonteynen.

Brescia is de zetel van een bisschop, van een gerechtshof en van een handelsrechtbank; ook vindt men er vele instellingen van weldadigheid, een seminarium, eenige gymnasia, een lyceum, een physisch kabinet, een botanischen tuin en een openbare bibliotheek. Men heeft er talrijke fabrieken, waarvan de ijzer-, messen- en geweerfabrieken de voornaamste zijn; voorts zijn er laken-, katoen-, deken-, hoeden-, lint-, zijde-, garen- en papierfabrieken. Er wordt tevens een belangrijke handel gedreven in zijde, wijn, vlas, laken, enz. Wegens hare wapenfabrieken draagt de stad van onds den naam van *Armata*.

Brescia was weleer onder den naam van *Brixia* of *Brescia* een stad der Cenomani in Transpadanisch Gallië; later werd zij een Romeinsch municipium. Tijdens den oorlog met *Hannibal* stond Brescia aan de zijde der Romeinen. *Attila* verwoestte haar in 452, en na den tijd der Longobarden en van *Kard den Groote* werd zij door graven geregeerd. Als lid van het Lombardisch Verbond streed zij tegen *Frederik I* en nam deel aan de overwinning bij Legnano (1176); bij den Vrede van Constanza (1183) werd zij als vrije stad erkend. Burgerwisten en oorlogen met de naburige steden brachten haar in 1256 onder het gezag van den vreedden *Ezzelino*, na wiens dood *Oberto Palavicino* tot heer gekozen, maar in 1266 weder verjaagd werd. In 1298 werd door den adel *Bernardo de Maggi* tot gezaghebber in Brescia aangesteld, en in 1311 werd de stad door *Hendrik VII* veroverd. Na velerlei wederwaardigheden en na een hardnekkige belegering door *Carmagnola* in 1428 viel zij in de handen der Venetianen en werd in 1438 tevergeefs door de Milanezen belegerd, terwijl de Fransen haar na den slag van Agnadello (1509) veroverden, maar 3 jaar later uit verdreven werden. In 1516 kwam zij weer in het bezit van Venetië. Daarenboven had zij veel te lijden van aardbevingen en van besmettelijke ziekten. In 1769 vloog er een kruitmagazijn in de lucht, waardoor meer dan 300 gebouwen verwoest en 1000 menschen gedood werden. In 1796 werd zij ingenomen door *Napoleon Bonaparte*, die er een wapenstilstand met

Napels sloot. Daarna trokken er onder *Wurmaer* de Oostenrijkers binnen, die eenige dagen daarna weder plaats moesten maken voor de Fransen onder *Angereau*. In 1797 rukte Brescia zich los van Venetië en begaf zich onder de hoede van Frankrijk, waarna zij, als een deel van de Cisalpijnische Republiek, de hoofdstad werd van het departement Mella. Door den vrede van 1815 werd zij aan Oostenrijk toegewezen. De inwoners der stad namen echter met geestdrift deel aan den opstand van 1849. Reeds bij de eerste tijding der gebeurtenissen te Milaan grepen zij naar de wapenen en noodzaakten de Oostenrijksche bezetting om te capituleren. Na den slag van Custoza en de capitulatie van Milaan deelde zij in het lot der overige steden van Lombardije. Toen in Maart 1849 de oorlog tegen Sardinië weder nitbarstte, was zij de eenige stad in Lombardije, die zich tegen de Oostenrijksche heerschappij verzette, en daar zij zich na den slag bij Novara niet wilde overgeven, verscheen generaal *Haynau* met omstreeks 3800 man voor hare wallen, terwijl de Oostenrijksche bezetting haar van de eijndel uit bombardeerde. De inwoners verdedigden zich dapper 3 dagen lang, maar moesten zich overgeven, onder voorwaarde van veiligheid van personen en goederen, doch met opbrengst eener oorlogsschatting van 6 miljoen lire. In den Italiaanschen oorlog van 1859 koos Brescia weder de zijde van Piëmont en werd toen bij den Vrede van Zurich met het overig deel van Lombardije aan Piëmont afgestaan.

**Brescia.** *Arnold* con. Zie *Arnold*.

**Bresolani, Antonio**, een Italiaansch schrijver, geboren in 1793 te Ala in Italiaansch Tirol, studeerde te Verona, werd priester en aanvaardde daarop het hoogerleeraarsambt aan het lyceum te Verona. In 1824 nam hij de vlncht naar Rome, trad in de orde der Jezuïeten en werd in 1828 naar Piëmont gezonden, waar hij belangrijke betrekkingen bekleedde en inzonderheid als rector der collegiën in groot aanzien was bij het Hof van Savoye. Van daar ondernam hij reizen naar Toskane, Lombardije, Savoye, Zwitserland en Sardinië, enz., welke landen hij in zijn „Lettere descriptive” beschreef. In 1846 keerde hij terug naar Rome, belastte er zich met het bestuur van het Collegium der propaganda fide en leverde sedert 1850 in de „Civiltà Cattolica” een reeks romans, zooals: „L'Ebreo de Verona”, „Lionello”, „Don Giovanni”, „Ubaldo”, „Lorenzo il Coscritto”, „Edmondo”, „La Casa di ghiaccio”, „La contessa Matilde di Canozza” en „Il Zuovo pontificio”, die alle in nitmuntenden stijl geschreven, maar aan de reactie dienstbaar gemaakt werden. Meer roem behaalde hij met zijn: „Ammonimentie di Tionide”, tot 30-maal toe gedrukt, „Lettere sul Tirole Tedesco”, „Saggio di talune voci toscane”, „Vita di Abaleker” en vooral door zijn „Costumi della Sardegna”. Hij overleed te Rome in 1862.

**Brese-Winiary, Johann, Leopold Ludwig** von, een Duitsch generaal der genie en vesting-bouwkundige in Pruisen, werd geboren te Berlijn, den 9<sup>ten</sup> September 1787. Hij bezocht in 1805 de academie voor ingenieurs te Potsdam, onderscheidde zich in 1807 bij de verdediging van Danzig, werd luitenant der genie, en nam in 1813 deel aan de belegering van Danzig. Van 1819—1832 was hij chef der ingenieursafdeeling in het ministerie

van Oorlog, ontwierp in 1828 het plan voor het fort Winjary hij Posenen gaf, sedert 1832 inspecteur eener vestingsinspectie, ook de ontwerpen voor de versterking dier stad (1844). Intusschen nam hij ook aan de reorganisatie van het ingenieurskorps en der pioniers ijverig deel. Sedert 1841 ingenieurs-inspecteur, bracht hij de versterkingen van Lötzen en Konigsbergen tot stand en versterkte Keulen door forten. In 1849 werd hij tot inspecteur, generaal, chef van het ingenieurskorps en tot luitenant-generaal benoemd, in 1856 in den adelstand opgenomen, in 1858 benoemd tot generaal der infanterie, ontving in 1860 pensioen en overleed te Berlijn, den 5<sup>den</sup> Mei 1878.

**Breslavy** of *Brzeziny*, een arrondissementshoofdstad in het Poolse gouvernement Petrikau, aan de hronnen der Mrozyca, heeft vier R. Katholieke kerken en één Protestantsche, voorts een synagoge, een paleis der *Oginski's* en een hospitaal en telt (1897) 7669 inwoners, die zich vooral bezig houden met het vervaardigen van laken en andere wollen stoffen. Men vindt er o. a. 25 weverijen.

**Breskens** is een gemeente in Zeeuwsch-Vlaanderen, groot 703 H.A. met een bevolking van (1905) 2099 inwoners. In het westen grenst zij aan de Hont of Westerschelde, aan de landzijde aan de gemeente Groede. De gemeente bestaat uit het dorp Breskens, enkele huurten en omvat den Ond-Breskenspolder, den Jong-Breskenspolder en den Elizabethspolder. De grond bestaat er uit vette zeeklei, zeer geschikt voor weilanden, terwijl er ook nitstekende akkergronden zijn, waarop rooral tarwe, gerst, aardappelen, en suikerbieten worden geteeld. Behalve landbouw en veeteelt vormen scheepvaart en handel de voornaamste bronnen van bestaan.

De polders, waaruit de gemeente bestaat, zijn in 1619 op het water veroverd, maar toch is het dorp Breskens veel onder, zooals blijkt uit opgedolven Romeinsche munten. In de 15<sup>de</sup> eeuw werd het dorp verwoest door een overstroming, in 1480 werd het opnieuw ingedijkt, maar reeds in 1570 brak de zeedijk weer door.

Het dorp *Breskens* heeft een goede haven en is tot hloe gekomen door den aanleg van den straatweg van Brugge naar Middelburg (1808—1818). Tevens voert van hier een stoomtramlijn naar Maldegem in België en loopt er de handelsweg van Vlissingen naar België over.

**Breskens**, *De positie van*, vormde een gedeelte der Nederlandsche verdedigingswerken en moest met de er tegenover gelegen vesting Vlissingen dienen tot verdediging van de Wester-Schelde. Zij bevond zich alzoo in Zeeuwsch Vlaanderen en bestond uit het fort *Frederik Hendrik*, den toren *Nassau* en het *Havenfort*; hij de bestaande voorliefde voor een meer geconcentreerd verdedigingsstelsel werd Zeeland buiten het eigenlijke verdedigingsverhand gebracht en hieft van de positie van Breskens nog alleen het *Havenfort* bestaan.

**Breslau**, *Duitsch hisdom*, werd volgens *Dlugosz* in 965 of 966 gesticht. De bisschop voert tevens den titel van vorst, wegens de heerschappij over het vorstendom Grottkau-Neisse. In 1000 wordt door *Ditmar* een bisschop *Johann* van Breslau vermeld. Het hisdom was in de 14<sup>de</sup> eeuw zelfstandig onder het onmiddellijk opzicht van den paus en werd wegens zijn rijkdom „het gonden

hisdom" genoemd. Later verminderde die grootheid door den Hussietenoorlog en door hinnenlandsehe verdeeldheden, doch zijn glans nam weder zoodanig toe, dat het in de 17<sup>de</sup> eeuw, tegen hooge geldsommen, door het kapittel aan vreemdelingen werd opgedragen. Sedert de 17<sup>de</sup> eeuw viel het ten deel aan keizerlijke prins en of aan andere telgen van regerende vorstenhuizen. Door den Vrede van 1742 verviel het hisdom met de Silezische bezittingen aan Pruisen, en een klein gedeelte daarvan strekte zich uit over Oostenrijks gebied. De toenmalige bisschop, graaf *von Zinzendorf*, kardinaal der R. K. Kerk, was derhalve vazal van Pruisen en van Oostenrijk. De koning van Pruisen hield het recht van benoeming van bisschoppen aan zich en droeg de beslissing over geloofszaken op aan een geestelijke synode. Na den dood van laatstgenoemen bisschop plaatste hij er den graaf *von Schaffgotsch* als dien opvolger, maar verwijderde dezen, als een begunstiger van Oostenrijk, in 1758, terwijl onder den volgende bisschop, den vorst *von Hohenlohe*, het hisdom geseculariseerd werd in het jaar 1810, waarbij echter de bisschop de fraaie zomerresidentie *Johannisberg* behield. Van 1817 tot 1823 hieft de bisschoppelijke zetel onbezet, maar daarna werd het hisdom, volgens het concordaat, weder door bisschoppen bestuurd. De bisschop graaf *Leopold Sedlmitski*, in 1835 gekozen, legde in het jaar 1840 zijn waardigheid neer en ging over tot het Protestantisme. Sinds den 19<sup>den</sup> October 1887 is de kardinaal Dr. *Kopp* aldaar vorst-bisschop. Het gebied van het hisdom bevat geheel Pruisisch Silezië met uitzondering van Glatz en van het district Katscher, verder Jägerndorf en Troppau, een gedeelte van Oostenrijks Silezië en de R. K. gemeenten van Brandenburg en Pommern.

**Breslau**, in het Poolse Wrocław, in het Latijn *Wratislavia*, is de hoofdstad van de Pruisische provincie Silezië, van het evenzoo genoemde district en van het Katholieke hisdom. Het is de tweede stad in de Pruisische monarchie en ligt op 51° 7' N.Br. en 17° 2' O.L. van Greenwich, ongeveer 112 m. boven de oppervlakte der zee. Zij heeft met de voorsteden een oppervlakte van 42.27 v.km. en telt (1905) 470018 inwoners. Daarvan belijden ruim 250.000 den Protestantischen en 20000 den Israëlitischen godsdienst. Zij ligt in een nitgebreide vlakte, ten zuiden door de Sudeten en ten noorden door de heuveln van Trebnitz begrensd, op beide oevers der hier reeds lang bevaarbare Oder, die er de Ohle opneemt en verscheidene eilanden vormt. De stad heeft de gedaante van een langwerpige vierkant en van het marktplein loopen vier ruime straten in even zoovele richtingen. Zij bestaat uit de eigenlijke stad en 5 voorsteden. De beide oevers van de Oder zijn er o. a. door een houten brug en door een traliebrug verbonden, terwijl er nog tal van andere hruigen liggen. De vestingwerken zijn in plantsoenen veranderd. Daarin staat de in renaissancestijl gebouwde Belvedere, die door de gehroeders *Liebig* aan de stad geschonken is. Tot het aanzienlijke aantal pleinen der stad behooren de Groote Ring met het stadhuis en de ruitersstandbeelden van *Frederik den Groote* en van *Friedrich Wilhelm III*, heide door *Kiaz* vervaardigd, het Blücherplein met een metalen standbeeld van *Blücher*, door *Rauch*, de Nieuwmarkt met het stand-

beeld van *Neptunus* en een fontein, het Koningsplein met het standbeeld van *Bismarck*, en het Tanzenienplein met een marmeren gedenktoeken van generaal *Tanzenien*, door *Schadow*. Op den 12<sup>den</sup> December 1901 werd op de hinnenplaats van de kuraasskazerne een standbeeld onthuld voor den Grooten Kenrvorst. Vele straten der eigenlijke stad zijn krom en nauw, maar die der voorsteden breed en recht.

Er zijn talrijke kerken, van welke het grootste aantal aan de R. Katholieken toebehoort. Hierto behoort de Dom van *Johannes den Dooper*, uit de 12<sup>de</sup> eeuw, tegen het einde der 15<sup>de</sup> eeuw in spitsboogstijl opgetrokken en later in renaissancestijl voltooid, met 20 kapellen en vele kunstwerken en kostbaarheden, van binnen van 1873—1875 door *Lüdecke* vernieuwd. Ook sommige andere kerken, zooals de nieuwe Michaeliskerk in spitsboogstijl, zijn zeer bezienswaardig. De grootste Protestantse kerk is die van St. Elizabeth, met een toren ter hoogte van ruim 90 m., een groote klok van 11000 kg., een geschenk van *Friedrich Wilhelm IV.*, een preekstoel van zwart marmer, een beroemd orgel en fraaie glasschilderingen. Van de Maria-Magdalena-kerk nit drong in Breslan en een deel van Silezie het Protestantisme door; met den zuidelijken toren dezer kerk staat de sage van den „Glockenguss zu Breslan“ in verbinding. Daarenboven vindt men er 11 synagogen. Andere belangrijke gebouwen zijn er het stadhuis, in laat-Gotischen stijl, gebouwd in de 14<sup>de</sup> en 15<sup>de</sup> eeuw, met den beroemden Rüstensaal, waarin 4 kruisgewelven op één pijler rusten, het koninklijk slot uit den tijd van *Frederik den Grooten*, het universiteitsgebouw, vroeger Jezuiteisch college, met de prachtige aula Leopoldina, het Augustahospitaal van de „Vaderlandsche Vrouwenvereniging“, het regeringsgebouw, het Hof van appel, de bibliotheek, het Triniteitshospitaal, het ziekenhuis Bethaniën, terwijl er in 1862 een zoologische tuin is gesticht.

Breslan is de zetel van een vorst-hisschop, van een gouverneur en commandeerend generaal van Silezië, van een Evangelisch Consistorie, van een Hof van appel, van een Munt, enz. Voorts heeft men er vijf stationsgebouwen, van welke het Centralstation van Opper-Silezië en Posen het voornaamste is.

Tot de wetenschappelijke inrichtingen behoort er in de eerste plaats de universiteit, in 1702 gesticht en later aanmerkelijk nitgebreed, met een bibliotheek van 320000 deelen, een sterrenwacht, een botanischen tuin, een museum voor natuurlijke historie, een kabinet van physische instrumenten, enz. Zij telde in 1900 1788 studenten en 155 hoogleraren en docenten. Er zijn 5 seminaria en een afzonderlijk seminarium voor de opleiding van Israelietische godsdienstleeraars en rabbijnen, een stedelijke R. Katholieke Hoogere Burgerschool, 6 gymnasia, twee middelbare scholen, een paar kweekscholen voor onderwijzers, drie meisjesscholen voor meer nitgeheid lager onderwijs, een nijverheidsschool, een handelsschool, 134 volkscholen en vele bijzondere scholen, o.a. twee conservatoria voor muziek. De stedelijke bibliotheek, op het stadhuis gevestigd, telt 130000 deelen en 3000 handschriften; tevens bevindt er zich een belangrijk stedelijk en provinciaal archief. Ook heeft men er kunstenaars- en kunstvereeningen,

5 stedelijke volksbibliotheken, het Silezische museum voor beeldende kunsten met circa 900 schilderijen, waaronder 100 moderne, 4 schonwhrngen, waaronder de stadsschonwhrng (1877) met 1470 zitplaatsen, en verder talrijke inrichtingen van liefdadigheid. Van 1899—1900 zijn er nieuwe stedelijke waterleidingsgebouwen ingericht voor de filtratie van rivierwater. Tevens is de stad in het hezit van een electric trammet en van twee electriche stedelijke centrales, resp. in 1891 en 1901 gebouwd. Men heeft er een groot aantal fabrieken, vooral ijzer- en machinefabrieken, papier-, meubel-, spiritus-, azijn-, hoeden-, tabaks-, tapijt-, laken- en katoenfabrieken, suikerfabrieken en suikerraffinaderijen, 100 likeurstokerijen, 59 hiorbrouwerijen, die in 1899 488661 H.L. bier afleverden, fabrieken voor muziekinstrumenten en chirurgische instrumenten, groote machine- en waggonfabrieken, enz. Belangrijk zijn vooral ook de fabriek van *Rehorst* voor schrijnwerkerswaren en de fabrieken van piano's, orgels en hiljarten.

Breslan is wegens hare ligging aan een bevaarbare rivier, in het midden van een volkrijk en welbebonwd gewest en aan de groote spoorwegverhinding tusschen de Noord- en Oostzee, de Donanlanden en de Adriatische Zee, alsmede wegens het bezit van een beurs, hanken en groote kapitalen, het tooneel eener belangrijke handelsbedrijvigheid. De wolmarkt was er vroeger een der grootste van Duitschland; er werd gemiddeld voor 10 miljoen thaler omgezet, daar men er wol aanvoerde van Silezië, Polen, Galicië, Bohemen en Moravië, ja, zelfs nit Hongarije en Rusland; in 1869 werden er 123000 tolcentenaars wol verkocht, thans is deze handel aanmerkelijk achteruitgegaan; en in 1899 werden er nog slechts 600 centenaars verhandeld. Voorts wordt er veel handel gedreven in steenkolen, linnen, zink, ijzer, lood, arsenik, slachtvee (12 groote markten), graan, peulvruchten, rap- en lijnzaad, vlas, tabak, hop, meekrap, enz. Tevens wordt in Breslan veel doorvoerhandel gedreven; de uitvoer naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika van het Breslaner consulaatgebied voor Silezië en een deel van Posen had in 1899 een waarde van ongeveer 1,16 miljoen dollar en bestaat voornamelijk nit linnen- en katoenen stoffen, zijden en halfzijden stoffen, glacé handschoenen, porceleinwaren, chemicaliën, zink, enz. Buiten de stad ligt een goederenspoorweg met 4 dubbelspoor, voor het gebruik der doorgaande goederentreinen. Tot 1897 vond het grootste gedeelte van het scheepvaartverkeer plaats op het stuk der rivier beneden de stad. Een verbetering is echter toen aangebracht door de kanalisering van een tak der Oder en door den aanleg van een scheepvaart kanaal, dat door 2 sluizen is afgesloten. Dit kanaal, 3 km. lang, is geschikt voor schepen van 400 ton en heeft een bodembreedte van minstens 16 m. Tevens is er in 1901 een handelshaven aangelegd. In 1899 kwamen er 9317 schepen aan met 448,926 ton lading. Vele hontvloten zakken de rivier af; in 1899 passeerden er 28816 boomstammen.

Behalve de parken, de pleinen en de oude vestingwallen, dienen de botanische tuin, de zoologische tuin, het Scheitniger park, het Eichenpark en het woud van Oswitz tot ontspanning. Ten zuidwesten van de stad ligt het dorp Kriehlowitz, waar *Blücher* den 12<sup>den</sup> September 1819 overleed en

onder 3 linden werd begraven. Zijn graf is thans versierd door een monument van graniet.

Volgens den Poolschen geschiedschrijver *Długosz* werd Breslau of Wratław in 978 door een hertog *Mieszko* gesticht, terwijl die plaats in de kroniek van bisschop *Ditmar* van Merseburg op het jaar 1000 reeds voorkomt als een aanzienlijke stad. Tevens wordt in 1017 reeds melding gemaakt van den hertogelijken hofrecht. Toen heerschte er de Poolse hertog *Bolesław*, die een groot gedeelte van Silezië veroverd had. Onder diens kleinzoon *Casimir I* werd Breslau de hoofdstad van Silezië, en in 1052 werd er de hoofdkerk gebouwd, waarna de Silezische bisschoppen er hun zetel vestigden. Onder keizer *Frederik Barbarossa* werd Silezië van Polen gescheiden en Breslau tot residentie en tot een zelfstandig hertogdom verheven. In 1200 en 1241 werd de stad door de Mongolen in brand gestoken. In 1261 ontving zij het Maagdenburger recht. Na den dood van *Hendrik V* verviel zij aan Bohemen, en nadat zij in 1342 en 1344, beide malen op den 8<sup>sten</sup> Mei, geheel en al door de vlammen verwoest was, deed *Karel IV* haar opnieuw bouwen. In 1163 had Breslau eigen Poolse hertogen gekregen, maar deze vermengden zich spoedig met Germaansche families. Van 1335—1741 stond Breslau rechtstreeks onder de koningen van Bohemen. Ten tijde der Luxemburgsche koningen werd zij een vrije rijksstad, en in den aanvang der 15<sup>de</sup> eeuw ontstond er verdeeldheid tusschen het volk en de aristocratie. Het oproer van 1418 kostte aan vele raadsleden het leven, terwijl in 1421 op last van keizer *Sigmund* 21 oproerlingen werden ter dood gebracht. Gedurende de 14-jarige regeeringloosheid na den dood van *Albrecht II* bood Breslau weerstand aan *Georg Podiebrad*, koning van Bohemen, en aan de benden der Hussieten, en wierp zich eindelijk in de armen van den paus en van *Matthias Corvinus*, koning van Hongarije. Laatstgenoemde legde haar een zware schatting op, en na zijn dood keerde zij tot Bohemen terug en kwam in 1527, na den dood van koning *Lodewijk* in den slag bij Mohacz, onder het gezag van diens opvolger *Ferdinand* van Oostenrijk. In die dagen opende zij hare poorten voor de Hervorming, hleeft in den Dertigjarigen Oorlog ongedeerd en wist in 1648 hare stedelijke rechten en de godsdienstvrijheid te handhaven. Wel waren er tijdens de bijna 100-jarige heerschappij van Oostenrijk de Jesuïeten ijverig werkzaam, maar *Frederik II* van Pruisen maakte daaraan een einde. Hij bezette na den slag bij Mollwitz de stad, den 10<sup>den</sup> Augustus 1741, en verhiel haar tot de derde hoofdstad van zijn rijk, waarna de vrede, den 11<sup>den</sup> Juni 1742 aldaar gesloten, een einde maakte aan den Eersten Silezischen Oorlog. Nu moest de stad afstand doen van sommige soevereiniteitsrechten, doch de koning vergunde haar het behoud van vele vrijheden. Gedurende den Zevenjarigen Oorlog werd in hare nabijheid een slag geleverd (22 November 1757), waarin de Oostenrijkers onder *Karel van Lotharingen* de overhand behielden op de Pruisen onder den hertog van *Brunswijk-Bevern*, en de stad zelf belegerd. Den 24<sup>sten</sup> November moest zij zich overgeven, maar na de overwinning van *Frederik II* bij Lenthien kwam zij weer onder Pruisen. In 1760 trachtte *Laudon* de stad bij verrassing te nemen, maar de generaal *Tauernien* dwong den vijand tot

den aftocht. Op een treurige wijze werd zij in hare ontwikkeling gestuit, toen zij zich in 1806, na een kortstondige en hardnekkige verdediging, aan de Franschen moest overgeven, die haar tot in het jaar van 1808 hieven bezetten. Toen het Deutsche volk zich tegen Frankrijk verhiel, was Breslau eenigen tijd de residentie des konings, en aldaar verenigden zich talrijke vrijwilligers, ter bevrijding des vaderlands. Na den slag bij Bautzen waren de Franschen van 1—13 Juni nogmaals meester van Breslau, want zij bezat sedert 1806 geen vestingwerken meer. Den 15<sup>den</sup> Mei 1866 richtte het stedelijk bestuur een zeer vaderlandslievend manifest tot koning *Wilhelm I*, de eerste daad, waardoor het wantrouwen jegens de door *Bismarck* gevoerde Deutsche staatkunde langzaam in Pruisen begon te verdwijnen.

**Bressant, Jean Baptiste Prosper**, een Fransch tooneelspeler, werd geboren den 23<sup>sten</sup> October 1815 te Châlons-sur-Saône. Hij trad het eerst op in 1835 in den schouwburg Montmartre en, nadat hij het onderricht van *Michelot* genoten had, in het Variétés-theater. Na herhaaldelijke oneenigheden met den directeur, verduwen hij in 1839 en kwam weer te voorschijn te Petersburg. Hier, waar hij een schitterend salaris en groot aanzien genoot, verduwen hij even plotseling in 1846. Van 1846—1854 speelde hij met succes in het Gymnaas te Parijs en werd vervolgens Sociétaire van de Comédie-Française. In 1875 trok hij zich terug uit het tooneelleven. *Bressant* werd vooral geroemd wegens de sierlijkheid van zijn taal en gebaren; met name schitterde hij in de „*Proverbes*“ van *Alfred de Musset*. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1886 te Saint-Pierre-les-Nemours.

Een dochter van *Bressant*, geboren in 1838, eerst met den Russischen vorst *Michael Kotschubey* en sedert 1878 met den prefect *d'Artigues* gehuwd, schreef onder den naam *Alix Bressant* de romans: „*Gabrielle Pinson*“ (1867). „*Une Patria*“ (1869) en „*Le manuscrit de Mademoiselle Camille*“ (1874), alsmede „*Lettres de femmes*“ (1881).

**Bresse, La**, een voormalig Fransch graafschap, thans voor het grootste gedeelte gelegen in het departement Ain, tusschen Rhône, Saône en Ais, werd verdeeld in Boven- en Beneden-Bresse. Nog vóór de 11<sup>de</sup> eeuw komt het voor als een deel van Bourgondië, onder den naam *Salutis Brixius*, Bressia, enz. en had een eigen reeks van graven, wier laatste *Guido* (omstreeks 1290) heette. *Guido's* dochter, *Sibylle*, bracht door haar huwelijk *La Bresse* aan Savoye; van 1532—1539 was het land in het bezit van Frankrijk, daarna kwam het aan Savoye, maar in 1610, bij den vrede van Lyon, werd het weer aan Frankrijk afgestaan, in ruil voor Saluzzo. De hoofdstad is Bourg.

**Bresslau, Harry**, is een Duitsch geschiedschrijver, te Dannenberg in Hannover geboren, den 22<sup>sten</sup> Maart 1848. Hij studeerde in de geschiedenis te Göttingen en te Berlijn, was van 1870—1872 leeraar aan de Hoogere Burgerschool van de Israelitische gemeente te Frankfurt a. d. M., van 1872—1877 in dezelfde betrekking werkzaam te Berlijn en werd in 1877 tot hultengewoon hoogleeraar benoemd. In 1888 maakte hij deel uit van de centrale directie van de *Monumenta Germaniae historica* en vertrok in 1890 naar Straatsburg als hoogleeraar. Hij leverde vele weten-

schappelijke opstellen en schreef o.a.: „Die Kanzlei Kaiser Konrads II" (Berlijn 1869), „Diplomata centum" (Berlijn 1872), „Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Kaiser Heinrich II" (3 dln. Leipzig 1875), „Zur Judenfrage, Sendschreiben an Heinrich von Treitschke (2<sup>de</sup> druk, Berlijn 1880), „Urkunden der Salischen Kaiser" en vele andere werken. Sedert 1888 geeft hij het „Neue Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" uit.

**Bressuire** is een arrondissements-hoofdstad in het Fransche departement Deux-Sèvres, aan de Argenton gelegen. Het is een kruispunt van spoorwegen en heeft een kerk met een hoogen klokketoren, weverijen en handel in vee en koren. Het aantal inwoners bedraagt (1901) 4919. — In de Middeleeuwen was Bressuire een vesting en werd ook nog door een sterk slot beschermd. Dit slot werd in 1370 aan de Engelschen, door *Duguesclin* ontruikt; indrukwekkende ruïnes ervan bestaan nog. Den 11<sup>den</sup> October 1793 werden de Royalisten hier door den republikeinschen generaal *Westermann* verslagen.

**Brest** is de naam van een arrondissement van het Fransche departement Finistère. Het omvat 12 kantons, 84 gemeenten en telt 235249 inwoners. Er zijn 3 kantons met den naam Brest, Brest I met 1 gemeente en 28503 inwoners, Brest II met 6 gemeenten en 50808 inwoners, Brest III met 2 gemeenten en 28349 inwoners.

**Brest** is de belangrijkste oorlogshaven van Frankrijk en een zeevesting van den eersten rang. Zij vormt de hoofdstad van het gelijkvormige arrondissement en ligt in het departement Finistère aan een baai van den Atlantischen Oceaan, de Reede van Brest. De stad ligt vorder aan den spoorweg Parijs—Brest en is door zijlijnen verbonden met Ploudalmézean en Lannilis. Zij telde in 1901: 68751 inwoners en is amphitheaterraigewijze gebouwd op de hellingen van twee heuvels. De Goulet de Brest, 5 km. lang en 1650 à 3000 m. breed, geeft toegang tot de reede, die door de Poënte du Portiz en de Poënte des Espagnols gesloten, door sterke batterijen verdedigd en door 5 vuurtorens verlicht wordt.

De stad wordt door de rivier Penfeld in 2 deelen verdeeld, in de oude stad op den linker oever, met enge, kromme, vuile, hellende straten, en de kerk St Louis, en in het nieuwe stadgedeelte, Recouvrance, op den rechteroever. Beide deelen worden door een kleine voetgangersbrug en door een groote ijzeren draaibrug verbonden. Deze laatste, in 1861 gebouwd, heeft 3 miljoen frs. gekost, bestaat uit 2 vleugels ter lengte van 53 m. en rust op twee pijlers 28 m. hoog en van 106 m. spanning. Vier menschen zijn noodig om de brug in 10 minuten te openen.

Brest heeft een arrondissementsrechtbank, een handels- en een marinerechtbank, een Kamer van Koophandel, een filiaal van de Fransche Bank, een botanischen tuin, een school voor de zeevaart, een marinehospitaal, een sterrenwacht, een weeshuis voor kinderen van matrozen, een stedelijke bibliotheek (46000 deelen), een marinebibliotheek (18000 deelen), de bibliotheek der Ecole de Santé met 10000 deelen en een schouwburg. De bevolking houdt zich voornamelijk bezig met bedrijven, die in verband staan met de zeevaart en ver-

der met de vervaardiging van baksteen. Bovendien zijn er nog leerlooierijen en hierbronwerijen. Uitgevoerd worden voornamelijk tarwe, boter, eieren, groenten, vruchten en sardines, terwijl de invoer koloniale waren, steenkolen, jute, cement, hont, ijs, hennep, wol en spek omvat. De handel is er vooral op vooruitgegaan door de spoorwegverbindingen met Nantes, Rennes en Parijs. Er zijn stoomvaartverbindingen met Port-Launay, Châteaulin, Quimper, Nantes en Landerneau. Tevens vaart een pakketboot op Havre en bestaat er een stoombootdienst op New-York. Hier liggen ook de telegraafkabels naar Engeland en naar Cape Breton in Noord-Amerika. De handelsvloot bestaat uit 200 schepen met 6000 registertonnen. De groote visscherij is er gering, maar de kustvisscherij is er zeer levendig, vooral die op makroel.

De reede van Brest heeft een omtrek van 30 km., wordt door het schiereiland Ploungastel in twee deelen verdeeld en is diep en veilig, daar zij door de omliggende hoogten tegen wind en golven beschermd wordt. De Aune mondt er in uit; deze rivier is tevens door kanalen verbonden met de Blavet, de Onst, de Vilaine en de Erdre, en aldus met Nantes. De handelshaven is een getijhaven met een oppervlakte van 41 H.A., beschermd door 2 dammen en een golfbreker. Zij is bij laag water 75 m. diep en heeft kaden ter lengte van 2320 m. Verder is er nog een ander groot havenbekken in aanleg. De oorlogshaven wordt gevormd door den krommen benedenloop van de Penfeld en is eigenlijk een 5 km. lang kanaal, gemiddeld 100 m. breed en 9—16 m. diep. Bij laagwater bedraagt de diepte nog altijd 9 m. In den rotswand zijn 9 droogdokken nitgehouden, die tot de oorlogswerken behoren. De ingang wordt beschermd door de citadel Le Chateau, die op een 65 m. hooge rots ligt. Vroeger was er een Romeinsche vesting, in de 13<sup>de</sup> eeuw een sterk kasteel, terwijl onder *Vauban* de vestingwerken veel zijn veranderd. Er zijn 7 onderling verbonden torens; in het midden ligt de Donjon, met groote zalen, gevangnissen en een kapel. Verder zijn er aan weerskanten van de oorlogshaven groote smederijen, magazijnen, de marinekazerne voor 3500 man, het arsenaal met 8000 à 9000 werklieden, het marinehospitaal en het sinds 1858 gesloten Bagno. Bovendien wordt er bij Lannion nog een nieuwe oorlogshaven aangelegd, om de nitruiting der oorlogsschepen te vergemakkelijken. Deze haven zal beschermd worden door dammen en door een golfbreker, lang 1500 m. De ingang zal 210 m. breed zijn.

Brest is zeer oud en ontving haren naam van *Bristok*, een Keltisch opperhoofd uit de 5<sup>de</sup> eeuw, heette aanvankelijk *Gesocriate*, was in de 6<sup>de</sup> eeuw een dorp, maar toen er een kasteel gebouwd was, veranderde zij weldra in een stad. Tegen het einde der 15<sup>de</sup> eeuw kwam deze onder het gezag der hertogen van Bretagne, terwijl in 1631 *Richelieu* er de havenwerken in orde deed brengen, zodat er 2 jaar later reeds 33 groote oorlogsbodemden te vinden waren. De scheepstimmerwerf werd onder *Colbert* van asteen opgetrokken, en de bevestiging der stad geschiedde door *Vauban* van 1680—1688. In 1694 werd zij te vergeefs aangevallen door de vereenigde Nederlandsche en Engelsche vloeten, en den 1<sup>sten</sup> Juni 1794 viel in hare nabijheid een zeeslag voor, waarin de Engelschen onder



*Howe* de overwinning behaalden op de Franschen onder *Villaret Joyeuse*, terwijl zes Fransche lineschepen in de handen der Engelschen vielen en een zevende in den grond geboord werd.

**Brestel, Rudolf**, minister van Financiën in Oostenrijk, werd geboren te Weenen, den 16<sup>den</sup> Mei 1816. Hier werd hij na het voleindigen zijner studien assistent bij de sterrenwacht van 1836—1840, daarna hoogleeraar in de natuurkunde te Olmutz en in 1844 in de wiskunde te Weenen. In 1848 tot lid van den Rijksdag gekozen, voegde hij zich bij de vrijzinnige linkerzijde en vervulde in de commissie voor het ontwerpen eener constitutie een belangrijke rol als leider der centraal-partij. Na den staatsgreep van den 6<sup>den</sup> Maart 1849 werd hij van zijn hoogleeraarsambt beroofd en nauwelijks in Weenen geduld, zoodat hij als schrijver in dagbladen, enz. in zijn onderhand moest voorzien, totdat hij in 1856 een aanstelling ontving als secretaris bij de pas gestichte credietinrichting. Toen echter in 1861 het staatkundig leven in Oostenrijk weder ontwaakte, werd hij door eenige voorstedelen van Weenen afgevaardigd naar den Neder-Oostenrijkschen Landdag en door dezen tot een der Gedeputeerden gekozen. In 1864 werd hij lid van den Rijksdag, heeft dit tot aan zijn dood, en in het begin van 1867 weder lid van den Landdag en van het Huis van Afgevaardigden. Op aandringen van zijn partij belastte hij zich in het burgerministerie van den 1<sup>sten</sup> Januari 1868 met de portefeuille van Financiën. Hij heeft de rentendirectie doorgezet door middel eener verhooging der couponbelasting van 7 op 10 en na de conversie op bijna 200%. Op deze wijze is het hem gelukt, het deficit tot 3 of 4 miljoen Oostenrijksche gulden te verminderen, hoewel hij dit eigenlijk op geen andere wijze zoover heeft kunnen brengen dan door het verkoopen van uitgestrekte staatsdomeinen. Voorts moest hij zijn toevlucht nemen tot fiscale maatregelen; deze strekten zich niet tot de nijverheidsverenigingen, en hij wist het maximum van het belastingvrij inkomen zeer te verlagen. Door het verkoopen van het „Wienerwald“ berooftde hij de hoofdstad des rijks van een belangrijk sierraad. In het voorjaar van 1870 werd hij lid van het ministerie *Harmer*, en toen dit in April 1870 zijn ontslag nam, werd *Brestel* tot geheimraad benoemd. Ook zijn tegenstanders erkenden zijn oprechtheid en eerlijkheid, en hij werd niet lang na het nederleggen der portefeuille weder tot lid van verschillende vertegenwoordigende lichamen gekozen. Hij overleed te Weenen, den 3<sup>den</sup> Maart 1881.

**Brester, Jan**, een Nederlandsch dichter, werd geboren te Amsterdam, den 7<sup>den</sup> Mei 1805, genoot een zorgvuldige, maar zeer eenvoudige opvoeding en was reeds vroeg een der werkzaamste leden van de letterkundige maatschappij V. W. aldaar. In haar jaarboekje van 1824 verschenen zijn eerste verzen. Dat hij de dichtergave met de gave eener fijne opmerking verbond, blijkt vooral uit zijn „IJ-stukjes“, alsmede uit verscheidene gedichten in den trant van *Cats*. Hij was lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van de Leidsche Maatschappij van Nederlandsche letterkunde, enz., en overleed den 4<sup>den</sup> November 1862. Zijn „Verspreide en nagelaten gedichten“ zijn na zijn dood verschenen.

**Brest-Litowsk**, in het Poolsch *Brześ—Litewski*, een arrondissementshoofdstad in het Russische gouvernement Grodno, tevens een vesting van den eersten rang, ligt aan de Boeg en aan den mond van de Moechawez. Zij is een gewichtig verenigingspunt van de spoorwegen naar Moskou, Warschau, Bjelostok, Cholm, enz. en telt (1897) 46542 inwoners, die voor 75%, uit Israëlieten bestaan. Het heeft een keizerlijk paleis met een park, voorts drie kerken, een synagoge, een gymnasium, enz.

**Bretagne** (Britannia minor, Armorium) is de naam van het groote noordwestelijke schiereiland van Frankrijk. Het grenst ten oosten en zuidoosten aan Anjou, Maine en Normandië, en voor het overige aan den Atlantischen Oceaan en het Kanaal, was voorheen als hertogdom een der gewesten van Frankrijk en bevat thans de 5 departementen Ille-et-Vilaine, Loire-inférieure, Côtes-du-Nord, Morbihan en Finistère. Het is een ruw, bergachtig land, hoewel niet hoog; de grootste hoogten zijn 310 à 380 m. De bergen bestaan uit leisteen en graniet, naakte bergruggen en kale bergterrassen met diepe kloven. De kust is er in het zuiden grootendeels laag en moerassig, maar in het westen, gedeeltelijk ook in het noorden, met rotsen en klippen bezaaid en door de zee diep ingesneden. Het hoogst verheffen er zich de Montagnes d'Arrées (391 m.) in het noordwesten; ten zuiden van deze, door het dal der Aune er van gescheiden, verrijzen de Montagnes Noires, met toppen van 300 m., en oostwaarts de Montagnes du Mené. De Bretagners zelf noemen het gebergte den ruggraat van Bretagne (Kein-Brals). Het zuidelijk gedeelte is een henvluchtige vlakte. De voornaamste rivieren zijn er de Vilaine, de Blavet en de Anne, die door het kanaal van Brest naar Nantes met elkander verbonden zijn. Aan de noordkant stort zich de Ille met de Rance in zee. Het geheele landschap is somber en woest; de lucht is er nerslachtig, er waaien dikwijls berige winden en de dalen, met nitgestrekte heidevelden en woeste gronden, liggen er des winters diep onder de sneeuw. Slechts enkele dalen en kuststreken onderscheiden zich door groote vruchtharheid. Men verhoort daar graan en ooft, terwijl er ook goeds weiden en bosschen zijn. In het zuidelijk deel is de noordelijke grens van den altijd groenen eik van West-Frankrijk.

Bretagne was weleer het middelpunt van het verband der Armorische stammen en door Kelten en Kymmeriërs bewoond, zooals blijkt uit de taal, zooals die door de plattelandsbevolking der 3 westelijke departementen gesproken wordt, en uit het groote aantal ruwe gedenkteekenen uit den tijd der Druiden. Deze taal heeft een afzonderlijke literatuur van volksliederen, enz. Zie *Bretonische taal- en letterkunde*.

De ruwe, sombere natuur van Bretagne spiegelt zich af in het zwaarmoedig en achterhoudend, maar tevens hartstochtelijk karakter van zijn bewoners. Zij leveren kloeke zeelieden en dappere soldaten; zij zijn trotsch op hunne afkomst en bij tegenstand onontbaar. De zeden der landlieden zijn nog zeer ruw, en zij leven in armoede en onwetendheid. Meer dan de helft kan lezen noch schrijven. Ze zijn hijgeloovig en geneigd tot dronkenschap. De landbouwers zijn er krachtig van gestalte, traag in

bunne bewegingen, maar groote liefhebbers van dansen. De feesten der beschermheiligen „pardons" genaamd, worden er met geestdrift gevierd en des avonds in de herbergen met muziek en dans gesloten. De kleding der mannen en vrouwen in Bretagne is eigenaardig, maar zeer onderscheiden in verschillende deelen van dit gewest en bij verschillende standen. Voor de scheepvaart en den huitenlandschen handel, voor de vischvangst en de nitrusting tot de walvischvangst is dit land nitnuttend gelegen, daar zich te Nantes, Vannes, Quimper, Morlaix, St. Brieuc, St. Malo, Brest en Lorient voortreffelijke havens bevinden. De voornaamste steden van het binnenland zijn Rennes en Dinan. Bretagne is het geboorteland van *Abelard*, *Maupeituis*, *Chateaubriand*, *Duguay-Trouin*, enz.

Toen de Romeinen in dit gedeelte van Gallië doordrongen, was het schiereiland, dat toen den naam droeg van Armorica, hewoond door een aantal Keltische stammen, die zich vereenigden, om aan de indringers weerstand te bieden. Zij bezweken echter voor de legioenen van *Julius Caesar* en hnn land werd aan de provincie *Logdunensis Tertia* toegevoegd. Toen in de 3<sup>de</sup> eeuw de Angeln en Saksen heerschappij voerden in Groot-Brittannië, vluchten vele bewoners van dit land naar de oetervijde van het Kanaal, waar zij zich in het hendaagsche Bretagne vestigden en hieraan den naam gaven van *Britannia minor* of *Britannia Cimarina*. De stroom der volksverhuizingen bereikte hen niet, en na het verdrijven der Romeinen bleef het gezag bij de verbonden steden en vervolgens bij de vorsten. In 420 geheel bevrijd, stond het land aan het hoofd van den Armoricaanschen bond. In het jaar 497 onderwierpen de Armoricaanen zich aan *Clotia*, koning der Franken. De eerste vorst van Bretagne, *Conan Meriadec*, leefde in het laatst der 4<sup>de</sup> eeuw; zijn nakomelingen voerden voorspoedige oorlogen tegen de Romeinen, Alanen, West-Goten en Franken, versierden zich in de 5<sup>de</sup> eeuw met de hertogskroon, maar bezweken er in den aanvang der 10<sup>de</sup> eeuw voor de Noormannen, onder aanvoering van *Rollo*. Toen in 1171 met *Conan IV* de dynastie in de mannelijke lijn uitstierf, kwam Bretagne door de erfdochter *Constance* aan haar gemaal *Godfried*, den zoon van *Hendrik II* van Engeland. Diens zoon en erfgenaam *Arthur* werd in 1202 door zijn oom *Jan zonder Land* vermoord. Nu werd Bretagne de twistappel tusschen Engeland en Frankrijk, totdat in 1213 *Pierre Mauclerc de Dreux*, de echtgenoot der dochter van *Constance*, Bretagne in leen ontving van Frankrijk. Na den dood van *Johan III* braken er onlusten nit over de erfopvolging tusschen *Johan van Montfort* en *Karel de Blois*, den gemaal zijner nicht, die eerst in 1304 eindigden, toen de laatste-gememde snevelde in den slag bij Anray. De lijn *Montfort* behield het hertogdom, terwijl het geslacht *Blois* zich tevreden moest stellen met het grafschap Ponthièvre en Limoges. De hertogen van Bretagne stonden in de oorlogen tusschen Frankrijk en Engeland aan den kant van Frankrijk. In 1488 stierf de mannelijke lijn uit met *Frans II*. Zijn dochter *Anna* huwde in 1491 met koning *Karel VIII* van Frankrijk en na diens dood in 1499 met *Lodewijk XII*. Toen *Claudia*, de erfgename van het hertogdom Bretagne, met *Frans I*, koning van Frankrijk, in het huwelijk trad,

schonk zij die bezitting aan haren gemaal, en na dien tijd is Bretagne een Fransch gewest gebleven, waarbij het echter verschillende voorrechten bleef behouden, o.a. bezat het tot aan de Revolntie, een eigen parlement. Gedurende de Revolntie was Bretagne het toneel van een bloedigen strijd, aangezien de bevolking royalistisch gezind was.

**Breteuil**, *Louis Auguste de Tonnellerie*, baron de, een Fransch staatsman, werd geboren in 1733 te Preuilly in Tonraïne, trad eerst in den krijgsveld dienst en werd, op aanbeveling eener minnares van *Lodewijk XV*, in 1758 benoemd tot gezant aan het keurvorstelijk hof te Keulen. In diezelfde betrekking vertoefde hij achtereenvolgens te Petersburg, te Stockholm, te 's Gravenhage, te Napels en in 1775 te Weenen. Hij nam deel aan het diplomatische congres te Teschen (1779) en werd, na zijn terugkeer in 1783 in Frankrijk, minister van het Huis des konings. Aanvankelijk verwierf hij de volksgunst door kleine verbeteringen aan te brengen in den toestand der gevangenen en der armenverzorging, maar als voorstander van het onbeperkt koninklijk gezag maakte hij zich weldra zoo gehaat, dat hij in 1787 zijn betrekking moest nederleggen. Na den val van het ministerie *Necker* in Juli 1789 werd hij wederom gedurende korten tijd met de portefeuille belast. Toen *Lodewijk XVI* niet wilde luisteren naar zijn raad, om zich in de armen van het leger te werpen, begaf hij zich naar Solothurn, waar hij volmacht ontving, met de huitenlandsche Hoven te onderhandelen over het herstel van het koninklijk gezag in Frankrijk. In 1792 werd hij door de Nationale Conventie in staat van heeschuldiging gesteld, waarna hij veiligheids zocht in de nabijheid van Hamburg; maar in 1802 keerde hij met vergunning van het Directoire naar Frankrijk terug. Op aandrang van *Joséphine* verleende *Napoleon I* hem een pensioen van 12000 francs, en een rijke erfenis bezorgde hem vervolgens een jaarlijksch inkomen van 50000 francs. Hij overleed te Parijs, den 2<sup>de</sup> November 1807.

**Bret Harte**, *Francis*, een Noord-Amerikaansch dichter en schrijver, geboren te Albany in den Staat New York, den 25<sup>sten</sup> Augustus 1839, begaf zich in 1854 naar de gongdgroeven van Californië en was er werkzaam als landmeter, onderwijzer en letterzetter, gaf humoristische gedichten in het licht, werd eerst mede-redacteur van de „Golden Era", later van „The Californian" en zag zich in 1864 henoemd tot secretaris van de munt ten behoeve der Vereenigde Staten te San Francisco. In dien tijd heeft hij uitgegeven: „The society upon the Stanislan", „The Phoebe skull" en „John Burm of Gettysburg". In 1868 gaf hij met goed gevolg „The Overland Monthly" uit. Daarin verschenen zijn eerste belangwekkende prozawerken, zoals: „The Inck of Roaring Camp" (1863), „The outcasts of Poker Flat" (1869), „Miggles" en „Tennessee's Partner", alsmede het gedicht „Plain language from truthful James" (1870). In het voorjaar van 1871 bedankte hij voor de redactie van den „Overland Monthly" en voor het professoraat in de letteren, dat hij aan de hogeschool te San Francisco had aanvaard, en keerde terug naar het oosten, naar New York, waar hij een rustig huwelijks leven leidde. In 1877 werd hij consul te Crefeld en in 1880 te Glasgow. In 1885

ging hij te Londen wonen en overleed den 6<sup>den</sup> Mei 1902 te Camberley bij Aldershot. Van zijn boeken zijn ook enkele in het Nederlandsch vertaald. Hij heeft nog de volgende werken geschreven: „Condensed Novels" (1867), „Poems" (1870), „Poetical Works" (1873), „Mrs. Skaggs's husbands" (1873), „Echoes of the Foothills" (1874), „Tales of the Argonauts" (1875), „Two men of Sandy Bar" (1876), „Thankful blossom" (1876), „The story of a mine" (1877), „Drift from two shores" (1879), „The twins of the Table Mountain" (1879), „Flip, and Found at Blaring Star" (1882), „In the Carquinez woods" (1883), „On the frontier" (1884), „By shore and sedge" (1885), „Maruja" (1885), „Snowbound at Eagle's" (1886), „A millionaire of Rough and Ready" (1887), „The queen of the Pirate Isle" (1887), „The Argonauts of North Liberty" (1888), „A Phyllis of the Sierra's" (1888), „Cressy" (1889), „The heritage of Dadlow Marsh" (1889), „A waif of the plains" (1890), „A ward of the golden gate" (1891), „A Sappho of Green Springs" (1891), „A first family of Tassajara" (1892), „Colonel Starbottle's client" (1892), „Susy" (1893), „A protégée of Jack Hamlin's" (1894), „The bell-ringer of Angel's" (1894), „Clarence" (1895), „In a hollow of the hills" (1895), „Devil's ford" (1896), „The crusade of the Excelsior" (1897), „Three Partner's" (1897), „Mr. Jack Hamelin's meditation and other stories" (1899) en „From sandhill to pine" (1900). Uitgaven van zijn complete werken zijn in 1881 te Londen en in 1891 te Boston verschenen.

**Bretholz, Bertold**, een Oostenrijksch geschiedschrijver, werd den 9<sup>den</sup> Juli 1862 te Freiberg in Moravië geboren. Hij studeerde te Weenen in de geschiedenis en rechtswetenschappen, doorliep het instituut voor Oostenrijksch geschiedkundig onderzoek en was van 1888—1892 medewerker van *Fr. Maassen* bij de uitgave van de „Concilia aevi Merovingici" (Monumenta Germaniae). In 1892 werd hem door de regering van Moravië de bewerking van de geschiedenis van dat land opgedragen en in 1899 werd hij tot rijksarchivaris aldaar benoemd. Hij schreef: „Geschichte Mährens" (1893 en 1896), „Der Verteidigungskampf der Stadt Brünn gegen die Schweden 1645" (1895), „Urkunden, Briefe und Aktenstücke zur Geschichte der Belagerung der Stadt Brünn 1643 und 1645" (1895), „Die Tataren in Mähren und die moderne mährische Urkundenfälschung" (1897), „Mocra et Mocra, zur Kritik der Goldenen Bulle Kaiser Friedrichs II für Mähren vom Jahre 1212" (1901), „Die Pfarrkirche St. Jacob in Brünn" (1901), „Codex diplomaticus Moraviae XIV XV" (1903).

**Bretigny**, een dorp en kanton in het arrondissement Chartres, in het Fransche departement Eure-et-Loir. Het is bekend doorden vrede, die aldaar in 1360 gesloten werd tusschen *Johan II* van Frankrijk en *Edward III* van Engeland. Frankrijk stond daarbij aan Engeland de provincies Guynen, Poitou, Saintonge, La Rochelle, Agen, Périgord, Limoges, Quercy, Bigorre, Tarbes, Ganre, Angoulême, Ronerque, Montreuil, Ponthien, Calais en Guisne af en betaalde 3000 goudstukken voor de vrijlating van koning *Johan*.

**Bretislav I**, hertog van Bohemen (1035—1055), de „Boheemsche Achilles" genaamd, een zoon en opvolger van *Udalrich*, was eerst vorst

van Moravië, dat hij in 1029 aan de Polen ont-rukt en tegen Hongarije verdedigd had. Hij trad in het huwelijk met *Judith*, de uit het klooster ontvoerde dochter van den Beierschen graaf *Heinrich* von *Schweinfurt*, en werd in 1035 door keizer *Koenraad II* ook met Bohemen beleend. In 1039 maakte hij zich meester van Polen, doch werd in 1041 door *Hendrik III* gedwongen het weder af te staan. Opnieuw met Bohemen beleend, bleef hij een getrouw aanhanger des keizers, dien hij in zijn oorlogen met Hongarije ter zijde stond. Hij overleed in 1055.

**Bretislav II**, hertog van Bohemen (1092—1100), een zoon van koning *Wratislav I*, verdreef in 1096 de slavische monniken uit het klooster Sazawa en voerde hier de Latijnsche liturgie weder in. Hij bestreed het bijgeloof en het heiden-dom in Bohemen. Met den Duitschen keizer *Hendrik IV* stond hij op goeden voet, doch hij voerde oorlog tegen Polen en zijn Moravische neven. Hij overleed door sluipmoord.

**Bretislav III**, bisschop van Praag en hertog van Bohemen, werd in 1193 door keizer *Hendrik VI* met Bohemen beleend. Hij overleed echter reeds den 15<sup>den</sup> Juni 1197.

**Breton, Jules Adolphe**, een Fransch schilder, geboren te Conrières in het departement Pas de Calais in het jaar 1827, werd een leerling van *Dé-rigne* en van *Drolling*. Met zijn schilderstuk „Re-tour des moissonneurs" (1853) vestigde hij voet het eerst de aandacht op zich. In 1855 zond hij naar de tentoonstelling zijn volgende werken: „Les Glaneuses", „Jeunes paysannes consultant des épi's" en „Le Lendemain de la Saint-Sebastien". Zijn volgende werk „Bénédiction des blés" bevindt zich in het Luxembourgh. Bij de expositie van 1859 werd hij gerangschikt onder de meesters van de nieu-were school. Vervolgens schilderde hij: „La plan-tation d'un calvaire" (museum van Rijsel), „Rap-pel des Glaneuses" (in het Luxembourgh), „Le Lundi" en „La Conturière". Verder heeft *Breton* landelijke tafereltjes geschilderd. In 1886 werd hij benoemd tot lid van de Académie des Beaux Arts. Tevens heeft hij eenige gedichten verraard, namelijk: „Les Champs et la Mer" (1875), „Jeanne" (1880) en twee prozastukken: „La Vie d'un Artiste" (1880) en „Un peintre paysan" (1896).

**Breton de Los Herreros, Don Manuel**, een Spaansch dichter, werd geboren den 19<sup>den</sup> December 1796 te Quel in de provincie Logroño. Ontving zijn eerste opleiding te Madrid, diende van 1814 tot 1822 als vrijwilliger in het leger en bekleedde vervolgens eenige burgerlijke staatsambten, totdat de Restauratie in 1823 den onvermoe-den strijder voor de volksoverheid daaruit verwijderde. Eerst in 1834 ontving hij weder een aanstelling bij het provinciaal bestuur te Madrid en tot 1840 was hij bibliotheecaris van de Nationale boekery. Hij schreef het blijspel: „A la vez de vi-ruelas", dat met zooveel huyal werd begroet, dat hij van toen af een groot aantal stukken voor het tooneel heeft geschreven, gedeeltelijk ook vertalingen uit het Fransch en Italiaansch, een groot aantal kleinere gedichten, opstellen van letterkundigen inhoud, vooral hekeldichten, waaronder een getiteld „La Desvergüenza", enz. De voor-naamste van zijn werken zijn: „Marcela", „A Ma-drid me vuelvo", „Me voy de Madrid", „Todo es

farsa en este mundo", „Muerete y veras", „Una de tantas", enz. Een uitgave van zijn gezamenlijke werken is in 1850—1852 te Madrid verschenen. In 1887 werd hij benoemd tot lid der Koninklijke Spaansche Académie. Hij overleed te Madrid, den 13<sup>den</sup> November 1873.

**Bretonsche taal en letterkunde.** De Bretonsche taal, naar het schiereiland *Armorica* (thans Bretagne) ook wel *Aremorisch* genoemd, vormt te zamen met het „Welsch" in Wales en het nu uitgestorven „Cornisch" van Coruwallis, de Britsche groep der Keltische talen. De Bretonsche taal is geen overblijfsel uit den Gallischen tijd, maar werd door Keltische landverhuizers, die voor de Angel-Saksen vluchtten, in de 4<sup>de</sup> tot de 6<sup>de</sup> eeuw naar Frankrijk overgebracht. Heden ten dage wordt het Bretonsche in de departementen Finistère, Morbihan en Côtes-du-Nord nog door ongeveer 1240000 menschen gesproken, waarvan ongeveer een half miljoen echter ook Fransch verstaan. Men vindt er tevens nog verschillende dialecten. Een spraakkunst van het dialect van Léon werd door *Le Groniche* vervaardigd (3<sup>e</sup> dr. St. Briec, 1847—1850). Tevens bestaat er een woordenboek van *Troude* (Brest, 1860—1876) en een „Vocabulaire vieux-breton" (Parijs, 1884) van *Loth*. Verder verschenen er artikelen over de Bretonsche taal en letterkunde in de beide Parijsche tijdschriften „Revue Celtique" en *Mémoires de la Société de linguistique*.

De ondsta overblijfselen van de Bretonsche literatuur reiken tot in de Middeleeuwen terug, maar bestaan voornamelijk uit critieken op Latijnsche dichters. Tegelijkertijd waren nog de uit Engeland meegebrachte sagen in omloop, o. a. die van koning *Arthur* en zijn Tafelronde, welke door de Fransche troubadours overgenomen en enigszins omgewerkt werden. Maar van deze oudste Bretonsche Poëzie heeft ons niets bereikt, en die van den lateren tijd is gedeeltelijk een nabootsing van de Fransche uit denzelfden tijd. Gedeeltelijk worden sagen en geschiedkundige feiten behandeld, daarnaast echter ook verhalen van godsdienstigen aard, zoals de beide mysteriën „*Vie de Sainte Nonne*" (Uitgave van *le Gonidec*, Parijs, 1837) en „*Jésus*" (Uitgave van *La Villemarqué*, 2<sup>e</sup> druk, Parijs, 1866). De Nationale bibliotheek te Parijs bezit een verzameling van 100 zulke stukken, die gedeeltelijk in den laatsten tijd vervaardigd of omgewerkt werden en hier en daar in Bretagne nog opgevoerd worden. De volksliederen, sprookjes en legenden van den nieuweren tijd ademen nog altijd een soort van Middeleeuwschen geest, maar bevatten geen overblijfselen meer uit het oud-Keltische tijdvak. Door *La Villemarqué* zijn verzamelingen Bretonsche liederen uitgegeven, nl. „*Barzas Breiz*" (6<sup>de</sup> druk Parijs, 1867) en uitgaven van *Lazet*: „*Gwerziou Breiz-Izel*" (Parijs, 1868—1874, 2 dln.), „*Contes Bretons*" (Quimperle, 1870), „*Veillees bretonnes*" (Parijs, 1871), „*Sonion Breiz-Izel*" (Parijs, 1890, 2 dln.). *Quellien* heeft „*Chansons et Danses des Bretons*" uitgegeven (Parijs, 1889).

**Bretschneider, Heinrich Gotfried von**, de raadman en vertrouwde van keizer *Jozef II*, werd geboren te Gera, den 6<sup>den</sup> Maart 1739, nam in 1756 dienst bij de dragonders, bevond zich in den slag bij Kollin (18 Juni 1757), en werd toen

ritmeester bij een Pruissisch vrijkorps. Van 1772—1773 reisde hij in Frankrijk, Nederland en Engeland, werd in 1776 in Oostenrijk ambtenaar te Versez en in 1778 bibliothecaris aan de boekery te Boedapest. Daar zijn omgang met *Nicolas* hem gehaat maakte, vertrok hij naar de nieuwe universiteit te Lemberg. Hij werd echter tengevolge van vele vervolgingen zijner tegenstanders ziek, nam in 1809 zijn pensioen en overleed den 1<sup>sten</sup> November 1810 te Pilsen. Hij heeft verschillende boeken geschreven, o. a.: „*Eine entsetzliche Mordgeschichte von dem jungen Werther*" (1774), op aandrigen van keizer *Jozef* de geestige „*Almanach der Heiligen auf 1788*" en „*Georg Wallers Leben und Sitten*" (Keulen, 1793), waarin hij de Weener wereld en de intrigues aan het Hof levendig schildert.

**Bretschneider, Karl Gottlieb**, een Protestantisch theoloog, werd geboren te Gersdorf, den 11<sup>den</sup> Februari 1776 en studeerde te Leipzig in de theologie. Van 1802 tot 1806 gaf hij aldaar college over godgeleerdheid en wijsbegeerte, ging in 1804 naar Wittenberg, werd in 1807 predikant te Schneeberg, in 1808 superintendent te Annaberg, in 1816 generaal-superintendent te Gotha, en overleed aldaar den 22<sup>den</sup> Januari 1848. Hij heeft een autobiografie geschreven: „*Aus meinem Leben*" (Gotha, 1851).

*Bretschneider* is met ijver werkzaam geweest om de belangen van kerk en school te bevorderen. Zijn richting was de rationalistische, en hij heeft aan de kerkelijke bewegingen zijner dagen niet alleen deelgenomen, maar daarop vaak een beslissenden invloed gehad. Van zijn talrijke geschriften noemen wij: „*Lexicon manuale graeco-latinitum in libros N. Testamenti*" (2 dln., Leipzig, 1824; 3<sup>de</sup> druk, 1840), „*Prohabilia de evangelii et epistolarum Joannis apostoli indole et origine*" (Leipzig, 1820), welke veel tegenspraak uitlokten, „*Systematische Entwicklung aller in der Dogmatik vorkommenden Begriffe nach den Symbolischen Schriften der evangelisch-lutherischen Kirche und den wichtigsten dogmatischen Lehrbüchern ihrer Theologen*" (Leipzig; 4<sup>de</sup> druk 1841), dat zich door geleidelijkheid en duidelijkheid onderscheidt, „*Handbuch der Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche*" (Leipzig; 4<sup>de</sup> druk, 1838) en „*Lehrbuch der Religion und Geschichte der christlichen Religion*" (1824 en 1827). Voorts heeft hij een lange reeks van populaire vingchriften over godsdienst en staatkunde in het licht gegeven en de uitgave bezorgd van eenige hoogst belangrijke werken, zoals het „*Corpus Reformatum*" (1835—1848) in 15 deelen. Tevens schreef hij een paar godsdienstige romans: „*Heinrich und Antonio*" (Gotha, 1826), „*Der Freiherr von Sandan*" (Halle, 1839), enz.

**Brettes, Joseph**, vicomte de, een Fransch reiziger, werd in Limoges geboren. Van 1877—1883 hereisde hij de Noord- en Westkust van Afrika en zuidelijk Algerië, in 1884 en van 1886—1889 bezocht hij den Gran Chaco in Zuid-Amerika en van 1890—1891 de Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia. In opdracht van het Fransche ministerie van Handel deed hij in 1892—1896 opnieuw vijf reizen naar Colombia en hield zich daarbij ook met anthropologische onderzoekingen bezig. Zijn eerste reizen zijn beschreven door *Mallat de Bas-*

*silan* in „L'Amérique inconnue, d'après le journal de voyage de J. de Brettes" (Parijs, 1892).

**Bretzner, Christoph Friedrich**, een Duitsch hijspeldichter, werd geboren te Leipzig, den 10<sup>den</sup> December 1748, waar hij tot zijn dood boekhouder was. Hij overleed den 31<sup>sten</sup> Augustus 1807. Hij schreef onder anderen de hijspelen: „Das Ränschchen" (1786), „Der argwöhnische Liebhaber" (1783) en „der Eheprokurator", de zangspelen: „Der Irrwisch" en „Belmont und Konstanze, oder die Entführung aus dem Serail", welk laatste werk door Mozart als tekst voor een opera gebruikt is. Volgens teekeningen van *Chadowiecki* en *Hogarth* schreef hij „Das Leben eines Liederlichen" (3 dln., Leipzig, 1787—1788).

**Breuer, Peter**, een Duitsch beeldhouwer, werd den 18<sup>den</sup> Mei 1856 te Keulen geboren. Van 1871—1874 leerde hij aldaar het beeldhouwen in hont en steen en bezocht vervolgens tot 1878 de Kunstacademie te München, waar hij zich vooral onder professor *Knabl* verder in zijn kunst ontwikkelde. Tot voortzetting van zijn studiën ging hij in 1878 naar Berlijn, waar hij nog een half jaar aan de academie studeerde onder leiding van *Schaper*. Nadat hij bekend was geworden door eenige kleine genrebeelden, verkreeg hij in 1891 op de Berlijnsche tentoonstelling voor een marmeren groep, de lente voorstellende, een eervolle vermelding, waarop drie jaren later, voor de groep „Adam en Eva", de kleine gouden medaille volgde. In 1892 werd hij benoemd tot leeraar aan de Berlijnsche hogeschool voor beeldende kunsten en later in die betrekking tot hoogleraar benoemd. Van 1894—1896 was hij bezig aan het gedenkteeken voor *Srarez* te Breslau, en vervolgens voltooide hij een kolossale groep, voorstellende *Christus* die de kinderen zegent. Hiervoorontving hij in 1897 op de kunsttentoonstelling, de grootte gouden medaille. De uitvoering van een gedenkteeken voor *Bismarck* te Breslau (16 Oct. 1900 onthuld) en van een ruitstandsbeeld voor keizer *Wilhelm* met *Bismarck* en *Moltke* Halle werden hem vervolgens opgedragen. In 1903 leverde hij het ruitstandsbeeld van keizer *Frederik III* te Keulen. Sedert 1898 is *Breuer* lid van de koninklijke academie van kunsten.

**Bruegel, Jan Fesius van**, een Nederlandsch rechtsgeleerde, werd geboren te 's Hertogenbosch in 1707. Hij studeerde in de rechten en vestigde zich te 's Gravenhage, waar hij een uitgebreide praktijk verkreeg en door de Staten-Generaal tot landsadvokaat, voorts door de Gouvernante tot haar raadsadvokaat aangesteld werd. Hij overleed aldaar in 1763, nalatende het zeldzaam voorkomend werk: „Het Hooge Gerechtshof van Holland, mitsgaders Brabant en Vlaanderen den Huize van Bourgondië toegekend" (Delft, 1740.)

**Bruegel, Herman Gerard van**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Osch, den 17<sup>den</sup> Juni 1729, studeerde te Leiden en werd achtereenvolgens predikant te Berchem en Nistelrode, Ameide-Tienhoven en Dordrecht. Hij ontving wegens een lichaamskwaal zijn emeritaat in 1786 en overleed den 7<sup>den</sup> Augustus 1814. Hij was beoefenaar van de Nederlandsche en Latijnsche dichtkunst en van verscheidene wetenschappen en heeft een groot aantal werken uitgegeven, vooral van etichetijken en zedekundigen inhoud.

*Bruegel, Casper van*, een zoon van *Jan Fes-*

*ius*, werd geboren te 's Gravenhage, den 11<sup>den</sup> Maart 1752, studeerde te Utrecht in de rechten, werd eerst secretaris van 's Hertogenbosch en daarna ontvanger der gemeene middelen in 2 kwartieren der Meierij. Zijn vertoogen over de noodzakelijkheid van een herziening van 's lands lasten aldaar waren oorzaak, dat hij in 1790 door den Raad van State met een revisie daarvan belast werd. Hij schreef hierover een belangrijk „Memori", waaraan echter wegens de Omwenteling van 1795 geen gevolg is gegeven. In 1794, nadat 's Hertogenbosch reeds was ingenomen, poogde hij door een verdrag het voortrukken der Franschen te verhinderen; hiertoe begaf hij zich met *Brantzen* en *Repelaar* naar Parijs, en aangaande de gevoerde onderhandelingen heeft hij „Mémoires sur ce qui s'est passé de remarquable après la capitulation de Bois le Duc, etc." (1821) uitgegeven.

Wegens zijn antirevolutionnaire gevoelens verloor hij in 1795 zijn betrekkingen en leefde ambtelooz te 's Hertogenbosch, waar hij een brochure schreef, getiteld: „Het recht van eigendom der Hervormde gemeente te 's Hertogenbosch op dezelver kerkgebouwen, enz." In het najaar van 1803 vestigde hij zich te 's Gravenhage en vertaalde er het Engelsche werk van *G. Crawford*: „De leer van het gelijkwaardige, of verklaring van den aard, de waarde en het vermogen van het geld, enz." (1804). Hij werd er lid van de Algemeene Armencommissie van Holland en heeft de uitgave bezorgd van hare handelingen (3 dln.), waarna hij ook „Eenige berichten van het hulpgenootschap te Zürich" uitgaf. In 1804 werd hij benoemd tot griffier van den Hove en in 1806 tot president der hoofdcommissie voor de zaken der verponding. Later aanvaardde hij de betrekking van keizerlijk commissaris voor het kadaster en in 1812 die van directeur der directe belastingen in Friesland. In 1819 werd hij gepensionneerd, waarna hij zich te Haarlem vestigde, tot raad der stad en tot baron werd benoemd, en zich vooral bezig hield met de beoefening der Nederlandsche oudheden. Hij overleed aldaar den 30<sup>sten</sup> Mei 1833.

**Brueghel.** Zie *Brueghel*.

**Breuk** noemt men in de delfstofkunde de oppervlakte van twee stukken van een mineraal of gesteente op die plaatsen, waar deze te voren vereenigd waren. Zulk een breuk kan *schelpachtig*, *glasachtig*, *korrelig*, *bladerig*, *kristallijn*, *glinaterend*, enz. zijn.

**Breuk.** Onder breuk verstaat men *of* verbreking van den samenhang van een der beenderen, (fractuur), *of* het nitreden van eenig ingewand nit een lichaamsholte. In de meeste gevallen wordt het vlies, dat de lichaamsholte van binnen bekleedt, mee nitgestulpt, en altijd wordt het ingewand tenminste nog door huid bedekt. Is dit laatste niet het geval, dan spreekt men van prolaps. Een zeldzaam voorkomende vorm van breuk is die, waarbij het nitredende plaats vindt van een ingewand van een lichaamsholte in een andere, hijv. van huiksnaar borstholte (hernia diaphragmatica). Om zich een denkbeeld van een breuk te maken stelle men zich voor (zie fig. 1), dat a a de huikswand is, waarin zich een opening bevindt. Door verhoogen druk in den huiks kan nu eenig ingewand, in casu een darm luss e e, door deze opening naar huiten worden geperst, het huiksvlies h h, dat den huikswand van bin-

zen bekleedt, voor zich uitstulpende. G. stelt de huid voor. Het uitgestulpte buikvlies d d noemt men breukzak, den inhoud breukinhoud, het nauwere



Breuk Fig. 1.

geleete breukzakhals, terwijl de opening in den buikwand breukpoort wordt genoemd. De breukzak vormt met de huid en het daartusschen gelegen weefsel de hrenkomsels. Het komt voor, dat een orgaan tusschen buikvlies en buikholte gelegen, bijv. de blaas, door een breukpoort naar buiten treedt. In dit geval helpt het buikvlies de breukomsels niet mee vormen.

Den naam ontleenen de breuken: 1. aan de plaats van voorkomen, zooals liesbreuken, dijbreuken, navelbreuken enz., 2. aan den inhoud: netbreuken, 3. aan de wijze van ontstaan: aangeboren en verkregen breuken, 4. aan de mogelijkheid om den breukinhoud af of niet in de oorspronkelijke holte terug te brengen: reponibele en irreponibele breuken, enz. — De breuken komen veelvuldig voor, volgens statistieken bij 4% der menschen, bij mannen 3 maal vaker dan bij vrouwen. In de kinderjaren komen ze zeer veelvuldig voor, nemen tot het 15<sup>e</sup> jaar af en daarna eerst langzaam, later weer sneller toe, totdat ze op hoogen leeftijd, 60—65 jaar, de grootste frequentie bereiken.

De oorzaken van het ontstaan van hrenken zijn zeer verschillend, als: het zich niet sluiten van kanalen in de ontwikkelingsperiode (aangeboren hrenken), zwakke buikspieren, verhoogde buikdruk bij menschen, die veel hoesten, zware vrachten dragen en bij vermagering, waardoor vroeger voldoende afgesloten kanalen weer doorgankelijk kunnen worden, en eindelijk verwondingen, waardoor spierverscheuringen of verlammingen kunnen ontstaan, of door littekens, die later rekken. Het plotseling ontstaan van een hrenk door zware inspanning wordt door velen ontkend en schijnt in ieder geval hoogst zeldzaam voor te komen.

Het groote gevaar, waaraan breuklijders blootstaan, is het ingeklemd of beklemd raken van een breuk. Het kan n.l. licht gebeuren, dat de breukinhoud in de breukpoort min of meer wordt afgeperst, waardoor circulatorische stoornissen ontstaan. Bestaat de inhoud nu uit een darmlus, dan zal het gevolg tweeledig zijn, n.l. voedingsstoornis in den darmwand, waardoor deze plaatselijk kan afsterven, en afstoting van het darmlumen, waardoor de darminhoud niet kan passeeren. De verschijnselen, die zich hierbij voordoen, zijn gewoonlijk plaatselijke pijn, misselijkheid, braken, buikpijn, rommelingen in den buik, slechte pols, dikwijls het achterwege blijven van ontlasting en het niet afgaan van winden. Gelukt het niet zeer spoedig de breuk nog te reponeeren, dan is meestal operatie noodzakelijk, die in het algemeen des te meer kans geeft op genezing, naarmate er minder tijd is verloop en de inklemming. Geschiedt de operatie niet, dan


komt het slechts bij hooge uitzondering voor, dat de patiënt blijft leven, doordat de breuk naar buiten doorbreekt. Het spreekt vanzelf, dat men bij dreigend gevaar onmiddellijk een medicus moet raadplegen. Ook moeten de pogingen, om de breuk te reponeeren, met de noodige omzichtigheid geschieden, daar er anders gevaar bestaat, dat men de hrenk met den breukzak, dus met den inklemmenden ring, in de buikholte brengt (zie fig. 2), waardoor de toestand nog verergerd wordt.

Overigens bestaat de behandeling van de breuk in het dragen van een breukband, of het afsluiten van de breukpoort



Breuk Fig. 2.

door een kunstbewerking. Als breukband (zie fig. 3) gebruikt men meestal een spiraalvormig of eirondvormig gebogen stalen veer, aan het eene einde voorzien van een bekleede pelot of pop, bestemd om de breukpoort door druk af te sluiten. Deze veer sluit als een band om het lichaam en wordt door een paar hulpbanden bevestigd. Bij de zogenaamde Fransche banden verloopt ze om de helft van het lichaam, waar de breuk zich bevindt; bij de Engelsche banden om de tegenovergestelde zijde.



Breukband Fig. 3.

Tot de kunstbewerkingen, die dienen om de breukpoort blijvend af te sluiten, behooren in de eerste plaats de operatie (de zogenaamde radicaaloperatie). Op dit gebied hebben zich o. a. mannen als Czernij, Bassini en Kocher verdienstelijk gemaakt door het aangeven van uitstekende methoden. Soms ook gelukt het door inspuiten van alkohol of van paraffine de breukpoort af te sluiten. Bij kinderen is meestal het gedurende langen tijd dragen van een breukband voldoende, om radikale genezing te verkrijgen. Na het 15<sup>e</sup> jaar gelukt dit evenwel gewoonlijk niet meer. Grotere breuken, die niet gereponeerd kunnen worden of niet gereponeerd kunnen blijven, en waar operatie om de een of andere reden, bijv. hoogen leeftijd, niet wenschelijk is, behandelt men met een goed sluitende, steunende bandage.

**Breuk.** Aan een verbrekking van den samenhang van een der beenderen geeft men den naam breuk. Hoewel de weerstand van de compacte beensubstantie groot is (volgens berekeningen is de drukvastheid dubbel zoo groot als die van hout en de trekvastheid even groot als die van gegoten ijzer) komen beenbreuken nog al dikwijls voor. Volgens statistieken vindt men breuken bij 1% van alle verwondingen, tienmaal vaker dan ontwrichtingen. Het meest komen ze tusschen het 30<sup>e</sup> en 50<sup>e</sup>

levensjaar voor, hij mannen 4 maal meer dan bij vrouwen en links 3 maal zoo vaak als rechts. Bij hooge uitzondering ontstaan breuken vóór de geboorte, terwijl ze tijdens de geboorte bij moeilijke kunstverlossingen nog al eens ontstaan. De oorzaak van het ontstaan van een breuk is zeer verschillend. In het algemeen ontstaat dan een breuk, wanneer de kracht, die op het been inwerkt, grooter is dan zijn weerstandsvermogen. Deze kracht veroorzaakt soms op de plaats, waar ze inwerkt een breuk (directe fractuur), in andere gevallen op verwijderde plaatsen (indirecte fractuur). De inwerking van de kracht is verschillend, zooals druk, buiging, draaiing en rekking. Een enkele maal is de kracht niet groot genoeg om den samenhang van het been geheel te verbreken, er ontstaat dan een kuikking (infractie), indrukking (impressie) of spleet (fissuur). Ook komt het voor, dat het eene beenfragment in het andere wordt ingedrukt, waardoor ze weer vrij stevig onderling kunnen samenhangen, (zoo genaamde „eingekeilde" breuken).

Bij verschillende beenziekten is de weerstand veel geringer en is een geringe kracht voldoende, om het been te breken. Ook komt er een broosheid van de beenderen voor, die erfelijk is en waarvan men de eigenlijke oorzaak niet kent. Kinderen, die hiermee behebt zijn, hebben in enkele gevallen op 12-18 jarigen leeftijd reeds 30 tot 40 beenbreuken gehad. Eigenaardig is, dat deze breuken gewoonlijk suel en goed genezen.

De verschijnselen, die zich bij een breuk voordoen, zijn zeer verschillend, als: 1. abnorme bewegelijkheid, 2. een eigenaardig kraken bij beweging van de gebroken beenstukken, (crepiteren), 3. vormverandering (bij de beenderen van de extremiteten dikwijls verkorting), 4. plaatselijke pijn, zoowel bij druk ter plaatse van de breuk aangevend, als door druk in de lengterichting van het been, 5. Gestoorde functie. Een enkele maal zijn breuken door bekloppen (schedelbreken) te herkennen, terwijl ook auscultatie als hulpmiddel is, aangeraden (Verminderde geleiding door verbreking van den samenhang). In vele gevallen zijn deze verschijnselen niet alle waar te nemen, en soms kan de aanwezigheid van een breuk moeilijk te constateeren zijn. In de Röntgenstralen hebben wij een uitstekend hulpmiddel om de beenbreuken te herkennen en te bestudeeren. Bijzondere vormen van breuken zijn o. a. die, waarbij een of beide fractura-reinden de huid perforeren, de zogen. gecompliceerde fracturen, waarbij het gevaar voor infectie van buiten af bestaat. Bij verbrijzeling van het been, waarbij talrijke kleine beenstukjes ontstaan, spreekt men van splinterfractuur (comminutief fractuur). Breuken door de verbeeningsslijn, (epiphysen fractuur) hebben een enkele maal grootschommelen in dat been tengevolge. Breuken van de gewrichtsuiteinden kunnen later stoornissen in de gewrichtsfunctie tengevolge hebben. Verder zijn breuken op hoogen leeftijd gevaarlijk, wanneer de patiënten daardoor genoodzaakt zijn eenigen tijd te liggen, waardoor ze licht long-aandoeningen krijgen. Als complicaties bij breuken kunnen optreden bloedingen, door verwonding van groote bloedvaten, of verlammingen, door laesie van de zenuwen, en eindelijk opname van vet in de bloedvaten, wat de kleine hersenen en longvaten kan verstopen (vet-embolie).

De behandeling van een breuk eischt veel vak-kennis en moet aan een deskundige worden overgelaten. Is deze niet aanwezig, dan late men den patiënt rustig zitten of liggen, en indien transport noodig is, geschiede dit met de noodige omzichtigheid. Met eenvoudige hulpmiddelen kan men dikwijls een steunend verband maken, waaraanorgavaar en pijn vermindert worden. Het gevaarlijkst te transporteren zijn breken van de wervelkolom, omdat het ruggemerg door ondoelmatige bewegingen onherstelbaar kan worden beschadigd, voor zoover het dit niet reeds is.

De medicus zorgt voor het zoo goed mogelijk weer op zijn plaats brengen van de beenstukken en daarna voor het behoud van dezen goeden stand, in vele gevallen door een gipsverband. Te vroeg aangelegde en te nauw sluitende gipsverbanden zijn gevaarlijk door stoornis in den bloedsomloop van het betreffende lichaamsdeel. Zwelt dit op en krijgt het een blauwe verkleuring, dan moet het verband onverschijld worden verwijderd. Ook met rekrverbanden worden tegenwoordig dikwijls de breuken behandeld. Van groot belang is, dat men zoo spoedig mogelijk met massage en bewegingen begint, daar te lang voortgezette rust zeer nadeelig is voor spieren en gewrichten. De duur van genezing van een breuk varieert van 2 weken (vingerkootjes) tot 8 à 10 weken (breuk van een bovenbeen). De genezing van een dijhalbreuk duurt nog langer. Tusschen de beenfragmenten ontwikkelt zich een kraakbeenige substantie, die later verbeent (callus of beenweer genoemd). Deze callusmassa verdwijnt later grotendeels, vooral wanneer de beenderen goed ten opzichte van elkaar staan. Is dit niet het geval, dan kunnen zich enorme, blijvende callusmassa's ontwikkelen. In enkele gevallen duurt de genezing buitengewoon lang en kan zelfs geheel uitblijven, doordat zich tusschen de beenfragmenten een soort gewricht (pseudarthrose) vormt.

**Breuk, Hendrik Roelof de**, een Nederlandsch letterkundige en improvisator, werd geboren te Haarlem, den 25<sup>sten</sup> September 1814, studeerde te Leiden en werd aldaar in 1839 bevorderd tot doctor in de letteren. Nadat hij 1½ jaar te Zwolle aan het instituut van den heer *Cnopius* werkzaam was geweest, keerde hij naar zijn geboorteplaats terug en werd in 1843 eigenaar van een boek-drukkerij te Leiden. Hier werd hij weldra wegens zijn groote gave lid, secretaris of bestuurder van verscheidene instellingen, die veel te danken hebben aan zijn voorbeeldelooze werkzaamheid. Om verschillende redenen ontdeed hij zich van zijn zaak en vestigde zich te IJsselstein. Hier nam hij het onderwijs op zich in de oude talen, bracht het stedelijk archief in orde en trad in 1857 op vele plaatsen en met grooten bijval op als improvisator in gebonden stijl. Later werd hij benoemd tot docent in de Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis te Gouda, maar was er slechts weinige weken werkzaam, daar hij reeds den 24<sup>sten</sup> September 1861 overleed. Hij was lid van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, van de Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde en van het Prot. Utrechtsch Genootschap. Zijn verzen zagen in den regel zonder naam of voor een kleinen vriendenkring het licht. Hij was de stichter van het tijdschrift: „De Rederyker".

**Breukelen** is een dorp in de Utrechtsche gemeente Breukelen-Nijenrode. Deze groote en mooie plaats ligt aan de Vecht, is met den vochoever door een ophaalbrug verbonden, bezit een Hervormde en een R. Katholieke Kerk en telt langs beide oevers der Vecht vele buitenplaatsen. Het bevolkingscijfer bedraagt ongeveer 1200 zielen. Breukelen ligt aan den spoorweg van Amsterdam naar Utrecht en is door een zijlijn verbonden met het station Harmelen van den spoorweg Utrecht—Woerden.

In 838 werd het dorp door *Rotgerius* geschenken aan de Utrechtsche kerk; in 1488 bad het veel te lijden van den oorlog tusschen de stad Utrecht en aartshertog *Maximiliaan* en in 1672 van den oorlog met *Lodewijk XIV.*

**Breukelen-Nijenrode.** Deze Utrechtsche gemeente is gevormd uit de heerlijkheden Brenkelen-Nijenrode, Breukelen-Ortta en Portengen-Lettesgerecht. Zij ligt op den linkeroever der Vecht en wordt begrensd door Loenen, Ruwiel Kokkengen, Laag-Nieuwkoop, Maarsen en Brenkelen-St. Pieters. De gemeente heeft een oppervlakte van 1113 H.A. en telt 2218 inwoners (1905). De bodem bestaat grotendeels uit rivierklei, doch in het W. ligt laagveen. Veeteelt is het hoofdmiddel van bestaan; verder leeft de bevolking van de zuivelbereiding, het verblijf van vreemdelingen en de nitoeffening van eenige bedrijven. Breukelen omvat het gelijknamige dorp (zie aldaar) en een paar gehuchten. In de nabijheid ligt het riddersgoed Nijenrode.

**Breukelen.** Wanneer een getal  $a$  gedeeld moet worden door een getal  $b$ , dan kan men dit voorstellen door den vorm  $\frac{a}{b}$ ; deze vorm draagt den naam van *gewone breuk*. Het getal  $a$  heet de teller,  $b$  de noemer van de breuk. Is de teller kleiner dan de noemer, dan heet de breuk een *eigenlijke*, in het omgekeerde geval een *oneigenlijke breuk*. Wanneer teller of noemer zelf ook weer breuken zijn, heet de geheele vorm een *samenstelde breuk*. *Algebraïsche breuken* hebben algebraïsche vormen tot teller en noemer.

In de rekenkunde en algebra worden de volgende eigenschappen bewezen: 1°. De waarde eener breuk verandert niet, als men den teller en noemer met hetzelfde getal vermenigvuldigt of door hetzelfde getal deelt. 2°. Een breuk wordt met een getal vermenigvuldigd door den teller met dat getal te vermenigvuldigen of den noemer er door te deelen; ze wordt door een getal gedeeld door den teller erdoor te deelen of den noemer ermee te vermenigvuldigen. 3°. Twee (of meer) breuken worden bij elkaar opgeteld door teller en noemer van ieder met zoodanig getal te vermenigvuldigen, dat de beide noemers gelijk worden; de som verkrijgt men dan door de tellers op te tellen en te deelen door den gemeenschappelijken noemer. 4°. Om een breuk van een andere af te trekken, worden ze (evenals sub 3) gelijknamig gemaakt; het verschil van de tellers gedeeld door den gemeenschappelijken noemer is dan het verschil der twee breuken. 5°. Men verkrijgt het produkt van twee breuken, als men het produkt van de tellers deelt door het produkt van de noemers. 6°. Het quotiënt van twee breuken verkrijgt men door het deeltal te vermenig-

vuldigen met het omgekeerde van den deeler.

Breukelen, wier noemer 10 of een macht van 10 (dus 100, 1000, enz.) is, worden eenvoudiger voorgesteld als *tiendeel* of *decimale breuken*. Een dergelijke breuk kan men splitsen in geheelen, tiende-, honderdste-, duizendste deelen, enz. Achter het aantal geheelen zet men een komma (decimaalteeken) en daarachter in volgorde het aantal tiende-, honderdste-, duizendste deelen, enz. Bijv.  $\frac{3759}{1000}$  wordt geschreven 3,759.

In de rekenkunde wordt bewezen, dat men tiendeelge breuken bij elkaar kan optellen of van elkaar kan aftrekken, als men zorg draagt de komma's onder elkaar te plaatsen en in de som of het verschil precies daaronder weer een komma te plaatsen. Bij vermenigvuldiging van twee tiendeelge breuken verkrijgt men het produkt door eerst te vermenigvuldigen alsof het geheele getallen waren en daarna een komma zóó te plaatsen, dat er (de nullen meegeteld) evenveel cijfers achter de komma komen te staan, als bij vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger samen. Bij deeling van twee tiendeelge breuken laat men de komma bij den deeler weg en verplaatst haar in het deeltal evenveel plaatsen naar rechts, als er in den deeler cijfers achter de komma stonden. Zijn er niet zooveel cijfers in het deeltal aanwezig, dan worden er evenveel nullen achter geplaatst, als er cijfers tekort kwamen. Elk getal kan beschouwd worden als een tiendeelge breuk, waar achter de komma nitsluitend nullen staan. Een deeling (ook waarran het deeltal een geheel getal is) kan dus zoover voortgezet worden als men wil, mits men zorg draagt in het quotiënt een komma te plaatsen, zoodra men het eerste cijfer achter de komma „bijgehaald" heeft.

Wanneer een deeling niet opgaat en de deeler bevat ondeelbare factoren, die het deeltal niet bezit, dan krijgt men in het quotiënt een aantal getallen, die steeds in dezelfde volgorde herhaald worden; deze soort tiendeelge breuken heeten

*repeteerende breuken*. Zoo wordt bijv.  $\frac{7}{9} = 0,7777$

enz. Men schrijft deze breuken zóó, dat men het eerste en laatste cijfer van het repeteerende gedeelte doortreest en alle volgende weglaat. Bijv. 0,37854854854 enz. wordt geschreven 0,37854.

Herhalen zich alle cijfers, dan heeten de breuken *zuiver*, herhalen de eerste cijfers zich niet, dan heeten ze *gemengd* repeteerende breuken. Een zuiver repeteerende breuk (zonder geheelen) is gelijk aan een gewone, wier teller bestaat uit het repeteerende getal en wier noemer uit evenveel negens bestaat, als de teller cijfers bevat.

Bijv.  $0,765 = \frac{765}{999}$ . De waarde van een gemengd repeteerende verkrijgt men door het niet repeteerende getal af te trekken van het geheele (bestaande uit de niet en de wel repeteerende cijfers) en het zoo verkregen verschil te deelen door een getal bestaande uit zooveel negens, als er cijfers wel, met zooveel nullen orachter, als er cijfers niet repeteeren. Bijv.  $0,37854 = \frac{37817}{99900}$

De deeling  $\frac{355}{113}$  kan men als volgt uitvoeren:



$$\begin{aligned} \frac{355}{113} &= 3 + \frac{16}{113} = 3 + \frac{1}{\frac{113}{16}} = \\ 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{\frac{16}{11}}} &= 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{11}{5}}}} = \\ 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{5}}}}} & \end{aligned}$$

Een dergelijke vorm heet een *kettingbreuk*; men onderscheidt ze o. a. in eindige en oneindige. Zij dienen tot het benaderen van sommige irrationeele getallen in de hoogere algebra.

**Breukkruid** (*Sanicula*) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Schermbloemigen* (*Umbelliferae*). Het heeft een omwindsel van weinige bladeren, witte of licht roode bloemen, een blijvend kerk en langwerpige, vaste, ongeribde vruchten met haakvermijde borstels. Het *Europeesch breukkruid* (*Sanicula europaea*), waarvan de glanzende wortelbladeren handdeelig zijn met 3-spletige lebben en met enkelvondige scherpen, groeit hier en daar op beschadigde plaatsen in Gelderland en Limburg.

**Brenning**, M. E. H., geboren den 1<sup>sten</sup> September 1857 te Jüchen (Pruisen), studeerde aan de Technische hooge school te Aken en verwierf er in 1879 het diploma van civiel-ingenieur. Hij werd eerst werkzaam gesteld bij den aanleg der lijn Herford-Detmold en was daarna 4 jaar werkzaam bij den aanleg der Geldersch-Overijsselsche locaalspoorwegen. In 1885 ging hij naar Indië als chef der exploitatie van de lijn Tegal-Balapoelang en in 1888 naar Transvaal als sectie-ingenieur bij de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. In 1893 benoemd tot hoofd-ingenieur van den aanleg der lijnen en van de afdeling Weg en Werken bleef hij aldaar in functie tot Juli 1900, toen hij door de Engelsche regering uit Zuid-Afrika werd verwijderd. In Nederland teruggekeerd, werd hij weldra benoemd tot directeur der Noord-Ooster locaalspoorwegmaatschappij, welke betrekking hij nog bekleedt.

**Breusch**, een rivier in den Beneden-Elzas, ontspringt bij Saales aan den voet van den berg Climent in de Vogesen, stroomt door het distrikt Molsheim, verdeelt zich bij Mutzig in twee deelen, die zich bij Dachstein weer vereenigen en valt, na een 70 km. langen, niet bevaarbaren loop, 2 km. boven Straatsburg in de Ill. In het Breuschdal, ook wel Schirmeckdal genaamd, vindt men, erenals in het dal van de Mossig, vele fabrieken. Dit laatste riviertje is een tak van de Breusch. Het Breusch-kanaal begint iets beneden Sultzbad, is 19,8 km. lang, heeft 11 sluizen met een verval van 28,5 m. en mondt boven Straatsburg uit in de Ill. Het werd in 1682 door *Vauban* gegraven en bewijst nog altijd nitstekende diensten voor honttransport.

**Breusing**, Friedrich August Arthur, een

Duitsch schrijver over aardrijkskunde en zeevaartkunde, werd te Osnabrück geboren, den 18<sup>den</sup> Maart 1818, studeerde te Bonn, Berlijn en Göttingen in de wis- en sterrenkunde en maakte vele zeezeizen. In 1850 benoemd tot leeraar aan de zeevaartschool te Bremen, trad hij er in 1868 op als directeur. Hij overleed den 28<sup>sten</sup> September 1892 te Bremen. *Breusing* was een nitnemend kenner van de geschiedenis der aardrijkskunde en der zeevaartkunde en schreef: „Gerhard Kremer, genant Mercator, der deutsche Geograph” (Duisburg, 1869, 2<sup>de</sup> druk, 1878), „Leitfaden durch das Wiegental der Kartographie” (Frankfort, 1883), „Steuermannskunst” (5<sup>de</sup> druk, Bremen, 1890), „Nautische Hilfstafeln” (6<sup>de</sup> druk, Bremen, 1897), „Die Nautik der Alten” (Bremen, 1886), „Die Lösung des Trierenrätsels: die Irrfahrten des Odysseus” (Bremen, 1889), en „Die nautischen Instrumente bis zur Erfindung des Spiegelsextanten” (Bremen, 1890).

**Breve**, van het Latijnsche woord *brevis*, dat kort beteekent, is de naam van elk schriftelijk stuk, voornamelijk echter, wanneer het van den paus afkomstig is. De breve wordt gebruikt bij minder gewichtige aangelegenheden en op papier of op fijn glad perkament in het Latijn of in het Italiaansch gesteld. Zij wordt geschreven in het secretariaat der breve (*secretaria brevium*) of in de dataria, gezegeld met den pauselijke vischersring en endertekend door den kardinaal-secretaris der breve. Zij wordt soms gesloten, ook wel epen afgeleverd. De *bul* is een veel gewichtiger stuk. Het voornaamste onderscheid tusschen de breve en den bul is echter verdwenen door een besluit van paus *Leo XIII* van den 29<sup>sten</sup> October 1878. De rechtskracht van beide is dezelfde. In beginsel treedt deze in werking met de afkondiging er van in Rome (*Urbi et Orbi*), maar zij ondergaat een wijziging, wanneer de juridische noodzakelijkheid van de publicatie in de diocesen door de curie wordt ontkend. De verkondiging in Rome geschiedt door aanplakking aan de apostolische kanselarij en aan de deuren van het Lateraan en van de St. Pieterskerk.

**Brevet** was voorheen een keninklijke gunstbrief, waardoor aan iemand een voorrecht, een titel of iets dergelijks verleend werd. Men had in Frankrijk *duc à brevet* of hertogen, die enkel den titel droegen van hnn hertogdom, *brevets de jouvence armenement*, die toezegging gaven van de eerst-opvallende praebende, brevets, waarde de hovelingen verlief kregen, om een hefcostuum met gonden tressen te dragen, enz. Een *brevet d'invention* verzekert er den nitvinder van de voordeelen eener nitvinding, evenals ons voormalig octrooi of het Duitsche patent.

Sedert 1692 betoekent brevet in het Engelsche, en sedert het begin van den vrijheidsoorlog in Noord-Amerika in het Amerikaansche leger een benoeming tot een hooger en efficiërsrang, zonder tegelijk een aanstelling te zijn. De rang geeft echter geen bevoegdheid tot het bekleeden van de aan dezen hooger en rang verbonden functies, daar de bevordering in beide legers geheel volgens ancienniteit plaats vindt.

In het Fransche leger is een brevet het diploma, waardoor iemand gerechtigd wordt deel uit te maken van den generalen staf (*brevet d'état-major*).

Dit hrevet wordt verkregen door studie op de Hoogere Krijgsschool en door een examen. Van den grooten generaal staf mogen echter ook officieren zonder brevet, tot een beperkt aantal, deel uitmaken.

**Breviarium** beteekent een kort nittreksel uit een groot werk. Men heeft het *Breviarium* Angusti, door de latere Romeinsche keizers voortgezet onder den naam *Breviarium imperii*, met statistieke bijzonderheden over den Staat, het leger, de belastingen, enz., en het belangrijke *Breviarium Alaricianum*, een verzameling van Romeinsche wetsbepalingen, door koning *Alarik II* met hulp van Romeinsche rechtgeleerden (506) bijeengebracht ten behoeve der Romeinen van het West-Gotische rijk. Nadat zij door een vergadering van aanzienlijke mannen onderzocht en goedgekeurd was, beval de koning, dat aan elken graaf een afschrift daarvan, onderteekend door den referendaris *Arianus*, zou worden gezonden. Die verzameling is de belangrijkste bron der rechtskennis vóór den tijd van *Justinianus*. Vóór de 16<sup>de</sup> eeuw heette deze verzameling ook wel *Liber legum*, *Lex Romana Visigothorum*, *Lex Theodosiana* en *Lex mundana*. Zij bevat namelijk den *Codex Theodosianus*, benevens een aantal latere novellen, een bewerking van de Institutionen van *Gajus*, enz. Het eenige volledige handschrift daarvan is in 1528 door *Johann Sicking* te Bazel nitgegeven. De nieuwste uitgave is van *Hänel*: „*Lex Romana Visigothorum*” (2 dln., Berlijn, 1847—1849).

**Breviarium Romanum sive liturgicum**, gewoonlijk het *Brevier* genaamd, is een stichtelijk boek der K. K. geestelijkheid, uit verschillende godsdienstige geschriften bijeengebracht. Oorspronkelijk bevatte dit Brevier het „Onze Vader”, de Apostolische geloofsbelijdenis” en een bloemlezing uit de Psalmen. Het is echter onder *Leo den Groote*, *Gregorius den Groote*, *Hadrianus I*, *Gregorius II* en vooral onder *Gregorius VII* zoodanig in omvang toegenomen, dat het eigenlijk niet langer aanspraak kan maken op zijn naam. De grondslagen voor het thans bestaande Brevier werden gelegd onder *Innocentius III*, en het werd uitgebreid door *Haymo*, generaal der Franciscanen. Na heeft het onveranderd tot in de 16<sup>de</sup> eeuw. *Clemens VII* belastte den kardinaal *Quignones* met een nieuwe bewerking, die in 1535 voltooid, door *Paus III* bekrachtigd en in 1540 door de Sorbonne aangenomen werd. Later onderging het een wijziging na het Concilie van Trente door *Pius V* (1568), onder *Clemens VIII* (1602) en *Urbanus VIII* (1631). Na dien tijd droeg het den naam van *Breviarium Romanum* en is het laatst gewijzigd door *Leo XIII*. In 1790 is door *Maximiliaan Frans*, aartsbischop van Oostenrijk en bisschop van Keulen, aan professor *Derezer* de vervaardiging opgedragen van een „*Deutsches Brevier*”, hetwelk in eenige bisdommen is ingevoerd, maar ook weldra weder afgeschaft.

Het *Breviarium Romanum* bevat een verzameling van formuliergebeden, lofzangen, responsoriën, antiphoniën, enz., naar kerkelijk gebruik gerangschikt, afdeelingen uit den Bijbel, uit de Kerkvaders en uit de geschiedenissen der Heiligen. Het geheel is in vier deelen gesplitst naar de jaargetijden. De eerste afdeeling bevat het *Psalterium*, de tweede het *Proprium de Tempore* (gebeden,

lofzangen en fragmenten), de derde het *Proprium de Sanctis*, handelend over de Heiligen en hunne feesten, en het vierde het *Commune Sanctorum* of bepalingen omtrent feestdagen, waarvoor geen *Horae Canonicae* vastgesteld zijn. Als inleiding bevat het een reeks kerkelijke verordeningen en aanwijzingen omtrent het gebruik van het Brevier, en in een aanhangsel vindt men het *Officium b. Mariae*, het *Officium defunctorum*, de *Psalmi graduales*, de *Psalmi poenitentiales*, de *Ordo commendationis animae* en de *Benedictio mensae et itinerarium clericorum*. Volgens de pauselijke voorschriften en de besluiten der Conciliën zijn nagevoeg alle geestelijken verplicht tot het gebruik van het Brevier en is het overslaan van één der 8 stukken, die voor elken dag bestemd zijn, een doodzonde. Na de herziening van het Brevier onder *Urbanus VIII* is het in 1675 te Antwerpen en vervolgens op verschillende plaatsen en bij herhaling gedrukt. Bij sommige geestelijke orden en in eenige bisdommen vindt men afzonderlijke brevieren, maar zij verschillen weinig van het *Breviarium Romanum*.

**Brevier** is een naam door Duitsche dichters (*Laitenbrevier*, *Frauenbrevier*, enz.) gegeven aan dichtbundels van een bepaalde strekking, namelijk aan zoodanige, die op godsdienstig of zedelijk gebied een reeks geloofs- en levensregels bevatten.

**Brevier**. Zie *Breviarium* en *Breviarium Romanum*.

**Brevi manu** beteekent: kortweg, zonder omslag. Het is een gebruikelijke term in de administratie, als op een of ander stuk een korte aantekening geplaatst wordt en dit daarna aan den adresant wordt teruggezonden.

**Brewer, John Sherren**, een Engelsch geschiedkundige, geboren in 1810 te Norwich, ontving zijn opleiding te Oxford, legde zich vervolgens toe op de archiefwetenschap en werd in 1841 hoogleraar in de Engelsche letterkunde en predikant aan Roll's Chapel te Londen. Tevens werd hij ambtenaar bij het archief en belastte zich met de uitgave van de charters, waarna hij in 1851 aan het hoofd kwam der afdeeling, welke zich met het tijdperk van *Hendrik VIII* bezig hield. In 1862 verscheen het eerste deel van zijn „*The Calendars of State Papers, relating to the reign of Henri VIII*” en de „*Calendar of the Carew manuscripts, preserved in the Archiepiscopal Library of Lambeth*”. In 1858 gaf hij de „*Monumenta Franciscana*” niten in 1872 „*The Athanasian origin of the Athanasian Creed*”, legde in 1877 zijn betrekking neder, om een predikantsplaats te Toppsfield in Essex te aanvaarden, en overleed aldaar den 16<sup>den</sup> Februari 1879.

**Brewster, sir David**, een Engelsch natuurkundige, werd te Jedburgh in Schotland geboren, den 11<sup>den</sup> December 1781. Hij studeerde te Edinburgh in de natuurkunde en wijdde zijn eerste onderzoekingen aan de polarisatie van het licht en de dubbele breking der lichtstralen. Zijn verhandelingen daarover verschenen in de „*Transactions*” der koninklijke academie van wetenschappen te Edinburgh, van welke vereeniging hij in 1808 lid werd en later vice-president. In hetzelfde jaar nam hij de redactie op zich van de „*Edinburgh Encyclopaedia*”, die door hem met een aantal belangrijke opstellen werd verrijkt. Tesaamen met *Jameson* stichtte hij in 1819 het „*Edinburgh*

Philosophical Journal", dat hij van 1824 tot 1832 alleen uitgaf en waarin hij talrijke verhandelingen opnam, die later in „Poggendorffs Annalen" zijn verschenen. Ook voor de zevende en achtste druk der „Encyclopaedia Britannica" schreef hij vele artikelen. *Brewster* werd in 1859 hoofdstandaard der Edinburghsche hogeschool en overleed den 10<sup>den</sup> Februari 1868 te Allergy bij Melrose. De betekenis van *Brewster* op het gebied der natuurkunde bestaat voornamelijk in zijn onderzoekingen over het licht. Hij heeft de volgende werken geschreven: „Letters on natural magic" (Londen, 1831; 3<sup>de</sup> druk, 1868). „Treatise on optics" (Londen, 1832). „Life of Sir Isaac Newton" (Edinburgh, 1832), later opnieuw en vergroot uitgegeven als „Memoirs of the life, writings and discoveries of Sir Isaac Newton" (2 dln., Londen, 1855). In zijn „Martyrs of science" (Edinburgh, 1841; 7<sup>de</sup> druk, 1869) behandelt hij de levensgeschiedenis van *Galilei*, *Tycho Brahe* en *Kepler*. Zijn naam werd vooral bekend door de uitvinding van den kaleidoscoop, beschreven in zijn boek: „Treatise on the kaleidoscope" (Edinburgh, 1819; 2<sup>de</sup> druk, 1857) en door die van den dioptrischen stereoscoop. Zijn dochter heeft een biografie van hem uitgegeven onder den titel „Home life of Sir David Brewster" (Edinburgh, 1881).

**Brewster, Abraham**, een Engelsch staatsman, werd geboren in 1795 te Ballinaba in het Iersche graafschap Wicklow. Hij studeerde aan het Trinity College te Duhlin, werd advocaat en zag zich onder het bewind van *Peel* benoemd tot solicitor-general van Ierland. Onder Lord *Aberdeen* werd hij attorney-general, maar legde na den val van dien minister deze betrekking neder en keerde tot de rechtspraktijk terug. Onder *Disraeli* werd hij in 1867 lord-kanselier van Ierland, maar verloor dit amht door de nederlaag van *Disraeli* bij de verkiezingen van 1868, verliet toen het staatskundig tooneel en overleed te Duhlin, den 26<sup>sten</sup> Juli 1874.

**Brewster's punt**. Zie *Neutrale punten aan den blauwen hemel*.

**Breymann, Adolf**, een Duitsch beeldhouwer, geboren den 16<sup>den</sup> Juni 1839 te Mahlum bij Lutter a. B., was eerst in de leer bij een metselaar, toen hij een bronsgieter en eindelijk hij een schilder. In 1859 begaf hij zich naar de Academie voor schoone kunst te Dresden en bezocht er in 1860 het atelier van *Johannes Schilling*. Hier modelleerde hij een haut-relief („De gelijkenis van den Verloren Zoon") en daarna een fontein met het standbeeld van *Henrik den Leene* voor Brunswijk, waarvan het model in 1873 te Weenen een prijs behaalde en door *Hoswaldt* in brons werd gegoten. Tengevolge daarvan kreeg hij een beurs, om een reis naar Italië te doen. Gedurende zijn verblijf aldaar (1869—1871) schiep hij „De Romeinsche spinster", alsmede borstbeelden van een Romeinschen knaap en van een Romeinsch meisje. Na zijn terugkeer te Dresden leverde hij, op heisting van koningin *Victoria*, twee engelenfiguren voor den ingang van het mausoleum in Windsor-park. Daarop volgde een monument voor de gevallen strijders van 1870—1871 voor Göttingen. Zijn laatste kunstwerk was een standbeeld van *Henrik den Vogelaar* voor den Albrechtshurch in

Meiszen. Bovendien vervaardigde hij een „Faust en Gretchen". Hij overleed den 1<sup>sten</sup> September 1878 te Wolfenbüttel.

**Breymann, Hermann Wilhelm**, een Duitsch letterkundige, werd geboren den 3<sup>den</sup> Juli 1843 te Oker in den Harz. Hij woonde voorts te Goslar, bezocht het gymnasium te Blankenburg en trok toen met zijn ouders naar Luik, waar hij in 1857 leerling werd van het Athénée royal. In 1860 begaf hij zich naar het gymnasium te Brunswijk en studeerde vervolgens te Göttingen, Bonn, Marburg en Parijs in de oude en nieuwe letteren en de geschiedenis. Na afgelegd examen vertrok hij in 1867 naar Engeland, waar hij eerst te Londen en vervolgens te Manchester (tot 1875) werkzaam was, in laatstgenoemde stad aanvankelijk als huisonderwijzer bij een Duitsche familie en later als leeraar in de Fransch taal en letterkunde aan Owen's College. Daarna werd hij hoogleraar in de Engelsche en Fransch taal aan de universiteit te München. Hij schreef: „Les deux livres des Machabées" (Göttingen, 1868). „Bearing of the study of modern languages on education" (Manchester, 1872). „On French genders" (1872). „On Provençal poetry in old and modern times" (Manchester, 1875). „French grammar based on philological principles" (1874). „La dime de pénitence" (Stuttgart, 1874). „First French exercisebook" (1875). „Sprachwissenschaft und neuere Sprachen" (München, 1876) en „Diez, sein Leben, seine Werke und deren Bedeutung für die Wissenschaft" (München, 1878).

**Brez, Jacques**, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Middelburg in 1771, werd aldaar predikant bij de Fransch gemeente in 1796 en overleed reeds den 26<sup>sten</sup> Juli 1798. Hij schreef: „Flora des insectophiles" (1791). „Voyages intéressants pour l'instruction et l'amusement de la jeunesse" (1792) en „Histoire des Vandois, habitant les vallées occidentales de Piémont" (1796, 2 dln.).

**Brialmont, Henri Alexis**, een Belgisch generaal en schrijver over militaire zaken, werd geboren te Venloo, den 25<sup>sten</sup> Mei 1821. bezocht de militaire school te Brussel, werd in 1843 tweede luitenant-ingenieur, hield zich praktisch bezig met den vestingbouw, werd in 1847 eerste luitenant en was van 1847—1850 secretaris van den minister van Oorlog *Chazal*, zag zich in 1855 als kapitein bij den generaal staf geplaatst en werd vervolgens majoor (1861), overste (1864) en in 1868 directeur der militaire werken bij het Departement van Oorlog. Reeds toen verwierf hij zich een Europeeschen naam, daar hij zijn vestingoutwerp voor Antwerpen aangenomen zag, hoewel afwijkende van de tot nu toe gevolgde methode met bastions. In 1874 werd *Brialmont* generaal-majoor, ingenieur-generaal (1875) en inspecteur van de vestingen en van het korps ingenieurs. In 1877 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal. In Juli 1883 kwam hij op wachtgeld, omdat hij zonder vergunning der Regeering, die hem enkel een verlof naar Karlishad verleend en een naar Roemenië gewelgd had, toch naar Roemenië was gereisd, om er de Regeering van raad te dienen bij den aanleg van versterkingen. In Januari 1884 werd hij echter in werkelijken dienst hersteld en in 1886 pensionneerd. Hij bleef later nog in verbanding

met de Roemeensche regeering en bewerkte, dat van 1885—1886 te Boekarest vergelijkende proeven werden genomen met een Fransch en een Duitschen pantserstortoren. Ook Zwitserland, Turkije en Bulgarije riepen zijn hulp in. Door den aanleg van vestingwerken te Namen en te Luik (1888—1891) gaf *Brialmont* aan zijn vaderland een belangrijken steun om de neutraliteit te kunnen handhaven. In 1892 werd hij als liberaal kandidaat gekozen tot lid van de Kamer van Afgevaardigden en overleed den 21<sup>sten</sup> Juli 1903 te St. Josse ten Noode. Hij schreef: „Eloge de la guerre, ou réfutation des doctrines des amis de la paix” (Brussel, 1849); „De la guerre, de l’armée et de la garde civique” (Brussel, 1850); „Considerations politiques et militaires sur la Belgique” (3 dln., 1851—1852); „Résumé d’études sur les principes généraux de la fortification des grands pivots stratégiques; applications à la place d’Anvers” (1856); „Histoire du dnc de Wellington” (Brussel 1856, 3 dln.); „Etudes sur la défense des états et sur la fortification” (Brussel, 1854, 3 dln.); „Etudes sur l’organisation des armées” (1867); „Traité de fortification polygonale” (2 dln., Brussel, 1869); „La fortification improvisée” (Brussel, 1870; 2<sup>de</sup> druk, 1871); „La fortification à fossés secs” (Brussel, 1872, 2 dln.); „Etudes sur la fortification des capitales” (1874); „La défense des états et les camps retranchés” (1876); „La fortification du champ de bataille” (1878); „Tactique de combat des trois armes” (1881); „Situation militaire de la Belgique. Travaux de défense de la Meuse” (1882); „Manuel de fortification de campagne” (Brussel, 1879); „Situation militaire de la Belgique 1894” (Brussel, 1894); „La fortification du temps présent” (2 dln., Brussel, 1885); „Influence du tir plongeant et des obus torpilles sur la fortification” (Brussel 1888); „Les régions fortifiées” (Brussel, 1898); „La défense des états et la fortification à la fin du 19<sup>e</sup> siècle (met atlas, Brussel, 1896); „La défense des côtes et les têtes de pont permanentes” (met atlas, Brussel, 1896) en „Progress de la défense des états et de la fortification permanente depuis Vauban” (Paris, 1898). *Brialmont* was tevens medewerker aan het „Journal de l’armée belge”, waarin hij de volgende opstellen liet drukken: „Situation actuelle de la fortification” (1890) en „La fortification de l’armée d’après des auteurs anglais” (1891).

**Briançon** is een kleine stad in het departement Hautes Alpes, merkwaardig om de belangrijkheid hier plaats uit een krijgskundig oogpunt. Zij ligt aan den spoorweg Veynes—Gap—Briançon en aan den weg, die over den Mont-Genèvre Frankrijk met Italië verbindt, aan het vereenigingspunt van de Durance en de Guisanne, in een woeste bergstreek, 1320 m. boven de oppervlakte der zee. Er is een brug (1722) over de Durance met een boog, die 40 m. wijd en 56 m. hoog is. De stad telt (1901) 2906 inw., als gemeente 7426 inw., en heeft slechte, hellende straten. Het is één der hoogst gelegen bewoonde plaatsen van Europa. De oude vestingwerken, in 1722 begonnen, onder *Louis Philippe* voltooid, omvatten behalve de omwalling en het slot, nog 6 werken (Salettes, Dauphin, Point du Jour, Anjou, Randoillet, Trois-Têtes). Het fort Janus (2514 m.) is nu naar het oosten verschoven in verband met de Ligne du

Gondran en het reduitfort Internet. Zuidelijker wordt een tweede verdedigingslinie gevormd door het fort Croix de Bretagne met de Ligne de Grande Maye; in de linkerflank ligt het fort de Toulouse en aan den Col de l’Echelle het fort de l’Olive.

Briançon heeft een arrondissementsrechtbank, een fraaie kerk in Italiaanschen stijl, een zijdefabriek in het voormalig klooster der voorstad St. Catherine, met ruim 600 arbeiders, tricot- en konsenfabrieken, terwijl er een belangrijke doorvoerhandel is naar Italië. In de nabijheid vindt men steenkolen en spekteken. Briançon is het door *Strabo* reeds genoemde Brigantium; in de Middeleeuwen was het lang onafhankelijk, maar werd in 1349 met Frankrijk vereenigd.

**Brianza** is een vruchtbare, door fraaie bergketens doorsneden en aan kleine meren rijke landstreek in Lombardije, omvat deelen van de provinciën Como en Milaan en wordt door de rivieren de Seveso en de Adda begrensd. De grond is een oude morainebodem met kleine wouden en ooftaanplantingen. De streek beslaat ongeveer 446 v. km., bevat 187 gemeenten met ruim 200000 inwoners en wordt om haar gezond klimaat veel bezocht. Zij bevat dan ook talrijke villa’s van Milaneesche families.

**Briare**, de hoofdstad van het kanton Briare in het arrondissement Gien van het Fransche departement Loiret, aan den rechteroever van de Loire gelegen, aan den grooten straatweg van Orleans naar Nevers en aan de spoorlijn Parijs—Nevers—Lyon. De stad telt 4936 inwoners (1901), als gemeente 5300, en heeft eenige aardewerkfabrieken en handel. Voeger heette dit plaatsje Brivodorn. Op den 31<sup>sten</sup> December 1870 en den 1<sup>sten</sup> en 14<sup>ten</sup> Januari 1871 vonden hier hardnekkige gevechten plaats tusschen de Duitse troepen onder generaal von Kautz en een Fransche divisie onder generaal du Temple. Het 59 km. lange, van 1604 tot 1638 gegraven kanaal van Briare is het eerste in Frankrijk aangelegd kanaal met een verdeelpand en loopt van Briare aan de Loire in noord-oostelijke richting tot Rogny, vervolgens noordelijk naar het dal van de Loing, loopt evenwijdig daaraan tot Montargis en draagt dan verder den naam van kanaal van Loing, tot aan St. Mammès aan de Seine. Het hoogste punt ligt bij Rogny, in het departement Yonne, waar op de helling van een heuvel 7 slinzen zijn. Het Briare-kanaal ontvangt zijn water uit de Loing, de Trézée en 18 reservoirs, te zamen met een oppervlakte van 480 H.A.

**Briareus** of *Aegaeon* is in de Grieksche mythologie één van de drie Hekatonchieren (zie aldaar). Toen *Poseidon*, *Hera* en *Athene* samen-spanden, om *Zeus* gevangen te nemen, riep *Thetis Briareus* uit de diepte der zee te hulp, terwijl zij zijn ketenen losmaakte. *Briareus* stelt de woeste zee voor met hare rollende golven, waarin de ouden de oorzaak zagen van aardbevingen. Hij wordt daarom ook wel tot de Giganten en Titanen gerekend. Sommige schrijvers geven hem een woonplaats onder den Etna, waar hij vuurspuwend met zijn ketenen ramelt.

**Briatte**, *Theophile*, een Nederlandsch veldheer, werd geboren te Kadzand, den 7<sup>den</sup> Augustus 1775, trad als knaap van 13 jaar in dienst en werd in 1794 bevorderd tot vaandrig. In 1798

werd hij luitenant bij den staf en den 10<sup>den</sup> September 1799 in het gerecht bij Bergen zwaar gewond. In 1806 en volgende jaren woonde hij als luitenant-kolonel de veldtochten in Duitschland bij, nam in 1812 als escadronscheef deel aan den tocht naar Rusland, werd bij de Berezina gewond, en later nogmaals in den slag bij Bantzen. In 1814 werd hij kolonel van den generaal staf bij het Nederlandsche leger, in 1818 generaal-majoor en ontving zijn pensioen met den rang van luitenant-generaal. In 1826 werd hij benoemd tot lid van het Hoog Militair Gerechts-hof, en overleed te Utrecht, den 14<sup>den</sup> Mei 1844. Hij was versierd met de orden van het Legioen van Eer en van den Nederlandschen Leeuw.

**Bricciusnacht, St.** is, evenals de St. Bartholomeusnacht (zie aldaar), een geschiedkundige gebeurtenis, die haar naam ontleent aan het verschrikkelijk bloedbad, dat in den nacht, behoorende bij den dag aan den heilige van dien naam gewijd, werd aangericht. De St. Bricciusnacht had plaats op den 13<sup>den</sup> November 1002, toen op bevel van den Engelschen koning *Ethelred* (wegens dit feit „de Onbedachtzame” bijgenaamd) die in Northumberland verblijft hondende Denen (Noormannen) des nachts onverwachts overvallen en ten getale van duizenden vermoord werden. De verwachting des konings, zijn land daardoor van de Denenplaag te zullen bevrijden, werd niet vervuld, want thans dreef niet slechts roof-, maar ook wraakzucht de Deensche benden naar Engeland. Zelfs plaatste zich de koning der Denen *Sueno* of *Seen* aan hun hoofd, en onder hem en zijn zoon *Knuet* (*Kanoet*) den Groote werd geheel Engeland veroverd. Zie verder *Engeland, Geschiedenis*.

**Bricks, Carl Frederik**, een Deensch geschiedschrijver, werd den 10<sup>den</sup> Juli 1845 te Kopenhagen geboren. In 1871 werd hij aldaar assistent bij de bibliotheek, in 1882 bij het archief en in 1897 hoofd van het Deensche archiefwezen. Behalve talrijke werken over de geschiedenis van Denemarken in de 16<sup>de</sup> en 17<sup>de</sup> eeuw, waaronder „Kong Frederik II's Ungdomskjærlighed” (Kopenhagen, 1873), gaf hij uit: „Kong Christian IV's egenhændige Breve” (met „Fridericia”, 1878—1891, 7 dln.), „Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 1531—1560” (1886—1888, 2 dln.), „Indberetninger fra Charles de Dancaey til det franske Hof om Forholdene i Norden 1567—1573” (1901). Verder geeft hij sedert 1887 het belangrijke „Dansk biografisk Lexikon” tillige omfattende Norge for Tidrummet 1537—1814” (tot nog toe 15 dln.) uit. Van 1878—1897 was hij redacteur van het „Dansk Historisk Tidsskrift”.

**Bridgend**, een stad in het graafschap Glamorgan in het Engelsche vorstendom Wales, 28 km. ten W. van Cardiff, met (1901) 6063 iaw. De industrie omvat leerlooierijen, wolfabrieken, ijzerwerken en rijke steenkolenmijnen. Verder wordt er handel gedreven, vooral in koren. Men vindt er een groot krankzinnigengesticht en ruïnes van de in 1146 gebouwde kasteelen Ogmores-Castle, Coity-Castle en de Gwenny-Priory. Het 9 km. verwijderde Porthcawl aan het Bristolkanaal dient als haven voor het geheele kolendistrict.

**Bridge of Allan** is een druk bezochte badplaats

in het Schotsche graafschap Stirling, gelegen aan de Allan, dicht bij haar uitmonding in de Forth. In 1901 telde het plaatsje 3240 inwoners. Men vindt er zoute bronnen, een kondwatergeneesinrichting en een museum. Het heeft een zacht klimaat en is met het op 5 km. afstand gelegen Stirling verbonden door een straatweg.

**Bridgeport**, een stad en havenplaats in het graafschap Fairfield van den staat Connecticut, ligt aan den Long-Island-Sound en aan den mond der Pequannock, 29 km. ten Z. van Newhaven en 92 km. ten N.O. van New-York. Er zijn groote metaal- en geweren fabrieken, en tevens is er een levendige handel en een druk spoorweg-verkeer. Het aantal inwoners bedraagt (1900) 70996.

**Bridgetown** is de hoofdstad van het Britsche eiland Barbados in West Indie en een belangrijk Britsch vlootstation. Zij ligt op de zuid-westkust aan de ruime Carlislebaai, is een der fraaiste en rijkste steden van West-Indië, telt (1891) 21001 iaw. en heeft een levendigen handel. In 1845 werd zij nagenoeg geheel een prooi der vlammen, maar spoedig weer opgebouwd.

**BrIDGEwater**, in oude tijden Burgh Walter genaamd, de hoofdstad van het Engelsche graafschap Somerset, ligt aan de voorschepen van 700 ton bevaarbare rivier Parret, heeft (1901) 15209 iaw., een oud-Gotische kerk met fraaien toren uit het jaar 1430, talrijke kapellen, een merkwaardig stadhuus en een Latijnsche school. De voornaamste industrie bestaat in het vervaardigen van de zogenaamde *Bath bricks*, uit rivierklei; verder heeft men er ijzer- en messingindustrie en invoerhandel van koren, kolen, wijn, hennep en bouwmaterialen. Bridgewater is de geboorteplaats van den Engelschen admiraal *Blake*, voor wien aldaar in 1900 een standbeeld werd opgericht. Ten Z.O. der stad ligt Sedgemoor, waar de hertog van Monmouth in 1685 verslagen werd.

**BrIDGEwater, Francis Henry Egerton**, graaf van, een Engelsche geestelijke en letterkundige, werd geboren den 14<sup>den</sup> November 1756. Als jongste zoon werd hij bestemd voor den geestelijken stand en genoot de inkomsten van 3 predikantenplaatsen, in wier behoeften hij, naar de gewoonte der Engelsche Kerk, door middel van vicar's voorzag. Toen zijn broeder in 1823 overleed, erfde hij den titel van graaf en een groot vermogen. Na vestigde hij zich te Parijs en trok de aandacht door zijn zonderlinge wijze van handelen. Hij hield er een groote menigte honden en katten op na, die hij deed aankleeden, nit rijden gaan en aan zijn tafel eten. Toch bezat deze man een vroom gemoed en een onbegrensde menschelevendheid. Geen behoefte werd ongetroost door hem weggezonden. Bij uiters ten wil vermaakte hij aan het Britsch Museum zijn uitgebreide verzameling van handschriften, benevens 5000 pond sterling om die te vergrooten. Belangrijk vooral was zijn legaat van 8090 pond aan de Academie van Wetenschappen te Londen, met bepaling, dat daarvoor een groot werk moest worden uitgegeven, dienende om de macht, de wijsheid en de goedheid van God in de schepping aan te toonen. Als gevolg daarvan zijn de „Bridge-water Treatises” verschenen. *Daries Gilbert*, voorzitter der Academie, was n.l. aangewezen om het denkbeeld der erflaters ten uitvoer te

brengen, en koos, in overleg met den aartsbischof van Canterbury en den bisschop van Londen, een aantal schrijvers, die verschillende onderwerpen afzonderlijk zouden behandelen, namelijk *Charles Bell* de ontleedkunde, *Chalmers* het verband tusschen de schepping en 's menschen zedelijke aanleg, *John Kidd* de betrekking tusschen het geschapene en 's menschen lichaam, *Whewell* de natuur- en sterrenkunde, *Prout* de scheikunde en meteorologie, *Roger* de dier- en plantkunde, *Buckland* de aard- en delfstofkunde en *Kirby* de geschiedenis, de leefwijze en het instinet der dieren. Die boeken vonden algemeen bijval en sommigen daarvan zijn bij herhaling uitgegeven. Een eerste plaats bekleedde daarbij het werk van *Charles Bell*: „The hand, its mechanism and vital endowments”, dat ook in het Nederlandsch is vertaald. *Bridge-water* zelf heeft den „*Hyppolytos*” (1796) van *Euripides*, „A fragment of an ode of Sappho from Longinus” (1815), „*Family-anecdotes*” (1807), enz. uitgegeven. Hij overleed te Parijs, den 12<sup>den</sup> Februari 1829.

**Brigdwater-canal** is een kanaal in het graafschap Lancashire, een van de oudste kanalen van Engeland. Het werd van 1758—1771 door *James Brindley* gegraven op kosten van den hertog van Bridgewater, verbindt de heretogelijke steenkolenmijnen met Manchester en kruist de Irwell met een aquaduct van 183 m. lengte en 12 m. hoogte. Later liet de hertog het kanaal doortrekken tot Liverpool, zoodat het nu een lengte heeft van 55 km. Het staat met andere kanalen in verbinding, maar raakt op den achtergrond sinds den aanleg van het Manchester-ship-canal, waarover het ook met een aquaduct heen gaat.

**Bridgman**, *Frederic Arthur*, een Amerikaansch schilder, te Alabama geboren in 1817, ging in 1866 naar Parijs, waar hij zich onder *Gréuse* in de schilderkunst bekwamde, en reisde vervolgens in de Pyreneeën, Algiers, Egypte en Nubië. In 1878 vestigde hij zich voor goed te Parijs. Van zijn schilderstukken, die nitmuntten door een schitterend koloriet, moeten genoemd worden: „Aan de poort des harems”, „Transport van een mummie over den Nijl” (1877), „Marktooneel in Nubië”, „Straat in Constantine” (1883), „Een landhuis te Algiers”, „Op de daken van Algiers” (1888), „De demon der liefde”, „Feest van den Profeet te Blidah”, „Negerfeest te Blidah” en vooral een schilderstuk van groote afmetingen: Tocht van den pharaon door de Roode Zee.

**Brigdwater**. Zie *Bridge-water*.

**Brie**, een landschap in Frankrijk in de voormalige provincie Champagne (Brie Champenoise), aan de samenvloeiing van Seine en Marne, behoort thans tot de departementen Seine-et-Marne, Marne en Aisne-et-Anbe. Het is een korenrijke streek, een van de rijkste van geheel Frankrijk, maar de wijn, die er vandaan komt, is slecht. Voortreffelijk is echter de roomkaas (fromage de Brie). Vroeger bestond de streek uit Brië-Champenoise, met de steden Meaux, Provins en Châteaun-Thierry, dat tot Champagne, en uit Brië-Française of Brië-Parisienne, dat tot Isle-de France behoorde. Langen tijd was het land een zelfstandig graafschap, maar werd in 1328 met de kroon van Frankrijk

vereinigt. De hoofdplaats is Brie-Comte-Rohert of Brië-sur-Yères (zie aldaar).

**Brie-Comte-Rohert**, een stad in het Fransche departement Seine-et-Marne, in het arrondissement Melun, was eertijds de hoofdstad van Brie Française. Zij is gelegen aan den Ooster-spoorweg, heeft een kerk St. Etienne, nit de 13<sup>de</sup> eeuw, verder ruïnen van een in de 12<sup>de</sup> gehouwd kasteel van de graven van Brie en telt (1901) 2546 inwoners. Deze honden zich bezig met tuinbouw, rozenkweekerij, brandewijnstokerij en handel in koren en kaas (fromage de Brie).

**Brief**, afkomstig van het Latijnsche woord *brevis* (kort, beknopt), is in de meest algemeene beteekenis een schriftelijke mededeeling aan één of meer afwezigen, en vervangt dus een mondelijk onderhoud. Naar de brieven op alle menschelijke omstandigheden betrekking kunnen hebben, zoo bestaan er verschillende soorten. Men heeft ambtsbrieven, handelsbrieven, felicitatiebrieven, brieven van rouwbeklag, communicatiebrieven, minnebrieven, enz. Het eigenaardige van den briefstijl is gelegen in de volkomen vrijheid, die men bij het mededeelen zijner denkbeelden bezit. De briefschrijver is alleen gebonden door zijn verstand en zijn goeden smaak en wellicht door de gedachte, dat een brief minder vergankelijk is dan het vluchtig gesproken woord. Vooral in vertrouwelijke brieven kan de individualiteit van den steller geheel op den voorgrond treden. Hij behoeft in zijn nitdrukkingen slechts eenvoudig, duidelijk en bepaald te wezen en kan zich voor het overige, wat de stof betreft, van alle boeien ontslaan en den vrijen tengel vieren aan zijn verbeelding en aan de goedsgesteldheid van het oogehlijk. Vandaar ook dat romans, in briefvorm geschreven, een eigenaardige frischheid en bekoorlijkheid bezitten. Toch moet de brief een afgerond geheel vormen, met gepasten aanhef, geleidelijke overgangen en behoorlijk slot. De overige nitwendige zaken, zooals titels, het formaat, het dichtvoorn, het verzegelen, enz., zijn door het gebruik, en voor guldswaardige brieven door de wet, geregeld.

Het schrijven en verzenden van brieven is in den laatsten tijd tegelijk met de verbetering der middelen van vervoer zeer sterk toegenomen. Het aantal brieven, dat gemiddeld door ieder ingezetene der verschillende staten van Europa jaarlijks verzonden wordt, bedraagt volgens de statistiek van 1899 voor: Groot-Brittannië en Ierland 54.8, Duitschland 43.5, Zwitserland 40.1, Denemarken 29.4, België 28, Oostenrijk 26, Nederland 25, Frankrijk 22.7, Noorwegen 17, Zweden 14.4, Luxemburg 12, Hongarij 10.9, Italië 7.8, Portugal 7, Spanje 6.3, Serrië 5.2, Roemenië 3.4, Rusland 2.7, Griekenland 2, Turkije 0.5.

De Grieken en Romeinen schreven in den eersten tijd hante brieven op boombast of op plankjes. Deze laatste werden in lateren tijd met was overdekt en met een griffel (stilus, vandaar *stijl*) beschreven. Toen men zich vervolgens van papier (reeds in den tijd van *Cicero*) en van perkament hodiende, krogen de brieven den vorm van kleine boekjes, die men met draden omwond, wier knoop met zegelaarde of was bedekt werd, waarin de zegeling werd afgedrukt. Ook het schrijven in geheimschrift was toen reeds gebruikelijk en werd o.a. door *Caesar* en *Augustus* toegepast. De in-

richting der brieven was bij beide volkeren dezelfde. De schrijver plaatste zijn naam niet onder, maar boven aan den brief, en wel vóór den naam desgenen, aan wien het schrijven gericht werd, bijv. *Gaius Mucius* aan *Terentius Attico*. De Romeinen begonnen gewoonlijk hunne brieven met de woorden: „Si vales, bene est, ego valeo” of met de aanvangletters van deze, terwijl zij met een „Vale”, „Ave”, „Salve” of „Cura ut vales” eindigden. Slaven en vrijgelatenen werden doorgaans met het schrijven van brieven belast en droegen om die reden den naam van *amanuensis* (a manu). In de Middeleeuwen gebruikte men tot aan de 13<sup>de</sup> eeuw bijna uitsluitend perkament, dat echter in de 14<sup>de</sup> eeuw geheel door het papier werd verdrongen. Reeds in de Middeleeuwen bestond er een vastgestelde vorm voor de brieven en waren er boeken, waarin voor de verschillende gevallen die vormen werden beschreven. Zoo onderscheidde de diaken *Alberich van Monte-Cassino* in zijn „*Ars dictandi*” 5 hoofdbestanddeelen in den brief: 1<sup>o</sup> de *Salutatio* (begroeting), 2<sup>o</sup> de *Captatio benevolentiae* (verzoek om een gunstige beoordeeling), 3<sup>o</sup> de *Narratio* (zakelijke inhoud), 4<sup>o</sup> de *Petitio* (verzoek om voortdurende welwillendheid), 5<sup>o</sup> de *Conclusio* (slot). Deze 5 deelen werden in den pruijktijd tot 12 uitgebreid. De tegenwoordige briefkaart heeft er veel toe bijgedragen, om allen onnoodigen omhaal af te schaffen.

De Mohammedanen beginnen hunne brieven gewoonlijk met een aanroep van Allah en besniten ze met den Selam (zie aldaar). Naast de onderteekening wordt gewoonlijk het zegel van den schrijver in een dikke zwarte inkt afgedrukt. In brieven, die geen betrekking hebben op zakelijke aangelegenheden, wordt gaarne een verheven stijl gebruikt, soms berijmd proza. Vandaar dat de Arabische letterkunde een belangrijke brievenliteratuur (*Inshâ*) bevat.

Voor het sluiten der brieven werd in de 15<sup>de</sup> eeuw zegellak uit China ingevoerd. Het eerste lakzegel bevindt zich aan een schrijven uit Londen (den 3<sup>den</sup> Augustus 1554) aan den graaf van Daun. In 1624 kwamen de ouwels in gebruik. De couverts werden in 1820 door *Brewer* in Engeland uitgevonden.

De brieven zijn, om den diepen blik, dien zij ons vergunnen te slaan in het gemoedsleven van den schrijver, van groote beteekenis voor de geschiedenis en de zeden van zijn tijd en in taalkundig opzicht vooral merkwaardig om den lossen conversatietoon. De brievenliteratuur (epistolografie) der Westersche volken heeft een grooten omvang, en veel daarvan is nog in archieven en verzamelingen verborgen. In de Grieksche letterkunde onderscheidt men brieven uit den ouden en nieuweren tijd, echte en onechte brieven. Onder die, welke aan *Plato*, *Aristoteles* en *Isocrates* toegeschreven worden, zijn echte, terwijl die, welke sommigen van *Demosthenes* en *Aeschines* afkomstig achten, onecht zijn. Als van lateren tijd beschouwt men ook de brieven van *Pythagoras* en zijn aanhangers, van *Socrates* en zijn vrienden, van *Theano*, *Chion*, *Themistocles* en van *Phalaris*. Verzamelingen van Grieksche brieven van verschillende schrijvers zijn bezorgd door *Aldus Manutius* (1499), *Joachimus Camerarius* (1540) en *Eithardus Lubinus* (1601 en 1605). Ook zijn

er Grieksche brieven uit de 4<sup>de</sup> en latere eeuwen onzer jaartelling, zooals die van *Alciphron*, van *Aristaenetus* en *Theophylactus Simonetta*. De belangrijkste brieven zijn die van *Cicero*, *Plinius* en *Seneca*; voorts heeft men er van *Anonius*, *Symmachus* en *Sidonius Apollinarius*, terwijl later *Vives*, *Lipsius*, *Erasmus*, *Celtes*, *Muretus*, *Erytraeus*, *Morhof*, enz. tot de uitstekende Latijnsche briefschrijvers behoorden.

De brievenliteratuur in Italië is de eerste, die de moedertaal gebruikt, maar zij leverde aanvankelijk geen voorbeelden van fraaien stijl. Deze is bij *Bembo* en *La Casa* gekansteld en gedwongen, en bij hunne navolgers eveneens. Eerst *Annibale Caro*, *Munzio*, *Dolce*, *Bentivoglio*, *Aretino* en *Tassogaven* wat beters, en vooral *Gozzi*, *Algarotti*, *Metastasio*, *Ugo Foscolo* en anderen. Een belangrijke verzameling van Italiaansche brieven is de: „*Lettere di vari illustri Italiani del secolo XVIII & XII*, 10 dln.; Reggio, 1841). De Franschen, wier losse conversatietoon met den briefstijl overeenkomt, hebben op dit gebied veel voortreffelijks geleverd; men denke slechts aan de brieven van *Pascal*, van *Bellegarde*, van de markiezin de *Sevigné*, van *Fontenelle*, van d' *Argens*, van *Montesquieu* („*Lettres persanes*”), van *Mérimée* („*Lettres à une inconnue*”), van *Voltaire*, van *Crébillon*, van *Ninon de l'Enclos*, van madame de *Stael*, aan die van *Napoléon I* en *Josephine*, enz. Nog voortreffelijker wegens hunne degelijkheid en wegens hun humor zijn de brieven van vele Engelsche schrijvers, zooals van *Swift*, *Pope*, *Hughes*, *Howell*, *Temple*, *Addison*, *Locke*, *Bolingbroke*, *Chesterfield*, *Shaftesbury*, *Richardson*, lady *Montague*, *Sterne*, *Gray*, enz. Vele daarvan zijn verzameld in: „*Letters written by eminent persons in the XVII and XVIII centuries*” (3 dln., Londen, 1813). Sommige daarvan zijn meesterstukken en voorbeelden voor alle natien. In de Middeleeuwen gebruikten de steden in hunne handelsbrieven de Duitsche taal, terwijl de vorsten zich van het Latijn bedienden. Sedert de Hervorming zonden de vrije rijksteden echter geen Latijnsche brieven meer aan den keizer, en de machtigsten daaronder verlangden ook van den keizer „das deutsche Wort”. In Duitschland bezat men tegen het einde der 16<sup>de</sup> eeuw enkel eenige aanwijzigingen omtrent het schrijven van brieven, terwijl eerst de echtgenoot van *Gottsched* met leesbare brieven optrad. Ook *Gellert* bevorderde de verbetering van den briefstijl door zijn „*Praktische Abhandlung von dem guten Geschmack in Briefen*” (1751), als inleiding tot een verzameling van brieven. Na dien tijd zijn in Duitschland vele nitstekende briefschrijvers opgetreden, zooals: *Lessing*, *Winckelmann*, *Klopstock*, *Rabener*, *Lange*, *Weizae*, *Garré*, *Glein*, *Lichtenberg*, *Matthison*, *Hagedorn*, *Zoükofer*, *Geszner*, *Wieland*, *Mendelssohn*, *Jacobi*, *Voss*, *Richter*, *W. von Humboldt*, *Schiller*, *Goethe*, *Bettina*, (*H. von Arnim*), *Rahel* (*F. von Varnhagen*), *Börne*, enz. Uit den bloeitijd der Nederlandsche letterkunde heeft men de keurige brieven van den dichter *Hooft*, uit lateren tijd van *Bilderdyk* en van *Heuvelde*, de „*Brieven over den Bijbel*” van *C. Busken Huet*, enz. Vooral hebben Nederlandsche letterkundigen nitemant in het schrijven van Latijnsche brieven, zooals *Scaliger*,

*Lipsius*, de beide *Heinsiusen*, *Baudius*, *Cornelius*, *Vossius*, *Hugo*, de *Groot*, enz.

Tot de belangrijkste verzamelingen van brieven behooren: „*Epistolographi Graeci*“, verzameld door *Hercher* (Parijs, 1873), „*Epistolae obscurorum virorum*“, „*Epistolae clarorum virorum* ad L. Reuchlinum“, de brieven van *Erasmus*, *Luther*, *Melanchthon*, *Zwingli*, *Oecolampadius* en *Calvijn*, „*Gaill. Camdens et illustrium virorum ad eum epistolae*“, „*Clarorum Venetorum Belg. et German. ad Magliabechium epistolae*“, „*Epistolae clarorum virorum ad Goldastum*“, vooral die van *Petrus de Vineis*, den kanselier van keizer *Frederik II.* uit de 13<sup>de</sup> eeuw, enz. Zij vormen belangrijke bronnen voor de toestanden en de geschiedenis van den tijd, waarin zij geschreven zijn, en deelen vaak omtrent beroemde personen merkwaardige bijzonderheden mede. Belangrijk uit dit oogpunt zijn vooral de brieven van merkwaardige staatslieden en vorsten, zooals er inde „*Archives*“ van mr. *Groen Prinsterer*, in de werken van het Historisch Genootschap te Utrecht en in de Charterboeken zijn verschenen.

De romans in briefvorm waren vroeger een geliefkoosde vorm bij sommige schrijvers. In ons land zijn die van de dames *Betje Wolf* en *Aagje Deken* de voornaamste. Het eerst is deze vorm gebruikt door *Richardson* en vervolgens met succes door *Rousseau*, *Rétif de la Bretonne*, *Musaeus*, *Hermes*, *Sophie de la Roche*, *Tieck*, *Goethe* en door *Foscolo*, o.a. in zijn: „*Ultime lettere di Jacopo Ortis*“. Later is het gebruik van dezen vorm op den achtergrond geraakt. Met goed gevolg is zij nog eens gebruikt door *Carmen Sylva*.

Vooral de letterkunde van het Oosten bevat een grooten rijkdom van brieven. De belangrijkste Arabische verzamelingen zijn die van *Salaheddin Esasfedi* uit de 8<sup>ste</sup> eeuw, van *Mohammed Abol Hassan Alibekri* te Kahlra, van *Kenaribeg* en van *Ibn Ahmed Alfarabi*. De meest bekende Perzische zijn die van den vizier en dichter *Mir Alisjir* en van den geschiedschrijver *Nadir Sjach Mohammed Medikhan*, voorts die van *Saib*, *Isjemin*, *Mir Choesros Aghebi* en *Sjachsfer*. Onder de latere is die van *Abol Faal*, grootvizier van den groot-mogol *Mohammed Akbar*, vooral beroemd. Nog veel talrijker en belangrijker zijn de verzamelingen der Turken, zooals die van den groot-vizier *Mahmoed Pasja*, die van *Ahmed Kemalpasjasade*, die der gebroeders *Djelelsade* en die van verscheidene Turksche dichters. Belangrijk voor de geschiedenis is vooral een verzameling van aanschrijvingen der Turksche sultans aan hunne boogste ambtenaren.

**Briefgeheim.** De onschendbaarheid van het briefgeheim is door alle beschaafted staten erkend. Er bevindt zich dan ook een bepaling in de Nederlandse Grondwet, waardoor het geheim van de brieven zoo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Het geheim der aan de post of andere openbare instellingen van vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalve op last des rechters, in de gevallen in de wet omschreven.

De ambtenaar der post of van een andere daar bedoelde instelling, die zich aan het openen of terughouden van de ter vervoer toevertrouwde brieven schuldig maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar en 6 maanden.

Dezelfde strafbedreiging bestaat er voor de ambtenaren der telegrafie. Het openbreken en terughouden van brieven door andere personen dan staatsambtenaren kan strafbaar worden, maar is het niet altijd. De gevallen, waarin op last van den rechter brieven in beslag genomen, geopend of aangehouden kunnen worden, zijn omschreven in het Wetboek van Strafvordering. Op aanvraag van den officier van Justitie kan de rechter-commissaris in strafzaken machtiging bekomen van de rechtbank tot het nemen van een dier maatregelen. In een bevel tot buszoeeking, van de rechtbank nitgegaan, is een machtiging tot het onderzoeken van brieven en papieren nog geenszins opgesloten; een afzonderlijk verlof is daartoe noodig. Ook in de gevallen, waarin dit geoorloofd is, blijft de particulier tegen het openbaar maken der geheimen, in zijn brieven verrat, beschermd door de bepaling van het strafwetboek, dat ieder, die door zijn stand of beroep geheimen gewaar wordt en deze openbaart zonder noodzaak, met gevangenisstraf en boete gestraft wordt.

Brieven, aan gefailleerde kooplieden geadresseerd, moeten, op aanvraag der curators van het faillissement, aan deze ter hand gesteld worden. De straf, gesteld op de schending van het briefgeheim, was vroeger zwaarder dan tegenwoordig. In Duitschland werd dit misdrijf in de 17<sup>de</sup> eeuw gestraft met verbanning, in Frankrijk, onder *Lodewijk XV.*, bepaalde de verordening van den 25<sup>sten</sup> September 1742, dat de beampte, die brieven of pakketten wederrechtelijk opende, met de doodstraf werd gestraft. Op voorstel van den abt *Sieyès* nam de Nationale Vergadering het briefgeheim op in verzameling van staatsburgerlijke rechten. In verscheidene andere staten werd het ook tot een onderdeel van de grondwet gemaakt, o.a. in Portugal (1826), in Keur-Hessen (1831), in Württemberg (1843), in Baden (1845), Pruisen (1850), Oldenburg en Saksen (1852), enz.

De klachten over de schending van het briefgeheim zijn reeds zeer oud. Reeds *Lucianus* beklagde zich er over, en ook uit de Middeleeuwen zijn ons talrijke gevallen daarvan bekend. *Luther* wiens brieven berhaaldelijk geopend werden, protesteerde in 1528 openlijk daartegen in zijn geschrift „*Schrift von heimlichen und gestohlenon Briefen, sampt einem Psalm, ausgelegt widder Hertzog George zu Sachsen*“. Zelfs de brieven van en aan vorsten ontkwamen er niet aan. Kardinaal *Richelieu* en *Lodewijk XIV* maakten het openen van brieven tot een stelsel. *Richelieu* richtte op het postkantoor te Parijs in 1628 het „*Cabinet noir*“ in, waar voor politieke doeleinden alle brieven doorzocht werden, en dan de inbond gebruikt als middel tot beschuldiging. In Duitschland heeft het Zwarte Kabinet van den graaf *Brühl* en zijn helper, den hofraad von *Siepmann*, te Dresden een treurige bekendheid verkregen. Ook in den tijd van *Napoleon I* werden de brieven van verdachte personen stelselmatig doorzocht. Zoo worden in 1806 tijdens de bezetting van Berlijn door de Fransen door den generaal-intendant van *Napoleon*, *Bignon*, dagelijks ongeveer 2000 brieven geopend. Over het openen van brieven in Engeland klaagt o.a. *Swift* in zijn brieven aan *Pope*.

**Briefkaart** (Deensch brevkort, Duitsch



postkarte, Engelsch post-card, Fransch carte postale, Italiaansch cartolina postale, Russisch otrkrytoje pismo, Spaansch tarjeta postal, Zweedsch brefkort, is een open kaart voor mededeelingen, aan den voorkant voorzien van gedrukte of opgeplakte postzegels, in vele landen ook van het wapen des lands. De achterkant is voor schriftelijke mededeelingen bestemd; sedert 1905 op de prentbriefkaarten in vele landen ook een gedeelte der voorzijde. De briefkaart is uit Oostenrijk afkomstig. De eerste aanleiding tot de invoering ervan werd gegeven door een artikel van den hoogleraar *Emanuel Hermann* in de „Wiener Neue Freie Presse“, den 26<sup>sten</sup> Januari 1869. *Hermann* wordt daarom algemeen als de nitvinder van de briefkaart beschouwd. Wel had *H. von Stephan* op het vijfde Duitse postcongres (van October 1865 tot Maart 1866) getracht belangstelling te wekken voor de briefkaart, maar eerst den 1<sup>sten</sup> October 1869 ging de Oostenrijksche postadministratie over tot de invoering ervan. In Duitschland werd de briefkaart ingevoerd in Jnni 1870, eerst zonder gedrukte postzegel, in 1872 echter bedrukt. Door de Algemeene Postvereeniging van den 1<sup>sten</sup> Jnni 1878 werd de briefkaart over alle beschaafde landen der aarde verspreid. Vooral de invoering van de zoogenaamde prentbriefkaarten heeft een groote toename van de verzending tengevolge gehad (in Duitschland in 1901 circa 673 miljoen).

**Briefschilders** of *Illuministen*, een in de Middeleeuwen ontstane klasse van schilders, die zich toelegden op de versiering van losse geschriften, populaire blaadjes van profanen of religieuze inhoud, welke zij dan op kermissen of bij kerkelijke feesten trachtten te verkoopen. Hunne werkzaamheid strekte zich tevens uit over gebedenboekjes, heiligenbeelden, geïllustreerde legenden, kalenders, adelaarboekjes en andere geneeskundige raadgevingen, voorspellingen, speelkaarten, korte berichten over opvallende gebeurtenissen en in lateren tijd ook over stamboom en heraldiek. In den beginne werd alles uit de hand geschilderd, maar na de invoering van de boekdrukkunst zagen zij zich ook genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot houtsneden, steen- en metaaldruk. Aan hen waren de kaligrafen (zie aldaar) en miniatuurschilders (zie aldaar) verwant.

**Briefschrijvers** zijn personen, die voor anderen brieven opstellen. Vóór den tijd der Hervorming waren onder de leeken betrekkelijk slechts weinigen, die konden schrijven; dientengevolge vond men bijna overal openbare briefschrijvers, die bereid waren, om zich tegen een kleine belooning met het opstellen van brieven te belasten. In het westelijk gedeelte van Midden-Europa, waar een goed lager onderwijs de schrijfkunst tot algemeen eigendom heeft gemaakt, vindt men geen briefschrijvers meer, hoewel men in de steden zelden te vergeefs zoekt naar personen, die zich met het opstellen van verzoekschriften, enz. belasten. Daarentegen bloeit het briefschrijversbedrijf nog altijd in die landen, waar het volksonderwijs op lagen trap staat, zooals in Spanje, Portugal en sommige gewesten van Italië. In laatstgenoemd rijk zijn zij doorgraans in de open lucht aan een tafeltje gezeten.

**Briefstempelmachine.** Dit toestel werd in

Amerika uitgevonden en is bestemd om, bij het in alle beschaafde staten toenemende brievenverkeer, de menschelijke hand te vervangen door een mechanisme van veel groter werkkraft en lagere prijs. Bij de postkantoren in de Vereenigde Staten van Amerika zijn reeds meer dan 300 dezer toestellen, vertegenwoordigende 8 verschillende stelsels, in gebruik en jaarlijks wordt hiervoor meer dan 300000 gld. uitgegeven. In Nederland zijn in hoofdzaak 2 stelsels in gebruik: de Columbia- en Bickerdikestempelmachine. Beide worden door electriciteit gedreven: een stempelmachine doet het werk van ongeveer 4 menselijke stempelaars. De „Bickerdike“ stempelt per minuut 200, daarentegen de „Columbia“ 640 brieven en briefkaarten. Het zeer gecompliceerde mechanisme bestaat uit ongeveer 700 machinedeeltes. Een ventilator met 4 vliengels wordt door den electromotor in beweging gebracht en is daar, waar de lucht er intreedt, voorzien van een driedeelig grijptoezel van gummi. De boombe, die de machine bedient, houdt nu een handvol brieven losjes er tegen aan, en door de binnentredende lucht wordt de eene partij na de andere aangetrokken en door de tanden van het snel rondwentelende grijptoezel naar een wentelende wals geslingerd, waarop zich de stempel en de vlag bevindt. Naast de stempelwals draait gelijktijdig een vijlten inktrol rond, die zoodanig geplaatst is, dat de stempel telkens opnieuw van stempelinkt wordt voorzien. De tegenwoordige briefstempelmachines hebben nog het nadeel, ongeveer 5 van de 100 brieven ongesteld te laten. Behalve in de Vereenigde Staten is de briefstempelmachine tot nog toe alleen in Duitschland en in Groot-Brittannië algemeen in gebruik; in Nederland werden zij tot dusver slechts op de postkantoren te Amsterdam en 's Gravenhage in dienst gesteld.

**Brieftelegrammen** zijn telegrafische aanvullingen op, of verbeteringen in brieven, die reeds naar Ned. Indië verzonden zijn met de stoomschepen der stoomvaartmaatschappijen „Nederland“ en de „Rotterdamse Lloyd“, of lange mededeelingen naar Ned. Indië, zonder dat men daarvoor het gewone telegramtarief verschuldigd is. Ze zijn den 1<sup>sten</sup> November 1899 ingevoerd. Deze telegrammen worden verzonden naar de agenten der genoemde stoomvaartmaatschappijen te Genna te Marseille, die zorgen voor de overbrenging daarvan met de eerste mailboot naar Padang, om van daar uit te worden geseind naar de plaats van bestemming. Op deze wijze verkrijgt men een tijdsvermindering van 4 à 5 dagen op een brief, terwijl ongeveer 1/10 gedeelte van het telegramtarief daarvoor wordt betaald.

**Brieg**, de hoofdplaats van een even zoogenaamd arrondissement in het Pruisische distrikt Breslau, ligt op den linkeroever van de Oder en aan den Opper-Sileziëchen spoorweg Breslau—Oderberg, en telt (1900) 24090 inw., waaronder een garnizoen. De vroegere vestingwallen zijn in plantsoenen herschapen. Er is een kasteel, de voormalige residentie der hertogen van *Brieg-Liegnitz*, een gymnasium, een ambachtsschool, een ziekenhuis, een krankzinnigengesticht, enz.; voorts heeft men er eenige kerken, waaronder een Gotische Nicolaïkerk, een synagoge benevens een schouwburg. Er is een belangrijke industrie, die hoofdzakelijk be-

staat nit machinefabrieken, ijzergieterijen, wolspinnen, flanelweverijen, leerlooierijen, meelfabrieken, passamentfabrieken, beetwortelsuikerfabrieken, enz.

Brieg werd in 1250 tot stad verheven en was van 1311—1675 de residentie van een der vorstelijke families. Gedurende den Hussietenoorlog werd het verwoest, later weer opgebouwd en van sterke vestingwerken voorzien. Ook in den Dertigjarigen Oorlog had het veel te lijden en van 1675 tot 1741 behoorde het aan Oostenrijk. Gedurende den eersten Silezischen Oorlog werd het na een levig bombardement in 1741 ingenomen door de Pruisen. De Franschen veroverden het in 1806 en verwoestten er de vestingwerken.

**Brieg** of *Brig* (in het Fransch *Brigue*, in het Italiaansch *Briga*) is een klein marktplaatsje in het Zwitsersche kanton Wallis. Het ligt op een hoogte van 680 m., aan den linkeroever der Rhône, waar deze de Saline opneemt, aan de spoorlijn Genève—Lausanne—Brieg van den Jura—Simplonspoorweg, aan het begin van den weg over den Simplonpas, aan de postroute over den Furka- en Grimselpas, aan den noordelijke ingang van den in 1905 voltooiden Simplontunnel. Het telt (1900) 2198 inwoners en heeft een oude kerk uit het jaar 1662, een voormalig Jesuïetencollege, thans een gymnasium, een klooster der Ursulinen en een merkwaardig ridderslot met vele torens en een groote ridderzaal. De bonwtrant van Brieg vertoont reeds den invloed van Italië.

**Brieger, Theodor**, een Duitsch Protestantisch geleerde, werd den 4<sup>den</sup> Juni 1842 te Greifswald geboren. In 1876 werd hij hoogleeraar in de theologie te Marburg, in 1886 te Leipzig. Hij schreef o.a.: „Casparo Contarini und das Regensburger Konkordienwerk“ (Gotha, 1870), „Konstantin der Grosse als Religionspolitiker“ (1880), „Alexander und Luther“ (1<sup>ste</sup> afdeeling 1884), „Das Wesen des Ablasses am Ansange des Mittelalters“ (1897). Sedert 1877 geeft Brieger (later met Bae) de „Zeitschrift für Kirchengeschichte“ (Gotha) en met *Dielsius* de „Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte“ (Leipzig) uit.

**Brieger, Ludwig**, een Duitsch geneeskundige, werd den 26<sup>sten</sup> Juli 1849 te Glatz geboren. Hij studeerde te Breslau en Straatsburg, werd in 1881 privaat-docent aan de universiteit te Berlin en in 1882 hoogleeraar aldaar. In 1891 werd hij directeur van de ziekenafdeeling van het instaat voor besmettelijke ziekten en in 1901 hoogleeraar in de physisch-diëtetische geneeskunde. In het bijzonder van de watergeneeskunde. Brieger maakte vooral studie van de stofwisselingsprodukten der bacteriën en toonde aan, dat de laatste door de hasische en eiwitachtige giftige stoffen, die zij zelf voortbrengen, n.l. de toxine en toxalbumine, hun schadelijke werking veroorzaken. Ook tot den opbouw van de immuniteit droeg hij niet weinig bij. Hij ontdekte verder als werkzame bestanddeelen van de Oost-Afrikaansche pijlgiften een zekere stof, glycoside; ook leverde hij praktische en theoretische bijdragen om de hierdoor veroorzaakte vergiftiging te genezen. Hij schreef: „Ueber Ptomaine“ (Berlijn, 1885—1886, 3 dln.).

**Briegleb, Hans Karl**, een Duitsch rechtsgeleerde, geboren te Baireuth, den 1<sup>sten</sup> Mei 1805,

studeerde eerst in de theologie, daarna in de rechten en vestigde zich als advocaat te Neurenberg. In 1842 werd hij gewoon hoogleeraar in de rechten te Erlangen, in 1845 te Göttingen, zag zich in 1849 henoemd tot lid der Eerste Kamer in Hannover, en overleed te Göttingen, den 5<sup>den</sup> September 1879. De verdiensten van *Briegleb* bestaan voornamelijk in het opstellen van een theorie over het civiele proces en uit het doorzoeken van de Middelleeuwse procesliteratuur. Hij schreef: „Ueber exekutorische Urkunden und Exekutivprozess“ (Neurenberg, 1839, 2 dln.), „Rechtsfälle zum akademischen Gebrauch“ (Göttingen 1848 en 1850, 2 dln.), „Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse“ (Leipzig 1859) en „Vermischte Abhandlungen“ (Erlangen, 1868). Ook gaf hij het „Speculum“ van *Durantis* en het tractaat van *Faziole*, „De summaria cognitione“ (Erlangen, 1843) uit.

**Brielle** of *Den Briel* is een gemeente op het Zuid-Hollandsch eiland Voorne, aan den mond van de Maas, aldaar Brielsche Maas genoemd. Zij telt (1905) 3978 inwoners op een oppervlakte van 238 H.A. De gemeente bestaat zoo goed als uitsluitend uit de stad en deze is een vesting ter bescherming van den mond der Maas. Zij bezit eenige aanzienlijke gebouwen, waartoe de St. Catharinakerk met het praalgraf van *Filips van Almonde* (+ 1711), en het stadhuis, met een fraaie schildery, voorstellende de inneming der stad door de Watergeuzen, behooren. Ook is er ter godachtenis van laatstgenoemd feit een monument verrees. Men vindt er enkele fabrieken, een kazerne voor het korps torpedisten, een gemeentelijke hoogere hurgerschool met driejarigen cursus, een zeilmakery, een scheepstimmerwerf, een zoutkeet en een tonwslagerij. De Groote of Catharinakerk heeft een hoogen, stompen toren van 75 m., in 1462 gebouwd. Het weeshuis is gesticht nit de nalatenschap van den pastoor van Heenvliet, *Engel Willemzoon de Meerle* (*Angelus Merula*). Verder is er een asyl voor zeelieden, voornamelijk gestemd door een schenking van *Alexander Ver Huell*. Ten tijde van koning *Willem I* werd het huis, waarin *Tromp* geboren was, afgebroken.

In 1280 wordt Den Briel een dorp genoemd en in 1306 onder de steden gerekend. In 1417 werd de stad door hertog *Jan van Beieren* ingenomen; in 1417 trachtten zeeroovers haar bij verrassing te nemen, hetgeen echter mislukte. De stad is verder merkwaardig in de geschiedenis, daar zij de eerste was, die in den aanvang van den Tachtigjarigen Oorlog op de Spanjaarden veroverd werd. Dit geschiedde door de Watergeuzen onder aanvoering van *Lumey*, graaf van *der Mark*, den 1<sup>sten</sup> April 1572; vandaar het bekende rijmpje: „Op den 1<sup>sten</sup> April, verloor *Alra* zijn *Bril*“. Vier dagen later sloegen de Briellenaars een aanval van den graaf van *Bosch*, waarbij vooral *Rochem Meuwissen* zich verdienstelijk maakte. Den 3<sup>den</sup> October 1579 trachtte de Spaansche veldheer *Valentin de Pardieu* de stad door list te veroveren, maar zijn toelief mislukte. In Juni 1575 trad *Willem I* hier in het huwelijk met *Charlotte de Bourbon*. In 1685 werd Den Briel met Rammekens en Vlissingen aan Engeland verpand en kreeg een Engelsche bezetting tot in 1616, toen gemelde plaatsen door *Oldenbarneveldt* voor 3 miljoen gulden werden

ingelost. In 1813 namen de inwoners van Brielle de Fransche bezetting gevangen en zonden haar naar 's Gravenhage; zij was daarmede de eerste stad, die zich vrij maakte van de Fransche overheersching. Voorheen was de stad door aarden wallen omgeven, die in 1702 door muren vervangen werden.

**Brielsche Maas** is een arm der Maas tusschen de eilanden Voorne en Rozenburg. In 1354 verloor hier *Willem van Henegouwen* de vloot van zijn moeder *Margaretha*.

**Brienen, Abraham van**, werd geboren in 1606 te Utrecht. Hij studeerde te Keulen, werd tot priester gewijd en was vervolgens werkzaam als pastoor te Langer-Aar, aan de Geertekerk te Utrecht, als bijzitter der vicarissen en als ondervicar van den bisschop. Tot tweemaal toe volbracht hij met *Jacob de la Torre* een reis naar Rome en werd tot doctor in de godgeleerdheid en tot pauselijk notaris verheven. In 1662 werd hij raadshier van den pauselijken vicaris *Johannes van Neercassel*, en overleed te Utrecht, den 19<sup>den</sup> September 1683. Hij heeft onder den naam van *Abraham van der Mat* verscheidene meditatieën uitgegeven, die hij herhaling gedrukt zijn.

**Brienen, Willem Joseph van**, heer van de Grootte Lindt, Dordtmond en Stadt, was onder de regering van *Lodewijk Napoleon* hier te lande adjunct-burgemeester van Amsterdam, kamerheer des konings en honorair lid van den Staatsraad; ook ontving hij het commandeurskruis der orde van de Unie. Bij de inlijving van ons land bij Frankrijk was hij lid der commissie, opgeroepen naar Parijs, om de zaken te regelen. Hij werd daarna maire van Amsterdam en heeft in die betrekking veel gedaan, om de instellingen der hoofdstad voor verval en ondergang te hewaren. *Napoleon I* benoemde hem tot ridder van het Legioen van Eer en tot baron van het keizerrijk. In 1813 was hij van oordeel, dat men den ongelukkigen toestand van ons land ter kennis moest brengen van de Fransche Regeering, en hij begaf zich met *Antonius Warin*, lid van het gemeentebestuur, naar Parijs. Daar zijn verlangen bekend was geworden, werd hij niet ten geboorte toegelaten, en hij bevond zich nog in Parijs, toen de omwenteling in ons land een aanvang nam. *Van Brienen* bevestigde zich, om aldaar de helangen van zijn landgenooten te behartigen, en eerst na den 31<sup>sten</sup> Maart 1814 kon hij naar hier terugkeeren. Hij werd in laatstgenoemd jaar lid der Staten van Holland en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en overleed den 10<sup>den</sup> October 1839.

**Brienen van de Grootte Lindt, Arnold Willem van**, een zoon van den vorige, werd later lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorts commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, ridder met de ster van de orde der Eikenkroon, officier van de orde van het Legioen van Eer en ridder van de Koninklijke orde der beide Siciliën.

**Brienen van Ramerus, Gijbert Karel Rutger Reinier van**, werd geboren te Amersfoort, den 28<sup>sten</sup> October 1771. Hij was ten tijde van koning *Lodewijk* kolonel van de Nationale Garde te Amsterdam, onderscheidde zich bij de omwenteling van 1813 door moed en beraden-

held en handhaafde met zijn Nationale Garde te midden der losgebarsten hartstochten de orde. Koning *Willem I* henoemde hem tot generaal en tot commandeur der Militaire Willemsorde.

**Brienen van Ramerus, Jean Anne van**, een zoon van den vorige, geboren te Amsterdam, den 25<sup>sten</sup> October 1800, was een verdienstelijk genie-officier, die zich bevestigd heeft om hij het uitbarsten van de Belgische onlusten de vesting Bergen-op-Zoom in verdedigbaren staat te brengen. Hij klom op tot den rang van majoor, werd ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en overleed te Nijmegen, den 21<sup>sten</sup> Juli 1854. Een aantal stukken en aantekeningen omtrent 's Lands verdediging zijn door hem aan het Rijk geschenken.

**Brienne**, een stadje in het Fransche departement Bar-sur-Aube, bezat te voren een militaire school, waar *Napoleon I* zijn opleiding ontving. Het telt (1901) 1607 inwoners, heeft een plein met een bronzen standbeeld van *Napoleon* in zijn uniform als cadet, en is vooral beroemd geworden door het gevecht van den 29<sup>sten</sup> Januari 1814, het eerste, dat de Geëllieerden op Franschen bodem tegen *Napoleon* leverden, en door den slag van den 1<sup>sten</sup> Februari 1814. Nadat op den eersten dag van laatstgenoemd jaar het leger der verbonden mogendheden met 70000 man, die op den rechter vleugel door *Schwarzenberg* en op den linker door *Blücher* werden aangevoerd, over den Rijn was getrokken, voegde *Napoleon* zich den 25<sup>sten</sup> Januari bij zijn troepen, vereenigde de korpsen van *Marmont*, *Victor* en *Ney* (de reserve) bij Châlons en trok met 60000 man over St. Dizier en Vassy naar Brienne, het hoofdkwartier van *Blücher*. Hij wilde den rechter vieng van het centrum scheiden, beide afzonderlijk verslaan en daarna het korps van *Schwarzenberg* in den rug aantasten. Terwijl het korps van York bij Ligny en Bar-le-Duc reeds afgesneden was en van de Silezische armee slechts 25000 man met de cavalerie van Graaf *Pahlen* bij Lesmont lagen, stond van het hoofdleger het korps van *Colloredo* bij Bar-sur-Seine, dat van *Frieling* en van den kroonprins van Württemberg bij Bar-sur-Aube, en *Wrede* en *Wittgenstein* waren met het 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> korps op weg naar Joinville. De vorsten, die met de garde en de reservecavalerie het hoofdleger volgden, bevonden zich in het hoofdkwartier van *Schwarzenberg* te Chaumont. Bij de nadering van *Napoleon* trok *Blücher* de Silezische armee bijeen, deed Brienne bezetten door een Russisch korps en dekte met de ruitrij van *Pahlen* den terugtocht van het korps van *Sacken* van Lesmont naar Brienne. Laatstgenoemde ruitrij werd den 29<sup>sten</sup> Januari des namiddags door twee korpsen Fransche kurassiers onder *Gronchy* aangegrepen, maar zij hield moedig stand. *Blücher* had zijn cavalerie op den rechter vleugel van het korps van *Sacken* geplaatst, toen *Ney* zich met het korps van *Victor* vereenigde en twee afdelingen nitzond om Brienne aan te tasten. De Franschen telden 27000, de Geëllieerden 40000 man. *Blücher* deed zijn ruitrij, hij het invallen der donders, om den linker vleugel trekken en bracht hem aan het wijken, waarmee hij den strijd voor dien dag als geëindigd beschouwde. Doch *Chatrau*, chef van den generelen staf van *Victor*, deed desavonds om 8 uur plotseling een aanval op het slot, waar *Blücher* zich

berond, zoodat hij met *Gneisenau* ternanwernood aan de gevangenschap ontsnapte. Daarna drong *Chateau* in de stad en noodzaakte generaal *Sacken*, om zich met een afdeeling van zijn korps door den vijand heen te slaan. In het brandende Brienne ontstond een hevig gevecht, en de Fransen werden weder nit de stad verdreven. Daar zij echter in het bezit waren van het slot en van hier met een aanval dreigden, trok *Blücher* tegen middernacht naar Bar-sur-Aube, en *Napoleon* vestigde zijn hoofdkwartier in Brienne.

*Blücher* trad inmiddels in overleg met *Schwarzenberg*, en er werd besloten, een beslissenden slag te wagen. *Wrede* had last om naar Vassy te trekken, maar toen hij bemerkte, dat het korps van *Marmont* naar Brienne was opgerukt, veranderde hij naar eigen ingeving dat plan, en zijn tijdige komst op het toneel van den strijd droeg niet weinig bij tot den gewenschten uitslag. Tot aan den 1<sup>sten</sup> Februari, toen *Gislay* en de kroonprins van Württemberg de aangewezen stellingen hadden ingenomen, vermeed *Blücher* het gevecht, maar toen op den middag van dien dag de keizer van Rusland de koning van Pruisen en de veldmaarschalk *Schwarzenberg* zich op de hoogte van Trannes vertoonden, deed hij zijn troepen in 4 kolonnen voorwaarts rukken. Nabij den rechter vleugel, in het bosch van Eclance, had zich daags te voren Fransch voetvolk gevestigd. Het werd door een brigade van het Württembergsehe korps daarnit verdreven en trok terug naar de henvels van la Giberie. Ofschoon de Württembergers den steun der artillerie misten, veroverden zij na een hardnekkig gevecht de henvels en het dorp. Bij voortdrijving was nabij deze henvels het brandpunt van het gevecht, tot dat generaal *Barclay* des avonds te 5 ure een afdeeling grenadiers en twee afdeelingen knaars daarheen zond en ook het korps van *Wrede* te hulp snelde. Op den linkervleugel had het korps van *Gislay* bij Unionville de brug over de Aube stormerhand genomen en rukte langs de beide oeveren naar Dienville. Het bracht er den vijand aan het wijken, en de goed verdedigde stad, het steunpunt van den rechter vleugel der Fransen werd met zwaar geslacht gebombardé. De brigade *Grimmer*, die het verband der kolonne met het hoofdleger onderhouden moest, bestormde des avonds te 7 uur met een Russisch korps het brandende dorp la Rothière. Het centrum was in 2 kolonnes in de richting van den heirweg voortgerukt, gevolgd door de infanterie en de ruitery van *Sacken*, terwijl een afdeeling Pruisische cavalerie en Kozakken het verband onderhield met het Württembergsehe korps. Deze kolonnes stietten bij la Rothière op den vijand. Te 9 ure was de slag in vollen gang. Hoewel de weeke grond alle vlugge bewegingen van cavalerie en artillerie verhinderde, bleef de kroonprins van Württemberg stand houden in la Giberie, terwijl in la Rothière de strijd nog onbeslist was. De Russen trokken nu daarheen, en de kroonprins ontving de hulp der reserve, terwijl de ruitery van generaal *Wasiljow* tusschen la Rothière en Petit Mesnil de Fransche divisien *Colbert*, *Guyot* en *Piré* aanviel en tot aan Brienne la Ville terugwierp. *Wrede* deed nu *Chamennil* en *Morvilliers* aantasten; het eerstgenoemde werd spoedig genomen en

het hezit ervan gehandhaafd tegen de aanvallen van *Napoleon* met zijn garde. Toen deze een geweldig kanonvuur tegen die plaats opende, deed *Wrede* een stonten uitval met zijn ruiters, zoodat de vijand in verwarring de vlucht nam en *Napoleon* zelf hijna gevangen genomen was. Na het verlies van *Chamennil* zag *Marmont* zich genoodzaakt, om *Morvilliers* te ontruimen en werd nog verder teruggedreven door de Oostenrijksche en Beiersche troepen, die zich meester maakten van 23 kanonnen en 1000 gevangenen. Vruchteloos had *Napoleon* zelf zich aan het hoofd gesteld der garde, om la Rothière te heroveren. *Blücher* deed door krachtige toespraak de zijnen stand houden. Beide veldheeren zagen hun leven bedreigd; onder *Napoleon* werd een paard doodgeschoten, en een ordonnans sneuvelde aan de zijde van *Blücher*. *Gislay* bestormde voorts Dienville, de Fransen trokken door Brienne over de brug bij Lesmont naar Troyes terug en *Wrede* deed nog een vergeefsche poging, om hun den terugtocht af te snijden.

Volgens de opgaven van Duitsche zijde hadden 60000 Fransen en 80000 Verbonden en volgens die van Fransche zijde 36000 Fransen en 123000 Verbonden aan den slag deelgenomen. Volgens Fransche opgave had *Napoleon* een verlies van 4000 dooden en gewonden, 1000 gevangenen en 54 stukken, hetwelk volgens de verzekering der Geallieerden 5000 dooden en gewonden, 9000 gevangenen en ruim 70 kanonnen beliep. Het aantal dooden en gewonden aan de zijde der Verbonden Mogendheden schijnt grooter te zijn geweest dan dat der Fransen.

**Brienne**, *Jean de*, een zoon van *Erard II*, koning van Cyprus, en van *Agnès de Montbéliard*, werd geboren in 1148 en in 1205 koning van Jerusalem, door zijn hnwelijk met *Marie de Montferrat*, koningin van Jeruzalem. Na den dood zijner echtgenoot werd hij regent voor zijn dochter *Yolande*. In 1218 nam hij deel aan den vijfden kruistocht en trok eerst naar Egypte. In 1229 benoemden de baronnen van het Oost-Romeinsche rijk *Jean de Brienne* tot keizer voor den tijd der minderjarigheid van *Boudewijn II*. Hij voerde strijd in Azië en verdedigde zijn hoofdstad tegen de aanvallen van den Griekschen veldheer *Vatatzes*, die zich met de Bulgaren verbonden had. Hij overleed in het jaar 1237 aan de koorts.

**Brienne**, *Gauthier de*, een broeder van den voorgaande, trok met dezen naar Palestina, waar hij zoo grooten roem verwierf, dat de Siciliaansche edelen hem na den dood van *Hendrik IV* tot koning kozen. Met een leger, in Frankrijk verzameld, begaf hij zich naar Italië waar hij door *Innocentius III* in den echt verbonden werd met *Alberia*, de dochter van *Tancredi*, den laatsten afstammeling der Noorsche koningen van Sicilië (1201), en beleend met het vorstendom Tarente en het graafschap Lecce, waarna hij zich naar zijn rijk spoedde. Geheel Apulië juichte hij zijn komst. De Duitsche troepen moesten in de vestingen veiligheid zoeken, en *Gauthier* belkom den troon. Nauwelijks echter waren de kruisridders ingescheept, die hem vergezelden, toen het geheele land tegen hem opstond. Hij werd te Capua ingesloten, maar hij een nitval sloeg hij met 200 gewapenden de geheele Siciliaansche

ridderschap op de vlucht, zoodat hij zijn rijk nogmaals vernoverde. Nu zocht hij de Duitschers uit de vestingen te verdrijven, maar bij Sarnn werd hij door den stadhouder *Diepold van Vahburg* gevangen genomen en overleed spoedig daarna.

**Brienne, Gauthier IV de**, een zoon van den voorgaande en na den dood zijns vaders geboren, verwierf door zijn dappere daden de hand van *Maria*, een dochter van *Hugo I*, knuing van Cyprus, en tevens het graafschap Jaffa. In den slag van Gaza (1244), waar hij bevel voerde over den linker vleugel van het leger der Christenen, viel hij in de handen der Saracenen, die hem na een een ellendige gevangenschap van 7 jaren ter dood brachten.

**Brienne, Hugo**, van, een kleinzoon van den voorgaande, verkreeg van *Karel van Anjou* het graafschap Lecce, huwde eerst met een dochter van hertog *Guido I* van Athene en vervolgens (1291) met *Helena Angela*, de weduwe van hertog *Willem I*, en werd voogd over haar zoon *Guido II*. Hij overleed den 9<sup>den</sup> Augustus 1296.

**Brienne, Gauthier V de**, was een zoon van den hertog van Athene en de echtgenoot van *Johanna de Châtillon*. Nadat hij zich, ter beteniging van de weerspanningen in de Grieksche vorstendommen, van de hulp der Cataloniërs bediend had, geraakte hij met deze laatsten in oorlog en verloor in 1311 aan den oever van de Cephissus den slag en het leven.

**Brienne, Gauthier VI de**, een zoon van den voorgaande, werd door kning *Karel* van Napels tot stadhouder te Florence benoemd (1326) en verhinderde den tocht van *Lodewijk den Beier* naar Rome in 1327. In 1331 stak hij met een groot leger van Brindisi naar Arta over, om zich van de Grieksche vorstendommen meester te maken, maar de pest teisterde zijn troepen en hij moest met eenige weinigen terugkeeren. In 1339 en 1340 hielp hij kning *Philips van Artois* en versterkte zich te Florence. In plaats van nu de wapenen te keeren tegen Pisa, verkocht hij aan de regering van deze stad de heerschappij over Lucca voor een jaarlijksche som van 8000 goudgulden, terwijl hij te Florence in tien maanden tijds door middel van allerlei knevelarijen meer dan 400000 goudgulden samenschrapte. Tot tweemaal toe werd er een samenzwering tegen hem ontdekt en gestreng gestraft, maar toen de aanlegger van een derde, *Adimari* genaamd, zon ter dood gebracht werden, barstte de volkswoede los. *Gauthier*, met omstreeks 400 man in zijn paleis opgesloten, bedung met de zijnen vrijen aftocht naar Frankrijk, verliet Florence den 6<sup>den</sup> Augustus 1343, en werd in Frankrijk aan het hoofd van het leger gesteld, in 1356 tot connetable benoemd en sneuvelde den 19<sup>den</sup> September van laatstgenoemd jaar in den slag bij Marpertsuis.

**Brienz** is de naam van een Zwitsers dorp in de buurt van Interlaken in het kanton Bern. Het ligt op een hoogte van 604 m. aan den Jura-Simplon spoorweg en telt (1900) 2578 inw. Het is beroemd om zijn houtsnijwerk, waarmee zich ruim 600 arbeiders bezighouden, en om zijn kaas. Het dorp is eigenlijk een samensmelting van de kleinere dorpen Brienz, Tracht en Kienholz en is circa 2 km. lang. In de nabijheid ligt het meer van Brienz. Dit meer heeft een lengte van 3 nren

gaans en is een uur gaans breed, 262 m. diep, heeft een oppervlakte van 30 v.km. en is gelegen op een hoogte van 566 m. boven de oppervlakte der zee. Het is door hooge, steile, boschrijke bergen omgeven, in het noorden door de ongeveer 3000 m. hooge Brienz Gratz, waarvan de hoogste top, de Rothorn, 2351 m. hoog is. De Aar, van Meiringen komende, stroomt er doorheen en spoedt zich vervolgens langs Interlaken naar het meer van Thun, en de prachtige Giesbach stort er zich in uit. Deze heerlijke waterval, of liever reeks van watervallen, komt van den Faulhorn (2700 m.). Van den nevel van het meer kan men zich door middel van een spoorweg naar den waterval begeven. Ook de Lütische voert hare wateren naar het meer van Brienz.

**Brienser meer.** Zie *Brienz*.

**Brîère de l'Isle**, *Louis Alexandre Esprit Gaston*, Fransch generaal, te St Michel du François op Martinique geboren, den 4<sup>den</sup> Juni 1827, studeerde op de militaire school te St. Cyr en nam in 1847 dienst bij de mariniers. Als kapitein maakte hij den oorlog van 1859—1860 tegen China mede en vocht als majoor in 1861 in Cochinchina. Als nverste onderscheidde hij zich in 1870 bij de verdediging van Bazeilles en werd bij Sedan verslagen en krijtsgesangene gemaakt. Na zijn terugkeer werd hij bureauchef voor de afdeling mariniers aan het ministerie van Marine, in 1876 ging hij als gouverneur naar Senegambie, waar hij tot 1881 bleef en tot brigadegeneraal werd bevorderd. Vervolgens was hij van 1882—1883 inspecteur der marinetroepen. In December 1883 zond men hem als commandant van de 1<sup>ste</sup> Brigade der expeditietroepen onder generaal *Milot* naar Tonkin, waar hij in September 1884 het opperbevel overnam. In Januari 1885 bevorderd tot divisiegeneraal, veroverde hij Langson in Februari 1885, rukte vervolgens met het grootste deel van zijn leger op tot ontzet van Thuyen-Quan en liet generaal *Négrier* met onvoldoende strijdkrachten in Langson achter, die dan ook den 25<sup>den</sup> Maart 1885 door de Chinezen werd verslagen. Dientengevolge moest *Brîère de l'Isle* het opperbevel overgeven aan generaal *Cowry*, onder wiens commando hij in Tonkin bleef tot het sluiten van den vrede. In Januari 1887 werd hij nogmaals benoemd tot inspecteur van de marinetroepen. Na op nnn-activiteit gesteld te zijn overleed hij den 19<sup>den</sup> Juni 1896 te St Leu-Taverny in het departement Seine-et-Oise.

**Brierly, Benjamin**, een Engelsch schrijver en dichter, geboren den 26<sup>den</sup> Juni 1825 te Fallowth in Lancaster, ontving een gebrekkige opleiding, werd zijdewever en beoefende tevens de dichtkunst. Hij leverde in 1849 het gedicht: "My Uncle's garden" en in 1855 de schetsen in proza: "A day out" en "Jimmy the Jobber", waarna hij in dat zelfde jaar zich uit de zaken terugtrok en zich nitsluitend bezig wijdde aan de letterkunde. Daarna werd hij hulpredacteur van de: "Oldham Times", verband zich in 1862 voor een half jaar tot letterkundige werkzaamheden te Londen en vestigde zich vervolgens te Manchester als schrijver, terwijl hij tevens optrad als toneelspeler. Voorts redigeerde hij het "Journal of literature, science and art" en later nog het "Seaside Journal". Van zijn talrijke geschriften vermelden wij:

„Tales and sketches of Lancashire life" (1862—1863; herdrukt 1885—1886). „The Chronicles of Waverley" (1864; 2<sup>de</sup> druk, 1867). „The lay-rock of Langley-side" (1864; 2<sup>de</sup> druk, 1867). „Irkdale, or the old house in the hollow" (1865, 2 din.; 2<sup>de</sup> druk, 1868). „A bundle o' fents from a Lancashire loom" (1866). „The Fratching of Fratchingthorpe. a course of connubial crosses or Fireside Fraps" (1866). „Nonsense and Tomfoolery in prose" (1867). „Marlocks of Meriton" (1867). „Traddiepin fold" (1867). „Red windows hulf" (1867). „A batch o' jannocks from a Lancashire oven" (1867). „Ab-o-th Yate in London" (1868). „Ab-o-th Yate on times and things" (1868). „The cotten o' Mossburn" (1871). „Our old chimney nook, a Christmas story" (1868; 2<sup>de</sup> druk, 1872). „Pen'orths o' fun" (1881). „The Nettlecrabs at Blackpool" (1886). „Humorous rhymes" (1889) en een aantal kleine liederen in den tongval van Lancashire. Hij overleed den 19<sup>den</sup> Januari 1896.

**Briesis** een zeemansterm voor een bepaalde windsterkte. Men onderscheidt nog een lichte, matige, frische en stijve bries (windsterkte 3—6 volgens de schaal van *Beaufort*). Tot aan de laatste kunnen nog bramzeilen gevoerd worden, vandaar het woord „bramzeilkoelte".

**Briët, Arthur**, een Hollandsch genreschilder, geboren te Madioen op Java in 1807, werkzaam te Nunspeet op de Veluwe, kwam reeds op driejarige leeftijd naar den Haag en vertrok later naar Utrecht, waar hij tot 1884 bleef. Daar kreeg hij tekenonderwijs bij *Josef Heenevaer*. Reeds toen nitte zich zijn talent, o. a. in illustraties. In 1884 ging hij naar de Academie te Antwerpen, vanwaar hij in 1886, toen hem een koninklijk subsidie ten deel viel, naar Parijs vertrok. Na een reis naar Italië ging hij werken in een dorpie bij Mechelen, waar hij met *Alexander Struys* kennis maakte. Deze oefende veel invloed op hem. Daar schilderde hij binnenhuizen, een richting, waartoe hij zich sedert vrijwel is blijven bepalen. In Brabant en op de Veluwe, weldra in zijn tegenwoordige woonplaats Nunspeet, ontwikkelde de jonge kunstenaar zich verder en begon steeds meer de aandacht te trekken. Op verschillende tentoonstellingen verwierf hij reeds medailles. **Briët** is een van onze meestbelovende jongere schilders. Zijn boerenbinnenhuysjes hebben borenal schilderachtige en coloristische kwaliteiten, die deels aan den invloed van *Breitner* zijn toe te schrijven.

**Brieux, Zie Saint-Brieux.**

**Brieux, Eugène**, een Fransch tooneelschrijver, werd den 19<sup>den</sup> Januari 1858 te Parijs geboren, als zoon van een handwerksman. Nadat hij de volksschool bezocht had, vormde hij zich zelf tot journalist en kwam in 1890 voor den dag met een comédie in 3 bedrijven, „Ménage d'artistes", in het Théâtre Libre van *Antoine*. Grooten bijval vond hij met zijn stuk „Blanchette" (1892). Minder in den smaak viel, niettegenstaande de bijten- de satire, „Les Bienfaiteurs" (1896), daarentegen had in de Comédie Française, „L'Évasion", een klippel, waarin de overdrijving van de erfelijke leedtheorie wordt belachelijk gemaakt, veel succes. De didactische strekking krijgt in *Brieux's* stukken steeds meer de overhand. „Résultat des courses" ijvert tegen de speelwoede van de Parij-

sche werkloden, „La robe rouge" (1900), zijn besto- stuk, tegen de misbruiken bij den rechterlijken stand, „Les Remplacantes" (1901) tegen het gebruik van minnen, „Les Avariés" (1901), door de censuur verboden, tegen het geheimhouden van besmettelijke ziekten, „Petite amie" (1902) tegen de uitbuiting van arbeidsters.

**Brigade** is de naam voor een groote legeraf- deeling, bestaande uit troepen van hetzelfde wa- pen, onder bevel van een generaal-majoor en sa- mengesteld uit 2 à 3 regimenten. Men heeft in- fanterie-, cavalerie- en artilleriebrigades. In klei- ne legers, waar geen regimenten zijn, worden de brigades nit zelfstandige bataillons gevormd. In Duitschland vindt men brigades voor veldartille- rie. In afwijking van de gewone beteekenis van het woord, werden vóór 1806 in het Russische le- ger de veldbatterijen ook brigades genoemd. Bij de technische troepen gebruikt men het woord bri- gade ook voor kleine troepen, die voor bepaalde doeleinden geformeerd worden, o. a. sappeurs-, mi- neursbrigades, enz. Gemengde brigades worden slechts tijdelijk gevormd.

De naam is afkomstig van den Zweedschen ko- ning *Gustaaf Adolf*. Hij voegde voor het eerst 2 of 3 zwakke infanterieregimenten samen tot een brigade, die daardoor ook een wijziging in haar uniform onderging. In Frankrijk werd de brigade voor het eerst toegepast door *Turenne*, die een onbepaald aantal bataillons tot een brigade ve- eenigde. In de 18<sup>de</sup> eeuw was de brigade bij on- geveer alle legers ingevoerd en bestond uit de sa- menvoeging van 2 regimenten infanterie of cava- lerie. In 1808 ontstonden bij de reorganisatie van het Pruisische leger gemengde brigades, bestaan- de nit alle wapens, namelijk: 7 bataillons, 12 es- kadrons en 2 batterijen. Sommige ervan waren nog sterker. Het geheele leger bestond toen uit 6 brigades. De sterkte werd langzamerhand groo- ter en bereikte die van de divisie, zoodat dan ook de naam brigade in 1819 werd veranderd in divi- sie. In het Oostenrijksche leger was de brigade, bestaande uit 2 infanterieregimenten en 1 batai- lon jagers, geurende langen tijd de grootste ge- bruikelijke legerafdeeling der infanterie; gewoon- lijk werd er een batterij aan toegevoegd.

Gendarmeriebrigade is in Pruisen het gezamen- lijk aantal gendarmes van een provincie; in Ne- derland, Frankrijk en Beieren verstaat men daar- onder het aantal manschappen, dat onder bevel staat van een onderofficier.

**Brigadegeneraal.** Zie *Generaal-majoor*.

**Brigadier** is de titel voor den rang van kor- poraal bij de cavalerie en de maréchaussée; ook wordt bij de rijksveldwacht van brigadier gespro- ken.

**Briganten** noemt *Tacitus* den machtigsten volksstam in Groot-Britannië. Hij was geves- tigd in het hedendaagsche Yorkshire, Westmo- reland, Durham, Lancashire en Cumberland, en werd door *Petilius Cerealis*, een volkheer van kei- zer *Vespasianus*, onderworpen aan de Romeinsche heerschappij. Aan het hoofd van den stam stond een koning, die te Eboracum, het tegenwoordige York, zijn verblijf hield. Na de volkomen over- winning, door *Agricola* behaald, werd het grond- gebied der Briganten bij de vierde Romeinsche provincie, *Maxima Caesarea*, gevoegd. Volgens

*Ptolomaeus* woonde ook een volk, hetwelk dien naam droeg, in Ierland.

**Briganti** is in Italië de naam van struikrovers; ook partijgangsters, die zich tegen de regeering verzetten, dragen er, vooral in Napels, wel dien naam die afkomstig is van het woord *briga*, dat onrust beteekent. Daar zij zich vaak aan plundering en moord schuldig maakten, verkreeg die naam weldra een slechte beteekenis. Misschien ook is de naam afkomstig uit Frankrijk, daar de teugellooze soldaats gedurende de gevangenschap van koning *Johan* (1358) den naam „brigands” droegen. In alle Romaansche landen komen zij tijdens en na oorlogen voor o.a. in de Vendée tegen het einde der 18<sup>de</sup> eeuw, in Spanje in het begin der 19<sup>de</sup> eeuw en in Turkije nog heden ten dage. Het krachtigst waren de briganti in Sicilië en Napels gedurende den strijd tusschen *Ferdinand I* en *Murat* (*Fra Diavolo*). Na de Restauratie gelukte het aan *Ferdinand* vrij wol ze te verdrijven. Een deel der briganti trok toen naar den Kerkelijken Staat, waar zij reeds vroeger deernlijk hadden huisgehouden, zoodat kardinaal *Consalvi* zich noodzaak zag, vordragen met hen te sluiten. In den oorlog van *Garibaldi* en *Victor Emanuel* tegen *Frans II* van Napels gebruikten beide partijen briganti in hunne legers. In verband met de briganti staan ook de Mafia en de Camorra (zie aldaar).

**Brigantijn** is de naam van een klein oorlogsschip met een laag boord en slechts één dek. Het is als brik getakeld en heeft 10 tot 15 roeibanken, zoodat men daaraan door middel van wind en riemen een snelle vaart kan geven. Er is ruimte voor 100 man, die hunne geweren onder de roeihanken kunnen opbergen. Zulke vaartuigen werden voorheen in de Middellandsche Zee veelal als roeischepen gebruikt. Tegenwoordig is het de naam voor een kleine brik.

**Briggs, Henry, of Briggiss**, een Engelsch wiskundige, werd geboren in 1556 te Warley wood bij Halifax in Yorkshire, studeerde te Cambridge, werd in 1592 examiner in de wiskunde, kort daarna leeraar in de natuurkunde en in 1596 hoogleeraar in de geometrie aan het Greshamcollege te Londen. Toen *John Napier* de logarithmen ontvond, begreep *Briggs* aanstonds het hooge belang van deze uitvinding, maar tevens, dat het stelsel door 10 tot grondslag te nemen aanmerkelijk verbeterd werd voor de lagere wiskunde. Nu hield hij zich zoo ijverig bezig met het berekenen van logarithmen, dat hij in 1618 zijn „*Logarithmorum chilias prima*” uitgaf, waarin hij de logarithmen van de eerste 1000 getallen tot in 8 decimalen berekend had. Hij werd in 1619 benoemd tot hoogleeraar aan het Mertonecollege te Oxford en overleed aldaar, den 26<sup>sten</sup> Januari 1631. Zijn „*Arithmetica logarithmica*” (Londen, 1624) bevat de logarithmen der getallen van 1 tot 20000 en van 90000 tot 100000 in 14 decimalen.

**Brigham Young**, het hoofd der Mormonen in Noord-Amerika, werd geboren te Whitingham in den staat Vermont, den 1<sup>sten</sup> Juni 1801, was timmerman en werd bekeerd door de lezing van het „*Book of Mormon*”. In 1832 werd hij gedoopt en in 1834 in het college der 12 Apostelen opgenomen. Als een verkondiger van zijn geloof reisde hij met goed gevolg in de oostelijke staten der

Unie, alsmede in Engeland (1840), waar hij een menigte aanhangers verkreeg, voor wie hij een Europeesche uitgave van het „*Book of Mormon*” in gereedheid bracht, een gezangboek vervaardigde en het tijdschrift „*De duizendjarige ster*” uitgaf. Na den dood van *Joe Smith* (27 Juni 1844) kwam hij als voorzitter van het college der 12 Apostelen aan het hoofd der Mormonen, die hij in 1847 van Nauvoo in Illinois naar de streken van het Zontmeer in Utah voerde. In 1850 werd Utah als territorium erkend, en *Brigham Young* aldaar tot stadhouder benoemd in 1851. In 1852 proclameerde hij het dogma der polygamie. In 1854 werd hij herkozen, maar in 1858 legde hij zijn waardigheid neder in de handen van den stadhouder *Cumming*, hoewel hij na den aftocht der regeeringstroepen zich wist te handhaven in zijn betrekking als hoofd van een priesterstaat. In 1871 werd hij door een strengere handhaving der wetten tegen de veelwijverij in staat van beschuldiging gesteld, maar niet veroordeeld. Hij overleed te Salt-Lake-City, den 29<sup>sten</sup> Augustus 1877. Hij liet 17 vrouwen en 44 kinderen na, benevens een vermogen van vijf miljoen gulden. *Young* heeft zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van den akkerbouw en den handel, heeft bruggen gebouwd, straten, spoorwegen en telegraaflijnen aangelegd.

**Brighella** is de naam van een persoon van het Italiaansch volkstoneel en stelt een geslepen bediende voor, die steeds gereed is om allerlei listen en aanslagen te bedenken, maar de uitvoering daarvan gewoonlijk aan *Arlecchino* overlaat. Hij is gekleed in een Middeleeuwsch gewaad met groene linten, en zijn masker stelt een gelaat voor, dat door de zon verbrand is. Omtrent den oorsprong van dit type wordt medegedeeld, dat in 1200 de adel van Brescia de burgers wilde noodzaken, tegen de inwoners van Bergamo te strijden, maar dat die adel terstond door de burgers verjaagd werd, en, naar Cremona geweken, tegen de ingezetenen samspande. Hierdoor werd een verbond der burgers, „*Brighella*” genaamd, uitgelokt, waarvan genoemd type de verspreiding is.

**Bright, Ziekte van**, is een aandoening der nieren, genoemd naar den Engelschen geneesheer, *Richard Bright* (geboren in 1781 en overleden in 1858), die haar in 1827 het eerst beschreef. De naam, als zelfstandige ziekte, is bij ons slechts weinig gebruikelijk meer. Zie *Nierziekte*.

**Bright, Timothy**, de „vader der Engelsche (en daarmee tevens der moderne) stenografie”, in 1550 te Sheffield geboren, werd in 1574 bachelor of medicine te Cambridge. In 1579 verwierf hij den doctoralen graad, werd in 1586 arts te Smithfield bij Londen, in 1590 rector te Methley en in 1594 te Barwick. Zijn „*Treatise of melancholy*” (Londen, 1586) is niet zonder invloed op *Shakespeare* gebleven. Zijn stenografisch stelsel („*Characterie*”, Londen, 1588) diende vermoedelijk tot het maken van stenografische afschriften van de tot 1623 in druk verschenen toneelstukken van *Shakespeare*, die alle door letterkundigen diefstal verkregen werden.

**Bright, John**, een Britsch staatsman, werd geboren den 17<sup>den</sup> November 1811 te Greenbank bij Rochdale, waar hij aan het hoofd stond van een uitgebreide katoenspinnerij, behoorde tot de secte der Kwakers, vermeerderde zijn kennis door

grote reizen, trad reeds vroeg als volksredenaar op en werd in 1843 door Durham naar het parlement afgevaardigd, waar hij met Cobden ijverig werkte voor de ephaffing der graanwetten. In 1847 werd hij door Manchester met Gibson tot vertegenwoordiger gekozen. In 1851 deed hij in persoon onderzoek naar den toestand der kerkelijke beweging in Ierland en kwam met de tegenstanders der staatskerk in overleg, om als redenaar op te treden voor de gelijkstelling der Kerk in Ierland met die in Engeland. In 1853 was hij een der voortreffelijkste sprekers op het vreescongres te Edinburgh. Wegens zijn overhellen tot de Russische zijde en zijn afkeer van den oorlog werd hij in November 1854 te Manchester in beeltenis verbrnd, en door zijn inspanning in het parlement gevoelde hij zich zoo uitgeput, dat hij zich in 1854 tot herstel zijner krachten naar Italië begaf. In 1857 verloor hij zijn zetel voor Manchester, maar weldra zag hij zich gekozen te Birmingham, zoodat hij in 1858 opnieuw in het Lagerhuis verscheen. Aanvankelijk ondersteunde hij het ministerie Derby, maar later vereenigde hij zich met de Whigs, om het te doen vallen. Zijn verlangen naar uitbreiding van het stemrecht, hoe krachtig hij daarvoor ook strijden mocht, bleef intusschen onvervald, terwijl zijn vreedlievende staatkunde in de jaren 1863 en 1864 door de regeering gehuldigd werd. In dienzelfden tijd koos hij met zijn vrienden de partij der Noordelijke Amerikaansche Staten, terwijl de Engelschen meerendeels de Zuidelijken begunstigden. Na de zegepraal der Noordelijken vocht Bright opnieuw voor de gewenschte hervormingen in het stemrecht en ondersteunde in 1866 de gematigde reformbill van Russell en Gladstone. In 1867 werd eindelijk een reformbill, waarin zijn voornaamste denkbeelden opgenomen waren, tot wet verheven.

Een andere kwestie, het reeds vermelde Iersche vraagstuk, vergde n geheel zijn aandacht. In de zitting van 1868 kwam hij terug op zijn vroegere plannen en ijverde niet alleen voor de „sensorybill“ van Gladstone, maar eischte ook een Iersche „landbill“. Bright, die in een langdurige parlementaire leerschool gevormd was, als volksredenaar door niemand in Groot-Brittannië geëvenaard en als spreker in het Lagerhuis ter nauwernood door Gladstone evertroffen werd, genoot door zijn onafhankelijk standpunt de achting van alle partijen en oefende door zijn talenten en karakter een belangrijken invloed uit op den loop der zaken. Toen in den herfst van laatstgenoemd jaar de verkiezingen in den geest der liberalen uitvielen en Gladstone met de samenstelling van een nieuwe ministerie belast werd, kwam Bright derhalve in de eerste plaats in aanmerking als lid van het Kabinet. Vrachteloos werden hem verschillende portefeuilles aangeboden. Hij had er een afkeer van, zijn welkemen vrijheid door een staatsambt aan banden te leggen. Ten laatste liet hij zich door zijn vrienden bewegen, als minister van Koophandel op te treden. Door de koningin werd hij op de eervolste wijze ontvangen, en het ephdragen der ministeriele betrekking aan een democraat als Bright baarde algemeen ephzien. Aan de Iersche zaak bewees hij nn belangrijke diensten, maar het bleek

tevens, dat de bank der ministers geen plaats was, die met zijn inborst strookte. De man der vrije beweging, wiens vurige welsprekendheid geen angstvallig gestelde perken kende, bracht meermalen de diplomatieke geslotenheid zijner ambtgenooten erg in het nauw. Daarenboven veroorloofde zijn werkzame geest zich nauwelijks de noodige rust. Reeds vóór den aanvang der zitting van 1870 was zijn wankelende gezondheid door overspannen arbeid zoozeer geschokt, dat hij een lang verlof moest aanvragen, hetwelk gevolgd werd door het nederleggen der portefonille, op den 20<sup>sten</sup> December van laatstgenoemd jaar. Intusschen behield hij een belangrijken invloed, en ook nog in November 1871 ontving hij dringende aanzoeken, weder in het parlement werkzaam te zijn. Eerst in April 1872 hernam hij als zelstandig liberaal zijn zetel in het Lagerhuis. Sedert den 30<sup>sten</sup> September 1871 was hij kanselier van het hertogdom Lancaster in het kabinet Gladstone, maar legde bij het aftreden van dezen, den 17<sup>den</sup> Februari 1874, die betrekking neder, om zich weer te plaatsen op de banken der oppositie en het ministerie Beaconsfield te bestrijden, vooral wegens diens politiek in het Oosten. In April 1880 werd hij opnieuw kanselier van het hertogdom Lancaster in het kabinet Gladstone, maar nam wegens de honding zijner ambtgenooten in de Egyptische kwestie, o.a. het bombardement van Alexandrië, in Juli 1882 zijn ontslag. Door de Home-rule beweging van Gladstone verwijderde hij zich steeds meer van hem en ondersteunde het conservatieve kabinet Salisbury. Hij overleed den 27<sup>sten</sup> Maart 1889. Groot verdiensten heeft Bright ook door hetgeen hij voor de arbeidersklasse van Engeland gedaan heeft. Zijn parlementaire redevoeringen zijn in groepen verzameld onder de titels: „Speeches and parliamentary reform“ (Londen, 1867), „Speeches on questions of public policy“ (1869, 2 dln.), „Speeches and the public policy“ (1869), „Public addresses“ (Londen, 1879) en „Public letters“ (Londen, 1885). Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, vastheid van beginselen en een ijzeren consequentie kenmerkten dezen voortreffelijken staatsman.

Bright, Jacob, een broeder van den voorgaande, geboren in 1821 te Greenbank bij Rochdale, ontving zijn ephleiding aan de school der Kwakers te York en was later deelgenoot in de handelszaak van zijn broeder. In 1867 werd hij gekozen tot afgevaardigde naar het parlement, waar hij ephtrad als een verdediger van de politiek van zijn broeder en van de geavanceerde liberale partij. Vooral onderscheide hij zich als een ijveraar voor de staatkundige rechten der vrouwen. Bij de verkiezingen van 1874 verloor hij zijn zetel, maar hij heroverde dien in 1880.

Bright, Sir Charles Tilston, een Engelsch ingenieur, werd geboren in 1822. wijdde zich aan de studie der telegrafie en muntte zoodanig uit, dat hij in 1853 benoemd werd tot ingenieur der Engelsch-Iersche Telegraafcompagnie. In die betrekking legde hij den onderzeeschen kabel van Engeland naar Ierland en ontwierp in 1856 met Cyrus Field het plan der telegrafische verbinding van Europa en Amerika. Hij werd hoofdingenieur van die belangrijke onderneming, en toen, na een aanvankelijke mislaking in 1857, de kabel in 1858



gelegd was, werd hij toegeijnd aan beide zijden van den Oceaan en door den onderkoning van Ierland tot ridder benoemd. Ook deze draad werd echter weldra door beschadiging onbruikbaar, en daar men vooreerst het herratten der pogingen tot verbinding staakte, werd *Bright* ingenieur bij de Britsche Telegraafcompagnie, voor welke hij in 1864 een kabel legde door de Perzische Golf naar Indië. *Bright* legde voorts in 1871 een onderzeeschen telegraafkabel tusschen de West-Indische Eilanden en Panama. Van 1865—1868 was hij lid van het Lagerhuis. Hij overleed den 3<sup>den</sup> Mei 1888. *Bright* schreef: „Report of the committee on standards of electrical resistance” (London, 1862).

**Brighton**, oorspronkelijk Brighthelmstone, is een stad en beroemde badplaats in het Engelsche graafschap Sussex, aan de zuidkust van Engeland. Zij is door spoorwegen met Londen, Portsmouth en Hastings verbonden en door den zoogenaamden „amphibischen spoorweg” met het tegenoverliggende Rottendeam. Dit is een elektrische spoorweg, den 28<sup>sten</sup> November 1896 geopend, met een lengte van 4 Engelsche mijlen. Hij loopt langs het strand, waar de rails rusten op cementblokken, die bij vloed door de zee bespoeld worden. De rails zijn daarom op hooge ijzeren stellages bevestigd. Brighton was vroeger een visschersplaats en telde in 1801 nog maar 7300 inwoners, terwijl dit aantal in 1901 gestegen was tot 123478.

De stad ligt gedeeltelijk op de helling van een heuvel, gedeeltelijk ook langs het strand, over een lengte van 4 à 5 km. Zij heeft vele prachtige gebouwen, waaronder de reuzenhotels „Grand Hôtel” en „Hôtel Métropole”. De fraaiste gedeelten zijn: de Esplanade in King’s Road, het Brunswick square, Old Steine en Queen’s Mansions. Er zijn in zee twee pieren uitgebouwd, waarvan de New- of West-Pier 350 m. lang is. Belangrijk is vooral het aquarium en het „Royal Pavillon”, een prachtig zomerverblijf in Oosterschen stijl, van 1784—1817 door *George IV* gebouwd, naar het voorbeeld van het Kremlin, met een grootpark. Sedert 1850 is het stedelijk eigendom geworden, bevat een geologisch en zoologisch museum, een bibliotheek en leeszalen. Verder is er een schilderijenverzameling, een kerk in Gotischen stijl, een standbeeld van *George IV*, drie schouwburgen, een circus, sportterreinen voor wedrennen, enz., op de South-Downs en talrijke andere inrichtingen van een voornaam badplaats. Het aantal vreemdelingen bedraagt er jaarlijks ongeveer 50000. Brighton ligt op een afstand van 82 km. (1 $\frac{1}{2}$  à 2 uur sporens) van Londen. In de nabijheid ligt Devil’s Dyke, een natuurlijk amphitheater, waarover een kabelspoorweg loopt. Sinds 1867 zendt de stad 2 afgevaardigden naar het parlement. De plaats heeft drie „seasons” per jaar.

Men meent, dat *Julius Caesar* in de nabijheid van deze stad is aan land gestapt. Zij werd gebouwd door den Saksischen bisschop *Brighthelmstone* en was tijdens de heerschappij der Noordmannen door Vlaamsche visschers bewoond. In de dagen van *Hendrik VIII* werd zij door Fransche zeeroovers geplunderd en in 1703 en 1705 door een overstroming verwoest. De tegenwoordige stad was geruimen tijd een gering visschersdorp, totdat een Engelsch geneesheer de genees-

kracht van het zeewater daar ter plaatse roemde en de prins-regent, later koning *George IV*, het besluit nam, om er de baden te gebruiken. Te *Brighton* scheepste *Karel II* na den slag van Worcester (1651) zich in, om de vlucht naar Frankrijk te nemen, en *Lodewijk Philips*, in 1818 uit Frankrijk verdreven, bracht er de laatste dagen zijner ballingschap door.

**Brigitta** is de naam van een Iersche maagd, die volgens de overlevering om heiligheid bad, teneinde aan alle huwelijksaanzoeken te ontkomen. Zij zag die bede vervuld en wijdde nu hare krachten aan de opvoeding van jonge meisjes en aan het stichten van kloosters. Zij overleed omstreeks het jaar 523. De *Orde der Heilige Brigitta* in Ierland, in het laatst der 5<sup>de</sup> eeuw gesticht, verspreide zich van Kildar en Armagh over vele kloosters, waar ter eere van de stichteres een eenwig vuur onderhouden werd. Dit werd echter in 1200, als een heidensch gebruik, door den bisschop verboden. In de 11<sup>de</sup> eeuw verkreeg de Orde den regel van *Augustinus* en strekte zich nit over verscheiden landen van Europa. Haar gedenktag valt op den 1<sup>sten</sup> Februari.

**Brigitta of Brigitta** is de naam van een Zweedsche vrouw, namelijk de dochter van den koninklijken raadsherr *Birger Peterson*. Zij was gehuwd met den rijksraad *Wulf de Nérke*, wien zij acht kinderen schonk. De echtgenooten, die beiden behoorden tot de 3<sup>de</sup> orde van den heiligen *Franciscus*, deden een reis, gedurende welke *Wulf* overleed in het klooster d’Alvastra in Spanje (1341). Van af dit oogenblik gaf *Brigitta* zich nog meer dan vroeger over aan vrome overpeinzingen en stichtte het klooster van Wadstena in de buurt van Linköping. In 1349 deed zij een pelgrimstocht naar Rome en stichtte er een orde en een gasthuis voor bedevaartgangers en Zweedsche studenten. Niettegenstaande hare zwakke gezondheid deed zij een reis naar Jeruzalem, keerde naar Rome terug en overleed aldaar, den 23<sup>sten</sup> Juli 1373. Haar stoffelijk overschot werd naar Zweden gebracht en in het klooster Wadstena ter aarde besteld. Haar gedenktag valt op den 8<sup>sten</sup> October. Haar heiligverklaring geschiedde in 1391 door *Bonifacius VIII* en in 1415 door de kerkvergadering te Constanze. Veelopzienbaarden de „*Revelationes sanctae Brigittae*”, die in 1488 het eerst te Rome en later bij herhaling gedrukt zijn. De dochter der Heilige *Brigitta* is de Zweedsche *Katharina*, die eveneens heilig werd verklaard.

**Brigittaoorden.** Zie *Brigitta*.

**Brignoles**, (het Latijnsche *Brinonia*) is een arrondissements-hoofdstad in het Fransche departement Var, gelegen in het bevallige en vruchtbare dal der Carami, aan den spoorweg van Gardanne naar Carnoules, en is een der gezondste en aangenaamste plaatsen van Provence. Zij heeft (1901) 3904 inwoners, een theologisch seminarium in een voormalig gebouw der Tempeliers, fraaie fontein, sierlijke tuinen, boomrijke pleinen en een kerk met reliëven van den heiligen *Lodewijk van Anjou*. Het gebouw der onderprofectuur was vroeger het paleis der graven van Provence, wier gemalinnen aldaar veelal hare bevaling afwachten. Er zijn verscheiden fabrieken, en er worden graan, wijn, brandewijn, likeuren, olijfolie, sinasappels

en andere znidvruchten en vooral pruimen nitgevoerd.

**Brik** is de naam van een klein zeeschip met 2 masten en volle tuigage met raas. De groote mast is de achterste. Het achterste gaffelzeil, op driemastschepen bezaan geheeten, draagt den naam van *brikzeil*. Men heeft ook oorlogsbrikken; bij de Nederlandsche marine zijn er 10 en van 20 stukken. Zij worden niet meer gebruikt, maar dienen als opleidingsschepen. In de koopvaardij worden de brikken zeldzamer wegens de grootere bemanning, die zij vereischen, hoewel zij wegens hunn betrekkelijk grootzeillopper-



Brik.

vlak snel zeilen. Zie verder *Schip en Tuig*.

**Brikolschot** is de naam voor een zoodanig schot, waarbij een kanonskogel onder een scherpen hoek wordt afgeschoten tegen een muur, om na terugkaatsing een anderen muur te treffen, die niet rechtstreeks beschoten kan worden. Deze wijze van schieten werd voor het eerst toegepast in 1644 bij de belegering van Grevelingen.

**Bril** is een toestel, dat of dient om de gezichtsscherpte te verbeteren, of om de oogen tegen stof en verwondingen, of tegen al te fel licht te beschutten. Het woord bril is afgeleid van *beryl*, waarmee in de Middeleeuwen geslepen glas wel aangeduid werd.

Men ziet een voorwerp alleen goed, als er een scherp beeld van op het netvlies gevormd wordt. Als zich een voorwerp bevindt op een afstand van 65 cm. of meer van het oog, is de hoek tusschen de lichtstralen, uit één punt van het voorwerp gaande, die het oog treffen, zoo klein, dat ze als evenwijdig beschouwd kunnen worden. De lens van een normaal oog is, om een voorwerp op dien afstand te zien zoo gekromd, dat het netvlies het brandvlak van het oog vormt. Door het accommodatievermogen (zie aldaar) kan de lens dan zoo gekromd worden, dat voor elken afstand (mits grooter dan  $\pm 14$  cm. bij personen van 25 jaar) een scherp beeld op het netvlies gevormd wordt.

Is iemand *verziende*, dan is het oog te kort en valt dus het brandvlak van de lens in rust achter de lens: door accommodeeren kan dan het beeld van een voorwerp, dat zich ver van het oog bevindt, wel op het netvlies komen; komt het voorwerp dichterbij, dan is ten slotte het accommodatievermogen niet in staat, de lens sterk genoeg te krommen, om het beeld scherpe te krijgen. Daarom helpt men deze lens door of een convergerende van glas voor te plaatsen. Deze glazen lens wordt van zoodanigen brandpuntsafstand genomen, dat het oog zonder inspanning op den verlangden afstand kan zien. Deze is bijv. voor het lezen ongeveer 35 cm. Daarom krijgt een verziende een anderen bril om te lezen, dan om op straat te dragen. Bij bijzienden is het oog te lang, en het beeld van een ver verwijderd voorwerp valt vóór het netvlies, als het oog in rust is: alleen als het voorwerp dichterbij is, valt het er op. Het beeld van een ver verwijderd voor-

werp moet dus op grooteren afstand van de lens komen en daarom wordt deze geholpen door een divergerende glazen lens. Deze heeft zulk een brandpuntsafstand, dat de bijziende op verren afstand scherp er mode ziet. Door accommodeeren kan dan op kortere afstanden ook scherp onderscheiden worden.

Gewoonlijk wordt voor verziendheid een bril gebruikt met biconvexe glazen; voor bijziendheid een met biconcave. Soms worden ook convex-concave of concav-convexe lenzen gebruikt, die het voordeel hebben, dat men even duidelijk door den rand van het glas kan zien, als door het midden. Deze glazen heeten daarom ook *periscopische*.

Voor *astigmatisme* worden *cylindrische* glazen gebruikt, of combinaties van de gewone of cylindrische glazen. Bij deze moet de as van den cylinder een bepaalde richting hebben en moet er dus door een bijzondere constructie voor gezorgd worden, dat bij knijpbrillen deze richting niet veranderen kan.

Brillen met *prismatische* glazen of combinaties van prismatische met gewone worden gebruikt, wanneer de asrichting van een oog van de normale afwijkt, of hij verlamming der oogspieren.

*Stenopaeische* brillen bestaan uit een zwart metalen plaatje of glas, waarin een klein gaatje of spleet is aangebracht. Wanneer een gedeelte van de boornhuid troebel geworden is, kan men alleen goed zien, als door het troebele gedeelte geen licht valt. Kijkt men door een stenopaeischen bril met geschikte opening, dan is wel het gezichtsveld zeer klein, maar men kan toch dikwijls nog lezen, in gevallen, dat dit anders niet mogelijk zou zijn.

Als eenheid voor de sterkte van brilleglazen is de Dioptrie (D), dat is een lens van één meter brandpuntsafstand, aangenomen. Een brilleglas van nD heeft dan een brandpuntsafstand van  $\frac{1}{n}$  meter. Gewoonlijk zijn glazen voorradig van 0,25 D., 0,50 D., 0,75 D., enz. tot 20 D. Het nummer van prismatische glazen geeft den brekenden hoek ervan aan.

*Schutbrillen* tegen licht worden vervaardigd uit blauw of zwart glas in verschillende nances; de glazen zijn gewoonlijk zeer groot en gebogen, om ook het licht van ter zijde te verzwakken. Schutbrillen, die dienen om het oog te beschermen tegen stof of tegen kwetsing door kleine ijzer- of steendeeltjes (bij smeden of steenhouwers), zijn van ongekleurd glas, van glimmer of van fijn metaalweefsel vervaardigd.

Verzienden, die voor het diebtbij en veraf zien twee brillen noodig hebben, dragen soms een bril waarvan het glas in twee gelijke deelen verdeeld is. De bovenste helft dient dan voor het kijken in de verte, de onderste voor het diebtbij zien. Deze soort heeten naar den uitvinder *Franklinische brillen*.

De brilleglazen zijn gevat in een montuur van staal, vernikkeld staal, zilver, goud, of als de bril zeer licht moet zijn van eboniet, schildpad of hoorn. De glazen zijn ovaal geslepen en worden in ringen vastgehouden; deze ringen zijn door een brug verbonden, die op den neus rust. Aan den anderen kant van de ringen zijn twee omgebogen veeren of veeren met scharnieren beves-

tigd, die tot achter de ooren reiken en zoo den bril goed vasthouden. Knijpbillen of lorgnets missen deze veeren. Daarom is de brug, die de beide ringen verbindt, zoo ingericht, dat hij niet meer op den neus rust, maar twee veerende ruwe gedeelten bezit, waardoor de lorgnet op den neus vastgeknepen wordt. Zooals reeds gezegd is, moeten de glazen van brillen voor astigmatisme steeds parallel verschoven worden, zoodat hiervoor bijzondere monturen gebruikt worden.

De meeste brillenglazen worden geslepen uit crownglas, daar dit het goedkoopste is; soms nit bergkristal of flintglas.

**Bril.** Zie *Stopbus*.

**Bril** is een stuk hout met rond gat erin op schepen, die een snauwsmast hebben, tusschen de langszalings van den ondermast geplaatst en dienende om den snauwsmast van boven te steunen.

**Bril, Matthys**, een Vlaamsch landschapschilder, werd geboren omstreeks 1550 te Antwerpen en overleed te Rome in 1584. Van zijn jeugd is weinig bekend. Hij kwam zeer jong in Italië en werkte er vooral als fresco-schilder in het Vaticaan. Hij werkte na 1574 met zijn broeder *Paulus* (zie aldaar) samen.

**Bril, Paulus**, een Vlaamsch landschapschilder en etser, geboren te Antwerpen in 1554, begraven te Rome den 7<sup>den</sup> October 1626. Hij was een leerling van *Ortelmans* te Antwerpen; daarna reisde hij naar Breda, Frankrijk en Italië. In Rome kwam hij in 1574. Hij trad er in het huwelijk en bleef er tot zijn dood. Hij hielp zijn broeder *Matthijs* (zie aldaar) aan het werk, dezen door den paus opgedragen, en voltooide het na den dood van *Matthijs*. Ook voor de volgende pausen schilderde hij groote fresco's met landschappen, die het Vaticaan versieren. Bovendien schilderde *Bril* tal van landschappen op kleinere schaal, die men in vele musea vindt, hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam.

**Bril, Evert Jan**, bekend wetenschappelijk nitger, vooral op het gebied der Oostersche letteren, werd in 1810 te Leiden geboren en richtte daar in 1848, als opvolger van de Firma *T. en J. Luchtmans*, de sedert onder zijn eigen naam beroemd geworden nitgeverszaak op, die zich vooral roem verwierf door de belangrijke uitgaven van het te Leiden gevestigde „*Warneriaansch legaat*“. Zijn drukkerij was gedurende geruimen tijd bijna eenig door de groote sortering in fraaie oostersche alphabeten en genoot voor deze specialiteit wereldroem. Ook op het gebied der natuurwetenschappen, geschiedenis en philologie heeft hij vele voortreffelijke werken het licht doen zien. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> November 1871. Zijn zaak werd onder zijn naam voortgezet door *A. F. M. van Oordt* en *F. de Stoppelaar*.

**Bril, Willem Gerard**, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Leiden, den 10<sup>den</sup> October 1811, studeerde en promoveerde aldaar in de letteren, werd leeraar aan het gymnasium in zijn geboorteplaats, voorts aan dat te Zutphen en zag zich in 1859 benoemd tot hoogleeraar in de letteren te Utrecht. In 1881 ontving hij wegens zeventigjarigen leeftijd een eervol emeritaat en overleed den 29<sup>sten</sup> Januari 1896 te Utrecht. Hij schreef: „*Hollandsche spraakleer*“ (1846; 3<sup>de</sup> druk, 1884), „*Hollandsche spraakleer ten gebrauke bij inrich-*

*tingen van hooger onderwijs*“ (1849; 4<sup>de</sup> druk, 1871), „*Israël en Egypte*“ (1856), „*Kritische aanmerkingen over de Fransche spraakkunst, aan onderwijzers en examinatoren opgedragen*“ (1856), „*Opmerkingen op het gebied der Engelsche spraakkunst*“ (1858), „*Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden*“ (1863—1886, 3 dln.), „*Nederlandsche spraakleer van den volzin, enz.*“ (1863; 3<sup>de</sup> druk 1881; „*Stijlleer, enz.*“ (1866), een verbandeling over rijm en maat, door Teyler's Genootschap bekroond, een voortzetting van „*Arend's Geschiedenis des Vaderlands*“, „*Het ware Evangelie*“ (1886, 2<sup>de</sup> druk, 1896 met een levensschets door *Dr. F. J. L. Krämer*), „*Rijmkroniek van Melis Stoke*“ (1880, 2 dln.), „*Betwiste bijzonderheden op het gebied der studie van de geschiedenis van ons vaderland*“ (1889) en „*Geestelijke nalatenschap*“ (uitgegeven door *P. D. Chantepie de la Saussaye*, 1896).

**Brilliant** noemt men in den juweelhandel een diamant, geslepen in de gedaante van twee afgeknotte pyramiden, die met hare grondvlakken tegen elkaar sluiten. Het aantal facetten is bij een goedgeslepen brilliant altijd een veelvoud van 8. In de Oudheid was deze wijze van slijpen niet bekend. Deze vorm is de duurste en wordt alleen voor groote steenen gekozen. Kleine steenen slijpt men als rosetten (Zie *Diamant*).

**Brillantine**, is een soort cosmetiek, bestaande uit een oplossing van 1 deel glycerine of ricinusolie in 60 deelen geparfumeerden alkohol. Het dient voor het glanzend maken van hoofdhaar en baard. Ook bestaat er een soort poedervormig poetsmiddel (Patent Cloon) voor metaal en glas, dat den naam *brillantine* draagt. Het bestaat uit een mengsel van kiezelzuur, tarweemel, zout en guanoafkooksel en wordt bij het gebruik met alkohol bevochtigd.

**Brillantkever** of *juweelkever* (*Entimus imperialis Fab., Curculio imperialis*) is een kever uit de familie der *Snuitkevers* en behoort te huis in Zuid-Amerika, vooral in Brazilië. Zijn dekschilden zijn schitterend goudgroen van kleur en hebben twee verheven naden, terwijl het groefje tusschen die beide hezet is met schubjes, die den glans van edelgesteenten bezitten.

**Brillat-Savarin, Anthelme**, een geestig Fransch schrijver, werd geboren te Belloy, den 1<sup>sten</sup> April 1755. Bij het uitbarsten der Revolutie bekleedde hij een geringe rechterlijke betrekking, maar werd weldra tot lid der Nationale Vergadering gekozen en tot president der rechtbank te Ain benoemd. Nadat hij dit ambt door de beweging van den 10<sup>den</sup> Augustus 1792 verloren had, werd hij maire te Belloy, en toen men hem als verdacht in hechtenis wilde nemen, ontvluchtte hij eerst naar Zwitserland en begaf zich vervolgens naar de Vereenigde Staten. In 1796 keerde hij naar Frankrijk terug, werd er secretaris van den staf bij het leger in Duitschland, daarna commissaris van het Directoire en in 1800 lid van het Hof van cassatie. Hij overleed den 2<sup>den</sup> Februari 1826. Bijna al zijn geschriften waren anonym verschenen, en eerst na zijn dood werd hij door zijn geestig boek: „*Physiologie du goût*“ (1825) als schrijver bekend. Van zijn overige werken noemen wij: „*Vues et projets d'économie politique*“ (1802) en „*Essai historique et critique sur le duel*“ (1819).

**Brilslang** (*Naja*), behoort tot de gevaarlijkste soorten van vergiftige slangen uit het geslacht der Elapidae. Zij heeft een korten, breeden, driehoekigen kop, een dikken hals, dien zij opblazen en schildvormig uitzetten kan, waarbij de ribben horizontaal komen te liggen, een eenigszins

den van Azië en op de meeste naburige eilanden in verlaten termietenheuvels, in oud muurwerk en in de afvoerkanalen in de buurt van menschelijke woningen. Als zij wil aanvallen richt zij zich op haar staart op, beweegt zich heen en weer en blaast den hals op. Zij voedt zich met kruipende



Indische brilslang (*Naja tripudians*). 1, der natuurlijke grootte.

gezwollen hals, ongelijke, in schuinse dwarsrijen geplaatste schubben en een laag, kegelvormigen, puntig uitlopenden staart. Zij bewoont de tropische gewesten van Afrika en Indië. Zij kan hare kaken wijd oepsperren, en vooraan vertoonen zich de groote giftanden, die niet doorboord, maar enkel voo groeven voorzien zijn, waarlangs het vergif in de wonde dropelt. Daarachter staan nog grijptanden in de bovenkaak. De beet is beslist dodelijk. De gemeene brilslang (*Naja tripudians* Merr.) wordt 1,8 m. laag, is bruineel en van onderen vuilwit met een teekening in den vorm voo een bril op den hals. Deze soort leeft in het zui-

dieren, mnizen, ratten, kuikens en plundert vogel-nesten. Zij zwemt en klimt zeer goed en gaat vooral in den avond op prooi uit. Het wijfje legt tot 18 witte eieren, ter grootte van een duivenel. De brilslang bijt slechts als zij getergd wordt, en om de gevaarlijkheid van haar beet brengen de in-boorlingen in sommige streken voedsel op de plaatsen, waar zij zich gewoonlijk ophoudt, om ze van de woningen verwijderd te houden. De Hindoes bewijzen haar in de tempels goddelijke eer. Tegen den beet gebruiken de inboorlingen deo poreuzen „slangensteen", die zich op de wonde vastzuigt en het gift opneemt. Een goede behandeling voor

de wonden is de aanwending van ammonia, terwijl men den gebeten persoon ook wel groote hoeveelheden alkohol laat drinken.

De Egyptische hrislang of Uraeuslang (*Naja Haie Merr.*) is meer dan 2 m. lang, stroogeel van kleur, met hreedere, donkere dwarsstrepen in de buurt van den hals, van anderen lichtgeel en leeft in geheel Afrika in holen, onder steenen, in bosschen, in steppen en in de woestijn. Haar voeding is dezelfde als die van de gewone hrislang. Zij spuw op den afstand van 1 m. naar haar aanval en mikt daarbij altijd op de oogen. Het vergiftige speeksel veroorzaakt op de ongekwetste huid blaren, en in de oogen gekomen doet het een gevaarlijke ontsteking ontstaan. De Egyptische tovenaars riechten haar af tot allerlei kunststukken. Door een druk op den kop en op den nek vervalt zij in een krampachtige verstijving en wordt zoo stijf als een stok, hetgeen reeds aan de tovenaars in den tijd der pharaos bekend was. De oude Egyptenaren vereerden haar als de beschermster der velden en teekenden haar dikwijls af ter zijde van den aardhol. Bij hen heette zij Ara, bij de Grieken en Romeinen Aspis. De held Ra draagt haar aan zijn kroon, en evenmin onthrekt zij aan den diadeem der pharaos. Dikwijls heeft zij gediend om misdadigers ter dood te brengen of tot zelfmoord (*Cleopatra*), daar de gebeten persoon spoedig in een soort pijnlooze verdooving vervalt, terwijl daarna de dood snel intreedt.

**Bril-nil.** Zie *Uil*.

**Brimeu, Karel van, graaf van Megen,** vrijheer van *Humbercourt, Housdaring* en *Esperleq*, een Nederlandsch krijgs- en staatsman en in den Tachtigjarigen Oorlog een ijverig dienaar van *Philips II* van Spanje, werd door dezen in 1555 henoemd tot ridder van het Gulden Vlies, voorts tot Raad van State, tot hevelhebber van een regiment voetvolk en tot stadhouder van Gelderland en van het graafschap Zutphen (1559). Ofschoon een tegenstander der Hervorming, schoon hij niet in te stemmen met de gestrengte maatregelen van Spanje. Hij koos de zijde van den Prins van Oranje, van *Egmond* en *Hoorn* tegen *Granvelle* en was gekant tegen de Inquisitie en de bloedplakatten. Hij nam echter geen deel aan het Verbond der Edelen. In den Raad te Brussel gaf hij bericht, dat eenige voornamen edelen en heeren uit de talrijke ketters een legermacht van 45000 man hadden bijeengebracht, die weldra het land zouden afloopen en ook Brussel binnentrekken. Hij voegde er bij, dat er drie middelen waren om het kwaad te weren, namelijk naar de wapens te grijpen, het geen echter niet zonder 's konings last kon geschieden, inwilling van het verzoek der Edelen, wat den koning niet aangenaam zou zijn, of verzachting van de plakatten en de Inquisitie. In elk geval moest men den stadhouder en andere heeren aan het hof roepen, voordat de Edelen hun smeekschriften inleverden, en den koning van dat alles kennis gaven.

In 1566 zond de landvoogdes *Brimeu* naar Antwerpen, waar het oproerige volk niet tot rust kwam, voordat hij de stad had verlaten, terwijl zijn aanslag op Harderwijk in December van dat jaar mislukte. Daar de aanhangers van den opstand hem te ver gingen, verwijderde hij zich meer en meer van de vrijheidsgezinde partij. Hij stelde dan ook overeenkomstig zijn zienswijze orde op de za-

ken in zijn stadhouderschap, zoodat er de verkoniging der nieuwe leer onderdrukt werd, en hij legde met *Croy*, *Egmond* en anderen den nieuwen eed af aan de Landvoogdes, waardoor zij hielden, het R. Katholieke geloof te zullen handhaven, de beeldstormers te straffen en de ketters nit te roeien.

Van dat oogenblik af was hij een ijveraar voor Spanje en een schrik der Geuzen. Hij bevond zich bij het beleg van Valenciennes (1567), versloeg hij Medemblik een groote hende Geuzen, onder nam een vruchteloos aanslag op 's Hertogenbosch en belette *Hendrik van Brederode*, zich van Utrecht meester te maken. Op last van den hertog van Alva trok hij op tegen graaf *Lodewijk van Nassau* (1578), kwam echter bij Heiligerlee te laat en bezette Groningen, om deze stad te verdedigen. Hier poogden graaf *Lodewijk en Lalaing*, graaf van *Hoogstraten*, vruchteloos hem over te halen tot de zijde der Staatschen. Bij een uitval werd hij zwaar gewond, en in den slag van Jemmingen voerde hij bevel over de voorhoede. Ontevreden over het heffen van den tienden penning verliet hij echter Brussel met *Barlaimont* en *Philips van Marnix van St. Aldegonde* in den aanvang van 1572 en overleed weinige dagen daarna (den 8<sup>den</sup> Januari). Zijn graf werd in 1852 te Megen ontdekt, en men heeft er een standbeeld voor hem opgericht.

**Brin, Benedetto,** een Italiaansch ingenieur en staatsman, te Turijn geboren in 1833, studeerde aldaar in de ingenieurswetenschappen, nam vervolgens dienst bij de marine en klom hij het ministerie van Marine op tot afdeelschef. Later werd hem de generale inspectie over de genie opgedragen. In het kabinet *Depretis* nam hij van Maart 1876 tot Maart 1878 zitting als minister van Marine en onder *Casiroli* eveneens in October 1878. Vervolgens werd hij afgevaardigde voor het district Livorno en in 1882 voor Turijn. In Maart 1884 nam hij onder *Depretis* nogmaals de portefeuille van Marine over en behield die onder *Crispi* tot Januari 1891, maakte den 15<sup>den</sup> Mei 1892 deel uit van het kabinet *Giolitti*, trad daarmede den 24<sup>den</sup> November 1893 af en werd na den val van *Crispi* in het kabinet *Rudini-Ricotti* in 1896 nogmaals minister van Marine. Hij overleed den 24<sup>den</sup> Mei 1898 te Rome. Aan zijn werkzaamheid heeft Italië de ontwikkeling van zijn oorlogsvloot te danken; hij heeft voor een aantal van de grootste pantserschepen zelf de teekeningen ontworpen. Hij schreef: „Il materiale di navigazione e selvataggio all'esposizione universale del 1878 in Parigi" (Rome, 1880) en „La nostra marina militare" (Rome, 1881).

**Brinck, Ernst of Egbert,** een Nederlandsch geleerde, werd geboren te Harderwijk in 1580, diende in den aanvang der 17<sup>de</sup> eeuw onder de gardes van den koning van Frankrijk en hield zich op te Londen van 1606 tot 1608. Hij deed wetenschappelijke reizen in de nahuurige landen en was van 1612 tot 1615 secretaris van het Nederlandsch gezantschap te Konstantinopel. In 1618 werd hij bibliothecaris van de hogeschool te Harderwijk, bekleedde er meermalen de betrekking van hoogleester en overleed aldaar, den 4<sup>den</sup> December 1649.

Hij was een geleerd man en tevens dichter. De

Atlas van *Mercator* werd door hem nit het Latijn in het Nederlandsch overgebracht en tevens vermeerderd (1628). Ook heeft hij een voorrede geschreven voor den Atlas van *Blaeu*, en de „Beschrijving van Harderwijk” in het „Tooneel der Steelen” van *Blaeu*, is van zijn hand. Daarenboven is het bekend, dat hij aan *Pontanus* bij het opstellen der „Geschiedenis van Gelderland” belangrijke diensten heeft bewezen.

**Brindisi** is de hoofdstad van het distrikt Brindisi der Italiaansche provincie Lecce en een havenstad aan de Adriatische Zee, gelegen op een landtong. Zij ligt verder aan de spoorlijnen Tarente—Brindisi en Foggia—Brindisi—Otranto, is door wallen en bastions omgeven, maar behoort toch niet tot de eigenlijke kustvestingen. Zij wordt beschermd door het kasteel *Fortè a mare* op het eiland San Andrea. Brindisi is de zetel van een aartsbisschop en telt (1901) als gemeente 25317 inwoners, waaronder een garnizoen. De kathedraal werd in 1089 door paus *Urbanus II* ingewijd, stortte in 1743 door een aardbeving in, werd bijna geheel opnieuw gebouwd en heeft in het jaar 1858 weer door een aardbeving zeer geleden. Het kasteel aan de haven werd door keizer *Frederik II* gebouwd, door *Karel V* verandert en dient sinds den tijd van *Murat* als gevangenis. Brindisi is gunstig gelegen als verbinderplaats tusschen West-Europa en het Oosten en is zeer in betekenis toegenomen sedert de voltooiing van het Suezkanaal en de Brenner-, Mont Cenis- en St. Gotthardspoorwegen (Britsch-Indische postroute). De stad heeft een veilige, door eilandjes beschermde reede, die zelfs voor de grootste schepen een goede ankerplaats aanbiedt (7—18 m. diepte). Verder zijn er nog twee binnenhavens, de eene 600 m., de andere 450 m. lang. De verbinderarm met de reede verandert in den loop der tijden en werd versperd door het zinken van met steenen beladen schepen in de eerste helft der 15<sup>de</sup> eeuw. De binnenhaven werd daardoor een stilstand water en maakte de omgeving zoo ongezond, dat de bevolking, die in de 12<sup>de</sup> eeuw 60000 zielen bedroeg, aan het einde der 17<sup>de</sup> eeuw tot 3000 geslonken was. Koning *Ferdinand IV* liet in 1775 weer een verbinding met de buitenste haven maken en den moerasigen bodem droogleggen. Sedert 1844 heeft de Italiaansche regering het kanaal en een deel van de binnenhaven op een diepte van 4 à 11 m. laten brengen, zoodat de grootste stoombooten voor de kaden en bij den spoorweg kunnen aanleggen. Tevens is het verbinderkanaal over een lengte van 525 m. (de breedte ervan is 50 m.) van steenen kaden voorzien en zijn er groote dokken en pakhuizen gebouwd. Het scheepvaartverkeer neemt dan ook geregeld toe. In 1874 liepen er in en uit: 810 schepen met 363000 registertonnen. Talrijke stoomvaartlijnen hebben hier hun beginpunt en verbinden de stad met Triest, Finne, Konstantinopel, Smyrna, Alemandrië, Zuid- en Oost-Azië en Australië. De Oostenrijksche Lloyd en de Peninsular and Oriental Steamship Company zijn de voornaamste maatschappijen. De lijn Brindisi—Port-Saïd van den Noordnitschen Lloyd hield in 1893 op te bestaan. De handel is echter van geringe betekenis.

Brindisi heette oondtijds Brundisium of Brundisium, ook wel Brentesium, is zeer oud en

werd misschien door bewoners van Kreta, volgens anderen door Aëoliërs of door Calabriërs uit Tarente gesticht. Het bleef onafhankelijk tot het jaar 268 voor Chr., toen het door de Romeinen werd ingenomen, die er in 244 een kolonie van maakten. Sedert dezen tijd ging de stad aanmerkelijk vooruit, vooral omdat men toen gewoonlijk, evenals nu nog, vandaar overstak naar Griekenland, zoodat de Appische, Trajaansche en Tarentijnsche heerwegen hier samenkwamen. Sulla gaf aan de stad vrijdom van belastingen. Toen *Pompejus* in de baven van Brindisi een vloot verzamelde, trachtte *Caesar* hem hierin te sluiten, maar *Pompejus* redde zich met zijn vloot naar Griekenland. De treurspeldichter *Pacuvius* werd in deze stad geboren (220 v. Chr.) en *Virgilius* overleed er. Sedert den tijd van *Justinianus* behoorde de stad tot het Oost-Romeinsche rijk en werd in het jaar 675 door den Longobardischen hertog *Romuald van Beneventum* veroverd. Het was in de 9<sup>de</sup> eeuw in de macht der Saracenen, aan wien het in het jaar 868 door koning *Lodewijk II* werd ontruk. Vervolgens kwam Brindisi weer in de macht der Byzantijnsche keizers, werd in 1071 door *Robert Guiscard* veroverd, deelde daarna in alle lotgevallen van het Siciliaansche en Napolitaansche koninkrijk en speelde in den tijd der Kruistochten een belangrijke rol, vooral onder keizer *Frederik II*, die zich hier inscheepte in het jaar 1228 en in 1238 de stad opnieuw van vestingwerken voorzag. *Karel I van Anjou* verzamelde er in 1284 een groote vloot, en *Karel II* versterkte en verbeterde in 1301 de haven. In het jaar 1348 had de stad veel te lijden van de pest; zij werd in 1382 door koning *Lodewijk van Hongarije* geplunderd en zij verviel sinds de verwoesting door *Lodewijk van Anjou* in 1383. In 1456 werd zij door een aardbeving geheel verwoest. Van 1495—1506 was de stad in het bezit van Venetië. Eerst in de laatste helft der 19<sup>de</sup> eeuw is zij opnieuw tot bloei geraakt.

**Brindley, James**, een Engelsch werktuig- en waterbouwkundige, werd geboren te Thorsnett in Derbyshire in het jaar 1716, legde zich aanvankelijk toe op het molenmaken en kwam later bij een wagenmaker in de leer. Zijn eerste en wel zeer belangrijke nitvinding was die van een werktuig, om het water op te brengen in de steenkolenmijnen te Clifton in Lancashire (1752). Daarna vervaardigde hij te Congleton in Cheshire een nieuwen molen voor een zijdefabriek (1755). Die inrichtingen brachten den hertog van *Bridgewater* op het denkbeeld, om den aanleg van het later naar hem genoemde kanaal aan *Brindley* op te dragen (1758). De uitvoering van dat plan werd door de Engelsche waterbouwkundigen voor een bierscherm gehouden, maar *Brindley* bracht het tot stand. Tevens heeft hij een plan gemaakt voor een groot kanalenet tot onderlinge verbinding van de Theems, Humber, Severn en Mersey, om de binnenscheepvaart te verbeteren tusschen de steden Londen, Hull, Bristol en Liverpool. Van hem zijn ook de plannen afkomstig van de drooglegging der moerassen in Lincolnshire en voor de uitbaggering der dokken te Liverpool. Hij was voornemens, Engeland door middel van een schipbrug met Ierland te verbinden, en de nitvoering daarvan bleef alleen achterwege door zijn overlijden, den 30<sup>sten</sup> September 1772 te Turnhurst in Staffordshire.

Hij heeft geschreven: „Reports relative to a navigable communication between the Firths of Forth and Clyde" (Edinburgh, 1768).

**Brink, Hendrik**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Franeker, den 24<sup>sten</sup> September 1643, studeerde in zijn geboortestad en werd eerst predikant bij het leger en toen te Joure, waar hij vinnige strijdschriften uitgaf, vooral gericht tegen *Johannes van der Waegjen*, hoogleeraar te Franeker, en tegen *David Flud van Giffen*, predikant te Soek, welke hij met den naam van verduisteraars der oude, lieve waarheid hestempelde. Met laatstgenoemde werd hij in 1678 lid der classis van Zevenwonden, doch in 1683 werd hij weder veldprediker en in 1687 predikant te Utrecht, waar hij den 9<sup>den</sup> Juni 1723 overleed. Hij heeft verscheiden handschriften en stichtelijke werken nagelaten.

**Brink, Jan ten**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Amsterdam, den 8<sup>sten</sup> September 1711, genoot er aan de Latijnsche school het onderwijs van den geleerden *Richerus van Ommen*, studeerde vervolgens aan het Athenaeum en daarna aan de academie te Leiden, eerst in de godgeleerdheid, maar koos vervolgens onder de leiding van *Ruhnkenius, Luzac, van Santen*, enz. de letteren. Levendig van geest en met vurige vrijheidsliefde beziel, nam hij een werkzaam deel aan de emwenteling van 1795. Wegens zijn wel sprekendheid werd hem opgedragen, in dat jaar in de St. Pieterskerk te Leiden een velksrede te houden, en hij kweekte zich op een loffelijke wijze van dien last. Welra was hij lid van den Provisioneele Raad der gemeente van Leiden, lid van verschillende comités en verslaggever van de Nationale Vergadering te 's-Gravenhage. Zijn onafhankelijkheidszin deed hem nog vóór 1796 laatstgenoemden post met dien van praecceptor aan de Latijnsche school te Harderwijk verwisselen. In 1799 werd hij rector aan de Latijnsche school te Harderwijk en in 1804 hoogleeraar in de geschiedenis, welsprekendheid en Grieksche letterkunde aan de hoogeschool aldaar. De opheffing van deze laatste, hij de inlijving van ons land bij Frankrijk deed hem die betrekking verliezen, en hij werd rector der Latijnsche school te Haarlem, terwijl hij zich na het herstel onzer onafhankelijkheid (1815) henoemd zag tot hoogleeraar in de eude letterkunde aan de academie te Groningen. Hier hleef hij werkzaam tot aan zijn overlijden den 2<sup>den</sup> October 1839.

**Ten Brink**, in de eude letteren doorkneed, beoefende niet alleen de Latijnsche, maar ook de Nederlandschedichtkunst, en zijn vrienden beschrijven hem als een man van een wel hartstochtelijk karakter, maar die zich onderscheidde door een vurige liefde voor de vrijheid en de waarheid, en terens door zijn onkreukbare eerlijkheid en trouw. Menig voortreffelijk geschrift, vooral menige keurige vertaling nit het Latijn en Grieksch, zijn wij aan hem verschuldigd. Daarvan noemen wij de „Redevoering", in de St. Pieterskerk uitgesproken, de „Bedenkingen tegen het voorstel van den burger C. L. van Beijma, om doer ambtenaren af te doen leggen den eed van haat aan het stadholderschap" (1795), een vertaling van „Crispus Salustius" (1798), een vertaling van „Dupaty, brieven over Italie" (1799), de „Krijgstocht van Cy-

rus, door Xenophen" (1809), „Medea, treurspel van Euripides" (1813), „Nieuwe Fransche Tirany" (1814), een vertaling van de „Cyropaedie" (1815), alsmede van de „Gedenkwaardigheden van Socrates" (1819) en stukken in de „Bibliothek voor Onde letterkunde", door hem met *H. Boschi* en *J. M. Kemper* nitgegeven. Ook in andere tijdschriften leverde hij opstellen, en hij bezorgde de uitgave der „Nagelatene gedichten" van *Belmer* en van *M. van Heyningen Bosch*.

**Brink, Barend ten**, een zoon van den voorgaande en eveneens een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Harderwijk, den 1<sup>sten</sup> November 1803, studeerde en promoveerde in de letteren en was van 1828 tot 1854 rector der Latijnsche school te Appingedam, bekleedde voorts tot 1858 de betrekking van praecceptor aan het gymnasium te Utrecht en vestigde zich vervolgens als priaat-docent aan de universiteit aldaar. In 1874 vertrok hij metterwoon naar 's-Gravenhage en overleed aldaar, den 21<sup>sten</sup> Januari 1875. Behalve verscheiden geschriften van letterkundigen inhoud leverde hij een „Levensbeschrijving van Rijklof Michiel van Goens" (1869) in de werken van het Utrechtsch Genootschap, alsmede verschillende bijdragen in den Groninger Studenten Almanak, den Groninger Volksalmanak, Mnemosyne, de Letterbode, de Kunstkronek, Nederland, het Utrechtsch Dagblad, enz.

**Brink, Jan ten**, een zoon van den voorgaande en ook letterkundige, werd geboren te Appingedam, den 15<sup>den</sup> Juni 1834, bezocht er de Latijnsche school en begaf zich op 19-jarigen leeftijd naar Utrecht, om er in de godgeleerdheid te studeeren. Daar volgde hij met groote belangstelling de lessen van den hoogleeraar *Opzoomer*, verwierf in 1857 den graad van candidaat in de godgeleerdheid en te Groningen de gouden medaille door zijn antwoord op de letterkundige prijsvraag over *G. Ad. Brederoo*, een stok, dat hij later omwerkte tot een historisch-aesthetische studie (1859). In 1860 werd hij beverderd tot doctor in de godgeleerdheid en gaf een geschrift nit over „Dirck Volkertsz. Coornhert en zijn wellevenskunst". Daarna aanvaardde hij de betrekking van onderwijzer in een huizegezin te Batavia en schreef: „Op de grenzen der Preanger" (1861) en „Drie dagen in Egypte" (1862). In Augustus 1862 werd hij aangesteld tot leeraar in de Nederlandsche taal, letteren, geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium te 's-Gravenhage, en hij leverde vervolgens vele belangrijke opstellen en studien in de tijdschriften „Nederland", „De Spectator", „De Gids", „De Letteroefeningen", enz., zooals: „Het vuur dat niet wordt uitgebluscht", in „Nederland" van 1865, de studie over *Charles Dickens* in „Nederland" van 1871, de „Woensdagsche Bespiegelingen" in „Het Noorden" enz. In 1864 gaf hij een „Bloemlesing uit Brandts leven van de Ruyter", in 1866 „Oost-Indische Heeren en Dames" nit en in hetzelfde jaar ontwierp hij een „Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letteren" (2<sup>de</sup> druk 1862). Voorts schreef hij: „Vondel, gekroond door 't dankbaar nageslacht" (1868), „Vier bladzijden nit de Fransche revolutie", „De Schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen, wie hij schoen en wie hij was", „De man van Brumaire en de man van

December" (1870), „Nederlandsche dames en heeren" (1873), „Letterkundige Schetsen" (1874—1875), „Haagsche bespiegelingen" (1874—1875), „Dietsche gedachten" (1875), „Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde" (1877), „Slachtoffers en helden der Fransche revolutie" (1878), „De opstand der proletariërs (18 Maart 1871)" (1876), „Jennette en Juanito" (1867), „De familie Muller-Beimonte" (1879—1880), „Het verloren kind" (1879), „Een schitterende carrière" (1881), „De eerste jaren der Nederlandsche revolutie 1555—1568" (1882), „Litterarische Schetsen en Kritieken" (1882—1884, 8 dln.), en „Onze hedendaagsche letterkundigen (1882 enz., in afleveringen)". Van zijn prijsantwoord over *Brederoo* leverde hij in 1871 een nieuwe bewerking. Voorts behoorde hij sedert 1872 tot de redactie van het tijdschrift „Nederland" en schreef belangrijke artikelen in het „Zondagsblad van het Nieuws van den Dag". *Jan ten Brink* was tevens een gezocht redenaar en werd in het voorjaar van 1884 benoemd tot hoogleeraar in de Nederlandsche letterkunde aan de hogeschool te Leiden. Hij aanvaardde die betrekking den 11<sup>den</sup> Juni daaraanvolgende met een redevoering over „De geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en hare leerwijze". Later schreef hij nog: „Kleine geschiedenis der Nederl. letteren" (3<sup>de</sup> druk, 1891) en de 2<sup>de</sup> druk ten onrechte „Geschiedenis der Nederl. letterkunde" genoemd, „Onze hedendaagsche letterkundigen (1883—1887, 2 dln.), op nieuw uitgegeven als „Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIX<sup>de</sup> eeuw, 1830—1880" (1887—1889, 3 dln; nieuwe druk, bijgewerkt door *Taco H. de Beer*, 1902—1904), „Geschiedenis der Nederl. letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van *J. H. W. Unger* (1895—1897). Hij overleed den 19<sup>den</sup> Juli 1901.

*Brink, Albertus Jan ten*, een broeder van den voorgaande geboren te Appingendam den 30<sup>sten</sup> Januari 1836, bekleedde eenige jaren de betrekking van gouverneur bij verschillende families, doch werd in 1868 rector te Ootmarsum en in 1870 directeur der hogere burgerschool te Enkhuizen. Later aanvaardde hij de betrekking van leeraar aan de hogere burgerschool te Samarang, werd in 1893 gepensionneerd en woonde thans te Meester Cornelis. Hij schreef: „Sophocles' treenspel Antigone", (in Nederlandsche verzen, 1861), „Twaalf gedichten" (1861), „Een ziel na den dood" (toneelspel naar *Heiberg*, 1865), „De Noordische Don Juan of Kees Kregels heftesarcaturen", onder het pseudoniem: de lierator *Epimetheus*, gedicht in 6 zangen, 1868), „Willem van Harpen's leerjaren" (1871) en „H. W. Longfellow. Een bloemlezing en waardeering" (1873).

*Brink, Reinier Cornelis Bakhuizen van den*, een Nederlandsch geschied- en letterkundige, werd geboren te Amsterdam, den 28<sup>sten</sup> Februari 1810. Zijn welgestelde en zeer godsdienstige ouders koos-

ten den wensch, dat hun eenige zoon tot de betrekking van predikant zou worden opgeleid. Daaraan gehoor gevende bezocht hij het gymnasium zijner geboorteplaats, waar de bekwame *Zillessen* als rector hem smaak inboezemde voor de letterkunde. Zijn neiging tot deze vermeerderde niet weinig, toen hij in 1826 student werd aan het Athenaeum te Amsterdam en aldaar de lessen hoorde van den hoogleeraar *D. J. van Lennep*. Niettemin bleef hij aan het verlangen zijner ouders voldoen, zoodat hij aan de academie te Leiden zijn studie voortzette en in 1834 als doctorandus in de godgeleerdheid naar Amsterdam terugkeerde. Thans echter gevoelde hij, dat hij geen geschiktheid bezat, om als evangeliedienaar werkzaam te zijn, zoodat hij met zijn vriend *Potgieter* en later ook met anderen het tijdschrift „De Gids" nitgaf en hierin een aantal stukken schreef. In 1842 werd



Bakhuizen van den Brink.

hij te Leiden doctor in de letteren en in het daaropvolgende jaar bezocht hij, ten behoeve zijner geschied- en letterkundige studien, eenige belangrijke bibliotheken in Duitschland. Hij koos vervolgens Brussel tot verblijfplaats en doorsnuffelde er te het rijksarchief den verbazenden schat van geschiedbronnen voor het tijdperk van onzen strijd tegen Spanje. Ook in dien tijd verschenen in „De Gids" de vruchten van zijn onderzoek. In 1850 keerde hij naar ons land terug en aanvaardde er eerst de betrekking van adjunct-archivaris, later die van rijksarchivaris te 's Gravenhage. Hier behoorde hij tot de redactie van „De Nederlandsche Spectator" en gaf gedurig geschriften uit, die hem den roem bezorgde van groote geleerdheid en buitengewone scherpzinnigheid. Daartoe behooreo: „Het huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Saksen" (1851), „De visscherij der stad Leiden" (1858), enz. Zijn „Studien en schetsen voor Vaderlandsche Geschiedenis" zijn bijeenverzameld en in 2 stukken verschenen, terwijl zijn „Letter-



kundige studiën en schetsen" werden nitgegeven door zijn vriend *E. J. Potgieter*. Van dit werk, waarin een aantal belangrijke levensbijzonderheden van *Bakhuizen van den Brink* worden medegedeeld, is evenwel slechts het eerste deel van de pers gekomen. *Bakhuizen van den Brink* overleed den 15<sup>den</sup> Juli 1865.

**Brink, Bernhard Egidius Conrad ten**, een Duitsch letterkundige, geboren te Amsterdam, den 12<sup>den</sup> Januari 1841, ontving zijn opleiding op de gymnasia te Düsseldorf en te Essen aan de Roer. Voorts studeerde hij te Münster en te Bonn. Hoofdzakelijk in de Germaansche, Romaansche en Engelsche letteren, en verwierf in 1865 aan de universiteit van laatstgenoemde stad het doctoraat, op een dissertatie, getiteld: *Conjectanea in historiam rei metricae Francogallicae*. Hij vestigde zich in den herfst van dat jaar als privatdocent in de Romaansche en Engelsche letteren te Münster en vertrok in het voorjaar van 1870 als gewoon hoogleeraar in de nieuwe talen en letterkunde naar Marburg en in het voorjaar van 1873 als eerste hoogleeraar in de Engelsche philologie naar Straatsburg, waar hij den 29<sup>sten</sup> Januari 1892 overleed. Van zijn werken, afgezien van vele bijdragen in vaktijdschriften, noemen wij: *Chancers Studien zur Geschichte seiner Entwicklung und Chronologie seiner Schriften* (Münster, 1870, dl. 1), *„Geschichte der englischen Literatur“* (dl. 1, Berlijn, 1877; 2<sup>de</sup> druk, 1899; dl. 2, tot aan de Hervorming reikend, 1893; Engelsche vertaling in *Bohn's „Standard library“*), *„Dauer und Klang. Ein Beitrag zur Geschichte der Vokalquantität im Altfranzösischen“* (Straatsburg, 1879); *„Chaucers Sprache und Verskunst“* (Leipzig, 1884; 2<sup>de</sup> druk, 1890), *„Beowulfuntersuchungen“* (Straatsburg, 1888, in de door hem. *Scherer* en *Martin* in 1874 gestichte „Quellen und Forschungen zur Sprach- und Keltengeschichte der germanischen Völker“), *„Über die Aufgabe der Literaturgeschichte“* (rectorale rede, Straatsburg, 1890). Voor *Paul's „Grundriss der germanischen Philologie“* schreef hij een geschiedenis der oud-Engelsche letterkunde, dat hij wegens zijn dood niet kon vol-eindigen. Zijn literatuurgeschiedenis is uitstekend geschreven en berust geheel op bronnenstudie. Uit zijn nalatenschap verschenen: *„Shakespeare. Fünf Vorlesungen“* (Straatsburg, 1893). Een lijst zijner wetenschappelijke werken bevindt zich in *Kolbing's „Englische Studien“*, dl. 17. Bovendien nam *ten Brink* deel aan de beweging tegen de onfeilbaarheidsverklaring door het geschrift: *„Am Vorabend des Konzils“* (Münster, 1869).

**Brinkman, Cornelis**, een Nederlandsch godgeleerde, te Moppel geboren, aanvaardde in 1753 het leeraarsambt te Ingen, toen te Oude Tongeen daarna te Dirksland. Hij schreef o.a. *„Ophelderingen over het Nieuwe Testament“* (1776, 4 dln.) en overleed in 1799 te Leiden.

**Brinkman, Carel Leonhard**, een man van veel verdienste op het gebied van den boekhandel, vooral als uitgever van wetenschappelijke werken, werd geboren te Amsterdam, den 10<sup>den</sup> September 1820 en verloor reeds op 8-jarigen leeftijd zijn vader, waarna zijn moeder hem een zorgvuldige opvoeding gaf. Hij ontving zijn opleiding voor het vak van den boekhandel bij de firma's *Johannes Müller, Schonekat, Schooneveld* en aan het Bibliogra-

phisch Instituut, destijds te Amsterdam, en vestigde zich op 25-jarigen leeftijd als boekhandelaar in zijn geboortestad, waar een vriendschappelijke betrekking met *P. H. Witkamp* hem het eerst aanleiding gaf tot de uitgave van diens schoolboekjes, enz. Hij werd o.a. uitgever van de werken van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en van den 1<sup>sten</sup> druk van *Winkler Prins' „Geïllustreerde Encyclopaedie“*, welke in 16 deelen in de jaren 1869—1881 verscheen en zooveel bijval vond, dat de uitgeversmaatschappij „Elsevier" daarvan reeds in 1883 een tweeden druk ter perse legde. *Brinkman* overleed, na in het huitenland vruchteloos geneezing gezocht te hebben voor een verouderde keelziekte, den 30<sup>sten</sup> September 1881.

**Brinton, Daniel Garrison**, een Amerikaansch ethnoloog, werd den 13<sup>den</sup> Mei 1837 te Thornbury (Pennsylvania) geboren. Van 1856—1857 bereisde hij Florida, van 1861—1862 Europa, was in den Burgeroorlog militair arts en directeur van een lazaret en woonde sedert 1865 te Philadelphia. Hier werd hij in 1884 hoogleeraar in de ethnologie en archaeologie aan de Academy of natural sciences. Hij overleed den 31<sup>sten</sup> Juli 1899. Hij schreef: *„The Floridian Peninsula“* (1859), *„The myths of the New World“* (1868; 2<sup>de</sup> druk 1896), *„American hero myths“* (1892), *„The Maya chronicles“* (1882), *„The Iroquois book of rites“* (1883), *„Aboriginal American authors and their productions“* (1883), *„The Lenape and their legends“* (1885), *„Essays of an Americanist“* (1890), *„Races and peoples“* (1890), *„Giordano Bruno“* (1890), *„The American race“* (1891), *„Anthropology“* (1892), en *„Religions of primitive peoples“* (1897).

**Brinvilliers, Marie Madeleine d'Arbray**, marquise de, een beruchte Fransche giftmengster, geboren in 1630, de dochter van den luitenant *Dreux d'Arbray* te Parijs, werd in 1651 de echtgenoot van den markies *Antoine Gobelin de Brinvilliers*, kolonel van een regiment cavalerie in Normandië. De jonge man was ongenegen ingesloten met zijn bekoorlijke vrouw en de gesloten echtverbintenis scheen tot de gelukkige te zullen behooren, toen de markies, die zelf niet onbesmet bleef van de losse zeden van Parijs, in 1659 de onvoorzichtigheid had, den ridder *Gaudin de St. Croix* in zijn huiselijken kring toe te laten. Weldra ontstond tusschen dezen en de markiezin een verstandhouding, die aan laatstgenoemde aanleiding gaf tot verregaande verkwestingen, de eer der familie beoedeelde en eindelijk haren vader deed besluiten, aan het schandaal een einde te maken door *St. Croix* een plaats te bezorgen in de Bastille. Hier kwam de ridder in kennis met een Italiaan, *Exili* genaamd, en werd diens leerling in de kunst van giftmengen. Toen *St. Croix* na verloop van tijd de vrijheid herkrege had, vestigde hij zijn werkplaats in de woning der markiezin, en deze werd door hem een volleurde giftmengster. Zij deed eerst proeven op dieren en zieken, om zeker te wezen, dat hare eerste hoofdmisdaad, een vadermoord, niet mislukken zou. Na vele andere misdaden deed zij ook haar vader door vergift bezwijken en eveneens andere bloedverwanten, die haar hinderlijk waren in haren omgang met *St. Croix*.

De bedreven misdaden werden toevallig ont-

dekt: aan *St. Croix* ontviel het glazen masker, terwijl hij in het laboratorium bezig was met de bereiding van het vergif: hij zonk aanstonds ter aarde en stierf ten gevolge van de ingeademde dampen. Toen de bevoegde ambtenaren verscheenen, om zijn goederen te verzegelen, bevestigde zich de markiezin, om een gesloten kistje weg te halen, en zij verried daarbij znlk een gejaagdheid, dat het openbaar gezag last gaf om den inhoud daarvan te onderzoeken. Men vond daarin pakjes met vergif, waarbij een beschrijving was gevoegd van zijn werking, minnebrieven van de markiezin en een schriftelijke belofte, om aan *St. Croix* 30000 francs te betalen. Zoodra zij onderricht was van deze ontdekking, gaf zij aan haar procureur volmacht, om een vernietiging dier papieren te bewerken, en zelf nam zij de wijk naar Engeland en toen naar de Nederlanden, waar zij een schuilplaats vond in een klooster te Luik; hier werd zij ontdekt, en men bracht haar naar Parijs. Eerst hield zij haar onschuld staande, maar uit vrees voor den dood bekende zij weldra nog meer dan te lezen stond in de „Confession générale”, een geschrift van 16 bladzijden, in het klooster gevonden en waarin zij beleeft, dat zij zich schuldig had gemaakt aan brandstichting, alsook dat zij hare broeders en één van hare kinderen vermoord had. Zij werd veroordeeld om te worden onthoofd, daarna verbrand en haar asch verstrooid, een vonnis, dat zij den 16<sup>den</sup> Juli 1676 onderging, nadat *La Chausée* een voormalig bediende van *St. Croix* en helper der markiezin bij hare misdaden, reeds te voren levend was geradbraakt. Na dien tijd namen de gevallen van vergiftiging zoo sterk toe, dat *Lodewijk XIV* een afzonderlijke rechtbank (*Chambre ardente*) voor de giftmengers en giftmengsters instelde. Men heeft van *Scribe* een tooneelstuk, getiteld: „*La marquise de Brinvilliers*”.

**Brinz**, *Aloys von*, een Duitsch rechtsgeleerde en afgevaardigde naar den Oostenrijkschen Rijksraad, werd geboren in het Beiersche vlek Weiler, den 26<sup>den</sup> Februari 1820. Hij studeerde te München en te Berlijn in de letteren en rechtsgeloortheid, vestigde zich als advocaat te München en werd na de nitgave van zijn geschrift „*Zur Lehre der Compensation*” (1849) naar de universiteiten te Bazel en Erlangen (1852) beroepen. Aan laatstgenoemde werd hij in 1854 gewoon hoogleeraar in het Romeinsche recht en vertrok in 1857 als zoodanig naar Praag. In het voorjaar van 1861 werd hij afgevaardigd naar den Boheemschen Landdag en door dezen naar den Rijksraad, waar hij zich weldra als redenaar onderscheidde en met ijver de Duitsche belangen behartigde. In 1866 werd *Brinz* professor in het Romeinsche recht te Tübingen en in 1871 te München. Hij overleed aldaar, den 13<sup>den</sup> September 1887. Tot zijn wetenschappelijke geschriften behooren: „*Kritische Blätter civilistischen Inhalts*” (1852), „*Lehrbuch der Pandecten*” (Erlangen, 1857—1871), „*Zum Rechte der bonae fidei possessio*” (München, 1875), „*Zur contravindicatio*” (München, 1877), „*Zum Begriff und Wesen der römischen Provinz*” (1885) en „*Die Freigeklassenen der Lex Aelia Sentia*” (Freiburg, 1885).

**Brion** beteekent in de muziek levendig, met vuur.

**Briolets**, twee diamanten rosetten, met de

grondvlakken tegen elkaar gelegd, die gebruikt worden tot versiering o.a. van horlogekettingen en oorbellen.

**Brion** of *voorsterenknie* is in den houten scheepshouw een kniestuk, dat de kiel met den voorsteven verbindt. Op den brion ligt de binnensteven, er onder de buitenkiel, terwijl zich aan de voorzijde de loefhouder bevindt. Zie *Steven*. Bij ijzeren schepen is de brion met den voorsteven uit één stuk gegoten.

**Brion**, *Friederike Elisabeth*, bekend als *Friederike von Sesenheim* door hare betrekking tot *Goethe*, was de zesde dochter van den predikant *Brion* te Niederröden bij Selz in den Elzas, en werd den 19<sup>den</sup> April 1752 geboren. Zij leerde den grooten dichter kennen in het begin van October 1770, toen hij als student te Straatsburg met zijn vriend *Weyland* het huis van haren vader bezocht. De hartelijke betrekking, in „*Dichtung und Wahrheit*” met de bekoorlijkste klenren geschilderd, bleef voortduren tot in den zomer van 1771, toen *Goethe* Straatsburg verliet. *Friederike* werd na zijn vertrek gevaarlijk ziek. Met hartstochtelijke toegeneenheid vroeg de dichter *Jakob Michael Reinhold Lenz* hare hand en verviel hij haar afwijzend antwoord tot krankzinnigheid. *Goethe* zag haar weder in September 1779, toen hij op een reis naar Zwitserland met *Karel August von Weimar* haar te Sesenheim een bezoek bracht. Zij bleef met innige liefde aan hem gehecht, werd meermalen ten huwelijk gevraagd, maar bleef ongetrouwd en overleed te Meisenheim, ten huize van een harer bloedverwanten, den 3<sup>den</sup> April 1813. Hare rustplaats is den 10<sup>den</sup> Augustus 1806 met een monumentalen steen versierd. In 1880 werd op een heuvel bij Sesenheim het in „*Dichtung und Wahrheit*” genoemde prieel „*Friederikens Ruhe*” opnieuw opgericht.

**Brion**, *Louis*, admiraal van Columbia, werd geboren op Curaçao, den 6<sup>den</sup> Juli 1782. Hij kwam eerst op een kantoor te Amsterdam, vocht onder de Bataafsche jagers met roem in Noord-Holland (1799) en keerde vervolgens naar zijn geboorteland terug. Van hier begaf hij zich naar de Vereenigde Staten, om zich op de zeevaartkunde toe te leggen; aldaar ontving hij het bericht, dat zijn vader overleden was met achterlating van een aanzienlijk vermogen, en hij rustte nu een schip uit en bezocht verscheidene landen, totdat hij in 1804 zich vestigde op Curaçao en er tot commandant der schutterij werd aangesteld.

Toen de Engelschen onder den commodore *Murray* in 1805 het eiland wilden vermoesteren en den Kabritenberg bezet hielden, trok *Brion* er met een klein getal schutters omheen, om hen den terugweg naar zee af te snijden, en deed daardoor den vijand aftrekken. In de volgende jaren bezocht hij de kusten van Venezuela en Guayra, knoopte betrekkingen aan te Caracas en streed er voor de onafhankelijkheid des lands. Daarna werd hij opperbevelhebber der vloot van Columbia en kapitein-generaal van het leger. Hij ondersteunde *Bolívar* met 250000 daalders, bewerkte, dat laatstgenoemde als kapitein-generaal van Venezuela en Nieuw-Granada erkend werd, hielp het eiland Marguérite veroveren (1816) en bracht aan het Spaansche eskader een belangrijke nederlaag toe. In 1817 nam hij deel aan de verovering van Guyana

vernieelde in den mond van den Orinoco 30 schepen en veroverde er 8. Hij bracht een verzoening tot stand tusschen *Bolivar* en *Marino Montilla* en vormde met laatstgenoemde het plan, om Santa Martha en Carthagena te bemachtigen. Santa Martha viel weldra in zijn handen, en Carthagena zon gevolgd zijn, indien een wapenscherpsing geen einde bad gemaakt aan de vijandelijkheden.

*Brion* mocht de bevrijding van Zuid-Amerika niet beleven. Hij had te Savanilla de toelaten van 33 op 25%, verminderd, doch *Rolivar* deed bekend maken, dat zij op den onden voet moesten geheven worden. Dit krenkte *Brion* zoozeer, dat hij in 1820 naar Corraço terugkeerde, waar hij den 20<sup>sten</sup> September van dat jaar overleed. Door het onbaatzuchtig ondersteunen van de zaak der vrijheid, had hij zich van zijn geheele vermogen beroofd, en de schuldverdring van zijn erfenamen aan de republiek Columbia beliep 1½ miljoen Spaansche daalders, waarop 400000 werden nitbetaald.

**Brion, Gustave**, een Fransch genre- en historieschilder, geboren den 24<sup>sten</sup> October 1824 te Rothan in de Vogezes, overleden den 6<sup>den</sup> November 1877 te Parijs. Hij werd een leerling van *M. G. Guérin* te Parijs en schilderde hoofdzakelijk landelijke tafereelen uit den Elzas. Tot zijn merkwaardigste doeken behooren twee begravenisschilderstukken, in de Vogezes met sleden en aan den Rijn met bootjes. „De boeren uit het Zwarte woud aan de wonderdadige geneeskraachtige bron, „De bruiloft en het bruilofsmaal, „Landlieden rustend in het woud bij een bedevaart” (in het Louvre te Parijs), de „Driekoningendag” en de „Bijbelvoorzetting.”

**Brionische Eilanden**, noemt men de Oostenrijksche eilanden aan de kust van Illyrie, ten noorden van Pola. Het grootste ervan heet *Briuni* en telt 83 bewoners. Zij bevatten de groeven van het hechte, aschgrauwe marmer, waarvan o.a. de Venetiaansche paleizen zijn opgetrokken. Langs de geheele kust wordt het als bouwsteen gebruikt en tegenwoordig ook verzonden naar Weenen, München en Berlijn. De Brionische eilanden beheerschen het kanaal van Fasana, zoodat enkele ervan voorzien zijn van vestingwerken, terwijl op het grootste eiland het fort Tegethoff ligt.

**Brioschi, Francesco**, een Italiaansch wiskundige, te Milaan geboren, den 22<sup>sten</sup> December 1824, was eerst civiel-ingenieur, van 1850—1861 boogleeraar in de theoretische mechanica te Pavia, vervolgens secretaris-generaal aan het ministerie van onderwijs en tevens afgevaardigde. In 1863 trad hij op als directeur van de Polytechnische school te Milaan, die door hem gereorganiseerd werd, en nam in 1865 zitting als senator. Sedert 1884 president van de *Accademia dei Lincei* te Rome, was hij tevens lid van de Parijsche en Berlijnsche academiën en redacteur van de te Milaan verschijnende „*Annali di matematica*”. Bebalve talrijke, in wiskundige tijdschriften verschenen verhandelingen uit de meest verschillende deelen der znlvere en toegepaste wiskunde, schreef hij: „*Teoria dei determinanti*” (1853). Hij overleed den 13<sup>den</sup> December 1897 te Milaan. Zijn verzamelde werken verschenen in 1901 en 1902 in twee deelen te Milaan.

**Briso**, term in de muziek voor frisch, vurig, krachtig; hetzelfde als *briso*.

**Briquet, Marguerite Ursule Fortunée Bernier**, een Fransche dichteres, werd den 16<sup>den</sup> Juni 1782 te Niot (Deux Sèvres) geboren en overleed aldaar, den 14<sup>den</sup> Mei 1815. Zij beoefende ijverig de letterkunde, de muziek en de plantkunde, en werd op 18-jarigen leeftijd lid van de Maatschappij van Fraaie Letteren en van het Athenaeum van Seboone Kunsten te Parijs. Zij schreef een „*Ode sur les vertus civiles*” (1801) en een aantal andere gedichten.

**Briquette** of *koolsteen* noemt men een brandstof, die door persing uit steen- of bruinkoolgruis ook wel uit veenstof of hontskool, wordt vervaardigd. De fabricage is verschillend voor bruinkool en voor steenkoolbriquettes. De eerste kunnen langs den natten of langs den drogen weg bereid worden. In het eerste geval worden ze vervaardigd in rochtigen toestand, met machines, die geheel gelijken op steenpersmachines. Men laat de briquettes vervolgens drogen op honten stellages. Deze methode vereischt een groote ruimte, terwijl toch nog altijd 40% water in de stukken achterblijft. Het droge proces is veel goedkooper en doelmatiger en levert droge briquettes. Daarvoor wordt het gruis eerst gezeefd, dan gedroogd en daarna geperst. De persmachines, die oorspronkelijk voor turf werden gebruikt, hebben een stempel, die verbonden is aan den kruiskop van een stoommachine. De vormen worden automatisch gevuld. De verhitingswaarde van deze briquettes is 40 à 60°, grooter dan die van de ruwe stof.

Terwijl van de bruinkolenbriquettes de grondstof het bindmiddel reeds bevat in den vorm van hars en parafineachtige stoffen, gebruikt men voor de samenstelling van steenkolenbriquettes een afzonderlijk bindmiddel, en wel bijna nitsluitend teer (o. a. van de gasfabrieken), die in verwarmden toestand met het steenkoolgruis wordt vermengd. Bij de persing onderscheidt men opene gesloten vormen. Bij de eerste wordt het gruis door een zuiger samengeperst tot een dikke staaf, die daarna in schijven gezaagd wordt. Volgens de tweede manier wordt in den open vorm een stempel gedrukt en vervolgens de vorm geleidigd. Machines hiervoor zijn o.a. vervaardigd door *Mazeline*, *Middleton-Delembay*, *Havrez*, *Hietrix*, *Cominhal*, e. a.

Voor de eivormige briquettes gebruikt men walzen, die eivormige, tegenoverstaande holtten hebben.

Sedert 1803 worden volgens de methode van *Koopmann* in een fabriek te Stettin briquettes gemaakt, die een zeker gehalte aan koolzure kalk bevatten. De rook wordt daardoor aanmerkelijk minder en tevens vrij van zwavelzuur, daar zich zwavelzure kalk vormt, die in de asch achterblijft. Hierbij ontstaat bovendien geen slakkenvorming.

Ook hontsoorten, die in looierijen of ververijen geëxtraheerd zijn, worden verwerkt tot briquettes, o.a. *Qnebrachobout* en blauwhout. Men maakt van het hout eerst spaanders, droogt ze daarna en pers ze vervolgens. De *houtbriquettes* zijn gemakkelijker bruikbaar en kunnen op de breukvlakte worden aangestoken. Zij verbranden rook- en reukeloos. Voor *turfbriquettes*. Zie *Veen*.

**Brisant**, verwoestend, wordt gebezigd in verband met ontplofingsmiddelen; men noemt die „brisant”, als ze een zeer korten ontplofings tijd

hebben. Hoe grooter de warmte is, die bij de ont-plofing wordt ontwikkeld, des te grooter is ook de verwoestende kracht (brisans). Brisante spring-middelen kunnen niet voor gewoon geschut wor-den gebruikt, wel echter voor de vulling van spring- of brisantgranaten (zie aldaar) en voor het doen springen van gesteenten. De ontzettende drukking, die door de zich in korten tijd vormen-de gasen wordt uitgeoefend, is zelfs in staat, om in de vrije lucht een vaste onderlaag te verwoes-ten, bijv. dikke ijzeren platen, terwijl langzaam exploderende stoffen, zooals buskruit, daarop geen invloed hebben. De ontplofingstijd van 1 kg. buskruit, in den vorm van een kobus van 10 cm. zijde, bedraagt, volgens *Transz*,  $\frac{1}{100}$  seconde, die van 1 kg. dynamiet daarentegen  $\frac{1}{20000}$  seconde. Tot de brisante ontplofingsmiddelen behooren: schietkatoen, pikrienezuur, meliniet, cressylit, ecrasiet, dynamiet, sijmose, enz.

**Brisant-granaten**, ook wel spring-grana-ten genoemd, zijn, in plaats van met buskruit, met een brisant ontplofingsmiddel gevuld. Naar een dergelijke vulling werd reeds zeer lang ge-zocht, maar men had daarbij de groote moeilij-keid te overwinnen, dat deze granaten zoo gevoe-lijk zijn voor schokken, dat reeds het losbranden van het schot in den regel ook de ontplofing van het projectiel ten gevolge heeft, waarbij en ge-schiet en de manschappen te veel aan gevaren zijn blootgesteld. Om dit bezwaar op te heffen heeft men zeer verschillende middelen aangewend. 1) Men trachtte den stoot, dien de granaat bij het afschieten ontvangt, te verzwakken door met een geringe aanvangsnelheid te schieten. Daarvoor plaatste men tusschen het geschut en de lading veerkrachtige huffers (*Snijdergranaten* en *Graydengranaten*); ook legde men het ontplofingsmid-del in de granaten wel in een elastisch omhulsel; verder wend voor het afschieten gebruik gemaakt van samengeperste lucht (*Zalnikikanonnen*) of van andere samengeperste gasen, of maakte hij het afschieten gebruik van de centrifugaalkracht (*Hickgeschut*). 2) Men nam in de plaats van de meest ontplofbare soorten andere, die minder gevoelig waren, zooals rochtig, samengeperst schiet-katoen, waarbij, behalve de gewone aansteker, nog een afzonderlijke springdop noodig is. 3) In plaats van het ontplofingsmiddel in gereeden toestand, vulde men de granaten met de samenstellende deelen zoodanig, dat deze bestanddeelen eerst bij het afgaan van het schot werden vermengd, waar-door de ontplofing nooit anders dan buiten het geschut kon plaats hebben (*Spregelische*, *Grasouche granaten*). Op deze wijze kan men groote boeveelheden der explosieve stoffen zonder eenig gevaar gebruiken; alleen doet zich hierbij weer een nieuwe moeilijkheid voor, n.l., dat vele der stoffen vloeibaar zijn.

De brisantgranaten werden in den beginne voor-al gebruikt voor scheepgeschut en bij de kust-verdediging. In latere jaren hebben zij ook toepassing gevonden bij belegerings- en vestinggeschut en daardoor een groote omwenteling teweeggebracht in de vestingbouwkunde, daar de tot nog toe ge-bouwde muren en verdedigingswerken op verre na niet bestand waren tegen de verwoestende kracht van deze nieuwe soort granaten. Ook bij het veld-geschut zijn ze tegenwoordig in gebruik, ja zelfs

als handgranaten, om met de hand naar den vij-and geslingerd te worden. In Frankrijk worden ze gevuld met meliniet en cressiliet; de vulling der Duitsche springgranaten C 88 van de veldar-tillerie wordt nog geheim gehouden; men vermoedt echter, dat ze nit pikrienzuur bestaat. Alle spring-granaten hebben dunne wanden om, een zoo groot mogelijke hoeveelheid van het ontplofingsmid-del te kunnen bevatten, en bestaan derhalve meest-al uit staal. Ook het geschut zelf moet een groot weerstandsvermogen bezitten en wordt veelal ver-vardigd nit nikkelstaal.

De nieuwste vulling van brisantgranaten is die met sijmose, aldus genoemd naar den nitvinder, een Japanisch hoogleeraar in de scheikunde. Het bestaat uit gesmolten pikrine-zuur en heeft de-zelfde uitwerking als de ontplofingsmiddelen, die in Europa gebruikt worden onder de namen ecrasiet, meliniet, lidiet, enz. Het werd door de Ja-panners in 1904 voor het eerst gebruikt in den oorlog tegen Rusland.

**Brisbane** is de naam van een rivier en van een stad in Australië. Eerstgenoemde, in 1823 door *Oxley* ontdekt, stort zich uit aan de oostkust in de Moretonbaai en is tot op een aanzienlijken af-stand bevaarbaar. In 1834 werd een strafkolonie gesticht aan de Moretonbaai, maar later naar den oever van bovengemelde rivier, op een afstand van 35 km. van haren mond, verlegd. Daar ontstond de stad Brisbane. Toen de strafkolonie in 1842 opgeheven werd, ontstond in het daarop volgende jaar het Moretondistrikt, hetwelk een gedeelte vormde van Nieuw-Zuid-Wales, maar in 1859 werd het met geheel noordoostelijk Australië een zelf-standige kolonie met den naam van Queensland. Sedert dien tijd is de stad Brisbane de hoofdstad der kolonie en de zetel van den gouverneur. Zij is zeer fraai gelegen in een vruchtbaar oord aan de sterk kronkelende rivier en door boschrijke heuvels, zorgvuldig bebouwde velden, tuinen en villa's omringd. De stad bestaat uit twee gedeelten, terens afzonderlijke gemeenten, Noord- en Zuid-Brisbane, die door de rivier gescheiden en door een fraaie, 10,5 m. hooge brug verbonden zijn. In 1901 telde Noord-Brisbane 28964 inwoners, Zuid-Brisbane 25481. De stad is wijd gebouwd, heeft een omvang van 16 km. en telt met de voorsteden 119428 inwoners. Zij is de zetel van een R. Ka-tholieken bisschop, heeft 39 kerken en kapellen, een universiteit, een bibliotheek, een schouwburg, een kazerne, enz. Vooral de kathedraal is een mooi gebouw, evenals het Parlementgebouw. Fraaie parken zijn het Victoriapark en het Bowenpark. Brisbane staat door twee spoorwegen in verband met het binnenland; door stoombootdiensten wordt een geregeld verkeer onderhouden met Sydney en andere Australische havens en met Europa door de Queensland Royal Mail Line. De scheepvaart is er zeer levendig, daar Brisbane een rijk achter-land heeft, waarvoor de stad de in- en nitvoerha-ven vormt. Vooral wordt er talk, huiden, katoen en goud, en bovenal wol uitgevoerd. De invoer van Europeesche produkten is belangrijk grooter dan de uitvoer.

**Brisbane**, *Thomas Macdougall*, een Britsch generaal, geboren op Brisbane House te Largs (Airshire), den 23<sup>ste</sup> Juli 1773, studeerde eerst te Edinburgh en te Londen in de wis- en sterren-

kunde, trad in krijgslidienst in 1789 en diende onder den hertog van York in de Nederlanden en in 1795 onder Sir Ralph Abercromby in West-Indië. Na zijn terugkeer bouwde hij op eigen kosten een observatorium te Brisbane-House. In 1812 voegde hij zich bij *Wellington* te Coimbra en onderscheidde zich bij *Vittoria* en *Nives*. Na den val van *Napoleon* werd hij als bevelhebber eener brigade naar Amerika gezonden, en in 1816 werd hij benoemd tot corresponderend lid van het Fransche Instituut. Op aanbeveling van *Wellington* werd hij in 1821 gouverneur van Nieuw-Zuid-Wales, waar hij vele verbeteringen invoerde. Op de sterrenwacht, door hem te Paramatta, bij Sydney, gesticht, nam hij een groot aantal te voren weinig bekende sterren waar en ontving van het Astronomisch Genootschap een gouden medaille. Bij zijn terugkeer uit Australië in 1825 deed hij in Engeland een derde observatorium verrichten te Markestown, en na den dood van *Walter Scott* (1833) werd hij gekozen tot voorzitter van de Royal Society te Edinburgh. Hij overleed den 31<sup>sten</sup> Januari 1860.

**Brisbarre**, *Edouard Louis Alexandre*, een Fransch tooneeldichter, geboren den 12<sup>den</sup> Februari 1818 te Parijs, bezocht het College Charlemagne, werd klerk bij een advocaat, zag zich vervolgens geplaatst bij de belastingen en werd eindelijk tooneelspeler. Hij trad voorts op als dramatisch dichter, en zijn vaudeville „La fiote de Cagliostro“, in 1835 in het Théâtre du Palais Royal opgevoerd, vond dadelijk grooten bijval. Kortens tijd was hij ambtenaar bij de Bank van Frankrijk en bepaalde zich daarna weder bij het tooneel. Met andere schrijvers heeft hij meer dan honderd stukken voor den schouwburg geleverd, meestal geestige vaudevilles en kluchten. Daarvan vermelden wij: „Madame Camus et sa demoiselle“ (1841), „La vie en partie double“ (1845), „Le tigre du Bengale“ (1849), „Din-Din“ (1851), „Le laquais d'un nègre“ (1852), „Rose Bernard“ (1857), „Les ménages de Paris“ (1859), „Les portiers, scènes de la vie parisienne“ (1860), „Le garçon de ferme“ (1861), „La maison Saladier, scènes de la vie réelle“ (1861), „M. de la Racle, scènes de la vie bourgeoise“ (1862), „Léonard“ (1863), „Les Médecins“ (1863), „La vache enragée“ (1865), „Les Rentiers“ (1867), „Le musicien des rues“ (1866) en „Les pauvres filles“ (1867). Met *Eugène Nus* leverde hij: „Dramas de la vie“ (1860, 2 dln.) en overleed den 18<sup>den</sup> December 1871.

**Brisels** of *Hippodamia*, de dochter van *Brisen*, koning der Lelegers, en gemalin van *Mynos*, werd door *Achilles* buit gemaakt bij de verwoesting van *Lyrnessus*, maar aan hem ontrukte door *Agamemnon*. Dit voorval gaf aanleiding tot een strijd tusschen die twee helden, welke bozogen is in de *Ilias*. Zie verder onder *Achilles*.

**Brisingenen**, een kostbaar halzversiersel, dat volgens de oude Noorsche overlevering door vier dwergen (de *Brisingen*, d. w. z. „vlechters“) voor de godin *Freyja* was vervaardigd. *Loki* had het eens gestolen, maar *Heimdall* won het hem in een roemvol tweegevecht weer af en bracht het terug aan de wettige eigenares. Waarschijnlijk was echter het brisingamen oorspronkelijk geen attribuut van *Freyja*, maar van *Frigg*. C. H. Meyer meent, dat het in verband staat met den regenboog, terwijl *Uhland* en *Müllenhoff* met grooter

waarschijnlijkheid aantoonen, dat het slaat op het morgen- en avondrood.

**Brisac**, *Charles de Cosé*, graaf de, gewoonlijk de maarschalk de *Brisac* genaamd, was een Fransch veldheer uit de 16<sup>de</sup> eeuw. Hij werd in 1505 geboren, in 1540 generaal en was aanvoerder der Fransche troepen in de oorlogen tegen Napels en tegen Piëmont. Vooral echter heeft hij zich met zijn cavalerie beroemd gemaakt door de verdediging van Landrecies tegen Karel V (1543). Tot driemaal toe bracht hij de keizerlijke overmacht aan het wijken en verenigde zich vervolgens met het leger van *Frans I* bij Vitry. Van 1544—1546 vocht hij tegen de Engelschen en in 1547 was hij grootmeester der artillerie; *Hendrik II* verheef hem tot maarschalk van Frankrijk en belaste hem met diplomatieke zendingen, vooral om vredesonderhandelingen te voeren. In 1550 werd hij gouverneur van Piëmont, dat hij dapper tegen de keizerlijken verdedigde, en in 1559 gouverneur van Picardië, Karel IX benoemde hem tot gouverneur van Parijs en in 1563 in dezelfde betrekking te Normandië. Hij overleed te Parijs, den 31<sup>sten</sup> December 1563.

*Brisac*, *Arthur de Cosé*, graaf de *Secondigny* een broeder van den voorgaande, eveneens maarschalk van Frankrijk, bewees aan Karel IX belangrijke diensten tegen de Hugenoten, maar werd, als verdacht dat hij tot de partij van den hertog van *Alençon* behoorde, door *Catharina de Medici* in den kerker geworpen, doch na verloop van 17 maanden door *Hendrik III* weder op vrije voeten gesteld. Hij overleed in 1582.

*Brisac*, *Charles II de Cosé*, comte de, een zoon van *Charles*, beoorde tot den aanhang van den hertog van *Guise* en nam ijverig deel aan de woelingen van zijn tijd. In 1594 was hij gouverneur van Parijs en hij gaf die stad over aan *Hendrik IV*. Deze verheef hem daarvoor tot maarschalk van Frankrijk, en *Lodewijk XIII* verleende hem de waardigheid van pair en hertog.

**Brisac**, *Louis Hercule Timoléon de Cosé*, dnc de, geboren den 14<sup>den</sup> Februari 1734, was onder de regeering van *Lodewijk XVI* opgeklimmen tot pair, tot bevelhebber der Zwitsers en tot commandant van Parijs en zag zich in 1791 aan het hoofd gesteld der nationale garde. In het daarop volgende jaar werd hij echter te Versailles vermoord.

**Brisson**, *Mathurin Jacques*, een Fransch natuurkundige, geboren den 30<sup>sten</sup> April 1723 te Fontenay-le-Comte in Poitou, studeerde onder de leiding van *Reaumur*, werd hoogleraar in de natuurkunde aan het collège Navarre te Parijs en bestuurdde het plaatsen van de pas uitgevonden bliksemafleiders. Vervolgens werd hij lid van de Academie van Wetenschappen en na de opheffing van deze lid van het Instituut. In de onrustige dagen der Omwenteling bemoeide hij zich uitsluitend met de wetenschappen, en in 1795 werd hij boogleraar in de natuurkunde aan de Centrale School. Hij overleed te Broisi bij Versailles, den 23<sup>sten</sup> Juni 1806. Hij had zich vooral toegelegd op de natuurlijke historie der vogels en deze met de beschrijving van 320 nieuwe en met afbeeldingen van 350 nog nooit in afbeelding gebrachte soorten verrijkt. Zijn „Ornithologie“ (1760, 6 dln. met 216 koperen platen) was rijk

de „Histoire des oiseaux” van *Buffon* het beste werk op dat gebied. Voorts schreef hij: „*Pesantier spécifique des corps*” (1787), een natuurkundig leerboek voor de centrale scholen, „*Dictionnaire raisonné de physique*” (1781—1800) en „*Le règne animal divisé en neuf classes*” (1756). Laatstgenoemd werk is in 1762 in het Latijn vertaald en te Leiden uitgegeven.

**Brisson, Eugène Henri**, een Fransch staatsman, geboren te Bourges, den 31<sup>sten</sup> Juli 1835, studeerde te Parijs in de rechten en vestigde er zich in 1859 als advocaat. Tevens was hij medewerker aan den „*Temps*” en aan den „*Avenir National*” en stichtte in 1868 met *Challamel-Lacour* en *Allain-Targé* de „*Revue politique*”, die echter weldra verboden werd. Na den val van het Keizerrijk (4 September 1870) werd hij adjunct-maire van Parijs, maar nam na de beweging vanden 30<sup>sten</sup> October zijn ontslag. In Februari 1871 zag hij zich gekozen tot lid van de Nationale Vergadering, voegde zich bij de uiterste linkerzijde en deed reeds, hoewel te vergeefs, in September 1871 het voorstel tot een algemeene amnestie voor staatkundige misdrijven en overtredingen. Door zijn radicale redevoeringen haalde hij zich de censuur der Kamer op den hals. In 1876 werd hij lid van de Kamer van Afgevaardigden en voegde zich bij de Union Républicaine, die hem tot haar voorzitter koos. Den 14<sup>den</sup> Januari 1879 werd hij tot tweede vice-president der Kamer van Afgevaardigden en kort daarna tot voorzitter van de begrotingscommissie benoemd. In November 1881 werd hij in plaats van *Gambetta* voorzitter der Kamer van Afgevaardigden. Den 6<sup>den</sup> April 1885 werd hij minister-president en minister van Justitie. Den 7<sup>den</sup> Januari 1886 maakte hij plaats voor het Kabinet *Freycinet*. Na het aftreden van *Grévy* als president en na het vermoeden van *Carnot* was *Brisson* candidaat voor het presidentschap, kreeg eerst slechts weinig stemmen, maar na het aftreden van *Casimir Perier* (1895) reeds 361 stemmen. In December 1894 werd hij weer president van de Kamer van Afgevaardigden. Den 28<sup>sten</sup> Juni 1898 droeg men aan *Brisson* de vorming van een nieuw radicaal kabinet op, waarin hij zelf minister van Binnenlandsche Zaken werd. Het was voornamelijk door zijn invloed, dat den 26<sup>sten</sup> September 1898 in den ministerraad besloten werd tot de herziening van het *Dreyfus*-proces, maar dit voorval noodzaakte hem den 25<sup>sten</sup> October om af te treden. In Januari 1904 werd hij nogmaals president van de Kamer van Afgevaardigden.

**Brisson, Jean Pierre**, bijgenaamd de *Quarrelle* of *Warville*, naar het dorp, waar hij opgevoerd werd, een Fransch schrijver, die bij de Grootte Omwenteling een belangrijke rol heeft vervuld, werd geboren te Chartres, den 14<sup>den</sup> Januari 1754. Hij studeerde in de rechten en kwam vervolgens in dienst bij een procureur, op wiens kantoor ook *Robespierre* werkzaam was. Door zijn eerste werk „*Théorie des lois criminelles*” verwierf hij den bijval van *Voltaire* en *d'Alembert*, terwijl hij zich in nog wijderen kring bekend maakte door zijn „*Bibliothèque des lois criminelles*”. Hij stichtte voorts te Londen een tijdschrift, „*Lycée*”, genaamd, waarin hij de belangrijkste stikken der meest verdienstelijke mannen van zijn tijd wilde opnemen doch deze onderne-

ming mislukte en *Brisson* keerde terug naar Parijs. Daar werd hij wegens een pamflet van den markies de *Pelleport*, voor welks vervaardiger men hem hield, in de Bastille opgesloten, maar na verloop van 4 maanden door tusschenkomst van den hertog van *Orléans* weder in vrijheid gesteld. Met *Clavière* gaf hij onder den naam van *Mirabeau* eenige geschriften uit over de financiën, werd in een aanslag gewikkeld en ontvluchtte hij tijds naar Londen, waar hij lid werd van het genootschap tot afschaffing van den slavenhandel. Toen hij zich vervolgens weder naar Frankrijk begeven had, bracht hij aldaar in 1788 een dergelijke vereeniging tot stand onder den naam van „*Société des amis des noirs*”, en in opdracht van deze vertrok hij naar Amerika. Bij het bericht, dat er een omwenteling in Frankrijk uitgebroken was, spoedde hij zich weder naar Parijs, waar hij in 1798 het blad „*Le Patriote français*” deed verschijnen, hetwelk weldra het orgaan en verenigingspunt was der revolutionairen. Het was aan hem, dat men op den 14<sup>den</sup> Juli de slentels der Bastille ter hand stelde. Ofschoon hij aanvankelijk niet gekozen werd tot lid der Nationale Vergadering, had hij daarin toch groeten invloed, terwijl hij vervolgens afgevaardigde en later door het departement *Enre-et-Loire* tot lid der Nationale Conventie benoemd werd. Hij verzette zich wel tegen de veroordeeling des konings, doch stemde desniettemin voor zijn dood, maar met heroep op het volk. Toen *Lodewijk XVI* dit vernam, riep hij uit: „Ik dacht, dat *Brisson* mij zoon gered hebben!”

*Brisson* drong sterk aan op oorlog tegen het buitenland en was oorzaak van het ontslag van *Delessert*, minister van Buitenlandsche Zaken, omdat deze geneigd was tot den vrede, en hij zorgde, dat generaal *Dumouriez* belast werd met de portefeuille, waarnaan Oostenrijk de oorlog werd verklaard (20 April 1792), alsmede aan Engeland en Nederland (1 Februari 1793). *Robespierre* was in den beginne zijn medestander, maar verklaarde hem later een vijand des volks en een verrader des vaderlands, vooreerst omdat hij de natie tot den oorlog had aangespoord en *Dumouriez* afvallig gemaakt, en vervolgens omdat hij zich verzette had tegen het proces tegen *Lodewijk XVI* en een federalistische constitutie der Republiek verlangde. Hij werd den 31<sup>sten</sup> Mei en den 2<sup>den</sup> Juni 1793 door den val der Girondijnen medegesleept. Wel had hij de vlucht genomen, maar hij werd te Moulins gevat en verloor den 31<sup>sten</sup> October daaraanvolgende het leven onder de guillotine. Van zijn talrijke geschriften noemen wij nog: „*Les moyens d'adoucir les rigueurs des lois pénales en France*” (1781), „*De la France et des États-Unis*” (1787), „*Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*” (Parijs 1782—1786, 10 dln.), terwijl zijn gedenkschrift „*Legs à mes enfans*”, in 1830 door zijn zoon zijn uitgegeven.

**Bristenstock** is de naam van een bergkegel in het Zwitsersche kanton Uri, 3075 m. boven de oppervlakte der zee, boven de vereeniging van het Maderaner- en het Reusdal gelegen. Men kan zijn top van Amsteg aan den Gothardspoorweg uit in 7—8 uren bereiken.

**Bristol**, een aanzienlijke stad in het Engel-

sche graafschap Gloucester en een der belangrijkste havens van Engeland, ligt aan verscheiden spoorwegen en aan de samenvloeiing van 2 bevaarbare rivieren, de Avon en de Frome, welke een haven vormen, die voor aanzienlijke koopvaardij-schepen toegankelijk is. De stad ligt 10 km. boven de uitmonding der Avon in de Severn. Met de voorsteden St. Michael-Hill en Kingsdown, College Green en Redcliffe Hill breidt de stad zich uit over 6 of 7 henvels met de daartusschen gelegen dalen. De oude stad is donker en heeft vele nauwe straten, terwijl de nieuwe stad en de voorsteden zich door ruime straten en pleinen en door monumentale gebouwen onderscheiden. Bristol telt (1901) 328442 inwoners, heeft talrijke kerken, waaronder de hoofdkerk in spitsboogstijl met een lengte van 91 m., de kerk van St. Maria Redcliffe, in de jaren 1292 tot 1376 gebouwd, met een toren van 86 m. hoogte, en de groote en fraaie St. Marenkerk uit de 12<sup>de</sup> eeuw. Tot de overige merkwaardige gebouwen rekent men: het prachtig bisschoppelijk paleis, de beurs, in Griekschen stijl in 1740 gebouwd, het stadhuis, den schouwburg, het gebouw voor wetenschap en kunst, de bibliotheek, het museum, de Victoriasociëteit met een groote concertzaal, enz. Verder zijn er talrijke overblijfselen van Middeleeuwsche gebouwen en muurwerken. Men heeft er een universiteit, in 1822 gesticht, een inrichting van onderwijs voor physiologie en artsennijmgkunde, een gymnasium, in 1532 gesticht, een zeevaartschool, een letterkundig instituut, een boekerie met 50000 deelen en een groot aantal inrichtingen van weldadigheid van verschillende strekking, waaronder vooral het weeshuis van *George Muller*, met 2000 weeskinderen, en het Queen Elizabeth Hospital op den Brandonheuvel. Over de Avon liggen, behalve een prachtige steenen brug, 2 ijzeren bruggen en een draaibrug, en van Clifton, een plaats, die nabij Bristol op een rots gelegen is, voert een merkwaardige kettingbrug ter lengte van 270 m. naar den anderen oever. Het hooge vloedgetij, dat de waterspiegel 10 m. doet rijzen, geeft zelfs aan de grootste schepen gelegenheid om er binnen te loopen. Om die ongelijke waterstanden te doen eindigen, heeft men van 1804 tot 1809 aan de Avon een nieuw bed gegeven en de oude rivierbedding over een lengte van 5 km. in dokken veranderd. Bovendien ligt aan den mond der Avon het groote Avonmouthdock. Er bestaan geëgelde stoombootdiensten op Cardiff, Liverpool, Glasgow, Swansea, Cork, New York, Montreal, op de havens van de Zwarte Zee en op Voor-Indië. De nabijheid van steenkolenmijnen doet er tal van fabrieken verrijzen. De handel van Bristol wordt grootendeels gedreven met Ierland, Amerika en West-Indië. Ook gaan van uit Bristol schepen op de vischvangst aan de kusten van New-Foundland. De uitvoer bestaat voornamelijk uit ruw ijzer, koper, tabak en chemicaliën en bedroeg in 1898: 1411538 p.st.; de invoer bedroeg 11028065 p. st. en bestaat vooral uit koren, suiker, kaas, huiden en leder, petroleum, zaden, hout, boter en spek. Het scheepvaartverkeer met het buiteiland bedroeg 1156 schepen met 1173859 registertonnen. De stad zendt 4 afgevaardigden naar het Parlement.

Behalve door spoorwegen met Plymouth, Lon-

den en Birmingham staat Bristol langs de Avon en het Kennetkanaal met de Theems in verbinding. De bisschop van Bristol heeft het opzicht over 236 korpelen en hijzelf staat onder dat van den aartsbisschop van Canterbury. Bristol is niet alleen een belangrijke koopstad, maar heeft ook vele fabrieken, namelijk katoenspinnerijen, snikerraffinaderijen, zeep-, koper- en messenfabrieken, pottobakkerijen, machinefabrieken, ijzergieterijen, glasblazerijen, fabrieken van ijzerwaren, likeurstokerijen, tabaks- en hoedenfabrieken, enz.

Bristol heette bij de oude Britten *Caer Brito* en bij de Saksen *Brightstow* en werd, naar men zegt, in de 4<sup>de</sup> eeuw vóór Chr. gesticht. In de 5<sup>de</sup> eeuw na Chr. vindt men haar door *Gildas* vermeld als een vestingstad, en tegen het einde der 11<sup>de</sup> eeuw was er een aanzienlijke slavenmarkt. In de 12<sup>de</sup> eeuw verrees er een slot, hetwelk somtijds tot staatsgevangenis diende, maar door *Cromwell* gesloopt werd. Ten tijde van *Hendrik II* behoorde zij reeds tot de machtigste steden van Engeland, en in de dagen van *Hendrik VIII* werd er de zetel van een bisschop geplaatst. In 1247 werd de haven verbeterd, en sedert de 15<sup>de</sup> eeuw was de stad de voornaamste handelsplaats van de westkust en voorzag een groot deel van Engeland van wol, zeep en glas. Haar verdere bloei was deze stad verschuldigd aan het bevaarbaar maken van de Avon in 1727. In 1831 ontstond er een dreigend oproer bij de aankomst van het parlementslid sir *Wetherell*, die tegen de reformbill gesproken had; het barste los op den 18<sup>den</sup> October en werd eerst den 31<sup>sten</sup> van die maand door krijgsvolk teweegeld. In 1838 werd hier de eerste regelmatige stoombootdienst op Amerika geopend door de *Great Western*. Later moest Bristol in beteekenis onderdoen voor Liverpool.

**Bristol.** Verscheiden plaatsen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika dragen dezen naam, zooals: *Bristol* in het county Bucks in Pennsylvanië, op den rechter oever der Delaware, 30 km. boven Philadelphia, gelegen tegenover Burlington, het eindpunt van den Delawaretrak van het Pennsylvaniakanaal. De stad telt (1900) 7104 inwoners.

*Bristol*, de haven en hoofdstad van het graafschap Bristol in Rhode-Island, ten Z.O. van Providence, telt (1890) 5478 inwoners, heeft eenigen handel, scheepvaart en industrie.

*Bristol* in het N.O. van Tennessee, gedeeltelijk in Virginia gelegen, telt (1900) 5271 inwoners en heeft een belangrijken handel in tabak.

**Bristol, kanaal van.** is de naam voor een baai van den Atlantischen Oceaan tusschen de kusten van Zuid-Wales, Somerset en Devon, 128 km. lang, 8—69 km. breed. De Severn mondt er in uit.

**Bristolpapier**, een soort sterk en glad papier, dat voor conteteekeningen en aquarelschilderen wordt gebruikt, ook maakt men er ordinaire soorten visitekaartjes van. Het wordt vervaardigd door 3 tot 12 vellen schrijfpapier op elkaar te lijmen, waarna deze sterk geperst en vervolgens glad gemaakt worden.

**Britannicus**, *Claudius Tiberius Caesar*, een zoon van keizer *Claudius* en van *Messalina*, werd geboren in het jaar 41 n. Chr. In het jaar 43 n. Chr. kreeg hij van den Senaat den bijnaam van *Britannicus*. Na den dood zijner moeder in

het jaar 48, hnwde zijn vader met *Agrippina*, wier zoon, de latere keizer *Nero*, zijn stiefbroeder trachtte te verdringen. Toen *Claudius* zich daartegen verzetste, werd hij op aanstoken van *Agrippina* om het leven gebracht, terwijl in het jaar 65 n. Chr. *Britannicus* op bevel van *Nero* werd vergiftigd. Zijn geschiedenis is door *Racine* tot onderwerp gekozen voor een treurspel.

**British and African Steam Navigation Company Ltd.**, is een Engelsche stoomvaartmaatschappij, gevestigd te Liverpool, die, in verband met de „*African Steam Ship Company*”, regelmatige diensten onderbondt van Liverpool, Hamburg en Antwerpen naar West- en Zuidwest-Afrika en wel: 1°. naar Madeira, Teneriffa, Gran Canaria en de kustplaatsen tot Nieuw Calabar, van Liverpool wekelijks, van Hamburg om de 14 dagen; 2°. naar de zuidelijker gelegen kustplaatsen, Kameroen, Gaboen, Kongo, enz., van Liverpool om de 3 weken, van Hamburg en Antwerpen om de 4 weken. De reis naar West-Afrika duurt naar de verst gelegen plaatsen van 36 tot 40 dagen, naar Zuidwest-Afrika 47 tot 50 dagen.

De maatschappij werd in 1858 opgericht en bezit (1901) 34 stoomschepen met een inhoud van 99348 register ton. De met haar in verbinding staande „*African Steam Ship Company*” werd in 1832 opgericht en bezit 34 stoomschepen met 99547 ton. De beide lijnen worden geëxploiteerd door de firma *Elder Dempster & Co.*

**British Empire League.** Zie *Imperial Federation League*.

**British Imperial Federation League**, is een vereeniging tot het stichten van een Greater Britain, n.l. een nauwere vereeniging van het moederland en koloniën, opgericht in 1884. Een in 1891 benoemde commissie bracht in 1892 rapport uit over de praktische maatregelen, waardoor men het plan zou kunnen verwezenlijken. Daar er echter over de verschillende onderdeelen te veel verschil van meening bestond, achtte men het raadzaam de vereeniging te onthouden, hetgeen in 1893 gebeurde, waarna onderscheiden afzonderlijks vereenigingen gesticht werden voor bepaalde doeleinden. Daartoe behoorde o.a. de „*United Empire Trade League*”, onder voorzitterschap van sir *Howard Vincent*, die sedert jaren propaganda maakt voor een tolverbond. Verder „*The Imperial Federation (Defence) Committee*”, dat streeft naar een gemeenschappelijk verdedigingsstelsel voor het moederland en koloniën, voornamelijk het bezit van een gemeenschappelijke vloot. Ook de „*British Empire League*”, aan welks hoofd de hertog van Devonshire staat, tracht, zeer in het algemeen, een nauwere aaneensluiting te verkrijgen tusschen de verschillende deelen van het rijk. Eindelijk valt nog het „*Federal Union Committee*” te noemen, dat zich ten doel stelt een uniforme wetgeving en administratie tot stand te brengen voor alle deelen van het Vereenigd Koninkrijk en zijn bezittingen.

**British India Steam Navigation Company Ltd.** is een in 1856 opgerichte stoomvaartmaatschappij, die sedert hare vereeniging met de *British India Associated Steamers Limited* te Londen een van de voornaamste reederijen is voor het personen- en goederenvervoer naar Oost-Indië, Australië en Oost-Afrika. De twee lijnen, die geëxploiteerd worden, bezitten (1901) 129 stoomschepen van 411278 registerton. De voornaamste routes zijn: 1) Londen—Calcutta, 2 maal per maand; duur der reis 24—26 dagen. 2) Londen—Java—Queensland, Royal Mail Line, maandelijks; tot Batavia 32 dagen, tot Brisbane 40—45 dagen. 3) Londen—Oost-Afrika, maandelijks; tot Zanzibar 28—30 dagen. 4) Londen—Karatsji—Bombay, naar gelang van de behoefte. Minder belangrijke diensten zijn: om de 6 weken van Calcutta naar Australië (Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane); om de 4 weken van Calcutta over Mauritius naar Bombay; een wekelijksche lijn Bombay—Karatsji—Perzische golf (Bender Abbas, Boesjir en Basra, in aansluiting met de „*Euphrates & Tigris Limited Navigation Company*” naar Bagdad). Verder bestaan er nog verscheiden wekelijksche diensten tusschen de kustplaatsen van Voor- en Achter-Indië.

**British North Borneo Company** is een maatschappij, gevestigd te Londen, die zich de exploitatie van een nitgestrekt gebied in het noordelijk deel van het eiland Borneo ten doel stelt. Haar oorsprong dagteekent van het jaar 1817, toen het eiland Laboean (zie aldaar) door de Britsche regering in bezit genomen werd. In 1865 wist de Amerikaanse consul te Broenei van den sultan aldaar den afstand te verwerven van een nitgestrekte landstreek, die in hoofdzaak het gebied der tegenwoordige Borneo Company nitmaakt. Hij droeg zijn rechten over aan de „*American Trading Company*”, die haar voornemen, zich in Noord-Borneo te vestigen, spoedig liet varen. Daarentegen vestigde zich in 1872, *The Lahuan Trading Company* te Sandakan aan Borneo's N.W. kust, doch stond na een drietal jaren hare rechten af aan Mr. *Cowie* en den sultan van Soeloë, die de soevereiniteit nittoefende over de geheele N.O. kust des eilands van de Maroedoe baai tot Sibokoe. In 1877, na mislukte onderhandelingen tusschen *Torrey*—den vertegenwoordiger der „*American Trading Company*”—en de heeren baron *Overbeck*, *Alfred* en *Edward Dent*, werd door hen een syndicaat gesticht, om de verkregen rechten te handhaven, terwijl in Januari 1878 de sultan van Soeloë alle zijn rechten op Noord-Borneo aan baron *Overbeck* afstond. Daarop werden door het syndicaat deze landstreken onmiddellijk in bezit genomen, en nadat *Alfred Dent* van een reis er heen te Londen was teruggekeerd, kwam in 1881 de „*British North Borneo Provisional Association Limited*” te Londen tot stand, die alle rechten en bezittingen van het syndicaat overnam. Den 1<sup>sten</sup> November 1881 werd het verzoek om een koninklijk charter door de Britsche Regering ingewilligd en daarop in Mei 1882 de „*British North Borneo Company*” gesticht.

Zie verder *Britsch Noord-Borneo*.

**Britomartis**, ook wel *Diktynna* genoemd, was een godin op het eiland Kreta, oorspronkelijk de beschermgodin van de jagers en visschers. Later werd zij met *Artemis* (*Diana*) gelijkgesteld, of beschouwd als een van haar lievelingsninnen. Zij was een dochter van *Zeus* en *Karme*, werd door *Minos* met zijn liefde vervolgd, vluchtte voor hem door in zee te springen en werd in vischnetten voor hem verborgen. Vandaar haar naam *Dik-*



*lymna*, die afgeleid is van het Grieksche woord „diktyon“, betwolk „net“ beteekent. Kydonia op Kreta was het middelpunt van bare vereering, die zich verspreide over Sparta en Aegina, waar zij den naam *Aphara* droeg, en over andere eilanden in den omtrek.

**Britsch Beetsjoeanenland.** Zie *Beetsjoeanenland*.

**Britsch Beloetajistan.** Zie *Beloetajistan*.

**Britsch Birma.** Zie *Birma*.

**Britsch Borneo.** (zie de kaart van Borneo). In 1877 en 1878 sloot de in het noorden van Borneo gevestigde British North Borneo Company overeenkomsten met de sultans van Broenei en Soeloe, waardoor dus deze een zeker grondbezit op Noord-Borneo verkreeg. Bij een koninklijk charter van den 7<sup>den</sup> November 1881 werd bovengenoemde maatschappij onder bescherming der Britsche kroon gesteld. Bij verdrag van den 12<sup>den</sup> Mei 1888 werd dit Noord-Borneo tot een onafhankelijk staat verklaard, onder bescherming van Groot-Brittannië; het inwendig bestuur bleef in handen der Compagnie. Sedert 1881 is het gebied herhaaldelijk ten koste van Broenei vergroot en bij het verdrag, den 7<sup>den</sup> Maart 1885 tusschen Spanje, Duitschland en Engeland gesloten, kwamen de drie vroeger aan den sultan van Soeloe behoorende eilanden Balambangan, Bangoei en Malawalai, aan de noordpunt van Borneo gelegen, en verder alle kleine eilanden binnen een afstand van 3 Engelsche mijlen (4828 m.) van

de kust, aan Britsch-Borneo. De grenzen tusschen dit gebied en het Nederlandsche gedeelte zijn geregeld bij het verdrag van den 20<sup>sten</sup> Juni 1891; zij loopen tot 4°10' N.Br. en kennen de Simengaris-rivier en de zuidelijke beft van Sibitik aan Nederland toe.

Ook het bestuur over het eiland Laboean, ofschoon een kroonkolonie gebleven, werd aan de British North Borneo Company opgedragen. Het sultanaat Broenei verloor, evenals aan den N.O. nabuur, ook belangrijke riviergebieden en mijnstroken aan den westelijken, n.l. radjah *Charles Brooke*, bestuurder van Serawak. Als vergoeding daarvoor verkreeg Broenei in 1888 den titel van Independent Protected State, d.w.z. dat het gesteld werd onder bescherming van Engeland. Sedert 1906 houdt een Britsch resident verblijf in de hoofdstad en is bevoegd tot het nitoeffen van controle op het administratief beheer. Ook Serawak verkeert onder dezelfde omstandigheden; hoewel het bestuur over het sultanaat aan radjah *Brooke* en zijn opvolger verzekerd werd. Het niet Nederlandsche gedeelte van Borneo staat dus geheel onder Britsch protectoraat.

Volgens „Die Bevölkerung der Erde“ van A. Supan (1901) beslaat Britsch Borneo een oppervlakte van 197504 v.k.m. en heeft dit een bevolking van 556000 zielen; op 1 v.k.m. wonen derhalve 2.8 menschen. In de verschillende gewesten is de toestand als volgt:

	v.k.m.	Bevolking.	per v.k.m.
1. Britsch Noord-Borneo .. .. .	73240	180000	2.4
Eiland Laboean .. .. .	133	5853	44
2. Sultanaat Broenei .. .. .	21000	50000	2.4
3. Sultanaat Serawak .. .. .	103221	320000	3
Samen .. .. .	197504	556000	2.8

De kusten zijn vlak en slechts op enkele punten booger door de nitloopers van een gebergte of zelfstandige verheffingen. Voor den mond van de Loendoer ligt een bank, waarboven slechts 1 m. water staat, de oevers zijn dun bevolkt. De Serawak vormt een delta; een der monden, de Moeara Tabas, is tot boven Koetjing, dus over een afstand van 58 km. bevaarbaar. De Batang Loepar heeft als waterweg dezelfde betekenis als de Serawak, zij stroomt bijna geheel door vlak land. De belangrijkste rivier is de Redjang, welke op den Goenoeng Loeng en den Madai ontspringende, een groot stroomgebied bezit, veel toevvoer van water ontvangt en over een aanzienlijke lengte bevaarbaar is. Van de overige rivieren van Serawak behoort nog alleen vermeld te worden de Bintoele, welke, niettegenstaande de baar, in den regenmaeson nog door kustvaarders bezocht wordt. Door Broenei stroomen de Baran en de Limbong; de laatstgenoemde is de belangrijkste, wijl zij over een aanzienlijken afstand goed bevaarbaar is en voor haar mond 6 m. diepte heeft. Deze rivier ontlast zich in de golf van Broenei, welke bij de kust ondiep is, doch verder op een diepte heeft van 3 à 20 radem;

aan haar ligt de hoofdstad van het rijk. In het N.O. gedeelte der golf ligt het eiland Laboean, dat heuvelachtige terreinen, en weinig produktieve steenkoolvelden bezit; in het Z. is dit eiland vlak en met bosch begroeid. Aan de zuidkust ligt de haven Vittoria.

De meest bekende baaien van Britsch-Borneo in engeren zin zijn: de Kimanis-baai, vlak bij de grenzen van Broenei, de Maroedoe- en Laboek-, de Ambong- en Gaya-Bay, de Koedat- en Mitfordharbar en de Sandakan-baai. Deze liggen alle aan de noordkust, de Darvel- en St. Lucia-baai aan de oostkust, ten N. van het Nederlandsche gedeelte. Vooral de Sandakan-, Laboek- en Maradoe-baaien schijnen door baar diepte en de beschermde binnenbaaien als ligplaatsen voorschen goed bruikbaar te zijn. De voornaamste rivier is de Kinibatangan; zij ontlast zich in de Sandakan-baai en vormt een goeden waterweg van de oostkust naar het binnenland, welke door kleine stoomschepen 370 km. ver kan opgevaren worden. Voor de physische gesteldheid van Britsch-Borneo verwijzen wij verder naar het artikel *Borneo*.

Aan de rivier Serawak ligt de plaats van dien

naam, ook Koetjing geheeten, de residentie van radjah *Charles Johnson Brooke*, den neef van *James Brooke*, aan wien in 1841 het land door den sultan van Broenei tegen betaling van 6000 dollars, als aan een leenroerig vorst werd afgestaan. Hij onderdrukte de zeerooverij en vermeerderde de welvaart van het land door eengoed bestuur. Koetjing telt meer dan 20000 inwoners. Aan de golf van Broenei, doch 103 km. van zee, ligt de gelijknamige hoofdstad van het aultanaat Broenei; evenals in Sambas en Pontianak zijn de huizen op palen gebouwd en aan weerszijden van de rivier gelegen. De stad is doorsneden met kanalen, waarop het verkeer plaats heeft en markt gehouden wordt; zij telt ongeveer 10000 inwoners, die meerendeels op het water leven en een drukken handel drijven.

In het gebied der *British North Borneo Company* vindt men nederzettingen te *Papar* aan het riviertje van dien naam, te *Koodat* aan de *Marodee*-baai en te *Elapoera* aan de 8.5 m. diepe *Sandakan*-baai. Laatstgenoemde plaats ligt in een dal aan den voet van steile rotsen en moet zeer gezond zijn. In 1888 telde zij reeds 5 à 6000 inwoners, onder welke 3000 Chineezen, 600 Maleiers, 300 Soeloes en 30 Europeanen; de haven heet *Sandakan*.

Io het binnenland zijn de middelen van bestaan dezelfde als die in het Nederlandsche gedeelte; de produkten van den inlandischen landbouw eo die

der bosschen worden verkocht aan den kustbewoners. Deze laatste verbouwen cultuurgewassen — ook voor de Europeesche markt — n.l. peper, rijst, suikerriet, kamfer en vooral tabak. Zij leven verder van de vischvangst en drijven handel op *Malaka*, *Singapore*, *Riou*, *China*, *Pontianak* en de *Soeloe*-eilanden.

In *Britsch Noord-Borneo* zijn volgens het *Stateman's Year-book* voor 1903: 12 tabaksplantages; op 43 plantages worden koffie en kokosnooten, op 3 manilahennep en op 8 peper en gambier verbouwd. De zee levert hier tripang, agar-agar, parelmoerschelpen, parels, schildpadschalen en eieren, haalvinnen, sponseo, oesters, enz.; de boschprodukten zijn: hout, rotan, vogelnestjes, getah-pertja, gomelastiek, was, hars en kamfer. De voornaamste deelfstoffen zijn: goud, kwikzilver, koper, tin en edelgesteenten. De nitroer van tabak vertegenwoordigde in 1900 een waarde van 92000 ponden sterling.

Een onderzeesche telegraafkabel verbindt *Menoembok* met den kabel tusschen *Laboan* en *Singapoere*. Van de *Broenei*-baai loopt een spoorweg naar het binnenland, en wel sedert 1 April 1905 tot *Tenom*, en verder naar *Jesselton* aan de *Gaza*-baai.

Hoe de financiële toestand en de handelsbeweging van *Britsch Noord-Borneo* is, blijkt uit onderstaande tabel.

	1897	1898	1899	1900	1901
DOLLARS					
Inkomsten . . . . .	437028	505369	546129	587226	655569
Uitgaven . . . . .	576490	633051	568347	1316055	1337159
Uitvoer . . . . .	2942293	2881851	3439560	3336621	3382387
Invoer . . . . .	1887498	2419087	2456998	3178929	3262763

**Britsch Centraal-Afrika-Protectoraat.** Dit protectoraat werd den 1<sup>sten</sup> Juli 1896 gevormd en omvat de oostelijke helft van de Britsche bezittingen in Centraal-Afrika (de berglanden aan den *Sjire* en het *Nyassa*-meer) en beslaat een oppervlakte van 103600 v. km. Het gemiddeld 1000 m. hooge bergland, waar de *Sjire* van het oorden naar het zuiden doorheen stroomt, bestaat uit oud-kristallijne gesteenten en graniet, waarop een verweerde laag roode leem ligt. De hellingen zijn dikwijls zeer steil en doen vermoeden, dat hier vertikale verschuivingen hebben plaats gehad. Het klimaat in het hoogland is koel, zelfs rauw, maar niet geheel vrij van malaria. De gemiddelde jaartemperatuur in *Blantyre* (1050 m.) bedraagt 18,7° (November 35,2°, Juli 7,1°) de neerslag in den regentijd (November tot Maart) in het hoogland 1300—1500 mm. De plantengroei is weelderig en rijk aan fraai bloeiende soorten; in de bergwouden komt een soort conifer voor, *Widdringtonia Whytei*, waarvan het hout zeer gezocht is als timmerhout. De inboorlingen zijn *Bantoe*, hier en daar vermengd met meer zuidelijk wonende stammen. De voornaamste zijn de *Mannoenje*, *Yao*, *Angroni*, *Watonga*, *Wahenga* en *Wakonde*. Het bevolkingscijfer bedraagt (1900) 880400 zielen, waaronder 400 Europeanen. De

zatel van het bestuur is *Zomba* (*Samba*) of *Domas*. 65 km. ten noordoosten van *Blantyre*, de hoofdplaats van het gebied, met een missiestation en groote plantages van Schotsche landverhuizers. De handel wordt gedreven langs de *Sjire*, met de havens *Chiromo* en *Port Herald*, en over het *Nyassa*-meer, met de haven *Kota-Kota*. Van 1898—1899 bedroeg de invoer £ 102791, de nitroer £ 37965. De voornaamste invoerartikelen waren katoenen stoffen (£ 41950), eetwaren (£ 14369), ijzerwaren (£ 11057), terwijl nitroer werden: koffie (£ 23737), ivoor (£ 2268) en caoutchouc (£ 10243). De handel neemt zijn weg voornamelijk over de Portugeesche havens *Quelimane* en *Cinde*, dat door de *Sjire* met *Zomba* en *Blantyre* verbonden is. De inkomsten van het gebied zijn stijgende; van 1897—1898 bedroegen zij £ 24538, de uitgaven echter £ 65715, zoodat de kolonie nog altijd door het moederland gesteund moet worden. Het land is echter in opkomst; straatwegen worden aangelegd, telegraaflijnen gespannen, de scheepvaart op de *Zambezi* en de *Sjire* neemt steeds toe en de koffieplantages breiden zich voortdurend uit.

**Britsch Columbia** (zie de kaart: *Britsch Noord-Amerika* en *Alaska*) is een provincie van het *Dominion of Canada*, gelegen aan de kust

van den Grooten Oceaan. Het omvat de landstreken: Nieuw-Caledonië, Nieuw-Georgië, Nieuw-Norfolk, Nieuw-Cornwallis, Vancouver en Stikine-territorium. Gelegentusschen de Rocky Mountains in het W. en den Grooten Oceaan in het O., grenst het land ten N. aan den 60<sup>sten</sup> breedtegraad en in het Z. aan de Vereenigde Staten. De grensregeling met Alaska kwam na langdurige twisten tusschen Canada en de Vereenigde Staten in den herfst van 1903 door de uitspraak van een scheidsgerecht tot stand (zie Alaska). Vroeger stond het onder het bestuur van de Hudsonbaai-compagnie, die op verscheiden plaatsen aan de kust en in het binnenland haar stations had. Toen in 1858 voor het eerst goud ontdekt werd aan de Fraser-rivier, welke ontdekking in het eerste jaar meer dan 20000 goudzoekers deed toestroomen, vergrootte men den 2<sup>den</sup> Augustus 1858 het gebied tot een kolonie, waarvan de grenzen zich uitstrekten tot de Skeena-rivier en tot de Findlay, een zijtak van de Peacoe-rivier. In 1866 echter werden deze grenzen verlegd tot 60° N.Br. en in het O. tot 120° W.L. Tot deze kolonie behoorden toen tevens alle aangrenzende eilanden behalve Vancouver, dat er echter in 1866 mede werd vereenigd. In 1871 werd de kolonie een deel van het Dominium of Canada. Tezamen met de Koningin-Charlotte-eilanden (13215 v.km.) heeft de provincie een oppervlakte van ongeveer 1010000 v.km.

Achter de kust, die rijk aan fjorden en eilanden is, liggen de bergketens, die daarmede evenwijdig loopen, slechts een smalle strook aan de kust vrijlaten en hnnue grootste hoogte bereiken in het Cascadegebergte. Achter deze heijdt zich aan de Fraser-rivier een terrasland uit, het voornaamste deel van het land, dan volgen de Blauwe Bergen en eindelijk aan de oostgrens het Rotzegebergte, dat hier in het Z. 2000 tot 2600 m. hoogte bereikt, nit scherpe bergkammen bestaat, toppen heeft, bedekt met eeuwige sneeuw (4300 m.), en van den 53<sup>sten</sup> breedtegraad af naar het N. allengs overgaat in een lager bergland. Tusschen Mount-Hooper en Mount-Brown ligt de Athabasca-passage. Het bergland in het Z.W. van Columbia, het brongebied der Columbia, bevat de Selkirk-, Purcell-, Columbia- en Cariboo-bergen, is rijk aan metalen, maar door de woestheid der streek nog weinig onderzocht. Het land heeft talrijke rivieren en een aantal vrij groote meren. De voornaamste rivier is de Fraser, die over een groot gedeelte van haren loop ook voor stoomschepen bevaarbaar is.

Tengevolge van een warmen zeestroom langs de kust bezit Britsch-Columbia een zachter klimaat dan de landstreken, die op gelijke breedte liggen aan de oostkust. Het klimaat van het eiland Vancouver en van de kuststreken laat zich vergelijken met dat van het Z. van Engeland. De heuvelachtige kuststreek is bedekt met fraaie bosschen van naaldbout, waartusschen open weidevelden liggen, zeer geschikt voor reeteelt, graanbouw, aardappel-, groenten- en ooftteelt. Het Cascadegebergte is met bosschen bedekt, maar daarachter is het land onvruchtbaar. Het plateau tusschen het Cascadegebergte en de goudstreek is 3500 m. hoog; toch is de konde hier minder groot dan de hoogte doet vermoeden, en

de graansorten worden hier nog wel rijp. In het dal van de Fraser-rivier liggen kolossale uitgestrektheiden bosch, die nog geheel onontgonnen zijn. De landstreken, die voor den landbouw geschikt zijn aan de Fraser- en de Thompson-rivier, schat men op 155000 v. km., die aan de Columbia op 55000 v. km., terwijl in het Athabasca-district nog 30000 v. km. liggen. Voor de Hudsonbaai-compagnie was dit land het rijkste pelsdistrict, en nog altijd zijn de pelsdieren, zooals beren, losseu, bevers en marders, er zeer talrijk. Verder vindt men er nog vele huffels, herten, hergschapen en konijnen, tevens veel gevogelte en visch. Het talrijkst zijn er de karper en de steur, aan de kusten de haring; maar de voornaamste vangst is de zalmvischery. Deze visch gaat in onafzienbare scharen jaarlijks de rivieren op, en vooral in het gebied van de Fraser-rivier vormt zij het voornaamste bestanddeel van den vischuitvoer.

Eerst na den bouw van den Canadian Pacific-spoorweg (1880—1885) is men begonnen met het onderzoek naar den geognostischen toestand van het land. De oostelijke bergen zijn rijk aan metalen, zooals goud, zilver, ijzer, koper, lood, platina en antimonium; tevens wordt er veel zout en zwavel gevonden. Ook vindt men er steenkolen, vooral op het Koningin-Charlotte-eiland en op Vancouver. De uitvoer aan steenkool bedroeg reeds van 1872—1899: 8104252 ton. De ontdekking van goud in het jaar 1851 is voor het land van de grootste betekenis geworden. Het komt voor in het district Cariboo, aan de Thompson, de Peace-rivier en op Vancouver. Het wordt zelden in stukken, meer in korrels gevonden. In het jaar 1860 leerde de Antler-Creek dagelijks voor 10000 dollars aan goud op. In 1862 begon men regelmatig mijnen te graven. De productie, die in het jaar 1893 gedaald was tot 37953 dollar, stijgt echter sinds 1895 en bedroeg in 1899 meer dan 4202473 dollar. In 't geheel heeft Britsch-Columbia reeds voor meer dan 80 mill. dollars aan goud opgeleverd. Ook heeft men er in den laatste tijd zilver ontdekt.

In 1871 telde Britsch-Columbia een bevolking van 8576 blanken, 462 Negers en 1548 Chinezen; in 1901 was het bevolkingscijfer reeds gestegen tot 190000. Het aantal Indianen bedroeg in 1901 nog slechts 25593, bestaande uit de stammen der Tahkall, Sellsh, Snshwap, enz. Vooral het aantal Chinezen is er zeer groot.

Britsch-Columbia wordt in het Lagerhuis van Canada vertegenwoordigd door 6 afgevaardigden, in het Hoogerhuis door 3 leden. Aan het hoofd van het bestuur der provincie staat een gouverneur. De wetgevende macht berust bij een lichaam van 38 volksvertegenwoordigers. Een uitvoerende raad van 6 leden staat den gouverneur ter zijde. Voor kinderen van 7—12 jaar bestaat er leerplicht, en het onderwijs is kosteloos. Inrichtingen voor meer dan lager onderwijs vindt men er niet. De hoofdstad van het land is Victoria (zie aldaar) op Vancouver, tevens de voornaamste haven en handelsstad. Belangrijke plaatsen zijn ook Vancouver en New-Westminster (1901: 6499 inw.).

Britsch Columbia is de eenige Britsche bezitting aan de oostkant van den Grooten Oceaan en vormt aldus den natuurlijken weg voor den Engelschen handel naar Japan, China, Hongkong en

andere deelen van Oost-Azië. Den hoofdverkeersweg vormt er de Canadian-Pacific spoorweg, die met zijn vertakkingen in 1900 reeds een lengte had van 2104 km. De invoer steeg van 1890—1900 van bijna 4.4 op ruim 10.5 mill. doll., de uitvoer van bijna 5.8 op meer dan 17.8 mill. doll.

**Britsche koloniën.** Terwijl Engeland in de dagen van koningin *Elizabeth* nog een West-Europeesch, eenigszins afgelegen eilandrijk vormde heeft het zich in de 19<sup>de</sup> eeuw tot een wereldrijk ontwikkeld, dat zelfs het oude Romeinsche rijk aan omvang en beteekenis verre achter zich laat. Aan zijn koloniën heeft het Britsche rijk voor een groot deel zijn reusachtigen handel, zijn geweldige nijverheid, zijn rijkdom en zijn macht te danken. Deze koloniën vormen met het moederland een goed geregeld organisch geheel, waarvan de afzonderlijke deelen door duizend draden verbonden zijn (Greater Britain). Daar Engeland met zijn koloniën staat en valt, bewaakt het deze niet slechts angstvallig, maar is onafgebroken er op uit, ze te vergrooten en hun ontwikkeling te bevorderen, vooral om er markten te verwerven of te behouden voor de produkten zijner nijverheid.

Men kan de Britsche koloniën verdeelen in strategisch belangrijke punten, plantage-, handels- en landbouwkoloniën. Let men op het bestuursstelsel, dan vallen vier groepen te onderscheiden: het keizerrijk Britsch-Indië (zie aldaar), koloniën met een staatsregeling, welke met die van het moederland overeenstemt en met verantwoordelijke ministers, waarin een gouverneur als vertegenwoordiger der Kroon optreedt, zoals bijv. Canada, New Foundland, de Kaapkolonie en Australië; in de derde plaats znlke, welke weliswaar een vertegenwoordigend lichaam bezitten, doch waarin alle ambtenaren door de Kroon worden benoemd, zoals Malta, Guyana, Natal, Mauritius, Ceylon, Britsch-Borneo, de Straits Settlements en Cyprus. Eindelijk die landen, welke als „kroonkoloniën” door gouverneurs, zonder eenigen invloed der bevolking op het bestuur, worden geregeerd. Terwijl wij verder naar de afzonderlijke artikelen verwijzen, volgt hier een overzicht der Britsche koloniën in de onderscheiden werelddeelen, wat betreft oppervlakte en bevolking.

## OVERZICHT DER OPPERVLAKTE EN BEVOLKING VAN DE BRITSCHE KOLONIËN.

	V. KM.	BEVOLKING.	PER V. KM.
<b>I. In Europa.</b>			
Gibraltar .....	5	27460 (1901)	—
Malta .....	323	186392 (1901)	577
Cyprus .....	9282	237022 (1901)	25
Totaal I	9610	450874 (1901)	47
<b>II. Azië.</b>			
Britsch-Indië .....	4.860000	295.213000 (1901)	64
Ceylon .....	65610	3.505954 (1901)	54
Maladiven .....	300	30000	100
Straits Settlements .....	3998	572249 (1901)	143
Singapore .....	555	228555 (1901)	412
Malakka .....	1839	95487 (1901)	52
Penang .....	1604	248207 (1901)	155
Christmaseiland .....	102	733 (1901)	7
Keelingeilanden .....	22	671 (1901)	30
Maleische Staten .....	70000	678595 (1901)	9
Perak .....	19000	329665 (1901)	17
Selangor .....	8000	168789 (1901)	21
Negeri Sembilan met Soengai Ogong .....	7000	96028 (1901)	14
Pahang .....	36000	84113 (1901)	2
Johore .....	18000	200000	11
Noord Borneo-Compagnie .....	73240	180000	2.4
Laboean .....	133	8411 (1901)	63
Sultanaat Broenei .....	21000	50000	2.5
Sultanaat Serawak .....	103221	320000	3
Sprattleyeiland .....	?	onbewoond	—
Cay Amboina .....	?	—	—
Hongkong .....	79	297142 (1901)	—
Gepachte bezitting Hongkong .....	1000	100000	100
Kamaraueilanden .....	130	100	1
Gepachte bezitting Wei-Hai-Wei .....	738	123750	168
Bareneilanden .....	600	68000 (1901)	113
Totaal II	5.218200	301.409000	58

## OVERZICHT DER OPPERVLAKTE EN BEVOLKING VAN DE BRITSCHE KOLONIËN.

	V. KM.	BEVOLKING.	PER V. KM.
<b>III. Afrika.</b>			
Gambia .....	10690	90404 (1901)	8
Sierra Leone .....	71900	1,080,000 (1901)	15
Goudkust .....	187900	1,500,000 (1895)	8
Lagos (met Yoruba) .....	74900	3,000,000	58
Nigeria .....	875100	24,000,000	40
Somalikust .....	178000	500,000	2.8
Protectoraat Oost-Afrika .....	700000	2,500,000	3
Protectoraat Oeganda .....	150000	1,000,000	7
Zanzibar .....	2560	210,000	82
Kaapkolonie .....	756803	2,501,635 (1902)	2.5
Basoetoland .....	31490	2,64100 (1901)	8
Beetsjoenanenland .....	1,561,710	1,480,000	0.9
Rhodesia .....			
Protectoraat Centraal-Afrika .....	103600	899,000 (1900)	8
Natal (met Zeeoelaland) .....	90660	925,118 (1901)	10
Kolonie Oranjerivier .....	131070	200,000	1.5
Kolonie Transvaal .....	218790	1,000,000	3
<b>Totaal III</b>	<b>5,213,130</b>	<b>40,148,000</b>	<b>7</b>
<b>IV. Amerika.</b>			
Dominion of Canada .....	9,584,600	5,372,000 (1901)	0.5
New-Foundland .....	110,670	216,615 (1901)	2
Labrador .....	180,000	3634 (1901)	0.2
Britsch-Honduras .....	21475	37,479 (1901)	1.7
Bahama-eilanden .....	13990	53,735 (1901)	4
Jamaica .....	10,859	785,566 (1901)	70
Turks- en Caicos-eilanden .....	575	5,287 (1901)	8
Cayman-eilanden .....	584	4,322 (1891)	7
Cayes Pedro en Cayes Morant .....	?	—	—
Eilanden boven den wind .....	1827	127,434 (1901)	70
Maagdeneilanden .....	165	4908 (1901)	30
Anguilla .....	91	3,900 (1901)	43
St. Christoffel (St. Kitts) .....	176	297,82 (1901)	169
Nevis .....	118	12,774 (1901)	108
Redonda .....		18 (1901)	
Barbuda .....	189	775 (1901)	4
Antigua .....	251	34,178 (1901)	136
Montserrat .....	83	122,15 (1901)	147
Dominica .....	754	28,894 (1901)	38
<b>Eilanden onder den wind .....</b>	<b>1425</b>	<b>161,569 (1901)</b>	<b>113</b>
St. Lucia .....	614	49,883 (1901)	81
St. Vincent .....	381	48,248 (1901)	127
Grenada en Grenadine .....	430	63,438 (1901)	147
Barbados .....	430	195,588 (1901)	455
Trinidad en Tobago .....	4839	273,899 (1901)	56
Trinidad .....	4544	255,148 (1901)	56
Tobago .....	295	18,751 (1901)	63
Sombrero .....	?	—	—
Britsch-Guyana .....	246,470	293,958 (1901)	1.2
<b>Totaal IV</b>	<b>10,015,700</b>	<b>7,512,900</b>	<b>0.7</b>
<b>V. Groote Oceaan.</b>			
Vereenigde Staten van Australië .....	7,929,014	4,364,000 (1901)	0.5
Nieuw-Zeeland .....	270,935	823,600 (1901)	3
Fidji-eilanden .....	20837	120,124 (1901)	6
Rotoumah-eiland .....			
Tonga-eilanden .....	1137	26,000	23
Johnston-eiland .....	2	—	—
Fanning-eilanden .....	668	200	0.3

## OVERZICHT DER OPPERVLAKE EN BEVOLKING VAN DE BRITSCH E KOLONIËN.

	V. KM.	BEVOLKING.	PER V. KM.
Unie-eilanden .....	14	500	36
Phoenix-eilanden .....	10	—	—
Gilbert-eilanden .....	428	25600	60
Ellice-eilanden .....	37	2500	68
Salomon-eilanden .....	33900	140000	4
Santa-Cruz-eilanden .....	938	7000	7
Tacopia-eilanden .....	66	700	10
Ducie-eiland .....	2	—	—
Pitcairn-eiland .....	5	126 (1901)	25
<b>Totaal V</b>	<b>8.258000</b>	<b>5.510000</b>	<b>0,7</b>
<b>VI. Indische Oceaan.</b>			
Mauritius .....	1914	371023 (1901)	193
Rodriguez .....	110	3163 (1900)	28
Cargados, Garajos, enz. ....	174	415 (1871)	2
Amiranten .....	83	97 (1871)	1,2
Aldabra-eiland, enz. ....	157	—	—
Tajagos en Oil-Islands. ....	110	689 (1871)	6
Seychellen .....	264	10237 (1901)	73
<b>Totaal VI</b>	<b>2812</b>	<b>395000</b>	<b>140</b>
<b>VII. Atlantische Oceaan.</b>			
Bermuda's .....	50	17535 (1901)	351
Ascuncion .....	88	434 (1896)	5
St. Helena .....	123	5195 (1901)	42
Tristan da Cunha .....	116	70 (1900)	0,6
Falklands-eilanden .....	12532	2043 (1901)	0,16
<b>Totaal VII</b>	<b>12069</b>	<b>25277</b>	<b>2</b>
<b>Te zamen</b>	<b>28.730000</b>	<b>355.450000</b>	<b>12</b>

**Britsch Guyana.** Zie *Guyana*.

**Britsch Honduras**, een Britsche kolonie in Midden-Amerika, in het oosten van het schier-eiland Yucatan, tusschen 8°29' en 15°54' N.Br. en 88°10' tot 89°9' W.L., begrensd door Mexico, Guatemala en de golf van Honduras, met een oppervlakte van 21475 v.km. De kust, die vlak en gedeeltelijk moerassig is, levert voor de scheepvaart moeilijkeheden op door zandbanken en koraalriffen. Aan de talrijke rivieren (Belize, New, Rondo) liggen uitgestrekte, zeer vruchtbare vlakten; daarnaast he vinden zich echter dorre, met naalddhout begroeide streken. Onder de bergketenen, die ten deele evenwijdig met de kust loopen, moeten vooral genoemd worden de Coxcombbergen met den 1100 m. hoogen Veniapiak. De nitgestrekte wouden leveren een menigte kostbare hontsoorten op, waaronder het voornaamste nitvoerartikel mahoniehout, dat langs de rivieren naar de kust wordt gebracht. Verder worden nitgevoerd: cederhout, ijzerhout, caoutchouc, sassaaparilla, kokosnoten, enz. Het heete en vochtige klimaat wordt door de passaatwinden getemperd. De jaartemperatuur bedraagt gemiddeld 26,7°, in den zomer 28,4°, in den winter 24,4°, de reneraal 1944 mm. De gele koorts komt dikwijls voor, maar is niet inheemsch. De bevolking telt (1901) 37.479 zielen voor het grootste deel Negers, Mulatten en Cariben; het aantal blanken bedraagt slechts

501. De meerderheid is Katholiek; de Protestanten zijn in verschillende sekten verdeeld. De 42 openbare en 6 bijzondere scholen worden door 3699 leerlingen bezocht. Men vindt er een hospitaal, een armenhuis en een krankzinnigengesticht. Het voornaamste middel van hestaan bestaat in het vellen van hout, dat door Cariben wordt verricht. Slechts 24000 H.A. worden behouwd met mais, rijst, yams, bananen, arrowroot, suikerriet, koffie, katoenen indigo. De Midden-Amerikaansche dollar is er het meest in omloop. De waarde van den invoer bedroeg in 1899: 1032700 dollar, de uitvoer 1280000 dollar, het scheepvaartverkeer omvatte 382258 ton.

Het bestuur hestaat uit een gouverneur, bijgestaan door een wetgevenden raad van negen leden. De inkomsten bedroegen in 1899: 250458 dollar, de nitgaven 262413 dollar, de koloniale schuld 168817 dollar. De militaire macht hestaat uit een afdeeling artillerie en twee compagnieën van een Negerregiment. Hoofdstad is Belize (zie aldaar). Aan de kust liggen de eilanden Turneff, St. George Cay en het Halve maaneiland met een vuurtoren.

De door Columbus ontdekte kust werd nog niet door de Spanjaarden in bezit genomen, maar eerst later door smokkelaars en zeeroovers, onder aanvoering van den Schot Wallis, die de streek tusschen de Belize en de Rondo bezetten. Zij begon-

nen al spoedig met den uitvoer van campêchehout, kregen daarover twist met de nabrige Spanjaarden, maar werden door de Engelsche regeering beschermd, die hen bij den vrede van Parijs (1763) de toestemming wist te verschaffen, om zich aldaar te vestigen en er hout te kappen, op voorwaarde echter, dat zij er geen vestingwerken zouden aanleggen. Deze bepaling werd door de kolonisten ontdoken, door met hunne schepen aarde aan te voeren en op dezen Engelschen grond een fort te bouwen. Door het verdrag met Spanje van 1780 werd de rivier de Siboen als grens aangenomen;

in 1798 deden de Spanjaarden een aanval op Belize, maar werden teruggeslagen. In 1836 verzetten zich de staten van Midden-Amerika en de Vereenigde Staten tegen verdere inbezittinge van de kust en in 1859 raakte men het eens over de grenzen. In 1853 werd de nederzetting Belize verheven tot kolonie, bleef vooreerst echter afhankelijk van Jamaica, maar verkreeg in 1884 zelfstandigheid.

**Britsch Indië** is de naam, waarmede doorgaans de Engelsche bezittingen in Voor- en Achter-Indië worden aangeduid. Welke deelen er toe behooren, kan nit onderstaande tabel lijken.

## OPPERVLAKTE EN BEVOLKING VAN BRITSCH-INDIË

(volgens de volkstelling van den 1<sup>sten</sup> Maart 1901).

### I. Provinces.

	V. KM.	BEVOLKING.	PER V. KM.
Bengalen .. .. .	391553	74744866	191
Noord-West-provincies en Oudh .. .. .	277543	47691782	179
Pendsjaah .. .. .	251761	20330339	81
Provincies grenzende aan de Noord-West-provincie .. .. .	42645	2125480	50
Beloetsjistan .. .. .	118628	308246	3
Ajmere-Merwara .. .. .	7021	476912	68
Bombay .. .. .	318516	18515587	58
Aden .. .. .	207	43974	212
Centrale provincies .. .. .	224321	9876646	44
Berar .. .. .	45867	2754016	60
Coorg .. .. .	4097	180607	44
Madras .. .. .	367055	98209436	104
Assam .. .. .	145664	6126343	42
Birma .. .. .	663518	10490624	16
Andamanen .. .. .	8257	24649	3
Totaal .. .. .	2866653	231899507	81

### II. Schatplichtige Staten.

Staten van Bengalen .. .. .	100105	3748544	37
Staten van de Noord-West-provincies .. .. .	13154	802097	61
Kasjmir .. .. .	209522	2905578	14
Staten van Pendsjaah .. .. .	94614	4424308	46
Beloetsjistan .. .. .	224054	502500	2
Staten van Radsjpoetana .. .. .	330318	9723301	29
Staten van Bombay .. .. .	170314	6808648	40
Baroda .. .. .	20975	1952692	93
Staten van Centraal-Indië .. .. .	204011	8628781	42
Staten van de Centrale provincies .. .. .	76234	1996383	26
Hyderabad .. .. .	214179	11141142	52
Mysore .. .. .	76257	5539399	72
Staten van Madras .. .. .	25819	4188086	162
Totaal .. .. .	1759556	62461549	36

### III. Bezittingen niet begrepen in de volkstelling.

Bezittingen in Insulinde .. .. .	189900	700000	4
Arahische protectoraten (afhankelijk) .. .. .	40300	140000	3
Socotra .. .. .	3579	12000	3
Keizerrijk Indië .. .. .	4800000	295213000	64

Zie voor de afzonderlijke deelen: Voor- en Achter-Indië, benevens de artikelen over de verschillende gewesten, alsmede de kaarten van Azië en van Voor- en Achter-Indië.

**Britsch Kaffrarië** is een landstreek in de Kaapkolonie. Zie *Kaffers*.

**Britsch Museum** is de naam van een hoogst merkwaardige stichting te Londen, die nationaal eigendom is en even omvangrijke, als kostbare wetenschappelijke en kunstverzamelingen bevat. Zij bevat hoofdzakelijk 3 verschillende verzamelingen: een bibliotheek met zeer vele en zeer zeldzame handschriften, een galerij van monumenten en oudheden, en een verzameling van voorwerpen, die tot het gebied der natuurlijke historie behooren. Dit museum werd in 1753 bij Parlementsacte gesticht, tengevolge van den uitersten wil van Sir *Hans Sloane*, die bepaald had, dat zijn museum met zijn bibliotheek voor een som van 20000 pond (naar zijn verzekering geen vierde deel der waarde) moest aangeboden worden aan de Engelsche Regeering, en, ingeval van weigering, achtereenvolgens aan de academiën te Petersburg, Parijs, Berlijn en Madrid. Het Britsche Parlement nam het aanbod dankbaar aan en stelde tevens vast, dat ook andere verzamelingen aangekocht zouden worden. Door middel van een loterij werd een som van 100000 pond sterling bij elkaar gebracht, waarna men Montaguehouse, een der fraaiste gebouwen van Londen, in Great-Russellstreet, aankocht, om de verzamelingen aldaar te plaatsen. Zij werden in 1759 voor het publiek geopend, doch in 1823 zijn de grondslagen gelegd voor een nieuw en groot schouw van Grieksch en Egyptisch, door den architect Sir *Robert Smirke* ontworpen en met zijn voorgevel van 44 Ionische zuilen in 1847 voltooid. Het heeft, behalve de hedenverdieping, twee bovenverdiepingen en omloopt aanvankelijk een vierkant plein, het welk in 1855 met een nieuwe leeszaal en met boekenzalen is volgebouwd. Dit laatste geschiedde naar het plan van *Sidney Smirke*, den broeder van Sir *Robert*.

Door den snellen groei van het museum bleken echter deze localiteiten reeds spoedig nog te klein te zijn. In 1873 stond het parlement 80000 p. st. toe voor den bouw van een museum in South-Kensington, waarin van 1880—1882 de verzamelingen der afdeling Natuurlijke Historie werden overgebracht. In 1894 stond het Parlement opnieuw 200000 p. st. toe, waarvoor de aangrenzende 60 huizen werden aangekocht, met een oppervlakte van 22000 v. km.

De boekery van Sir *Hans Sloane*, 50000 deelen tellende, vormt de kern der boekery, doch deze was reeds in 1821 tot 116000 deelen vermeerderd, een cijfer, hetwelk in 1881 tot ongeveer 1½ miljoen was geklommen, terwijl het aantal deelen nu op 2 miljoen wordt geschat. In één jaar komen er wel eens meer dan 30000 boekdeelen bij. Aanvankelijk werd het Museum vergroot door de toevoeging van geheele bibliotheken, zoals die der Engelsche koningen sedert *Hendrik VII*, welke in 1757 door *George II* aan het Museum werd afgestaan, voorts de bibliotheek van *Cracrode* (1799) en de door aankoop verkregen boekery van *Moll* te München, van *Burney Sr.* (1815), van *Ginsuend* en van *Burney Jr.* (1816). Hoogst belangrijk was voorts de aanwinst van 65000 deelen, door koning *George III* verzameld en in 1823 aan het Museum geschonken. Daarbij kwamen in 1827 de boekery van Sir *Joseph Banks* (16000 deelen) en in 1847 die van *Thomas Grenville* (20000 deelen). Een belangrijke verzameling is ook die, welke in 1898

door haren *Ferdinand von Rothschild* aan het Museum is vermaakt, en die afzonderlijk bewaard wordt onder den naam „*The Waddesdon Bequest*“, bevattende vele oude handschriften en incunabelen. De geheele bibliotheek heeft echter sedert 1838 een geheel ander karakter verkregen. Zij is van dien tijd af door aankoop op elk gebied van letterkunde stelselmatig uitgebreid en bijgehouden, en vooral de rubriek „*Encyclopaedien*“ heeft er een zeldzame volledigheid. Niet alleen de Engelsche letterkunde, zich tevens nitstrekkende over Amerika en Australië, maar de geheele Europeesche literatuur is er op waardige wijze vertegenwoordigd. Van de Engelsche literatuur, in Amerika verschenen, bezit het Museum zelfs meer boeken, dan de grootste bibliotheken van de Vereenigde Staten. Reeds dadelijk bij de stichting verkreeg het Museum het recht, om van elk boek, dat op de Britsche eilanden wordt uitgegeven, een present-exemplaar te eischen.

Het oudste gedeelte der boekery is in een reeks van 12 zalen geborgen. Vier daarvan bevatten de bibliotheken van *Cracrode*, *Banks*, *Grenville* en *George II*. Die van *George III* bevindt zich in een zaal ter lengte van 92 en ter breedte van 12 m. Twee zalen zijn gevuld met de voortbrengselen der Hebreuwsche letterkunde (9000 deelen), terwijl de Chineesche boekery er bijna 20000 deelen telt. De nieuwste werken (na 1848) zijn geplaatst in de ruimte, die de leeszaal omgeeft en 800000 deelen bevatten kan. De leeszaal zelf, het middengedeelte der geheele inrichting, is cirkelvormig en heeft een middellijn van 47 m., een hoogte van 35 m. en 20 groote ramen, een nitmuntende centrale verwarming en ventilatie, en plaats voor 458 lezers. In 1863 verschenen er dagelijks gemiddeld 372 bezoekers; zij moesten voorzien wezen van een verlofskaart van den opper-bibliothecaris. Volledige catalogussen zijn er steeds voorhanden en de bediening laat niets te wenschen over. Ook de handschriften, uit 9 verzamelingen bijeengebracht en door aankoop nitgebreid, zijn er ter beschikking van belangstellenden. Handschriften zijn er meer dan 40000 aanwezig, henevens een verzameling van 36000 documenten. Vooral zijn er vele, die op de geschiedenis van Engeland betrekking hebben; voorts heeft men er onder de 5000 Oostersche ruim 1000 Arabische en even zooveel Perzische handschriften. Aan het noofdier handschriften bevindt zich de beroemde „*Codex Alexandrinus*“, een handschrift van den Bijbel, door den patriarch van Konstantinopel aan *Karel I* geschonken. Tevens bevindt zich daar een handschrift van *Aristoteles* over het bestuur van Athene.

De onthedenverzameling is verdeeld in de Egyptisch-Assyrische, de Grieksch-Romeinsche en de afdeling voor Britsche en Middeleeuwsche ontheden en voor ethnografie. In 1879—1880 werd deze vermeerderd door de verzameling Indische ontheden, die tot dusverre in het India-museum bewaard werd. De Egyptische verzameling, vooral verkregen in 1801 bij de capitulatie van Alexandrië en door schenking en aankoop vermeerderd, is geplaatst in een zaal ter lengte van 92 m. en in 2 kleinere vertrekken en telt meer dan 10000 voorwerpen, waaronder de mummie van koning *Mykerinus*, den bouwder van een



pyramide. De Assyrische, geborgen in een zaal, die naast de voorgaande gelegen, maar smaller is, bezit grooteren rijkdom dan eenige andere in Europa en bestaat vooral uit voorwerpen, die in de jaren 1847 tot 1857 door *Layard, Rassam* en *Loflus* en in 1873—1875 door den uitstekenden Assyrioloog *George Smith* op de plaats der oud-Assyrische paleizen zijn opgedolven. De Grieksch-Romeinsche verzameling valt 12 vertrekken, behalve een reeks salons van ijzer en glas, die na 1857 aan het gebouw zijn toegevoegd. Geen verzameling ter wereld heeft op het gebied der Grieksche kunst zooveel en zooveel voortreffelijks aan te wijzen, als die van het Britsch Museum. Wat *Elgin, Fellows, Charles Newton*, enz. in Griekenland hebben opgespoord en verzameld, is er hieengevoegd. Ook uit den tijd der Romeinsche keizers heeft men er hoogst belangrijke kunstwerken, afkomstig uit de verzameling van *Townley* en uit die van den voormaligen koning van Napels, in het paleis Farnese te Rome aanwezig en in 1864 aangekocht. Daarenboven is er een schat van Etruscische vazen, van welke vele afkomstig zijn van de verzameling van *Sir William Hamilton* (1782) en van die van *Sir William Temple* (1856). In 1880 werd voorts een merkwaardige verzameling van oude vazen en brokken van beeldhouwwerk verkregen van het eiland Cyprus. In het algemeen wordt de verzameling van vazen in het Britsch Museum na die van Napels voor de schoonste van geheel Europa gehouden. Zeer aanzienlijk is er ook de verzameling van munten en penningen, wier aantal geschat wordt op 285000. Ook hiertoe heeft *Sloane* den grondslag gelegd, terwijl zij later door schenking en aankoop aanmerkelijk is uitgebreid.

De afdeling voor Britsche en Middeleeuwsche ondheden en voor etnografie werd in 1866 gesticht en bevat verscheidene stukken uit het steen- en bronstijdsperk met verschillende deelen van Groot-Britannië. De voornaamste verzameling van het voor-historisch tijdperk bestaat uit de voorwerpen die in holen van Frankrijk gevonden zijn, en dateeren uit de rendierperiode. De verzameling voorwerpen van majolica, vooral uit Italië, is waarschijnlijk de kostbaarste, die bestaat. De ethnografische galerij is 92 m. lang en bestaat o. a. uit de kostbare verzameling, die door *Henry Christy* aan het museum is geschenken.

Van groot belang is er ook de verzameling van etsen en teekeningen, vooral van Nederlandsche, Duitse en Italiaansche meesters. Het aantal Nederlandsche etsen, oorspronkelijk door *Sheepshanks* hieengebracht, bedraagt 8450. Aan de geheele verzameling werden in 1880 niet minder dan 11134 nummers toegevoegd, terwijl zij in 1891 opnieuw werd verrijkt met 16687 stuks, in 1899 gevolgd door 4597 nummers.

De verzameling, die op de natuurlijke historie betrekking heeft, bestaat uit de afdelingen zoölogie, mineralogie, geologie met palaeontologie en botanie, hoewel laatstgenoemde niet zeer belangrijk is. De zoölogische afdelingen beslaan 10 vertrekken der bovenste verdieping en tellen 18000 exemplaren van zoogdieren, 210000 vogels, 1<sup>2</sup>, miljoen insecten en 325000 dieren van lagere orde. De meegebrachte schatten der Challenger-expeditie hebben den bouw van een afzonderlijke

afdeeling noodig gemaakt, bevattende 80000 fischen met op spiritus bewaarde exemplaren. De catalogi dezer afdelingen waren in 1863 reeds aangegroeid tot 140 deelen. Uitstekend is vooral de delfstofkundige afdeeling, en hij deze bevindt zich een verzameling van 220 aërolithen (lucht- of meteorsteenen). De palaeontologische afdeeling is vooral merkwaardig door de musea van *Hawkins* en *Mantell*, alsmede door een aantal overblijfselen van menschen en dieren, uit het zuiden van Frankrijk afkomstig en in 1864 in het Britsch Museum geplaatst. In de botanische afdeeling heeft men o. a. het herbarium van *Sloane*, dat in 800 deelen meer dan 60000 soorten bevat. In 1899 onderging de afdeeling voor natuurlijke historie in het geheel een vermeerdering van 150000 stuks. De catalogi van de zoölogische afdeeling bestaat uit verschillende monographien der verschillende secties, waarin niet alleen de aanwezige exemplaren zijn beschreven, maar tevens alle andere soorten, waarvan de voornaamste zijn afgebeeld, zoodat deze catalogi standaardwerken zijn voor elke onderafdeeling der zoölogie. Zoo bestaan er over de vogelsoorten 37 deelen, over de reptielen 9 deelen, over de vissen 8 deelen, enz.

Het hestunr van het Britsch Museum is van onds toevertrouwd aan een commissie van toezicht (Board of Trustees), bestaande uit 50 leden, van welke er 25 tot de aanzienlijkste staats-amttenaren behooren, zoodat de aartsbisschop van Canterbury, de Lord-kanselier en de voorzitter (Speaker) van het Lagerhuis. Deze opzieners hebben het recht, om alle amttenaren van het Museum te benoemen, met uitzondering van den opperbibliothecaris, die door den koning uit een voordracht van 2 personen gekozen wordt. De opperbibliothecaris is trouwens de voornaamste beamtde der inrichting, terwijl elk der 12 departementen aan een opziener (keeper) en zoo nodig aan een hulpopziener (assistant-keeper) is toevertrouwd. Het South-Kensingtonmuseum heeft een afzonderlijken directeur. De departementen zijn zeer verschillend van omvang; dat der gedrukte boeken had in 1864 1 opziener, 2 hulp-opzieners, 28 helpers, 35 schrijvers en 71 bewakers, terwijl zich bij dat voor mineralogie 1 opziener, 1 helper, 1 schrijver en 1 bewaker bevonden. Het geheele personeel, in het Britsch Museum werkzaam, bedraagt 5 à 600 personen. *Antonio Pawizzi*, aan wiens onvermoeiden ijver het Museum veel verschuldigd is, legde in 1866 zijn betrekking van eerste bibliothecaris neder en werd opgevolgd door zijn vriend *Winter Jones*. Van 1772—1776 was de Nederlander *Dr. Maty* opperbibliothecaris. Het museum werd in 1850 door ruim 1 miljoen en in 1851, het jaar der tentoonstelling, door ruim 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> miljoen personen bezocht. In de volgende jaren hleeft het aantal beneden 1 miljoen, in 1863 bedroeg het 566800. Het Museum is dagelijks, uitgezonderd op Zondag, van 's ochtends 10 tot 's namiddags 4, 5 of 6 uur opengesteld voor het publiek. Op Zondag is het van 2—4 uur geopend. Op de feestdagen en gedurende de eerste week der maanden Januari, Mei en September is het gesloten.

Het budget van het Britsch Museum bedroeg in 1865 ongeveer 100000 pond sterling en is

# BRITSCH - NOORD - A



# ERIKA EN ALASKA.



sinds dien tijd aangegroeid tot 145000 pond sterling.

**Britsch Nieuw-Guinea.** Zie *Nieuw-Guinea*.  
**Britsch Noord-Amerika** is de naam, waarmede men de bezittingen van Groot-Brittannië in het N. van Amerika samenvat. Zij strekken zich uit van de eilanden langs de kusten der Noordelijke IJszee (Franklin territorium) tot de noordgrens der Vereenigde Staten en van Alaska en den Grooten Oceaan tot den Atlantischen Oceaan (zie de kaart: Britsch Noord-Amerika en Alaska). Dit gebied beslaat een oppervlakte van 9718370 v.km., terwijl het bevolkingscijfer (1901) 5574040 bedraagt. Staatkundig wordt het gescheiden in de Dominion of Canada en de kolonie New Foundland, welke laatste het schiereiland Labrador en het eiland New Foundland omvat. Zie de afzonderlijke artikelen.

	Oppervlakte	Bevolking in 1901.	Dichtheid v. bevolking per v.km.
Canada	9589700	5372000	0,5
Labrador	18000	3634	0,2
New Foundland	110670	216615	2
	9718370	5574040	0,9

**Britsch Oost-Afrika** is een groot, eender Britsch protectoraat staand gebied in Oost-Afrika, in het O. begrensd door den Indischen Oceaan. Volgens het verdrag met Italië van den 24<sup>sten</sup> Maart 1891, wordt de noordgrens gevormd door den Dsjoeb tot de plaats, waar deze den 64<sup>den</sup> graad noorderbreedte snijdt, die dan verder de grens vormt tot 35° O.L. De verdere grens is voorlopig nog niet vastgesteld. De westgrens is gelegen op 36° O.L., en in het zuiden grenst het gebied aan Duitsch Oost-Afrika. Het protectoraat wordt geschat op een oppervlakte van 700000 v.km. met 2500000 inwoners. De gedeeltelijk nog geheel en al onbekende streek stijgt van de kuststreken trapsgewijze omhoog naar het hoogland van Binnen-Afrika, waarop zich enkele alleenstaande bergketens verheffen, zoals de Galibergen en het Frederik-Fransgebergte, zuidelijker het Kioeloegelgebergte, de Oeloebbergen, het Aberdaregebergte, de 4000 m. hooge Kinangop- en Gijitobergen, de Kenia (5600 m.) e. a. Een groot gedeelte van het land bestaat uit dorre steppen, in het zuiden echter is voldoende water aanwezig. De voornaamste rivieren zijn: de Sabaki, de Tana en de Dsjoeb, die alle naar den Indischen Oceaan stroomen. In de groote verzakkingspleet op 36° O.L. liggen het Baringo-, Rudolf-, Stefanie- en Naiwasjameer.

De bevolking bestaat uit Galla- en Bantoestammen en in het zuiden ook uit Massai. Het gebied kwam in 1886 onder Britsch protectoraat, waarna, volgens een verdrag met den sultan van Zanzibar (den 24<sup>sten</sup> Mei 1887), de aan hem behorende kustplaatsen en kusteilanden werden overgenomen door de Britsche Oost-Afrikaansche M. eerst tegen betaling van de helft der invoerrechten, later tegen een jaarlijksche vergoeding van 80000 dollar. De Maatschappij gaf in 1895 deze gebieden aan den sultan terug voor de som van 200000 pond sterling, waarna, volgens het verdrag van 1895, het bestuur van deze streken werd opgedragen aan Engelsche ambtenaren, met behoud van de vlag en de soevereiniteit van den

sultan. Daarentegen verplichtte de Engelse regering zich jaarlijks aan den sultan £ 17000 te betalen, een som, die bestaat uit de oude rente van de Britsche Oost-Afrikaansche M. (£ 11000 pond), benevens 3<sup>de</sup> rente van de bovengenoemde som van £ 200000. In het sultanaat Witoe, dat zich langs de kust uitstrekt, van Kipini tot Kwyhoe, werd de vroegere opperbevelhebber der Witoe-troepen, *Omar ben Hamed*, als seuvein aangesteld. Een Engelsch ambtenaar staat hem als resident ter zijde. Het overige gedeelte van het Protectoraat werd onder het onmiddellijk bestuur van Britsche ambtenaren geplaatst. Het wordt bewoond door een groot aantal verschillende stammen onder hunne hoofden, sheiks of sultans.

Het gebied is verdeeld in 4 groote provincies, die weer onderverdeeld zijn in distrikten, n.l. Seyyidie, Tanaland, Joeba en Oekamba. Seyyidie heeft (1897) 175368 inw. Dit is tevens de hoofdstad van het geheele Protectoraat. De stad Melinde telt 4 à 5000 inwoners. In Tanaland ligt o.a. het sultanaat Witoe, dat 1400 v. km. groot is en 15000 inw. telt. De hoofdplaats Witoe heeft 6000 inw., de geheele provincie (1897) 101538 inw., waaronder 40000 Wapokome en 3000 Galla. Juba heeft (1897) 29102 inw., waarvan 1300 in de hoofdstad Kismayoe. Zij bestaan uit Soeaheli, Semali en Galla, in de grotere knstplaatsen uit zoogenaamde Bejoens (gemengd ras). De Semali (thans ± 2000 zielen) behooren gedeeltelijk tot de Ogaden. Zij trokken het land binnen langs de Dsjoeb en stichtten te Asmadoe een sultanaat, dat nu neg onafhankelijk is. Het rijk van de Berana Galla onder den sultan Asale, die reeds de slavernij heeft afgeschaft, wordt door een ruitervolk bewoond en is heroemd wegens de dapperheid der mannen en de schoonheid der vrouwen. De bewoners hebben een soort Christendom bewaard, dat als een overblijfsel beschouwd wordt van het Aethiopisch monothéisme. Oekamba omvat het geheele westen en telt (1897) 1044074 inw. Stations met Britsche beamten vindt men te Taveta, Masjake, Ferti Smith, Ndi en Ngongo Bagas. De streken ten N. van 1° N.Br. zijn nog niet georganiseerd („Territory of East Africa Protectorate not yet organised"). De bevolking van het geheele gebied wordt op ongeveer 2½ miljoen zielen geschat, en wel 1350082 inw. in het georganiseerde gedeelte en 1150000 in de niet georganiseerde landen. Daaronder telde men 391 Europeanen, 7579 Indiers en andere Aziaten, 5855 Arabieren, 76535 Soeaheli en vrije Negers, 26259 slaven en 1383463 inboorlingen, die tot verschillende heidensche stammen behooren. De Church Missionary Society heeft in Fretown bij Mombas, een bisschop voor Oost-Equatoriaal-Afrika, die het bestuur heeft over de missie te Mombas, Rabai, Zilore (Giriana), Ndara, Taveta en Oekamba. De Roomsche-Katholieke kerk bezit twee stations der paters van den Heiligen Geest in Mombas en Boera; de Methodisten zijn vertegenwoordigd in Ribo, Zomvoe en Mazeras, in Gohlanti aan de Tana en in Witoe. De Presbyteriaansche kerk (East African Scottisch) heeft zendingstations in Kihwesi en Nzoi, de Leipzigzer missie is gevestigd in Jimba, Mboengoe en Ikoetha, enz.

Handel en verkeer gaan gestadig vooruit. Aan

invoorrechten wordt 5%, aan uitvoorrechten 5—30% van de waarde gegeven. De uitvoer geschiedt voornamelijk naar Engeland, Britsch-Indië en Noord-Amerika. Van den invoer komt 50% uit Indië, 30% uit Engeland, 17,5% uit Duitschland. De invoer bedroeg van 1900-1901: £ 441142, de uitvoer £ 83959. De voornaamste uitvoerartikelen zijn: ivoor (£ 41037), caoutchouc, huiden en horens. De haven van Mombas werd in 1897 bezocht door 129 schepen, metende 116200 ton. De meest gebruikte munten zijn de ropij en de Maria-Theresia-daalder, die 2 ropijen en 2½ annas geldt. De voornaamste weg in het Protectoraat is de 500 km. lange karavaanroute naar Oeganda, die van Mazeras (24 km. landwaarts van Mombas gelegen) naar de rivier Kedong, de oostgrens van het Oeganda-protectoraat loopt. Van de grootste betekenis voor het land is ook de 940 km. lange Oegandaspoorweg, waarvan de aanleg in 1896 in Mombas begonnen is. In 1901 had men het Victoriameer bereikt en in Maart 1902 werd de spoorweg over zijn geheele lengte voor het verkeer geopend. Op de Dsjoeb is een stoombootdienst ingesteld. Het Protectoraat heeft zich den 1<sup>sten</sup> December 1895 aangesloten bij de algemeene Postvereniging. Door de 12 postkantoren werden in 1897 ongeveer 166200 brieven verzonden.

Het bestuur bestaat uit een „Commissioner“ en een raad van 3 leden, 4 subcommissioners (voor elke provincie één), 11 distriktsbeambten met 11 assistenten. Onder de Engelsche beambten staan nog inlandsche. De rechtspleging werd in 1897 opnieuw geregeld. Te Mombas werd een afzonderlijk gerechtshof voor het Protectoraat opgericht, dat ook in het binnenland zitting kan houden. Aan het hoofd daarvan staat een Judicial Officer. Hij spreekt recht over alle Britsche onderdanen en vreemdelingen. Het in Britsch-Indië geldende straf- en burgerlijk recht wordt ook hier toegepast. Daarnaast bestaat nog een Chief Native Court, dat geregeld zitting houdt te Mombas, tweemaal per jaar ook te Lamoe en éénmaal te Machako en Kismayoe. In de grootste kustplaatsen bestaan kleine afdelingen politie, samengesteld uit Soeheli en Somali, onder bevel van Europeanen. In 1897 bestond de militaire macht van het Protectoraat uit 1120 man. Voor militaire doeleinden is het gebied in drie distrikten ingedeeld, elk onder bevel van een Engelsch officier.

De inkomsten van het Protectoraat bedroegen van 1900-1901: 65000, de uitgaven 158000 pond sterling.

**Britsch Somali-land** is een Engelsche kolonie aan de Noord-Oostkust van Afrika, gelegen tusschen 43°15' en 49° O. L., met een oppervlakte van 156000 v.km. en 153000 inw. waaronder 18 blanken (1902). Het land wordt doorsneden door 2 bergketens, die het dal Wadi Nogal insluiten, dat zeer vruchtbaar is en rijk aan mineralen, ivoor en boschprodukten. Door dit dal loopt de groote handelsweg van Ograden naar de kust. De landstroken Mijerthen en Warsangali leveren veel Arabische gom en myrrhe. Wild is er zeer overvloedig. De inhoorlingen vormen een gemengd ras van Hamieten, Galla en Aziatische elementen. Zij zijn goede kooplieden, staan bekend als krijghaftig en belijden den Islam. De voornaamste kust-

plaatsen zijn Zeila, Berbera, Boelhar, Zoelia en Karam.

De hoofdplaats Berbera heeft een goede haven aan de golf van Aden, is de woonplaats van den Engelschen consul en van den regeeringsvertegenwoordiger, die het bevel voert over een kleinen troep Indische militairen. Er wordt jaarlijks een groote mis gehouden, waarop ongeveer 30000 menschen uit alle landen van het Oosten samenkomen. De handel is in de laatste jaren achteruitgegaan door de mededinging van de Fransche haven Djibouti, en dit zal nog sterker worden nu de spoorweg Djibouti—Harar voltooid is, daar thans een aanzienlijk deel van den handel met Abessinie dezen weg zal nemen. In 1902 werd de haven van Hais voor het verkeer geopend. In 1900-1901 bedroeg het handelsverkeer: invoer 5000000 ropijen, uitvoer 5460000 ropijen. Ingevoerd werden: katoenen stoffen, aardewerk en glaswaren, dadels, Indische gierst, rijst, enz. Tot de uitvoerartikelen behooren: goud, ivoor, muskus, saffraan, gummie, hars, huiden, koffie, struisvederen, enz.

Het gebied werd in 1875 door Egypte veroverd, in 1885 door Engeland bezet en geplaatst onder het bestuur van den resident van Aden. In 1898 werd het gesteld onder rechtstreeksch toezicht van het ministerie van Buitenlandsche Zaken en bestuurd door een consul-generaal. Sedert 1899 veroorzaakte de zoogenaamde „groke Mullah“ de Engelsche regeering veel last door de Ogadenstammen der Somali tegen Engeland op te hitten. Niettegenstaande vele schermutselingen is het niet gelukt hem ten onder te brengen. In Mei 1902 trok de overste *Swayne* van Boerao uit weer tegen den Mullah op en bracht hem zware verliezen toe, vooral aan vee, maar verloor den 6<sup>den</sup> October zelf zooveel manschappen bij Moedoeg, dat hij terug moest trekken. Het bevel over de troepen, die door Indische soldaten en Boeren werden versterkt, werd daarop toevertrouwd aan generaal *Manning*, die op Bobotie terugtrok. In Juli 1903 werd het opperbevel overgedragen aan generaal *Egerton*, en voor hem trok de Mullah terug naar het binnenland. Nadat een corps landingstroepen van de Engelsche oorlogschepen *Hyacinth*, *Fox* en *Mohawk* de stad Illig, aan de Italiaansche Somaliskust, op de aanhangers van den Mullah had veroverd werd de expeditie voor geëindigd verklaard.

**Britsch West-Indië.** Zie *West-Indië*.

**Britsch Zambesia.** Zie *Zambesie gebied*.

**Britsch Zuid-Afrika.** Zie *Afrika. Britsch Zuid*.

**Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij**, kortweg de *Chartered Company* heeten, is de naam eener maatschappij, bestaande uit leden van den hoogen adel en van de geldaristocratie van Engeland, die tengevolge van een, den 20<sup>sten</sup> October 1889 verkregen vrijbrief (charter), de beschikking ontving over het tegenwoordige Britsch-Zambesie tusschen 16 en 35° Z.Br. Het omvat Matabelenland, Masjonaland, Makalaka, Manika en Rhodesia. Het voornaamste gedeelte van dit protectoraat is Matabelenland met de hoofdstad Boeloewajo. Het land is gedeeltelijk vrij goed bruikbaar voor landbouw (rijst, suiker en katoen) en veeteelt. Er zijn groote knnden vee, die echter in den laatsten tijd door de runderpest zeer

gedand zijn. Het land is verder rijk aan mineralen, vooral goud. De maatschappij begon in 1889 met een kapitaal van 1 miljoen pond sterling, dat in 1898 verhoogd werd tot 5 miljoen. De uitgaven bedroegen nu reeds meer dan 7 miljoen pond. Zij geniet volledige vrijheid van bestuur, maar staat onder het oppertoezicht van de Engelsche regeering. De zetel van het bestuur is gevestigd te Boeloewajo, waar een politiek agent en een civieladministrateur gevestigd zijn. Een tweede station bevindt zich te Macloutsse, en aan den straatweg tusschen deze twee plaatsen zijn 4 forten gebouwd, genaamd Toli, Victoria, Charter en Salishury. Engelsche missiestations vindt men te Tati, Boeloewajo en Ingali. De voornaamste handelsplaatsen zijn Boeloewajo, Salishury, Tati, Emhlangen, Oembanjin, Hopefontein, Happy Valley en Insjangana. De maatschappij onderhoudt een legertje van 1300 man, bezit eigen postzegels en belastingstempel en heeft een spoorweg aangelegd van Kimberley over Mafeking naar Boeloewajo (926 km.) en Salishury, die spoedig daarop door de Kaapkolonie werd overgenomen. Ook bestaat er nog een spoorweg van Beira naar Salisbury, terwijl de lijn van Boeloewajo naar de Zambesi in 1905 tot stand kwam. De telegraaflijnen hebben een lengte van 1737 km. Het voornaamste nitvoerartikel is tegenwoordig goud. De rijkste goudmijnen zijn gelegen aan de samenvloeiing, van de rivieren Simbo en Oemsoeli, andere goudvelden bevinden zich aan de rivieren Sabakwe, Morose en Oemwasi, waar men tevens oude goudmijnen vond. In 1899 waren er 2180 claims uitgereikt, waarvan echter slechts 22% winst afwierpen. Ook heeft de maatschappij landbouwers laten komen en te Salishury een arbeiders opgericht.

Door Cecil Rhodes, die de maatschappij opzichte, werden alle verspreide concessies vereenigd. Spoedig daarop zond men een expeditie onder den overste Pennesfather in 1890 naar Manika, waardoor het bij Massi-Kessi tot een bloedigen strijd met de Portugeezen kwam en Engeland in 1891 hewerkte, dat Manika aan de Chartered Company werd afgestaan. Toen in 1893 Lobengoela met zijn bendes Masjonaland verwoestte, zond de maatschappij troepen tegen hem af, die hem versloegen, zijn hoofdstad Boeloewajo innamen en het heele gebied voor de Maatschappij veroverden. In 1896 stonden de Matabelen op, maar werden weer verslagen. Uit de rijke literatuur, die over dit land verschenen is, moeten vooral de volgende werken genoemd worden: Mathers, Zambesia (Londen, 1891); R. Churchill, Men, mines and animals in South Africa (Londen, 1892); Wills en Collingridge, The downfall of Lobengoela (Londen, 1891). Selous, Sunshine and storm in Rhodesia (Londen, 1896). Peters, Im Goldland des Alttertums (München, 1902).

**Britsen.** Wanneer in vroegeren tijd de matrozen aan boord der oorlogschepen om een of andere geringe overtreding voor den mast werden gestraft, gaf men hieraan den naam van *britsen*; dat geschiedde met een eind touw op last van den gezagvoerder. Bij waanzinnig misdrijf werd er eerst een scheepsraad belegd, en indien bovengebeld straf dan werd toegepast, geschiedde zij

met een dikker eind touw of dag en droeg den naam van *laarzen*, een benaming, die ook nu nog in gebruik is.

De naam *brits* is waarschijnlijk afkomstig van het Engelsch „hreesch“ (hroek), zoodat *britsen* hetzelfde beteekent als „voor de hroek geven“. Ook is *brits* thans nog de benaming van de slaap- en rustbanken in garnizoenswachtuizen, enz., zoodat het woord *britsen* ook wel ontloend kan zijn aan de plaats, waarop de schuldige werd vastgebonden, om zijn straf te ondergaan.

**Britsum** is een dorp in de Friesche gemeente Leenwarderadeel met ongeveer 450 inw. Het ligt aan de Stienzervaart en wordt meereendeels door landbouwers bewoond. In de Middeleeuwen stond hier de sterkte Britsenburg, welke echter in 1290 reeds tot op de grondslagen na verwoest was. Op Lattingatarte werd in 1641 *Memo* baron van Coehoorn geboren. De Hervormde kerk staat op een hoogen terp; de Gereformeerden hebben er ook een kerkgebouw.

**Brittannia**, de oude naam voor Engeland en Schotland, werd met Ierland (*Hierne of Hibernia*) ook *Britanniae of Britannicae Insula* genoemd naar de bewoners, *Brython of Britanni* geheeten. Men vindt dezen naam het eerst bij *Aristoteles*. De eerste berichten over Britannia zijn afkomstig van de Phoeniciërs, die van hunne Spaansche kolonies Tartessus en Gades uit naar de *Cassiterides insulae* en naar Cornwallis voeren, om aldaar tin te koop van de inlanders. Er bestaat nog een Latijnsche vertaling van *Arrianus* van een Grieksch geschrift, door een Grieksch koopman gezonden aan den Karthager *Himilko*, waarin hij mededeelingen doet omtrent Brittannia. Toen de Karthagers nit handelsjaloenzie den zeeweg onveilig maakten, sloegen de kooplieden van Massilia den landweg over Gallië in en voeren over het kanaal naar het eiland Ictus (Wight). De Britsche stammen ondersteunden hunne verwanten in Gallië in den strijd tegen *Julius Caesar*, zoodat deze 55 v. Chr. met een leger het Kanaal overstak. Het volgende jaar trok hij de Theems over en dwong *Cassivellaunus* tot onderwerping. Maar *Caesar* trok met zijn troepen weer af en de Romeinen hieven daar alleen handel drijven.

Eerst na de verovering door de Romeinen onder *Claudius* in 43 n. Chr. en nadat *Agricola* beproefd had, er om heen te zeilen, werd men aangaande die gewesten heter ingelicht. Het klimaat van het zuidelijk gedeelte wordt door de Romeinen gematigd en eer vochtig dan kond genoemd, en de bodem was er vruchtbaar genoeg, om het land tot een korenschuur van Gallië te verheffen. De belangrijkste voortbrengselen waren er behalve graan, veel vee en wild, tin en parels. De inwoners, die den naam droegen van *Brython, Britanni of Britones*, werden voor Kelten gehouden, terwijl men de Caledoniërs in Schotland ten onrechte voor afstammelingen hield van den Germaanschen stam. De Britones hielden zich inhniden van dieren en beschilderden hnn gelaat, de Caledoniërs tatoeëerden het geheele lichaam. In den oorlog bedienden zij zich van paarden en strijdswagens. Zij hadden een afzonderlijken priesterstand, de Druiden, die een groote macht bezaten. Het Christendom verspreidde er zich reeds in de tweede eeuw n. Chr. De belangrijkste volkstammen waren in het eigenlijke

Britannia: de Trinobanten op den rechter oever van de Theems, de Silures in Zuid-Wales, de Ordovices in Noord-Wales, de Brigantes in het hedendaagsche Northumberland, Cumberland, Westmoreland, Lancashire, Durham en Yorkshire, de Elgoven aan de Dee en de Nith en de Maeaten; in Caledonië de Veniconen, de Carnoraci en de Vacomagi en in Hibernië de Brigantes, Managii en Cauai. Steden ontstonden er eerst ten tijde van de Romeinen. De Romeinen traden er op als bondgenooten, regelden er den handel en het maatschappelijk leven en lieten zich schatting betalen voor hunne bemoeiingen. Hun tyranniek bestuur en geldzucht gaf echter in 61 n. Chr. aanleiding tot een geweldig oproer onder *Boudicca*, de koningin der Brigantes, toen *Suetonius Paulinus* zich met het grootste gedeelte van het leger verijdeld had, om een aanslag te wagen op het eiland Mona (Anglesey). De eene Romeinsche volkplanting bezweek na de andere; *Camulodunum* en *Vereclanium* werden verwoest en meer dan 70000 Romeinen vermoord. De stammen slaagden er echter niet in, zich vrij te maken van Rome, want hij den terugkeer van *Suetonius* werden zij onderworpen. Deze overwinningen werden nog voortgezet door *Petilius Cerealis*, die Wales gedeeltelijk veroverde (70—74), en door *Julius Frontinus* (74—77). De grootste helft van Wales bleef echter steeds onafhankelijk. *Aulus Plautius* veroverde Britannia zoover het woeste land hem veroorloofde noordwaarts door te dringen, en *Agriкола* (78—85) maakte zich meester van Schotland tot aan Glasgow en Edinburgh en beschermde zich door een rij bolwerken tegen de invallen der woeste Caledoniërs. Daar die reeks evenwel moeilijk te verdedigen viel, deed *Hadrianus* van 122 tot 124 een aarden wal opwerpen, die zich van de haal van Solway tot aan den mond van de Tyne nitstreckte en tot scheidsmuur diende van Britannia Romana en Britannia Barbara, terwijl later *Septimius Severus*, die zelf naar Britannia ging, een steenen muur deed verrijzen tusschen de baai van Clota en Bodotria. Dit gevaarte droeg den naam van „Vallum Severi”, en nog heden ten dage geven zijn puinhoopen getuigenis van den ondernemingsgeest der Romeinen. *Severus* trok daarna in zegenpraal door Caledonië tot aan het noordelijk uiteinde des lands en noodzaakte er de bewoners tot den vrede. *Severus* overleed in 211 te Eboracum, het tegenwoordige York.

Omstreeks 207 n. Chr. had *Severus* Britannia reeds in twee provincien verdeeld, volgens hunne ligging Opper- en Neder-Britannië genaamd. Later heetten zij Britannia Prima (Neder-Br.) en

Britannia Secunda. De Menapiër *Carausius* nam in 287 den titel van keizer aan en regeerde met kracht gedurende 7 jaar. Hij werd gedood door zijn prefect *Allectus*, die op zijn beurt in 296 door *Constantius Chlorus* werd overwonnen. Britannia Prima werd vervolgens in 297 door *Diocletianus* in 3 nieuwe provincien verdeeld. De noordelijkste daarvan heette *Maxima Caesariensis*, de zuidelijkste *Flavia Caesariensis*; de middelste behield den naam *Britannia Prima*. *Chlorus* overleed in 306 te Eboracum, waar zijn zoon *Flavius Constantinus* de Groote tot keizer werd uitgeroepen. Onder zijn regeering bleef het in Britannia nog rustig, maar spoedig na zijn dood begonnen de Picten en Schoten met hunne roofzuchtige invallen. In 368 behaalde *Theodosius* een groote overwinning op deze volken en het gelukte hem den Schotschen volkstam der *Volanti*, die Wales bezet hield, terug te drijven. Het veroverde stuk van Wales werd onder den naam *Valentia* een nieuwe provincie. Toen de invallen der woeste volkstammen zich herhaalden, gaf keizer *Honorius* de Romeinsche heerschappij over Britannia op. Daar in 446 de Romeinsche veldheer *Actius* weigerde aan de Britten bijstand te verleen, zochten deze hulp bij de Germanen. Weldra verschenen er, volgens de overlevering, *Hengist* en *Horsa*, die met hunne Angelen en Saksen den vijand verdreven, maar er zich tevens meester maakten van de heerschappij. Wie zich niet wilde onderwerpen, nam de vlucht naar het gebergte van Wales, waar de Silnriërs hunne onafhankelijkheid handhaafden. Daarna verdween de naam Britannia gemenlijk tijd uit de geschiedenis.

**Brittanniabrug** is een beroemde brug, die in de jaren 1847 tot 1850 door de Engelsche ingenieurs *Fairbairn* en *Stephenson* over de Conwaybaai en het Menalkanaal tusschen het vaste land van Engeland en het eiland Anglesey werd gelegd. Zij vormt een tunnel met een rechthoekige doorsnede, van aaneengeklonken ijzeren platen gemaakt, en is sterk genoeg om als spoorbrug te dienen. Hare draagkracht ontleent zij aan ijzeren kokers, die boven ten getale van acht en onder ten getale van 6 met dien tunnel verbonden zijn. Zij is ruim 4½ m. breed, ruim 8 m. hoog, en heeft spanningen van 70 en nog 2 van 140 m. lengte. Deze rusten behalve op de landhoofden, op 3 pijlers, waarvan de middenste zich op de Brittanniarots verheft.

**Brittanniameetaal** is een metaalmengsel, dat uit tin, antimoon en koper wordt vervaardigd, onder bijvoeging soms van zink, lood of bismuth. Daarvan bestaan o.a. de volgende soorten:

BRITANNIAMETAAL.	Koper.	Tin.	Antimoon.	Bismuth.	Zink.
Van Lüdenscheld .. .. .	4,00	72,00	24,00		
Blik van Birmingham .. .. .	1,50	90,60	7,80		
	0,03	90,57	9,40		
Ashberry's patentmetaal .. .. .		77,80	19,40		2,80
voor het vertinnen van ijzer	5,10	76,90		7,70	10,30
Tutania-blik .. .. .	2,70	80,00	16,00		1,30
	0,70	91,40	7,60		0,30
Koninginne-metaal .. .. .	3,50	88,50	7,10	0,90	
Algiersch metaal .. .. .	5,00	94,00	1,00		
	2,10	97,30		0,60	
Métal argentin .. .. .		85,50	14,50		

In Engeland, vooral te Birmingham en te Sheffield, worden er allerlei voorwerpen van vervaardigd, vooral lepels en vorken, trekpoten, melk- en koffiekannen, enz. In Duitschland heeft men zulke fabrieken te Lüderscheid en te Elberfeld. Het wordt gegoten in vormen van messing (geel koper), gegoten ijzer of staal. Het smelt echter even spoedig als tin, zoodat men voorwerpen van Britanniametaal niet moet blootstellen aan een sterke hitte. Zij worden in Engeland geslepen met zeer fijn, grijsachtig hruin zand op bonten of lederen schijven, gepolijst met tripel en gepoetst met Weener kalk op een wollen lap. Men kan daaraan een schoonen glans geven door ze te wrijven met amaril of ruwen bloedsteen. Er komen vele galvanisch-verzilverde voorwerpen (argente-Christoffe) van Britanniametaal in den handel, welke men op het oog niet onderscheiden kan van echt zilver; deze dienen echter met groote voorzichtigheid gepoetst en behandeld te worden. Het metaal van *Ashberry* wordt veelgebruikt voor kassenselbollen van locomotieven, spoorwagens, enz. Hiertoe is ook het „anti-frictionmetal” zeer geschikt. Britanniametaal heeft ongeveer dezelfde kleur als tin, maar is eenigszins blauwachtig. Het soortelijk gewicht is 7,36; het is harder dan tin, laat zich gemakkelijk uitwalzen tot dun huigbaar blik, tot draad trekken en kan goed gevild en gepolijst worden. De klank is helder en fraai. Het roest niet gemakkelijk en is uit een hygiënisch oogpunt ook zeer geschikt, daar het zijn lood niet gemakkelijk afstaat. Bij de vervaardiging smelt men eerst het koper en antimonium met een deel van het tin en vermengt deze legering in gesmolten toestand met het overige tin. Voor het solderen gebruikt men zacht solder met boraxpoeder of een mengsel van olie en kolofonium.

**Britten, Het Huis te, of Brittenburg,** was vroeger een kasteel, door de Romeinen gesticht aan den mond van den Rijn, bij Katwijk aan Zee, waarvan later de overblijfselen ver in zee werden gezien. Het was een vierkant gebouw met zware muren, waarvan de grondslagen in de jaren 1520, 1552 en 1562 bij lagen waterstand zichtbaar werden. In laatstgenoemd jaar heeft men er allerlei voorwerpen, zooals potten, lampen, ringen, enz. gevonden. Ook na dien tijd hebben zich de fondamente van dat kasteel meermalen vertoond, het laatst in 1750, en haar overblijfselen, die toen reeds zoo goed als geheel verdwenen waren, zijn door verscheidene Nederlandsche oudheidkundigen beschreven. Twee merkwaardige steenen van het Huis te Britten zijn ingemetseld in het voorportaal van het slot Dayenvoorde. Sommigen zijn van meening, dat zich bij dat Huis een vuurtoren verhoef, door *Caligula* opgericht.

**Brittenburg.** Zie *Britten. Het Huis te.*

**Britton, John,** een Engelsch architect en onbekendkundige, werd geboren den 7<sup>den</sup> Juli 1771 te Kingston in Wiltshire. In zijn jeugd was hij geruimen tijd bediende in een herbog en daarna klerk bij een advocaat, terwijl hij zich vormde door eigen oefening en door reizen. Later hield hij zich bezig met de letterkunde. Hij overleed te Londen, den 1<sup>sten</sup> Januari 1857. Tot zijn belangrijkste geschriften behooren: „The architectural antiquities of Great-Britain” (5 dln. met 278 platen, 1807—1814), „The fine arts of the English

school” (1812, met 24 platen), „The cathedral antiquities of England” (1814—1833), „Dictionary of the architecture and archeology of the middle age” (1829), enz.

**Brive** of *Brive-la-Gaillarde* (de laatste naam is echter niet meer officieel), een arrondissementshoofdstad in het Franche département Corrèze, ligt aan de Corrèze en aan den Orléansspoorweg, die van hier een zijtak uitzendt naar Tulle en Limoges. De stad telt 18111 inwoners en is fraai gelegen in een woudrijke vlakte. Men vindt er zeven kerken, waaronder de kerk Saint-Martin uit de 12<sup>de</sup> eeuw, een college, een boekerie en een bronzen standbeeld van den maarschalk *Brune*. De bevolking vindt vooral haar onderhoud in verscheiden fabrieken en een levendigen handel. De stad is de geboorteplaats van den kardinaal *Dubois* en van den maarschalk *Brune*. Zij is het aloude Briva Curetia, waar in 585 *Gundobald van Aquitanië* tot koning werd gekozen van dit gewest. In de 12<sup>de</sup> eeuw rochten de heeren van *Malemort* en *Turenne* om haar heit en in 1271 werd zij met Toulonse aan de kroon van Frankrijk toegevoegd. Daarna wijdverde zij met de stad Tulle en betwistte aan deze den titel van hoofdstad van Bas-Limousin, maar zonder goed gevolg.

**Brixen,** in het Italiaansch *Bressanone*, een stad in Tirol aan de Eisack en aan den mond der Rienz, alsmede aan den Brennerspoorweg. verheft zich 567 m. boven de oppervlakte der zee, telt (1900) 5767 inw. en is de zetel van een vorst-bisschop. Van de openbare gebouwen aldaar vermelden wij de hoofdkerk met fresco's uit de 14<sup>de</sup> en 15<sup>de</sup> eeuw en een grafteeken van den minnezanger *Oswald von Wolkenstein* († 1445). Van de 7 kloosters is dat van de heilige *Clara* het oudste (1221). De residentie van den vorst-bisschop is door een fraai park omgeven. Merkwaardig is de verbetering, die de wilde stroomen Rienz en Eisack hebben ondergaan na de overstroming van 1882, alsook de nieuwe Widmannbrug. Brixen heeft verder een theologisch seminarium en een drnk bezocht meisjespensionaat. De plaats wordt, evenals het naburige Vahrn, wegens het zachte klimaat (gemiddelde jaartemperatuur 12° C.) door velen gekozen tot winterverhuifplaats. De wijnstok groeit er welig en de bewoners houden zich vooral bezig met korenhouw en ooftteelt.

Brixen is reeds zeer oud en werd waarschijnlijk reeds in 828 in een oorkonde genoemd onder den naam *l'pressena*. De bisschoppen van Säben vestigden in het jaar 992 hun zetel aldaar. Sedert dien tijd bleef het gedurende 9 eeuwen de zetel van het eerst in 1802 opgeheven vorst-bisdom. In 1080 werd te Brixen een concilie gehouden, waarop *Guibert van Ravenna* tot pons werd gekozen, in de plaats van *Gregorius VII*, waarop de hertog van Beieren den bisschop van Brixen verdreef. In de jaren 1174, 1234 en 1445 werd de plaats door brand verwoest.

**Brixius Gerrits,** een Doopsgezind predikant te Groningen, werd in 1583 op bevel der R. K. overheid uit die stad verbannen. Hij was een vurig verkondiger van zijn geloof en op het bekende dispuut te Emden in 1578 na van *Cruken* de beste spreker aan de zijde der Doopsgezinden. Hij was niet alleen in de oude talen, maar ook in andere



wetenschappen zeer ervaren. Aanvankelijk handhaafde hij met gestrengheid het leerstuk van den ban, maar werd later veel toegeverder. In genoemd dispuut beschreef hij het beginsel der Doopsgezinden met de volgende woorden: „wij staan alleen op het fundament der Apostelen en profeten, waarvan Christus de hoeksteen is", zoodat hij niet alleen het gezag van den paus, maar tevens dat van alle kerkgenootschappelijke belijdenissen verwierp.

**Briza of Trilgras** is een geslacht uit de plantenfamilie der Grassen met een gladde recht-opstaanden stengel. De aartjes der pluim zijn knikkend en vlak samengedrukt. Het is zeer algemeen in ons land.

**Brizeux, Auguste**, een Fransch dichter, den 12<sup>den</sup> September 1805 te Lorient in Bretagne geboren, gaf in 1831 zijn gedicht „Marie" uit. Niettemin verliepen er 10 jaren voordat hij zijn „Ternaires" deed verschijnen, terwijl hij zich in-middels geruimen tijd in Italië ophield, om er de „Divina Commedia" te vertalen. Daarna volgden: „Primer et Nola" (1841), de „Bretons" (1845) en in 1854 zijn „Histoires poétiques". De schoone natuur van Bretagne vormt in zijn werken steeds den achtergrond van zijn dichtertijl tafereel. Hij overleed te Montpellier, den 3<sup>den</sup> Mei 1858.

**Brjansk**, een arrondissementhoofdstad in het Russisch gouvernement Orel, ligt op de heide oevers der bevaarbare Desna, 132 km. ten N.O. van Orel, tegenover den mond der Snjesjet, aan de riviertjes Soedak, Beljij, Kolodas en Podara, die de stad in vier wijken splitsen, en aan des spoorweg van Orel naar Witebsk, telt (1897) 23520 inwoners en heeft twee voorsteden, 18 kerken, een nonnenklooster, 22 magazijnen, een hospitaal, 2 scholen, een geschutgieterij en verscheiden fabrieken. De scheepsbouw levert er jaarlijks 500 vaartuigen af. De hennep, in hare nabijheid verbouwd, wordt voor de beste uit geheel Rusland gehouden.

**Broad-churchmen** is een naam voor de leden van de Anglikaansche kerk.

**Broadhead, John Romeyn**, een Amerikaansch geschiedschrijver, geboren den 2<sup>den</sup> Januari 1814 te Philadelphia, vertrok in 1839 als gezantschapssecretaris naar Nederland en zag zich in 1841 belast met de taak om in Enropa oorkonden te verzamelen over de oudste geschiedenis der Vereenigde Staten. Met den meesten ijver voldeed hij aan deze opdracht en keerde in 1844 naar zijn vaderland terug met afschriften van meer dan 5000 stukken, die in 1855 in elf kwartodeelen werden gedrukt. In 1846 begaf hij zich als gezantschapssecretaris naar Londen en werd in 1847 benoemd tot consul-generaal te Japan, welke betrekking hij echter van de hand wees. Zijn voornaamste geschrift is: „History of the State of New York" (1853). Hij overleed te New-York, den 6<sup>den</sup> Mei 1873.

**Broadwood and Sons** te Londen, de grootste pianofabriek van Engeland en een van de voornaamste der wereld, werd opgericht in 1732 door den Zwitser *Burkhard Tschudi* (overleden 1773), voortgezet door zijn leerling en schoonzoon *John Broadwood* (geboren 1732), die in 1780 de zoogenaamde Engelsche mechaniek van *Americus Backers* in toepassing bracht. Na zijn dood (in 1812) bleef

de zaak in handen van de familie. Zij levert jaarlijks duizenden instrumenten af.

**Broca, Paul**, een Fransch geneeskundige en anthropoloog, den 28<sup>sten</sup> Juni 1824 geboren te St. Foy-la-Grande (Gironde), studeerde in de medicijnen en vooral in de chirurgie, werd hoogleeraar in de chirurgische pathologie bij de geneeskundige faculteit te Parijs, voorts eerste chirurg aan de ziekenhuizen van St. Antoine en La Pitié. Later hield hij zich vooral bezig met anthropologie en stichtte in 1859 de „Société d'Anthropologie de Paris", waarvan hij tot aan zijn dood algemeen secretaris bleef. In 1867 richtte hij het „Laboratoire d'Anthropologie" op en in 1872 de „Association française pour l'avancement des sciences". In Januari 1880 werd hij senator en overleed te Parijs, den 9<sup>den</sup> Juli daaraanvolgende. Van zijn geschriften vermelden wij: „De l'étrangement dans les hernies abdominales" (1853; 2<sup>de</sup> druk, 1856), „Des anévrysmes et de leur traitement" (1856), „L'ethnologie de la France" (1859), „Etudes sur les animaux resuscitans" (1860), „Recherches sur l'hybridité animale en général et sur l'hybridité humaine en particulier" (1860), „Instructions générales pour les recherches anthropologiques" (1865), „Traité des tumeurs" (1865—1869, 2 dln.), „Mémoire sur les caractères physiques de l'homme préhistorique" (1869), „Mémoires d'anthropologie" (1871—1883, 4 dln.) en „Sur l'origine et la répartition de la langue basque" (1875). Sedert 1872 redigeerde hij het door hem gestichte tijdschrift: „Revue d'anthropologie" en met *Bonamy* en *Beau* leverde hij een „Atlas d'anatomie descriptive du corps humain". Ook in tijdschriften plaatste hij belangrijke bijdragen.

**Brocaat** (van het Italiaansche *broccato*, gestikt) is de naam van een vroeger veel meer dan tegenwoordig gebruikte, zware zijden stof, met een schering van zilver- en gouddraad of met ingeweven gouden en zilveren bloemen, takken, vogels en figuren versierd. Het wordt ook wel *goud- en zilverlaken* genoemd en men vervaardigde het vooral te Lyon, Tonn, Parijs, Venetië en Genua. Tegenwoordig gebruikt men in plaats van het harde gouddraad een zijden draad, die schroefvormig omwonden is door een draad, vervaardigd uit een dierlijk weefsel en bedekt met fijn bladgoud.

**Brocaat** is een grof metaalpoeder, dat voornamelijk in Nuremberg en Fürth vervaardigd wordt en uit eenlegering van koper en tin of sink bestaat. Het doet dienst als surrogaat voor strooizand, en wordt ook voor decoratieve doeleinden in den handel gebracht. Tevens verwerkt men het tot een soort bronspoeder, tot bereiding van bronsverven. Een andere soort brocaatverf wordt in Amberg vervaardigd uit gestampt en gemalen glimmer, dat daarna met alkoholhoudende anilinekleurstoffen in verschillende tinten wordt geverfd. Bij het gebruik wordt het materiaal eerst gegrondverfd in ongeveer dezelfde kleur, vervolgens bestreken met lijnolievernis, dat men eenigzins laat opdrogen en dan hestuid met het brocaatpoeder. Als het vernis geheel opgedroogd is, veegt men de losse deeltjes met een zachten borstel er af. Hetzelfde effect kan verkregen worden met verschillende Wolframklorstoffen.

**Brocardo, Jacopo**, een Venetiaan, bezocht in

de 16<sup>de</sup> eeuw ons land en werd Protestant. Hij verdiepte zich in de Gewijde Schrift en kwam tot de meening, dat de daarin aanwezige profetieën in zijn eeuw zonden verruuld worden. Hij voorspelde op dien grond de lotgevallen der vorsten van Europa, en ofschoon zijn schriftverklaring door de Synode te Middelburg verworpen werd (1581), vond hij een aanhanger in een Hervormd Fransch edelman, *Jacques Segur-Pardailan* genaamd. Deze laatste was een ijverig dienaar van *Hendrik VI*, koning van Navarra, en hij oordeelde, dat deze vorst bestemd was, om den panselijken zetel omver te werpen, zoodat hij den wensch te kennen gaf, om als gezant aan de Protestantische vorsten deze met dat vooruitzicht bekend te maken. Zijn voorstel werd aangenomen, maar het bleek, dat hij tevens zijn best deed, om bijdragen te verzamelen voor de onkosten, voor het drukken der werken van zijn profeet vereischt. Van *Brocardo* zelf, weet men weinig meer, dan dat hij zich naar Neurenberg begaf en in 1594 nog leefde. Hij schreef: „Interpretatio et paraphrasis libri Apocalypsis“ (1580, 2<sup>de</sup> uitgave 1610, beide te Leiden), „Interpretatio mystica et profetica in Genesis et Leviticum“ (1580, 1584 en 1585), „Interpretatio mystica et profetica Cantici-Canticorum“ (1583), enz.

**Brocchi**, *Giovanni Battista*, een Italiaansch natuurkundige, werd geboren te Bassano, den 19<sup>den</sup> Februari 1772. Hij begaf zich eerst naar Pisa, om er in de rechten te studeeren, en vervolgens naar Rome, waar hij zich toelegde op de kennis der natuur. Daarna vertrok hij naar Venetië, waar hij eenige musea voor natuurlijke historie in orde bracht, zijn verhandeling „Sulla cultura degli Egizi“ (1792) uitgaf en een andere over welriekende bloemen en sierplanten (1796). In 1801 werd hij leeraar in de natuurlijke historie te Brescia, waar men hem het opzicht toevertrouwde over den botanischen tuin en hem belaste met het stichten van een museum. Zijn „Trattato mineralogico e chimico sulle miniere di ferro“ (1808) was oorzaak, dat hij van de Regeering een aanstelling ontving bij het departement der mijnen. Na een nauwgezet onderzoek van het Fassadal schreef hij hierover een „Memoria mineralogica sulla valle di Fassa nel Tirolo“ (Milaan, 1811) en zag zich benoemd tot lid van het Italiaansch Instituut. Om de fossiele schelpen der bergstreek te leeren kennen, reisde hij van Modena over Barriazzo naar Rome, voorts over Napels, waar hij een uitbarsting van den Vesuvius bijwoonde, en keerde in Mei 1812 te Modena terug. Nadat hij in 1813 met hetzelfde doel een tweede reis in het westen van Italië volbracht had, verscheen zijn belangrijkste geschrift, onder den titel: „Trattato di conchillologia fossile subapennina“ (2 dln., Milaan 1814). Bij den val van het Fransche Keizerrijk verloor hij zijn betrekkingen en wegens zijn democratische gevoelens was hij niet aangenaam aan de Oostenrijksche Regeering, zoodat hij als privaatoceant werkzaam bleef in verschillende steden van Italië en zich hij voortdurend met mineralogische studies bezig hield, waarvan hij de uitkomsten mededeelde in de „Biblioteca italiana“. Voorts gaf hij een „Catalogo ragionato di una raccolta di rocce disposte“ (1817), vertoefde te Rome, in Calabrië en op Sicilië en schreef een belangrijke ver-

handeling „Dello stato fisico del suolo di Roma“ (1820). Daarna werd hij door *Mehemed Ali* aangesteld tot directeur der mijnen in Egypte, vertrok in 1822 naar Kairo, deed langs den Nijl belangrijke reizen en overleed te Chartoem, den 25<sup>den</sup> September 1826. Zijn handschriften en verzamelde voorwerpen had hij vermaakt aan zijn geboortestad Bassano, doch men zegt, dat ze in de haven van Triëst zijn verongelukt.

**Broccoli**. Zie Kool.

**Broch**, (*Brochs*) zijn cirkelvormige, op torens gelijkende, kolossale gebouwen zonder specie, die in het noorden van Schotland, op de Shetland- en de Orkney-eilanden worden aangetroffen. Zij bezitten 16—24 m. middellijn en 13 m. hoogte. Op een stevig, ongeveer 4 m. hoog muurwerk verheffen zich twee concentrische wallen met een daartusschen gelegen gang tot 6 m. hoogte. In de zeer sterke muren bevinden zich afzonderlijke kamers met voorhaarden en gereedschappen uit steen, brons en ijzer. De onderdom der Brochs valt moeilijk te bepalen, waarschijnlijk zijn ze in het Bronstijdsperk ontstaan.

**Broch**, *Ole Jacob*, een Noorweegsch wiskundige en staatsman, werd den 14<sup>den</sup> Januari 1818 te Frederikstad geboren. Nadat hij te Christiania gestudeerd en buitenlandse reizen ondernomen had, stichtte hij in 1842 te Christiania met *Nissen* een Latijnsche- en middelbare school en werd in 1858 hoogleeraar in de wiskunde aan de universiteit aldaar. In 1852 werd hij tevens directie-lid van de hypotheekbank en in December 1855 kreeg hij de opperste leiding van het spoorweten in Noorwegen. Van 1862—1869 had hij zitting in het Storting voor de stad Christiania. In 1869 nam hij de leiding op zich van het marine- en postdepartement, legde echter in 1872 de portefeuille neer en keerde terug tot zijn academischen leerstoel. Sedert 1879 vertoefde *Broch* te Parijs als directeur van het „Bureau international des Poids et Mesures“. Hij overleed aldaar, den 5<sup>den</sup> Februari 1889. Van zijn werken noemen wij: „Laerebog i Trigonometrie“ (Christiania, 1851, 2<sup>de</sup> druk 1864), „Plangeometrie“ (1854; 3<sup>de</sup> druk 1863), „Lehrbuch der Mechanik“ (2 dln., Berlijn, 1849—1854), „Laerebog i Arithmetik“ (4<sup>de</sup> druk; Christiania, 1862), „Forelesninger over den hieie Mathematik“ (1861), „Statistik Arborg for Kongeriget Norge“ (1867—1871), „Kongeriget Norge og det norske Folk“ (1876), „La Lutte contre l'Alcoolisme en Norvège“ (1887).

**Brocheeren** is op het gebied der *weefkunst* het werven van bloemen of andere figuren in zijden en wollen stoffen. Bij het *boekbinden* verstaat men daaronder het innaalen en eenvoudig samenhechten der vellen van een boek, waarna dit voorzien wordt van een eenvoudigen omslag.

**Brüchner**, *Hans*, een Deensch wijsgeer, geboren te Fridericia in 1829, studeerde eerst in de theologie, vervolgens (sedert 1845) uitsluitend in de wijsbegeerte. Gedurende een reeks van jaren was hij docent aan de universiteit te Kopenhagen en werd in 1870 henoemd tot hoogleeraar. Als wijsgeer behoorde *Brüchner* tot de jong-Hegelianen. Zijn hoofdwerk is de „Bidrag til Filosofiens historiske Udvikling“ (1869); ook schreef hij een „Overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte“ (1873—1874, 2 dln.).

**Brochure.** Zie *Flugschrift*.

**Brocken, Bloksberg** (Mens Bructerus) is de hoogste top van het Harzgebergte en verheft zich in het graafschap Stolberg-Wernigerode van het distrikt Magdenburg tot een hoogte van 1142 m. Hij ligt op 51°48' N. Br. en 10°26' O. L. v. Gr., 900 m. boven de vlakte van Ilsenburg, 9 km. daarvan verwijderd en vormt het middelpunt van het Brockengebergte, dat een oppervlakte beslaat van ongeveer 110 v.km. De Brocken heeft een koepelvermijde gedaante, doch is aan de noordzijde steiler dan aan de zuidzijde. Hij is ontstaan door een granietmassa, die zich door de er hoven gelegen gesteenten een weg heeft gebaad. Dientengevelge vindt men op den zacht gewelfden koepel groote granietblokken, de brokstukken van den ingestorten top. De Brockentop heeft een neerslag van 1700 mm.; een gemiddelde jaartemperatuur van 2,5°C. en vormt een boomloze vlakte van ongeveer 2 km. in omtrek, vanwaar men een prachtig vergezicht heeft. Talrijke reizigers trekken er des zomers heen. Van verschillende zijden kan men dat gevaarte beklimmen, maar vooral de weg van Ilsenburg, langs de watervallen der bekoorlijke Ilse, is zeer aan te bevelen. Nadat men aanvankelijk onder hooge naaldbomen heeft voortgewandeld, ziet men deze door laag struikgewas, en eindelijk door gras en mos vervangen. Ook wordt de weg van Schierke over Elend naar den top des Brockens door velen gevolgd. Op den top bevindt zich een hôtél (1860) met post- en telegraafkantoor, een meteorologisch observatorium en een uitzichtoren. Jaarlijks trekt de Brocken wel 25000 vreemdelingen. De gezichts-einder is er echter slechts zelden onbesculd. Nahij het hôtél, het „Brockenhaus“ genoemd, vindt men eenige graniethekkelen, die met de namen „Teufelskessel“, „Hexenaltar“, enz. bestempeld zijn. Er groeit de fraaie „Brockenbloem“ (*Anemone Alpina* L.). Somtijds aanschouwt men er hij zonsondergang het „Brockengespenst“, een spookachtig schaduwbeeld der aldaar aanwezige personen en de oostelijke nevelmassa. De Brocken is bekend door zijn nevels en wolken, die door een bijna onafgebroken waaienden wind heen en weer geweept worden. Deze lichtverschijnselen en het feit, dat na de invoering van het Christendom op den berg nog geheimzinnige heidensehe plechtigheden plaats hadden, maakten vanouds den Brocken tot het middelpunt van vele sagen. (Walpurgisnacht).

Behalve de Brockenbloem vindt men er nog vele andere merkwaardige planten, zooals het Yslandsch mos (*Cetraria islandica* Ach.), ook wel Brockenmos genoemd, de Brockenmirt (*Empetrum nigrum* L.), de *Linnaea borealis* L., enz. In het zogenaamde „Sneeuwgat“, een diepe kloof, vindt men gedurende den zomer de planten van alle jaargetijden in bloei. In den laatsten tijd teelt men er ook alpenplanten, vanwege de universaliteit van Göttingen.

In het Brockengebergte liggen lage venen, waaruit trftrf baggerd wordt, o. a. het Brockenfeld, dat op een hoogte van 900 m. ligt, gedeeltelijk moerasig en verder met mos, beide en rotblokken bedekt is.

Van het station Drel Annen voert tegenwoordig een spoorweg naar den Brockentop, die in 1898 geopend werd.

**Brookes, Barthold Heinrich**, een Duitsch dichter, werd geboren te Hamburg, den 22<sup>den</sup> September 1680, studeerde te Halle in de rechten, volbracht een reis door Duitschland, Italië, Zwitserland, Frankrijk en de Nederlanden, vertoefde zijn studien te Leiden en keerde in 1704 naar zijn geboorteplaats terug, waar hij ambteloo leefde en zijn dagen wijdde aan de muziek en de schilderkunst. In 1714 stichtte hij met *König* en *Richey* de „Teutschübende Gesellschaft“ en in 1716 de „Patriotische Gesellschaft“. Zijn eratorium: „Der für die Sünden der Welt gemarterde und sterbende Jesus“ vond een verbazen den hival. Hierop volgde de „Bethlehemitische Kindermord“; hij verwierf vooral in het buitenland grooten roem, werd in Hamburg tot senator gekozen en met verscheidene belangrijke zendingen naar Weenen, Kopenhagen, Berlijn en Hannover belast. Daarenboven bekleedde hij aanzienlijke stedelijke ambten en zag zich in 1735 benoemd tot ambtenaar te Ritzshüttel. Hier schreef hij zijn: „Irdisches Vergnügen in Gott“ (1721—1748. 9 dln.). Na zijn terugkeer in Hamburg werd hij bevelhebber der schutterij, protoscholarch en eindelijk keizerlijk paltsgraaf. Hij overleed den 16<sup>den</sup> Januari 1747. Ook heeft hij *Pope's* „Essay en man“ en *Thompson's* „Seasons“ in het Hoogduitsch vertaald en een „Schwanengesang“ (1747) gedicht.

**Brockhaus, F. A.** is de naam eener wereldberoemde uitgeverijzaak met daaraan verbonden drukkerij, enz. te Leipzig, met filialen te Parijs en te Londen.

**Brockhaus, Friedrich Arnold**, de stichter dezer firma, welke zich jegens de Duitse letterkunde in het algemeen, vooral ook door de uitgave van het „Konversations-Lexikon“, hoogst verdienstelijk heeft gemaakt, werd geboren den 4<sup>den</sup> Mei 1772, in de toenmaals vrije rijkstad Dortmund. Hij bezocht aldaar het gymnasium en werd vervolgens van 1788—1793 te Düsseldorf tot koopman opgeleid. Na zijn terugkeer voerde echter de zucht naar kennis hem in 1793 naar Leipzig, waar hij zich toelegde op het aanleeren der nieuwere talen. In 1795 stichtte hij te Dortmund met *W. Mallinckrodt* een mannfactuurzaak, die in 1801 naar Arnheim en in 1802 naar Amsterdam verplaatst werd. Hier nam hij de zaak geheel voor zijn rekening, maar liet ze varen in 1804. Daar hij groote neiging bezat voor den boekhandel, opende hij aldaar den 15<sup>den</sup> October 1805 met den boekbinder *J. G. Rohloff* een Duitschen boekwinkel, onder de firma „Rohloff en Comp“, en die zaak werd, nadat de compagnieschap ontbonden was, door hem in 1807 in een „Kunst und Industrie-Comptoir“ herschapen. Een tijdschrift, „De Ster“ genaamd, en het hierop veigend „Amsterdamsch Avondschrift“, beide door hem uitgegeven, werden door de Regering verboden. Over het geheel was hij toen niet gelukkig in zijn bedrijf, zoodat hij in 1810 naar Duitschland terugkeerde, waar hij zijn boekhandel in 1811 naar Altenburg verplaatste en den 15<sup>den</sup> Januari 1814 de vroegere firma in die van „F. A. Brockhaus“ veranderde. Reeds in 1808 had hij het eigendomsrecht van het in 1796 begoonen Konversations-Lexikon“ gekocht bij gelegenheid van een bezoek aan de Leipziger mis, en de eerste uitgave

in 1809 en 1810 met een tweetal supplementdeelen voltooid. In 1812 redigeerde hij zelf een tweede, veel vermeerderde uitgave, zoodat hij als de grondlegger van dat woordenboek kwam beschouwd worden. Gedurende zijn leven kwamen er nog 4 nieuwe drukken uit, waarvan de omvang, het aantal der deelen en de waarde steeds toenamen. Voorts deed hij slechts weinige dagen vóór den slag bij Leipzig een staatkundig tijdschrift, „*Dentsche Blätter*“ (14 October 1813 — Mei 1816) genaamd, verschijnen, dat met grooten bijval werd begroet. Zijn zaak breidde zich sedert meer en meer uit, zoodat hij haar in 1818 naar Leipzig overbracht, waar hij er een boekdrukkerij mede verbond. Nu kwam bij hem een reeks belangrijke werken van de pers, o.a. de „*Geschichte der Hohenstaufen*“ van *F. van Hammer*, boeken van *Schopenhauer*, de vertaling van *Shakespeare* door *Voss*, enz. Toebreed hij van verschillende zijden aangevallen, misleidend en zelfs door de Regeering in zijn bedrijf belemmerd. Dit alles bitterde hem het leven, en hij overleed den 20<sup>sten</sup> Augustus 1823.

Na zijn overlijden werd de zaak voortgezet door zijn beide oudste zonen, gesteund door *Karl Ferdinand Bochmann* (geboren te Thurm in 1788, overleden te Leipzig in 1852), en in 1829 door de beide eerstgenoemden aanvaard. De oudste, *Friedrich Brockhaus*, geboren te Dortmund, den 23<sup>sten</sup> September 1800, wijdde zich bij *Viesing* te Brunswijk aan de boekdrukkunst, en de tweede, *Heinrich Brockhaus*, geboren te Amsterdam, den 4<sup>den</sup> Februari 1804, leerde den boekhandel in het onderlijk huis. Deze was in 1842—1848 vertegenwoordiger van de stad Leipzig in de Saksische Tweede Kamer, en in 1858 werd hij, terwijl hij zich op reis bevond naar het Oosten, door de Universiteit te Jena tot doctor honoris causa in de wijsbegeerte bevorderd.

Onder het bestuur dier twee broeders breidde de firma zich in de jaren 1823—1849 aanmerkelijk uit. In 1832 brachten zij de firma „*Gleditsch*“ door aankoop bij de bunné; voorts verbeterden zij de boekdrukkerij door de toepassing der nieuwste uitvindingen en voegden daarbij een groot boekbinderij (1842). In 1837 werd een filiaal opgericht te Parijs, onder den naam „*Brockhaus & Avenarius*“. Het „*Konversations-Lexikon*“ was inmiddels bij herhaling uitgegeven en gevolgd door een „*Konversations-Lexikon der neuesten Zeit und Litteratur*“ (1832—1834, 4 dln.), door een „*Konversations-Lexikon der Gegenwart*“ (1838—1841, 4 dln.), door het tijdschrift „*Die Gegenwart*“ (12 dln., 1848—1856) en door een „*Systematischer Bilder-Atlas zum Konversations-Lexikon*“ (1844—1857), waarvoor een inrichting verrees, waar verscheiden teekenaars en graveurs bezig waren, benevens een andere voor plastdruk. Voorts werd er de „*Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber*“ voortgezet, en verscheidene belangrijke bladen, tijdschriften, enz. zagen er het licht.

Den 1<sup>sten</sup> Januari 1850 ging de geheele zaak over op den jongsten der beide broeders, die baar vermeerderde met een steendrukkerij. Den 1<sup>sten</sup> Juli 1854 nam hij zijn zoon *Heinrich Eduard Brockhaus* in de zaak op. Deze werd den 7<sup>den</sup> Augustus 1829 geboren, bezocht de universiteiten te Leipzig, Heidelberg en Berlijn, promo-

veerde in 1850 tot doctor in de wijsbegeerte te Leipzig en wijdde zich daarna aan den boekhandel. Van 1871—1878 was hij lid van den Duitschen Rijksdag en beoordeelde er tot de nationaal-liberalen, van 1880—1884 voorzitter der „*Vereeniging van Boekhandelaren*“ te Leipzig en tevens verscheidene jaren voorzitter van de Deutsche Boekdrukkersvereeniging en andere aanverwante vereenigingen.

Den 1<sup>sten</sup> Juli 1863 werd zijn tweede zoon *Heinrich Rudolf Brockhaus* eveneens deelgenoot in de firma. Deze werd den 16<sup>den</sup> Juli 1858 te Leipzig geboren, ontwikkelde zich als boekhandelaar in Duitschland, Engeland en Frankrijk en schreef de biografie: „*Ans den Tagebüchern von Heinrich Brockhaus*“ (5 dln., 1881—1887) en tevens „*Theodor Körner, zum 23<sup>sten</sup> September 1891*“ (Leipzig 1891). Hij overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1898 te Leipzig.

In de jaren 1850—1874 zijn bij de firma, bevalve verscheiden andere werken, de volgende belangrijke uitgaven verschenen: de 10<sup>de</sup> tot de 12<sup>de</sup> druk van het „*Konversations-Lexikon*“, „*Deutsches Museum*“ (door *R. Prutz*; 1853—1866), „*Kleineres Brockhansches Konversations-Lexikon für den Handgebrauch*“ (1<sup>ste</sup> druk, 4 dln., 1854—1856; 2<sup>de</sup> druk 1861—1864), „*Staats-Lexikon*“ door *von Rottek und Welcker*, 3<sup>de</sup> druk, 14 dln., 1856—1864), „*Illustriertes Haus- und Familien-Lexikon*“ (7 dln., 1860—1865), „*Schiller, Goethe, Lessing, Shakespeare-Galerie*“ (1859—1876), „*Bibliothek der deutschen Nationalliteratur, vom Mittelalter bis auf die neueste Zeit*“ (1804—1890; 96 dln.), „*Bibliothek ausländischer Autoren in den Originalsprachen*“ (Italiaansch, Spaansch, Portugeesch, Poolsch, enz.; 1860—1894, 180 dln.), „*Deutsches Sprichwörter-Lexikon*“ door *Wander* (5 dln., 1867—1890), „*Internationale wissenschaftliche Bibliothek*“ (1873—1890, 68 dln.).

Na den dood van *Heinrich Brockhaus* in 1874 werd de firma door zijn twee zonen voortgezet, totdat deze zich den 30<sup>sten</sup> Juni 1895 uit de zaken terugtrokken. Den 1<sup>sten</sup> Januari 1881 werd *Albert Brockhaus*, de oudste zoon van *Dr. Heinrich Eduard Brockhaus*, deelgenoot van de zaak. Deze werd den 2<sup>den</sup> September 1855 te Leipzig geboren, studeerde aan de hoogechool aldaar van 1875—1880 en was in Duitschland, Engeland en Frankrijk in den boekhandel werkzaam. Sedert 1891 is hij eerste president van de Beursvereeniging der Duitsche boekhandelaars. Den 1<sup>sten</sup> Juli 1889 werd *Rudolf Brockhaus*, de oudste zoon van *Heinrich Rudolf Brockhaus*, ook medefirmant. Sedert den 1<sup>sten</sup> Juli 1895 zijn de beide laatste personen de eenige eigenaars van de firma te Leipzig en van de filialen te Parijs (1890) en te Londen (1891). In 1890 richtten zij met *J. A. Efron* te St. Petersburg de firma *Brockhaus en Efron* op, voor het uitgeven van een Russische geïllustreerde Encyclopaedie, waarvan tot 1902 35 deelen zijn verschenen. In 1898 is deze firma veranderd in een naamloze vennootschap.

Na 1874 verschenen nog verschillende nieuwe drukken van den grooten en den kleinen *Konversations-Lexikon*. Van den grooten verscheen in 1901 en volgende jaren als laatste druk de „*Nene revidierte Jubiläumsausgabe*“. Verder gaf de firma o.a. nog uit: „*Der Nene Plintarch*“, door *von Gott-*

*schall* (12 dln., 1874—1888), vele reisbeschrijvingen, zoals die van *Emin Pascha*, *Steen Hedin*, *Landor*, *Nansen*, van *Nordenskiöld*, *Ratzel*, *Schliemann*, *Statin Pascha*, *Stanley*, *Sveedrup*, van *Wissmann*, e. a., „Das Meisner Porzellan und seine Geschichte“ (1900) door *Berling*, enz.

In het jaar 1902 omvatte de zaak de volgende afdelingen: een nitgeverszaak, een Duitschen en buitenlandschen commissieboekhandel, een buitenlandschen sortimentsboekhandel, een boekdrukkerij (30 snelpersen), een lettergieterij (10 gietmachines), een stereotypengieterij, een galvanoplastische inrichting, een lettersnijderij- en graveerinrichting, een staal- en koperdrukkerij, een geografisch-artistieke inrichting, een inrichting voor lithografie, een steendrukkerij (20 snelpersen), een xylografische inrichting en een boekbinderij (81 machines). De machines worden in beweging gebracht door een stoommachine van 150 effectieve paardekrachten. De inrichting is voorzien van centrale verwarming, elektrische verlichting en elektrische beweegkracht voor de machines der boek- en steendrukkerij en der boekbinderij. Het personeel bestaat uit 750 personen.

**Brockhaus, Hermann**, orientalist, de derde zoon van den stichter der firma, werd geboren te Amsterdam, den 28<sup>sten</sup> Januari 1806, studeerde te Leipzig, Göttingen en Bonn in de Oostersche talen en legde zich vooral toe op de Indische letterkunde. Hiertoe vertoefde hij geruimen tijd te Kopenhagen, Parijs, Londen, Oxford en Dresden, en werd in 1839 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de universiteit te Jena. In 1841 ging hij in gelijke betrekking naar Leipzig en werd in 1848 gewoon hoogleeraar in de Oud-Indische taal- en letterkunde. Hij bezorgde de uitgave van de eerste vijf boeken der groote verzameling sprookjes van *Somadeva*, „*Kathā sarit sāgara*“, met een Deutsche vertaling (1849), van het toneelspel „*Prabodha Chandrodaya*“ (1845), van *Krishna Misra*, van *Nachjebī's* Perzische bewerking der „Zeven wijze meesters“ (1848), van den „*Vendidad Sade*“ (1850), enz., en was sedert 1856 belast met de redactie der „*Allgemeine Encyclopädie*“ van *Erach* en *Gruber*. Als mede-oprichter van het Oostersch Genootschap in Duitschland redigeerde hij van 1852 tot 1865 het tijdschrift van deze vereeniging, en overleed te Leipzig, den 5<sup>den</sup> Januari 1877.

**Brockhaus, Friedrich Clemens**, een zoon van den vorige, geboren te Dresden, den 14<sup>den</sup> Februari 1837, studeerde in de theologie, werd geplaatst aan de Johanneskerk te Leipzig en schreef: „*Gregor von Homburg*“ (1861). Hij werd in 1872 buitengewoon hoogleeraar aan de universiteit te Leipzig en schreef nog: „*Amelius Prudentius Clemens in seiner Bedeutung für die Kirche seiner Zeit*“ (1872). Hij overleed den 10<sup>den</sup> November 1877.

**Brockhaus, Friedrich Arnold**, een jongere broeder van den vorige, geboren te Dresden, den 21<sup>sten</sup> September 1838, studeerde te Heidelberg en te Leipzig in de rechten en vestigde zich in 1863 als privatdocent te Jena, na de verdediging eener dissertatie: „*De comitatu germanico*“. Hij schreef voorts een werk over „*Das Legitimitätsprinzip*“ (Leipzig, 1868), werd daarop buitengewoon hoogleeraar te Jena en in 1871 benoemd tot ge-

woon hoogleeraar te Bazel, in 1872 te Kiel, in 1888 te Marburg, in 1889 te Jena, waar bij den 14<sup>den</sup> October 1895 overleed. In 1876 bad hij nog „*Die Briefe des Junius*“ uitgegeven.

**Brockman, Johann Franz Hieronymus**, een Duitsch toneelspeler, werd geboren den 30<sup>sten</sup> September 1745 te Gratz in Stiermarken. Reeds vroeg zwierf hij met krijgsvenden door het land en kwam vervolgens bij een troep koorddansers en goochelaars, bij wie hij de geringste bezigheden moest verrichten. In 1760 betrad hij te Laibach voor het eerst de planken; in 1762 zwierf hij met een gezelschap toneelspelers door geheel Hongarije en trad in 1765 te Hermannstadt in het huwelijk met de dochter der directrice, waarna hij door bemiddeling van graaf *Durazzo* een aanstelling ontving bij den schouwburg te Weenen. Daar men hem bier slechts rollen van geringe betekenis opdroeg, voegde hij zich met zijn vrouw bij den reizenden troep van *Kurz*, waarmede hij voorstellingen gaf in verscheidene aanzienlijke steden, waarna hij in 1771 te Hamburg werd geplaatst. Hier ontwikkelden zich, onder de leiding van *Schröder*, zijn kunstenaarsgaven zoo gunstig, dat hij weldra onder de beste toneelspelers van Duitschland gerekend en met *Garrick* en *le Kain* vergeleken werd. In 1777 sloot hij een engagement te Weenen, en toen bij op zijn reis daarheen te Berlijn in de rol van *Hamlet* optrad, verwekte zijn nitmuntend spel een voorbeeldeloze geestdrift. Van 1789—1791 was hij directeur van het „*Hof-theater*“ te Weenen. Hij overleed den 12<sup>den</sup> April 1812. Zijn beste rollen waren: *Hamlet*, *Essex*, *Regulus*, *Odoardo Galotti* en de oude *Klingsberg*.

**Brockmannen** waren een Oostfriesch volk, welks grondgebied zich uitstrekte over dat der 8 gemeenten van het hedendaagsche *Brockmerland*, in de Pruisische provincie Hannover, tusschen Emden en Norden gelegen. Zij bezaten een welkome onafhankelijkheid, gegrond op bunne wetten of „keuren“, die uit 220 artikelen bestonden. Deze zijn in het begin der 13<sup>de</sup> eeuw opgeteekend in de Oud-Friesche taal en beginnen met de woorden „*Thet wellath Broecker*“ of „*Dit is de wil der Brockmannen*“. Volgens die wetten hadden zij geen epperboorden en geen adel, terwijl ook de priesters zich met geen staatsaangelegenheden mochten bemoeien. Zij betaalden gemeenerlijk schatting aan den keizer, aan vorsten of aan bisschoppen, stortten de boeten in de gemeentekas en hadden de bepaling gemaakt, dat er, bevalve de kloosters, geen hooge steenen huizen (stinsen) mochten gebouwd werden. Het land was in 4 kwartieren verdeeld, en elk daarvan had zijn door de gemeenten gekozen rechters, die verantwoordelijk waren aan de velksvergadering (*Lindawarf*). Zij moesten een ambtead afleggen, waarbergen geven voor een getronwe plichtsbetrachting en werden ter zijde gestaan door *talmen*, door het volk gekozen voor den tijd van een half jaar, die toezicht hielden op het werk der rechters. De wetgevende en uitvoerende macht berustte bij de velksvergadering. Tot het handhaven der veiligheid was elke Brockman verplicht om bij het runsen van de rechters gewapend op te komen. Deze wetten bleven van kracht tot het midden der 14<sup>de</sup> eeuw, toen de Brockmannen, evenals de everige Friezen, epperhoofden kozen en aan deze vergunden stinsen te bouwen.

**Brod**, ook wel brood, komt veel voor in Slavische plaatsnamen en beteekend hetzelfde als het Deutsche „furt“ en het Nederlandsche „voorde“. Het is ook de naam eener vesting in het distrikt Posaga in Kroatie-Slavonie, op de vroegere Slavische militaire grens, op den linker oever van de Save, aan de spoorlijnen Agram—Bosnisch—Brod en Dalja—Bosnisch—Brod. Op de rivier is een stoombootdienst van de Donau-Stoomvaartmaatschappij. De plaats telt (1900) 7310 inwoners, voor het grootste deel Roomsche-Katholieke Kioaten en Serviërs en 1399 Duitschers. Brod heeft 2 bataljons infanterie, een rechtbank en een burgerschool, zoutpakhuizen en handel met Bosnië. Over de Save ligt de in 1880—1883 door de Oostenrijksche genie gebouwde, ijzeren spoorwegbrug, tevens ingericht voor gewoon verkeer. Brod ligt op de plaats, waar in den Romeinschen tijd Marsonia lag. Deze naam komt nog voor in dien van het groote moeras Mrsonja, dat daar dicht bij gelegen is.

**Brod**, achter wetenschappelijke diernamen geplaatst, is de afkorting voor *John Broderip*, een Engelsch natuuronderzoeker, vooral conchioloog, in 1789 geboren, overleden in 1859. Hij schreef o.a.: „*Leaves from the notebook of a naturalist*“ (Londen, 1852).

**Bröder**, *Christian Gottlob*, de vervaardiger van een, ook in ons land vroeger zeer bekende Latijnsche spraakkunst, werd geboren te Harthau bij Bischofswerda, den 2<sup>den</sup> Februari 1745. Hij studeerde in de theologie, en werd in 1771 diaconus te Dessau en in 1782 predikant te Beuchte, in de buurt van Hildesheim, waar hij den 18<sup>den</sup> Februari 1819 als superintendent overleed. Zijn „*Praktische Grammatik*“ is 27-maal uitgegeven, en zijn „*Kleine lateinische Grammatik*“ beleefde reeds in 1870 den 32<sup>den</sup> druk.

**Brodie**, *Benjamin Collins*, een Engelsch heilkunde, werd geboren te Winterslow bij Salisbury, den 6<sup>den</sup> Juni 1783. In 1834 werd hij benoemd tot baron en tot toegevoegd heelmeeester van de koningin. Hij schreef: „*Lectures on local nervous affections*“ (1837), „*Lectures illustrative of subjects in pathology and surgery*“ (1840), „*Psychological enquiries as to mental faculties*“ (1854), enz., en overleed den 21<sup>sten</sup> October 1862. Zijn zoon, *Benjamin Collins*, geboren in 1817, werd in 1855 hoogleraar in de scheikunde te Oxford en heeft verscheiden geleerde verhandelingen in tijdschriften geleverd.

**Brodrick**, *William St. John, Freemantle*, een Engelsch staatsman, geboren den 14<sup>den</sup> December 1836, was een zoon van den viscount Midleton, werd, na zijn studien in Oxford volbracht te hebben, in 1880 tot lid van het Lagerhuis gekozen, waar hij zich aansloot bij de conservatieve partij. Gedurende het ministerie Salisbury van 1886—1892 was hij secretaris van financiën aan het departement van oorlog en na den val van Rosebery werd hij in het derde kabinet Salisbury onderstaatssecretaris. Na de aftreding van Curzon werd hij in October 1898 onderstaatssecretaris van het departement van Buitenlandsche Zaken en in November 1900 minister van Oorlog. De maatregelen, die hij als zodanig nam gedurende den Boerenoorlog, werden hevig en terecht afgekeurd. Toch behield hij zijn ambt ook in het kabinet Balfour

en werd in September 1903 staatssecretaris voor Indië.

**Brody** is een stad in Gallicia, niet ver van de Russische grens in een woondrijke vlakte gelegen, aan de spoorlijn Krasne—Brody. De stad heeft drie kerken, een mooie synagoge, een oud slot en telt (1900) met het garnizoen 17361 inwoners (3 Joden), die handel drijven in koren, vee, hout, zeisen, manufacturen, pelswerk, horstels, vederen, galanteriewaren, enz. Verder zijn er bierhuwarijen, spiritusbranderijen en weverijen. Brody heeft een gymnasium en is de zetel van een hoofdtkantoor en een kamer van koophandel en industrie. Het werd in 1684 gesticht door den woiwode *Stanislaus Zolkiewski* en was van 1779—1879 een vrije handelsstad.

**Brodzinski**, *Kazimierz*, een Poolsch dichter en een van de stichters der nieuwe romantische school in Polen, werd geboren, den 8<sup>sten</sup> Maart 1791 te Krolowska in het distrikt Bochnia aan de Pruisische grenzen, trad op 18-jarigen leeftijd als onderofficier in dienst bij de Poolse artillerie, nam in 1812 deel aan den veldtocht naar Rusland, keerde als artillerie-officier terug en werd in den Volkerenslag bij Leipzig gevangen genomen. Hij verkreeg de vrijheid en vertoefde eenigen tijd bij zijn bloedverwanten nabij Krakau, werd in 1818 leeraar in de Poolse literatuur en in 1822 benoemd tot hoogleraar in de esthetiek aan de universiteit te Warschau. Daar droeg hij door zijn colleges en zijn kritische geschriften veel bij tot de overwinning van de romantische school op de klassieke. Aan den opstand van 1830 nam hij geen deel. Sedert de opheffing der universiteit (1831) was hij ambteloos en stierf op de terugreis van de Boheemsche baden te Dresden, den 10<sup>den</sup> October 1835. Zijn „*Landelijke Gezangen*“ verschenen in 1811 te Krakau. Zijn idyllisch epos „*Wieslaw*“ (Duitsche vertaling van *Schönke*, Posen, 1807) is een navolging van *Goethe's* „*Hermann und Dorothea*“. Een verzameling van zijn werken verscheen in 10 deelen (Wilna, 1842—1844; nieuwe druk te Warschau, 1872—1874).

**Brodzki**, *Victor Lodzia*, een Poolsch beeldhouwer, in 1825 geboren te Ochotowez (gouvernement Volhynië), ontving zijn opleiding op de academie te St. Petersburg, woonde te Rome en leverde voornamelijk ideale, allegorische, religieuze en mythologische beelden, die hij nu eens in marmer, dan weer in metaal uitvoert. Daarvan moeten genoemd worden: „*Amor in een schelp slapende*“, „*De ontwakende Amor*“, „*De zegnende Christus*“, „*De Engel des Geloofs*“, de reliëfs: „*Vlucht uit Pompeji*“, „*Christus als kruisdrager*“. Bovendien vervaardigde hij een standbeeld van *Copernicus* voor Posen en talrijke portretbustes.

**Broeckaert**, *Karel*, een Vlaamsch schrijver werd geboren te Gent in 1767 en overleed als griffier van 't vreedegericht te Aalst, den 11<sup>den</sup> Augustus 1836. Van 1792—1793 gaf hij uit „*Dagelijks nieuws van vader Roelands*“ en van 1790—1800 „*De Syssepanne ofte den estaminet der ouderlingen*“. Zijn gedicht „*Over den laster*“ werd te Brugge bekroond, en in 1806 bezong hij „*'s Menschdoms val en verlossing*“. Voorts schreef hij: „*Wederkomst van het ontstolen tafereel St. Rochus enz.*“ (1816), „*Gedicht ter gelegenheid*

der jubelfeest van den heer C. J. de Biddere enz. en een aantal bijdragen in almanakken.

**Broeckaert, Jan**, geboren te Wetters, den 13<sup>den</sup> Februari 1837, was aldaar eerst gemeentesecretaris en ontvanger, werd er later griffier van het vrederecht en in 1888 griffier in de rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde. Zijn dichtstuk „De volkstaal” werd in 1858 bekroond. Voorts leerde hij: „Geschiedenis van Wetters” (1862), „Beknopte geschiedenis der Toonkundige Maatschappij van Wetters” (1863), „Over de namen der gemeenten van het arrondissement Dendermonde” (1863), „Historische schets der gemeenten Overmeide en Uithbergen” (1863), „Eene bijdrage tot de geschiedenis van het onderwys” (1870), „Burggraaf Hipp. Vilain XIV” (1872), de „Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen” (met *Franz de Potter*, 1864—1872, 2 dln.), „Statistische verhandeling over de gemeente Nazareth” (eveneens met *de Potter*, 1869), en „Antoon van Dijk” (ook met *de Potter*, 1873), bekroond door de Koninklijke Academie te Brussel. Verder schreef hij nog (met *F. de Potter*): „Geschiedenis van den Belgischen boerenstand” (1880), „Over de letterkundige beweging in Vlaanderen tijdens de verledene eeuw” (1880), „Koninklijke gilde van St. Sebastiaan te Wetters” (1881), „De brug over de Schelde te Wetters” (1886) en „Bastaardwoordenboek” (1893).

**Broecke, Pieter van den**, een Nederlandsch vlootvoogd, werd geboren te Antwerpen in 1575, deed eenige handelsreizen naar de kust van Afrika en vertrok in 1613 met het schip „Nassau”, als raad van den gouverneur-generaal van Indië, naar de Rode Zee, waar hij te Aden de grondslagen legde voor een uitgebreiden handel. Van daar begaf hij zich naar Bantam, stichtte op last van *Jan Pietersz. Koen* een loge te Jakatra en werd door *Koen* naar de Molukken gezonden. Nadat hij er zich bij verschillende gelegenheden dapper gedragen had, keerde hij naar de Rode Zee terug en veroverde op de hoogte van Colombo een Portugeesch schip, met kaneel geladen. Op den terugkeer naar Bantam vestigde hij een handelskantoor te Surate, veroverde wederom een Portugeesch schip en ontving het bevel over de schepen „Middelburg” en „Dniif”, welke bij echter beide verloor, met behoud van al het volk en het grootste gedeelte der lading. Daar hij zich nabij Surate bevond en geen schepen kon krijgen, trok hij met 103 Nederlanders en 29 Indiërs dwars door Hindostan naar Masoeilpata, waar hij na verloop van bijna 2 maanden en herhaalde gevechten aankwam. Van hier begaf hij zich wederom naar Jakatra (1618), hetwelk door de Bantammers en Engelschen werd aangevalen. Hier richtte hij een gebouw in tot een fort, en ofschoon er een Engelsche vloot van 11 schepen verscheen en de onzen niet sterk genoeg waren om den vijand te verjagen, deed van *den Broecke* herhaalde nitvallen. Zijn fort werd weldra te lande door de Javanen en ter zee door een vloot van 18 schepen belegerd, zoodat hij genoodzaakt was met eerstgenoemden te onderhandelen. Dit geschiedde op goede voorwaarden, maar toen hij zich met den geneesheer *de Haas*, 5 soldaten en 1 jongen naar den koning begaf, om een ge-

schien over te brengen, werd hij op verraderlijke wijze gevangen genomen. Na werd hij met een strop om den hals voortgesleept en ontving bevel, dat hij de bezetting van zijn fort tot de overgave zou aansporen. Hij vermaande haar daarentegen tot moed en volharding. Toch was men op het punt, om zich aan de Engelschen over te geven, toen een oproer onder de Javanen den staat van zaken geheel veranderde. Van *den Broecke*, hoewel steeds gevangen, werd beter behandeld, het fort versterkt en *Koen* verscheen met 17 schepen om van *den Broecke* op te eischen, die zich weldra weder op vrije voeten bevond. Na het sluiten van den vrede met Engeland vertrok hij als bevelhebber van het schip „Het Wapen van Zeeland” en als directeur der Aziatische handelskantoren naar Aden en Surate. Hier behartigde hij de belangen van den Nederlandschen handel tot 1626. In 1629 zeilde hij met een rijke lading naar Batavia en vond deze plaats belegerd door de Javanen. Weldra echter werd het beleg opgebroken, en na het overlijden van *Koen* heescht hij als admiraal de vlag op het schip „Utrecht” en keerde met een rijk beladen vloot van 9 schepen naar het vaderland terug, waar hij in 1630 een achttal behouden binnenbracht. Later voer hij opnieuw naar Indië en hielp er in 1640 en 1641 Malakka belegeren. Hij overleed gedurende dat beleg in laatstgenoemd jaar.

**Broeckx, Cornelis**, geboren te Antwerpen, den 1<sup>sten</sup> Juni 1807 en aldaar overleden den 3<sup>den</sup> November 1869, studeerde te Leuven, vestigde zich als geneesheer in zijn geboorteplaats en schreef o.a.: „Levensschets van doctor Willem Marquis, enz.” (1856), „Levensschets van Michiel Bondewijns, doctor in de wijsbegeerte, enz.” (1856), „Levensschets van doctor Willem Jan Stevens, enz.” (1857), „Geschiedenis van het Collegium medicum te Antwerpen” (1858), „Johan Ferreuli, boekminnend geneesheer in de XVI<sup>de</sup> eeuw” (1861) en „Aanteekeningen over Samuel Quickelberg, oudheidkundige arts der XVI<sup>de</sup> eeuw” (1862).

**Broedelet, Willem**, een Nederlandsch toonkunstenaar, werd geboren te Utrecht, den 8<sup>ten</sup> September 1810, en toonde reeds als kind een grooten aanleg voor de muziek. Hij ontving onderwijns in het pianospel van zijn vader, liet zich als 10-jarige knaap op concerten hooren, gaf muziekles en werd in 1836 benoemd tot organist in de Waalsche kerk te Utrecht. In hetzelfde jaar richtte hij een pianofabriek op, en zijn fabrikaat voldeed uitstekend, zoodat hij den titel van Hoffabrikant mocht voeren. Hij heeft verscheidene stukken gecomponeerd, zooals de muziek bij het gedicht van *Feith* „Aan een roos”, „Le Bonquet”, „Afscheidsgroet aan het Vaderland” (woorden van *Heije*), „Grand rondo brillant”, „Galop brillant”, „Six marches célèbres de l'armée Néerlandaise” en „Marche triomphale d'inauguration de Sa Majesté Guillaume II”. Hij overleed den 16<sup>den</sup> Maart 1844.

**Broeden**. Hieronder verstaat men de zachte verwarming van de eieren, hetzij kunstmatig, hetzij door de eierleggende dieren zelf, met het doel om de kiem tot ontwikkeling te brengen. Dit broeden komt voor bij vogels, slangen, insecten, enz.

Een belangrijk hulpmiddel bij het natuurlijke broeden der vogels is het nest, dat niet alleen de warmte moet bewaren, maar ook veiligheid verschaffen tegen wind en regen. Sommige vogels, zoals de koekoek en de geitenmelker, maken geen nest: eerstgenoemde bemoeit zich niet eens met het broeden, maar legt zijn eieren in het nest van andere vogels. De geitenmelker of nachtzwaluw legt hare eieren op den grond, maar in den tijd van het broeden verliest het wijfje de vederen onder aan de borst en aan den hui, zoodat de eieren, door den vogel bedekt, in onmiddellijke aanraking komen met het warme lichaam, een verschijnsel, dat wij eveneens opmerken bij de meeste watervogels. Sommige vogels, o. a. de eidergans, trekken zich veeren nit, om daarmee het nest te bekleden. De meeste hoenderschtige vogels en watervogels, die in het warme seizoen broeden, bouwen een zeer kunsteloos nest van eenige takjes, of welen enkel een komvormige holte in den hooi, waarin zij de eieren leggen, om ze vervolgens met hun lichaam te bedekken. Naarmate een vogel vroeger in het voorjaar broedt en meer tijd heeft om voedsel te verzamelen, maakt hij kunstiger nest. De nesten der vroeg-broedende vogels hebben een halfbolvormige of zelfs een bolvormige gedaante: zij zijn van fijne bouwstoffen zeer kunstig gemaakt en van binnen dicht bekleed met wol en dons, zoodat de warmte zelfs bij een langdurige afwezigheid der vogels bewaard blijft. De dichtheid, enz. hangt altijd ten nauwste samen met de temperatuur, die de eieren voor het nithroeden noodig hebben. In het algemeen bedraagt de broedwarmte 36 tot 41° C. Bij de hooger ontwikkelde vogels, de roof- en zangvogels, is zij hooger dan bij de lager ontwikkelde, bijv. de watervogels. In het barre noorden zijn vogels, die door het bouwen van zulke nesten zelfs midden in den winter kunnen broeden. Bolvormige nesten hebben een opening aan de minst gure zijde.

Met betrekking tot den tijd van het broeden geldt in het algemeen de regel, dat de vogels daartoe dat gedeelte des jaars kiezen, waarin zij het gemakkelijkst voedsel kunnen krijgen voor hen zelf en voor hunne jongen, alzoo gewoonlijk de lente, waarin de plantengroei en de insecten een overvloed van voedsel opleveren. Gedurende het broeden vertoont de vogel dikwijls een groote liefde voor zijn eieren, die vaak zoo groot is, dat ze zijn natuurlijke schuwheid overwint. Het komt voor, dat het wijfje geheel vernimt voedsel tot zich te nemen en sterk vermagert; ook volgt zij soms wel hare eieren in gevangenschap. Andere vogels, die overigens tot de schuwe en zwakke behooren, vertoont in den broedtijd een hoogen graad van moed bij de verdediging der eieren. Tevens vertoont zij een zekere mate van verstand bij het broeden, daar zij in den loop van het broedproces de eieren omkeeren en de middensten versniven naar den rand van het nest. Het wijfje wordt gedurende den tijd van het broeden meestal door het mannetje van voedsel voorzien. Moet het voedsel zoeken, dan worden de eieren zoolang met hladeren bedekt. Bij de hoenderschtige vogels wordt het broedend wijfje wel eens door een ander afgelost, en bij vele zangvogels, duiven en watervogels verwarmen het wijfje en het mannetje berntelings de eieren. Bij enkele vogels, o. a. bij *Rhynchaea* en de *Phalaro-*

*pna* broeden de mannetjes alleen. De in polygamie levende mannetjes zijn echter de eieren eerder vijandig gezind, zoodat de broedhen ze pogt te verbergen en te verdedigen. De meeste vogels broeden slechts eens per jaar en maken een eigen nest. Sommige echter leggen hunne eieren bijeen en broeden gemeenschappelijk. De *Talegalla* in Australië broedt haar eieren niet zelf nit, maar maakt daarvoor op de volgende wijze een nest, dat de moederwarmte vervangt. Verscheiden wijfjes krabben een hoop afgevallen bladen en kruiden bijeen, die een hoogte heeft van 1 à 1.25 m. en kegelvormig is, met een grondvlak van 2.5 à 3 m. doorsnede, zoodat voor dit werk verscheiden weken noodig moeten zijn. Heeft nu deze vochtige hoop, die natuurlijk gaat broeien, den vereischten warmtegraad bereikt, dan maken de wijfjes daarin gaten ter diepte van een armslengte, op een regelmatigen afstand van 20 tot 30 cm., waarin de eieren volkomen loodrecht, met het stompe eind naar boven gelegd worden en ten slotte zorgvuldig bedekt. Een dergelijke hoop bevat alds 18—20 stuks eieren, die door de inboorlingen en kolonisten zeer op prijs gesteld worden om den fijnen smaak.

De duur van het broeden is zeer verschillend, doch in den regel langer naarmate de vogel grooter is. De kolibri broedt 11 dagen, kleine zangvogels 11—17 dagen, de kip 21 dagen, de panw 30 à 31 dagen, de struisvogel 45 à 50 dagen. De pluimdos der vogels belemmert de noodige luchtverversching niet; een geringe afkoeling der eieren is niet schadelijk, vooral niet in den laatsten tijd van het broeden, wanneer de kiem reeds aanmerkelijk in ontwikkeling gevorderd is.

Is de ontwikkeling in het ei voltooid, dan bejvert zich de jonge vogel aan de binnenzijde, om door pikken met den snavel de schaal te verbreken, en wordt hierin doorgaans geholpen door de moeder. De vogels van de groep der *nestiduckters* zijn met dons bedekt en verlaten dadelijk het nest, om voedsel te zoeken, die der *nestbljvers* komen doorgaans kaal en blind uit het ei en worden nog eenigen tijd in het nest door de ouders gespijzigd.

Het broeden zelf is een werktuigelijke zaak en kan derhalve ook op kunstmatige wijze geschieden. Zie *Broedmachine*.

Bij sommige kruipende dieren heeft men verschijnselen opgemerkt, welke met die van het broeden der vogels overeenkomen. Een reuzenslang (*Python*) had eieren gelegd in den Jardin des Plantes te Parijs, en zij heeft, in den vorm van een kegel opgerold, die eieren bedekken, terwijl men opmerkte, dat in de hierdoor gevormde holte de licht één graad C. warmer was, dan daar buiten. Intusschen weten wij, dat er ook slangen zijn, die hare eieren eenvoudig op een mesthoop leggen, waar de warmte, door rotting ontstaan, de ontwikkeling der jongen bevordert.

Er zijn zeedieren, zoals de kwalen, zeegels en zeesterren, die hunne eieren uithroeden in daartoe bestemde hndels of in huidplooiën. Zulke buidels vindt men ook bij padden, kikvorschen en ringwormen. Sommige weekdieren dragen hunne eieren aan de kiewen, en het mannetje van *Alytes obstetricans* windt zich de eiersnoeren om de pooten. Sommige spinnen dragen hare eieren mede



in een zak, die aan het achterlijf is vastgehecht. Ook komt het voor, dat de taak van het broeden wordt overgenomen door het mannetje, o.a. bij de zeepaardjes, waarbij het mannetje daartoe van een zak is voorzien. De zeeaal (Synnathus) hebben groeven en huiplpooien aan den buik, waarin zij de eieren nitbroeden.

Het broeden van de lagere diersoorten bestaat in den regel slechts uit niet veel anders dan uit de bescherming der eieren of uit de zorg voor de water- of luchtversching. Zoo kunnen de eieren van vele kreeften slechts goed tot ontwikkeling komen in sterk stroomend water, waarvan zij voorzien worden door de voortdurende beweging der moederlijke buikpooten, waaraan zij gehecht zijn.

**Broeder.** In den Bijbel wordt dit woord gebruikt tot aanduiding der innigste verwantschap tusschen personen, die geen vleeschelijke broeders zijn (Exodus II, vers 11; 2 Samuel I, vers 27; Mattheus XXIII, vers 8). Ook de leden der Vrijmetselaarsorde noemen elkander broeder. In een loge gebruikt men dit woord als symbool der onderlinge verwantschap en om de leden er steeds aan te herinneren, dat alle andere titels en onderscheidingen, die in de profane wereld de menschen scheiden, daar hnnne betekenissen en kracht hebben verloren.

**Broedergemeente, Evangelische, of Gemeente der Moravische broeders** is de naam van het godsdienstig genootschap, gevormd door de nakomelingen der Christenen, welke in Moravië en Bohemen vervolgd werden en in 1722, onder de leiding van *Christian Davids* een wijkplaats vonden op de bezittingen van den graaf von *Zinzendorf*, op wiens riddergoed Berthelsdorf in de Opper-Lausitz zij zich vestigden, en wel aan de zuidzijde van den Hutberg, zoodat zij aan hunne kolonie den naam gaven van *Hernhut* en daarom ook wel met den naam van *Hernhutters* worden hestempeld. Onder de leiding van genoemden graaf werd den 12<sup>den</sup> Mei 1727 eenige Christelijke geloofsregelen opgesteld en algemeen door de broeders aangenomen, zoodat men hem als den stichter van het genootschap mag beschouwen. Den 13<sup>den</sup> Augustus 1727 werd op een plechtige wijze het Avondmaal gevierd, zoodat deze dag als de stichtingsdag wordt beschouwd en herdacht. Om do toetreding der Protestanten tot de Broederschap gemakkelijk te maken, heeft men aan de geloofsbelijdenis een drievoudigen vorm gegeven, den Oud-Moravischen, den Lutherischen en den Hervormden, daar zij geen afzonderlijke sekte verlangt te wezen. Haar kenmerk is enkel gelegen in een innige en weldadige gemeenschap der leden; hoewel de Hernhutters zich in het algemeen verenigen met de Angsburgsche Confessie, waarmede ook *Spangenberg's* „*Idea fidei fratrum*” in vele opzichten overeenstemt, wijken zij af van de rechtzinnig-Lutherische leer. Vasthoudende aan de verzoeningsleer en aan de innige gemeenschap der zielen met *Christus*, schuiven zij de overige leerbegrippen op den achtergrond of geven daarvan een eigenaardige betekenis. Sommige leerbegrippen hebben zij meer dan eenig ander Christelijk kerkgenootschap zoeken te handhaven, zooals de leer van de verzoening der geheele menscheit met God door *Christus*, de leer der nood-

zakelijkheid van het erkennen dezer waarheid door een levendig geloof voor ieder mensch in het bijzonder, de leer der heiligende kracht van *Jesus* leven als mensch, de leer der gemeenschap van het geloovig gemoed met den Heiland, de leer, dat de liefde tot *Christus*, door het geloof gewekt, de grondslag is der heiligmaking, en de leer dat wij ook na de bekeering zondig blijven en ontroumaakt. Al hnnne verordeningen zijn gericht op één doel, namelijk op de gemeenschap der gemeentelieden met *Jesus*. Hnnne gemeentelijke inrichting is inderdaad zeer merkwaardig.

Een geheele gemeente is volgens geslacht, ouderdom en leefwijs in koren verdeeld; men heeft een koor van kinderen, van knapen, van meisjes, van ongetrouwde broeders, van ongetrouwde zusters, van wednnaars en van wednwen. Ieder koor heeft een koorverzorger, die met de geestelijke, en een bestnuder, die met de wereldsche aangelegenheden is belast. Bij vrouwelijke koren zijn die betrekkingen aan vrouwen opgedragen. De ongetrouwde broeders bewonen het broederhuis, waar zij zich met allerlei handwerken bezig houden, en de ongetrouwde zusters zijn in het zusterhuis bijeen, behalve zij, die tot huisgezinnen behooron of aldaar in dienst zijn. Zij betalen er een kleine som voor onderhoud. Het getrouwde koor bestaat uit de gezamenlijke echtparen, die wel in afzonderlijke huizen wonen, maar toch onder het toezicht en het bestnur van ondsten staan. De bestnurers brengen de omstandigheden der verschillende koren ter kennis van de oudsten der gemeente. Naast dit college van ondsten, waarin de leeraar, de koorbestnurers, enz. zitting hebben, bevindt zich een college van opzieners, dat voor de geldelijke aangelegenheden, het handhaven der orde en op het wegnemen van verdeeltheden moet letten. Aan die colleges worden nog leden nit de gemeente toegevoegd, om over buitengewone zaken te beslissen. Tot de kerkelijke bedieningen behooren er die der bisschoppen, die der presbyters of predikers en die der diakenen, welke de predikers helpend ter zijde staan.

Het middelpunt van deze nog al samengestelde inrichting was aanvankelijk de graaf von *Zinzendorf*. In 1735 werd *David Ritschmann* de eerste bisschop, en in 1737 als zoodanig opgevolgd door den graaf von *Zinzendorf*. Na zijn overlijden (1760) werden er echter synoden gehouden (1764, 1769 en 1775), waar de tegenwoordige verordeningen zijn vastgesteld. De aangelegenheden der geheele broederschap worden behartigd door de „*Unitätsältestenconferenz*” (Vergadering van de oudsten der Vereniging), die sedert 1789 te Berthelsdorf bij *Hernhut* vergadert. Tot den 16<sup>den</sup> September 1741 was *Leonhard Dober* de „*Generälälteste*”, maar deze legde toen zijn amht neer, en men besloot *Jesus* als zoodanig te beschouwen. Deze gebeurtenis wordt nog altijd op den 13<sup>den</sup> November herdacht. Die vergadering is in drie departementen verdeeld: één van deze zorgt voor de geestelijke belangen en vooral voor het onderwijs, een ander voor de nitwendige, stoffelijke belangen, en het derde voor de zendingszaak. Zonder voorkennis dier vergadering kan in geen gemeente iets van belang volbracht worden. Voorts zorgt zij voor de benoeming van leeraren, opzieners en be-

stuurders, hetgeen alleen in Engeland en in Amerika aan de gemeenten zelf wordt overgelaten. Een bond tusschen de verschillende afdelingen in Duitschland, Engeland en Amerika wordt gevormd door de „generale synode“, die elke 10 jaar gehouden wordt. De naam „Unitätsältestenconferenz“ is nu veranderd in Unitäitsbestuur. De vergadering is intusschen wederom ondergeschikt aan de synode, nit hare leden en nit afgevaardigden der gemeenten samengesteld. Deze houdt wel eens maanden lang zitting, en hare besluiten worden aan de gemeenten medegedeeld en sedert 1836 door den druk openbaar gemaakt. Bovendien wordt vergadering zorgt door middel van een maandblad en van jaarboeken, dat de aangelegenheden der broederschap ter kennis komen van al de gemeenten, en geeft voor ieder jaar een reeks van dagteksten uit den Bijbel. Dagelijks worden in de gemeenten godsdienstige samenkomsten gehouden in een aangenaam ingerichte zaal, waar een tafel met een groen kleed de plaats van het altaar inneemt. De goddienstoefening, die des avonds gedurende een half uur gehouden wordt, bestaat uit een korte leerrede, nit een bijbelverklaring, nit berichten omtrent de zendingenzaak, gezang, gebed, enz. Des Zondags wordt een leerrede gehouden en het voorgeschreven gebed gelezen. Voorts worden eenige godsdienstige plechtigheden gevierd, zooals de 1<sup>ste</sup> Maart, die der instelling van de oudste Broederschap (1457), de 13<sup>de</sup> Augustus, die der vernieuwde organisatie der Broederschap (1727), de 6<sup>de</sup> Jnli, die van het overlijden van *Huaz*. Het jaar wordt met het voorlezen van het jaarverslag, een leerrede en gebed getuigd en het avondmaal iedere maand gehouden. Eenige uren te voren vereenigen zich de leden, naar het voorbeeld der eerste Christenen, aan een liefdesmaaltijd, waar thee en gebak worden gebruikt. De dood van een lid der gemeente wordt van den toren met buizingeschal aangekondigd, en men weet terstond, tot welk koor de overledene behoort, daar ieder koor zijn eigen doodenmelodie heeft. Konw wordt er niet gedragen, en men brengt het stoffelijk overschot des overledenen in een lichtgeverfde kist naar het sierlijk aangelegde kerkhof, waar alle gemeentelieden zich op den Paaschmorgen vereenigen, om zich in de hoop der opstanding te verblijden. Ook de voetwassing is bij hen in gebruik en heeft plaats op Witten Donderdag.

Het verheven doel der Broederschap is aankweeking van Christelijk leven bij de gemeentelieden en nitbreiding van het Koninkrijk Gods op aarde. Zij heeft met betrekking tot opvoeding der jeugd groote verdiensten verworven; hare inrichtingen van onderwijs zijn zeer in aanzien. In hare talrijke jongens- en meisjescholen worden ook kinderen nit andere kerkgenootschappen opgenomen. Zij heeft voorts een paedagogium te Niesky en een theologisch seminarium te Gnadenfeld in Silezië. Een dergelijke inrichting als deze bezit zij te Fulneck in Engeland en te Nazareth in de Vereenigde Staten. Daar de Moravische broeders veel meer gesteld zijn op een reinen, echt Christelijken wandel, dan op schitterende talenten, is het aantal geleerden bij hen doorgaans gering, hoewel onder hen meermalen wetenschappelijke mannen gevonden werden of nog leven; wij noemen uit vroegere tijd *Spangenberg* en nit onze eeuw *Latrobe*,

*Albertini* en *Plitt*. Vooral zoeken zij eenvoudigheid en zuiverheid van zeden in het dagelijksch leven te handhaven. Zonder zich in kleeding van hunne medeburgers te onderscheiden, dragen zij een onopgesierd gewaad. De zusters decken het hoofd met een muts, en aan de kleur der linten kan men zien, tot welk koor zij behooren. Deze kleuren zijn: vuurrood voor de meisjes tot 18 jaar, zachtrood voor de ongehuwde zusters, blauw voor de gehuwde vrouwen en wit voor de weduwen. Alleen onschuldige gezelschapsspelen achten zij geoorloofd, maar het dansen gedoogen zij niet, in het algemeen geen vermaken, waaraan jongelieden van beide seksen deelnemen. Wie zich aan eenige overtreding schuldig maakt, wordt eerst liefderijk vermaand, daarna, als hij zich niet betoert, van het avondmaal nitgesloten en eindelijk uit de gemeente gebannen. 17 verige en gedurige werkzaamheid, verbonden met gestadig toezicht, is echter oorzaak dat er weinig overtredingen plaats hebben.

Er bevinden zich gemeenten der Broederschap op het vasteland van Europa: in de Opper-Lausitz te Hernhut, Kleinwelka bij Bautzen en Niesky bij Görlitz; in Silezië te Nensalz, te Gnadenberg bij Bunslau, te Gnadenfrei bij Reichenbach en te Gnadenfeld bij Kosel, voorts te Neudietendorf bij Erfurt, te Gnadau bij Barby, te Ebersdorf bij Lobenstein, te Königsfeld in Baden, te Neuwied aan den Rijn, te Berlijn, Breslau, Guben, Hausdorf, Pottenstein, Böhmisch-Rothwasser, Tsjenkowitz Danba, Rixdorf en te Christiansfeld in Sleeswijk; verder te Montmirail, Pesenx, Loele, Chaux-de-Fonds in Frankrijk. In ons land is een gemeente te Zeist. Ook heeft men sociëteiten der Broederschap te Haarlem, Amsterdam, Bazel, Straatsburg, Bremen, Potsdam, Cottbus, Danzig, Koningsbergen, Altona, Kopenhagen, Stockholm, Petersburg, enz. In Rusland werd zij in 1764 toegelaten en vestigde er zich te Sarepta in het gouvernement Saratof. De vestigingen in Rusland, vroeger evenals die in Zuid-Australië aangesloten bij Duitschland, zijn thans los van het algemeene verband en aangesloten bij de Lutherse kerk. Vooral heeft zij zich uitgebreid in Engeland, waar zij in 1749 bij Parlementsacte als een oude Bisschoppelijke Kerk werd erkend. Hier heeft zij hare voornaamste vereenigingspunten te Fulneck in het graafschap York, te Fairfield in Lancaster, te Ockbrook in Derby en in Ierland te Gracelhill in het graafschap Antrim. In het geheel telt men in Engeland thans 33, meest alle zeer kleine gemeenten met ongeveer 6000 leden.

Hare koloniën buiten Europa ontstonden door zendelingen, en deze zijn, vooral ook in onze West-Indische bezittingen, onder de Negers hoogst nuttig en weldadig werkzaam geweest. Hare eerste zendelingen hegaven zich in 1782 naar St. Thomas. Bloeiende koloniën heeft zij vooral in Noord-Amerika te Bethlehem, Nazareth en Litiz, in Pennsylvanië en te Salem in Noord-Carolina, waar thans 27 gemeenten zijn met 22600 leden. In Europa zijn 15400 leden. Vooral hebben hare zendelingen zich verspreid over de West-Indische Eilanden; ze zijn naar Groenland, naar de Kaap de Goede Hoop en naar Australië getrokken en tot in Tibet doorgedrongen. De eerste missie ging naar St. Thomas, begunstigd door de Deensche regeering, onder toezicht van den graaf van

*Zinzendorf*, in 1732. De voornaamste stations bevinden zich op de drie Deensche eilanden in West-Indië: St. Croix, St. Thomas en St. John, verder op Jamaica (1754), St. Christopher, Antigua (1765), Tabago (1812), Suriname (1735), Demerara, onder de Indianen in Canada en in de Vereenigde Staten, op de Mosquitokust, enz. In 1899 bestonden in het geheel 131 stations met 240 missionarissen, 1100 inboorlingen als helpers, 800 vrouwen als helpsters, 250 scholen en 91300 gedoopte heidenen. Het totaal bedrag der missieuitgaven bedraagt jaarlijks ongeveer 960000 gld., waarvan ongeveer 600000 gld. opgebracht wordt door den handel, de regeringsubsidies voor de scholen en de renten van ettelijke stichtingen. De overige gelden moeten door vrijwillige gaven bijeengebracht worden. Sedert 1899 bezit de gemeente een zendelingschool te Niesky en sedert 1892 een voorbereidende missieschool te Ebersdorf. Zij zendt jaarlijks 15 à 20 nieuwe zendingen uit. Deze zending onderscheidt zich van andere, door dat zij steeds in verbanding met haar propaganda kolonies sticht, waarin de inboorlingen tot nuttigen arbeid verplicht worden en een algemeene ontwikkeling verkrijgen. Slechts degenen, die door veranderende leefwijze en goed gedrag hewijzen van hun geloof geven, kunnen tot den doop worden toegelaten.

De broedergemeente in Nederland werd onder patronaat van de prinses-weduwe *María Louise van Oranje* in 1737 gesticht op haar landgoed 's Heerendijk en later (1744) voortgezet te Zeist, op de voormalige heerlijkheid der graven van *Nassau*, op wier slot *Zinzendorf* ook eenmaal een synode hield. In 1746 ontstond de gemeente te Haarlem. De bloei van hunne scholen is afgenomen door de invoering der wetten op het Lager en Middelbaar onderwijs. Vooral in Suriname hebben zij zendingshuizen gesticht en zich zeer verdienstelijk gemaakt door hun arbeid onder de vroegere slaven. Langen tijd was het onderwijs aldaar in hante handen. In den laatsten tijd hebben zij hunne werkzaamheden ook tot de Boschnegers en de Britsch-Indische koelies uitgestrekt.

In Nederland bedroeg het aantal HERNHUTTERS volgens de laatste volkstelling 361, in Suriname 20711.

**Broeder Jonathan.** Zie *Jonathan*.

**Broederkus.** Aan het einde der oud-Christelijke samenkomsten gaven al de aanwezigen elkaar den broederkus. Ook hij de vrijmetselaren was dit in vroeger dagen de gewoonte. Een nieuw aangenomen lid der orde ontving van den recipieerenden meester den broederkus als eerste groot. In enkele landen bestaat deze gewoonte nog.

**Broederlam.** *Melchior*, was een Vlaamsch schilder, waarschijnlijk te Yperen geboren (waar hij van 1383 tot 1409 vermeld wordt) en overleden na 1409. Hij werkte in dienst van *Philips den Stouten van Bourgondië*, wiens hofschilder hij was, met den titel van „varlet de chambre” (kamerdienaar). Voor dezen maakte hij tal van ontwerpen en schilderwerken. Ook schilderde hij de vlegels voor altaarstukken in het kathedraal klooster te Dijon. De vlegels van een ervan worden nog in het museum te Dijon bewaard. *Broederlam* behoort tot de schilders, die den grooten bloeitijd der Vlaamsche kunst, welke met de gehroeders van *Eyck*

(zie aldaar) begint, voorbereidden. Zijn werken zijn, vooral wat het landschap betreft, zeer belangrijk in dit opzicht. Men schrijft veel schilderijen ten onrechte aan *Broederlam* toe. Behalve de genoemde vlegels te Dijon zijn slechts zeer weinig stukken bekend, die zonder twijfel door hem geschilderd zijn.

**Broederschappen** (geestelijke), ook wel of vergilden genoemd, waren van de 10<sup>de</sup> tot de 16<sup>de</sup> eeuw over geheel West-Europa verspreid. Men vond ze in elke eenigszins belangrijke stad van Engeland, Frankrijk, West-Duitschland, Denemarken en Nederland. Een aantal schrijvers vermelden het bestaan dier broederschappen o. a. te Norwich, Canterbury, Lynn, Abbotshury, Exeter, Cambridge, Beverley, York, Reims, Parijs, Keulen, Lübeck, Hamburg, Flensburg, Odensee, Delft, 's-Gravenhage, Utrecht, Amsterdam, Dordrecht.

Deze geestelijke gilden van leken ontleenden hun naam aan al de heiligen van den kalender, maar bij voorkeur aan het Heilige Kruis, het Heilige Sacrament of de Heilige Drievuldigheid. Hun doel laat zich in het kort beschrijven, nl. het verrichten van vrome werken. Zij vereeren kninnen schenkspatroon door het branden van kaarsen op zijn altaar. Zij zorgen voor den lijdendienst van overleden broeders en zusters en bidden gemeenschappelijk voor hunne zielernst. Zij reiken aalmoezen uit. De leden onderstonden elkaar bij brand, ziekte of ongeval. Zij bekostigen scholen en helpen vrome pelgrims op hun weg naar de bedevaartplaatsen. Zij richten ziekenhuizen, leprozenhuizen of ondeliedenhuizen op. Van tal van gasthuizen en andere stichtingen, die thans nog in ons land bestaan, is de oorsprong te vinden in zulke Middeleeuwsche broederschappen of geestelijke gilden.

**Broederschappen, Godsdienstige** (Confraternitates) noemt men vereenigen, die door de R. Katholieke kerkelijke overheden goedgekeurd zijn, onder kerkelijk toezicht staan, en wier leden zich verplichten tot niet algemeen voorgeschreven gebeden en goede werken, waarvoor haa in den regel bijzondere aflaten en voorrechten worden verleend. Toen men na de 10<sup>de</sup> eeuw bedevaarten naar heilige plaatsen als een krachtig middel tot zielsbehoud opvatte, beschonwden anderen het als een verdienstelijk werk, de ellende der bedevaartgangers te verzachten, wegen aan te leggen, zieken te verplegen, armen te ondersteunen en het godsdienstig leven te bevorderen. Om dat alles, hetwelk de kracht van enkelen te boven ging, tot stand te brengen, vereenigden zij zich tot broederschappen. Deze bestonden veelal uit geestelijken, ridders en leken van verschillende stand. Zoo bestonden o. a. in de Middeleeuwen de „Bruggebroeders” (zie aldaar). In de laatste eeuwen zijn deze vereenigen zeer talrijk geworden. Een broederschap, die gemachtigd is, andere broederschappen van denzelfden naam in zich op te nemen en hen haar voorrechten en aflaten deelachtig te doen worden, heet *aartbroederschap*. De leden van een broederschap krijgen een herkenningsteeken, een scapulier, een gordel, een medaille, enz. Sommige broederschappen zijn verbonden met geestelijke orden, zoodat zij onder toezicht van de generaals dezer orde staan. Zoo zijn de Scapulierbroederschappen verbonden met

de Karmelieten, de broeders van den Rozenkrans met de Dominicanen, de Mariacongregaties voor mannen, jongelingen, gymnasiasten, studenten, jonge kooplieden, enz. met de Jezuïeten, de broedersschappen tot Troost der arme zielen in het Vagabuur met de Redemptoristen. In den laatsten tijd zijn nog ontstaan: de Michaelsbroederschap, gesticht in 1860 te Weenen, ter ondersteuning van den paas door gebed en geld, de Vereeniging van Christelijke Moeders, gesticht te Regensburg in 1868, de Vereeniging tot verspreiding van het Geboef, enz.

#### **Broederschap, Remonstrantsche. Zie Arminianen.**

**Broeders des gemeenen levens** (*Fratres vitae communis* of *bonsae voluntatis*), ook *Hieronymianen* en *Gregorianen* genoemd, waren vóór den tijd der Hervorming de leden van een vrijwillige vereeniging van wetenschappelijke mannen, die zich toen reeds in de richting der Hervorming bewogen. De broederschap werd in 1376 door *Geert Groote* te Deventer gesticht, die met *Florentius Radewinus* fraterhuizen bouwde, waar de inwonenden door gemeenschappelijken arbeid in hun onderhoud voorzagen. Zij leidden een soort kloosterleven, zonder echter door een gelofte gebonden te zijn, oefenden een strenge ascese en hielden zich vooral bezig met het afschrijven van boeken, met gebed en met de opvoeding der jeugd. De vereeniging der Broeders verkreeg een aanmerkelijke uitbreiding, vooral ook in ons land, en bewerkte veel goeds, doordien zij voor het overbrengen van den Bijbel in de taal des lands en voor het gebruik dier taal bij de godsdienstoefening zorgde. Vooral bracht zij het onderwijs op een beteren voet; zij stichtte scholen en stelde nuttige boeken verkrijgbaar. Aan die scholen hebben zich beroemde mannen gevormd, zooals *Thomas à Kempis*, de kardinaal van *Cusa*, *Wessel Gansvoort*, *Agricola*, *Desiderius Erasmus* en anderen. Aan het hoofd van elk huis stond een rector. De rectoren hielden jaarlijks een vergadering. Die van het voornaamste huis te Deventer werd „vader” genoemd. Ook waren er zusterhuizen, aan welks hoofd een „Martha” stond. Het toezicht over alle zusterhuizen werd gevoerd door een „opper-Martha.” Niettegenstaande de vijandige houding der bedelmonniken, werd deze broederschap door verschillende pauze en o. a. ook door het concilie van *Constantz* begunstigd. Vooral de huizen *Windsheim* bij Deventer en op den *Agnietenberg* bij Zwolle waren beroemd. De vereeniging verspreidde zich in Noord-Duitschland, Italië, Sicilië en Portugal, zoodat er in 1460 reeds meer dan 130 broederhuizen waren. Het laatste ontstond in het jaar 1505 te Kamerijk. Sommige broeders gingen later over tot de Hervorming, andere naar de Jezuïeten, zoodat de vereeniging langzamerhand uitsterviel.

**Broeders en zusters van den vrijen geest** is de naam van een godsdienstige secte, die in de 13<sup>de</sup> eeuw in Duitschland, Frankrijk en Italië vele aanhangers telde en hier en daar oeder plaatselijke benamingen, bijv. ouder dien van „Begharden”, optrad. Zij bleef bestaan tot in het laatst der 14<sup>de</sup> eeuw. Waarschijnlijk ontstond zij als een democratische partij nit de school van *Amalrich van Bena* en *David van Dinant*, welke

in 1200 te Parijs veroordeeld werd. Zij koesterde pantheïstische denkbeelden en kende aan de leer der Kerk enkel een symbolische waarheid toe, terwijl zij de noodzakelijkheid der uitwendige Kerk loochende en beweerde, dat alles rein is, omdat de geest Gods in ons niet kan zondigen. Vandaar komt de naam van secte van den *vrijen geest*. Hunne leer gaf aanleiding tot opheffing van het huwelijk, van den eigendom, enz., zoodat zij te vuur en te zwaard door de pauze en o. a. door de Inquisitie werden vervolgd, terwijl verscheidene synodes, o. a. te Keulen in 1306 en te Trier in 1310, besloten deze partij te onderzoeken. Later zijn dergelijke beginselen verkondigd door de *Picardien* der *Adamieten* in Bohemen en door de *Libertijnen* te Genève in de dagen van *Calvin*.

**Broedmachine** is een toestel tot het kunstmatig uitbroeden van vogeleieren. Daarbij worden de eieren, in watten gewikkeld, voortdurend aan den vereischten warmtegraad blootgesteld, hetwelk het gemakkelijkst geschiedt door warm water onder de platen te brengen, waarop de eieren zijn neergelegd, en dat water steeds door middel eener verwarmingsbron op dezelfde temperatuur te houden. Daarbij wordt tevens gezorgd voor lichtverversching. Het kunstmatig uitbroeden geschiedde reeds in China en Egypte in verwarmde leeuwen kamers. Volgens *Plinius* kweekten de Egyptenaren op deze wijze jaarlijks 100 miljoen knikens.

Zulk een broedmachine kan men het best vergelijken met een kist met dubbele wanden, behalve het deksel, dat hier door een glazen plaat gevormd wordt, waardoor het mogelijk is de eieren steeds waar te nemen. Terzijde van het toestel is een lamp aangebracht onder een soort keteltje, waaruit het verwarmd water boven wegstroomt naar de eene zijde van de kist, tusschen de dubbele wanden circuleert en van de tegenovergestelde zijde weer onder in het keteltje terugkeert. Om de temperatuur zooreel mogelijk constant te houden, heeft men een metaalthermometer (zie aldaar) aangebracht, berustende op de verschillende uitzettingscoëfficiënten van koper en staal. Eigenlijk bestaat hier deze thermometer uit verschillende kleinere eukelvoudige thermometers, waarbij de uitzetting van den vorige telkens bij die van den volgende gevoegd wordt, zoodat het vrije uiteinde reeds bij een paar graden verschil een aanzienlijken weg aflegt. Dit uiteinde is met een smookklep aan den brander (*spiritus* of gas) verbonden en zorgt, dat eventuele temperatuurverschillen binnen zekere grenzen blijven. Door een slang, die door het water verwarmd wordt, wordt de lucht ververscht. Aan vele toestellen ontbreekt deze inrichting echter en behelpt men zich alsdan, door nu en dan het deksel op te lichten. Het geheel is evenals een tafelblad op 4 pooten gemonteerd.

**Broek** is in den scheepsbouw een verband-deel, dat de bodemwangen met de opplanters verbindt, om de lasch te versterken. Zie ook *Spanf*.

**Broek** is in den scheepsbouw een stuk zeildoek om een mast of ander deel, dat het dek verticaal doordringt, teneinde het invateren te voorkomen.

De broek van een zeil is de ronding van het onderlijk en het voortlijk.

**Broek.** Zie *Brock in Waterland*.

**Broek, Jan Valentijnz.**, een onrustig en Hervormingsgezind inwoner van Amsterdam, deed er in 1566 de trom roeren, bezette een groot gedeelte der stad, maakte zich meester van eenige huizen, wierp bij de tegenwoordige Doelenbrug een barricade op en trad hier in vruchteloze onderhandellog met den hargemeester *Elbert Markus*. Hij zag zich gesteund door een belangrijken aanhang, doch kort daarna kwam op den Vijfde dam een verdrag tot stand, zonder dat er een dropel bloed gestort werd.

Na het vertrek van *Brederode* achtte hij zich niet langer veilig in Amsterdam, en hij begaf zich naar Groningerland en Emden, waar hij aan *Lodewijk van Nassau* belangrijke diensten bewees. Vooral deed hij den Spaansgezinden afbreuk ter zee. Dit verhitte de regering van Amsterdam zoozeer, dat zij een premie uitloofde van 200 gulden aan elk, die *Jan Brock* levend in hante handen leverde, en van 100 gulden aan dengene, die hem doodde. *Jan Brock* veroverde echter ook schepen van de Hambrugers, en toen hij kort daarna in hun macht geraakte, werd hij als zeeroover onthoofd.

**Broek, Johan Jacob le Sage ten**, hoogleeraar in de wijsbegeerte te Groningen, werd geboren te 's Gravenhage in 1742, werd in 1765 bevorderd tot doctor in de wijsbegeerte, kort daarna tot proponent en was als predikant achtereenvolgens werkzaam te Lippenhuizen en te Werkendam. In 1769 zag hij zich benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de hoogeschool te Groningen, en nadat hij in 1773 bevorderd was tot doctor in de theologie, besloot hij in het laatst van 1777 een beroep tot predikant te Rotterdam aan te nemen. Hier had hij wegens de staatkundige woeelingen dier dagen met vele moeilijkheden te worstelen; zelfs werd hij van 1787 tot 1795 van zijn bediening ontzet. Na dien tijd bleef hij getrouwd op zijn post tot in 1822, toen hij het emeritaat verkreeg, en overleed den 20<sup>sten</sup> Januari 1823. Hij behoorde onder de eersten, die in zijn tijd een betere preekmethode volgden, zooals blijkt uit zijn: „*Bundel kerkelijke redevoeringen*“ (1783). Voorts heeft hij de Latijnsche „*Logica*“ van van de *Wijnpersse* in het Nederlandsch uitgegeven en boren dien nog verscheiden werken van polemischen aard.

**Broek, Joachim George le Sage ten**, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Groningen in 1775 en verkreeg de betrekking van notaris te Naaldwijk. In 1806 ging hij over tot de R. Katholieke Kerk, en nadat hij in 1829 wegens blindheid afstand had gedaan van zijn notariaat, vestigde hij zich te Grave, waar hij tot aan zijn dood in 1847 zich bezig hield met het opstellen van geschriften ter verdediging van zijn nieuw geloof. Van hem hebben wij: „*Dichtproeve*“ (1808), „*De voortreffelijkheid van de leer der Roomsche-Katholieke Kerk geschetst*“ (1816), „*Vruchteloosheid der aanvallen op de leer der Roomsche-Katholieke Kerk aangetoond*“ (1816), „*Ware aanhidding in geest en waarheid*“ (1823), enz.

**Broek, Lambrecht van den**, een Nederlandsch dichter, geboren te Rotterdam, den 30<sup>sten</sup> Augustus 1806, ontving een gebrekkige opleiding, doch zag zich later op een handelskantoor geplaatst. Hij

overleed den 10<sup>den</sup> December 1863. Hij leverde: „*De Batavieren, in vier zangen*“ (1833), „*Nederlandsche Poesij*“ (1834), „*Nieuwedigedichten*“ (1834), „*Ernstelmin, poetische verscheidenheden*“ (1836), „*De ondergang van Jerusalem*“ (1839), „*Nederlands verlossing in 1813*“ (1838), „*De reis naar Java, dichterlijk taferel*“ (1839), „*Feestzang ter inwijding der nieuwe Beurs van Amsterdam*“ (1840), „*Het coelhaat, een schets naar het leven*“ (1846), „*Proeve van gedichtjes voor kinderen van alle standen*“ (1847), „*De schipbreuk, dichterlijk taferel*“ (1847), „*Olijfbladeren*“ (1850), „*De jaargetijden, leven en ernst*“ (1851), „*Schetsen en ontrekken*“ (1852), „*Veertien photographieën*“ (1854), „*Dichterlijk mozaiek*“ (1856), „*Gedichten*“ (1857), „*Vaderlandsche muze*“ (1857), „*Nacht en dageraad of Nederland en Spanje*“ (1861), „*Bloemen en bladeren geplukt en geschild*“ (1861), „*Souvenir, Poëzij voor Hollands Schoonen*“ (1862) en een groot aantal boekjes voor kinderen. Zijn „*Nagelaten en verspreide gedichten*“ zijn in 1864 uitgegeven door *A. Bogaers* met een schets van 's dichters leven door *H. Maronier*.

**Broeke, Berend ten**, ook wel genaamd *Bernardus Paludanus*, geboren te Steenwijk, den 20<sup>sten</sup> October 1550, werd doctor in de wijsbegeerte en geoeskunde te Padoa en verkreeg van keizer *Karel V* den titel van Comes Palatinus of Paltsgraaf, alsmede dien van ridder van Jerusalem. Hij deed merkwaardige reizen door Europa, Azië en Afrika, verzamelde een belangrijk museum van natuurlijke historie en vestigde zich als geoesheer eerst te Zwolle en daarna te Enkhuzen. In 1581 ontving hij een beroep naar Leiden, om aldaar den Botanischen Tuin in orde te brengen en zich met het onderwijs in de plantkunde te belasten, doch op aandrang zijner stadgenooten wees hij het van de hand. Hij overleed te Enkhuzen, den 3<sup>den</sup> April 1633, en heeft niets anders in druk gegeven dan ophelderende aantekeningen op de reis van *Linschoten*.

**Broekhuizen, Reijer of Reinier van**, was een Geldersche krijgsmann van adellijke afkomst. Toen in 1473 Nijmegen door *Karel den Stouten* belegerd werd, voerde hij het bevel over de stad. In weerwil van zijn dapperheid moest zij zich overgeven, en in het volgende jaar diende *Broekhuizen* onder hertog *Karel* bij de belegering van Neuss. Voorts nam hij ijverig deel aan de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, en maakte zich hij herhaling meester van Vianen, om er de weduwe van zijn zwager *Reinoud II van Brederode* de voogdijenschap over hare kinderen te betwisten; tevens wist hij die kinderen, een zoon en twee dochters, binen de stad te lokken en hield ze op Batenburg gevangen. Wel deden de scheidsrechters uitspraak, dat hij de goederen van *Brederode* aan de weduwe moest teruggeven, maar hij hield ze in bezit tot in 1480. In 1481 overrompelde hij met 135 Hoekschen de stad Leiden, waarna *Maximiliaan van Oostenrijk* den stadhouder *Joel van Lalaing*, een broeder van bovengemelde weduwe van *Reinoud II*, daarheen zond, om de stad te belegeren. *Broekhuizen* trok heimelijk af, eerst naar Woerden en toen naar Montfoort. Vruchteloos sloeg *Maximiliaan* het heleg voor laatstgenoemde plaats, en hij moest zich vergenoegen met *Broekhuizen* en anderen uit

zijn gebied te verbannen en hnnne goederen verbeerd te verklaren. In 1489 trok hij binnen Rotterdam en smeedde er eerst een vergeefschen aanslag op Gonda en toen op Leiden, vanwaar hij naar het slot Poelgeest trok, hetwelk hij innam en versterkte. Toen hij dit kasteel, dat door den staalhouder van Holland met zwaar geschut beschoten werd, ontruimen moest, begaf hij zich weder naar Rotterdam, en toen deze stad in de handen der Kabeljauwschen viel, vertrok hij naar Gelderland, om daar de belangen der Hoekschen te bevorderen.

**Broekhuizen, Benjamin van**, een Nederlandsch geneeskundige, werd geboren in de 17<sup>de</sup> eeuw en verwierf den rang van meester in de drie kunsten en van doctor in de geneeskunde, waarna hij eerst als chirurgijn-majoor dienst deed bij het Statenleger en daarna tot boogleeraar in de wijsbegeerte aangesteld werd aan het atheneum te Hertogenbosch. Aanvankelijk werd die benoeming door den raad der stad buiten werking gehouden, doch in 1682 goedgekeurd. *Broekhuizen* overleed aldaar in 1686. Hij schreef: „De oeconomia corporis animalis”, een werk, dat bij berhaling is nitgegeven.

**Broekhuizen, Johan van**, ook wel *Jannus Broekhusius* of de Nederlandsche *Propertius* genaamd, beoefende de Latijnsche en Nederlandsche dichtkunst. Hij werd geboren te Amsterdam, den 30<sup>sten</sup> November 1649, en oefende er zich onder de leiding van den beroemden *Adrianus Junius* in de oude talen. Na het doorloopen der Latijnsche school zou hij zich gaarne naar een academie hebben begeven, maar door de beschikking van zijn oom werd hij bij *Herman Angelot* opgeleid tot apotheker. Hij gaf echter de voorkeur aan den krijgsmansdienst, werd kadet bij de infanterie en klom weldra op tot kapitein-luitenant. Gedurende den ongelukkigen veldtocht van 1672 gaf hij berhaalde malen blijken van dapperheid, en 2 jaren later werd hij met zijn regiment naar Amerika gezonden. Hij volbracht een zeetocht onder *Michiel de Byter*, doorkruiste de Amerikaanse wateren en bleef bij voortduring de dichtkunst beoefenen, zooals blijkt uit zijn Latijnsche vertaling van Psalm 44 en het gedicht „Celadon of verlangen naar het Vaderland”, beide door hem vervaardigd op de reede van St. Domingo. In den herfst van 1674 keerde hij terug en woonde daarna nog verscheidene belegeringen en veldslagen bij. Na het sluiten van de Vrede van Nijmegen (1678) kwam hij met zijn regiment te Utrecht in bezetting en sloot er een duurzame vriendschap met den hennenden hoogleeraar *Graevius*. Weldra gaf hij een bundel gedichten uit, die door den hennenaar der fraaie letteren met grooten bijval werd begroet. Niet lang daarna werd hij door de regeering van Amsterdam benoemd tot kapitein van een der vendelen van de stadsbezetting. Daar werkte hij ijverig aan een verbeterde nitgave van *Propertius*, was er lid van een Kunstgenootschap, doch werd na den Rijswijkschen Vrede (1697) op pensioen gesteld. Nn vestigde hij zich op een klein buitenvoorbij te Amstelveen, gaf daaraan den naam van zijn „Hermitagie” enield zich bezig met de beoefening der fraaie letteren. Hij overleed den 15<sup>den</sup> December 1707 en werd begraven in de kerk te Amstelveen, waar later te zijner eer een kenrig

gedenkteeken met een Latijnsch gedicht van *Petrus Burmannus Secundus* is geplaatst. Van *Broekhuizen* zijn verschenen: „*Carmina*” (1684), „*Acti Sinceri Sanazarii Opera latina omnia et integra etc*” (1689 en 1727), „*Aonii Palearii Verulanii Opera*” (1696), „*S. Anrelii Propertii Elegiarum libri IV*” (1701 en 1727), „*Albii Tibulli quae exstant*” (1701) en „*Gedichten*” (1712; 3<sup>de</sup> druk 1822).

**Broekhuizen, Adam van**, een Nederlandsch krijgsman en letterkundige, werd geboren in 1682, in 1715 luitenant en in 1730 luitenant-kolonel en kapitein der garde te voet. Hij nam deel aan de oorlogen tegen Frankrijk van 1700 tot 1748, was aanwezig bij de veldslagen van Ramillies en Malplaquet en overleed in November van laatstgenoemd jaar. Hij heeft een groot aantal geschied- en onbedijkundige werken in handschrift nagelaten, zooals: „*Beschrijving van het slot Derilstein*”, „*Beschrijving van het aloude graafschap Strijen en der stad en lande van Breda*”, „*Aanteekeningen betreffende de geslaebten- en wapenkunde*”, „*Verzameling der onverstanebare woorden, die men in de oude diplomata of latijnsche machthrieven vindt*”, „*Inleiding tot de miniatuurschilderkunst*”, „*Krijgskundige memorien*”, enz. Van hem zijn verschenen: „*Aanteekeningen op de verzameling van alle de orders, omtrent hetgeen de troepen van den Staat in het campement van Oosterhout hebben gedaan*” (1731).

**Broekhuysen Jr., George Hendricus**, een Nederlandsch toonkunstenaar, werd geboren te Amsterdam, den 25<sup>sten</sup> Februari 1818. Reeds vroeg gaf hij blijken van vlngebeid van geest en van een buitengewonen aanleg voor de muziek. Hij genoot het onderwijs van G. Foek, en na verloop van 3 jaren was hij in staat om alles van het blad te zingen. Ook maakte hij onder de leiding van Sommer snelle vorderingen in het pianospel, en weldra componeerde hij zelf muziekstukken. Op 13-jarigen leeftijd vervaardigde hij een vaderlandsch lied met orkest, en na de bestorming der Citadel van Antwerpen een driestemmige cantate, beide met woorden van zijn oom *Gerardus Hendricus Broekhuysen*. Van *Jan George Bertelman* ontfing hij nn onderricht in de regelen der compositie, en hij leverde een aantal fraaie stukken. Op de muziekschool verwierf hij 3 jaren aaneen den hoogsten prijs van zijn klasse. Als zanger onderscheide hij zich door een zuivere intonatie en een smaakvolle voordracht en als klavierspeler bezat hij een buitengewone vaardigheid. Van zijn compositien verwierven vooral de muziek van het ballet: „*De seboone slaapster in 't bosch*”, de „*Melancholiewals*” en de „*Postgalop*” grooten bijval. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1849 en heeft een groote reeks liederen, walsen, galoppen, françaises, variatiën, enz. nitgegeven.

**Broeking** is de naam van een zwaar touw, waarmede aan boord der oorlogschepen het achteruitloopen der stukken werd belet, als het kanon afgeschoten werd en bij het slingeren van het schip. Dit touw, achter bet stnk omlopende, is tegen boord in de broekingringen vastgemaakt. Alleen hij stukken voor signaalschoten op koopvaarders is deze inrichting nog in gebruik.

**Broeking** is de naam van den takel aan den achtersterven van een schip, dat van de werf te

water werdt gelaten, en die dient om de vaart van het schip te stoppen.

**Broeking** is de zoom van het zeildoek aan de vlag, waarmee deze aan de vlaggelijn wordt bevestigd.

**Broek in Waterland** is een gemeente in de provincie Noord-Holland, groot 2320 H.A. met een bevolking (1905) van 1560 zielen. De gemeente bestaat uit de dorpen Broek-in-Waterland, Zuiderwoude en Uitdam, benevens de drooggemaakte Noordmeer en deelen van de Broekermeer, Belmermeer en Moanikenmeer. De zoogenaamde oude grond bestaat er uit laagveen, die der drooggemaakte meren uit klei. Veeokkerijen zuivelbereiding maken er de hoofdbronnen van bestaan uit. Tientijde der Republiek heeft de Amsterdamsche heurs dagelijks bezocht door kooplieden uit Broek, die o.a. handel dreeven op de Oostzee. De ingezetenen van Uitdam hielden zich bezig met het lichten van koopvaartschepen over het IJampna.

Het dorp *Broek-in-Waterland*, op een half uur afstands van Monnikendam gelegen, aan drie zijden rondom een vijver, het Havenrak geheeten, staat bekend door de buitensporige zindelijkheid der woningen, stallingen, straten, enz. Door vreemdelingen wordt het dikwijls van Amsterdam uit bezocht. Tot 1858 vond men in het dorp slechts voetpaden; eerst in genoemd jaar kwam er een rijweg; thans is het een halte van den stoomtram Amsterdam—Edam. De fraaie Hervormde kerk heeft beschilderde glazen en een kunstig gesneden preekstoel. De verzameling van Broeksche eendheden van mej. *Fregeres* werd eerst overgebracht naar het zoogenaamde Broekerhuis in het Vondelpark te Amsterdam en is later verstrooid geraakt. In het jaar 1573 werd Broek door de Spanjaarden geplunderd en in Februari 1825 heeft het door een waterfloed zwaar geleden.

**Broekmat** is een mat van gevlochten touw-werk onder een sloop in de davids, die dient om het slingeren en daardoor beschadiging te voorkomen.

**Broekswaarte** is het verschil in gewicht der stukken, waarin het horizontaal gesteld kanon verveeld wordt door een verticaal vlak, dat door de as der tappen gehraacht wordt. Zij dient tot het laten rusten van den achterkant van den vuurmond op de stelschroef. Sommige getrokken kanonnen, houwitsers en mortieren hebben echter geen of wel zeer weinig broekswaarte. In 't algemeen bedraagt zij van  $\frac{1}{2}$  tot  $\frac{1}{15}$  van het gewicht van den geheel vuurmond.

**Broenel**. Zie *Britsch Borneo*.

**Broers, Jacobus Cornelis**, een Nederlandsch geneesheer en hoogleraar te Leiden, werd geboren te Utrecht, den 17<sup>den</sup> Februari 1795, studeerde aldaar in de geneeskunde, nam in 1815 dienst in het leger, behaalde na zijn terugkeer gedongen medaille op een academische prijsvraag en werd in 1818 bevorderd tot doctor in de genees- en heelkunde. Daarna begaf hij zich met zijn vrienden *Tilanus* en *de Fremery* naar Parijs en naar eenige Duitsche academiën, vestigde zich als geneesheer te Zeist en werd in 1826 henoemd tot hoogleraar in de heel- en verloskunde aan de hogeschool te Leiden, welke betrekking hij bekleedde tot aan den dag van zijn overlijden, den 23<sup>den</sup> November

1847. Hij verwierf grooten roem door zijn groote kennis van de pathologische anatomie, welke tevens blijkt uit zijn: „*Observationes anatomico-pathologicae*“ (1839) het eenige werk, dat, met uitzondering van een paar oratiën van hem is verschenen. Hij was lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van het Genootschap ter bevordering van Heelkunde te Amsterdam, van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, en corresponderend lid van het Genees- en heilkundig Genootschap te Brugge. Hij heeft o.a. een groot aantal pathologisch-anatomische preparaten nagelaten.

**Broers, Hendrik Jan**, een Nederlandsch geneeskundige, geboren te Utrecht in 1815, was een broeder van den voorgaande. Hij studeerde aldaar en promoveerde in 1839 op een dissertatie: „*De glandula thyroidea*“. Hij trad te Utrecht vooral op als verloskundige en redigeerde sedert 1847 alleen en sedert 1849 met van *Goudoever* het „*Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde, ziekte der vrouwen en kinderen*“. Ook stichtte hij de „*Eerste Maatschappij tot verbetering der woningen*“, waarna hij zich heijverde, om ook een „*Vereeniging tot bevordering der volksgezondheid*“ te doen ontstaan. In de laatste jaren zijner praktische werkzaamheid leverde hij belangrijke opstellen onder den titel: „*Onze oude vroedvrouwenboeken*“. Voorts vermelden wij van hem: „*Twee causeriën*“ (1857), „*Losse volksbladzijes uit de Nederlandsche geschiedenis*“ (1855—1868) en „*Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeezeven*“ (1867—1869), alsmede vele bijdragen in jaarboekjes en tijdschriften. Ook was hij vele jaren lid van de redactie van den „*Tijdstroom*“. Na het jaar 1872 werd hij blind en ziekelijk, zoodat hij zijn geboortestad verliet en zich te Putten vestigde. Hij schreef nog onderscheiden boeken over geschiedenis, zoölogie, topografie van Utrecht, enz. en overleed in Januari 1876.

**Broes, Petrus**, geboren te Amsterdam, den 9<sup>den</sup> Juli 1726, studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd achtereenvolgens predikant te Velp, te Nieuw-Loosdrecht, te Vlissingen, te Haarlem en te Amsterdam, alwaar hij den 26<sup>sten</sup> October 1797 overleed. Zijn werk: „*De peinzende Christen of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid*“, in 1784 en 1817 uitgegeven, heeft veel huyal gevonden en in menig gezin tot nuttig huisboek diende.

**Broes, Brouërius**, een zoon van den voorgaande en hoogleraar te Leiden, werd geboren te Velp in 1757, studeerde te Leiden in de wijsbegeerte en in de godgeleerdheid, werd achtereenvolgens predikant te Vuren en Dalen en te Vlissingen en in 1784 hoogleraar in de theologie te Leiden. Wegens een voorrede voor de „*Leerredenen over den Heidebergischen Catechismus*“ van *Petrus Curtienius* werd hij van enochtinnigheid beschuldigd, maar hij wist zich te zuiveren van dien blaam. Hij overleed den 23<sup>den</sup> Februari 1799, nalatende: „*Systema theologiae theoreticae*“ (2<sup>de</sup> druk 1788), „*Aanmerkingen over het Evangelie van Mattheus*“ (1728, 11 stukjes) en eenige kleinere geschriften. Ook heeft hij eenige gedichten uitgegeven.

**Broes, Willem**, een Nederlandsch kanselredenaar en geschiedschrijver, een broeder van den

voorgaande, werd geboren te Amsterdam in 1768, studeerde aldaar en later te Leiden in de godgeleerdheid, en werd achtereenvolgens predikant te Voorschoten (1790), Zutphen (1797), Leiden (1801) en Amsterdam (1804). In laatstgenoemde stad bleef hij 33 jaren den predikdienst waarnemen. werd daarna wegens zijn zwakke gezondheid emeritus en overleed den 7<sup>den</sup> Januari 1858. Hij heeft een aantal voortreffelijke geschriften nitgegeven, van welke wij noemen: „Leerredenen”, „Vereeniging der Protestanten”, „De kerk en de Staat in wederzijdsche betrekking volgens de geschiedenis” (1830 tot 1832, 4 din.), „Philips van Marnix”, „De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, enz.” (1848), „Woord over de hervorming der Roomsche Kerk” en „Bijbel nit God”. Die geschriften onderscheiden zich door een eigenaardigen, pnnctigen, hier en daar zelfs minsteren en afgebroken stijl, die echter zijn toehoorders niet scheen te hinderen, daar hij in zijn tijd tot de meest gevierde kanselredenaars behoorde. Zijn leven, karakter en werkzaamheid zijn door wijlen den Arabeschens predikant *Steenmeijer* geschetst.

**Broessa**, in het Turksch *Bursa* en in de dagen der Ondheid *Prusa*, is de hoofdstad van het Turksche vilajet Chodawendikljar in Klein-Azië, schilderachtig gelegen aan den voet van den Olympus, thans de Kesjij-dagh, op een afstand van ongeveer 20 km. van de Zee van Marmora. Zij vormt een gordel ter lengte van 4 km. met een breedte van 20 minuten gaans. De eigenlijke stad ligt gedeeltelijk op rotsen met loodrechte wanden, 150 m. hoog, is door sterke muren omgeven en door een kasteel beveiligd. Broessa telt ongeveer 200 moskeeën, naar de meeste daarvan zijn slechts ruïnen. De voornaamste daarvan zijn: de Oeloe Djamî, d.w.z. „de prachtige” gebouwd door *Moerad I. Bajazet I* en *Mohammed I*, voorzien van 2 minarets en 20 kleine koepels, en de Jesjil Djamî, versierd met kostbare fayence-tegels. Ook zijn er 3 Grieksche kerken, een Armenische kerk en een Protestantische kerk en verscheidene synagogen. Zij is de zetel van een wali, van een rechter (molla), den derdee van het rijk, na dien van Konstantinopel en Adrianopel, van een Griekschen en een Armenischen bisschop en van andere hooge ambtenaren. De stad is voor de Turken van belang als uitgangspunt van het Osmaansche rijk. Ook heeft men er de praalgraven der eerste zes sultans van Turkije. Aan de helling van den Olympus ontspringen warme bronnen met water van 82° C., waarvan de zwavelbaden Bojuk en Kutchuk Kükurdli de voornaamste zijn. Voor de Grieken van Klein-Azië zijn dit thans bedevaartplaatsen, aangezien de heilige *Patricius* hier den marteldood stierf. Belangrijk zijn ook de bronnen van Kara Moestafa (42°) en van Jeni Kaplıdjab (78°). Het aantal inwoners bedraagt 5000—6000, waarvan twee derde Turken zijn; verder zijn er 7000 Grieken, 8000 Armeziens en 3000 Joden. Broessa is een stad, die in bloei toeneemt, vooral door de teelt van zijderupsen, door Fransen en Zwitsers daar ingevoerd, waarvoor uitgestrekte plantages van moerbeibomen zijn aangelegd. De nitgeroede zijde gaat naar Lyon. De daar ter plaatse vervaardigde

zijden stoffen zijn eveneens beroemd. Een spoorweg van 42 km. verbindt Broessa met de haven Moedania. Tevens is er een belangrijke wijnproductie van zogenaamden Olympischen wijn, hij het door Grieken bewoonde dorpje Demirtasj. Deze wijn wordt in groote hoeveelheden naar Rusland nitgevoerd. Ook voert de stad veel rozijnen, moerbeien en abrikozen uit.

Broessa werd, onder den naam van *Prusa*, door *Hannibal* gebouwd, toen deze veldheer de gastvrijheid genoot van *Prusias*, koning van Bithinië. In de 10<sup>de</sup> eeuw werd de stad door de Arabieren belegerd en verwoest. De Byzantijnsche keizers bouwden haar weder op, en *Osman* belegerde haar in 1317, terwijl het zijn zoon *Oerkhan* eerst na verloop van 10 jaren gelukte haar in te nemen. *Oerkhan* verbleef haar tot zijn residentie, maar deze werd in 1385 overgebracht naar Adrianopel, terwijl Broessa de hoofdplaats van een sandsjak werd. Zij werd na den slag van Angora (1402) door de Mongolen geplunderd en verbrand. In 1512 maakte *Ala ed-din*, een kleinzoon van *Bajazet II*, zich van haar meester, maar werd in datzelfde jaar door zijn oom, sultan *Selim I*, verdreven. In 1607 werd de stad door den oorsprigen *Kalender-oghli* in brand gestoken, op den 27<sup>sten</sup> September 1617 werd hier een vdrag gesloten tusschen de Polen en de Turken en in 1833 trok *Ibrahim-Pasja* de stad binnen. *Abdel-Kader*, uit de gevangenschap in Frankrijk ontslagen, hield er van 1852 tot 1855 zijn verblijf. In 1856 had Broessa veel te lijden van aardshokken; sommige bronnen droogden eerst op en vloeiden daarna zoo sterk, dat geheele huizen wegzonken in het warme water, terwijl er tevens brand ontstond, waarbij het grootste gedeelte van de stad werd verwoest.

**Brofferio**, *Angelo*, een Italiaansch dichter en staatsman, werd geboren te Castelnovo Calcea in de provincie Asti, den 6<sup>den</sup> December 1802. Hij zon te Turijn in de rechten studeeren, maar in plaats daarvan schreef hij treur- en blijspelen, terwijl hij zich eerst later, onder de leiding van den Jezniet *Manera*, op de nitbreiding zijner wetenschappelijke kennis toeliede. In 1821 werd hij als oproerling van de niversiteit verwijderd. Nadat zijn treurspel „*Eudoxia*” gunstig was ontvangen, deed hij een reis door Italië en Frankrijk en dichtte onder anderen: „*Salvator Rosa*”, „*Salmorre*”, „*Il ritorno del proscritto*”, „*Il Vampiro*”, „*Angelica Kauffmann*” en de blijspelen „*Mio cugino*” en „*Tutto per il meglio*”. Daarna was hij werkzaam bij een rechtsgelerde en werd onder de advocaten opgenomen. In 1830 geraakte hij wegens deelneming aan een samenzwering in hechtenis en vervaardigde in de gevangenis een handel gedichten. In 1831 ontving hij gratie en gaf daarop nit: „*Canzoni piemontesi*” (8<sup>de</sup> druk; Trijñ, 1885). In zijn treurspel: „*Vitiges, koning der Goten*” kwam zijn democratische gezindheid zoo middelijk aan den dag, dat hij het te Parijs moest nitgeven. In 1838 verscheen te Trijñ onder zijn redactie „*Il Messaggerio torinese*”, die echter slechts kort bestond. Daarna redigeerde hij tot 1856 de „*Voce della Libertà*”. Na den slag van Novara eischte hij, als lid van de Kamer van Afgevaardigden, de voortzetting van den strijd en beriep zich daartoe in de zitting van den



24<sup>ste</sup> Maart 1849 tot acht maal toe op den woesten hartstocht der menigte, zoodat hij voornamelijk de oorzaak werd van de ontbinding der Kamer. Meer eer verwierf hij door de verdediging van *Ramorino*, die in weerwil van zijn welsprekende redevoering het doodvonnis moest ondergaan. Hij was een tegenstander van den bezadigden *Caroux* en schreef tegen dezen een dramatische satire, getiteld „*Il tartaro politico*“ (1859), welke eenige jaren daarna werd opgevoerd. Van zijn overige werken vermelden wij: „*Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni nostri*“ (5 dln., Turijn, 1849—1852), „*Scène Elleniche*“ (2<sup>de</sup> druk, 1858), „*Il castello de Kenilworth*“ en „*I miei tempi*“ (1858—1861, 20 dln.), terwijl zijn „*Storia del Parlamento subalpino*“ (6 dln., 1865—1870) onvoltooid bleef. Als volksvertegenwoordiger nam hij ijverig deel aan de beraadslagingen over het bijstaan der Franschen en Engelschen in den Krimoorlog, over de opheffing der kloosters, enz. Hij was een groot voorstander van *Garibaldi*, maar niet minder getrouw aan zijn koning, die hem wederkeerig een voortdurende toegegenheid betoonde. *Brofferio* overleed te Verbanelia aan het Lago Maggiore, den 26<sup>sten</sup> Mei 1866, nadat hij kort te voren de oorlogshymne: „*Delle spade il fiero lampo*“, de „*Italiaansche Marseillaise*“, gedicht had. In 1871 werd te Milaan een standbeeld voor hem opgericht.

*Broglie, Francois Marie*, hertog de, maarschalk van Frankrijk, werd geboren te Parijs, den 11<sup>den</sup> Januari 1671. Hij streefde voorspoedig in de oorlogen in Duitschland, Italië en Vlaanderen en werd na het eindigen van den Spaanschen Successie-oorlog gouverneur van Mont-Dauphin en directeur-generaal der cavalerie. In 1724 ging hij als gezant naar Londen en vervolgens naar Hannover en in 1733, na het uitbarsten van den Poolischen Successie-oorlog, als luitenant-generaal naar Italië. In 1734 werd hij maarschalk en onderscheidde zich in de gevechten bij Parma en bij Gnasalla. Na den vrede (1738) zag hij zich benoemd tot gouverneur van den Elzas, maar gedurende den Oostenrijkschen Successie-oorlog stond hij den maarschalk *Belle-Isle* ter zijde bij het innemen van Praag (1741), voerde daarna het opperbevel over het geheele Bebeemsche leger, maar door zijn latere wankelmoedigheid en beeltnelooheid viel hij in ongenade bij het Hof, en overleed te Ferrières, den 22<sup>sten</sup> Mei 1745, nadat hem in 1742 de erfelijke titel van hertog verleend was.

*Broglie, Victor Francois*, hertog de, een zoon van den voorgaande, maarschalk van Frankrijk en Duitsch rijksvorst, werd geboren den 19<sup>den</sup> October 1718, diende gedurende den Poolischen Successie-oorlog in Italië, waar hij de gevechten bij Parma en Gnasalla bijwoonde, bracht de tijd der overwinning over naar het Fransche Hof en ontving het regiment Luxemburg tot belooning. Zeer verdienstelijk maakte hij zich bij de verovering van Praag (1741) en klom spoedig op tot den rang van generaal-majoor. Na den dood zijns vaders streefde hij van 1746—1748 in de Nederlanden, werd in 1748 luitenant-generaal en nam daarna deel aan den Zevenjarigen Oorlog. Hij veroverde Minden en Rethem, vocht onder *d'Estrees* bij Hastenbeck en leed onder *Soubise*

de nederlaag bij Roszbach, nam Bremen in (1758), voerde bevel over een korps in Heessen, veroverde Kassel en verkreeg het opperbevel in Frankfurt. Toen hertog *Ferdinand van Brunswijk* met 30000 man derwaarts rukte, betrof de *Broglie* een vaste stelling bij Bergen, en de keizer van Duitschland beloofde hem daarvoor met den rang van rijksvorst, den 28<sup>sten</sup> Mei 1759. Daarna maakte hij zich weder meester van Kassel en opende door het innemen van Minden (9 Juli) voor de Franschen den wegw naar Hannover, waarvoor hij den titel van maarschalk verkreeg, en opperbevelhebber werd van het leger in Duitschland, waarna hij Marburg veroverde (1760), den erfprijs van *Brunswijk* bij Korbach versloeg en Kassel en Ziegenhain bezette. Hij werd echter in zijn winterkwartieren in Heessen zoodanig door de Pruisen veront-rust, dat hij naar Bergen moest terugkeeren. In het voorjaar van 1761 trok hij echter weder naar Heessen, nadat hij het leger der Verbonden Vorsten bij herhaling verslagen had, verenigde zich met den prins *Soubise*, maar leed, daar laatstge-noemde hem niet voldoende ondersteunde, de nederlaag bij Wellinghausen en werd in den aan-vang van 1762 van zijn bevelhebberschap en van zijn gouvernenspost in den Elzas ontzet en naar zijn goederen verbannen. Eerst na verloop van 2 jaren kreeg hij de betrekking van gouverneur-generaal van Metz en Lotharingen, waar hij door de Revolutie overrompeld werd. In 1778 werd hij benoemd tot bevelhebber over de troepen tegen Engeland. Bij het uitbarsten der onlusten van 1789 ontving hij het bevel over de troepen, die tusschen Parijs en Versailles waren bijeen getrok-ken en, na de ontbinding daarvan, de portefeuille van Oorlog. Weldra echter nam hij de wijk naar Luxemburg en vereenigde zich daarna met de Koningsgezinden te Trier. Toen men in 1792 over gestrenge maatregelen jegens de emigranten be-raadslaagde, zon de *Broglie* op voorstel van zijn zoon *Claude Victor*, lid van de Nationale Vergade-ring, daarvan uitgesloten blijven, maar hij ver-wierp die gunst en nam het bevel op zich over de troepen van 's konings broeder. Nadat het boofd van *Lodewijk XVI* gevallen was, werd de *Broglie* lid van het Regentschap, door de uitgewekenen ingesteld, en verzamelde in 1794 een korps in Engelschen dienst, dat echter een paar jaar later ontbonden werd. In 1797 ging hij in zijn voor-maligen rang in Russischen dienst over, maar bleef non-actief. Onder het Consulaat werd de grijze maarschalk uitgenoodigd, naar zijn va-derland terug te keeren, maar hij overleed te Münster, den 30<sup>sten</sup> Maart 1804, voordat hij daar-aan gevolg had gegeven.

*Broglie, Charles Francois*, graaf de, directeur van het geheim kabinet van *Lodewijk XV* en een broeder van den voorgaande, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Augustus 1719, verwierf in 1752 als ambas-aadeur aan het Hof van *Augustus III* van Polen een belangrijken invloed en onderhield toen reeds een geheime briefwisseling met *Lodewijk XV*, die hem had opgedragen de keuze van den prins van *Conti* tot koning van Polen voor te bereiden. De veran-dering in de politiek van *Lodewijk XV* (1756) verhinderde zijn plannen over een verbinding met Saksen tegen Engeland. Hij ging vervolgens naar het Hof te Weenen en keerde in 1757 naar War-

schan terug, zonder echter zijn doel te kunnen bereiken. Daarna vocht hij onder zijn broeder in Duitschland, waar hij zich door de moedige verdediging van Kassel onderscheidde. Na den vrede belaste de koning hem met het bestuur van het geheim kabinet, doch zag zich weldra gedwongen, hem te verwijderen. Onder *Lodewijk X VI* had de *Broglie* geen invloed. Hij overleed den 16<sup>den</sup> Augustus 1781.

*Broglie, Claude Victor*, prins de, een zoon van den voorlaatste, werd geboren in 1757, streed als jeugding voor de onafhankelijkheid van Noord-Amerika en werd in 1789 benoemd tot afgevaardigde van den adel voor Kolmar en Schlettstadt naar de vergadering der Standen. De Nationale Vergadering koos hem tot secretaris en later tot president. Bij den veldtocht aan den Rijn klem hij op tot den rang van veldmaarschalk. Daar hij echter weigerde de besluiten van den 10<sup>den</sup> Augustus 1792 te erkennen, werd hij buiten dienst gesteld, voor de revolutionaire rechtbank gebracht en den 2<sup>den</sup> Juni 1797 guillotineerd. Hij schreef een *Memoire sur la defense des frontieres de la Sarre et du Rhin*.

*Broglie, Maurice Jean Magdalène de*, een broeder van den voorgaande, werd geboren in 1766, wijdde zich aan den geestelijken stand, verliet Frankrijk bij het uitbarsten der Omwenteling en ontving van den koning van Pruisen een proostdij in Posen. In 1803 keerde hij naar zijn vaderland terug en werd door *Napoleon I* eerst benoemd tot keizerlijk aalmoezenier (1803), toen tot bisschop van Acqui (1805) en in 1807 tot bisschop van Gent. In 1809 viel hij in ongenade, daar hij protesteerde tegen de gevangenneming van den paus door *Napoleon*; hij werd in hechtenis genomen en eerst naar Vincennes en vervolgens naar het eiland *Marquise* gebracht, waar hij afstand deed van zijn bisdóm. Na den terugkeer der *Bourbons* (1814) werd hij in zijn bisschoppelijke waardigheid hersteld, doch wegens weerspannigheid bij en na de stichting van het koninkrijk der Nederlanden nogmaals daarvan ontzet en bij verstek tot deportatie veroordeeld. Hij overleed te Parijs in 1821.

*Broglie, Achille Charles Léonce Victor*, hertog de, pair van Frankrijk en een zoon van *Claude Victor*, werd geboren te Parijs, den 28<sup>den</sup> November 1785, ontving een uitmuntende opvoeding, trad in 1816 in het huwelijk met een dochter van *madame de Staël*, werd onder *Napoleon I* staatsraad, auditeur, militair intendant in Illyrië en in Valldelô, later raad van legatie te Warschau en Weenen en in 1813 gezantchapsraad te Praag. Toen hij in 1814 zitting genomen had als pair, verzette hij zich met vrijmoedigheid en kracht tegen de staatkundige vervolgingen, tegen de beperking der drukpers, enz., en bij de verordeeling van *Ney* behoorde hij tot de weinigen, die het „niet schuldig“ nitspraken. Na de Revolutie van den 30<sup>den</sup> Juli 1830 werd hij voorloopig belast met de portefeuille van Binnenlandsche Zaken en daarna met die van Eeredienst en Onderwijs, terwijl hij tevens benoemd werd tot president van den Staatsraad. Toen echter *Dupont de l'Eure* minister werd, bood hij met de overige doctrinairén zijn ontslag aan en trad terug in de Kamer der Pairs. Wegens zijn eerlijkheid en rechtchapenheid genoot hij evenwel de achting des volks, en de koning riep hem in

October 1832 weder in het Kabinet, maar hij nam in April 1834 zijn ontslag, toen een door hem ingeleverd voorstel tot schadeloosstelling ten behoeve van Noord-Amerika verworpen werd. In November 1834 werd hij minister van Buitenlandsche Zaken en in Maart 1835 tevens voorzitter van den ministerraad, maar legde in Februari 1836 zijn portefeuille neder. Na dien tijd werd hij bij herhaling vruchteloos nitgenoodd, om een ministersbetrekking te aanvaarden. In 1845 begaf hij zich op last der Regeering naar Londen, om eenige oneenigheden omtrent het recht van onderzoek der schepen nit den weg te ruimen, werd er in 1847 ambassadeur, doch werd teruggeroepen in Maart 1848. In Mei 1849 werd hij door het departement *Eure* afgevaardigd naar de Nationale Vergadering, waar bij zich bij de partij der „Inrecht-graven“ voegde. In Januari 1851 werd hij voorzitter van het veiligheidscomité, nam ijverig deel aan de grondwetsherziening en protesteerde tegen den staatsgreep van den 2<sup>den</sup> December daaraanvolgende. Men nam hem in hechtenis, doch weldra bevond hij zich weder in vrijheid en begaf zich naar Londen. In 1852 in Frankrijk teruggekeerd, weigerde hij als lid van den algemeenen raad van het departement *Eure* den eed af te leggen op de grondwet en nam zijn ontslag. In 1856 werd hij lid van de Academie en overleed te Parijs, den 25<sup>den</sup> Januari 1870. In 1863 heeft hij „*Ecrits et discours*“ in 3 dln. uitgegeven. *Gauzot* heeft een belangrijke heschouwing van zijn staatkundige loopbaan geleverd in de „*Revue des Deux Mondes*“ van den 15<sup>den</sup> September en den 1<sup>sten</sup> October 1871.

*Broglie, Jacques Victor Albert*, hertog de, en prins van het Keizerrijk, was een zoon van den voorgaande en werd den 13<sup>den</sup> Juni 1821 te Parijs geboren. Hij heeft zich reeds vroeg als schrijver over staatkundige onderwerpen bekend gemaakt. Behalve opstellen in de „*Revue des Deux Mondes*“, schreef hij ook in het weekblad „*Le Correspondant*“ artikelen, die later gezamenlijk verschenen als: „*Etudes morales et littéraires*“ (Parijs, 1853) en „*Questions de religion et d'histoire*“ (Parijs, 1860; 2<sup>de</sup> druk, 1863). In 1862 werd hij lid der Académie Française. Terwijl hij zich in 1869 bij de verkiezingen vruchteloos in het departement *Eure* candidaat had gesteld, werd hij den 8<sup>den</sup> Februari 1871 gekozen tot lid van de Nationale Vergadering, waar hij zich aansloot bij het rechter centrum. *Thiers* benoemde hem den 19<sup>den</sup> daaraanvolgende tot gezant te Londen, en den 13<sup>den</sup> Maart was hij Fransch gevolmachtigde in de Pontusconferentie. Tevens nam hij als ijverig Orléanist deel aan de beraadslagingen te Versailles, totdat hij in April 1872 zijn ontslag vroeg. Sedert dien tijd betjverde hij zich, *Thiers* in een meer monarchale richting te brengen, en daar hij hierin niet slaagde, organiseerde hij een coalitie van Orléanisten, Legitimisten en Bonapartisten, waardoor hij den 24<sup>den</sup> Mei 1873 *Thiers* ten val bracht. Dadelijk bracht hij onder *Mac Mahon* een nieuw bestuur tot stand, aanvaardde het vicepresidentschap en de portefeuille van Buitenlandsche Zaken, later die van Binnenlandsche Zaken, maakte zich gehaat door begunstiging van het clericalisme, maar bleef tot den 16<sup>den</sup> Mei 1874 aan het bevel. Toen brachten de Legitimisten hem ten val, en ook na dien tijd bleef hij ijverig werkzaam

aan de vernietiging der Republiek. Daardoor maakte hij zich in de Nationale Vergadering bij de linkerzijde zoo gehaat, dat in 1875 zijn pogingen, om zitting te verkrijgen in den Senaat, mislukten. Toch werd hij door den hystand der Bonapartisten in 1876 in het departement Eure tot senator gekozen. In den Senaat plaatste hij zich weder aan het hoofd der reactie, en het was toen op zijn aandringen, dat *Mac Mahon* den eersten minister *Simon* op een onheuschelijke wijze ontsloeg, waarna de *Broglie* den 16<sup>den</sup> Mei 1877 een coalitie-kabinet vormde. Hierin bekleedde hij het voorzitterschap en belastte zich tevens met de portefeuille van Justitie. Doch ofschoon hij nade onthinding der Kamer van Afgevaardigden met dergelijke middelen, als gewoonlijk tijdens het Keizerrijk werden gebezigd, het volk bewerkte, om gewenschte kandidaten te verkrijgen, vielen de verkiezingen van den 14<sup>den</sup> October 1877 geenszins uit naar zijn wensch. Hij zelf werd niet eens herkozen, zoodat hij zijn ontslag vroeg, hetwelk hem den 20<sup>sten</sup> November 1877 na eenige aarzeling door *Mac Mahon* werd verleend. Hij overleed den 19<sup>den</sup> Januari 1901 te Parijs. *Broglie* was voorzitter der „Société d'histoire diplomatique” te Parijs. Hij schreef, behalve de reeds genoemde, nog de volgende werken: „L'Eglise et l'Empire romain au 4<sup>e</sup> siècle” (3 dln., Parijs, 1856—1866). „Le secret du roi. Correspondance secrète de Louis XV avec ses agents diplomatiques, 1752—1774.” (2<sup>de</sup> druk, 2 dln.; Parijs, 1879). „Frédéric II et Marie Thérèse” (2 dln., Parijs, 1882). „Frédéric II et Louis XV” (Parijs, 1884). „Marie Thérèse impératrice” (2 dln., Parijs, 1888). „Le père Lacordaire” (1888). „Histoire et diplomatie” (1889). „La journée de Fontenoy” (1890). „Manrice de Saxe et le marquis d'Argenson” (2 dln., 1891; 2<sup>de</sup> druk, 1893). „La paix d'Aix-la-Chapelle” (1892; 2<sup>de</sup> druk, 1895). „Le concordat” (1893). „La réaction contre le positivisme” (1894). „L'alliance autrichienne” (1895). „La mission de M. de Gontaut—Biron à Berlin” (1896). „Malherbe” (1897). „Histoire et politique” (1897). „Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans” (1898). Bovendien gaf hij de „Mémoires” van zijn vader, de „Mémoires du prince de Talleyrand” (5 dln., Parijs, 1891) en de brieven zijner moeder: „Lettres de la duchesse de Broglie, 1814—1838.” (Parijs, 1896) uit.

**Broglie, Emilio**, een Italiaansch schrijver en staatsman, geboren te Milaan in Februari 1814, studeerde eerst te Verona en daarna te Pavia in de rechten, bepaalde zich te Milaan bij de beoefening der staatsinhouddkunde en was van 1842 tot 1846 secretaris van de Lombardische Spoorwegmaatschappij. Na de revolutie van 1848 was hij lid van de voorlopige regering, onderhandelde met *Karel Albert* en werd professor in de staatswetenschappen te Turijn. Zijn 25 brieven, aan *Caroux* gericht („Dell'imposta sulla rendita e del capitale in Inghilterra e negli Stati Uniti”), verschenen in 1856 in twee deelen te Turijn. Om de redactie van het dagblad „La Lombardia” te aanvaarden, begaf hij zich in 1859 naar Milaan en schreef er tevens zijn „Stadi costituzionali” (Milaan, 1860). In 1861 werd hij lid van het Italiaansch Parlement, en de edelaten des lands, *Caroux*, *Manzoni*, *d'Azeglio*, *Alcaldi* en *Bonghi*, behoorden tot zijn vrienden. In 1865 schreef hij

„Delle forme parlamentari” en in 1867 werd hij minister van Onderwijs. In die betrekking bevestigde hij de nitgave van den „Nuovo vocabolario della lingua parlata”. Voorts schreef hij: „Vita di Federico il Grande” (Milaan, 1874—1876, 2 dln.) en „Il regno di Federico II di Prussia”, 2 dln., Rome, 1879—1880). Hij overleed den 20<sup>sten</sup> Februari 1892 te Rome.

**Broglie, Ernesto** di, een Italiaansch staatsman, werd in 1845 geboren te San Biagio di Calalita (Treviso). Hij studeerde in de rechten en werd in 1866 gekozen in de Kamer van Afgevaardigden, waar hij zich aansloot bij de rechterzijde en later hij de door *Prinetti* aangevoerde partij. Sedert eenige jaren lid van den staatsraad en president van den Provincieraad van Treviso, werd hij den 15<sup>den</sup> Februari 1901 benoemd tot minister van Financiën in het kabinet *Zanardelli*.

**Brogni, Jean Allarmet**, kardinaal de, werd geboren in 1342 in een dorp bij Ancey in Savoye. Hij was de zoon van behoeftige ouders en boedde in zijn jeugd het vee, maar eenige reizende geestelijken, verwonderd over zijn schranderheid, stelden hem in de gelegenheid, om anderszins te ontvangen. Nadat hij zich te Genève en te Aragon met stalen vlijt groefend had, benoemde de aartsbisschop van Vienne hem tot zijn vicaris-generaal. Door *Philips*, hertog van Bourgondië, werd hij bekend bij paus *Clemens VII*, die hem met de opvoeding van zijn neef belastte en hem benoemde tot bisschop van Viviers (1383). Tot aartsbisschop van Arles en in 1385 tot kardinaal, waarna diens opvolger *Benedictus XIII* hem tot bisschop van Ostia en tot vice-kanselier der Kerk verhefde. De groote schenking der R. Katholieke Kerk en de afvalligheid der Hussieten veroorzaakten hem groot verdriet, en hij achtte het van belang, doortastende maatregelen te nemen. Hij verliet het pauselijk hof, bevorderde met 10 andere kardinalen de hieeenroeping van een concilie te Pisa en aanvaarde de betrekking van kanselier der Kerk, hem door paus *Alexander V* aangeboden. Toen eindelijk de kerkvergadering te Constanz geopend werd, begaf hij zich in Augustus 1414 daarheen en was er voorzitter gedurende de 16<sup>de</sup> tot de 41<sup>ste</sup> zitting (1415 tot 1417). De regeling der zeer ingewikkelde kerkelijke zaken in dien tijd moet vooral aan zijn onvermoeide werkzaamheid en aan zijn dagelijksche samensprekingen met keizer *Sigismund* worden toegeschreven. Nadat *Brogni* de afzetting van 3 pausen (*Johannes XXIII*, *Gregorius XII* en *Benedictus XIII*) tot stand gebracht had, vestigde hij, als voorzitter van het conclave, de aandacht op kardinaal *Colonna* en zorgde, dat deze onder den naam van *Martinus V*, den 14<sup>den</sup> November 1417 paus werd. Van Constanz verzegelde *Brogni* den nieuwen paus in 1418 naar Genève, waar hij in 1423 bisschop werd, en naar Rome, en overleed aldaar, den 15<sup>den</sup> Februari 1426. Hij had te Avignon het college St. Nicolas gesticht en daaraan zijn belangrijke boekerie vermaakt, voorts Ancey zieken- en armenhuizen doen verrijzen, terwijl hij dagelijks in den nood van vele behoeftigen voorzag.

**Brohan, Joséphine Félicité Augustine**, een Fransche actrice, werd geboren te Parijs, den 2<sup>den</sup> December 1824. Als leerling van het conservatoire

genoot zij er het onderwijs van den tooneelspeler *Samson*, en toen zij op 14-jarigen leeftijd den eersten prijs voor het blijspel behaalde, zag haar vroom gemoed daarin een gevaarlijke verzoeking, zoodat zij zich in een klooster begaf en zich ter nauwernood liet overhalen, om in den „Tartufo“ en de „Rivans d'ex-mêmes“ in de Comédie Française op te treden. Hare bekoorlijkheid en levendigheid vonden algemeen hovaal en dienzelfden avond ontving zij er een aanstelling met een tractement van 3000 francs. Weldra bracht zij in de sobretterrollen van *Molière* geheel Parijs in verrukking. Haar beste rollen waren: „*Dorine*“ in *Tartufo*, „*Toinette*“ in de *Malade imaginaire* en „*Suzanne*“ in *Le Mariage de Figaro*. Zij volgde *Rachel* op als leerares aan het Conservatorium. Ook vervaardigde zij tooneelspelen en gedrukschriften, die door hare vrienden zeer werden geroemd, maar niet in het licht zijn verschenen. Zij overleed in 1893 te Parijs.

Haar zuster *Madeline* volgde haar voorbeeld, behaalde hij het verlaten van het conservatoire eveneens den eersten prijs, doch maakte in het Théâtre Français meer opgang door haar zeldzame schoonheid dan door haar talent. Zij huwde in 1854 met den tooneeldichter *Mario Uchard*, van wien zij zich in 1884 liet scheiden. Zij overleed in het jaar 1900.

**Broken Hill** of *Willoama* is een mijnwerkersstad aan de westgrens van Nieuw-Zuid-Wales in Australië, in de streek, die de voornaamste zilvermijnen van het geheele werelddeel bevat. Het is door een spoorweg over Silverton verbonden met Adelaide en telt (1901) 27518 inwoners. Broken Hill is ontstaan nadat de Duitscher *Rasp* hier in 1882 aderen had ontdekt van zilverhoudend loodglans, die nog rijker aan zilver zijn, dan de rijkste mijnen van Noord-Amerika. Dit zilverdistrict behoort tot het zuidelijk deel van de Barrier Ranges of Stanleybergen, naakte bergmassa's bestaande uit gneis, graniet, dioriet, glimmer en zandsteen. In de Proprietarymijn van de Broken Hill Company, de voornaamste zilvermijn van de wereld, werken meer dan 4000 arbeiders. Het district levert behalve zilver ook nog koper, zink, tin en goud op. Een spoorweg loopt naar het noorden tot Torrawangra. Broken Hill is tevens het middelpunt van een van de grootste weidedistrikten van Australië.

**Broker** is de Engelsche naam voor makelaar, zoals: stock-broker (effektenmakelaar), bill-broker (wisselmakelaar), hullion-broker (makelaar in edele metalen). De brokers hebben geen bevoegde positie en zijn niet aan bijzondere voorschriften onderworpen. Zij worden in den laatsten tijd niet meer beëdigd en kunnen, tegen betaling van een zekere som aan de stad, verlof krijgen, om als makelaars op de beurs te mogen handelen. Het vroegere voorschrift, dat zij geen zaken mogen doen voor eigen rekening, bestaat weliswaar niet meer, maar het zou toch ook nu nog tegen de usances zijn van de Londense effektenbeurs. Inschrijvingen in het boek van den makelaar hebben dezelfde bewijskracht, als schriftelijke overeenkomst der beide partijen.

**Brokki** is de naam van een dwerg in de Noorse mythologie, een broeder van *Citri*. *Loki*, die is 't bezit was van de gonden haren van *Sif*,

van het schip *Skidhladnir* en van de speer *Gungnir*, wedde met *Brokki* om zijn hoofd, dat *Citri* niet in staat zon zijn even voortreffelijke voorwerpen te smeden als hij bezat. Niettegenstaande de pogingen van *Loki* om den arbeid van *Citri* te bemlemmeren, kwamen toch het gouden everzwijn van *Frey*, de ring *Draupnir* en de hamer *Midnir* van *Thor* tot stand. De goden, die tot scheidsrechters henoemd waren, verklaarden dat *Midnir* het beste voorwerp was. Toen daarna *Brokki* het hoofd van *Loki* trachtte af te snijden, weigerde echter het mes, waarop hij een priem stak door de lippen van *Loki* en hem den mond dichtnaaide.

**Brom, Johannes, Henricus**, bekend kunstrijver en goudsmid, vooral van kerksieraden, werd den 21<sup>sten</sup> Juli 1860 te Utrecht geboren als zoon van den fabrikant van kerksieraden G. H. Brom, in wiens sedert 1857 te Utrecht gerestigd atelier hij opvolger werd. In de praktijk leerde hij de techniek zijner kunst, die gesteund door een echten zin voor het schoone en een langzaam rijpend en zich bewustwordend kunstbegrip, hem de middelen deed vinden tot uiting, welke hem in de Nederlandsche kunstwereld een geheel eigenaardige plaats verzekerden. Ook buiten de grenzen vond zijn kunst, die eigen gedachten voegde in de traditiën der kerkelijke gotiek, groote waardeering: zijn henoeming tot Ridder van het Legioen van eer na de Parijsche tentoonstelling van 1889, in daarvan een goed getuigenis. *Brom* is verder nog Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1900) en de St. Sylvesterorde (1889). Meer nitvoerige levensbeschrijvingen en beschouwingen over zijn kunst werden o.a. opgenomen in: „Elseviers Maandschrift“ van Juli 1904 het „weekblad“ „de Amsterdammer“ 3 en 10 Juli 1904, en de „Telegraaf“ van 28 Juli 1905.

*Brom, Dr. Gisbert*, Roomsche katholieke geestelijke en geschiedschrijver, thans directeur van het „Geschiedkundig Seminarium“ te Rome, waar hij zich metterwoon gevestigd heeft, een broeder van den vorige, werd in 1864 te Utrecht geboren, als zoon van den bekenden kunstsmid en fabrikant van kerksieraden *Gerard Brom*. Hij studeerde in Rome, waar hij in 1886 de priesterwijding ontving en in 1887 den graad haalde van theologiae doctor. In Nederland teruggekeerd, wijdde hij zich daar aan den H. dienst en was gedurende 1889—1896 kapelaan te Groningen, vanwaar hij in laatst genoemde jaar naar Utrecht beroepen werd als rector van de bekende verplegingsinrichting „St. Johannes de Deo“. Hier in de oude stad der hirschoppen, vond hij ruime gelegenheid voor zijn historische studiën, terwijl zijn groote werkracht hem tevens vergunde (1898) op te treden als hoofdredacteur van het bekende R. K. partijorgaan „Het Centrum“. Zoowel de kerkelijke, als de wereldlijke geschiedenis van Utrecht vond in hem een talentvol en nauwgezet beoefenaar. Het „Historisch Genootschap“ koos hem tot ondervoorzitter, en aan zijn initiatief is de oprichting te danken van het „Geschiedkundig Seminarium“, waarvan hij thans de leiding heeft. Zijn voornaamste werk is het „Bullarium Trajectense I—II“ ('s Gravenhage, Nyhoff 1891—1896), terwijl van hem een groot aantal artikelen verschenen in „De Katholiek“, „Archief voor de Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht“, „Bijdragen voor

het Bisdom Haarlem", „Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht", enz. Hij is ridder van verschillende binnen- en hollandsche Orden.

**Bromberg** (in het Poolsch *Rydgoszcz* en in het Latijn *Bidgostia*) is de hoofdstad van een evenzoo genoemd arrondissement der Pruisische provincie Posen. Zij ligt op een heuvel aan de bevaarbare Brahe en aan het Bromberger kanaal en is een kruispunt van vele spoorwegen. De stad telt (1900) 52204 inwoners, waaronder een garnizoen. Zij is aan de noord- en zuidzijde ingesloten door het groote Bromberger Wond, heeft 3 voorsteden, talrijke plantsoenen, een R. Katholieke kerk uit het jaar 1490, verscheidene andere kerken en een synagoge, een groot gouvernementgebouw, een Gotisch postkantoor en een stadsschouwburg. Op het Frederiksplein staat een standbeeld van *Frederik den Grooten* (1862), in een der plantsoenen het „Kriegesdenkmal" en op het Weltzienplein een ruiterstandbeeld van keizer *Wilhelm I.* Op het gebied van het onderwys bezit Bromberg o.a. een gymnasium (1817), een reaal-gymnasium (1851), een kweekschool voor onderwijzers, twee hogere meisjesscholen (een stedelijke en een bijzondere), een kweekschool voor onderwijzeressen, een doofstommen- en een blindeninstituut, een militaire school, huishoudscholen en verscheiden muziekscholen. De industrie houdt er zich vooral bezig met machinebouw; verder zijn er veel ijzergieterijen, terwijl er bovendien spiritus, snuif, meubelen, leer, zeep, kachels, enz. vervaardigd worden. Belangrijk zijn ook de molens, de pannbakkerijen en de hierbronwerijen. Er wordt vooral handel gedreven in koren en hont; dit laatste komt langs de Brahe en wordt door de spoorwegen en over het Bromberger kanaal verder getransporteerd. De voorhaven van Bromberg is Brahemünde.

De stad Bromberg komt reeds voor in oorkonden van het jaar 1252, was nu eens in het bezit van Polen, dan weer in dat der Pommerse hertogen, totdat zij in 1327 in het bezit kwam der Duitse ridders, die haar echter bij den vrede van Kalisch weer aan Polen teruggaven. Door de oorlogen was zij vrij wel verwoest, werd in 1346 door koning *Casimir III* opnieuw opgebouwd en verkreeg het Maagdenburgsch recht. In de 16<sup>de</sup> eeuw was het een der voornaamste handelsplaatsen van Polen. Langzamerhand ging de stad echter achteruit en werd van 1701—1711 door de pest zwaar geteisterd, zoodat zij in 1772, toen zij aan Pruisen kwam, slechts 600 inwoners telde. Door het Bromberger kanaal is de stad echter aanmerkelijk voorsitgegaan, zoodat het aantal inwoners sinds 1843 vermeerderd is.

**Bromberger kanaal**, een tijdens de regeering van *Frederik den Grooten* van 1773—1774 door *Brenkenhoff* gegraven kanaal (voor de som van 68471 thalers), dat het Weichsel met het Odergebed vereenigt. Het is sedert dien tijd herhaaldelijk verbeterd, het laatst in 1889. Het begint dicht bij de uitmonding van de Brahe in de Weichsel bij Bromberg, heeft een lengte van 10 km. en staat aan het andere uiteinde in verbinding met de Beneden-Netze. Er zijn 17 sluizen in. Het kanaal heeft een bodembreedte van 11 m., en is op de hoogte van den waterspiegel 19 m.

breed. De diepte is 1,40 m. In 1900 werd het kanaal gepasseerd in de richting van de Netze door 631 schepen (68000 ton) en in de richting van de Weichsel door 671 schepen (74000 ton). Bovendien wordt het kanaal veel gebruikt door houthouten.

**Bromelia**. Zie *Ananas*.

**Bromeliaceae** is de naam van een plantenfamilie van de afdeling der *Echorda-lobbigen* en bezit de volgende eigenaardige kenmerken: de stekelige, veelal getande bladeren zijn rechtstandig, dicht bijeen en spiraalsgewijs geplaatst en doorgaans aan de basis van den stengel tot een bundel vereenigd. De bloemen vormen schubbeige aren, veelakkige trossen of zoos dicht opeengedrongen hoofdes, dat zij ten laatste met elkander vergroenen. Het huisvormig bloemdek is somtijds vrij en ook wel met het vruchtbeginsel verbonden. Zijn zoom bestaat uit 6 slippen, van welke de 3 binnenste zacht en gekleurd, de 3 buitenste hard en ongekleurd zijn. Het aantal meeldraden is doorgaans 6, zelden grooter; de 3-kantige stijl draagt 3 korte stempels. De vrucht is in den regel een 3-lobbige, met bloemdekbladen gekroonde bes. Bij sommige geslachten, zooals bij de *Ananas* (*Ananassa sativa*), heeft een vergroeiing plaats der vruchten van dezelfde aar. De soorten dezer familie behoren te huis in de warme lichtstreek en vertoonen zich meest als boomen en heesters met vezelige wortels.

**Bromiden** zijn zouten van bromwaterstof; ze bestaan dus uit broom en een metaal.

**Bromiet**, ook wel *bromyriet*, *bromargyriet* en *broomsapaat* genoemd, is het in de natuur voorkomende bromzilver. Het vormt gewoonlijk kleine, geelgroene kristallen, komt ook in amorfen toestand voor en wordt gevonden in Chili en Mexico.

**Bromipin** is een bestanddeel van aësamolie, dat 10% bromium bevat en in de geneeskunde als een zacht hroompreparaat gebruikt wordt.

**Bromium**. Zie *Broom*.

**Bromley**, een stad in het Engelsche graafschap Kent, 16 km. ten Z.O. van Londen, is gelegen aan de Ravensbourn. Het heeft een oude Gotische hoofdkerk, een letterkundig instituut, een tehuis (college) voor weduwen en dochters van geestelijken en telt (1901) 27358 inwoners. Bovendien vindt men er een voormalig bisschoppelijk paleis (thans partienlijk eigendom), in welks tuin een koolzuurbron voorkomt (St. Blaize's Well). Ten N.O. ervan ligt Chislehurst (zie aldaar).

**Bromme**, *Karl Rudolf*, bijgemaand *Brommy*, een Duitsch admiraal, werd geboren te Anger bij Leipzig, den 10<sup>ten</sup> September 1804, ging in 1817 naar Hamburg, waar hij onderricht in de zeevaartkunde genoot, en vermeerderde zijn kennis door reizen over alle zeelen der wereld. Toen men in Engeland en Noord-Amerika schepen nitrastie om Griekenland bij te staan, begaf *Bromme* zich onder lord *Cochrane* daarheen en werd in 1828 benoemd tot kapitein over een fragat. Hij diende nog eenigen tijd onder den admiraal *Milutine* en werd in 1831 in Griekenland minister van Marine. Daarna was hij ook nog werkzaam als commandant van de militaire school.

*Bromme* had alzoo op het gebied der zeevaart een goeden naam verworven, toen het Parlement te Frankfort hijeenkwam. Het Rijkministerie

riep hem daarheen en belastte hem met de taak, om een marine te scheppen, welke zich zoo spoedig mogelijk met die van Denemarken zou kunnen meten. Den 9<sup>den</sup> Maart 1849 kwam hij met een secretaris te Bremerhaven, om er het bestuur over de schepen in de Wezer te aanvaarden en de grondslagen te leggen voor een nieuw arsenaal. Hij werkte daar met zooveel voortvarendheid, dat de vloot na verloop van 3 maanden zoover gevorderd was, dat hij met haar nitteloopen en den strijd tegen Denemarken wagen kon. Den 4<sup>den</sup> Juni ontmoette hij met het stoomfregat „Barbarossa” en de stoomkorvetten „Hamburg” en „Lübeck” nabij Helgoland het Deensche eskader, bestaande uit 3 fregatten, 1 korvet en 1 stoomboot. Daar dit echter de vlucht nam naar Helgoland, kon hij de vervolging niet voortzetten zonder schending van Englands neutraliteitsgrenzen. Den 19<sup>den</sup> Augustus werd *Bromme* benoemd tot commodore en den 21<sup>sten</sup> November tot schout-hij-nacht. Na de onthinding der Duitse vloot den 1<sup>sten</sup> Mei 1853, kreeg ook *Bromme* den 30<sup>sten</sup> Juni zijn ontslag. Hij hield zich daarna te Bremerhaven bezig met het opstellen zijner gedenkschriften, en in Mei 1857 werd hij chef der technische afdeling bij de Marine te Milaan in Oostenrijkschen dienst. Hij overleed den 9<sup>den</sup> Januari 1860 te St. Magnus bij Læzarn, waar hij zijn laatste levensjaren in afzondering had doorgebracht. *Bromme* heeft geschreven: „Die Marine” (Berlijn, 1848).

**Bromo** is een berg op de grens van de residenties Paseroean en Probolinggo van Java en vormt de eenig werkende vulkaan in de groep van het Tenggeregebte. Hij wordt door de heiden-sche Tenggerezen als heilig beschouwd, terwijl men zijn naam in verband brengt met *Bramak*. De kraterraand ligt 2300 m. boven den zeespiegel. De krater zelf is trechtervormig en heeft een middellijn van 600 m. De berg verheft zich uit de *Dasar of Zandzee*, den ouden kraterbodem van het Tenggeregebte tot een hoogte van 200 m. Hij is gemakkelijk beklimbaar en daardoor vrij nauwkeurig bestudeerd. In het begin van de vorige eeuw hadden er nitharstingen plaats in de jaren 1804, 1815, 1825 en 1829. In 1835 kwam de vulkaan geheel tot rust, stootte geen dampen meer uit, en 500 m. beneden den rand van den krater ontstond op den bodem een hlawachtig meer. In 1841 werd dat meer groenachtig, verspreidde een geur van zwavelwaterstof en scheen te koken. In 1842 begonnen de vulkanische verschijnselen opnieuw, het meer verdween en de kraterbodem rees. In 1848 vond Dr. P. Bleeker er opnieuw een meer, zoodat men ging veronderstellen, dat dit een periodiek verschijnsel was. In 1856 stootte de vulkaan asch uit, hetgeen ook later nog herhaaldelijk plaats had. In 1879 werden er opmetingen gedaan voor den topografischen dienst, en in hetzelfde jaar en in 1885 werd de krater onderzocht en beschreven door *Fennema*. Volgens deze onderzoekingen ligt de kraterbodem thans 2115 m. boven den zeespiegel. De bodem heeft een middellijn van 210 m. en is een vlakte met onregelmatige kuilen, die na hevige regens met water gevuld zijn. Aan den noordoostkant ligt een diepere kolk, met een opening van ongeveer 2 m., waaruit steeds stoom ontwijkt waaromheen zich

een aschkegeltje gevormd heeft. Het uitwerpen van asch blijft nog steeds doorgaan.

**Bromoform** is een op chloroform gelijkende vloeistof,  $\text{CHBr}_3$ , die bij 151° kookt en als middel tegen kinkhoest wordt gebruikt. Het werd, evenals chloroform, een tijdlang gebruikt voor narcose.

**Bromol**, trihomphenol, een scheikandige verbinding, die ontstaat door de rechteerkeische inwerking van broom op phenol. Het wordt in de geneeskunde gebruikt als antisepticum.

**Bromse, Nikolaus**, geboren omstreeks het jaar 1470 en in 1519 tot burgemeester van Lübeck benoemd, was een heftig tegenstander van den bekenden *Wullenwever* (zie aldaar). Als vertegenwoordiger van den ouden Raad en van de R. Katholieke partij verliet hij in April 1531 de stad, waar zijn vijand de overhand had verkregen, en zocht hulp bij *Albrecht van Mecklenburg* en te Brussel bij *Karel V.* Laatstgenoemde sloeg hem tot ridder en benoemde hem tevens tot keizerlijk raadsheer. Na den val van *Wullenwever*, veroorzaakt door den ongunstigen afloop van den Deenschen Oorlog (1535), keerde hij naar Lübeck terug, waar hij in zijn vroegere waardigheid werd hersteld. Het gelukte hem echter niet, den R. Katholiek godsdienst daar te doen zegenen. Hij overleed in 1543.

**Brömsebro** (brug over den Brömseback), een dorp in de Zweedsche provincie (län) Kalmar en op de grenzen van Blekingen en Småland, is merkwaardig, doordat er tot tweemaal toe vrede gesloten werd tusschen Zweden en Denemarken, de eerste maal in September 1541 door persoonlijke bemiddeling van *Gustaaf Wasa* en *Christiaan III* van Denemarken, en de tweede maal, den 13<sup>den</sup> Augustus 1645. Deze laatste vrede maakte een einde aan den kortstondigen oorlog, waarin Zweden en Denemarken gedurende den Dertigjarigen Oorlog waren gewikkeld (1643) en waarin de Zweedsche veldheeren, onderstund door het geld en de vloot der Nederlanden, de overhand hadden behouden. Zweden verkreeg hierdoor volkomen vrijheid van tol in de Sont en de beide Belten, ook voor Lijfflandsche, Pommersche en Wismarsche schepen, alsmede de Deensche provinciën Jemtland en Herjedalen, benevens de eilanden Gotland, Halland en Oesel voor den tijd van dertig jaren.

**Bromsgrove of Broomsgrrove**, een stad in het Engelsche graafschap Worcester aan den spoorweg van Birmingham naar Gloucester, ligt op den linkeroever der Salwarpe, een zijrivier van de Severn en telt (1901) 20502 inwoners. Het is een belangrijke fabrieksstad en heeft een fraaie kerk met een toren van 60 m.

**Bromus**. Zie *Dravik*.

**Bronbeek** is een koloniaal militair invalidenhuis in de gemeente Arnhem aan den Velperweg gelegen. Koning *Willem III* kocht het landgoed in 1854 en bouwde er een koninklijk paleis, waar de graaf van *Chamford* in 1859 als balling de Nederlandsche gastvrijheid genoot. In hetzelfde jaar schonk *Willem III* het aan den Staat, om het voor het tegenwoordig doel te gebruiken. Sedert vergroot, bezit Bronbeek een mooie verzameling portretten van Indische krijgshelden, alsmede een kostbare collectie Indische wapens en zegetekenen. In het mooie park verheft zich een standbeeld van *Willem II* als kroonprins.

Volgens koninklijk besluit van den 31<sup>sten</sup> October 1862 gesticht, worden te Bronbeek krachtens het reglement van 1863, voor zooveel de ruimte toelaat, opgenomen: gegageerden van de koloniale landmacht, aan wie het gageement is toegekend terzake van 1<sup>o</sup> verwonding of vermissing, in den strijd bekomen of veroorzaakt door gevechten of bevolen diensten; 2<sup>o</sup> langdurigen, d. i. 40-jarigen dienst, mits in dat geval de gegageerden den leeftijd van 55 jaren hebben bereikt. In speciaal omschreven gevallen kunnen er ook nog gegageerden in worden opgenomen, die niet in de twee genoemde categorieën vallen, hijv. gepensioneerden der koninklijke Nederlandsche marine en van het korps mariniers.

**Broncheotomie.** Zie *Tracheotomie*.

**Bronchiën** zijn de boomvermige vertakkingen, waarin ziele de luchtpijp verdeelt. Beginnende met de zoogenaamde hoofdbronchiën (één voor rechts en één voor links) verdeelen deze zich in steeds kleiner wordende takken, die ten slotte in de longblaasjes (alveolen) overgaan. Voor bronchiectasie, bronchitis, broncheotomie, bronchoscepie zie men onder *Longen en Luchtpijp*.

**Bronchorst**, Jan Gerritszoon, was een Hollandsch figuur- en historieschilder en etser, geboren te Utrecht in 1603, overleden te Amsterdam in 1661 of 1662. Eerst wilde hij glasschilder worden en ging hij bij een paar glasschilders hier te lande en in Frankrijk in de leer. In 1626 vinden wij hem te Utrecht als glasschilder werkzaam, doch weldra begon hij zich op elieverschilderen toe te leggen. Sinds 1650 woonde hij te Amsterdam, waar hij o. a. het orgel in de Nieuwe kerk beschilderde en medewerkte aan de beschildering van het stadhuis op den Dam. *Bronchorst* schilderde historiestukken, landschappen en genrestukken in den trant van *Honthorst*. Zijn werken vindt men hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam en het Paleis op den Dam, en in het museum Kunstliefde te Utrecht. Talrijke etsen, die meereendeels landschappen voorstellen, zijn van hem bekend. Zijn zoons Jan en Gerrit, benevens *Cesar van Everdingen*, worden als zijn leerlingen vormeld.

**Bron de Vexela**, Joseph le, een Nederlandsch krijgsmans, werd geboren te Nijmegen, den 10<sup>den</sup> Maart 1793. Reeds in 1799 werd hij kadet bij de infanterie en in 1807 kwam hij als kweekeling op de militaire school te Honselaarsdijk. In Franschen dienst nam hij als eerste-luitenant deel aan den tocht naar Rusland en werd in 1815 in Nederland tot kapitein bevorderd. In 1823 werd hij overgeplaatst bij het Indische leger, streed in de binnenlanden van Padang en op de westkust van Sumatra, verkreeg den rang van majoor in 1824 en vocht verder op Celebes en in de oorlogen tegen *Dipo Negoro*. In 1831 vertoefde hij met verlof in Nederland en zag er zich geplaatst als commandant der troepen in het vijfde district van Zeeland en als bevelhebber van de 1<sup>ste</sup> afdeling mobiele Overijsselsche schutterij. In 1837 vertrok hij als kolonel naar Indië en werd er bevelhebber der tweede groote militaire afdeling. In 1841 werd hij gepensionneerd, verkreeg den titulair rang van generaal-majoor en overleed te Maastricht, den 13<sup>den</sup> November 1854. Hij was ridder van de Militaire Willemsorde 3<sup>de</sup> klasse en van de orde van den Nederlandschen Leeuw.

**Brondgeest**, Diederik Hendrik, bekend toneelspeeler werd in 1867 te Cheribon op Java geboren en genoot aanvankelijk opleiding aan de koninklijke militaire Academie te Breda, waar hij in 1888 bevorderd werd tot 2<sup>den</sup> luitenant bij de cavalerie. Slechts kort echter volgde hij de militaire loopbaan en nam in 1891 ontslag uit den dienst, om zich geheel aan het toneel te wijden, waarvoor hij reeds sedert lang roeping en grooten aanleg vertoonde. Sedert verwierf hij zich op dit gebied door zijn beschaafd en karaktervol spel een goeden naam en is verbonden aan het toneelgezelschap van den grooten schouwburg te Rotterdam.

**Brondolo** is de naam van een Italiaansch duinenland en fort, tot Venetië behoorende en nabij den mond der Brenta gelegen, welke laatste er een haven vermt, *Conca di Brondolo* genaamd.

**Brøndsted**, Peter Olaf, een Deensch onbeidkundige, werd geboren te Fruering bij Hersens in Jutland, den 17<sup>den</sup> November 1780. Met zijn vriend *Koes* reisde hij in 1806 van Kopenhagen, waar hij gestudeerd had, naar Parijs, na een 2-jarig verblijf aldaar naar Italië, en vervolgens met *Haller von Hallerstein* uit Neurenberg, *Linckh* uit Württemberg en von *Stackelberg* uit Esthland tegen het einde van 1810 naar Athene, waar de Engelschen *Cockerell* en *Forster* zich bij hen voegden. Van de verschillende ontdekkingen, die zij er deden, zijn vooral het opdelven des tempels van den Pan-Hellenischen *Zeus* op Aegina en van *Apollo* te Bassae bij Phigalia (1812) in Arcadië zeer merkwaardig. Toen *Brøndsted*, na zijn terugkeer in 1813 benoemd tot hoogleeraar in de Grieksche letterkunde aan de universiteit te Kopenhagen, zijn verblijf in Denemarken niet zeer gunstig oordeelde voor de bewerking zijner vroeger verriete nasporingen, henoemde de Deensche Regering hem tot agent te Rome. Van daar reisde hij in 1830 en 1831 naar de Ionische eilanden en Sicilië, begaf zich in 1824 wegens de uitgave zijner werken naar Parijs, bezocht in 1826 Engeland en keerde in 1832 naar Denemarken terug, waar hij tot geheimen raad van legatie en directeur van het antiquiteitenkabinet te Kopenhagen werd benoemd. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> Juni 1842. Zijn voornaamste werk is: „*Voyages dans la Grèce, accompagnés de recherches archéologiques, etc.*” (2 dln. Parijs en Stuttgart, 1826—1830). Verder schreef hij nog: „*A brief description of 36 ancient Greek painted vases found near Vulci*” (Londen, 1832) en „*The bronzes of Sires*” (Londen, 1836).

**Bronevskil**, Semen Bogdanowitsj, een Russisch generaal en gouverneur van Oost-Siberië, werd geboren te Petersburg in 1786. Hij werd er opgenomen in het kadettencorps en ging in 1806 als tweede-luitenant naar Siberië, waarwaarts hij 29 jaren later als stadhouder terugkeerde, een betrekking, waarmede hij op aanbeveling van *Speranski* bekleed werd. Hij voerde er een steels van kolonisatie in, dat duizenden landverhuizers — vooral uit China — derwaarts lokte. Hierdoor werd het verkeer verbeterd, de handel uitgebreid, en er ontstonden allengs bloeiende dorpen en steden. Ook vestigde hij in Oost-Siberië een militaire macht, en het gevolg hiervan was een uitzetting der Russische grenzen naar de zijde van China en de annexatie der landen aan de Amoer. Hij overleed te Petersburg, den 26<sup>sten</sup> Februari 1858.

**Brongas of Natuurgas** bestaat hoofdzakelijk uit licht koolwaterstof of methaan ( $\text{CH}_4$ ), om die reden ook wel meer *asgas* geheeten. Het is dezelfde koolwaterstof, die als *mijngas* (zie aldaar) zoozeer gevreesd is in de steenkoolmijnen. Uit slooten en poelen ontwikkelt het gas veelal in den vorm van talrijke gasbellen, zoodra men met een stok in den modderigen bodem roert, op sommige plaatsen stroomt het als een brandbaar gas van zelf uit den bodem door scheuren en spleten (Eeuwige vuren te Bakoe), of entsnapt, bij het boren van gaten of putten in den grond (zie *Aardgas*). Het laatste doet zich vooral in petroleumstreken voor. Zoo werd Pittsburg (Pennsylvania) gedurende geruimen tijd door dit natuurgas, door buizen naar de stad geleid, verlicht en verwarmd, totdat de gasaanvoer plotseling ophield; in 1892 werd echter opnieuw een gasaanzameling in de buurt der stad gevonden en terstond in gebruik genomen. In 1863 werd in Wellsville, Columbia (Ohio) bij het zoeken naar petroleum de boorstang met 200 voet huizen, toen men op 160 m. diepte gekomen was, als een laadstok uit het boorgat geschoten door het samengeperste gas, dat hij het boren in vrijheid werd gesteld. In 1894 werd bij een boring in Indiana op 240—300 m. diepte zulk een aanzienlijke hoeveelheid natuurgas aangetroffen, dat 18 steden, waaronder Chicago, er mede van licht- en kookgas konden worden voorzien. Ook in Europa zijn op tal van plaatsen uitstromingen van brandbare gassen voorgekomen, zooals in Hannover, bij Chatillon, bij Parma, St. Barthelemy (in de buurt van Grenoble), enz., echter slechts zelden in zulke hoeveelheden, dat het gas praktisch bruikbaar was. Ook in ons land wordt reeds in zeer eude tijden, in de eerste plaats in Friesland, gewag gemaakt van gas, dat uit den bodem stroomt en van zelf ontbrandt. Nauwkeurige waarnemingen werden echter eerst in de vorige eeuw gedaan en wel te Amsterdam omstreeks 1850 en te Delft in 1871.

In Nederland wordt het niet alleen in den modderigen bodem van stilstaande wateren algemeen aangetroffen, doch werd in de laatste jaren op tal van plaatsen in de lage westhelft des lands in putten gevonden, en wel in zulke hoeveelheden, dat het tot praktische doeleinden gebruikt kon worden, zoo bijv. in den „Braak”, een deel van den polder Zeevang in de buurt van Etersheim aan den westelijken oever der Zuiderzee tusschen Edam en Hoorn, verder aan den Kwakkerweg in den Beemster, bij Enkhuizen, te Delft, in verschillende droogmakerijen in Zuid-Holland, op eenige plaatsen in Friesland, enz. Op meer dan een plaats, zoo bijv. in verschillende polders in Noord-Holland, had men reeds lang opgemerkt, dat het water uit sommige Nortonputten niet slechts opwelde, d. i. tot een constante hoogte in de huis bleef stijgen, ook al werd het voortdurend verwijderd, maar ook, dat het in meerdere of mindere mate gasblaasjes medevoerde, die brandbaar waren. Tot pogingen om dit gas te verzamelen kwam men eerst, nadat in 1895 in de buurt ener boerderij in de Beemster eenige met lucifers spelende jongens een vrij hevige ontploffing veroorzaakt hadden. Dit gaf den heer *Jan Lankelma* te Purmerend, die het bestaan van het gas reeds lang kende, aanleiding te beproeven, of het niet in vel-

doende heereelheid ken verzameld werden voor praktische doeleinden.

Indien moerasgas op groote diepte onder den grond ontstaat en niet kan entsnappen, zal het in het daar aanwezige water onder den aanzienlijken druk, waarender het staat, voor een deel opgelost worden, ofschoon het onder gewonen druk daarin slechts weinig oplosbaar is. Wordt nu aan het water door een opening, bijv. door een in den grond geslagen Nortonbuis (zie aldaar), een uitweg verleend, dan zal het water onder den druk van het gas in de huis opstijgen en als een gasbron te voorschijn komen. Het onder den hoogen druk in het water opgeloste gas zal, zoodra het water aan de oppervlakte der aarde is gekomen en daardoor onder den gewonen druk is geraakt, voor het grootste deel in den vorm van gasblazen ontwikkelen. Bedraagt de lengte der huis bijv. 25 à 30 m., dan zal het aardgas in den bodem minstens onder  $3\frac{1}{2}$  tot 4 atmosferen absoluten druk moeten staan.

Het water der meeste bronnen, die brandbaar gas leveren, is min of meer bruin of geel en brak. Het gelijkt in klein op verdunde mada en heeft een flauwen zontachtigen en tevens min of meer bitteren smaak. De aard van het water, dat onderling neg wel verschilt, maar in hoofdzaak toch hetzelfde karakter vertoont, kan uit de analyse eener gasbron in de Beemster blijken.

#### Per Liter.

Vast everschet .....	1,9728 gram.
Gegloeid residu .....	1,8450 "
Gloeiverlies .....	6,7 proc.
Oplosbare bestanddeelen ..	1,3260 gram.
Onoplosbare bestanddeelen	0,4180 "
Verhouding epl. en onopl. .	1:2,55 "

Chlooraatrium .....	0,7071 gram.
Chloorkalium .....	0,0254 "

In het water als bicarbonaten voorhanden.	Calciumcarbonaat ..	0,1438 "
	Magnesiumcarbonaat	0,1993 "
	Natriumcarbonaat ..	0,5483 "
	Calciumphosfaat .....	0,1760 "
	Organische stoffen .....	0,1518 "
	Aluinaarde, kiezelzuur en verlies .....	0,0211 "
		1,9728 gram.

Geheele hoeveelheid koolzuur in het engkookte water .....	1,2897 gr. of 652 c.c.
Uitgedreven bij koking ..	0,3081 " " 155 "
In het gekeekte water over	0,9816 gr. of 496 c.c.

Een aantal andere analyses geven de volgende resultaten (zie tabel op pag. 314).

Opmerkelijk is, dat ijzerverbindingen er bijna geheel in onthreken en dat zwavelzure zonten, in onze grondwateren een zoo dikwijls voorkomend bestanddeel, of in het geheel niet in voorkomen. Groot is daartegen de rijkdom aan keukenzont en bij enkele bronnen aan fosforzuur en aan kaliumverbindingen, hetgeen echter volstrekt niet



Vaste stof.	Gegloeid	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	KCl	NaCl	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	CaH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	Ca <sub>3</sub> P <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	MgH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	FeH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub>
				117						
				93,6						
620	500	—	—	195						
1524	—	—	22	895						
1710	1488	—	—	812						
1973	1845	—	25,5	707	548	283	176	346	—	21
1953	—	—	29	706						
2013	1741	—	dnid.	608						
1970	—	—	—	659						
492	456	—	—	53	—	514	—	36,5	149	32
516	—	48	—	92	—	292	—	94	141	—
2890	2718	—	388	1560	456	66	—	311	—	21
635	—	26,4	—	29	26,6	407	—	72	113	4,6

behoeft te wijzen op een ontstaan van het gas uit overblijfselen van dierlijke aard in den bodem. De aanwezigheid der alkalicarbonaten is nog niet afdoende verklaard.

Het gas bevat behalve methaan (tot 86,5 %) ook stikstof en koolzuur, alsmede waterstof en kooloxyde, daartegen geen zuurstof, wel werd bij een paar analyses een weinig zwavelwaterstof aangetroffen. Het soortelijk gewicht kan op 0,6—0,7 gesteld worden, zoodat de dichtheid dubbel zoo groot is als van gewoon lichtgas (0,3—0,4), dat het ook in ontplofbaarheid verre overtreft. De oplosbaarheid is gering, volgens de meeste exploitanten hoogstens 6 %.

Een aantal analyses van het gas gaven de volgende resultaten.

#### Milligrammen per Liter.

CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	N	O	H	zware koolwater- CO stoffen	Som
91,8	8,2	.....	.....	.....	.....	100
83,6	16,4	.....	.....	.....	.....	100
79,7	20,3	.....	.....	.....	.....	100
88,4	11,6	.....	.....	.....	.....	100
86,5	9,1	4,4	.....	.....	.....	100
84,6	9,2	6,2	.....	.....	.....	100
79,7	10,4	9	0,5	0,4	.....	100
57,1	6	36,3	0,4	0,2	.....	100
64,2	9,3	18,9	0,3	6,4	0,8	100
74,8	3,4	16,2	0,4	4,6	0,6	100
77	8	15	.....	.....	.....	100
72,5	8	19,5	.....	.....	.....	100
77	8,1	14,9	.....	.....	.....	100
82,9	10,8	6,3	.....	.....	.....	100

Wat den oorsprong van het brongas betreft, mag het ontsnappen daarvan niet op een lijn worden gesteld, met dat van aardgas (zie aldaar) in petroleumstreken. De oorsprong behoeft niet op groote diepte gezocht te worden (hoogstens 80 m., doch meestal 25—32 m.) en zeer waarschijnlijk moet als bron voor het ontstaan van natuurgas in Nederland beschouwd worden het veen, de overblijfselen van grotendeels voorhistorischen plantengroei; geograafsch vallen de gasbronnen samen met het veengebied.

Op honderden plaatsen werd in de laatste jaren in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en het alluviale gedeelte van Friesland van het brongas

praktisch partij getrokken, nadat de heer *Lankelma* daartoe den stoot had gegeven. Door laatstgenoemden werd het eerste gas den 15<sup>den</sup> September 1895 op een boerderij in den Beemster ontstoken. De opbrengst der bronnen is zeer ongelijk (van 1 tot 100 kub. m. per etmaal) en hangt daarenhooft af van den luchtdruk, schommelt dus met den stand van den barometer. De wijze waarop in ons land het brongas tot verlichting en verwarming wordt aangewend, is zeer eenvoudig. Een plaatijzeren reservoir, welks grootte evenredig is met de hoeveelheid gas, die de bron per etmaal oplevert, is hewegelijk tusschen drie of vier loodrechte stijlen, waarlangs het met wrijvingsrollen glijdt, aan tegenwichten opgehangen en wel zoo, dat het kan rijzen en dalen in den put, die door de Nortonhuis wordt gevoed. Aan den bovenrand bevindt zich een kraan, verbonden aan een buis, die het gas rechtstreeks brengt in de huisleiding, uit ijzeren pijpen samengesteld. Daar het gas zeer zwak lichtgevend is, moet men door middel van konijns gasgloeilicht er uit vormen, en aangezien de temperatuur, die het brongas bij verbranding in een brander met luchttoevoer bereikt, niet hoog genoeg is, om het geheele konijns voldoende sterk in gloeiing te brengen, moet het gas gecarboneerd worden, d.w.z. men moet er dampen van koolwaterstoffen aan toevoegen, die rijker aan koolstof zijn dan het gas zelf. Op welk een schaal het gas echter gebruikt kan worden, blijkt o.a. uit de installatie der papierfabriek te Wormer, waar den geheelen nacht door 200—300 lichten er mede gevoed worden; het gas wordt hier verkregen als nevenprodukt van het welwater, benodigd voor de papierfabricage. Een belangrijke verbetering bij den aanleg — een vinding van den heer *Lankelma* — is het gebruik van *housten* wel pijpen in plaats der tot dusver algemeen gebruikte ijzeren, welke laatste echter reeds na een paar jaren vergaan waren.

Buiten Nederland wordt het brongas eveneens op tal van plaatsen aangetroffen en gebruikt, zoo in Holstein in de lage „Marschen“, die met open veen- en zeekleigebieden overeenstemmen; verder langs de boorden van Oostzee en Elbe, te Sommerfeld bij Leipzig, alsmede op onderscheiden plaatsen in Engeland.

**Brongersma, Titia**, een Nederlandsche dichteres, werd geboren te Dokkum en woonde te Gro-

zingen, waar zij hare bundels: „De bron-swaan of neugeldigten" (1886) en de „Hemelsche orgel-tonen" nitgaf. De eerste bevat meerendeels gelegenheidsgedichten, waarbij zich ook Fransche en Friesche verzen bevinden. Aan hare zucht tot onderzoek zijn wij eenige belangrijke berichten verschuldigd omtrent de Drentsche hunebedden.

**Brongniart, Alexandre**, een Fransch natuurkundige, werd geboren te Parijs, den 5<sup>den</sup> Februari 1770. Hij was achtereenvolgens hoogleeraar in de natuurlijke historie aan de Ecole centrale de quatre nations" (1797), ingenieur hij het mijnwesen (1794) en in 1800 directeur der porseleinfabriek te Sévres. Daarna was hij nog chef-ingenieur van de mijnen (1818) en hoogleeraar in de mineralogie te Parijs (1822). Hij overleed aldaar des 7<sup>den</sup> October 1847. Zijn eerste geschriften handelen over dierkunde. *Curier* gaf in die dagen zijn „Essais sur le règne animal" uit en spoorde hem aan, om zijn methode van onderzoek en van rangschikking toe te passen op de kruipende dieren. Dientengevolge verscheen het belangrijk werk van *Brongniart*: „Classification des reptiles" (1797). Verder schreef hij: „Traité élémentaire de minéralogie avec des applications aux arts" (2 dln. Parijs, 1807), „Introduction à la minéralogie" (Parijs, 1824, 1826) en „Tableau méthodique et caractéristique des principales espèces minérales" (Parijs 1824). Met *Curier* samen, gaf hij uit: „Description géologique et minéralogique des environs de Paris" (3<sup>de</sup> druk; Parijs, 1835). Tevens schreef hij over den bouw der Apennijnen en der Alpen (1821 en 1823) en over de Scandinavische rotsblokken, die in de Noordduitse vakte verspreid liggen. Andere geschriften zijn nog: „Essai d'une classification minéralogique des roches mélangées" (Parijs, 1813), „Classification et caractères minéralogiques des roches homogènes et hétérogènes" (Parijs, 1827), „Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe" (Parijs, 1827) en „Tableau de la distribution méthodique des espèces minérales" (Parijs, 1835). Aan de porseleinfabriek te Sévres voegde hij een museum voor ceramiek en een institut voor glashouderkunst toe, en vervaardigde enkele geschriften over het kleuren van porselein. Tevens schreef hij: „Mémoire sur la peinture sur verre" (Parijs, 1829) en „Traité des arts céramiques ou des poteries" (2 dln. met atlas. Parijs, 1844).

**Brongniart, Adolphe Théodore**, een Fransch botanicus, was een zoon van den voorgaande. Hij werd geboren te Parijs, den 14<sup>den</sup> Januari 1801, studeerde in de medicijnen en vooral in de botanie en ontving een benoeming tot lid der Académie en hoogleeraar in de plantkunde (1833) aan den Jardin des Plantes, terwijl hij door zijn kennis van de hedendaagsche en voorwereldlijke gewassen grooten roem verwierf. Als redacteur van de botanische afdeeling der „Annales des sciences naturelles" plaatste hij daarin, alsmede in de „Annales de la Société d'histoire naturelle de Paris" en in de „Annales du Musée d'histoire naturelle" zijn belangrijke opstellen. Op 20-jarigen leeftijd legde hij zich toe op de studie der fossiele planten, en reeds in 1821 gaf hij een proeve van rangschikking in het licht, waarop hij zijn „Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles" (1828) liet volgen. Zijn belangrijkste geschrift is: de „Histoire

des végétaux fossiles ou recherches botaniques et géologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe" (Parijs, 1828—1837, 2 dln.). Daarin gaf hij een chronologisch overzicht der verschillende voorwereldlijke flora's. Als plantenphysioloog maakte hij belangrijke onderzoekingen openbaar omtrent de opperhuid der planten, over de lichaampjes in het stufmeel, enz. Ook was hij werkzaam als phytograaf, zooals blijkt uit zijn: „Essai d'une classification naturelle des champignons" (Parijs, 1825), „Mémoire sur la famille des Rhamnées" (Parijs, 1826) en uit zijn: „Énumération des genres des plantes cultivées au Musée d'histoire naturelle de Paris" (Parijs, 1843). Hij schreef nog: „Rapport sur le progrès de la botanique phytographique" (1836), en overleed te Parijs, den 19<sup>den</sup> Februari 1876. Sedert 1852 was hij inspecteur-generaal der universiteit, en in 1866 werd hij lid van den keizerlijken Raad van openbaar onderwijs. Na zijn dood bezorgde de Académie de nitgave van zijn nagelaten werk: „Recherches sur les graines fossiles silicifiées" (Parijs 1881).

**Brongras (Catabrosa aquatica)** is een geslacht uit de plantenfamilie der Grassen. Stengel slap en glad, uitgespreide pluim met min of meerviolette aartjes. Aan waterkanten en vooral op balken, dielang in het water gelegen hebben.

**Bronikowski, Alexander August Ferdinand von Oppeln**, een Duitsch romanschrijver van Poolsche afkomst, werd geboren te Dresden, den 28<sup>sten</sup> Februari 1783. Reeds vroeg trad hij in Pruisische krijgadienst, werd in 1807 te Breslau gevangen genomen en woonde vervolgens bij afwisseling te Breslau, Praag en Dresden. Bij den aanvang van den Fransch-Russischen oorlog diende hij bij de Poolsche troepen, werd weldra bij den generaal staf van den maarschalk *Victor* geplaatst, begaf zich in 1815 weder in Poolschen dienst, nam als majoor zijn ontslag en bleef tot 1823 te Warschau. Daarna woonde hij achtereenvolgens te Dresden, Halberstadt en toen weder te Dresden, waar hij den 21<sup>sten</sup> Januari 1834 overleed. *Bronikowski* zocht de geschiedenis en de gesteldheid van Polen, in den traant van *Walter Scott*, in romantische tafereelen te schetsen. Zij waren echter te breed opgezet en te nitroerig bewerkt, om algemeen in den smaak te vallen. Zijn romans verschenen onder den titel: „Schriften" (21 dln., Dresden, 1825—1835) en „Sammlung neuer Schriften" (28 dln., Halberstadt, 1829—1834). Tevens schreef hij een „Geschichte Polens" (4 dln., Dresden, 1831).

**Bronikowski, Xavier**, een Poolsch patriot, werd geboren in 1797 te Magilna in Galicië, studeerde te Warschau in de rechten, hielp toen reeds geheime genootschappen stichten en verklaarde zich in 1819 in een vlugschrift een voorstander van de emancipatie der Israëlieten. Hij werd redacteur van een tijdschrift en trad daarna als rechter in dienst van den Staat. Weldra werd hij verdacht van deelneming aan een samenzwering, in hechtenis genomen en na verloop van 16 maanden met verlies van zijn post op vrije voeten, maar tevens gedurende 2 jaar onder politietoezicht gesteld. Hij gebruikte dien tijd om den roman: „Pan unterleitanant Woyciech" te schrijven. Tot aan het uitbarsten der revolutie werkte hij

aan Poolsche tijdschriften en dagbladen, en na de Fransche Julirevolutie veruieuwde hij zijn oude betrekkingen met Poolsche krijgslieden en was een ijverig lid der samenzwering. Op den avond van den 29<sup>sten</sup> November 1830 had zijn geestdrift grooten invloed op het welslagen der onderneming. Het eerste revolutionnaire dagblad, hetwelk in die dagen verscheen om de Polen te wapen te roepen, „De Patriot”, werd door hem geredigeerd. De club der Patriotten koos hem tot vice-president en weldra werd hij lid van den Raad van Bestuur. Tijdens de dictatuur van *Chlopicki* werd hij wederom beschuldigd van samenspanning tegen diens bewind, zoodat hij met *Lelesnel* en *Ontrowski* in den kerker werd geworpen, doch hij ontkwam door den val van den dictator aan een crimineel proces. Bij het naderen van den overwinnenden vijand snelde ook *Bronkowski* te wapen en nam als vrijwilliger bij den generaal staf van *Ducznicki* deel aan den slag van Nowawies en Kurow en aan dien van Bosewel. Bij zijn terugkeer te Warschau redigeerde hij het blad: „Het vrije Polen” en werd door *Krukowiecki* tot vice-president der hoofdstad benoemd. In die betrekking vaardigde hij zelfs nog na de capitulatie een proclamatie uit aan de inwoners, waarin hij hen aanspoorde, om straat voor straat tegen den erfvijand van Polen te verdedigen. Daarna nam hij de wijk naar het westen van Europa en schreef: „Meine Auswanderung aus Warschau”, alsmede: „Griefs nouveaux des cabinets européens contre le cabinet russe” (1832).

**Bronkhorst** is een Geldersche heerlijkheid in het W. der gemeente Steenderen, bestaande uit het vlek Bronkhorst en de kerkbuurt Olburgen. Volgens oude kronieken was *Jan van Bronkhorst* de eerste heer; hij leefde omstreeks 1035. *Adam van Bronkhorst* is echter de eerste, die voorkomt in een oorkonde, uitgevaardigd tusschen 1127 en 1131; zijn opvolgers hadden, als leden van een der edelste Geldersche geslachten, groot aanzien in het hertogdom. De heeren van Bronkhorst bezaten ook Renkum, Batenburg, Borkelo, Homoet, Wisch, Stirum, enz. In 1811 werd de heerlijkheid ingelijfd bij Steenderen.

Het kleine vlek Bronkhorst ligt aan den IJssel, 2 uur ten zuiden van Zutphen. In den 80-jarigen oorlog werd dit plaatsje herhaaldelijk geplunderd. Het slot was voor 1828 veel grooter dan in latere jaren. Door het Bronkhorsterveer staat het vlek in gemeenschap met Brummen. In de nabijheid zijn steenhakkerijen.

**Bronkhorst** is de naam van een der aanzienlijkste adellijke geslachten in Gelderland. Het heeft vooral door zijn hardnekkigen en langdurigen strijd tegen het geslacht *Heeckeren* een plaats gekregen in de vaderlandsche geschiedenis. De volgende personen behooren tot dit geslacht.

**Bronkhorst, Willem van**, heer van Bronkhorst en Batenburg, was een dapper krijgsman en raad van *Reinoud II*, graaf van Gelderland. Hij sneuvelde in 1328 in den slag bij Hasselt, waar laatste-genoemde graaf de overwinning behaalde op de oproerige Luikenars.

**Bronkhorst, Jan van**, een broeder van den voorgaande, was proost van de St. Salvatorkerk te Utrecht. In 1332 werd hij er met eenparige stemmen tot bisschop gekozen, maar pons *Johannes XXI*,

door de-graven van Holland en van Gelderland door den hertog van Brabant daartoe verzocht, verleende de wijding aan *Jan van Diest*. Na het overlijden van dezen (1340) werd *Bronkhorst* nogmaals gekozen, maar pons *Benedictus XII* verleende het ambt aan *Nicolaas Capucchi*, zoodat de tweemaal gekozenen den 26<sup>sten</sup> Juli 1346 als proost overleed.

**Bronkhorst, Gijsbert van**, was ridder en raad van *Reinoud II*, hertog van Gelder, onder wien de hongeroorlog tusschen de *Heeckeren* en *Bronkhorsten* een aanvang heeft genomen. *Gijsbert* beoorloogde *Jan van Arkel*, den 47<sup>sten</sup> bisschop van Utrecht, en verhandte Goor, waarna de bisschop met zijn bondgenoot *Frederik van Heeckeren* in de heerlijkheid Bronkhorst viel en alles te ruur en te zwaard verwoestte. Werd *Bronkhorst* aanvankelijk bijgestaan door *Reinoud II*, hertog van Gelder, de 17-jarige *Reinoud III*, die zich voorzeker aan den machtigen invloed der *Bronkhorsten* wilde onttrekken, koos de zijde der *Heeckerens*. Nu trokken de *Bronkhorsten*, door wraakzucht gedreven, partij voor *Eduard*, den jongeren broeder van hertog *Reinoud*. Dit was het begin van een strijd, die 2 eeuwen geduurd heeft. *Gijsbert* overleed in 1356.

**Bronkhorst, Diederik van**, de tweede zoon van den voorgaande, was raad van *Willem*, hertog van Gelder, en voerde in 1391 met den graaf van der *Made* oorlog tegen *Arnoldus van Horne*, den 29<sup>sten</sup> bisschop van Utrecht. Vooral de omstreken van Goor, Markelo, Holtten, Bathmen en Deventer waren het tooneel zijner krijgsbedrijven; hij overleed in 1408.

**Bronkhorst, Gijsbert van**, een broeder van den voorgaande, hielp in 1372 Arnhem veroveren, was in 1384 landdrost van het graafschap Zutphen, kocht van zijn zwager de heerlijkheid Borelno en overleed in 1402.

**Bronkhorst, Otto van**, was in 1418 tweede gedeputeerde nit het graafschap Zutphen, werd in 1420 beleend met Borelno, bekleedde in 1423 de betrekking van raad van *Arnoud V*, hertog van Gelder, en was in 1450 mede gemachtigd tot de regeering gedurende een reis van den hertog naar Rome.

**Bronkhorst, Diederik van**, was heer van Anhalt en Batenburg. Met dit laatste werd hij in 1442 beleend door keizer *Frederik III*, terwijl hij Oijen en Dieden in pandschap verkreeg van hertog *Arnold*. Met den graaf van *Horne* reisde hij naar Venetië, en van hier met dezen en met hertog *Johan van Cleef* naar Jerusalem, waar hij tot ridder werd geslagen (1450). Hij overleed te Nijmegen in 1451.

**Bronkhorst, Gijsbert van**, heer van Anhalt en Batenburg, een zoon van den voorgaande, was in 1407 gezant van hertog *Adolf van Gelder* op een conferentie te Cleef. In 1473 werd hij door de gemalin van hertog *Arnoud* afgevaardigd naar het Hof van Bourgondië, en hij overleed kort daarna.

**Bronkhorst, Jacob van**, heer van Anhalt en Batenburg, een zoon van den voorgaande, leefde in vijandschap met *Karel*, hertog van Gelder, en werd door dezen in 1503 uit Batenburg verjaagd en gevangen genomen, waarna hij 1500 gulden losgeld moest betalen en Anhalt afstaan. In 1505 werd hij stadhouder van Gelderland namens den

koning van Castilië en in 1506 raad van den vorst. Bij den vrede van Utrecht (1413) kreeg hij Batavia terug en overleed in 1516.

**Bronkhorst, Frederik van**, die in 1489 erfgenaam werd der heerlijkheid Bronkhorst, was een bodgenoot van *David van Bourgondië*, den 55<sup>ten</sup> bisschop van Utrecht, werd in 1490 door den bisschop van Münster met Borculo heeleend, kwam in 1501 in onmin met *Karel*, hertog van Gelder, onderwierp zich aan den aartsbischop *Maximiliaan*, werd in 1506 raad van den koning van Castilië in Gelderland en verzoende zich met *Karel*.

**Bronkhorst, Willem van**, heer van Batavia en Stein, een ijverig voorstander van Nederlands onafhankelijkheid, vergezelde den prins van Oranje in 1568 op diens eerste veldtocht tegen Alva en werd door hem in 1572 naar Zeeland gezonden, om er den opstand te bevorderen. In het jaar daarna was hij gonfrevier-generaal en bevelhebber van het leger, tot het ontzet van Haarlem bestemd. Met *Marinus Brand* (zie onder dezen naam) bestookte hij den vijand op het Haarlemmermeer, maar leed er een nederlaag, waarbij *Boss* 22 schepen veroverde. Om Haarlem uit den nood te verlossen, trok hij in den avond van den 8<sup>sten</sup> Juli uit Sassenheim met 4000 man, meest burgers uit Gouda en Delft, waarbij zich ook *Johan van Oldenbarneveldt* bevond, daarheen. Voorts had hij 600 ruiters onder zijn bevel en voerde 7 veldstukken, 400 munitievagens en musketschotrijve borstweringen met zich. Dit plan was echter aan den *Frederik van Toledo*, den bevelhebber der belegeringstroepen, niet verborgen gebleven; ook wist deze, dat de belegerden een opening in den wal hadden gemaakt, om na het waarnemen der afgesproken seinen een nitval te doen. Hij deed tegenover die opening een groote massa stroo in brand steken, om het zien der teekenen onmogelijk te maken, en legde zijn troepen in hinderlaag. *Bronkhorst* verscheen des ochtends te 3 uur aan het Maaspad, waar hij een aanvang maakte met het overpeulen der borstweringen. Na richte de Spaansche bevelhebber zijn geslacht op de ruiters van *Bronkhorst*, de voorhoede uitmakende; deze werden teruggeslagen en op de voetknechten gejaagd, die hierdoor gedwongen werden om te wijken, zodat er 700 sneuvelen. *Bronkhorst* zelf viel onder het strijden van zijn paard, werd gevangen genomen en overleed 2 dagen daarna aan een zware wond. Ter gedachtenis aan deze gebeurtenis is aan het verslaan der Vlamingen door *Witte van Haamstede* (20 April 1568) in 1817 door mr. *David Jacob van Lennep* op den hoek van de Maaspadlaan een gedenksteen opgericht.

**Bronkhorst, Karel van**, heer van Westharen-drecht en Obbicht, was een der onderteekenaars van het Verbond der Edelen. In een brief aan zijn moeder verklaarde hij, dat hij liever onder de Turken wilde wonen dan onder den koning, indien de inquisitie en de plakkaats gehandhaafd werden. Hij werd in 1580 te Keulen door een Spanjaard vermoord.

**Bronkhorst, Dirk van**, doorgaans *Dirk van Batavia* genaamd, was, evenals zijn jongere broeder *Gijbert*, mede een onderteekenaar van het Verbond der Edelen. Beiden begaven zich in dienst van *Emrik van Brederode* (zie aldaar) en deden, na het vertrek van dezen uit Amsterdam, vruchte-

loos moeite, om zich van die stad meester te maken. Zij begaven zich nu met hun krijgsvolk naar Noord-Holland en wilden, bij den hachelijken stand van zaken, naar Friesland oversteken en zich naar Embden begeven. Zij werden echter door den schipper op een laaghartige wijze verraden en door hem overgeleverd aan *Ernst Mulart*, schout te Hasselt en kapitein van den graaf van *Arenberg*. Van Harlingen werden de beide broeders naar Vilvoorden en vervolgens naar Brussel gezonden en aldaar den 1<sup>sten</sup> Juni 1568 onthoofd.

Ook andere leden van dit geslacht, zooals *Joost van Bronkhorst*, heer van Honnepel, *Dirk van Bronkhorst*, heer van Nederwormer, die in 1572 met anderen naar Engeland gezonden werd, om van koningin *Elizabeth* ondersteuning te verzoeken, en te Leiden gedurende het beleg overleed (1574), *Nikolaas van Bronkhorst*, heer van Bleiswijk, enz., behoorden tot het Verbond der Edelen en tot de voorvechters voor Nederlands onafhankelijkheid.

**Bronkhorst, Jan van**, gewoonlijk *Johannes Noviomagus* genaamd, daar hij in 1494 te Nijmegen geboren werd. Nadat hij in 1512 te Rostock tot magister in de wijsbegeerte bevorderd was, werd hem aldaar het hoogleeraarsamt opgedragen in de wiskunde. Van hier begaf hij zich naar Keulen, waar hij een dergelijke betrekking aan het collegium Montanum aanvaardde. Hij werd er licentiaat in de beide rechten en ontving in 1539 een aanstelling tot rector aan de destijds beroemde Latijnsche school te Deventer. Hij was een groot voorstander der Hervorming en woonde openlijk de prediking van *Casper Coolhaas* bij. Hij overleed te Keulen in 1570. Tot zijn geschriften behooren: „De astrolabii compositione” (1533). „Apologia pro identitate auctoris librorum de ecclesiis Hierarchia cum Dionysio Areopagita, etc.” (1536). „Schoelia in dialecticam Georgii Trapezanti, etc.” (1537). „C. Ptolemaei Alexandrini libri VIII de geographia, e Graeco denovo traducti etc.” (1540). „Etymologia grammaticae latinae” (1550), enz.

**Bronkhorst, Everard van**, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Deventer in 1554, studeerde aanvankelijk in zijn geboortestad en vertrok met zijn ouders in 1569 naar Keulen. Nadat hij hier in de rechten gestudeerd had, zocht hij de hoogeschoolen te Marburg, Erfurt en Wittenberg, werd te Bazel doctor in de rechten en daarna hoogleeraar te Erfurt. In 1581 keerde hij naar Deventer terug en werd er in 1586 tot hoogleeraar gekozen. Toen die stad in handen der Spanjaarden viel, vluchtte hij naar Leiden en werd er gewoon hoogleeraar in de rechten. In 1621 verkreeg hij wegens ziekteelijkheid zijn eervol ontslag en overleed den 27<sup>sten</sup> Mei 1627. Van zijn geschriften noemen wij: „*Evangelio* centuriae duae, juxta seriem Pandectorum dispositae, etc.” (1595, 1607 en 1657). „*Controversiarum juris centuriae duae*” (1602 en 1610). „*Evangelio* centuriae sex, etc.” (1621 en 1695). „*Methodus Feudorum*, etc.” (1613, enz.). „*In titulum Digestorum*, etc.” (1613, enz.). „*Aphorismi politici et militares*, etc.” (1638). Zijn zoon *Gerhard van Bronkhorst* was hoogleeraar in de rechten en zedeleer aan de hoogeschool te Harderwijk.

**Bronn, Heinrich Georg**, een Duitsch natuurkundige, werd geboren 4e Ziegelhausen bij Hei-

delberg, den 3<sup>den</sup> Maart 1800, bezocht de gymnasie te Mannheim en te Heidelberg en wijdde zich in 1817 in laatstgenoemde stad aan de studie der natuurkunde. In 1821 begon hij zelf college te geven en was de eerste, die aan een Duitse academie de leer der versteeningen op een wetenschappelijke wijze behandelde. In 1828 werd hij buitengewoon en in 1833 gewoon hoogleraar in de natuurkunde en technische wetenschappen en ontving in 1832 de nitnoodiging om als directeur van het zoölogisch kabinet voorlezingen te houden over dat gedeelte der natuurlijke historie. Weldra verscheen van hem een „System der urweltlichen Conchylien“ (Heidelberg, 1824,) gevolgd door een „System der urweltlichen Pflanzentiere“ (Heidelberg, 1825). Zijn toebten in het zuiden van Europa en later in Italië gaven aanleiding tot zijn „Ergebnisse meiner naturhistorischen und ökonomischen Reisen“ (1825). Vervolgens deed hij elk jaar een wetenschappelijke reis en leverde, als de vrucht daarvan, zijn nitmuntende „Gaea Heidelbergensis“ (Heidelberg, 1830). Vooral klom zijn roem door de uitgave zijner grondige en met zorg bewerkte „Lethaea geognostica“ (2 dln., Stuttgart, 1836—1838), een beschrijving der eigenaardige fossielen in elke gesteenteformatie, die bij herhaling gedrukt is, alsmede door zijn „Geschichte der Natur“ (Stuttgart 1841—1849, 3 dln.), door zijn „Paleontologische Kollektaneen“ (1843) en door zijn uitmuntende, door de Fransche Academie bekroonde prijsverhandeling „Untersuchungen über die Entwicklungsgesetze der organischen Welt während der Bildungszeit unserer Erdoberfläche“ (1858). In het 3<sup>de</sup> deel der „Neuen Encyclopädie für Wissenschaften und Künste“ bewerkte hij de „Allgemeine Zoologie“, die gevolgd werd door een „Allgemeine Einleitung in die Naturgeschichte“ (1858). Ook gaf hij in 3 deelen uit: „Die Klassen und Ordnungen des Thierreiches wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild“ (1859—1861). Vele belangrijke opstellen heeft hij geleverd in het door hem en Leemhard uitgegeven „Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Geognosie und Petrefactenkunde“ en ook heeft hij het werk van Darwin over het ontstaan der soorten in het Duitsch vertaald (1860; 7<sup>de</sup> druk Stuttgart, 1883). Bronn was lid van onderscheidene geleerde genootschappen en overleed te Heidelberg, den 5<sup>den</sup> Juli 1862.

**Bronnen** zijn plaatsen aan de oppervlakte der aarde, waar het water in een min of meer aanzienlijke boeveelheid uit den grond opstijgt. Met uitzondering van enkele bronnen, die in verband staan met de zee, is het water van alle bronnen afkomstig van den neerslag, waarvan een gedeelte in den bodem dringt en onder den invloed der zwaartekracht steeds dieper zakt, totdat het op ondoordringbare lagen stuit en daarlangs afstroomt, om op andere, lager gelegen plaatsen als bron weer te voorschijn te treden. Is de bodem slechts tot op geringe diepte los of het gesteente doorsneden van kloven, dan komt het water eenvoudig op de laagste plaats van het neerslaggebied aan de aardoppervlakte. In dit geval hangt de waterrijkdom van de bron rechtstreeks samen met den regenval, en de temperatuur is afhankelijk van die der lucht. Is echter de bodem tot op een grootere diepte los of van diepere speten voorzien, dan kan het water soms tot op een aanmer-

kelijke diepte in den grond dringen en wordt het moeilijker, den ondergrondschen loop te bepalen, dien het water van een bron genomen heeft. In streken, waar de bodem nit regelmatig lagen bestaat, komt bij een plotselinge afbreking van de ondoordringbare laag het water als een laagbron te voorschijn (zie fig. 1). Heeft de ondoor-

Fig. 1.



Laagbron.

dringbare laag een komvormige gedaante, dan verzamelt zich het water daarin en loopt vervolgens over den rand weg als een *overstortbron*. (fig. 2). Wordt een waterdichte laag door een smal dal doorsneden, dan spreekt men van een *spleetbron*; (fig. 3) is een gedeelte van den bodem plaatselijk weggezakt, dan kan een *verzakingsbron* ontstaan.

Fig. 2.



Overstortbron.

(fig. 4). Bij de *opstijgende* bronnen komt het water uit de diepte langs een korten weg naar de oppervlakte, terwijl het daarentegen een langen, zwak hellenden weg doorloopen heeft, alvorens het laagste punt te bereiken. Dergelijke bronnen ontstaan in den regel uit een gebied met aanzienlijken neerslag en bezitten diensgevolge een grooten waterrijkdom. Hiertoehoeoren ook de *Artesische putten* (zie aldaar), die steeds zeer diep zijn (zie fig. 5) en de zoetwaterbronnen, die in de zee nitmonden. Deze laatste soort vindt men o. a. aan de kusten van Griekenland.

Fig. 3.




Spleetbron.

De waterrijkdom van alle bronnen, wier water een langen, onderaardschen weg heeft afgelegd, hangt bevalve van het bedrag van den neerslag af van de oppervlakte van het doorstroomde gebied. Alle bronnen, die regelmatig stroomden,

bezitten een groot toevoelingsgebied. De meeste bronnen zijn echter periodiek; zij stroomden nu eens zwakker, dan weer sterker en konden soms


FIG. 4.



Verzakingsbron.

geheel op. Onder *meibronnen* verstaat men zulke, die gedurende den winter ophouden en in de lente weer beginnen te stroomden. Deze ontvangen meestal hun water van de sneeuw, die in het voorjaar

FIG. 5.



Ideaal profiel door de basis der artesische bron van Grenelle (bij Parijs). a klei; b wit krijt; c grijs krijt; d glaukoniet-krijt; e gault; f Nôtre Dame te Parijs; g Dôme des Invalides te Parijs.

op de bergen begint te smelten. *Intermitterende* bronnen of *hongerbronnen* hebben een zeer regelmatig tijd, waarin zij niet stroomden. De bron van Fonsanbe bij Nîmes houdt elke zeven nren op, die van Eichenberg elk twee nren. Menschrift de periodieke werking van deze bronnen toe aan het bestaan van onderaardsche hollen, die van boven af gevuld worden en een soort hevelinrichting bezitten, waardoor zij loegvloeden.

De temperatuur der bronnen, wier water in het toevoergebied maar tot een geringe diepte in den bodem dringt, stemt vrij nauwkeurig overeen met de gemiddelde temperatuur van de landstreek. Het water der *warne bronnen* is tot een veel grooter diepte ingedrongen, hoe dieper, des te heeter is de bron. Men vindt bronnen van alle temperaturen, tot kookhitte toe. Tot de laatste soort behooren o. a. de *Geysers* (zie aldaar).

Bijna alle bronwateren bevatten een geringe hoeveelheid licht, koolzuur en minerale zouten, waardoor het water frischer van smaak is dan regenwater. Als het gehalte aan zouten aanzienlijk is, spreekt men van *minerale bronnen* of *geneeskrachtige bronnen* (zie aldaar). Bevat het bronwater veel koolzuur, dan staat de bron in den regel onderaards in verband met een *gasbron*. (zie aldaar). Andere bronnen bevatten zwavelwaterstofgas of verschillende zouten (zie *Minerale bronnen*), die het water op zijn weg door den bodem opgelost heeft.


De *indifferentie bronnen* zijn zeer arm aan zouten, zooals o. a. die aan de noordelijke helling van het Thüringer Woud. Uit het water van sommige bronnen scheiden de opgeloste stoffen zich af bij de aanraking met de lucht. Zop ontstaant de afzettingen van oker, uit de ijzerhoudende bronnen, van travertijn of tufsteen uit de kalkhoudende bronnen.

**Bronnen, Minerale**, onderscheiden zich door hun aanzienlijk gehalte aan zouten of andere geneeskrachtige stoffen en veelal ook door binnne hooge temperatuur. Het zontgehalte der minerale bronnen wisselt af tusschen 0,2 en 37 gram per kg. water. De temperatuur der gewone bronnen bedraagt in den regel niet minder dan 6° C., maar vele minerale bronnen hebben zelfs vrij hooge temperaturen, zooals de „Sprudel” in Karlsbad en het water van Plombières (72,45), de bron van Chaudes-Aigues (87°), de Petenbron in den Kanakasus en de bron van Las Trincheras in Venezuela (90°). De minerale bronnen hebben hun zontgehalte te danken aan de zouten der gesteenten of aardlagen, waar het water doorheen is gesijpeld. Hun hooge temperatuur staat in verband met de diepte, tot waar het water is ingedrongen; hoe grooter deze diepte is, des te heeter is ook de bron. (fig. 6).

Het bronwater bevat meestal alkalische zouten, metaalzouten of de halogenen, jodium, bromium, chloor en fluor. Van de alkalische zouten zijn natrium, kali, calcium- en magnesiumzouten de voornaamste; minder dikwijls komen barium- en lithiumzouten voor. De zuren, die met deze zouten verbonden optreden, zijn: koolzuur, zwavelzuur, chloorwaterstofzuur, boorzuur, fosforzuur en kiezelzuur. Onder de metaalzouten komen ijzerverbindingen het meest voor; maar ook mangaan, zink en strontium wordt somtijds aan-

getroffen. Onder de andere chemische stoffen, die in de minerale bronnen voorkomen, zijn koper, arsenium, barium, caesium en rubidium de voor-

Fig. 6.



De beide voornaamste toevloerkanalen der bronnen van Karlsbad. *aB* hoofdspleet; *BB* nevenspleet; *B* 258 m. beneden de aardoppervlakte.

naamste. Onder de opgeloste gassen staan znnrstof, stikstof, koolzuur en zwavelwaterstofgas op den voorgrond. Organische bestanddeelen zijn in den regel slechts in geringe hoeveelheden aanwezig, van dierlijken of plantaardigen oorsprong en meestal afkomstig van algen en infusoriën.

Men verdeelt de minerale bronnen naar de hoeveelheid en de soort der opgeloste stoffen in verschillende groepen, zooals *indifferente bronnen*, *zoutbronnen*, *bitterbronnen*, *zwavelbronnen*, enz.

De *indifferente bronnen* (wildbäder, akrototbermen) bezitten geen bepaalde chemische bestanddeelen, leveren een bijna chemisch zuiver water, en danken hunne geneeskrachtige werking voornamelijk aan de hooge temperatuur. Men vindt deze o.a. te Gastein, Pfäfers, Ragatz, Warmbrunn, Johannishad, Wolkenstein, Römerbad, Wildbad, Teplitz, Plombières, enz. *Zoutbronnen*, die voornamelijk keukenzout bevatten, vindt men te Kissingen, Homburg, Soden, Cronthal, Cannstatt, Wiesbaden en Baden-Baden. Bevatten deze bronnen een buitengewoon groot gehalte aan keukenzout, dan noemt men ze in Duitschland „solen”. Hiertoe behooren de baden van Ischl, Reichenhall, Wittekind, Kösen, Sulza, Arnstadt, Salznungen, Julinsbad, Sanderode, Frankenhausen, Kolberg, enz. Bronnen, die ook jodium en bromine bevatten, vindt men te Adelheidsquelle en Krankenheil bij Tölz, Krenznach, Hall in Oostenrijk, Elmen in de provincie Saksen, Königsdorf-Jastrzemb, Salzschlirf, Dürkheim en Bez in Zwitserland. *Alkalische bronwateren* bevatten hoofdzakelijk koolzure alkalizouten en koolzuur; vele ervan zijn arm aan vaste bestanddeelen, maar rijk aan koolzuur, en dienen daarom als verfrisschenden drank (*Apollinariscater* bij Abweiler, de Harzer Sauerbrunnen, Cronthaler Apollinarisbrunnen, enz.). Koolzuur en koolnatrium zijn de bestanddeelen, die in de alkalische bronnen het meest

voorkomen. Zulke bronnen komen voor te Vichy, Nenenahr, Bilin, Ober-Salzbrunn, Gieszhübel, Fachingen, Geilman, Teinach, de Krondorfer Quelle in Bobemen, enz. *Bitterwaterbronnen* vindt men te Seidschütz, Seidlitz, Püllna, Ofen en Friedrichshall. Zij bevatten zwavelzuren magnesia. *Glauberzoutbronnen* (zwavelzuur natrium) wordt gevonden te Marienbad, Bertrich, Rohitach, Tarasp-Schuls, Franzensbad en Karlsbad. De *zwavelbronnen* bevatten zwavelwaterstof en metaalverbindingen met zwavel opgelost. Warme zwavelbaden komen voor in Aken, Baden bij Weenen, Baden in Zwitserland en Landeck; konde te Neundorf, Eilsen en Weilbach. Ijzerhoudend water wordt geleverd door de bronnen van Pyrmont, Driburg, Spa en Steben. Zij bevatten dubbelkoolzurenijzer-oxydule. De Karolinen- en Ambrosiusquelle te Marienbad bevatten bovendien nog zout.

Reeds in oude tijden maakte men gebruik van de minerale bronnen, en in den nieuweren tijd worden ze systematisch geëxploiteerd. Sommige daarvan dienen alleen om te baden, van andere wordt het water ook gedronken, zooals dat van de ijzerhoudende bronnen, de bitterwaterbronnen, enz. Ook worden sommige bronnen voor beide doeleinden gebruikt. De gassen, die door sommige bronnen worden opgeleverd, dienen ook tot inhalatie. De bronkuren worden voornamelijk gebonden van Mei tot October en duren in den regel vier weken. Het water wordt 's morgens voor het ontbijt gebruikt in hoeveelheden van 60 tot 900 gram. Gedronde het drinken is een lichte beweging zeer aan te bevelen. De kuur wordt ondersteund door een streng dieet, door het genot van frissche lucht en door geestelijke en lichamelijke rust.

In Nederlandsch-Indië, waar de vulkanische gesteldheid van den bodem tevens vele warme bronnen heeft doen ontstaan, treft men talrijke minerale bronnen aan. Die van Java zijn het beste bekend. In 1881 vermeldde Dr. *Schneider* reeds 89 minerale bronnen aldaar, terwijl na dien tijd nog tal van nieuwe ontdekt werden. De meeste ervan zijn jodiumhoudend en worden bezocht door personen, lijdende aan huidziekten, reumatisme en syphilis. In Bantam vindt men te Tjipamas en Tjibok een paar bronnen, die vroeger van regeeringswege geëxploiteerd werden. Later heeft echter het regeeringsoezicht opgehouden, en de patiënten zijn na aan zich zelf overgelaten. Van de overige geneeskrachtige bronnen wordt er nog geen enkele van regeeringswege geëxploiteerd, hoewel herhaaldelijk de aandacht op dit onderwerp is gevestigd. Slechts enkele ervan zijn in handen van particulieren. Wel is het water van verschillende zijden onderzocht en de geneeskracht ervan bestudeerd, maar tot nog toe wordt het nog niet in den handel gebracht. Tot deze bronnen worden ook gerekend de zoogenaamde *moddercellen* of *slijkvulkanen* (zie aldaar). Behalve de reeds genoemde zijn de voornaamste minerale bronnen op West-Java: 1°. die te Gadok in Buitenzorg, op een hoogte van 330 m. boven de zee. Deze ligt aan den grooten weg en was vroeger een gezondheidsstabilisment, maar wordt sinds den aanleg van spoorwegen op Java minder druk bezocht. Aan de zuidelijke belling van den Megamendoeng te Tjipanas, te Garoet en te Tassik melaja vindt men eveneens minerale bronnen. Het water der bronnen bij Palimanan in Che-

rijsen heeft een temperatuur van 63.3 C. en welt uit talrijke openingen op. Het riekt naar zwavelwaterstofgas, smaakt zontachtig en zet groote boereeltheden kalkspaat en kalktaf af. Verder vindt men in Cheribon nog warme bronnen te Koenigang. Op Midden-Java worden warme bronnen gevonden te Pelantongan. gelegen in het noordwestelijk deel van de residentie Semarang, op een hoogte 693 m. aan de hellingen van den Goenoeng Praboe. In 1842—1844 werd hier een militair geneesheidsetablisement opgericht, waar zelfs meltschen ter geneezing werden opgenomen. In 1854 werd dit etablissement door den directeur Dr. Mandt van de regering overgenomen en is sinds dien tijd in particuliere exploitatie gebleven. Het diktirk Selokaton, waarin de genoemde bron is gelegen, heeft tevens nog minerale bronnen te Gebangan en Asinan, die beide sterk jodiumhoudend zijn. In Soerakarta vindt men zoowel warme als koude bronnen, naast elkaar ontspringend op een kleine oppervlakte, Pablengran genaamd, nabij de desa Meteséh, 2½ paal ten Z.W. van Karang Pandan. Deze bronnen zijn van een zeer verschillende mineraal gehalte en worden door inlanders en Europeanen druk bezocht. Op Oost-Java is de residentie Soerabaja rijk aan warme bronnen, die gelegen zijn op de hellingen van het Ardjoenogebirge. De meest bekende minerale bronnen op Celebes vindt men in de Minahasa, ten getale van 66 stuks, tusschen Tompasso en Langowa.

In Nederland wijst de geologische gesteldheid van den bodem er op, dat het voorkomen van minerale bronnen niet waarschijnlijk is. De eenige staalwaterbron is de bekende Wilhelmina-Bron te Haarlem.

**Bronner, Frans Xaver**, een Duitsch Idyllendichter, werd geboren te Höchstädt in Zwaben, den 23<sup>sten</sup> December 1758, bezocht het college der Jesuïeten te Dillingen en ging vandaar in 1776 als Benedictijner monnik naar Donaauwörth. Een schoone verzameling visschersgedichten en verhalen met een voorrede van Gessner (Zürich, 1787) was de vrucht van zijn verblijf in het klooster. Dit laatste scheen hem echter weinig te behagen, want in 1785 nam hij de wijk naar Basel, waar hij onder den naam van *Jose Winfried* geplaatst werd in een boekdrukkerij, en ging vervolgens naar Zürich, waar hij mederedacteur werd van de „Zürcher Zeitung“. Een poging, om zich in Aargenburg wederom aan het kloosterleven te gewennen, eindigde met een herhaalde vlucht, en zijn vrienden in Zwitserland bezorgden hem in 1803 een onderwijzersbetrekking in Aaran, vanwaar hij zich naar Frankrijk en in 1810 als hoogleraar naar Kazan begaf. In 1817 keerde hij naar Aaran terug, werd er weder onderwijzer aan de school van het kanton, later archivaris en bibliotheecaris, ging over tot het Protestantisme, verloor vervolgens het gezicht en leefde van een pensioen, hem door den Grooten Raad toegekend, tot aan zijn dood, den 11<sup>den</sup> Augustus 1850. De lotgevallen van zijn jeugdigen leeftijd zijn door hem zelf beschreven (1795—1797, 3 dln.); voorts heeft men van hem: „Neue Fischergedichte“ (1794), „Der erste Krieg“ (1810, 2 dln.), „Lustfahrten ins Idyllenland“ (1833, 2 dln.), „Abenteuerliche Geschichte Herzogs Werner von Urslingen“ (1828) en „Der Kanton Aargau“ (1844, 2 dln.).

**Bronner, Johann Philipp**, een bekwaam wijnkenner en wijnbonwer, werd geboren te Neckargemünd, den 11<sup>den</sup> Februari 1792 en vestigde zich in 1816 als apotheker te Wiesbaden. Een grondige kennis der natuur stelde hem in staat, op wetenschappelijke wijze verbeteringen aan te brengen in den wijnbouw, vooral in het smooien en kweken van den wijnstok. Een nieuwe methode van kweken maakte hij in 1825 openbaar. Hij deed reizen door alle gewesten, waar de wijnbouw gedreven wordt, van Spanje tot aan de Turksche grenzen, en hij bracht van den wijnstok 400 soorten bijeen, die hij alle in zijn wijngaarden aankweekte. Hij werd vervolgens benoemd tot oecomomieraad en woonde als grondheerzitter en apotheker te Wiesloch bij Heidelberg. Hij overleed aldaar den 4<sup>den</sup> December 1865. Van zijn geschriften vermelden wij: „Die Verbesserung des Weinbaues durch praktische Anweisung, den Riesling ohne Pfähle durch Latten vermittelt des Bockschmitts zu erzielen“ (Heidelberg, 1830), „Anleitung zur nützlichen Anpflanzung der Tafeltrauben“ (1835), „Der Weinbau am Rhein und in Süddeutschland“ (Heidelberg, 1833—1842, 7 stikken), „Der Weinbau und die Weinbereitung in der Champagne“ (Heidelberg, 1840), „Die deutsche Schaumweine für deutsche Weinrecht und deutsche Weintrinker“ (Heidelberg, 1842), „Die Bereitung der Rothweine und deren zweckmässigste Behandlung“ (Frankfort 1856) en „Die wilden Trauben des Rheithals“ (Heidelberg, 1857). Naar hem heeft men een soort van druiven „Bronnertrauben“ genoemd.

**Bronnikow, Fedor Andrejewitsj**, een Russisch historischilders, werd in het gouvernement Perm geboren in 1827. Hij kreeg zijn opleiding aan de academie te St. Petersburg, was hoogleraar in het historischilderen aldaar en vestigde zich later te Rome, waar hij den 22<sup>sten</sup> September 1902 overleed. Tot zijn beste schilderstukken worden gerekend: „Alcibiades en Aspasia“, „Petrus en Arria“, „Horatius bij Augustus“, „De Pythagoreers, het opkomen van de zon begroetend“, „De laatste maaltijd van de ter dood veroordeelde Christenen.“

**Bronolie.** Zie *Petroleum*.

**Brons** is een legering van koper en tin of van koper, zink en tin en wordt gebruikt tot het gieten van standbeelden, klokken en kanonnen, als grondstof voor gietwerken, die verguld moeten worden, kunstvoorwerpen, enz. Het antieke brons werd reeds in de oudste tijden gebruikt voor het vervaardigen van wapenen, munten, kunstvoorwerpen, enz. en is samengesteld uit koper en tin. De meeste soorten antiek brons bevatten 75 tot 90% koper en 25 tot 10% tin. Deze soort is echter niet zeer geschikt voor bewerking; ze is moeilijk smeltbaar, dik vloeibaar, en hij het afkoelen vormen zich legeringen van afwisselende samenstelling, waardoor het uiterlijk der voorwerpen zeer benadeeld wordt. Kort voor het begin van onze tijdrekening werden de Romeinsche standbeelden en munten vervaardigd van een soort brons, die ook zink bevat. Brons voor standbeelden moet een donker-roodachtig-gele kleur bezitten en fijnkorrelig op de hreuk wezen, zich zonder moeite laten vijlen en bewerken en hij het smelten zoo dun vloeibaar worden, dat het tot de fijnste holten van den vorm doordringt; na het afkoelen



moet het een gelijkmatige massa vormen, sterk genoeg om tegen stoot en wrijving bestand te zijn en tevens zoodanig van aard, dat het allengs van zelf of door hijsmiddelen een antieke groene kleur (patina) aanneemt. Het standbeeld van *Hendrik IV* op den Pont Neuf te Parijs bevat 89,62% koper, 4,2% zink, 5,7% tin en 0,48% lood. Voor de moderne standbeelden gebruikt men legeringen, waarin veel zink voorkomt, o.a. 10 à 18%. Bij een grooter zinkgehalte wordt het brons bros en verliest allengs de fraaie kleur; het wordt groen en grijsachtig. Door de toevoeging van eenig lood laat het zich gemakkelijker bewerken; te veel lood doet echter vlekken ontstaan. Volgens *d'Arce* is de beste legering voor bronzen standbeelden: 78,47% koper, 17,23% zink, 2,87% tin en 1,43% lood. Het klokkenbrons, ook klokken-spijs genaamd, moet zich onderscheiden door hardheid en door een welluidenden toon, en bestaat uit een legering van koper en 20 à 25% tin. Een toevoeging van zink of lood is nadeelig, en het geloof, dat door bijmenging van zilver de toon welluidender wordt, is onjuist. Ook de gongs der Chinezen vervaardigt men van bovengenoemd mengsel.

In het brons voor kanonnen eischt men de grootst mogelijke taaiheid, opdat het geschut bij het losbranden voor springen bewaard blijve; het moet veerkrachtig en hard wezen en weerstand kunnen bieden aan de scheikundige werking der gassen, die bij de ontplofing van het kruit ontstaan, alsmede aan den invloed van den dampkring. Daartoe gebruikt men een legering van 90 deelen koper en 10 deelen tin. In den laatsten tijd heeft men het gebruik van staalbrons en in Oostenrijk van smeedbaar brons zeer aanbevolen. Zie verder *Geschutgieterij*.

Het brons voor scheepsbekleding bestaat uit 93,5 à 95,7% koper en 6,5 à 4,3% zink. Het laat zich in gloeienden toestand tot blik walsen en is tegen de inwerking van het zeewater beter bestand dan zuiver koper.

Voor metalen spiegels neemt men 31,5% tin en 68,5% koper; dit mengsel is geschikt voor een fraaie polijsting, en men kan dit door een gering toevoegsel van arsenicum verhoogen. Brons voor medailles bevat 8 tot 12% tin en somtijds kleine hoeveelheden zink en lood. Snel gesmolten brons wordt in water geblescht, gestempeld, door langzame afkoeling hard gemaakt en ten slotte gehruineerd. Ook pasmunt heeft men van dergelijke legeringen vervaardigd, zooals in Nederland, Frankrijk, Zweden en Zwitserland.

Hoogst belangrijk is in onze dagen het brons voor de vervaardiging van sommige deelen van machines, zooals tappen voor assen, excentrieken, schoepen van turbines, stoomzuigers, bussen voor wagenraderen, moerschroeven, pomphuizen, getande raderen, balansarmen, optische instrumenten, enz. Daarvoor komt vooral het aluminiumbrons te pas, bestaande uit 90% koper en 10% aluminium, terwijl ook het phosphorbrons en het mangaanbrons een ruime toepassing vinden voor zware constructiedelen.

**Bronsart von Schellendorff, Hans**, een Duitsch musicus, geboren te Berlijn, den 11<sup>den</sup> Februari 1830, werd in 1853 een leerling en aanhanger van *Liszt*. Van 1861 tot 1862 dirigeerde hij

de Enterpe-concerten te Leipzig, volgde *von Bülow* op als directeur der „Vereeniging van muziek-liefhebbers“ te Berlijn en werd in 1867 benoemd tot intendant van het Hoftheater te Hannover. Van 1867—1895 was hij intendant-generaal van het Hoftheater te Weimar. *Bronsart* was een bekwaam pianist en heeft composities gemaakt voor piano-, kamer- en orkestmuziek. Tot de beste daarvan behooren een Trio en een pianoconcert (Fismoll).

Zijn vrouw *Ingeborg*, geboren *Starck*, met wie *Bronsart* sinds 1861 gehuwd is, werd te St. Petersburg geboren, den 24<sup>den</sup> Augustus 1840. Zij trad reeds vroeg op als pianiste, was een leerlinge van *A. Henselt*, gaf met veel succes concerten te Parijs (in 1859) en trachtte haar spel nog meer te volmaken onder de leiding van *Liszt*. Later heeft zij zich meer toegelegd op de compositie. Behalve kleinere stukken en liederen schreef zij verscheidene opera's, waaronder: „*Jery und Häteli*“ en „*König Hiarno*“.

**Bronsart von Schellendorff, Paul**, een Pruisisch generaal en minister van Oorlog, werd geboren te Danzig, den 25<sup>den</sup> Januari 1832, werd opgeleid bij het kadettenkorps en in 1849 geplaatst als officier bij het *Keizer-Frans* grenadier-regiment. Hij bezocht de militaire academie, werd in 1859 eerste-luitenant, was sedert 1861 als kapitein werkzaam bij den generaal staf en tevens als leeraar aan de militaire academie en werd in 1870 luitenant-kolonel. In den grooten generaal staf nam hij deel aan den Duitsch-Franschen oorlog van 1870 en 1871, en toen den 1<sup>sten</sup> September 1870 te Sedan de witte vlag werd vertoond, zond men hem daarheen, om de eerste onderhandelingen aan te knopen met keizer *Napoleon III*. Na het sluiten van den vrede werd hij kolonel en chef van den generaal staf van de garde, in 1875 generaal-majoor, in 1881 luitenant-generaal en den 3<sup>den</sup> Maart 1883 minister van Oorlog. Onder zijn leiding werd het wetsontwerp tot vermeerdering van het Rijkseger op voet van vrede bewerkt — een wetsontwerp, dat bij den Rijksdag ingediend en na breedvoerige beraadslagingen en na ontbinding van den Rijksdag in 1887 door dezen aangenomen is. In 1889 trad hij af. Sedert 1888 generaal der infanterie, werd hij den 8<sup>den</sup> April 1889 commandeerend generaal van het 1<sup>ste</sup> legerkorps en overleed den 25<sup>den</sup> Juni 1891 te Schettinien bij Brannsborg. Van zijn geschriften vermelden wij: „*Ein Rückblick auf die Taktischen Rückblicke*“ (2<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1870), „*Der Dienst des Generalstabs im Frieden und im Kriege*“ (1875—1876, 2 dln; 3<sup>de</sup> druk van *Meckel*, 1893), waarvan een vertaling in het Engelsch leger ingevoerd is, en „*Betrachtungen über eine zeitgemäße Fectweise der Infanterie*“ (1891).

**Bronsart von Schellendorff, Walther Franz George**, Pruisisch generaal en minister van Oorlog, een broeder van den vorige, den 21<sup>sten</sup> December 1833 te Danzig geboren, trad in 1851 in het leger, bezocht de Militaire Academie en werd geplaatst bij het topografisch bureau. In 1870 werd hij chef van den generaal staf van het 9<sup>de</sup> legerkorps, in 1871 overgeplaatst bij het 13<sup>de</sup> legerkorps, in 1878 overste, in 1880 generaal-majoor, in 1881 chef van den generaal

staf van het 10<sup>de</sup> legerkorps in Hannover, in 1884 commandant van de 17<sup>de</sup> divisie en luitenant-generaal, in 1880 bevelvoerder generaal van het 3<sup>e</sup> en in 1890 van het 10<sup>de</sup> legerkorps. In 1889 bevorderd tot generaal van de infanterie, verzocht en verkreeg hij zijn ontslag in Januari 1893. In October van het zelfde jaar trad hij op als minister van Oorlog, nam den 14<sup>den</sup> Augustus 1896 zijn ontslag wegens meeningverschil met het militaire Kabinet over de nieuwe militaire strafwet en leeft sinds dien tijd op zijn landgoed in Mecklenburg.

**Bronsdruk** is een soort boek- of steendruk, waarbij men op een verschen afdruk poedervormig metaal, zoogenaamde bronsverf, strooit, dat daaraan blijft bechten. Bij boekdruk is voor den voldruk een sterke vernissoort het beste, waarbij dan een weinig verf gevoegd wordt, die in kleur overeenstemt met de tint van de bronskleur; voor koper bijv. rood, voor zilver blauwachtig groen, enz. Bij het bronzeeren veegt men het poeder er over met watten en strijkt later, als het vernis opgedroogd is, het overtollige poeder daarmee of met een zachten borstel af. Men heeft vaak getracht het bestuiven met bronspoeder te vervangen door rechtstreeksch bedrukken, maar zulke afdrukken zien er mat uit, zonder het vuur en den metaalglanz, dien men volgens de andere methode verkrijgt.

De bronsdruk wordt veel toegepast in de plaats van het vergulden met bladgoud of het verkrijgen van een achtergrond voor kleurendruk in de boekbinderij. In het groot gebruikt men tegenwoordig de bronsmachine, die geheel gesloten werkt, zoodat de werklieden geen gevaar loopen het metaalpoeder in te ademen. Met de bronsmachine kan men zoowel zijdepapier, als stevig carton behandelen, en de machine stoft de afdrukken zelf af.

**Bronst** beteekent paardrifi, dms het tochtig zijn van dieren, inzonderheid van herten en vogels.

**Bronsveld, Andries Willem**, een Nederlandsch godgeleerde en leider op politiek gebied, werd geboren te Harderwijk, den 16<sup>den</sup> Januari 1839, was achtereenvolgens predikant te Opbeemert, Charlois, Haarlem en Utrecht, waar hij nog werkzaam is. Te Haarlem maakte hij zich voor het lager- en bewaarschool-onderwijs verdienstelijk, te Utrecht trad hij op als privaatrecent in de dogmatiek, deed wijklokalen bouwen en werkte krachtig mede aan de stichting van het seminarium tot opleiding van inlandische Christenonderwijzers te Depok bij Batavia. Vooral echter werd hij bekend door zijn werkzaamheid op politiek gebied. **Bronsveld** werd leider van den Christelijk-Historischen kiezersbond en was bij de samensmelting van dezen met de Vrij-Antirevolutionnaire partij tot de Christelijk historische partij de steller van het programma. Hij schreef: „Rijmpjes“ (1864), „Bloemlezing uit de gedichten van Jodocus Lodenstein“ (1867), „Voor hart en bnis, enz.“ (1869), „Ons middelbaar onderwijs. Wenken en wenschen“ (1873), „Schetsen uit het godsdienstig en kerkelijk leven in de vorige eeuw“ (1873), „Een woord tot het geweten van het Christenvolk in Nederland“, een aantal brochures (Tegen de Vrije Universiteit) en tal van artikelen in bladen en tijdschriften. Den grootsten invloed oefende hij echter uit door

middel van het door hem geredigeerde tijdschrift „Stemmen voor Waarheid en Vrede“.

**Bronsverven** bestaan uit fijn-gewreven metalen of legeringen, welke dienen tot bedekking van hout, gips of metalen gietwaren en voorts te pas komen bij de boek- en steendrukkerij, bij het vervaardigen van behangelpapieren, bij het verlakken, enz. Het bereiden dier verven, in het midden der voorgaande eeuw door *Huber*, een metselaar te Fürth, op kleine schaal begonnen, heeft zich nitgebreid tot een belangrijken tak van nijverheid, die vooral te Fürth en te Neurenberg bloeit. In eerstgenoemde stad vervaardigden 14 fabrieken reeds in 1857 voor  $\frac{1}{4}$  miljoen gulden aan bronsverven. Door het gebruik van verschillende legering van koper en zink en door een juiste verwarming, waardoor „aansloopleuren“ ontstaan, is men in staat een groote verscheidenheid van tinten te verkrijgen. De legeringen worden eerst tot blik gewalst en dan met een stoomhamer zoo fijn geslagen, dat men met 1 kg. in staat is, 140 v.km. te bedekken. Het zoo verdunde metaal wordt onder toevoeging van verhit vet met een barden borstel door metaalzeven gedreven. Daarna wordt het met een wrijfmachine zoolang bewerkt, tot de vereischte fijnheid is bereikt, waarop het in een ijzeren ketel, onder gestadig omroeren, zoolang verwarmd wordt, tot de gewenschte kleur verkregen is. Koperbronsverven verkrijgt men door reductie eener oplossing van kopervitriool met behulp van ijzer, waarbij de ijzeren staven, ter voorkoming van verontreiniging, met vloei-papier omwikkeld zijn. Het metallisch koper zet zich als een fijn metaalslijm op het papier af, wordt dan nog verder gewreven, vervolgens gewaschen, gedroogd, met vet vermengd en door verwarming op de juiste kleur gebracht. Witte bronsverven ontstaan op dezelfde wijze nit tin, dat op bovengenoemde wijze behandeld wordt, maar zonder verwarming. Blauwe bronsverven worden vervaardigd uit witte, door ze te overgieten met een oplossing van anilineblauw in alkohol en te roeren, totdat de alkohol geheel verdampst is. Engelsche bronsverven worden gemaakt door den neerslag te wrijven met olijfolie, vervolgens onder de hydraulische pers te brengen en den drogen koek tot poeder te wrijven. Alle bronsverven zijn zeer gevoelig voor zwavelwaterstof. De onechte oxydeeren bij vochtige lucht en worden door zuren sterk aangetast. Deze gebreken vindt men echter niet bij het massief goud (dubbel zwaveltin) en bij het door *Wöhler* ontdekte en door *Wagner* voor het gebruik sterk aanbevolen, fraai-gondgele wolframiumbrons (zie aldaar).

**Bronswaren** zijn voorwerpen, die gegoten of gedreven worden nit verschillende koperlegeringen. Hiertoe behooren voornamelijk huisbondelijke artikelen zoals kandelaars, lampen, pendules, beelden, medailles, snisterijen, enz. De artistieke bewerking der bronswaren is, behalve in het Oosten, hoog ontwikkeld in Parijs, Berlijn, Stuttgart, New-York, Weenen, München, Keulen, enz. In Duitschland verschaft deze techniek werk aan 20000 arbeiders, terwijl de jaarlijksche omzet circa 30 miljoen mark bedraagt.

**Bronte** is een stad in de Italiaansche provincie Messina, aan den westkant van den Etna gelegen,

aan de spoorlijn Catania-Riposto, omgeven door lavavelden. Men vindt er mijnbouw, macaroni-fabrieken en een gymnasium. De stad telt (1901) 20366 inw.

**Bronté, Charlotte**, een Engelsche romanschrijfster, werd geboren te Thornton in Yorkshir, den 21<sup>sten</sup> April 1816, uit een Iersch geslacht. Zij genoot bare opleiding op een school te Cowans Bridge, niet ver van Leeds, schreef op haar 13<sup>de</sup> jaar reeds verhalen en gedichten, bezocht voorts het institut Roe Head bij Heckmondwike in Yorkshir en was hier van 1835 tot 1838 zelf als onderwijzeres werkzaam. Nadat zij van 1839 tot 1841 de betrekking van gouvernante had bekleed, werd zij als onderwijzeres in het Engelsch geplaatst aan een kostschool te Brussel, waar zij van 1842—1844 bleef. Daarna keerde zij terug naar haren vader, waar zij hare beide zusters *Emily* en *Anna* aantrof, die eveneens een tijd lang als gouvernantes werkzaam waren geweest. Alle drie begonnen nu romans te schrijven, en om als geleerde dames geen opzien te wekken, noemde *Charlotte* zich *Currer Bell*, *Emily*, geboren in 1819, gaf zich den naam van *Ellis Bell*, en *Anna*, geboren in 1822, dien van *Acton Bell*. Van *Ellis Bell* hebben wij „*Wuthering Heights*”, en zij schreef met *Acton Bell*: „*Agnes Grey*” (1847); van *Acton Bell*: „*The Tenant of Wildfell Hall*” (1848), en de drie zusters hebben in 1846 te zamen gedichten uitgegeven. De eerste in het licht verschenen roman van *Charlotte*, „*Jane Eyre*” getiteld, waarin stukken voorkomen uit haar eigen leven, verwierf in Engeland en Amerika grooten bijval en werd in verscheidene talen vertaald. Nadat zij binnen een jaar hare beide zusters, *Emily* den 19<sup>den</sup> December 1848, *Anna* den 28<sup>sten</sup> Mei 1849, benevens haren broeder door den dood verloren had, schreef zij haar tweeden roman: „*Shirley*” (1849), die terecht den meesten opgang gemaakt heeft van hare werken. Daarna schreef zij: „*Villette*” (1852), huwde in 1854 met *Arthur Bell Nicholls*, den hulprediker van haren vader, en overleed, evenals bare zusters, aan de tering, den 1<sup>sten</sup> April 1855 te Haworth. Na haren dood verscheen ook haar eersteling in druk, namelijk de novelle: „*The Professor*” (1857). Zij behoort tot de school van *Thackeray*, dien zij als haar meester vereerde.

**Bronteum** is de naam van een werktuig, bij de Ouden in gebruik, om op het toneel het geratel van den donder te doen hooren. Het bestond uit een koperen ketel met eenige steenen en werd onder de planken van het toneel heen en weder geslingerd.

**Brontotherium**, een geslacht van reusachtige dieren uit den voorhistorischen tijd, verwant aan den neushoorn. Hunne overblijfselen komen voor in de middenste lagen van de tertiaire formaties in het westen van Noord-Amerika. Zij droegen twee boren op den neus, vier teenen aan de voorpooten en drie aan de achterpooten.

**Bronzeersout** is een zout (antimonium chloruur), dat dient voor het bronzen van metalen voorwerpen, vooral van geweertloopen, die daardoor bedekt worden met een laagje van ijzeroxyde en antimonium. Men vermengt daartoe een zwak zure oplossing met een tiende deel olijfolie en wrijft den loop in met de zeepachtige massa, die

daardoor ontstaat. De dunne laag roest, die zich dan vormt, veegt men er na enkele dagen af met een geoliede lap en herhaalt dezelfde bewerking nog eens. Als de bruine tint verkregen is, wordt het metaal met het polijstmetaal behandeld.

**Bronzen** of met bronskleur bedekken is de algemeene naam van een reeks zeer verschillende bewerkingen, welke dienen om aan voorwerpen van metaal, hout, gips, papier, enz., door middel van een dunne laag metaal, het voorkomen van brons te geven.

Om een op brons gelijkende oppervlakte te verkrijgen, kan men de bronsverf of het bronspoeder onmiddellijk op het voorwerp brengen, en dit wordt ook veel gedaan. Metalen voorwerpen bestrijkt men met olievert, laat deze drogen, teldat zij slechts even kleeft, en strooit er dan het metaalpoeder op, dat er met zacht linnen ingewreven wordt. Hout, gips en papier-maché bestrijkt men eveneens eerst met een grondverf van een bronsachtige tint, waarop de metaallaag er op dergelijke wijze op bevestigd wordt. Zelfs het mat-bruine waas, waarmede koperen en bronzen voorwerpen zich in de open lucht allengs bedekken, en het dikkere bekleedsel van groen basisch koolzuurkoper (antieke patina) kan men op een bedriegelijke wijze nabootsen. De bronskleur op koper en messing verkrijgt men, door de voorwerpen te bestrijken met een oplossing van 1 deel gekristalliseerd groenaspaan en 1 deel salmiak in 250 deelen water; daarna houdt men ze zoolang boven een zwak kolenvuur, dat de groene kleur koperkleurig aanloopt. Dezelfde bewerking wordt dan met een dubbel verdunde oplossing, nog 10 à 12 maal herhaald. Om aan medailles een bronskleur te geven, kneedt men 32 deelen groenaspaan en 30 deelen salmiak met azijn tot deeg. kookt deze massa 20 minuten lang in een koperen ketel met water, giet de oplossing op de medailles en laat nog een kwartier doorkoken. Om op messing een zwarte kleur tot stand te brengen, doopt men de voorwerpen in een zwak zure, verdunde oplossing van kopernitrat, verhit ze daarna boven een zwak kolenvuur en wrijft ze vervolgens met olielapen af. Op kunstmatige wijze verkrijgt men de antieke patinatint opniemv gegoten bronzen voorwerpen door middel eener oplossing van 1 deel salmiak, 2 deelen wijnsteen, 6 deelen keukenzout in 12 deelen heet water en 8 deelen van een oplossing van kopernitrat met een soortelijk gewicht van 1.1. Zinken voorwerpen kan men langs den galvanischen weg bronzen in een oplossing van 1 deel kopernitriool, 8 deelen zink vitriool, 18 deelen cyaanalkalin en 250 deelen water. Men neemt daarbij een anode van brons.

**Bronzen tijdperk** is de tijd, gelegen tuschen het vroegere, zeer lange steenen en het latere ijzeren tijdperk en wordt daardoor gekenmerkt, dat gedurende zijn verloop wapens, sieraden, enz. vervaardigd werden van brons, namelijk van een mengsel van 90 deelen koper en 10 deelen tin. Het land, waarin het bronzen tijdperk ontstaan is, is niet bekend, maar voor Europa is waarschijnlijk Voor-Azië het uitgangspunt geweest. In Egypte treft men het brons reeds aan omstreeks 3000 jaar v. Chr. en in Troje en Sicilië tegen 2000 v. Chr. De onde volkeren van het Oosten waren zeer ervaren in het gieten van brons,

vooral de Phoeniciërs. Het is bekend, dat Salomo bij het bouwen van den tempel te Jeruzalem een groote hoeveelheid brons noodig had, betwelk gegoten werd door den Phoeniciër *Hiram* uit Tyrus. In Enropa waren de Phoenicische kolonisten, de Grieken, de Etruskers en de Romeinen bekend met de bronsgieterij. Daar men echter in nageoeg alle landen van Europa, zelfs in het hooge noorden, in overonde begraafplaatsen bronzen voorwerpen aantreft, die van een groote knustvaardigheid getuigen, kan men daaruit opmaken, dat de aldaar gevestigde volkeren evenzeer in het bezit waren van bronzen wapens, enz. De oudheidkundigen noemden ze aanvankelijk *Keltisch*, daar zij van meening waren, dat die voorwerpen hun ontstaan verschuldigd waren aan de Kelten, in Brittannië gevestigd, waar de beide bestanddeelen van het brons in overvloed voorkomen. Daarentegen hebben de Deensche oudheidkundigen *C. J. Thomsen* en zijn leerling *J. J. Worsaae*, alsmede de Zweedsche archeoloog *A. Nilsson* aangetoond, dat men in de oudste graven van Skandinavië slechts steenen, in de latere bronzen en eerst in nog latere ijzeren voorwerpen aantreft. Dit verschijnsel openbaart zich ook elders, zelfs in Frankrijk en Italië. Het bronzen tijdperk wijst ons alzoo na de steenperiode op een hooger trap van volksoontwikkeling. Dat tijdperk was ongetwijfeld in verschillende landen zeer ongelijk van duur.

Men meent, dat het bronzen tijdperk in Enropa een aanvang genomen heeft 2000 jaar vóór de geboorte van Christus en een einde nam in Oostenrijk en Zuid-Duitschland in de 8<sup>de</sup> of 9<sup>de</sup> eeuw voor Chr., met het optreden der Hallstatt-beschaving, terwijl het in Noord-Enropa eenige eeuwen langer heeft geduurd. Het heeft intusschen geen scherp afgekante grenzen, daar op vele vindplaatsen blijkt, hoe tegelijk steenen en bronzen voorwerpen werden gebezigd. Tronwens het is te begrijpen, dat bij het in swang komen van het dure brons de onbemiddelden zich nog altijd bij de steenen voorwerpen moesten bepalen. Wellicht heeft zelfs in vele oorden geen bronzen tijdperk bestaan. Onbeslist is voorts het vraagstuk omtrent het ontstaan van dat tijdperk in het Noorden. Volgens *Thomsen* en *Worsaae* is de bronsgieterij afkomstig van landverhuizers uit het Zuiden, terwijl anderen beweren, dat er bronzen voorwerpen door den handel zijn ingevoerd (volgens *Nilsson* door de Phoeniciërs en volgens *Lindenschmit* door de Etrusken), en dat zich daarop de bronsnijverheid in het Noorden zelfstandig heeft ontwikkeld. Zij, die de ontwikkeling der bronsgieterij in noordelijk en midden-Europa afkomstig oordeelen van de Etrusken, welke laatste die knust wederom van de Grieken hadden ontvangen, beroepen zich op het verschijnsel, dat de vormen der bronzen voorwerpen nit Etruskische graven overeenkomen met die der in Europa gevonden. Het is bewezen, dat de Etrusken zeer ervaren waren in de metaalsmelterij en een nitgebreiden handel dreeven, ook met de Kelten (Galliërs). Men is algemeen van meening, dat de handelswegen van dien tijd van de kust der Adriatische Zee langs de boorden van de Po over de Alpen langs den Rijn, de IJssel of den Donau naar de naburige volkeren van het Noorden liepen. Op het archaeologisch congres te Bologna in 1871 waren echter vele

noordsche oudheidkundigen van meening, dat de Etruskische knust eerst tegen het einde van het bronzen tijdperk bekend was geworden in het Noorden. Op het congres te Brussel in 1872 werd evenwel vastgesteld, dat België reeds vóór zijn verovering door de Romeinen handelsbetrekkingen had aangeknoopt met Etrurië, terwijl het verkeer tusschen Italië en Skandinavië eerst veel later een aanvang nam. Intusschen is ook veel te zeggen voor het denkbeeld, dat de bronzen voorwerpen naar het noorden zijn gebracht door de Phoeniciërs. Immers bij al de bronzen voorwerpen van Europa ontwaart men denzelfden stijl, die zich openbaart in de eigenaardige spiralen, gebroken lijnen, cirkels, radfiguren, strepen, ruiten, enz., en men ontdekt dien stijl tot in het Oosten toe. Ook de korte handgrepen der bronzen zwaarden wijzen ons op een Semitisch volk, zooals de Phoeniciërs. Eindelijk is het opmerkelijk, dat men juist bij deze zwaarden de Oostersche sieraden ontdekt, terwijl die bij de zwaarden met langere handgrepen ontbreken. Eerstgemelde zwaarden zijn dus vermoedelijk van de Phoeniciërs afkomstig, terwijl laatstgemelde in Enropa werden gegoten. Evenwel leerde men reeds in de oudste tijden van het bronzen tijdperk in Midden- en Noord-Europa zelf bronzen gereedschappen en andere voorwerpen vervaardigen, zooals afdoende blijkt uit de gevonden gietvormen. Vooral in Noord-Duitschland en Skandinavië ontwikkelde zich de techniek meer en meer en bereikte het bronsgieten ten slotte een hoogen trap van volmaaktheid. De verhouding tusschen het koper en tin wisselt af tusschen 5—15%, tin en 95—85% koper. Voorts heeft men in het brons ook vele andere bestanddeelen ontdekt, zooals lood, zink, antimonium en nikkel, waartuit blijkt, dat men gewoonlijk het koperkies heeft gebruikt, dat aanwezig was in het land, waar de voorwerpen vervaardigd werden. De analyse van *von Fellenberg* bewijst, dat het tin der bronzen voorwerpen nit de Zwitsersche meren zoo volkomen zuiver is, dat het alleen verkregen kon zijn uit Cornwall of uit het westen van Frankrijk, terwijl het koper van het Mecklenburger brons afkomstig moet zijn van den Oeral, omdat het geen lood, maar eenig zilver bevat. Het eigenlijke vaderland van het Europeesch tin schijnt men te moeten zoeken op de Scilly-eilanden (de Cassiteride der Ouden) en het Scier-eiland van Cornwall, waar het ook niet aan koper ontbrak. De inboorlingen van die gewesten verkochten reeds lang vóór den inval der Romeinen hun tin aan Phoenicische koopvaarders. Niettemin hellen de oudheidkundigen van den jongsten tijd meer en meer over tot de meening, dat de bewoners van het Noorden de bronsindustrie ontvangen hebben van de Etrusken. De sieraden der bronzen voorwerpen nit oude Skandinavische graven wijzen op de Grieksch-Etruskische knust, terwijl de barnsteenkoralen getuigenis geven van een handelsgemeenschap tusschen Etrurië en de Oostzee. Tot de voorwerpen uit het bronzen tijdperk behooren vooral bijlen, messen, zwaarden, dolken, lans- en pijlspitsen, boren, kleeder- en haarnaalden, hoofd- en armspangen, oor- en balsringen, hechtnaalden, kammen, ruwe mantlen en velerlei buisraad. Gewoonlijk worden zij onder grafheuvels opgedolven, hoewel ook in de zooge-

naamde „schatkamers". Daaronder verstaat men een groot aantal bronzen wapens en sieraden, die samen onder een steen of in plassen en moerassen worden gevonden.

**Bronziet.** Zie *Augiet*.

**Bronzino,** *Angelo*, een historie- en portret-schilder der Florentijnsche school en een leerling van *Pontormo*, was geboren te Monticelli bij Florence omstreeks het jaar 1502 en overleed aldaar, den 23<sup>den</sup> November 1572. Hij gevoelde zich aangetrokken door de Venetiaansche school en was een navolger van *Michel Angelo*. Zijn compositie is bevallig en correct en zijn opvatting geniaal, terwijl zijn koloriet, als te veel met geel overladen, algemeen wordt afgekeurd. Zijn voornaamste stuk is een Christusbeeld in de Academie te Florence, maar door overdreven naaktheid en overlading der compositie wordt zijn werk benadeeld. In de *S. Maria Novella* bevindt zich van hem een fraaie piëta, in het Hofmuseum te Weenen een „Heilige Familie". Zijn beste werk bestond in portretschilderen. Hij schilderde o. a. den groot-hertog *Cosimo I* van Florence en diens gemalin *Eleonora*. Tot zijn school behoorde ook zijn neef *Alessandro Allori*.

**Bronzout,** *Engelsch*, is de naam waaronder epiesglansboter of chloorantimonium (zie aldaar) vaak in den handel voorkomt.

**Brood**, een der belangrijkste voedingsmiddelen van den mensch, wordt bereid uit een deeg van meel en water, soms onder toevoeging van verschillende stoffen ter veraangenaming van den smaak, door gisting en verwarming. Het is verschillend naar gelang van de meelsoort, die men bij de vervaardiging van het deeg gebruikt. Aan het brood van grof rogge- of tarwemeel komt de eerste rang toe.

Daar het meel door verbrijzeling der graansoorten verkregen wordt, bevat het alle hierin aanwezige bestanddeelen, behalve de vrucht- en zaadomhulsels, die er door zeven nit verwijderd worden. Deze bevatten echter steeds eenige inwendige lagen, die uit voedzame stoffen bestaan. Hoe fijner het graan gemalen wordt, des te meer komt van die lagen in het meel. Als wij den aard der verschillende lagen van den graankorrel onderzoeken, zullen wij zien, dat met de zemelen (de omhulsels) een betrèkkelijk aanzienlijke hoeveelheid voedende stof verloren gaat. Dicht onder het opperhuidje ligt een rij groote cellen; deze bevatten eiwitstoffen, vooral kleefstof, plantefibrine en alhumine. Daaronder worden de cellen anders en bevatten eenige eiwitstoffen, maar, naar mate ze dichter bij het midden staan, bevatten zij allengs grootere hoeveelheden zetmeel. Diezelfde verdeling vindt men ook bij den korrel van tarwe en van andere granen. Men bemerkt derhalve, dat de graankorrel geenszins uit een gelijksoortige massa bestaat, maar dat de binnenste zachtere deelen meer stikstofrij en de buitenste vastere deelen vooral stikstofhoudend zijn. Wij zien ook, dat een verbrijzeling in den molen die twee verschillende bestanddeelen van elkaar kan scheiden; aanvankelijk toch zullen de inwendige zachte deelen der korrels voor den dag komen, terwijl vervolgens de omhulsels door den steen worden fijngemaakt en zich met het zetmeel vermengen. Zulk een scheiding heeft vooral plaats

bij het builen. Hierdoor verkrijgt men dus fijn meel, dat zeer arm is aan stikstofhoudende verbindingen. Toch kan zonder deze het menschelijk lichaam niet in stand blijven, omdat het door de stofwisseling gestadig stikstofhoudende bestanddeelen verliest, die aanvulling vereischen.

Grofgemalen meel verdient derhalve, met het oog op de voeding, de voorkeur boven de fijnere meelsoorten. Terwijl heide soorten in den rogge- en tarwekorrel aanwezig zijn in de verhouding van 1 tot 4 of 1 tot 5, vindt men in fijn tarwemeel op 1 deel stikstofhoudende stof 10 deelen stikstofrijen stof. Brood van zulk fijn meel zou dus niet best aan het oogmerk beantwoorden. De nieuwe molenen worden er op ingericht, dat bijna de geheele massa der korrels onder het meel komt en dit lèvert dan het beste brood.

De bewerking van het meel tot hruikbaar brood bestaat in het kneden daarvan tot deeg, dat men voorts vermengt met een zelfstandigheid, die het vermogen bezit, om het te doen rijzen, waarna men het aan een hooger en warmtegraad blootstelt, die er bepaalde veranderingen in te weeg brengt en er een zekere vastheid aan geeft.

Het mengen of tot deeg bereiden van het meel heeft een dubbel doel; het moet in de eerste plaats zoo geschieden, dat men een massa van gepaste dikte verkrijgt, en in de tweede plaats moet men er de zelfstandigheden doorheenwerken, die het vervolgens doen rijzen. Hiertoe kan men alle stoffen gebruiken, die gisting veroorzaken. Van ons neemt men hiertoe gist of zuurdeeg, dit laatste voor roggebrood. Het zuurdeeg is een meelrij, die in staat van ontleding verkeert. Vermengt men meel met water en gist, en stelt men het mengsel eenigen tijd aan een zachte warmte bloot, dan ontstaat er in de eerste plaats een omzetting van de kleefstof. Deze werkt weder op de zetmeelkorrels en veroorzaakt een alkoholische en later een melkzure gisting, die den smaak geeft aan het deeg, hetwelk nu om die reden zuurdeeg wordt genoemd. Deze tweede gisting is voor de bereiding van brood onnoodig en moet zelfs bij de gisting van brood zoo veel mogelijk vermeden worden. Daarentegen is de omzetting van een gedeelte der kleefstof, waardoor het deeg beter vormbaar wordt, wel degelijk een vereischte. Zuurdeeg kan geen uur bewaard worden zonder een verandering te ondergaan. Op het land wordt het soms 2 à 3 weken bewaard; het veroorzaakt dan een hevige gisting in het deeg en geeft een zuur brood. Wanneer men zich in de gelegenheid bevindt, om telkens na verloop van één dag of van weinige dagen te bakken, dan is het voldoende, dat men ieder keer van het voorgaande baksel een kleine hoeveelheid deeg bewaart en deze zoo behandelt, dat zij juist geschikt is voor den volgende keer.

Daar zich bij het gisten van het zuurdeeg steeds eenig melkzuur vormt, kan het licht gebeuren, dat het baksel zuurder wordt dan de verbruikers verlangen. Om dit te verhoeden, heeft *Liebig* voorgesteld, bij het bereiden van deeg in plaats van warm water, warm kalkwater te nemen. De kalk bindt door haar basische eigenschappen het melkzuur en vormt daarmede melkzuur calcium. Daar het water niet veel kalk kan oplossen, behoeft men niet bang te wezen, dat het brood

# BROODBAKKERIJ.



Het brood, gereed om bij de klanten te worden bezorgd.



Het kneden.



De bereiding van het deeg.

kalkachtig zal worden; ook heeft het lichaam voor de beenderen een hoeveelheid kalkzouten tot voedsel noodig. Het brood, dat op deze wijze bereid is, heeft een aangename smaak, althans wanneer men genoeg zout onder het deeg gemengd heeft. Anderen kennen het gebruik van kalkwater af, en *Hirsch* meent, dat men met keukenzout hetzelfde doel kan bereiken, daar het de gisting vertraagt en het ontstaan van melkzuur verhindert, mits het dadelijk bij het deeg wordt gevoegd ten bedrage van 1 kg. op 20 kg. meel. Zulk brood is smakelijk, los, met fijne poriën, bros, geurig, licht verteerbaar, voedzaam, omdat het niet sterk gegist is, en kan langen tijd goed blijven.

De handelwijze, in 1856 door *Mège-Mouriès* te Parijs aangewezen, om van tarwemeel wit, niet zuur, smakelijk en voedzaam brood te bereiden, mag hier niet onvermeld blijven. Volgens *Mouriès* bevindt zich onmiddellijk onder den zaadwand van den tarwekorrel een zelfstandigheid, die ontledend op de kleefstof werkt en hij het gisten de ontwikkeling van melkzuur bevordert, en daarenboven een gele extractiefstof, die door hitte hrin wordt. Men moet die zelfstandigheden derhalve uit het meel verwijderen of ze door scheikundige middelen zoo veranderen, dat zij niet nadeelig kunnen werken. Daartoe wordt aanbevolen het graan in den molen slechts eenmaal over den steen te laten gaan en het daarna in 3 deelen te scheiden, in zemelen, wit meel en afval. Dit laatste bevat gemelde schadelijke stoffen. Het wordt vermengd met een viervoudig gewicht water, waarbij men een half etmaal te voren gist en druiven-suiker heeft gevoegd, en men laat dit mengsel staan, totdat zich een alkoholische gisting openbaart, waarna het door een haarzeef wordt gegoten. De vloeistof, op deze wijze verkregen, gebruikt men tot het mengen van het witte meel. Door genoemde behandeling van den afval wordt de zelfstandigheid, die de melkzure gisting veroorzaakt en een schadelijke verandering der kleefstof bewerkt, zoo omgezet, dat ze achterblijft, terwijl de vloeistof, die door de zeef is gezijpeld, alle voedzame bestanddeelen van den afval bevat, welke zoodoende in het brood komen.

Voor het doen rijzen van het deeg is echter tegenwoordig de gist het meest algemeen in gebruik. Men vermengt haar met meel tot een dikken brij, laat dien rijzen, en kneedt er daarna het overige meel doorheen. Gedurende het rijzen ontstaat in het deeg een alkoholische gisting, waarbij zich alkohol en koolzuur vormt. Op 1 kg. deeg ontstaan 2.5 gr. alkohol en 2.7 gr. koolzuur. Dit koolzuur blijft als dunne blaasjes in het deeg hangen, maakt het daardoor lossen en het brood aldus poreuzer. Een nauwkeurige vermenging van gist en deeg is hoogst noodig. Als men zulk een hoeveelheid meel minder zorgvuldig behandelde, zou de gist zich niet overal behoorlijk verdeelen, en er zouden plaatsen in het deeg wezen, waar zij meer dan elders was opgehoopt. Dan zou de gisting minder rustig aflopen, de ontwikkeling van koolzuur in de geheele massa niet gelijkmatig wezen en het deeg hier en daar groote en kleine bolten bevatten. Men kan echter ook de gist met water vermengen en deze massa dadelijk door de gebreke hoeveelheid meel kneden. Ook de juiste verhouding van meel en water is van groot be-

lang. Neemt men te weinig water, dan wordt het deeg te vast, en het koolzuur ondervindt bij zijn ontwikkeling te grooten tegenstand, neemt men te veel, dan wordt het deeg te dun, zoodat een groot deel van het koolzuur ontwijkt en de massa in elkaar zinkt. Het brood wordt smakelijker en blijft langer goed door toevoeging van melk en zout.

Het hoofddoel der deegbereiding en gisting is de ontwikkeling van een gas, dat het rijzen veroorzaakt en alzoo los, poreus brood levert. Daarom heeft men bij het vervaardigen van fijn gebak reeds lang andere middelen in toepassing gebracht, zooals koolzuurrammonium en rum. Eerstgenoemde stof is een vast lichaam, dat bij een hogere temperatuur gasvormig wordt en ontwijkt, terwijl de rum, en alkohol in het algemeen, bij warmte in damp verandert en het deeg poreus maakt. Die stoffen zijn echter wegens haren hoogen prijs onbruikbaar bij het bakken van brood. Daarentegen heeft men in den jongsten tijd met goed gevolg alleen water gebruikt, dat met koolzuur verzadigd is (spuitwater). Het meel wordt eenvoudig met dit water vermengd en daarna gebakken. Volgens de methode van *Danigliak* bereidt men het deeg in een gesloten trog met water, dat onder hoogen druk met koolzuur verzadigd is. Opent men nu een mondstuk aan den trog, dan wordt door den druk daarhinnen het deeg eruit geperst. Dit rijst, zoodra het aan den gewonen luchtdruk is blootgesteld, en kan dadelijk gebakken worden. Dit brood is echter flauw van smaak. Bovendien zijn er nog zeer verschillende mengsels, onder den naam van bakpoeder in den handel, die men slechts met het meel behoeft te vermengen, waarna men dadelijk kan bakken. Het bakpoeder (zie aldaar) is in Noord-Amerika algemeen in gebruik. Aldaar verkoopt men, onder den naam van „self raising flour”, meel met dat poeder vermengd, zoodat de vrouwen het met water tot deeg kneden en er in den kacheloven brood van bakken.

Bij het ontkiemen van het koren, zooals dat in vochtige zomers op het veld kan geschieden, ondergaat de kleefstof een ongunstige verandering en men verkrijgt daarvan een mindere soort brood. Men kan dit echter gemakkelijk verbeteren door een dubbel zoo groote hoeveelheid zout als gewoonlijk toe te voegen. Om de zemelen, die zeer rijk aan stikstofverbindingen zijn, bij de broodbereiding te gebruiken, verwerkt men ongebild tarwemeel of roggemee. Hiervan vervaardigt men de soorten, die onder den naam van Graham-brood, „schröt“-brood, enz. bij voorkeur door de vegetariërs gegeten worden.

Een tweede hoofdzak der broodbereiding is het eigenlijke bakken. De oorspronkelijke inrichting der ovens, zooals men ze ook thans nog in vele bakkerijen aantreft, is zeer gebrekkig, daar zij te veel brandstof vereischen, veel werk verschaffen en verre van zindelijk zijn. Tevens kan hierbij slechts de ondervinding leeren hopen, of de vereischte warmtegraad daarin aanwezig is. Deze bedraagt 200 à 225° C. De bodem moet niet zoo warm zijn, dat een droog stuk hout, hotwelk men er overheen schuift, vonken geeft, en toch zoo warm, dat meel, hotwelk men er in strooit, hrin wordt. Daarna wordt de brandstof met de asch er uitgehaald, de bodem met een vochtigen wis-

schier sehoon gedweild en vervolgens het brood erin geschoven, nadat dit aan de bovenzijde met water of olie bestreken is. Hierop wordt de oven inchticht gesloten en laat men het brood er in, totdat het aan de bovenzijde een fraai bruine kleur heeft gekregen. De tijd van het bakken wisselt af met de grootte, den vorm en de soort van het brood. De hitte in den oven moet ook aan de bovenzijde werken, daarom mag het gewelf niet ver van den bodem verwijderd wezen; anders zou het brood aan den onderkant verbranden, zonder van

boven bruin en goed gaar te worden. Door het behoorlijk sluiten van den oven belet men het ontsnappen van den waterdamp, die noodzakelijk is voor de vorming der korst.


De quantiteit brood, die door een bepaalde hoeveelheid deeg wordt opgeleverd, hangt af van de soort van het meel, dat gebruikt wordt. Het fijne, witte, zemelvrije meel levert minder brood op, dan het grovere meel. In het algemeen ontstaat uit 100 kg. tarwemeel 125 à 126 kg. brood, uit 100 kg. rogge-meel 130 à 133 kg. brood. Het ondbakken

worden van het brood hangt niet rechtstreeks af van het nitdrogen. De verandering heeft sneller plaats bij wit en met gist gebakken brood, dan bij die soorten, die met zuurdeeg en van grof meel vervaardigd zijn. Door een snelle verhitting in een dichten oven tot 80 à 90° kan men het op versch doen gelijken, waaruit wel blijkt, dat men de verandering niet in de hoeveelheid water, die het brood bevat, maar in chemische oorzaken moet zoeken.

Brood bewaart men het beste op droge, inchtige plaatsen, en het mag nooit warm in gesloten ruimten gebracht worden of in lagen opgestapeld. Als men het zeer zacht wil hebben, moet men het in grof flanel wikkelen en aldus laten afkoelen.


Tegenwoordig maakt men, vooral in de groote broodfabrieken, steeds meer gebruik van machines. Vooral voor het kneden, dat vroeger met de voeten geschiedde en in het kleine bedrijf nog met de handen wordt verricht, heeft men, vooral nit een hygiënisch oogpunt, reeds spoedig getracht machines uit te vinden. Met een kneedmachine kan 1 man in 10 à 15 minuten een deeg van 75 kg. gereed maken. De kneedmachine van Weiner en Pfeiderer (zie fig. 1 en 2) bestaat grootendeels uit een kneedtrog A, van boven trechtervormig, van onderen nit twee halve cylindrs bestaande, met in het midden een rand. In deze halve cylindrs draaien de hefboomen D en D<sup>1</sup> rond, die door riemschijven in beweging gebracht worden. De twee assen draaien tegen elkaar in en met een verschillende snelheid. Tevens kan men aan de assen een tegengestelde draaiing mededeelen, maar steeds blijven zij tegen elkaar in draaien. De vorm der hefboomen D en D<sup>1</sup> hangt af van het doel, waarvoor de kneedmachine moet dienen. Om den trog te ledigen, wordt hij om de as E omgekipt. Het deeg valt er nit en wordt in transportwagentjes verder vervoerd. De opheffing van den trog geschiedt met behulp van de tegenwichten P en P<sup>1</sup> en het neerdrucken van den hefboom F. De grootste machines kunnen 850 kg. deeg bevatten en leveren dagelijks een hoeveelheid voor 20000 brooden. Voor hunne beweging is 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> paardekracht noodig.

FIG. 1.



Kneedmachine van Weiner en Pfeiderer, geopend.

FIG. 2.




Kneedmachine van Weiner en Pfeiderer, gesloten.



De deegverdeelmachines werden omstreeks het midden van de 19<sup>de</sup> eeuw voor het eerst door *Hall-*

FIG. 3.



Deegdeelmachine van Brüning.


*flager* in Weenen vervaardigd en later door *Brüning & Herbst* in Halle veel verspreid. De machines verdeelen op zeereenvondige wijze een bepaalde hoeveelheid deeg in 30 tot 50 stukken van nauwkeurig dezelfde grootte. Het deegreservoir *a* der machine (zie fig. 3) kan 1 tot 6 kg. deeg bevatten, terwijl dit vervolgens door een schijf *b* gelijk-

matig wordt uitgespreid en daarna door de messen in stukken gesneden.

Ook de inrichting der ovens is in den nieuweren tijd veel verbeterd. Zij worden verwarmd door de verbrandingsgassen, die er aan den hutenkant omheenstrijken of wel door buizen geleid worden, die den oven omgeven. Hierbij kan men steeds voortgaan met stoken dus ook met bakken. In de figuren 4 en 5 is znlk een oven voorgesteld. De verbrandingsgassen van de roostervuren bij *a* stijgen onder den oven op en gaan door een stelsel van kanalen langzaam naar achteren, komen door het kanaal bij *b* boven den oven, strijken daarover heen en ontwijken hij *b'* in den schoorsteen. Daar ze op het laatste gedeelte van hunnen weg reeds veel van hunne warmte hebben verloren, wordt het bovenste deel van den oven aan den voorkant nog afzonderlijk verwarmd. De gassen daarvan gaan door de kanalen *i* en *i* bereiken hij *e* den schoorsteen. Door een stelsel van snijven en andere kanalen kan men de gassen uit *i* ook direct in de bakruimte brengen. De hutenste kanalen *d* hebben een verwijding, die dient voor de zijdelingsche verwarming van den oven. In den bovenkant van den ovenwand zijn de ijzeren huizen aangebracht, die voor den afvoer van den waterdamp dienen en in den schoorsteen uitmonden. *Doberachinsky* heeft een stoombakoven geconstrueerd, die in fig. 6 in langsdoorsnede is voorgesteld. Daarbij is de stookruimte geheel gescheiden van de bakruimte en ligt aan den achterkant van den oven. De verbrandingsgassen geven hunne warmte af aan een stelsel van huizen, die met water gevuld, onderling niet verbonden, en van een manometer voorzien zijn. In fig. 7 is *Urbanitzky's* oven met gasverhitting voorgesteld. In een schacht *F* wordt het verbrandingsgas ontwikkeld, dat in een tweede ruimte om de bakruimte *B* samenkomt met verwarmde lucht, die in de ruimte *G*, welke van vuurvaste steenen voorzien is, voorgewarmd is.

Tarwebrood, dat de geringste hoeveelheid cellulose bevat, is het gemakkelijkst verteerbaar en de voedingsstoffen ervan worden het volledigst in


FIG. 4.



Steenkool-bakoven (verticale lengtedoorsnede).

het lichaam opgenomen. Ofschoon het minder eiwitstoffen bevat dan roggebrood, bezit het toch een groote voedingswaarde, maar omdat het weinig onverteerbare stoffen bevat, werkt het niet bevorderlijk op den stoelgang. Roggebrood is minder gemakkelijk verteerbaar, levert een geringere hoeveelheid voedende bestanddeelen aan het lichaam en laat een grootere hoeveelheid onverteerbare stoffen in den darm achter. Bij een te groot gebruik van roggebrood ontstaan gistingprocessen en soms darmcatarrh. Grahambrood wordt gemakkelijker verteerd dan roggebrood; het oefent een heilzame prikkeling uit op den darmwand en werkt daardoor gunstig bij verstopping. Als men op den prijs let in verband met de opgenomen voedende bestanddeelen, blijkt wittebrood het duurste te zijn.

Fig. 5.



Steenkool-bakoven (verticale dwarsdoorsnede).


Wittebrood, van tarwe vervaardigd, wordt vooral gegeten in Frankrijk, Engeland en Zuid-Duitschland. Wintertarwe levert een betere soort brood dan zomertarwe. Voor het gisten gebruikt men in deze streken meestal gist. Roggebrood wordt

in ons land door de arbeidersklasse, in Duitschland Rusland en Skandinavië algemeen gegeten. Zomerrogge levert een betere soort roggebrood dan winterrogge. Het kommiesbrood is vrij rijk aan zemelen: uit grof meel vervaardigt men in Westfalen den pompernikkel. De gisting wordt hierbij in den regel veroorzaakt door zuurdeeg, maar soms ook wel door gist. Bovendien vervaardigt men ook brood uit mengsels van rogge- en tarwemeel. Malshrood droogt snel uit, wordt gescheurd en oudbakken, zoodat in Noord-Amerika dan ook dagelijks verse maïscoeken op tafel komen. Een mengsel van maïsmeel en roggemeel (kukuruz-brood in Kroatië) of van roggemeel en tarwemeel (Murphy-brood, Caprivibrood) levert echter een goede soort brood. In Zuid-Duitschland, Griekenland en Zwitserland wordt veel geratebrood gegeten. Het is echter zwaar, droog, hard en gescheurd. Brood van havermeel is nog slechter: het heeft een onaangename bijmaak en wordt in hoofdzaak slechts in Schotland en Zweden, ook wel in Noorwegen en Denemarken gegeten, of op plaatsen waar uitsluitend haver verbouwd wordt. Beter is brood van rijstmeel, dat aangenaam smaakt en het best met bakpoeder wordt vervaardigd.

Om het brood een grootere voedingswaarde te verschaffen, vooral met het oog op de daarin voorhanden kleefstof, zijn door *Steinmetz* in Leipzig en door *Gelinck* in Riga afzonderlijke methodes in toepassing gebracht. *Steinmetz* verbindt een reiniging van het koren langs den natten weg met het pellen ervan. In de hiertoe dienende waschmachine is de beweging van het water <sup>zoo</sup> ingericht, dat het koren stroomende gewassen wordt. Door een schroef zonder eind wordt het nit het water verworpen, vervolgens in de pelmachine gepeld, maar niet gebroken, zoodat de voedingswaarde der korrels zoo groot mogelijk blijft. De omhulsels worden verwijderd en het koren wordt weer gedroogd.

Door de gepatenteerde bakmethode van *Gelinck* wordt het brood rechtstreeks vervaardigd uit gemalen koren. Nadat dit eerst langs den drogen weg gereinigd is, wordt het daarna nog in stromend water zoo lang gereinigd, tot het water helder afstroomt. Vervolgens wordt het koren gepeld en in heet water van 50° C. gebroeid, totdat


Fig. 6.



Doberschinsky's bakoven met heetwaterverwarming (lengtedoorsnede).

het tusschen de vingers gemakkelijk fijn gewreven kan worden. Het gezonde koren zinkt daarbij op den bodem; de onreinheden en de zieke korrels blijven aan de oppervlakte en worden afgeschept. Na deze voorbereidende werkzaamheden komt het deeg dadelijk in den deegmolen, waarin het verder bereid wordt, zonder weer met menschenhanden in aanraking te komen. Men voegt daarbij terens de noodige hoeveelheid zuurdeeg en zout toe, zoodat het deeg bij het verlaten van den molen gereed is om tot brooden gevormd te worden. Als het brood gereed is, vertoont het een glanzende bruine korst en smaakt bijzonder sterk naar versch koren. Het is poreus en grauwwachtig van kleur, blijft lang smakelijk en kan in aangesneden toestand twee à drie weken bewaard worden zonder te schimmelen. Daar hierbij het malen van het koren en dus ook de transport-

Fig. 7.



Urbanitzky's bakoven met gasverwarming.

kosten naar en van den molen bespaard worden kan dit brood goedkoper zijn dan het gewone.

Simons in Soest heeft deze methode in zooverre gewijzigd, dat hij het geweekte koren eenige uren laat liggen, om door de beginnende ontkieming de oplosbaarheid der eiwitstoffen te bevorderen. Na de gisting wordt het deeg in een oven bij lage temperatuur gedurende 12 uren gebakken. Uit 100 kg. meel verkrijgt men volgens deze methode 145 kg. brood.

Het „Dauerbrot“, dat door *Frans Joseph Körner* te Eltrille uitgevonden is, wordt vervaardigd uit tarwemeel, onder toevoeging van grof gemalen rijstmeel. Het is een soort kommissiebrood, dat zich van de andere soorten onderscheidt door grootere duurzaamheid, gemakkelijker verteerbaarheid en geringer kosten van vervaardiging. In den laatsten tijd neemt men in de plaats van rijstmeel, dat omslachtige bewerkingen vereischte, een pre, paraat, dat den naam „panil“ draagt. Voor lijders aan suikerziekte vervaardigt men een soort brood dat 25 à 30% eiwit bevat.

In ongunstige tijden heeft men aan het brood surrogaten toegevoegd, o. a. aardappelenmeel of ook wel ranke of gekookte aardappels. Men mag echter niet veel van toevoegen, daar zij den

goeden smaak van het brood benadeelen en er de voedingswaarde van verminderen.

Meel en brood kunnen stoffen bevatten, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Meel, dat vervaardigd is uit onrijp en niet behoorlijk gedroogd koren, is voor de gezondheid nadeelig. Een belangrijke hoeveelheid moederkoren is eveneens schadelijk. Maïsbrood veroorzaakt soms pellagra. Meel wordt met verschillende stoffen vervalscht (zie onder Vervalschingen), maar deze zijn daarin in elk geval gemakkelijker te ontdekken dan in brood. Aluin, gips en kopervitriool zijn algemeen voorkomende vervalschingen.

*Geschiedenis.* In het begin der beschavings-geschiedenis werd het koren tusschen steenen verbrijzeld, zoodat dat nu nog bij onontwikkelde volken met de rijst geschiedt. Overblijfselen van dergelijke werktuigen heeft men gevonden in de graven uit het steentijdperk, uit den tijd der paalwoningen en bij de opgravingen van Troje. De overblijfselen van brood, die gevonden zijn in de Zwitsersche paalwoningen, bevatten heele en halve korrels en bestaan meestal uit tarwe en gierst, zelden uit haver en gerst. Het brood is niet poreus en dus zonder gisting vervaardigd. De verkoolde korst wijst er op, dat het bakken plaats had op verhitte steenen of in de asch, zoodat dat ook nog in de Edda wordt beschreven. Uit het deeg werden schijven gevormd en vervolgens gebakken. Deze waren in oude tijden algemeen in gebruik. Zoo waren waarschijnlijk ook de oud-Grieksche brooden gevormd, waarover *Homerus* spreekt, die eerst als bord dienden en daarna gegeten werden. Ook in Abessinïë, Egypte en Voor-Azië gebruikt men tegenwoordig nog brooden van dien vorm. Gezuurde brooden vindt men slechts in de steden. Ten tijde van *Abraham* kende men het met zuurdeeg bereide brood nog niet, maar *Moses* verbood reeds het gebruik ervan bij het Paaschfeest. Het bakken van brood met behulp van zuurdeeg schijnt in Oud-Egypte uitgevonden te zijn. Van hier vond deze methode haar weg naar Griekenland en werd er nog verbeterd. Daar bereide men met tarwe op verschillende manieren en onder toevoeging van verschillende stoffen, zoodals olie, kaas, melk, wijn, opium, sesam, peper, enz. talrijke soorten van brood en maakte terens gebruik van gerst, spelt, gierst, haver, enz. In Athene werd *Dionysius* vereerd als de uitvinder van het broodbakken. Bij de feesten die ter zijner eer gegeven werden, droeg men in processie groote toonbrooden rond. De Grieken brachten de kunst van broodbakken over naar Italië. Eerst in 170 v. Chr. werd men daar met het gebruik der bakovens bekend en ontstond er een afzonderlijk bakkersbedrijf, daar men tot nog toe het brood zelf in huis gebakken had. Ten tijde van *Augustus* telde men te Rome reeds meer dan 300 bakkers en bereide er zeer verschillende soorten van brood. Het werd „panis“ genoemd naar *Pan*, die voor den uitvinder van het bakken werd gehouden, en de vrouwen gaven in den beginne aan het brood den vorm van *Pan*. Van de noordelijke volken waren het de Galliërs, die het eerst het brood leerden kennen, en men vermoedt, dat zij ook voor het eerst gebruik hebben gemaakt van gist. Bij de Germaansche volken kwam het brood eerst tegen het begin der Middeleeuwen algemeen in gebruik. Vroeger gebruikte men pap of

een taal, deegachtig mengsel van meel, water en melk, dat in stukken getrokken en met wat reuzel werd gegeten. In Zweden kende het volk in de 16<sup>de</sup> eeuw nog geen andere soort brood, dan ongegriste, harde koeken, die uit water en meel gekneet en vervolgens gedroogd werden. Sedert de 18<sup>de</sup> eeuw werd het gebruik van het tarwebrood algemeen verspreid.

**Broodboom** (*Artocarpus Forst.*). Het plantengeslacht *Artocarpus* behoort tot de familie der Moreae, welke zeer na aan die der *Netelgewassen* (*Urticaceen*) is verwant. Het onderscheidt zich door melksap en door zaden zonder eiwit en omvat hooge boomen met lederachtige, gaafrandige of ingesnedden bladeren. De paarsgewijs geplaatste steunbladeren vallen vroeg af. De planten zijn éénhuizig, en het bloemdek der mannelijke bloemen is doorgaans buisvormig en tweedeelig en omsluit één enkelen meeldraad. Zij staan in groepen bijeen op een dikke, cilindervormige aa. De vrouwelijke bloemen zijn krnikvormig en van boven vernauwd en vormen een zeszijdige knis. Al de bloemen zijn tot een rondel bloemkoek vereenigd. De vruchten vormen een groote, samengestelde besvrukt.

*Artocarpus incisa* L. fl., de eigenlijke broodboom, heeft wigvormig-ronde, geringerde bladeren. Hij wordt 13 m. hoog en heeft dan een middellijn van 5 dm. Zijn talrijke, brosse en uiteenstaande takken vormen een breede kroon, en het geheele gewas is vol van een klevendig melksap. De bladeren worden 1 m. lang en half zoo breed, en de bolvormige vrucht — een verzameling van bessen — wordt zoo groot als een meloen. *Dampier* vond in 1696 dezen boom op de Ladrone- of Dieneilanden en verhaalt, dat de inwoners van Goëam de vrucht hij wijze van brood gebruikten. Men verzamelde ze, ontdeed ze van de buitenste schaal en bakte ze in den oven. Hierbij bleef zij week, evenals het brood onder de korst, maar men moest ze in verschen toestand nuttigen, daar zij na verloop van een etmaal hard werd. Veertig jaren later verhaalde *Assoon*, dat de Spanjaarden de vrucht in

stukken sneden, droogden en bewaarden, waarna zij met oranje- of citroensap als appelmoes kon worden toebereid. De mannschap van *Assoon* gaf daaraan de voorkenr boven brood. *Rumphius* beweert, dat de broodboom op Sumatra, Java, Amboina en de Molukken thans beboort. *Sonnerat* bracht hem van Manila naar Isle de France, en *Poiré* naar Bonrbon. Volgens *Cook* heeft de vrucht een zoeten hijsmaak, gelijkende op dien van tarwebrood of de knol van den topinamboer (*Helianthus tuberosus* L.). *George III*, koning van Engeland, gaf last, dat de boom van Otaheite naar West-Indië moest gebracht worden, en kapitein *Bligh* had 774 gezonde boomen ingeladen, toen mouterij aan boord de geheele onderuening verijdelde. Later nam het schip „Providence” een aantal boomen in, van welke 560 in het jaar 1793 op St. Vincent en Jamaica werden aan wal gebracht. Ook te Nieuw Granada werd de broodboom ingevoerd. Als de vrucht rijp is, krijgt zij een gele schaal en het sap borrelt als tranen uit de scheuren. Van den bast vervaardigt men gewezen stoffen, het bout komt te pas tot het bouwen van huizen en vaartuigen, in de bladeren bewaart men allerlei voorraad van voedingsmiddelen, en het klevendig melksap lavert lijn. Men zegt, dat 2 of 3 boomen voldoende zijn, om een mensch het noodige onderhoud te verschaffen.

Bijgaande afbeelding stelt in *a* een tak voor met vruchten op  $\frac{1}{12}$  der natuurlijke grootte, in *b* een mannetjke bloem, driemaal vergroot, in *c* een vrouwelijke bloem op  $\frac{1}{12}$  der natuurlijke grootte, in *d* een zaadje op  $\frac{1}{12}$  der natuurlijke grootte, in *e* dit laatste doorgesneden, in *f* eenige vrouwelijke bloemen eener kernalooze verscheidenheid in natuurlijke grootte, in *g* een vrucht dezer verscheidenheid, in *h* deze laatste doorgesneden en in *i* een gedeelte der vrucht van de boofdsoort in doorsnede — deze laatste alle op  $\frac{1}{12}$  der natuurlijke grootte.

Een andere merkwaardige soort van dit geslacht is *A. integrifolia* L. — een boom, die veel dikker



Broodboom.

wordt dan de voorgaande en langwerpige, gaaf-randige hladeren draagt. Hij behoort te huis in geheel Oost-Indië en wordt ook in West-Indië gekweekt. Zijn vrucht wordt wel 12 kg. zwaar, en het vruchtvleesch wordt in Oost-Indië veel gegeten. Uit de zaden, welke op kastanjen gelijken, verkrijgt men meel, dat vooral op Ceylon als voedingsmiddel algemeen gebruikt wordt.

**Broodolie**, *patentbroodolie*, is de naam van een minerale olie, uit petroleumrestanten gewonnen, die in den laatsten tijd veel in de bakkerij voor het bestrijken van het brood en de platen gebruikt wordt, ten einde het vastkleven der brooden aan elkander en aan de platen te voorkomen. Het is een goedkoop middel dan boter, margarine en dergelijke vetten. Later zijn echter een rij van ziekteverschijnselen bekend geworden, die op het gebruik van zulk met broodolie gebakken brood terug te voeren zijn; als bewijs hiervoor kan dienen de vergiftiging, die in September 1895 te Hamburg voorkwam. De vergiftigingsverschijnselen kwamen in het algemeen overeen met die van een zwaren maagdarmlaatroef, gepaard met zware hoofdpijnen, een gevoel van angst, enz. Na 24—48 uren eindigden zij met genezing. Nadat door verschillende proeven bewezen is, dat de broodolie in den bakkersoven niet verbrand of vervluchtigt, maar verscheiden millimeters diep in het brood dringt en dus gegeten wordt, is het gebruik van dit middel in Duitschland bij de wet verboden.

**Broodproef**. Zie *Avondmaaleproef* en *Godsoordeel*.

**Broodsnijmachine** is een machine om snel brood te kunnen snijden in sneden van gelijke dikte. Zij worden gebruikt in hotels, ziekenhuizen, weeshuizen, enz. Men heeft zeer verschillende soorten; een eenvoudige machine is die, welke op dezelfde wijze met een hefboom werkt, als een kaasmes. Een andere zeer doelmatige machine bestaat uit een scherpe ronde schijf, die met een kruk wordt rondgedraaid. Het brood wordt hierbij langs een geleiding met een zachten druk tegen het mes ingeschoven. Hiermede kan men zeer gelijkmatig en zelfs zeer dunne schijven snijden.

**Broodvruchtplanten of Moerbeelachtigen** (*Moraceae*) is de naam eener plantenfamilie, die boortachtige, meestal met een melksap gevulde gewassen bevat. De hladeren zijn verspreid, enkelvoudig en dikwijls handdeelig en voorzien van afvallende stennhaadjes, de bloemen éénslachtig en tot veelbloemige hloeiwijzen vereenigd. Het bloemdek is kelkachtig, 3- tot 5-deelig, en het aantal meeldraden komt met dat der slippen overeen. Het vruchtbeginzel is één-, zelden tweebokkig. Er zijn 1 of 2 stempels, en de vrucht is een éénbokkig bestruchte of nootje, door een saprijk-vleeszig bloemdek omgeven. De zaden bezitten geen kiemwit.

Deze familie is verwant aan die der *Urticaceae* en behoort te huis in de keerkringslanden, waar zij vooral door honderden soorten van het geslacht *Ficus* vertegenwoordigd wordt. Als sierplant wordt gekweekt *F. carica*. *F. Benjamina* is de Waringin der Maleiers. Onder die, welke een melksap afscheiden, behoort zoowel de koebloom (*Galearia tomentosa* Humb.), als de Javaansche giftboom (*An-*

*tiaris*). Het melksap van *Ficus elastica* levert het caoutchouc, dat van *Ficus indica*, na den steek van de bevruchte wijfjes van de schellakknis (*Coccus lacca*), het schellak. Verder behoort tot deze familie het geslacht *Morus*, waarvan de soorten alba en nigra de moerbeziënboomen vormen, wier hladeren het hoofdvoedsel aan de zijdevormen verschaffen.

Omtrent den broodboom raadplege men het artikel van dien naam.

**Broodzetting** is de bepaling van het maximum van den prijs, tot welken het brood mag verkocht worden. Zij is een overblijfsel van een oude theorie, die stent op het begrip, dat de zorg voor de geregelde vervulling van de dagelijks wederkerende eerste levensbehoeften des volks, ook in gewone tijden en omstandigheden, een deel is der zorg van den Staat, en dat deze niet kan worden overgelaten aan de vrije mededinging alleen.

De bepaling van een maximum van prijzen was voor de bereiking van dat doel een gereed middel. De Nationale Conventie in Frankrijk gaf in 1793 een reeks wetten, waarbij niet minder dan veertig artikelen van dagelijkse behoefte aan een maximumprijsbepaling onderworpen werden. De stad Parijs voerde in 1855 nog een vleeschzetting in, maar trok haar in 1858 reeds weer in, omdat het hleek, dat de vleeschprijzen zonder de zetting geregeld lager stonden, dan met deze. Nadat bijna alle gemeenten van ons land, volgens de regeling van dit onderwerp bij koninklijke besluiten van den 25<sup>ten</sup> Januari 1826 en van den 15<sup>ten</sup> April 1843, tot 1854, toen gemelde besluiten huiten werking gesteld werden, onder de broodzetting hadden geleefd, verlieten verreweg de meeste gemeentebesturen, aan wier goedgevinden het nu was overgelaten, om al of niet een broodzetting te verordenen, het stelsel en huldigden het beginsel der volledige vrijheid. Binnen weinige jaren kwam men echter op verscheidene plaatsen op die vergunning terug. Men heeft ook beproefd, den broodprijs door de bakkers zelf te laten vaststellen, die daarvan dan mededeeling moesten doen aan het gemeentebestuur, wier nadere goedkeuring daarop vereischt werd. Op andere plaatsen eischte men die mededeeling en sanctie niet, maar men liet aan de bakkers volkomen vrijheid van handelen. In den tijd dat de bakkers door een gilde verbonden waren konden zij gezamenlijk den broodprijs gemakkelijker boven een hillyk bedrag opdrijven, maar men neemt tegenwoordig algemeen aan, dat door de concurrentie de staatsinmenging overbodig geworden is.

In verband met deze opvatting hepaalt de wet in Duitschland, dat de plaatselijke politie van de bakkers en van de verkoopers van bakkerswaren eischen kan, dat zij een weegschaal met gewichten en een prijslijst ter beschikking van de koopers stellen. In den laatsten tijd heeft men ook hier en daar de bepaling ingevoerd, dat de bakkers hunne waren slechts volgens een bepaald gewicht mogen verkoopen, met uitzondering echter van de fijnere artikelen. In 1887 heeft de Rijksadag zich zelfs met deze kwestie bezig gehouden. In Oostenrijk zijn voor enkele gevallen nog maximaaltarieven toegelaten, terwijl ook de openbaarmaking van prijzen en gewicht is voorgeschreven. In 1801 vereenigden de bakkers te Parijs zich tot

verschillende corporaties en in 1811 werd de broodzetting weer ingevoerd. Een weerstandskas, waartoe de bijdragen verplicht waren, diende om hen schadeloos te stellen in de dure jaren. Deze weerstandskassen hebben in drie jaren van 1854—1856 goede diensten bewezen. Deze inrichting bleef bestaan tot 1863, toen de broodzetting werd opgeheven. Omstreeks 1885 kwam zij in Parijs weer voor, maar minder gestreng dan vroeger. In Engeland mag het brood slechts volgens het gewicht verkocht worden en wordt den koper zelfs ongevraagd voorgewogen.

Ook in vele plaatsen van ons land geldt de gemeenteverordening, dat het brood een bepaald gewicht moet hebben.

**Brooke, peillood van,** een instrument om de diepte der zee te bepalen. Zie verder *Diepe-onderzoek*.

**Brooke, Fulke Greville**, lord, een Engelsch staatsman en schrijver, werd geboren in 1554. Hij bekleedde hooge ambten onder *Elizabeth* en *Jacobus*, en werd in 1626 vermoord. Hij was bevriend met *Philipp Sidney* en schreef gedichten over monarchie en godsdienst, twee treenspelen, vele sonnetten en een biografie van zijn vriend. Zijn werken zijn uitgegeven door *Groart* (Londen, 1870. 4 dln.).

**Brooke, Henry**, een Iersch tooneeldichter, werd geboren in 1706 te Rantavan in Ierland, studeerde te Dublin in de rechten, begaf zich naar Londen, om er zich voor de praktijk te bekwamen, en wijdde zich tevens aan de dichtkunst. Zijn eerste werk „*Universal beauty, a philosophical poem*” (1735) werd met veel bijval ontvangen. Zijn eerste tooneelarbeid, op het punt van in Drury-lane te worden opgevoerd, werd niettemin afgevoeren op politieke gronden, maar met te meer bijval in druk ontvangen door het publiek. Het was getiteld: „*Gustavus Wassa*” (1738). Hij zag zich later gedwongen, naar Ierland terug te keeren en schreef er het treurspel: „*The Earl of Westmoreland*” (1745, dat in 1761 den weg vond naar de schouwburgten te Londen. Gedurende den Ierschen opstand gaf hij „*Drapier's letters*” en „*Farmer's letters*” (1745) aan het Iersche volk nit, en hij ontving tot belooning een benoeming tot een geringe betrekking. In 1762 verscheen van hem: „*The trial of the Roman Catholics*”, maar den meesten roem behaalde hij met de novelle „*The fool of quality, or the history of Henry Earl of Moreland*” (5 dln., 1760). Hij gaf daarenboven nog het gedicht „*Redemption*” (1772), den roman „*Juliet Grenville*” (1774) en een verzameling „*Fairy tales*” (2 dln. 1750) nit, maar al zijn vlijt was niet in staat, om zijn gezin tegen gebrek te beveiligen. Daarenboven werd hij terneergedrukt door smart over het verlies van zijn echtgenoot en van eenige kinderen, zoodat hij in 1783 te Mullingar overleed in een toestand, die aan krankzinnigheid grensde.

**Brooke, Frances**, een Engelsche dichteres, geboren in 1745, was de echtgenoot van een predikant, met wien zij in 1760 naar Canada ging, waar hij leeraar werd bij het garnizoen. Zij overleed in 1789 te Colney in Norfolk, waar haar man den post van rector bekleedde. Hare geschriften bevatten treenspelen, oden, herschidschten, enz. Van haar tooneelstukken is „*Rosina*” (1782) het beste.

**Brooke, sir James**, radja van Serawak, werd den 29<sup>sten</sup> April 1803 geboren te Benares. Hij trad in dienst der Oost-Indische Compagnie, nam in 1825 deel aan den oorlog tegen Birma en maakte vervolgens tweemaal een reis naar China en Insulinde. Hij vormde het plan, om in die rijk gezegende oorden een groote volkplanting te vestigen; tot dat einde rustte hij in 1838 een schip nit, „*The Royalist*” genaamd, bereikte daarmede den 1<sup>sten</sup> Juni 1839 Singapore, kwam den 1<sup>sten</sup> Augustus bij Borneo ten anker, voer de Serawak op en bereikte een stad van dien naam, waar hij een opstand, uitgebarsten tegen *Moeda-Hassim*, den stadhouder van den sultas van Broenei, bielp beteugelen. In 1840 ging hij opnieu naar Borneo ter ondersteuning van den sultan, zoodat deze hem het stadhouderschap der provincie Serawak opdroeg, den 24<sup>sten</sup> September 1841. *Brooke* nam die betrekking aan, vestigde er een gerechtshof en vaardigde een grondwet nit, die in overeenstemming was met de alonde wetten en gebruiken van het eiland. Diefstal en moord werden streng gestraft, de Djakars, Maleiers en Chinezen voor de wet gelijk gesteld, alle kusten en rivieren voor den bandel geopend en de belastingen nauwkeurig geregeld. In 1842 werd hij openlijk door den sultan als radja erkend en trad met kracht op tegen de zeeroovers. Engeland verkreeg als loon voor de daarbij bewezen diensten het eiland Laboean (1846), en *Brooke* reisde in 1847 naar Londen, om het verdrag over te brengen. Den 1<sup>sten</sup> Februari 1848 kwam hij als consul-generaal en als gouverneur van Laboean op Borneo terug. Wegens een vreeselijken moord, die op zijn last op werkelijke of vermeende zeeroovers was gepleegd, werd hij door de pers en in het Parlement zoo hevig aangevallen, dat hij zijn medeplichtigheid aan dat feit loochende, waarna *Hume* in een schrijven aan lord *Aberdeen* bewees, dat hij wel degelijk bij de bedoelde vernietiging van de vloot der zeeroovers tegenwoordig was geweest. In 1850 vertrok hij als gezant naar Siam en in 1851 begaf hij zich weder naar Engeland. In 1853 moest hij zich te Singapore verdedigen tegen aanklachten wegens wreedheid en hebzucht, maar werd in December 1855 door de Commissie van onderzoek vrijgesproken. In Februari 1857 verloor hij bij een opstand der Chinezen het grootste deel van zijn bezittingen, en begaf zich in 1858 tot herstel van zijn gezondheid naar Engeland. Een nieuwe opstand in 1861 noodzaakte hem terug te keeren. In 1863 verliet hij echter Borneo voor altijd. Vestigde zich in zijn vaderland op het buitenverblijf *Burrator* in Devonshire en overleed aldaar den 11<sup>den</sup> Juni 1868. In den herfst van hetzelfde jaar overleed ook zijn neef, kapitein *Charles Johnson Brooke*, wien hij het bestuur over Serawak had opgedragen. *Brooke* had van Engeland de erkenning der onafhankelijkheid van zijn gebied verkregen op voorwaarde, dat hij het nitsterven van zijn geslacht het land aan koningin *Victoria* en hare erfenamen zou verrallen.

**Brooke, Sir Charles**, een neef van den voorgaande, geboren den 3<sup>den</sup> Juni 1829, als zoon van den predikant *Stuart Johnson*, is thans radja van Serawak, dat sedert den 14<sup>den</sup> Juni 1888 onder bescherming der Britsche regering staat.

**Brooklyn** was vroeger een stad in den Noord-

Amerikaanschen staat New-York de hoofdstad van het graafschap King aan het westelijk uiteinde van Long-Island, tegenover het zuidoostelijk gedeelte van de stad New-York, waarvan zij door een breeden zeearm, de East-river, gescheiden, maar thans door twee prachtige bruggen ermee verbonden is. Zij was na New-York de grootste stad, maar maakt sinds den 1<sup>sten</sup> Januari 1898 één van de 5 boroughs van New-York uit. Behalve de beide bruggen over de East-River onderhouden stoombootveeren dag en nacht het verkeer tusschen de plaatsen. De stad is zeer mooi gelegen, bezit ruime straten en pleinen en fraaie gebouwen. Er zijn vele kooplieden uit New-York gevestigd, en de bevolking vermeerderd er met groote snelheid. In 1800 telde Brooklyn 3300 inw. in 1850: 96850, sedert de vereniging met Williamsburg in 1860: 266861 en in 1900: 1166582. De aanleg der stad is over het algemeen regelmatig. De hoofdstraat, Fulton-street, voert van de brug naar het stadshuis. In het verlengde daarvan berindt zich het prachtige Prospectpark, 220 H. A. groot. Dit park, welks aanleg 10 miljoen dollars gekost heeft, levert een prachtig vergezicht op over de zee, de haal en tot New-York. Ten westen daarvan ligt Greenwood Cemetery op een hoogte, het meest beroemde kerkhof der Vereenigde Staten. In een bocht in de East-River liggen de groote werven van de U. S. Navy Yard. Niet vandaar vindt men het Washingtonpark. Evenals in New-York bestaat de waterkant grootendeels uit dokken, terwijl op het zuidelijk schiereiland, Governor's Island, groote bassins oprijzen, o.a. het Atlantic Basin. Hier bevinden zich ook de reusachtige pakhuizen, waarin een groot gedeelte der goederen, voor New-York bestemd, onder dak gebracht worden. De stad drijft een uitgebreiden handel in koren, maar overigens valt haar handel niet van dien van New-York te scheiden. De voortbrengselen der industrie van Brooklyn hadden in het belastingjaar 1890 een gezamenlijke waarde van 253 miljoen dollar, waaronder die der snikerraffinaderij de voornaamste plaats innemen. De reusachtige snikerraffinaderijen aan de East-river behooren tot de grootste gebouwen van den waterkant. Brooklyn bezit een aantal letterkundige en onderwijsinstellingen, een opera en zeer vele kerken, waaraan zij den naam van „kerkenstad" ontleend. Ook de rust, welke voorheen in deze plaats, in tegenstelling met het naburige New-York heerschte, verschafte haarden bijnaam. Deze rust is echter verdwenen sedert men in de laatste jaren in Brooklyn een inchtapoorweg heeft gebouwd, die op groote ijzeren stellingen rust en verscheidene sporen naast elkander telt. De paardentramwegen zijn reeds lang vervangen door een net van elektrische lijnen.

Brooklyn werd in 1625 door de Nederlanders gesticht. Het heette eerst Breukelen, daarna Brookland, vervolgens New-York-Ferry. Eerst in 1834 werd het een city (stad), bestuurd door een mayor (burgemeester) en een council (gemeenteraad). In 1776 hadden zich de Amerikanen onder Sullivan en Putnam nabij Kirk of Brookland-Parish verschanst, maar zij werden door de Engelschen en Hessen onder Clinton en Heister den 2<sup>den</sup> Augustus van hier en van Flatbush verdreven, zoodat Washington en Putnam twee dagen daarna het eiland verlieten.

**Brooks, Charles William Shirley**, een Engelsch dichter en romanschrijver, werd den 29<sup>sten</sup> April 1816 te Londen geboren als de zoon van een architect. Hij studeerde in de rechten, maar wijdde zich vervolgens aan de dichtkunst en journalistiek. Op dramatisch gebied leverde hij de voortreffelijke blijspelen: „Our new governess", „Honours and tricks", „Anything for a change" en het toneelspel: „The Creole, or love's letters", die alle met grooten bijval werden vertoond. Ook was hij geruimen tijd verslaggever der Parlementszittingen in den „Morning Chronicle" en bezocht op kosten van dit blad Rusland, Syrië en Egypte; de daarin opgenomen correspondentie-artikelen zijn meerendeels te vinden in zijn werk: „The Russians of the South" (1856). Ook leverde hij bijdragen in het „Illustrated London News" en in den „Punch", van welk blad hij sedert 1870 uitgever was. Eindelijk vermeldende wij: „Aspen Court, a story of our own time" (3 dln., Londen, 1853), „The Gordian knot," a story of good and evil" (Londen, 1858—1860), „The silver card" (3 dln., Londen, 1861), „Sooner or later" (3 dln., Londen, 1866—1868) en „Amusing Poetry" (1857). Hij overleed te Londen, den 23<sup>sten</sup> Februari 1874. Na zijn dood verschenen nog van hem: The Naggletons and miss Violet and her offers" (1875) en „Wit and humour" (1875).

**Brooks, Philipps**, een Amerikaansch bisschop van de Episcopalsche kerk, te Boston geboren, den 13<sup>den</sup> December 1835. In 1859 trad hij op als dominee aan de Adventskerk, ging in 1862 over naar de Trinitatiskerk van Philadelphia en in 1869 naar de Trinitatiskerk te Boston. In 1891 werd hij gekozen tot bisschop van Massachusetts en overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1893 te Boston. Hij was een bekwaam kanselredenaar, gaf vele preeken uit en schreef verder: „Eight lectures on preaching" (Londen, 1875) en „The influence of Jesus" (Londen, 1879). Tevens heeft **Brooks** de kerst-hymne „O, little town of Bethlehem" gedicht.

**Broom** of **Bromium** wordt in de scheikunde aangeduid door het symbol Br. Zijn atoomgewicht is 79,34. Het is een zware roodbruine vloeistof met een soortelijk gewicht van 3,187. De reuk is zeer onaangenaam (βρομος; bromos = stank). Het kookt bij 63° en gaat dan over in een geelrooden damp; ook bij lagere temperatuur verdampst hroom. Het wordt vast bij — 7° C. Daar hroom een zeer hittege werking uitoefent, moet het met zeer veel zorg behandeld en verzonden worden. Moet het als desinfectiemiddel gebruikt worden, dan laat men het opzigen door infusoriënnaarde; het verzenden gebeurt dan zonder gevaar en gemakkelijk.

Broom komt, wegens zijn groote affiniteit tot de meeste stoffen, niet vrij voor; het is zeer verspreid op aarde, maar is nergens in groote hoeveelheden te vinden. In zeewater bevindt zich ongeveer 0,008% hroom, aan natrium, magnesium, enz. gebonden; in de Doodse Zee is het percentage veel hooger. Vooral bij Stassfurt wordt nit de loogen der carnaliëtiëindustrie veel hroom gewonnen. Dit gebeurt met behulp van chloor, dat hroom uit de meeste verbindingen verdrijven kan, evenals de chloorbereiding met bruinsteen en zwavelzuur, of door electrolyse. Vroeger werd het uit de moederloog van zeezout verkregen.

In zijn eigenschappen gelijk broom veel op chloor; het heet echter een iets geringere affiniteit tot metalen. Zijn verbindingen met de metalen heeten *bromiden* of *bromuren*. Deze oefenen op het lichaam een kalmeerende werking nit. zoodat eenige (voornamelijk broomkalium en broomnatrium) als zenuwstillend middel gebruikt worden. Totaal wordt jaarlijks ongeveer 900 ton geproduceerd, waarvan ongeveer  $\frac{2}{3}$  in Duitschland. De grootste hoeveelheid wordt, door het op ijzer te laten inwerken, omgezet in *broomijzer*, dat voornamelijk dient voor het maken van *broomkalium* en *broomnatrium*. Verder bereidt men er (behalve bromoform, broomaethyl, enz.) veel *broomzilver* uit.

**Broomkalium** (HBr) verkrijgt men nithroomijzer en potasch; het wordt als geneesmiddel tegen zenuwachtigheid, enz. gebruikt. Zie *Broom*.

**Broomnatrium** (NaBr) wordt evenals broomkalium (zie aldaar) verkregen en gebruikt. Zie *Broom*.

**Broomwaterstof** (HBr) gelijk in de meeste opzichten zeer sterk op chloorwaterstof. Het wordt alleen in de scheikunde gebruikt.

**Broomijzer**. Zie *Broom*.

**Broomzilver** (Ag Br). Deze stof slaat neer als men bij een opgelost zilverzout (zilvernitraat) een oplossing voegt van broomkalium; het is een lichtgeel poeder, dat gemakkelijk omgesmolten wordt in een gele massa, die in water niet oplost. In het licht wordt het zwart door reductie. Op deze eigenschap berust het gebruik van broomzilver in de fotografie ter bereiding der *broomzilvergelatineplaten*, die bestaan uit een mengsel van broomzilver en zilvernitraat, dat door gelatine op een glazen plaat vastgebonden wordt (Zie *Fotografie*).

**Broomsuur**,  $\text{HBrO}_3$ , bestaat slechts in verdunde oplossing en in zouten. Het anhydried  $\text{Br}_2\text{O}_3$  is niet bekend. De oplossing reageert sterk zuur. Bij verhitting splitst deze stof zich in bromium en zuurstof. De zouten ervan, bromaten, gelijken veel op de chloraten; zij geven bij verhitting zuurstof af en laten metallisch broom achter.

**Broos**, in het Hongaarsch Szászváros, een stad in Zevenbergen, behorende tot het comitaat Hanyad, met den titel van koninklijke rijstad, ligt op een hoogte van 215 m. aan de Bereny en aan den spoorweg Boedapest—Arad—Tüvis. Het is de zetel van een distriktsrechtbank, telt (1900) 6934 inw., waaronder een garnizoen, heeft verschillende kerken, een oppergymnasium en een Franciskaner klooster en is bekend om zijn wijnbouw. Broos bestaat uit een oude en een nieuwe stad. Op ten noorden van Broos gelegen Brotfeld versloeg *Stephanus Bathory* de Turken, den 13<sup>den</sup> October 1479.

**Brooshoofd**, Mr. *Pieter*, geboren te Giesendam bij Gorinchem, den 18<sup>den</sup> October 1845, studeerde en promoveerde te Leiden in de rechten, was als student twee jaar medewerker aan het Leidsche dagblad, van 1874 tot 1875 hoofdredacteur van „Onze Tolk“, in 1876 van het weekblad „De Liberaal“ en later vele jaren vande „Locomotief“. Voor eenige jaren keerde hij naar Nederland terug, waar hij zich metterwoon vestigde. Hij schreef: „Beschonvingen over Thorbecke, naar aanleiding van zes volksgesprekken op den

5<sup>den</sup> Juni 1872“, onder het pseudoniem *Pebé* (P.B.), „Multatuli, de natie en Thorbecke“ (1873), „Academische Dissolving Views“ (1875), „Herinoeringen in proza en poëzie aan het 300 jarig gedenkfeest van de stichting der Leidsche Academie“ (1875), de romans „De Kinderen van baron Batenberg“ (1889) en „Plicht“ (1886), het tooneelspel „Zijn meisje komt nit“ (1883) en de „Geschiedenis van den Atjeh-Oorlog van 1873—1886“ (1887) benevens talrijke bijdragen in dagbladen en tijdschriften.

**Broosen**, *Theodor*, een Deensch sterrenkundige, werd geboren in 1819 te Norburg op het eiland Alsens, was werkzaam aan de observatoria te Kiel en Senftenberg en zag zich in 1848 geplaatst als observator aan de sterrenwacht te Rechtenberg in Bohemen. Hij is de ontdekker van verscheidene kometen, waarvan die van 1846 naar hem genoemd is.

**Brosamer**, *Hans*, een Duitsch schilder, houtsnijder en graveur, werd geboren te Fulda in 1506, vormde zich naar *Cranach*, *Aldegrever* en *Burgh-mair*, bracht het grootste gedeelte van zijn leeftijd door in zijn geboorteplaats en overleed te Erfurt in 1554. *Brosamer* heeft grootendeels ontwerpen geleverd voor de gondsmidkunst en voor andere takken van kunstnijverheid. Tevens heeft hij historische teekeningen vervaardigd. Een van zijn beste houtsneden stelt een slapenden stalknecht voor, die door een heks bespied wordt. Van zijn etsen zijn de portretten van den abt *Johannus von Fulda* en van een luitspeler de voornaamste. Schilderijen van hem zijn zeldzaam, maar eenvoudige van opvatting en voortreffelijk van karakterteekening. Zijn „*Kunststüchlein*“ werd opnieuw uitgegeven door *Lippmann* (Berlijn, 1879).

**Brosbüll**, *Johann Karl Christian*, een Deensch schrijver onder het pseudoniem *Carit El-lar*, werd te Fredericia geboren, den 7<sup>den</sup> Augustus 1816. Hij was aanvankelijk koopman, beoefende vervolgens de beeldende kunsten en trad in 1835 op als novellist. Bij een academische prijsvraag over „*Sakuntala*“ verwierf hij in 1846 de gouden medaille en werd in 1853 aangesteld aan de Koninklijke Bibliotheek. In 1885 nam hij zijn ontslag en leefde gedeeltelijk buitenslands, gedeeltelijk in Kopenhagen. Hij overleed den 9<sup>den</sup> Mei 1900 te Gjentofte nabij Kopenhagen. Van zijn werken, die in verscheidene talen zijn overgebracht, verschee een complete uitgave in 24 deelen te Kopenhagen (1859—1869; „*Skrifter*, ny Samling“, 7 dln. Kopenhagen 1873—1880). Zijn novellen zijn frissche schetsen en beter dan de romans, die te zwak zijn in de karakterteekening. Zijn betekenis als tooneelschrijver is zeer gering. Van de romans moeten genoemd worden: „*Gjenghebvingen*“ (Kopenhagen, 1853) en de voortzetting daarvan: „*Dronningens Vagtmester*“ (Kopenhagen, 1855). Ook vervaardigde hij reisbeschrijvingen, o. a.: „*Arabero og Kabyler*“ (1868). Tot zijn laatste werken behooren: „*Serafina fra Ota*“ (1887), „*Vendetta*“ (1888), „*Viben Peter*“ (1895), „*Minder. Fortalte af ham selv*“ (1896), „*Mine koerste danske Fortællinger*“ (1897).

**Brosch**, *Moritz*, een Oostenrijksch geschiedschrijver, te Praag geboren, den 7<sup>den</sup> April 1829, studeerde te Praag en te Weenen in de rechten, was daarna werkzaam aan verschillende Weener conranten en woont sedert 1875 te Venetie,



waar hij zich uitsluitend wijdt aan de geschiedenis. Hij heeft geschreven: „Pabst Julius II und die Gründung des Kirchenstaates“ (Gotha, 1878), „Geschichte des Kirchenstaates“ (2 dln., Gotha, 1880—1882), „Bolingbroke, die Whigs und Tories seiner Zeit“ (Frankfort a. d. M. 1883), „Olivier Cromwell und die puritanische Revolution“ (Frankfort a. d. M., 1886), „Neuere Geschichte von England, 1509—1874“ (5 dln., Gotha, 1890—1897), „Geschichten aus dem Leben dreier Grosswesire“ (Gotha, 1890).

**Broschi, Carlo**, bijgenaamd *Farinelli*, een beroemd Italiaansch zanger, werd geboren te Napoli, den 24<sup>sten</sup> Januari 1705. De beroemde *Porpora* beijverde zich om het talent van den knaap te ontwikkelen en hield hem aanhoudend bij zich. Zijn verkeer met 3 zonen uit het aanzienlijk geslacht *Farina* te Napoli gaf aanleiding tot zijn bijnaam. Op 17-jarigen leeftijd vertrok *Broschi* naar Rome, waar hij *Burney* leerde kennen, en in 1727 naar Bologna, waar hij zich oefende onder de leiding van *Bernacchi*. Het jaar daarna bezoekt hij Venetië, Verona en Weenen, in Engeland werd hij in 1834 met enthousiasme ontvangen. Te Madrid maakte zijn gezang een diepen indruk op den melancholischen koning *Philip V. Farinelli* werd er de liereling van het vorstelijk gezin, ontving een aanzienlijk jaargeld en kostbare geschenken en moest zich gedurende de eerste tien jaren van zijn verblijf in Spanje's hoofdstad elken avond bij den koning doen hooren. Deze benoemde hem later tot eersten minister. Ook bij diens opvolgers *Ferdinand VI* en *Karel III* was de zanger zeer gezien. Eerstgenoemde stichtte naar het plan van *Farinelli* een opera en benoemde hem tot directeur daarvan. In 1761 keerde *Broschi* als bezitter van een groot fortuin naar Bologna terug, liet in de nabijheid dier stad een fraaie villa bouwen en overleed aldaar, den 15<sup>den</sup> September 1782.

**Brosig, Moritz**, een componist van kerkelijke muziek, werd den 15<sup>den</sup> October 1815 te Puchswinkel bij Neisse in Silezië geboren. Hij ontving onderwijs van den organist van den Dom, *Franz Wolf* te Breslau, in de compositie en het orgelspel en ontving na den dood van *Wolf* diens plaats als eerste organist van den Dom en in 1854 de betrekking van kapelmeester van den Dom. Tegelijkertijd was hij een der directoren van het instituut voor Katholieke kerkmuziek en docent in de muziek aan de hogeschool te Breslau. De Caecilia-academie te Rome benoemde hem tot erelid. Als componist van kerkmuziek heeft *Brosig* een vruchtbare werkzaamheid aan den dag gelegd. Zijn werken omvatten: zeven missen met orkest, twee missen met orgelbegeleiding, verscheidene bundels graduelen en offertorien, talrijke orgelcomposities, een koraalboek, enz. Ook als leeraar heeft hij zich onderscheiden, zowel praktisch als ook door zijn „Handbuch der Harmonielehre und Modulation“ (4<sup>de</sup> druk, door *Thiel*, Leipzig, 1899). *Brosig* overleed den 24<sup>sten</sup> Januari 1887 te Breslau.

**Brosimium brosmæ** (Torsk) is een zeevisch behoorende tot de Familie der *Scheltevischen* (Gadidae). Zie verder *Scheltevischen*.

**Brosses, Charles de**, een Fransch geschiedschrijver, werd geboren te Dijon, den 17<sup>den</sup> Februari 1708. Hij volbracht in 1739 een reis door Italië en gaf in 1750 zijn „Lettres sur l'état actuel

de la ville souterraine d'Herculée“ uit. In 1756 schreef hij, op aansporing van *Buffon*, „Histoire des navigations aux terres australes“ (2 dln., Dijon, 1756), waarin hij het vasteland den naam Magellanisch gaf en ook voor het eerst de namen Australië en Polynesië gebruikte. Daarna gaf hij „Traité de la formation mécanique des langues“ (1765) en de verhandeling „Sur le culte des dieux fétiches“ (Parijs, 1760) uit. Zijn voornaamste geschrift is echter „Histoire de la République romaine dans le cours du septième siècle par Salluste“ (4 dln., Dijon, 1777). Hij overleed den 7<sup>den</sup> Mei 1777 op een reis naar Parijs te Bonlogne. Na zijn dood verschenen nog zijn „Lettres familières écrites d'Italie“ (3<sup>de</sup> druk, 1858).

**Brosset, Marie Félicité**, een Fransch beoefenaar der Oostersche talen, werd geboren te Parijs, den 5<sup>den</sup> Februari 1802, studeerde aanvankelijk in de theologie te Orléans en te Parijs en wijdde zich daarna uitsluitend aan de Oostersche taal- en letterkunde, zich achtereenvolgens toeleggende op het Chineesch, het Mandsjoe en het Tibetaansch, en sinds 1824 voornamelijk op het Goorgisch en het Armenisch. Hij gaf de vertaling niteener „Chronique géorgienne“ (Parijs, 1830), „Mémoires inédits sur la langue et l'histoire géorgiennes“ (Parijs, 1834) en een spraakkunst der Goorgische taal (1834). Hij werd in 1838 tot buitengewoon en in 1847 tot gewoon lid benoemd der Académie van Wetenschappen te Petersburg voor de Goorgische en Armenische literatuur en overleed den 1<sup>sten</sup> September 1880 te St. Petersburg. Tot zijn geschriften behooren, behalve talrijk opstellen in het „Journal asiatique“: „Description géographique de la Géorgie“ (St. Petersburg, 1842), „La correspondance des rois de Géorgie avec les souverains russes“ (St. Petersburg, 1858) en „Les ruines d'Ani“ (St. Petersburg, 1860—1861, 2 dln. met kaarten). Tevens was hij medewerker aan *Tajebinefs* „Dictionnaire triglotte, géorgien-russe-français“ (St. Petersburg, 1840). Ook schreef hij over een wetenschappelijke reis door Kaukasië, Georgië en Armenië, in 1847 en 1848 op kosten der Regeering ondernomen, zijn belangrijk „Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et l'Arménie“ (St. Petersburg, 1849—1851, met atlas), en vertaalde in 1864 de „Histoire de Siouni“ van den metropolietaan *Stephanus Siouensis* uit het Armenisch.

**Brossmann, Karl Friedrich Gustav**, een Duitsch beeldhouwer, werd den 12<sup>den</sup> April 1830 te Gotha geboren. In 1851 kwam hij op de academie te Dresden en werd in 1853 een leerling van *Hähnel*, in wiens atelier hij voor een relief: „Simson en Dalila“ een prijs verwierf. Een opdracht van den prins-gemaal *Albert* van Engeland, om de poëzie en de geschiedenis in twee marmeren bustes voor te stellen, stelde hem in staat, zijn studies gedurende twee jaar in Italië voort te zetten, waar hij het model voor het later in marmer uitgevoerde relief, voorstellende een centanrenstrijd, nitvoerde. In 1862 richtte *Brossmann* te Dresden een atelier op, waar hij de zittende „Bohemia“, voor het station te Dresden, en de nymphenbron op het Moltkeplein in deze stad vervaardigde. In 1868 en 1869 ontstonden de marmerreliefs: „Psyche, Amor bekransend“ en de „Gewonde Amor, die aan Vennus zijn nood klaagt“ (volgens *Anakreon*). Zijn laatste voor treffelijke werk was „Macheth en de Heks“, voor

den hofschouwborg te Dresden. *Brossmann* overleed den 8<sup>sten</sup> Augustus 1897 te Dresden.

**Broucke, Janus van den**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Dordrecht, den 10<sup>den</sup> Augustus 1693, genoot aldaar het onderwijs van den geleerden rector *Joannes Jennis*, werd raad en vroedschap in zijn geboorteplaats en overleed aldaar, den 29<sup>sten</sup> October 1737. Zijn zwager van der *Burgh*, later burgemeester van Dordrecht, heeft in 1741 de „Poemata“ van van den *Broucke* uitgegeven. Laatsgenoemde schreef daarenboven: „Paraphrases Odarum Horatii“.

**Brouckère, Karel Maria Jozef Ghislain de**, een Belgisch staatsman, werd den 18<sup>den</sup> Januari 1796 te Brugge geboren, uit een adellijke familie met veel bezittingen in Luik en Limburg. Hij studeerde eerst in de rechten en toen in de wiskunde aan de polytechnische school te Parijs, begaf zich in 1815 in dienst bij de artillerie in zijn vaderland en maakte zich onder de leiding van zijn oom met hankinrichtingen bekend. Hij nam in 1819 ontslag uit het leger en werd afdeelingsschef bij de Provinciale Staten van Limburg. In 1825 werd hij uit Limburg afgevaardigd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar werd hij, door zijn voorstellen tot afschaffing der koninklijke besluiten van 1815 ten opzichte der drukpers en zijn aandrangen op vrijheid van onderwijs, in de jaren 1827 en 1828 de leider der oppositie, en wist bieraan door de vereeniging van de R. Katholieken met de liberalen zulk een kracht te geven, dat een botsing uiet kon uitblijven. In 1828 was hij bevelhebber der schutterij te Maastricht, maar na het besluit van den 11<sup>den</sup> December 1829 legde hij die betrekking neder, om niet met de Regeering in strijd te komen. Toen in September 1830 de opstand uitbarstte, kwam hij uit Parijs naar Brussel en werd benoemd tot lid van de buitengewone vergadering der Staten-Generaal. Te 's Gravenhage ijverde hij voor de onafhankelijkheid van België en voor het opdragen der kroon aan prins *Frederik van Oranje*. In de grondwetcommissie pleitte hij voor het behoud der monarchie en in de Nationale Vergadering stemde hij vóór de uitsluiting van het Huis van *Oranje*, vóór het kiezen van den hertog van *Néroux*, tegen *Leopold van Coburg*, en tegen de 18 artikelen. Nadat hij onder het Voorloopig Bewind de financiële zaken in orde had gebracht en hij twee ministeriën van den Regent de betrekking van minister van Financiën bekleed had, benoemde *Leopold I* hem den 3<sup>den</sup> Augustus 1831 tot minister van Binnenlandsche Zaken. Bij den inval der Noord-Nederlanders werd hem de portefeuille van Oorlog opgedragen, waarna hij binnen weinige maanden een leger op de been had van 80000 man. Toen eebter de Kamers ontevreden waren over de aanzienlijke geldsommen daarvoor vereischt, en zelfs zijn onbaatzuchtigheid in verdenking brachten, nam hij dadelijk zijn ontslag en verliet tevens de parlementaire loopbaan. Hij werd daarop benoemd tot directeur-generaal der Munt, en toen deze post hem geen bezigheid genoeg verschafte, aanvaardde hij tevens, zonder belooning, een hoogleraarssambt aan de universiteit te Brussel, en later aan de Handelschool, en gaf met *Tielemans* het „Répertoire de l'administration et du droit administratif“ uit. In 1835 stichtte hij de Nationale Belgische Bank;

deze moest echter in 1838 hare betalingen schorsenen, en de *Brouckère* legde in 1839 den post van directeur der bank neder. In 1840 werd hij te Brussel opnieuw afgevaardigd naar de Nationale Vergadering, en in hetzelfde jaar benoemde de minister *Rogier* hem tot burgemeester der hoofdstad, aan welke hij in de moeilijke tijden van duurte der levensmiddelen en cholera door zijn onvermoeiden ijver groote diensten bewees. Hij was voorzitter van het staathuishoudkundig congres te Brussel (1847) en van het landbouwcongres aldaar (1848). Tevens was hij een der werkzaamste leden in commissiën, die tot bevordering der volkswaart werden benoemd. Het aanbod des konings, om bem in den gravenstand te verheffen, wees hij van de band, en overleed den 20<sup>sten</sup> April 1860.

**Brouckère, Hendrik Maria Jozef Ghislain de**, een Belgisch staatsman en de jongere broeder van den voorgaande, werd geboren te Brugge in 1801, studeerde te Luik in de rechten, werd in 1820 advocaat, in 1822 substituut-procureur te Maastricht en later procureur te Roermond. Bij het uitbarsten der revolutie werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Appel te Brussel en gekozen tot secretaris der Nationale Vergadering. Hier ijverde hij voor de constitutioneele monarchie, voor den Senaat en voor de uitsluiting van het Huis van *Oranje*. Hij bevond zich bij de deputatie, afgevaardigd naar Engeland, om aan *Leopold van Coburg* de kroon aan te bieden, streed in 1831 als vrijwilliger bij Bantersum en Leuven, werd in Augustus volkvertegenwoordiger voor Roermond en stemde tegen de 24 artikelen door de Londensch Conference opgesteld. In 1832 deed hij een voorstel tot afschaffing der doodstraf en kwam in 1833 weer in de Kamer, aanvankelijk voor de hoofdstad, later voor Bergen. In 1839 stemde hij vóór het verdrag, dat de aangelegenheden van Luxemburg regelde, en in het volgende jaar benoemde het liberale ministerie *Lebeau-Rogier* hem tot gouverneur van Antwerpen. In 1844 werd hij verplaatst naar Luik, maar nam in 1846 zijn ontslag. Weldra verscheen hij weder in de Kamer op de banken der oppositie en deed pogingen, om met *Rogier* en *Deffosse* een Kabinet te vormen. Dit mislukte, en den 30<sup>sten</sup> Juli 1845 werd het Kabinet *Nathomb* door het ministerie van de *Weyer* vervangen. De *Brouckère* was een hevige tegenstander van dit bewind, en vooral bad d' *Anethan*, minister van Justitie, veel van zijn aanvallen te lijden. Na de zegepraal der liberalen in 1847 werd de *Brouckère* benoemd tot minister zonder portefeuille. In 1849 werd hij verbeven tot minister van Staat en volbracht verschiedene gezantschapsreizen naar Italië. Na den val van het ministerie *Rogier* en *Frère Orban* (1852) werd hij belast met de taak om een verzoeningskabinet te vormen. Als minister van Binnenlandsche Zaken bracht hij veel goeds tot stand, namelijk het verbieden van nadruk, het handelsverdrag met Frankrijk, de renteconversie, enz., en hij slaagde er in, door de zoogenaamde conventie van Antwerpen, de eischen van den Staat en van de geestelijkheid met betrekking tot het onderwijs met elkander in overeenstemming te brengen. Hij deed zijn best om aan de binnenlandsche verdeeldheden een einde te maken en de gevoeligheid der Groote Mogendheden te ontzien, zonder de eer van België te krenken. Deze verzoenende staatkunde,

wallicht niet altijd van halfheid vrij te pleiten, vond gezins algemeene goedkeuring, en toen men hij het uitbarsten van den Krimoorlog tusschen Rusland en Frankrijk moest kiezen, legden alle ministers hunne portefeuilles neder, den 30<sup>sten</sup> Maart 1856. De koning wilde aan de *Brouckère* opdragen een nieuw kabinet samen te stellen, doch deze wees de eer van de hand en maakte plaats voor de *Decker*. Nu plaatste hij zich weder op de banken der linie zijde, om met kracht de concessies zijner opvolgers aan de R. Katholieke partij te bestrijden, en hij smaakte de voldoening, dat hij in December 1857 met groote meerderheid tot volksvertegenwoordiger herkozen werd. Minder gelukkig in den verkiezingsstrijd van 1870, werd hij door den radical *Defuisseaux* nit het zadel gelicht. Hij overleed, blind geworden, den 25<sup>sten</sup> Januari 1891 te Brussel.

**Brougham, Henry**, lord, een Engelsch staatsman en schrijver, werd den 19<sup>den</sup> September 1778 te Edinburgh geboren. Hij ontving aanvankelijk zijn opleiding te Edinburgh, bestudeerde zorgvuldig de werken der oude redenaars en oefende zich reeds vroeg in de welsprekendheid. Na een reis op het vasteland werd hij in 1800 zaakwaarnemer. Reeds op 17jarigen leeftijd had hij een verhandeling geschreven over de snelheid van het licht in de „Philosophical Transactions”. In 1803 verscheen zijn „Inquiry into the colonial policy of the European powers”. Ook plaatste hij belangrijke opstellen in de door hem en anderen in 1802 gestichte „Edinburgh Review”. Hij schreef over staatkundige onderwerpen en muntte nit als advocaat, vestigde zich in 1805 te Londen en werd in 1810 tot lid van het Lagerhuis gekozen. Daar werkte hij voor de afschaffing van den slavenhandel en was een voorstander van den vrijen handel. In 1820 was hij de advocaat van koningin *Karoline* in haar echtscheidingsproces tegen *Karel IV* en verwierf daardoor een groote populariteit. Met kracht verzetste hij zich tegen het „Heilig Verbond” en zocht hij de belangen van het volksonderwijs te bevorderen. Te Londen kwamen door de samenwerking van *Brougham* en zijn vrienden bewaarscholen en ambachtsscholen (Mechanic institutions) tot stand. Zijn denkbeelden over de opleiding des volks ontwikkelde hij in zijn „Practical observations upon the education of the people” (Londen, 1825). Hoogst belangrijk was ook zijn „Genootschap tot verspreiding van nuttige kennis”, hetwelk een reeks van uitmuntende volksboeken uitgaf. In 1825 werd *Brougham* lord-rector van de universiteit te Glasgow, en in het volgend jaar droeg hij niet weinig bij tot de stichting der hogeschool te Londen. Van 1816—1830 was hij in het Parlement afgevaardigde voor Winchelsea en voerde oppositie tegen de toenmalige Toryregering. Toen *Canning* aan het hoofd kwam in 1827, helde hij meer over tot de regeringspartij. Toen graaf *Grey* den 16<sup>den</sup> November 1830 als eerste Lord der Schatkamer aan het hoofd kwam van het bewind, werd *Brougham* tot kanselier benoemd, onder den titel *Brougham and Vaux* tot baron verheven en tot voorzitter van het Hoogerhuis gekozen. Hier bevorderde hij de hervormingen in het Parlement en voerde verbeteringen in bij de justitie, ofschoon daardoor zijn eigen inkomen belangrijk verminderde. Toen in 1834 het ministerie *Melbourne* door

het Tory-ministerie *Wellington* vervangen werd, trad ook *Brougham* af, en daar hij het ongenoegen van de leiders der Whigs en van koning *Willem IV* had gaande gemaakt, kreeg hij geen plaats in het Whigkabinet van 1835. In het Parlement, waar hij een voornaam aandeel had in de werkzaamheden, nam hij een zelfstandige plaats in. In 1848 begroette hij met blijdschap de Februarirevolutie en stelde zelfs aan *Cremieux*, minister van Justitie in Frankrijk, de vraag, of hij als grondheer in het zniden van Frankrijk opgenomen zou kunnen worden onder de burgers der Republiek. Weltra echter kwam hij van zijn enthousiasme terug, zóó zelfs, dat hij in een „Brief aan den markies van *Landsdowne*” (1849) de Februarionwenteling gestreng veroordeelde. Tevens veranderde zijn oordeel over den tsaar, dien hij in 1850 prees als de beschermder der beschaving, terwijl hij in den Amerikaanschen burgeroorlog op de hand der Zuidelijken was. Hij bezat een helder verstand, een duidelijk voorzicht met fraaie rhetorische beelden en was zeer slagvaardig in de parlementsdébatten. In zijn vrijen tijd hield hij zich bezig met geschiedkundige en natuurwetenschappelijke studies. Na zich nit de politiek teruggetrokken te hebben, stichtte hij in zijn laatste levensjaren nog de „National Association for the promotion of social science”. *Brougham* overleed den 7<sup>den</sup> Mei 1868 kinderloos op zijn slot te Cannes.

Hij schreef nog de volgende werken: „Speeches at the bar and in parliament” (Londen, 1838; nienwedruk, 4 dln., 1834), „Opinions on politics, theology and law” (Londen, 1837), „Essay on the British constitution” (Londen, 1844), „Sketches of statesmen of the time of George III” (3 dln., Londen, 1839—1843), „Lives of men of letters and science who flourished in the time of George III” (Londen, 1845; 2<sup>de</sup> serie in 1846), „Experiments and observations on the properties of light” (1850), „Analytical view of Newton's principia” (Londen, 1855). Hij heeft zelf een uitgave bezorgd van zijn volledige werken, onder den titel: „Critical, historical and miscellaneous works” (10 dln., Londen, 1857; 2<sup>de</sup> druk, 11 dln., Londen 1868). Een nieuwe volledige uitgave van zijn werken verscheen nog in 11 deelen te Edinburgh in 1872—1873. In het 11<sup>de</sup> deel bevindt zich een lijst van zijn geschriften, die in het geheel 133 in aantal zijn. Uit zijn nagelaten geschriften gaf zijn broeder nog nit: „The life and times of Henry Lord Brougham, written by himself” (3 dln., Edinburgh, 1871).

**Broughton, John Cam Hobhouse**, een Britsch staatsman, werd te Londen geboren, den 27<sup>sten</sup> Juni 1786, als de zoon van een rijken hierbrouwer. Hij studeerde gelijktijdig met lord *Byron* te Cambridge, bereide met hem in 1809 het Oosten en gaf een reisverhaal nit, getiteld: „Journey through Albania and other provinces of the Turkish Empire” (Londen, 1812; nieuwe druk in 2 dln. aldaar 1885). De vierde zang van *Byron's* „Childe Harold” is aan hem opgedragen. Door zijn geschrift „Letters written by an Englishman during the last reign of Napoleon” (Londen, 1815) gaf hij in Engeland veel aanstoot door zijn sympathie voor *Napoleon*, en zijn literaire vrijmoedigheid bezorgde hem een tijdelijke gevangenschap in 1819. Sedert 1820 behoorde *Broughton* tot de radicale partij in het

Lagerhuis en nam deel aan de oprichting van de „Westminster Review“, behoorde later tot de gematigden en werd in 1831 onder het Kabinet Grey staatssecretaris aan het ministerie van Oorlog, in 1833 eerste secretaris voor Ierland, in 1835 hoofd-commissaris der domeinen en in 1839 president van de Indische afdeling. Deze betrekking verloor hij bij den val van het Kabinet in 1841, maar kreeg haar terug onder Russell. Nadat hij in 1851 verheven was tot baron *Brougham de Gifford*, nam hij in 1852 zijn ontslag en overleed den 3<sup>den</sup> Juni 1869. Het recht om zitting te nemen in het Hoogerhuis ging niet over op zijn erfgenamen.

**Broughton**, *Rhoda*, een Engelsche romanschrijfster, werd den 29<sup>sten</sup> November 1840 geboren te Segrwyd Hall in het graafschap Denhigh (Noord-Wales). Zij vestigde zich later te Oxford en reisde meermalen in Duitschland en Frankrijk. Van hare novellen en romans vermelden wij: „Red as a rose is she“ (1867), „Cometh up as a flower“ (1867), „Goodbye, sweetheart“ (3 dln., 1872), „Nancy“ (3 dln., 1873), „Tales for Christmas eve“ (1873), „Not wisely, but too well“ (1875), „Joan“ (3 dln., 1876), „Second thoughts“ (2 dln., 1880), „Belinda“ (3 dln., 1883), „Doctor Cupid“ (3 dln., 1887), „Alas!“ (3 dln., 1890), „Mrs Bligh“ (1893), „A beginner“ (1894), „Seyllaor Charybdis?“ (1895), „Dear Faustina“ (1897), „The game and the candle“ (1899).

**Broughty Ferry** is een stad in het Schotse graafschap Forfar, op den noordelijken oever van de Firth of Tay gelegen, 5½ km. ten oosten van Dundee. Zij heeft (1901) 10482 inw., een slot uit 15<sup>de</sup> eeuw en zeebaden. In de nabijheid vindt men veel mooie villa's van rijke kooplieden uit Dundee. Broughty Ferry staat met Tayport op den tegenovergestelden oever in verbinding door stoombootveeren.

**Brouncker**, *William*, lord, viscount of *Castle-Lyons*, een Engelsch wiskundige, geboren in Ierland omstreeks het jaar 1620, werd kanselier en groot-zegelbewaarder der koningin, in 1662 eerste president der Koninklijke Academie van Wetenschappen en overleed te Westminster, den 6<sup>den</sup> April 1684. Hij heeft het eerst de aandacht gevestigd op de inhoudsberekening van een hyperboloid en op het gebruik van de kettingbreuk.

**Broussais**, *François Joseph Victor*, een Fransch geneesheer en de stichter van een geneeskundig stelsel, dat naar hem genoemd is, werd geboren te St. Malo, den 17<sup>den</sup> December 1772. Hij ontving zijn opleiding aan het college te Dinon, en zag zich gedurende 5 jaren achtereenvolgens op verschillende schepen, alsmede in de hospitalen te Brest geplaatst als officier van gezondheid. In 1799 begaf hij zich naar Parijs, om zijn studiën in de geneeskunde te voltooien, verwierf in 1803 den graad van doctor, practiceerde aldaar 2 jaren en was vervolgens werkzaam als militair arts in de hospitalen van België, Nederland, Oostenrijk, Italië en Spanje. Ten tijde der Restauratie werd hij tot tweeden geneesheer aan het militair hospitaal Val-de-Grâce benoemd en in 1820 tot eersten hoogleraar aldaar. *Broussais* werd in 1830 hoogleraar in de algemeene pathologie en therapie aan de geneeskundige faculteit te Parijs; in 1832 werd hij benoemd tot lid van de Academie van Wetenschappen, en overleed den 17<sup>den</sup> November 1838 op zijn buitenverblijf te Vitry. Tot zijn belangrijkste

geschriften behooren: „Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques“ (2dln., Parijs, 1808; 4<sup>de</sup> druk, 3 dln., 1826) en „Examen des doctrines médicales généralement adoptées“ (Parijs, 1816; 4<sup>de</sup> uitgave 1829—1834).

Zijn stelsel, naar hem *Broussais* megenoemd, gaat uit van het beginsel, dat er geen algemeene ziekten bestaan, maar dat elk ziekelijk verschijnsel voortkomt van een bepaald deel of van een bepaald organisch stelsel. Daar alzoo de zetel van een orgaangesteldheid plaatselijk is, moest *Broussais* naar middellijke oorzaken zoeken, om de talrijke ziekteverschijnselen te verklaren, en hij vond ze in het onderling verband der verschillende organen. Daar de maag en het darmkanaal aan voortdurende prikkeling zijn blootgesteld, beschonwt hij de gastro-enteritis als de basis der pathologie. Als geneesmiddel paste hij plaatselijke onttrekking van bloed toe, vooral plaatste hij veel bloedzuigers op het onderlijf der patienten. Zijn leer vond in Frankrijk veel aanhangers, maar werd in het buitenland hevig bestreden.

**Broussaisme**. Zie *Broussais*.

**Broussonetia** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Moraceae*. Te voren werd het tot het geslacht *Morus* gerekend, doch het onderscheidt zich door zijn één- of tweebluizige bloemen, door den knodsvormigen vruchthoud der vrouwelijke bloemkattjes, door den enkelvoudigen stamper en de door het vleezig bloemdek bedekte zaden. Het behoort te huis in de kloekringsgewesten en omvat onder anderen den *Japanschen papiermoerbeerijsboom* (*B. papyrifera* *Kuntz*, *Morus papyrifera* *L.*), die ter hoogte van ongeveer 8 m. in China, Japan en op de eilanden der Zuidzee groeit, ook in ons klimaat in de open lucht wil gedijen en alleen gedurende strenge winters tot aan den wortel afsterft. Hij draagt onregelmatig gelobde, afwisselend geplaatste bladeren en in de bladoksels vruchten, die wat grooter dan erwten, donker rood en met roode haartjes bedekt zijn. Uit den bast der 3-jarige takken bereiden de Japanesen een papiersoort; ook vervaardigt men uit den bast geweven stoffen.

De *verversmoerbeerijsboom* (*B. tinctoria* *Kuntz*, *Machra tinctoria*, *Morus tinctoria* *L.*) is een boom, die in West-Indië en Zuid-Amerika groeit, 20 m. hoog wordt, met dorens gewapende takken en gaafrandige bladeren bezit en met een witachtige schors omgeven is. De vruchten, die op muskaatnoten gelijken, eet men op Jamaica rauw en ingelegd. Het hout is hard, vast en lichtgeel en wordt in groote hoeveelheid onder den naam van geel Brazilieenhout of geelhout naar ons werelddeel gebracht.

**Broussonnet**, *Pierre Marie Auguste*, een Fransch natuuronderzoeker, geneesheer en schrijver, werd geboren te Montpellier, den 29<sup>sten</sup> Februari 1761. Na een verblijf in Engeland, waar men hem tot lid van het Koninklijk Genootschap benoemde, begaf hij zich naar Parijs en werd er in 1783 de medehelper van *Daubenton* aan het Collège de France en aan de Veerartsenschool. In 1785 werd hij lid van de Academie van Wetenschappen. Door zijn toedoen werden de eerste merinoschape en Angora-eieren naar Frankrijk overgebracht. Hij werd lid der Wetgevende Vergadering en zon na den val der Girondijnen te Montpel-

hier gevat worden, maar ontvluchtte naar Madrid. Bij zijn terugkeer in Frankrijk in 1797 werd hij benoemd tot hoogleraar in de plantkunde te Montpellier. Hij heeft de wetenschap verrijkt met belangrijke verhandelingen over de visschen en met verschillende werken over plantenkunde. Tegen het einde van zijn leven werd *Broussonet* aangeast door een aanval van beroerte, waarna hij zijn begehven verloren had voor eigeannen en zelfstandige naamwoorden. Hij overleed in 1807 te Montpellier. Zijn voornaamste werk is: „*Elenchus plantarum horti Montispeliensis*” (1805).

**Brouwer, Dirk Janz.**, was een vrijheidlievend ingezet van Enkhuizen in den aanvang van den Tachtigjarigen Oorlog. Nadat hij eenigen tijd in ballingschap had verkeerd, om te ontkomen aan de banden van den schout *Reinier Feijntsz.*, keerde hij in 1572 naar Enkhuizen terug. Hij plaatste twee stukken geschut op het stadhuis en nam de burgemeesters gevangen, den 21<sup>sten</sup> Mei 1572. Later werd hij door *Sonoy* naar Medemblik gezonden, om die stad voor den Prins van Oranje te winnen, en hij het leveren van den slag tegen *Bossu* op de Zinderzee trok hij uit om de Staatschen bij te staan. In 1575 en 1577 werd hij gekozen tot schepen van Enkhuizen.

Zijn broeder *Cornelis Janz. Brouwer*, wist te beletten, dat de Spaansgezinden een schip naar buiten brachten, door de klaphrug te laten vallen tusschen den grooten en den fokkemast, waarna hij bijgestaan door 2 neven, verhinderde, dat het vaartuig door de brug kwam.

Ook de zoon van *Dirk Janz.*, *Jacob Dirks* genaamd en overleden den 18<sup>ten</sup> Maart 1635, heeft veel bijgedragen, om Enkhuizen van het Spaansche jok te bevrijden.

**Brouwer, Kristoffel of Christophorus Brouwerus**, een Nederlandsch wijsgeer en ontheidekenner, werd geboren te Arnhem in 1560, studeerde te Keulen in de wijsbegeerte, voegde zich bij de Orde der Jezuiten, onderwees eenige jaren de onde talen en de wijsbegeerte te Trier. Daarna was hij rector te Fulda en vervaardigde er de „*Jaarboeken van Fulda en Trier*”. In 1612 bekleedde hij dezelfde betrekking te Trier, en overleed den 2<sup>den</sup> Juni 1617. Hij heeft een nitgave geleverd van de werken van *Venantius Honorius Clementianus Fortunatus* en van *Hubanus Maurus*; zijn voornaamste boek echter, waaraan hij 30 jaar gewerkt heeft, is: „*Antiquitates Annalinm Trevirensium et Episcoporum Trevirensis Ecclesiae suffraganeorum, et Metensium, Tullensium et Verdunensium*” (Kenlen, 1626), later opnieuw nitgegeven en vervolgd door *Jacobus Massenius* (1670).

**Brouwer, Hendrik**, de 3<sup>de</sup> gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, werd geboren te Amsterdam omstreeks het jaar 1580 en voerde reeds in 1614 het bevel over een vloot van verscheiden schepen. Hij knoopte toen handelsbetrekkingen aan met Siam en met Japan, en werd in 1617 bewindhebber der Oost-Indische Maatschappij. Tot gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië benoemd, ging hij in Maart 1632 onder zeil met het schip „*Zutphen*” en bereikte Batavia, den 5<sup>den</sup> September daarna volgende. Hij legde zijn ambt neder met den aanvang van 1636, waarna hij met het schip „*Nieuw-Amsterdam*” naar het vaderland terugkeerde. In 1641 zond de West-Indische Maat-

schappij hem als gouverneur-generaal naar Zuid-Amerika, waar hij uit Brazilië een tocht naar Chili ondernam, ten einde dat land op de Spanjaarden te veroveren. Hij overleed aldaar, den 7<sup>den</sup> Augustus 1643 en werd te Valdivia begraven. Een reisbeschrijving, door hem nagelaten, is in 1646 verschenen.

**Brouwer, Adriaen**, was een Hollandsch-Vlaamsch geureschilder en etsor, geboren te Oudenaarde in 1606 of 1606. Hij kwam in zijn jengd te Amsterdam, waar wij hem in 1626 vernield vinden. Omstreeks 1628 was hij te Haarlem bij *Frans Hals* in de leer. Eenige jaren later, in 1631, vestigde hij zich voor goed te Antwerpen, waar hij zeer gezien was en werd er den 1<sup>sten</sup> Februari 1638 begraven. *Brouwer* is een van de meest geniale schilders, die ooit geleefd hebben. Hij geeft in korte, krachtige trekken kleine momenten nit het dagelijksch leven der lage standen in de kroegen, op straat en in huis, en toont zich in dit opzicht een artist vol van een hartstocht. Boerengevechten, drinkpartijen, opgewonden huiselijke tooneelen zijn zijn terrein. Hij is een meester in het schilderen van karakteristieke gelaatsuitdrukkingen en gebaren. Om trent zijn leven zijn allerlei verhalen tot ons gekomen, die hem als een losbandig man schetsen, hetgeen zeer aannemelijk is. In ieder geval kende hij de wereld, die hij afbeelde, van zeer nabij, en bovendien bestaan er verscheidene notarieele akten, waaruit blijkt, dat zijn financiën lang niet altijd in rooskleurigen toestand verkeerden. Zijn voornaamste leerling is de bakker-schilder *Joost van Craesbeck* (zie aldaar). *Brouwer's* schilderijen vindt men hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Manritshuis te 's Gravenhage, het Stedelijk Museum te Haarlem en de collectie Steengracht te 's Gravenhage. Zijn prachtige teekeningen, in groote trekken met de pen of in waterverf aangelegd, zijn vrij zeldzaam.

**Brouwer, Bouërius**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Leenwarden, den 13<sup>den</sup> November 1701, studeerde te Franeker en te Leiden, werd achtereenvolgens predikant te Dronrijp, Hindeloopen, Harlingen en Amsterdam en liet verscheidene geschriften na van nitlegkundigen inhoud.

**Brouwer, Petrus**, een zoon van den voorgaande en eveneens een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Harlingen, den 8<sup>sten</sup> October 1727, studeerde te Amsterdam, te Utrecht en te Leiden en was achtereenvolgens predikant te Oudkerk en Roodkerk, te Barneveld en te Dordrecht. Op laatstgenoemde plaats werd hij benoemd tot hoogleraar aan het lyceum, en de Senaat der Geldersche Hoogeschool verleende hem den titel van doctor theologiae honoris causa. Ook te Utrecht en te Amsterdam kwam hij voor een hoogleeraarsbetrekking in aanmerking. Nadat hij in 1797 emeritus geworden was, overleed hij den 9<sup>den</sup> Juni 1802. Hij muntte nit door zijn kennis van de Oostersche talen en was goed bekend op het gebied van geschiedenis, taal- en dichtkunde. Hij heeft een lange reeks van nitlegkundige en stichtelijke werken nagelaten.

**Brouwer, Pz.**, *Petrus*, een neef van den voorgaande en een beoefenaar der godgeleerdheid en der ontheidekunde, werd geboren te Tjallebert en was in 1772 predikant te Blye en Hoogebeintem. Nadat hij in 1828 zijn emeritaat verkregen had,

overleed hij te Ternaard, den 12<sup>den</sup> Mei 1830, in den onderdom van ruim 81 jaar. Hij schreef, behalve werken van uitleggkundigen inhoud, met *W. Eckhoff* de belangrijke „Nasporingen betreffende de geschiedenis der voormalige Middellzee in Friesland" (1831).

*Brouwer, Petrus van Limburg*, een Nederlandsch letterkundige, was een kleinzoon van den Dordtschen predikant *Petrus Brouwer* en werd geboren te Dordrecht, den 20<sup>sten</sup> September 1795. Hij studeerde te Leiden, oefende zich onder de leiding van *Wijtenbach* in de oude talen, studeerde vervolgens in de geneeskunde en verwierf den rang van medicinae doctor (1816), waarna hij zich eerst vestigde te Tiel en daarna te Rotterdam. In 1822 behaalde hij een gouden medaille bij de Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen en een tweede bij het Stolpiaansch Legaat, de eerste over het Nationaal tooneel, de tweede over het bestaan van een Godheid of Goddelijke Voorzienigheid volgens de Grieksche wijsgeeren.

Inmiddels gevoelde hij meer neiging tot de letteren en verkreeg hierin reeds in 1820 het doctoraat, werd eerst corrector te Alkmaar, toen te Rotterdam, daarna buitengewoon hoogleeraar te Luik, in 1831 te Groningen en in 1836 gewoon hoogleeraar aldaar. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> Juni 1847. Hij was lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, enz. Behalve een aantal Latijnsche verhandellogen heeft hij een lange reeks van Nederlandsche en Fransche geschriften nitgegeven. „*Charicles en Euphorion*" (1831), „*Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs*" (1833—1842, 6 dln., „*Diophanes*" (1838), „*Gesprekken der dooden*" (1839), „*Een ezel en eenig speelgoed*" (1842), „*Caesar en zijn tijdgenooten*" (1844—1846 4 dln.), „*Het leven van Mr. Samuël Iperuszoon Wiselius*" (1846), en „*Het leesgezelschap te Diepenbeek*" (2<sup>de</sup> druk, 1848). Ook heeft hij vertalingen geleverd van de „*Verloofden*" van *Manzoni* en van de „*Gedenkschriften*" van *Benedetto Cellini*.

*Brouwer, Petrus Abraham Samuel van Limburg*, een zoon van den voorgaande en eveneens letterkundige, werd geboren te Luik in 1829, studeerde te Groningen in de rechten, behaalde hierin den doctorsgraad en vestigde zich vervolgens te Amsterdam, waar hij zich met letterkundigen arbeid bezig hield en mede-directeur werd van de „*De Gids*". Nadat hij in 1855 voor een professoraat in de rechten te Groningen bedankt had, verkreeg hij in 1856 een aanstelling bij het Rijks-archief te 's Gravenhage en leverde in bovengenoemd tijdschrift een reeks van belangrijke artikelen, welke een zuiver constitutioneelen geest ademen. Zijn vrijzinnige richting was oorzaak, dat hij in 1864 gekozen werd tot volksvertegenwoordiger door het kiesdistrict Almelo, doch bij de ontbinding der Tweede Kamer in 1867 verloor hij zijn zetel door den invloed der conservatieve en kerkelijke partijen. Daarna werd hij lid en vervolgens medebestuurder van het „*Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië*". Voorts leverde hij steeds bijdragen in „*De Gids*", vooral zulke, die op Indische taal- en dicht-

kunde betrekking hebben. Tevens behoorde hij tot de medewerkers in den „*Nederlandschen Spectator*" en in „*De Dageraad*". Hij schreef nog het voortreffelijk werk „*Akbar, een Oostersche roman*" (1872 2<sup>de</sup> druk, 1873) en overleed te 's Gravenhage, den 18<sup>den</sup> Februari 1873.

*Brouwer, Paulus Wilhelmus*, een Nederlandsch godgeleerde en dichter, werd geboren te Arnhem in 1760, studeerde te Harderwijk en was achtereenvolgens predikant te Sleenwijk, Dreischor en Maasland. In 1831 werd hij emeritus en overleed den 28<sup>sten</sup> Februari 1834. Hij heeft „*Feestzangen*" nagelaten, voorts een „*Korte schets van de geschiedenis der Hervorming*", leerredenen, enz.

*Brouwer, Jan*, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Franeker, den 20<sup>sten</sup> April 1760, studeerde aan de hogeschool aldaar en maakte vooral gebruik van de lessen der hoogleeraren *Schrader* en van *Swinden*, terwijl hij zich vervolgens naar Amsterdam begaf, om zich aan de Kweekschool der Doopsgezinden voor het leeraarsambt te bekwamen. In 1785 werd hij beroepen tot leeraar bij de Doopsgezinde gemeente te Leeuwarden en bekleedde er die betrekking gedurende 37 jaren. Hij overleed den 11<sup>den</sup> April 1822. Hij was te Leeuwarden tevens curator der Latijnsche school en lid der plaatselijke schoolcommissie. Door Teylers Genootschap werden 3 zijner verhandellogen met goud en 2 met zilver bekroond. Voorts beantwoordde hij nog een prijsvraag, gaf eenige geschriften uit en bezorgde een nitgave der nagelaten gedichten van *Simon Stijl*. Hij was een man van groote geleerdheid, een wijsgeerig denker en bekleedde een eervolle plaats onder de leden van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen en van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde.

*Brouwers, Jan Willem*, een Nederlandsch letterkundige van ultramontaansche richting, werd geboren te Margraten bij Maastricht, den 1<sup>sten</sup> Januari 1831, was van 1854 tot 1863 professor te Roermond, voorts tot 1870 rector van het St. Bernardgesticht te Amsterdam en mede-hoofdredacteur van „*De Tijd*", en werd vervolgens tot zijn dood, den 3<sup>den</sup> Maart 1893, pastoor van de Bovenkerk te Nieuwer-Amstel. Hij schreef: „*J. van den Vondel, dichtwerk met letterkundige en orographische aantekeningen*", „*Een groot Nederlander, hoogleeraar en stichter van hoogeschoolen, enz., Canisius*", „*Voor Vondels standbeeld*" (redeverving, 1862), „*Neêrlands keizerlijk kapittel, Neêrlands eerste Christenkerk, enz.*" (1863), „*Nederland en Pins IX, 1865—1866*", „*Punten van aarakking tusschen de wetenschap en de schoone kunsten*", „*Wetenschap en schilderkunst*" (1868-1863), „*Antwoord aan de 63*", „*De twee bekroonde werken, enz.*" (1868), „*De Nederlanden en de vierden te Heiligelee*" (1868), „*Antwoord aan den heer B. ter Haar*", „*Wat nu te doen?*" „*Een broderlijk woord aan mijne synodale en antisynodale medeburgers, enz.*", „*Fruin in de Gids, Jonckbloet in de Tweede Kamer en Groen in zijne derde brochure over Heiligelee*", „*Mengelingen op Staat- en letterkundig gebied*", „*Nederland aan Pins IX op 11 April 1869*", „*De oorlog*" (1870), „*Neêrlands Katholieken aan Pins IX bij zijn XXV-jarig opperpriesterschap*" en „*Konstitutioneële Nederland-*

sehe wedstrijd op 1 April 1872", „De Kerk in de Vondelstraat" (1872), „Hulde aan den Koning" (1874), „Marix van St. Aldegondse te Breda" (1877), „Staatkundige harmonieën van Neerlands Grondwet" (1878), „Een woord over Pins IX" (1878), „Te Delft, een woord van hulde aan Prins Hendrik" (1879), „Adres aan Z.H. Leo XIII, en de honding van het Katholiek dagblad „De Tijd" tegenover de katholieke betingning. Door A. B. van Sint-Mariëngraat" (1879), „Iets nieuws over Vondel" (1879), „Vondel en de Catalaansche dichtkunst" (1891), „De Votief-kapel der Nederlandsche Katholieke dankbaarheid in de 19<sup>de</sup> eeuw" (1891), „Nederland en het internationaal Hoogheilig Sacramentscongres te Antwerpen" (1892), „Het vierde eenwfeest der ontdekking van de nieuwe wereld" (1893).

Woorts was hij redacteur van het weekblad „De Amstelbode" en mederedacteur van het tijdschrift „De wetenschappelijke Nederlander".

Peter Joan Huijbrecht, een Vlaamsch letterkundige, werd geboren te Stockheim aan de Maas (Belgisch Limburg), den 6<sup>den</sup> Augustus 1831. Hij was eerst onderwijzer aan een lagere school, daarna leeraar aan het stedelijk college te Tienen, werd vervolgens inspecteur van het Lager Onderwijs te Lenveo, in 1876 provinciaal schoolopziener in Limburg, in 1879 provinciaal schoolopziener in West-Vlaanderen (zuidelijke helft) en in 1894 gepensionneerd. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> Maart 1897 te Achel (Limburg). Hij schreef: „Lentebloempjes, gedichten" (1852), „Een winteravond te Stockheim" (1853), „Arme Trieken, eene ware geschiedenis" (1853), „Heer Laurens Stark" (1854), „Schoone Geerttrui, zedenverhaal" (1856), „XXV<sup>de</sup> verjaardag der inbuidiging van Z. M. Leopold, koning der Belgen" (1860), „Meilover een bundel gedichten" (1862), „Roza, een berijmde vertelling" (1869), „Zomerbloei, gedichten" (1869), „Germania, broederzang" (1871), „Schiller's lied van de klok" (1873), „De Vlaamsche volkszangen" (met D. Claes, 1863 en 1864), en onder het pseudoniem J. Hubertsz: „Nieuw leerboek voor volkscholen" (1866—1873, 4 stukjes), „Beknopte Belgische geschiedenis" (1856—1873), „Trapsgewijze ontworpen stijl oefening" (1866) en „Nederlandsche taal oefeningen" (1872).

**Brouwershaven** is een gemeente op het Zeeuwsche eiland Schouwen. Zij wordt in het N. bespoeld door de Grevelingen en verder begrensd door Zonnemaire, Kerkwerre en Dnirvendijke. De gemeente beslaat een oppervlakte van 225 H.A., telt 1405 inwoners (1904) en omvat, behalve het gelijknamige stadje, eenige polders. De bodem bestaat uit zeekei en levert tarwe, rogge, gerst, haver, boonen, erwten, aardappelen, enz.

Brouwershaven werd omstreeks 1285 gesticht door Floris V, na de afdamming der Duvenee. In de 15<sup>de</sup> eeuw was het nog slechts een dorp, doch de hoofdplaats van een heerlijkheid. In 1589 gaf prins Willem I verlof de plaats met wallen te omringen, en sedert 1590 werd Brouwershaven onder de Zeenwsche smalsteden gerekend. Voor de stad had in 1429 een bloedige zeeslag plaats tusschen de vloeten van den hertog Van Gloucester, den gemaal van gravin Jacoba van Beieren, en hertog Philippe van Bourgondiz.

Op het Marktplaats, aan het einde der ruime haven, verheft zich sedert 1829 het standbeeld

van den aldaar geboren dichter Jacob Cats. Tot de voornaamste gebouwen behooren het stadhuis, de Waag, de Hervormde- en de Gereformeerde kerk. De bevolking leeft van landbouw, scheepvaart, winkeliers en handel. Na de opening van den Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar zee is het havenverkeer zeer verminderd. Een stoomtram verbindt het stadje met Zierikzee en verder met Zierikzee.

**Brouwershavensche gat** is de voortzetting der reede van Brouwershaven en de mond van de Grevelingen. In 1888 werd het betond.

**Brouwerstraat** of Selat Pandang is de naam van een zeestraat tusschen Sumatra en het eiland Bengkalis en de Brouwerseilanden. Behalve verscheidene kleinere rivieren loopt de Siak-rivier in deze straat uit, waarvan de breedte ongeveer 37 km. is. De bodem bestaat uit moddergrond, daar deze straat, evenals die welke de Brouwerseilanden van elkaar scheidt, eigenlijk slechts een geul is in het hier zeer breede alluviaal gebied van Sumatra's Oostkust. De Brouwerstraat vormt met de nabijliggende zeestraten het middelpunt van de in die streken belangrijke troeboek-visscherij (zie aldaar).

**Browallia** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Gemaskerdbloemigen* (Scrophulariaceae). Het is zoo genoemd naar den Zweedschen plantkundige Johan Brown († 1755) en onderscheidt zich door een 5-deeligen kelk, een huisvormige bloemkroon met een gelobden zoom en ongelijke meeldraden, en omvat fraaie, éénjarige, Zuid-Amerikaansche gewassen, zooals *B. elata* L. (*B. elongata* Humb. et Bonpl.) met langwerpige ronde bladeren, behaarde kelken en bloemstelen en blauwe of witte bloemkronen, en *B. demissa* L. met langwerpige ronde, aan den voet smal aflopende bladeren, onbehaarde kelken en blauwe bloemen. Men zaait het zaad in een vetten, lossen grond en verplant de jeugdige plantjes in potten of op met bladlaarde gemeste perken.

**Brown** achter plant- en diernamen is de afkorting voor *Patrik Broome* (1720—1790).

**Brown, Robert**, de stichter van de secte der *Brownisten* in Engeland, werd in 1549 te Northampton geboren, studeerde te Cambridge in de godgeleerdheid, werd vervolgens godsdienstleeraar te Norwich en besteedde hevig de Anglikaansche kerk. Met den vroegeren dorpsonderwijzer Richard Harrison begaf hij zich naar Middelburg, waar hij een eigen gemeente stichtte en onbelemmerd werkzaam was. In 1584 naar Engeland teruggekeerd, tastte hij opnieuw de Engelsche Staatskerk hevig aan. Nu riep de bisschop van Peterborough hem ter verantwoording en deed hem bij niet-verschijning in den ban. Brown verzocht om absintie, verwierf ze en verkreeg een leeraarsplaats te Northamptonshire. Ook daar echter bracht later zijn oproerigheid hem (voor de twee-en-dertigste maal) in de gevangenis, waar hij in 1630 overleed.

Zijn volgelingen, *Brownisten* of naar Barrowe, hun lateren leider, ook *Barrowisten*, genaamd, vormden een secte, die zich zooveel mogelijk van kerkelijke vormen en kerkelijke dwang ontsloeg en naar godsdienstige vrijheid streefde. Zij wilden, dat de kerkelijke gemeente geheel onafhankelijk zou zijn van den Staat. Hunne gemeente was democratisch ingericht, zoodat zij zelf niet de

broeders hunne leeraren konden kiezen en aan geen hoogere bestaen onderworpen waren. Degemeente werd ook wel congregatie genoemd, vandaar ook hnn naam „Congregationalisten“. Afzonderlijke gebedsformulieren, hnwelijksplechtigheden, enz. werden afgeschaf. Deze secte nam vooral sterk toe onder hnn tweeden leider *Henry Barrowe*, een rechtsgeleerde, die in 1592 werd opgehangen wegens zijn aanvallen op de Staatskerk. Toen de secte in Engeland vervolgd werd, verhuisden velen harer leden naar de Nederlanden, waar zij te Middelburg, Leiden en Amsterdam gemeenten stichtten. Onder *John Robinson* († 1625) namen zij den naam Independenten aan, koerden gedooftelijk naar Engeland terug en namen daar deel aan de twisten van de 17<sup>de</sup> eeuw.

**Brown, John**, een Engelsch geneesheer en de stichter van een naar hem genoemde geneeswijze, werd geboren te Bunckle in het Schotsche graafschap Berwick, in het jaar 1735. Eerst zon hij wever worden, maar op zijn 16<sup>de</sup> jaar kwam hij in de gelegenheid om de Latijnsche school te Dunse te bezoeken, waarna hij zich naar Edinburch begaf om er in de theologie te studeren. Hij legde zich echter spoedig toe op de geneeskunde, gaf college te Edinburch en schreef een werk, getiteld: „*Elementa medicinae*“ (Edinburch, 1780). Door de in dit werk opgestelde nieuwe theoriën over de geneeskunde geraakte *Brown* in strijd met al zijn collega's te Edinburch. Door een ongeregeld leven en het gebruik van opium verwoestte hij echter zijn gezondheid. Wegens schuld werd hij in de gevangenis gezet, maar mocht toch zijn colleges blijven geven. In 1786 vertrok hij naar Londen, zette daar zijn ongeregeld leven voort en stierf er den 7<sup>den</sup> October 1788. De slechte naam, die *Brown* in zijn vaderland had, zijn vijandschap met *Cullen*, *Monro*, *Duncan*, e. a., het verwarde van zijn stijl en het moeilijke Latijn van zijn eerste geschriften verhinderden de verspreiding van zijn systeem (Brownianisme), dat door de meeste Engelsche geneesheeren verworpen werd. Buiten Engeland maakte het meer opgang, vooral in Italië. In Duitschland werd het aangehangen door *Weikard* (Frankfort, 1798), *Markus* en *Rischlaub*, maar ook daar ondervond het hevigen tegenstand.

In hoofdzaak berust het Brownianisme op de stelling, dat het leven gehaeerd is op de prikkelbaarheid van het lichaam en de ongesteldheden voortkomen nit gebrek aan prikkels (aethenie) of uit overmaat van prikkeling (sthenie), zoodat het genezen van ziekten bestaat in het herstellen van den natnrlijken staat van prikkeling. *Willem Cullen Brown*, een zoon van *John Brown*, heeft de werken van zijn vader, alsmede diens levensbeschrijving, te zamen in 3 deelen, in 1804 te Londen uitgegeven.

**Brown, Charles Brockden**, een Amerikaansch romanschrijver, werd den 17<sup>den</sup> Januari 1771 te Philadelphia geboren. Tot het optreden van *Cooper* was hij de meest geliefde schrijver van novellen in Amerika en mag als de stichter der Noord-Amerikaansche romanliteratuur beschouwd worden. Van zijn werken: „*Wieland*“ (1798), „*Arthur Merwyn*“ (1800), „*Edgar Huntley*“ (1801), „*Jane Talbot*“ (1801) en „*Clara Howard*“ (1804) geldt het derde als het belangrijkste. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> Februari 1810. Zijn verzamelde werken versche-

nen te Boston in 1827, met de eerst in 1815 verschenen biografie van *Brown* door *Dunlap* (nieuwe uitgave, Philadelphia, 1887, 6 dln.). Zijn leven werd bovendien beschreven door *Prescott* (in *Sparks' American biographies*), 1834; weder afgedrukt in de „*Miscellanies*“, 1855).

**Brown**, een Engelsch plantkundige, werd geboren te Montrose in Schotland, den 21<sup>sten</sup> December 1773. Hij studeerde te Aberdeen en te Edinburch en nam deel aan de expeditie, welke kapitein *Finders* in 1801 ondernam naar de kust van Australië. In 1805 vertrok hij met een verzameling van 4000 Australische plantensoorten naar Engeland, waar hij door *Banks* tot bibliothecaris benoemd werd van diens boekery, die hij, evenals de andere verzamelingen van *Banks*, bij diens dood erfde. *Brown* schreef de volgende werken: „*Prodromus florae Novae Hollandiae et insulae Van Diemen*“ (Londen, 1810), „*Supplementum primum prodromi florae Novae Hollandiae*“ (Londen, 1830), en talrijke kleine verhandelingen over systematiek en morphologie, na zijn dood uitgegeven onder den titel: „*The miscellaneous botanical works of Robert Brown*“ (3 dln., Londen, 1866—1868). Hij overleed als custos van het Britsch Museum en als lid van vele geleerde genootschappen, den 10<sup>den</sup> Juni 1858.

**Brown, John**, een Amerikaan, bekend door zijn strijd tegen de slavernij, werd geboren te Tarrington in Connecticut, den 9<sup>den</sup> Mei 1800. Hij stamde af van een oude puriteinsche familie, was eerst leerlooier, daarna wolhandelaar te Hudson in Ohio, verhuisde in 1846 naar Springfield in Massachusetts, waar hij failliet ging. Daarop vestigde hij zich als landbouwer te North-Elba in den staat New-York. Reeds in zijn jeugd had *Brown* een grooten haat tegen de slavernij opgevat, en in den loop der jaren kwam hij tot de overtuiging, dat hij geroepen was, om de bevrijder te worden van de slaven in de Vereenigde Staten. In 1855 ging hij naar den staat Kansas, organiseerde er vrijsharen, bevrijdde vele slaven en toonde zich vooral een onverzoenlijk vijand der slavenhouders, waarvan hij enkele uit hunne woningen haalde en doodde. In den herfst van 1859 besloot hij het tooneel van den strijd te verplaatsen naar Virginie, het voornaamste slavenland, en met een kleine schaar aanhangers overtoerde hij den 17<sup>den</sup> October het arsenaal van Harpers-Ferry. Na een hevigen tegenstand werd hij echter gevangen genomen, schuldig verklaard aan hoogverraad en den 2<sup>den</sup> December 1859 opgehangen. Toen anderhalf jaar later de oorlog uitbrak werd van zijn naam gebruik gemaakt om geestdrift te verwekken, met het lied „*John Brown's body lies mouldering in the grave*“.

**Brown, George Loring**, een Amerikaansch landschapshilder, werd geboren te Boston, den 26<sup>den</sup> Februari 1814. Hij werd een leerling van *Washington Allston* en nam van dezen zijn voorliefde voor warme kleunen en incheffecten over, waarin hij soms overdreef. Weldra leverden zijo landschappen hem zooveel op, dat hij zich naar Parijs kon begeven en zich oefenen onder de leiding van *Isabey*. Vervolgens copieerde hij geleurende 3 jaren in het Louvre landschapshilders, vooral *Claude Lorrain*. In 1840 vertrok hij naar Italië, waar hij 20 jaar bleef werken. In 1890



keerde hij naar Amerika terug en behaalde er met zijn Italiaansche landschappen grooten roem. Van zijn werken noemen wij: „Manesijn in „Venetië“ (1846), „Gezicht op Porto d'Anzo“ (1852), „Gezicht op Ischia bij storm“ (1858), „De Baai van New-York“, „De kroon van Nieuw-Engeland“, aangekocht door den *prins van Wales*, „Het slot te Heidelberg“, „De laatste zonnestraal in de Campagna Romana“, „De Vesuvius, nit zee gezien“ en „De Niagara waterwal bij manesijn“ (1878).

**Brown, Henri Kirk**, een Noord-Amerikaansch beeldhouwer, werd geboren te Leiden in Massachusetts, den 24<sup>sten</sup> Februari 1815. Hij studeerde eerst aldaar, van 1842—1846 in Italië en overleed den 10<sup>den</sup> Juli 1886 te Newburg in den staat New-York. Brown was de eerste, die in Amerika bronzen standbeelden vervaardigde (1847). Beroemd is vooral het groote ruiterstandbeeld van *George Washington* te New-York (1856). Van zijn overige kunstwerken noemen wij: de buste van *W. C. Bryant*, het standbeeld van de *Witt Clinton* (1850) op het *Greenwood Cemetery*, een reusachtig standbeeld van *Abraham Lincoln* in het Prospect Park te Brooklijn, het ruiterstandbeeld van generaal *Scott* en dat van generaal *Greene*.

**Brown, George**, een Noord-Amerikaansch staatsman en journalist, werd geboren te Edinburgh, den 29<sup>sten</sup> November 1818. Hij zou voor koopman worden opgeleid, vertrok met zijn vader naar New-York, maar belaste zich weldra met de redactie van het kerkelijk tijdschrift: „The Banner“ te Toronto in Canada. In 1843 werd hij politiek dagbladschrijver, stichtte het dagblad „The Globe“, zag zich in 1852 tot lid van het Parlement benoemd en ijverde voor de vrijheid van Canada. De vereeniging der provinciën van Canada tot een bond onder den naam van Dominion of Canada (1 Juli 1867) is vooral zijn werk.

**Brown, Ford Madox**, een Engelsch schilder, te Calais geboren, den 16<sup>den</sup> April 1852, ontving zijn opleiding aan de academies te Brugge, Gent en Antwerpen. Daar schilderde hij ook in 1841 zijn eerste groot werk: „De biecht van den ongehoorste“. Daarop ging hij naar Italië en Parijs, vestigde zich in 1846 te Londen, waar hij met een eigen, diep gevoelde en doordachte richting sterk afweek van de academische opvattingen. Dit komt zeer sterk nit in zijn schilderij „Arbeid“ (1852—1865; museum te Manchester), waarin hij met grote realistische getrouwheid voor het eerst heeft getracht den Engelschen werkmans op het doek te brengen. Sedert dien tijd heeft hij dramatische werken geschilderd, veelal van hartstochtelijken inhoud, in een klein, die alle conventie met voeten trad. De toneelen zijn meestal aan de geschiedenis of aan *Shakespeare* ontleend, zooals: „Romeo en Julia“, „De zoon der weduwe“, „Koning Lear“ (1849), „Chancer aan het Hof van Ednard III“ (1851). Hij overleed den 6<sup>den</sup> October 1863 te Londen.

**Browne, William**, een Engelsch dichter, geboren in 1591 te Tavistock, studeerde te Oxford en te Londen in de rechten, doch wijdde zich bij voorkeur aan de dichtkunst. In 1613 verschenen zijn „*Britannia's pastorale*“ (1<sup>ste</sup> deel Londen, 1613) en „*The shepherd's pipe*“ (7 eclogae, Londen, 1614). Van zijn gedichten is nog „The inner temple mas-

que“ (1614—1515) te noemen, hetwelk handelt over *Odysseus* en *Circe*. *Browne* was een bewonderaar en navolger van *Spencer*, maar hij was ook gelukkig in zijn eigen natuurschilderingen en werd als zoodanig door *Milton*, *Keats* e. a. als voorbeeld gebruikt. Zijn gezamenlijke werken werden uitgegeven door *W. C. Hazlitt* (Londen, 1868).

**Browne, Thomas**, een Engelsch wijsgeer, werd geboren te Londen, den 19<sup>den</sup> October 1605, studeerde te Oxford en te Leiden en vestigde zich in 1636 als geneesheer te Norwich. Hij schreef zijn „*Religio medicæ*“ (1642; nieuwedruk, Londen 1881), een soort van wijsgeerige geloofsbelijdenis, die zich zoowel door oorspronkelijkheid van denkbeelden, als door groote geleerdheid onderscheidt, maar den vervaardiger hooftstelde aan de beschuldiging van ongelofte en zelfs van atheïsme. Algemeen verspreid werd zijn „*Pseudodoxia epidemica, or Treatise on vulgar errors*“ (Londen, 1646; nieuwe druk in 1852), waarin hij de volksdwalingen bestreed. De opgraving van eenige oude urnen in Walsingham gaf aanleiding tot zijn „*Hydriotaphia, or urn burial*“ (Londen, 1658; 4<sup>de</sup> druk 1736). *Karel II* benoemde hem in 1671 tot ridder, en hij overleed den 29<sup>sten</sup> October 1681. Daarenboven heeft men van hem: „*Miscellany tracts*“ (Londen, 1712), „*Posthumous works*“ (Londen, 1712) en „*Christian morals*“ (Cambridge, 1716; nieuwe druk, Londen, 1863). Zijn gezamenlijke werken zijn in 1686 in fol. uitgegeven. Een nieuwe complete uitgave verscheen in 1851 in 3 deelen te Londen door *Wilkin*.

**Browne, George**, rijksgraaf von, een Russisch staatsman en veldheer, werd den 15<sup>den</sup> Juni 1698 te Limerick uit een oud adellijk geslacht geboren. Hij studeerde te Limerick, nam in 1725 dienst in de Keur-Palta en werd in 1780 als kapitein-luitenant geplaatst bij het Russische leger. In die betrekking onderdrukte hij een samenzwering der garde tegen keizerin *Aнна*, en werd spoedig daarna bevorderd tot overste. Vervolgens nam hij deel aan alle oorlogen, die Rusland tot 1762 voerde, en werd als generaal-majoor godnrende den Zevenaarigen Oorlog bij *Zorndorf* zwaargewond. *Peter III* benoemde hem tot veldmaarschalk en tot opperbevelhebber in den oorlog tegen Denemarken. *Browne* maakte echter den keizer opmerkzaam op het onstaatkundige en onrechtvaardige van dien oorlog, waarop *Peter* den vrijmoedigen veldheer niet zijn rijk verbande. Hij liet echter *Browne*, voordat deze vertrokken was, terugroepen en benoemde hem in 1762 tot stadhouder van Lijflanden Estland, waar hij 30 jaar lang bleef en trachtte mede te werken aan de verheffing van den boerenstand. In 1779 benoemde *Jozef II* hem tot rijksgraaf. *Browne* overleed te Riga, den 18<sup>den</sup> September 1792.

**Browne, Maximilian Ulysses**, rijksgraaf von, een neef van den voorgaande, was tevens baron de *Camus and Mountany* en veldmaarschalk in Oostenrijkschen dienst. Hij werd geboren te Bazel, den 23<sup>sten</sup> October 1705. Zijn vader had als aanhangen van *Jacobus II* zijn land moeten verlaten en was in Oostenrijkschen krijgadienst getreden. Hij werd in 1716 tot rijksgraaf benoemd en overleed in het jaar 1731. Maximilian trad eveneens in Oostenrijkschen dienst, streed reeds in 1718 in Hongarije en op Sicilië, daarna in den Poolischen Successie-oorlog gedurende een veldtocht in Italië tegen de Fransen en Sardiniërs, be-

zette in 1735 Tirol, maakte van 1737—1739 de veldtochten tegen de Turken mede en werd hernoemd tot luitenant-velddmaarschalk en toebehoord hij den hefkrijgsraad. Bij den inval van *Frederik II* in Silezië tegen het einde van het jaar 1740 belemmerde hij den eernaarsch der Pruisische troepen. Daarna vereenigde hij zich met *Neipperg*, voerde in den slag bij Mollwitz, waarin hij gewond werd, den rechttervlengeling aan en vocht onder den prins van *Lotharingen* in den slag bij Chotusitz. Na den Vrede van Breslau diende hij onder *Khevenhüller* in den Oostenrijkschen Successieoorlog en had een belangrijk aandeel in de verdrijving der Franschen uit Beieren. Onder den vorst *Lobkowitz* vocht hij in Italië, waar hij den 11<sup>den</sup> Augustus 1744 Velletri bij verrassing innam, werd in 1745 weer naar Beieren gezonden en vandaar als veldnigmeester naar den Rijn. In 1746 trok hij naar Italië, waar hij aan het hoofd van 30000 man Gnasstalla en Parma veroverde en veel bijdroeg tot de overwinning bij Piacenza. Den 4<sup>den</sup> September maakte hij zich meester van den Bochetapas, waarna Genna zijn poorten voor de Oostenrijkers moest openen. Deze stad ging echter door de schuld van generaal *Betta* weer verloren. *Browne* stond in 1748 op het punt Genna opnieuw te veroveren, toen hij het bericht ontving van de vredesonderhandelingen te Aken. In 1749 werd hij gouverneur van Zevenburgen, in 1751 chef van het keizerlijk leger in Bohemen en in 1753 hernoemd tot generaal-velddmaarschalk. Toen *Frederik II* in 1756 een aanval deed in Saksen en Bohemen, trok hij de Pruisen tegemoet en leverde hun slag bij Lobositz (1 October). Deze viel ongunstig voor hem uit, maar hij trok vervolgens op tot het ontzet der bij Pirna ingesloten Saksen, drong door tot Schandau, maar kon hinnen overgave niet verhinderen. Hij gaf daarop den raad, *Frederik II* in Saksen aan te vallen, maar te vergeefs. Evenmin werd zijn raad opgevolgd, toen hij waarschuwde tegen het besluit van hertog *Karel van Lotharingen*, om een vast kwartier bij Praag te gaan betrekken. Hier werd den 6<sup>den</sup> Mei 1757 een ongelukkige slag geleverd, waarin *Browne* door zijn maatregelen een ontzettende beweging der Pruisen verhoede en den eersten aanval van *Scheerlin* met groote dapperheid afsliep. Hij werd echter zwaar gewond aan de dij en met het Oostenrijksche leger in Praag omsingeld. Hier overleed hij den 26<sup>sten</sup> Juni 1757. In 1888 werd het 36<sup>ste</sup> Oostenrijksche infanterieregiment naar hem genoemd.

**Browne, Francis**, een Engelsche schrijfster, werd te Stranoland in Ierland geboren, den 10<sup>den</sup> Januari 1816. Als kind werd zij blind, verkreeg desniettemin staande een goede opvoeding, gaf in 1840 uit „Song of our land”, publiceerde hare gedichten in tijdschriften en deed in 1844 verschijnen: „The Star of Attghéi, the vision of Schwartz, and other poems”. In 1847 werkte zij mede, na zich in Edinburgh gevestigd te hebben, aan „Chambers Journal”, en trok in 1852 naar Londen. Van hare werken noemen wij nog: „Lyrics and miscellaneons” (1848), „The Ericksons” (1852), „Pictures and songs from home” (1856), „Our uncle the traveller's stories” (1859), „My share of the world, an autobiography” (1861), „The hidden sin” (1866), „The exile's trust” (1869), „The nearest neigh-

bour, and other stories” (1875), „The dangerous guest” (1886), „Granny's wonderful chairs and its fairy tales” (1891).

**Browne, John Ross**, een Amerikaansch reiziger en humoristisch schrijver, werd omstreeks het jaar 1817 in Ierland geboren. Hij werd in Amerika opgevoed, begon zijn avontuurlijk leven met een reis op de Ohio en de Mississippi, nam daarop dienst op een walvischvaarder, maar verliet dezen bij het eiland Zanzibar, waar hij geruimen tijd vertoefde. Na zijn terugkeer zwierf hij door een groot gedeelte der Vereenigde Staten rond, bezocht Enropa, het Oosten en Afrika en verzamelde everal een rijkdom van stof voor belangwekkende schetsen en taferelen. In opdracht van de Amerikaansche regering bereide *Browne* de mijndistrikten van den Pacific-spoorweg en was van 1868—1870 Amerikaansch gezant in China. Van zijn geschriften noemen wij: „Etchings of a whaling cruise” (1846), „Ynsel of the journey of the Frangi, a crusade in the East” (1853), „An American family in Germany” (1866), „Crusoe's Island, with sketches of adventure in California and Washoe” (New-York, 1864), „The land of Thur” (1867), „Mineral resources of the land west of the Rocky Mountains” (1868), „Mineral resources of the United States” (met *Taylor*, 1869) en „Adventures in the Apache Country” (1869). *Browne* overleed den 8<sup>sten</sup> December 1875 te Oakland in Californië.

**Browne, Charles Farrar**, een Amerikaansch humorist, bekend onder het pseudoniem *Artemus Ward*, werd te Waterford in Maine geboren, den 23<sup>sten</sup> April 1834. Hij was eerst letterzetter en in 1858 verslaggever voor de in Cleveland (Ohio) verschijnende „Plaindealer”. Zijn hierin verschenen brieven („Artemus Ward, showman”) van satirischen inhoud maakten hem snel bekend. Tengevolge van het voortreffelijke artikel: „A visit to Brigham Young”, werd hij in 1861 hoofdredacteur van het humoristische weekblad „Vanity Fair”. Voor een longziekte ging hij in 1866 naar Engeland, waar hij den 6<sup>den</sup> Maart 1867 te Southampton stierf. Zijn humoristische voordrachten waren zeer gezocht en zijn droog-komische zettingen. Buitengewoon geestig zijn de vertellingen uit het Mormonenland. *Browne* schreef verder: „Artemus Ward, his travels” (1865), „Artemus Ward in London” (1867), *Abelville D. Landon* gaf in 1875 „Artemus Ward, his Works complete” uit.

**Brownea** is de naam van een plantengeslacht uit de familië der *Vinderbloemigen* (Papilionaceae) en onderscheidt zich door een éénbladigen, gespleten kelk, een dubbele, van buiten trechtervormige en van binnen 5-bladige bloemkroon en een 2-bokkige, 2-zadige vrucht. Het omvat kleine boomen met gevinde bladeren en met bloemhoofdjes, en behoort te huis in Zuid-Amerika. Tot de soorten behooren *B. coccinea* L. met schariakenroode bloemen en *B. rosa de monte Berg*, een fraaie siplant met rozenroode bloemen.

**Brownian** is de naam voor een aanhanger van het *Brownianisme*, de geneeswijze van *John Brown*. Zie aldaar.

**Brownianisme**. Zie *John Brown*.

**Browning, Robert**, een Engelsch dichter, werd in 1812 te Londen geboren, bezocht het University College aldaar en trad in 1833 voor

het eerst anoniem op met een vertelling in verzen, getiteld „Pauline, a fragment of a confession“ (nieuwe druk in 1886). In zijn drama „Paracelsus“ (1835) tracht hij dezen, als kwakzalver bekende natuurphilosoof, in een gunstiger daglicht te stellen. In 1837 gaf hij het historische treurspel „Strafford“ uit, waarin hij met krachtige trekken het leven en het karakter van den ongelukkigen minister schildert. Dit stuk kon zich echter, evenmin als het volgende, „A holt in the scutcheon“ (1843), lang op het tooneel handhaven. Later zijn ze echter door de „Browning Society“ opnieuw opgevoerd. In 1840 verscheen „Sordello“, dat in 1886 door *Annie Wall* in proza werd overgebracht, terwijl in 1889 *Jeannie Morison* het met aantekeningen opnieuw uitgaf onder den titel „Sordello, an outline analysis of Mr. Browning's poem“. In de verzameling dramatische en lyrische stukken „Bells and pomegranates“ (1846) valt een realistisch streven op te merken. Dit werk werd in 1850 gevolgd door „Christmas eve and Easterday“, een godsdienstig wijsgeerig gedicht, rijk aan steute gedachten en dichtelijke beelden, maar niet geheel vrij van een neiging tot het excentrieke. „Men and women“ (2 dln., 1855), karakterschetsen, was het uitloefsel eener reis naar Italië. Dit werk gaf hij echter eerst na den dood zijner vrouw in 1861 uit. In 1864 verscheen een bundel gedichten, „Dramatis personae“, vervolgens „The ring and the book“ (4 dln., Londen, 1868; 2<sup>de</sup> druk, 1872), dat als zijn beste werk geldt. Zijn „Prince Hohenstiel-Schwangau, Saviour of Society“ (Londen, 1871) is een humoristische satire op de loopbaan van *Napoleon III.* Dit werd gevolgd door „Balaustion's adventure, including a transcript from Enripides“ (Londen, 1871). „Fifine at the fair“ (Londen, 1872), „Red cotton night-cap country, or Turf and Towers“ (Londen, 1873), „Dramatic Idyls“ (2 dln., Londen, 1879—1880), „Ferishtah's fancies“ (1884), „Jocoseria“ (1885), „Parleyings with certain people of importance in their day“ (1887) en „Asolando“ (1889). Tevens vertaalde hij „Herakles mainomenos“ van *Euripides* en „Agamemnon“ van *Aeschylus*. Hij overleed den 12<sup>den</sup> December 1889 te Venetië en werd in de Westminster Abdij begraven.

In 1881 werd te Londen op voorstel van *Furnival* een „Browning Society“ opgericht en deze werd gevolgd door 16 dergelijke vereenigingen te Oxford, Cambridge, Dublin, enz. Deze vereeniging zorgt voor de opvoering der tooneelstukken en voor de verspreiding en verklaring van *Browning's* werken. Sedert *Milton* mnnt geen ander schrijver zoozeer als *Browning* uit in meesterschap over de taal, aesthetischen smaak en philosophischen gedachtengang. Een voor zijn landgenooten geheel nieuw terrein betrad hij door zijn deitsch-religieuze beschouwingen. Vandaar dat zijn werken nooit eigenlijke volksboeken zijn geworden. Zijn gedichten verscheenen in 1840 in 2 deelen, in 1863 in 3, in 1868 in 6 en in 1888—1889 in 16 deelen. Verder werden nog uitgegeven: „Selections from Browning's works“ in 1862, 1865 en 1872—1880.

*Browning, Elizabeth*, geboren *Barrett*, een Engelsche schrijfster, de vrouw van *Robert Browning*, werd te Carlton Hall in Durham geboren,

den 6<sup>den</sup> Maart 1806. In 1833 gaf zij een vertaling van *Aeschylus* „De geboiede Prometheus“ uit. Hare dichtwerken „Romaunt of Margaret“ (1836), „The Seraphim and other poems“ (1838) en „Romaunt of the Page“ (1839) hebben een origineel karakter. In 1844 verschenen hare „Poems“, waarin vooral het gedicht, „The cry of the children“ merkwaardig is. Deze werden in 1850 gevolgd door een nieuwe verzameling „Poems“ en door de „Portuguese Sonnets“. Toen zij in 1846 met *Robert Browning* gehuwd was, vestigde het echtpaar zich in Italië, voor welk land zij de warmste sympathie voelde, zooals blijkt uit hare werken: „Casa Guidi windows“ (1851) en „Poems before Congress“ (1860). Haar voornaamste werk is „Aurora Leigh“ (1857), een verhalend gedicht van filosofische strekking, waarin zij de moeilijkheden schildert, die een edel vrouwelijk karakter ondervindt in de worsteling met de conventionele vormen der samenleving. Zij overleed den 30<sup>sten</sup> Juni 1861 te Florence. Na haar dood verscheenen nog: „Last poems“ (1862), „Greek Christian poets and the English poets“ (1863). Hare „Poetical Works“ (8<sup>ste</sup> druk, 5 dln., Londen, 1870) verscheenen in talrijke uitgaven. Hare brieven aan *R. H. Horne* werden in 1876 uitgegeven door *Mayer*; een grootere verzameling, voorzien van biografische aantekeningen, werd in 1897 in 2 deelen te Londen uitgegeven door *Kenyon*. De brieven van *Robert* en *Elizabeth Browning* uit de jaren 1845 en 1846 verscheenen in 1899 in 2 deelen te Londen.

**Brownlow.** Zie *Robert Brown*.

**Brownlow, William Gannaway**, een Noord-Amerikaansch staatsman, den 29<sup>sten</sup> Augustus 1805 in den staat Virginia geboren, werd in 1826 reizend predikant der Methodisten en begaf zich in 1828 naar Knoxville in Tennessee, waar hij sedert 1839 „The Knoxville Whig“ redigeerde. Na den aanvang der beweging in het Zuiden (1860), trad hij, ofschoon een voorstander der slavenhandel, krachtig op voor de eenheid der Unie, zoodat zelfs zijn dagblad geschorst werd. In 1862 schreef hij te Nashville zijn „Sketches of the rise, progress and decline of secession“, waarvan in 6 maanden 75000 exemplaren werden verkocht. Nadat Tennessee zich in 1865 weder bij de Unie had gevoegd, werd hij er tot gouverneur gekozen en in 1869 afgevaardigd naar het Congres. Hij overleed den 28<sup>sten</sup> April 1877.

**Brown-Séquard, Charles Edouard**, een Fransch arts en physioloog, geboren den 8<sup>sten</sup> April 1817 te Port Louis op het eiland Mauritius, begaf zich in 1833 ter voltooiing zijner studien naar Parijs, promoveerde er in 1840 en wijdde zich uitsluitend aan physiologische onderzoekingen, alsmede aan het waarnemen en behandelen van zenuwziekten. Nadat hij geruime tijd in Noord-Amerika en te Londen had vertoefd en in laatstgenoemde stad aan het hospitaal van lijders aan verlamming was werkzaam geweest, werd hij in 1860 benoemd tot professor agrégé aan de geneeskundige faculteit te Parijs. In 1878 werd hij als opvolger van *Claude Bernard* tot hoogleraar in de proefondervindelijke physiologie aan het Collège de France benoemd, en overleed den 2<sup>den</sup> April 1894 te Parijs. De wetenschap is hem een reeks van zeer scherpzinnige nasporingen verschuldigd over de bestanddeelen van het bloed,

over de dierlijke warmte, over het ruggemerg en zijn ogesteldheden en over het spier-, zenuw- en klierstelsel. Van zijn werken zijn de belangrijkste: „Experimental researches applied to physiology and pathology" (1853), „Deux mémoires sur la physiologie de la moelle épinière" (1855), „Experimental and clinical researches on the physiology and pathology of the spinal cord" (1855), „Recherches expérimentales sur la physiologie des capsules surrénales" (1856), „Researches on epilepsy, its artificial production in animals and its etiology, nature and treatment in man" (1857), „Course of lectures on the physiology and pathology of the central nervous system" (1860), „Lectures on the diagnosis and treatment of functional affections" (1868), „Dual character of the brain" (1877) en „Two lectures on convulsions and paralysis as effects of disease of the base of the brain" (1878). Daarenboven redigeerde hij sedert 1858 het „Journal de la physiologie de l'homme et des animaux", sedert 1868 met *Charcot* en *Vulpian* de „Archives de la physiologie normale et pathologique" en sedert 1873 de Amerikaanse „Archives of scientific and practical medicine and surgery".

**Brownsville** is de hoofdstad van het graafschap Cameron in den Noord-Amerikaanschen staat Texas, aan den linkeroever van den Rio Grande en 56 km. verwijderd van de monding dezer rivier in de golf van Mexiko. De stad ligt tegenover de Amerikaanse stad Matamoros; zij heeft een Katholiek gymnasium, vrij belangrijke handel en telt (1900) 6305 inwoners (hieronder vele Mexicanen). In den oorlog met Mexiko in 1846 bood een kleine Amerikaanse afdeeling met goed gevolg het hoofd aan den vijand, maar verloor hierbij haar aanvoerder, naar wien de stad, alsmede het in de nabijheid liggende fort Brown, genoemd werd. In 1880 werd Brownsville bijna geheel door een orkaan verwoest.

**Broye** is de naam van de belangrijkste rechter zijrivier van het Zwitsersche meer van Neuchâtel. Zij bezit een lengte van 79 km., ontspringt op de hoogten van Jorat, betreedt den dalgrond bij Moudon (Milden) en stroomt in noord-oostelijke richting naar het Murtenmeer, die zij aan het noordwesteinde weder verlaat, om zich na een korten loop in het meer van Neuchâtel te storten. Tusschen de heide meren varen de stoombooten der lijn Neuchâtel-Murten. De Broye is, in verband met de correctie der Jurawateren genormaliseerd geworden. Haar loop volgt de Broeydal-spoorweg Lyss—Murten—Payerne—Mondon—Pâlezieux (—Lansanne).

**Broyhan**, ook wel Broihahn of Breyhahn, is de naam van een soort van zoet-zuurachtig, frisch, wit bier, naar een brouwer in Hannover genoemd, die het in 1526 verkreeg hij een mislukte poging, om het Hamburger hier na te maken. Het wordt bereid uit mout van tarwe of gerst.

**Brozik**, *Václav* (Wenzel), een Oechechsch schilder, geboren in 1851 te Tremoschna bij Pilsen, ontwikkelde zijn talent aan de schildersacademie te Praag en bij *Emil Lauffer*, stelde hier in 1871 zijn eerste historische schilderij, voorstellende „Eva van Lohkowitz bezoekt haren vader in de gevangenis" ten toon, en zette daarna zijn studiën te Dresden voort, waar hij „De hrui

loft van Zavis van Falkenstein met Kunigunde, weduwe van den Beheemschen koning Przemysl Ottokar II" schilderde. In hetzelfde jaar voltooide hij een soortgelijke compositie: „Philippine Welser" en begon in 1872 „Het afscheid van Ottokar II van zijn familie", dat hij in 1874 te München, waarheen hij in 1873 vertrokken was, en waar hij onder den invloed van *Piloy* stond, voltooide. Hier ontstonden ook: „De heilige Iria", „De terechtstelling op den Witten berg" en „De hrui loft van de Przemysliden dochter Dagmar met den Deenschen koning Waldemar II in 1204". Na een kort oponthoud in Praag, ging *Brozik* in 1871 naar Parijs. In 1877 stelde hij het „Hussitenmeisje" ten toon, waarop zijn hoofdwerken: „Het gezantschap van den Boheemschen koning Wladislaw Posthumus aan het Hof van koning Hendrik VII" (1879, Berlijnsche nationaal-galerij), „Petraea en Laura", „Een feest bij Rubens", „Christoffel Columbus aan het Hof van Ferdinand en Isabella", „De balladenzanger", „Husz voor het oonsilie te Constantz", „De Fenstersturz te Praag, den 23<sup>den</sup> Mei 1618" (1889) en „Het avondmaal in beiderlei gestalte" (1893, een scène uit den Hussitentijd) volgden. In zijn laatste stukken kan men den invloed van *Laurens* en *Munkacsy* waarnemen. Zijn schilderijen onderscheiden zich door een glanzend koloriet, het onthreekt hunchter aan diepte der karakteristiek. Ook heeft hij genrestukken uit het leven der arme boerenbevolking vervaardigd. *Brozik* overleed den 15<sup>den</sup> April 1901 te Parijs.

**Bruat**, *Armand Joseph*, een Fransch admiraal, werd geboren te Colmar, den 26<sup>den</sup> Mei 1796, trad in 1811 in dienst bij de Fransche Marine, diende in 1815 in Brazilië en West-Indië, van 1817 tot 1820 in den Levant, van 1820 tot 1824 aan den Senegal en op den Grooten Oceaan, en nam als luitenant deel aan den slag bij Navarino. In 1830 was hij gezagvoerder op een brik, leed schipbreuk en werd als gevangene naar Algiers gebracht. Hij werd spoedig uitgewisseld, in 1831 benoemd tot kapitein, in 1843 gouverneur der Marquesas-eilanden en gezant bij koningin Pomare van Tahiti, die hij overhaalde het protectoraat van Frankrijk te erkennen. In 1849 werd hij gouverneur-generaal der Antillen, in 1852 vice-admiraal, en hij voerde in 1854 hevel over de Fransche vloot in de Zwarte Zee. Tot admiraal benoemd, overleed hij den 19<sup>den</sup> November 1855 op zijn terugkeer naar Frankrijk. In 1864 verrees te Colmar een gedenksteen te zijner eer.

**Bruce**, *Robert*, een Schotsch kroonpretendent, geboren uit een geslacht van Normandischen oorsprong, was de zoon van de tweede dochter van den graaf van *Huntingdon*, den broeder van koning *Willem den Leeuw* van Schotland. Na het insterven van dit koningshuis in 1200, maakte hij, evenals *John Baliol*, aanspraak op den Schotschen troon, maar werd door de nitspraak van koning *Eduard I* van Engeland bij *Baliol* ten achter gesteld. *Bruce* vocht daarop met zijn zoon aan den kant der Engelschen in de Schotsche vrijheidsoorlogen tegen *Baliol* en *Wallace*. Hij overleed in 1294.

**Bruce**, *James*, een Engelsch reiziger, werd geboren den 14<sup>den</sup> December 1730, te Kinnaid in Schotland. Hij studeerde te Edinburgh in de

rechten en werd in 1762 consul te Algiers. Na verschillende reizen langs de kusten der Middellandsche zee en in het binnenland van Afrika, ging hij in 1767 naar Azië, bezocht de ruïnen van Palmyra en Baalbek en maakte van de voornaamste overblijfselen teekeningen, die hij aan de koninklijke bibliotheek te Ken in Engeland schonk. In het voorjaar van 1768 bezocht hij Kaïro, reisde vervolgens stroomopwaarts tot Assoen, keerde daarna naar Kenneb terug, reisde met een karavaan tot Kosselr aan de Rode Zee en zeilde daarop naar Djeddah. Van hier keerde hij in September 1769 naar Massaoen terug, bereikte Goudar en verwierf daar hoog aanzien door zijn Europeesche behandeling der pokziekte. Daarna vertoefde hij drie jaren in Abessinie, bezocht de bronnen van den oostelijken arm van den Nijl en zette zijn reis noordwaarts voort door Nubië tot Alexandrië, dat hij in Mei 1773 bereikte. Na een afwezigheid van 11 jaar keerde hij naar Schotland terug en schreef daar zijn: „Travels to discover the sources of the Nile“ (5 dln., Edinburgh. 1793; 3de druk. 1813), dat ook in het Fransch en Duitsch vertaald is. Hij overleed den 27<sup>sten</sup> April 1794.

**Bruce, David**, een Nederlandsch krijgsmans, was in 1791 kapitein bij de infanterie, streed in 1799 als majoor in Noord-Holland, werd in 1807 kolonel en in 1809 generaal-majoor. Hij genoot in hooge mate het vertrouwen van koning Lodewijk en werd door dezen tot ridder der orde van de Unie benoemd. Nade omwenteling van 1813 werd hij geplaatst bij het Nederlandsche leger, in 1815 luitenant-generaal en provinciaal commandant van Zeeland, vervolgens lid van het Hoog Militair Gerechts-hof en overleed den 12<sup>den</sup> November 1823.

**Bruce, George Isaäk**, een zoon van den luitenant-generaal *Stewart Jean* (overleden 1847), werd geboren te Deventer, den 9<sup>den</sup> October 1803. Hij studeerde aldaar en te Leiden in de rechtsgeleerdheid, vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage, woonde als ordonnansofficier van den luitenant-generaal *Meijer* den Tiendaagchen veldtocht bij, werd ridder der Militaire Willemsorde 4<sup>de</sup> klasse, ontving in 1838 een benoeming tot officier der arondissementsrechtbank te Zwolle en werd in 1839 gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Koning *Willem II* benoemde hem in 1845 tot voorzitter van dat lichaam en in 1849 tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. Gereed daarheen te trekken, overleed hij aan boord van de korvet „Sumatra“, den 30<sup>sten</sup> December 1850. Hij was commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw en droeg het grootkruis van de Luxemburgsche orde der Eikenkroon.

**Bruce, John**, een Engelsch geschiedschrijver, geboren te Londen in 1802, ontving zijn opleiding te Aberdeen, en werd advocaat, maar liet in 1840 zijn praktijk varen, om zich aan de beoefening der wetenschappen te wijden. Geruimen tijd was hij penningmeester en directeur van de door hem gestichte „Camden Society“. Voor deze vereeniging leverde hij: „The restoration of Edward IV“ (1838), „Bayard's annals of Elisabeth“ (1839), „The Leicester correspondence“ (1843), „Letters of Elisabeth and James VI“ (1848), „Verney's papers to 1639“ (1854), „Charles I in 1640“ (1855), „Liber famelicus of Sir James Whitelock“ (1858) en „Correspondence of James VI of Scotland with

Sir Robert Cecil“ (1861). Sedert 1858 was hij medewerker aan de regestenpublicaties van het Britsche staatsarchief. Zijn belangrijkste geschrift is: „Calendar of State Papers, domestic series of the reign of Charles I“ (1858—1869, dl. 1—13). Hij overleed den 28<sup>sten</sup> October 1869.

**Bruce, John Collingwood**, een Engelsch geschied- en onthedkundige, werd in 1805 geboren als de zoon van een onderwijzer te Newcastle-upon-Tyne. Hij ontving zijn opleiding aan de universiteit te Glasgow, maar was later zijn vader behulpzaam in diens inrichting van onderwijs. Hij schreef: „The handbook of English history“ (1848; 3de druk. 1857), „The Roman wall“ (1851; 3de druk. 1867), „The Bayeux tapestry elucidated“ (1856), „A Handbook to Newcastle“ (1863; 2de druk. 1864), „A Handbook to the Roman wall“ (1863), „Incised markings on stone, found in the country of Northumberland“ (1869), „Lapidarium septentrionale, a description of the monuments of Roman rule, in the north of England“ (1870, dl. 1—2) en „A descriptive catalogue to antiquities, chiefly British, at Alnwick Castle“ (1880). In 1881 was hij president van de Engelsche Presbyteriaansche kerk en overleed den 27<sup>sten</sup> April 1894.

**Bruce, Sir Frederick William Adolphus**, een Engelsch diplomaat, werd geboren den 14<sup>den</sup> April 1814 te Elgin Castle. In 1842 werd hij attaché bij het gezantschap te Washington, in 1844 secretaris van Koloniën te Hongkong, in 1846 luitenant-generaal van New-Foundland, en bekleedde van 1847—1857 verschillende diplomatieke betrekkingen in Zuid-Amerika en Egypte. In 1857 vergezeld hij zijn broeder, lord *Elgin*, naar China, hielp mede aan het sluiten van het verdrag van Juni 1857 en werd daarna benoemd tot gezant in China. In 1865 werd hij gezant te Washington en overleed te Boston, den 19<sup>sten</sup> September 1869.

**Bruch, Johann Friedrich**, een Protestantisch godgeleerde, werd geboren te Pirmasens in Rijn-Beieren, den 23<sup>sten</sup> December 1792. Hij bezocht de Academie Protestante te Straatsburg, werd in 1813 hulprediker te Lothar bij Pfalzshurg en in 1821 professor, later rector aan het Protestantisch Seminarium te Straatsburg. In 1831 trad hij op als prediker in de St. Nicolaï-kerk, werd in 1849 geestelijk inspecteur, in 1852 lid van het opperoorlogsistorie en in 1866 lid van het directorium. *Bruch* hield de openingsrede bij de inwijding der universiteit van Straatsburg, den 1<sup>sten</sup> Mei 1872, en was daarvan de eerste rector magnificus. Hij overleed aldaar, den 21<sup>sten</sup> Juli 1874. Hij heeft geschreven: „Lehrbuch der christlichen Sittenlehre“ (1829—1832, 2 dln.), „Etudes philosophiques sur le Christianisme“ (1839), „Theorie des Bewusstseins“ (1864), „Weisheitslehre der Hebräer“ (1851) en „Die Lehre der Präexistenz der menschlichen Seele“ (1859).

**Bruch, Max**, een Duitsch componist, werd geboren te Koulzen, den 6<sup>den</sup> Januari 1838. Hij ontving op het conservatorium aldaar onderriicht van *F. Hiller*, ondernam met een beurs der Mozartstichting in 1857 studiereizen, bezocht toen ook Parijs en werd in 1865 muziekdirecteur te Koblenz, in 1867 hof-kapelmeeester te Sondershausen, leefde als partitienier van 1870—1873 en was daarna achtereenvolgens dirigent van de Sternsche zangvereeniging te Berlijn, van de Philharmonic Society

te Liverpool en van 1883—1890 leider der orkest-vereening te Breslau. In 1890 werd hij benoemd tot hoogleeraar, in 1891 tot president van een school voor muzikale compositie aan de Kunstacademie te Berlijn en tot lid van den senaat der academie. In het jaar 1900 werd hij directeur van de academische hoogeschool voor muziek te Berlijn. *Bruch* behoort door zijn zeldzame vindingrijkheid, groote volmaaktheid van vorm en vastheid in de behandeling der geheele instrumentale en vocale muziek tot de voornaamste componisten van den tegenwoordigen tijd. Zijn hoofdwerken, zooals „*Frithjof*“ (een cantate voor mannenkoor en solo-zang), het eerste vioolconcert (G-moll) en zijn eerste symphonie (Es-dur) behooren tot de werken uit zijn jengd en ontstonden van 1864—1870. Vervolgens componeerde hij „*Normannenzug*“, de bal-lade „*Schön Ellen*“ en een reeks kleinere werken, zooals het Hebreuwsche kerkgezag „*Kolnid rei*“, „*Jubilate-Amen*“, „*Birken und Erlen*“, „*Salamis*“ en „*Römischer Triumphgesang*“. Na 1873 heeft *Bruch* vooral profane oratoria vervaardigd, o.a.: „*Odysseus*“, „*Glocke*“, „*Achillens*“ (1885), „*Fenerkreuz*“ (1888), „*Gustav Adolf*“ (1898), enz. Deze oratoria worden vooral door Engelsche en Duitse zangvereeningen met veel succes op-gevoerd. De opera's „*Loreley*“ (1863) en „*Hermione*“ (1872) hebben geen opgang gemaakt.

**Brucherus, Heino Hermannus**, een Neder-landsch geschiedkundige en godgeleerde, werd ge-boren te Tjamsweer in de provincie Groningen, den 9<sup>den</sup> Februari 1724, studeerde te Groningen in de theologie, werd eerst predikant te Lettel-bert, daarna predikant en rector te Appingedam en overleed aldaar, den 30<sup>sten</sup> Mei 1797. Hij heeft 2 belangrijke werken geschreven, n.l.: „*Gedenk-boek van Stad en Lande, in zich behelsende een naamlijst van predikanten dezer provincie, sedert 1594—1792 met eenige aantekeningen enz.*“ (1792) en „*Geschiedenis van de opkomst der Kerkhervor-ming in de provincie Groningen tot aan het jaar 1594; gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der Kerkhervorming in dezelfde provincie tot aan de Nationale Synode van Dordrecht enz.*“ (1721).

**Bruchsal** is de hoofdstad van het kanton van dien naam in het distrikt Karlsruhe. Het ligt op een afstand van 21 km. van die stad, 144 m. bo-ven den zeespiegel aan de Saalbach, ter plaatse, waar deze uit het Kraichganer henvelland in de Rijnvlakte komt. Het is tevens gelegen aan de spoorwegen Heidelberg—Bazel, Bruchsal—Germersheim, enz. De stad is de zetel van verschil-lende besturen, o.a. van een raad van inspectie voor de spoorwegen, en bestaat uit de eigenlijke stad en de Württemberger en Durlacher voorsteden, aan den overkant van de Saalbach gelegen. Het telt (1900) 13555 inv., waaronder een sterk gar-nizoen. Onder de merkwaardige gebouwen verdient genoemd te worden het vroegere vorstbischop-pelijke, Schönbornsche residentieslot, van 1720—1770 in barokstijl gebouwd, versierd met fresco-schilderingen van *Zick* en fraaie stucversieringen. Van 1801—1832 was het de residentie van de markgravin *Amalie van Baden*; tegenwoordig dient het als kazerne en als garnizoenshospitaal. Verdere merkwaardige gebouwen zijn: de slot-kerk, de R. Katholieke St. Pieterskerk in Ita-lianschen stijl, met den grafkelder der vorsthis-

schoppen, de nieuwe synagoge en de cellulaire ge-vangenis. Andere bezienswaardigheden der stad zijn nog: het „*Kriegerdenkmal*“, in Duitschen renaissancesstijl, de buste van den Badenschen minis-ter *Beck* en het Hoheneggerhuis uit de 15<sup>de</sup> eeuw. Op onderwijsgebied vindt men er o.a. een gym-nasium, een hoogere hurgerschool en een hoogere meisjesschool. Verder heeft Bruchsal een gasfa-briek, een waterleiding, een straftgevangenis voor mannen volgens het Pennsylvanische systeem (1848), een tweede gevangenis, tevens voor vrou-wen, in het oude slot, een schonburg en een fraaie badinrichting. De industrie levert vooral voorwerpen, die in verband staan met het spoor-wegbedrijf, alsmede mont, tabak en sigaren, zeep, kaarsen, lampen, geweerkolven, kisten en dnigen. Bovendien zijn er verscheiden zagerijen, pannem-bakkerijen en brauwereien. Er wordt voornamelijk handel gedreven in tabak, hop en gerst.

Bruchsal, vroeger *Bruzolegum*, was eertijds een keizerlijke bezitting, die door keizer *Otto III* in 1002 aan zijn neef, hertog *Otto von Fran-cien* werd gegeven, om dezen schadeloos te stel-len voor het oude paleis te Worms, dat hij op zijn verzoek had afgestaan aan den bisschop *Burk-hard van Worms*. Na het nitsterven van de her-togen von *Francien* kwam Bruchsal door erfenis aan het Spiersche bisn, aan welks hoofd toen koning *Koenraad II* stond. Maar reeds zijn zoon *Hendrik III* schonk Bruchsal in 1050 aan het bisdom Spiers, onder welks bescherming de plaats, als zomerresidentie der bisschoppen, sedert 1105 langzamerhand aangroeide tot een stad. Tot den Vrede van Lunneville bleef de stad tot het bisdom behooren, maar in 1802 kwam zij in het hezit van Baden. Den 2<sup>den</sup> Juni 1849 vond te Bruchsal een gevecht plaats tusschen de opstandelingen uit Baden en de Pruisische troepen.

**Bruet** of talkhydraat is een mineraal, dat in het rhomboëdrische steels kristalliseert. Gewoon-lijk vindt men het in den vorm van plaatjes of stengels. Het is gemakkelijk splijtbaar, terwijl de kleine blaafjes enigzaam zijn. Daarbij is het kleur-loos, grijsachtig of groenachtigwit. Bruet be-staat uit magnesiumhydroxyd ( $H_2 Mg O_2$ ) en be-vat 69 % water, maar vertoont, tengevolge van een begin van verweering, soms ook sporen van magnesiumcarbonaat. In zuren is het gemakkelijk en volkomen oplosbaar. Het wordt gevonden te Hohoken in New-Yersey, te Lancaster en Texas in Pennsylvanië en bij Predazzo in Zuid-Tirol.

**Brucine**, door anderen *casiramine* genoemd, is een bestanddeel van sommige geneeskrachtige voortbrengselen uit het plantenrijk, zooals de braak-noot (*Strychnos Nux vomica*, zie aldaar), de valsche angostura- en de ignatiusboonen (*Strych-nos Ignati*). Zij werd in 1819 door *Pelletier* en *Carenton* ontdekt, en men verkrijgt ze tegelijk met de strychnine in den vorm van glanzige, witte, dunne prismas, die  $15\frac{1}{4}$  % water bevatten, of ook wel in die van kleine, korrelige, onduidelijke kris-tallen; zij bevatten dus per molecuul 4 moleculen kristalwater, maar verliezen deze bij 105° en smelten bij 178°. Brucine heeft geen reuk, is bitter van smaak en lost in 850 deelen koud en in 500 deelen kokend water, in een veel geringere hoeveelheid alkohol, maar niet in aether op. De oplossing in water is bitter van smaak, reageert alkalisch, wordt door

galnotentinctuur of een platinachloride-oplossing neergeslagen en onderscheidt zich door de werking, welke geconcentreerd zwavel- en salpeterzuur daarop uitoefent. Wanneer men eerstgenoemd zuur hij hucine voegt, ontstaat er een rozenroode, daarna in geel en eindelijk in groenachtig geel overgaande kleur, en geconcentreerd salpeterzuur kleurt de hucine-oplossing aanstands donker bruinrood, katoeheline vormende. Voegt men er daarna tinchlorure bij, dan wordt de kleur paars, wanneer men veel zuur gebruikt of de oplossing vooral verwarmd heeft. De formule van hucine is  $C_{22}H_{24}N_4O_4 + 4H_2O$ .

Op het levend lichaam werkt de hucine op dergelijke wijze als de strychnine, maar minder hevig, terwijl zij met zuren zouten vormt. Deze reageeren meestal zuur, zijn kristalliseerbaar en lossen in water op, smaken bitter en werken als vergif. Zij worden, behalve door alkaliën en alkalische aarden, ook door morphine en strychnine ontleed. Men verkrijgt hucine uit de moederloog der strychnine, wanneer men deze met zuringzuur vermengt, door verdamping laat kristalliseeren en de kristallen met alkohol afwaacht. De zuringzure hucine ontleedt men door kalk en laat de hucine dan uit een alkoholische oplossing kristalliseeren. Zij onderscheidt zich van de strychnine door hare oplosbaarheid in absoluten alkohol, door de werking van het salpeterzuur, alsmede door het feit, dat oplossingen van strychninezouten troebel worden door chloroform, wat niet het geval is met de hucinezouten. Deze worden daardoor rood en ten slotte geel gekleurd.

**Bruck**, ook *Fürstentfeldbruck* geheeten, is de naam van een dorp in Opper-Beieren. Het is de hoofdplaats van een distrikt, ligt aan den staatspoorweg München—Lindau. 514 m. boven den zeepiegel, heeft een mooie R. Katholieke kerk, een remonte-depot en telt (1900) met het garnizoen 3106 meest Katholieke inwoners. Bruch is de geboorteplaats van de beroemde erftigsters *Stigl-mayer* en *Miller*. *Fürstentfeld*, in 1258 door hertog *Lodewijk den Gestreng*, als hofschednld voor de door hem bevolen terechtstelling zijner gemalin *Maria van Brabant* gebouwd, werd in 1803 geseculariseerd en dient tegenwoordig als onder-officierschoulool. In de kerk, van 1718—1741 gesterreerd, bevindt zich het graf van *Lodewijk en verscheiden andere familieleden uit het Huis Wittelsbach*. In de nabijheid liggen een kerkhof uit den heidenschen voortijd en de kloosterhof *Buch* (Fuch), waarop een pyramide met wit marmer (sedert 1808) de plaats aanduidt, waar *Lodewijk de Brer* den 11<sup>den</sup> October 1347 overleed.

**Bruck**, *Karl Ludwig*, vrijheer von, een Oostenrijksche staatsman, werd geboren te Elberfeld, den 8<sup>den</sup> October 1798. Hij legde zich in Bonn toe op den handel, maakte in 1815 den veldtocht tegen Frankrijk mede, ging daarop naar Londen, reedse in Frankrijk en keerde daarop naar Bonn terug, waar hij aan de universiteit studeerde in de staatswetenschappen. In 1821 begaf hij zich naar Triest, om vandaar naar Griekenland te reizen en er deel te nemen aan den vrijheidsoorlog, maar hij hleef te Triest, en besloot zich woer aan den handel te wijden. Hier werd hij eerst secretaris van een verzekeringsmaatschappij en daarna bestaander van den Oostenrijkschen Lloyd, waar-

van hij één der oprichters was. In 1848 werd hij afgevaardigd naar de Nationale Vergadering te Frankfort, terwijl de Oostenrijksche Regeering hem tot haren gevolmachtigde bij den Duitschen „Reichsverweser“, aartschertog *Johann*, benoemde. Na de Octoberrevolutie van 1848 te Weenen aanvaardde *Bruck* in het ministerie *Schwarzenberg-Stadion* de portefeuille van Handel, leidde de vredesonderhandelingen met Sardinië en regelde zijn bestuur naar een uitgebreid plan, hetwelk in October 1849 door den keizer werd goedgekeurd. Den 19<sup>den</sup> December daaraanvolgende werd hij tot vrijheer verheven. Hij stelde Kamers van koophandel in, hervormde de posterijen, gelastte den aanleg van belangrijke telegraaflijnen, wegen en spoorwegen, regelde het consulaatwezen, verbeterde de rivieren, stelde een herziening van het Oostenrijksche zee- en handelsrecht aan de orde, hief helemmerende tollen op en poogde aan de Oostenrijksche nijverheid een nieuwe, vrije vlucht te verschaffen. Niettemin nam hij in Mei 1851 nit antipathie tegen de intredende staatkundige reactie zijn ontslag, was daarna te Triest opnieuw directeur van den Lloyd, vervolgens in Duitschland gevolmachtigde voor de zaken van het Tolverbond en zag het gewenschte handelsverdrag tot stand komen (1853). In Juni 1853 begaf hij zich als Oostenrijksch internuntius naar Konstantinopel. In het begin van 1855 werd hij naar Weenen geroepen, om zich met de portefeuille van Financiën te belasten, maar zijn pogingen tot herstel der geldmiddelen leden schipbreuk op den Italiaanschen oorlog, en zijn maatregelen, om geld te verkrijgen, gaven aan het crediet des lands een belangrijken schok. Daarom mislukte zijn loterijleening, die in plaats van 200 slechts 70 millioen in de schatkist bracht. Nu zocht hij hulp voor den financiëlen nood in een staatkundige hervorming. Hierdoor maakte hij het ongenoegen van invloedrijke personen in zoo hoogemate gaande, dat men hem betrok in het proces van den Intendant-veldmaarschalk von *Egnatten*, die zich in den Italiaanschen oorlog aan verduistering van belangrijke geldsommen had schuldig gemaakt. Aanstands vroeg hij zijn ontslag en ontving dit den 22<sup>den</sup> April 1860 van den keizer in een zeer onaangename vorm. Hij gevoelde zich hierdoor zoo gekrenkt, dat hij den volgende morgen met een halfdooorgesneden hals in zijn bed werd gevonden en des namiddags overleed. Ofschoon het vermoeden van medeplichtigheid aan het misdrijf van *Egnatten* ongegrond hleek, werd von *Bruck* evenwel eerst een jaar na zijn dood in zijn eer hersteld. Tevens heeft men tot zijn rechtvaardiging het anonieme gedenkschrift uitgegeven getiteld: „Die Aufgaben Oesterreichs“ (Leipzig, 1860).

**Brücke**, *Ernst Wilhelm*, ridder von, een Duitsch physioloog, werd geboren te Berlijn, den 6<sup>den</sup> Jnni 1819, studeerde sedert 1838 te Berlijn en te Heidelberg in de geneeskunde en werd in 1843 eerst assistent aan het museum voor vergelijkende ontleedkunde en prosector te Berlijn, daarna in 1846 leenaar in de ontleedkunde aan de Academie voor Beeldende Kunsten aldaar, in 1848 hoogleenaar in de physiologie te Koningsbergen en een jaar daarna te Weenen, waar hij tevens hoogleenaar werd in de microscopische anatomie. In 1879 werd hij lid van den Oostenrijkschen

Senaat, waar hij zich aansloot bij de constitutionele partij. In den zomer van het jaar 1890 kreeg hij zijn pensioen en overleed den 7<sup>den</sup> Januari 1892 te Weenen. Zijn wetenschappelijke naam verkreeg *Brücke* door zijn werk: „Anatomische Beschreibung des Augapfels" (1840). Behalve talrijke verhandelingen in vaktijdschriften en in de „Verslagen" der Wiener academie, schreef hij verschillende werken over anatomische en physiologische enderwerpen, zooals over het gezicht, het bloed en den bloedsomloop, de spijsverteringsorganen, de stem, enz. Zijn voornaamste werken zijn verder: „Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute" (1856), „Nene Methode der phonetischen Transcription" (1863), „Ueber Ergänzungsfarben und Kontrastfarben" (1865), „Physiologie der Farben für Kunstgewerbe" (1866), „Die physiologischen Grundlage der neuhochdeutschen Verskunst" (1871), „Verlesungen über Physiologie" (1873), „Bruchstücke aus der Theorie der bildenden Künste" (1877), „Ueber die Nothwendigkeit der Gymnasialbildung für die Aerzte" (1879), „Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt" (1893) en „Wie hehütet men Leben und Gesundheit seiner Kinder?" (1892).

**Brückenau** is een stad in het Beiersche district Unterfranken, gelegen aan de Sinn, aan de zuidwestelijke helling van den Rhön en aan de spoorlijn Jossa—Brückenau. Het ligt 317 m. boven den zeespiegel en heeft een Katholieke kerk, een eynegoge, een gedenkteken voor koning *Lodewijk I.*, een sanatorium, een gerechtshof, kartonen stoelfabrieken, een stoombranderij en een beut-zagerij. Het aantal inwoners bedraagt (1900) 1627. Drie km. benedenwaarts ligt in bekoorlijke omgeving Bad Brückenau met twee ijsberghoudende bronnen en een staalhron, die in het bijzonder gebruikt worden tegen vronwenziekten en chronische blaas- en bronchiaalkatarrh.

**Brucker, Jacob**, een Duitsch schrijver, die een geschiedenis der wijsbegeerte geleverd heeft, werd geboren te Augsburg, den 22<sup>sten</sup> Januari 1696, studeerde in 1715 te Jena, was later aldaar werkzaam als privaat-docent en keerde in 1720 naar zijn geboorteplaats terug. Hier schreef hij: „Historie philosophicae doctrinae de ideis" (Augsburg, 1723), werd in 1724 rector der school te Kaufbeuren, vervolgens adjunct-leerster en in 1744 predikant te Augsburg. Andere werken van zijn hand zijn neg: „Historie critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta" (Leipzig, 1742—1744, 5 dln., nieuwe uitgave 1766), „Institutiones historiae philosophicae" (Leipzig, 1747), „Bildersaal jetztlebender Gelehrter" (10 dekten, Augsburg, 1741—1755) en „Ehrentempel der Deutschen Gelehrsamkeit" (5 dekten, Augsburg, 1747—1749). Hij overleed den 26<sup>sten</sup> November 1770.

**Brückner, Benno Bruno**, een Duitsch godgeleerde en kanselredenaar, werd geboren te Rosswien, den 9<sup>den</sup> Mei 1824. Hij studeerde te Leipzig, werd in 1850 predikant te Hohburg, in 1853 hultengewoon hoogleraar en tweede universiteitspredikant te Leipzig. In 1855 zag hij er zich benoemd tot gewoon hoogleraar in de godgeleerdheid, eersten universiteitspredikant en directeur van het seminarium voor praktische theologie. In

1869 werd hij proost der Nicolaïkerk, opperconsistoriaalraad en lid van den opperkerkeraad te Berlijn, tevens hoogleraar aan de universiteit, voorts in 1872 superintendent-generaal van Berlijn, in 1873 dembeer van het hidsen Brandenburg en in 1877 vicepresident van den Opperkerkeraad. In 1884 benoemde men hem tot lid van den Pruisischen staatsraad en in 1889 tot voorzitter der Berlijnsche distriktalynode. In 1892 legds hij zijn ambten van generaal-superintendent en vicepresident van den opperkerkeraad neer. *Brückner* heeft ijverig deelgenomen aan de invoering van synodale verordeningen in de Protestantsche kerk van Pruisen en aan de regeling der moeilijke kerkelijke aangelegenheden van Berlijn. De invoering der Berlijnsche kerkbelasting is zijn werk. Hij gaf de volgende werken uit: „Epistola ad Philippens Paulu auctori vindicata contra Baurium" (Leipzig, 1849), „Die Kirche nach ihrem Ursprung, ihrer Geschichte, ihrer Gegenwart" (met *Kohls* en *Luthardt*; Leipzig, 1855; 2<sup>de</sup> druk, 1866), een nieuwe bewerking der „Die Wettenschen Kommentare über das Evangelium und die Briefe Johannis" (5<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1863), zeven verzamelingen preeken (4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> druk in 2 dln., Leipzig, 1880—1886), „Zwölf Predigten" (2<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1873) en „Predigten in der St. Nikolaikirche zu Berlin" (Berlijn, 1894). Hij overleed den 2<sup>den</sup> Mei 1905 te Berlijn.

**Brückner, Alexander**, een Russisch beoefenaar der geschiedenis, werd geboren te Petersburg, den 5<sup>den</sup> Augustus 1834. Hij studeerde te Heidelberg, Jena en Berlijn en werd achtereenvolgens hoogleraar te Petersburg, Odessa en Dorpat, in 1891 verplaatst naar Kazan, maar hij ging te Jena wonen, waar hij den 16<sup>den</sup> November 1896 overleed. Hij gaf de volgende werken uit: „Finantieel-geschiedkundige studien. Kopereldcrissen". (St. Petersburg, 1867), „Iwan Possokhef. Ideeën en Toestanden uit den tijd van Peter den Grooten" (Leipzig, 1878), „De Russisch-Zweedsche Oorlog 1788—1790" (St. Petersburg, 1890), „De familie Brunswijk in Rusland in de 18<sup>de</sup> eeuw" (St. Petersburg, 1876), „Cultuurhistorische studies". 1<sup>o</sup> De Russen in het buitenland in de 17<sup>de</sup> eeuw. 2<sup>o</sup> De vreemdelingen in Rusland in de 17<sup>de</sup> eeuw" (Riga, 1878), „De czarewitsch Alexei" (Heidelberg, 1880), „Peter de Grooten" (in *Oucken's* „Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen"; Berlijn, 1880), „Catherina II" (Berlijn, 1883), „Bijdragen tot de beschavings-geschiedenis van Rusland in de 17<sup>de</sup> eeuw" (Leipzig, 1887), „Die Europaisierung Russlands. Land und Volk" (Gotha, 1888), „Geschiedenis van Rusland tot het einde der 18<sup>de</sup> eeuw" (Deel 1, Gotha, 1896), „Materiaal voor de levensgeschiedenis van den graaf N. P. Panin" (6 dln., St. Petersburg, 1888—1892) en „Petemkin" (St. Petersburg, 1892).

**Brückner, Alexander**, een Poolsch letterkundige, werd den 23<sup>sten</sup> Januari 1856 te Tarnopol in Gallicie geboren. Hij werd in 1878 privaatdocent te Lemberg, in 1881 hultengewoon en in 1892 gewoon hoogleraar aan de universiteit te Berlijn. Hij schreef tal van verhandelingen op het gebied van de Slavische taal en in het bijzonder van de Poolsche literatuurgeschiedenis van de Middeleeuwen en van de 17<sup>de</sup> eeuw. Hij is medewerker aan het „Archief voor Slavische letter-



kunde". Van zijn geschriften noemen wij: „De Latijnsche-Poolsche poëzie in de Middeleeuwen" (in het Poolisch, Krakau 1894, 3 dln.), „Middeleeuwsche predikaties" (Krakau 1896, 3 dln.), „De letterkundige nalatenschap van Wacław Potocki" (1899, 3 dln.). In het Duitsch schreef hij: „Die slawischen Ansiedlungen in der Altmark" (Leipzig, 1879), „Geschichte der polnischen Literatur" (1901), e. a.

**Brückner, Eduard**, een Duitschaardrijkskundige en meteoroloog, een zoon van den geschiedschrijver *Alexander Brückner*, werd te Jena geboren, den 29<sup>sten</sup> Juli 1862. Hij studeerde van 1881 tot 1885 te Dorpat, Dresden en München in de natuurwetenschappen, in het hyzonder in de aardrijkskunde, was van 1885 tot 1888 mederedacteur van het *Meteorologisch tijdschrift* en tevens werkzaam aan de *Hamburgische „Seewarte"*, en werd in 1888 buitengewoon hoogleraar, in 1891 hoogleraar in de aardrijkskunde aan de universiteit te Bern en in 1904 aan die te Halle. Brückner schreef o. a.: „Die Vergletscherung des Salzachgebietes" (Weenen, 1886), „Klimaschwankungen seit 1700" (Weenen, 1890), „Schwankungen der Seen und Meere" (in de „Verhandlungen des IX Deutschen Geographentages", Berlijn, 1891), „Der Einfluss der Klimaschwankungen auf die Ernteerträge und Getreidepreise in Europa" (in de „Geographische Zeitschrift" deel I, Leipzig, 1895), „Die schweizerische Landschaft einst und jetzt" (Bern, 1900). Hij was van 1892—1899 medewerker aan het „*Geographisches Jahrbuch*" (Gotha).

**Bructeren** is de naam van een Germaanschen volkstam, door *Tacitus* vermeld. Zij bewoonden de oeven van de Eems en de Lippe in het tegenwoordige Westfalen en namen sinds het jaar 12 v. Chr. dikwijls deel aan de gevechten tegen de Romeinen, o. a. aan den slag tegen *Varrus* in het Tentobergerwoud (9 v. Chr.) en in de jaren 70 en 71 aan den opstand der Batavieren. Na de 3<sup>de</sup> eeuw gingen zij op in den Frankenbond. Hun naam bleef echter met het land verbonden en ging over op de latere bewoners van Saksische afkomst. Onder hen leefde de beroemde zieners *Velleda*.

**Brueghel, Pieter**, de Oude, bijgenaamd *Boeren-Brueghel*, Vlaamsch schilder, geboren omstreeks 1525 in het dorpje Brengel bij Eindhoven, overleed te Brussel in 1569. Leerling van *Pieter Coeck van Aalst* te Antwerpen, met wiens dochter hij later in het huwelijk trad. Vervolgens ging hij werken bij den graveur *Hieronymus Cock*.

In 1551 werd hij meester in het St. Lucasgild te Antwerpen. Vervolgens reisde hij over Frankrijk naar Italië en vestigde zich daarna eerst te Antwerpen, vervolgens in 1563, na zijn huwelijk, te Brussel. *Brueghel* is de baanbreker van het realistisch genre, dat zich in de schilderkunst door zijn optreden voor goed een plaats naast de kerkelijke kunst heeft verzekerd. Vooral het boerenleven beeldt hij met een niets ontziend realisme af en baant zodoende den weg voor de groote meesters, die na hem zouden komen op dit gebied: *Brouwer*, *Teniers* en *Jan Steen*. Zijn scherpe opmerkingsgave, gepaard aan een groot teekentalent en zijn kleureroel, maken zijn werken tot de meest grootsche nitingen der schilderkunst. Hij schilderde behalve in olieverf, ook veel stukken met lijmverf. Onder den invloed van de kunst van *Hieronymus Bosch* kwam hij tot het schilderen van allegorische

en fantastische voorstellingen, drôleries, in den geest van dezen, welke schilderijen toen zeer in den smaak vielen. *Brueghel's* werken zijn zeldzamer dan men denken zou, want hetgeen onder zijn naam gaat, is grootendeels door zijn zoon *Pieter Brueghel den Jonge* (zie aldaar) naar zijn ontwerpen en schilderijen geëcopieerd. Het best is *Brueghel* vertegenwoordigd in de musea te Weenen en Madrid, waar talrijke meesterwerken van zijn hand worden bewaard. *Brueghel's* twee zonen *Jan* en *Pieter* waren eveneens schilders.

*Brueghel, Jan*, de Oude, bijgenaamd *Fluweelen-Brueghel* (*Brueghel de Velours*, *Sammbrueghel*), Vlaamsch schilder en etser, werd geboren te Brussel in 1568, overleed te Antwerpen, den 13<sup>den</sup> Januari 1625. Zoon van *Pieter Brueghel den Oude* (zie aldaar). Leerling van *Peter Gockint* te Antwerpen en van zijn grootmoeder, de miniatuurschilderes weduwe van *Peter Coeck van Aalst*. Hij reisde in Duitschland en Italië (in 1593 was hij in Rome) en keerde in 1596 naar Antwerpen terug, waar hij het volgende jaar als lid van het St. Lucasgild werd ingeschreven. In die stad leefde hij geruime tijd en was er zeer gezien. Later, toen hij hofschilder werd van *Albrecht en Isabella*, hield hij soms geruimen tijd in Brussel verblijf. *Brueghel's* schilderijen werden reeds tijdens zijn leven met hooge prijzen betaald, en vele vorstelijke personen deden hem bestellingen. Hij was zeer welgesteld en ging hij voorkeur in fluweel gekleed, waarom men hem den „fluweelen" *Brueghel* noemde. *Brueghel* schilderde landschappen, dieren, genrestukken, historische tafereelen, bloemen en enkele „helsche" tafereelen, die vaak aan zijn broeder *Pieter Brueghel den Jonge* (zie aldaar) worden toegeschreven. Zijn werk munt uit door niterst correcte teekening, miniatuurachtig fijne nitvoering en frisheid van kleur. Vaak schilderde hij te zamen met *Rubens*, met wien hij zeer bevriend was, voorts met *Hendrik van Balen*, *Frans Francken II*, *Rottenhammer* e. a. Hij had talrijke leerlingen en navolgers. Vooral zijn wijze van landschapschilderen en componeren heeft grooten invloed gehad op de ontwikkeling der Nederlandsche landschapschilderkunst in de zeventiende eeuw.

Ken der meesterstukken van den *Fluweelen Brueghel*. Adam en Eva in het Paradijs, met figuren van *Rubens*, bevindt zich in het Mauritshuis te 's Gravenhage, dat nog meer werken van hem bezit. Bovendien vindt men die hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam.

*Brueghel, Jan*, de Jonge, Vlaamsch schilder, gedoopt te Antwerpen, den 13<sup>den</sup> September 1601, overleed aldaar, den 1<sup>sten</sup> September 1678. Zoon van *Jan Brueghel den Oude* (zie aldaar.) Hij werkte langen tijd in Italië en vervolgens, sinds 1625, te Antwerpen. Van zijn elf kinderen werden er vijf schilder. Hij werkte geheel in den trant van zijn vader, wiens schilderijen zeer vaak met die van den zoon verward worden. Ook hij werkte, evenals zijn vader, samen met verschillende bekende Antwerpsche figuurschilders. Zijn schilderijen bevinden zich in het buitenland, o. a. te Antwerpen, Dresden, München en Weenen.

*Brueghel, Pieter, de Jonge*, bijgenaamd de *Helsche Brueghel*, Vlaamsch schilder, geboren te Antwerpen in 1564, overleed aldaar in 1638. Zoon

van den *Ouden Pieter Brueghel* (zie aldaar) en leerling van *Gilles van Coninxloo*. Zijn voornaamste werkzaamheid was het copieëren van het werk van zijn vader, dien hij echter zelfs technisch niet evenaarde. Zijn hijnnaam ontleende hij naar het schijnt aan de heische tafereelen en branden, die hij in navolging van zijn vader schilderde. In het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich o. a. een schilderij van zijn hand.

**Brueys.** *David Augustin de*, een Fransch tooneeldichter en godgeleerde, werd in 1640 te Aix geboren. In 1682 door *Roesuet* tot het Katholieke geloof bekeerd, werd hij geestelijke en schreef theologische strijdschriften. Hij kon echter aan zijn neiging voor het tooneel geen weerstand bieden en bracht met *Jean Palaprat* (geboren in 1650 te Toulouse, overleden in 1721) verschillende blijspelen op het tooneel, die grooten hjaal vonden. Hun beste tooneelstuk is „*Le Grondeur*” (1691), door *Voltaire* boven alle blijspelen van *Molière* gesteld. In den „*Avocat Patelin*” (1706) gaven zij een gelukkige navolging van deze Middeleeuwsche kliecht. Bovendien worden geroemd: „*Le Muet*”, „*Le sot toujours sot*”, „*Les Quiproquo*” en „*L' Important*”. Ook heeft *Brueys* enkele stukken alleen geschreven. Hij overleed den 25<sup>ten</sup> November 1723 te Montpellier. De werken der beide dichters verschenen in 1755 te Parijs in 5 deelen, een bloemlezing in 1830 in 2 dln. *Etienne* heeft beide dichters in 1807 tot helden van een blijspel gemaakt.

**Brueys d'Algailliers, François Paul**, een Fransch vice-admiraal, werd geboren te Uzès in 1753, begaf zich op zijn 13<sup>de</sup> jaar in zeedienst, nam als luitenant deel aan den Amerikaanschen vrijheidsoorlog en werd in 1793 afgezet. Bij zijn wederaanstelling werd hij spoedig schont-bij-nacht, voerde in 1797 bevel over het eskader in de Adriatische Zee en in 1798 over de vloot die de Fransche troepen naar Egypte bracht. Hij hielp mede aan de verovering van Malta en ontschepte de troepen in Egypte. Daarna wachtte hij de Engelsche vloot af in de baai van Abokir, werd den 1<sup>sten</sup> Augustus 1798 aangevallen door de vloot van *Nelson* en sneuvelde in dien slag.

**Brug** (zie de platen). Naar den aard van de bestemming onderscheidt men *bruggen* voor *voetgangers* en *gewoon verkeer*, voor *spoorwegverkeer*, *waterleidingbruggen* (*aquaeducten*) en *kanaalbruggen*, d. z. hruggen, die dienen om een kanaal over een terreinmoeilijkheid heen te brengen. *Doorlaatbruggen* worden gemaakt in verhoogde wegen, om overstromingswater door te laten.

Men onderscheidt bij een brug veelal den *onderbouw*: landhoofden, pijlers, jukken, en den *bovenbouw*, die daarop rust.

Naar het materiaal, waarvan de bovenbouw gemaakt is, onderscheidt men houten, steenen en ijzeren hruggen.

Al naarmate de bovenbouw vast is of beweegbaar ten dienste van de scheepvaart, onderscheidt men  *vaste* en *beweegbare* hruggen. In tal van hruggen is slechts een gedeelte van den bovenbouw beweegbaar.

*Onderbouw.* Wanneer de brug maar één spanning heeft, rust de bovenbouw met zijne niteinden op de *landhoofden*, die tevens dienen tot afsluiting en bekleding van de grondwerken der aansluitende wegeinden. Bestaat de brug uit meer-

dere overspanningen, dan heeten de tusschen de landhoofden gelegen steunpunten *pijlers* of *jukken*.

De onderbouw kan van hout, steen of ijzer zijn. Houten landhoofden zijn gewoonlijk van overeenkomstige samenstelling als beschoeiingen. Men kan daaraan onderscheiden den *frontwand* en de *vleugels*. Zij bestaan uit op afstanden van ongeveer een meter ingeheide palen, waarrachter planken (*beschoeiingsplanken*) horizontaal zijn vastgespijkerd. De naden daartusschen zijn gedekt door z.g. *veren*. Dikwijls ook bestaat het onder de waterlijn gelegen gedeelte der bekleding uit verticale planken, *steekdeelen* of *dampplanken*, ingeheid langs een tegen de palen horizontaal aangebrachte gording. Om frontwand en vleugels hun vasten stand te verzekeren, worden ze vaak *verankerd*, d.w.z. door *ankers* van hout of ijzer (*stangen*, *kabels* of *kettingen*) verbonden met landwaarts ingeheide *ankerpalen* of *ankerjukken*. Soms ook worden de vleugels onderling verankerd. Boven op de palen ligt de *deksloof*. Op die van den frontwand rusten de liggers van den bovenbouw, waarvan de kop-einden zijn verholten door een *stootplank* of *stootbalk*, ten einde ook tusschen de liggers den grond te keeren.

Houten tusschensteunpunten heeten *jukken*. Zij bestaan uit ingeheide palen, door gordingen en kruisen verbonden. De liggers van den bovenbouw rusten op de bovensloof. Hooge jukken worden soms nitgevoerd als *etagejukken*, die in verticale richting in vakken verdeeld zijn. Dergelijke jukken rusten vaak op een steenen fundeering, waarop ze door ankerbonten bevestigd zijn.

Het bezwaar van den houten onderbouw is de weinige duurzaamheid van het materiaal, dat in een vochtige omgeving aan spoedig bederf onderhevig is. Bij eenigszins belangrijke werkes wordt daarom de onderbouw liever in steen nitgevoerd.

Steenen landhoofden bestaan uit een *frontmuur*, en de daaraan aan weerskanten aansluitende *vleugels*. Als de vleugelmuren loodrecht op de frontmuur staan, spreekt men van *retourmuren*. De muren worden nitgevoerd in natuursteen, baksteen of beton; in de beide laatste gevallen wordt het voorvlak soms geheel of gedeeltelijk met natuursteen bekled. Bij grootere hruggen brengt men ter plaatse, waar de liggers van den bovenbouw zullen rusten, *oplegblakken* van natuursteen (hardsteen, graniet) aan; bij kleinere hruggen bezigt men daartoe wel blokken stampbeton of rollagen.

Tusschensteunpunten van steen heeten *pijlers*. De pijlers van een rivierbrug, die in het zomerbed staan, noemt men *stroompijlers*; een pijler, die staat op de grens van zomerbed en uiterwaard, heet *oeverpijler*, die op de niterwaarden heeten *landpijlers*. Bij rivieren, waar ijsgang voorkomt, worden de pijlers voorzien van *ijsbrekers*, d. i. tamelijk scherpe punten ter beveiliging tegen aandrivende ijschollen. Zij zijn tevens bevorderlijk aan het gemakkelijk doorstromen van het water, waarom men ze ook wel toepast, als geen ijsgang te vreezen is.


Soms maakt men de tusschensteunpunten van ijzer (jukken of pijlers). Deze kunnen bestaan uit ijzeren palen, die in den grond staan en tot



Pont du Gard bij Nîmes.




Zwevend veer (Pont transbordeur) te Bilbao.



Spoorwegnaalbruggen over het Noordkanaal.



Kaiser Wilhelmbrücke over den Wupper.



Williamsburghen i New-York.



## BRUGGEN II.



Brug met etagepijlers over de Kinzuakloof (Pennsylvania).



Brug over de Petrusse bij Luxemburg.



Spoorwegbrug bij Kullenburg.

jukken verbonden zijn. Vaak echter hebben de queren pijlers een steenen voet, vooral, als zij zeer hoog moeten worden. Men voert ze dan uit als *elagepijlers* (zie plaat: brug over de Kinzuakloof).

De fundeering van landhoofden en pijlers moet bestand zijn tegen den grooten druk, die erop wordt uitgeoefend door den bovenbouw, en tevens tegen de schurende werking van het er langs stroomende water; met het oog op laatstgenoemd geraar wordt de bodem vaak verdedigd met zinkstakken en steenbestorting.

**Bovenbouw.** Bij hruigen, waarvan de bovenbouw op den onderbouw alleen een verticalen druk kan uitoefenen, spreekt men van *balkbruggen*. Heeft de bovenbouw de neiging, de steunpunten van elkaar te verwijderen, oefent hij dus een naar buiten gerichten druk uit, dan spreekt men van *boogbrug*. Is eindelijk de op de steunpunten uitgeoefende kracht naar binnen gericht, dan heet de brug een *hangbrug*.

**Houten bruggen.** Deze worden in Europa alleen voor werken van ondergeschikte betekenis gemaakt. Bij kleine hruigen voor gewoon verkeer bestaat de brug uit een aantal balken of *liggers*, die op de beide landhoofden rusten. Op die liggers is aangebracht het *bruggedek*, meestal bestaande uit een *onderdek* en een *bovendek*, dit laatste, om het eerste te beschermen tegen onmiddellijke beschadiging (door het verkeer). Soms liggen de planken van het onderdek dadelijk op de liggers; soms heeft men dwarsbalken op of tusschen de liggers gelegd, waarop de planken van het dek komen te rusten. Vaak voorziet men de brug van verhoogde voetpaden of trottoirs. Een *brugleuning* is bij hruigen voor gewoon verkeer steeds aanwezig.

Als de afstand der landhoofden te groot wordt, om hem door eenvoudige balken te overspannen, kan men tusschensteunpunten aanbrengen. Op die tusschensteunpunten liggen de liggers der openingen aan weerszijden naast of tegen elkaar; soms ook gaan de balken onafgebroken door over meer dan één opening (*doorgaande liggers*).

Ook wel hrengt men schoren aan, die den ligger van het landhoofd nit steunen (*spring- of schoorwerk*, fig. 1). Men kan, in plaats van tusschensteunpunten of steunschooren aan te hrengeu,




FIG. 1.

de liggers versterken of *oapenen*, door ze op te hangen aan drukschooren of telaten rusten op trekstangen (*hang- of spanwerken*, fig. 2). Een andere vorm van gewapende balken verkrijgt men, door meerdere balken op elkaar te leggen en ze door klossen en beugels tot een geheel te verbinden.

Als men groote wijdten, tot 50 meter toe, in eens wil overspannen door middel van een hout-

constructie, maakt men honten *vakwerken*, welke vooral in houtrijke streken (Amerika, Galicië) toe-




FIG. 2.

passing hebben gevonden. De eerste vorm, die in Amerika gemaakt werd, was de z.g. *bow-string*, een boogvormig vakwerk. Latere Amerikaansche types zijn gemaakt met ijzeren trekstangen. Bij deze hruigconstructies rust de rijvloer door middel van dwarsdragers op de vakwerkliggers.

**Steenen bruggen.** De oude Grieken legden steenen platen over de te overbruggen opening, met welke balkhruigen nit den aard der zaak slechts geringe wijdten waren te overspannen. De nitvinding der *gewelven* door *Democritus* van Abdera, 460 v. Christus, maakte het mogelijk, grootere steenen bruggen, *boogbruggen* te maken. De Romeinen hebben op groote schaal gewelven toegepast voor hunne bruggen en aqueducten (die bij Segovia, zie plaat: de Pont du Gard bij Nîmes, gebouwd door *Agrippa*, (63—13 v. C.). Zij bouwden nit anders dan cirkelvormige gewelven; vlakke bogen schijnen eerst in de Middeleeuwen toegepast te zijn. Toen vond men ook den *korfboog* uit, een aaneenschakeling van cirkelbogen, die den moeilijker te construeeren ellipsvorm naberdert. In de tweede helft der Middeleeuwen zijn een aantal belangrijke stadsbruggen gebouwd. Overigens vond het gewelf bijna niteluitend toepassing bij kleinere overspanningen, vooral toen in de 19<sup>de</sup> eeuw het gebruik van ijzer een enorme vlucht begon te nemen. Nogthans wordt tegenwoordig voor groote overspanningen het gewelf weer meer en meer toegepast: de brug over de Petrusse bij Luxemburg, door *Séjourné* ontworpen, heeft een overspanning van 85 meter (zie de plaat). Daartoe werkt mede de ontwikkeling van de theorie der bouwconstructies, waardoor men thans beter dan vroeger zich rekenschap kan geven van de spanningen, die de belasting in het materiaal opwekt. De voordeelen van steenen hruigen bestaan o.a. in de groote duurzaamheid en de geringe onderhoudskosten. Nadeelen zijn vaak de groote kosten van aanleg, de hooge eischen, die aan de grondslagen gesteld worden, en de langdurige bouwijd. Voor het bouwen van een gewelf maakt men gebruik van *formeelen*, van hout of van hont en ijzer, waarop de gewelfsteenen komen te rusten, totdat het gewelf gesloten is door den bovensten steen, den zoogenaamden *sluitsteen*. Dan worden de formeelen *geloof*, zoodat het gewelf, dat gewoonlijk een weinig meezakt (*zetting*), daarna zichzelf draagt. Bij groote gewelven wordt de bouw gewoonlijk zoo geregeld, dat men op meer dan één plaats tegelijk sluit; men

voorkomt hiermee, dat de vormverandering der formeeën onder den zwaren druk van het gewelfmateriaal schadelijken invloed op het gewelf uitoefent. Het hoogste deel van den gewelfboog noemt men den *top*; de laagste punten, daar waar het gewelf rust op de *reclatanden*, heeten de *geboorten*. De gewelven worden gemaakt in natuursteen, baksteen of beton. Meer en meer gaat men toepassen *gewapend beton*, waarbij de beton om een samenstel van ijzeren staven, bengels en draden wordt heen gestampt. Bruggen in gewapend beton worden als balk- en als hoogbrug uitgevoerd.

*Ijzeren bruggen.* Kleine ijzeren bruggen bestaan veelal uit gewalste ijzeren balken (I-ijzers; deze worden naar vaste typen gewalst: Deutsche Normaalprofielen en Dufferding B-profielen); op die balken rust de rijvloer. Bij spoorwegbruggen legt men de houten dwarsliggers van het spoor dadelijk op de ijzeren liggers, keept ze in en bevestigt ze meestal met een hoekijzer. Tusschen en aan weerskanten van de rails wordt een vloer aangebracht van hout, bestrooid met zand of bekleed met ijzeren platen (*brandplaten*), ter beschutting tegen het vuur, dat uit de locomotief mocht vallen; vaak brengt men alleen brandplaten aan. Langs de kanten der brug legt men een houten of ijzeren *derailleerbalk*, om bij ontsparing te voorkomen, dat de wielen van de brug loopen. Bij bruggen voor gewoon verkeer kan op de ijzeren liggers een houten bruggedeck worden aangebracht, op dezelfde wijze als bij houten bruggen. Vaak laat men de gewone bestrating doorloopen, door tusschen de liggers gewelfjes of een ijzeren vloer aan te brengen, die het zandbed dragen, waarin de bestrating gelegd wordt.

Als eenvoudige ijzeren liggers niet meer voldoende zijn, wordt de brugconstructie meer samengesteld: de rijvloer rust dan door tusschenkomst van *dwarsdragers* op de *hoofdliggers*, soms ook zijn tusschen de dwarsdragers en den rijvloer nog *langsdragers* aangebracht. De dwarsdragers verleen de brug in een aantal *velden*; zij zijn of vastgeklonken aan de hoofdliggers, of zij worden met behulp van *oplegstukken* scharnierend ondersteund (spoorwegbrug bij Rhenen). De langsdragers worden gewoonlijk aan de dwarsdragers vastgeklonken. Bij bruggen voor gewoon verkeer kan men tusschen de langsdragers een gemetselden of ijzeren vloer aanbrengen, waarop het zand voor de bestrating wordt gestort, tenzij een houten of andere rijvloer wordt verkozen. Bij spoorwegbruggen komen op de langsdragers de houten dwarsliggers van het spoor; brandplaten worden tusschen en aan weerskanten van de rails aangebracht. De constructie van dwarsdragers en rijvloer is voor elk veld dezelfde en onafhankelijk van het aantal velden, dus van de lengte der brug. Met de lengte der brug hangt echter nauw samen de bouw van de hoofdliggers, die als balkligger, boogligger en als hangwerk kunnen worden uitgevoerd.

De eenvoudigste vorm van *balkligger* is de z.g. *rollewands- of plaatijzeren ligger*, bestaande uit een *staande of lijfplaat*, *randoekijzers* en *randplaten*, welke constructiedelen door klinkbonten verbonden zijn. Bij de *Britanniabrug*, de grootste brug van dit type, die van 1846—49 gebouwd is door *Robert Stephenson* tusschen Chester en Holyhead en 142 meter spanning heeft, zijn de ran-

den der liggers aan elkaar verbonden, zoodat een koker gevormd is, waardoor het spoor heengaat (*kokerbrug*). Wegens het groote materiaalverbruik en het weinig sierlijke van dergelijke rollewandsliggers, heeft men deze voor spanningen boven de 20 meters reeds spoedig vervangen door *tralieliggers*, waarbij de ijzeren lijfplaat vervangen is door een groot aantal elkaar kruisende staven in den vorm van een traliewerk. Reeds spoedig zijn op hunne beurt de tralieliggers vervangen door *raakwerkliggers*, waarbij het aantal staven, dat boven en onderrand verbindt, veel beperkter is. Al naarmate deze zoogenaamde *scandstaven* één of meer over den geheelen ligger doorgaande zigzaglijnen vormen, spreekt men van *enkelvoudige* of *meervoudige* stelsels. Zoo heeft de brug bij *Kuilenburg* (zie de plaat) vakwerkliggers van het drievoudig stelsel. De punten, waar de staven bij elkaar komen, heeten *knooppunten*. Meestal worden de staven daar ter plaatse aan elkaar geklonken met behulp van *knooppunten*; soms ook brengt men in het knooppunt een *scharnierbout* aan, waaraan de staven draaibaar bevestigd worden. De vakken, waarin de staven den ligger verdeelen, heeten *velden*. Als een aantal wandstaven loodrecht staan noemt men die *verticalen*, en de andere *diagonalen*; wanneer in een zelfde veld twee diagonalen zijn aangebracht, heet de tweede de *tegendiaagonaal*. Tegelijk met de ontwikkeling van de theorie der vakwerken zijn een groot aantal liggervormen ontstaan: de *paralleligger*, waarbij onder- en bovenrand evenwijdig loopen; de *parabooligger*, waarbij de bovenrand paraboolvormig is; de *halfparabooligger*, waarbij de paraboolvorm door eindverticalen is afgesloten (de grootste brug van dit type in Europa is die bij *Kuilenburg*, overspanning 151,40 meter); de *vischbuikligger*, met rechten boven- en gebogen onderrand; verder de vormen van *Pauli*, *Schweidler*, enz.

Teneinde mogelijk te maken, dat de bruggen bij verandering van temperatuur uitzetten of inkrimpen, is een der *opleggingen* bewegelijk: de ligger rust daar op een of meer rollen of gedeelten van rollen. De oplegging aan het andere uiteinde is vast, om de brug op hare plaats te houden. Teneinde ter plaatse van het bewegelijk niteinde aansluiting met den rijvloer te houden, zijn *compensatieinrichtingen* aangebracht. De hoofdliggers van een brug worden onderling verbonden door *dwars- en langverband*. Men noemt het laatste ook wel *windverband*, omdat het in de eerste plaats de brug tegen winddruk bestand maakt. Vaak brengt men twee windverbanden aan, een tusschen de onder- en een tusschen de bovenranden. Het *remverband* dient tot nadere berestiging van den rijvloer aan de hoofdliggers.

Een eigenaardige vorm van balkligger is de z.g. *Gerberligger*, ook *kraagligger*, *cantileverligger* en *ligger met zwevende steunpunten* genoemd. Hierbij steken sommige liggers over de steunpunten uit en zijn tusschen de overstekende niteinden der bruggen gelegd, die op die niteinden rusten (zie figuur 3). De brug over de *Firth of Forth* is van dit type.

Evenals de balkligger wordt ook de *boogligger* als rollewandsligger gebouwd; een voorbeeld hiervan is de *Arclebrug* te Parijs, met 80 meter spanning, in 1853 door *Oudry* gebouwd. Later is

men de bogen als vakwerk gaan nitvoeren. Doordat ze tusschen de landhoofden zijn ingeklemd,



Fig. 3.

kunnen door temperatuurwijzigingen aanzienlijke spanningen in de staven opgewekt worden; om hieraan tegemoet te komen, brengt men vaak *scharnieren* aan, of alleen aan de geboorten, of ook in den top. De rijvloer hangt aan den boog door hangers, die aan de knooppunten zijn bevestigd en aan welker ondereinden de dwarsdragers zijn vastgemaakt; of wel de boog berindt zich geheel of gedeeltelijk onder den rijvloer, die dan met stijlen op de knooppunten rust. Om de landhoofden te ontlasten van den zijdelingischen druk van den boog, brengt men soms een *trektang* aan, die de uiteinden van den boog vereenigt en den zijdelingischen druk opneemt.

Ook boogbruggen zijn uitgevoerd met zwerende steunpunten, bijv. de Vaurviaduct in Frankrijk en de brug over den Havel tusschen Spandau en Eiswerder. Grootte boogbruggen zijn o.a. de Kaiser Wilhelmsbrücke over den Wupper bij Müngsten, met 170 meter overspanning en een hoogte van meer dan 100 meter boven den waterspiegel (zie de plaat); de Cliftonbrug over den Niagara, met 256 meter overspanning; verder de brug over den Douro bij Oporto, de Garabitviaduct in Frankrijk, ettelijke Rijnbruggen, bruggen over het Noord-Goetseekanaal, enz.

Bij de *hangbruggen*, die op de steunpunten een naar binnen gerichte kracht uitoefenen, wordt de rijvloer opgehangen aan kettingen of kabels (*kettingbruggen*, *kabelbruggen*). Voor spoorwegbruggen zijn deze bruggen minder geschikt, doordat de zware lasten te groote vormveranderingen veroorzaken; vandaar dat ze tegenwoordig alleen voor gewoon verkeer worden gebouwd, terwijl de vroeger gebouwde spoorweghangbruggen of werden omgebouwd, of afgebroken. De bewegelijkheid wordt verminderd door het aanbrengen van verstijvingskabels (*stays*, *haubans*), of door het verstijven van den rijvloer of den ketting. Een zeer bekende hangbrug is de East River-bridge, tusschen New-York en Brooklyn, met een spanning van ongeveer 490 meter en een breedte van ruim 25 meter. De Williamshurgh-bridge te New-York, eveneens een hangbrug, is nog iets langer, bijna 500 meter en ruim 45 meter breed.

*Beweegbare bruggen.* Als een vaste brug een belemmering zou zijn voor het verkeer te water, wordt de borenbouw beweegbaar gemaakt. Teneinde te voorkomen, dat de brug door aanvaring beschadigd wordt, brengt men *remmingwerken* of *bereijningwerken* aan.

Bij een *draaibrug* draait de borenbouw op een *spil*, die op den *draaijijler* is opgesteld. De spil staat veelal in een *spilhouder*, die in den onder-

bonw is verankerd. Wanneer de spil in het midden der brug staat, zoodat de twee armen evenlang zijn, heet de brug *gelijkarmig*, anders *ongelijkarmig*; in het laatste geval moet in den korten arm (*broek*) veelal ballast aangebracht worden, om de brug in evenwicht te houden. Gewoonlijk rust de brug op de spil door middel van een *mulle*, die op den spijkop draagt en waaraan de brug met twee of meer *hangbouten* is opgehangen. Soms draagt de brug, behalve op de spil, ook nog op een *rolring*, die rust op een aantal rollen; soms ook draagt de brug alleen op den rolring en niet op de spil, die dan alleen dient tot geleiding bij het draaien, zoals het geval is bij de groote draaibrug te Velzen (zie de plaat). In gesloten stand rust de brug niet alleen op den draaijijler, maar worden ook de uiteinden gesteund door een *opzetinrichting*, zoodat de spil of rolring gedeeltelijk ontlast wordt. Hetzelfde bereikt men soms door middel van vaste steunpunten op de landhoofden, waarop men de brug laat zakken, als ze dichtgedraaid is, bijv. door aan de spil een dalende beweging te geven. Als de brug niet van een rolring voorzien is, vinden de hoofdliggers in gesloten stand vaak nog steun op zoogenaamde *kusens*, die op den draaijijler zijn aangebracht. In gesloten stand wordt de brug vastgezet met een *klink* of een *grendel*.

Een draaibrug heeft het bezwaar, dat de draaijijler een groot deel van het vaarwater verspert, als hij midden in het kanaal staat. Bij de groote spoorwegdraaibruggen over het Noordzeekanaal heeft men daarom den draaijijler dicht bij den oever gezet, zoodat bij geopenden stand het kanaal over de geheele bodembreedte van 55 meter vrij is. De bruggen zijn dientengevolge buitengewoon lang geworden, ongeveer 130 meter. Soms bouwt men *dubbele draaibruggen*, waardoor eveneens het midden van het kanaal vrij blijft.

Bij een *kraanbrug* kunnen de hoofdliggers in hunne volle lengte draaien om tegen een der landhoofden aangebrachte verticale assen. Zij vinden daarbij plaats in een inkassing in het metselwerk van het landhoofd en kunnen dus alleen scharnierend onderling verbonden zijn, zoodat dit type brug alleen geschikt is voor spoorwegverkeer, waarbij de rails direct op de hoofdliggers worden gelegd. Kraanbruggen worden alleen voor kleinere overspanningen toegepast.

Bij een enkele *ophaalbrug* draait de raf of *klep*, d. i. de liggers met het rijvlak, om een tegen een der landhoofden aangebrachte horizontale as naar boven, om de opening vrij te maken. Teneinde die beweging te vergemakkelijken, is de klep opgehangen aan een *balans*, bestaande uit de *priemen* of *balansbalken*, die door tusschenkomst van *ruiters* op de stijlen van het *hameigebint* rusten, terwijl in het achterreind van de balans, den zoogenaamden *broek*, als tegenwicht ballast is aangebracht. Voor grootere overspanningen, van bijv. meer dan acht meter, bouwt men *dubbele ophaalbruggen*, bestaande uit twee kleppen, die in gesloten stand met de *voorharen* tegen elkaar rusten.

Bij een *wip- of basculebrug*, die zich evenals een ophaalbrug om een horizontale as beweegt, is het tegenwicht aangebracht aan de hoofdliggers van de brug zelf, die daartoe naar achter ver-



lengd zijn. Gewoonlijk worden die achtereinden geborgen in een waterdichten kelder, waarin dan tevens de bewegingsmechanismen een plaats kunnen vinden.

Ook basculebruggen maakt men met een en met twee kleppen. De kleppen kunnen vrij oversteken, of met de voorharren tegen elkaar sten-nen; in het laatste geval bebouden ze in geslo-ten stand eenige beelling.

Bij de *wiegbrug*, een wijziging van de bascu-lebrug, beweegt de klep zich niet om een as, doch bij de beweging rollen aan de klep bevestig-de cirkelsectoren over op het landhoofd aange-brachte vlakke banen, zoodat de brug zich bij het openen tevens achteruit beweegt, waardoor aan doorvaartwijdte wordt gewonnen. Dit systeem, reeds in de 18<sup>de</sup> eeuw door *Lambardie* te Håvre toegepast, doch sedert in onbruik geraakt, werd in 1898 weder voorgesteld door *William Scherzer* te Chicago, en heeft sedert in Amerika talrijke toepassingen gevonden. In ons land vindt men een brug van dit stelsel te Amsterdam over de Kostverloren Vaart (zie de plaat); deze brug heeft slechts één klep; men voert ze ook dubbel uit.

Bij de *hefbrug* wordt de bovenbouw in zijn geheel naar boven gelicht, zoodat de schepen er onder door kunnen varen.

Bij de *rolbrug* kan een gedeelte van de bo-venbouw in de lengterichting van de brug weg-gerold worden, hetzij over rollen, die of aan de brug zelf, of op den onderbouw zijn bevestigd, hetzij door tusschenkomst van een afzonderlijk wagentje.

Bij *schipbruggen* rust de rijkvloer op een reeks vaartuigen of *pontons*. Hiervan kunnen in den regel eenige worden uitgedreven ten behoeve van het scheepvaartverkeer.

Tot de beweegbare bruggen kunnen nog gere-kend worden de *zwevende veren* (*ponts transbor-deurs*). Hierbij is een vaste brug gebouwd op zoo groote boogte, dat de schepen er onder door kun-nen varen; aan een wagentje, dat zich over de brug kan bewegen, hangt een platform, waarop rijtuigen enz. plaats nemen, teneinde naar de over-zijde te worden gebracht. Ze worden vooral ge-bouwd aan de monden van rivieren, waar veel scheepvaart is (zie de plaat).

Wanneer een groote brug voltooid is, wordt ze *beproofd*, door er bepaalde *proefbelastingen* op aan te brengen en in verschillende deelen de daarbij optredende spanningen met behulp van *spanningsmeters* te bepalen. Pas na beredigenden uitslag der beproeving wordt de brug in gebruik genomen. Dergelijke beproeving wordt van tijd tot tijd herhaald.

Het *onderhoud* is vooral bij de groote ijzeren bruggen van veel belang; hoofdzak is, het ijzer door een verflaag tegen roesten te beschermen. Welken omvang dit verwerk kan krijgen blijkt bijv. hieruit, dat van de brug over het Hollandsch Diep bet te vennen oppervlak een grootte heeft van 65071 v. meters of ruim 6  $\frac{1}{2}$  hectare; van de brug bij Kuilenburg is dit oppervlak ruim 5, van de Waalbrug bij Nijmegen bijna 6 hectare.

De groote spoorwegbruggen mogen slechts met beperkte snelheid bereden worden; teneinde te controleren, of dit voorschrift wordt opgevolgd,

zijn op een aantal bruggen *snelheidmeters* aangebracht.

**Brugère, Henri Joseph**, een Fransch general, werd geboren te Uzerehe (departement Corrèze), den 27<sup>sten</sup> Juni 1841. Hij bezoekt van 1859—1860 de Polytechnische school, werd in 1861 luitenant der artillerie en maakte als kapitein den oorlog van 1870 mede. Gedurende den opstand in Algerië voerde hij het bevel over de artillerie onder gene-raal *Lallemand*. In 1879 maakte hij deel uit van het „maison militaire” van president *Grévy* en nam in 1881 als overste deel aan de bezetting van Tunis. Daarna was hij achtereenvolgens brigadegene-raal (1887), secretaris-generaal van den president, divisiegeneraal (1899) en in 1900 ondervoorzitter van den oppersten krijgstraad. *Brugère* schreef: „Tactique de l’artillerie pendant la guerre de 1866” (1877).

**Brugge** (zie de plaat) is de hoofdstad van de Belgische provincie West-Vlaanderen, op 15 km. afstand van de kust in een vruchtbare vlakte ge-legen, aan den spoorweg Brussel-Ostende, met vertakkingen naar Blankenberghe, Heyst en an-dere plaatsen in den omtrek. Het is tevens door stoomtramwegen verbonden met Sluis, Knocke en Swevezele, door kanalen met Gent, Sluis en Ostende, terwijl men in 1895 begonnen is met het graven van het zeekanaal Heyst-Brugge (zie Brugge-Zeekanaal). De stad telt (1900) 51657 inwoners, waarvan ongeveer een zevende gedeelte armlastig is. Zij zou echter, met haar omvang van 9 km., wel 200000 inwoners kunnen bevatten, zooals ten tijde van haar bloei ook het geval was. De breede straten en een groot aantal onder buizen in den eigenaardigen Brugschen bouwtrant der 15<sup>de</sup> en 16<sup>de</sup> eeuw herinneren nog aan dit tijd-perk van vroegere groothed.

Als voornaamste monumentale gebouwen kun-nen genoemd worden: het spoorwegstation; de vierhoekige hal op het groote plein, uit de 14<sup>de</sup> eeuw, gerestaureerd in de 16<sup>de</sup> eeuw, met een beroemd klokkenspel en een toren van 107 m. (zie de plaat); het in de laatste jaren gerestaureerde Gotische stadhuis, uit het einde van de 14<sup>de</sup> eeuw; de 48 zuilen met standbeelden der Vlaamsche gra-ven en gravinnen van dit heerlijke bouwwerk wer-den in 1792 door de Franschen vernield, maar zijn in den jongsten tijd weer hersteld geworden; het Grunthuis, nu door de stad gerestaureerd, bevattende een verzameling van oudheden; het pa-leis van Justitie, gebouwd op de plaats, waar eer-tijds het paleis der graven van Vlaanderen stond met een prachtigen schoorsteenmantel met hout, snijwerk in de audientie-zaal, de Lieve-Vrouw-kerk, in vroeg-Gotischen stijl, met een toren van 122 m., een marmeren madonna met kind, door *Michel Angelo*, en schilderijen van *Seghers*, de *Crayer*, van *Oat*, *Quellinus*, en de grafmonden van *Karel den Stouten* en zijn dochter *Maria van Bourgondie*; de kathedraal, een uit baksteen opgetrokken gebouw in vroeg-Gotischen stijl uit de 13<sup>de</sup> en 14<sup>de</sup> eeuw, van binnen rijk versierd met schil-derijen van *Pourbus*, *Bouts*, e.a.; de kapel van het heilige Bloed, met fraaie glasschilderingen, in 1819—1839 prachtig gerestaureerd; aan deze kerk schonk, volgens de traditie, *Diederik van den Elzas* in het jaar 1150 eenige uit Palestina meegebrachte druppels bloed van *Christus*, van

# BRUGGE.



De Hal en de Beffroi.

welk feit in 1850 het 700jarig jubileum met grooten praal gevierd werd; de kerk van Jernsalem, in laat-Gotischen stijl met een nabootsing van het Heilige Graf, gebouwd door *Anselmus Adornes*; de St. Jacobskerk, gebouwd van 1457 tot 1518, met vele schilderijen; het groote hieschoppelijk seminarium; het St. Jans-hospitaal, dat in de kapittelzaal talrijke schilderijen, waaronder zes van *Memling*, en de relikwiefienkast van de heilige *Ursula* bevat; op de wanden van die kast heeft *Memling* het martelaarschap der 1000 Keulse maagden geschilderd; het stedelijk museum met voortreffelijke werken van *Jan van Eyck*, *Hans Memling*, *Geeraard David*, *Jan Provost*, *Lancelot Blondeel*, *Pieter Pourbus* en andere meesters. Brugge bezit verder een marmeren standbeeld van *Memling* (1871), een bronzen standbeeld van *Jan van Eyck*, een standbeeld van den in deze stad geboren *Simon Stevin*, een in 1887 opgericht standbeeld voor de aanvoorders der Bruggelingen in den Gulden Sporenslag (1302), *Peter de Koninck*, en *Jan Breidel*.

Brugge is sedert 1559 de zetel van een bisschop en verder van het provinciale bestuur van West-Vlaanderen. De stad bezit een kunstacademie (1719), in 1795 hernieuwd, een stedelijke bibliotheek (15000 boeken en bijna 600 handschriften), een conservatorium, een koninklijk atheneum, middelbare scholen voor jongens en meisjes, een nijverheidsschool, een hieschoppelijk seminarium, een kweekschool voor onderwijzeressen, een doofstommen- en blindeninstituut, talrijke instellingen van liefdadigheid en twee groote ziekenhuizen. De fabrieken leveren voornamelijk linnen, wollen en katoenen stoffen en kant. Verder heeft men er bierbrouwerijen, brandwijnstokerijen en scheepstimmerwerven. Hoewel de stad slechts aan kanalen ligt, wordt de haven nochtans door zeeschepen van 200—300 ton bezocht. In 1901 vielen 103 schepen met bijna 31000 ton de haven binnen en verlieten haar evenveel schepen met ongeveer gelijken inhoud. De stad heeft verder belangrijke vee- en paardenmarkten en drijft handel in de voortbrengselen van den landbouw der omstreken en in die der industrie. Haar handel is echter slechts een schaduw van dien der 13de—15de eeuw en doorgaans heerscht in de stad een vredige rust. Wel is waar heeft de bevolking grootte verwachtingen van het Brugge-Zeekanaal voor het herleven van den handel.

De geschiedenis van Brugge verliest zich in de grijze Ontheid, want, naar men verhaalt, zou reeds in de 3de eeuw de heilige *Chrysostrus* aldaar het Evangelie verkondigd hebben. Reeds in de 10de eeuw was de handel van Vlaanderen met Engeland zeer belangrijk. Deze ontwikkelde zich later zoodanig, dat zich, nog vóór het jaar 1240, een machtig gilde vormde van Engelsche en Vlaamsche kooplieden, de zogenaamde Londensehe of Vlaamsche Hanza, waarvan Brugge de hoofdzetel was. Daar woonde ook de zogenaamde „graaf” der Hanza, die altijd gekozen werd uit de gilden van Brugge. Deze Londensehe Hanza bestond tot het jaar 1426. In de 14de eeuw was Brugge het middelpunt van den wereldhandel van noordelijk Europa. Maar de verzinging der havens van Sluis en Damme, die niet werd tegengegaan wegens de voortdurende burgeroorlogen der steden, veroor-

zaakte den achteruitgang der stad en de opkomst van hare mededingster Antwerpen. Tevens oefende de opstand tegen *Maximiliaan van Oostenrijk*, die door de Bruggenaars in den Cransenburcht werd gevangen gezet, een nadeeligen invloed uit op den handel, daar de stad later streng gestraft werd. Ook werkten de voortdurende woelingen in Vlaanderen nadeelig op den handel en daarmede op de welvaart. Alleen het wolmonopolie, dat na 1560, na het verlies van Calais, van groot belang was voor de Engelschen, bewaarde de stad voor eenal te snel verval. In den Spaanschen successieoorlog werd Brugge in 1704 tevergeefs door de Nederlanders belegerd, in 1708 door de Franschen veroverd, maar in het volgende jaar door de Verbonden Mogendheden heroverd. Gedurende den Oostenrijkschen Successieoorlog maakten de Franschen zich in 1745 van de stad meester; tijdens de oorlogen van het Revolutie-tijdperk werd zij in 1794 eveneens door de Franschen ingenomen en tot hoofdstad verheven van het departement Lys.

**Brugge**, *Lodewijk van*, heer van *Griethuizen*, ridder van het Gulden Vlies en kamerling van *Philips den Goede*, hertog van Bourgondië, was eerst stadsvoogd van Brugge en later stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland. Daar hij *Edward* van Engeland bij diens vlucht in bescherming nam, werd hij door dezen tot graaf van *Winchester* benoemd. Wel werd hij door *Maria* in het stadhouderschap bevestigd, maar hij zag zich toch gedwongen, plaats te maken voor *Wolferf van Borssele*. Een zijner kleindochters was de moeder van *Lamoraal*, graaf van *Egmond*.

**Brugge**, *Arnold van*, ook de *Bruck* en *Arnold de Ponto* genoemd, was een musicus nit het laatst der 15de en het begin der 16de eeuw. Hij overleed in 1536 en er is zelfs een medaille met zijn borstbeeld te zijner eer vervaardigd. Men heeft van hem een groot aantal motetten en hymnen voor kerkgebruik, die gedeeltelijk in druk, gedeeltelijk in handschrift aanwezig zijn.

**Bruggedek**. Zie *Brug*; als *Scheepdek*, zie *Scheepabouw*.

**Brüggeman**, *Hans*, een Duitsch houtsnijder, werd geboren te Walsrode op de Lüneburgerheide. Hij was meestal werkzaam in Sleeswijk, waar hij van 1515—1521 voor de kloosterkerk te Bordesholm een uit eikenhout gesneden altaar met 20 tafereelen nit de lijdensgeschiedenis in reliëf en tal van vrije voorstellingen vervaardigde. Dit altaar bevindt zich thans in den dom te Sleeswijk. De daarop voorkomende tooneelen verbinden met levendigheid van opvatting, groote stoutmoedigheid in de teruggave der vormen. Van *Brüggeman's* andere werken is niets bekend. Hij zou gestorven zijn te Husum en schijnt een grooten invloed te hebben gehad op de houtsnijkunst van Noord-Duitsland.

**Brüggeman**, *Friedrich Adolf*, een ijverig bevorderaar van de stichting van verzekeringmaatschappijen, werd geboren te Maagdenburg, den 17den April 1797, bekleedde eerst een ambt in zijn geboortestad en werd er in 1825 hoofdagent van de pas gestichte Akensche brandwaarborgmaatschappij. In 1829 werd hij inspecteur van deze en in 1831 haar hoofdagent te Berlijn. Later werd hij onderdirecteur der maatschappij en wist te bewerkten, dat zij ook in Beieren vasten voet

kreeg. Hij had voorts grooten invloed op de maatregelen ter verzekering, door de Pruisische regering genomen, alsmede op de Pruisische wet van den 8<sup>den</sup> Mei 1837 omtrent de verzekering van roerende goederen. Hij ontving daardoor den titel van Pruisisch Hofraad. De brand te Hamburg in 1842 bevorderde de opkomst van de maatschappij te Aken en te München, daar zij hij de regeling van het vergoeden der daardoor veroorzaakte brandschade, voor zoover deze maatschappij er in betrokken was, een groot vertronwen verwierf en daarin aanleiding vond, haar grondkapitaal van 3 miljoen tot 9 miljoen te verhooogen. De ziel van deze en dergelijke maatregelen was *Brüggeman*. Hij zocht den werkkring der maatschappij nit te breiden en tevens hare inrichting te verbeteren. In 1845 vertrok hij, als haar directeur, naar Aken, en onder zijn leiding ontwikkelde zij zich met grooten voorspoed. Dit geschiedde vooral ook door bepaling, dat de helft van de winst voor zaken van algemeen nut zouden worden aangewend. Onder den titel „Mittheilungen“ gaf hij geregeld zijn aantekeningen omtrent de belangrijkste voorvallen op het gebied van den brandwaarborg in het licht; zij beslaan te zamen 17 deelen. Hij stichtte voorts in 1853 de Akensche herverzekering-maatschappij en de algemeene Deutsche verzekering-maatschappij tegen hagelslag te Weimar. Daarenboven zorgde hij voor een polytechnische school te Aken, terwijl hij in vroegere jaren zijn bemoeiingen ook nitstrekke tot de muziek, daar hij aan *Friedrich Schneider* en *Mühling* teksten leverde voor hunne compositiën. Eindelijk ontving hij den titel van geheim Hofraad en overleed te Aken, den 10<sup>den</sup> Augustus 1878.

**Bruggemans, Adrianus**, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Rijswijk, den 13<sup>den</sup> October 1763, hrasht het grootste gedeelte van zijn leven door op een kantoor te Dordrecht, waar hij den 6<sup>den</sup> October 1841 overleed. Hij schreef: „Tafereelen uit het menschelijk leven“ (1835, 4 dln.), „Lectuur voor zwaarmoedigen of keus van luimige en verlustigende verhalen“ (1816), „Keur van belangrijke en onderhoudende verhalen“ (1817, 2 dln.), „Afwisselende lectuur of gemengde verhalen“ (1820), „Victor en Julien, of vriendschap en argwaan, enz.“ (1821, 2 dln.), „Belangrijke verhalen“ (1829), „Merkwaardige levensschetsen“ (1830) en „Levenstafereelen“ (1833).

**Brüggen, Ernst**, vrijheer von der, een staatkundig schrijver, werd geboren den 22<sup>den</sup> November 1840 te Laiden in Koerland. Hij studeerde in de rechten te Dorpat, trad in 1866 in staatsdienst bij het Lijflandsche bestuur, maar verliet dezen in 1869. Van 1870—1872 redigeerde hij de „Baltische Monatschrift“ en zat vervolgens van 1875—1879 in de redactie van de „Nationalzeitung“ te Berlijn. Sedert 1900 woont hij te Riga. Hij nam deel aan de oprichting van de Deutsche koloniale vereeniging en was in 1885 tijdelijk werkzaam in het ministerie van Buitenslandsche Zaken. Behalve talrijke opstellen in de „Baltische Monatschrift“, de „Preussische Jahrbücher“, de „Deutsche Rundschau“, de „Grenzboten“, e. a. schreef hij: „Polens Auflösung. Kulturhistorische Skizzen aus der letzten Zeit der polnischen Selbständigkeit“ (Leipzig, 1878), „Russ-

land und die Jnden“ (1882), „Wie Russland europäisch wurde, Kulturstudien“ (1885), „Das heutige Russland, Kulturstudien“ (1902).

**Bruggenhoofd** is een versterkte stelling tot bescherming van den naar den vijand gekeerden uitgang van een défilé. Om aan eigen troepen het gebruik zoowel tot voor-, als achterwaartsche bewegingen te verzekeren, moet zij een uitgebreidheid hebben, geëvenredigd aan de sterkte der troepen. Tot de hruggenhoofden rekent men elke sterkte, die ter hoogte van hruggen over groote rivieren wordt aangelegd. Behalve de stelling, die in grooten kring — naargelang de benoedigde opmarschruimte — om de hrug ligt, heeft men bij de hrug zelf tot onmiddellijke verdediging, nog een kleine sterkte met een vaste bezetting, welke sterkte eveneens hruggenhoofd genoemd worden bestreken kan worden uit batterijen, die op den tegenover liggenden oever zijn aangelegd; men spreekt dan van dnhel hruggenhoofd.

**Brugger, Friedrich**, een Duitsch beeldhouwer, werd geboren te München, den 13<sup>den</sup> Januari 1815. Hij was een leerling van *Schwanthaler*, studeerde aan de academie van zijn geboorteplaats en vertoefde van 1841 tot 1843 in Italië. Tot de hier vervaardigde kunstwerken behooren een „Thesus“ en een relief „Odysseus bij Kalypso“. Na zijn terugkeer werd hij door koning *Lodewijk* belast met de vervaardiging van verscheiden borstbeelden voor de „Ruhmeshalle“, alsmede met die van een aantal bronzen standbeelden, zooals van *Glück* voor München, van *Hans Jacob Fugger* voor Augsburg, van *Lodewijk* den Rijke voor Landsht, van den keurvorst *Max Emanuel* voor München en van den veldmaarschalk *Wrede* voor Heidelberg. Ook vervaardigde hij een tombe voor den geschiedschrijver *Johannes von Müller* te Kassel, alsmede de standbeelden van *Peter Vischer*, *Ghiberti*, *Donatello*, *Cellini*, *Tenerani*, *Gibson* en *Schwanthaler* voor de glyptothek, benevens die van *Schelling* en van koning *Max II* van Beieren. Met veel succes leverde hij fraaie groepen nit de Grieksche fabellier, zooals „Cheiron, onderwijs gevende aan Achilles in de muziek“, „Oedipus en Antigone“, „Daedalus en Icarus“ (op de tentoontelling van 1869 te München), „Bacchus“, enz. Hij overleed den 9<sup>den</sup> April 1870.

**Brugge-Zeekanaal**, hetzeekanaal van Heyst naar Brugge is een directe, nog voor zeeschepen van 6000 ton inhoud bevaarbare kanaalverbinding van Brugge naar Heyst (11 km.). Het werd in 1895 door de Belgische Kamers bewilligd en terstond werd met den bouw begonnen. Te Brugge werden dokken, werven en warenhuizen opgericht. Heyst werd tot een voorhaven gemaakt en voorzien van een 3,3 km. langen golfbreker. Deze is, opdat de stroom langs de kust vrijen doorgang behoudt en zoo verandering kan verhinderen, van de kustwerken gescheiden door een 400 m. breede, door een ijzeren hrug overspannen tusschenruimte. De kosten werden geschat op 39 miljoen fros. Hiervan betaalt de staat 27 miljoen, Brugge 6 miljoen en de rest een maatschappij, die gedurende 75 jaren controle over haven, kanalen en dokken heeft.

**Bruggen, Justinus Jacobus Leonard van der**, een Nederlandsch rechtsgeleerde, werd geboren te Nijmegen, den 6<sup>den</sup> Augustus 1804. Hij pro-

overleedte te Leiden in 1826 en werd eerst kanton-rechter te Bommel, later rechter en voorzitter der arrondissementsrechtbank te Nijmegen. Een tijdlang was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland en werd ook voor het distrikt Zutphen afgevaardigd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tevens hield hij zich bezig met juridische, literarische en theologische studiën. Toen hij in Juli 1856 benoemd werd tot minister van Justitie, hoopte de anti-revolutionnaire partij in den stichter der Christelijke normaalschool voor onderwijzers te Nijmegen, die, vooral door de redactie van het „Nijmeegsch Schoolblad“ jaren lang had gestreden voor de vrijheid van het Christelijk onderwijs, den man te zien optreden, die in haar geest nitvoering zou geven aan art. 194 der Grondwet. Bij de verdediging der onderwijswet van 1857 toonde hij zich echter een beslist voorstander niet alleen van de vrijheid van onderwijs, maar ook van de gemengde staatschool. In Maart 1858 trad hij als minister af en overleed den 2den October 1863. Gedurende zijn rechterlijke loopbaan schreef hij: „Over de oorzaken der verwaarloozing van de beoefening der rechtsgeleerdheid bij de Grieken“ (1836), „De officio iudicis libri duo“ (1839), „De oorsleer naar christelijke en rechtsgelerde beginselen“ (1846), voorts een reeks van „Christelijke bijdragen door een jurist“, welke hij voortzette, nadat hij in Maart 1858 was afgetreden als minister. Toen verschenen ook nog van zijn hand: „Advis in zake cassatie“ (1860) en „Mededeelingen en gedachten over het Iersche gevangenisstelsel“ (1861), een onderwerp, waaraan hij zijn aandacht voortdurend bleef wijden. Na zijn overlijden bleek zulks uit de nitgave zijner „Etudes sur le système pénitentiaire irlandais“. Uit zijn nalatenschap zag ook nog het licht: „Studiën over de verbodding tusschen de beginselen van gezag en vrijheid op staatsgebied“. Tevens heeft hij een brochure geschreven: „Troostrede aan het oude Nijmegen“ (1861) en verscheidene artikelen in tijdschriften. Hij was commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw en had het grootkruis der orde van de Eikenkroon. Een belangrijke karakterschets van van der Brugghen gaf nar. *Jeronimo de Vries* Jzn. in het jaarboekje „Magdalena“ (1867).

**Brugleuning.** Zie *Brug*.

**Brugman, Johannes**, een Nederlandsch volksprediker uit de 15de eeuw, werd geboren te Kempen, op de grenzen van het land van Kleef, en was een tijd- en stadgenoot van den beroemden *Thomas à Kempis*. Hij leerde Latijn in een kloosterschool, werd monnik en beghijn, nadat hij eerst een lichtzinnig leven geleid en zich daarna geboerd had, als minderbroeder in een klooster der Observanten te St. Omer. Hier werd hij tot lector in de godgeleerdheid benoemd, doch in 1445 verliet hij zijn rustig verblijf, om als volkleeraar door de gewesten van Noord-Nederland te trekken, waar hij predikte tegen de heerschende ondeugden, vooral tegen de hartgruwten. Zijn predikatie, hoe plat ook van vorm, getuigen voor zijn verbeeldingskracht, van zijn praktischen geest en van zijn groote menschenkennis. In 1462 kwam hij te Amsterdam, om er de orde der Observanten te te voeren, doch vond er veel tegenstand bij de regering en hij de geestelijkheid, terwijl het volk niet moede werd, den welsprekenden leeraar te

hooren. Na een lang en vermoeiend rondtrekken vond hij eindelijk rust in een klooster der Observanten te Nijmegen, arm en ond, bevende van ziekte en zwakte, zooals hij zelf getuigt, en overleed aldaar in 1473, terwijl die stad door *Karel den Stouten* belegerd werd. Hij heeft een paar liederen nagelaten, beginnende met de woorden: „Mit vroecheden laet ons singhen“ en „Ic heb ghejaecht mijn leven lanc“, die een uitstekend bewijs geven van zijn dichterlijken aanleg; voorts bestaan er eenige geschriften van hem in handschrift, waaronder een „Leven van Jezus“.

**Brugman, Friedrich Karl**, een Duitsch taalkundige, geboren den 16den Maart 1849 te Wiesbaden, studeerde van 1867—1872 te Halle, Leipzig en Bonn en werd leeraar aan het gymnasium te Wiesbaden en daarna aan dat te Leipzig. In 1877 vestigde hij zich te Leipzig als privaatdocent in het Sanskriet en in de Indo-Germaansche taalwetenschap en werd er in 1882 buitengewoon hoogleeraar. Van 1877 tot 1884 was hij tevens werkzaam als adjunct aan het Keizerlijk Russisch philologisch Instituut en werd in 1884 als gewoon hoogleeraar in de vergelijkende taalstudie naar Freiherrn J. Br. beroepen, doch keerde in 1887 als gewoon hoogleeraar naar Leipzig terug. Hij behoort tot de nieuwe grammaticale school, hoewel hij het bestaan van zoodanige school tegenover de scholen van andere taalkundigen bestrijdt.

Behalve vele opstellen in vaktijdschriften publiceerde hij: „Een Problem der Homerischen Textkritik und der vergleichenden Sprachwissenschaft“ (Leipzig, 1866), „Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen“ (met H. Osthoff, 5 dln., Leipzig, 1878—1890), „Lithanische Volkslieder und Märchen aus dem preussischen und russischen Lithauen“ (met A. Leskien, Straatsburg, 1882), „Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft“ (Straatsburg, 1885), „Griechische Grammatik“ (in J. Müller's „Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft“, dl. 2; Nordlingen, 885; 3de druk, München, 1900), „Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen“ (2 dln. en indices, Straatsburg, 1886—1893; dl. 1, 1ste helft, 2de druk, 1897; hierbij als dl. 3—5: „Vergleichende Syntax“ van Delbrück, Straatsburg, 1893—1900). Ook heeft hij opstellen geschreven in dl. 9 der „Studien“ van Curtius („Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache“ en „Zur Geschichte der stammbastufenden Deklination“). Verder moet nog genoemd worden zijn opstel „Zur Frage nach den Verwandtschaftsverhältnissen der indogermanischen Sprachen“ (in *Teichner's Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft*, I) en het programma „Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität in den indogermanischen Sprachen“ (Leipzig, 1894). Sedert 1892 geeft *Brugmann* met *Streitberg* het tijdschrift „Indogermanische Forschungen“ (Straatsburg) nit.

**Brugmans, Antonius**, werd geboren te Hantum in Friesland, den 2den October 1732. Hij studeerde te Franeker en werd op zijn 18de jaar meester der vrije kunsten en doctor in de wijsbegeerte, vestigde zich te 'sGravenhage, waar hij een „Proeve over de ware grondwetten der beweging en ruste, enz.“ nitgaf, en aanvaarde in 1756 het hoogleeraarsambt in de wijsbegeerte

te Franeker. Hier schreef hij een paar verhandelingen van natuurkundigen inhoud en vertrok in 1767 als hoogleeraar naar de hoogeschool te Groningen, waar hij den 27<sup>sten</sup> April 1789 overleed. Tot zijn geschriften behooren: „Magnetismus seu de affinitatibus magneticis observationes academicae“ (1778), „Specimen mechanicae veterum per mechanica recentiorum plenius expositae“ (in de werken van het Koninklijk Genootschap van Wetenschappen te Göttingen) en verscheidene verhandelingen in de werken van het genootschap „Pro excolendo jure patrio“. Ook heeft hij een vochtmeter (hydrometer) uitgevonden, die geruimen tijd in de provincie Groningen door de ambtenaren der belastingen gebruikt werd.

*Brugmans, Sebald Justinus*, was een zoon van den voorgaande. Hij werd geboren te Franeker, den 24<sup>sten</sup> Maart 1763, studeerde aldaar in de wis- en natuurkunde, promoveerde in 1781 met een dissertatie over de „Groninger steenkunde“ (Lithologia Groningana), behaalde in laatstgenoemd jaar een eereprijs bij de academie te Dron door het beantwoorden eener vraag over de „Schadelijke en vergiftige planten in de weiden“, in het volgende een tweede bij die te Bordenax door een „Vertoog over de kenmerken van het opblonden van den groei der eikenboomen“, en in 1875 een derde bij die te Berlijn door zijn verhandeling „Over het onkruid.“ In hetzelfde jaar werd hij doctor in de geneeskunde en hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker, welke betrekking hij in October 1786 met die van hoogleeraar in de plantkunde aan de Leidsche hoogeschool verwisselde, terwijl hij een jaar later ook de lessen over de dierkunde en in 1795 die in de scheikunde op zich nam. Vooral heeft hij zich dienstelijk gemaakt door zijn medewerking tot organisatie van den geneeskundigen dienst bij het leger. Koning Lodewijk benoemde hem tot zijn eersten consulerenden geneesheer met den titel van staatsraad, en onder *Napoleon I*, die hem tevens benoemde tot ridder van het Legioen van Eer, bekleedde hij den post van inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst. Het is vooral aan zijn invloed toe te schrijven, dat de academie te Leiden bleef bestaan, hare bezittingen behield en zelfs een jaarlijkse subsidie verkreeg van 100,000 francs. Ook na den val van het Keizerrijk behield hij de betrekking van inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst, bewerkte na den slag bij Waterloo, dat de gekwetsten niet in de steden werden opgehoofd, en zorgde er voor, dat besmettelijke ziekten uit de hospitalen werden geweerd. In 1812 werd aan zijn verhandeling „Over den hospitaalbrand“ door de Haarlemsche Maatschappij de eereprijs toegekend. Veel vroeger reeds stond hij aan het hoofd der commissie voor de „Pharmacopoea Batava“ (1805) en later voor de „Pharmacopoea Belgica“. In 1815 werd hij afgevaardigd naar Parijs, om het in 1795 weggeroofde kabinet voor Natuurlijke Historie van den stadhouder weder op zijn plaats te brengen. Dit kabinet werd door den koning aan de Leidsche academie ten geschenke gegeven, en *Brugmans* was nog bezig met het rangschikken der delfstoffen, toen hij den 21<sup>sten</sup> Juni 1819 overleed. Hij had den rang van generaal-majoor, was ridder der orde van den Neder-

landschen Leenw, van die van St. Anna van Rusland 2<sup>de</sup> klasse, van die van den Rooden adelaar van Pruisen 3<sup>de</sup> klasse en van die van het Legioen van Eer, alsmede lid van een aantal geleerde genootschappen. Behalve de reeds genoemde geschriften heeft hij een aantal oraties en belangrijke rapporten geschreven. Een marmeren borstbeeld is geplaatst in de St. Pieterskerk te Leiden, terwijl er zich tevens een in gips bevindt in den Hortus aldaar.

*Brugmans, Pibo Antonius*, was eenbroeder van den voorgaande. Hij werd geboren te Groningen, den 26<sup>sten</sup> Juli 1769, studeerde aldaar en te Leiden in de rechten, vestigde zich te 's Gravesdage en vertrok in 1793 als tweede advocaat der Oost-Indische Compagnie naar Amsterdam, verloorde ze betrekking in 1796 en wijdde zich toen gedurende meer dan 30 jaren aan de burgerpraktijk. Voor zijn bekwaamheden ontving hij de orde van den Nederlandschen Leenw en de Saksische en Beiersche orde van verdienste. Hij behoorde in 1813 onder de eersten, die het Fransche juk afwierpen, werd lid van het Provisioneel Bestuur van Amsterdam en bevorderde de omwenteling op krachtige wijze. In 1814 werd hij lid der Provinciale Staten van Holland en hontvester in het tweede jachtdistrict van Noord-Holland. In 1823 lid van het Amortisatiesyndicaat, en in 1819 en 1829 zag hij zich benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De eerste maal meende hij te moeten bedanken en de tweede maal werd hij niet toegelaten, als lid van het Amortisatiesyndicaat. Kort daarna werd hij door den koning benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst. In 1840 tot lid van den Raad van State en in 1841 tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij werkzaam was tot 1848. Hij was lid van de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van de Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen, van het Genootschap van Oudheidkunde te Bonn, van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, van het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, enz. Hij overleed den 24<sup>den</sup> Mei 1851.

*Brugsch, Heinrich Karl*, een Duitsch geleerde op het gebied der Egyptische oudheidkunde, werd den 18<sup>den</sup> Februari 1827 te Berlijn geboren. Hij schreef reeds als gymnasiast: „Scriptura Aegyptiorum demotica“ (Berlijn, 1848). Hierdoor verwierf hij de gunst van *Alexander von Humboldt* en van koning *Friedrich Wilhelm IV* van Pruisen, die hem in de gelegenheid stelden, zijn studien voort te zetten. Zijn eerste geschrift werd spoedig gevolgd door „Numerorum apud veteres Aegyptios demoticoorum doctrina“ (Berlijn, 1849), „Die Inschrift von Rosette“ (Berlijn, 1850) en andere bijdragen tot de kennis van het Demotisch. Nadat hij zich te Berlijn op de kennis der Oudheid toegelegd en de musea te Parijs, Londen, Turijn en Leiden bezocht had, volbracht hij in 1853 op kosten des konings zijn eerste wetenschappelijke reis naar Egypte, waar hij met den Franschen oudheidkundige *Mariette* de opgravingen bij Memphis bestudeerde. Na zijn terugkeer te Berlijn in 1854 vestigde hij er zich als privatdocent, werd er assistent aan het Egyptisch museum en schreef zijn „Reiseberichte aus Aegypten“ (1855) en zijn prachtwerk „Monnments de l'Egypte“ (1857). In 1857

en 1858 bezocht hij wederom de oevers van den Nijl, en zijn „Recueil de monuments égyptiens" (met *Dümichen*, 6 dln., Leipzig, 1862—1885) was daarvan de vrucht. Hij vergezelde in 1890 een Pruisisch gezantschap naar Perzië, doorkruiste er een groot gedeelte des lands met den chef van het gezantschap, den vrijheer von *Muntoli*, en nam na diens dood de leiding op zich der diplomatieke aangelegenheden aldaar. In Juni 1861 keerde hij naar zijn vaderland terug, waar hij vervolgens de beschrijving der „Reise der königlich Preussischen Gesandtschaft nach Persien" (2 dln., Leipzig, 1862—1863) bewerkte. In den herfst van het jaar 1864 werd hij beoemd tot Pruisisch consul te Kaïro, nadat hij juist te voren het „Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Altertumskunde" had opgericht, waarvan de redactie nu werd overgenomen door *Lepsius*. In 1868 keerde *Brugsch* naar Duitschland terug en werd te Göttingen hoogleeraar in de egyptologie. Maar reeds in 1870 vertrok hij naar Egypte, waar hij op uitnoodiging van den onderkoning van Egypte de leiding op zich nam van de in Kaïro opgerichte „Ecole d'Egyptologie". In 1873 was hij als commissaris-generaal voor Egypte werkzaam op de wereldtentoonstelling in Weenen, verkreeg kort daarna den titel van „bey" en organiseerde vervolgens de Egyptische afdeling der wereldtentoonstelling te Philadelphia in het jaar 1876. Na den val van den khedive *Ismaël Pasja* keerde hij naar Duitschland terug. Diens opvolger *Tewfik Pasja* verleende hem den rang van „pasja". In 1883 ondernam hij met den prins veldmarschalk *Frederik Karel van Pruisen* een reis naar Egypte, Syrië (Palmyra), Griekenland en Italië, die hij, met *Garnier*, beschreef in het „Reisebericht". Prins *Frederik Karel* in het Oosten" (Frankfort a.d. O. 1884). In het volgende jaar ging *Brugsch* ten tweede male naar Perzië en wel als gezantschapsraad aan het Hof van den Shah. Hierover heeft hij geschreven in zijn boek „Im lande der Sonne" (1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> druk Berlijn, 1886). Sedert 1886 leefde *Brugsch* in Berlijn, waar hij aan de universiteit college gaf. In 1891 ondernam hij, in opdracht van de Pruisische regering, opnieuw een reis naar Egypte, vanwaar hij 3000 papyrusrollen meebreacht, en deed in 1892 een nieuwe ontdekkingsreis in de Lybische woestijn. In 1893 verscheen van zijn hand: „Aus dem Morgenlande. Altes und Neues", met een biographie van den schrijver door *Pietack* (Leipzig), terwijl hij in 1894 de autobiografie „Mein Leben und Wandern" (Berlijn) nitgaf. *Brugsch* overleed den 9<sup>den</sup> September 1894 te Charlottenburg.

Het voornaamste wetenschappelijke werk van *Brugsch* is het „Hieroglyphisch-demotische Wörterbuch" (7 dln., Leipzig, 1867—1882). Van zijn overige geschriften moeten nog genoemd worden: „De Latijnsche vertaling van het Hieratische geschrift: „Sai an sinsi, sive liber metempsychosis veterum Aegyptiorum" (Berlijn, 1851), „Nouvelles recherches sur la division de l'année chez les anciens Egyptiens" (Berlijn, 1856), „Grammaire démotique" (Berlijn, 1855), „Geografische Inschriften altägyptischer Denkmäler", (3 dln., Leipzig, 1857—1869), „Histoire d'Egypte" (Deel 1, Leipzig, 1859; 2<sup>de</sup> druk 1875), „Matériaux pour servir à la reconstruction du calendrier des anciens Egyptiens" (Leipzig, 1864), „Wanderung nach den Turkimi-

nen und der Sinaihalbinsel" (Leipzig, 1866; 2<sup>de</sup> druk 1868), „Die Sage von der geflügelten Sonnenscheibe" (Göttingen, 1870), „Hieroglyphische Grammatik zum Nutzen der studierenden Jugend" (tevens in het Fransch, Leipzig, 1872), „L'Exode et les monuments égyptiens" (Leipzig, 1875), „Neue Bruchstücke des Codex Sinaiticus" (Leipzig, 1875), „Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen" (Leipzig, 1877), het prachtwerk „Dictionnaire géographique de l'ancienne Egypte" (17 afleveringen, Leipzig, 1877—1880), „Religion und mythologie der alten Aegypten, nach den Denkmälern" (Leipzig, 1888; 2<sup>de</sup> druk, 1891), „Thesaurus inscriptionum aegyptiacarum. Altägyptische Inschriften" (Leipzig, 1883—1891), „Die Aegyptologie. Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der ägyptischen Schrift, Sprache und Altertumskunde" (Leipzig, 1890), „Steinschrift und Bibelwort" (Berlijn, 1891), enz.

**Bruhezen**, *Pieter van*, of *Petrus Bruhezenius*, was een Nederlandsch geneeskundige. Hij werd geboren te Riethoven in de Meierij van 's Hertogenbosch, was eerst lijfarts van *Eleonora*, koningin van Frankrijk en later stadsgeneesheer te Brugge. Hij overleed omstreeks het jaar 1571. Hij heeft eenige Latijnsche werken nagelaten van geneeskundigen inhoud, waaronder: „De Therma-rum Aquisgranensium viribus, etc." (1555).

**Bruhezen**, *Johannes van*, was licentiaat in de rechten en aartsbisschop van Utrecht. Hij werd geboren te Breda, den 3<sup>den</sup> Mei 1537 en bekleedde na de voltooiing zijner studien weldra aanzienlijke ambten te Utrecht, onder anderen dat van pauselijk protonotarius. In 1549 werd hij domheer, in 1573 deken van het domkapittel en eindelijk officiaal en algemeen vicaris der Utrechtsche kerk. In 1578 werd hij tot bisschop van Groningen en kort daarna tot aartsbisschop van Utrecht benoemd. Bij het veldwinnen der Hervorming en der Nederlandsche onafhankelijkheid moest hij echter die stad verlaten, zoodat hij zich eerst naar Amersfoort, toen naar Emmerik en eindelijk naar Keulen begaf, waar hij den 10<sup>den</sup> September 1600 overleed. Zijn broeder *Engelbert van Bruhezen*, thesaurier van het domkapittel te Utrecht, onder-teekende in 1576 vanwege de Staten van Utrecht de Unie van Brussel en stond ook bij de Algemeene Staten des Lands in hooge achting.

**Brühl**, of *die Briel* is het wegens zijn schoonheid beroemde dal van den Mödlingbach, ten Z. van Weenen. Het dal is aan het eene einde smal, verwijdt zich langzamerhand en is bedekt met wouden, wijngaarden en talrijke villa's. Een elektrische spoorweg (3 km.) loopt er doorheen, langs de dorpen Klansen, Vorder- en Hinterbrühl. Op de noordelijke helling ligt de ruïne van den Babenbergischen hertogsburch Mödling en van den in 1813 door vorst *Johann von Liechtenstein* gebouwd huzarentempel op den top van den berg „de kleine Anniger" (494 m.).

**Brühl**, *Heinrich*, rijksgraaf von, was eerste minister ten tijde van *Augustus III*, keurvorst van Saksen en koning van Polen. Hij werd geboren te Weizenfels, den 3<sup>den</sup> Augustus 1700 en deed weldra dienst als page bij de hertogin *Elizabeth van Saksen-Weizenfels* en vervolgens als lijf-page van *Augustus den Sterke*. Nadat hij tot kamerheer benoemd was, maakte hij van de gunst

des vorsten gebruik, om voordeelige staatsambten te verkrijgen. Toen *Augustus II* gestorven was, gaf hij zich veel moeite om den troon te verzoeken aan diens opvolger. Tevens werd hij de vriend van den graaf *von Sulkowski*, den gunsteling van *Augustus III*, en verwierf langzamerhand ook het vertrouwen van dien vorst, van wien hij zoo veel mogelijk alle vreemde invloeden verwijderd hield. Om zijn positie te versterken, huwde hij de gravin *Kolofrat-Krakowski* en bewerkte in 1738, dat graaf *von Sulkowski* ontslagen werd. *Brühl* werd in 1733 inspecteur over de gezamenlijke staatskassen, bekleedde nog andere hooge staatsambten, waarin hij zich op trouweloze wijze verrijkte, en trad in 1747 op als eersten minister. Tevens kwam hij in het bezit van vele landgoederen, o.a. kreeg hij na den dood der koningin haar geheele apanage, als schade-loosstelling voor de geleden verliezen in den Zevenjarigen Oorlog. Hij veroorloofde zich onregelmatigheden op het gebied der rechtspraak, ging over tot de R. Katholieke Kerk, gaf zich in Polen nit voor een afstemming van een woedde van Posen, kocht als zoodanig verschillende landgoederen, bekleedde er hooge waardigheden aan het Hof en verschaftte deze eveneens aan zijn zoons. Keizer *Karel IV* verhef hem den 27<sup>sten</sup> Mei 1737 tot rijksgraaf. *Brühl* hield 200 bedienden en hetaalde zijn eerewacht beter dan de koning de zijne. Tevens was zijn huishouding zeer verkwistend ingericht. Door zijn slecht bestuur ging het land gebukt onder zware belastingen en werd gewikkeld in den Zevenjarigen Oorlog, terwijl *Brühl* met den keurvorst in Warschau vertoefde. Kort na den terugkeer naar Dresden overleed de koning, den 5<sup>den</sup> October 1763, terwijl *Brühl* den 28<sup>sten</sup> October van hetzelfde jaar overleed. *Prins Xaverius* liet, als administrateur van Saksen, beslag leggen op de goederen van *Brühl* en een onderzoek instellen. Tenslotte orfden echter de zonen van *Brühl* toch al zijn goederen. Hij had in Dresden een groot paleis, gelegen aan het zoogenaamde *Brühlsche terras*. Zijn bibliotheek, die 62000 deelen bevatte, vormt tegenwoordig een van de hoofdbestanddeelen van de koninklijke bibliotheek aldaar.

*Brühl, Aloysius Friedrich* graaf von, de oudste zoon van den voorgaande, werd geboren te Dresden, den 31<sup>sten</sup> Juli 1739, studeerde te Leipzig en te Leiden. werd op zijn 19<sup>den</sup> jaar Poolsch kroon-grootveldtuigmeester, verloor zijn openbare betrekkingen na den dood van *Augustus III*, leefde vervolgens op zijn landgoed Pforten in de Lausitz en overleed den 30<sup>sten</sup> Januari 1793 te Berlijn. Hij heeft „*Dramatische Belustungen*“ (Dresden, 1785—1790, 5 dln.) uitgegeven, was een der schoonste mannen van zijn tijd, bezat een groote lichaamskracht en was een groot liefhebber van de muziek en van het toneel.

*Brühl, Karl Friedrich Moritz Paul*, graaf von, was een kleinzoon van *Heinrich von Brühl*. Hij werd geboren den 18<sup>den</sup> Mei 1772 te Pforten in de Lausitz en toonde reeds vroeg een grooten aanleg voor de toneelkunst. In 1790 kwam hij aan het Hof te Berlijn en werd in 1796 „*Forstrefendar*“. Onder de leiding van *Goethe* was hij in 1798 werkzaam aan het hertogelijk hoftheater te Weimar. In 1800 werd hij kamer-

beer van prins *Heinrich von Pruisen*, met wien hij eenige jaren te Rheinsberg leefde. In 1813 nam hij deel aan den veldtocht als majoor van den generaal staf, vergezelde den koning van Pruisen naar Londen en werd hij zijn terugkeer intendant-generaal der koninklijke schouwburgen te Berlijn. Hij nam die betrekking met den meesten ijver waar, stichtte het „*Dramatische Wochenblatt*“ (1815—1817), maar trok zich in 1828 terug, waarna hij in 1830 tot intendant-generaal der koninklijke musea werd aangesteld en den 9<sup>den</sup> Augustus 1837 te Berlijn overleed.

*Brühl, Gustav*, een Duitsch-Amerikaansch dichter en oudheidkundige, geboren den 31<sup>sten</sup> Mei 1826 te Herdorf (in het distrikt Coblenz), studeerde te München, Halle en Berlijn in de medicijnen. In 1848 vestigde hij zich te Cincinnati, werd er arts in het hospitaal St. Mary en hoogleraar aan het Miami Medical College. Van 1860—1871 gaf hij den „*Deutscher Pionier*“ uit. Verder deelde hij de ervaringen van zijn reizen in Noord- en Middel-Amerika en de resultaten van zijn oudheidkundig onderzoek mede in het werk „*Die Kulturvölker Alt-Amerikas*“ (New York, 1875). Zijn onder het pseudoniem *Kara Giorg* verschenen „*Poesien des Urwaldes*“ (Einsiedeln, 1871) en „*Abendglocken*“ (Chicago, 1877) worden door de Duitsch-Amerikanen zeer geroemd.

*Brühns, Karl Christian*, een Duitsch sterrenkundige, werd geboren te Plön in Holstein, den 22<sup>sten</sup> November 1830. Hij onderscheidde zich reeds vroeg door zijn aanleg voor de wiskunde, legde zich daarenboven toe op de sterrenkunds en ging in 1851 naar Berlijn, waar hij eenigen tijd werkzaam was hij een werktuigkundige. De oplossing van eenige sterrenkundige vraagstukken verschaftte hem het vertrouwen van den hoogleraar *Encke*, directeur der sterrenwacht in laatstgenoemde stad, en in 1852 ontving hij een aanstelling als assistent aan het observatorium. In 1856 promoveerde hij met een dissertatie: „*De planetis minoribus*“ (Berlijn, 1856) en in 1859 werd hij er privaatdocent aan de universiteit, waarna hij in 1860 henoemd werd tot hoogleraar en directeur der sterrenwacht te Leipzig, dis volgens zijn aanwijzingen werd vernieuwd. Den 25<sup>sten</sup> Juli 1881 overleed hij aldaar. Hij ontdekte verscheiden kometen en plaatste een aantal berekeningen omtrent planeten, kometen, enz. in de „*Astronomische Nachrichten*“. Voorts schreef hij: „*Die astronomische Strahlenbrechung in ihrer historischen Entwicklung*“ (Leipzig, 1861), „*Geschichte und Beschreibung der Leipziger Sternwarte*“ (Leipzig, 1861), „*Verhandlungen der zweiten allgemeinen Konferenz der Europäischen Gradmessung (met Förster en Hirack, 1868)*“, „*Neues logarithm.-trigonometr. Handbueh auf sieben Decimalen*“ (Leipzig, 1870; 4<sup>de</sup> druk, 1894), „*Atlas der Astronomie*“ (Leipzig, 1872), enz. Toen *Baeyer* de Midden-Europesche graadmeting in het leven riep, werden aan *Brühns* de astronomische en geodetische werkzaamheden in Saksen opgedragen. Ook was hij gedurende geruimen tijd chef der astronomische afdeling van het Pruisische instituut voor geodesie en gaf als zoodanig verschillende deelen uit der „*Astronomisch-geodätische Arbeiten, Publikationen des k*



niglich preussischen Geodätischen Instituts" (Leipzig, 1865—1874) en nieuwe bepalingen van astronomische lengteverschillen. Ook op meteorologisch gebied heeft *Brühns* zich verdienstelijk gemaakt, namelijk door de instelling van een uitgebreid net van meteorologische waarnemingsstations in Saksen. *Brühns* schreef tevens nog de „Biographie Enckes" (Leipzig, 1869) en in samenwerking met tien andere geleerden de „Wissenschaftliche Biographie Alexander von Humboldts" (3 dln., Leipzig, 1872).

**Bruid** noemt men het verloofde meisje, van den tijd af, waarop zij met haar aanstaanden man, die dan *bruidegom* wordt, bij den burgerlijken stand als ondertrouwd is ingeschreven, tot aan het oogenblik der huwelijksvoltrekking door den ambtenaar van den burgerlijken stand.

**Bruidegom.** Zie *Bruid*.

**Bruidloop**, een woord, waarvan het tegenwoordige „bruiloft" afkomstig is. Het gebruik bestond bij alle Germaansche stammen. In Duitschland is het na de 16<sup>de</sup> eeuw vrij wel verdwenen, maar het leeft nog voort in ons „bruiloft", in het Deensche „bryllup", in het Zweedsche „bröllop". Het woord is blijkbaar afkomstig uit den tijd, dat het de gewoonte was, om zich de bruid door roof te verschaffen. Dit gebruik is waarschijnlijk ook de oorsprong van de gewoonte, die in sommige streken van Duitschland nog in zwang is, waarbij de bruid, na een voorsprong gekregen te hebben, voor den bruidegom vlucht en door hem voor een bepaald punt moet worden ingehaald. Gelukt hem dit niet, dan wordt hij bespot.

**Bruidroof.** Zie *Vrouweroof*.

**Bruidschat** is het vermogen, dat door de bruid mede ten huwelijk wordt gebracht. Aan de dochters van regerende vorsten werd vroeger soms een bedrag toegekend, dat door belasting moest worden opgebracht (bruidsbelasting), een instelling die heden ten dage in Mecklenburg nog bestaat.

**Bruidsexamen** noemt men in de R.-Katholieke Kerk het gesprek van een geestelijke met bruid en bruidegom, waarbij bij zich op de hoogte stelt van de geloofsbelijdenis der verloofden, van hun begrip over de betekenis van het huwelijk en van eventuele bezwaren tegen hun huwelijk. Het bruidsexamen is ook hier en daar, bijv. in Württemberg, in de Protestantsche Kerk bewaard gebleven.

**Bruidsluier** is de naam van een sluijer, uit de klassieke Oudheid afstammend, waarmee het gezicht bedekt werd. Hiermee verschijnt sedert de 4<sup>de</sup> eeuw de christelijke bruid op den dag der bruiloft. Hij was wit, later rood gekleurd, vervolgens weer wit en gold als het symbool der echtelijke kuisheid. Het sluiten van een tweede huwelijks geschiedde vroeger zonder een bruidsluier.

**Bruidzoeking** is de naam van een oud-Arisch gebruik, dat tegenwoordig nog in vele streken van Frankrijk en in de Romagna (Italië) aange troffen wordt. Hierbij moet de bruidegom op den avond der bruiloft de bruid uit hare vriendinnen zoeken, ofschoon hij slechts de ontbloote voeten zien kan. Dit „zoeken van de rechte" komt in Deutsche en Indische sprookjes, in de sage van den goeden *Gerhard* en in Noorsche sagen voor, waarbij echter dikwijls omgekeerd de bruid degene is, die zoekt.

**Brujn, Pieter**, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Amsterdam, den 24<sup>ten</sup> Mei 1828, studeerde aan het seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam, vervolgens te Leiden en werd eerst predikant te Rottervalle en Witveen en in 1855 te Alkmaar. Nadat hij hier zeven jaar werkzaam was geweest, legde hij in 1862 zijn ambt neder, vestigde zich eerst te Leiden, toen te Velp, verbond zich in 1869 aan de Zwolsche Conrart en werd later adjunct-secretaris van het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nat van t Algemeen, welke betrekking hij bekleedde tot 1881. Sedert 1862 leverde hij bijdragen in „De Tijdspiegel", „De Nederlandsche Spectator", „De Gids" en „Oud en Nieuw", en van 1866—1868 maandelijks artikelen over buitenlandsche schrijvers in de „Vaderlandsche Letteroefeningen". In 1869 verscheen een bloemlezing uit die artikelen onder den naam van „Letterkundige schetsen", welke in 1871 onder den titel van: „Letterkundige Silhouetten" werd bedrukt.

**Brujn, Cornelis Adriaan Lobry van Troostenburg de**, geboren in 1857 te Leeuwarden, promoveerde in 1883 te Leiden tot doctor in de scheikunde op het proefschrift: „De drie dinitrobenzenen", was werkzaam als scheikundige bij de Koninklijke Nederlandsche marine en werd in 1896 benoemd tot hoogleraar in de scheikunde aan de Amsterdamse universiteit. Hij overleed den 23<sup>ten</sup> Juli 1903.

De onderzoekingen, welke hij heeft gedaan, zijn van algemeen chemisch belang en liggen meest op het gebied der anorganische en der algemeene of physische chemie. De resultaten ervan zijn alle gepubliceerd in de Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen. In het kort zijn ze de volgende. Het *hydroxylamine* ( $\text{NH}_2\text{OH}$ ) werd in 1891 door hem in zuiveren toestand verkregen. In 1895 werd het *hydrazine* ( $\text{NH}_2\text{—NH}_2$ ), een stof in 1887 door *Curtius* ontdekt, door hem in vrijen toestand geïsoleerd. Later deed hij met *Alberda van Ekenstein*, directeur van het laboratorium van het ministerie van Financiën, onderzoekingen omtrent de sniker en wel voornamelijk de derivaten hiervan, de *amiden*, en bestudeerde hij ook de inwerking van alkaliën op de snikers. Vervolgens begon hij een uitvoerige vergelijkende studie van de eigenschappen van *methyl- en aethylalkohol* en maakte hij een uitgebreide studie over de intramoleculaire atoomverspringingen. Sedert het begin van zijn professoraat is hij bezig geweest de reacties hierop betrekking hebbende te bestudeeren, en zijn plan was de resultaten van deze onderzoekingen in een monografie te vereenigen. Zijn onderzoekingen der allerlaatste jaren betreffen den *moleculairtoestand* in oplossingen, voornamelijk bij de zogenaamde *colloïdale* oplossingen.

**Bruikleen** is een overeenkomst, waarbij de een den ander een zaak tijdelijk om niet ten gebuike geeft. Zij ontstaat door overgave van de zaak; wel kan men vooraf overeenkomen, dat de een aan den ander de zaak in bruikleen zal geven, maar zoolang de overgave niet heeft plaats gehad, is er nog geen bruikleen. De leener, de gebruiker, krijgt den eigendom der zaak niet, evenmin het eigenlijke bezit in streng burgerrechtelijken zin: hij heeft de zaak op naam van

den uitleener en heeft alleen tegenover dezen een persoonlijk recht, om de zaak gedurende den bepaalden of den voor het gebruik noodigen tijd te behouden en die te bezigen overeenkomstig het doel, bij de terleengering bepaald, of anders het gebruik te hebben, betwélf de aard der zaak medebrengt. Bruikleening geschiedt *om niet*, in tegenstelling van huur en verhuur. Of het recht van den uitleener en van den leener ook op hun erfgename overgaat, hangt af van de bedoeling der partijen en van de omstandigheden, waaronder de leening is aangegaan.

De leener is in den regel niet aansprakelijk voor verlies of vermindering der zaak buiten zijn schuld. Hij is gebonden, als een goed huisvader, voor de bewaring en het behoud van het goed te zorgen en is, zoo hij dat niet doet, tot schadevergoeding verplicht. Voor verlies door toeval of overmacht wordt hij aansprakelijk, indien hij het goed gebruikt tot een ander doel of gedurende een langeren tijd, dan hij behoorde te doen. Ook in enkele andere gevallen wordt zijn aansprakelijkheid verscherpt; indien bijv. de geleende zaak verloren gaat door een toeval, hetwelk hij bad kunnen voorkomen door zijn eigen zaak te gebruiken, of indien hij, slechts een van beide kunnende behouden, aan de zijne den voorrang heeft gegeven, is hij voor het verlies der andere zaak aansprakelijk.

Hij kan zich van de teruggave niet ontslaan door zich op compensatie te beroepen met een schuld, die hij van den uitleener beweert te moeten hebben, noch op de zaak een recht van retentie (terugboding) nitoeffenen, totdat een schuld door den uitleener bem. worde voldaan.

Hebben meer personen gezamenlijk één zaak ter leen ontvangen, dan zijn zij ieder voor het geheel jegens den uitleener daarvoor aansprakelijk.

De uitleener blijft eigenaar, of zoo hij dit niet is, rechthebbende op de uitgeleende zaak. Hij moet het toegekende gebruik dnliden en mag dat zelfs niet verbinderen, zonder, zoals de verbuider, voor storing door derden aansprakelijk te zijn. Hij kan de zaak te allen tijde weder opeischen, nadat de termijn, bij de overeenkomst bepaald, verstreken is of, zoo er geen termijn is bepaald, nadat de zaak tot het gebruik, waartoe zij was uitgeleend, gediend heeft of heeft kunnen dienen.

Is er een termijn bepaald of heeft de beboefte van den gebruiker nog niet opgehouden en komt er intusschen een dringende, onvoorziene, reden op, waarom de uitleener zelf haar noodig heeft, dan kan de rechter op zijn vordering de teruggave bevelen. Hij is niet verplicht de zaak te onderhouden in den staat, voor het gebruik vereischt, en de leener kan de daarvoor aangevende kosten ook niet terugvorderen: alleen kan deze de kosten vergoed krijgen, die tot het *behoud* der zaak dringend en onverwijld noodig waren. Heeft de zaak een gebrek, waaruit voor den leener schade ontstaat, bijv. bij het leenen van een paard, door een besmettelijke ziekte aangetast, dan kan de uitleener tot vergoeding der schade gehouden zijn.

**Bruin** is een kleur, die niet tot de hoofdkleuren behoort, maar samengesteld wordt uit rood en zwart, soms onder toevoeging van geel of blauw. De kleur wordt in talrijke nuances ver-

vaardigd, die hun naam ontleenen, of aan de intensiteit der kleur, zoals lichtbruin, zacht bruin, donkerbruin, enz., of aan een andere kleur, waartoe zij overbellen, zoals geelbruin, roodbruin, grijsbruin, zwartbruin, enz., of aan de overeenkomst met algemeen bekende stoffen, zoals kastanjebruin, koffiebruin, chocolade-, lever-, notenbruin, enz., of ook aan bekende personen, zoals Bismarck-bruin, van Dijk-bruin, enz.

Als bruine kleurstoffen bij het schilderen, verven, enz. gebruikt men: nmhra, Kasselsche en Keulse aarde, terra de sienna, bruine oker, bruinsteen, sepia, asphalt en talrijke mengsels van roode, gele, zwarte en blanke verfstoffen.

**Bruin, Johannes de**, een Nederlandsch natuurkundige en vrijgeer, geboren te Gorinchem, den 25<sup>sten</sup> Augustus 1620, studeerde te Leiden en zette zijn studiën voort te 's Hertogenbosch, onder de leiding van *Samuel Desmarets*, en daarna te Utrecht, onder die van *Ravenesperger*, waarop bij zich ten tweeden male naar Leiden begaf, en weldra te Utrecht tot boogleeraar in de wis- en natuurkunde werd benoemd. Hij gaf er tevens les in de ontleedkunde en over het werk van *Hugo de Groot* „Van het recht van oorlog en vrede”. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> October 1675, verscheidene Latijnsche geschriften nalatende: „Over de voedende kracht”, „Over de zwaarte en lichtheid der lichamen”, „Over de natuurlijke kennis van God”, „Over de oorzaken en den oorsprong van het licht”, een „Verdediging der wijsbegeerte van Descartes”, enz.

**Bruin, Florentius de**, een Nederlandsch godgeleerde, was een neef van den voorgaande en werd geboren te Gorinchem in 1650, studeerde te Leiden en te Utrecht, was eenigen tijd veldprediker, daarna predikant te Schelluinen en werd in 1690 beroepen te Gorinchem, waar hij in Juli 1724 overleed. Hij was zeer ervaren in de Hebreuschsche taal en ondheden en schreef: „De emendandis Hebraeae linguae anomalis, etc.” „Overeenstemming der vier Evangelisten”, „Eeuwspeler onder Romeinen”, „Over den Catechismus”, enz.

**Bruin, Claas**, een Nederlandsch dichter, werd geboren te Amsterdam, den 20<sup>sten</sup> Februari 1671. Ofschoon hij meermalen optrad als leeraar in de gemeente der Onde Friesche Doopsgezinden aldaar, om zijn vader te vervangen, gevoelde hij geen roeping tot den geestelijken stand, maar werd boekhouder op een kantoor en wijdde zijn vrije uren aan de dichtkunst. Tot zijn eerstelingen behooren: „De aardbeving, hier te lande den 18<sup>den</sup> September 1692 voorgevallen”, „Aandachtige Bespiegelingen”, welke vervolgens beide in het eerste deel zijner „Gedichten” zijn opgenomen. Hij gaf verscheidene treuspen uit, zoals: „De grondlegging der Roomsche vrijheid” (1713), in 1617 herdrukt onder den titel „Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomsche vrijheid”, „De dood van Johan de Garcias, enz.” (1715), David en Jonathan” (1713), in 1737 herdrukt onder den titel: „Spiegel van edelmoedige vriendschap”, „Aermoot en Adloff van Edmond, hertogen van Gelder” (1716 en 1736), „De deugdzaame boveling” (1720), „De verhinderde wraak van C. M. Coriolanus” (1720), „De dood van Willem den Eersten, prins van Oranje” (1721) en „De grootmoedigheid van Epaminondas” (1722). Voorts gaf hij uit: „Kleefsch en Znd-

Hollandsche Arcadia" (1716), „Noord-Hollandsche Arcadia" (1725), „Zededichten" (1713, 1721, 1727, 1741), „De zegepralende Vecht" (1719), „Korte schets van het leven en sterven der Martelaren" (1720, 1730), „Honderd leerzame zinnebeelden" (1722), „De Instplaats Zoenen" (1723, 1742), „Bijbelsche toneelpeelfij" (1724, 1735, 1741), „Het leven van den apostel Paulus" (1734, 1739, 1743), enz. Zijn gedichten ademen den geest van zijn tijd: zij missen alle oorspronkelijkheid en losheid, maar bewegen zich met groote saaiheid op zedelijk en godsdienstig gebied. De talrijke drukken van sommige zijner werken bewijzen echter, dat zij in den smaak vielen zijner tijdgenooten; ook zijn treurspelen werden in de 18<sup>de</sup> eeuw nog lang in den Amsterdamschen schouwburg opgevoerd. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> December 1731.

**Bruin, Anna Maria de**, was een Nederlandsche toneelspeelster, die in 1730 met grooten hujval in den schouwburg te Amsterdam optrad, met den toneelspeler *Jan Pent* in het huwelijk trad, en den 24<sup>sten</sup> Mei 1744 in den bloei harer jaren overleed.

**Bruin, Willem**, een Nederlandsch wijsgeer en schrijver, werd geboren te De Rijp, den 2<sup>den</sup> April 1759 en aldaar opgevoed in het weeshuis der Doopsgezinde gemeente. Hij werd in de leer gedaan aan een timmerman en molenaar, maar woonde zoo grooten aanleg voor de beoefening der letteren, dat de leeraar der gemeente, *Pieter Hartman*, hem het voorstel deed, hem tot predikant te leiden. Dit voorstel werd door *Bruin* met geestdrift aangegrepen, en door zijn volharding bracht hij het spoedig zoover, dat hij in 1783 zijn eerste preek hield in de vacante gemeente te Kolhorn en Barsingerhorn. Weldra werd hij te Wieringen en in 1789 te Westzaan beroepen. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> October 1826. Tot zijn geschriften behooren: „Het lot der menschen na hunnen dood, enz." (1793), „De levensgeschiedenis van Jezus niet overtollig, enz." (1794), „Gemeenzame beschouwingen over den godsdienst voor ongeoefenden" (1795), „Het goede kristijntje of eene geschiedenis voor dienstdoenden" (1795), twee wijsgeerige prijsverhandelingen in de werken van Teylers Genootschap, beide met zilver bekroond, „Godsdienstige en wijsgeerige beschouwingen der jongste staatsomwentelingen in Europa" (1799), de roman in brieven „Frans Edelings en Sophia Constant" (1801), „Proeve over de wijsheid van God in het ontwerp der Evangelische bedeesling" (1800).

**Bruin, Serraa de**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Schoonhoven, den 11<sup>den</sup> Februari 1821 en overleed te 's Gravenhage, den 12<sup>den</sup> Januari 1901. Hij schreef woordenboeken en leercursussen in verschillende talen en in het geheel ongeveer 150 boeken. Daarvan noemen wij: „Groote lotgevallen eener kleine familie" (1846), „Een rooig en twee pupillen" (1847), „Kraakamandelen voor lachers en denkers of variatiën op het alfabet" (1864), „List van vrouwen" (bijspel, 1865), „Onze vriend uit Friesland" (1868), „De huwelijksadvertentie" (bijspel, 1869), „De notarijsklerk" (1869; 2<sup>de</sup> druk, 1871), „Wat is reukelijk, conservatief of liberaal, en waarom?" (1869), „Geldwinnen zonder werken of de natuurlijke gevolgen eener gehrekkige beschaving"

(1871), „Een lieve jongen, een boek om te lachen" (1871), „Geen schoondochter of zij moet van adel zijn" (1871), „Zoo zijn er. Berijmde schetsen" (1878), „Duitsch woordenboek" (1881—1884, 2<sup>de</sup> druk, 1896), „Fransch woordenboek" (1878—1879, 3<sup>de</sup> druk, 1904), „Nieuw Engelsch woordenboek" (1861, 4<sup>de</sup> druk, 1898), „Zak-encyclopaedie" (1890, 17<sup>de</sup>—20<sup>ste</sup> duizend, 1894). Vooral is de schrijver bekend door de uitgave van zijn leercursussen in brieven, om zonder onderwijzer verschillende Europeesche talen te leeren schrijven en spreken, bewerkt naar de methode Toussaint-Langenscheidt. Ook schreef hij onder het pseudoniem *Justus Argus* in het tijdschrift „Criticus" (1847—1848).

**Bruin, Paulus Bernardus**, Roomsche Katholiek geestelijke en professor in de ethica en sociologie aan het Seminarium te Oudenbosch, werd in 1850 te Alkmaar geboren en ontving zijn opleiding aan het gymnasium te Katwijk en het Seminarium te Hageveld. In 1869 trad hij in de Sociëteit van Jezus en werd in 1875 aan hetzelfde gymnasium te Katwijk, waar hij als leerling zijn opleiding ontving, leeraar in de klassieke talen. Hij vond hier echter geen hujvende plaats en vestigde zich in 1879 te Maastricht, waar hij tot 1897 als priester werkzaam was. Hij wijdde er zich tevens aan zijn wijsgeerige studien, die hem in laatstgenoemd jaar het professoraat verwierven aan het Seminarium te Oudenbosch, dat hij tot helen vervalt. Opstellen van zijn hand verschenen in: „Studiën op Godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied" en in eenige andere periodieken.

**Bruine, Johannes de**, een Nederlandsch kanselredenaar, werd geboren te Balk in Friesland, den 7<sup>den</sup> Augustus 1657. Hij studeerde te Franeker, was er een leerling van den hoogleeraar *Van der Waaijen* en werd daarna achtereenvolgens predikant te Nieuw-Brongerga, Stavoren, Wesel, Dordrecht en 's Gravenhage, waar hij den 4<sup>den</sup> September 1722 overleed. Hij heeft eenige preeken en catechisatieboekjes uitgegeven.

**Bruine, Samuel Koenraad de**, was een Nederlandsch kanselredenaar en een zoon van den voorgaande. Hij studeerde te Utrecht, was als predikant achtereenvolgens werkzaam te Dubbeldam, Deventer, Middelburg, waar hij tevens hoogleeraar werd in de godgeleerdheid, en te Amsterdam, waar hij den 30<sup>sten</sup> Maart 1748 overleed. Hij heeft preeken uitgegeven, die hem in zijn dagen grooten roem bezorgden.

**Bruineeren** is een bewerking, die men verschillende metalen doet ondergaan, om ze tegen roesten te beveiligen. Ze worden daarbij met een dunne hruline laag bedekt, een kunstmatig roestlaagje, dat de onderliggende deeltjes tegen den invloed van het weer, enz. beschermt. Voor ijzerwaren is een laagje ijzeroxyduloxyd de beste bescherming. Men verkrijgt dit door het ijzer onder bepaalde voorwaarden te verhitten, of door de inwerking van oververhitten waterdamp van 650° C. Stalen gescht en geweerdloopen hruintert men door ze herhaaldelijk te bestrijken met een oplossing van 10 gr. ijzervitriool, 2,5 gr. ijzerchlorid in 85 gr. gedestilleerd water, waarna ze gepolijst worden met linolie of was. Zeer zware buizen worden niet gehruineerd, maar met olie- verf, teer, enz. bestreken. Het hruinteeren van het koper van munten, galanterieartikelen en an-

dere koperen voorwerpen berust op het veroorzaken van een dunne laag koperoxydyl.

**Bruining, Hermannus**, werd geboren te Dantmawoude, den 20<sup>sten</sup> Mei 1705. Hij studeerde te Leiden, was achtereenvolgens predikant te Wyckel, Wirdum, Hoorn en Rotterdam, en overleed den 2<sup>den</sup> Juli 1781. Hij was een geleerd man, die behalve preeken een „Verhandeling over het geheele Nieuwe Testament“ heeft uitgegeven.

**Bruining, Hermannus, Adrianus**, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Rotterdam, den 15<sup>den</sup> November 1738. Hij studeerde te Utrecht en was achtereenvolgens predikant te Kelhorn, Workum en Veere. Ook werd hij in 1803 door Zeeland gecommiteerd tot het bijeenbrengen van een bundel „Evangelische gezangen“. Hij was een beroemd kanselredenaar en een beoefenaar der letter- en dichtkunde, zooals blijkt uit zijn „Taal- en Dichtkundige bijdragen“ (1758—1762) en uit zijn „Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde“ in de werken van het genootschap „Dulces ante omnia Musae“. Van dit genootschap, alsook van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden was hij een der oprichters. Hij schreef in de „Nederlandsche Bibliotheek“, leverde verscheidene der Evangelische gezangen (91, 115, 139, 142, 148 en 180), gaf preeken uit en een „Proeve van Bijbel- en Mengelpoëzij“ (1792). Hij overleed den 17<sup>den</sup> Januari 1811.

**Bruining, Gerbrand**, was een bloedverwant van de beide voorgaanden. Hij werd geboren te Gorredijk, den 28<sup>sten</sup> Juli 1764, studeerde te Franeker in de theologie, maar gevoelde zich vervolgens bezwaard om de Formulieren van Eenigheid te onderteekenen. Daarna werd hij rector te Jonre, vervolgens proceptor te Harlingen, en verwisselde in 1787 deze betrekking met die van luitenant bij de Utrechtsche Staten-artillerie, waarna hij weldra kapitein en naar Makkum gedetacheerd werd. Daarna hielp hij Muiden verdedigen tegen een aanval der Fransen en voegde zich, na veel omzwervingen, bij de Nederlandsche uitgewekenen te St. Omer. In 1789 naar Amsterdam teruggekeerd, zette hij er aan de kweekschool der Remonstranten zijn theologische studien voort en werd achtereenvolgens als Remonstrantsch leeraar beroepen te Bleiswijk, Berkel, Nieuwkoop en Zevenhoven. In 1811 legde hij zijn betrekking neder, vestigde zich te Leiden, werd in 1817 bibliothecaris der Bibliotheca Thysiana en overleed er in 1833. Hij heeft een lange reeks werken uitgegeven, van welke wij noemen: „Een nieuw gevoelen aangaande de grondvesting der Assyrische heerschappij“ (1794), „Esra, de schrijver der eerste en der meeste andere historische boeken des Ouden Testaments“ (1798), „De geschiedenis der eude godsdienstleer uit de ruïnen, waarin Volney haar misvormd heeft, opgebouwd“ (1802), „Ontwerp van een volledige geschiedenis der eude Oostersche wereld“ (1807), „De algebraïsche voorstellen aangaande de beweging van personen en schepen, enz., die elkander achterhalen, tegenkomen, enz. ontwikkeld, enz.“ (1814), „La Patrie, ou description de l'Empire Français“, een vertaling van F. W. Reinhard's, „Samenstel der christelijke zedekunde“ (1815, 8 dln.), „Nieuwe volledige beschrijving van België, enz.“ (1830), „Geschiedenis der Nederlanden no-

pens het zuiderdeel des Rijks“ (1815), „Een doorlopende commentaar op 't geen oude Latijnsche schrijvers emtrent Nederland en zijn bewoners vermelden“ (1818), „Nederlandsche synoniemen“ (1820) en „Algemeen aardrijkskundig woordenboek“ (1821). Ook behaalde hij het accessit op een prijsvraag van Teylers Genootschap en was medewerker aan „Weilands Nederduitsch taalkundig woordenboek“, hetwelk hij van de letter O af nagenoeg alleen geleverd heeft.

**Bruining, Albert**, een jongere broeder van den voorgaande, werd geboren te Gorredijk, den 25<sup>sten</sup> Juni 1766, studeerde te Franeker en te Groningen, en werd predikant te Pietersbierum, waar hij den 12<sup>den</sup> December 1837 overleed. Hij schreef: „De leer der verzoening met God naar den Bijbel“ (1806) en „Aanmerkingen over den brief van J. van Assen over de leer der verzoening met God naar den Bijbel“ (1807).

**Bruinisse** is een Zeeuwsche gemeente in het O. van het eiland Duiveland. Zij wordt in het N. door de Grevelingen, in het O. door het Zijpe en in het Z.O. en Z. door het Mastgat bespoeld en in het W. begrensd door de gemeente Oosterland. Bestaande uit drie polders, beslaat deze gemeente een oppervlakte van 858 H.A. en telt 2818 inwoners (1905). In het N. bestaat de bodem uit klei, in het Z. uit klei vermengd met zand. Vischerij, scheepvaart en landbouw zijn de hoofdmiddelen van bestaan. Tarwe, aardappelen, erwten, bonen en vlas worden het meeste verbouwd; dan volgen haver, gerst en rogge.

In 1452 verkreeg **Adriaan van Borssele** van graaf **Filips I** octrooi om, het uit schorren bestaande Bruinisse te bedijken. De Bruinisserpolder was echter pas in 1467 bedijkt; met nieuwe inpolderingen werd de gemeente vergroot in 1621. Zij omvat het dorp Bruinisse en het gehucht Zijpe. In eerstgenoemde plaats landden in 1571 de Spanjaarden na het Kanten doorwaad te hebben; er zijn kerken voor de Hervormden en Christelijk-Gereformeerden, alsmede oosterpaten. Zijpe is het beginpunt van den stoomtram naar Bronnswaarden en door veerbooten verbonden met Anna-Jacobspolder op St. Philipsland en Numansdorp in den Hoekschen Waard.

**Bruinkool** is een brandbare delfstof, ontstaan uit planten van het tertiaire tijdvak der aardschiedenis, die in kemmen of bekken opgehoopt en doorgaans door nog latere lagen bedekt en samengeprest zijn. Men vindt in de bruinkool nog de duidelijke sporen van haar ontstaan uit planten terug en men kan haar beschouwen als de verbindende schakel tusschen de oudere steenkolen en de nieuwere veenvormingen. Zij is nu eens houtachtig, vezelig en dicht, dan weer aardachtig, terwijl de kleiner afwisselt tusschen bruin en zwart. Zij heeft een matte tint of vetglans en is soms zoo zacht, dat zij gemakkelijk fijn gewreven kan worden. Het soortelijk gewicht bedraagt 1 à 1.5. Het gehalte aan koolstof (50 à 75%) is geringer, het gehalte aan zuurstof (19—26%), waterstof (3—6%) en stikstof (0.2—2%) en meestal ook het aschgehalte (1—6%) grooter dan dat van steenkolen. Zij is gemakkelijk ontbrandbaar en verbrandt met een roetgevende vlam en een bituminiezen reuk. Het waterige produkt der droge destillatie reageert, evenals bij hont, zuur; bij steenkolen is de reactie

alkalisch. Als bruinkoolpoeder met kaliloog verwarmd wordt, krijgt deze een bruine kleur, terwijl heete kaliloog nauwelijks gekleurd wordt door steenkolen.

De kleur, de bouw en de samenstelling der bruinkool is zeer verschillend, afhankelijk van den graad van omzetting, welke deze heeft ondergaan. Zij vertoont zich als bitumeneus hout, bastkool, aardkool, gewone bruinkool, turfkool, pekkool, papierkool, enz. Het minst veranderd is de stof, die men met den naam van *bitumeneus hout* (houtachtige bruinkool, fossiel hout) bestempelt. Daarbij zijn niet alleen de schors, maar ook de wortel, de stam en de takken goed bewaard gebleven, zoodat men veelal de jaarringen nog kan tellen. Soms tijds zijn de houtvezels in zoo goeden staat, dat men zulk hout buigen en met zaag en beitel bewerken kan. Dit hout is afkomstig van naald- en loofboomen, en men vindt daarbij stammen van aanzienlijke lengte. Doorgaans ontdekt men zulke stammen in een liggende houding, doch er zijn ook rechtstandige gevonden. De *bastkool* onderscheidt zich door een vezeligen bouw, is uit boomscors ontstaan en buigzaam. Men vindt deze o.a. te Kaltennordheim en te Offenheim in de Wetterau in Duitschland. De *naaldkool* bestaat hoofdzakelijk uit buigzame, naaldvormige stukken en is afkomstig van de vaatbundels van palmstammen. Zij is in den Elzas bij Lobsann en bij Rott in het Zeregebergte te vinden. De *gewone bruinkool* bestaat uit een zwartachtig-bruine tot zwarte, harde massa, dicht en fijn van aard, met een schelpachtige, soms effen breuk, vetachtig glanzend of schitterend. Zij is gedeeltelijk gelaagd, en aan de lucht blootgesteld, barst zij in trapezinvormige stukken. Zij draagt het karakter van een uit turf ontstane soort kool, is rijk aan overblijfselen van planten en wordt ver verbreid aangetroffen. De *aardkool* bestaat uit slechts los samenhangende massa's, die gemakkelijk tijgewreven kunnen worden, heeft een aardachtige breuk, een maten glans en is geel-bruin tot donkerbruin van kleur. Veelal kan men ze met water kneden, in vormen brengen en drogen, waarna zij een goede brandstof oplevert (briketten) en den naam van *vormkool* draagt. Sommige soorten ervan dienen als verstof (Keulse umbra). Deze aardkool wordt veel gevonden in de Noordnitsche vlakten, in Thüringen, aan den Neder-Rijn en in Algiers. Zij is meestal sterk verontreinigd met leem, zand, oxaliet, meliet, retinit, zwavel, zwavelkies, gips en aluin. Fijn verdeeld zwavelkies maakt de aardkool zelfontbrandbaar; vermenging met aluin doet aluinerts en aluinare ontstaan. De *papierkool* kan men gemakkelijk in dunne blaadjes splijten. Een buigzame soort van deze, welke bij het verbranden oosangenaam reikt, draagt den naam van *slinkkool*. Van alle soorten laat deze de meeste asch achter tot 70%; haar bladerige toestand is zij verekndigd aan dunne lagen van Cyprischelpen en diatomeen. Zij bevat een menigte overblijfselen van planten en dieren, is aan den Rijn, in het Rhögebergte, in Anvergne, enz. te vinden en wordt gebruikt tot het verkrijgen van parafine en photogeen. De *pekkool* is het meest veranderd, hoewel men op haar lengtebreuk nog altijd sporen ontdekt van plantenresten; haar breuk

is schelpachtig, haar glans wasachtig en hare kleur fluweelzwart. Zij gelijkt het meest op cannelcolen. In het Westerwoud in Bohemen is deze kool dikwijls, onder den invloed van basaltinbarstingen, veranderd in een soort anthraciet.

De samenstelling van verschillende bruinkoolsoorten is als volgt:

SOORT EN VINDEPLAATS.	Koolstof.	Waterstof.	Zuur- en stikstof.	Asch.
Licht ligniet uit het Westerwoud. . . . .	70,3	6,4	21,4	1,9
Donker ligniet uit het Westerwoud. . . . .	58,2	5,9	35,1	1,7
Aardkool van Mertendorf. . . . .	49,5	5,1	22,8	21,5
Aardkool van Gerstewitz. . . . .	67,1	10,2	10,9	12,6
Gewone bruinkool v. Dnx. . . . .	69,5	5,6	19,9	5,0
„    „    „    Aussig. . . . .	61,2	5,1	21,3	12,3
Glanskool van Meisner. . . . .	70,0	3,2	17,6	5,5
Pekkool n. h. Habichtswald. . . . .	57,3	4,5	26,1	1,3

De bruinkool wordt overal gevonden in de tertiaire formatie. Deze formatie, welke daarnaar ook wel den naam van *bruinkoolformatie* draagt, is algemeen over den aardbodem verbreid. In Duitschland liggen daarin wel bruinkoollagen tot een dikte van 38 m.; de voornaamste bestanddeelen dier vorming zijn echter de *leemsoorten*, zoowel de potklei, als de verschillende gekleurde *letten*. Door bijmenging van kool verandert de leem in donkerkleurige *kolenletten*. Ook heeft men bituminose *letten*. Een tweede hoofdbestanddeel der bruinkoolformatie is fijn of grof zand. Hier en daar is dat zand in banken van zandsteen en in conglomeraat herschapen. Het bindmiddel is dan vaak kiezelzand, en zoo ontstaat de bruinkoolzandsteen. In het gebied der Alpen heeft men in plaats van los zand den *molassezandsteen*, nu eens door mergel, dan weder door koolzure zouten (van calcium, magnesium, ijzer) of ook door kiezelzuur verbonden, en het leem is door mergel verrangen. Hier en daar vindt men in die vorming *zoetwaterkalk*, leiachtige schelpmergel, *kieselkalk*, enz., terwijl *gipsmergel* zelden voorkomt. Van meer belang zijn het *phosforiet* (Opper-Palts, Wetterau), het leemachtige *spherosideriet* en de *leemijzeraten* (in het gobergt langs den Neder-Rijn en in Bohemen). De derde groote afdeling der bruinkoolformatie, die in groote uitgestrektheden voorkomt in Zerenburgen, Bohemen, Hongarije, Anvergne en Japan, bestaat uit vulkanische tufsoorten en conglomeraten, die steeds in verbinding met basalt en trachiet optreden. In al die losse en vaste gesteenten, zand- en leemsoorten, tuf, enz. zijn de bruinkoolenlagen besloten, soms als een enkele bedding, soms ook in afwisselende lagen van zeer verschillende dikte. Zij bevinden zich op sommige plaatsen in een horizontalen stand, elders, vooral in vulkanische streken, zijn zij opgericht en verbruijeld. Eenige bruinkoolenlagen bevinden zich aan de oppervlakte der aardkorst, anderen zijn door latere diluviale en alluviale vormen bedolven; ook liggen zij hier en daar onder het basalt. In

de buurt van den Hohen Peiszenberg in Opper-Belien bevinden zich 17 lagen.

De overblijfselen van planten, die in de bruinkoolformatie voorkomen, bestaan hoofdzakelijk uit naaldhoutsoorten. Daartoe behooren uitgestorven Pinussoorten en vele eigenaardige cypressen en beestern, waaronder men den *Glyptostrobus* aantreft, voorts de Amerikaanse *Wellingtonia*, Virginiaansche cypressen (*Taxodium distichum*), de Afrikaansche sandarakbeester (*Callitris*) en tevens een aantal loofboomen, zooals de ahornboom, de iep, de wilg, de els, de haagbeuk, de walnotenboom, de eik, de lanrier-, kaneel- en kamferboomen (*Daphnogene*), de *Rhamnus*, de storaxboom (*Liquidambar*), enz. Terwijl in de ondsde lagen het Indisch-Anstralische type sterk vertegenwoordigd is, nadert de flora van den lateren tijd meer tot die van het zuidelijk deel der Vereenigde Staten. Ook onder de visschen treft men dezelfde verschillen aan. Daarenboven vindt men er renzensalamanders, kikvorschen, slangen, schildpadden, vogels en vele zoogdieren.

Tot de ondsde bruinkolenlagen behooren de onbeduidende lignietvormingen in het bekken van Parijs, van den Monte-Bolca aan het Gardameer en te Haring in Tirol. In Duitschland onderscheidt men een onder (oligocenen) bekken, dat men heeft blootgelegd bij Egeln en Aschersleben, aan den rand van den Harz, in de omstreken van Halle en Leipzig, bij Kanfnngen in Hessen en in Samland, en een jonger bekken, dat optreedt in Brandenburg, Pommeren, Mecklenburg, de Lausitz, bij Leipzig, in het Habichtswald en den Neder-Rijn. Te zamen omvatten deze bruinkolenlagen een gebied van ruim 220000 v.km. In Brandenburg en de Lausitz bestaat de bruinkoolformatie een gebied van 44000 v.km. In het Saksisch-Thüringsche bekken vindt men het centrum van de Duitse bruinkoolmijnen. Andere kleine bekkens vindt men in het Rhön-gebergte, de Wetterau, Opper-Hessen, het Westerwoud en den Neder-Rijn. Ook in de Palts, in Moravië en in Opper-Silezië komt veel bruinkool voor. Tevens ligt een uitgestrekt bruinkoolgebied in Bobemen. Het Hongaarsche bekken zet zich voort tot in de oostelijke Alpen, Zuid- en Midden-Stiermarken en tot in Karinthië. Ook midden in de Alpen vindt men enkele geïsoleerde kleine bekkens.

Van Opper-Oostenrijk tot in het zuiden van Frankrijk vindt men een breedend zoom van kolenhoudende molasse om de Alpen, en deze breidt zich noordwaarts uit tot in Opper-Zwaben. Voorts heeft men bruinkolen in Italië en Dalmatië, in Frankrijk, bovenal in Anvergne en aan den mond der Rhône, en aan de overzijde van de Middellandsche Zee in Algiers. In Engeland vindt men bruinkool in het kleine bekken van Bovey en in het zuidwesten van het land. Zij komt verder voor in de basaltrijke streken van het oostelijk deel van Ierland (Reuzendam) en op de eilanden aan de westkust van Schotland. Op IJsland komt zij, onder den naam *svartbrandr*, in nitgestrekte hoeveelheden voor tusschen de basaltachtige en palagonitische tufflagen. Noord-Amerika heeft bruinkolen aan den bovenloop der Missouri en op Vancouver, en ook hier kenmerken zij zich door een dergelijke flora als in Europa; zelfs ontdekt men

daarin Europeesche plantensoorten, zooals *Acer trilobatum*. In Azië komt bruinkool voor, die in kwaliteit steenkool nabij komt, op de eilanden van Insulinde, vooral op Snnatra en Borneo, almede in Japan.

Bruinkool wordt zeer algemeen gebruikt als brandstof. De aardkool wordt, evenals leem, uit de vrije band of met machines ontgonnen in rechtboekige stakken of in stompe kegelvormige kluiten. Ook vervaardigt men zeer veel briketten (zie aldaar) van bruinkool. Sommige soorten verwerkt men wel tot cokes voor ijzersmelterijen en chemische fabrieken; andere gebruikt men voor gasovens. Bitumineuse pekkool dient tot bereiding van roet. Van een bepaalde zwarte, finweelachtige soort (gagaat) vervaardigt men sieraden. Lichtbruine bitumineuse bruinkool wordt gebruikt voor de vervaardiging van minerale oliën en paraffine; de Kenische nmbra dient tot het bereiden van verf.

De ontginning van bruinkoollagen geschiedt met behulp van mijnschachten of door open mijnen. Bij de eerste manier neemt men later de stutten in de mijngangen weer weg en laat de er boven gelegen grond daarin vallen, waardoor de ontstane ruimten weer gevuld worden (Bruchbau). Bij de open mijnen ruimt men eerst de bovenliggende lagen, die de bruinkool bedekken, weg en ontgrint dan verder de lagen in de open lucht. Hierbij wordt de geheele laag gebruikt, terwijl bij de eerste methode noodzakelijk een gedeelte verloren gaat. Ook heeft men bij de open mijnen geen hout noodig tot het aanleggen van mijngangen. De bovenliggende lagen leveren daarbij soms nog voordeel op, daar zij vaak stoffen bevatten, die aan fabrieken of bouwondernemingen verkocht worden. Deze worden met behulp van excavateurs weggebaggerd, of, waar de aard van den grond dit niet toelaat, afgegraven. Wanneer de laag dik is, geschiedt dit in verschillende terrassen.

Bij de kolenlaag zelf zorgt men vooral voor goede afwatering en verdeelt de laag in stroken, die achtereenvolgens nit de band of machinaal worden weggehakt, terwijl de kool terstond in wagens geladen wordt. Soms gesechiedt ook hier de ontginning in verschillende terrassen. In het noordwestelijk gedeelte van Bobemen, waar de bruinkool vrij hard is, graaft men eerst in de laag galerijen nit, door pijlers ondersteund; wanneer deze dan later weggenomen worden, stort de daarbovenliggende laag in en kan dan dadelijk weggeruimd worden. De nitgegraven stukken worden daarna nog gesorteerd, kleiner gemaakt, geseefd, om er de vreemde bestanddeelen nit te halen, en vervolgens afgeleverd. Sommige soorten worden eerst gedroogd en dan tot briketten verwerkt.

#### **Bruinkoolformatie. Zie Bruinkool.**

**Bruinsma, Josephus Joannes**, een Nederlandsch plant- en delfstofkundige, werd geboren te Leenwarden, den 6<sup>den</sup> October 1805. Hij ontving er onderwijs in de oude en nieuwe talen, vervolgens in de artseneijenkunde, en werd er in Juni 1828 door de Geneeskundige Commissie tot apotheker bevorderd. Voorts werkte hij tot voltooiing zijner studien 2 jaar te Hamburg, waar hij de colleges in de botanie, chemie en pharmacognosie bijwoonde, en vestigde zich in 1830 in

zijn geboorteplaats als apotheker. Hij zette hier zijn studiën voort, en zijn nauwkeurig bewerkte „*Flora Frisica* of naamlijst en kenmerken der zichtbaar-bloeiende planten in de provincie Friesland” (1840) was de vrucht zijner nasporingen. Voorts leverde hij in tijdschriften belangrijke opstellen over botanische onderwerpen, zooals: „Nasporingen betreffende den oorsprong, de geschiedenis, het vaderland, de geographische en physische verspreiding, enz. van eenige in Nederland gekweekte granen” (Tijdschrift van Nijverheid, 1840), „Over de kruidkundige verdiensten van mr. D. H. Bencker Andrae” (Tijdschrift voor Natuurlijke geschiedenis, 1838), enz. Ook schreef hij: „Buitengewone afwijkingen, waargenomen bij de gedaantewisseling des zijdevorms”, „Over de tabak”, „Over het doen van geregelde natuurkundige waarnemingen”, „De Flinessen”, „Het Roode klif”, de beide laatste stukjes in den Frieschen Volks-almanak. „Iets over het gebruik der kool bij enkelvoudige galvanische toestellen” (met E. Bloembergen, 1841), eenige gerechtelijk-scheikundige rapporten over gevallen van vergiftiging, enz., terwijl een beschouwing der provincie Friesland met betrekking tot hare grondgesteldheid, flora en fauna en tot haar klimaat door hem bewerkt is voor de „Medische Topographie” van ons land. Zijn verdiensten werden algemeen gewaardeerd. Niet alleen werd hij benoemd tot ridder van de orde der Eikenkroon en heeft de hoogleeraar Miquel aan de Bruinsmania Isertiolides hem ter eere den naam gegeven, maar vele geleerde genootschappen, hebben hem het erelidmaatschap of het lidmaatschap opgedragen.

**Bruinsma** was in zijn geboortestad lid der Commissie van bestuur van het stads-ziekenhuis, lid van den Raad en sedert 1866 wethouder der gemeente Leenwarden. Terwijl hij te voren lid-correspondent was van de commissie tot een geologische kaartbeschrijving van Nederland, lid van de plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht, lid en secretaris van het landhuishoudkundig congres, enz., bleef hij later nog werkzaam als lid van den Geneeskundigen Raad van de provincien Friesland en Groningen. Hij overleed den 26<sup>den</sup> Maart 1885.

**Bruinspaat** is een ijzerhoudende dolomietsoort. Zie *Dolomiet*.

**Bruinsteen** (Mangansuperoxyde,  $MnO_2$ ) of *Pyrolusiet* is het gewichtigste erts voor bereiding van mangaanverbindingen, terwijl het van groot belang is voor de fabricage van chloor en van glas. Ook andere mangaanertsen (Brauniet, Hausmanniet, Psilomelaan en Manganiet) komen onder den naam van bruinsteen in den handel, maar deze kunnen de echte niet of slechts gedeeltelijk vervangen. Alleen als de bruinsteen in groote stukken in den handel komt, is reeds aan het niterlijk te beoordeelen, of het de echte is of niet. Gewoonlijk wordt een gemalen mengsel van mangaanerts verkocht, waarvan de waarde scheikundig bepaald wordt; deze hangt af van de hoeveelheid zuurstof.

Bruinsteen wordt voornamelijk gevonden in Duitschland, Hongarije, Rusland, Frankrijk en Spanje. Het grootste deel der jaarlijks geproduceerde hoeveelheid wordt gebruikt voor de bereiding van chloor (zie aldaar). De bruinsteen wordt

dan overgevoerd in andere verbindingen, die weer verwerkt worden tot zogenaamden „geregenereerden bruinsteen”, die weer voor de chloorbereiding hruikbaar is.

Evenals chloor kan ook bromin en jodium ermee bereid worden. In de glashlazerij wordt bruinsteen onder den naam van glazemakerszeep gebruikt voor het ontkleuren van ijzerhoudende glasoorten. Groote hoeveelheden kleuren het glas wijnrood tot violet. De met bruinsteen ontkleurde glazen hebben soms de onaangename eigenschap door inwerking van het zonlicht rood of violet te worden.

Daar hij sterke verhitting van mangaansuperoxyde zuurstof vrij komt, werd deze stof op laboratoria gebruikt ter bereiding van zuurstof. Gewoonlijk wordt hiervoor genomen een mengsel van chloorzure kalium en bruinsteen, dat bij verhitting een gelijkmatigen stroom van zuurstof oplevert.

**Bruinverven.** Zie *Ververij*.

**Bruinvisch.** Zie *Dolfinen*.

**Bruinwier.** Zie *Wieren*.

**Bruinijzererts.** Zie *Bruinijzersteen*.

**Bruinijzersteen, bruinijzererts of limoniet** is een belangrijk ijzererts. Het komt vooral voor in kogelvormige, druifvormige of niervormige stukken, of in stalactietachtige massa's, dikwijls met een spiegelgladde, halfronde oppervlakte, (*bruine glaskop*); het treedt echter eveneens op in dichten, aardachtigen toestand. Het bruinijzersteen bestaat uit 85,6% ijzeroxyd en 14,4% water en bevat somtijds ook verontreinigingen van leem, kiezelzuur, enz. Zijn scheikundige formule is  $2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$ . Het soortelijk gewicht is 3,4—4,4, de hardheid 4,5—5,5, de kleur kruidnagelbruin tot zwartbruin, soms ook geelachtigbruin tot okergeel. Verder bezit het eenigzins een metaalglans, smelt voor de blaaspip aan de kanten en onder het afgeven van vonken in het binnenste der vlam en wordt magnetisch. Men onderscheidt de volgende soorten: *bruine glaskop*, een vezelig erts, dat ook op bovengenoemde wijze voorkomt en soms bont van kleur is. Hieruit heideit men een soort licht vloeibaar ruwijzer, dat vooral zeer geschikt is voor de vervaardiging van staafijzer; *dicht bruinijzersteen*, dat zeer dicht en hard is, bruinachtigzwart, rood- of geelbruin en weinig glans bezit; *bruine ijzeroker*, die grof en fijn voorkomt, bruinachtig tot okergeel en is een maten tint vertoont; *leemachtige bruinijzersteen*, verontreinigt door leem. Deze verschillende soorten komen meestal gemeenschappelijk voor in de meest verschillende gesteenten, waar zij lagen, nesten of gangen vormen. Het erts wordt nog voortdurend gevormd door verweering van andere ijzerertsen en door afzetting uit water. De bruine ijzeroker wordt ook verwerkt tot gele of roode verfstof.

**Bruispoeder** is een mengsel van dubbelkoolzuurnatrium met droog, poedervormig wijnsteenzuur. Dit laatste verbindt zich, als men het poeder in water roert, met het natriumzout onder opbruisen van koolzuur. Het bruispoeder, dat in de apotheek verkrijgbaar is (pulvis aërophorus), bevat 26 deelen dubbelkoolzuurnatrium, 24 deelen wijnsteenzuur en 50 deelen suiker. Het *Engelsche* bruispoeder (pulvis aërophorus anglicus),

bevat in gekleurde papiertjes 2 gr. dubbelkoolzuurnatrium, in witte dito 1,5 gr. wijnsteenzuur. Men lost het eerste van te voren in zuiver water of in suikerwater op en voegt er dan het andere bij. Doet men bij het witte poeder nog het laxeerende Seignettezout, dan krijgt men het *laxerend* bruispoeder (pulvis aërophorus laxans), bevattende 7,5 gr. Seignette-zout en 2½ gr. dubbelkoolzuurnatrium in gekleurde en 2 gr. wijnsteenzuur in witte papiertjes. Dit wordt ook wel *Seidlitz-poeder* genoemd. Deze bruispoeders werken verfrisschend, bevorderen de galafscheiding en de ontlasting en doen het braken ophouden. Zij zijn aangename van smaak dan vele andere purgeermiddelen.

**Bruix, Etienne Eustache**, een Fransch admiraal, werd geboren te St. Domingo, den 17<sup>den</sup> Juli 1759. In 1789 was hij opgeklommen tot scheepsluitenant, voerde in 1794 den titel van „major général” in het eskader van *Villaret-Joyeuse*, maakte deel uit van de expeditie naar Ierland, werd schout-bij-nacht in 1798 en den 9<sup>den</sup> floral van het jaar 6 minister van marine. In Maart 1799 voorzag hij door een stoute onderneming *Masséna*, die in Genna was opgesloten, opnieuw van proviand. Toen *Napoleon* vervolgens een landing in Engeland wilde beproeven, belaatte hij *Bruix* met het opperbevel over de vloot, die het krijgsvolk zou overbrengen. Deze echter, inmiddels tot admiraal verheven, werd ziek en begaf zich naar Parijs, waar hij den 18<sup>den</sup> Maart 1805 overleed.

**Brulaap.** Zie *Aap*.

**Brüll, Ignaz**, een Oostenrijksch musicus, werd te Prossnitz in Moravie geboren, den 7<sup>den</sup> November 1846. Hij kreeg te Weenen les in het pianospel van *Eptein*, in de compositie waren *Rufnatsja* en later *Dessoff* zijn leermeesters. Nadat hij herbaaldelijk concertreizen gedaan had, werd hij van 1872—1878 leeraar in het pianospel aan het Instituut Horak te Weenen en wijdde zich daarna uitsluitend aan de compositie. Hij schreef de volgende opera's: „Die Bettler von Samarkand” (1864), „Das goldene Kreuz” (1874), „Der Landfriede”, „Bianca” (1877), „Koningin Mariette” (1882), „Das steinerne Herz” (1888), „Gringoire” (1892), „Schach dem König” (1893), „Gloria” (1896) en „Der Hnsar” (1898). Daarvan is „Das goldene Kreuz” het meest bekend en geldt voor een van de beste repertoirestukken der Duitse opera's. Verder componeerde hij nog het ballet: „Ein Märchen aus der Champagne”, 2 pianoconcerten, een symfonie en andere kleine stukken.

**Brüllot, Franz**, een Duitsch kunstenaar en schrijver, werd geboren te Düsseldorf, den 16<sup>den</sup> Februari 1780. Hij oeffende zich aan de Academie zijner geboortestad en in 1805 te München, verkreeg hier in 1808 de betrekking van opzichter bij de verzameling gravures en werd in 1822 benoemd tot conservator. Hij vermeerderde haar tot 300000 exemplaren en zorgde voor een uitmuntende rangschikking. Zijn voornaamste geschrift is: „Dictionnaire des monogrammes” (Leipzig, 1817—1818), vermeerderd met de „Table générale des monogrammes” (München, 1820). Hij overleed den 13<sup>den</sup> November 1836.

**Brüllow** (ook *Brülow* en *Brylow*), *Karl Pavlovitsj*, was een Russisch historisch schilder. Hij werd

in 1799 geboren te Petersburg, ontving zijn opleiding aan de academie aldaar en begaf zich in 1823 met zijn broeder naar Rome. Hier ontving hij van den keizer de opdracht, verschillende stukken van *Rafaël* op de ware grootte te kopiëren. Van 1830—1833 vervaardigde hij zijn hoofdwerk: „De verwoesting van Pompeji”, naar de voorstelling van *Plinius*, dat zich door een levendig koloriet onderscheidt. Een ander belangrijk werk van zijn hand is: „De vermoording van Inez de Castro” (1834). Na zijn terugkeer in Rusland schilderde hij vele uitmuntende portretten en andere stukken. In 1835 volbracht hij een reis door Griekenland, Turkije en Palestina en schetste er een aantal landschappen, die in de reisbeschrijving van *Dauzydos* (St. Petersburg, 1839—1840, 2 dln., met atlas) zijn opgenomen. Voorts schilderde hij een „Hemelvaart” voor de Kasansche hoofdkerk te St. Petersburg, en in de Isaaskerk aldaar heeft hij fresco's geschilderd. *Brüllow* overleed te Marciano, nabij Rome, den 23<sup>den</sup> Juni 1852.

**Brüllow, Alexander Pavlovitsj**, een Russisch bouwkundige en een jongere broeder van den voorgaande. Hij werd in het jaar 1800 geboren, oeffende zich in de architectuur aan de academie te St. Petersburg, vergezelde zijn broeder op diens eerste reis naar Rome en werd na zijn terugkeer te St. Petersburg aldaar benoemd tot hoogleraar in de bouwkunde. Toen in 1838 het keizerlijk winterpaleis afgebrand was, bestuurdte hij met den architect *Strassof* de herstelling van dat gebouw. Voorts heeft hij den grooten Michael-schouwburg, de sterrenwacht, de St. Pieterskerk, enz., te St. Petersburg gebouwd, benevens vele kerken in Byzantijnschen en Gotischen stijl. Hij overleed te St. Petersburg, den 21<sup>sten</sup> Januari 1877.

**Brumaire**, *Nevelmaand* (van „brume”, nevel) was in den almanak van de eerste Fransche republiek de naam van de tweede maand des jaars. Zij begon den 22<sup>sten</sup>, 23<sup>sten</sup> of 24<sup>sten</sup> October en eindigde den 20<sup>sten</sup>, 21<sup>sten</sup> of 22<sup>sten</sup> November van onze tijdrekening. Een beroemde dag dier maand is de 18<sup>de</sup> Brumaire van het jaar VIII (9 November 1799), waarop *Bonaparte* het Directoire deed vallen en als eerste consul de tegels van het hewind in handen nam.

**Braman, Hendrik of Henricus Brummann**, in de 2<sup>de</sup> helft der 17<sup>de</sup> eeuw rector der Latijnsche scholen te Zwolle, hield zich bezig met geschiedkundige nasporingen, vooral met betrekking tot de provincie Overijssel. In de „Analecta” van *Dumbar* komen van hem voor: „Res Transilvaniae” eindigende met 1478, „Brevis Isalae descriptio” en „Bellum inter Transilanos en Gelros”. Daarenboven schreef hij over de rechten der steden Deventer, Kampen en Zwolle. Hij overleed in het jaar 1679 te Zwolle.

**Brumatalijm** is een door *Becker* te Jüterbog uitgevonden kleverige massa, om insecten te vangen, die voor vruchtboomen schadelijk zijn. Men ontwikkelt de stammen met een strook papier, die met brumatalijm bestreken is. Tegen het einde van October moet deze aangebracht worden, daar dan de ongevleugelde wijfjesvlinders kruipend de eindten der twijgen zoeken te bereiken, om daar haar eieren te leggen. Ook verzamelen zich onder de papieren vele insecten, vooral als de strooken aan den onderkant



niet tegen den stam sluiten. Voor de bereiding der rupeuslijm neemt men 2,5 kg. raspolie en 0,5 kg. varkensvet, die eerst onder voortdurend roeren tot op ongeveer  $\frac{3}{4}$  ingekookt en daarna oeder voortdurend roeren met een gesmolten mengsel van 0,5 kg. terpentijn en 0,5 kg. colophonium vermengd worden.

**Brumel, Anton**, een componist uit de 2<sup>de</sup> helft der 15<sup>de</sup> eeuw, was een leerling van *Ockenheim* en in Nederland gevestigd. Hij heeft verscheidene missen samengesteld en muntte in het algemeen uit in het vervaardigen van kerkmuziek. Verscheidene stukken van dezen componist zijn in handschrift aanwezig op de bibliotheek te München.

**Brummell, George Bryan**, bekend onder den bijnaam van *Beau Brummell*, werd den 7<sup>den</sup> Juni 1778 te Londen geboren. Als zoon van een particulier secretaris van lord *North*, kreeg *Brummell* reeds gedurende zijn studietijd te Eton en te Oxford, een zekere beroemdheid door zijn ten top tot gedreven dwaasheid in kleeding en manieren, die overigens gepaard ging met groote geestige gewatheid. Nadat hij dienst had genomen in het leger, kwam hij na 4 jaren in het bezit van een vermogen van 30000 pond sterling, hetgeen hem in staat stelde, een schitterende rol te spelen in de Londensche gezelschappen. Zelfs de verkistende prins-regent (de latere koning *George IV*) behoorde tot de vrienden en bewonderaars van den „prince of dandies”, maar kreeg i 1813 met hem oneenigheid. Drie jaren later moest *Brummell* wegens speelschulden naar Caïis vluchten. In 1830 verkreeg hij een sinecure als consul te Caen, maar werd spoedig daarna krankzinnig. Hij overleed in 1840 te Caën. Zijn in psychopathologisch opzicht interessant leere werd beschreven door *Jasse* (Londen, 1844, nieuwste nitgaaf 1886).

**Brummen** is een Geldersche gemeente, begrensd door Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Rheden. Zij beslaat een oppervlakte van 8210 H.A. en telt 7385 inwoners (1905). In het W. en het midden bestaat de bodem uit zanddinvium, langs de IJssel liggen kleigronden, hier en daar met alluviaal zand vermengd. De akkers zijn in het algemeen vruchtbaar; in en om de hutenplaatsen, onder welke de Engelenburg een eerste plaats inneemt, vinden wij veel bosschen. Heidegronden liggen alleen ten W. van Empe en Tonden, ten N. van Eerbeek en ten Z. van Koldenhare. Landbouw is er het hoofdmiddel van bestaan. De gemeente omvat de dorpen Brummen, Hall en Eerbeek, benevens eenige buurten.

Het dorp Brummen telt ongeveer 1200 inwoners, is een der mooiste en welvarendste plaatsen van de Veluwe en bezit schoone omstreken; in de nabijheid ligt het prachtige landgoed Engelenburg. Brummen ligt aan den spoorweg van Arnhem naar Zutphen en bezit een Hervormde en een R.-Katholieke kerk.

**Brunand, Jan Frederik Gerrit**, predikant in Nederlandsch Oost-Indië en onderzoeker der Javaansche oudheden, werd geboren te Amsterdam den 29<sup>sten</sup> Augustus 1814. Hij studeerde aan het Athenaeum zijner geboorteplaats en aan de academie te Utrecht, vertrok i 1841 naar Indië, en werd achtereenvolgens predikant te Soe-

rakarta, op Amboïna, opnieuw te Soerakarta, te Soerabaja en te Batavia. In 1854 met verlof naar Nederland teruggekeerd, kwam hij in 1859 naar Indië terug, werd eerst reizend predikant te Pontianak, daarna weer te Batavia geplaatst en den 17<sup>den</sup> Mei 1862 op zijn verzoek eervol ontslagen. *Brunand* heeft zich behalve door zijn dienstwerk en zijn bemoeiing met de zending ook verdienstelijk gemaakt door tal van opstellen en door zijn onderzoekingen op oudheidkundig gebied. In 1862 werd hij door de Regering belast met de taak om een critische beschrijving te vervaardigen van de Hindoe-oudheden op Java. In de jaren 1862 en 1863 bezocht hij daartoe een aantal Javaansche gewesten en leverde een verslag van zijn onderzoekingen in Buitenzorg, de Preanger, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Samarang en een deel van Bagelen. Daar hij bezorgde hij opgaven voor een oudheidkundige kaart, alsmede een critische beschouwing der literatuur over Indische oudheden. Hij overleed den 12<sup>den</sup> Maart 1863 te Malang gedurende een dienstreis.

*Brunand* heeft zijn ervaringen medegedeeld in het „Tijdschrift voor Nederlandsch Indië”, in het „Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde”, in zijn te Amsterdam uitgegeven „Indiana” (2 dln.), enz. Hij was lid van de „Deutsche morgenländische Gesellschaft”, corresponderend lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en lid der Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde.

**Brun, Friederike Sophie Christiane**, een Dreesche schrijfster, werd geboren te Gräfenstons in het hertogdom Saksen-Gotha, den 3<sup>den</sup> Juni 1765. Zij vertrok op jeugdigen leeftijd met haar vader naar Kopenhagen en trad in 1783 in het huwelijk met den geheimraad *Brun*. In 1788 verloor zij het gehoor, ondernam met haar echtgenoot reizen naar het Zuiden en bracht in 1801 geruimen tijd door te Coppet bij *Necker* en diens dochter, madame de *Stael*. Zij overleed den 25<sup>sten</sup> Maart 1835 te Kopenhagen. Hare eerste gedichten, uitgegeven te Zürich in 1795, schreef zij onder den invloed van *Matthiasen*, later gaf zij in hare gedichten blijken van sympathie voor de zaak der Grieken. Haar laatste werk „Wahrheit aus Morgenträumen und Idas ästhetische Entwicklung” (Aarau, 1824) bevat een beschrijving van het leven uit haar jengd. In hare reisbeschrijvingen zooals: „Prosaische Schriften” (4 dln., Zürich, 1799—1801), „Episoden” (4 dln., Zürich, 1807), „Briefe aus Rom” (Dresden, 1816) en „Römisches Leben” (2 dln., Leipzig, 1833) komen mededeelingen voor over hare ontmoetingen met *Klopstock*, *Matthiasen*, *Johs. von Müller*, *Bonstetten*, *Zoëga*, *Fernow*, *Angelica Kauffmann* e. a.

**Brunck, Richard François Philippe**, een Fransch letterkundige, werd geboren te Straatsburg, den 30<sup>sten</sup> December 1729. Hij ontving zijn opvoeding op de school der Jezuïeten te Parijs, nam als oorlogscommissaris deel aan den Zevenjarigen Oorlog en wijdde zich na zijn terugkeer te Straatsburg aan de beoefening der Grieksche taal. Ofschoon hij de Omwenteling van 1789 met geestdrift toejuichte, werd hij toch onder het Schrikbewind gevangen genomen, maar de val van *Robespierre* hergaf hem de vrijheid. Hij overleed

den 12<sup>de</sup> Juni 1808. *Brunck* heeft uitgegeven: „*Analecta veterum poetarum graecorum*” (Straatsburg, 1772—1776, 3 dln.), „*Anakreon*” (Straatsburg, 1778, 3<sup>de</sup> druk, 1787), „*Gnomici poetae graeci*” (Straatsburg, 1778, opnieuw uitgegeven door *Schäfer*, Leipzig, 1817), verder verschillende stukken van Grieksche treenspeldichters, zooals *Apollonius Rhodius* (Straatsburg, 1780), *Aristophanes* (Straatsburg, 1781—1783, 3 dln.) en vooral van *Sophocles*, met een nieuw Latijnsche vertaling (Straatsburg, 1786—1789, 3 dln.). Ook gaf hij boeken uit van Latijnsche dichters, zooals van *Virgilius* (Straatsburg, 1785), *Plautus* (Zweibrücken, 1788, 3 dln.) en van *Terentius* (Bazel, 1797).

**Brundisium.** Zie *Brindisi*.

**Brune, Johan de,** was een Nederlandsch geleerde en geschiedkundige. Geboren te Middelburg in 1589, werd hij aldaar raadslid in 1635, secretaris der provinciale rekenkamer in 1638, secretaris der Staten in 1644 en raadpensionaris van Zeeland in 1649. Van hem is onder anderen ver-

Hij stonde te Parijs in de rechten, was hij het uitbarsten der Revolutie boekdrukker aldaar en werd lid van de club der Cordeliers, was bevriend met *Danton*, trad in dienst bij de nationale garde, redigeerde tot den 10<sup>den</sup> Augustus 1792 een dagblad, werd toen als burgerlijk commissaris naar België gezonden en in het volgende jaar benoemd tot adjudant-generaal en kolonel bij het noorderleger. Hij hielp in 1793 de opstandelingen van Calvados uiteenjagen, zag zich bevorderd tot brigade-generaal, nam deel aan het gevecht bij Hondschoten (7 en 8 September 1793), werd naar het zuiden van Frankrijk gezonden, waar hij de rust handhaafde te Bordeaux, Nizza, Marseille en Avignon, voerde daarna het bevel te Parijs en verjzelde in 1795 een aanval der Jacobijnen op de troepen. In 1796 en 1797 voerde hij bevel over een brigade in Italië onder *Masséna*, wierp in den slag bij Rivoli de Oostenrijkers terug, werd commandant der divisie *Augezeau*, en nam bij herhaling zitting in den krijgsraad van den opperbevelhebber *Bonaparte*. In 1798 veroverde hij Bern en proclameerde te Aarau de Zwitsersche Republiek, die hij geheel volgens het Fransche voorbeeld inrichtte. Daarna verving hij *Berthier* als bevelhebber van het Italiaansche leger, bedwong den opstand te Rome, wist de onrustige steden van Opper-Italië tot de zijde van Frankrijk over te halen en bezette de citadel te Turijn. Vervolgens aanvaardde hij het opperbevel over het Gallo-Bataafsche leger in ons land, versloeg den hertog van *York*, die met 45000 Engelschen en Russen een landing beproefde in Noord-Holland, den 19<sup>den</sup> September 1799 bij Bergen. den 6<sup>den</sup> October bij Castricum, en noodzaakte hem tot het sluiten van het verdrag van Alkmaar, volgens welks bepalingen de Engelschen en Russen Holland moesten ontruimen en 8000 gevangene Franschen in vrijheid stellen. In den aanvang van 1800 werd hij lid van den Staatsraad, voerde korten tijd het bevel in de Vendée, verving na den slag bij Marengo *Masséna* als opperbevelhebber van het leger in Italië, betoogde er de oproeren door Florence te bezetten en Arezzo te verbranden, bracht tegen het einde van December de troepen over de Mincio, versloeg de Oostenrijkers aan de Etsch (Adige), bezette Vicenza en Rovereto, en sloot den 16<sup>den</sup> Januari 1801 te Treviso een wapenstilstand met *Bellegarde*, waardoor de Vrede van Lunerville werd voorbereid. Daarna werd hij weder voorzitter van de afdeling Oorlog in den Staatsraad en ging in 1803 als gezant naar Konstantinopel, vanwaar hij in 1804 terugkeerde, inmiddels door *Napoleon I* benoemd tot maarschalk. Daarna werd hij belast met het bevel over het kustleger, en in het laatst van 1806 droeg de keizer hem de betrekking op van gouverneur-generaal der Hanze-steden. In 1807 voerde hij weder bevel over het leger, dat over Maagdenburg naar Zweedsch Pommeren voortrukte; hij belegerde en veroverde Stralsund en maakte zich meester van Rügen. Toen hij zich te Schlattkof bij Anklam in een onderhand met *Gustaaf IV*, koning van Zweden, eenige woorden had laten ontrallen, die krenkend waren voor *Napoleon I*, werd hij ontslagen. Na de Restauratie verklaarde hij zich voor *Lodewijk XVIII*, die hem echter geen aanstelling gaf, zoodat hij



Van Goyen, Rome.

De Brune, J. J.

schreven: „*Proverbia* o de spreken van Salomon” (1619), „*De grondsteenen van een vaste Regering*, enz.” (1621 en 1661), „*Emblemata of Zinnwerck*, enz.” (1624 en 1641), „*De CL Psalmen Davids*” (1644 en 1650), „*Salomon's Hooglied*” (1647), „*Banketwerk van goede gedachten*” (2 dln., 1657 en 1660), voorts gedichten in den „*Zeeuwache Nachtegaal*”, enz.

**Brune, Guillaume Marie Anne,** een Fransch maarschalk, werd geboren te Brives-la-Gaillarde in het departement Corrèze, den 13<sup>den</sup> Maart 1763.

zich aanstonds bij *Napoleon I* aansloot, toen deze van Elba terugkwam. Deze benoemde hem tot pair en verleende hem het commando over een observatiekorps in het zuiden van Frankrijk, waar hij Toulon gerruimen tijd tegen de troepen des konings verdedigde. Na den val van *Napoleon I* draalde hij zeer lang met het inleveren van zijn onderwerping, maar moest er eindelijk toe besluiten. Toen hij zich vervolgens naar Parijs wilde begeven, werd hij te Avignon, waar hij ten onrechte gehouden werd voor den moordenaar der prinses de *Lamballe*, door het volk vermoord, den 24<sup>den</sup> Augustus 1815.

**Bruneau, Alfred**, een Fransch componist, geboren den 3<sup>den</sup> Maart 1857 te Parijs, was een leerling van het conservatorium aldaar. Hij trok het eerst de opmerksaamheid door zijn muzikaal-dramatische bewerking der romans van *Zola*: „*Le Rêve*” (1891), „*L'Attaque du moulin*” (1893) en „*Messidor*” (naar „*Germinal*”, 1897). Nog niet opgevoerd is „*Ouralan*”. Tevens componeerde hij een „*Requiem*”, verscheiden ouvertures en symphonische dichtstukken en liederen. In „*Messidor*” zette *Bruneau* een niet rhythmischen prozatekst op muziek, een handeling die grooten tegenstand ondervond. Hij schreef een tijdlang tooneelkrieken voor de „*Revue contemporaine*”, den „*Gil Blas*” en de „*Figaro*”.

**Brune de Jonge, Jean de, of Janus Bruneau**, was een Nederlandsch letterkundige uit de eerste helft der 17<sup>de</sup> eeuw. Hij genoot het onderricht van zijn oom *Franciscus Junius* en van *Gerardus Joannes Vossius*, waarna hij zich wijdde aan de beoefening der Nederlandsche letteren en in 1649 overleed. Tot zijn werken behooren: „*Veirsjes*” (1639), „*Wetsteen der vernuften*” (1644 en 1652), „*Jok en ernst*” (1644), enz. Alle werken van *Jan de Brune de Jonge* zijn uitgegeven in 1655 en ten tweede male in 1851.

**Brunel, Marc Isambard**, de ontwerper en aanlegger van den eersten tunnel onder de Theems te Londen, werd den 25<sup>sten</sup> April 1769 geboren te Hacqueville, in het Fransche departement Eure. Hij nam in 1786 dienst bij de Fransche marine, vertrok tengevolge der Revolutie in 1793 naar New-York en wijdde zich daar aan de beoefening der ingenieurswetenschappen. Hij werd vanwege de stad New-York belast met het bestnuren eenor geschnitgieterij en met de versterking van den havenmond. In 1799 vertrok hij naar Londen en bracht er in 1806 zijn vinding, een machinale blokgieterij, op staatskosten in toepassing. Daarna bedacht hij een toestel om te zagen en bonwde in 1811, op last der admiraliteit, een zaagmolen te Chatham. Zijn grootsten roem verwierf hij echter door den bouw van den tunnel onder de Theems, een werk, dat hij van 1825 tot 1842 onder groote moeilijkheden uitvoerde. Hij werd in 1842 tot baronet verheven, en overleed te Londen, den 12<sup>den</sup> December 1849.

**Brunel, Isambard Kingdom**, een zoon vanden voorgaande, werd geboren te Portsmouth, den 9<sup>den</sup> April 1806. Hij hielp zijn vader bij den bonw van den tunnel onder de Theems, legde zich later toe op den aanleg van spoorwegen en op de vervaardiging van machines en andere toestellen voor de stoomscheepvaart. In 1833 werd hij benoemd tot hoofdingenieur bij den Great-Westernspoorweg,

waarvoor hij de hrg over de Theems te Maidenhead en die over de Wye te Chepstow bonwde. Tevens zijn de kettinghrug van Hnngerford en de dokken te Cardiff en Sunderland door hem nitgevoerd, benevens de grootste schepen van dien tijd, de „*Great-Western*” (1835) en de „*Great-Britain*” (1842). Ook heeft hij deelgenomen aan den bonw der Conway-brug en aan dien der Britannia-hrg, en hij stond den aannemer *Paxton*, den bonwer van het Crystal Palace, met zijn raad bij. *Brunel* was de eerste, die de invoering der schroef aanried voor de Engelsche marine. Zijn laatste en beroemdste werk was de bonw van het reussachtige ijzeren stoomschip de „*Leviathan*”, later omgedoopt tot „*Great-Eastern*”. Hij overleed te Westminster, den 15<sup>den</sup> September 1859.

**Brunelle (Brunella)** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Lipbloemigen* (*Labiales*). Het onderscheidt zich door een tweellippigen kelk, een naakte keel, een eenigzins geknotte, 3-tandige bovenlip en een kortere, 2-spletige onderlip. De hloemkroon is tweellippig, de bovenlip rolronnd, graaf of 2-lohbig, de onderlip 3-lohbig. De helmadraden zijn aan den top gevorkt of 2-tandig, waarvan de eene tand naakt is en de andere het helmknopje draagt. Er zijn groote schnthlaetjes tusschen de hloemen geplaatst. In ons land vindt men de *gemeene brunelle* (*Brunella vulgaris* L.), algemeen in de weiden op hooge zand- en zavelgronden. Zij heeft gesteelde, langwerpige-eironde, aan den voet getande bladeren en een opgaanden stengel. Ook groeit hier en daar de *ingemedene brunelle* (*B. laciniata*) met gesteelde, eirond-langwerpige bladeren, van welke de bovenste lancetvormig getand of vindeelig zijn, en de *groot bloemige brunelle* (*B. grandiflora*).

**Brunelleschi, Filippo**, ook wel *Brunellesco* genaamd, een Italiaansch bouwmeester der 15<sup>de</sup> eeuw, werd geboren te Florence in 1379. Hij kwam eerst als leerling bij een goudsmid, doch wijdde zich weldra aan de heeldhouwkunst en vervolgens aan de bonwkunst, studeerde vlijtig wiskunde, mechanica en was de eerste, die de leer der perspectief volgens wetenschappelijke regels in toepassing bracht. Hij ging vervolgens naar Rome en bestudeerde daar de antieken van 1405—1415. Daarna bonwde hij den koepel van den dom te Florence, waar zijn ontwerp den prijs had behaald (1418). In 1431 had hij dit werk voltooid. Tevens bonwde hij te Florence nog twee basilica's, namelijk de kerken *Santo Spirito* en *San Lorenzo* en het paleis *Pitti*. Zijn relief voor de bronzen deur van *San Giovanni* te Florence, het offer van *Isaac* voorstellende, is een werk uit zijn jengd en bevindt zich thans in het Nationale Museum aldaar. Bovendien is een prachtig, in hont gesneden orneefix, van hem afkomstig, aanwezig in de *Santa Maria Novella* te Florence.

*Brunelleschi* wordt beschouwd als de eerste groote bonwmeester van Italië, die de Gotiek vervangen heeft door de Renaissance. Zijn domkoepel te Florence heeft als voorbeeld gediend voor den koepel der *St. Pieterskerk* te Rome. Hij overleed den 16<sup>den</sup> April 1446 te Florence.

**Brunellesco**. Zie *Brunelleschi*.

**Brunet, Jacques Charles**, een Fransch boekhandelaar en bibliograaf, werd geboren te Parijs,

den 2<sup>de</sup> November 1780. Hij heeft onder anderen toevoegselen uitgegeven tot de „Dictionnaire bibliographique“ (Parijs, 1802) van *Duclos*, „Notice sur les différentes éditions des Heures gothiques“ (Parijs, 1834), „Recherches bibliographiques sur les éditions de Rabelais“ (1852), enz. Zijn voorname werk is echter: „Manuel du libraire et de l'amateur de livres“ (3 dln., Parijs, 1810), waarvan hij in 1800—1805 een veel vermeerderde 5<sup>de</sup> uitgave bezorgde. Hij overleed den 16<sup>den</sup> November 1867.

**Brunet, Pierre-Gustave**, een Fransch geleerde, werd den 18<sup>den</sup> November 1807 te Bordeaux geboren. Hij heeft zich vooral toegelegd op het oud-Fransch en op de verschillende Fransche dialecten en een reeks bibliografische werken uitgegeven. Daarvan noemen wij: „La France littéraire au X<sup>ve</sup> siècle, ou Catalogue raisonné des ouvrages imprimés en langue française jusqu'à l'an 1500“ (1865) en „Les fous littéraires“ (1890). Hij overleed te Bordeaux, den 24<sup>sten</sup> Januari 1896.

**Brunet de Presle, Charles Marie Wladimir**, een Fransch beoefenaar der Grieksche taal, geboren te Parijs, den 10<sup>den</sup> November 1809, wijdde zich reeds vroeg aan de studie der oude talen en van het Nieuw-Grieksch, en vertaalde hierin de „Maximes“ van *Larochefoucauld* in het jaar 1828. Zijn „Recherches sur les établissements des Grecs en Sicile“ (1845) bezorgde hem den prijs der Académie des Inscriptions, en zijn „Examen critique de la succession des dynasties égyptiennes“ (1850) verwierf een eervolle vermelding. Na den dood van *Letronne* werd hij, met *Égger*, belast met een uitgave der Grieksche papyrusrollen, welke verschenen onder den titel: „Les Papyrus grecs du musée du Louvre et de la bibliothèque impériale“ (1865). In 1852 werd hij lid van het Instituut en in 1864 hoogleeraar in het Nieuw-Grieksch aan de school voor Oostersehe talen. Hij overleed den 14<sup>den</sup> September 1875 te Parijs.

**Brunetière, Ferdinand**, een Fransch letterkundige, te Tonlon geboren, den 19<sup>den</sup> Juli 1849, leefde eerst te Marseille en kwam later naar Parijs. In 1875 werd hij medewerker aan en redacteur van de „Revue des Deux Mondes“ en trad in 1893 als directeur daarvan op. Tevens werd hij in 1886 docent aan de normaalschool en in 1893 gekozen tot lid van de Académie. In 1895 schreef *Brunetière* een sensationeel artikel over zijn afdientie bij *Leo XIII*, waarin hij de veel gewraakte nitdrukking „het bankroet van de wetenschap“ gebruikte en aandroeg op een terugkeer tot den godsdienst. Hij schreef, naast vele tijdschrift-artikelen, o.a. de volgende werken: „Evolution des genres dans l'histoire de la littérature“ (deel I Parijs, 1890), „Etudes critiques sur l'histoire de la littérature française“ (7 series, Parijs 1880—1903), „Histoire et littérature“ (deel I—II Parijs 1884—1886), „Questions de critique“ (Parijs, 1889), „Nouvelles questions de critique“ (Parijs 1890), „Le roman naturaliste“ (Parijs 1883 en 1896), „Les époques du Théâtre français 1636—1850“ (Parijs 1892), „Essais sur la littérature contemporaine“ (Parijs, 1892 en 1895), „L'évolution de la poésie lyrique en France au XIX<sup>e</sup> siècle“ (2 dln., Parijs 1894), „Éducation et instruction“ (Parijs, 1895), „La moralité de la doctrine évolutive“ (Parijs, 1896), „La

renaissance de l'idéalisme“ (Parijs, 1896), „Victor Hugo“ (2 dln.), „Manuel de l'histoire de la littérature française“ (Parijs, 1898), „Histoire de la littérature française classique“, „Discours de combat“ (2 dln.), „Discours académiques“, „Sur les chemins de la croyance“, „Science et Religion“, „La moralité de la doctrine évolutive“ en „Honoré de Balzac“ (Parijs, 1906).

**Brunetti**, hijsenaam *Ciceronaccio*, een Romeinsch volksmanier gedurende de bewegingen in 1848 en 1849, werd geboren te Rome in 1802 en was aanvankelijk houthandelaar en verhuurder van karren. Wegens zijn moed was hij algemeen bekend en ontzien, zoodat hij in vele gevallen als scheidsman gekozen werd. Bij een overstroming van den Tiber leefde hij met een boot nacht en dag varen, om overal levensmiddelen aan te voeren en het leven van velen te redden. De keus van *Pius IX* tot oppersten kerkvorst werd door hem met geestdrift toegejuicht, en de triomfboog, ter eere van den paus, den 8<sup>sten</sup> September 1845 te Rome prijkkende, was vooral door zijn onvermoeiden ijver verzeen. Vaak werd hij bij den paus toegelaten, om inlichtingen te geven omtrent de gezindheid der lagere volksklasse. Groote verdiensten verwierf hij in 1847 bij het ontdekken van een absolutistische samenzwering tegen den paus, want zonder zijn hulp ware het oproerige volk niet betengeld. Toen echter de beweging in een omwenteling veranderde bij de weigering van den paus, om aan Oostenrijk den oorlog te verklaren, volgde *Ciceronaccio* een anderen weg. Zijn mededeelbaarheid aan het vermoorden van *Rossi* is niet bewezen, maar het is boven allen twijfel verheven, dat hij deel nam aan de revolutie van den 18<sup>den</sup> November 1848. Gedurende de republiek leefde hij op den achtergrond. Na het bezetten van Rome door Fransche soldaten werd hij in hechtenis genomen, maar in 1850 door den krijgsraad vrijgesproken. Hij begaf zich nu naar Genua en vervolgens naar Marseille. Omtrent zijn verdere lotgevallen bestaat geen zekerheid, doch volgens een verklaring van *Garribaldi* werd hij in 1856 te Catarini, aan den mond der Po, door Oostenrijksche soldaten doodgeschoten.

**Brunetto Latini**, een Italiaansch en Fransch schrijver, werd geboren te Florence, omstreeks het jaar 1210. In 1254 was hij notaris, werd echter door de Ghibellijnen verbannen, woonde tot het jaar 1260 te Parijs, werd in 1267 kanselier der commune in Florence, was in 1287 lid van het College der Prioren en overleed in 1294. Hij schreef in Frankrijk, in de Fransche taal, de groote encyclopaedie, die hij „Li livres dou trésor“ noemde en die in 1863 te Parijs werd uitgegeven door *Chabaille*. Dit werk verscheen in 1474 te Treviso in het Italiaansch door *Bruno Giamboni* (nieuwe uitgave door *Gaiter*, 4 dln., Bologna, 1878—1883). Tevens gaf hij een nitteksel uit zijn encyclopaedie in het didactische gedicht „Il Tesoretto“ (Florence, 1824).

**Brunfels, Otto**, volgens *Linnaeus* de vader der plantkunde, werd geboren te Mainz omstreeks het jaar 1488, studeerde aldaar in de godgeleerdheid en begaf zich toen in een Karthuiser klooster. Later omhelste hij den Lutherischen godsdienst en werd predikant. Daarna legde hij zich toe op de geneeskunde en vertrok als geneesheer

naar Bern, waar hij in 1534 overleed. *Brunfels* was de eerste, die een werk over de in Duitschland groeiende planten nitgaf, en wel met platen, onder den titel: „Contrafayt Kreuterbuch“ (2 dln., Straatsburg, 1532—1537).

**Brunfelsia L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Solaneae* en onderscheidt zich door een 5-tandigen kelk, door een bloemkroon met een lange buis en een 5-lobbigen rand en door een besvrucht. Het omvat struiken, die in de keerkingsgewesten van Amerika groeien *B. americana* L. heeft lange bloemstelen, rechte buizen en vlakke bloemkroonranden, *B. indutata* Sw. bezit zeer korte bloemstelen en gebogen buizen, en *B. grandiflora* Don. is een fraaie, altijdgroene sierplant, die op onze breedte een warme kas vereischt.

**Brunhilde** of *Brunchilde*, in 567 na Chr. gehuwd met *Sigibert* van Anstrasië, was een dochter van *Athanagild*, koning der West-Goten. Toen haar zuster *Galeswintha* door haar echtgenoot, koning *Chilperik I* van Neustrië, vermoord was ter wille van de minnares des konings (*Fredegonde*), ontving zij, volgens de beslissing van een Frankeische rechtbank verschillende steden daarvoor als schadeloosstelling. In 575 liet *Fredegonde* koning *Sigibert* vermoorden. *Brunhilde* werd echter door *Chilperik* gevangen gehouden. Zij begon nu een hardnekkigen strijd met *Fredegonde*. In 576 huwde zij *Chilperik's* zoon *Mervig*, en nadat deze in het jaar 577 door zijn vader in den dood gedreven was, verkreeg zij in Anstrasië de heerschappij in naam van haar zoon, na diens dood (596) in naam van hare kleinzoon en nog later in naam van hare achterkleinzoon. Van 585 tot 613 had zij haar zetel te Metz en regeerde met zooveel kracht over Anstrasië, en gedeeltelijk ook over Bourgondië, dat zij eeuwen lang in de herinnering van het volk voortleefde. Zij had daarbij voortdurend te strijden met de machtige grooten van het rijk en verloor den strijd in het jaar 613. *Chlotarius II*, de zoon van *Fredegonde*, kwam de vorsten te hulp, het leger van *Brunhilde* verspreide zich, zij werd gevangen genomen en vervolgens doodgemarteld. Zij was toen meer dan 60 jaren oud.

De *Brunhilde*, die in het Nibelungenlied voorkomt als de gemalin van *Gunther*, koning van Bourgondië, is niet dezelfde persoon, maar een mythische figuur, een Walkure (*Brynild*). In de oorspronkelijke mythe verlost *Siegfried* haar uit de vlammen, vergeet haar echter later, door demonische machten verleid, voor *Kriemhilde* en levert haar nit aan *Gunther*. Door jaloezie en vertwijfeling gedreven, verraadt zij haar vroegere minnaar, dien zij dan in den dood volgt.

**Bruni, Leonardo**, naar zijn geboorteplaats Arezzo, ook *Aretino* genaamd, een Italiaansch humorist, werd geboren in 1639, studeerde te Florence in de rechten, totdat hij onder de leiding van *Chrysoloras* zich geheel en al wijdde aan de studie der Ouden. In 1405 verkreeg hij de betrekking van secretaris van paus *Innocentius VII*, en hij behield haar bij diens 3 opvolgers *Gregorius XII*, *Alexander V* en *Johannes XIII*. Hij vergezelde laatstgenoemde naar de kerkvergadering te Constanz in het jaar 1415. Na de afzetting van den paus keerde hij naar Florence terug. Door zijn boek „*Historiarum Florentina-*

*rum libri XII*“ (Straatsburg, 1610) verkreeg hij van de republiek Florence het burgerrecht. In 1427 werd hij er benoemd tot staatssecretaris, en overleed aldaar, den 9<sup>den</sup> Maart 1444. Op het gebied der letterkunde heeft hij vertalingen geleverd van *Aristoteles*, *Plutarchus*, *Demosthenes*, enz., en van zijn overige geschriften vermelden wij: „*Commentarius rerum suo tempore gestarum*“ (Venetië, 1476), „*De bello italico adversus Gothos*“ (Venetië, 1471) en „*Libellus de temporibus suis*“ (Venetië, 1485), terwijl hij levensschetsen van *Dante* en *Petrarca* nitgaf. Zijn roman „*De amore Gniscardi et Sigismundae, filiae Tancredi*“, uit *Boccaccio's* „*Decamerone*“, IV, 1, is meermalen gedrukt en in het Italiaansch en Fransch vertaald.

**Brunia L.**, een plantengeslacht uit de familie der *Bruniaceae*, onderscheidt zich door ronde bloemknoppen, een borsteligen vruchtbodem, een 5-bladige bloemkroon en een 2-hokkig nootje met vele zaden. Talrijke soorten van dit geslacht groeien aan de Kaap de Goede Hoop en worden op de wijze van erica's behandeld. Zij dragen kleine bladeren en tot aren vereenigde bloemen. Van die soorten kennen wij *B. nodiflora* L., met opwaarts gebogen, gladder, nagenoeg 3-hoekige bladeren. *B. alopecuroides* Thunb., met 3-hoekige, rechtstandig geplaatste bladeren en eendingsche bloemen, *B. deusta* Thunb., met langwerpige ronde, bolle, aan den top bruine, eenigszins behaarde bladeren en bolvormige bloemknoppen aan de einden der takken, *B. rubra* W. met lijnvormige, gegroefde, horizontaal geplaatste bladeren en tot schermen vereenigde bloemen, enz. Zij komen bij een warmte van 4—6° C. door den winter.

**Brünig, De**, is een Alpenpas op de grens der Zwitsersche kantons Bern en Obwalden. Hij verbindt Lucern en het Vierwoudstedenmeer met het Berner Oberland. De Brünig-sstraatweg, in 1862 voltooid, voert van Lucern naar Brienz en is 57 km. lang. Hij verlaat bij Alpnach-stad het Vierwoudstedenmeer, loopt vervolgens langs de Aa en het Sarner-meer naar het Lungern-meer en bereikt op de grens van Bern zijn hoogste punt (1004 m.). Vervolgens splitst hij zich, links naar Meiringen, rechts naar Brienz en Interlaken. De in 1889 geopende Brünig-spoorweg levert niet zulke fraaie vergezichten op als de straatweg, maar de afstand van Lucern naar Brienz en Meiringen wordt daardoor afgelegd in 3 à 4 uren.

**Brünig, Adolf von**, een Duitsch industrieel, geboren den 16<sup>den</sup> Januari 1837 te Ronsdorf bij Elberfeld, studeerde sedert 1854 in de scheikunde te Wiesbaden en Christiania en diende vervolgens te Berlijn bij de artillerie. In 1862 nam hij zijn ontslag en stichtte te Höchst aan de Main groote verffabrieken (*Meister, Lucius und Brünig*), waar een aantal nieuwe teerverven van groote waarde gefabriceerd werden. Van 1874—1880 was hij lid van den Rijksdag. In 1876 verhuisde hij naar Frankfurt a.d. Main en werd er president van de Middelduitsche vereeniging voor kunstnijverheid. In 1882 werd hij bij de stichting van de Duitsche koloniale vereeniging tot vice-president hiervan gekozen en in 1883 werd hem door den keizer, erfelijke adeldom verleend. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> April 1884 te Frankfurt a.d. Main.

**Brunings, Christiaan**, een Nederlandsch wa-

terbonwkundige, werd den 8<sup>sten</sup> November 1736 te Neckaran geboren, maar kwam reeds zeer vroeg in Nederland. Hij bezocht het gymnasium te Hennesdorff in Bohemen, studeerde te Heidelberg in rechten, wijsbegeerte en natuurkunde en keerde op zijn 18<sup>de</sup> jaar naar Amsterdam terug, waar hij geplaatst werd op het bureau van een advocaat. Zijn neiging voor de waterbonkwunde deed hem die hetrokking verlaten, en in 1765 werd hij van wege 'het hoogheemraadschap van Rijnland te Spaarndam belast met het opzicht op den Spaarndamschen dijk en de sluizen te Halfweg bij Zwanenburg, waar hij woonde tot aan zijn dood. In 1769 ontving hij van de Staten van Holland een aanstelling tot inspecteur-generaal over 's Lands rivieren en wijdde met grooten ijver al zijn kracht aan de verbetering van onzen waterstaat. Tot de onder zijn toezicht nitgevoerde werken behooren: de aanleg van het Bylandsche Kanaal, de nieuwe mond van het Kanaal van Panneerden, de doorsnijding van de Pley, de droogmaking der plassen onder Bleiswijk en Hillegersberg, de verving van den Krimpenerwaard, de droogmaking der Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen, enz. *Brunings* werd benoemd tot president der superintendentie voor de verving van den Krimpenerwaard; in 1795 werd hem met de *Bock* en *Dalhoff* de taak opgedragen, de doorsnijdingen te herstellen, langs de rivieren ter verdediging gemaakt; in 1798 werd hij president der commissie van maritieme werken te Hollevoetsluis, in 1800 commissaris-inspecteur van den Waterstaat der Bataafsche Republiek en in 1803 directeur-generaal van 's Lands rivier- en zeewerken. Hij overleed te 's Gravenhage, den 16<sup>den</sup> Mei 1805, en zijn leerling *Frederik Willem Conrad* behaalde met een lofrede op zijn leermeester in 1807 den door het Staatsbewind nitgeloofden eereprijs, namelijk een gouden medaille aan een gouden keten, ter waarde van 200 ducaten.

*Brunings* heeft geschreven: „Consideratiën over de rivieren“, opgesteld in 1804, „Verhandeling over de doorgraving met het Wijkmeer naar de Noordzee“ (1773), „Aanmerkingen over de waarneming van de snelheid der winden“ (1772), „Waarnemingen wegens de hoeveelheid van regen en nitwaseming op verschillende hoogten boven de oppervlakte der aarde“ (1780), „Verhandeling over de toepassing op zeeboezems, bijzonder op het IJ, van zekeren algemeenen grondregel der hydrometrie, dat de grootste diepten steeds op de nauwste plaatsen der rivieren bevonden worden“ (1784, met goud bekroond), „Verhandeling over het bepalen der gemiddelde snelheid van stroomend water“ (1786, met goud bekroond) en „Bericht wegens een nieuwen hyetometer“ (1786), welke 5 laatste stukken te vinden zijn in de werken van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Ook schreef hij: „Eenigenaammerkingen over de nuttigheid of nuttelooheid der overstromingen van den Slaperdijk“ (1793), „Verhandeling over de onschadelijkheid der paalwerken voor de sluizen op Halfwegen“ (1796), „Verzameling van rapporten, verbalen en andere stukken betreffende de doorsnijdingen en werken, welke sedert 1771 op de bovenrivier tusschen Emmerik en Arnhem zijn aangelegd“ (1798, 2 dln., met 13 kaarten en 2 platen), enz.

*Brunings, Christiaan, Jr.*, een neef van den voorgaande, werd geboren in 1757 te Homburg vor der Höhe, trad in dienst bij den Nederland-schen waterstaat, was eerst opzichter in Rijnland, toen directeur-generaal der droogmakerij van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en daarna hoofdingenieur bij den Rijkswaterstaat. Hij werd in 1824 gepensionneerd en overleed den 30<sup>sten</sup> Maart 1826. Hij schreef een „Verhandeling over den voordeeligsten hoek, onder welken men de puntdeuren eener sluis kan samenvoegen“ (1797) en met *Kros* en *Spruytenburg*, eveneens waterstaatsambtenaren, een „Verhandeling over de vierdeelige molenassen“, waaraan door het Bataafsch Genootschap te Rotterdam de zilveren medaille is toegekend. *Brunings* was lid van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, lid der Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut en lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap.

*Brunings, Conrad Ludwig*, een broeder van den voorgaande en eveneens een verdienstelijk waterbouwkundige, werd geboren te Heidelberg, den 15<sup>den</sup> Juli 1775, studeerde te Utrecht eerst in de godgeleerdheid en vervolgens in de wijs- en natuurkunde, beantwoordde als student een prijsvraag van het Bataafsch Genootschap: „Over de theorie en uitwerking der staande schepradmolens“, werd amannensis bij de commissie tot droogmaking der Nieuwkoopse plassen en in 1800, bij de organisatie van den waterstaat, benoemd tot commissaris-inspecteur, terwijl hem in 1803 en 1808 de post van inspecteur in één der rivierdistricten werd toevertrouwd. In 1800, bij tijdelijke afwezigheid van den hoogleraar van *Scindens*, nam hij diens lessen waar; ook werd hij in 1809 lid van het Centraal Comité van den waterstaat en bij de inlijving van Holland in Frankrijk (1810) hoofd-ingenieur in het departement der Mouden van den Rijn. Hij overleed te 's Hertogenbosch, den 16<sup>den</sup> Augustus 1816.

Hij schreef in de werken van het Bataafsch Genootschap, behalve de reeds genoemde prijsverhandeling: „Over de zijdelingsche drukking der aarde en de hiernaar te regelen afmetingen der muren“ en „Bijvoegsels tot de proeve eener nieuwe theorie nopens de staande schepradmolens“, in die van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap: „Onderzoek nopens zeker vraagstuk nit de evenwichtkunde“ (1808), en in die der Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut: „Verhoog nopens den oppervlakkigen stand der rivieren, enz.“, „Verhandeling over de verspreiding van den vloed nit zee opwaarts langs de onderscheidene rivieren en riviertakken“, „Over de onderlinge gemeenschap der rivieren de Merwede en de Lek door middel van het kanaal, hetwelk derzelver embouchures vereenigt en den naam van Noord draagt“, „Verhoog nopens de ijsworping en het ontdooen, enz.“ (met bijvoegsel), „Iets over de verschillende mate van dichtheid der ijstoppeningen op de rivieren, enz.“ en „Onderscheidene theorieën omtrent het vermogen der waterlektingen, getoetst aan de ondervinding“. Hij was lid van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, lid van verdienste van het wiskundig genootschap „Een onvermoeide arbeid komt alles te boven“ en lid van de Eerste klas-

se van het Koninklijk Nederlandsch Instituut.

**Brunings, Pierre Frederik**, was een Nederlandsch romanschrijver. Hij werd geboren te Antwerpen, den 7<sup>den</sup> April 1820, trad in 1837 als vrijwilliger in dienst bij de dragonders, ging over bij de infanterie en werd in 1846 tot tweeden, in 1853 tot eersten luitenant, in 1860 tot kapitein, in 1863 tot kapitein-adjudant en in 1871 tot majoor bevorderd en overleed als gepensionneerd kolonel, den 4<sup>den</sup> Juli 1889. Hij wijdde zich in zijn vrijen tijd met goed gevolg aan de beoefening der letteren, zoodat hij in 1855 als schrijver optrad met „Nevel en Zonneschijn”. Daarep volgden: „Jonkvrouw van Sterrenburg” (1861), „De gouverneur” (1864), „De gouvernante” (1866), de tweelaatste in de Guldenseditie van *D. A. Thieme*, „Een klaverblaadje” (1865), „De twee broeders” (tooneelspel, 1865), „Distels en lanweren” (Militaire schetsen, 1869, 2<sup>de</sup> uitgave), „De vergelding” (tooneelspel voor rederkers, 1869), „Wildrik” (1870), „Gids voor den jongen militair” (1870), met „Vervolg” (1871), terwijl een twintigtal novellen van zijn hand in verscheidene tijdschriften, voornamelijk in „Het Vaandel”, zijn verspreid. Daarvan is ook een gezamenlijke uitgave verschenen. „Distels en lanweren” zijn in 1857 en 1858 eerst uitgegeven onder den titel: „’s Krijgsmans lief en leed”. Zijn hlijspel: „Acht dagen huiten”, dat in 1861 in den grooten schouwburg te Amsterdam werd opgevoerd, bleef tot nu toe ongedrukt. Voorts schreef hij nog: „Twee novellen” (1871, 2 dln.), „Een spelevaart over den Oceaan” (1872, 2 dln.), „Alice” (1880), „De twee onde vrijers en andere novellen” (1882), „Het gezin van den rentmeester” (1882, 2 dln.), „Een Hollandsche jongen” (1883), „Avontuurlijke verhalen voor jonge lieden” (1884), „De broodjager” (1884), „Do schilder” (1884), „Mik in zijn element” (1884), „Op school en in het veld” (1884), „Uit den onder schooltijd” (1884), „Mijn vriend Farellan” (1885, nieuwe uitgaaf), „De gravin” (1886, 2<sup>de</sup> druk), „Onze krijgsmacht” (1886), „Mijn twee schoonzonen. Nagelaten roman” (1892), „De verloren zoon” (tooneelspel, 1895, 3<sup>de</sup> druk), „Een rijke vrouw” (1897), „De jagerkoningin” (guldenseditie no. 113), „Het duivelshuis” en „Verboden vrucht” (guldenseditie, no. 169), „Wildrik” (guldenseditie, no. 172—174), „Het eiland Pitcairn en andere verhalen” (Bibliotheek, no. 6), „Mijn vriendin Cor” (Bibliotheek voor meisjes, deel II), „Ongeenode gasten” (Halve-guldenseditie, no. 14), „Inkwaartiering” (tooneelspel, halve-guldenseditie, no. 1).

**Brunius, Karl George**, een Zweedsch onbedkundige, geboren den 23<sup>sten</sup> Maart 1792 te Tanum, legde zich toe op de oude talen en werd in 1824 hoogleraar in het Grieks aan de universiteit te Lund. Hij overleed aldaar, den 11<sup>den</sup> November 1869. Hij schreef verscheidene Latijnsche en Zweedsche gedichten, o.a.: „De diis Arcetis libri VI” (1822) en eenige onbedkundige werken, zooals: „Nordiska Fornlemningar” (Noorsche onbedden, met *Liljegreen*, 1819), een historische en architectonische beschrijving van de hoofdkerk te Lund (1836; 2<sup>de</sup> druk, 1854), „Antiquarisk och arkitektonisk Resa genom Halland” (1838), „Historiska och arkitektonisk Beskrifning öfver Helsingborgs Kärna” (1845), „Skånes konsthistoria för medeltiden” (1850), „Konstantechni-

gar under en Resa till Fahlun” (1851) en *Gotlands Konsthistoria*” (1864—1866).

**Brünn**, in het czechisch *Brno*, de hoofdstad van het Oostenrijksche kroonland Moravie, ligt op 49°11'39" N.Br. en 16°40' O.L. v. Gr., op een hoogte van 227 m. boven den zeespiegel, in een vruchtbare streek, aan de samenvloeiing van de Zwittawa en de Schwarza, aan den voet van den Spielberg. De stad heeft een oppervlakte van 16,68 v. km. en telt (1900) 108944 inw., waaronder een sterk garnizoen. De onregelmatig gebouwde hinnenstad heeft op de plaats van de in 1860 geslechte vestingwerken fraaie plantsoenen en singels gekregen, terwijl daarbuiten aanzienlijke voorsteden met breede straten ontstaan zijn. In de plantsoenen staan de gedenkteekenen voor *Schiller* en *Grillparzer*, van den hurgemeenter *Winterholer* en een gedenkzuil ter herinnering aan de belegering der stad door de Zweden in 1644; voor het Duitseche Vereenigingsgebouw staat een gedenkteeken voor keizer *Jozef II.* (1892). Van de 7 groote openbare pleinen zijn merkwaardig: het Groote Plein, met een huis, rijk versierd met sgraffito-schilderingen, gerestaureerd door *Prokop*, de Groenmarkt met een fontein en een zuil, gewijd aan de Heilige Drieuldigheid en aan Maria, het Elizabethplein, het Dominikanerplein, het Lazansky-plein met de Thomaskerk en het Winterholerplein. In den parkaanleg aan den Franzensberg staat een obelisk van grijs marmer ter herinnering aan den oorlog van 1813—1815. Aan den westkant der stad verheft zich de Spielberg (268 m.), met prachtige plantsoenen en de citadel. Deze citadel was oorspronkelijk een vesting en diende als markgrafelijk slot; van 1740—1855 was het een staatsgevangenis, tegenwoordig doet het dienst als kazerne. Hier overleed in 1749 als gevangene de bekende pandoerenoverste *Franz von der Trenck* en van 1822—1830 zat de Italiaansche dichter *Silvio Pellico* hier gevangen, die zijn gevangenschap beschreven heeft in zijn heroemd werk: „Le mie prigioni”. Aan den noordkant der stad ligt de Augarten, een park aangelegd in Engelschen stijl, dat door *Jozef II* voor bezoekers werd opengesteld, terwijl aan den overkant der Schwarza nog het Schreihwald gelegen is.

De stad heeft 17 kerken en 6 kapellen, o.a. de domkerk Petrus en Paulus, in Gotischen stijl uit de 15<sup>de</sup> eeuw, in 1645 door de Zweden verwoest, maar later gerestaureerd; de fraaie Gotische kerk St. Jakob, in 1502 begonnen door *Anton Pilgram*, met glasschilderingen van *Geyling* en *Zittler*, de Minderbroederskerk met fraaie fresco's, de Augustijnenkerk uit de 14<sup>de</sup> eeuw in het Koningsklooster der voorstad Althbrunn met een altaarstuk van *J. Potter*, de Capucijnerkerk met een grafkolder, die het stoffelijk overschot bevat van den pandoerenoverste *Trenck*, en de nieuwe Protestantische kerk in Gotischen stijl, volgens plannen van *Ferstel*. Tevens vindt men er een synagoge in Moorschen stijl. Van de wereldlijke gebouwen moeten vooral genoemd worden: het nieuwe gebouw van den Landdag, het stadhuis met een Gotisch portaal en vele onbedden, de staats-ambachtsschool, het museum voor kunstnijverheid, vele militaire gebouwen, de groote zoogenaamde Jernietenkazerne, een

voormalig klooster, de landweerkazerne, het grootte ziekenhuis, het bisschoppelijk paleis, de technische hogeschool, het Slavische Vereenigingsgebouw (Beseidnism), het Duitache gymnastiekgebouw, enz.

De stad heeft sedert 1850 een eigen bestuur; het geheel stedelijk bestuur berust bij den gemeenteraad, aan welks hoofd een uit zijn midden gekozen burgemeester staat, die na 3 jaar aftreedt.

Brünn is de zetel van vele regeeringsalichamen van Moravië, van een R. Katholiek bisschop, van een Protestantsch Senior der Augsburgsche Confessie en van vele burgerlijke en militaire autoriteiten. Op onderwijsgebied zijn vooral belangrijk: een bisschoppelijke theologische school, een Duitache technische hogeschool, een Czechische technische hogeschool, geopend in 1900, 3 gymnasia, 2 hogere burgerscholen, 2 kweekscholen voor onderwijzers, 2 voor onderwijzeressen, 1 school voor weefkunst, 2 staats-ambachtsscholen een hogere handelsschool, 2 bandelsscholen, een muziekschool, een opleidingschool tot officier bij de landweer, een kadettenschool der infanterie, een blinden- en doofstommeninstitaat en 10 kinderspeeltuinen van stadsweg. Verder zijn belangrijk: de talrijke instellingen van liefdadigheid, het Fransche museum, met een verzameling van natuurvoortbrengselen uit den omtrek, benevens verzamelingen op het gebied van kunst, wetenschap en kunstnijverheid, en het Stedelijk museum, met oude geschriften en drukwerken.

Brünn is de voornaamste fabrieksstad van Oostenrijk-Hongarije en wordt daarom het „Oostenrijksch Manchester" genaamd. Vooral de wolindustrie is er belangrijk, bepaaldelijk de vervaardiging van laken, dat een Europeeschen naam heeft. Verder is er een belangrijke industrie van leer, van spin- en weefmachines, spirits, vruchten-azijn, suiker, olie, handschoenen, schoenen, zeildoek, emailartikelen, enz. Tevens vindt men er veel stoommeelfabrieken en bierbrouwerijen. Er wordt een levendige handel gedreven, en Brünn heeft dan ook druk bezochte markten en ligt in een kruispunt van belangrijke spoorwegen, terwijl naar verschillende naburige plaatsen stoomtramwegen voeren.

De stad Brünn bestond reeds in het jaar 884, en in de 10<sup>de</sup> eeuw was de Spielberg reeds een versterkt slot. Zij had dikwijls zware belegeringen te doorstaan, o. a. in 1428 door de Hussieten, in 1467 door koning George van Bohemen en in den Dertigjarigen Oorlog door de Zweden onder Torstensson, die echter na 16 weken onverrichterzake moesten aftrekken. De inwoners werden daarna door keizer Ferdinand III wegens hante dapperheid met privilegiën begiftigd. In 1809 lieten de Fransen de voornaamste vestingwerken van den Spielberg in de lucht vliegen. Gedurende den oorlog van 1866 werd Brünn den 12<sup>den</sup> Juli bezet door de troepen van prins Frederik Karel en den 13<sup>den</sup> Juli werd het koninklijk hoofdkwartier aldaar gevestigd.

**Brunn, Heinrich**, een Duitach ondbekindkundige, werd geboren te Wörlitz in Anhalt, den 23<sup>den</sup> Januari 1822. Hij studeerde te Bonn, begaf zich vervolgens naar Rome en deed een tocht door Beneden-Italië, waar hij bouwstoffen ver-

zamelde voor het grootte werk van *Mommsen en Ritschl* over de opschriften. In 1853 keerde hij naar Deutschland terug en was van 1854—1856 privaatdocent en custos der academische bibliotheek te Bonn. In 1856 vertrok hij weder naar Rome en werd er secretaris van het Archaeologisch Instituut. Het gelukte hem, in samenwerking met *Henzen* en door de ondersteuning der Pruisische regeering, die inrichting te doen bloeien. In 1865 werd hij te München geplaatst als hoogleeraar in de archaeologie en conservator van het penningkabinet, en in 1867 benoemd tot conservator der verzameling vazen van koning *Lodewijk* aldaar. In 1888 werd hij directeur der glyptothek en overleed den 23<sup>den</sup> Juli 1894 te Schliersee. Zijn belangrijkste geschriften zijn: „Geschichte der griechischen Künstler" (Stuttgart, 1853—1859, 2 dln.), „I relievi delle urne Etrusche" (deel 1, Rome, 1870), „Griechische Kunstgeschichte" (deel 1, München, 1893; deel 2, nitgegeven door *A. Flaach*, 1897), „Die Philostratischen Gemälde gegen Friedrichs verteidigt" (Leipzig, 1861), „Die Kunst bei Homer" (München, 1868), „Beschreibung der Glyptothek König Ludwigs I zu München" (München, 1868; 54<sup>de</sup> druk, 1887), „Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei" (München, 1871 en 1887), „Ueber die kunstgeschichtliche Stellung der pergamenschen Gigantomachie" (Berlijn, 1884), „Denkmäler Griechischer und Römischer Skulptur in historischer Anordnung" (München, 1868; voortgezet door *P. Arndt*) en „Griechische Götterideale in ihren Formen erläutert" (München, 1893). Zijn „Kleine Schriften" zijn in één deel in 1898 te Leipzig uitgegeven door *Hermann Brunn* en *Heinrich Bulle*.

**Brunnen** is een dorp in het Zwitsersche kanton Schwyz, 440 m. boven den zeespiegel gelegen, op den oostelijken oever van het Vierwoudstedenmeer. Men vindt er verscheidene geneeskundige inrichtingen en het is als station van den Gotthardspoorweg en de stoomvaartlijn Luzern-Flüelen een van de voornaamste kustplaatsen van het meer. Het staat verder gunstig bekend door zijn zacht klimaat en schoone ligging. De merkwaardigste punten nit de omgeving zijn de geneesinrichtingen Axenstein, Axenfels en Frohnalp, die aan den straatweg (Axenstrasse) naar Flüelen liggen, en het dorp Engobol, dat met Brunnen samen één gemeente van 3050 inwoners vormt. Men vindt er verder een nonnenklooster met pensioonaat en een grootte bedevaartkerk. In Brunnen hernieuwden den 9<sup>den</sup> December 1315 de drie Woudsteden na den slag bij Morgarten hun in 1291 gesloten verbond.

**Brunner, Sebastian**, een R. Katholiek godgeleerde en schrijver, werd geboren te Weenen, den 10<sup>den</sup> December 1814, ontving in 1838 de priesterwijding, was vervolgens werkzaam als kapelaan op verschillende plaatsen en daarna gedurende 10 jaar coöperator te Weenen. Van 1843—1848 was hij in dienst van con *Melternich* voor de samenstelling en beoordeeling van gezantschapsberichten over de godsdienstige en sociale beweging. Zijn beschouwingen over de toestanden in Duitschland heeft hij neergelegd in zijn roman „Die Prinzenschule zu Müpselgrinck" (2 dln., Regensburg, 1847). Van 1848 gaf hij de



„Wiener Kirchenzeitung“ uit en van 1853—1857 was hij prediker aan de universiteitskerk. In 1865 werd hij apostolisch protonotaris en pauselijk huisprelaat. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> November 1893 te Währing bij Weenen. Van zijn talrijke werken, waaronder de hekel- en strijdschriften een voorname plaats bekleeden, noemen wij: „Die Welt ein Epos“ (1844), „Des Genies Malheur und Glück“ (1845, 2 dln.), „Fremde und Heimat“ (1845), „Der Nebeljungen Lied“ (4<sup>de</sup> uitgave, 1857), „Büß- de Ritter“, „Schreibknechte“, „Das deutsche Reichsvieh“, „Keilschriften“ en „Diogenes von Atzelbrunn“ (1853). Voorts gaf hij reisbeschrijvingen nit, zooals: „Kennst du das Land? Heitere Fahrten durch Italien“ (1857), „Aus dem Venediger- und Longobardenland“ (1860), „Unter Lebendigen und Todten“ (1862), alsmede geschiedkundige geschriften, bijv.: „Clemens Maria Hofbauer und seine Zeit“ (1858), „Die Kunstgenossen der Klosterzelle“ (1863), „Die theologische Dienerschaft am Hofe Joseph's II“ (1868), „Die Mysterien der Anklärung in Oesterreich 1770—1800“ (1869), „Der Ilmer in der Diplomatie und Regierungskunde des 18. Jahrh.“ (1872, 2 dln.), „Heitere Studien und Kritiken in und über Italien“ (1866, 2 dln.), enz. Zijn laatste werken zijn: „Hau- und Bausteine zu einer Litteraturgeschichte der Deutschen“ (8 dln., Weenen, 1885), „Denkpfennige zur Erinnerung an Personen, Zustände und Erlebnisse vor, in und nach dem Explosionsjahre 1848“ (Würzburg, 1886), „Allerlei Tugendbeldeaus der Anklärungsgilde“ (Paderborn, 1888), „Die vier Grossmeister der Anklärungstheologie: Herder, Paulus, Schleiermacher und Stranz“ (Paderborn, 1888), „Kniffologie und Piffologie des weltweisen Schepenhauer“ (Paderborn, 1889), „Die Hofschranzen der Dicht-erfürsten, Der Goethekult und dessen Tempeldien-er“ (Würzburg, 1889; 2<sup>de</sup> druk, Weenen, 1891), „Lessingiasis und Nathanelegie“ (Paderborn, 1890), „Pechfackel zur Beleuchtung einiger Prachtexemplare aus dem neunvangelischen Schniffelbunde“ (Weenen, 1890), „Zwei Buschmänner (Börne und Heine). Aktemissig geschildert“ (Paderborn, 1891). „Ein Benediktinerbuch. Geschichte und Beschreibung der Benediktinerstifte in Österreich-Ungarn Deutschland und der Schweiz“ (Würzburg, 1881), „Ein Cistercienserbuch“ (Würzburg, 1881) en „Ein Cistercienserbuch. Geschichte der Cistercienserstifte“ (Würzburg, 1883). Een soort autobiografie gaf hij nit onder den titel: „Weher? Wehin?“ (2 dln., Weenen, 1856; 3<sup>de</sup> druk, 1891), een verzameling van zijn vertellingen en gedichten verscheen van 1864—1877 in 18 deelen te Regensburg; een nieuwe druk daarvan verscheen in 1890 aldaar. Een biografie van *Brunner* is geschreven door *J. Scheicher* (Weenen, 1888).

**Brunner, Heinrich**, een Oostenrijksch rechtsgeleerde, werd te Wels in Boven-Oostenrijk geboren, den 21<sup>sten</sup> Juni 1840. Hij studeerde in Weenen, bleef daar wonen tot 1865 en ging toen naar Lemberg als privatdoent, werd aldaar in 1866 hultengewoon hoogleraar en in 1868 hoogleraar. Later was hij als zoodanig werkzaam te Praag in 1870, te Straatsburg in 1872 en te Berlijn in 1873. In 1884 werd hij lid van de koninklijke Pruisische academie van wetenschappen; tevens is hij lid van de algemeene directie der „Monumenta Germanica his-

torica“. Hij schrijft o.a. in het „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte“, welks germanistische afdeling hij redigeert in samenwerking met *Richard Schröder*. Bovendien zijn van zijn hand verschenen de volgende werken: „Zeugen- und Inquisitionsbeweis der karolingischen Zeit“ (Weenen, 1866), „Wert und Form im alt-französischen Prozess“ (Weenen, 1868), „Das anglo-germanische Erbschaftsrecht“ (Leipzig, 1869), „Die Entstehung der Schwurgerichte“ (Berlijn, 1872), „Das französische Inhaberpapier des Mittelalters“ (Berlijn, 1879), „Zur Rechtsgeschichte der röm. und german. Urkunde“ (deel I, Berlijn, 1880), „Beiträge zur Geschichte und Dogmatik der Wertpapiere“ (in der „Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht“, deel 22 en 23), „Deutsche Rechtsgeschichte“ (deel 1 en 2, Leipzig, 1887—1892), „Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechts“ (Stuttgart, 1894).

**Brunnow, Philipp**, graaf von, een Russisch staatsman, werd geboren te Dresden, den 31<sup>sten</sup> Augustus 1797. Hij stamde af van een adellijke familie uit Keerland en trad in 1818 als ambtenaar in Russischen dienst. Bij het uitbarsten van den oorlog tegen Turkije (1828) vergezelde hij het leger als hongerlijk ambtenaar en werd vervolgens als staatsraad geplaatst aan het ministerie van Britenlandsche Zaken te St. Petersburg. In 1839 werd hij gezant te Stuttgart en te Darmstadt en ging in den herfst van dat jaar naar Londen. Vooral door zijn invloed kwam het verdrag van den 15<sup>den</sup> Juli 1840 tot stand, waardoor voorleiepig de Oostersche kwestie werd opgelost. Door het scheepvaartverdrag van 1849 trachtte hij den handel met Engeland te bevorderen, terwijl de belangen van beide rijken gebaat werden door het Londensche protocol van den 8<sup>sten</sup> Mei 1852. Ten gevolge van de Oostersche verwikkeling werd hij teruggeroepen (1854), en in 1855 zag hij zich benoemd tot Russisch gezant bij den Bondsdag te Frankfurt. Hij vertrok in 1856 als gezant naar Berlijn en in 1860 als zoodanig weer naar Londen. Hij nam deel aan de conferentie in 1864, waar hij ijverig, maar zonder resultaat, opkwam voor de belangen van Denemarken. Gelukkiger was hij in 1870 bij de verbreking van het Pontusverdrag. *Brunnow* werd in 1871 tot graaf verheven, nam in 1874 zijn ontslag, woonde vervolgens te Darmstadt en overleed aldaar, den 12<sup>den</sup> April 1875.

**Brünnnow, Franz, Friedrich, Ernst**, een Duitsch astronoom, werd den 18<sup>den</sup> November 1821 te Berlijn geboren. Hij studeerde aldaar in de wiskunde, de sterrenkunde en de natuurkunde, promoveerde in 1843 met de dissertatie „De attractiæ moleculari“ en was vervolgens onder de leiding van *Encke* werkzaam aan de Berlijnsche sterrenwacht. In 1847 werd hij benoemd tot directeur der sterrenwacht Bilk bij Düsseldorf, in 1851 tot eersten observator aan de sterrenwacht te Berlijn en in 1854 tot directeur der nieuwe sterrenwacht te Ann-Arbor in Michigan. In die plaats en later te Albany, waar hij van 1861—1863 werkzaam was als onder-directeur, gaf hij de „Astronomical Notices“ uit. In 1863 keerde hij naar Europa terug en werd in 1866 keninklijk astronoom voor Ierland, hoogleraar in de astro-

nomie aan Trinity College en directeur der sterrenwacht te Dunsink bij Dublin. In 1874 nam hij zijn ontslag en overleed den 20<sup>sten</sup> Augustus 1891 te Heidelberg. Hij schreef behalve de bovengenoemde dissertatie nog, als beantwoording eener prijsvraag, het „Mémoire sur la comète elliptique de la Vice" (Amsterdam, 1849), verder „Tafeln der Flora" (Berlijn, 1855), „Tafeln der Victoria" (New-York, 1859), „Tafeln der Iris" (Dunblin, 1859) en „Lehrbuch der sphärischen Astronomie" (Berlijn, 1851; 4<sup>de</sup> druk, 1881).

**Bruno I.**, aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen, was de derde zoon van koning Hendrik I en een broeder van keizer Otto I. Hij werd geboren in 925, te Utrecht voor den geestelijken stand opgeleid en reeds in het jaar 940 door Otto I benoemd tot rijkskanselier en later tot aartskapelaan. Hij bracht orde in de kanselarij des konings en bevorderde de wetenschappelijke vorming der geestelijkheid. Hij onderrichtte zelf de jonge geestelijken en onderwees hen tevens in de wetenschappen. In 951 hief hij zijn broeder getrouw, toen deze strijd voerde met zijn zonen, vergezeld hem naar Italië, werd in het jaar 953 aartsbisschop van Keulen en in 954, na de afzetting van Koenraad, den oproerigen schoonzoon des keizers, hernoemd tot hertog van Lotharingen. Hoewel de onderwerping van den Lotharingischen adel hem veel moeite kostte, ondersteunde hij tevens Otto in het rijksbestuur, o. a. bij de benoeming der bisschoppen. Bij een bezoek aan Frankrijk, om twisten te beslechten tusschen zijn neven, overleed hij te Reims. Een goede levensbeschrijving is door zijn leerling *Ruotger* vervaardigd en opgenomen in: de „Monumenta Germaniae historica, Scriptores" (deel 4).

**Bruno van Querfurt**, ook wel *Bonifatius* genaamd, werd omstreeks het midden der 10<sup>de</sup> eeuw geboren, ontving zijn opvoeding te Maagdenburg, werd door Otto III medegenomen naar Rome en begaf zich daar, op aansporing van den heiligen Romuald, in een klooster. Hij wijdde zich aan de zending onder de Slaven, maar zijn werk werd bemerd door de twisten van Hendrik II met Boleslaw van Polen, zoodat hij zich langen tijd vrij nutteloos ophield in Polen, Hongarije en Rusland. Eindelijk gelukte het hem vasten voet te verkrijgen onder de Petschenegen en trachtte hij het werk van den heiligen Adalbert onder de Pruisen voort te zetten. Den 14<sup>den</sup> Februari 1009 stierf hij met 18 volgelingen den marteldood. Zijn gedenk-dag valt op den 15<sup>den</sup> October.

**Bruno van Keulen, de Heilige**, de stichter van de Orde der Karthiziers, werd geboren te Keulen omstreeks het jaar 1040, wijdde zich te Rheims aan de beoefening der wetenschappen, werd te Keulen kanunnik der Domschool en kanselier te Rheims. Van 1084 tot 1090 woonde hij met 6 metgezellen in de woeste bergkloof Chartreuse bij Grenoble en leidde er een leven van ontbering en onthouding. Dat is de grondslag geworden van de Orde der Karthiziers (Chartreusers). Zijn voormalige leerling, pater *Urbanus II*, riep hem in 1090 naar Rome. Bruno wees echter het hem aangeboden aartsbissdom van Reggio van de hand en stichtte in 1091 een nieuw Chartreuse bij Della Torre in Calabrië, waar hij in 1101 overleed. Hij werd in 1628 heilig verklaard,

en zijn gedenk-dag valt op den 6<sup>den</sup> October.

**Bruno, de Heilige**, werd omstreeks het jaar 1046 te Solero in Piemont geboren. Hij werd eerst kanunnik te Siëna, vervolgens in 1079 bisschop te Segni, in 1104 monnik in het klooster te Monte-Cassino, in 1107 abt aldaar, en kwam later weder aan het hoofd van het bisdom Segni, waar hij in 1123 overleed. Ook hij is heilig verklaard en zijn gedenk-dag wordt op den 18<sup>den</sup> Juni gerieerd. Zijn werken, grootendeels van exegetischen inhoud, zijn verzameld door *Bruno Brunus* (Rome, 1789—1791).

**Bruno**, een geschiedschrijver uit de 17<sup>de</sup> eeuw, was geestelijke te Maagdenburg en werkzaam in de kanselarij van den aartsbisschop *Werner*, een broeder van *Anno* van Keulen; na diens dood trad hij in dienst van den bisschop *Werner* van Merseburg en werd ten slotte kanselier van den tegenkoning *Herman*. Hij schreef in 1082 een „Historia belli saxonici" (1073—1081), die hij opdroeg aan den bisschop van Merseburg. Het werk is partijdig geschreven en bedoeld tegen *Hendrik IV*, maar is toch belangrijk wegens de merkwaardige mededeelingen en brieven, die het bevat. Het is uitgegeven in de „Monumenta Germaniae historica, Scriptores" (deel V).

**Bruno, Giordano**, een Italiaansch wijzeer, werd geboren in 1548 te Nola en voegde zich in 1563 bij de Orde der Dominikanen. Zijn verzet tegen sommige leerstukken zijner Kerk maakte, dat hij moest vluchten en in 1576 gaf hij het kloosterleven op. Van toen af leidde hij een onrustig leven en trok door geheel Europa, daar hij orenal verdacht werd gemaakt en vervolgd. Hij trok achtereenvolgens naar Genève, Lyon, Toulouse en Parijs. Daar had hij aanvankelijk succes, maar zijn werk leed schipbreuk, daar hij de mis niet wilde bezoeken. Hij begaf zich in 1583 naar Londen, waar hij enkele van zijn voornaamste werken nitgaf, hield zich in 1585 weer in Parijs op en vertrok in 1586 naar Marburg. Toen hem daar het houden van lezingen verboden werd, begaf hij zich naar Wittenberg, waar hij van 1586—1588 lezingen hield en hij zijn vertrek een vurige lofrede op *Luther* nitsprak. Gedurende de eerstvolgende jaren vertoefde hij te Praag, Helmstedt, Frankfurt a.d. Main en Zurich. In 1592 werd hij door den Venetiaanschen edelman *Mocenigo* naar Venetië onboden, om hem in de magische kunsten te onderwijzen. Spoedig daarna echter klaagde *Mocenigo*, die zich door hem bedrogen achtte, *Bruno* aan bij de Inquisitie. Hij werd naar Rome gebracht, 7 jaar gevangen gehouden en, daar hij weigerde zijn overtuiging op te geven, den 17<sup>den</sup> Februari 1600 op het Campo di Fiore te Rome verbrand. Op hetzelfde pleis werd den 9<sup>den</sup> Juni 1889 onder groote feestelijkheden een gedenkteeken voor hem onthuld.

De leer van *Giordano Bruno* is een pantheïstische. De Godheid is de oorspronkelijke stof, het onstoffelijk en bovenzinnelijk beginsel van alle lichamelijke en onstoffelijke dingen, de bron en oorsprong van alle vormen, de algemeene zelfstandigheid en kracht, het algemeene verstand, de ziel en het leven des heelals. Dat oorspronkelijk wezen, zich van eeuwigheid in ruimte en tijd ontwikkelend, schept de groote verscheidenheid der voorwerpen, maar kent voor zichzelf geen

getal of maat. Het doet nit de stof vormen verengen en deze tot stof wederkeeren. Daar God geen samenstel of verscheidenheid in zichzelf kent, zoodat zijn wezen, zijn macht, zijn handelen, zijn wijsheid, zijn wil één zijn, zoo kenmerkt zich het godsbestuur zoowel door verstand en vrijheid, als door een onveranderlijke noodzakelijkheid. Het heet, uit God voortkomende, is een spiegel van zijn oneindige goedheid en almacht, een zichtbaar beeld van zijn inwendig wezen. Alle voorwerpen bevatten een vonk van zijn geestelijk bestaan; daarom wordt in alle een levenskiem gevonden, die zich onder bepaalde omstandigheden in de gedaante van planten of dieren ontwikkelt. *Jacobi* en *Schelling* en vooral *Steffens* hebben de herinnering aan dezen wijsgeer verlevendigd. Tot de voornaamste werken van *Bruno* behooren: „*Della causa, principio e uno*” (Venezia, 1584), „*Del infinito, universo e mondi*” (Venezia, 1584), „*De triplici minimo*” (Frankfort, 1591). Terens schreef hij eenige werken over geheugenleer en geschriften van mystieken, satiriek en astronomischen aard, eenige gedichten en een blijspel, getiteld „*Il candelajo*” (1582). De origineele uitgaven van zijn werken zijn zeer zeldzaam; de Italiaansche vertaling er van is uitgegeven door *Wagner*, met een biografische inleiding (2 dln., Leipzig, 1830), en door *de Lagarde* (2 dln., Göttingen, 1888); een deutsche uitgave is bewerkt door *Kuhlenbeck* (Leipzig, 1890). Zie *Plumptree*, „*Life and works of Giordano Bruno*” (2 dln., Londen, 1884), *Louis*, „*Giordano Bruno, seine Weltanschauung und Lebensauffassung*” (Berlijn, 1900).

**Bruno, Hendrik**, een Nederlandsch schrijver en dichter, was conrector te Hoorn en overleed aldaar in April 1664. Hij heeft vertalingen geleverd van de Psalmen, van de „*Eclogae*” van *Virgilius*, van het boek *Joh. den Prediker*, de Spreuken, het Hooge Lied, enz., benevens „*Mengelmoes van Verscheide Gedichten*” (1606).

**Brunow, Ludwig**, een Duitsch heeldhouwer, werd te Lutheran in Mecklenburg-Schwerin geboren, den 9den Juli 1843. Hij was eerst meubelmaker, bezocht in 1866 de bouwacademie te Berlijn en studeerde aldaar verder van 1867—1869 aan de Kunstacademie. Van 1871 tot 1876 vervaardigde hij, behalve enkele portretbustes, waaronder die van *von Moltke*, de groepen: „*Der Liebesbote*” en „*Erfüllter Traum*” en tevens nog den *Pegasus* voor den stadsschouwburg te Frankfurt a. d. M. In 1875 voltooide hij het bronzen standbeeld van *von Moltke* voor zijn gedenksteen te Parchim. Na verscheidene studiereizen in Italië kreeg hij de opdracht, bronzen standbeelden te maken van koning *Friedrich I* en *Friedrich Wilhelm II* voor de „*Herrscherhalle*” van het „*Zenghaus*” te Berlijn. In 1886 vervaardigde hij het gedenkbeeld voor den componist *Kücken* te Schwerin en dat van den Afrikareiziger *Pogge* te Rostock, benevens een standbeeld van *Gustaf Adolf* te Lützen. In 1897 voltooide hij het Bismarckmonument voor Elberfeld en den 25den Augustus 1900 werd te Erfurt het door hem gemodelleerde ruiterstandbeeld van keizer *Wilhelm I* onthuld.

**Brun-Rollet, Antoine**, een Fransch Afrikareiziger, werd te Saint-Jean de Maurienne geboren in het jaar 1810. Ten tijde van de groote Nijlex-

peditie onder *Mohamed Ali* was hij consul in Khar-toem, vestigde in 1844 een van de eerste ivoorstations in het paasepende gebied van den Boren-Nijl, voer in 1856 den Bahr-el-Ghazal op tot Mesjra-er-Rek en gaf het eerste nauwkeurig verslag nit over den loop van deze rivier. Het gelukte hem evenwel niet Daarvoor te bereiken en hij overleed in 1858 te Khar-toem. *Brun-Rollet* heeft uitgegeven: „*Le Nil blanc et le Soudan*” (Parijs, 1855). Verdere mededeelingen over zijn reizen zijn vervat in „*Petermann's Mittheilungen*” (1855, 1856 en 1857 en in het Supplement deel 2), alsmede in het „*Bulletin de la Société de Géographie de Paris*”, III (Deel 4, 1852).

**Bruns, Victor von**, een Duitsch heekkundige, werd geboren te Helmstedt, den 9den Augustus 1812. Hij studeerde in Brunswijk, Tübingen, Halle en Berlijn in de medicijnen en vestigde zich gedurende den zomer van 1837 als geneesheer te Brunswijk. Hier werd hem het onderricht in de algemeene anatomie en de leiding der oefeningen in het prepareren opgedragen, en hij aanvaardde in 1839 de betrekking van leeraar in de ontleedkunde aan het anatomisch-chirurgisch college aldaar. Hij schreef een „*Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen nach eigenen Untersuchungen*” (1841), bepaalde zich vervolgens tot de heekkunde en werd in 1843 benoemd tot gewoon hoogleraar in die wetenschap te Tübingen. In 1855 werd hij in den adelstand verheven en overleed den 18den Maart 1883 te Tübingen. De voornaamste werken van *Bruns* zijn: „*Handbuch der praktischen Chirurgie*” (Deel 1 en 2, Tübingen, 1854—1860), „*Die Laryngoskopie und laryngoskopische Chirurgie*” (1865, met atlas), „*Chirurgische Heilmittellehre*” (1868—1873), „*Arzneipoperationen*” (1869), „*Die Galvano-Chirurgie*” (1870), „*Die galvanokaustischen Apparate und Instrumente*” (1878) en „*Die Amputation der Gliedmassen durch Zirkelschnitt mit vordern Hautlappen*” (1879).

**Bruns, Karl Georg**, een Duitsch rechtgeleerde, werd geboren te Helmstedt, den 24sten Februari 1816. Hij studeerde te Göttingen, Heidelberg en Tübingen in de rechten, was gedurende korten tijd advocaat te Brunswijk, vestigde zich als priva doceent in 1839 te Tübingen, werd er in 1844 buitengewoon hoogleraar en later achtereenvolgens gewoon hoogleraar te Rostock, Halle, Tübingen en Berlijn, waar hij den 10den December 1880 overleed. Hij schreef: „*Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart*” (Tübingen, 1848), „*Fontes juris Romani antiqui*” (1860; 6de druk, Freiburg, 1893), „*Das Wesen der bona fides bei der Ersitzung*” (Berlijn, 1872), „*Die Besitzklagen des römischen und heutigen Rechts*” (Weimar, 1874) en „*Syrisch-römisches Rechtshandb. aus dem 5. Jahrh. n. Chr.*” (met *Sachau*, Leipzig, 1880).

**Bruns, Heinrich**, een Duitsch sterrenkundige, werd geboren te Berlijn, den 4den September 1818. Hij studeerde in zijn geboorteplaats in de wis-, natuur- en sterrenkunde, was van 1872—1873 geplaatst aan de sterrenwacht te Poelkowa, vervolgens van 1873—1876 aan die te Dorpat, werd in 1876 buitengewoon hoogleraar in de sterrenkunde te Berlijn en in 1882 gewoon hoogleraar in de astronomie en directeur van de sterrenwacht te Leipzig. Hij schreef: „*Ueber die Perioden der ellip-*

tischen Integrale erster und zweiter Gattung" (Dorpat, 1875), „Die Figur der Erde" (Berlijn, 1878) „Über eine Aufgabe der Ausgleichungsrechnung" (Leipzig, 1886), enz.

**Brunswijk** (zie de kaart Hannover, Sleeswijk-Holstein, Brunswijk en Oldenburg), een hertogdom in het noorden van Duitsland, is gelegen tusschen 51°33'38" en 53°0'48" N.Br. en 8°55'—11°27' O.L. van Gr., bestaat uit de 3 groote deelen Brunswijk-Wolfenbüttel-Helmstedt, Gandersheim-Holzminden en Blankenburg, en 6 kleine enclaven, en grenst aan de Pruisische gewesten Hannover, Westfalen en Saksen, alsmede aan het vorstendom Waldeck-Pyrmont en aan Anhalt. De zes kleine, in de Pruisische provinciën Hannover en Saksen liggende enclaven, zijn de ambten Thedinghausen, Harzburg en Kalvörde, benevens de gemeenten Bodenburg, Olsburg en Ostharingen. Het vroegere zoogenaamde „Communion-Harzgebied" werd in 1874 tusschen Pruisen en Brunswijk verdeeld, maar de inkomsten van den wijnbouw en der smeltovens komen voor  $\frac{1}{2}$  aan Pruisen en voor  $\frac{1}{2}$  aan Brunswijk.

**Natuurlijke Gesteldheid.** Het noordelijk deel van het hertogdom bestaat grotendeels uit golvend hennelland, dat overgaat in de Noord-duitsche laagvlakte en wel in de Lüneburger Heide. Het zuidoostelijk deel wordt ingenomen door den Harz, is dus bergland, het westelijk deel is heuvelachtig, hier en daar slechts golvend en strekt zich uit langs den voet van den Harz en den Solling. Ongeveer 40% van de oppervlakte bestaat uit bergland, 40% uit hennelland en 20% uit laagland. In het bergland verheffen zich de Wurmberg (908 m.) en de Achtermannshöhe (926 m.), verder het Elmwald, waarvan de hoogste top 290 m. bereikt, de Fallstein (275 m.), de Lichtenberge (264 m.), de Afte (222 m.), enz. In het westelijk gedeelte van het land bereikt het Wesergebergte met den Ith een hoogte van 390 m., de Solling of Ahrensberg is 474 m. hoog.

Brunswijk behoort voor het grootste deel tot het stroomgebied der Wezer, die door het distrikt Holzminden en het amt Thedinghausen loopt en waarin de Leine, Innerste, Oker, Faise, Aller en Eyther uitstroomen. De Ohre, Bode, Zorge en Wieda voeren hun water naar de Elbe. Geneeskrachtige bronnen worden gevonden te Seesen, Gandersheim, Harsburg en Helmstedt. Het klimaat is in de noordelijke streken zacht, in de bergstreken van het zuiden des winters ruw en koud, in den herfst en de lente vochtig. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt in de stad Brunswijk 8,33° C.

**Bevolking.** Het hertogdom beslaat een oppervlakte van 3072 v.km. Daarvan bestaat 1882 v.km. uit akkerland en tuinen, 436 v.km. uit weiland en 1095 v.km. uit bosch. Het aantal inwoners bedroeg (1900) 464333 en wel 230288 mannelijke en 234045 vrouwelijke personen, die over 14 steden met te zamen 214085 inv., en 443 gemeenten verspreid zijn. Daaronder waren: 432570 Lutherischen, 4406 Gereformeerden 24175 R. Katholiken, 1271 personen, behoorende tot andere Christelijke secten, 1824 Israëlieten en 87 personen behoorende tot geen kerkgenootschap.

**Voortbrengselen en middelen van bestaan.** Deze zijn verschillend al naar de gesteld-

heid van den bodem. In het vruchtbare laagland en hennelland bloeit de landbouw, in den Harz daarentegen en in het amt Thedinghausen treedt de veeteelt op den voorgrond. Veel tuinbouw treft men in den omtrek der steden Brunswijk en Wolfenbüttel aan. Van belang is tevens de teelt van asperges en van andere groenten, die geconserveerd worden. Ooft groeit bijna overal, en langs de meeste straatwegen zijn ooftboomen geplant. Het aantal vruchtboomen bedroeg dan ook in 1900 1357663, waaronder 508611 appelboomen. Tot bevordering van den landbouw bestaan er een centrale en 22 plaatselijke landbouwwereenigingen. De boschenlucht wordt er bevorderd door een boschbouwprefectuur. Na 1883 is de schapenteelt achteruitgegaan, maar overigens gaat de veeteelt voort. Vooral de paardenfokkerij bloeit zeer, dank zij de bemoeiingen der paardenfokkerij-vereeniging. In het amt Thedinghausen fokt men voornamelijk het Hannoversche, in alle overige deelen van het land, met uitzondering van den Harz, het zware Ardennerras. In Brunswijk bestaat een landstoeiterij met 42 hengsten en in Harzburg een beroemde stoeiterij der hertogelijke hofhouding voor het fokken van ras- en renpaarden.

De mijnbouw is vooral in den Harz van groote beteekenis. In 1901 leverde deze op: 1437314 ton bruinkool, 58281 ton asphalt, 226485 ton ijzererts en 635 ton loderts, ter gezamenlijke waarde van ongeveer 5 miljoen gulden. Verder werd er geproduceerd: 58214 ton steenzout, 83009 ton kainiet, 124968 ton andere kalizouten, ter gezamenlijke waarde van ruim 2 miljoen gulden. Daarenboven werden er 17878 ton keukenzout en 23971 ton chloorkalk uit den bodem gehaald. Belangrijke steengroeven vindt men in het distrikt Helmstedt en te Königslutter, verder in het amt Lutter aan den Barenberg. Beroemd zijn de groeven van bonte zandsteen van den Solling in het distrikt Holzminden en die van graniet in het Okerdal. Bovendien levert de bodem nog op: kalk, gips, marmar, albast, porselein- en pijpaarde, enz. Door de smeltovens werd in 1901 geproduceerd: 31577 ton ruwijzer, 5124 ton lood, 1580 ton koper, 11286 kg. zilver, 85 kg. goud, 19290 ton zwavelzuur en 6148 ton koper-, ijzer- en zinkvitriool. In het geheel waren in de mijnen en de smelterijen ongeveer 6306 arbeiders aan het werk. De industrie levert verder nog op: sniker, chichorei, tabak, papier, zeep, strohoeden, machines, salmiak, chemicaliën (in Brunswijk en Schöningen), houtstaf voor papierbereiding, buskruit en lucifers (in den Harz), naaimachines, handkasten, piano's, conserven (in Brunswijk en Wolfenbüttel), hontrafen (in den Harz), cement, asphalt, glas, porselein (te Fürstenberg), enz. Vlas- en jutespinnerijen vindt men te Brunswijk, Wolfenbüttel en Vechelde, hierbrouwerijen vooral in Brunswijk; in het geheel zijn er 32 beetwortelsuikerfabrieken, die in 1900—1901 produceerden: 896431 ton suiker en 22737 ton melasse. Verder vindt men er 30 branderijen, die 17165 H.L. alkohol produceerden en in het geheel 61 hierbrouwerijen met een productie van 644000 H.L.

De handel bloeit vooral in de steden Brunswijk, Wolfenbüttel, Helmstedt, Holzminden en Blankenburg. In Brunswijk hebben jaarlijks 2

missen plaats, die echter in belangrijkheid verminderen. De voornaamste uitvoerartikelen van het land zijn: juteartikelen, garens, asphalt, kleurstoffen, roode leemaarde, kalk, cement, cichorei, suiker, bier, conserven, bont, machines, piano's, naaimachines, ijzerwaren, zandsteen, chemicaliën, worst, honingkoeken, enz. Ook de doorvoer- en expeditiehandel is belangrijk. Brunswijk bezit in het geheel 514 km. spoorweg. In het filiaal van de Rijksbank bedroeg de omzet in 1901: 984539300 mark, terwijl daarenboven de Brunswijksche bank een omzet had van 1155712875 mark. Deze laatste bank heeft tevens het recht om banknoten uit te geven.

**Intellectueele ontwikkeling.** Deze verkeert in gunstigen toestand. Het toezicht op de hogere inrichtingen van onderwijs, gymnasia, enz. is volgens de wet van den 25<sup>ten</sup> April 1876 opgedragen aan de opperschoolcommissie. De lands-hoogeschool bevindt zich te Göttingen, die tevens de ondersteuningsfondsen ontvangen heeft van de in 1809 opgebeven universiteit van Helmstedt. Andere belangrijke onderwijsinrichtingen zijn nog: de technische hoogeschool te Brunswijk, 6 gymnasia, een reaalgymnasium, een seminarium te Wolfenbüttel, een hogere burgerschool te Brunswijk, een bouwkundige school te Holzminden, een landbouwschool te Helmstedt, 4 hogere meisjesscholen, 2 kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, enz. Tevens zijn er nog vakscholen voor de suikerindustrie en een drogistenacademie te Brunswijk. De beroemde landsbibliotheek te Wolfenbüttel is één van de beste wetenschappelijke verzamelingen van Duitsland. Belangrijk wat betreft het bezit van kunstschaten, is ook het hertogelijk museum, in de stad Brunswijk, met een uitstekende schilderijenverzameling. Men vindt een krankzinnigengesticht te Königslutter, een idiotenschool te Neu-Erkerode en een blindeninstituut in de stad Brunswijk. Verder is er nog een inrichting voor scrofuleuze kinderen in Harzburg, een inrichting voor longlijders te Stiege in den Harz en een opvoedingsschool voor verwaarloosde kinderen te Bevern.

**Bestuur.** Het bestuur van den staat is constitutioneel-monarchaal en berust op de herbaalderlijk gewijzigde grondwet van den 12<sup>den</sup> October 1832. De troon is erfelijk in de mannelijke lijn van het geheele geslacht Brunswijk-Lüneburg en gaat na het uitsterven der mannelijke nakomelingen over op de vrouwelijke lijn. De vorst wordt met het voleindigen van het 18<sup>de</sup> jaar meerderjarig en draagt den titel van hertog van Brunswijk en Lüneburg. Den 18<sup>den</sup> October 1884 stierf de andere lijn Brunswijk-Wolfenbüttel uit, waarop de regering, volgens de wet van den 16<sup>den</sup> Februari 1879 voorloopig aan een regentschapsraad werd opgedragen. Den 21<sup>sten</sup> October 1885 werd eenstemmig prins Albrecht van Pruisen tot regent gekozen, die den 2<sup>den</sup> November der regering aanvaardde.

De bevolking wordt vertegenwoordigd door de „Stenden van het hertogdom“. Dit college oefent de wetgevende macht nit door middel der stendevergadering, die elke twee jaren bijeengeroepen wordt, en in den tusschentijd door den „Landesausschuss“, die uit 7 van hare leden bestaat. De landdag telt 48 afgevaardigden, waarvan 15

indirect worden gekozen door de steden en gemeenten, 2 door de Protestantische geestelijkheid, 4 door de grootgrondbezitters, 3 door de hoogstaangeslagenen in de bedrijfsbelasting, 4 door de wetenschappelijke personen en 5 door de hoogstaangeslagenen in de inkomstenbelasting. Voor alle kiesgerechtigden bestaat kiesdwang. De leden worden gekozen voor den tijd van 4 jaar. Er is een staatsministerie, dat bestaat uit een afzonderlijke afdeeling van het College van Financiën is belast met het toezicht op de Lands-bank van leening en op de publieke landsspaarbanken.

Voor het binnenlandsch bestuur is het land verdeeld in 8 „kreiskommunalverbände“. Bestuursgeschillen worden beslist door een administratieve rechtbank nit 5 leden bestaande. Voor de arbeidsverzekering bestaat een Landsverzekeringsbank en een scheidsgerecht in de stad Brunswijk.

De begroting, die over 2 jaren loopt, bedroeg voor 1902—1904, zoowel voor uitgaven als inkomsten: 32388000 mark. Daarnaast bestaat nog een klooster- en studiefonds, waarvan de opbrengst, te zamen met een subsidie van de regering, alleen wordt gebruikt voor de Kerk en het Onderwijs. Van 1902—1904 bedroegen de inkomsten van dat fonds 2841200 mark. De schuld bedroeg in 1902: 27709562 mark.

Volgens de militaire conventie met Pruisen van den 18<sup>den</sup> Maart 1886 heeft Brunswijk geen afzonderlijk leger meer. De voormalige Brunswijksche troepen zijn nu ingedeeld bij het Pruisische leger; de landsregent heeft den titel van commandeerend generaal. Met uitzondering van 1 bataillon liggen de troepen echter te Brunswijk in garnizoen.

Het hertogdom zendt 3 afgevaardigden naar den Rijksdag en heeft in den Bondsraad 2 stemmen.

**Geschiedenis.** Het tegenwoordige hertogdom Brunswijk was vroeger een deel van de Welfsche allodiale goederen in Saksen, die door Hendrik den Leeuw werden bebouden bij zijn val in het jaar 1181. Door zijn zonen Hendrik, Otto en Wilhelm werden deze in 1203 onder elkander verdeeld, waarbij Otto (de latere keizer Otto IV) Brunswijk verkreeg. Toen deze in 1218 kinderloos overleden was, betwistte keizer Frederik II, die het erfopvolgingsrecht gekocht had van de dochters van Hendrik, het land aan Otto het Kind, den zoon van Wilhelm, tot dat hij in 1235 uit Brunswijk en Lüneburg een hertogdom vormde en Otto, als rijksvorst, daarmede beleende. Diens zonen Albrecht en Johan verdeelden het land in het jaar 1287, waarbij Albrecht de landen Brunswijk, Kalenberg en Göttingen kreeg en Johan Lüneburg met de steden Hannover en Celle. De stad Brunswijk bleef daarbij in gemeenschappelijk bezit.

Albrecht werd de stichter van de andere Brunswijksche linie, Johan van de andere Lüneburgsche linie, die weer uitstierf met Johan's kleinzoon Wilhelm in het jaar 1369. De andere Brunswijksche lijn splitste zich na den dood van Albrecht (1279) in de 3 takken: Grubenhagen, Göttingen en Wolfenbüttel. De eerste bestond tot 1586; tot deze lijn behoorde hertog Philip I, die

de Hervorming invoerde en deel nam aan het Smalkaldisch Verbond en hertog *Ernst*, die gevangen genomen werd in den slag bij Mühlberg (1547). De lijn Göttingen stierf in 1463 niet met *Otto* den *Eenooigige*. De lijn Wolfenbüttel kreeg in 1369 onder *Magnus II Torquatus* ook Lünenburg, maar zijn zonen verkregen dit land eerst na een strijd met de hertogen van Saksen-Lauenburg. Nadat *Frederik* in het jaar 1400 bij Fritslar verslagen was door den graaf van Waldeck, verdeelden zijn broeders *Bernhard* en *Hendrik* het land, waarbij de eerste Lünenburg ontving. De zonen van *Hendrik* dwongen in 1428 hun oom *Bernhard*, om dit te verwisselen tegen Brunswijk. Zoo werd *Bernhard* de stichter van de midden-lijn Brunswijk-Lünenburg en *Hendrik* van de midden-lijn Brunswijk. Deze laatste lijn stierf niet in het jaar 1634. Een van de afstammelingen uit deze lijn, n.l. *Julius* (1568—1589), voerde de Hervorming in zijn land in en stichtte de universiteit te Helmstedt. Uit de middenste lijn Brunswijk-Lünenburg regeerden na den dood van *Bernhard I* diens zonen *Otto de Hinkende* en *Frederik de Vrome* gemeenschappelijk, en na den dood van *Otto* (1446) *Frederik* alleen. Een telg uit dit huis was *Ernst de Belijder*, die de Augsburgsche confessie ondertekende en deel nam aan het Smalkaldisch Verbond. Toen in 1636 *Augustus* aan de regeering kwam, die Wolfenbüttel reeds geërfd had in 1635, kreeg de regeerende lijn den naam Brunswijk—Wolfenbüttel. Na *Augustus* regeerde zijn zoon *Rudolf Augustus* en na diens dood (1704) zijn broeder *Ulrich*. Deze werd in 1714 opgevolgd door zijn oudsten zoon *Augustus* en deze door zijn jongeren broeder *Lodewijk Rudolf*. Toen deze in 1735 zonder zonen overleed, volgde *Ferdinand Albrecht II* van de Bevern'sche linie hem op, welke linie gesticht was door een der zonen van *Augustus*. Nog in hetzelfde jaar werd hij opgevolgd door zijn oudsten zoon *Karel* (1735—1780). Deze verplaatste zijn residentie naar Brunswijk en stichtte het Collegium Carolinum. Gedurende den Zevenjarigen Oorlog vochten 6000 man Brunswijksche troepen in het Engelsch-Hannoversche leger tegen Frankrijk, en dientengevolge werd Brunswijk in de jaren 1757 en 1761 herig geplunderd door de Franche troepen. Bovendien belaste *Karel* door zijn pronkzucht het land met een schuld van ongeveer 12 miljoen thaler, die hij trachtte te verminderen door het verhuuren van zijn troepen aan Engeland voor den oorlog in Amerika. Onder zijn opvolger *Karel Wilhelm Ferdinand* (1780—1806) werd de financiële toestand verbeterd en kwam het land weer enigszins tot hooft. Hij werd als opperbevelhebber van het Pruisische leger in den slag bij Austerlitz doodlijk gewond en overleed in 1806 te Ottensen bij Altena. *Napoleon I* voegde nu het hertogdom bij het nieuwe koninkrijk Westfalen, maar na den slag bij Leipzig kwam het oude huis weer aan de regeering.

*Frederik Wilhelm*, de jongste zoon van hertog *Karel Wilhelm Ferdinand*, om sedert 1805 hertog van Oels, dat hij van zijn oom geërfd had, aanvaardde in 1815 de regeering van Brunswijk. Hij sneuvelde in den slag van Waterloo (16 Juni 1815) en liet twee minderjarige zonen, *Karel* en *Willem*, achter.

Den 7<sup>den</sup> Juli 1815 aanvaardde de prins-regent van Engeland, de latere koning *George IV*, de voogdijschap over den oudsten zoon *Karel*. Deze gaf de leiding van 's lands zaken in handen van den graaf *Münster-Ledenburg*, die deze van Londen uit regelde. Zij duurde 7 jaren, en in dien tijd werden de geldelijke zaken aanmerkelijk verbeterd en zag het volk zich in het bezit gesteld van een grondwet, op het fundament der oude voorrechten afgetrokken. De jonge vorst *Karel*, den 30<sup>sten</sup> October 1823 het bestuursaanvaardende, volgde echter een geheel anderen weg. Hij weigerde de grondwet te erkennen en regeerde geheel willekeurig, zoodat het land sterk achteruit ging. Herhaaldelijk aangemaand de grondwet te erkennen, weigerde hij dit steeds. De gedeputeerden van den Landdag besloten, de Stenden bijeen te roepen, en deze beklagden zich bij den Bondsdag over den hertog wegens zijn willekeurige afschaffing der grondwet. Den 7<sup>den</sup> September 1830 kwam het volk in opstand en stak het residentieslot in brand, waarop de vorst vluchtte. Eerst aanvaardde, met zijn toestemming, zijn broeder *Willem* voorloopig de regeering; doch nadat hertog *Karel* onberoerd was verklaard, om in Brunswijk regeeringsrechten uit te oefenen, werd *Willem* er plechtig gehuldigd, den 25<sup>sten</sup> April 1831, na vooraf de grondwet bezworen te hebben. De grondwet werd hersteld en in 1832 gewijzigd. Door den tweeden Landdag (1830—1837) werden de fendale rechten afgeschaft en een som gelds toegestaan voor den aanleg van een spoorweg van Brunswijk naar Harzburg. In 1837 sloten eenige deelen van het land zich aan bij het Duitse Tolverbond, en den 19<sup>den</sup> October 1841 werd het grootste deel van het land daarin opgenomen. De volksbeweging van het jaar 1848 strekte zich iusschen ook uit tot Brunswijk. De regeering sloot zich aan bij het streven naar eenheid der Duitse natie. Tevens werden spoedig een aantal vrijzinnige wetten tot stand gebracht, zoals die over de openbaarheid der rechtspleging, afschaffing van de censuur, over het recht van vereniging, enz. In 1849 kwam een militaire conventie met Pruisen tot stand. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde en oorlog voerde tegen Oostenrijk, poogde Brunswijk zich aanvankelijk onzijdig te houden. In de zitting van den Bondsdag van den 14<sup>den</sup> Jnni 1866 had Brunswijk gestemd tegen het mobilisatievoorstel, maar spoedig daarna stelde het zijn troepen ter beschikking van den koning van Pruisen. Den 4<sup>den</sup> Augustus trad het niet den Duitschen bond en den 18<sup>den</sup> Augustus stemde het in met de oprichting van den nieuw te vormen Noordduitschen Bond.

De hooge leeftijd van den ongenuwden, kindloozen hertog maakte het dringend noodig, dat de reeds sedert 1806 hangende kwestie der erfopvolging geregeld werd. Dit geschiedde bij de wet van den 16<sup>den</sup> Februari 1870. Hertog *Wilhelm* overleed den 18<sup>den</sup> October 1884 op zijn slot Sibyllenort in Silezië. Met hem, daar ook zijn verdreven broeder hertog *Karel* ongenuw was, stierf het regeerende huis niet. *Ernst August van Cumberland*, de zoon van den in 1878 gestorven koning van Hannover, was wel is waar de wettige troonopvolger, maar daar hij zijn aanspraken op den troon van Hannover niet wilde prijsgeven,

kwam hij niet in aanmerking voor den Brunswijkschen troon. De regeering werd opgedragen aan een regentschaperaad, die door den Duitschen keizer en door den Bondsraad werd erkend. De Brunswijksche landdag keurde daarna de besluiten van het ministerie omtrent de erfopvolging goed. Op voorstel van den rijkskanselier beëliste de Bondsraad den 2<sup>den</sup> Juli 1885, dat de regeering van den hertog van *Cumberland* in Brunswijk wegens zijn hooning tegenover Pruisen niet in overeenstemming was met de bondsverdragen en de rijksgrondwet. Dit voorstel was reeds den 30<sup>den</sup> Juni door den Brunswijkschen landdag goedgekeurd. Den 21<sup>sten</sup> October 1885 werd daarop prins *Albrecht van Pruisen* tot regent gekozen, die deze waardigheid aannam. Den 24<sup>sten</sup> Maart 1886 kwam de militaire conventie met Pruisen tot stand. In 1899 werd de grondwet nogmaals gewijzigd en vastgesteld, dat de afgevaardigden naar de landsvergadering om de 4 jaar zullen aftreden en de begroting teruggebracht van drie op twee jaar. Een nieuwe wet omtrent de regeling van het regentschap kwam in 1902 tot stand.

**Brunswijk**, de hoofdstad van het evenzoo genoemde hertogdom, ligt in een vruchtbare vlakte aan de Oker, op 52°16'19" N.Br. en 10°32' O.L. v. Gr., 83 m. boven den zeespiegel. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 8.33°C., de jaarlijksche neerslag 748 mm. De stad telde in 1900 128,226 inw., een aantal dat sedert 1895 met 13088 personen was toegenomen en volgens de jongste volkstelling (1905) tot 136,423 gestegen was. Zij is een onafhankelijke stad, hoewel hare vestingwerken in 1797 voor plantsen hebben plaatsgemaakt. De fraaiste daarvan



Wapen van  
Brunswijk.

zijn het hertogelijk park en het Spoorwegpark. Het hoofdverkeer heeft plaats op de Altstadt-, Kohl- en Hagenmarkt, den Bohlweg en den Steinweg. In het oostelijk deel der hutenstad vindt men talrijke villa's. Op de Bangplatz staat de ijzeren leeuw, die daar in 1166 door *Hendrik den Leeuw* werd opgericht (in 1858 hernieuwd); op de Altstadtmarkt bevindt zich een fontein uit het jaar 1408 (hernieuwd in 1847), de Hagenmarkt heeft een standbeeld van *Hendrik den Leeuw*, de Schloßplatz ruitersstandbeelden van de hertogen *Karel Wilhelm Ferdinand* en *Friedrich Wilhelm*. Op den Monumentsplatz staat een 12 m. hooge, ijzeren obelisk, ter herinnering aan deze beide hertogen. Verder vindt men er een standbeeld van *Lessing* op het Lessingplein en op de Siegesplatz een monument voor de gevallen van 1870—1871. Op het Wilhelmplein bevinden zich het paleis van Justitie en het hoofdhoofden van politie, op het St. Leonhardsplein staat een gedenktoeken voor *Schill*. Bovendien zijn er nog gedenktekenen voor den wiskundige *Gauss*, voor den componist *Franz Abt* en verder een bronzen standbeeld van *Bagenhagen* voor het westelijk portaal der Broederkerk in 1902, een ruitersstandbeeld van hertog *Willem* in 1904 voor het oostelijke front van den burcht onthuld.

Onder de 11 kerken zijn de voornaamste: de

domkerk of St. Blasius-kerk, van 1173—1188 door *Hendrik den Leeuw* in Romaanschen stijl begonnen en in 1194 voltooid, met een nieuwe doopkapel (1892), een grafkelder, waar sedert 1681 de leden van het vorstehuis zijn bijgezet, wand-schilderingen van *Johannes Gallicus*, grafmonden van den stichter en zijn gemalin, uit de 13<sup>de</sup> eeuw, en van keizer *Otto IV*; verder de Martinikerk van 1180—1190, in de 2<sup>de</sup> helft der 13<sup>de</sup> eeuw in Gotischen stijl vergroot, gerestaureerd van 1897—1899, met de prachtige laat-Gotische Annakapel (1434) en rijk versierde portalen; de Katharinakerk, met talrijke grafmonden, en de Broederkerk, met een altaar van hontsnijwerk uit de 14<sup>de</sup> eeuw. De vroegere Egidienkerk, in Gotischen stijl, thans Egidienhal genaamd, wordt gebruikt voor tentoonstellingen, concerten, enz. De synagoge, in Moorsch-Byzantijnschen stijl, werd in 1875 door *Uhde* gebouwd. Van de profane gebouwen is het meest merkwaardige het residentieslot, na den brand van 1890 in Renaissance-stijl opgetrokken volgens de plannen van *Ottmer* en na den brand van 1865 bijna geheel opnieuw gebouwd. Het Altstadt-stadthuis, in Gotischen stijl gebouwd (1250—1668), bestaat uit twee rechthoekige vleugels, waarin de standbeelden van de Saksische vorsten en hunne gemalinen, van *Hendrik I* af tot *Otto het Kind* prijken. De hofburch van *Hendrik den Leeuw*, van 1150—1160 gebouwd op de plaats van den hofburch Dankwarderode; onder den naam „Mothaus“ diende het gebouw later voor de hertogelijke hofhouding en nog later als kazerne. In 1873 werd het door brand beschadigd, maar weer gerestaureerd. Verdervallen nog te vermelden: een oude waag, een lakenhal uit het jaar 1590 van *Magnus Klinge* en *Balzer Kirchner*, die in 1877 gebouwde technische hoogeschool, het nieuwe hertogelijk museum, van 1883—1887 gebouwd volgens de plannen van *Oskar Sommer* en het groote ziekenhuis, van 1898—1899 door *Pfeifer* gebouwd voor een bedrag van 1½ miljoen gulden. Voor de verbouwing van den Hofschouwburg stond de landdag in 1900 een bedrag toe van 700,000 gulden. Tevens vindt men er nog talrijke oude gevels, met hontsnijwerk versierd, dat in den laatsten tijd opnieuw met bonte kleuren beschilderd is, en talrijke nieuwe openbare gebouwen. Buiten de Augustuspoort liggen de hutenverhlijven van den hertog van *Cumberland-Richmond* (1768) en in de nabijheid het stedelijk Bürgerpark.

De stad wordt bestuurd door een opperburgemeester, die voor levenslang is benoemd. De stedelijke waterleiding dateert reeds van het jaar 1864 en een vaste handweer van 1875, terwijl een nieuwe waterleiding sedert kort voltooid is.

Brunswijk is de zetel van de voornaamste bestuurscolleges des lands, terwijl ook het oppergerechtschap, dat vroeger te Wolfenbüttel gevestigd was, zich thans hier bevindt. De technische hoogeschool werd er in 1745 door hertog *Karel I*, op raad van den abt *Jerusalem* gesticht, onder den naam *Collegium Carolinum*. Sedert 1872 heeft zij een academische inrichting en sinds 1877 telt zij 6 afdelingen, met 38 professoren, 5 doctoren, 10 assistenten en 496 studenten in het jaar 1900. Op onderwijsgebied is er verder het hertogelijk gymnasium Martino-Katharinum, in

1828 ontstaan door de vereeniging van het stedelijk Martineum- en het hertogelijk Katharineum-gymnasium (beide gesticht in 1420), dan twee andere gymnasia, kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, een doofstommen-instituut, een blindenschool, 2 stedelijke en 2 particuliere meisjesscholen, een drogistenacademie, een handelschool, een hoogeschool voormuziek, een school voor suikerindustrie, een landbouwschool, enz. Het hertogelijk museum bevat een belangrijke schilderijen-verzameling, waaronder vooral Hollandische meesters, kopergravures, een verzameling Italiaansche majolica's (1000 stuks, de rijkste verzameling van Duitschland), historische reliquien en antieke stukken, waaronder het beroemde onyxvat van Mantua. Het stedelijk museum bezit vele kunstvoorwerpen en voortbrengselen van kunstnijverheid. Het in 1891 geopende Vaderlandsche

Brunswijk is tevens de zetel van talrijke groote werkliedenvereeningen.

Het verkeer op de in 1498 ingestelde misissterk achteruitgegaan. Ze wordt nu jaarlijks tweemaal gehouden, en men verhandelt er voornamelijk leer, laken en katoenen stoffen. Ook vindt men in Brunswijk een Kamer van Koophandel en talrijke bankinstellingen, o.a. een Rijkssbank met een omzet van 985 miljoen mark in het jaar 1901. Brunswijk heeft 4 spoorwegstations, en een electrischen tram (11,65 km.) verbindt de stad met Wolfenbittel. Ook de stad zelf bezit sedert 1897 een net van electrische tramlijnen.

De bouw van den burch Dankwarderode, op den linker Okeroever, in het jaar 861, was de eerste aanleiding tot de stichting van de stad, die onder den naam Brunswijk het eerst voorkomt in oorkonden van het jaar 1031. *Hendrik de Leue*



Technische hoogeschool te Brunswijk.

Museum bevat voorwerpen van allerlei aard. De Brunswijksche Kunstenaarsvereeniging heeft in het jaar 1900 een permanente tentoonstelling van kunstwerken in het leven geroepen. Het hertogelijk museum voor natuurlijke historie bevindt zich in het gebouw der polytechnische school. De Hofschouwburg bevat 1600 zitplaatsen.

De industrie houdt zich vooral bezig met de vervaardiging van: worst, cichorei, tabak, wollen stoffen, lak en verfstoffen, behangselpapier, stroo-, rilt- en zijden hoeden, handschoenen, naaimachines, piano's, brandkasten, cement, ijzerwaren, brandewijn en likenren. Verder zijn er verscheidene suikerraffinaderijen, pannembakkerijen, bierbrouwerijen, koekfabrieken en conservenfabrieken (asperges). Aanzienlijke boekdrukkerijen vindt men er, en de boekhandel is er nog altijd zeer belangrijk.

gaf de plaats stedelijke rechten, versterkte de stad en bouwde er den Dom. Sedert de 13<sup>de</sup> eeuw was de stad één der hloeëndste leden van het Hanza-verbond; zij kreeg het muntrecht en het recht om tolte heffen. Zij bezat een vrij groote onafhankelijkheid en hare macht breidde zich uit niettegenstaande vele twisten tusschen het stedelijk bestuur en de gilden en een twist met hertog *Hendrik den Jongere*, met wien het in de tweede helft der 16<sup>de</sup> eeuw een voordeeligen vrede sloot. Reeds vroeg deed de Hervorming haar intrede in de stad (1528), en zij nam deel aan het Smalkaldisch Verbond. Toen het Hanza-verbond in verval geraakte, ging ook de welvaart van Brunswijk achteruit. Vooral doorden Dertigjarigen Oorlog kreeg het een grooten schuldenlast en het stadsbestuur en de burgerij geraakten onderling in vijandschap. Hertog *Rudolf Au-*



*gustus* maakte in 1671 van dezen toestand gebruik, om Brunswijk te onderwerpen, daartoe bijgestaan door de overige takken van het regerende vorstentus. Het bestuur van de stedelijke bezittingen werd vervolgens opgedragen aan een commissie en van deze ging het later over aan de hertogelijke Kamer. De geschillen, die tusschen de stad en de regering hierover bleven bestaan, werden beslecht door het verdrag van Augustus 1858. Sedert 1753 was Brunswijk de residentie der hertogen, en onder het koninkrijk Westfalen was het van 1807—1813 de tweede residentieplaats van het rijk. Sedert 1885 is de stad ook de woonplaats van den prins-regent *Albrecht van Pruisen*.

**Brunswijk.** Onder de *Hertogen van Brunswijk*, die op Nederlandschen bodem of in Nederlandschen dienst geoorloofd hebben noemen wij:

*Brunswijk-Calenberg, Eric II, de Jonge*, hertog van, werd geboren in 1528 en opgevoed in den Lutherischen godsdienst. In 1540 volgde hij zijn vader op, maar hij pntte zijn landen uit en zwierf overal rond, om in den oorlog bezigheid te zoeken. Weldra verliet hij de zaak der Hervorming, trad in dienst des keizers en bestreed zoowel in den Smalkaldischen Oorlog, als later tegen *Maurits van Nassau* de Protestanten. Na den dood van *Karel V* bleef hij in dienst van *Philips II* en nam deel aan den slag bij St. Quentin (10 Augustus 1557). Hier nam hij den connetable *Anne de Montmorency* en den maarschalk de *St. André* gevangen, die hij voor 112000 gulden aan *Philips* overdeed, waarna hij voor 1½ de diert som het slot en de heerlijkheid Woerden in pand ontving. Hij vermeerdeerde dit gebied in 1564 door aankoop van de heerlijkheid Liesveld. Bij voortdurende ondersteninge hij in ons land de zaak van Spanje, wierf soldaten aan, onderhield verstandhouding met den kardinaal *Granvelle* en was dus zeer gevaarlijk voor de ontlukende onafhankelijkheid van Nederland. Hij begaf zich naar Deventer en Kampen, vertoefde somtijds op het Loo, dat aan den graaf van *Megen* toebehoorde, dan weder te Zwartsloot of te Harderwijk, te Lingen of te Arnhem, rusteloos werkende voor de zaak des konings. In 1566 ontving hij van dezen het bevel over 1000 ruiters en was voornemens, in vereeniging met *Megen* en *Arenberg* Zeeland te bezetten, betgeen echter mislukte. In 1567 bracht hij *Brederode* een nederlaag toe, trok vervolgens met zijn manschappen naar Vianen, Meerkerk en Ameide, overal roovende en plunderende, zoodat zelfs de landbewoners de vlucht namen. Daarna nam hij *Jan van Renssae* gevangen en plunderde het kasteel Batstein te Vianen. In 1568 ontving hij bevel van *Alva*, met 2000 ruiters naar Brussel te trekken, hetgeen hij weigerde als in strijd met zijn last, en stroomte in de omstreken van Meppel, Rolde en Oldenzaal, waarna hij het Munstersche bezocht en de stad Rheine tot zijn verblijf wilde kiezen, hetgeen de hangers evenwel door het almetten der poorten verhinderden. Toen *Alva* naar Jemmingen trok, hield hij Groningen bezet. In 1569 wierf hij troepen voor *Karel IX*, koning van Frankrijk, om de Hugenooten te bestrijden. In 1574 eischte hij de steden Hoorn en Enkhuizen op, zonder evenwel zijn doel te bereiken, en in 1575 werd een brief van *Requesens* onderschept, wa hem gericht, zoodat de prins van *Oranje* er

zich over beklaagde, dat dezulken, die aan zijn zijde beboorden te staan, de partij des vijand koken. In 1578 wierf hij volk aan voor don *Juan*, en later vertrok hij naar Italië, waar hij in 1584 overleed zonder wettige kinderen na te laten. Zijn bezittingen in Holland vervielen, naar zijn beschikking, aan zijn onwettige kinderen *Willem* en *Katharina*, welke laatste met den beroemden *Andrea Doria* gehuwd was.

*Brunswijk-Wolfenbütell, Lodewijk Ernst*, hertog van, geboren den 25<sup>sten</sup> September 1718, streed onder den Oostenrijkschen veldmaarschalk von *Seckendorff* 3 jaar tegen de Turken, werd benoemd tot hertog van Koerland, in 1747 door *Maria Theresia* bekleed met de waardigheid van veldmaarschalk en woonde onderscheiden veldtochten bij. Te *Sorr* werd hij in een slag tegen de Pruisen zwaar gewond, doch vond in de baden te Aken volkomen berstel. In 1747, toen *Lodewijk XV* in Staats-Vlaanderen viel, kwam hij in aanraking met *Willem IV*, prins van *Oranje*. De prins had een zwak gestel en was voortdurend sukkelend. Kwam hij te vallen, dan zonden, daar mannelijke bloedverwanten ontbraken, zijn twee kinderen geen anderen stenn hebben dan binnne moeder. Daarom wenschte hij, ook met het oog op den toestand des lands, een krachtig man, een goed veldheer, een anti-Fransch-gezinde, aan den dienst der Republiek en vooral aan de belangen van zijn Hniste verbinden. Zulke een persoon scheen de hertog van Brunswijk te zijn. Door hem zou men misschien ook van het Oostenrijksche Hof bernienwing van het Barrietractaat kunnen verkrijgen. *Bentink* werd naar Weenen gezonden, om den keizer en *Maria Theresia* te verzoeken, dat de hertog veldmaarschalk in Nederlandschen dienst werd. Men maakte te Weenen niet veel zwaarigheid, en in 1750 aanvaardde Brunswijk op een traktement van 60000 gld., zijn amt. Na den dood van den Stadhouder in 1751 werd hij, als vertegenwoordiger van den Kapitein-Generaal, benoemd tot opperbevelhebber over het krijgsvolk, en na het overlijden van de gvernante *Anna* tot voogd over *Willem V* en diens zuster. Hij had 7 jaren lang het bestuur in handen en wist de onzijdigheid der Republiek te midden der gevoerde oorlogen te bewaren. Nadat de Stadhouder in 1766 meerderjarig geworden was, ontving de Hertog van de staten van Holland een gift van 200000 gulden en van de overige staten naar verhouding. Door een geheime overeenkomst, bekend als de Acte van Consulentchap, was tusschen den Prins en den Hertog overeengekomen, dat hij de raadsman zou blijven vanden Prins, maar onder verantwoordelijkheid van dezen. In 1781 werd evenwel door Amsterdam aangedrongen op de verwijdering van den hertog, omdat men hem als oorzaak beschonwde van het verval der zeemacht. Zijn gedrag werd op zijn eigen wensch onderzocht en door een beslnit der Staten-Generaal gerechtvaardigd. Toch bleven de aanvallen tegen den „dikken hertog“, zoals hij spottender wijze genoemd werd, voortduren, en de staten van Friesland drongen bij den stadhouder op zijn ontslag aan. De hertog begaf zich daarop naar 's-Hertogenbosch, over welke vesting hij commandant was. Nochtans stond hij ook hier aan beverige aanvallen bloot, het regende smadschriften tegen hem en nog erger

werd het, toen de Acte van Consulerchap algemeen bekend werd. Toen het voorts bleek bij de geschillen met keizer *Jozef II*, dat de vestingen geheel buiten staat van verdediging waren, verklaarden de staten van Holland met 10 tegen 9 stemmen, dat de Hertog zich door die acte op onwettige wijze tot minister had opgeworpen, zoodat hij als een gevaarlijk persoon moest worden afgezet. De ridderschap van Holland protesteerde vruchteloos tegen dat besluit, hetwelk door Friesland bekrachtigd werd. De Hertog wachtte de beslissing der Algemeene Staten niet af, maar legde den 14<sup>den</sup> October 1784 al zijn waardigheden neder en begaf zich naar Aken. Hij overleed op het slot te Vechelen in het hertogdom Brunswijk, den 12<sup>den</sup> Mei 1788. Het staat vast, dat hij bij veel schranderheid en werkzaamheid een groote mate van heerschzucht bezat.

**Brunswijk, Karel Wilhelm Ferdinand**, hertog van, geboren te Wolfenbüttel, den 9<sup>ten</sup> October 1735, onderscheidde zich zeer door zijn dapperheid en stond in hoog aanzien bij *Frederik II*, koning van Pruisen. In 1773 werd hij generaal der infanterie in Pruisischen dienst, en toen de prinses van Oranje in 1787 bij de Goeljanvervellesnis was aangehouden, en de Staten van Holland weigerden daarvoor voldoening te geven, werd de hertog van Brunswijk derwaarts gezonden, om den stadhouder in zijn rechten te herstellen en te handhaven. Met een leger van 20000 man bezette hij de voornaamste plaatsen en bedwong de Patriottische beweging. Hij oorloogde vervolgens tegen Frankrijk, wijdde zich in 1794 tot 1806 aan het bestuur zijner staten, doch werd in laatstgenoemd jaar, als opperbevelhebber van het Pruisische leger, bij Austerlitz door een schot van zijn gezicht beroofd en overleed den 10<sup>den</sup> November daaraanvolgende.

**Brunswijker groen** of *Bremer groen* is een groene verfstof, bestaande uit basisch kopercarbonaat en koperoxychloried. Men verkrijgt haar door koperhik zoolang met kenkenzout en zwavelzuur aan de lucht bloot te stellen, tot het grootste deel van het koper is overgegaan in heldergroen basisch koperchloriet. Dit wordt dan door slijben van de koperresten gescheiden en men voegt er zoolang potasch of soda bij, totdat de vloeistof niet meer opbruist. De neerslag heeft een helderblauwe kleur, maar met olie vermengd levert hij een groene verfstof op. Het in den handel voorkomende Brunswijker groen bestaat uit basisch kopercarbonaat, dat verkregen wordt door een omzetting van kopervitriool en natriumcarbonaat en dat soms vermengd is met Schweinfurter groen.

**Brunyack, Nicolaas, Bruninx of Bruyninx** was in 1570 en later secretaris van prins *Willem van Oranje*. Hij genoot de vriendschap van den prins en voerde een uitgebreide briefwisseling met de graven *Jan Lodewijk* en *Hendrik van Nassau* over de belangen des lands. Tevens werd hij gedurig met belangrijke zendingen belast, nu eens naar Dillenburg, dan weder naar Kenen, enz. In 1783 werd hij met *Adriaan van Zuijlen* en *Pieter de Rijke* naar Utrecht afgevaardigd, om aldaar de rust te bevorderen, en later zonden de Staten hem en *Paulus Buys* naar Amsterdam, ten einde er de regeering te bewegen, om de grafelijkheid van Holland aan den prins op te dragen. Vervolgens was hij met hetzelfde doel in Zeeland

werkzaam; hij regelde er de voorwaarden, en de zaak had nagenoeg haar beslag, toen de prins vermoord werd. *Brunyack* bleef ook bij prins *Maurits* in groot aanzien, zoodat deze hem als raadsman gebruikte en in 1588 naar Veere zond, om er het krijgsvolk aan de Staten te verbinden.

**Brusa, Emilio**, een Italiaansch rechtsgeleerde, te Ternate (Como) geboren, den 9<sup>ten</sup> September 1843, werd in 1871 hoogleeraar te Modena voor internationaal recht en rechtsphilosophie, in 1877 hoogleeraar in het strafrecht te Amsterdam en in 1880 benoemd te Turijn. Samen met *F. Ferrara* gaf hij nit: „Il codice penale Zurighese" (Venetië, 1873). Verder schreef hij nog de volgende werken: „Saggio di una dottrina generale del reato" (Turijn, 1884) en „Sul nuovo positivismo nella giustizia penale" (Turijn, 1887). Hij gaf de volgende werken van *Casasnovi* nit: „Lezioni di diritto costituzionale" (2 dln., Florence, 1875) en „Lezioni di diritto internazionale" (2 dln., Florence, 1876). In het „Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart" schreef hij: „Staatsrecht des Königreichs Italien" (Freiburg i. Br., 1892).

**Brussel**, in het Fransch *Bruxelles* (zie den platten grond en de plaet), is de hoofd- en residentiestad van het koninkrijk België, tevens de hoofdstad van de provincie Brabant. Zij ligt op 50°51'10" N.Br. en 4°22'13" O.L. van Gr., 15 m. tot 79 m. boven den zeespiegel. aan het riviertje de Senne, die zich eenige km. verder noordwaarts in den Rupel en met dezen in de Schelde nitstort. Het kanaal van Willebroek, dat in het benedendeel der stad begint,

verbindt de Senne met den Rupel en daardoor de stad met de Schelde en met Antwerpen. Een ander kanaal gaat naar Charleroi en mondt uit in de Sambre. Het klimaat is vochtig en veranderlijk; de gemiddelde jaartemperatuur 10,3°C., de jaarlijkse neerslag 730 mm. De Wapen van Brussel stad ligt in een vruchtbare en goed beboonde streek en bestaat uit de noordwestelijke benedenstad, die doorsneden wordt door verschillende takken der Senne en een aantal Maalbekken, en uit de zuidoostelijke bovenstad, gebouwd op een heiling, die van het dal der Senne uit langzaam omhoog rijst. De stad heeft een omtrek van ongeveer 8 km. Buiten de voormalige wallen, thans in boulevards veranderd, liggen rondom de binnenstad 8 voorsteden, ieder met een eigen bestuur. De bedding der Senne is van 1867—1871 geheel overweld en daarboven zijn twee boulevards aangelegd, die de benedenstad over hare geheele breedte doorsnijden. Brussel is een stad van znlver Vlaamschen oorsprong. De groote meerderheid der bevolking bleef trouw aan haar taal; de hoogste klassen hebben echter het Fransch als hnn taal aangenomen.

**Wijken, Straten en Pleinen.** De bovenstad, het schoonste en gezondste deel, wordt bevoond door het hof, den adel en de geldaristocratie. Hier vindt men de koninklijke paleizen, de gebouwen van Kamer en Senaat, de prachtige Koningstraat, de Wetstraat en het Koningsplein met het in 1848 onthulde standbeeld van



# BRUSSEL.



# BRUSSEL.



Stadhuis te Brussel.

Godfried van Bouillon (door Simonis), het paleis van den Graaf van Vlaanderen en de prachtige Leopoldswijk.

De benedenstad, met nog vele nauwe en hoche straten, is de zetel van handel en nijverheid. Hier valt vooral de Groote Markt (Grand-Place) te noemen, met het prachtige groote stadhuis (zie de plaat) en het Broodhuis (*Maison du Roi*) in Gotischen stijl, en de gildehuizen, in hun rijken schildersachtigen stijl herbouwd, na de beschieting der stad in 1695. Bijna in het midden der bovenstad ligt het door *Maria Theresia* aangelegde groote park, met een oppervlakte van ongeveer 13 H.A., versierd met fonteinen, waterpartijen, standbeelden en prachtige lanen. Van de pleinen moeten genoemd worden het Muntplein (*Place de la Monnaie*), het Martelaarsplein (*Place des Martyrs*) met een gedenkteeken voor de in 1830 gevallen strijders, gekroond door een standbeeld „Belgia” (gemodelleerd door *Geefs*), benevens eerezuilen voor den gedurende de revolutie gesneuvelden graaf de *Merode* en voor den nationalen Belgischen dichter *Jemura*; het Vrijheidsplein (*Place de la Liberté*), met het standbeeld van *Rogier* (1896), het plein *Frère-Orban*, met het standbeeld van dezen staatsman (1900), het Nijverheidsplein (*Place de l'Industrie*), de Groote Zavel (*Place du Grand-Sablon*) en de Kleine Zavel (*Place du Petit-Sablon*), waarop het standbeeld van de graven van *Edmond* en *Hoorne* (dat zich vroeger op de Groote Markt bevond), benevens die van andere beroemde mannen uit de 16<sup>de</sup> eeuw, omgeven door een ijzeren hek, met bronzen beelden versierd, waarop leden van de verschillende ambachten zijn afgebeeld, het Barrikadenplein (*Place des Barricades*), met het standbeeld van den anatoom *Vesalins*, het Anneessensplein (*Place Anneessens*), waarop zich diens standbeeld bevindt, het Ronppeplein (*Place Rouppe*), met het standbeeld van de beschermgodin der stad, het Bronckereplein (*Place de Brouckère*), met een fraaie fontein, gewijd aan den voormaligen burgemeester *Anspach*, en het Congresplein (*Place du Congrès*), met de congreszuil (47 m. hoog), die het standbeeld draagt van *Leopold I* (1859).

**Monumentale gebouwen.** De voornaamste kerken zijn: in de bovenstad de Collegiaal van St. Michiel en Ste Gndula (Sinter Goelenkerk), een basiliek met 3 beuken, in Gotischen stijl, gebouwd van de 12<sup>de</sup> tot de 17<sup>de</sup> eeuw, met twee fraaie, maar onvoltooide torens; de St. Jacobskerk op den Condensberg op het Koningsplein met een zuilenhal en standbeelden van *Moses* en *David*; gedurende de revolutie diende deze kerk als de Tempel der Rede, de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Viktorie (*Notre Dame des Victoires*) uit de 15<sup>de</sup> eeuw, ook de Zavelkerk genoemd, en de fraaie Gotische Kapellekerk uit de 12<sup>de</sup> eeuw, met wandchilderingen en schilderijen; in de benedenstad de St. Katharinenkerk, de Sint Janskerk of Bejanskerk met een kolossaal standbeeld van *Johannes den Dooper* door *Peynbroeck*; de kerk Onze Lieve Vrouw van Finisterre, de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede hulp (1604—1691), de prachtige Mariakerk in Scharbeek, in Romaanschen stijl gebouwd met een achthoekigen grondvorm, volgens de plannen van *Overstrate*, de kerk St. Joseph, met een al-

taarstak van *Wiertz*. De Protestantsche kerken zijn er van weinig heteekenis; een nieuwe prachtige synagoge werd in 1878 door de *Keyser* gebouwd.

De voornaamste wereldlijke gebouwen in de bovenstad zijn: het koninklijk paleis, gelegen aan het park, een niet zeer fraai gebouwt uit de 18<sup>de</sup> eeuw, het bevat echter een prachtig trappenhuis en fraaie zalen; het Paleis der Academie met de gedenkteekenen van *Quetelet* en den scheidkundige *Stass*; het Parlement, door *Guinard* van 1779—1783 gebouwd en bestemd voor de vergaderingen der Staten van Brabant, van 1817—1830 voor die der Staten-Generaal, thans het zittingsgebouw der Belgische Kamers. Het werd gerestaureerd na den brand van 1883 en versierd met een standbeeld van koning *Leopold I*. Op het Museumplein staat het „Oude Hof”, dat in 1731 de residentie werd der Oostenrijksche stadhouders en nu een verzameling moderne schilderijen bevat. Tevens bevindt zich daar, met het front gekeerd naar de Regenciestraat (Rue de la Régence), het Paleis van Schoone Kunsten, in 1880 gebouwd volgens het ontwerp van *Balat*, met de beroemde oude schilderijengalerij en het museum van beeldhouwwerken. Daartusschen in ligt de koninklijke bibliotheek, met 's Rijks Prentenkabinet. Op de binnenplaats van dit paleis staat het in 1846 opgerichte standbeeld van den Oostenrijkschen stadhouder *Karel van Lorreinen*. Bovendien moeten nog genoemd worden: het universiteitsgebouw, vroeger het paleis van kardinaal *Granvelle*, met het standbeeld van *Verhaegen*, den stichter der universiteit; het paleis van de hertogen van *Arenberg*, gebouwd in 1548, eenmaal de woning van den graaf van *Edmond*, met een schilderijenverzameling; het *Maison du Peuple* is het centrale gebouwt der arbeiderspartij. Op den achtergrond van de Regenciestraat bevindt zich het Paleis van Justitie (zie de afbeelding), een gebouwt van kolossale afmetingen, gebouwd volgens de plannen van den bouwmeester *Poelaert* (van 1866—1883). De bovenstad bevat nog het sierlijke blindeninstituut met een half-Gotischen klokketoren, gebouwd door *Clysemaer*, en de Halletoren (zie de afbeelding), gebouwd in 1381, die in den tijd van *Alva* als gevangenis diende en nu een wapenverzameling bevat. De Wetstraat (Rue de la Loi) loopt in het oosten naar het Jubileumpark (*Parc du Cinquantenaire*), waarin de gebouwen der musea voor kunstnijverheid en verschillende monumenten gelegen zijn. In 1905 werd daar onthuld de monumentale zegehoog opgericht ter herdenking der 75<sup>ste</sup> verjaaring van België's onafhankelijkheid.

De benedenstad bevat de belangrijkste oude gebouwen van Brussel. Op het Marktplein, 110 m. lang en 68 m. breed, staat het reeds genoemde prachtige stadhuis (1402—1454), het merkwaardigste gebouwt van Brussel. Het gebouwt vormt een rechthoek van 60 m. lengte en 50 m. diepte, rondom een binnenplaats, die door 2 marmeren fonteinen versierd is. Aan den voorkant verheft zich een fraaie toren tot een hoogte van 114 m., gekroond door de, tot windwijzer dienende, figuur van den aartsengel *Michael*. In het gebouwt zijn fraaie, gerestaureerde zalen. Tevens staan op dat plein de oude gildehuizen, o.a. het

huis der bronwers, dat der schippers, dat der timmerlieden, enz.; verder het zoogenaamde Broodhuis (ook Maison du Roi genaamd), in den laatsten tijd gerestaureerd, en bevattende een stedelijk museum. Andere merkwaardige gebouwen der benedenstad zijn nog: het Théâtre de la Monnaie, gebouwd in 1817, na den brand van 1855 van binnen geheel vernieuwd, met een portiek van acht Ionische zuilen en een prachtig gevelrelief van *Simonis*; daartegenover het centrale post- en telegraafkantoor (1892), de Beurs, volgens de plannen van den architect *Suys* gebouwd, en het St. Jans-Gasthuis, met 600 bedden. De overdekte galerij of Passage St. Hubert, met glas overdekt, 212 m. lang, 8 m. breed en 18 m. hoog, aangelegd in 1842, verbindt de Groenwelmarkt (Marché aux Herbes) met de Schildknaapstraat (Rue l'Ecuier). Bovendien bezit Brussel sedert 1877 een overdekte markt (Halle Centrales). Tevens moeten nog genoemd worden: de kazerne van het Kleine Kasteelen, het Koninklijk Stadhuis. In de straten bevinden zich enkele fonteinen, waaronder één zeer eigenaardige, het zoogenaamde „Mannen-pis“. Dit is een kleine bronzen Cupido, in 1619 vervaardigd naar het model van *Duquesnoy*, die volgens een oud gebruik bij feestelijke gelegenheden aangekleed wordt.

#### Bevolking.

Deze hedroeg in 1824: 84000, in 1840: 123874, in 1866: 157905, in 1880: 162498 en in 1900: 183686 inwoners, met de acht voorsteden (Etterbeek, Elsene (Ixelles), St. Gillis, Anderlecht, St. Jans-Molenbeek, Laeken, Schaarbeek en St. Josse-ten-Noode) 547362. Deze zijn bijna uitsluitend Rooms-Katholiek, er zijn slechts circa 6000 Protestanten en ongeveer 1000 Israëlieten. Het aantal Nederlanders bedraagt ongeveer 9500. In de nabijheid van de Halle-poort ligt een oud, dichtbevolkt stadskwartier, waarvan de bewoners, zoogenaamde „Marollien“, door


hun taal (een mengsel van Vlaamsch en Waalsch) en gebruiken zich onderscheiden van de overige inwoners en in zekeren zin een afzonderlijk ras vormen.

Brussel is een belangrijke fabrieks- en handelsstad. Onder de takken van nijverheid staat de kantklopperij bovenaan, daarnaast het werven van wollen en katoenen stoffen, alsmede allerlei weeldevoorwerpen. Meer in het bijzonder moeten genoemd worden: bandschoenen, zeep, waskaarsen, hoeden, gond- en zilverwaren, porselein, fayence, honswaren, leer, enz. De bandel van

Brussel wordt vooral gedreven in de genoemde artikelen en in de produkten van de vruchtbare omstreken. Het scheepvaartverkeer van Brussel is in de laatste jaren vrij sterk toegenomen; in 1902 hadden de aangekomen schepen een inhoud van 176328 register-ton, de vertrokken schepen van 123628 ton. De handel wordt aanmerkelijk gebaat door den aanleg van het Brusselsche zeekanaal (zie aldaar).

*Onderwijs, Wetenschappelijke- en Kunstinstellingen.* Brussel bezit een zoogenaamde vrije universiteit met 4 faculteiten, gesticht in het jaar 1834, met 1239 studenten in het jaar 1900—1901, benevens instituten van physiologie, anatomie, bacteriologie en gezondheidsleer in het Leopoldspark, waar zich sedert 1891 ook het mu-

seum voor Natuurlijke Historie bevindt. De polytechnische school (1873) telde 1900—1901 225 studenten. Op onderwijsgebied vindt men er verder nog: 2 ateneums, een middelbare school voor jongens, 12 nijverheids- en vakscholen voor jongens en 4 voor meisjes, één kweekschool voor onderwijzers, 8 voor onderwijzeressen, een bisschoppelijk gymnasium en een hogere meisjesschool, met cursussen in Latijn en Grieksch. Tevens is Brussel de zetel der Konink-



Halletoren te Brussel.

lijke Academie van Wetenschappen, Wjsbegeerte Letteren en Schoone Kunsten (Académie royale de Belgique, 1772), van een hogere krijgsschool, een academie voor schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst, een stedelijk museum, een conservatorium voor muziek met een belangrijk museum, een vecartsenijsschool, een sterrenwacht en een plantentuin (1830). Als instellingen van den allerlaasten tijd moeten nog genoemd worden het Sociologisch instituut en de handels-hoogeschool (1904). In de nabijheid van het Leopoldpark staat het museum *Wiertz*, vroeger villa en atelier van dezen schilder, na diens dood (1865) door de regering aangekocht en een aantal van zijn merkwaardigste schilderijen bevattende. Andere kunstverzamelingen zijn nog: het Nationaal Museum van Schoone Kunsten, dat ruim 650 schilderijen bezit van de beroemdste meesters: van *Eijk*, *Memlinc*, *Rubens*, van *Dyck*, *Jordaens*, *Teniers*, *Rembrandt*, *Hals*, *Paul Potter*, *Vermeer*, *Aib. Cuyp*, *Hobbema*, *Jac. Ruissdael*, enz. en het Moderne Museum in het Oud Hof der Landvoogden, bevattende ongeveer 400 schilderijen. De koninklijke bibliotheek bevat in de afdeeling handschriften, de beroemde „Bibliothèque de Bourgogne", door *Philips van Bourgondië* in de 15<sup>de</sup> eeuw aangelegd; tevens vindt men er meer dan 400000 boekdeelen. Deze bibliotheek bezit ook een verzameling kopergravuren van circa 80000 bladen, met 10000 kaarten, en een verzameling medailles van ongeveer 50000 stuks.

Brussel is de geboorteplaats van den ontledkundige *Andreas Vesalius*, van den beeldhouwer *Duquesnoy* en van den natuuronderzoeker *J. B. van Helmont*.

**Bestuur.** De stad is de zetel van de voornaamste bestuurscolleges van het land en van den provincialen gouverneur. Het stedelijk bestuur bestaat uit 1 burgemeester, 5 wethouders en 39 raadsleden. De begroting bedroeg voor het jaar 1903: 4222894 fms. De stedelijke schuld beloopt 290,4 miljoen fms.

De voornaamste wandelplaatsen van Brussel zijn behalve de boulevards, de Avenue Louise, het ter Kameren Bosch (Bois de la Cambre), 124 H.A. groot, het Quartier Nord-Est, met fonteinen en bronzen beelden, en de 15 km. lange Avenue, die Brussel met Tervuren verbindt.

**Geschiedenis.** Brussel wordt voor het eerst in 870 vermeld als *Brosella*, vervolgens in de 11<sup>de</sup> eeuw als *Brucocella*. Gewoonlijk worden deze woorden afgeleid van het oude broef broec, het tegenwoordige Vlaamse woord „broek", dat moeras, en selle of sele, dat „woning" beteekent. In den ouden tijd schijnt hier een verblijfplaats gelegen te hebben van de Franckische koningen. In een oorkonde uit dien tijd (966) van *Otto I* wordt de aanwezigheid van een kerk vermeld, volgens de latere onderzoeken de kerk van St. Michaël, later vervangen door de St. Gudula-kerk. *Gerberge*, de zuster van *Otto den Grooten*, bracht Brussel als bruidscadeau aan den hertog *Giselbert van Lotharingen*. Haar kleindochter *Gerberge* hnwde met graaf *Lambert van Leuren*. Met hem kwam het distrikt Brussel onder de heerschappij der hertogen van Neder-Lotharingen en Brabant, onder wier bestuur de stad tot grooten bloei geraakte. Van *Johan I*

af (1251—1259) schijnt zij de woonplaats der vorsten gebleven te zijn, terwijl ondertusschen Leuven nog aanspraak maakte op den titel van hoofdstad. Na vele twisten van de op hunne voorrechten najiverige burgers met de patriciers en met de vorsten, en na vele burgeroorlogen, waaronder de stad te lijden bad na den dood van *Johan III*, kwam het erfdeel van diens dochter *Johanna* ten slotte aan *Margareta van Vlaanderen*, de gemalin van den Bourgondischen hertog *Philips den Stouten*, die het bestuur van Brabant en Limburg opdroeg aan haar zoon *Anton*. Na den dood van diens zonen (1430) kwam *Philips de Goede*, hertog van Bourgondië, in het bezit van het hertogdom Brabant, en met zijn kleindochter *Maria*, gebuwd met keizer *Maximiliaan van Oostenrijk*, kwam de stad in het bezit van het huis Habsburg. *Karel V* maakte haar tot hoofdstad van de Nederlanden, en onder de landvoogdes *Margareta van Parma* werd Brussel het brandpunt van het verzet tegen het Spaansche bewind. Hier was het ook, dat *Bruderode* het smeekschift der Verbonden Edelen in 1566 aan de landvoogdes overreikte, maar daar ook woedde *Alra* met onverbiddeleke strengheid tegen de voorstanders der vrijheid en deed er *Egmond* en *Hoorne*, de beeren van *Batenburg* en vele anderen onthoofden. Den 9<sup>den</sup> Januari 1577 werd hier de Unie van Brussel gesloten. Kort daarna trok de prins van *Oranje* de stad binnen als ruwaert van Brabant (23 September 1577), maar moest na de overwinning van *Don Juan* bij Gembloux (31 Januari 1578) de stad verlaten. Den 10<sup>den</sup> Maart 1585 werd zij door *Alexander Farnese* ingenomen en bleef nu gedurende den Tachtigjarigen Oorlog in de handen der Spanjaarden, die er het Protestantisme door gestrenge maatregelen onderdrukten. In 1695 werd zij belegerd door de Fransen onder den veldmaarschalk *Villeroi*, die haar niet kon bemachtigen, maar door een bombardement, dat bijna 2 etmalen aanviel, 4000 huizen vernielde. In 1706 gaf zij zich over aan de Verbonden Mogendheden, en in 1708 werd een aanval der Fransen afgeslagen, terwijl zij na den Vrede van Rastadt aan Oostenrijk werd toegekend. Gedurende den Oostenrijkschen Successieoorlog gelukte het den Fransen, onder den maarschalk van *Saksen*, Brussel te veroveren en 12000 man gevangenen te nemen (21 Februari 1746). Na den Vrede van Aken brak onder *Maria Theresia* een betere tijd aan, vooral onder den gouverneur-generaal *Karel van Lotharingen*, voor wien in 1848 een standbeeld werd opgericht. In 1789 barstte er een opstand uit tegen de Oostenrijkers, maar werd door generaal *Bender* zonder veel moeite onderdrukt. Na den slag bij Jemeppe viel de stad in de handen der Fransen, zoodat *Dumouriez* er den 14<sup>den</sup> November 1792 zijn intocht hield, totdat zij haar na den slag van Neerwinden (Maart 1793) weder aan de Oostenrijkers moesten afstaan, waarna de broeder van den keizer, aartsbischop *Karel*, er stadhouder werd. Keizer *Frans II* kwam den 9<sup>den</sup> April 1794 naar Brussel en bezwoer er de Brabantse staatsregeling. Maar na den slag bij Fleurus (9 Juli 1794) viel Brussel opnieuw in handen der Fransen. Daarna werd de stad met geheel België aan Frank-

rijk toegevoegd, tot hoofdstad van het departement van de Dyle verheven en bleef deel uitmaken van de Republiek en van het Keizerrijk, totdat zij in Januari 1814 door de Geallieerden bezet, bij den eersten vrede van Parijs van Frankrijk losgerukt en in 1815 met geheel België aan den koning der Nederlanden toegewezen werd, die nu bij afwisseling te Brussel en te 's Gravenhage zijn verblijf hield. Den 25<sup>sten</sup> Augustus 1830 barstte te Brussel de Belgische opstand uit, waarbij na het vertoonen van de opera „La muette de Portici“ een volksmenigte de drukkerij van den „National“, het paleis van Justitie, het hôtel van den minister van Maanen en het huis van den commissaris van politie vernielde. Toen de hezetting onder de wapens kwam, werd bovengenoemd hôtel zelfs in brand gestoken. In den ochtend van den 26<sup>sten</sup> gaven de troepen vuur, maar het volk veroverde stormenderhand het arsenaal, waarna het koninklijk wapen overal werd weggerukt en de Brabantse vlag uitgestoken. Een nieuwe opstand volgde op den 20<sup>sten</sup> September. Prins Frederik der Nederlanden rukte den volgende dag met een leger van 16000 man uit Antwerpen daarheen. De opstandelingen trokken den 22<sup>sten</sup> de Nederlandsche troepen tegemoet, maar werden na eenige schermutselingen teruggeworpen en in de stad gedrongen, waar don Juan van Halem en de Fransche generaal Melinot het militair bewind in handen hadden. In den nacht van den 22<sup>sten</sup> op den 23<sup>sten</sup> en des ochtends tot 11 uur toe werd gestreden om het bezit van de Schaarbeekse en Leuvense poorten. Uit de huizen wierp men kokende olie en water, steenen en vuurpijlen op de Nederlandsche troepen, die eindelijk des avonds te 5 ure tot het koninklijk paleis doordrongen en den 24<sup>sten</sup> in het bezit kwamen van de overige paleizen des konings, van het Park en van de Rue royale, terwijl zij de benedenstad moesten ontruimen en de strijd om de bovenstad den 25<sup>sten</sup> bleef aanhouden. In den avond van den 26<sup>sten</sup> zag de prins, die jegens de stad met verschooning te werk ging, zich echter genoodzaakt, het bevel te geven tot den aftocht. Aan de Belgische zijde telde men 165 dooden en 311 gewonden, terwijl het verlies der Nederlanders veel grooter was. Brussel werd vervolgens de hoofdstad van het koninkrijk België.

In 1889 hield het Anti-Slavernij-Congres er zijn zittingen, in 1891 had er het tweede Internationale Arbeiderscongres plaats, van 1892—1893 de Internationale Muntonconferentie, terwijl er in 1897 een wereldtentoonstelling en in 1902 een internationale snikerconferentie werd gehouden.

**Brussel, Paulus Theodorus van**, Hollandsch bloem- en fruitschilder, geboren te Zuid-Polsbroek bij Schoonhoven in 1754, verdronken te Amsterdam den 17<sup>den</sup> Maart 1791, oefende zich eenigen tijd in het schilderen in de behangselfabriek van Augustini, daarna in die van Vincent van der Vinne en eindelijk in die van Hendrik Meijer. Hij vervaardigde bloemstakken voor schoorsteenen enz., vestigde zich vervolgens te Amsterdam en leverde er kabinetstukken met bloemen en vruchten, die goede prijzen opbrachten. Zijn koloriet ischitterend zonder bont te wezen en zijn manier uitvoerig.

**Brussel, Hermannus van**, een Hollandsch schilder van landschappen, interieurs en toneeldecoraties, werd geboren te Haarlem den 8<sup>sten</sup> October 1763 en overleed te Utrecht den 23<sup>sten</sup> Februari 1815. Hij genoot onderwijs in het schilderen van Johan Bernhard Brandhoff en W. Hendriksen, studeerde voor het overige naar de natuur in de omstreken van Haarlem. Later vestigde hij zich te Utrecht. Hij schilderde o. a. toneelschermen voor den Amsterdamschen schouwburg en dien van het Loo.

**Brusselsch witlof.** Dit gewas wordt in ons land, nog weinig gekweekt maar vrij veel in België en Frankrijk. Het behoort tot de familie Compositae en heeft veel overeenkomst met de cichoreiwortel. Om veel bladeren in den winter, die in gebleekten toestand geogost worden, te krijgen, is het van belang de wortels in den tomer overtakt en regelmatig gevormd te kweeken. Elke wortel mag maar één hoofdknop op den wortelhals hebben, en dit wordt bereikt, wanneer de grond, waarin hij wordt gekweekt, diep, los en niet te kluitig is. Het Brusselsch witlof kan op alle gronden groeien, wanneer de standplaats maar niet te warm is, want anders loopt men gevaar, dat de planten in zaad schieten. Gezaaid wordt in de 2<sup>e</sup> helft van Mei. In October zijn de planten volwassen, kunnen opgenomen worden en ter forceering dienen. Dit kan in elke verwarmde ruimte, het zij kelder, kas, stal, of voor een schutting plaats hebben, wanneer in dit laatste geval de temperatuur door warme voortbrengend materiaal, bijv. broeimest of bladeren, wordt opgevoerd. Dan heeft het Brusselsch witlof veel waarde, wanneer het als gesloten kropjes in den handel komt. Door de wijze van forceeren zoo in te richten, dat de bladeren in het donker en in een vrij vaste middenstof bijv. grond, zand of zaagsel, moeten groeien, kan dit worden verkregen. De meest gewone manier om te forceeren heeft als volgt plaats. In den grond wordt een greppel gegraven van ± 150 cm. breedte en 30—40 cm. diepte, op den bodem dier greppel legt men een laagje stoffen, dat de warmte slecht geleidt bijv. ovenrietmaten, los riet, boombladeren. Daarop plaatst men de wortels zeer dicht bijeen en houdt de wortelhalzen op dezelfde hoogte. Daarna worden zij bedekt met de bedoelde middenstof en vervolgens brengt men een laag broeimest of bladeren aan. De bladeren, welke nu door de wortels worden voortgebracht, groeien dicht aaneengesloten en trachten zoodoende boven den grond te komen. Zijn ze ± 15 cm. lang, dan worden zij afgesneden en zijn ter verzending gereed. Het verdient aanbeveling de wortels voor het forceeren niet te veel te laten indrogen. Wil men alleen losse bladeren oogsten, dan is een bedekking met grond overbodig, maar zorgt men alleen, dat zij zich in het donker ontwikkelen. Terwijl bij eerstgenoemde manier slechts een oogst mogelijk is, omdat met de bladerkrop steeds een klein deel van den wortelhals wordt verwijderd, kan men bij laatstgenoemde manier de wortels eenige keeren bladeren doen voortbrengen.

**Brussel-Zeekanaal** is het verwijde en voor schepen tot 2000 ton inhoud bevaarbaar gemaakte kanaal van Brussel naar de Scheide bij Wilbroeck (28 km). Het oude kanaal, waarop het



verkeer in 1902 1763228 ton in de binnenscheepvaart bedroeg en 123628 ton in de zeescheepvaart, wordt van Brussel tot beneden Willebroek tot 650 m. uitgediept bij een breedte der bedding van 20 m. Dan volgt een 3.5 km. lang, nieuw kanaaldeelte van dezelfde diepte, maar van 48 m. breedte van het bed, dat dienst zal doen als lighaven, en beneden Boorn in den Rupel nitmondt. Beide gedeelten hebben te zamen 13.3 m. verval en krijgen (in plaats van tot nu toe vier) drie sluizen van 114.1 m. lengte en 10 m. breedte, bij Capelle-du-Bois, Willebroeck en aan den Rupel. Tusschen de Brusselsche voorsteden Schaerbeek en Laeken zal een nieuw haven gebouwd worden. De gezamenlijke kosten worden geschat op 35 miljoen francs; hiervan betaalt de stad Brussel 14.4 miljoen, de Staat 10 miljoen, de provincie 4 miljoen francs, terwijl de rest wordt betaald door de voorsteden van Brussel en Etterbeek. Voor de leiding van den bouw werd in 1895 de „Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles” opgericht, welke in 1901 met den bouw begonnen is.

**Brutel de la Rivière, Jean**, geboren te Montpellier, den 17<sup>den</sup> Augustus 1660, volgde in 1685, na de herroeping van het Edict van Nantes, zijn vader naar Zwitserland, studeerde te Zürich in de godgeleerdheid, zette die studiën voort te Utrecht en te Leiden en werd predikant bij de Waalse gemeente te Veere, daarna te Rotterdam en eindelijk te Amsterdam, waar hij den 14<sup>den</sup> Augustus 1742 overleed. Hij heeft een verbeterde uitgave geleverd van de „Dictionnaire universel des mots Français etc. par A. Furetière” (1727) en van de „Visites charitables par Ch. Delincourt” (1731). Voorts schreef hij: „Cathéchisme à l'usage de la jeunesse” (1737), „Histoire des Juifs et des peuples voisins” enz., terwijl na zijn dood zijn „Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte” (1746) in het licht verschenen.

**Bruto**, een Italiaansch woord, beteekent ruw, onrijp, en wordt meestal in samenstellingen gebruikt, vooral om het totaal gewicht van een handelsartikel aan te duiden, met inbegrip van de emballage, datgene, waarin het goed ter bewaring of ter verzending gepakt is. Wordt van het bruto-gewicht de *tarra* afgetrokken, dan houdt men het netto-gewicht over. Het woord *sporca*, dat veel in Oostenrijk en Zuid-Duitsland gebruikt wordt voor vette en natte waren, beteekent hetzelfde als bruto. De bruto-opbrengst of bruto-ontrant is het onzuiver bedrag, dat een verkoop of eenige andere onderneming heeft opgeleverd; trekt men daarvan de noodige onkosten, als commissie, courtage, arbeidsloon, enz., af, dan leert men de zuivere opbrengst, het *netto provenu* kennen.

**Brütt, Ferdinand**, een Duitsch schilder, geboren den 13<sup>den</sup> Juli 1840 te Hamburg, was oorspronkelijk lithograaf. Sedert 1870 vormde hij zich aan de kunstschool te Weimar bij A. Baur, Passow en Gussow tot schilder van genre-stukken en vestigde zich in 1876 te Düsseldorf. Nadat hij in zijn eerste stukken (Gestoorderust, Huiswaarts keerende pelgrims, een Boerendepuatie, de Hoop des Vaderlands, de Macht der tonen) nog had gewefeld tusschen het moderne boerenleven en motieven uit de 18<sup>de</sup> eeuw, wierp hij zich na 1880 op het weer-gaven van het stadsleven en schilderde een reeks

stukken van een groote verscheidenheid en een diepgaande karakteristiek. Hiervan leveren vooral een bewijs de aan figuren rijke stukken: „Veroordeeld” (in de Kunsthal te Hamburg), „Vrijgesproken”, eveneens een dramatische scène voor het gerecht, „Moeilijke kens”, „Aan de beurs” (1888), „In de schilderjengalerij” (1890), „Voor de geworenen” (1898) en „In het Casino” (1900). In den jongsten tijd heeft hij ook religieuze stukken („Christus als trooster”, „Kerstnacht”) geschilderd. In 1898 vestigde hij zich te Kronberg in den Tannus.

**Brütt, Adolf**, een Duitsch beeldhouwer, werd den 10<sup>den</sup> Mei 1855 te Husum geboren. Hij studeerde na een praktische voorbereiding, van 1875 — 1878 aan de kunstacademie te Berlijn en vormde zich vervolgens verder op studiereizen naar Italië en Parijs. Zijn eerste groote succes behaalde hij op de Berlijnsche kunsttentoonstelling in 1887 met een door diepgaande natuurstudie en energieke karakteristiek nitmantende groep: „Gered”, waarvoor hij de kleine gouden medaille kreeg. Dezelfde eigenschappen vertoonen ook een „Eva met haar kinderen” (1890) en een „Naakte zwaarddanseres” (1891). In 1894 werd aan Brütt de uitvoering van het standbeeld voor keizer Wilhelm voor Kiel opgedragen, en in 1897 volgde het standbeeld van Bismarck voor Altona. Voor de Siegesallee te Berlijn schiep hij de groepen van markgraaf Otto den Trage (1899) en koning Friedrich Wilhelm II (1900). Hierna werd hem de uitvoering van een standbeeld voor keizer Frederik III voor de stad Berlijn opgedragen, alsmede van een ruiterstandbeeld van denzelfden keizer voor Breslau en een marmeren standbeeld van keizer Wilhelm I, als jonge prins, eveneens te Berlijn (1904). Voor zijn vaderstad vervaardigde hij een gedenkteeke voor Theodor Storm (1898) en een monumentale fontein met een Noord-Friesche visschersvrouw (1902), voor Flensburg een gedenkteeke voor Wrangel, e. a. De op de Berlijnsche tentoonstelling van 1903 geëxposeerde en met de groote gouden medaille bekroonde marmeren „Diana”, werd voor de Nationalgalerie te Berlijn aangekocht. Brütt is hoogleraar aan de Academie van Kunsten te Berlijn en lid van den senaat van dit lichaam.

**Bruttium** is de latere naam voor Bruttins of Bruttium, de oude namen voor de zuidpunt van Italië. Dit landschap grensde met de rivier Lans en het gebied der stad Thurii in het oosten aan Lucanien en heesloeg de hedendaagsche provincie Calabria Ulteriori. De Apenijnen doorsnijden het land tot aan de straat van Messina en vormen vele kloven en dalen, die slechts door korte beekjes doorstroomd worden. Het land heeft een bloeiende veeteelt, terwijl er boren dien veel vruchten en koren verbouwd worden. Een zeer gewaardeerd produkt was vroeger het hars uit het groote, aan denneboomen zeer rijke Silawond in het binnenste gedeelte van het land. Omstreeks het jaar 420 vóór Chr. werd dit land bevolend door Lucaniërs, die zich van hunne landlieden afscheidden en zich daar metterwoon vestigden en daarom in de taal der Lucaniërs Brettii, d.w.z. rebellen, roovers, genoemd werden. De bezittingen van de Bruttiiërs bleven aanvankelijk beperkt tot het binnenland, daar de kust sedert de 8<sup>ste</sup> eeuw vóór Chr. in het bezit der Grieken was,

die daar de bloeiende kolonien Hipponium, Medma, Rhegium, Lokri, Kroton, enz., gesticht hadden. In het jaar 272 vóór Chr. werden de Bruttiers door de Romeinen onderworpen. Gedurende den tweeden Punischen oorlog verbonden zij zich met de Carthagers, verloren echter na de nederlaag geleden te hebben, hunne onafhankelijkheid en werden als slaven van den Staat gebruikt voor werken van publieken aard.

**Brutus, Lucius Junius**, een der beide eerste consuls van Rome (509 vóór Chr.), was de zoon van **Marcus Junius**. Zijn vader en zijn broeder werden volgens het verhaal, wegens hunne aanspraken op den troon, door **Tarquinius Superbus** gedood, maar hem liet men het leven, omdat hij beschouwd werd als iemand van zeer beperkte geestvermogens (brutus). Hij vergezelde de beide zonen des konings naar Delphi, waar zij het orakel raadpleegden. Daarbij vroegen zij, wie van hen na den dood van **Tarquinius Superbus** over Rome heerschen zou? Het antwoord luidde: „wie het eerst zijn moeder zal knussen”. Terwijl de twee broeders een overeenkomst troffen, om door het lot te laten beslissen, wie den kus het eerst aan de moeder brengen zou, wierp **Brutus** zich, naar Italië teruggekeerd, ter sarde, en kustte deze als zijn moeder. Na den dood van **Lucretia** bewerkte **Brutus** de verdrijving der koninklijke familie en werd daarop, te zamen met **Marcus Horatius**, eerste consul. Toen te Rome een samenzwering ontdekt werd ten gunste van **Tarquinius** en het bleek, dat de beide zonen van **Brutus** daarin betrokken waren, veroordeelde hij hen met de andere samenzweerders ter dood en woonde zelf de voltrekking van het vonnis bij. Intusschen had **Tarquinius** een aanzienlijk leger verzameld en trok daarmee naar Rome. Zijn zoon **Aroens** bevond zich aan het hoofd der ruitrij, en **Brutus** was aanvoerder der Romeinsche ridders. Bij den aanvang van het gevecht voorwaarts rennende, doorstaken zij elkander met hunne speren (509 vóór Chr.). **Brutus** werd met veel eerbewijzen begraven, en de Republiek plaatste zijn standbeeld op het Kapitaal in het midden der zeven koningen.

**Brutus, Marcus Junius**, een der moordenaars van **Julius Caesar**, werd geboren omstreeks het jaar 85 vóór Chr. Hij was een zoon van **Marcus Junius Brutus** en van **Servilia**, een zuster van **Cato van Utica**, wiens dochter **Porcia** zijn tweede vrouw werd. **Brutus** wordt ook wel voor een natuurlijke zoon van **Caesar** gehouden. Hij was eerst een tegenstander van **Pompejus**, die zijn vader bij den opstand van **Lepidus** gedood had, later streed hij met dezen bij **Pharsalus**, maar voegde zich vervolgens bij **Caesar**, die hem met het hestuur in Opper-Italië belastte en vervolgens tot praetor te Rome verhief. Toen echter **Caesar** plannen maakte, om zich de alleenheerschappij toe te eigenen, verbond **Brutus** zich met zijn schoonbroeder **Cassius** en met nog 60 andere Romeinen, om zulks te verhinderen, waarop hij met zijn aanhangers **Caesar** vermoordde. Het gelukte hem echter niet de gunst van het volk te winnen. **Antonius**, wiens vermoordding door **Brutus** verhindert was, wist door het voorlezen van het testament van **Caesar** het volk tegen de moordenaars op te hitzen. **Brutus** ging daarop naar Athene en stelde zich in het

bezit van de provincie Macedonië. Hij versloeg in het jaar 43 v. Chr. **Gaius Antonius**, den broeder van **Antonius**, één der leden van het Tweede Driemanschap, en nam hem gevangen. Vervolgens ging hij naar Azië, waar hij zich verenigde met **Cassius**, om met dezen gezamenlijk het stadhouderschap in het Oosten te voeren. In Rome kregen echter **Octavianus**, **Antonius** en **Lepidus** de macht in handen, de vroegere samenzweerders werden veroordeeld en een leger werd afgezonden tegen **Brutus** en **Cassius**. Deze trokken nu over den Hellespont en verzamelden hun leger in de vlakten van Philippus in Macedonië. In den eersten slag (42 v. Chr. overwon **Brutus** het leger van **Octavianus**, maar **Cassius**, door **Antonius** verslagen, stortte zich in zijn zwaard. 20 dagen later leverde **Brutus** opnieuw slag, maar leed de nederlaag, waarna ook hij zich zelf doodde.

Van de redevoeringen en geschriften van **Brutus** is slechts weinig tot ons gekomen; daartegen is zijn briefwisseling met **Cicero** in twee boekjes bewaard gebleven, waarvan echter de brief aan **Octavianus** vervalscht is.

**Brutus, Decimus Junius**, een veldheer van **Caesar**, was één der deelnemers aan de samenzwering tegen **Caesar**. Hij was een van diens gunstelingen en werd door hem met eeroverladen. Niettemin nam hij de taak op zich, om den weifelenden **Caesar** naar de senaatsvergadering te brengen. Na den moord trok hij naar Gallië, om er zijn gezag tegen **Antonius** te handhaven. Hij werd echter door zijn leger verlaten en vervolgens op bevel van **Antonius** door een Galliër gedood. In **Cicero's** „*Epistolae ad familiares*” is een deel van zijn briefwisseling met **Brutus** opgenomen.

**Braun, Philipp**, een Russisch geschied- en aardrijkskundige, werd den 18<sup>den</sup> Augustus 1804 te Fredrikshamn in Finland geboren. In 1832 werd hij leeraar in de geschiedenis aan het Richelieu-lyceum te Odessa en later hoogleeraar aan de universiteit aldaar. Hij heeft zeer veel geschreven, vooral op het gebied der historische geografie en ethnografie. Van zijn werken noemen wij: „*Notices historiques et topographiques concernant les colonies italiennes en Gazarie*” (1866) en „*Essai de concordance entre les opinions contradictoires relatives à la Scythie d'Hérodote et aux contrées limitrophes*” (St. Petersburg, 1873). Ook gaf hij oude reisbeschrijvingen uit, o. a. de reis van **Guillebert de Lannoy** in Zuid-Rusland in 1421 en die van **Johann Schiltberger**. Zijn kleinere geschriften verzamelde hij in zijn boek „*Tschernomorje*” (1880), dat door de Academie van Wetenschappen bekroond werd. Hij overleed den 15<sup>den</sup> Juni 1880.

**Braun, Christian Walter**, een Deensch geschiedsvorscher en bibliograaf, werd te Kopenhagen geboren, den 10<sup>den</sup> December 1831. Sedert 1863 is hij bibliotheecaris van de koninklijke bibliotheek aldaar. Tot zijn bibliografische werken behooren: „*Bibliotheca Danica, systematisk Fortegnelse over den danske Litteratur 1482—1830*” (4 dln., 1872—1879) en „*Aarsberetninger fra det store kongl. Bibliothek*” (3 dln., 1870—1890), een beschrijving van de aldaar aanwezige verlichte handschriften. Tevens heeft hij verschillende geschriften uitgegeven nit den tijd der Hervorming en „*Holbergs Epistler*” (5 dln., 1865—1876) met verklarende aantekeningen. Als geschiedschrijver heeft hij

zich vooral bezig gehouden met de geschiedenis der Deensche zeeoorlogen en de bevoegdheden der Kroon („Gande Rosenkranz“, 1885).

**Brûx**, de hoofdstad van het gelijknamige distrikt in Bobemen, de zetel van verschillende bestuurscolleges van het distrikt, is gelegen op een hoogte van 238 m. boven den zeepiegel, aan de Biela en aan de spoorwegen Praag-Brûx, Pilsen-Brûx, Brûx-Moldan en Aussig-Komotau. Het aantal inwoners bedraagt (1900) 21525. Op den Slotberg (411 m.) bevinden zich de ruïnen van de in 1651 in de lucht gevlogen vesting „Landeswart“ benevens overblijfselen van de oude stadsmuren; in de plantsoenen staat een gedenkteeken voor keizer *Josef II* (1882). Van de gebouwen zijn o. a. merkwaardig: het prachtige nieuwe stadhuis, de door meester *Benes von Lowis* in 1517 gebouwde Dechantei-kerk, in Gotischen stijl, met merkwaardige koorgestoelten, het klooster der Minderbroeders en dat der Capucijnen. Brûx bezit een gymnasium, een handels- en ambachtsschool en vele andere inrichtingen van onderwijs. De mijnbouw is er vertegenwoordigd door een groot aantal firma's, die te zamen 18000 arbeiders in hun dienst hebben. Tengevolge van het drijfzand in den bodem, hadden er den 19<sup>den</sup> en 20<sup>den</sup> Juli 1895 in den omtrek van het station van den Aussig-Teplitzer spoorweg verzakkingen en scheuringen van den bodem plaats, zoodat vele huizen instortten. Deze verzakkingen herhaalden zich in den nacht van den 6<sup>den</sup> en 7<sup>den</sup> Augustus en van den 9<sup>den</sup> en 10<sup>den</sup> September, 1896, waardoor het spoorwegverkeer gedurende langen tijd gestoord was. De industrie houdt er zich bezig met ijzergieterij, de vervaardiging van landbouw-werktuigen, suiker, potasch en emailleartikelen. Verder bestaan er nog: 1 spiritusfabriek, 2 stoommolens, 1 stoom- en bronwatermolen, een bronwater der Tempeliers. In den omtrek zijn uitgestrekte bruinkolenvelden; in één daarvan werd de beroemde Brûxer schiedel gevonden. Bovendien vindt men in de omgeving den Brûxer Sprudel en de beroemde bitterwaterbronnen van Püllna en Seidschütz.

**Brayoker, François Antoine de**, een Belgisch genreschilder, geboren te Gent in 1816, was een leerling van de academie te Gent en van *Ferdinand de Braeckeleer* te Antwerpen en verwerfde reeds in 1845 de medaille te Brussel, terwijl bijna alle volgende tentoonstellingen hem nieuwe erebewijzen brachten. De academie te Amsterdam benoemde hem tot lid. Sedert 1859 te Antwerpen gevestigd, overleed hij aldaar, den 3<sup>den</sup> November 1882. „De argwaan“, een van zijn eerste stukken, kwam in het bezit van den koning van Württemberg. Voorts leverde hij: „Het aanzoek“, „Weet gij nog wel?“, „Warme mossels“, „De smaak“, „Moederliefde“, enz. Tot zijn beste voortbrengelen behooren: „Lentetijd“, „De oude tuinman“, „De weduwe“ en „Het bezoek van den grootvader“. Zijn doek: „Liefkozingen“ versierde in 1873 de tentoonstelling te Weenen.

**Brayere, Jean de la**, een Fransch schrijver, werd den 16<sup>den</sup> Augustus 1645 te Parijs geboren. Hij was eerst advocaat, vervolgens ontvinger te Caen, woonde echter te Parijs, en kwam daarna, waarschijnlijk op aanbeveling van *Bossuet*, aan het hof te Chantilly, waar hij les gaf aan den hertog van Bourbon, den kleinzoon van *Condé*. Hij

woonde vervolgens afwisselend te Parijs, Chantilly en Versailles; werd in 1693 lid van de Académie en overleed den 10<sup>den</sup> Mei 1696. Zijn voornaamste geschrift is getiteld: „Les caractères de Theophraste“ (Parijs, 1688), een vertaling uit het Grieksch in keurig Fransch, gevolgd door een reeks van karakters, bij wier beschrijving hij de zeden en gewoonten schildert van dien tijd. Dat boek heeft grooten opgang gemaakt en is in de meeste talen van Europa vertaald.

**Braylants, Jan**, een Vlaamsch toneelschrijver, geboren te Antwerpen, den 30<sup>sten</sup> September 1834, ontving zijn opleiding aan de normaalschool te Lier en werd in 1854 onderwijzer aan een der gemeentescholen te Antwerpen. Hij nam echter in 1859 zijn ontslag en werd in 1865 redacteur van het Antwerpsch dagblad „De Koophandel“. Hij overleed te Antwerpen, den 24<sup>sten</sup> November 1876. Van zijn geschriften noemen wij: „Burgemeester van Stralen, vaderlandsch geschiedkundig drama“ (met *Simillion*, 1851), „De Nederlanden onder Philips den Tweede 1555—1558“ (1856), „Het erfdel of het geweten van een advocaat“, dramatisch taferel, (1860), „Fridolien“, volksdrama (1865), „De martelaar der kunst“, drama (1865), „Een man die de kas houdt“, blijspel (1865), „De nieuwjaarsdoos“, blijspel (1866), „Mina de zinneloze“, volksdrama, „Beul en martelaar“, geschiedkundig drama, „Strooikentrek“, toneelspel, „De kostgasten“, blijspel, „De vrijers van Betteken“, blijspel, en „De laatste stuiver“, blijspel.

**Braya, Cornelius de**, Nederlandsch reiziger, werd geboren te 's Gravenhage in 1652. Hij vertrok in 1674 naar Rome, waar hij zich drie jaar op de schilderkunst toedeed, vervolgens naar Napels en andere steden van Italië, voorts naar Smyrna en maakte reizen door Klein-Azië, naar Egypte en door Oost-Indië. Daarna hield hij zich te Venetië wederom bezig met de schilderkunst. Eerst in 1693 keerde hij naar zijn vaderland terug en gaf zijn: „Voyage au Levant et dans les principales parties de l'Asie Mineure“ (1698) uit. Voorts bezocht hij van 1701—1708 Rusland, waar hij *Peter den Groote* portretteerde, daarna Perzië, Indië, Ceylon en andere eilanden van Azië. Hij schreef nog: „Voyage dans la Moscovie, et Perse et aux Indes Orientales“ (1711 en 1714). Beide werken zijn met fraaie afbeeldingen versierd. Later wijdde hij zich te 's Gravenhage en te Amsterdam weder aan de schilderkunst en overleed te Utrecht in 1719.

**Brayne, Anton de**, een Nederlandsch zee-officier, geboren te Middelburg in 1840, ondernam met de officieren *Koolemans Beijnen* en *Speelman* op de „Willem Barents“ een reis naar Spitsbergen en naar de Siberische Zee, waarin hij doordrong tot 78° N.Br. en 56° O.L. van Gr. In 1879 nam hij opnieuw deel aan een dergelijke tocht om een gedenkteeken op te richten op Nova Zembla, op de plaats waar *Barents* heeft overwinterd, en voer vervolgens naar Frans-Jozefsland. Den 1<sup>sten</sup> Juli 1884 tot kapitein-luitenant ter zee bevorderd, werd hij den 31<sup>sten</sup> October van het zelfde jaar eervol afgevoerd met het korps zeeofficieren, om de betrekking van Inspecteur van het loodswezen te bekleeden, waardoor effectieve bevordering verder uitgesloten was. Den 16<sup>den</sup> Maart 1890 ontving hij den titulair rang van kapitein

ter zee. Onder dankbetuiging voor de goede diensten den lande bewezen, werd hij den 1<sup>sten</sup> Juli 1897 gepensioneerd.

**Brayn Kops, Jacob Leonard de**, een Nederlandsch staathuishoudkundige geboren te Haarlem, den 22<sup>sten</sup> December 1822, studeerde en promoveerde in 1847 te Leiden in de rechten, werd in 1850 lid der Provinciale Staten, in 1851 ambtenaar bij het departement van Financiën, in 1860 lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegen, in 1864 hoogleeraar in de staathuishoudkunde te Delft en in 1868 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, hetgeen hij hleef tot zijn dood, den 1<sup>sten</sup> October 1887. Hij schreef: „Aan mr. J. da Costa na het lezen van zijn dichtstuk 1848 en 1848” (1848), „Beginzelen der staathuishoudkunde” (1850; 5<sup>de</sup> druk, 1873), „Stukken der grafelijke tijden nit het archief der stad Haarlem” (1850) en „Eenvoudige gezondheidsleer Een hoekje voor allen” (1856). In 1852 richtte hij „De Economist” en in 1857 het „Bijblad van den Economist” op.

**Brays, Pierre de**, de stichter van de secte der *Petrobruzianen*, leefde in de 12<sup>de</sup> eeuw in Dauphiné en leerde, dat de kinderdoop ijdelheid is, dat men het kruis niet vereeren, maar als het werktuig van het lijden des Zaligmakers vernietigen moet, dat men voor den godsdienst geen kerken noodig heeft, omdat men overal God kan aanhadden, dat gebeden en goede werken voor de overledenen nuteloos zijn, dat brood en wijn hij het avondmaal niet in vleesch en bloed veranderen, enz. Die leerstellingen heeft hij met grootten ijver gedurende 20 jaren verkondigd, en hij vond in Languedoc, Provence en Dauphiné vele aanhangers. De kerken werden er verwoest, de altaren omvergeworpen, de geestelijken mishandeld en velen tot een nieuwen doop opgewekt. Toen hij echter in 1137 of 1138 te St. Gilles in Languedoc knisen en kerkieraden opstapelde, om ze aan de vlammen te offeren, werd hij door de verhitte R. Katholieken overvallen en op den door hem gebouwden brandstapel gelegd, waar hij den marteldood onderging.

**Brya, Beawe**, is de naam van een plantengeslacht nit de familie der *Vlinderbloemigen* (Papilionaceae) en onderscheidt zich door een 2-slippligen, 5-tandigen kelk, éénhroederige meeldraden en een samengedrukte, van onderen gewelfde peul. Het omvat Amerikaansche boomen met enkelvoudige bladeren. De meestbekende soort is *B. Ebenus Dec.*, een boom, die niet zeer dik en 13 m. hoog wordt, in de laaggelegen gewesten van West-Indië dikwijls voorkomt en vele kruipende wortels heeft. De gesleutelde schors valt van den boom af en hangt in vezels naar beneden. Het hout is hard en donkerbruin; het wordt door meubelmakers zeer gezocht. De zoete bloemen en vruchten hebben een zachtpurgeerende werking, terwijl men de bladeren ter geneezing van zweren aanwendt.

**Bryan, William Jennings**, een Noord-Amerikaansch staatsman, werd den 19<sup>den</sup> Maart 1860 te Salem (Illinois) geboren. Van 1881—1883 studeerde hij in de rechten van het Union College te Chicago en vestigde zich vervolgens als advocaat te Jacksonville. In 1887 verhuisde hij naar Lincoln (Nebraska) en werd in 1890 en 1892 in het Huis van Afgevaardigden gekozen. In 1894 was hij candidaat voor den Senaat, zonder te worden gekozen. De voor vrije zilveraanmuntung ijverende meerder-

heid van de democratische nationale conventie te Chicago stelde hem in Juli 1896 candidaat voor het presidentschap der Unie, hoewel hij aanvankelijk den hiervoer vereischten leeftijd bereikt had. Na een heftigen verkiezingsstrijd moest *Bryan* het onderspit delven, met 176 stemmen tegen 271, die *Mac Kinley* verkreeg. Nadat hij in 1898 tijdens den oorlog tegen Spanje een regiment vrijwillige infanterie had georganiseerd, werd hij bij de verkiezingen van 1900 door de democratische partij opnieuw candidaat gesteld, tegenover *Mac Kinley*, doch hij moest opnieuw voor dezen onderdoen met 155 tegen 292 stemmen. Daarna richtte hij een weekblad op, „The Commoner,” waarin hij de trusts en het imperialisme bestrijdt.

**Bryant, William Cullen**, een Noord-Amerikaansch dichter, werd den 3<sup>den</sup> November 1794 te Cummington in Massachusetts geboren. Hij wijdde zich aan de studie der rechten en werd in 1815 advocaat te Plymouth in Massachusetts, vervolgens te Plainfield en daarna te Great-Barrington. In 1825 liet hij de praktijk varen en vestigde zich in New-York, waar hij zich met journalistiek werk bezig hield. Nadat hij in 1817 het groote gedicht „Thanatopsis” in de „North American Review” had geplaatst, verschenen in 1818 de beroemde verzen: „To a water-fowl”, in 1821 „Hymn to Death” en „The Ages”. In 1826 nam hij de redactie op zich van de „Evening Post”, een der belangrijkste staatkundige bladen van Amerika, en werd in 1829 tevens nitgever van dit blad. Hij was een der stichters van de republikeinse partij, een groot voorstander van den vrijen handel en der slaven-emancipatie en bovendien een bekwaam schrijver over staatkundige onderwerpen. Van zijn prozastukken werden eerst verzameld de „Letters of a traveller” (1854), daarna de „Orations, Addresses and Essays” (1873). Van zijn gedichten verscheen de laatste uitgave in 1878. Een vertaling van de Ilias en de Odyssee gaf hij van 1870—1871 uit. Zijn complete werken verschenen in 6 deelen te New-York (1883—1884). Hij overleed den 12<sup>den</sup> Juni 1878.

**Bryce, James**, een Engelsch schrijver en staatsman, werd den 10<sup>den</sup> Mei 1838 te Belfast geboren. Nadat hij gestudeerd had te Glasgow, Oxford en Heidelberg, werd hij advocaat en was van 1870—1893 hoogleeraar in het Romeinsche recht te Oxford. In 1880 werd hij, nadat hij groote reizen had ondernomen, lid van het Parlement en verwierf zich door zijn nitgebreide kennis en zijn redenaars-talent weldra zooveel aanzien, dat *Gladstone* hem in Februari 1886 heneemde tot onder-staatssecretaris voor huitenlandsche aangelegenheden. Dit amht vervulde hij tot aan den val van het Kabinet, in Juli 1886. In Augustus 1892 werd *Bryce* kanselier van het hertogdom Lancaster, en tijdens het vierde ministerie-*Gladstone*, in Maart 1894, president van het ministerie van Handel. Den 25<sup>sten</sup> Juni 1895 trad hij met het geheele kabinet-*Roseberry* af, doch werd in 1896, als secretaris voor Ierland, lid van het ministerie Campbell-Bannermann. Hij schreef: „The holy Roman Empire” (1864; 9<sup>de</sup> druk, 1889), „Transcaucasia and Mount Ararat” (1877; 4<sup>de</sup> druk, 1896), „William Ewart Gladstone” (1898), „Impressions of South-Africa” (1898; 3<sup>de</sup> druk, 1899), „Studies in history and jurisprudence” (2 dln., 1901), „Studies in contempo-

rary biography" (1903) en talrijke opstellen, meest van staat-of geschiedkundigen inhoud. Zijn voornameste werk is: „The American Commonwealth" (3 dln., 1888; 3de druk, 1893). Ook gaf hij het boek „Two centuries of Irish history" (1888) nit.

**Bryennios**, *Phylotheos*, een Grieksch theoloog, werd te Konstantinopel geboren, den 7den April (26 Maart) 1833. Hij studeerde op het theologisch seminarium van het eiland Chalki (Bosporus) en van 1856—1860 te Leipzig, Berlijn en München, werd in 1861 hoogleraar in de kerkgeschiedenis en exegese aan het seminarium op Chalki en in 1867 leeraar en directeur van de „Grootte School" te Konstantinopel. Als afgewaardigde van zijn Kerk nam hij in 1875 deel aan het congres te Bonn, werd in het zelfde jaar metropolitaan van Serrae in Macedonië, en in 1877 aanvaardde hij dezelfde waardigheid in Nikomedie. *Bryennios* vond in 1873 in Jeruzalem in de bibliotheek van het klooster van het Heilige Graf een in 1056 voltooid perkament handschrift, bevattende den geheelen brief van *Barnabas*, de beide brieven van *Clemens*, de 12 brieven van *Ignatius* en al de tot nog toe voor verloren gehouden „Leeringen der twaalf Apostelen". Deze geschriften zijn voor de oud-Christelijke literatuurgeschiedenis van groote waarde. *Bryennios* heeft in 1875 de brieven van *Clemens* en in 1883 de „Didache" uitgegeven, voorzien van een inleiding en aantekeningen.

**Bryologie** noemt men dat gedeelte der plantkunde, hetwelk de *Bladmossen* omvat. Een belangrijk werk over de bryologie is de „*Bryologia Europaea*", door dr. *Schimper* met *Bruch* en *Gümbel* uitgegeven. In Nederland zijn reeds vele afteeringen verschenen van de „*Bryologia Javanica*", aanvankelijk uitgegeven door dr. van der Sande *Lacote*.

**Bryonica**. Zie *Heggerank*.

**Bryosoën**. Zie *Mosdiertjes*.

**Bresco-Litofski** is de Poolse naam voor *Brest-Litofsk*. Zie aldaar.

**Bretislav**. Zie *Bretislav*.

**Brzezany** of **Brzesan**, een stad in Galicië, ten westen van Tarnopol aan de Zlota-Lipa-rivier, welke naar den Dnjeestr stroomt en boven de stad een groote kom vormt, telt (1900) 11244 Poolse inwoners en een garnizoen. Zij is de zetel van een distriktsbestuur, gesteld over de armoedissen Brzezany en Kozowa. Tot de merkwaardigste gebouwen behooren er het kasteel, het gymnasium en het klooster van St. Bernardus. Er zijn belangrijke leerlooierijen en er wordt handel gedreven in koren en spiritus.

**Bua** is een eiland aan de kust van Dalmatië, behoorende tot het kanton Tran van het Oostenrijksche distrikt Spalato. Met de stad Tran is het door een ijzeren brug verbonden, waaronder het kanaal tot een diepte van 5 m. is uitgebaggerd. De huizen op het eiland naast de brug vormen een voorstad van Trau. Het eiland is bergachtig; het hoogste punt (226 m.) ligt bijna in het midden er van. De bocht aan den westkant vormt een uitstekende haven en ankerplaats voor schepen van alle afmetingen.

**Buache**, *Philippe*, een Fransch aardrijkskundige en kaartteekenaar, geboren te Parijs, den 7den Februari 1700, wijdde zich onder de leiding van *Delisle* aan de studie der geografe en aan het

kaartteekenen, werd in 1729 eerste geograaf des konings, in 1730 lid der Academie van Wetenschappen en overleed den 23den Januari 1773. Hij verwierf grooten roem door zijn nieuw stelsel van natuurkundige aardrijksbeschrijving, waarbij hij de oppervlakte der aarde volgens bergketens en stroomgewesten verdeelde. Dit netwerk van bergketens op de aarde noemde hij „La charpente du globe". Hij schreef onder anderen: „*Considérations géographiques et physiques sur les nouvelles découvertes au nord de la Grande Mer*" (3 dln., Parijs, 1753) en „*Parallèle des fleuves des quatre parties du monde*" (1757). Ook gaf hij een „*Atlas physique*" uit en bezorgde verbeterde uitgaven van vele kaarten van *Delisle*.

**Buache**, *Jean Nicolas*, een neef van den vorige, geboren te Neuville-au-Pont, den 15den Februari 1741, werd later eveneens eerste geograaf des konings, en overleed als lid der Academie, den 21sten November 1825. Zijn „*Géographie élémentaire ancienne et moderne*" (2 dln., Parijs, 1769—1772) vond algemeenen bijval.

**Bubalis** is de naam van een antilopengeslacht, dat 6 of 7 soorten telt. De *Bubalis boschaphus* komt in Zuid-Marokko voor, de *Bubalis major* bewoont de streken van den Senegal tot aan Arabië, de *Bubalis Swaynei* leeft in Somaliland, de *Bubalis caama* aan de Kaap de Goede Hoop, enz.

**Bubastis** of **Bubastus** was gelegen aan den Bnbastischen of Felnisschen tak van den Nijl, op de plaats waar het tegenwoordige Tell Basta, in de nabijheid der stad Sagasi, ligt. Een weinig boven deze stad begon het kanaal, dat onder *Rameses II* (*Sesostris*) naar het Krokodillenmeer voerde (door het tegenwoordige Wadi Tumeilat, het land Gosen) en later onder *Darius* werd doorgetrokken tot aan de Roode Zee. In Bnbastis (van het Egyptische Pl-bastet, huis der godin *Bastet*) stond volgens *Herodotus* de schoonste van alle Egyptische tempels, die onlangs weer ontdekt is door de Engelsche maatschappij voor opgravingen, de „Egypt Exploration Fund", onder de leiding van *Narville*. Deze tempel werd reeds begonnen door de pyramiden bouwende koningen *Cheops* en *Chephren*; *Oserates III*, een koning der 12de dynastie, bouwde het grootsche hypostylium; een tweede groote zaal werd gebouwd door de koningen *Osorkon I* en *III* en een derde door *Nektanebus I*. De tempel was gewijd aan de beschermgodin der stad, de godin met een kattekop, *Bastet* genaamd, die door de Grieken ook *Bubastis* genoemd en met *Artemis* vergeleken werd. De kat was aan haar gewijd, en *Herodotus* maakt melding van een groot volksfeest, dat te harer eer gegeven werd en waarbij 700 000 mannen en vrouwen, de kinderen niet meegerekend, nit alle deelen van Egypte hieekwamen. Bij de laatste uitgravingen heeft men ook de begraaftplaats der katten, talloze gemaanten van katten en vele afbeeldingen van brons te voorschijn gebracht. Uit Bubastis was de eerste koning *Sesonchis* der 22de *Manethonische* dynastie afkomstig, in het Oude Testament *Sijziak* genoemd, de veroveraar van Jeruzalem, vandaar dat deze geheele dynastie de *Bubastidische* genoemd wordt.

**Bubastus**. Zie *Bubastis*.

**Bube**, *Adolf*, een Duitsch dichter, werd te Gotha geboren, den 23den September 1802, stu-

deerde te Jena in de letteren, werd in 1834 archiefsecretaris, in 1838 opperconsistoriaalsecretaris te Gotha, in 1842 directeur van het hertogelijk kunstkabinet en in 1853 directeur van de Chineesche verzameling aldaar. Van zijn werken noemen wij „Thüringische Volksagen“ (1837 en 1848), „Deutsches Sagen“ (4de druk, 1843), „Naturbilder“ (4de druk, 1850), „Balladen und Romanzen“ (2de druk, 1853), enz. Hij overleed te Gotha, den 17den October 1873.

**Buber, Salomon**, werd geboren den 2den Februari 1827 te Lemberg, waar hij werkzaam is als koopman en privaatgeleerde. Hij heeft de Joodse literatuur door in het Hebreeuwsch gescreven artikelen en zelfstandige geschriften, in het bijzonder echter door de uitgave van oude, in handschrift aanwezige Hebreeuwsche werken, verrijkt. Van de laatste noemen wij: „Pesikta des Rabbi Kahana“, de oudste Haggada van Palestina (Lyck, 1868), „Midrasch Lekach tob des Tobia ben Eliezer“ (1100 na Chr.) znn Pentateuch“ (Wilna, 1880—1884, 2 dln.), „Midrasch Tanchuma znn Pentateuch“ (1885), het rituele werk „Sebitbole haleket“ (1886), „Midrasch zu den Psalmen“ (1891), „Aggadischer Kommentar zum Pentateuch“ (Weenen, 1892—1893), „Midrasch znn Buebe Samuel“ (Krakau, 1893), en „Zu den Sprüchen Salomos“ (Wilna, 1893), „Jalkut Macbiri zn den Psalmen“ (Berdischeben, 1899), „Midrasch Sechel tob des Menachem ben Salomo (1139) znn 1. und 2. Buch Moses“ (Berlijn, 1900).

**Bubna und Littitz, Ferdinand graaf van**, een Oostenrijksch generaal en staatsman, geboren te Zamsersk in Bohemen, den 26den November 1768, trad in 1784 in Oostenrijkschen dienst, onderscheidde zich in de veldtochten tegen de Turken van 1788—1790 en in de 1792—1797 tegen de Fransen. In 1799 werd hij majoor, later adjutant-generaal van aarts hertog Karel en was reeds in 1805 referendaris bij het departement van Oorlog en generaal-majoor. Na den slag bij Ansterlitz werd aan hem en aan den vorst Johann Lichtenstein de last opgedragen, met Napoleon I over de vredesvoorwaarden te onderhandelen, die hij met succes ten uitvoerbracht. Hij werd in 1809 bevorderd tot luitenant-veldmaarschalk en was van Januari tot Augustus 1813 gezant te Parijs. Bij het uitbarsten van den oorlog in 1813 voerde hij de tweede divisie uit Bohemen naar Saksen, en nam deel aan den slag bij Leipzig. Vervolgens trok hij naar Zwitserland, bezette den 28den December 1813 Genève en rukte op tot Lyon. Maarschalk Angereau drong hem echter naar Genève terug. Na het einde van den veldtocht werd hij benoemd tot gouverneur van Savoye, Piemont en Nizza. Toen Napoleon van Elba ontsnapte, vocht de graaf onder Frimont weer in de buurt van Lyon en in Savoye tegen maarschalk Suchet. Na den vrede schonk de keizer hem verschillende landgoederen in Bohemen en droeg hem in 1818 het opperbevel op in Lombardije. Bij de onlusten in Piemont in 1821 rukte hij, zondereen bevel af te wachten, die streek binnen en onderdrukte in 5 dagen de onlusten. Hij overleed den 5den Juni 1825 te Milaan.

**Bubo** is de Latijnsche naam voor den Oehoe. Zie aldaar en ook de plaat: *Uiten*.

**Bubon L.** is de naam van een plantengeslacht

nit de familie der Schermbloemigen (Umbrelliferae) hetwelk zich onderscheidt door een 4-stralig bloemschermbel met een veelbladig omwindsel, langwerpig ronde bloemkronen en een lensvormige split vrucht. Het omvat beestiers met een ronden, sappigen stengel en dubbel 3-deelige bladeren. *B. Galbanum*, met groote platte bloemschermen en gele bloemen, en *B. gummiifer* groeien in het zuiden van Afrika.

**Bubroma** Schreb. of de basterddceder, een plantengeslacht uit de familie der *Malva*-achtigen (Malvaceae), onderscheidt zich door een 5-bladige bloemkroon, tot 3 bundels met de helmraden saamgegroei, zoogenaamde driebroederige meeldraden, 3 helmknopjes dragende, en door een boutige, 5-hokkige doosvrucht. Van de soorten vermelden wij *B. Guazuma Willd.* (Theobroma Guazuma L.), een boom, die in West-Indië en Zuid-Amerika tot mansdikte en ter hoogte van 13 m. groeit, met ingesneden, eenigszins viltige bladeren, gele bloemen en lange doosvruchten, die een slijm bevatten, hetwelk aldaar bij het bronwen van bier gebruikt wordt.

**Buccellati, Abate Antonio**, een Italiaansch rechtsgeleerde en letterkundige, geboren te Milaan, den 22den Mei 1831, werd eerst boogleeraar aan het aartsbisschoppelijk seminarium in zijn geboortestad en vervolgens aan de universiteit te Pavia, waar hij sedert 1865 strafrecht doceerde. *Buccellati* werd in 1888 oerleed van de Juristeuvereeniging te Berlijn en overleed den 7den Februari 1890 te Milaan. Hij schreef: „Sommii principii del diritto penale“ (Milaan, 1865), „Del reato“ (1866), „Pena militare“ (1871), „Prigioni militari“ (1872), „La lingua parlata di Firenze è la lingua letteraria in Italia“ (1875), „Le prigioni della Spagna“ (Rome, 1876), „La libertà di stampa“ (1880), „Manzoni ossia il progresso morale, civile e letterario“ (2 dln., 1873), „L'Allucinatio“, een roman (3 dln., 1875), „Il nihilismo e la ragione del diritto penale“ (1882), „Intituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano“ (Milaan, 1884) en „Progetto del codice penale libro I“ (Milaan, 1887).

**Buccinidae**, is de naam van een familie der Weekdieren, behoorende tot de klasse der *Gastropoda* en tot de orde der Voorkieuwigigen (*Prosobranchia*). Deze dieren komen geheel overeen, wat hun samenstelling betreft, met de familie der *Muricidae*, de voet is echter breder. De schelp is eivormig bij de geslachten *Buccinum Naass*, *Purpura* en *Eburina*, met meer of min spits toelappende windingen, of bolvormig bij *Concholepas Ringuicula* en *Pseudolira*. Aan de kusten van Nederland komen voor: *Buccinum undatum*, de wulk. *Buccinum anglicanum*, *Naass reticulata*, *Naass incrassata* en *Purpura lapillus*. Uitsommige soorten dezer familie kan, evenals nit sommige *Murex*-soorten, een purperkleur verkrijgen worden.

**Buccleugh, Walter Francis Montague Douglas-Scott**, hertog van, terens hertog van Queensberry, een Britsch staatsman, werd geboren den 25den November 1805. Hij was een der rijkste edelen, die zoowel in Schotland als in Engeland nitgestrekte goederen bezat. In 1842 werd hij grootzegelbewaarder en in 1846 president van den Geheimen Raad (Privy Council), doch trad af tegelijk met het ministerie Peel. Hij was het invloedrijkste lid van de Schotsche Torypartij, een uitste-

kend landhuishoudkundige, en overleed den 16<sup>ten</sup> April 1884.

**Buccobladeren** (felis Bucco), ook Hettentottentheo genoemd, zijn afkomstig van verschillende Kaapsche heesters, die tot de geslachten *Barosma*, *Agathosma* en *Empleurum* behooren. Zij zijn welriekend en werden vooral tegen jicht, berstbeklemmingen en bij waterzucht als afdrjvend middel gebruikt.

**Buccones** of **Baartkoekoeken** behooren tot de koekoekachtige vogels en zijn, evenals de Jakamars (zie aldaar), nauw verwant met de Honigwijzers (zie aldaar), hoewel niet zoo fraai uitgedoscht. Zij zijn zwart bruin of roodachtig van tint, maar missen den metaalachtigen weerschijn der Jakamars. Hun verspreidingsgebied wordt aan de eene zijde door Guatamala en Honduras en aan de andere zijde door Argentinië begrensd. Er zijn verscheiden soorten van bekend, die glanzend witte eieren leggen; slechts eenmaal werd een nest en de eieren van een hunner ontdekt. Zij voeden zich met insecten, die zij stilzittend afwachten, en zijn in het algemeen „trage, luie en demme“ dieren. De namen van eenige soorten, als de Slaapvogel (*Nystalus chacuru*), de Trappist (*Mosasia fusca*) en de Draemer (*Chelidoptera tenebrosa*) doen ons geen hooge verwachtingen van de levendigheid deser vogels koesteren.

**Bucelin**, *Gabriel*, eigenlijk *Budin*, een Zwitsersche geschiedkundige, den 29<sup>sten</sup> December 1599 te Diessenhofen in Turgau geboren, nam reeds in 1618 zijn intrek in het Benedictijner klooster Weingarten, werd later prior te St. Jan in Feldkirch en overleed, blind geworden, den 9<sup>den</sup> Juni 1681 te Weingarten. Hij schreef: „Germania topochronostemmatographica sacra et profana“ (Augsburg, 1656—1678, 4 dln.), „Rhaetia sacra et profana“ (1666) en „Benedictus redivivus“ (Feldkirch, 1679).

**Bucentaurus**, zie *Bucentoro*.

**Bucentore** of *Bucentaurus* (buzino d'ora, gouden bark) is de naam van het prachtige schip, waarmee de doge van Venetië van 1311—1789 jaarlijks op Hemelvaartsdag uitvoer, om door het in zee werpen van een ring zinnebeeldig het buwelijk te sluiten van de stad Venetië met de Adriatische Zee. Het laatste schip werd in de jaren 1722—1729 gebouwd, was 30 m. lang en 6 m. breed en werd in 1798 door de Fransen vernield; enige overblijfselen bevinden zich in het arsenaal te Venetië.

**Bucephalus**, in het Grieksch *Βουκεφαλός*, d. w. z. „stierkop“, was de naam der Thessalische paarden, die als brandmerk een ossekop droegen, en tevens de naam van het lievelingspaard van *Alexander den Grooten*, dat aan de rivier Hydaspes in Indië gedood werd en tot welks nadenken *Alexander* de door hem gebouwde stad *Bucephala* noemde. Deze stad is het hedendaagsche Dsjalapaer.

**Bucephalus**, is de naam van een geslacht der Slangen, behoorende tot de familie der *Anisodontinae*. De slangen, hiertoe behoorende, hebben een zeer grooten kop en groote oogen. *Bucephalus capensis* komt aan de Kaap de Goede Hoop voor.

**Bucer**, *Martin*, een der Duitse kerkhervormers, werd te Schlettstadt in den Elzas geboren, den 11<sup>den</sup> November 1491. In 1505 voegde hij

zich bij de Orde der Dominikanen en studeerde te Heidelberg in de godgeleerdheid en wijsbegeerte en in de Grieksche en Hebreëwsche taal. Voorbereid door de geschriften van *Erasmus* en van *Luther* en door de persoonlijke kennismaking met *Luther*, geheel voor de Hervorming gewonnen, trad hij nit de Dominikaner Orde. Hij werd eerst opgenomen door den ridder *Frans von Sickingen*, die hem aanbeval aan den kenrvorst *Frederik van de Palts*, zoodat hij bij dezen hofprediker werd. Daarna vergezelde *Bucer* den kenrvorst naar de Nederlanden en haalde zich door zijn vrijmoedige prediking den haat der monniken op den hals, zoodat hij de wijk moest nemen naar *Frans von Sickingen*, en woonde daarna den rijksdag van Werna bij. Na den dood van zijn beschermers wilde hij zich naar Wittenberg begeven, maar liet zich te Weissenburg overhalen, aldaar als prediker te blijven. Door den vicaris van den bisschop van Spiers werd hij echter verdreven, en an begaf hij zich naar Straatsburg, waar hij van 1523 tot 1549 als prediker in de St. Thomaskerk en als leeraar aan het gymnasium met *Capito* werkzaam was aan de uitbreiding der Hervorming. Bij de verdeeldheid der Duitse en Zwitsersche Hervormers zocht hij een verzoening tot stand te brengen, maar hij oogtte van beide zijden enkel dank. Aan de twistgesprekken te Bern en te Marburg (1528 en 1529) hield hij ever tot de gevoelens van *Zwingli* en *Oecolampadius*, doch op den rijksdag te Augsburg (1530) voegde hij zich, wat de leer van het Avondmaal betreft, weder aan de zijde van *Luther*. Daar de godgeleerden te Straatsburg nog niet konden besluiten tot de onderteekening van de Augshurgsche Confessie, vervaardigde *Bucer*, in naam van de steden Straatsburg, Constanx, Memmingen en Lindan, de Confessie Tetrapolitana, die zich van de Augshurgsche onderscheidt door meer algemeene stellingen emtrent het Avondmaal. Voorts gelukte het hem, de 4 steden te doen opnemen in het Schmalkaldische Verbond en ze eindelijk (1532) te doen toetreden tot de Augshurgsche Geloofsbelijdenis. Om ook de Zwitsers hiertoe ever te halen, hegaf hij zich in 1533 naar Zürich. Daarna woonde hij de samenkomst te Wittenberg bij, die met de Wittenbergische Overeenkomst (Concordia Vitebergensis) eindigde, welke echter, als de avondmaalsleer van *Luther* bevattende, door de Zwitsers niet aangenomen werd. Na dien tijd trad *Bucer* steeds op als een voorstander der Lutherse geloofsbelijdenis, zoodat hij ook op de vergadering te Schmalkalden het tractaat van *Melanchthon* omtrent het pandsom onderteekende. Met *Melanchthon* en *Johannes Pistorius* woonde hij in 1541 het godsdienstig twistgesprek te Regensburg bij. Toen de aartsbisschop *Herman van Keulen* in die dagen de Hervorming in zijn aartsbisdom wilde invoeren, maakte zijn kanunnik *Johann Gropper* hem opmerkzaam op *Bucer*, en deze werd met *Melanchthon* daarheen geroepen. Intusschen leden die pogingen schipbreuk op het verzet der R. Katholieke tegenstanders te Bonn en op den ban van den paus, die den aartsbisschop van zijn waardigheid entzette. *Bucer* ging daarna voort met de verkondiging van het Evangelie te Straatsburg, en de jeugdigde nniversiteit bereikte weldra door den roem zijner geleerdheid een hoogen trap van

hloei. Hij stond echter onwrikbaar vast, toen de keurvorst van *Brandenburg* te Angsburg alle middelen aanwendde, om hem tot het aannemen van het „Interim” te bewegen. Met gevaar van zijn leven toog hij door Zwaben huiswaarts en ondervond bij zijn komst te Straatsburg de teleurstelling, dat men er onder den invloed van het keizerlijk gezag het „Interim” had aangenomen. In 1549 gaf hij gehoor aan het verzoek van den aartsbisschop *Cranmer*, om te Cambridge als hoogleraar in de godgeleerdheid op te treden. Hij overleed aldaar den 27<sup>sten</sup> Februari 1551. Zijn stoffelijk overschot werd er in de hoofdkerk bijgezet, maar onder de regeering van *Maria Tudor* uit de kist gehaald en den 6<sup>den</sup> Februari 1556 op de markt verbrand, terwijl koningin *Elizabeth* zijn rustplaats weder in orde deed brengen. In het jaar 1892 werd in de St. Thomas-kerk te Straatsburg een gedenksteen voor hem opgericht. Zijn beste werk is een vertaling en verklaring der psalmen, in 1529 te Straatsburg uitgegeven onder den aangenomen naam *Aretius Felinus*.

**Bucerotidae.** Zie *Neushoornvogels*.

**Buch Leopold von**, vrijheer von *Gelmerdorf, Schöneberg*, enz. een Duitsch geoloog, werd geboren den 26<sup>sten</sup> April 1774 te Stolpe bij Angermünde in de Uckermark en ontving zijn opleiding aan de academie voor mijnbouw te Freiberg. Voor zijn geologische nasporingen reisde hij door Duitschland, Frankrijk, Engeland, de Alpen, Italië de Canarische eilanden en herhaaldelijk door Scandinavië. Sedert 1806 was hij lid van de Berlijnsche Academie van Wetenschappen en vervolgens Pruisisch kamerheer. Hij overleed den 4<sup>den</sup> Maart 1853 te Berlijn.

**Buch** verwierp op lateren leeftijd de neptunistische leer van zijn leermeester *Werner* en hield sterk over tot de Vulkanisten. Hij verdedigde o.a. de theorie der opheffingskraters en die van de verandering van kalksteen in dolomiet door magnesiadampen. Zijn voornaamste werken zijn: „Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien” (1802—1809), „Reise durch Norwegen und Lapland” (1810), „Physikalische Beschreibung der Kanarischen Inseln” (1825), „Geognostische Karte von Deutschland und den umliegenden Staaten” (Berlijn, 1826 en 1831), „Ueber den Jura in Deutschland” (1839), „Beiträge zur Bestimmung der Bergformationen in Russland” (1840), „Die Bäreninsel nach B. M. Keilhau geognostisch beschrieben” (1847) en „Betrachtungen über die Verbreitung und die Grenzen der Kreidebildungen” (1849). **Buch** heeft zich verdienstelijk gemaakt jegens de palaeontologie door monografische hemerking van verschillende nog weinig bekende diersoorten. Daarover schreef hij o. a.: „Über *Terebratella*” (Berlijn, 1834), „Über *Deltathyris* oder *Spirifer* und *Orthis*” (1838), „Über *Productus* oder *Leptaena*” (1842), enz. Zijn „Gesammelte Schriften” werden nitgegeven door *Dames* (4 dln., Berlijn, 1867—1885).

**Buchan, Elisabeth**, in 1738 geboren als de dochter van den herbergier *John Simpson* bij Banff in Schotland, stichtte in 1779 de chiliastische secte der „Buchanisten”. Deze hadden gemeenschap van goederen, verwierpen het huwelijk en geloofden, dat zij niet stierven, maar rechtstreeks in den hemel werden opgenomen. Een volksoploop nood-

zaakte haar in 1790, zich met 46 aanhangers in de omstreken van Thornhill terug te trekken. Zij overleed in 1791.

**Buchanan, George**, een Engelsch dichter en geschiedschrijver, werd geboren in Februari 1506, te Killearn in het Schotsche graafschap Stirling, ging op 14-jarigen leeftijd naar Parijs, om zijn studies te voltooien, maar liet zich uit armoede aawerven bij de Fransche troepen voor Schotland. Weldra echter liet hij de krijgsmanloopbaan varen, wijdde zich in 1524 te St. Andrews aan de beoefening der wijsbegeerte en begeleidde later zijn leeraar *John Major* naar Parijs, waar hij door de Hervorming werd aangetrokken. Hij werd in 1526 aangesteld tot leeraar in de taalkunde aan het Collège van St. Barbara te Parijs. Niet lang daarna nam hij de opvoeding op zich van den jongen Schotschen graaf *Cassilis*, met wien hij in 1534 naar zijn vaderland terugkeerde. Hier benoemde *Jacobus V* hem tot gouverneur van zijn onechten zoon *James*. **Buchanan** schreef nu een beklacht op de Franciscanen, getiteld: „Somnium”, en vervolgens op bevel des konings nog een, „Franciscanus” geheeten, waardoor hij zich den haat der geestelijkheid op den hals haalde. Hij vluchtte naar Parijs en toen naar Bordeaux, waar hij verscheiden jaren doorbracht. Hij schreef er zijn Latijnsche treuspenlen „*Jephtes*” en „*Baptistes*” en vertaalde de „*Medea*” en den „*Alcestes*” van *Euripides* in het Latijn. Door de pest in 1543 uit Bordeaux verjaagd, gaf hij eenigen tijd onderwijs aan *Montaigne*, den later zoo beroemd geworden schrijver der „*Essais*”. Met zijn vriend *Gocce* ging hij in 1547 naar Portugal, waar hij tot rector aan de universiteit te Coimbra werd benoemd. Weldra werd hij er echter om zijn vrijzinnige gevoelens door de geestelijkheid vervolgd en in de gevangenis gezet, waar hij de Psalmen in Latijnsche verzen overbracht (Paraphrasis psalmorum Davidis), Straatsburg, 1566; Antwerpen, 1567; Bazel, 1721). Na het herkrijgen zijner vrijheid (1551) begaf hij zich, zonder verlof des konings, weer naar Engeland, vanwaar hij echter weldra weder naar Parijs trok en 5 jaar gouverneur bleef bij den zoon van den maarschalk de *Brissac*. Inmiddels hield hij zich bezig met de studie der godgeleerdheid en werkte aan een uitgebreid gedicht: „*De Sphaera*” (Over den wereldbol). Na een afwezigheid van 20 jaar kwam hij in 1560 in zijn vaderland terug, waar hij openlijk overging tot het Protestantisme. Hij werd er benoemd tot curator aan de universiteit St. Andrews en verbeterde de hogescholen van Schotland. In den strijd tegen *Maria Stuart* koos hij de partij van graaf *Murray*, terwijl later de geheime staatsraad van Schotland hem belastte met de opvoeding van prins *Jacobus*. In 1571 à 1572 tastte hij het karakter van *Maria Stuart* aan door zijn boek: „*De Maria Scotorum regina*.” Ook na het vermoorden van *Murray* (1572) behield hij de gunst der bovendienrijvende partij en was zeer gezien bij *Elizabeth*, die hem een jaargeld verleende van 100 pond sterling. Zijn beroemd werk „*De jure regni apud Scotos*” (Edinburgh, 1579), aan zijn leerling opgedragen, heeft hem een plaats bezorgd onder de onverschrokken verdedigers van de rechten des volks. In 1582 verscheen te Edinburgh zijn nitmuntdig geschiedwerk „*Rerum scoticarum historia*” in 20 boeken. Onder de regeering van *Jacobus I*



bekleedde hij onderscheiden waardigheden aan het hof van Schotland, o. a. die van staatsraad en van geheim zegelbewaarder. Zijn laatste levensjaren bracht hij echter amtelooz door en overleed te Edinburg, den 28<sup>sten</sup> September 1582, in zoo groot armoede, dat hij op kosten der stad begraven werd. *Buchanan* is een der voornaamste Latijnsche dichters van den nieuweren tijd; zijn beste werk is het „*Epithalamium*“, een gedicht op de huwelijksfeest van *Maria Stuart* met *Frans II* van Frankrijk. Zijn werken zijn nitgegeven door *Ruddiman* (2 dln., Edinburg, 1715) en door *Burman* (2 dln., Leiden, 1725).

*Buchanan, Claudius*, een der jverigste beverders der zending in Engelsch-Indië, werd geboren in 1766 te Camhuslang nabij Glasgow en vertrok in 1796 als kapelaan naar Calcutta. Hij stichtte aldaar een school ter bevordering der Oostersche letterkunde, gaf een memorie in het licht over de doelmatigheid eener kerkelijke grondwet in Britsch-Indië en vertaalde het Nieuwe Testament in het Perzisch en het Hindostansch. Zijn rusteloze werkzaamheid was oorzaak, dat in 1813 de kerkelijke taken in Indië geregeld en er een bisschop en 3 archidiaconen geplaatst werden. Zijn ervaringen heeft hij beschreven in zijn boek: „*Christian Researches*“ (1811; Londen, 1858).

*Buchanan, James*, de 15<sup>de</sup> president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, werd geboren den 22<sup>sten</sup> April 1791, te Stony-Batter in Pennsylvania, wijdde zich aan de studie der rechten en verwierf in 1812 den titel van advocaat. In 1814 werd hij lid der Wetgevende Vergadering en in 1820 afgevaardigde naar het Congres te Washington, waar hij zitting hield tot 1831, toen de president *Jackson* hem met een zending naar Rusland belastte, met welk rijk hij het eerste handelsverdrag tot stand bracht. Daarna bleef hij tot 1833 als gevolmachtigd minister te St. Petersburg, werd na zijn terugkeer in 1834 tot lid van den Senaat gekozen, en in 1845 door den president *Polk* tot staatssecretaris benoemd. Hij bevorderde de annexatie van Texas, maar sloot een nadeelig verdrag met Engeland over de regeling der Oregongrenzen. Toen echter in 1849 de Whigs generaal *Taylor* op den presidentszetel plaatsten, keerde *Buchanan* tot het amtelooz leven terug. *Pierce* benoemde hem in 1853 tot gezant te Londen. In deze betrekking trachtte hij de Vereenigde Staten gunstig te stemmen jegens Centraal-Amerika en Cuba en bracht de conferentie te Ostende tot stand (October 1854). Na zijn terugkeer in 1856 werd hij door deslavenhonders tot president gekozen. Hij nam de aanvoorders der democratische partij van het Zuiden gedeeltelijk in zijn Kabinet op en was voor de opennemng van Kansas onder de staten. Na de verkiezing van *Lincoln* (December 1860) tot president, werd hij langzamerhand bij beide partijen onmogelijk, zoodat hij zich den 4<sup>den</sup> Maart 1861 geheel van de politiek terugtrok. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> Juni 1868 te Wheatland in Pennsylvania.

*Buchanan, Sir Andrew*, een Britsch diplomaat werd den 7<sup>den</sup> Mei 1807 geboren. Reeds in 1825 trad hij in dienst der diplomatie, was van 1841—1844 geplaatst bij het gezantschap te Florence, van 1844—1852 te St. Petersburg, werd in 1852 gezant bij het Zwitsersche Eedgenootschap, in 1853 te Kopenhagen, in 1858 te Madrid, en zag zich in

1860 in die betrekking geplaatst te s'Gravenhage. Van 1862—1864 was hij gevolmachtigde te Berlijn en van 1864—1867 te St. Petersburg. In 1871 vertrok hij als chef van het Britsch gezantschap naar Weenen en werd in 1878 gepensionneerd en tot haronet verheven. Hij overleed den 15<sup>den</sup> November 1882 op Craigend-Castle te Glasgow.

*Buchanan, Robert Williams*, een Engelsch dichter, geboren den 18<sup>den</sup> Augustus 1841 te Warwickshire, bezocht de universiteit te Glasgow en gaf in 1863 een handel gedichten uit, onder den titel „*Undertones*“, gevolgd door „*Idylls and legends of Inverburn*“ (1865) en „*London poems*“ (1866). Voorts leverde hij „*Napoleon fallen: a lyrical drama*“ (1871), in welks derde gedeelte, „*The Tenton against Paris*“ van *Bismarck* de hoofdpersoon is. In 1872 werd zijn tremspel „*The witch finder*“ en in 1874 zijn blijspel „*A madcap prince*“ te Londen opgevoerd. Door zijn geschrift „*The fleshy school of poetry and other phenomena of the day*“ (1862) werd hij in een letterkundigen strijd gewikkeld. Zijn aanval was tegen *Rossetti* en *Swinnburne* gericht, en laatstgenoemde antwoordde met het scherpe tegenschrift „*Under the microscope*“. Verder leverde *Buchanan*: *The drama of Kings* (1871), „*St. Abe and his seven Wives*“ (1872), „*Master Spirits*“ (1873), „*Balder the beautiful: a song of divine death*“ (1877), „*Ballads of love, love and humour*“ (1882), „*The earthquake, or six days and a sabbath*“ (1885), het epos „*The city of dream*“ (1888), „*Come, live with me and be my love, an English pastoral*“ (1892), het epische gedicht „*The wandering jew*“ (1892), de verzameling gedichten „*The new Rome*“ (1898), de romans „*The shadow of the sword*“ (3 dln., 1876), „*A child of nature*“ (1879), „*God and the man*“ (1881), „*The martyrdom of Madeline*“ (3 dln., 1882), „*Annan water*“ (3 dln., 1882), „*Love me for ever*“ (1883), „*The new Abelard*“ (3 dln., 1884), „*Foxglove Manoir*“ (3 dln., 1884), „*Stormy Waters*“ (3 dln., 1885), „*The master of the mine*“ (2 dln., 1885), „*Matt. A story of a Caravan*“ (1885), „*That winter night, or Love's victory*“ (1886), *The heir of Linne* (1888), „*The mement after: a tale of the onseem*“ (1890), „*The oncast*“ (1891), „*Woman and the man*“ (2 dln., 1893), „*Rache Dene*“ (2 dln., 1894), „*Lady Kilpatrick*“ (1895), „*Effie Hetherington*“ (1896), „*Father Antony*“ (1898) en „*Andromeda*“ (1900). *Buchanan* maakte buitengewonen opgang als dramaschrijver met zijn stukken: „*Alene in Londen*“ (met zijn schoonzuster *Harriet Jay*, 1885), „*A nine days' queen*“, „*Sophia*“ (1888), „*Fascination, an improbable comedy*“ (1888, met *Harriet Jay*), „*Joseph's sweetheart*“ (1888), „*Partners*“ (1888), naar *A. Daudet*, „*A man's shadow*“ (1889), „*That Doctor Cupid*“ (1889), „*Miss Tomboy*“, enz. „*The bride of love*“ (1891) is de omwerking van *Apulejus* „*Amor en Psyche*“. „*The poetical works of Robert Buchanan*“ verschenen in 1874 en 1884 in 3 deelen te Londen. *Buchanan* leverde tevens series artikelen over vragen van den dag in de Londensche bladen, o. a. in 1890 in „*The Daily Telegraph*“ over „*Is the marriage contract eternal*“, een boek „*A look round literature*“ (1887), „*The coming terror and other essays and letters*“ (1891), bevattende studies over sociale en literaire vraagstukken. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Juni 1901 te Londen.

**Buchel, Arend van**, meer bekend onder den naam **Arnoldus Buchelius**, een Nederlandsch geschiedkundige, werd geboren te Utrecht, den 17<sup>den</sup> Maart 1565. Hij studeerde te Utrecht, Leiden en Donay, deed een reis door Duitschland, Italië en Frankrijk en vestigde zich te Utrecht als advocaat. Het verlies van zijn eenige, zestienjarige dochter trof hem zóó diep, dat hij zich nagenoeg nitsluitend wijdde aan de beoefening der fraaie letteren en der geschiedenis, en zich vooral op deze laatste ijverig toelegde. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Juli 1641.

**Buchel** schreef uitmuntend Latijn in gebonden en ongebonden stijl en heeft uitgegeven: „Descriptio nrhis Ultrajectinae“ (1605), „Descriptio florum, fructuum, herbarum, etc.“ (1614), „Nassovische Orangerieboom“ (1615), „Diatribes de veteri regimine provinciae Ultrajectinae“ (1630), enz. Voorts bezorgde hij een uitgave der „Historia Ultrajectina“ van **Beka** en **Heda**, terwijl een „Descriptio nrhis Rhenotrajectinae, etc.“ van hem uitgegeven is in 1801 door **P. van Musschenbroeck**.

**Bücheler, Franz**, een Duitsch beoefenaar der oude letteren, geboren te Rheinberg, den 3<sup>ten</sup> Juni 1837, studeerde te Bonn onder **Ritschl**, **Welcher** en **Jahn** in de letteren, was sedert 1856 als privaatschoolleerling te Bonn, werd in 1858 hoogleeraar en in 1862 gewoon hoogleeraar in de klassieke philologie en directeur van het philologisch seminarium te Freiburg in de Breisgau, in 1866 te Greifswald en in 1870 te Bonn, leverde uitgaven van **Petroneia** (1862 en 1882) en van andere klassieke schrijvers, verder een „Grundriss der lateinischen Deklination“ (1866; nieuwe uitgave van **Windekilde**, 1879) en een verklaring van de overblijfselen der Umhrische taal, onder den titel: „Umhrica“ (1883), benevens van het „Recht von Gortyn (met **Zittelmann**, 1885) en talrijke verhandelingen over Italiaansche dialecten. Ook redigeert hij sedert 1876 het „Rheinische Museum“ (met **Ribbeck**) en geeft sedert 1894 met **A. Riese** een „Anthologia latina“ (Leipzig) uit.

**Buchelius**. Zie **Buchel**.

**Buchenberger, Adolf August**, een staatsman uit Baden, werd den 18<sup>den</sup> Mei 1848 te Mosbach geboren. Van 1866—1869 studeerde hij in de staatswetenschappen, werd in 1878 eerst ambtenaar bij het ministerie van Koophandel en vervolgens bij dat van Binnenlandsche Zaken, waar hij zich vooral bezig hield met oecoonomische kwesties, maar ook met kwesties betreffende de handels- en tolpolitiek. In Maart 1893 nam hij de leiding van het ministerie van Financiën op zich en werd tevens gevolmachtigde bij den Bondsraad. Behalve bijdragen in **Schönbörs's** „Handbuch der politischen Oekonomie“ en **Konrad's** „Handwörterbuch der gesammten Staatswissenschaften“, schreef hij: „Erhebungen über die Lage der Landwirtschaft im Großherzogtum Baden“ (Karlsruhe, 1883, 4 dln.), „Zur landwirtschaftlichen Frage der Gegenwart“ (Leipzig, 1887), „Fischereirecht und Fischereipflege im Großherzogtum Baden“ (1888), „Grundzüge der deutschen Agrarpolitik“ (Berlijn, 1897); voor zijn geschrift „Agrarwesen und Agrarpolitik“ (Leipzig, 1892—1893, 2 dln.) werd hij door de universiteit van Freiburg tot doctor honoris causa benoemd. Verder noemen wij nog van hem: „Finanzpolitik und Staatshanshalt

im Großherzogtum Baden in den Jahren 1850—1900“ (Heidelberg, 1902). Hij overleed den 20<sup>sten</sup> Februari 1904 te Karlsruhe.

**Buchenstein** (Italiaansch *Livinallongo*) is een dal in Tirol, in het O. begrensd door den Monte-Nuvola (2649 m.), in het W. door de Marmoladagroep. Het dal bestaat uit twee nauwe gedeelten, gescheiden door den Col de Lana (2460 m.), en is naar het zuiden open. Drie passen voeren van hier naar het noorden.

**Buchenstein** of *Pierre di Livinallongo*, de voornaamste plaats in het dal van dien naam, 1488 m. boven den zeespiegel gelegen, heeft (1900) 2186 inwoners en is het uitgangspunt voor bergtochten in de Dolomietalpen.

**Bucher, Anton** van, een Duitsch schrijver, bekend door zijn polemiek tegen de Jezuiten, werd geboren te München, den 8<sup>sten</sup> Januari 1746, ontving zijn opleiding op een Jezuitenschool, studeerde vervolgens te Ingolstadt en werd er in 1768 kapelaan. In 1771 ontving hij een benoeming tot rector aan de Duitsche school te München en werkte met den meesten ijver aan de verbetering van het onderwijs. Na de opheffing der Jezuitenorde werd hij rector van het gymnasium en lyceum. Toen men hem vijandig gezind werd, benoemde **Max Jozef II** van Beieren hem in 1778 tot pastoor te Regensburg. In 1813 vertrok hij naar München, waar hij den 8<sup>sten</sup> Januari 1817 overleed. Tot zijn humoristische en satirieke geschriften behooren: „Charfreitagsprocession“, „Fastenexempel“, „Portiunkula-büchlein“, „Christenlehre auf dem Lande“, „Die Jesuiten auf dem Lande“ en „Allerneuester jesuitischer Eulenspiegel“, terwijl zijn „Briefe über die Jesuiten in Baiern“ in ernstigen toon gesteld zijn. De gezamenlijke werken van **Bucher** zijn door **J. van Klessing** (5 dln., München, 1819—1820) uitgegeven.

**Bucher, Lothar**, een Duitsch diplomaat, werd geboren te Neustettin, den 25<sup>sten</sup> October 1817. Hij studeerde in de rechten aan de universiteit te Berlijn, daarna bekleedde hij rechterlijke betrekkingen en werd assessor te Stolz. In het voorjaar van 1848 werd hij door de stad en het distrikt Stolz afgevaardigd naar de Pruisische Nationale Vergadering, waar hij tot de vooruitstrevende partij behoorde, en in 1849 zag hij zich benoemd tot lid der Tweede Kamer in Pruisen. In 1850 werd hij met 40 andere leden der voormalige Nationale Vergadering in staat van beschuldiging gesteld, wegens het besluit geen belasting te betalen. **Bucher** ontspande naar Engeland, werd dagbladschrijver en deed 10 jaren lang, vooral in de „National-Zeitung“, artikelen opnemen, die door hnn geestigen inhoud de algemeene opmerkzaamheid wekten. Een deel daarvan is verzameld onder den titel „Bilder aus der Fremde“ (2 dln., Berlijn, 1862—1863). Later kreeg hij met de redactie van dit blad twist over politieke en sociale onderwerpen. Het jaar 1855 bracht hij grootendeels te Parijs door, om vandaar verslagen te leveren van de Tentoonstelling. Toen hij tengevolge der amnestie naar Duitschland terugkeerde, was hij echter van zijn vroegere partijgenooten vervreemd. Nadat hij eenigen tijd op een telegraafbureau werkzaam was geweest, werd hij in December 1864 door **Bismarck** geplaatst bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken en een jaar later benoemd tot raad van le-

gatie. Gedurende de jaren 1869—1876 begeleidde hij regelmatig vorst Bismarck naar Varzin. In 1870 werd hij naar Ferrières geroepen en nam deel aan de werkzaamheden in het hoofdkwartier te Versailles. In Mei vergezelde hij den rijkskanselier naar Frankfurt, om er de onderhandelingen met de Fransche gevolmachtigden hij te wonen. Hij ontving na den Duitsch-Franschen Oorlog den titel van geheim legatieraad in werkelijken dienst. Gedurende het Congres te Berlijn in 1878 bekleedde hij de betrekking van archivaris en secretaris. In 1886 werd *Bucher* op pensioen gesteld en overleed den 12<sup>den</sup> October 1892 te Glin in Zwitserland. Hij schreef: „Kulturhistorischen Skizzen aus der Industrie-Ausstellung aller Völker“ (1851), „Der Parlamentarismus wie er ist“ (1856), en bezorgde in 1880 een tweede uitgave van het werk van *Lasalle*: „Das System der erworbenen Rechte“.

**Bucher, Bruno**, een Duitsch schrijver over kunst, werd geboren te Küln, den 24<sup>den</sup> April 1826. Hij bezocht de kunstacademie te Dresden, maar werd door een oogziekte gedwongen de kunst vaarwel te zeggen. Daarna was hij sedert 1856 te Weenen werkzaam als dagbladschrijver en zag zich in 1859 benoemd tot secretaris van het Oostenrijksch Museum voor kunst en nijverheid. Later werd hij custos en regeringsraad, in 1887 onder-directeur en in 1895 directeur van het museum. In 1897 ontving hij zijn pensioen. Van zijn geschriften moeten genoemd worden: „Die Kunst im Handwerk“ (3<sup>de</sup> druk, Weenen, 1888), „Ueber ornamentale Kunst auf der Weltausstellung in Wien“ (Berlijn, 1874), „Geschichte der technischen Künste“ (met *Stockbauer, Luthmer*, e. a.; Stuttgart, 1875—1893), „Katechismus der Kunstgeschichte“ (5<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1899), „Reallexikon der Kunstgewerbe“ (Weenen, 1883), „Mit Kunst. Aus Vergangenheit und Gegenwart des Handwerks“ (Leipzig, 1886), „Die Glassammlung des Oesterreichischen Museums“ (Weenen, 1888), „Die alten Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt Krakau“ (Weenen, 1889) en „Die Aufgaben der kunstgewerblichen Museen“ (Weenen, 1889).

**Bücher, Karl**, een Duitsch staathuishoudkundige, werd te Kirberg (Wiesbaden) geboren, den 16<sup>den</sup> Februari 1847. Hij studeerde van 1866—1869 te Bonn en Göttingen in de geschiedenis, philologie en staatswetenschappen en was daarna langen tijd werkzaam als leeraar aan een gymnasium. Van 1878 tot 1880 trad hij op als redacteur van het staathuishoudkundig gedeelte van de „Frankfurter Zeitung“. In 1881 ging hij naar München, waar hij aan de hoogeschool staathuishoudkunde en statistiek doceerde. Achtereenvolgens was hij hoogleraar aan de universiteit te Dorpat (1882), te Bazel (1883), aan de technische hoogeschool te Karlsruhe (1890) en in 1892 aan de Leipziger hoogeschool. Van zijn geschriften moeten genoemd worden: „Die Anfänge der anfeinen Arbeiter 143—129 v. Chr.“ (Frankfort a. d. M., 1875), „Gutachten über das gewerbliche Bildungswesen“ (in de „Schriften des Vereins für Socialpolitik“, Deel 15, Leipzig, 1878), „Die Frauenfrage im Mittelalter“ (Tübingen, 1882), „Die Wohnungsenquête in der Stadt Bazel 1889“ (Bazel, 1891), „Die gewerblichen Betriebsformen in ihrer historischen Entwicklung“ (Karlsruhe, 1892), „Die Entstehung der Volkswirtschaft“ (3<sup>de</sup> druk, Tübingen, 1901),

„Arbeit und Rhythmus“ (3<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1902), „Die Allmende“ (Berlijn, 1902). Sedert 1901 is *Bücher* medeuitgever van het „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft“ (Tübingen, 1844 v.v.).

**Bucheron, Artur Marie**, een Fransch schrijver, bekend onder het pseudoniem *Saint-Gencest*, werd den 13<sup>den</sup> October 1835 te Tours geboren. Zeven jaren diende hij als vrijwilliger bij de cavalerie, waarbij hij ook gedurende den Fransch-Duitschen oorlog weder dienst nam. Aan zijn in 1869 in den „Figaro“ verschenen „Lettres d'un provincial“ werd weinig aandacht geschonken; des te meer opzien baarden de sedert 1872 in dit blad verschijnende, tegen de Republiek gerichte artikelen, waarvan één („Le demi-monde militaire“) den schrijver een gerechtelijke vervolging veroorzaakte. Wegens herhaalde aanvallen in geschriften op den minister van Oorlog moest hij een gevangenisstraf van 30 dagen ondergaan. Na een langdurige tusschenruimte verdedigde hij in den „Figaro“, die zelf ook een veranderd standpunt had ingenomen, weliswaar nog steeds de belangen van het conservatisme, doch niet meer nitsluitend op den grondslag der monarchie, maar hinnen de grenzen eener ideale republiek. Afzonderlijk verscheen van hem: „La politique d'un soldat“ (1872), „Lettres d'un soldat“ (1873), „Joyeux années“ (1874), „Appel aux monarchistes“ (1875), „J'y suis, j'y reste“ (1875), „La hride sur le con“ (1876), „La persécution religieuse“ (1879).

*Bucheron* overleed den 8<sup>den</sup> October 1902 te Parijs. **Buchez, Philippe Benjamin Joseph**, een Fransch gemeesheer en schrijver, werd geboren den 21<sup>sten</sup> Maart 1796, te Mortagne in de Ardennen. Hij studeerde te Parijs in de medicijnen, natuurwetenschappen, wijsbegeerte en geschiedenis en nam er deel aan geheime genootschappen en samenzweringen tegen de *Bourbons*. In 1827 stichtte hij het „Journal des progrès des sciences et institutions médicales“, waardoor hij een goeden naam verwierf. Toen de leerlingen van *St. Simon* na den dood des meesters het weekblad „Le producteur“ uitgaven, behoorde *Buchez* tot de redactie, maar door de pantheïstische richting der nieuwe leer, kwam hij weldra in botsing met zijn ambtgenooten, zoodat hij spoedig alle gemeenschap met hen en hunne school verbrak. Na de omwenteling van 1830 schreef hij een „Introduction à la science de l'histoire ou science du développement de l'humanité“, waarin hij zijn wijsgeerige denkeelden blootlegde. Tevens stichtte hij het tijdschrift „L'Européen“, bestemd om zijn gevoelens in ruimeren kring bekend te maken. In dit blad beval hij ook de oprichting van productieve associaties aan en het afstaan van een deel der winst ten gunste van de arbeidersklasse. Met *Roux-Lavergne* schreef hij de „Histoire parlementaire de la révolution française, etc.“ (1833—1838, 40 dln.). Ook zijn „Essai d'un traité complet de philosophie au point de vue du Catholicisme et du progrès“ (1839) werd met belangstelling ontvangen. Zijn geschriften bevatten een schat van oorspronkelijke en vaak wijsgeerig juiste denkeelden, die op de grondstelling rusten, dat de mensch bestemd is tot de zedelijke volkomenheid langs den weg der Christelijke leer, gelijk die in de R. Katholieke Kerk verkondigd wordt.

Na de Februari-omwenteling van 1848 werd *Buchez* door het Seine-Departement gekozen tot lid der Nationale Vergadering en bier tot den voorzitterstoel geroepen. Zijn vroegere studiën hervattende, schreef hij onder anderen een: „Histoire de la formation de la nationalité française” (1859, 2 dln.) en „Traité de politique et de science sociale” (1866, 2 dln.) *Buchez* overleed den 12<sup>den</sup> Augustus 1865 te Rhodéz in Aveyron.

**Buchholz**, vroeger *Sankt Katharinenberg* im *Buchholz*, een stad in het Saksische distrikt Chemnitz, ligt 557 a 575 m. boven de oppervlakte der zee aan de Selma, aan de helling van den Schottenberg en aan den spoorweg van Annaberg naar Weipert, een zijtak van den Saksischen staatspoorweg. Er zijn standbeelden van *Frederik den Wijze* en van *Bismarck*, voorts een passamentwerkerschool, een bewaarschool, een volksbibliotheek en ruim (1900) 8402 inv. De stad dankt haar vooruitgang aan zilvermijnen. Zij kreeg in 1501 stedelijke rechten.

**Buchholz**, *Reinhold*, een Duitsch dierkundige, werd geboren te Frankfort aan de Oder, den 2<sup>den</sup> October 1837. Hij studeerde in de natuurkundige wetenschappen en nam in 1869—1870 deel aan den Noordpooltocht der „Hansa”. In 1872 werd hij leeraar in de zoölogie te Greifswald, en reisde van 1872—1875 met *Lühder* en *Reichenow* in West-Afrika, waar hij vooral de insecten bestudeerde van het Kameroeng-gebergte, van Fernando Po en van de Ogowe. Hij overleed den 17<sup>den</sup> April 1876. Hij schreef, behalve verscheidene opstellen in tijdschriften: „Erlebnisz der Mannschaft des Schiffes Hansa bei der zweiten deutschen Nordpolfahrt” (Konigsbergen, 1871).

**Buchner**, *Johann Andreas*, een Duitsch apotheker, werd geboren te München, den 6<sup>den</sup> April 1783, studeerde te Erfurt en werd in 1809 eerste apotheker der centraal-apotheek te München. In 1811 werd hij assessor der geneeskundige commissie, in 1818 hoogleeraar in de pharmacie te Landshut, in 1822 hoogleeraar in de geneeskunde aldaar en in 1825 collegieraad en directeur van het pharmaceutisch Instituut te München. Hij overleed er den 5<sup>den</sup> Juni 1852. *Buchner* schreef onder anderen: „Inbegriff der Pharmacie” (Neurenberg, 1821, 7 dln.), waarvan enkele deelen door anderen, de pharmacie, physica, chemie en toxicologie echter door *Buchner* zelf behandeld werden. Ook was hij een reeks van jaren nitgever van het „Repertorium für Pharmacie”.

*Buchner*, *Ludwig Andreas*, een zoon van den vorige, werd geboren den 23<sup>den</sup> Juli 1813 te München, in 1847 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de pharmacie aldaar, was redacteur van de „Pharmakopoe für Bayern” en nam na den dood zijns vaders de redactie op zich van het „Neues Repertorium der Pharmacie”. Hij behoorde in 1871 tot de commissie ter vervaardiging eener „Pharmacopoea Germanica”, welke hij van een uitvoerigen commentaar voorzag (1872—1883). *Buchner* overleed den 23<sup>den</sup> October 1897.

**Büchner**, *Georg*, een Duitsch dichter, werd den 17<sup>den</sup> October 1813 te Goddelan bij Darmstadt geboren. Hij studeerde sedert 1831 te Straatsburg en sinds 1833 te Gießen in de natuurwetenschappen en in de medicijnen, nam

in 1834 deel aan de staatkundige woelingen in Hessen en schreef een populaire brochure, ds „Hessische Landboten” (nieuwe druk, München, 1896), met het motto: „Friede den Hütten, Krieg den Pallästen”. Hij vluchtte in 1835 naar Straatsburg, waar hij zich op de kennis der nieuwere wijsbegeerte toellegde, verwierf te Zürich den rang van doctor, ontving verlof om voordrachten te houden over vergelijkende ontleedkunde en overleed reeds den 19<sup>den</sup> Februari 1837. Hij dichtte: „Danton's Tod, dramatische Bilder aus der Schreckenszeit” (1835). In handschrift liet hij achter: „Leonte und Lena”, een zeer geestig gedicht, benevens fragmenten eener novelle, getiteld: „Lenz” en „Geschichte der philosophischen Systeme von Cartesius bis Spinoza”.

**Büchner**, *Ludwig*, een Duitsch schrijver over natuurwetenschappelijke onderwerpen. Hij werd geboren te Darmstadt, den 28<sup>sten</sup> Maart 1824, studeerde te Gießen eerst in de wijsbegeerte en daarna in de geneeskunde, verwierf er den rang van doctor in de geneeskunde en bezocht vervolgens de universiteiten te Straatsburg, Würzburg en te Weenen. Hij vestigde zich toen in zijn geboorteplaats, doch begaf zich in 1854 als privaattoecent naar Tübingen. Hier schreef hij: „Kraft und Stoff” (Frankfort, 1855; 20<sup>ste</sup> druk, Leipzig, 1902), een boek, dat groot opzien baarde en in hijkans alle talen van Europa is vertaald. Hij wilde daarin de bestaands theologische stelsels omverwerpen, en dit werd hem zelfs te Tübingen zo kwalijk genomen, dat hij zich genoodzaakt zag, tot de geneeskundige praktijk te Darmstadt terug te keeren. Behalve een aantal opstellen in tijdschriften, schreef hij voorts: „Natur und Geist” (1857), „Physiologische Bilder” (1861), „Aus Natur und Wissenschaft” (1862), „Die Darwin'sche Theorie von der Entstehung und Umwandlung der Lebewelt” (Leipzig, 1868), „Der Mensch und seine Stellung in der Natur” (1869), „Der Gottesbegriff und dessen Bedeutung in der Gegenwart” (1874), „Aus dem Geistesleben der Tiere” (Berlijn, 1876), „Licht und Leben” (Leipzig, 1895), „Die Macht der Vererbung” (1882), „Liebe und Liebesleben in der Tierwelt” (1885), „Thatsachen und Theorien aus dem naturwissenschaftlichen Leben der Gegenwart” (Berlijn, 1887), „Das künftige Leben und die moderne Wissenschaft” (Leipzig, 1889), „Fremdes und Eigenes aus dem geistigen Leben der Gegenwart” (1890), „Zwei gekrönte Freidenker” (1890), „Das goldene Zeitalter, oder das Leben vor der Geschichte” (Berlijn, 1891), „Das Buch vom langen Leben oder die Leben von der Dauer und Erhaltung des Lebens” (1892), „Darwinismus und Socialismus” (1894), „Am Sterbelager des Jahrhunderts” (Gießen, 1898), „Im Dienste der Wahrheit” (met een biografie van *Büchner*, door A. *Büchner*, 1899), „Kaleidoskopische Skizzen und Aufsätze aus Natur- und Menschenleben” (1900). Onder het pseudoniem *Karl Ludwig* schreef hij: „Der neue Hamlet. Poesie und Proza aus den Papieren eines verstorbenen Pessimisten” (Zürich, 1885; nieuwe druk, Gießen, 1901).

*Büchner Louise*, een zuster van den voorgaande, werd geboren den 12<sup>den</sup> Juni 1821 te Darmstadt. Zij heeft zich bekend gemaakt als dichteres en roman-

schrijfster, alsmede door het geschrift: „Die Frauen und ihr Beruf“ (5<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1884). Zij overleed te Darmstadt, den 28<sup>sten</sup> November 1877, waarna hare: „Nachgelassene belletristische und vermischte Schriften“ (Frankfort, 1878, 2 dln.) met een levensschets der schrijfster verschenen.

**Buchner, Max.** een Duitsch ontlekkings-reiziger, geboren den 25<sup>sten</sup> April 1846 te Bamberg, studeerde in de medicijnen en maakte den veldtocht van 1870—1871 als officier van gezondheid mede. Daarna werd hij scheepsdokter bij den Noord-Duitschen Lloyd, en begon in 1875 zijn reis om de aarde, terwijl hij zich langen tijd op Nieuw-Zeeland en op verscheiden eilanden van den Groeten Oceaan ophield. Tegen het einde van 1878 ging hij, in opdracht van het Afrikaansch genootschap in Duitschland, naar het Leendarijk in Equatoriaal West-Afrika, met het doel, aan *Mocata-Jamco* in naam van den keizer geschenken over te brengen. Zes maanden hield hij zich in diens hoofdstad Moosomha op, vergeefs wachtend op verlof, om verder naar het noorden te mogen reizen. Eindelijk poogde hij nu elkander op 3 punten naar het noorden door te breken, aan de Kasai, aan de Tsjibombo en aan de Loange. Deze laatste poging had de vlucht van hijna alle dragers ten gevolge, zoodat hij over Malansche, na een afwezigheid van anderhalf jaar, naar de kust terugkeeren moest. Op den terugtocht naar Enropa bezocht hij in het laatst van 1881 nog den Kongo, waar hij tot aan het station Isangila doordrong. In Mei 1884 ging hij als begeleider van *Nachtigal*, in opdracht van de rijksregering, naar West-Afrika, om de Deutsche koloniën Togo en Kameroen te stichten. Door *Nachtigal* tot tijdelijk vertegenwoordiger van het Deutsche rijk aangewezen, hield hij zich tot Juli 1885 in Kameroen op, nam aan de oorlogen tegen de inboorlingen deel en sloot verdragen met de hoofden van de hinueulanden. In December 1887 werd hij conservator van het ethnografisch museum te München en ondernam als zoodanig van Augustus 1888 tot April 1890 een reis naar Australië, Duitsch-Guinea en Oost-Azië. Hij schreef: „Reise durch den Stillen Ocean“ (Breslau, 1878) en „Kamarun“ (Leipzig, 1888).

**Buchner, Hans,** een Duitsch bacterioloog, werd te München geboren, den 16<sup>den</sup> December 1850. Hij studeerde aldaar en te Leipzig en wijdde zich vervolgens te München in het laboratorium van *Nägeli* aan het onderzoek der ziekteverwekkende bacteriën. In 1880 trad hij op als privaat-docent voor hygiëne aan de hogeschool te München, werd in 1892 hoogleeraar en heegleeraar, in 1894 hoogleeraar aan de universiteit en voorzitter van het Hygiënisch Instituut. Hij overleed den 6<sup>den</sup> April 1902 te München.

In 1878 bewees *Buchner* voor het eerst met rein culturen van miltnuurbacteriën de afname van de giftkracht door teeling onder hepaalde voorwaarden. In 1890 wees hij er op, dat reeds in het normale bloedserum eigenaardige stoffen aanwezig zijn (waarschijnlijk eiwitendragers), die het organisme beschermen tegen ingedrongen bacteriën. Hij schreef de volgende werken: „Ueber die experimentelle Erzeugung des Milzbrandcontagins aus den Heupilzen“ (in de „Sitzungsberichte der Bayrischen Academie der Wissenschaften“, 1880), „Untersuchungen über den Durchtritt von Infec-

tionserregern durch die intakte Lungenoberfläche“ (in het „Archiv für Hygiene“ dl. 8, 1888), „Untersuchungen über die bakterienfeindlichen Wirkungen des Blutes und Blutserums“ (in het „Archiv für Hygiene“ dl. 10, 1890), „Ueber den Einfluss des Lichts auf Bakterien und über die Selbstreinigung der Flüsse“ („Archiv für Hygiene“ dl. 17, 1893), „Die chemische Reizbarkeit der Leukocyten und deren Beziehung zur Entzündung und Eiterung“ (in het „Berliner klinische Wochenschrift“, 1890).

**Buchon, Jean Alexandre,** een Fransch geschiedschrijver, werd geboren den 21<sup>sten</sup> Mei 1791 te Maneton-Salon in het departement Cher, studeerde eerst te Parijs in de geschiedenis en werkte mede aan liberale dagbladen. Zijn eerste geschriften, zooals: „Vie de Tasse“ (1817), werden door de Regeering verboden. In 1822 deed hij een reis door een groot gedeelte van Europa, om hrounen te verzamelen voor een geschiedenis van Frankrijk in de Middeleeuwen. De vrucht daarvan was zijn „Collection des chroniques nationales Françaises, écrites en langue vulgaire du XIII<sup>ème</sup> au XVI<sup>ème</sup> siècle“ (1824—1829, 47 dln.), met de „Chroniques de Froissart“ (15 dln., 1824—1826). Een groot aantal kronieken en andere hrounen voor de geschiedenis van Frankrijk voorzag hij van letterkundige en biografische aantekeningen voor het „Pantheon littéraire“, waarin ook verschenen: „Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le 13<sup>ème</sup> siècle“. Bovendien schreef hij een inleiding tot de studie van de Fransche geschiedkundige bronnen, onder den titel: „Esquisse des principaux faits de nos annales nationales du 13<sup>ème</sup> et 17<sup>ème</sup> siècle“ (1840). In 1828 werd *Buchon* door den minister *Martignac* belast met de inspectie van alle archieven en openbare bibliotheken van Frankrijk, in 1829 werd hij benoemd tot inspecteur-generaal van de departementale en gemeentelijke archieven, maar door het ministerie *Peltignac* weer afgezet. Sedert dien tijd leefde *Buchon* voor zijn studiën en letterkundige bezigheden te Parijs, waar hij den 29<sup>sten</sup> April 1846 overleed. Hij schreef nog de volgende werken: „Histoire populaire des Français“ (1832), „Quelques souvenirs de courses en Suisse et dans le pays de Bade“ (1836), „La Grèce continentale et la Morée“ (1843), „Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la domination française dans les provinces démembrées de l'Empire grec“ (1840), „Recherches historiques sur la principauté française de Morée“ (2 dln., 1845) en het onvoltooid werk „Histoire des conquêtes et de l'établissement des Français dans les états de l'ancienne Grèce sous les Villehardouin“ (deel 1, 1840).

**Buchta, Richard,** een Oostenrijksch Afrika-reiziger, werd te Radlow in Galicie geboren, den 19<sup>den</sup> Januari 1845. Reeds op zijn 20<sup>ste</sup> jaar ging hij op reis door Duitschland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en Klein-Azië. Een jaar lang hield hij verblijf te Konstantinopel. Van uit Kairo, waar hij drie jaar vertoefd had, reisde hij naar Chartoem en met de hulp van den gouverneur, *Gordân Pacha*, bereikte hij Lade aan den Beven-Nijl, waar hij door *Emin Pacha* welwillend ontvangen werd. Vandaar uit doorkruiste hij van 1878 tot 1880 de omliggende streken als tekenaar en fotograaf. Na een kort verblijf in Europa ging hij in 1885

opnieuw naar Egypte en maakte in 1886 een reis door de woestijn naar Fajom. Sedert 1886 leefde hij te Weenen, waar hij den 29<sup>sten</sup> Juli 1894 overleed. Hij gaf o.a. uit: „Die obere Nilländer, Volkstypen und Landschaften, dargestellt in 160 Photographien. Mit Einleitung von Dr. R. Hartman" (Berlijn, 1881), „Der Sudan und der Mahdi. Das Land, die Bewohner und der Anstand" (Stuttgart, 1884; in het Engelsch vertaald), „Der Sudan unter ägyptischer Herrschaft. Rückblicke auf die letzten 60 Jahre" (Leipzig, 1888). Ook werkte Buchta mede aan het groote werk van Junker met reisbeschrijvingen van Afrika.

**Bückeberg** is de hoofdstad van het vorstendom Schaumburg-Lippe en ligt aan den voet van den Harriberg en aan den spoorweg Hannover-Minden. De stad telt (1900) 5625 inw., waaronder een garnizoen. Tot de merkwaardige gebouwen behooren het slot, sedert 1434 het residentieslot van den vorst, met de slotkerk en een schilderijenverzameling, een R. Katholieke kerk, en een in 1613 gebouwde Protestantische kerk waaraan *Herder* van 1770—1775 predikant was. Op onderwijsgebied bestaat er o.a. het vorstelijk gymnasium Adolfinum (1614), een kweekschool voor onderwijzers (1783), een hogere meisjesschool (1806), enz. In de nabijheid van het station staat een gedenksteen voor de gevallen in den oorlog van 1870—1871. Nabij de stad verheft zich het bevallig gelegen jachtslot Arensburg, en een nar gaans van daar verwijderd ligt de badplaats Eilsen.

**Buckingham**, *Buckinghamshire* of *Bucks* is de naam van een graafschap in Engeland. Het heeft een oppervlakte van 1931 v. km. en telt (1901) 195534 inw., grenst in het Z. aan de Theems en is verder omgeven door de graafschappen Hertford, Middlesex, Bedford, Oxford, Northampton, Berkshire en Surrey. De 276 m. hooge krijtheuvels Chilternhills verdeelen het graafschap in een noordwestelijk en in een zuidoostelijk deel. In het westen ligt het dal van *Aylesbury*, een der rijkste weidedistrikten van Engeland. De Theems ontvangt hier de beide zijrivieren de Colne en de Thame, beide zeer vischrijk. Door de Theems, door kanalen, o. a. door het Grand Junction-Canal, en door spoorwegen staat het graafschap in verbinding met Londen en met de kusten. Ongeveer de helft der oppervlakte is bouwland, de andere helft bestaat uit weiland. Men fokt er vooral veel schape, varkens en gevegelte. De industrie beperkt zich tot zijspinnerijen en tot de vervaardiging van kant, papier en stroehoeiden. De hoofdstad is *Aylesbury* (zie aldaar). De naam Buckingham is afkomstig van de beukenwouden, die het land vroeger bedekten.

**Buckingham**, een stad in het graafschap van dien naam, ligt ten NW. van Aylesbury, de hoofdstad, op den rechter oever van de Ouse. Zij telt (1901) 3151 inw., heeft een kerk uit het jaar 1708 en kantoeloorperijen. Niet ver van daar ligt Stowe, weleer de prachtige verblijfplaats van den hertog van Buckingham, met een fraai park, thans de residentie van de familie Orleans.

**Buckingham** is de naam van een Engelsche adellijke familie. De eerste graaf van Buckingham was *Walter Giffard*, die door *Willem den Veroveraar* met het graafschap werd beleend; maar omdat zijn zoon zonder nakomelingen overleed, ver-

viel het graafschap weer aan de kroon. In 1377 werd *Thomas van Woodstock*, de jongste zoon van *Eduard III*, tot graaf van Buckingham verheven, die in 1385 hertog van Gloucester werd. In 1397 werd hij vermoord, en liet een zoon achter, *Humphrey*, graaf van Buckingham, die in 1399 overleed. Hij liet twee dochters na, waarvan de oudste, *Ana*, huwde met den graaf van Stafford, die in 1403 sneuvelde te Shrewsbury en wiens zoon *Humphrey* in 1444 door *Hendrik VI* verheven werd tot hertog van Buckingham. Hij viel den 27<sup>sten</sup> Juli 1460 bij Northampton, en daar zijn zoon *Humphrey*, graaf van Stafford, reeds in 1455 gedood was bij St. Albans, volgde zijn kleinzoon *Henry* hem op als hertog. Deze hielp *Richard III* bij het veroveren van de kroon. Hij werd later echter de aanvoerder van de eerste samenzwering tegen *Richard III* en te Salisbury terechtgesteld, den 22<sup>den</sup> November 1483. Niettemin verleende *Hendrik VII* aan diens zoon *Eduard* de voorvaderlijke goederen. Van hoogverraad beschuldigd, werd hij, hoe weinig zijn misdad ook bleek, in 1521 te Londen onthoofd. Toen waren er gedurende een eenw geen hertogen van Buckingham, totdat koning *Jacobus I* zijn gunsteling *George Villiers* tot die waardigheid verheft.

**Buckingham**, *George Villiers*, hertog van, gunsteling en minister van *Jacobus I* en *Karel I* van Engeland, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Augustus 1592. Hij was aan het Hof de mededinger van *Robert Carr*, graaf van Somerset, en kreeg, als gunsteling van *Jacobus I*, verschillende hooge ambten. Hij werd kamerheer, opperstalmeester, hertog van Buckingham, grootzegelbewaarder, enz. en voerde een onbeperkte heerschappij over den zwakken koning. Hij overreedde dezen, voor den kroonprins *Karel* de hand te vragen van de Spaansche prinses *Maria* en vergezelde hem in 1623 naar Madrid. Toen dit plan echter mislukt was, wist hij zich voor het Parlement te rechtvaardigen en den koning te bewegen tot een verandering van politiek (1624). *Buckingham* behield ook de gunst van *Karel*, toen deze als *Karel I* zijn vader opvolgde. Het Parlement was hun echter vijandig gezind. Het nieuwe Parlement van 1626 bracht een aanklacht in tegen *Buckingham*, maar de koning verklaarde het voor ontbonden. Een aanval op het eiland Rhé mislukte daarna, en het volgende Parlement, dat ook vijandig gestemd was jegens *Buckingham*, werd eveneens door den koning ontbonden. *Buckingham* werd den 23<sup>sten</sup> Augustus 1628 door *John Felton* te Portsmouth vermoord.

**Buckingham**, *George Villiers*, hertog van, een zoon van den voorgaande, werd den 30<sup>sten</sup> Januari 1627 geboren. Hij werd met zijn broeder *Francis* onder toezicht van den koning opgevoed. Na den dood van *Karel I* ging hij met den prins van Wales naar Schotland en na den slag bij Worcester vliehete hij naar Frankrijk. Daarna keerde hij naar Engeland terug, huwde er met de dochter van lord *Fairfax* en leefde ambteloo op de goederen van zijn schoonvader. Door Cromwell's gerangen genomen, werd hij echter spoedig weder in vrijheid gesteld. *Karel II* bekleedde hem met de aanzienlijkste waardigheden en schonk hem zijn goederen en den hertogstitel terug. In 1680 werd hij lid van het Cabal-ministerie. Toen dit echter viel, beoordeelde hij daarna tot de oppositie tegen *Danby*.

Toen hij de geldigheid van het toenmalige Parlement (Februari 1677) bestreed, zette dit hem gevangen. Later werd hij door *Lodewijk XIV* omgekocht, om diens politiek te ondersteunen. *Jacobus II* verrijderde hem van het Hof, en hij overleed den 16<sup>den</sup> April 1688 te Kirkby in Yorkshire. Hij vervaardigde o. a. een blijspel, getiteld „The Rehearsal”, waarin hij de dramatische modedichters van zijn tijd bespottte. Een verzameling van zijn geschriften, in 2 deelen, die echter niet zeer betrouwbaar is, verscheen in 1704 en 1764 te Londen. De hertogelijke linie van het huis stierf met hem uit.

**Buckingham, John Sheffield**, hertog van, een Engelsch staatsman en schrijver, werd geboren den 7<sup>den</sup> April 1648 en was de zoon van graaf *Edmund van Mulgrave*. Hij werd in Frankrijk opgevoed, nam gedurende den oorlog tegen ons land als vrijwilliger ter zee dienst, diende korten tijd in Frankrijk onder *Turenne* en werd daarna benoemd tot gouverneur van Hull. *Jacobus II* verhuisde hem in 1685 tot lid van den Privy Council en tot opperkamerheer. Bij de revolutie van 1688 hield hij zich neutraal, maar onder *Willem III* behoorde hij meestal tot de oppositie. Hij bekleedde echter voornaamste ambten, en de koning benoemde hem tot markies van *Normanby*, terwijl hij door koningin *Anna* tot geheim zegelbewaarder en lord-luitenant van York verheven werd. In 1703 werd hij hertog van *Buckingham*. In 1705 ging hij over tot de Tory-partij. Na den val der Whigs werd hij in 1710 lord-kamerheer en in 1711 president van den Privy Council. Onder *George I* bekleedde hij geen amt. Hij overleed den 24<sup>den</sup> Februari 1721. Hij schreef o. a.: „Essay on Poetry” en „Essay on satire”. Merkwaardig zijn ook zijn „Memoirs”. Zijn „Works” verschenen in verschillende uitgaven, het volledige in 1753 te Londen.

**Buckingham, Richard Plantagenet, Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville**, tweede hertog van, werd geboren, den 11<sup>den</sup> Februari 1797, droeg tot 1822 den naam van graaf *Temple* en van dien tijd tot aan het overlijden zijns vaders dien van markies van *Chandos*. Reeds vroeg werd hij lid van het Parlement, waar hij zich bij de Tories voegde en zich door de verdediging der graanwetten zoo populair maakte, dat hij den naam verwierf van „the farmer's friend” (den vriend der pachters). Bij de beraadslagingen over den Reform-bill zette hij in 1832 de zoogenaamde *Chandos-clausule* door, waarbij het kiesrecht werd uitgebreid tot alle pachters, die 50 p.d.st. hetaalden. Hij werd na den dood zijns vaders als hertog van *Buckingham* in 1839 lid van het Hoogerhuis en aanvaardde in 1841 in het ministerie *Peel* de betrekking van grootzegelbewaarder, die hij echter in 1842 nederlegde, omdat hij zijn toestemming niet wilde geven tot de afschaffing der graanwetten. In 1848 ging hij failliet, zoodat hij zich vergenoegen moest met een klein inkomen, hem door zijn zoon, den markies van *Chandos*, toegekend. Sedert dien tijd bemoeide hij zich weinig met staatkundige aangelegenheden en overleed den 29<sup>den</sup> Juli 1861. Behalve staatkundige vlagschriften heeft hij een aantal belangrijke werken uitgegeven, zooals: „Memoirs of the Court of George III” (4 dln., Londen, 1855), „Memoirs

of the Court of George IV” (1859) en „Memoirs of the courts and cabinets of William IV and Victoria” (1861). Na zijn dood verscheen nog: „The private diary of Richard, duke of Buckingham and Chandos” (1862).

**Buckingham, Richard Plantagenet Campbell, Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville**, hertog van, eenige zoon van den voorgaande, geboren den 10<sup>den</sup> September 1823, was lid van het Parlement van 1846 tot 1857 en bekleedde in het ministerie *Derby* den post van minister van Financiën. In het derde ministerie *Derby* werd hij eerst voorzitter van den Staatsraad en in 1867 staatssecretaris voor Koloniën. Toen vervolgens de conservatieven het bewind wederom in handen kregen, werd hij in 1875 gouverneur van Madras, maar ontving in 1880, bij den val van *Beaconsfield*, zijn ontslag. Met goed gevolg bestreed hij van 1876—1877 den hongersnood in zijn distrikt. Hij overleed den 26<sup>den</sup> Maart 1889 te Londen.

**Buckland, William**, een Engelsch geoloog, werd geboren te Axminster in Devonshire, den 12<sup>den</sup> Maart 1784, studeerde te Oxford eerst in de theologie, legde zich vervolgens toe op de natuurwetenschappen en werd in 1813 aan genoemde universiteit benoemd tot hoogleraar in de delfstofkunde, waarbij later (1818) de geologie gevoegd werd. In 1845 aanvaardde hij te Londen de betrekking van deken van Westminster. Hij overleed den 14<sup>den</sup> Augustus 1866 te Clapham bij Londen. Zijn voornaamste geschriften zijn: „*Reliquiae diluvianae*” (2<sup>de</sup> druk, Londen, 1824) en „*Geology and mineralogy considered with reference to natural theology*” (1836), waarin hij het Platonisme in overeenstemming tracht te brengen met den Bijbel. Zijn „*Description of the south-western coal-district of England*” wordt nog steeds als gezaghebbend aangehaald.

**Buckland, Francis**, een zoon van den voorgaande, werd geboren den 17<sup>den</sup> December 1826 te Winchester, studeerde in de geneeskunde en werd officier van gezondheid. Hij stichtte op eigen kosten te South-Kensington een museum voor vischteelt. Hij schreef: „*Curiosities of natural history*” (Londen, 1858), „*Familiar history of British fishes*” (1873), enz. Hij overleed den 19<sup>den</sup> December 1880.

**Buckle, Henry Thomas**, een Engelsch geschiedkundige, werd geboren te Lee bij Londen, den 24<sup>den</sup> November 1821. Hij was voor den handel bestemd, toen zijn vader overleed en een zoo aanzienlijk vermogen naliet, dat hij zich geheel en al aan de letterkunde kon wijden. *Hallam* en *Bunsen* hadden grooten invloed op zijn ontwikkeling. In 1857 gaf hij zijn hoofdwerk uit: „*History of Civilization in England*” (8<sup>de</sup> druk, 1902), dat grooten opgang maakte, doch ook heftige tegenspraak uitlokte. Vooral, en niet ten onrechte, verweet men hem doctrinaire eenzijdigheid en een te sterk materialistische wereldbeschouwing. Na de uitgave van het tweede deel ondernam hij tot herstel zijner gezondheid een reis naar het Oosten, en overleed te Damascus, den 29<sup>den</sup> Mei 1862. Uit zijn nagelaten papieren verschenen nog: „*Miscellaneous and posthumous works of Henry Thomas Buckle*. Edited with a biographical notice by Helen Taylor” (1872, 3 dln.).

In zijn „*Geschiedenis der beschaving*” huldigt

hij de natuurwetenschappelijke (empirische) methode, steeds op het gebied van 's menschen ontwikkeling de oorzaken der verschijnselen opsporende, zoodat hij volgens sommigen niet genoeg ruimte toekent aan 's menschen vrijen wil. Hij is op het gebied der geschiedenis een determinist, en dit heeft hem juist aangespoord, om de oude methode der opstapeling van feiten te verwerpen, maar in de voornaamste feiten den noodzakelijken gang der heschaving geleidelijk aan te wijzen.

**Buckleyveer.** Zie *Scherpamachine*.

**Buckstone, John Baldwin**, een Engelsch toneelspeler, werd den 18<sup>den</sup> September 1802 te Londen geboren. Hij vervulde eenige jaren een rol als komiek bij een reizend gezelschap, knoopte in 1824 betrekkingen aan met *Edmund Kean* en verbond zich aan den *Surreyschouwborg* te Londen. In 1828 trad hij op in den *Adelphischouwborg* als *Bobby Trot* in het door hem vervaardigde stuk „*Luke the labourer*“. Daarop schreef hij verscheiden stukken voor den *Haymarket-schouwborg*, waar hij in 1837 een aanstelling verkreeg voor komieke rollen. Hij werd er de gunsteling van het publiek en trad ook op in andere schouwburgen der hoofdstad; vooral in *Drury Lane*, waar zijn beste blijspelen, zooals: „*Popping the question*“ en „*Mary Ann*“ voor het eerst werden opgevoerd. Hij schreef in het geheel meer dan 150 stukken voor het toneel. Ook werd hij zeer toegejuicht bij het vervallen van komieke rollen uit klassieke Engelse blijspelen. In 1851 werd hij directeur van den *Haymarket-schouwborg* en overleed te Sydenham, den 31<sup>sten</sup> October 1879.

**Bucorax**, is een vogelgeslacht uit de familie der *Neushoornvogels*. Zie aldaar.

**Bucquoy, Jacob de**, een Nederlandsch zee-man en schrijver, werd geboren te Amsterdam, den 26<sup>sten</sup> October 1693, en kwam, na vele reizen door Europa, als kaartteekenaar in dienst der Oost-Indische Compagnie (1719). Vervolgens werd hij belast met het opzicht op de forten aan de Delagoabaai op de kust van Afrika, doch aldaar in 1722 door Engelsche zeeroovers gevangen genomen en op Madagascar achtergelaten, waar hij 3 jaren onder de inboorlingen woonde. Eindelijk vond hij gelegenheid om Goa te bereiken, waar hij na lang wachten een Hollandsch schip vond, dat hem in 1725 te Batavia bracht. Wederom kwam hij in dienst bij de Oost-Indische Compagnie en moest zich met een geringe betrekking bij de belastingen vergenoegen. In 1731 werd hij echter boekbonder te Lygor op de kust van Siam en in 1733 resident. Twee jaren later keerde hij naar het vaderland terug en vestigde zich te Haarlem, waar hij les gaf in de aardrijkskunde en de stroommanskunst. Hij schreef: „*Aanmerkelijke ontmoetingen in de zestienjarige reize naar de Indien*, gedaan door Jacob de Bucquoy“, dat in 1744 en later nog een paar maal werd nitgegeven, alsmede: „*De waterwereld beschouwd en de hijzondheden langs de kusten aangewezen ten nutte der koopvaardij en zeevaart, enz.*“ (1752).

**Bucksac**, een stad in het gelijknamige district in Galicië, ligt op den rechter oever van de Strypa, een zijrivier van de Dnjestr, op een hoogte van 270 m. en aan den spoorweg Stry-

Stanisla—Hnsiatyn in het voormalige Podolië, later het arrondissement Stanislas. Zij is de zetel van een arrondissementsbestuur en van een arrondissementsrechtbank. De stad telt (1900) 11504, meest Poolse inwoners, bezit een R.-Katholieke en eenige Grieksch-Katholieke kerken, een klooster, een fraai stadhuis en een laatste der graven *Potocki*. De bewoners leven er van landbouw en handel. De paarden van Bucksac, in de 16<sup>de</sup> eeuw beroemd, staan nog heden bekend als nitmuntende rij- en trekdieren, met veel nithondingsvermogen.

In Bruczac werd in 1672 vrede gesloten tusschen de Polen en de Turken, waarbij de Polen de Oekraïne en een deel van Podolië afstonden. In 1695 veroverden de Turken de stad opnieuw en verwoestten er den hureht.

**Budaens, Guillaume**, of *Budé*, een Fransch geleerde, werd geboren te Parijs in 1467. Hij bestudeerde te Parijs en te Orleans de Klassieken en de Grieksche taal, vooral onder *Hermynos* en *Laaskaris*. Ten tijde van *Lodewijk XII* werd hij met een zending naar Rome belast. *Frans I* stichtte, op aandringen van *Budaens*, het Collège de France en de bibliotheek te Fontainebleau. Ook hield deze geleerde den koning terug van het bekrachtigen van een besluit der Sorbonne in 1533, waardoor de boekdrukkunst in Frankrijk zou verboden worden. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> Augustus 1540 als koninklijk bibliothecaris. Hij heeft verscheiden geleerde werken nagelaten, zooals: „*De asse et partibus ejus*“ (Venetië, 1522) en „*Commentarii linguae graecae*“ (1548). Zijn Latijnsche en Fransche stijl is kernachtig; zijn gezamenlijke werken zijn te Bazel in 4 deelen verschenen. Zijn leven is beschreven door *L. Regius* (Parijs, 1540). *Budaens* werd verdacht van Calvinistische neigingen. Zijn weduwe ging in Genève openlijk over tot de Hervorming en hare zonen bevorderden deze in Frankrijk. Na de Bloedhulftloft moest de familie vluchten: een deel ervan ging in Zwitserland wonen, een ander deel vestigde zich onder den naam *Budde* in Pommeren.

**Budal, Hans**, een Noorweegsch beeldhouwer, geboren te Drontheim in 1830, ontving zijn opleiding aan de academie te Kopenhagen, waar hij de kleine en de groote medaille verwierf, en vertrok in 1860 naar Rome, waar hij tien jaren bleef. Hij leverde voorts „*Een klein meisje met een dooden vogel*“, „*Christus aan het Kruis*“, „*Een meisje, het haar vlechtend*“, onderscheiden borstbeelden, ook van vorstelijke personen, en een „*Christus*“ voor den dom te Drontheim. Hij overleed in Maart 1879.

**Budde, Karl Ferdinand Reinhard**, een Duitsch Protestantisch theoloog, werd te Benneberg bij Kenlen geboren, den 13<sup>den</sup> April 1850. Hij werd in 1873 privaatdocent te Bonn, in 1879 hoogleerwoud hoogleeraar aldaar, in 1889 hoogleeraar te Straatsburg en in 1900 te Marburg. Hij schreef de volgende werken: „*Beiträge zur Kritik des Buches Hiob*“ (Bonn, 1876), „*Die biblische Urgeschichte* (Genesis 1—12, 5) untersucht“ (Gießen, 1883), „*Der Kanon des Alten Testaments*“ (Gießen, 1900), „*Die Religion des Volkes Israel bis zur Verbannung*“ (Gießen, 1900), „*Die Bücher Sammel, erklärt*“ (Tübingen, 1902), „*Das Alte*



Testament und die Ausgrabungen" (2de druk, Gießen, 1903), „Die Schätzung des Königtums im Alten Testament" (Marburg, 1903), „Was soll die Gemeinde aus dem Streit um Babel und Bibel lernen?" (Tübingen, 1903). Verder bewerkte *Budde* de Duitse uitgave van *Kuenen* „Volksreligion und Weltreligion" (Berlijn, 1883) en van diens „Gesammelte Abhandlungen zur biblischen Wissenschaft" (Freihurg, i.Br. 1894).

**Budde, Hermann von**, een Pruisisch staatsman, te Bensburg geboren, den 15den November 1851, bezocht de Kadettenschool te Bensburg en te Berlijn, werd in 1869 luitenant, nam deel aan den oorlog van 1870, waarin hij voor Metz gewond werd. Van 1871—1873 was hij adjudant bij de landweër te Kassel en ontving zijn verdere opleiding op de krijgsschool, bij den generaal staf en op reizen in het buitenland. Hij maakte vooral studie van het spoorwegwezen, werd in 1897 kolonel en verdedigde in 1899 in het Pruisische Huis van Afgevaardigden de groote Kanaalwetten. In 1900 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en nam als zoodanig zijn ontslag wegens zijn benoeming tot directeur van de Duitse wapen- en munitiefabriek te Berlijn. Den 23den Juni 1902 werd *Budde* benoemd tot Pruisisch minister van Publieke Werken, chef van het Rijksspoorwegbestuur en lid van den Bondsraad. Den 1sten April 1904 werd hij in den erfelijken adelstand verheven, wegens zijn verdiensten, in zake de totstandkoming der Kanaalwetten. Hij schreef: „Die französischen Eisenbahnen im Deutschen Kriegsbetriebe 1870—1871" (Berlijn, 1904) en andere werken. Hij overleed den 28den April 1906.

**Buddens, Johann Franz**, een afstammeling van den Fransen geleerde *Budacius*, was een Duitsch wijsgeer en godgeleerde. Hij werd geboren te Anklam, den 25den Juni 1667, werd in 1689 adjunct der philosophische faculteit te Wittenberg, in 1693 benoemd tot hoogleraar in de zedekunde te Halle, in 1705 tot hoogleraar in de theologie te Jena, in 1713 tot „Kirchenrath" te Gotha, en overleed aldaar den 19den November 1729. In zijn geschriften, waardoor hij in strijd geraakte met den filosoof *Wolff*, houdt hij het midden tusschen de orthodoxen en de quietisten. Hij schreef onder anderen: „Historia juris naturalis" (Halle, 1695), „Synopsis juris naturalis et gentium" (1695), „Historia critica theologiae dogmaticae et moralis" (1725), „Elementa philosophiae instrumentalium" (1705), „Institutiones theologiae moralis" (Leipzig, 1711), „Historia ecclesiastica veteris testamenti" (Halle, 1709) en „Institutiones theologiae dogmaticae" (Leipzig, 1728).

**Buddingh, Derk**, was een Nederlandsch letterkundige en de stichter van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, hetwelk onder zijn voorzitterschap door een Koninklijk Besluit van den 15den Maart 1844 werd erkend. Hij werd geboren te Driel, den 18den December 1800, werd eerst benoemd tot bijzonder onderwijzer te 's Gravenhage, vervolgens tot leeraar en bibliothecaris aan de Koninklijke Academie te Delft en vestigde zich na de opheffing van deze inrichting te Utrecht. Hij schreef: „Aanleiding tot de kennis der letterkundige geschiedenis der Nederlanden" (1825), „Verhandelingen over den aard der Noordsche

godenleer" (1837), „Edda-leer of handboek voor de Noordsche mythologie" (1837), „Over onde en latere drinkplechtigheden vooral der Scandinaviërs Germanen en Nederlanders" (1842), „Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, met betrekking tot het bijbellesen en godsdienstig onderricht op de scholen" (1843, 2 stukken), „Verhandeling over het Westland, ter opheldering der Looen, Woerden en Hoven, benevens de natuurdiensten der Friezen en Batavieren" (1814), „Mirakelgeloof en mirakelen in de Nederlanden, historisch-letterkundige proeve naar aanleiding van het 5de eeuwfeest van het H. Sacrament van het Mirakel te Amsterdam 5 Maart 1845" (1844), „Dekerk, school en wetenschap in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika" (1852—1853, 3 stukken), „Wandelingen door de Betuwe ter opsporing van Germaansche, Bataafsche en Romeinsche ondheden" (1854—1860), „Nieuwe wandelingen, enz." (1865), „Dietse taal en poëzij met betrekking tot de algemeene kerkelijke en staatkundige gesteldheid gedurende de middeleeuwen" (1859) en „De Dietsecher Jacob van Maarlant" (1869), benevens brochures en bijdragen in tijdschriften en jaarboekjes. Hij overleed te Utrecht, den 16den April 1874.

**Buddingh, Steven Adriaan**, was een Nederlandsch godgeleerde en dichter. Hij werd geboren te Kage bij Leiden, waar zijn vader predikant was, den 25den Maart 1811, en op ruim 14-jarigen leeftijd als student te Leiden ingeschreven. Hij nam dienst onder de vrijwillige jagers gedurende den Tiendaagschen Veldtocht, werd in 1832 proponent en promoveerde in 1838 in de theologie, waarna hij zich als huisonderwijzer bij een resident naar Java begaf. Hij liet echter die betrekking varen, om die van hulp-prediker te Batavia en in 1834 die van predikant aldaar, te aanvaarden. Tot 1856 bezocht hij op Java een groot aantal gemeenten, waar hij preekte. Hij was er tevens lid en secretaris van het Collegie van bestuur over de Protestantische Kerk, lid der Hoofdcómmisatie van onderwijs, mededirecteur van een weeshuis, lid van verdienste van het Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen, lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen enz. In 1850 verkreeg hij een tweejarig verlof naar Nederland, deed toen een groote huitenlandsche reis en was ijerig werkzaam om de zedelijke belangen van Nederlandsch-Indië te bevorderen. In 1852 kwam hij op Java terug en deed vervolgens tot 1857 een groote reis als inspecteur-generaal over de kerken en het schoolwezen in Insulinde, waarbij hij een groot gedeelte van den Archipel bezocht. Op grond daarvan leverde hij een aantal belangrijke rapporten in over den toestand van het Christendom en van het onderwijs, waaruit voorstellen voortvloeiden, die als doelmatig werden aangenomen, zoodat hem van góvernementswege de bijzondere tevredenheid over zijn inspectie werd betnigd. Daarna vroeg en ontving hij eervol ontslag en keerde in 1857 naar Nederland terug, waarna hij een algemeen verslag van zijn inspectie-reis opstelde.

**Buddingh** woonde vervolgens eerst te Delft, daarna te Velp en te Arnhem, en overleed te Katwijk, den 29den Juli 1869. Zijn ijerige werkzaamheid blijkt uit de lange reeks der door hem

geschreven werken. Daarvan noemen wij, behalve „Rijmelarij“ (1833) en een groot aantal leerredenen: „Allerlei“ (1842), „Het Nederlandsch gouvernement van Makassar op Celebes“ (1843), „De doodstraf, getoetst aan de gezonde rede en menschkunde, enz.“ (1846), „Indisch Archief“ (1849 en 1850, 4 dln.), „Overlandmailreis van Rotterdam naar Java, via Sonthampton“ (1852), „Proeve eener chronologisch-historische schets van de lotgevallen der Protestantische Kerken in N. Oost-Indië van 1615 tot 1857“ (1857), „Nederlandsch Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makassar, enz.“ (1859—1861, 3 dln.), terwijl hij een „Voyage en Danemarck, en Norrège et Snède“, en een „Voyage en Thuringue, Barrière, Suisse, Tyrol, etc.“ in handschrift heeft nagelaten. Zijn gedichten, weinig in getal en niet hoog van vlucht, zijn meendeels in tijdschriften, enz. verstrooid. *Buddingh* was lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, van het Zeeuwsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, van het Koninklijk Instituut voor taal, land- en volkenkunde te Delft, enz.; voorts was hij versierd met het commandeurskruis der orde van de Eikenkroon, met de orde van de Nederlandschen Leeuw, met de Belgische Leopoldsorde, met de Poolsterorde van Zweden, en beëdigd met de gouden medaille van verdienste.

**Budel** is een gemeente in Noord-Brabant, begrensd door Soerendonk, Maarheeze, Weert, Bocholtz en België. Zij beslaat een oppervlakte van 4016 H. A. en telt 3140 inwoners (1904). De bodem bestaat uit zanddijven en afgegraven hoogveen. De gemeente omvat het dorp Budel, benevens eenige huizen en gebuchten. Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan, doch onder de bewoners zijn ook reizende kramers, zoogenaamde tenten. Budel ligt aao den spoorweg van Gladbach naar Antwerpen en heeft een brouwerij, een leerlooierij en een olieslagerij. De tegenwoordige gemeente was een vrij eigen goed der heeren van Kranendonk, doch werd in 1421 bij de Meierij van s'Hertogenbosch ingelijfd.

Het dorp Budel bezit een groote R. Katholieke en een kleine Hervormde kerk. Het bestond reeds in 779 en ten gevolge van de voortdurende veeën tusschen de Gelderschen en de Brabanders, hebben de bewoners dikwijls een bloedigen strijd gevoerd tegen die van het naburige Weert. In 1504 werd de plaats door de Gelderschen verbrand, in 1654 door de Spanjaarden en in 1672—1673 door de Fransen geplunderd.

**Budenz, Jozef**, een beoefenaar der Hongaarsche letterkunde, geboren te Rasdorf bij Fulda, den 13<sup>den</sup> Junni 1836, studeerde te Göttingen en te Marburg in de philologie, begaf zich in 1858 naar Hongarije en werd in 1862 lid van de Hongaarsche Academie van Wetenschappen. In 1868 begon hij college te geven aan de universiteit te Boedapest en werd in 1872 hoogleeraar in de vergelijkende studie der Altaïsche talen. *Budenz* overleed den 15<sup>den</sup> April 1892 te Boedapest. Hij schreef vele verhandelingen in *Hunsalry's* tijdschrift „Magyar Nyelvészeti“ en sedert 1862 in het blad „Nyelvtan dományi közlemények“, dat hij sedert 1879 redigeerde. Zijn voornaamste boeken schreef hij in het Hongaarsch, namelijk: „Over de voorvoegsels me g e n e l in het Hongaarsch“ (1803—1804), „Over

de Hongaarsche vervoeging“ (1865), „Tataarsch nit Chiwa“ (1865), „Verba denominativa in de Oe-grischetalen“ (1872), „Finsche spraakkunst“ (Pest, 1873), „Mokaas erza-mordvin nyelvtan“ (1876), enz. Zijn werk „Magyar és finn-ngor szógyezsek“ (1867—1868), een woordenlijst in de Hongaarsche en de Oe-grische talen, werd later vervaangen door het woordenboek „Magyar-ngor össze-hasonlító szótár“ (Pest, 1873—1881).

**Budge, Julius**, een Duitsch physioloog, werd geboren te Wetzlar, den 6<sup>den</sup> September 1811, studeerde te Marburg, Würzburg en Berlijn in de geneeskunde en vestigde zich in 1842 als privatdo-cent te Bonn. Hier werd hij in 1847 tot hui-tenge-woon en in 1855 tot gewoon hoogleeraar benoemd. In 1856 ging hij als directer van het ontleedkundig kabinet en als hoogleeraar in de anatomie en physiologie naar Greifswald, waar hij den 14<sup>den</sup> Juli 1888 overleed. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met het onderzoek van het zenuwstelsel. In strijd met het algemeen gevoelen omtrent de onafhankelijkheid van het sympathisch zenuwstelsel van de hersenen en het ruggemerg, heeft hij het verband daarvan aangewezen. Behalve een groot aantal verhandelingen in wetenschappelijke tijdschriften, schreef hij: „Lehre vom Erbreche“ (Bonn, 1840), „Untersuchungen über das Nerven-system“ (Frankfort, 1841—1842, 2 dln.), „Allgemeine Pathologie“ (Bonn, 1843), „Die Bewegung der Iris“ (Brunswick, 1855), „Handbuch der Physiologie“ (Leipzig, 1862, 8<sup>ste</sup> druk) en „Compendium der Physiologie“ (1864).

**Budget, Zio Begroeting.**

**Budgett, John Samuel**, zoöloog aan het Trinity Collegio te Cambridge (Engeland), geboren in 1873, toonde reeds van zijn vroegste jeugd af een groote belangstelling voor zoölogie. Als jong student begeleidde hij Prof. *Graham Kerr* naar den Gran Chaco. Later ondernam hij zelfstandig 4 ont-dekkingsreizen. De beide eersten voerden hem naar de Gambia, de derde over Mombasa naar het Victoria- en het Albertmeer en naar den Soedan, de laatste naar de Nigerdelta. Zijn vroege dood, den 19<sup>den</sup> Januari 1904, heeft hem verhinderd, de wetenschappelijke resultaten zijner reizen te verwerken.

**Büdinger, Max**, een Duitsch geschiedschrij-ver, werd geboren te Kasselen 1<sup>sten</sup> April 1828, en studeerde te Marburg, Bonn en Berlijn in de geschied- en letterkunde, waarna hij zich in 1851 als privatdozent te Marburg vestigde. Weldra begaf hij zich naar Weenen, waar hij zijn tijd aan geschiedkundige nasporingen besteedde en tevens werkzaam was aan de uitgave der handelingen van den Rijksdag. In het najaar van 1861 aanvaardde hij echter de betrekking van hoogleeraar in de al-gemeene geschiedenis te Zürich. Van 1872—1899 was hij hoogleeraar aan de hoogeschool te Weenen, waar hij den 23<sup>sten</sup> Februari 1902 overleed. Hij heeft zich vooral bekend gemaakt door zijn opstellen over de vroegere geschiedenis van Oostenrijk, verzameld in het belangrijke werk „Oester-reichs Geschichte bis zum Ausgange des 13<sup>ten</sup> Jahrhunderts“ (deel I, Leipzig, 1858). Voorts schreef hij: „Zur Kritik der altbairischen Geschichte“ (1857), „Zur Kritik der altböhmischen Geschichte“ (1857), „Ein Buch Ungarischer Geschichte, 1058—1100“ (1866), „Ueber Gerbert's wissenschaftliche und

politische Stellung" (deel I, Kassel, 1851), „Die Königinhofer Handschrift und ihr neuester Verteidiger" (Weenen, 1859), „Vorlesungen über Englische Verfassungsgeschiedte" (Weenen, 1880), „Don Carlos' Haft und Tod" (Weenen, 1891), enz. Terens schreef hij een reeks verhandelingen in de „Sitzungsberichte" en „Denkschriften" der Weener academie, waaronder: „Catull und der Patriat", „Cicero und der Patriat", „Der Patriat und das Fehderecht", „Poesie und Urkunde bei Thecydides", „Die römischen Spiele und der Patriat", „Ueber den Zusammenhang einiger phönischen Kolonialgründungen mit dem Exodus der Hebräer", benevens nog een paar werken in het Latijn, waaronder „Ammianus Marcellinus".

**Buddleia** is de naam van een plantengeslacht uit de groep der *Gemakkerbloemigen* (Scrophulariaceae) en aldus genoemd naar den Engelschen plantkundige *Adam Buddley*. Het onderscheidt zich door een 4-spletigen kelk en door een 4-spletige, buisvormige, nagenoeg ongesteelde bloemkroon. De talrijke bekende soorten behooren meestal tot de fraaie heesters en groeien in warme gewesten. *B. americana* L. wordt drie m. hoog, groeit in West-Indië en Zuid-Amerika en heeft vlerkante, viltige takken en trosvormige aren. *B. sessiliflora* H. B. heeft ronde, onbehaarde takken en okselstaandige bloemen en behoort in Mexico te huis. *B. globosa* Lam. is een fraaie heester met gele, naar bonig riekende bloemen en groeit in Chili en Peru op vochtige plaatsen. Deze altijd groene heesters vereischen een lossen, zandigen grond, des zomers veel water en des winters een warmte van 1 tot 5°C.

**Badmann, Peter**, een Slavisch schrijver, werd te Ragusa geboren, den 28<sup>sten</sup> October 1835. Hij studeerde te Weenen, werd in 1868 leerling aan het gymnasium te Ragusa, in 1870 tot hoogleraar benoemd en vertrok in 1883 naar Agram, om werkzaam te zijn aan de voortzetting van het door de Academie van Agram uitgegeven Kroatisch-Servisch woordenboek. Hij heeft geschreven: „Grammatica della lingua serbo-croata" (Weenen, 1866—1867), „Dnbrevacki dijalekt kakose sada govori (Agram, 1883) en nog enkele andere werken.

**Budös**, een berg in het zuidoostelijk deel van Zevenbergen in het Haromsekergebergte, 90 km. ten N. O. van Kroonstadt, is beroemd door zijn zwavelgrotten. De berg heeft een breed kruin (1174 m.), strekt zich uit van het noorden naar het zuiden en bestaat uit grijs trachiet, vermengd met veldspaat, hoornhulende en glimmer. De merkwaardige grotten, eigenlijk meer rotspelen, bevinden zich aan de zuidzijde; een ervan is omgeven door meerschuimkleurige, met zwavel doortrokken trachiet. In den bodem zijn talloze spleten, waaruit een mengsel van zwavelwaterstofgas en koolzuur in de grot tot een hoogte van 2 m. opstijgt en aan de wanden een korst van zwavel afzet. Boven de grot ontspringt op het „Salzfeld" een rijke staalbron, waaraan een badinrichting met hotel is gelegen. Een tweede, de zoogenaamde „moordende", grot, vertoont dezelfde verschijnselen, zij werd in 1892 door den bliksem verwoest. Op den westkant ligt de schoone, cirkelvormige „Annensee", 2 km. in omtrek en 12 m. diep, op een hoogte van 951 m. boven den zeespiegel.

**Budweis**, in het Czechisch Budejovice, is een stad in Bohemen, de hoofdstad van een

distrikt en de zetel van een kantongerecht, van een militaire rechtbank, van een geniedirectie, van een bisdom en van een Kamer van Koophandel en Fabrieken. De stad ligt aan de samenvloeiing van de hier bevaarbaar wordende Moldau met de Maltz en aan de spoorlijnen Gmünd—Eger, Budweis—Weseli, St. Valentin—Budweis en Budweis—Salna. Zij ligt verder 384 m. boven den zeespiegel, in een vlakke, vruchtbare streek, is regelmatig gebouwd, heeft 3 voorsteden en telt (1900) 39328 inwoners, waaronder een garnizoen. De groote Ringplatz, een der schoonste van Bohemen, is door zuilengangen omgeven en met een fontein versierd. Bezienswaardig is vooral de domkerk, met een vrijstaanden toren, verder het stadhuis met 3 torens, het stedelijk museum, de ondoetische Piaristenkerk met een fraaien kruisgang, de Wenzelskerk, het Hohenfurterhuis, het bisschoppelijke paleis en het gedenkteken van den grootindustriël *Lanna* in het stadspark. De paardentram naar Ling, de eerste op het vasteland (geopend den 1<sup>sten</sup> Augustus 1832), werd in 1871 veranderd in een spoorweg.

Op onderwijsgebied bevat de stad o.a. een bisschoppelijke theologische school en een seminarium, een Duitsch en een Czechisch oppergymnasium, een Duitse eerste hogere burgerschool, een Duitse kweekschool voor onderwijzers, muziek-, handels- en industriehocholen, landbouwscholen, een doofstommeninstituut, enz. Bovendien zijn er talrijke ziekenhuizen en instellingen van liefdadigheid. De industrie levert er steengoedartikelen, porselein, majolica's, potlooden, lucifers, goudlijsten, chemicaliën, sniker, azijn en papier. Verder zijn er pannembakkerijen, klokkengieterijen, machine- en scheepsbouwplaatsen, een fabriek voor het conserveren van hout, een bierbrouwerij en een parketfabriek. Budweis is het middelpunt van den handel van Zuid-Bohemen, die voornamelijk gedreven wordt in koren, hout, steenkolen, bruinkolen en zout, en deze gaat vooral per spoor en te water over Praag en Hamburg.

Ten noorden van het Moldaual ligt het Gotische slot *Frauenherg*, toebehoorende aan de vorsten van *Schwarzenberg*.

Budweis werd in de 13<sup>de</sup> eeuw gesticht en tot een koninklijke stad verheven. Voor haar trouw gedurende den Dertigjarigen Oorlog kreeg de stad van den keizer vele voorrechten en als geschenk *Bergstadt*.

**Buena Pohl** is den naam van een plantengeslacht uit de familie der *Rubiaceae* en alzoo genoemd naar den Spaanschen plantkundige *Cosmas Buena*. Het onderscheidt zich door een klokvormigen, 5- tot 6-tandigen, afvallenden kelkzoom, een huis-trechtersvormige bloemkroon en nagenoeg zittende helmknopjes, en behoort te huis in Zuid-Amerika. Hier heeft men *B. hexandra Pohl* (Cinchona *hexandra* Dec.), die vooral in de provincie Rio de Janeiro groeit en ovale, stompe bladeren en vuilbruinroode bloemen draagt. De bast van dezen boom is van haiten bruin en van binnen rood en dient vaak tot vervalsching van den kinabast, ofschoon er geen chinine in te vinden is.

**Buena Ventura** of *Bahia del Choco* is de voornaamste haven aan de westkust van de Zuid-Amerikaansche republiek Columbia, gelegen aan de ongezonde kuststreek El Choco. De stad telt 4000

inwoners en is door een telegraaflijn met Panama verbonden.

**Buenos Ayres** of *Buenos Aires* is de naam van de zuidelijkste provincie (sedert 11 November 1859) der Argentijnsche republiek. (zie de kaart Chili, La Plata-Staten, enz.) Zij was vroeger een zelfstandige vrijstaat, grenst ten N. aan de Parana en de La Plata-monding, ten O. en ten Z. aan den Atlantischen Oceaan en ten W. aan de provinciën Santa Fé en Cordoba en de gobernaciones Rio Negro en Pampa en beslaat een oppervlakte van 305121 v. km. Het land bestaat voor het grootste gedeelte uit pampa's, bezit een menigte lagunen en wordt, behalve in het Z. door den Rio Negro en den Rio Colorado, vooral door den Rio Salado besproeid, die van het N. W. naar het Z. O. door de provincie stroomt. Onder de lagunen zijn de grootste het Mar Chiquito, die van Co-

halve Buenos Ayres en La Plata moeten nog genoemd worden: Bahia Blanca, Chivilcoy, San Nicolas de los Arroyos, Dolores, de bedevaartplaats Lujan (8000 inw.) en het zeebad Mar del Plata aan kaap Corrientes (6—7000 inw.).

**Buenos-Ayres**, voluit den naam dragende van *Ciudad de Nuestra Señora de Buenos-Ayres*, is sinds 1862 de hoofdstad van de Argentijnsche republiek, en was tot 1880 ook de hoofdstad van de provincie Buenos-Ayres. Zij ligt op 34° 36' 21" Z.Br. en 58° 21' 33" W.L.v.Gr., op den 5 à 8 m. hoogen, vrij steilen, zuidelijken oever van den mond der La Plata, die hier 45 km. breed is, op een afstand van 200 km. van Montevideo en op 275 km. van de open zee. Zij wordt in het Z. begrensd door het gekanaliseerde riviervet Rischneio, is de zetel van de regeering der republiek, van het congres, van de vreemde gezanten en



Plaza de la Victoria met Dom te Buenos Ayres.

mez en de lagune Eppecu. In het Z. verheffen zich twee bergketens, een lagere oostelijke (Sierra Tandil, 450 m.) en een hoogere westelijke keten (Sierra de la Ventana, 1300 m.). Het klimaat is gematigd en mild, echter wegens de suetadas (zuidweststormen) niet altijd aangenaam. De bodem is vruchtbaar, maar in het Z.O. aan de kust zandig en met duinen bezet. Het aantal inwoners bedraagt (1899) 1060903, meest blanken, die zich vooral met landbouw en veeteelt bezig houden. Men telde in 1895: 7.2 miljoen stuks runderen, 1,7 miljoen paarden, 52 miljoen schapen, 254902 varkens en 58485 struisvogels. 9 spoorlijnen doorkruisen de provincie in alle richtingen (ongeveer 4000 km.). Buenos Ayres is in 100 distrikten verdeeld. Tot 1880 was de stad Buenos Ayres hoofdplaats, thans La Plata met 45410 inwoners. Be-

van den aartsbisschop van Argentinië. Zij telt (1900) 8000551 inwoners, voor de helft inboorlingen, terwijl de andere helft bestaat uit vreemlingen, grotendeels Italianen, Spanjaarden en Fransen. In 1895 bedroeg het aantal landverhuizers 102678, d.i. meer dan drie vierde van geheel Argentinië.

Het klimaat der stad is, haar naam ten spijt, niet gezond te noemen, vooral niet tijdens het heerschen der suetadas (Z.W. stormen). De gemiddelde jaarlijksche temperatuur bedraagt er 17° C., de jaarlijksche regenval 846 mm. Cholera en gele koorts hebben er herhaaldelijk verwoestingen aangericht. Aan de eerste bezweken in 1867—1868 niet minder dan 51000 menschen, aan de laatste in 1871 28000.

De stad beslaat een oppervlakte van ruim 181

v.k.m. en is zeer regelmatig gebouwd met elkaar rechtehoekig kruisende straten. De voorsteden van de stad groeien langzamerhand met haar samen, zoals Belgrano, Catalinas, Villa Mazzini, Villa Ortuzar, Villa Alvear, Villa Santa Rita en San José de Flores. De schoonste straat is de Avenida de Mayo, die het Plaza de Mayo verbindt met de boulevards Entre Rios en Callao; verder zijn merkwaardig: de Rivadivia, de Via Florida, de Avenida Alvear, enz. Onder de talrijke pleinen moeten genoemd worden: de Plaza Levalle, Independencia, 11<sup>de</sup> Setiembre en vooral het Plaza de la Victoria, met den dom en het stadhuis (zie de afb.). Op het Plaza 25 de Mayo staat een baksteen obelisk met een standbeeld der vrijheid (ter herinnering aan de revolutie van den 25<sup>sten</sup> Mei 1810) en het gouvernementsgebouw. Daar tegenover staat het ruiterstandbeeld van *Belgrano*. De kathedraal, gelijkende op de Parijsche Madeleinekerk, werd in 1821 door de Jesuïeten begonnen, heeft een prachtige voorportaal van wit marmer en een portiek met 12 Korinthische zuilen; het schip is 100 m. lang en 35 m. breed. Bovendien bezit Buenos-Ayres nog 14 andere R.-Katholieke kerken, 4 Protestantische kerken, 6 kapellen en verscheiden kloosters. De oude Protestantische kerk is de eerste, die in Spaansch Amerika werd gebouwd. Verdere merkwaardige gebouwen zijn nog: de universiteit, vroeger een Jesuïeten-college, de munt, het museum voor Nationale Voortbrengselen, het operagebouw (Teatro Colon), enz.

Op onderwijsgebied bevindt er zich in 1821 gestichte universiteit, een der beste van Zuid-Amerika, met (1900) 2665 studenten, 4 faculteiten en een bibliotheek (1898) van 36000 deelen; een militaire school en een marineacademie in de voorstad Palermo, beide ingericht door Oostenrijksche officieren; een seminarium voor geestelijken, een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, benevens 199 openbare en 232 particuliere scholen, een handelschool, ambachtsscholen, een bacteriologisch instituut, een instituut van *Pasteur*, een geschiedkundig en aardrijkskundig instituut, een sterrenwacht, een Nationale Bibliotheek, een stedelijke bibliotheek, de bibliotheek San Cristobal, een museum voor natuurlijke historie, een stichting van *Burmester*, voor wien men in 1900 een standbeeld heeft opgericht, en een dierentuin. Er verschijnen meer dan 100 couranten en tijdschriften, waaronder 25 dagbladen. 7 couranten worden in de Italiaansche taal, 5 in het Duitsch, 5 in het Fransch en 4 in het Engelsch geredigeerd.

Buenos Ayres heeft 15 hospitalen, waaronder een Italiaansch, een Spaansch, een Fransch, een Engelsch, een Duitsch en een voor vrouwen. Verder heeft men er een krankzinnigengesticht voor mannen en een voor vrouwen, een weeshuis, een rondelingsgesticht, een inrichting voor verloskunde en een asiel voor landverhuizers, dat door den Staat belangrijk gesteund wordt. Het voornaamste hospitaal, het in 1611 gestichte „General de Hombres“, is nu vervangen door het hospitaal San Roque, de Clinicas, e. a. Men vindt er zoowel elektrische, als gasverlichting. Het water wordt geleverd door groote waterleidingen, waarvan de prijs d'esau ligt bij Belgrano, waar het water uit de La Plata gefiltreerd wordt. De levensmiddelen

worden dagelijks door lange rijen ossewagens naar de stad gebracht en in groote overdekte hallen verkocht. De politie en de brandweer zijn er goed ingericht; de faacaliënafvoer geschiedt gedeeltelijk door riolen. In het N. W., bij Belgrano, ligt het algemeene kerkhof, La Chacarita, waar ook een crematorium staat.

Door hare ligging is de stad het natuurlijke middelpunt van den handel voor het zuidelijk deel van Amerika, maar deze heeft zich nog niet goed kunnen ontwikkelen tengevolge van de herhaalde financiële crisissen, die het land heeft doorgemaakt. Van den geheelen nitvoer van Argentinië ging in 1898 50 % over de haven van Buenos Ayres, namelijk voor 70956559 dollar. De uitvoer bestaat voornamelijk uit voortbrengselen van de veeteelt, namelijk uit levende dieren, vooral schapen en runderen, gedroogd vleesch, wol, huiden, borstels, talk, vet, enz. Verder wordt er nog nitgevoerd: vlas, mais, tarwe, tarwemeel, quetrachout, enz. De invoer overtrof vroeger den nitvoer en bestaat uit metalen en metaalartikelen, steenkolen, stalen rails, papier, katoenen stoffen, hout, Spaansche wijnen, Duitsch bier, Italiaansche vermouthe, leer, kledingstukken, porselein en glaswerk, koffie en suiker, deze laatste uit Brazilië. Tongevolge der beschermende rechten gaat de inlandsche industrie vooruit.

In de stad bestaan zoowel elektrische, als paardentrams. De elektrische tram gaat sinds 1894 tot Belgrano. Het telefoonnet is er zeer nitgebreed, zoodat op elke 100 inwoners één abonné voorkomt; de stad is tevens telefoonschik verbonden met Rosario, Montevideo en La Plata. Er zijn een aantal spoorwegstations van de zes spoorwegmaatschappijen Buenos Ayres—Rosario, Central—Argentino, Pacifico, Sud, Oeste en Buenos Ayres—Ensenada. Tevens is de stad door een geregeld stoombootdienst verbonden met Montevideo en andere plaatsen aan de Parana en zelfs met Brazilië (Cuyaba). De ontwikkeling van den handel wordt nog belemmerd door het gebrek aan een goede haven. 45 km. ten Z. O. van Buenos Ayres ligt Ensenada, aan de Ensenada (bocht) de Barragan, die een goede haven vormt voor schepen tot 8 m. diepgang. Deze is in 1874, na de opening van den spoorweg, tot invoerhaven gemaakt. De Boca del Riachuelo dient bovendien sinds geruimen tijd als haven voor zeilschepen. De haven en dokken zijn sterk aan verandering blootgesteld. In 1898 liepen in de drie havens Puerto Madero, Puerto Riachuelo en Rada binnen: 2204 zeilschepen met 457836 registratonnen en 2307 stoomschepen met 2564298 registratonnen. Geregelde stoomvaartverbindingen bestaan er met Liverpool, Southampton, Glasgow, Hamburg, Bremen, Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Bordeaux, Vigo, Lissabon, Barcelona, Marseille, Genna, Napels en New-York.

De omgeving der stad wordt aan de landzijde gevormd door fraaie villa's met groote tuinen van agaven, cactussen, perziken en olijven. In een nur sporens bereikt men Tigre, in het N. W., een geliefkoosde nitspanningsplaats, met villa's en een weelderigen plantengroei. Hier begint de Parana-delta.

De stad werd in 1534 door don *Pedro de Mendoza* gesticht, 4 jaar later door de Indianen verwoest, door *Cabeza de Bacca* hersteld, doch ook

weder verlaten. In 1580 begon zij zich opnieuw te verheffen en ontwikkelde zich voorspoedig. Reeds in 1620 kwam er een bisschop, in 1700 telde zij reeds 16000 inwoners, en in 1776 werd zij de hoofdstad van het onderkoninkrijk La Plata, dat toen Bolivia, Paragway, Uruguay en de latere Argentijnsche republiek omvatte. Twee jaar later werd er de handel vrij verklaard, in 1806 werd zij door de Engelschen ingenomen, maar deze moesten haar spoedig weer verlaten. In 1810 brak hier de revolutie uit, die eindigde met de afscheiding van het land van Spanje. Sedert dien tijd is de geschiedenis van Buenos-Ayres samengevlochten met die der Argentijnsche Republiek. Alleen in den tijd der Secessie van 1852—1860 was zij de hoofdstad van den staat „Estado independiente de Buenos-Ayres” en werd in 1880 als hoofdstad des lands van de gelijknamige provincie afgescheiden.

**Buen-Retiro** (Spaansch = aangenaam rustoord), is de naam van een voormalig koninklijk kasteel in Spanje, ten oosten van Madrid gelegen. Het werd gebouwd in het begin der 17<sup>de</sup> eeuw door den hertog van *Olivarez*, een gunsteling van *Filipe IV.* verviel in 1645 aan de kroon en werd, wegens zijne gezonde ligging, het voorjaarsverblijf der koninklijke familie. Toen de Franschen in 1808 naar Madrid terugkeerden en de Spanjaarden deze stad in staat van verdediging brachten, werd Buen-Retiro bij den aanval den 5<sup>den</sup> December het hoofdtooneel van den strijd, en de vermeerstering van het slot had de capitulatie van Madrid ten gevolge. Bij dezen strijd werd de vroegere pracht van het slot grootendeels vernietigd. Na de revolutie van 1868 werd het bijna geheel verwoest, in 1890 verbouwd en dient thans tot artilleriemuseum. Het park (143 H.A.) behoort tot de publieke wandelplaatsen van Madrid.

**Buët**, of *Mont Buët*, is de naam van een hoogeb (3109 m.) in de Chablais-groep van de Fransche Kalkalpen, op de grens van Opper-Savoie en Wallis, met een ruim vergezicht. Men bestijgt den berg van Argentière of van Sixt uit. De gehroeders *de Luc* van Genève hebben hem den 29<sup>sten</sup> September 1770 voor het eerst beklommen.

**Bufalini**, *Maurizio*, een Italiaansch geneeskundige, geboren in 1787 te Cesena in de Romagna, werd in 1830 hoogleraar te Urbin, in 1835 te Florence, in 1860 lid van den Senaat en overleed in 1875 te Florence. Zijn wetenschappelijke loopbaan was een voortdurende polemiek tegen het vitalisme en tegen het systeem van *Brown*. Hij schreef o.a.: „*Essai sur la vie*” (1813), „*Fondamenti di patologia analitica*” (Pavia, 1819), „*Sulla nuova dottrina medica italiana*” (1832).

**Buff**, *Charlotte*, bekend door hare betrekking tot *Goethe*, werd geboren te Wetzlar, den 11<sup>den</sup> Januari 1753. *Goethe*, die zich in 1772 naar Wetzlar begaf, bezocht het huis van haren vader en vatte een hartstochtelijke toegenegenheid voor haar op. Zij was echter reeds verloofd met den archivaris-secretaris *Kestner* uit Hannover, met wien zij in 1773 in het huwelijk trad. Deze hopenloze liefde, in verband met den zelfmoord van den jeugdigen *Jerusalem* en de ervaringen met *Mazze Brentano*, leverde aan *Goethe* de stof voor den roman: „*Die Leiden des jungen Werther*”.

De dichter zag *Charlotte* eerst weder in 1816; zij overleed als weduwe te Hannover, den 16<sup>den</sup> Januari 1828. *Goethe's* brieven aan haar en aan haar man geschreven, zijn door *A. Kestner* uitgegeven onder den titel „*Goethe und Werther*” (Stuttgart, 1854).

**Buff**, *Heinrich*, een Duitsch natuurkundige, werd geboren den 23<sup>sten</sup> Mei 1805, te Riedelheim bij Frankfort aan de Main. Hij studeerde te Göttingen, vervolgens bij *Liebig* te Gießen en daarna te Parijs, werd geplaatst aan de fabriek van *Kestner* te Thann in den Elzas, maar keerde weldra naar Gießen terug en werd eerst leeraar in de natuurkunde en scheikundige technologie aan de hogere ambachtsschool te Kassel en in 1838 hoogleraar in de natuurkunde aan de universiteit te Gießen. Behalve belangrijke verhandelingen in tijdschriften schreef hij: „*Versuch eines Lehrbuchs der Stöchiometrie*” (Neurenberg, 1829; 2<sup>de</sup> druk, 1841), „*Grundzüge des chemischen Theils der Naturlehre*” (1832), „*Lehrbuch der physikalischen und theoretischen Chemie*” (1857) en „*Lehrbuch der physikalischen Mechanik*” (2 dln., Braunschweig, 1871—1874). Hij overleed den 23<sup>sten</sup> December 1878.

**Buffalo** is de hoofdstad van het graafschap Erie in den Noord-Amerikaanschen staat New-York, aan het noordoostelijk einde van het meer Erie en aan den hier beginnenden Niagara. Het ligt tevens aan het einde van het Eriekanaal, dat den Hudson en aldus den Atlantischen oceaan met het Eriemeer verbindt. De stad werd gesticht in 1801, telde in 1860 81129 en in 1900 352387 inw., waarvan ongeveer een derde deel van Duitse afkomst is, terwijl er ook veel Polen en Italianen zijn gevestigd. De stad ligt gedeeltelijk in een moerasnasse vlakte, gedeeltelijk op een flauwe helling, zoodat de hoogst gelegen huizen een fraai uitzicht hebben over het meer. De stad is regelmatig aangelegd, en onder de straten onderscheidt zich vooral de Mainstreet. Zij heeft een aantal fraaie pleinen en openbare gebouwen, waaronder het arsenaal, het Tifft-hôtel, het gebouw der Kamer van Koophandel, het stadhuis, de kathedraal, de muziekhal, enz. Terwijl Buffalo tot 1862 voornamelijk bestond van het vrachtvervoer en van de scheepvaart, heeft zich sedert dien tijd een belangrijke nijverheid ontwikkeld, die sinds 1896 krachtig gesteund wordt door de electrische kracht-overbrenging van den Niagara-water val. Men vervaardigt er vooral ijzer- en blikwaren, hier, mont, stijfswol, zeep en leer. Tevens zijn er branderijen, wagenmakerijen en scheepstimmerwerfen. Er wordt een levendige handel gedreven in koren, kolen, hont en vee. De stad is het middelpunt van vele spoorwegen. De haven is ruim en veilig, met een diepte van 3,5 à 4,5 m. en wordt door een havendam van 460 m. lengte beschermd. In 1901 had in Buffalo een groote pan-Amerikaansche tentoonstelling plaats, terwijl hij het bezoek daarvan de president *Mac Kinley* door den anarcbist *Czolgosz* (den 6<sup>den</sup> September) met 2 revolver-schoten zoodanig werd gewond, dat hij den 14<sup>den</sup> September overleed.

**Buffalora**, een dorp in het distrikt Voghera der Italiaansche provincie Pavia niet ver van Magenta, telt 1500 inwoners en ligt aan de Naviglio Grande, waarover hij dit plaatsje een brug

is gelegd. Het is merkwaardig wegens den hevigen strijd, die er gevoerd werd in den slag bij Magenta (4 Juni 1859). Het dorp werd na dapperen tegenweer de Oostenrijkers door de Franschen onder Mac Mahon veroverd.

**Buffet, Louis Joseph**, een Fransch staatsman, geboren te Mirecourt, den 26<sup>sten</sup> October 1818, studeerde in de rechten, en was advocaat, toen hij in 1848 gekozen werd tot volksvertegenwoordiger. Hij werd onder het presidentschap van *Lodewijk Napoleon* minister van Handel en Landbouw. Reeds den 31<sup>sten</sup> December 1849 van het volgend jaar legde hij de portefeuille neder, maar belaste zich van den 10<sup>den</sup> April tot den 14<sup>den</sup> October 1851 nogmaals daarmede. Na den staatsgreep zeide hij het staatkundig leven aanvaardelijk waarvel. Eerst in 1863 aanvaardde hij een mandaat voor het wetgevend lichaam en voegde zich bij de middenpartij, die den keizerlijken troon door vrijzinnige instellingen zocht te hevestigen en de parlementaire rechten en bevoegdheden trachtte te vermeerderen. In het kabinet van den 2<sup>den</sup> Januari 1870 onder *Olivier* kwam Buffet aan het hoofd der Financien, doch trok zich reeds den 14<sup>den</sup> April daaraanvolgende terug, daar hij het recht van den keizer tot een beroep op het velk tot zuiver dynastieke vraagstukken wilde beperken. In 1871 werd hij gekozen tot lid van de Nationale Vergadering, waar hij zich bij het rechter centrum voegde. Den 4<sup>den</sup> April 1873 aanvaardde hij de betrekking van president der Nationale Vergadering, na het aftreden van *Grévy*. Hij werkte in 1873 mede tot den val van *Thiers* en in 1875 tot het aannemen der constitutioneele wetten. Na hare afkondiging vormde hij zelf den 10<sup>den</sup> Maart 1875 een nieuw kabinet, waarin hij zich met de portefeuille van Binnenlandsche Zaken belaste. Daar hij zich meer en meer aansloot bij de clericalen en Bonapartisten leed hij bij de keuze der 75 senatoren voor levenslang de nederlaag, in 1876 eveneens bij de senaatsverkiezingen, tevens bij de verkiezing van afgevaardigden en nam den 21<sup>sten</sup> Februari 1876 zijn ontslag. Eerst den 16<sup>den</sup> Juni 1876 koos de senaat hem voor levenslang. Hij overleed den 7<sup>den</sup> Juli 1898 te Parijs.

**Buffo** of **buffone** (Fransch *boniffe*) is de naam van den komischen zanger in de Italiaansche opera (van „huffa“ dat „grap“ beteekent). Omdat „huffo“ ook „windstoot“ beteekent, schrijft men de afleiding van dezen naam toe aan de gewoonte der oude grappenmakers om zich de wangen op te blazen, als zij een oorveeg zouden krijgen, waarbij zij dan de lucht lieten ontsnappen met een geluid, dat in het Italiaansch „huffare“ genoemd wordt. Men onderscheidt de huffo cantante en de huffo comico. De eerste moet een goed zanger zijn, de tweede moet hij een behoorlijke stem tevens komisch talent bezitten. De stem van den huffo is meestal bas, zelden tener.

**Buffon, George Louis Leclerc**, graaf de, een beroemd Fransch natuuronderzoeker, werd geboren den 7<sup>den</sup> September 1707, te Montbard in Bourgogne. Hij wijdde zich aan de studie der natuurkundige wetenschappen, deed met den jongen hertog van *Kingston* een reis door Frankrijk, Italië en Engeland en vertaalde twee Engelsche werken, een van *Hales* en één van *Newton*, in het Fransch. In 1839 werd hij indendant van den Jardin des Plan-

tes, en hij spande al zijn krachten in, om deze inrichting met voorwerpen uit verschillende werelddeelen te verrijken. Hij bracht een kabinet voor natuurlijke historie hieën, deed warme kassen voor uitheemsche gewassen aanleggen en ontwierp een groot natuurwetenschappelijk werk, waarin alle opgezamelde ervaringen zouden worden gebruikt tot den opbouw van een natuurlijk stelsel. Met *Daubenton* samen schreef hij de „Histoire naturelle générale et particulière“ (1749—1783, 24 dln.), tot 1788 gevolgd door 5 deelen over het mineraalrijk en tot 1789 nog aangeruld met 7 supplementdeelen. Het werk is niet voltooid, maar door *Lacépède Latreille* en *Brisseau-Mirbel* voortgezet. *Lodewijk XV* nam *Buffon* op in den gravenstand, en de gevierde schrijver overleed te Parijs, den 16<sup>den</sup> April 1788. Reeds bij zijn leven had d'Angilliers op last van *Lodewijk XVI* zijn standbeeld doen plaatsen bij den ingang van het Kabinet voor natuurlijke historie, en na zijn dood zijn gedenkteekenen voor hem opgericht te Montbard en op de Champs Elysées. Belangrijk is de eerste uitgave der „Histoire naturelle“ ook wegens de fraaie kopergravures. Het werk is aangeruld met „Histoire des quadrupèdes ovipares et des serpents“ (1787—1789, 2 dln.), de „Histoire des poissons“ (1799—1803, 5 dln.) en de „Histoire des cétacés“ (1804) van *Lacépède*. De „Oeuvres complètes de Buffon“, uitgegeven door *Bassieu* (Parijs, 1810, 34 deelen), zijn volledig, maar bevatten slechte platen. De beste uitgave is: „Oeuvres complètes de Buffon, mises en ordre et précédées d'une notice historique par A. Richard“ (Parijs, 1825—1828). Vertalingen en uittreksels van het werk van *Buffon* zijn in vele talen verschenen, ook in het Nederlandsch.

*Buffon* onderscheidt zich vooral door de hooge vlucht zijner gedachten, door de verhevenheid zijner beelden en door de pracht van zijn stijl. Zijn beschrijvingen van grootsche natuurverschijnselen zijn indrukwekkend en meeslepend. Te betonen is het echter, dat zijn fantasie hem steeds in de hoogte deed zweven, zoodat een streng wetenschappelijke methode in zijn werk ontbreekt. Ook was hij maar al te zeer geneigd, de plaats der onbrekende feiten aan te vullen met schitterende hypothesen. *Buffon's „Correspondance“* (Parijs, 1860, 2 dln.), henevens „Buffon, sa famille, ses collaborateurs et ses familiers“ (Parijs, 1863) zijn uitgegeven door zijn achterkleinzoon *Henri Nadault de Buffon*.

**Bugallal, Saturnino Alvarez**, minister van Justitie in Spanje, geboren in 1824, gaf reeds als student hijken van groote hekwaaamheid en wijdde zich aan de journalistiek. Vooral leverde hij vele artikelen in de „Epoca“. Zoodra hij den vereischen leeftijd bereikt had, verkreeg hij zitting in de Cortes en bleef lid van dat lichaam van 1859 tot 1866. Eveneens was hij lid van de constitueerende Cortes van 1869, van de Nationale Vergadering van 1873 en van de Cortes der Restauratie, en bekleedde er de betrekking van vice-president. Daarenboven gaf hij zich tot andere belangrijke amten heneemd en werd fiscal de imprente. In 1866, na den val van *O'Donnell*, verkreeg hij de fiscalia de hacienda de la audiencia de Madrid. Na de gebeurtenissen van 1866 verliet hij zijn partij en ondersteunde in de Cortes *Canovas del Castillo* in den hevigen strijd

tegen de theorieën, die de voorboden waren der omwenteling. Hij was lid van het bewind van den generaal *Martinez Campos*, hetwelk den 9<sup>den</sup> Maart 1879 aftrad, maar werd weder minister van Justitie in het Kabinet van den 9<sup>den</sup> December 1879, alsmede in dat van den 18<sup>den</sup> Maart 1880, om in het begin van 1881 weer af te treden.

**Bugeaud**, *Thomas Robert*, markies de la Piconnerie, hertog van Isly, maarschalk van Frankrijk, werd geboren te Limoges, den 15<sup>den</sup> October 1784. Op 18-jarigen leeftijd trad hij als vrijwilliger in dienst, werd bij Austerlitz bevorderd tot luitenant, vocht in 1806 bij Poeltoesj, vervolgens onder *Suchet* bij Lerida, Tortosa en Tarragona in Spanje, onderscheide zich als bataljonscommandant bij Cruz de Ordal (13 September 1811), werd kolonel in 1814 en commandeerde in 1815 onder den maarschalk *Suchet* de voorboede van het leger der Alpen. Gedurende de Restauratie keerde hij tot het burgerlijk leven terug en beijverde zich om in zijn departement (la Dordogne) den landbouw te verbeteren. Na de Julirevolutie van 1830 schaarde hij zich aan zijde van *Lodewijk Philippe*, werd in 1831 tot „mairechal de camp” benoemd en zag zich door het kiesdistrict *Périgoux* afgevaardigd naar de Kamer. In 1833 werd hij benoemd tot bevelhebber eener brigade van het garnizoen te Parijs en kort daarna tot opperbevelhebber te Blaye, waar zich de hertogin *de Berry* in die dagen in hechtenis bevond, die door hem bewaakt moest worden. Wegens het uitvoeren van deze opdracht werd hij door den afgevaardigde *Dulong* in de Kamer beleedigd, waarop *Bugeaud* hem uitdaagde en doodschoot. In Mei 1836 aanvaardde hij het opperbevel te Oran in Algiers, waar *Abd-el-Kader* de Fransche heerschappij bedreigde. Na een veldtocht van 3 maanden, waarin hij de Fransche troepen aan de Tafna ontzet en *Abd-el-Kader* aan de Sikka overwonnen had, keerde hij naar Frankrijk terug en werd benoemd tot luitenant-generaal. In 1836 werd hem opnieuw, met uitgebreide volmacht, het commando der provincie Oran opgedragen. Hij sloot er den 30<sup>sten</sup> Mei, in opdracht van den gouverneur-generaal *Darmont*, met *Abd-el-Kader* het verdrag aan de Tafna. Daarna bleef *Bugeaud* tot 1838 in Oran, om aldaar door een betere inrichting van het bestuur de heerschappij van Frankrijk te bevestigen. In Februari van laatstgenoemd jaar keerde hij naar Frankrijk terug en nam weer zitting in het centrum der Kamer. Niettemin werd hij in 1840 benoemd tot gouverneur van Algiers. Door zijn ijverige en rusteloze werkzaamheid en door zijn wijze van bestuur en van oorlogvoeren wist hij zelfs zijn tegenstanders met zijn maatregelen te verzoenen. Bij het uitbarsten der vijandelijkheden met Marokko drong *Bugeaud* in het land door en won den 14<sup>den</sup> Augustus 1844 den beslissenden slag aan den Isly, welke hem den hertogstitel bezorgde en den maarschalkstaf. In de volgende jaren herstelde hij de rust in de binnenlanden van Algiers, stichtte er niet alleen op militair voet ingerichte koloniën, maar voerde den 1<sup>sten</sup> September 1845 tevens een burgerlijk bestuur in. Hij werd in Mei 1847 naar Frankrijk teruggeroepen. Na het nitbreken der Februari-revolutie in 1848 ontving *Bugeaud* in den nacht

van den 23<sup>sten</sup> op den 24<sup>sten</sup> Februari zijn benoeming tot opperbevelhebber van het leger te Parijs, maar zij werd hem den volgenden dag door den koning reeds weer ontnomen. Na het afkondigen der Republiek onderwierp hij zich aan het nieuwe bewind, maar begaf zich terens naar zijn buitenverblijf te Exideuil. Thans werd hij afgevaardigd naar de Nationale Vergadering, waar hij plaats nam aan de uiterste rechterzijde.

*Lodewijk Napoleon* droeg hem in 1849 het opperbevel op over het leger der Alpen, maar *Bugeaud* overleed den 10<sup>den</sup> Juni van dat jaar te Parijs aan de cholera. In Augustus 1852 werd te Algiers een gedenkteeken voor hem opgericht en een ander te Périgoux. Zijn „Oeuvres militaires” zijn door von *Weil* uitgegeven (Parijs, 1883).

**Bugel** is de naam van een koperen blaasinstrument, waarvan de pijpen korter en wijder zijn dan van een trompet.

**Bugenhausen**, *Johann*, door zijn tijdgenooten *doctor Pomeranus* of *dr. Pommer* genoemd, was naast *Luther* en *Melanchthon* de voornaamste vertegenwoordiger der Hervorming in Duitschland. Hij werd geboren te Wollin, den 21<sup>sten</sup> Juni 1485, studeerde te Greifswald en zag zich in 1504 benoemd tot rector der school te Trepkow. Daar werd hem door hertog *Bogislaw X* opgedragen, om de geschiedenis van Pommeren te schrijven („Pomerania”, Greifswald, 1728). Toen hem het geschrift van *Luther*: „Vom babylonischen Gefängnis der Kirche” in handen kwam, trad hij met dien hervormer in briefwisseling. *Bugenhausen* begaf zich in het voorjaar van 1521 naar Wittenberg, waar hij voordrachten hield over de psalmen, die later werden nitgegeven als: „Interpretatio in librum psalmorum” (Bazel, 1524). In 1523 werd hij er predikant aan de stadskerk. In 1525 boogleeraar aan de universiteit. Aan den strijd over het Avondmaal nam hij deel met een beflig geschrift tegen *Zwingli* (1525). Bij de bijbelvertaling was hij een der ijverigste helpers van *Luther* en hielp ook aan het overbrengen van den Bijbel in het plat-Duitsch (Lubeck, 1534). Zijn voornaamste verdienste bestaat echter in de regeling der kerkelijke zaken in vele gemeenten, zooals te Brunswijk (1528), Hamburg (1529), Lubeck (1530), waar hij kerkelijke verordeningen vaststelde, die ook in Bremen, Göttingen, Osnabrück en andere steden werden gevolgd. In 1534 regelde *Bugenhausen* de Hervorming in Pommeren en in 1537 in Denemarken, waar hij ook zorgde voor de reorganisatie der universiteit en er als eerste rector en leeraar in de theologie werkzaam was. Ook in Sleeswijk-Holstein voerde hij de Hervorming in (1542) en ging daarop naar Wittenberg, waar hij reeds in 1539 superintendent-generaal geworden was. Hij bleef tot aan *Luther's* dood met hem bevriend en hield zijn lijkrede. Zijn verblijf te Wittenberg, nadat deze stad in den Smalkaldischen oorlog aan *Maurits van Saksen* was gekomen, werd, o.a. wegens zijn verdraagszaamheid ten opzichte van het Interim, verhitteerd door tegenwerking van dweepzieke Lutheranen. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> April 1558. Een gedenkteeken voor *Bugenhausen* bevindt zich voor de Broederkerk te Brunswijk.

**Bugge**, *Thomas*, een Deensch sterren-wis-



en aardrijkskundige, werd geboren te Kopenhagen, den 12<sup>den</sup> October 1740. Hij studeerde eerst in de theologie, vervolgens in de wiskunde, en aanvaardde in 1797 de betrekking van hoogleraar in de wiskunde en van directeur der sterrenwacht te Kopenhagen. Hij heeft een groot aandeel gehad in de vervaardiging der voor hun tijd uitstekende kaarten van Denemarken en schreef o.a.: „Erste Gründe der sphärischen und theoretischen Astronomie“ (1796). Hij overleed den 15<sup>den</sup> Januari 1815.

**Bugge**, *Elaeus Sophus*, een Noorweegsch letterkundige, werd geboren te Laurvig, den 3<sup>den</sup> Januari 1833. Hij bezocht de hogeschool te Christiania en begaf zich vervolgens naar die te Kopenhagen en Berlijn. Sedert 1866 is hij hoogleraar in de vergelijkende taalstudie en de oud-Noorsche taal te Christiania. Zijn voornaamste werk is de uitgave der Edda-liederen, onder den titel: „Norroen fornkvæði“ (1867), die alle vroegere uitgaven overtrof. Bovendien gaf hij uit: „Gamle norske Folkeviser“ (1858), „Norroene Skrifter af sagnhistorisk Indhold“ (1864—1873) en verschillende verhandelingen over de runen, in het tijdschrift „Tidskrift for Philologi og Poetagogik“ en in den „Aarbøger“. Tevens schreef hij in het „Antiquarist Tidskrift for Sverige“ (deel V): „Tolkning af Runeskriften paa Rökstenen i Östergötland“. Zijn „Studies over het ontstaan der Noorsche goden- en heldensagen“ werden in het Duitsch vertaald door *Brenner* (deel I, München, 1881—1889). Hierin tracht hij aan te toonen, dat deze sagen den invloed hebben ondervonden der Joodsche, Christelijke, Grieksche en Romeinsche legenden, die de Noormannen uit den tijd der Vikingen in Brittannië hadden leeren kennen. Zijn volgende werken handelen over de Noorsche taal en literatuur: „Bidrag til den oldste Skaldedigtninges Historie“ (Christiania, 1864), „Helge-Digtene i den oldre Edda“ (Kopenhagen, 1896). Andere onderwerpen behandelde hij nog in zijn: „Etruskisch und Armenisch“ (Christiania, 1890) en „Lysische Studien“ (Christiania, 1898). Tevens geeft *Bugge* de oudste Noorsche runenopschriften uit (Christiania, 1892, enz.).

**Buggy** is de naam van een licht gebouwden, onbedekten wagen voor één paard met twee hooge raderen, waarin één en hoogstens twee personen kunnen zitten. In Amerika is het de naam voor een soortgelijken wagen met vier wielen, die in Europa bijna uitsluitend als renwagen wordt gebruikt.

**Bugiardini**, *Giuliano*, een Italiaansch schilder, werd te Florence geboren, den 29<sup>sten</sup> Januari 1475. Hij was eerst een leerling van *Mariotto Albertinelli*, later van *Dom Ghirlandajo* en was gedurende zijn geheele leven bevriend met *Michel Angelo*. Van zijn schilderijen, die een navolging verdragen van *Michel Angelo* en van *Leonardo da Vinci*, moeten genoemd worden: „Het martelaarschap van de heilige Catharina“ (in de Capella Rucellai van de Santa Maria Novella te Florence), „Johannes de Dooper“ (in de Santa Maria delle Grazie te Milaan), „De verloving van de heilige Catharina“ en „Johannes in de woestijn“ (beide in de Academie te Milaan), „De Madonna met het Christuskind en den kleinen Johannes“ (in het mn-

seum te Leipzig), „De Ontvoering van Dina uit het huis van Siehem“ (in het Hofmuseum te Weenen). *Bugiardini* overleed den 17<sup>den</sup> Februari 1554 te Florence.

**Bugyo** was onder de Tokugawa de titel van de Japanse regeeringschefs. Daartoe behoorden de twee Machi-Bugyo, de hoofden van de stad Jedo (Tokio). In den tijd van de afsnijing van Japan (1640—1654) speelden de beide Machi-Bugyo van Nagasaki een groote rol in de betrekkingen van de Nederlanders met de Japanse regeering.

**Büheler**, *Hans der of Hans von Bühel*, een dichter uit den Elzas, leefde aan het hof van *Friedrik III van Saerwerden*, aartsbisschop van Keulen, op diens slot Poppelsdorf. Hij gaf een politieke omwerking van twee oude volksromans, namelijk van „Die Königstochter von Frankreich“ (1400) en het boek over de geduldige *Helena*. Hij laat de geschiedenis echter in Engeland spelen en heeft haar opgesmukt met politieke toespelingen op de Engelschen. Het boek is uitgegeven door *Merzdorf* in Oldenburg (1867). Zijn kleiner werk „*Diocletians Leben*“ (1412) bevat de geschiedenis van de Zeren wijze Meesters. Dit boek werd door *Keller* in 1841 opnieuw uitgegeven te Quedlinburg.

**Buhl**, *Ludwig von*, een Duitsch physioloog, geboren te München, den 4<sup>den</sup> Januari 1816, studeerde eerst aldaar en vervolgens te Weenen in de geneeskunde, werd in 1842 assistent aan het ziekenhuis te München, zette zijn studiën voort te Parijs en vestigde zich in 1847 te München als privaatdocent. Voor diagnostische onderzoekingen werd hem een afdeling van het ziekenhuis opgedragen. In vereniging met *Thierach* werkte hij in de pathologische anatomie. Vervolgens werd hij eerst prosector, in 1850 hultengewoon, in 1859 gewoon hoogleraar in de algemeene pathologie en pathologische anatomie, voorts in 1875 directeur van het pathologisch instituut. *Buhl* overleed den 30<sup>sten</sup> Juli 1880 te München, waar den 31<sup>sten</sup> Mei 1884 een standbeeld voor hem werd onthuld. Zijn voornaamste werk is: „*Langenentzündung, Tuberkulose und Schwindelucht*“ (München, 1872; 2<sup>de</sup> druk, 1874). Tevens heeft hij een groot aantal verhandelingen uitgegeven over typhus, cholera, leverziekten, kraamrondenkoorts, diphterie, enz. *Buhl* is ook de ontdekker van een nieuwe ziekte in de maag en het dar kanaal, de zoogenaamde „*Intestinalmykosis*“.

**Buhl**, *Frans Armand*, afgevaardigde naar den Duitschen rijksdag, geboren te Ettingen, den 2<sup>den</sup> Augustus 1837, studeerde te Heidelberg in de natuurkunde en vestigde zich daarna op zijn landgoed te Deidesheim in de Palts waar hij deelgenoot werd van de firma (in wijnen) *F. P. Buhl*. In 1871 werd hij volksvertegenwoordiger, gekozen door het distrikt Homburg-Kusel, en behoorde tot de liberale partij. Hij bemoeide zich in de vergadering vooral met wetten, die betrekking hebben op den wijnbouw. In 1873 bewerkte hij de aanneming van een wet tegen de druifluif, in 1881 de invoering van een belasting op vreemde druiven en in 1892 werkte hij mede tot het tot stand komen van de wijnwet. Ook bemoeide hij zich ijverig met andere onderwerpen van staathuishoudkundigen aard, o. a. met de onderdoms- en ongevallen-verzekering. Van 1887—1890 was *Buhl* eerste vice-president van den rijksdag. Bij de ver-

kiezings voor den rijksdag in Juni 1893 stelde hij zich niet herkiesbaar. In October 1885 werd hij in Beieren tot lid van den Beiersche rijks-raad gekozen voor levenslang. Hij overleed den 5<sup>den</sup> Maart 1896 te Deidesheim.

**Buhl, Franz**, een Deensch, Lutherisch theoloog, werd te Kopenhagen geboren den 6<sup>den</sup> September 1850. Hij studeerde te Kopenhagen en Leipzig in de theologie en de Oostersche letteren, was hoogleeraar te Leipzig en Kopenhagen en gaf verschillende werken uit, o.a. een volledige omwerking van den 12<sup>den</sup> en 13<sup>den</sup> druk van *Genesis* „Hebräisches, Handwörterbuch“ (Leipzig, 1895—1896).

**Bühler, Georg**, een beoefenaar van het Sanskriet, geboren den 19<sup>den</sup> Juli 1837 te Borstel bij Nienburg in Hannover, studeerde te Göttingen in de letteren, wijdde zich aan de kennis der Oostersche talen en zette zijn studiën voort te Parijs en te Londen. Nadat hij korten tijd assistent was geweest van den bibliothecaris der koningin te Windsor, werd hij in 1862 assistent aan de universiteitsbibliotheek te Göttingen en in 1863 hoogleeraar in de Oostersche talen te Bombay aan het „Elphinstone College“. In 1864 werd hij daar eveneens hoogleeraar in de oude geschiedenis. In 1866 benoemde men hem tot inspecteur der Sanskrietstudies aan het „Deccan College“ te Puna, waar hij met *Kielhorn* de nitgrave begon van de „Bombay Sanskrit Series“. In 1867 keerde hij terug naar het „Elphinstone College“, werd in 1868 inspecteur over de scholen van de noordelijke afdeling (Goedsjraat) en belast met het opsporen van oude Sanskriet-handschriften. Hij heeft het openbaar onderwijs in een distrikt van 56000 vk. Engelsche mijlen, met ongeveer 500000 inwoners, zoo goed behartigd, dat, waar er bij zijn komst 730 scholen waren met 47883 leerlingen, hij er bij zijn ontslag (wegens ziekte) 1763 scholen met 101970 leerlingen achterliet. Tevens heeft *Bühler* zich toegelegd op de verzameling van handschriften, munten, koperen platen, enz., die hij gedeeltelijk aan de regeering, gedeeltelijk aan Europeesche musea en bibliotheken afstond. Na zijn terugkeer uit Indië werd hij in 1881 hoogleeraar in de oud-Indische taalkunde en oudheidkunde aan de universiteit te Weenen. Hij verdrong den 8<sup>den</sup> April 1898 in het Bodenmeer. *Bühler* schreef o.a.: „A Digest of Hindu Law“ (met sir R. West, 1867—1869) en gaf uit: „Panatantra“ (dl. 2—5 in de „Bombay Sanskrit Series“, 1868—1869), „Apastamba Dharmasūtra“ (dl. 1 en 2, 1868—1871), „Dva kumara carita“ (dl. 1, 1873), „Vikramānandavacarita“ (1875), „Three new edicts of Aśoka“ (1877) en „Pāyālaachi“ (1878). Hij vertaalde: „Apastamba and Gautama“ in deel 2, „Vasiṣṭha and Bauddhāyana“ in deel 14, en „Manu“ in deel 25 van *Max Müller's* „Sacred Books of the East“. Bovendien bewerkte hij nog een catalogus der Sanskriet-handschriften in Goedsjraat, een „Leitfaden für den Elementarkursus des Sanskrit“ (Weenen, 1883), „Über das Leben des Jaina-Mönches Hemacandra“ (Weenen, 1889), „Die indischen Inschriften und das Alter der Indischen Kunstpoesie“ (1890) en de „Indian Studies“, waarvan tot nu toe drie afleveringen verschenen zijn, bevattende: „The Jagadūcharita of Sarvaṇanda,

a historical romance from Gujarat“, „Contributions to the history of the Mahābhārata“ (samen met *Kirste*) en „On the origin of the Indian Brāhma Alphabet“ (Weenen, 1892—1895). In den door hem nitgegeven „Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde“ (Stratburg, 1890) bewerkte hij de „Indische Paläographie“ (dl. 1, 1890).

**Buidelbeenderen** is de naam, dien men geeft aan de twee pyramidespijlen, welke de huidplooi of buidel aan het lijf van het vrouwelijke buideldier ondersteunen.

**Buidelbeer** of *Koala* (*Phascogaleus cinereus*) is de naam van een dier, dat eenig in zijn soort is. Zijn lichaam is gedrongen, de kop zeer dik, met een korten snuit en korte, borstelachtig bebaarde ooren. De staart ontbreekt; de pooten zijn grijp-pooten en bezitten 5 teenen. Aan de voorpooten kunnen de twee middenste teenen gesteld worden tegenover de drie anderen. De achterpooten zijn van een duim zonder nagel voorzien, die ook tegenover de andere teenen gesteld kan worden. De overige teenen zijn zeer ongelijk van grootte en voorzien van scherpe, lange en gekromde nagels en dus zeer geschikt tot klimmen. Het gebit onderscheidt zich door de voorste snijtanden, die zeer ongelijk van grootte zijn, waarvan één zeer groot en sterk is, door de kleine hoektanden en de vier kiezen. De koals gelijkt in houding, gestalte en gang zeer veel op den beer. Hij is ongeveer zoo groot als een veelvraat, 2 voet lang met een romp van 1 voet lengte. Aan den bovenkant is hij roodachtig-ashgrauw, de onderkant is geelwit; de buitenkant der ooren is zwartgrijs. De buidelbeer bewoont Nieuw-Zuid-Wales en wel de wouden, die ten Z.W. van Port Jackson gelegen zijn. Hij komt niet zeer talrijk voor en is daarom ook nog vrij onbekend. Paarsgewijze leeft hij op de hooge boomen en klimt daarop zoo langzaam rond, dat men hem ook wel den naam van Australischen Iniaard gegeren heeft. Hij is half een nachtdier, bergt zich oerdag in de zware kruinen der gomboomen en begint tegen den avond zijn voedsel te zoeken, dat uit hladeren en jonge spruiten bestaat. Het dier laat zich gemakkelijk vangen en temmen. Het wijfje werpt maar één jong en draagt dit, nadat het den huidel ontgroeid is, nog langen tijd met zich op den rug.

De koala is eerst bekend sinds het jaar 1803. Door de inboorlingen wordt het dier veel gejaagd om zijn vleesch. Zij noemen het *goriboco*.

**Buideldas** is een dier, behoorende tot de familie der Buideldassen (*Perameles*). Deze familie is zeer karakteristiek door hare verlengde achterpooten en de verkreupeling van de beide uiterste teenen, terwijl de drie middelste teenen zoo veel te grooter, vrij en van sterke, sikkelvormige klauwen voorzien zijn. Men kent 9 soorten van buideldassen, welke in Anstralië in bergstroken zelf gevangen bolen bewonen en van planten, wortels en insecten leven. Het zijn onschuldige dieren, welke in gevangenschap gemakkelijk tam worden.

Een van de meest bekende soorten is de *spitneuzige buideldas* (*Perameles nasuta*), die met inbegrip van den 6 cm. langen staart  $\pm$  40 cm. lang wordt en in zijn vorm aan het konijn



Bennetts Kangoeroe.



Zwartgestreepte Kangoeroe.





ma of Beidelbeer.



De Suiker-Eekhoorn.



Wolff.



Gevlekte Koeskoes.

en de spitsmuis herinnert. Het wijfje moet meer dan eenmaal per jaar 3 tot 6 jongen werpen en deze lang in baren buidel meedragen.

Een tweede soort, de *Gestrepte buideldas* (*Perameles fasciata*), in de binnenlanden van het oosten en zuiden van Australië, wordt door de inboorlingen gegeten.

**Buideldieren** (Lat. *Marsupialia*. Zie de platen) zijn zoogdieren die hun naam te danken hebben aan een soort zak of buidel, welke zich aan den onderbuik der moeder bevindt. De jongen worden zeer korten tijd na de bevruchting geboren en zijn dan natuurlijk zeer slecht ontwikkeld. Van den 100 kg. zwaar wordenden reuzenkangoeroe weegt een jong, dat na een dracht van 30 dagen geboren wordt, slechts 60 gram. De jongen worden dan, volgens nauwkeurige waarnemers, dadelijk door de moeder met den bek opgenomen, in

van de overige zoogdieren door het ontbreken van een zeker gedeelte der hersenen. De vorm der tanden en pooten is bij de onderscheiden soorten zeer verschillend, maar bij alle zijn de pooten steeds van klauwen, nooit van hoeven voorzien. Men beschouwt ze soms als een onderafdeeling der zoogdieren en voegt ze dan met het snabelbekdier en den miereneter samen tot de klasse der didelphen. De tepels bevinden zich meestal in den buidel, maar soms ook zijn zij geheel vrij of slechts omzoomd door een kleine huidplooi. Zij zijn zeer lang, in overeenstemming met de buisvormige mondopening der jongen. Deze verlaten, grooter geworden, den buidel wel, maar hij het minste gevaar keeren zij daarin terug.

Het is opmerkelijk, dat geheel verschillende soorten van buideldieren, die ook een geheel verschillende leefwijze hebben, hetzij op den grond, hetzij in



De spitsneuzige buideldas (*Perameles nasuta*).

den buidel geplaatst en aan de zich binnen dien buidel bevindende tepels als het ware vastgegecht. Het jong blijft aan den tepel verbonden, omdat, als het dezen in de kleine buisvormige mondopening opneemt, de punt van den tepel knopvormig opzwellt, zoodat het dien niet meer los kan laten. Deze buidel is voorzien van twee zoogenaamde buidelbeenderen, welke aan de schaambeenderen verbonden zijn, en ook bij de mannetjes aanwezig zijn hoewel deze geen buidel bezitten. De opening der genitalia en der urineorganen bevinden zich in het benedenniteinde van het darmkanaal, en de nitwendige genitalia der mannetjes zijn geplaatst in omgekeerden stand.

Behalve door de vroege geboorte der jongen en den buidel, onderscheiden de buideldieren zich nog

de boomen levende, nesten maken, waarin de jongen, van de geboorte af, door hen grootgebracht worden. Negen tiende der bekende soorten van buideldieren leven in Australië en op de naburige eilanden, de overige in Amerika en Insulinde. In den Indischen Archipel komen een groot aantal geslachten en soorten van buideldieren voor, zooals op Celebes, de Molukken, Timor, Nieuw-Guinea, de Iapoea-eilanden, de Aroe-eilanden, Nieuw-Ierland, enz. en opmerkenswaardig is het, dat in de laatste jaren daar verscheidene tot dusver onbekende soorten ontdekt werden en men mag vermoeden, dat dit feit zich herhalen zal bij de nieuwe ontdekkingsreizen. In het tertiair van eenige Europeesche landen heeft men uitgestorven soorten ontdekt, en wellicht moeten er alle overblijfselen


der oudste zoogdieren, die men in den nieuweren tijd in het Trias, Jura en Krijt ontdekt heeft, toe gerekend worden.

Men onderscheidt bij de buideldieren verschillende soorten: 1<sup>o</sup> de *eleaschetende buideldieren* (*Creatophaga*). Zij hebben zeer scherpe hoektanden. Tot deze behoort de *buidelwolf*, die sprekend gelijk op den slagershond, en de *buidelmarter*, die op de boomen klimt; 2<sup>o</sup> de *insecteneters* (*Entomophaga*), waartoe de Amerikaansche *buidelrat*ten behooren. In Australië is deze soort vertegenwoordigd door den *buideldas* (zie de afb.) en door het *mierenbuideldier*; 3<sup>o</sup> de *vruchteneters* (*Carpophaga*), onschadelijke dieren, welke bij dag slapen en des nachts in de boomen klauteren, om zich met vruchten te voeden. Zij hebben groote duimen zonder nagels aan de achterste pooten. Tot deze groep behoort het *vliegende buideldier*, alsmede de plompe *koola* of *buidelbeer*, met een zachte pels, op die van den beer gelijkende, en het *vingerbuideldier* of *kocfoe*, dat op de Soenda-eilanden voorkomt; 4<sup>o</sup> de *graseters* (*Phœphaga*). Hiertoe behooren de *kangoeroe's* en de *kangoeroeratten*. Van eerstgenoemde hebben sommige de grootte van

ste teenen van hunne voorpooten zijn buitengewoon klein en van een nageltje voorzien, terwijl aan de achterpooten de binnenste en de buitenste teen den vorm hebben van een kort stompje, de 4<sup>e</sup> teen zeer groot is en de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> teen geheel zijn aaneengegroeid. Op de noordkust van Nieuw-Guinea, op een der Papoea-eilanden, n.l. Waigoe, en op de Aroe-eilanden leeft een buidelhaas *Perameles* sive *Echimyra Doreyanus* van ongeveer anderhalven voet lengte, met een zeer kort staartje, de bovendeelen roestachtig bruin, de onderdeelen witachtig van kleur. Boven op het lichaam zijn de haren stekelachtig, lansvormig afgeplat en gegroefd. Hij vorvaardigt een bolvormig nest uit gras, waarin de jongen bij afwezigheid der moeder verscholen liggen.

**Buidelwolf.** Zie *Buidelwolf*.

**Buidelmarter** is de naam van een dier, dat tot de familie der Buidelmarters (*Dasyurus*) behoort, van welke men tegenwoordig 4 tot 5 soorten kent. Zij staan, wat hun lichaamsbouw betreft, ongeveer in het midden tusschen vossen en marters, zonder echter met den een of met den anderen een bijzonder grootte overeenkomst te vertoonen.



Gevlekte buidelmarter (*Dasyurus Maugii*).

den mensch, zeer kleine, zwakke voorpooten en krachtig ontwikkelde achterpooten, met lange sikkelvormige klauwen. Zij zitten rechtop, bewegen zich met groote sprongen op de achterpooten en besturen hunne bewegingen daarbij met den langen, krachtigen staart. Alleen bij het grazen komen de voorpooten aan den grond. Zij bewonen de grasvlakten van Australië en komen ook in Oost-Indië voor; 5<sup>o</sup> de *buidelknaagdieren* (*Rhizophaga*). Het gebit van deze komt met dat der knaagdieren overeen. Daartoe behoort de *wombat*.

**Buidelhazen**, vormen een afdeeling van de buideldieren, die aldus genoemd worden naar een zekere uitwendige overeenkomst met de hazen, door de lange achterpooten, welke de voorpooten aanmerkelijk in lengte overtreffen, en door de lange pantige ooren. Merkwaardig is de ongelijke ontwikkeling van hun 5-tal teenen. De 2 buiten-

Het lichaam is eenigszins mager, de hals tamelijk lang, de kop loopt naar voren spits toe. De pooten zijn klein en middelmatig sterk gebowd, de achterpooten een weinig langer dan de voorpooten; de teenen zijn gescheiden en van sterke sikkelvormig gekromde, scherpe klauwen voorzien. De staart is lang en gelijkmatig behaard.

Een der meest bekende soorten is de *Gevlekte buidelmarter* (*Dasyurus Maugii*). De algemeene kleur is staalbruin, op sommige plaatsen lichter, aan de buikzijde wit. Aan de bovenzijde berinden zich onregelmatig verdeelde witte vlekken, die op den kop kleiner zijn dan op het lichaam. Een volwassen dier bereikt een lichaamslengte van 15 cm. en een staartlengte van een voet. De sebofhoogte bedraagt 6 cm. De Gevlekte buidelmarter (zie de afb.) treft men alleen in Australië aan, waar het dier nog bijna overal tamelijk veel voorkomt. Het


lijst houdt het zich op in de wouden aan de kust. Overdag verbergen zij zich in hollen, onder boomwortels en steenen of in holle stammen. Bij het aanbreken van den nacht gaan zij nit, om hun voedsel te zoeken.

**Buidelmol** (*Notoryctes tylops*) is een merkwaardig, gravend huideldier, in voorkomen met den goudmol overeenstemmende. Het heeft een lichaamslengte van 11 en een staartlengte van 2 cm. De kop is tamelijk kort, met een afgeronden, van boven met een hoornschild bedekten snuit, die op zijde spleetvormige nensgaten heeft. De oogen zijn door de huid bedekt, maar hij nauwkeurig onderzoek ontdekt men in de plaats ervan kleine pigmentvlekjes. De tong is vleezig, van voren afgestompt. De ooren zijn niterlijk niet zichtbaar, maar toch is een 1 mm. wijde, van huiten met haar bedekte ooropening voorhanden. De voorste ledematen zijn kort en komen veel met die van den

geen cloacadier. Hij komt zeer weinig voor en wel uitsluitend in het binnenland van Australië.

**Buidelmuis.** Deze behoort tot de familie der Buidelmuisen of Wombats (*Phascolumys*). Men kent slechts twee soorten van deze merkwaardige dieren, die in hun leven en wezen zeer veel overeenkomst met elkander vertoonen. Hun gestalte is plomp, de ledematen zijn kort en krom, de voeten bezitten 5 teenen, die van lange, sterke, sikkelvormige klauwen voorzien zijn en alleen aan de groote teenen der achterpooten onthreken; de zolen zijn breed en naakt. De teenen zijn voor het grootste gedeelte met elkander samengegroeid. De staart is zeer kort en bijna naakt. Zeer opmerkelijk is het gehit, daar de voorste breede snijtanden, waarvan zich in elke kaak twee bevinden, volkomen overeenkomen met de eigenlijke knaagtanden.

De wombat of de Gemeene buidelmuis (*Phas-*



Gewone buidelmuis of Wombat (*Phascolumys fossor*).

mol overeen; de hand is in de lengte samengevoegen, zoodat in haar natuurlijken stand alleen de nagels van den 4<sup>den</sup> en 5<sup>den</sup> vinger zichtbaar zijn. De achterste ledematen zijn eveneens kort, met buitenwaarts gerichte voetsoelen. Aan den buik bevindt zich een 4 mm. wijde huidelzak, met een naar achteren gerichte opening en een diepte van 4-5 mm. Deze zak is van buiten haarloos. Overigens is het lichaam bedekt met een dichten, fluweelachtigen gelen pels, met uitzondering van den kalen, dwars geringden staart. De schedel is heftrekkelijk breed, zonder eenige oogholten; de borstspieren zijn sterk, evenals hij den mol; het hekken is zeer ruim en heeft geheel rudimentaire, hiltvormige huidelbeenderen. Het gehit bestaat, zoolwel in de boven- als in de onderkaak, uit 3 snijtanden en één hoektand, verder van boven 6, van onderen 5 kiezen. De buidelmol is een echt huidel-

colomys fossor), ook wel Australische das genoemd (zie de afb.), bereikt ten minste de grootte van een das, d. w. z. ongeveer een lengte van 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 voet en een schofthoogte van 1 voet. Zijn gewicht bedraagt zelden minder dan 30 kg. De dichte en tamelijk weeke pels is van boven bruinachtig, soms meer geelachtig en dan weer meer grijsachtig getint. Aan de buikzijde is hij daarentegen wit. Men treft het hier aan in Van-Diemensland en aan de zuidkust van Nieuw-Zuid-Wales. Het is een nachtdier, leeft in dichte wouden, graaft zich hollen en zeer diepe gangen in den bodem en brengt hierin den dag slapende door. Eerst nadat de nacht volkomen ingetreden is, gaat het uit om voedsel te zoeken. Dit bestaat voornamelijk uit een hard, hiesachtig gras, dat groote oppervlakten van zijn vaderland bedekt, maar ook uit allerlei kruiden en wortels.

De wombat is een onbeholpen dier, maar ziet er nog veel onbeholpener uit, dan het in werkelijkheid is. Zijn bewegingen zijn langzaam, maar zeker. Evenals de meeste Australische dieren, kan ook de wombat de gevangenschap zeer goed verdragen. Bij een goede verzorging en geschikt voedsel schijnt hij zich goed te kunnen gewennen. Hij wordt dan in zoo verre tam, dat hij aan de menschen gewoon raakt om men hem ongestoord in huis kan laten rondloopen. In Engeland heeft men waargenomen, dat het wijfje 3 tot 4 jongen werpt, die zij met groote zorg en liefde groot brengt.

**Buidelratten** (*Didelphyidae*) vormen een tot de vleeschetende buideldieren behoorende familie, die alleen in Amerika voorkomt, met verschillende geslachten en meer dan 40 soorten. Zij onderscheiden zich van de anderen door de nagellooze duimen der achterpooten en den langen, slechts aan den wortel behaarden, overigen van geschneden ringen voorzien en staart. De lichaamsbouw is slank, de kop lang en spits. Het aantal tanden bedraagt 50. De pooten zijn kort, van sterke kromme nagels voorzien en de oogen hebben een derde ooglid. Onder de soorten, welke Noord-Amerika bewonen, is de grootste en meest bekende de *Virginische buidelrat* of *Opossum* (*Didelphis virginiana* Shaw), die van Mexico tot Pennsylvania en Canada verspreid voorkomt. Het dier is 50 cm. lang en heeft een staart van 30 cm. langte. De pels heeft geen waarde, is vuil-wit, soms geelachtig of grauw en gaat aan de oogen en de pooten over in een roetachtig-bruin. Boven de oogen bevindt zich een witte vlek. De groote, dunne, zwartachtige ooren, de onbehaarde, bleek-vleeschkleurige rolstaart, de nit-puillende oogen en de eigenaardige, sterke, onaangenaam riekende nitwaseming maken den opossum tot een walgelijk dier. Het slaapt overdag in holle boomen en gaat 's nachts op de jacht van vogels, kleine zoogdieren, reptielen en insecten en dringt ook wel in de hoenderhokken, waar het alles doodt, wat het bereiken kan. Om zich bij vervolgingen te redden, rolt het zich als een kluit in elkaar en houdt zich dood. De 12 à 16 jongen, die zeer onvolkomen geboren worden, wegen slechts 80 gram, hangen aan de tepels der moeder en blijven nog 50 dagen in den buidel, om de noodige ontwikkeling te verkrijgen. Het vleesch is wel zacht, maar bezit een onaangename reuk en wordt slechts door Negers gegeten. Een tweede soort, de *Aeneasrat* of *Surinaamsche buidelrat* (*Didelphis dasigera* L.) is vooral merkwaardig, daar zij hare jongen op den rug draagt, waarbij de staart hun tot stenn dient. Dit komt omdat zij geen buidel, maar slechts een vlakke hindplooij heeft. Zij is grauweel, aan voorhoofd en wangen wit, 20 cm. lang, zonder den 18 cm. langen staart, en leeft in Suriname. Guyana en noordoostelijk Brazilië. Een derde, eveneens Braziliaansche soort is de *Grauwe buidelrat* (*Didelphis cinerea* Temminck). Deze is met den staart van 28 cm., in het geheel 50 cm. lang. In gevangen toestand ontmoet men slechts de Virginische buidelrat. Zij wordt met paardevleesch gevoed en blijft den geheelen dag stil liggen. Wordt zij opgejaagd, dan toont zij slechts de tanden.

**Buidelwolf** of *Buidel hond* (*Thylacinus*) behoort tot de roofbuideldieren. De eenig voorko-

mende soort, *Thylacinus cynocephalus* Fischer, is het grootste roofdier van zijn vaderland Tasmanië. Hij heet wegens de zwarte dwarsstrepen op den rug ook wel *zebrahond* en bereikt een lengte van 1.10 m. hij een hoogte van 40 cm. Het lichtschuwe dier houdt zich bij dag in holen verborgen en gaat 's nachts op roof uit. Hij richt groote schade aan onder de kudde der schaapherders en is een zeer gevreesd roofdier, zoodat hij ijverig vervolgd wordt. In de Europeesche dierenparken komt de buidelwolf slechts zelden voor en is dan, evenals alle andere buideldieren, zeer traag, leert zijn oppasser nooit kennen en wordt slechts levendig, als het zijn dagelijksche rantsoen paardevleesch krijgt.

**Buigingspectrum.** Zie *Buiging van het Licht*.

**Buiging van het Licht.** Wanneer wij stralen uit een lichtbundel één enkel straal te isoleeren, door het licht door een zeer nauwe opening te laten vallen, dan blijkt, dat dit niet gelukt, hoe nauw de opening ook is. Op een scherm achter de nauwe opening gehouden, komt in plaats van een lichtend punt altijd een lichtvlek. Uit deze proef blijkt, dat één lichtstraal niet bestaat en dat het licht zich niet altijd langs rechte lijnen van het eene punt naar het andere voortplant: verschijnselen, waarbij het licht zich niet langs rechte lijnen voortplant heeten *buigings- of diffractieverschijnselen*. Zo kunnen niet door de emissietheorie van Newton, wel door de undulatiethorie van Huyghens verklaard worden. Valt homogeen licht door een nauwe spleet (eenige golfelengten van het licht breed) op een scherm, dan wordt het niet hierop opgevangen als een lichtstreep, maar als een reeks lichtbanden, die door donkere banden gescheiden zijn. Is het opvallende licht wit, dan worden op het scherm gekleurde banden opgevangen (Zie voor de verklaring het art. *Interferentie*). Door een zeer nauwe cirkelvormige opening wordt het licht op een scherm opgevangen als een stelsel gekleurde concentrische ringen met een witte vlek in het midden. Hoe kleiner de opening is, des te grooter zijn de ringen.

Een gevolg van de buiging is, dat de schaduwen nooit scherp zijn. De punten, grenzende aan een lichaam, dat het licht niet doorlaat, kunnen n.l. zelf beschouwd worden als lichtgevende punten, zoodat ook binnen de ruimte, waar hij volkomen rechtlijnige voortplanting schaduw moet zijn, een weinig licht komt. Bij wijde openingen is de buiging dus alleen merkbaar door het niet scherp zijn der schaduwen. *Fraunhofer* heeft het eerst de buigingsverschijnselen getoetst aan de theorie en volkomen overeenstemming gevonden tusschen de theorie en de proeven.

Wanneer op een glazen plaat door een verdeelmachine een groot aantal evenwijdige krasen, die zeer smal zijn en zeer dicht bij elkaar liggen, aangebracht worden (op één millimeter afstand liggen er soms honderd) en men laat hierop wit licht vallen, dan kan het licht, tusschen de groeven door, op een lens vallen en dan op een scherm opgevangen worden. Hierop wordt dan in plaats van wit licht een zeer zuiver kleurspectrum opgevangen. De glazen plaat heet een *rooster* of *tralie*, het spectrum een *tralispectrum* of *buigingspectrum*. Als men door een met lycopodiumpoeder bestreken






Fig. I.

De onderbuik na het verwijderen van den buikwand en het net.

1 Maag. 2 Maagingang. 3 Maagbodem. 4 Maaguitgang. 5 Twaalf-vingerige darm. 6 Rechter leverkwab. 7 Linker leverkwab. 8 Galblaas. 9 Galbus. 10 Milt. 11 Dunne darm. 12 Dwarss dikke darm. 13 Afdalende dikke darm. 14 S-vormige kromming van den dikken darm. 15 Pankreas. 16 Plebula met de zwellichamen. 17 Zaadstreng met bal. 18 Zevende rib. 19 Twaalfde rib. 20 Heupbeenkam. 21 Een gedeelte van het buikvlies met de peesbanden. 22 Middenrif. 23 Ophangband van de lever. 24 Buikslagader. 25 Poortader. 26 Dijkslagader. 27 Dijkader. 28 Dijkzenuw. 29 Uitwendige huidzenuw van de bovendijs.




Fig. II.

De onderbuik na het verwijderen van maag en darmen.

1. Rechter leverkwab. 2. Vierhoekige leverkwab. 3. Spiegelsche leverkwab. 4. Linker leverkwab. 5. Galblaas. 6. Galbuis. 7. Leverbuis. 8. Milt. 9. Buikspeekselklier. 10. Afgesneden twaalf-vingerige darm. 11. Nieren. 12. Achtste rib. 13. Darmbeenkam. 14. Darmbeen. 15. Zijbeen. 16. Schambeen. 17. Bekkenspielen. 18. Gewrichtskapsel van het heupgewricht. 19. Beenknoob van de hofendij. 20. Middenrif. 21. Buikslagader. 22. Onderste bolle ader. 23. Gemeenschappelijke heup-slagader. 24. Bekken-slagader. 25. Dij-slagader. 26. Diepe dij-slagader. 27. Uitvoerbuis der nier. 28. Plaats van de verwijderde blaas.

glazen plaat naar een lichthron kijkt, ziet men gekleurde ringen om dat licht; ook dit kan door buiging van het licht verklaard worden. Evenzoo de gekleurde ring, dien men bij nevelachtige lucht rondom de maan kan zien; de waterdruppels, die in de lucht zweven, werken dan evenals het poeder op de glazen plaat. De buiging van het licht is ook de oorzaak, dat zelfs met de heste mikroskoop nooit punten van elkander opderscheidende kunnen worden, wier afstand minder bedraagt dan ongeveer één tiende gedeelte van een golfengte van het licht.

**Buigpunt** noemt men dat punt eener kromme lijn, waar deze zoodanig van richting verandert, dat het eene gedeelte der kromme concaaf is ten opzichte van een lijn, waarnaar het overig deel der kromme zijn convexe zijde keert. De raaklijn aan het buigpunt van zoodanige kromme is dus tevens snijlijn.

**Buik** (zie de platen) is het gedeelte van den romp, dat van boven begrensd wordt door het middenrif en van anderen door het bekken. De buikholte wordt dan bovendien van achteren nog door de werfvelkolom, van voren door den hnikwand besloten. De hnikwand, die door zijn samentrekking de gedaante van den buik kan wijzigen, bestaat uit huid, vet en spieren. Deze spieren zijn: de rechte buikspier (in verticale richting), de twee schuine buikspieren (een binnenste en een buitenste) en de dwarsche buikspier. De samentrekking dier spieren en van het middenrif verkleint de buikholte, perst daardoor haar inhoud samen en speelt zoodoende een belangrijke rol bij de defaecatie. De binnenwand van de hnikholte is bekleed met het hnikvlies of peritoneum, een dun, taai vlies, dat ook de in den buik liggende organen geheel of gedeeltelijk bekleedt. Een deel van dit vlies, dat als een gordijn tusschen darmen en voorsten buikwand afhangt, heet *omentum* of net. Bij zwaarlijvige menschen zet zich in dit net en in den buikwand vet af en veroorzaakt zodoende het *emboupoint*. In de buikholte bevinden zich de volgende organen: maag, lever, milt, nieren, darm, buikspeekselklier en blaas.

**Buik-chirurgie.** De chirurgie der buikorganen is een onderdeel der praktische heilkunde, dat met de hulp der aseptis en der narcose tot een mate van ontwikkeling is gekomen, zooals bijna geen ander onderdeel. De oorzaak hiervan ligt in de volgende omstandigheden. De buikorganen liggen in een groote holte, die door een kleine kunstbewerking te openen is. De opening maakt niet alleen de voorliggende organen zichtbaar, ook andere, in het bijzonder deelen van het maag-darmkanaal, kunnen meer of minder in het gezicht gebracht worden naar mate der beweeglijkheid, die zij bezitten. Vervolgens kan de tastende hand de gemaakte opening binnendringen en het éene orgaan na het andere beroelen. Aldus wordt op gemakkelijke wijze ruim inzicht verkregen, zóó als zonder operatie meestal niet te verkrijgen is. De operatieve behandeling van ziekten der verschillende buikorganen wordt mogelijk gemaakt, door de gemakkelijke bereikbaarheid dier organen en door het feit, dat dikwijls zeer veel kan worden weggenomen, zonder dat daaruit functioneële stoornissen ontstaan, die binnen ons waarnemingsvermogen vallen. Dat komt, doordat andere deelen op volledige wijze de functie van het verwijderde ingewandsdeel overnemen. Deze omstandigheid laat de zoo vaak gewenschte en dikwijls alleen nuttige radikale behandeling toe, die uit de verwijdering van het orgaan of orgaandeel zelf bestaat, dat de zitplaats der ziekelijke aandoening is. Zoo kunnen het wormvormig aanhangsel (appendix vermiformis), de milt, de galblaas, enz. zonder schade worden verwijderd, van de maag onbepaald groote deelen gemist worden, van het darmkanaal circa twee meter, enz. De kennis van het bovenstaande is aangebracht door de heilkundigen, die door koene operatiën de lijdens in het leven behielden. Bovendien is door de ervaringen, uit duizenden buikoperaties opgedaan, de kennis van tal van aandoeningen belangrijk uitgebreid. Borenaam staat in deze appendicitis, de meest frequent voorkomende der ernstige buikziekten.

Tot het arbeidsveld van den heilkundige behooren: de buikvliesontsteking in middelzware en zware vormen; zelfs die door bersting van een ingewand zijn ontstaan, kunnen nog bij vroegtijdige behandeling tot goeden afloop worden gebracht; de gezwollen der maag, de maagzweer, die op andere wijze niet genezen wil, zoomede ettelijke gevolgen of complicatiën daarvan, gezwollen van den darm, vernarvingen of afsluitingen van den darm, de ontstekingen en gezwollen van het wormvormig aanhangsel, abscessen en sommige gezwollen (blaasvormen) van lever en milt, sommige, voornamelijk beursgezwollen der alvleeschklier, vreemde lichamen in maag, darm of buikholte, hetzij ingeslikt of van buiten ingedrongen; lastige verplaatsingen of verzakkingen van de buikorganen, de breuken, thans in bijzonder grooten getale geopereerd, benevens de verwondingen, waarvan die, welke maag of darm hebben getroffen, of die, welke aanleiding geven tot sterke bloeduitstortingen in de buikholte, bijzonder groote betekenis hebben wegens het gevaar, waarmee het leven bedreigd wordt.

**Buikholte** is de holte, welke de buik omsluit en van boven grenst aan het middenrif, van anderen aan de heenderen van het bekken, van achteren aan de werfvelkolom en de lendespijnen en van voren aan den weeken, spierachtigen buikwand.

**Buikloop** (Diarrhoea) is een frequente afgang van ontlasting, waarvan de consistentie dunner is dan normaal. De oorzaak is te zoeken: 1° in te snelle voortbeweging van den darminhoud, waardoor minder vocht dan in normale omstandigheden door den darmwand wordt opgenomen en de faeces dus niet voldoende ingedikt worden. Ook de zoogenaamde nerveuse diarrhoea bij schrik, angst, emotie moet hieronder gerekend worden; 2° in den aard van den darminhoud zelf, als gevolg van het voedsel; veel zure vruchten, jonge groenten (zoogenaamde zomerdiaarrhoea), bedorven levensmiddelen, vooral visch en vleesch, medicamenten (laxantia), sommige vergiften, kunnen alle tot diarrhoea aanleiding geven. Hierbij is dan ook het slijmvlies van den darm aangedaan en heeft men de zoogenaamde darmkatarrh. Ook behooren hiertoe alle vormen van diarrhoea, veroorzaakt door bacteriële invloeden (typhus, dysenterie, cholera) en ook die door sterke afkoeling van den buik. Ge-

woonlijk gaan de onder 1 en 2 genoemde oorzaken samen, waarbij dan de viciëuse darminhoud despijn van den darmwand tot te snelle en te krachtige samentrekking aanzet.

Terwijl bij de lichte vormen en bij de nerveuse diarrhoea sterke veranderingen van het darmslijmvlies nagenoeg onthreken, treft men bij de zwaardere vormen allerlei veranderingen aan, van af de eenvoudige katarrrh met slijmafscheiding, tot etterige ontsteking, zweervorming, afsterven van het slijmvlies toe.

Ook wat de ontlasting betreft, bestaat er groote verscheidenheid. In de lichte gevallen is de consistentie iets te week, de reuk nog faecaal, in de zwaardere gevallen (cholera, arsenicumvergiftiging) is zij waterdun (rústwater), zonder typische lucht. Stinkend is ze speciaal na het gebruik van bedorven voedsel. Bijmenging van slijm vindt men vooral bij katarrrh van den dikken darm, bloed bij dysenterie of bij andere processen, waarbij een bloeding in het laatste gedeelte van den darm plaats heeft.

De hijkomende symptomen zijn soms zeer gering. In ernstige gevallen gaat de diarrhoea gepaard met een algemeen gevoel van ziek zijn, met buikpijn, soms met hraken en koorts. Het verdere verloop hangt van de oorzaak af. Na diëetfonten is de patiënt gewoonlijk zeer snel hersteld, terwijl de tuberculeuse diarrhoea moest langdurig en hardnekkig is.

Waar de oorzaken der diarrhoea zoo uiteenloopen, is het begrijpelijk, dat ook de behandeling zeer afwisselt. Is abnormale darminhoud de oorzaak, dan is in het algemeen verwijdering daarvan met behulp van laxermiddelen aangewezen. Beperking, ja soms zelfs geheele onthouding van voedsel, spelen hierbij verder een groote rol, gewoonlijk gevolgd door een strenge regeling van het diëet. Van medicamenten staan opium, bismuth, looizuurpraeparaten bovenaan.

De znelingendiarrhoea en hare behandeling neemt een geheel aparte plaats in. Zij hangt ten nauwste samen met de voeding en zal daarom bij de *Kindervoeding* nader besproken worden.

**Buikpootigen.** Zie *Gastropoden*.

**Buiksloot.** Deze Noord-Hollandsche gemeente ligt aan de noordzijde van het IJ, tegenover Amsterdam, dat zich ook aan gene zijde van het IJ uitstrekt; verder wordt zij begrensd door Nieuwendam en Landsmeer. De oppervlakte bedraagt 303 H.A. het aantal inwoners 1412 (1904). De oude landen bestaan uit een veenachtigen, de nieuw ingepolderde gronden uit een kleiachtigen bodem. De voornaamste middelen van bestaan zijn veeteelt, zuivelbereiding en scheepvaart.

Het dorp Buiksloot heeft een halte voor de stoomtram Amsterdam—Edam, een Hervormde kerk en een gemeentehuis; in 1775 werd de plaats overstromd.

**Buiksnode.** Zie *Buik-chirurgie* en *Keizermede*.

**Buikspeekselklier** of *pancreas* is een 14 tot 18 cm. lange en 3 cm. dikke klier, die in de huijkholtte onmiddellijk achter de maag sn dwars voor de werfvelkolom is gelegen en een langwerpig platte gedaante heeft (zie de platen *Lichaam van den mensch* bij het artikel *Mensch en Buikgewanden* bij het artikel *Buik*). Het breede

rechter einde der klier wordt kop, het smalle linker uiteinde staart geheeten. Zij weegt 60 tot 100 gram en scheidt een speekselachtig, sterk kleverig, alkalisch vocht af, het zoogenaamde huikspeeksel (*succus pancreaticus*), dat door een afzonderlijk afvoerkanal (*ductus pancreaticus* s. *Wirsungianus*) in den twaalfvingerdarm komt en van groot belang is voor de vertering van het voedsel, dat juist de maag verlaten heeft. Evenals het mondspeeksel, verandert het huikspeeksel het zetmeel, dat met het voedsel opgenomen is, in dextrine en suiker en verzeep de vetten, zoodat zij gemakkelijk in de chijlvaten kunnen opgenomen worden; verder worden gestolde eiwitstoffen en lijmstoffen er door opgelost en in gemakkelijk diffundeerende verbindingen, de zoogenaamde *peptonen*, omgezet. Ziekten der huikspeekselklier (ontstekingen, cysten, bloedingen, necrose, kanker, steenen) zijn zeldzaam en vaak niet te verklaren. Zij kunnen echter door inwerking op de naburige ganglion *sacrae* en *plexus coeliacus* suikern ziekte veroorzaken.

**Buikspreken** noemt men de kunst, om door middel van de keel, zonder behulp van den mond, geluiden voort te brengen, die niet van den spreker, maar van elders schijnen te komen. Dit geschiedt door de toepassing van een buitengewoon zwakken luchtstroom. Volgens *Grützner* worden door den buikspreker hij de stemvorming het strottenhoofd en het gehemelte sterk omhoog getrokken. De tong wordt daarbij naar achteren getrokken, wisselt voortdurend van vorm. De mond is slechts zwak geopend en het gezicht zonder eenige beweging. De stembanden heviden zich tevens in een bijzonderen toestand. De kunst schijnt te berusten op het zachtjes aanhlangen der stembanden en opde verandering, die de klank ondergaat door den veranderden stand van de keel en de mondholtte. De toehoorder wordt des te gemakkelijker bedrogen, daar de stem meestal een halve octaaf hooger is dan de natuurlijke en een eigenaardig timbre heeft. Het bedrog wordt dan nog door de mimiek van den huikspreker verhoogd.

Deze kunst was reeds in de Ondheid bekend; men vindt haar vermeld bij de Egyptenaren en bij de Joden (Jesaia 22: 3). Bij de Grieken werden de huiksprekers ook engastri manten, of buikwaarzeggars, genoemd. Naarden huikspreker *Eurykles* droegen zij later den naam van *Enrykliden*. Mischien stonden ook verscheiden wonderen der Ondheid, zooda de sprekende beelden der Egyptenaren, het Delphisch orakel, de steen in de rivier l'aktolos, door welks tonen roovers verjaagd werden, het sprekende hoofd van het orakel van Lesbos, enz. in verband met het huikspreken. Bij de Romeinen maakte deze kunst weinig opgang. Zeer handige huiksprekers treft men aan onder de natuurvolken, o. a. hij de Eskimo's, de Zoeloe's, de Maori's, enz. Waarschijnlijk maken de Sjamaanen en de medicijnmannen van verschillende volken ook van het huikspreken gebruik, om geestentemmen te laten hooren. Onder de Indiërs vindt men nitstekende huiksprekers. De kunst staat in hoog aanzien bij de Chinezen, waar een heeldje van beukenhout in de handen van den tovenaer het verkeer onderhandt tusschen de dooden en de overlevenden.

**Buikstuk** is in den scheepsbouw het deel van

een spant, dat de vrang met den langen stat verbindt. Het ligt in den buik of kim en heeft dus van het geheele spant de sterkste kromming. Zie verder *Schip*.

**Buikvliesontsteking.** Het buikvlies, dat de inwendige bekleding vormt van den buikwand, en terens de organen die erin zijn gelegen omhult, is het grootste serense vlies van ons lichaam en heeft een oppervlakte van 1.7 v.m., gelijk aan de oppervlakte van ons lichaam. In de holte, die door dit vlies wordt gevormd, de buikholte, kunnen zieb ontstekingsprocessen snel uitbreiden en aanleiding geven tot een ernstige en soms snel dodelijk verloopende ziekte: buikvliesontsteking. Gelukkig heeft het buikvlies een vrij groot weerstandsvermogen en kan in de eerste plaats door snelle resorptie vrij veel bacteriën en giftige produkten onschadelijk maken, verder heeft het de merkwaardige eigenschap rondom ontstekingshaarden zich af te sluiten door onderlinge verkleving, waardoor het ontstekingsproces, ondanks de bewegingen van de ingewanden, veroorzaakt door de darmperistaltiek en de ademhaling, dikwijls lokaal blijft.

De oorzaken van buikvliesontstekingen zijn vele. De ziektekiemen komen dikwijls uit het darmkanaal, waaruit ze door verwondingen, afsmoelingen of ontstekingsprocessen in de buikholte uitbreiden. Een van de meest voorkomende oorzaken is ontsteking van den bladen darm. Ook kunnen zij door buikwonden van buitenaf zijn ingetreden, terwijl zij in enkele gevallen langs de bloed- of lymphanen worden aangevoerd. De ehnronische vorm van buikvliesontsteking berust meestal op tuberculose, terwijl de snelst verloopende vorm dikwijls veroorzaakt wordt door doorbraak van den darmwand (door verwonding of zwering), waarbij zich darminhoud in de buikholte ontlust (peritonitis perforativa). De verschijnselen zijn in hoofdzaak braken, buikpijn en koorts, doch kunnen hier niet in bijzonderheden verder beschreven worden. De behandeling, die natuurlijk aan een deskundige moet worden toe vertrouwd, bestaat in bet algemeen in rust, diët, opiumtoediening en soms operatieven ingreep.

**Buikwand, Belediging van den,** kan o.a. tengevolge hebben, dat organen, die zich in de buikholte bevinden worden beschadigd, waardoor ernstige bloedingen kunnen optreden, bijv. hij lever- en miltverwondingen. Verder kan het darmverwonding ten gevolge hebben, waardoor hevige buikvliesontsteking kan ontstaan, terwijl de gevulde blaas kan bersten en zijn inhoud in de buikholte uitleiden. Het komt ook voor, dat hij een slag of stoet op den buik bewusteloosheid opwekt, ja zelfs de dood intreedt, zonder dat men organische afwijkingen vindt. Men noemt dit verschijnsel *Stock*. De oorzaak hiervan is een reflectorische verlamming van het vaateentrum in de medulla oblongata (het bovenste gedeelte van het verlengde merg), waardoor de vaten hun meer of min geconstrueerden toestand (tonus) plotseling verliezen en de bloedsomloop eensklaps tot stilstand kan worden gebracht.

**Buikzwammen** (*Gasteromycetes*) zijn zwammen, wier sporen zich in klemhuisjes ontwikkelen, die van een enkelvoudig of dubbel ombuisel voorzien zijn, dat aanvankelijk gesloten is, maar zich later opent, om aan de sporen vrijen uitgang te ver-

gunnen. Deze laatste zijn in het huisel of tusschen draden van het weefsel geborgen of liggen vrij. Tot de buikzwammen behooren onder anderen de geslachten *Tuber* (truffels), *Lycoperdon*, *Geaster* en *Phallus*.

**Buil** (bnbo). Hieronder verstaat men in het dagelijksche leven gewoonlijk de plaatselijke zwelling, die optreedt na een slag of stoet en welke meestal veroorzaakt wordt door een diffuse bloednietstoring in het weefsel. Ontstaat er een met bloed gevulde holte, dan spreekt men van haematoom. Verder wordt de naam wel gebruikt om klierzwelling aan te duiden, die het gevolg is van pest, venerische ziekten of andere ontstekingen. Zie *Builenpest*.

**Builenpest.** Zie *Pest*.

**Builmolen.** De, bestaat uit een ruime buis van builgaas of buildoek, welke een eenigszins hellenden stand heeft en door middel van hare lengte-as omgedraaid kan worden. Het meel, dat van den molen komt, wordt in den builmolen gestort op de plaats, waar deze het hoogst gelegen is, zoodat het bij het omdraaien der as langzamerhand lager zakt. De builmolen is van afstand tot afstand met gedurig grover builgaas omspannen, zoodat het fijnste gedeelte van het meel er het eerst doorheenvalt, daarna het grovere, vervolgens het nog grovere, eoz. Een builmolen is dus een reeks van zeven, waardoor men meel van verschillende fijnte verkrijgt. Voor de grovere soorten meel gebruikt men wel zeven van metaalraad, voor de fijnere soorten is het gaas van zijde gemaakt.

Tegenwoordig maakt men ook van de middel-puntvliedende kracht gebruik, om het meel te builen in den zoogenaamden centrifugaalboilmolen.

**Buis** is een klein visschersvaartuig bij de haringvisserij in gebruik. Het heeft een grooten mast in het midden en een kleinen op den achtersteven en voert gaffelzeilen.

**Buis, Paulus, of Buys, heer Van Vliet en Capelle,** een Nederlandsch staatsman, werd geboren te Amersfoort in 1531, bezocht de hogescholen te Parijs en elders, promoveerde in de rechten, werd in 1566 benoemd tot pensionaris van Leiden en behoorde tot de vertrouwde vrienden van *Willem I*, prins van *Oranje*, die hem gewichtige zendingen opdroeg. Toen hij in 1569 van de dagvaart te Brussel terugkeerde, begaf hij zich heimelijk naar Dillenburg, om den Prins van den staat van zaken te onderrichten. Later werd hij benoemd tot landsadvocaat en bleef steeds in verstandhouding met den prins van *Oranje*, terwijl hij ook bewerkte, dat de stad Leiden in 1572 diens zijde koos; en toen deze een jaar daarna een Raad aanstelde voor zaken van Staat en Oorlog, was *Buis* één der 9 leden. In 1574 oederhandelde *Buis* met de Staten van Holland over het maandelijksch bedrag der gelden tot voortzetting van den oorlog; in 1575 werd hij afgevaardigd naar de vredesonderhandelingen te Breda, voorts met *Philips van Marwitz* en *François Maelson* naar Engeland gezonden om koningin *Elizabeth*, onder nader te bepalen voorwaarden, het oppergezag over Holland en Zeeland aan te bieden. In het volgend jaar nam hij deel aan de vredesonderhandelingen te Gent, en in 1577 werd hij vanwege de Staten-Generaal naar den Prins gezonden, om diens

raad in te winnen over de evereenkomst met don Juan, waartegen de Staten van Holland en Zeeland in verzet kwamen. Ook werd hij in dat jaar door den Prins afgevaardigd naar Bomm en naar de Staten van Utrecht, waarbij hij met zoo veel beleid werkzaam was, dat het Sticht de zijde van deo Prins koos. Vervolgens nam hij deel aan het sluiten der Unie van Utrecht, teekende er de contracten en werd lid van den Raad, ingevolge art. XIX der Unie in het leven geroepen, een lichaam, waarvan graaf Jan van Nassau, bij afwezigheid zijns broeders, voorzitter was.

Later was hij met *Rutger van den Boetelaar* en *François Maclean* werkzaam, om de grafelijkheid van Holland en Zeeland te doen opdragen aan prins *Willem I.* Na den dood van dezo toen Holland onderhandelingen met Frankrijk zocht aan te knopen, legde *Buis* zijn betrekking oeder. In 1585 ging hij in dienst van de Staten van Utrecht naar Egeland, en in het daarop volgende jaar benoemde *Leicester* hem tot Raad van State en wilde hem tevens de betrekking opdragen van kommissar van de Kamer van geldmiddelen, waarvan *Reingoud* thesaurier was, hetgeen *Buis* echter op een hooghartige manier weigerde. Daarop werd hij op last van *Leicester* gevangen genomen, maar op een aanschrijving van de Staten-Generaal weer vrijgelaten.

*Buis* heeft de hoogste ambten in Holland bekleed; als advocaat van dat gewest was hij grootzegelbewaarder, voorzitter der Statenvergadering van Holland en Zeeland, raad van graaf *Jan van Nassau* en curator der Leidsche hogeschool. In 1562 kocht hij het huis en de heerlijkheid Vliet tusschen Vianen en IJsselstein, nabij de rivier de Lek, en overleed aldaar 2 jaar later. Hij heeft uitgegeven: „Spitsvinnigheden van 't recht" in 7 boeken, „Aanmerkelijke verschillen over de 4 boeken der onderwijziog in de rechten van 't Gemeenebest" in 3 boeken, „Over de jaarlijksche inkomsteo", enz.

**Buis, Paulus, of Buys,** een Nederlandsch rechtsgeleerde, werd geboren te Zwolle, studeerde in de rechten, vestigde zich als advocaat io zijn geboortestad en werd in 1610 hoogleeraar te Franeker, waar hij den 23<sup>sten</sup> September 1617 overleed. Hij schreef: „Tractatus de Annis reditibus" (1601), „De officio judicis" (1604 en 1610), „Commentaria in universas Pandectas, etc." (1610, 1617 en 1656), „Suhtilium Juris etc. libri VII" (1604, 1612 en 1605), „De Republica libri III" (1613) en „Illustres quaestiones controversae", etc. (1615).

**Buisero, Diderik, hoer van Heeraertheinigen,** een Nederlandsch dichter, werd geboren te sGravenhage, omstreeks het jaar 1640, en bekleedde de betrekkingen van deken der collegiale kerk van St. Catharina te Eindhoven, van raad en secretaris van zijn geboorteplaats en van lid der Admiraliteit vanwege Zeeland op de Maas te Rotterdam. *Vondel* vereerde hem met de opdracht zijoor „Herschepingen van Ovidius" en ontving daarvoor een zilververgulden drinknap ten geschenke. Hij was een vriend van *Johannes Antonides van der Goe.* Behalve een groote menigte gelegeheidsgedichten heeft hij hoofdzakelijk klnchten geschreven. Van zijn werken neemen wij: „He-

antontimerumenosefeigenzelskweller" (1602), „Astrate, Kening van Cyprus" (treurspel, 1670 en 1671), „Amphitrio" (blijspel, 1679), „Bedriegerijeo van Scapijn" (kluchtspel, 1696), „Triomfereole Min" (vrespel, 1688), „Arete of strijd tusschen den Pligt en Min" (treurspel, 1692), „De bruiloft van Kloris en Roosje" (kluchtspel, 1707), „Degeschaakte znsters" (blijspel), „Gezusters of bewoge Huwelijksaatster" (blijspel, 1716), „De schoonoeste of het ontzet van Scheveningen" (blijspel, 1717), „De Min- en Wijnstrijd" (Heerderspel, 1719), „Arlckijn, versierde erfgenaam" (klnchtspel, 1719) en „Verliefde Poët" (vastenavondspel, 1721). Hij overleed in 1721.

**Buisson, Ferdinand Edouard,** een Fransch opvoedkundige, geboren te Parijs, den 20<sup>sten</sup> December 1841, studeerde in de letteren te Parijs en St. Etienne, was van 1866—1870 hoogleeraar te Nenchâtel en keerde bij deo aanvang van den oorlog io 1870 terug naar Parijs, waar hij gedurende de belegering met anderen een weeshuis stichtte, hetwelk onafhankelijk was van de geestelijkheid. De minister *Jules Simon* benoemde hem tot inspecteur der volkscholen, doch wege de hevige aanvallen van deo hieissch *Dupanloup* moest hij die betrekking nederleggen. Intusschen bezocht hij op last van het departement van Onderwijs de toetoonstellingen te Weenen (1873), Philadelphia (1876) en Parijs (1878) als verslaggever. In 1877 werd hij inspecteur-generaal van het lager onderwijs eo in 1879 directeur der afdeeling voor de volkscholen bij het Departement van Onderwijs. In 1896 werd hij leeraar io de paedagogie aan de „Faculté des Lettres" te Parijs. Behalve de reeds vermelde verslagen schreef hij: „De l'enseignement de l'histoire sainte dans les écoles primaires" (1869), „Sebastien Castellio" (2 dln., Parijs, 1892), „L'éducation des adultes en Angleterre" (1896), „La religion, la morale et la science. Leur conflit dans l'éducation contemporaine" (1900) en „Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire" (1882—1893).

**Buitenbezittingen** is de naam, dien men aan het Nederlandsche gebied in Insulinde hutoeo Java met Madoera geeft. Zie *Insulinde*.

**Buitendijken** is land, dat binnen deo grooten waterkeerende dijk ligt, door aanleggen van een nieuwen dijk of zoegenaamden inlaagdijk (zie aldaar) daarbuiten te brengen.

Dit geschiedt o. a. wanneer men bevreesd is, dat tengevolge van oeverafschuiving (zie aldaar) of val (zie aldaar), eeo dijk het niet lang zal kunnen houden. Dan wordt een nieuwe dijk (inlaagdijk) opgeworpen, welke voortaan als definitieve waterkeering dienst doet. Het hntengedijkte land wordt dan mettertijd door de zee verzwolgen.

**Buitenhuid.** Zie *Schip*.

**Buitenkiel.** Zie *Schip*.

**Buitenland, Het,** is de naam van een vereeniging, die zich ten doel stelt: door de uitzending van bekname en degelijke Nederlandsche jongelieden den Nederlandschen handel en nijverheid in het hutoenland te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken, door hen, die zich doorvoor aanmelden, voor zoover zij blijken de vereischte geschiktheid te bezitten, alleroerst de gelegenheid te verschaffen, zich op praktische wijze voor den handel in het hutoenland te beknamen, om hen daarna zoo moge-

## BUITENZORG.



Waringin in den Plantentuin.



Rottanbrug.

lijk door hare bemiddeling een plaatsing te bezorgen, bij voorkeur in landen, waar de Nederlandsche handel onvoldoende vertegenwoordigd is. De candidaten kunnen een toelage ontvangen voor uitrusting en overtocht, onder gehoudenheid van terugbetaling, wanneer hunne middelen zulks gedoogen.

Het lidmaatschap wordt verkregen: of door de betaling van een jaarlijksche contributie van f 25, of door een gift in eens van f 250. Begunstigers zijn zij, die zich tot de betaling eener jaarlijksche contributie van f 10 verbinden.

**Buitenlandsche Zaken** is de naam van een der Nederlandsche ministeries of departementen en duidt dien tak van bestuur aan, welks werkzaamheden op de buitenlandsche aangelegenheden betrekking hebben. In Nederland staat aan het hoofd van het departement de minister van Buitenlandsche Zaken, onmiddellijk bijgestaan door een secretaris-generaal, alsmede door een Kabinet van zaken van geheimen aard, een algemeen secretariaat, 3 bureaux omvattend, n.l.: Expeditie, Archief, agenda en Index, en Protocol en bibliotheek.

De *Directie van het protocol* heeft te zorgen voor het ceremonieel, de briefwisseling tusschen de koningin en vreemde vorsten, de ontvangst der vreemde diplomaten, de geloofs- en terugroepingsbrieven, de volmachten, de bekrachtiging en afkondiging van verdragen met vreemde mogendheden, buitengewone zendingen van en naar vreemde hoven, de registers van Nederlandsche en vreemde diplomatieke ambtenaren en riddersorden. De directeur van het protocol is tevens belast met het beheer der bibliotheek.

De werkzaamheden van het departement zijn verdeeld over de volgende 3 afdelingen:

**Afdeling Politieke Zaken.** Deze afdeling houdt zich bezig met de aangelegenheden van internationaal publiek- en internationaal privaatrechtelijken aard, met de politieke betrekkingen tot andere staten, met de bepalingen en overeenkomsten betreffende de rechten, den staat en de bevoegdheid van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande, met kwesties van nationaliteit en exterritorialiteit, naturalisatie en paspoorten, met onderhandelinge over en nitroering van verdragen nopens de nitlevering van misdadigers, den letterkundigen eigendom, enz., met verdragen betreffende de grenzen des Rijk, nalatenschappen, dienstplichtigheid bij de militie in Nederland en het buitenland, onderstand en verplegingskosten, overneming van behoeftigen en met inlichtingen omtrent personen en omtrent punten van wetgeving.

**Afdeling Handelspolitiek en Consulaire zaken.** De werkzaamheden van deze afdeling omvatten de behartiging van de Nederlandsche handels- en scheepvaartbelangen in en met betrekking tot het buitenland, waartoe o. a. behooren de zorg voor de naleving der bestaande trakaten en overeenkomsten ter verzekering van die belangen; het sluiten van nieuwe verdragen en overeenkomsten nopens onderwerpen, op handel, scheepvaart en nijverheid betrekking hebbende; het verstrekken van inlichtingen aan en omtrent het buitenland op het gebied van tariefwetgeving, landbouw, fabriekswezen, spoorwegwezen, zee- wezen, quarantainemaatregelen, enz.; de regeling

en het toezicht op den consulaire dienst.

**Afdeling Comptabiliteit.** Deze afdeling houdt zich bezig met de regeling der geldelijke aangelegenheden betreffende het Departement en de diplomatieke en consulaire ambtenaren.

Ook behooren nog tot dit departement de commissie, belast met het afnemen der diplomatieke examens, en de commissie, belast met het afnemen der examens voor de betrekkingen van leerling-consul en vice-consul. Tevens ressorteert onder dit departement het Permanent Hof van Arbitrage. Zie *Arbitrage*.

**Buitenpost**, oudtijds Uitpostema geheeten, is de hoofdplaats der Friesche gemeente Achtkarspelen. Het dorp ligt aan den straatweg van Groningen naar Leeuwarden en is door den spoorweg van Harlingen naar Nieuwe Schans met beide eerstgenoemde steden verbonden. In het mooie dorp vinden wij een Hervormde kerk, het gemeentehuis van Achtkarspelen en de State Haerma; de jaar- en paardenmarkt wordt drnk bezocht. Van 1811—1838 was Buitenpost de hoofdplaats van een kanton, dat Achtkarspelen en Kolumerland omvatte.

**Buitenstevan** is dat deel van den steven, dat buiten de huid nitsteekt.

**Buitenvertaining** is het boord boven het opperdek, tusschen het potdeksel en het ra- of berghout gelegen.

**Buitenwater** noemt men de zee en de open rivieren, waarop ten slotte het polderwater (zie aldaar) wordt geloosd. Hiertoe behooren o. a. de Noordzee en de Zuiderzee, de Lek beneden Ameide, de Waal beneden Herwijnen, de Maas van af Mook, de Hollandsche IJssel beneden de sluis in den dam boven Gonda, enz.

**Buitenzorg** is de naam der zuidelijke afdeling van de residentie Batavia, tot 1866 een op zich-zelf staande assistent-residentie. De afdeling heeft een oppervlakte van 374903 H.A. en is verdeeld in de 6 distrikten: Buitenzorg, Tjihinong, Paroeng, Lenviliang, Jasinga en Tjibaroesa. Deze afdeling grenst in het Z. aan de Preanger Regentschappen en wordt van deze gescheiden door een bergketen, waarin zich de Halimoen, de Salak, de Gedé, de Pangéranga en de Mégamendoeng verheffen. De geheele afdeling bestaat dan ook uit de noordelijke heellingen van dat gebergte en de daartusschen gelogen valleien, in zuid-noordelijke richting doorstroomd door de Tji Doerian, die gedeeltelijk de grens vormt tusschen de afdeling en Bantam, de Tji Mentjiri, de Tji Dani, die langs de hoofdplaats Buitenzorg stroomt, de Angké, de grootendeels gekanaliseerde Tji Liwong, de rivier van Bekasi en de Tji Béet, een zijrivier van de Tji Taroem.

De afdeling bestaat, behalve nit het gouvernementssdomen Bloember, geheel uit particuliere landerijen, waarop hoofdzakelijk koffie, kaneel, thee, snikerriet en padie, benevens notenmuskat, kruidnagelen en peper worden geteeld, terwijl enkele ook kalk en vogelnestjes opleveren. De meeste dier landen zijn in handen van Europeanen, enkele in die van Chineezen.

**Buitenzorg** (zie de plaat), bij de inlanders *Bogor* geheeten, is de hoofdplaats van de afdeling van dien naam en de zetel van den gouverneur-generaal, die hier zijn gewone verblijfplaats heeft





**Buks.** Zie Buksboom.

**Buksboom** (*Buxus L.*) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Euphorbiaceën* en omvat boomen en struiken met altijd-groene, kortgesteelde, langwerpige, glanzige bladeren. De planten zijn meestal éénzijdig; de mannelijke bloem bestaat uit een bloemdek van vier ongelijke bladen en bevat vier meeldraden, de vrouwelijke uit een dergelijk bloemdek met een vruchtbeginzel en 3 korte stempels. De lederenachtige doosvrucht is langwerpig-bolvormig en 3-hokkig, met 2 driekantige zaden in ieder hokje. De meestbekende soort is de gewone buksboom (*B. sempervirens L.*), die wel eens 6 m. hoog wordt. Zijn takken zijn dun en kantig, de bladeren van boven donker-groen en glanzig en van onderen licht groen en aan den rand omgebogen. Deze heester of boom groeit vooral in het Oosten; voorts in het Zuiden en hier en daar ook in het midden van Europa, alsmede in Engeland. Een verscheidenheid, die zeer klein blijft en veelal palm genoemd wordt (*B. sempervirens humilis*), was ook in ons land vroeger algemeen voor de randen van tuinperken. Het hout van den buksboom is zeer zwaar en nitnemend geschikt voor houtgravures, waarvoor het uit het noorden van Afrika vooral naar Engeland wordt ingevoerd. De graveurs bestempelen het met den minder juist



Buksboom.

naam van *palmhout*. Bijgaande figuur stelt een tak voor van den gewonen buksboom op  $\frac{1}{2}$ , der natuurlijke grootte. In a zien wij een mannelijke, in b een vrouwelijke bloem, beide 3-maal vergroot.

**Bul.** Zie Stier.

**Bul** (Lat. *bulia*) was oorspronkelijk de metaal capsule, waarin zich het zegel bevond, dat, door middel van een snoer, in vroeger eeuwen aan een oorkonde bevestigd werd en daaraan authenticiteit verleende, evenals heden ten dage de handteekening. Later werd het de benaming voor het zegel en ten slotte voor de oorkonde zelf. Soms werden de oorkonden genoemd naar de soort van het zegel, dat er aan bevestigd was,

zoals bijv. de beroemde *Gouden bul*, door keizer Karel IV (zie aldaar) in 1366 uitgevaardigd, waaraan een zegel in een gouden capsule hing. Tegenwoordig wordt de benaming bul vooral gebruikt voor oorkonden, door den paus over belangrijke onderwerpen uitgevaardigd en van diens zegel voorzien, dat hij onderwerpen, op de genade betrekking hebbende, aan een geel of rood zijden, bij rechterlijke oorkonden aan een koord van grijs bennep hangt. Zij zijn, met uitzondering van die, aan de geünierde Grieksch-Katholieken gericht, in het Latijn opgesteld en geschreven op perkament en wel op de ruwe zijde ervan met Gotische letters. Aan het hoofd dragen zij den naam en titel van den paus, terwijl zij geciteerd worden naar de beginwoorden van den tekst. bijv. *Exsurge Domine* (door Leo X in 1520 tegen Luther gericht en door dezen verbrand), *Ineffabilis* (waarin Pius IX in 1854 het dogma der Onbevleete ontvangenis van Maria) en *Pastor aeternus* (waarin Pius IX in 1870 het dogma der Onfeilbaarheid van den paus afkondigde).

De belangrijkste pauselijke bullen zijn in de *Bullarieën* verzameld, waarvan sedert de 16<sup>de</sup> eeuw onderscheiden nitgegeven zijn.

Ook het diploma van een academischen graad draagt den naam van bul.

**Bul, Gouden.** Zie Bul.

**Bulak.** Zie Kaïro.

**Bülau, Friedrich**, werd geboren te Freiberg, den 8<sup>sten</sup> October 1805 en studeerde te Leipzig in de rechten. Later vestigde hij zich aldaar als priva doceent voor het Saksische staatsrecht en werd er in 1833 buitengewoon en in 1836 gewoon hoogleenaar in de wijsbegeerte en staatswetenschappen. Van 1837—1844 was hij censor der periodieke geschriften, van 1838—1847 redacteur van de „Neue Jahrbücher für Geschichte und Politik“ van 1843—1848 der „Deutsche Allgemeine Zeitung“ en van 1851—1854 van de „Leipziger Zeitung“. Hij overleed den 26<sup>sten</sup> October 1859 te Leipzig. Hij heeft een groot aantal geschriften uitgegeven, van welke wij noemen: „Encyclopaedie der Staatswissenschaften“ (1832; 2<sup>de</sup> druk, 1855), „Handbuch der Staatswirthschaftslehre“ (1855), „Geschichte des europäischen Staatensystems“ (1837—1839, 3 dln.), „Geheime Geschichten und räthselhafte Menschen“ (1850—1850, 2<sup>de</sup> druk, 1863—1864, 12 dln.), „Verfassungsrecht des Königreichs Sachsen“ (1833), „Der Staat und der Landbau“ (1833), „Der Staat und die Industrie“ (1834), „Die Behörden in Staat und Gemeinde“ (1836), „Allgemeine Geschichte der Jahre 1830—1838“ (1838), „Geschichte Deutschlands von 1806—1830“ (Hamburg, 1842), enz. Ook leverde hij een vertaling van Macaulay's „Geschiedenis van Engeland“ en van diens kleinere geschriften. Uit zijn nalatenschap werd nog nitgegeven: „Die lutherische Geistlichkeit Sachsens von 16. bis ins 18. Jahrhundert“ (Leipzig, 1874).

**Bulbine Willd.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Asphodelaceën*, een onderfamilie der Liliaceën en verwant aan het geslacht *Anthericum*, waarvan het zich onderscheidt door behaarde meeldraden. Tot de meest bekende soorten behooren *B. annua Willd.* (*Anthericum anuum L.*) met vele dakpansgewijs geplaatste gele bloemen, in Aethiopië en aan de Kaap groeiende — *B. fru-*

*teacens* Willd. (A. frutescens L.) met vleezige, ronde bladeren, aan een houtigen stengel vastgehecht, en met fraaie gele bloemaren — *B. planifolia* Spr. (A. planifolium Brof.), in het zuiden van Europa te vinden — en *B. latifolia* met langwerpige, 3-kantige bladeren en een langen, gelen bloemtros. Deze gewassen hebben des winters een warmte noodig van 4—6° C.

**Buldog**, ook *Bulhond*, is de naam eener doggensoort. Zie *Hond*.

**Bulgaarsche taal en letterkunde.** De Bulgaarsche taal, een tak der Slavische talen, wordt gesproken in het vorstendom Bulgarije, in Oost-Roemelië, Macedonië en Thracië, voorzover dit door Bulgaren bewoond wordt. De taalgrens wordt in het noorden gevormd door den Donau, in het westen ongeveer door de staatkundige grens van het koninkrijk Servië tot Vranja, verder door den Sjar Dagh en door de uit het meer van Ochrida komende Drin; in het zuiden loopt de grens van het zuidelijk deel van het meer van Ochrida over Kastoria naar Saloniki. Men onderscheidt twee hoofddialectgroepen: het Oostbulgaarsch en het Westbulgaarsch, die ongeveer gescheiden worden door de rivier de Isker tot Orhanië en door een lijn, die over Vaskel, Ichtiman, Banjsko, Nevrokop en Seres naar de Egeesche zee loopt. Een zelfstandige plaats wordt ingenomen door het ouderwetse dialect der Rhodope.

In de geschiedenis der Bulgaarsche taal kan men 3 perioden onderscheiden: 1° het oud-Bulgaarsch, 2° het midden-Bulgaarsch, dat reeds in handschriften der 12<sup>de</sup> eeuw voorkomt, en 3° het tegenwoordig nieuw-Bulgaarsch, waarbij de verhuizing zoo goed als verloren is gegaan en de naamvallen gevormd worden met behulp van voorzetsels, evenals zulks bij de Romaansche talen het geval is. Het nieuw-Bulgaarsch wordt geschreven met het Cyrillische alfabet, maar er bestaat nog veel verschil in de orthografie. Het beste leerboek is dat van *Cankov*, „Grammatik der Bulgarischen Sprache“ (Weenen, 1852).

De literatuur van het nieuw-Bulgaarsch is nog slechts in haar begin. Van belang is de groote schat van Bulgaarsche volksliederen en sprookjes. Verzamelingen daarvan zijn uitgegeven door *Bessanof*: „Bolgarskija pesni“ (1855); door de gebroeders *Miladinof*: „Blgarski narodni pesni“ (Agram, 1861), gedeeltelijk door *G. Rosen* vertaald onder den titel „Bulgarische Volksdichtungen“ (Leipzig, 1879); door *Verkovic*: „Narodne pesme makedonski Bngara“ (dl. I, Belgrado, 1890); door *Colakof*: „Blgarski narodni sbornik“ (Belgrado, 1872); door *A. Dozon*: „Chansons populaires Bulgares“ (met een Fransche vertaling, Parijs, 1875); door *Sapkarof*: „Blgarski narodni prikaski“ (Sprookjes, Philippopol, 1885), „Sbornik ot narodni nmotvorenija“ (9 boeken, Sofia, 1891—1894); door *Jastrebof*: „Obycaji i pesni tureckich Serbor“ (St. Petersburg, 1886, 2<sup>de</sup> druk, 1889) en door *Jhiev*: „Sbornik ot narodni nmotvorenija“ (dl. I, Sofia, 1889). Rijk materiaal voor de volksliteratuur wordt geleverd door de publicaties van het Bulgaarsch-Letterkundig genootschap in Sofia en door de vanwege het ministerie van Onderwijs uitgegeven: „Sbornik za narodni nmotvorenija, nauka i kniznina“ (18 dln., Sofia, 1889—1901). Als dichters en belletristische schrijvers moeten genoemd wor-

den: *Ivan Vazor*, *Slavetjkor*, *Ljoeben*, *Karadov* († 1879), *Aleko Konstantinov* (vermoord in 1895) en als historieschrijver *Drinov*.

**Bulgaren.** Deze zijn oorspronkelijk een Oost-Europesche volkstam, tot de Hunnen behorende, waarvan talrijke volkstammen bij de Volksverhuizing waren achtergebleven in de steppen van Zuid-Rusland. Hun naam wordt gedurende de volksverhuizing sinds 482 dikwijls in het Donan gebied genoemd. Een klein gedeelte had zich aangesloten bij de Avaren in Hongarije, het grootste gedeelte bleef in Bessarabië, van waar uit zij in 559 deel namen aan den tocht der Pontische Hunnen naar Konstantinopel. Onder keizer *Heraklius* kreeg hun aanvoerder *Koebraat* als bondgenoot tegen de Avaren, den titel van Byzantijnsch patriër. Diens zoon *Asparoch* of *Iperich* maakte van de belegering van Konstantinopel door de Arabieren onder keizer *Konstantijn IV Pogonats* gebruik, om invallen te doen in Moesië, die onstreeks het jaar 680 leidden tot de stichting van het rijk der Donaubulgaren. Zij verlietend daar spoedig hunne nationaliteit en taal en namen die van de onderworpen stammen over. Eengedeelte der Bulgaren, dat in het oude vaderland achtergebleven was, trok later, door de Chazaren daartoe gedrongen, naar de Wolga en de Kama, waar het tot den Islam overgingen en het in de Middeleeuwen heroemde rijk der Wolgabulgaren stichtte, waarvan de Arabieren, als geloofsgenooten der Bulgaren, soms melding maken. De ruïnen van de door de Arabieren geprezen stad *Bulgar* liggen in de buurt van het dorp *Bolgary*, en de tegenwoordige Tsjoevatsjen zijn misschien nakomelingen van de oude Wolgabulgaren. Hun land wordt door den monnik *Joannes de Plano Carpino* (1246) Groot-Bulgarije genoemd.

De tegenwoordige Bulgaren zijn een Slavische volkstam, die slechts den naam met zijn voormalige overheersers van Turksche afkomst gemeen heeft. Zij behooren tot de zuidelijke groep der Slavische volken. Zij zijn ook nu nog verspreid over een aanzienlijke oppervlakte, vande rivier *Timok* aan de Servische grens en de monden vanden *Donau* in het noorden tot *Salonika* en de grenzen van *Albanië* in het zuiden, dus over het geheele oude *Moesië*, *Thracië* en *Macedonië*. In *Roemelië* reiken de Bulgaarsche nederzettingen bijna tot aan *Konstantinopel*. Het Christendom vond eerst na langen strijd ingang onder hen, en daarmede kreeg het Bulgaarsche volk in de 9<sup>de</sup> eeuw het Cyrillische letterschrift. De druk der Turksche regeering veroorzaakte dikwijls verhuizingen, zoodat zich groote koloniën bevinden in *Roemenië*, *Rusland* en in het *Banaat*. Het aantal Bulgaren is vroeger zeer overschat geworden. Het bedraagt niet meer dan 4 miljoen, waarvan 2½ miljoen wonen in Bulgarije en in Oost-Roemelië. De rest is verdeeld over *Turkije*, *Rusland*, *Roemenië* en *Oostenrijk*. Het grootste gedeelte der Bulgaren behoort tot de Grieksch-Katholieke kerk. Tevens zijner nog onder hen 50000 R. Katholieken, die meest in de omstreken van *Philippol*, *Nikopolis* en *Temesvar* wonen, 30000 geluineerd Grieksch-Katholieken, 5000 Protestanten en 80000 Mohammedanen. Deze laatste wonen vooral in het *Rhodope-gebergte* en dragen den naam van *Pomaken*. Zie verder *Bulgarije*.

**Bulgarin, Fadjé Wenediktowitsj**, een Russisch schrijver en journalist, werd geboren in 1780 in Litaueu. Van 1805 tot 1809 onderscheidde hij zich in den oorlog tegen Frankrijk en Zweden. In 1810 nam hij echter zijn ontslag uit den Russischen dienst en voegde zich te Warschan bij het Poolsch-Fransche legioen, waarna hij deel nam aan de veldtochten van *Napoleon I* in Spanje, Duitschland en Frankrijk. Na den val van het eerste keizerrijk ging hij naar Warschan, maar vertrok spoedig vandaar naar St. Petersburg. In 1823 stichtte hij het „Noordsch Archief" en in 1825 met *Gretsch* het dagblad „De Noorsche Bij". In het laatste blad trad hij op als een tegenstander van *Poezjkin* en de romantische school. *Bulgarin* overleed den 13<sup>den</sup> September 1859 op zijn buitenverblijf bij Dorpat. Hij was een man van algemeene kennis, strijdlaftig en geestig, hoewel op de volkomenheid van den vorm zijner geschriften en op den adel van bannen inhoud veel is af te dingen. Hij heeft uitgegeven: „Verzamelde werken" (St. Petersburg, 1827), de roman „Iwan Wysjigin, of de Russische Gil Blas" (St. Petersburg, 1829), „Peter Iwanowitsj Wysjigin" (St. Petersburg, 1830), „Demetrius" (1830), „Mazepa" (1832), verder „Rusland in een geschiedkundig, statistisch, geografisch en letterkundig opzicht" (6 dln., St. Petersburg, 1836) en „Herinneringen" (6 dln., St. Petersburg, 1844—1849).

**Bulgaris, Eugenios**, een Nieuw-Grieksch paedagoog en theoloog, werd geboren in 1716 op het eiland Corfu, kwam in 1750 aan het hoofd eener school te Janina en bekleedde vervolgens de betrekking van leider der academie, op den berg Athos. Door intriges der Turken van hier verdreven, werd hij directeur der patriarchaatschool te Konstantinopel. Toen hij ook deze na 2 jaren moest verlaten, ging hij naar Leipzig en Berlijn. Op aanbeveling van *Frederik II* wendde hij zich tot keizerin *Catharina II*, die hem tot aartsbisschop van Cherson benoemde. Hij overleed in 1806 in het Alexander-Newskij-klooster.

*Bulgaris* was een vrijzinnige geest, die goed op de hoogte was van de beschaving van zijn tijd. Zijn leerboeken over logica en metaphysica hebben het geestelijk leven van zijn volk opnieuw opgewekt, zijn theologische werken worden nu nog gebruikt. Ook heeft hij Oostersche literatuur in het Nieuw-Grieksch vertaald.

**Bulgaris, Demetrius**, een Grieksch staatsman, werd geboren te Hydra, den 13<sup>den</sup> Januari 1803. Reeds als jongeling onderscheidde hij zich in den Griekschen vrijheidsoorlog en behoorde in 1831 tot degenen, die *Capo d'Istria* deden vallen. Daarna was hij eenigen tijd minister van marine, maar trad af na de komst van koning *Otto*. Na de omwenteling en het herstel der constitutie (1848) werd hij lid van den Senaat, in 1847 minister van Marine en in October 1848 onder *Konaris* minister van Financiën tot Januari 1849. Na den Krimoorlog werd hij, den 11<sup>den</sup> October 1855, minister-president, bewerkte de rust binnenslands en de verwijdering der vreemde bezetting. Na zijn aftreden (25 November 1857) voerde hij in den Senaat de bevestigde oppositie tegen het koningshuwelijk en werd in October 1862 bij het uitbreken der revolutie met *Roefos* en *Kanaris* uitgeroepen als lid van het regentschap; maar *Ka-*

*naris* en de linkerzijde van de Kamer brachten hem ten val (Februari 1863). De nieuwe koning *George* droeg hem den 6<sup>den</sup> November 1863 de vorming van een Kabinet op, maar den 17<sup>den</sup> Maart 1864 trad hij reeds weer af. Daarna was hij nog 5 maal minister-president (1865, 1866, 1868, 1871 en 1874) en overleed den 11<sup>den</sup> Januari 1878 te Athene.

**Bulgarije** (zie de kaart van het Balkanschiereiland) is een grootendeels door Bulgaren (zie aldaar) bewoonde landstreek van Turkije. Het omvat het Balkangebergte met zijn noordelijke hellingen tot aan den Donau en bestaat sinds het Berlijnsch Verdrag van 1878 uit het autonome, maar schatplichtige en onder Turksche suzeriniteit staande vorstendom Bulgarije, waarmede zich door de revolutie van Pbilippopol (17 September 1885) de autonome provincie Oost-Roemelië vereenigd heeft, onder goedkeuring der groote mogendheden door het protokol van Konstantinopel van den 6<sup>den</sup> April 1886.

*Ligging en Natuurlijke gesteldheid.* Het eigenlijke vorstendom Bulgarije grenst in het noorden aan Roemenië, waarvan het bijna geheel door den Donau gescheiden wordt, in het oosten aan de Zwarte Zee, in het zuiden aan Oost-Roemelië en het Turksche vilajet Saloniki, in het westen aan het Turksche vilajet Kossowo en aan het koninkrijk Servië. Het strekt zich als een langgerekt gebied van het westen naar het oosten uit, van 42 tot 44° N.Br. en van 22 tot 28½° O.L. van Gr. en beslaat een oppervlakte van 63485 v. km.

Het land omvat het zuidelijk deel der Donauvlakte, rechts van de rivier, en daarnaast de bergketens van den Balkan tot aan den kam daarvan. Slechts over een afstand van 110 km., waar de Isker door den Etropol-Balkan breekt, strekt het land zich nog over den Balkan naar het zuiden uit en omvat aldaar de boogdalen in het brongebied van de genoemde rivier, tevens het land aan den bovenloop der Stroema, het gebied van het Vitosjgebergte en van den Rilo-Dagh, tot aan de noordelijke bergketens van het Rhodopegebergte (Maessalla 2630 m., de hoogste top van het vorstendom). Dit gedeelte van het land, betwelft eigenlijk buiten het gebied van het eigenlijke Donau-Bulgarije valt, is van groot belang als doorgangsgebied tusschen Roemelië en Servië en tevens tusschen Donau-Bulgarije en Macedonië. Het voornaamste deel van het bijna geheel en al bergachtige land wordt gevormd door het noordelijke voorland van den Balkan, een langzaam naar het noorden afdalend plateau. De Balkanriviertjes Isker, Vid, Osma, Jantra, Lom en vele andere hebben steilwandige dalen uitgegraven in dit plateau, dat ook naar den Donauoever steil afvalt.

De autonome provincie Oost-Roemelië (zie aldaar) omvat de zuidelijke hellingen van den Balkan, met de zich daarbij aansluitende lengtedalen der Glopna en der Toendsja, het dal van den bovenloop der Maritza (de vlakte van Pbilippopol) tot aan de vernauwing beneden Seimenli-Tirnova, benevens de noordelijke hellingen van het Rhodopegebied, het noordelijk deel van het Istrandsjagebergte en de kust van de Golf van Boergas. Zij grenst in het noorden en westen aan het eigenlijke Bulgarije, in het zuiden aan de

Turksche vilajets Saloniki en Adrianopel en in het oosten aan de Zwarte Zee. Zij ligt tusschen 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> en 43° N.Br. en 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> en 28° O.L. van Gr. en beslaat een oppervlakte van 32221 v. km. Het geheele gebied onder Bulgaarsch bestuur beslaat dus een oppervlakte van 95706 v.km.

**Klimaat en Voortbrengselen.** Het klimaat vertoont reeds veel overeenstemming met dat der landen van de Middellandsche Zee, maar de winters zijn streng en rijk aan sneeuw. Het voorjaar en de herfst zijn de tijden van den meesten neerslag en tevens van den weelderigsten plantengroei. Gedurende den drogen zomer verdorren de grassen en kruiden, de meeste beken drogen op en het land neemt, vooral in het oostelijk deel, een steppenachtig karakter aan. Over het algemeen is het klimaat gezond. Alleen in de laagvlakten aan den Donau en aan de Maritza heerschen gedurende den zomer koortsen. De vlakten der Maritza in Oost-Roemelië zijn nitstekend geschikt voor graanbouw, terwijl de vruchtbare lengtedalen van hare zijrivieren aan den zuidelijken voet van den Balkan beroemd zijn wegens hante reenteelt. Het klimaat van Oost-Roemelië onderscheidt zich van dat van Donau-Bulgarije door zachtere en kortere winters. De plantengroei draagt er ook een meer zuidelijk karakter.

De **plantenwereld** vertoont er, in overeenstemming met de geografische ligging, het gemengde karakter van Midden-Europa en de Pontische steppen, maar is reeds sterk vermengd met de vormen van het Oosten. Op de bergweiden der hooge hergen vindt men hoven de boomgrens de wilg der poolstreken en vele planten uit het hooge Alpengebied. Ten zuiden van den Balkan groeien de prachtige, olie leverende rezen, gekweekte soorten van de *Rosa centifolia* L., *R. gallica* L. en *R. damascena* L. De wouden, in 1900 een oppervlakte beslaande van meer dan 3 miljoen H.A., zijn in de vlakten sterk gedrukt; slechts op de noordelijke hellingen van den Balkan, vooral van den Kleinen Balkan, in het Rilo- en in het Rhodopegebergte vindt men nog aanzienlijke heuklen, dennen- en eikenwouden.

De **dierenwereld** is merkwaardig, doordat er zich verschillende gebieden vermengen. Een aantal in zuidoostelijk Europa thuis behoorende dieren, waaronder vooral insecten, eenige vogels en reptielen, vinden hier hun noordoostelijke grens, en omgekeerd is hier de zuidoostelijke grens van een aantal dieren uit het noordwesten.

**Bevolking.** De bevolking bedroeg in 1900: 3744282 inw. (39 per v.km.), waaronder 1909567 mannen en 1834716 vrouwen. De verdeling daarvan over de verschillende distrikten blijkt uit de nevenstaande tabel:

Oost-Roemelië telde dus alleen 1.099.984 inw. Naar den godsdienst onderscheidde men in 1900: 3.020.840 Grieksch-Katholieken, 27004 Roomsche Katholieken, 18320 andere Christenen, 643.258 Mohammedanen, 33717 Israëlieten en 1140 personen van onbekenden godsdienst. Naar de nationaliteit: 2887684 Bulgaren, 530275 Turken, 68457 Grieken, 71704 Roemeniers, 89083 Zigeuners, 33717 Joden, 1020 Russen, 3491 Duitseers, 58914 Tataren en Armeniers. De Turken wonen voornamelijk in het oostelijk deel van het

Distrikten.	Oppervl. in v. km.	Aantal inwoners	Aantal per v. km.
Köstendil.....	4728	196737	42
Plewen.....	7630	304806	40
Roese (Proestjoek).....	7591	360316	47
Sjoemen.....	5909	252782	42
Sofa.....	9675	389005	40
Trnowo.....	7776	400624	52
Warna.....	9031	286184	32
Widin.....	4405	197043	45
Wratza.....	6916	256801	37
Oost-Roemelië.....			
Boergas.....	11856	312463	26
Plowdiw (Philippopel).....	10125	392006	39
Stara Zagora.....	10613	395425	37
Totaal.....	96345	3.744.282	39

vorstendom. De Israëlieten zijn grootendeels zogenaamde Spanjolen, afkomstig uit Spanje en Portugal. De Zigeuners zijn sterk verspreid over het heele land.

In hun geestelijke ontwikkeling en in het streven naar een betere opvoeding zijn de Bulgaren de meeste overige volken van Turkije vooruit.

Steden met meer dan 20000 inw. zijn: de hoofdstad Sofa met 67920 inw. (1901), Philippopel met 42849, Varna met 33443, Roestjoek met 32061, Slirno met 24542 en Sumen met 22925 inw.

**Middelen van bestaan.** De landbouw staat op een lagen trap van ontwikkeling; de gereedschappen zijn er nog zeer primitief, maar de bodem is er over het geheel voortreffelijk en levert oogsten bijna zonder bemesting, zoodat aanzienlijke hoeveelheden graan (mais, tarwe, rogge, gerst, haver en gierst) uitgevoerd kunnen worden. De oostelijke helft van het land levert voornamelijk tarwe en gerst, de westelijke grootendeels mais. De bebouwde oppervlakte bedroeg in 1892: 3757000 H.A. waarvan 2170759 H.A. bouwland, 312093 H.A. weiland, 96034 H.A. wijngaarden, 5094 H.A. rozen, verder heetwortelen, ooft, enz. Het grootste gedeelte van de opbrengst bestaat uit granen; aan tarwe jaarlijks ongeveer 0,8 miljoen ton. Ook verbouwt men er veel tabak, ooft en druiven.

De veeteelt is er gering, maar gaat in de laatste jaren sterk vooruit. Runderen en schapen worden voornamelijk uitgevoerd naar Konstantinopel. De kaasbereiding is er nog zeer primitief ingericht. De paarden zijn er klein van gestalte en worden hoofdzakelijk gehrnikt tot rijden en het dragen van lasten. De buffel dient er als trekkier. Er zijn ongeveer 1600000 staks hoornvee, 300000 paarden, 7200000 schapen, 1100000 geiten, 400000 varkens en 65000 muildieren. De teelt van zijderupsen is er zeer belangrijk. Er zijn enkele ijzermijnen, o.a. bij Köstendil, maar de ontginning ervan wordt verwaarloosd. Bovendien zijn er kolenmijnen (bij Pernik) en marmergroeven bij Samakov.

De industrie in de steden is belangrijk. Men vervaardigt vooral leerartikelen en metaalwaren (Samakov), wollen stoffen en tapijten (Gabrovo), zilver- en goudsiligranwerk (Vidin), aardewerk

(Roestjoek), zijden stoffen (Tirnova), rozenolie en rozenwater (Kazanlik). Toch ontvangt Bulgarije nog het grootste deel der voor eigen gebruik noodige industrië artikelen uit West-Europa.

De handelsomzet is sterk stijgende en vertegenwoordigde een waarde in mill. lewa.

	1896	1900	1901	1904
Uitvoer	108,8	54,—	82,8	157,6
Invoer	76,5	46,3	70,—	129,69

De achteruitgang van 1896—1900 was een gevolg van herhaald misgewas. Het voornaamste uitvoerartikel is graan, vooral tarwe en mais (1899: 32,8 mill. fcs.). Tevens werden nog nitgevoerd: vee (4,8 mill.), huiden (3,2 mill.), textielwaren (4,1 mill.), cocons (1,6 mill.), hont en houtprodukten (690,000 fcs.), schapenkaas (1,3 mill.), eieren (1,7 mill.), tabak, pruimen, rozen-essences (2,7 mill. fcs.). De voornaamste nitvoerhavens zijn Varna en Boergas. De voornaamste invoerartikelen zijn: de grondstoffen der textiel-industrie (20,7 mill. fcs.), metaalwaren (5,5 mill.), machines (5,3 mill.), koloniale waren (4,7 mill.), suiker (3,1 mill.), wapens, oliën (2,7 mill. fcs.) en steenkolen. In de 7 zeehavens en de 9 Donauhavens liepen in 1899: 10601 schepen binnen met 2539748 registertonnen en 10393 schepen uit met 2523831 registertonnen. In 1904 liepen 14163 schepen in, met een inhoud van 3360322 registertonnen en uit 14171 met 3370556 registertonnen inhoud. Bulgarije lijdt onder gebrek aan kapitaal, zodat er woekerrenten betaald worden. Van de vijf banken is de Bulgaarsche nationale bank te Sofia de voornaamste (omzet in 1900: 1506 mill. lewa). Er bestaan vele landbouweredietbanken, eenige spaarbanken en 2 nationale verzekeringsmaatschappijen. Een klassen-loterij werd in 1899 door een particuliere maatschappij tot stand gebracht. Het metrieke stelsel is er ingevoerd, en sedert 1880 maakt Bulgarije deel uit van de Latijnsche muntconventie. In Bulgarije heet de frank „ler“, meervoud „lewa“ (d. w. z. leeuw), de een-time „stotinka“ (d. w. z. honderdste deel).

**Verkeerswegen en middelen.** Een net van straatwegen, waarvan Roestjoek, Sjoemla en Sofia de knooppunten zijn, is nog gedurende de laatste jaren van het Turksche bewind tot ontwikkeling gekomen.

De spoorwegen grootendeels zijn eigendom van den Staat en hadden in 1904 een lengte van 1566 km., zonder het 361 km. lange gedeelte van de Orient-Expresslijn (Belgrado-Sofia-Konstantinopel). De spoorweg van Roestjoek naar Varna (224 km.) werd door een Engelsche maatschappij gebouwd, onder rentegarantie van het Turksche rijk. Deze lijn werd in 1896 geopend en is in 1898 aan den Staat overgegaan tegen betaling van 44,5 mill. fcs. in goud. De lijn van Caribrod over Sofia, Varel en Belova naar Sarambei (106 km.) in Bulgarije en ongeveer 64 km. in Oost-Roemelië werd in 1898 geopend en vormde het laatste stuk van de lijn Weenen-Konstantinopel. Het gedeelte van Varel naar Belova (54 km.) werd door de maatschappij Vitalis gebouwd en door de regeering gepacht, het stuk Belova-Sarambei (10,1 km.) is in het bezit gekomen van de Oostersche spoorwegmaat-

schappij. In 1890 werd de lijn Jamboli-Boergas (111 km.) geopend, in 1893 en 1897 de lijn Sofia-Radomir (48 km.), in 1893 Kasptsjan-Soemen (25 km.), in 1897 Sofia-Roman (106 km.), in 1899 de centrale lijn Roman-Soemen (327 km.) en in 1899 de lijn Roestjoek-Tirnova (135 km.). In 1898 werd nog de lijn naar Devna geopend (15 km.) en in 1899 die van Jassen naar Somovit (30 km.) zodat de Bulgaarsche spoorwegen reeds in 1900 een totale lengte hadden van 1193 km. Voegt men hierbij nog de lijnen in Oost-Roemelië Sarambei-Moestafa-Pasja (196 km.) Tirnova-Semenli-Jamboli (106 km.) en Cirpan-Jeni-Zagra (80 km.) en enkele andere, dan heeft het geheele net een lengte van meer dan 2000 km.

De telegraaflijnen hadden in 1904 een lengte van 11133 km. en 5265 kantoren, het aantal postkantoren bedroeg in 1903: 2077, dat der telefoon stations 635 (lengte der telefoonlijnen 883 km.).

**Onderwijs en Eeredienst.** Sedert 1879, vóór welk jaar alleen bijzondere scholen bestonden, is leerplicht ingevoerd en moeten alle kinderen van 6—12 jaar lager onderwijs genieten. Het onderbond der volksscholen is zaak der gemeenten, terwijl de regeering te zorgen heeft voor de instelling en het onderbond van hogere burgerscholen, gymnasia en handelscholen. Evenwel ontrangen ook de lagere scholen staatsubsidie. Het onderwijs bevindt zich echter in een nog weinig georganiseerde toestand. De 4686 lagere scholen, met een personeel van 7965 onderwijzers en onderwijzeressen, werden in 1898 bezocht door 348716 leerlingen, waaronder 109216 meisjes. Slechts door de kleinste helft der schoolplichtige kinderen werd de school bezocht, en vooral het schoolverzuim der meisjes op het platte land is schrikbarend groot. De volksoontwikkeling staat dan ook nog op een zeer laag peil. Het sterkste schoolbezoek heeft het distrikt Sjoemla, het zwakst is het in Kustendil. Verder waren er in 1896: 16 gymnasia, 120 middelbare scholen en 21 vak-scholen. Sedert 1888 bestaat te Sofia een hogeschool met faculteiten voor de geschiedenis en letteren, de rechten en de wis- en natuurkunde. Zij telde in 1900 40 hoogleeraren en leeraren en 409 studenten. In Sofia bestaat ook nog een staatsdrukkerij, een dierenstn, een museum voor natuurlijke historie en een koninklijke bibliotheek. In Bulgarije heerscht volkomen vrijheid van godsdienst. Het grootste gedeelte der bevolking behoort tot de Grieksch-Orthodoxe kerk, die in Bulgarije een zelfstandige afdeling vormt. Vroeger stond deze kerk onder den patriarch van Konstantinopel, maar sinds den 28<sup>sten</sup> Februari (12 Maart) 1872 is het Bulgaarsche exarchaat gevormd, met eigen hoofd. Dit hoofd draagt den titel van exarch en wordt door een synode van 4 leden ter zijde gestaan. Het land is verdeeld in 11 hisdommen. De hisdommen worden door den Staat bezoldigd; de exarch ontvangt jaarlijks 207327 fcs., als vergoeding voor thans opgeheven kerkelijke belastingen. Tot dit exarchaat behooren buiten Bulgarije nog de hisdommen van Ochrida en Skopje, benevens de in 1894 gestichte hisdommen van Nevrokop en Kopruln. Van de 92 kloosters is het meest beroemd het Riloklooster op het Rilogebergte, gelegen aan de Macedonische grens. De Grieken hebben in het land 5, de R.

Katholieken 2 hisschoppen. De Protestanten zijn proselieten van Amerikaanse Methodisten.

Er verschijnen in Bulgarije 89 tijdschriften en eouranten, waarvan bijna de helft in Sofia en bijna alle met een staatkundige klenr.

**Bestuur.** Bulgarije is een constitutioneele monarchie, als een vazalstaat van Turkije. De kroon is rechtstreeks erfelijk in de mannelijke lijn. De grondwet van 16 (28) April 1879 werd den 15<sup>den</sup> (27<sup>sten</sup>) Mei 1893 herzien. De vorst (Knjas) voert in de ambtelijke stukken den titel van Carsko Visocestvo, d. w. z. koninklijke hoogheid, en heeft zijn residentie te Sofia. De Nationale Vergadering (Narodno Sohranie) bestaat uit 158 afgevaardigden, of een op elke 20000 inwoners, rechtstreeks door het volk gekozen met algemeen stemrecht. De voor vijf jaar gekozen afgevaardigden moeten 30 jaren oud zijn en de kunst van lezen en schrijven verstaan. Personen in militairen dienst, monniken en beamhten van het kiesdistrict zijn volgens de wet van den 17<sup>den</sup> (29) December 1890 niet verkiesbaar. De kiezers moeten 21 jaren oud zijn. De Nationale Vergadering komt jaarlijks éénmaal bijeen, en wel van den 15<sup>den</sup> October tot den 15<sup>den</sup> December. In bijzondere gevallen kunnen buitengewone zittingen belegd worden. Voor buitengewone zaken, zooals grondwetsherziening, het kiezen van een vorst, de instelling van een regentschap, enz. wordt een vergadering in dubbel getale bijeengeroepen. Alle staatsknrgers zijn gelijk voor de wet; adeloom mag niet worden verleend. De ministers zijn verantwoordelijk aan den vorst en aan de Nationale Vergadering. Er zijn 8 ministeries: Oorlog, Buitenlandsche Zaken (waaronder de godsdienst), Binnenlandsche Zaken, Financiën, Justitie, Onderwijs en Waterstaat, Handel en Nijverheid. In Juni 1901 werd het land opnieuw in distrikten (12) ingedeeld, nl.: 9 in Bulgarije: Sofia, Kòstendil, Vidin, Varna, Plevna, Tirmova, Roestjoek. Soemen en Braco, en 3 in Oost-Roemelië: Philippopel, Stara-Zagora en Boergas. Aan het hoofd van een distrikt staat een distriktdirecteur met een distriktsraad. Deze laatste bestaat uit een president, 4 werkelijke en 4 eereleden. Deze worden door de kiezers gekozen en hunne verkiezing wordt door den vorst bekrachtigd.

In Sofia bevindt zich een Hof van Cassatie; verder zijn er 3 arrondissements- en een groot aantal distriktsrechtbanken. Voor kleine geschillen bestaat er nog een vrederecht. Door de voorloopige Russische administratie tijdens de occupatie werd een regeling ingevoerd voor het civiel- en het crimineelproces, die den grondslag vormt van het tegenwoordig procesrecht. In alle andere opzichten gelden de Turksche wetten, zooals die vervat zijn in de verzameling van *Aristarchi-Bei*. Zoo geldt o.a. de Turksche Code pénal ook voor Bulgarije. De Nationale Vergadering heeft echter een strafwetboek samengesteld voor de vredesrechtbanken.

Het wapen van Bulgarije (zie de afh.) vertoont een schild, door een kroon gedekt; dit schild vertoont op een donkerrood veld een voortschrijdenden, gekroonden, gouden leeuw. Als schild-dragers fungeeren twee gouden leeuwen, in den linkervoerpoot een wit-groen-rood gekleurd bandiertje met dwarsbanen dragend. Het geheel wordt omsloten door de gekroonde, roode koninklijke

wapentent, waarvan de baldakijn met gouden kroontjes bezet is. De nationale kleuren des lands zijn wit, groen, rood (van boven af) in horizontale banen.



Wapen van Bulgarije.

Volgens het budget van 1905 bedroegen de inkomsten 111920000, de uitgaven 111903281 frcs. Daarvan werd opgebracht: door de belastingen 94510000 frcs., door de spoorwegen 13675000 frcs. De schuld bedroeg in Juni 1905: 339889562 frcs. In Juli 1905 werd de laatste leening aangegaan van 80 miljoen frcs.

**Leger en Vloot.** Volgens de wet van Januari 1904 is ieder mannelijk Bulgaar van zijn 20<sup>ste</sup> tot zijn 47<sup>ste</sup> jaar dienstplichtig, waarvan de infanterie 2 jaar, de andere wapens 3 jaar actief dienen moeten en daarna tot de reserve behooen. Mohammedanen kunnen zich vrij koopen voor 500 frcs. In vredestijd bestaat het leger uit 9 divisies, elk van 2 brigades, samen 36 regimenten infanterie van 2 bataljons in vredes- en 4 in oorlogstijd. De cavalerie bestaat uit 5 regimenten en 6 divisies (halve regimenten). De 64 batterijen artillerie zijn vereenigd tot 9 brigades, elk van 2 afdeelingen; daarnaast heeft men 1 brigade bergartillerie van 3 afdeelingen, samen 9 batterijen sterk. Verder behooren tot het leger 3 bataljons vestingartillerie, een spoorweg-bataljon en 9 bataljons mineurs. In vredestijd bestaat het leger uit 52457 man. De infanterie is bewapend met Oostenrijksche Mannlichergeweren (8 mm. kaliber), die in Steyr vervaardigd zijn. De vloot bestaat uit een jacht, 4 stoomschepen, 7 sloepen, 3 torpedoharkassen, 1 zeil- en 1 opleidingschip. Voor de opleiding der officieren bestaat een krijgsschool te Sofia. Deze staat wordt door 4 forten beschermd. Andere vestingwerken worden nog gebouwd bij Slivnica en Belogradzik, alle van een half-permanent karakter.

**Geschiedenis.** De oudste bewoners van het land waren stammen der *Thraciers*, waaronder, naast de *Daciërs* en de *Geten*, de *Moesiërs* een zoo belangrijke rol speelden, dat de Romeinen het land tusschen den Donau en den Balkan, dat onder *Augustus* aan het Romeinsche rijk werd toegevoegd, *Moesia* noemden. Het stroomgebied van

de Maritza benevens de landstreek om Sofia behoorden tot de provincie Thracië. De oorspronkelijks bewoners aan den Donau ondergingen meer dan invloed der Romeinen, de bewoners van het binnenland, dien der Grieken. Gedurende den tijd der Grootte Volksverhuizing drongen, na den aftecht der Germanen, Goten, enz., de Slaven door tot aan den benedenloop van den Donan en begonnen in de 6<sup>de</sup> eeuw invallen te doen in de provinciën van het Oost-Romeinsche rijk. In de 7<sup>de</sup> eeuw hadden zich reeds Slavische stammen gevestigd in Moesië, maar in het jaar 680 drongen de Bulgaren over den Donan en onderwierpen er de Moesische Slaven. Hun eerste koning heette *Asparoch*. Zijn opvolgers vielen spoedig daarop het Oost-Romeinsche rijk aan, welks keizer *Nicophorus I* in 811 sneuvelde in een slag tegen *Cham Kroem*, die daarop ook Konstantinopel belegerde. *Lodewijk de Vrome* had te strijden tegen *Kroem's* opvolger *Omortag* in de door *Karel den Grootte* veroverde landen aan de Save. In 804 nam de Bulgaarsche vorst *Boris* onder Griekschen invloed het Christendom aan en liet zich met het grootste deel van zijn volk doopen. Hunne oorlogszuchtige neigingen ondergingen echter door dien doop geen verandering. *Symeon* (890—927), de zoon van *Boris*, belegerde driemaal Konstantinopel en veroverde het land tot aan de Adriatische zee in Albanië. Servië en Konstantinopel werden aan hem schatplichtig. Hij en zijn opvolgers noemden zich czaren of keizers. Aan zijn kerk werd onafhankelijkheid van den patriarch van Konstantinopel toegestaan. Maar onder *Symeon's* zoon *Peter* scheurde het westelijk stuk zich los van het Bulgaarsche rijk. In 971 onderwierp keizer *Johannes Tzimiskes* Oost-Bulgarije met de hoofdstad Preslav (bij Sjoemla) en maakte het tot een provincie, terwijl zijn opvolger *Basilias II* na hevigen strijd het West-Bulgaarsche rijk, met de hoofdstad Ochrida, veroverde. Bij het uiteenvallen van het Byzantijnsche rijk scheurde Donan-Bulgarije zich in 1186 daarvan los, onder de leiding der gehoorzenders *Peter* en *Asen*, en zoo ontstond een nieuw Bulgaarsch rijk, met Tirnova tot residentie. Dit bereikte zijn hoogsten bloei onder *Asen II* (1218—1241), die het rijk bijna weer denzelfden omvang gaf als het onder *Symeon* had bezeten. Maar nog in de 13<sup>de</sup> eeuw werd het gebied van Bulgarije zeer verkleind door de Byzantijnen; tevens had het land veel te lijden van de invallen der Tataren van Zuid-Rusland en in de 14<sup>de</sup> eeuw ook van die der Klein-Aziatische Turken. De czaar *Joannes Sjijzman* werd omstreeks het jaar 1366 schatplichtig aan den Turkschen sultan *Moerad I*, waarop *Bajazet* in 1393 een einde maakte aan het rijk van Tirnova, terwijl *Sjijzman* in de gevangenis overleed.

Onder de Turksche heerschappij verloren de Bulgaren langzamerhand al hunne nationale eigenschappen. Ook ging de onafhankelijkheid van den godsdienst verloren. Een verbetering trad eerst in, toen in 1835 de eerste nationale lagere school werd opgericht te Gahrrovo, door de bijdragen van Bulgaarsche kooplieden uit Odessa. Daarop ontstond door de jong-Bulgaarsche beweging spoedig een literatuur, bestaande uit geschriften voor het volk en schoolboeken. In 1844

verscheen het eerste Bulgaarsche tijdschrift. Het aantal volkscholen nam daarop gestadig toe, terwijl tevens de welvaart enigszins verbeterde. Bovendien kwam er onder de bevolking een levendige beweging op kerkelijk gebied. De hooge geestelijkheid van Bulgarije was sinds het midden van de 18<sup>de</sup> eeuw bijna uitsluitend van Grieksche afkomst en stond bij het volk niet best aangeschreven. Gedurende den Krimoorlog voerden de Bulgaren reeds zulk een hevige oppositie tegen de Grieksche geestelijkheid, dat de Porte hen eindelijk in 1870 het recht verleende, een eigen kerkelijk opperhoofd te hebben met den titel van exarch. Met deze kerkelijke beweging ging de drang naar meerdere staatkundige vrijheid gepaard, waarvan enkele pogingen tot opstand, aan de Servische grens en in den Balkan, het gevolg waren; maar deze werden spoedig onderdrukt. Tevens vormden zich toen groote geheime vereenigingen op de wijze der Grieksche hetserie.

Na het uitbarsten van den opstand in Bosnië en Herzegowina in 1875 ontstond ook in Bulgarije een dreigende gisting, vooral veroorzaakt door het nitblijven der toegezegde hervormingen en door den toenemenden druk der belastingen. In Mei 1876 kwamen eenige steden in de Sredna-Gora in opstand, maar deze werden door Turksche troepen weer onderworpen. Andere pogingen tot opstand, in den Balkan bij Gahrrovo en Kotel hadden evenmin, een gunstigen afloop. De Mohammedaansche bevolking, door de beweging der Christenen verhit, richtte daarop onder deze een gruwelijke slachting aan. Tot aan het einde van Mei werden in de provinciën Philippopel en Tirnova meer dan 10000 weerlooze Christenen (het was hun niet geoorloofd wapenen te dragen) van beiderlei knnen en van elken leeftijd vermoord. Deze „Bulgarian massacres“ baarden een geweldige opschudding in westelijk Europa (Brieven van *Gladstone*) en leidden in 1876 tot de Conferentie van Konstantinopel, waar de organisatie werd ontworpen van twee zelfstandige Bulgaarsche provinciën met de hoofdsteden Tirnova en Sofia en bestuurd door gouverneurs van den Christelijken godsdienst. Het voorstel werd echter door de Porte van de hand gewezen, zoodat de Conferentie in Januari 1877 onverrichter zake nit elkander ging. Daarop ontstond de Russisch-Turksche Oorlog, die een einde nam met den Vrede van San Stefano (3 Maart 1878), waarbij de stichting van een schatplichtig vorstendom Bulgarije werd vastgesteld. Dit zou aanvankelijk ook het grootste deel van Thracië en Macedonië omvatten, maar bij het Congres van Berlijn (13 Juli 1878) werden de tegenwoordige grenzen vastgesteld, terwijl Oost-Roemelië een Turksche provincie zou hyven onder een Christelijk gouverneur. Den 23<sup>sten</sup> Februari 1879 opende de Russische commissaris, vorst *Dondokof*, te Tirnova de eerste constitueerende vergadering, die zon beaardslagen over het ontwerp voor een Bulgaarsche grondwet, dat door de Russische regeering was opgemaakt. Den 28<sup>sten</sup> April werd het ontwerp na een bevigen partijstrijd aangenomen en onder teekend en de vergadering vervolgens ontbonden. Onmiddellijk daarna vergaderde (den 29<sup>sten</sup> April) een nieuw gekozen groote Nationale Vergadering



voor de verkiezing van een vorst, en deze koos van de drie voorgestelde kandidaten eenstemmig prins *Alexander von Battenberg*. De prins nam de waardigheid aan, werd door den Sultan erkend, legde den 9<sup>den</sup> Juli te Tirnova den eed af op de grondwet, hield den 13<sup>den</sup> Juli zijn intocht in de hoofdstad Sofia en nam van vorst *Dondoeof* de regering over. Spoedig daarna braken er echter partijonlusten uit, waarbij de vorst zich voegde bij de conservatieven. De twee eerste ministeries traden weldra af, waarna een liberaal kabinet optrad met *Zankof* en later *Karawelof* aan het hoofd. Al deze partijwoelingen maakten, dat vorst *Alexander* den 9<sup>den</sup> Mei 1881 de regering nederlegde en zich slechts onder bepaalde voorwaarden herkiesbaar stelde. Op de groote Nationale Vergadering te Sistov werden daarna (den 13<sup>den</sup> Juli) deze voorwaarden aangenomen, de grondwet voor 7 jaar geschorst en aan den vorst een buitengewone volmacht verleend. Maar het nieuwe ministerie werd bestreden door de conservatieven en door de liberale uitgewekenen, onder de leiding van *Karawelof*, van Oost-Roemelië nit. In Juli 1882 trad een ministerie op onder generaal *Sobolef*, met generaal baron *Alexander Kaulbars* als minister van Oorlog en verder conservatieve Bulgaren. De Russische generaals geraakten echter spoedig in strijd met de conservatieven, zoodat in Maart 1883 reeds weer een nieuw voorlopig Kabinet optrad. Toen echter later de partijen zich verzoend hadden, werd door het manifest van den 18<sup>den</sup> September 1883 de geschorste grondwet van Tirnova weer ingesteld. Daarop kwam eerst een coalitie-ministerie tot stand onder *Zankof*, en vervolgens trad een radicaal kabinet op (Juli 1884) onder *Karawelof*, onder wien reeds een beweging ontstond ten gunste van Macadonië en Oost-Roemelië. In deze laatste provincie organiseerde *Zacharias Stojanof* een geheim complot, waaraan werd deelgenomen door tal van afgevaardigden van den landdag en door officieren. In den nacht van den 18<sup>den</sup> September 1885 brak in Philippopel de opstand uit, tengevolge waarvan eerst een voorlopige regering werd ingesteld onder *Stranaki* en daarna *Alexander von Battenberg* als vorst werd gekozen. Deze nam de waardigheid aan en verloor daardoor geheel de gunst van Rusland. Tevens verklaarden alle Groote Mogendheden, met uitzondering van Engeland, zich tegen deze schending van het Congres te Berlijn. Tegelijkertijd ontstonden er in Servië en Griekenland bewegingen, die een vergroting van grondgebied verlangden. Daarop brak de Servisch-Bulgaarsche oorlog uit, die van den 13<sup>den</sup> tot den 28<sup>sten</sup> November 1885 duurde. De Serviërs rukten op Sofia aan, maar werden door vorst *Alexander* bij Slivnica verslagen en naar Servië teruggedrongen, terwijl de Servische stad Pirot werd ingenomen. De tusschenkomst van den Oostenrijkschen gezant graaf *Klavenhüller* maakte aan den oorlog een einde. De vrede werd den 3<sup>den</sup> Maart 1886 getekend, en bevatte slechts één artikel, nl. over het herstellen der vriendschapsbetrekkingen. Door het protocol van Konstantinopel van den 5<sup>den</sup> April 1886 werd daarop de vorst van Bulgarije voor den tijd van 5 jaren benoemd tot gouverneur van Oost-Roemelië, waarop de organisatie van deze provincie werd samengesmolten met die van Bulgarije en de volksvertegenwoordiging van dit

land aangevuld met afgevaardigden nit Oost-Roemelië.

Hiermede hielden echter de partijtwisten niet op. De eene drong aan op de onafhankelijkheid van Bulgarije, terwijl de andere den vorst ten valtrachte te brengen. In den nacht van den 20<sup>sten</sup> Augustus 1886 omsingelden de samenzweerders het paleis te Sofia, namen den vorst gevangen en brachten hem naar Reni in Russisch Bessarabië. De opstand had verder weinig succes, daar er een beweging ertegen ontstond onder *Stamboef* en *Moetkoerof*, die den vorst in het land terugriep. *Alexander* verscheen den 3<sup>den</sup> September weerte Sofia, maar wegens de dreigende honding van Rusland deed hij den 7<sup>den</sup> September 1886 afstand van de regering en verliet het land. Vóór zijn vertrek had hij een regentschap ingesteld, bestaande nit *Stamboef*, *Moetkoerof* en *Karawelof*, benevens een ministerie onder voorzitterschap van *Radoslawof*.

Het regentschap geraakte spoedig in strijd met baron *Kaulbars*, den vertegenwoordiger van Rusland, waarop deze den 20<sup>sten</sup> November de diplomatieke betrekkingen met Bulgarije afbrak. De Nationale Vergadering koos daarop prins *Waldeemar van Denemarken* tot vorst, maar deze nam de benoeming nit aan. Pogingen tot opstand werden onderdrukt, maar de regeringpersoonen waren het onderling zoo weinig eens, dat een spoedige verkiezing van een vorst zeer wenschelijk was. Den 7<sup>den</sup> Juli 1887 werd prins *Ferdinand van Coburg* tot vorst gekozen, die de benoeming aanvaardde en den 14<sup>den</sup> Augustus te Tirnova de grondwet bezwoer. Hij werd noch door Turkije, noch door Rusland, of de overige Groote Mogendheden erkend, maar hield zich toch staande met *Stamboef* als minister-president. Verschillende pogingen tot samenzwering werden onderdrukt en o. a. majoor *Panitzaden* 28<sup>sten</sup> Jani 1890 gefusilleerd; op *Stamboef* werd een aanslag gepleegd en de minister van Financiën *Beltjef* werd vermoord. Hierdoor ontdekte men het bestaan van een groote samenzwering, waarvan 4 deelnemers ter dood, anderen, waaronder *Karawelof*, tot langdurige gevangenisstraf werden veroordeeld. De vorst trad in het huwelijk met *Maria Louise van Parma* (20 April 1893), en de geboorte van een troonopvolger droeg veel bij tot de bevestiging van zijn positie. Reeds in 1892 had de Sobranja de grondwet in zooverre gewijzigd, dat de vorst en de eerste troonopvolger hun eigen godsdienst mochten belijden. In Mei 1893 werden nog een groot aantal veranderingen aangebracht, waarna de regering een gunstig verdrag met de Porte sloot over de kerkelijke en onderwijsaangelegenheden in Macadonië, waarbij aan verschillende wenschen der Bulgaren werd tegemoetgekomen. Langzamerhand ontstond echter tusschen *Stamboef* en den vorst een minder gunstige verbonding, zoodat den 31<sup>sten</sup> Mei 1894 *Stamboef* aftrad en *Stoilof* een nieuw kabinet vormde, waarin ook drie liberalen zitting hadden. Na de eerstvolgende verkiezingen behielden echter de Russischgezinden en de regeringspartij de overwinning, en nu trad *Stoilof* op met een nieuw kabinet zonder liberalen. Den 29<sup>sten</sup> December verleende de Sobranja een algemeene amnestie, waarin *Zankof* en *Karawelof* waren begrepen. Vervolgens werd een onderzoek van regeringswege in-

gesteld omtrent het gedrag van *Stamboef*, die echter als slachtoffer van een aanslag den 18<sup>den</sup> Juli aan zijn wonden overleed, terwijl men de regering als medeplichtig aan dien moord beschouwde.

Na den dood van tsaar *Alexander III* (1 November 1894) werd de verhouding met Rusland beter, en een volledige verzoening had plaats, toen vorst *Ferdinand* zich bereid verklaarde, zijn zoon te laten aannemen als lid van de Grieksch-Katholieke kerk, waarbij de Russische keizer als peetoom optrad. Den 14<sup>den</sup> Februari 1896 werd erfprins *Boris* in de kathedraal te Sofia plechtig gezalfd, in tegenwoordigheid van gezanten van den tsaar en van den sultan, en den 14<sup>den</sup> Maart *Ferdinand* door den sultan erkend als vorst van Bulgarije en gouverneur van Oost-Roemië. De Grootte Mogendheden erkenden hem eveneens en Rusland knoopte weer diplomatieke betrekkingen aan. Onder het kabinet *Grekov* (Januari 1899) werd wel het ontwerp aangenomen tot het sluiten van een leening van 260 miljoen francs, maar toch veroorzaakte de oppositie, dat *Grekov* vervangen werd door *Ivanof*. Deze leening kwam echter niet spoedig tot stand, zoodat de regering, om in den geldnood te voorzien, 15—30 % inhield van de salarissen der amtenaren, terwijl de koning de helft afstand van zijn civiele lijst. Tevens werd besloten de grondbelasting te veranderen in tienden, wat hier en daar opstanden veroorzaakte, die echter spoedig werden onderdrukt.

De vermoord van verschillende personen in Boekarest en een tegen den koning van Roemenie gesmeed komplot, dat zijn hoofdzetel te Sofia had, veroorzaakte diplomatieke verwickelingen met dit koninkrijk, maar leverde geen oorlogsgevaar op. Twisten onder de leden van het Kabinet gaven in December 1900 aanleiding tot een hervorming daarvan en tot een ontbinding van de *Sohranja*. Daarop volgde het kabinet *Petrof*, en na de verkiezingen trad *Karacof* in zijn plaats. Op aandrang van Rusland nam de regering de hoofden van het Macedonische revolutionnaire comité gevangen. Zij werden weliswaar vrijgesproken, maar de woelingen waren daardoor toch minder hevig geworden. De kritieke toestand van de geldmiddelen veroorzaakte echter ook spoedig den val van *Karacof*, daar de *Sohranja* een leening, met de Franse bank gesloten, weigerde goed te keuren. Het nieuwe kabinet *Danef* bestond daarvoor geheel uit aanhangers van *Zankof*, en toen de *Sohranja* een voorloopig budget verwierp, werd deze den 7<sup>den</sup> Januari 1902 ontbonden. De volgende verkiezingen vielen gunstig uit voor de regering, waarop de leening van 106 miljoen francs tot stand kwam.

De onlusten in Macedonië, die van Bulgarije uit werden gestend, veroorzaakten moeilijkheden met Turkije, zoodat er zelfs gevaar bestond voor een oorlog. Rusland en Oostenrijk wisten weliswaar de ontbinding van het Macedonisch comité in Bulgarije te bewerken (Februari 1903), doch de rust keerde daarmede niet terug. Het ministerie trad af, en *Petrof* aanvaardde weer het bewind, ontbond de *Sohranja* en riep, daar de houding van Turkije steeds meer dreigend werd, de tusschenkomst der Grootte Mogendheden in. Na langdurige onderhandelingen met Turkije, kwam in April 1904 eindelijk een verdrag met de Porte tot stand, waarbij

o. a. terugkeer en amnestie werd toegestaan aan de gevluchte Macedoniers.

**Bilbao-Pato**, *Raimundo Antonio de*, een Portugeesch dichter, werd geboren te Bilbao, den 3<sup>den</sup> Maart 1829, en woonde sedert 1837 te Lissabon. Zijn gedichten hebben grootendeels een romantisch karakter. Hij gaf de „*Cartas de Alfonso de Albuquerque*“ (Lissabon, 1884) uit, als voorzitter van de afdeling der Academie van Wetenschappen, die belast is met de uitgave van de „*Monumentos inéditos*“.

**Bull** (stier) beteekent in de spreektaal der Engelschen een belachelijke uitdrukking, die in strijd is met het gezond verstand, maar tevens iets geestes of verrassends heeft. De Engelschen stellen vooral veel bull's op rekening van de Ieren, zoodat een „*Irish bull*“ ongeveer evenveel beteekent als een „*Kamper ni*“. *John Bull* is een schertsende benaming voor het Engelsche volk. Zij is het eerst gebruikt door *Swift* of misschien afkomstig van *John Arbuthnot's* „*History of John Bull*“ (1712), een tegen de Whigs gericht pamflet. In Engeland zelf geldt deze uitdrukking als het symbool van nationale deugden, in het buitenland duidt men er echter de ruwheid van het Engelsche volk mede aan.

**Bull, John**, spotnaam voor het Engelsche volk. Zie *Bull*.

**Bull, John**, een Engelsch organist, geboren in 1563 in Somersetshire, wijdde zich reeds vroeg aan de muziek, als koorknaap van de Koninklijke kapel, en werd docter en professor in de muziek en hoforganist te Oxford. Daar hij onbekend was met de Latijnsche taal, ontving hij verlof, college te geven in het Engelsch. Dit bezorgde hem grooten toeloop en bevorderde zeer de uitbreiding der muzikale kennis onder het volk. In 1601 en 1602 reisde hij als virtuoos op het orgel en klavier in Nederland, Frankrijk en Duitschland en vond er grooten hivaal. In 1617 begaf hij zich naar Antwerpen, waar hij organist werd in de kathedraal en den 12<sup>den</sup> Maart 1628 overleed. Ten onrechte werd door *Jer. Clarke* beweerd, dat hij de vervaardiger is der melodie van „*God save the King*“. Intusschen bespeurt men in de door hem gecomponeerde stukken groote verdiensten met betrekking tot de verbetering van het contrapunt.

**Bull, Ole Bornemann**, gewoonlijk *Ole Bull* genaamd, een beroemd Noorsch vioolspeler, werd geboren te Bergen in Noorwegen, den 5<sup>den</sup> Februari 1810. Hij toonde grooten aanleg voor muziek, maar studeerde eerst in de theologie en daarna in de rechten. In 1831 trad hij te Parijs op, waarheen hij *Paganini* gevolgd was, en sloot zich als componist en virtuoos bij hem aan. Hij reisde Italië, Frankrijk, Engeland, Schotland, Ierland en Amerika (1844). In 1848 ging hij naar Bergen terug en stichtte er op eigen kosten een schouwburg. Vervolgens deed hij nieuwe kunsttoeren in de Oude en Nieuwe Wereld en overleed den 17<sup>den</sup> Augustus 1880 bij Bergen, waar in 1901 een standbeeld voor hem werd opgericht. *Bull* componeerde vooral op effect herekende atakken over Skandinavische motieven.

**Bull, Abraham Johannes de**, een Nederlandsch dichter, werd geboren te Amsterdam, den 11<sup>den</sup> December 1823. Reeds vroeg vondt zijn gedichten „*De ledige stoel*“, en geschreven bij een gravure,

„Bach te Dresden" grooten hijval. Voorts leverde hij: „Een beeld der toekomst" (1849), waarvoor hij als motto gebruikte, de gedachte van des *Amorie van der Hoeren*: „Uit de Roomsche Petruskerk en de Protestantische Pauluskerk zal de Evangelisch-Katholieke Johanneskerk zich ontwikkelen"; „De val van Jerusalem" (met *J. van Lennep*, 1850); „Verspreide gedichten" (1853; 3<sup>de</sup> druk, 1862); „Novellen" (1853), „Naar de natuur", verspreide novellen en schetsen (1859), „Binnenhuisjes" (1861) en „Velerlei gedichten, oud en nieuw" (1863). Ook verscheen een verzameling van zijn gedichten in 1871, terwijl hij talrijke bijdragen leverde in jaarboekjes en tijdschriften. Gedurende een reeks van jaren was hij redacteur van de „Amsterdamsche Courant".

**Bullant, Jean**, een Fransch architect, werd waarschijnlijk omstreeks 1525 te Ecouen geboren. Hij studeerde te Rome en kreeg vervolgens van den comtable van Montmorency de opdracht, den omstreeks 1530 begonnen bouw van het slot te Ecouen te voltooien. Hierdoor vestigde **Bullant** zijn naam en bij een decreet van den 25<sup>sten</sup> October 1557 werd hij benoemd tot oprichter van alle gebouwen der Fransche kroon. Na den dood van *Hendrik II* viel hij in ongenade en eerst in 1570 werd hij benoemd tot architect van koningin *Catharina de Medici* en tot opzichter harer gebouwen en voltooid als zoodanig de Tuilerien. Ook leidde hij de werkzaamheden aan het kasteel te Fontainebleau en voerde hij de koningsgraven te St. Denis uit. In de laatste, door hem uitgevoerde gedeelten van het kasteel van Ecouen, heeft hij de vormen der Italiaansche renaissance harmonisch met de eigenaardigheden van den nationalen stijl verbonden. Hij schreef: „Regle générale d'Architecture des cinq manières de colonnes" (Parijs, 1664—1668). **Bullant** overleed den 10<sup>den</sup> October 1578 te Parijs.

**Bullart, Isaak**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Rotterdam, den 5<sup>den</sup> Januari 1599, ontving zijn opvoeding aan een Jezuïtenschool te Bordeaux, werd te Atrecht bestuuder van de bank van leening en later rentmeester van het klooster St. Vaast, in 1617 door koningin *Anna van Oostenrijk* benoemd tot ridder van St. Michiel, en overleed den 17<sup>den</sup> April 1672. Hij had een kostbare boekerij bijeenverzameld, voorts talrijke gedenkschriften en portretten, als bouwstoffen voor een werk, hetwelk, door zijn zoon voltooid, verscheen onder den titel: „Académie des sciences et des arts, contenant les vies et les éloges historiques des hommes illustres, etc." (1682, 2 dln. folio).

**Buller, Sir Redvers Henry**, een Engelsch generaal, werd geboren in 1839. Hij nam dienst in 1858 en maakte de volgende oorlogen mede: in 1860 den oorlog met China, in 1870 de Red-River-expeditie, van 1873—1874 den Ashantioorlog en van 1878—1879 den Zooloorlog. Verder nog den Boerenoorlog van 1881 en den Egyptischen veldtocht van 1882. In 1884 werd hij generaal-majoor, en gedurende den oorlog tegen den Mahdi, van 1884—1885, was hij chef van den generelen staf van generaal *Wolseley*. Bij het nitbreken van den Boerenoorlog in 1899 werd hem het opperbevel opgedragen over de Britsche troepen. Bij zijn poging, om Ladysmith te ontzetten, leed hij den 15<sup>den</sup> December een nederlaag bij Colenso, waarna het

bevel werd overgedragen aan lord *Roberts*, terwijl *Buller* de operaties rondom Ladysmith bleef leiden. Het gelukte hem die plaats te ontzetten, den 28<sup>sten</sup> Februari 1900. Hij keerde in October 1900 naar Engeland terug, werd in 1901 benoemd tot opperbevelhebber van Aldershot, maar nog in het zelfde jaar op pensioen gesteld, omdat hij dienstgeheimen had geopenbaard, om zich tegen afkeurende kritiek te verdedigen.

**Bulletin**, afkomstig van het Latijnsche woord *bullo* en het Italiaansche *bulletino*, is een korte bekendmaking, die met zekere tusschentijden gedaan wordt, bijv. van een geneesheer over den toestand van een zieke, of van een generaal over den staat van zaken na een veldslag. Ook berichten van vergaderingen van geleerde lichamen, alsmede verzamelingen van door haane leden geleverde opstellen noemt men wel bulletins, zooals die der St. Petersburgsche en Belgische Academie en het „Bulletino" van het Archaeologisch Instituut te Rome. De officiële verzameling van wetten der eerste Fransche Republiek heette „Bulletin des lois".

**Bullinger, Heinrich**, een der Zwitsersche Hervormers, werd geboren in Zwitserland te Bremgarten in Aargau, den 18<sup>den</sup> Juli 1504. *Heinrich* werd eerst naar een school te Emmerik gezonden en begaf zich toen naar Keulen. Het lezen der werken van *Luther* en de studie der kerkgeschiedenis deden hem overhellen naar de zijde der Hervorming, en toen hij in 1523 als leeraar in een klooster bij Zürich geplaatst was, maakte hij zich bij de ijverige R. Katholiken te Zog zoo gehaat, dat zijn leven gevaar liep. Toen *Zwingli* in 1528 naar Bern reisde, om er twistgesprekken over den godsdienst te houden, benoemde de regeering van Zürich *Bullinger* tot zijn reisgenoot. Deze werd in datzelfde jaar tot geestelijke gewijd, en zijn rede, op het Pinksterfeest van 1529 te Bremgarten gehouden, was oorzaak, dat de gemeente de zijde der Hervorming koos en hem tot haren leeraar benoemde. Na den slag bij Kappel (1531) vluchtte hij en ging naar Zürich, waar hij als opvolger van *Zwingli* werkzaam was. Sedert dien tijd was hij het hoofd der Zwitsersche kerk en trad op tegen *Bucer* „Concordia" en tegen de leer van het avondmaal van *Luther*. Ook voorvaardigde hij de eerste Helvetische of de tweede Bazelsche Confessie (1536), vereenigde zich in 1549 met *Calvijn* en gaf in 1566 een tweede Helvetische Confessie, waaraan men zich langen tijd hield. *Bullinger* overleed den 17<sup>den</sup> September 1575. Behalve zijn talrijke eigen geschriften, gaf hij in 1543 die van *Zwingli* uit. In handschrift liet hij achter: „Geschichte der Eidgenossen" (4 dln.) en „Reformatiionsgeschichte" (3 dln., Zürich, 1838—1840). Tevens schreef hij: „Ein schön spil von Lucretia und Brutus" (Bazel, 1533) en over zichzelf heeft hij geschreven in zijn handschrift „Diarium".

**Bullion-commissie** is de naam van de parlementaire commissie, die in 1810 in Engeland werd benoemd tot onderzoek van de zoogenaamde „bankrestriction". Zij bracht het rapport uit, getiteld: „Report on the high price of gold bullion". Daarin werden de grondstellingen neergelegd, die later meer en meer geldend zijn geworden voor de Engelsche bankpolitiek. Het goud was toenmaals

aanmerkelijk in prijs gestegen, terwijl de banknoten niet inwisselbaar waren. In het rapport werd aangedrongen op onvoorwaardelijke inwisselbaarheid van het bankpapier. De aanhangers van de grondstellingen van dit rapport heeten Bullionisten.

**Bull-Run** is een zijrivier van de Potomac, ten zuidwesten van Washington, bekend door de in de omgeving geleverde veldslagen van den 21<sup>sten</sup> Juli 1861 en den 29<sup>sten</sup> en 30<sup>sten</sup> Augustus 1862, waarbij de Zuidelijken werden verslagen.

**Bully**, *Roger de*, een Fransch schrijver, die zichzelf *de Beauvoir* noemde, werd den 28<sup>sten</sup> November 1809 te Parijs geboren. Hij was een geestdriftig aanhanger der romantische school en schreef een groot aantal romans, die echter slechts een voorbijgaand succes hadden, zoals bijv.: „L'écolier de Cigny" (1832), „L'hôtel Pimodan" (1846—1847). Ook verschenen van hem enkele bundels poëzie en verschillende vandeilles (gezamenlijk met *Méville*). Hij overleed den 27<sup>sten</sup> April 1866. Zijn vrouw, van zichzelf *Doce* geheten, geboren in 1822 en in 1850 van *Bully* gescheiden, was een gevierde tooneelspeelster. Zij schreef eenige blijspelen en „Les confidences de M<sup>lle</sup> Mars" (1855, 4 dln.).

**Bulmerincq**, *August von*, een Duitsch-Russisch rechtsgeleerde, geboren den 12<sup>den</sup> Augustus (31<sup>sten</sup> Juli) 1822 te Riga, studeerde te Dorpat en Heidelberg in de rechten, vestigde zich in 1853 te Dorpat als privaattoecant en werd er in 1856 buitengewoon en in 1858 gewoon hoogleeraar in het staats- en volkenrecht. In Dorpat werkte *Bulmerincq* voor den geestelijken en materielen vooruitgang der Oostzeeprovinciën en deed er het eerste landhuishoudelijk congres en de eerste industrietoontelling houden en stichtte in 1863 de „Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiß und Handel". Wegens zijn geschriften: „Das Asylrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung" (1859), „De natura principiorum juris inter gentes positivi" (1856) en „Die Systematik des Völkerrechts" (1858) werd hij uitgenoodigd, om mede te werken tot de oprichting van het „Institut de droit international" te Genève (1873). Daarom verhuide hij in 1875 naar Duitschland en was sedert 1877 bij genoemd Instituut werkzaam als verslaggever over het zeeroofrecht en van 1887—1888 president er van. In 1892 werd hij hoogleeraar in het staatsrecht te Heidelberg. *Bulmerincq* overleed den 18<sup>sten</sup> Augustus 1890 te Stuttgart. Behalve bovengenoemde werken schreef hij: „Praxis. Theorie und Kodifikation des Völkerrechts" (Leipzig, 1874), „Das Völkerrecht" (Freiburg, i. Br. 1884) en „Die Staatsstreitigkeiten und ihre Entscheidung" (Hamburg, 1889).

**Bülow**, *Friedrich Wilhelm*, vrijheer von, graaf von *Dennewitz*, een Pruisisch generaal, werd geboren den 16<sup>den</sup> Februari 1755, te Falkenberg in de Altmark, trad op 14-jarigen leeftijd in dienst en maakte den Beierschen-Successieoorlog mede. In 1793 werd hij, als majoor, gouverneur van prins *Louis Ferdinand van Pruisen* en maakte den oorlog mede tot aan den Vrede van Bazel. Als luitenant-kolonel verdedigde hij Thorn in 1806, werd in 1807 bij Walsdorf gewond en in 1808 bevorderd tot gene-

raal-majoor en brigade-generaal. In 1812 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Oost- en West-Pruisen, in 1813 belegerde hij als luitenant-generaal Stettin, sloeg den 5<sup>den</sup> April de Fransen bij Möckern, nam Halle in en trok over de Elbe achterwaarts, om Berlijn tegen *Oudinot* te dekken, hetgeen hem door den slag bij Luckna gelukte. Na den wapenstilstand was hij, onder het opperbevel van den kroonprins van Zweden, bevelhebber van het 3<sup>de</sup> Pruisische legerkorps en redde Berlijn door den slag van Großbeeren voor de tweede en door dien van Dennewitz voor de derde maal. Vervolgens nam hij deel aan de belegering van Wittenberg, streed in den slag bij Leipzig en hielp deze stad voroveren, waarna hij in Nederland viel. Doersburg, Arnhem en Zutphen stormenderhand innam, den 2<sup>den</sup> December zijn hoofdkwartier te Utrecht vestigde en Gorinchem en 's Hertogenbosch omsingelde. In het begin van 1814 rukte hij van Breda voorwaarts, sloeg den rijand bij Hoogstraten, bombardeerde Antwerpen, trok binnen Brussel, bemachtigde La Fère en Soissons, verenigde zich met het Silezische leger, nam den 9<sup>den</sup> en 10<sup>den</sup> Maart onder *Blücher* deel aan den slag van Laon en later aan de inneming van Parijs. Tot loon voor zijn nitstekende diensten benoemde de koning hem tot generaal der infanterie, waarna hij in den onrlyken gravenstand (von *Dennewitz*) werd opgenomen. Na den vrede werd hij nogmaals gouverneur-generaal van Oost- en West-Pruisen, en toen de oorlog in 1815 weder uitbarstte, zag hij zich benoemd tot bevelhebber van het 4<sup>de</sup> Pruisische legerkorps. Wegens een te laat ontvangen bevel was hij niet tegenwoordig bij den slag van Ligny, maar door ge forceerde marschen wist hij zich te vereenigen met *Blücher*, zoodat hij niet weinig bijdroeg tot de overwinning bij Waterloo. In 1816 keerde hij naar Koningsbergen terug en werd er commandeurend generaal. Hij overleed aldaar, den 25<sup>sten</sup> Februari van dat jaar. *Bülow* heeft verschillende motetten en een mis gecomponeerd en den 51<sup>sten</sup> en den 100<sup>sten</sup> psalm op muziek gebracht. In 1822 werd te Berlijn een standbeeld voor hem opgericht.

*Bülow*, *Adam Hendrik Dietrich*, vrijheer von, een broeder van den voorgaande en schrijver over krijgs- en staatkundige aangelegenheden, werd geboren te Falkenberg in 1757, ontving zijn opleiding aan de militaire school te Berlijn en werd hij de knrassiers geplaatst. In 1790 nam hij zijn ontslag en vocht vervolgens onder den Oostenrijkschen generaal *Schönfeld* in de Nederlanden. In 1792 ging hij alleen naar Amerika, in 1796 met zijn broeder en verloor er zijn geheele vermogen. In Berlijn teruggekeerd, schreef hij zijn voornaamste werk: „Geist des neuen Kriegssystems" (1798, 3<sup>de</sup> druk 1835), waarin hij taktiek en strategie van elkaar scheidde en de krijgsoperatiën op wiskundige berekeningen en figuren grondvestte. Later woonde hij te Londen, waar hij wegens schuld in de gevangenis gezet werd, en te Parijs en werd in 1804 verbannen. Hij keerde naar Berlijn terug en schreef: „Lehrsätze des neuen Kriegs" (1805), „Prinz Heinrich van Preussen. Kritische Geschichte seiner Feldzüge" (2 dln., Berlijn, 1805)

en „Neue Taktik der Neuern, wie sie sein sollte“ (2 dln., Leipzig, 1806). Zijn met hitende satire geschreven boek „Der Feldzug von 1805“ (2 dln., Leipzig, 1806) bracht hem op aandringen van den Russischen gezant in de gevangenis, eerst in Berlijn en daarna in Kolberg, van waar hij in 1807 naar Riga werd overgebracht. Hier schijnt hij nog hetzelfde jaar in armoede gestorven te zijn. De geschriften van von Bülow hebben grooten invloed gehad op de ontwikkeling der krijgswetenschappen.

**Bülow, Ludwig Friedrich Victor Hans**, graaf von, een Pruisisch staatsman, werd geboren den 14<sup>den</sup> Juli 1774, te Essenrode in Lüneburg. Nadat hij de ridderacademie te Lüneburg en de universiteit te Göttingen bezocht had, werd hij kamerreferendaris en later assessor te Bayreuth, in 1801 raad van Oorlog en van domeinen te Berlijn, in 1804 kamerpresident te Maagdenburg, in 1807 staatsraad in het koninkrijk Westfalen en kort daarna minister van Financiën aldaar. Onder de moeilijkste omstandigheden organiseerde hij aldaar de belastingen en bracht de financiën van den staat weer in orde. Koning Jérôme verhief hem in den gravenstand, en deze onderscheiding werd later door den koning van Pruisen bevestigd. Hij werd echter bij eerstgenoemden verdacht gemaakt, ontving den 7<sup>den</sup> April 1811 zijn ontslag, wijdde zich op zijn landgoed aan de studie der staatswetenschappen en werd in 1813 door den koning van Pruisen met de portefeuille van Financiën belast. Zeer tegen den zin der meerderheid trachtte hij bezuinigingen in te voeren op de militaire uitgaven, zoodat vele wetsontwerpen in den staatsraad werden verworpen. In 1817 werd hij minister van Handel, en Nijverheid en in 1825 benoemde de koning hem tot opperpresident van Silezië. Nauwelijks had hij die betrekking aanvaard, toen hij den 11<sup>den</sup> Augustus 1825 te Landeck overleed.

**Bülow, Frederik Hendrik von**, een Deensch generaal, geboren te Nustrup in Sleeswijk, den 4<sup>den</sup> Februari 1791, werd in 1804 officier en nam in 1807 deel aan de gerechten tegen de Engelschen. Bij het nitbarsten van den Sleeswijk-Holsteinschen oorlog (1848) was hij commandant eener brigade en vocht tegen de Deutsche bondstroepen. Door een nitval met Fredericia dwong hij den 6<sup>den</sup> Juli 1849 generaal Bonin tot den aftocht. Na het eindigen van den oorlog werd hij generaal en chef in Sleeswijk en vervolgens op Seeland tot 1855. Hij overleed op Sandberg, den 16<sup>den</sup> Juni 1858, en op het kerkhof van Düppel werd in 1861 een monument voor hem opgericht.

**Bülow, Heinrich**, vrijheer von, een Pruisisch staatsman, werd geboren te Schwerin, den 16<sup>den</sup> September 1792, studeerde te Jena, Heidelberg en Genève in de rechten, en nam deel aan den veldtocht van 1813—1814. Na den Tweeden Vrede van Parijs was hij werkzaam aan het departement van den minister *Wilhelm von Humboldt* en volgde hem in 1817 als raad van legatie naar Londen, waar hij vervolgens tot zaakgelastigde werd aangesteld. In 1820 huwde hij met diens jongste dochter. Na verloop van eenige jaren keerde hij terug naar Berlijn, waar hij aan het departement van Buitenlandsche Zaken werd toe-

gevoegd. In 1827 werd hij gezant te Londen, nam er deel aan de conferentiën over de Nederlandsch-Belgische aangelegenheden, aan het sluiten van het verdrag der Vier Mogendheden omtrent de Oostersche zaken en aan het tot stand brengen van een handelsverdrag tusschen Groot-Brittannië en het Tolverbond. In 1841 zag hij zich benoemd tot gezant bij den Bondsdege te Frankfort aan de Main, doch werd reeds den 24<sup>den</sup> April 1842 met de portefeuille van Buitenlandsche Zaken belast. Hij trad af in 1845, en overleed te Berlijn, den 6<sup>den</sup> Februari 1846.

**Bülow, Karl Eduard von**, een Duitsch romanschrijver, werd geboren in het Pruisische herzogdom Saksen, den 17<sup>den</sup> November 1803, op het landgoed Berg vor Eilenburg, en wijdde er zich aan de universiteit te Leipzig aan de studie der oude talen. Daarna verhuisde hij naar Dresden, waar hij betrekkingen aanknoopte met de meest gevierde letterkundigen van dien tijd, o. a. met *Elisa von der Recke* en *Tieck*. In 1842 ging hij op reis naar Italië, hield hij afwisseling zijn verblijf te Stuttgart en te Berlijn, en betrof in 1849 het oude slot Oetlishausen in Thurgau, waar hij den 16<sup>den</sup> September 1853 overleed. Hij werd het eerst bekend door zijn: „Novellenbuch“ 1834—1836, 4 dln.) met 100 novellen uit des vreemde, een „Nenes Novellenbuch“ (Bismarck, 1841) en een aantal oorspronkelijke werken, van welke wij noemen: „Novellen“ (Stuttgart, 1846—1848, 3 dln.) en „Eine allerneueste Melusine“ (Frankfort, 1849), terwijl hij vele opstellen in tijdschriften geleverd en van een groot aantal werken nieuwe uitgaven bezorgd heeft, o. a. „H. von Kleists Leben und Briefe“ (Berlijn, 1848).

**Bülow, Hans von**, een zoon van den voorgeande, pianist en componist, werd den 8<sup>den</sup> Januari 1830 te Dresden geboren. Hij ontving zijn eerste onderricht in het pianospel van F. Wiek en dat in de compositie van *Eberwein*. In Stuttgart, waar hij sedert 1846 het gymnasium bezocht, trad hij voor het eerst als pianist op. In 1848 ging hij naar de hogeschool te Leipzig, om er in de rechten te studeeren, maar zette tevens onder de leiding van *Hauptmann* zijn muzikale studiën voort. In Berlijn sloot hij zich in 1849 als medewerker aan de „Arondpost“ aan bij de nieuwe richting van *Wagner*, wijdde zich vervolgens geheel aan de muziek en ontving van 1850—1851 te Zürich van *Wagner* les in het dirigeren. Van hier begaf hij zich in 1851 naar Weimar, om zijn laatste onderricht te ontvangen van *Liszt*, wiens schoonzoon hij later werd. Na verschillende kunstreizen vestigde hij zich in 1854 te Berlijn, waar hij als leeraar in het pianospel werkzaam was aan het Steinsche conservatorium en in 1858 benoemd werd tot koninklijk hofpianist. In 1864 vertrok hij naar München als hofpianist en werd in 1867 de leider der koninklijke muziekschool, benevens hofkapelmeester aldaar. Onder de leiding van von Bülow had in 1865 de eerste opvoering plaats van „Tristan und Isolde“ en in 1868 de eerste opvoering van de „Meistersinger“. Hiermede eindigde echter zijn werkzaamheid te München, daar zijn vrouw zich in 1869 van hem scheidde en zich verbond met *Wagner*. Von Bülow ging te Florence wonen, waar hij twee jaren in stilte voor zijn studie

leefde. Vervolgens begon hij zijn roemvolle reizen als pianist, die hem spoedig den naam verschaften van de eerste vertolker te zijn der klassieke meesters en hem o.a. in 1876 naar Amerika brachten. In 1877 werd hij hofkapelmeeester te Hannover en in 1880 te Meiningen, maar na enkele kunstreizen met de Meininger kapel nam hij zijn ontslag. Hij ging eerst naar Berlijn, vervolgens naar Hamburg en bracht in beide steden de muzikale vereenigingen, die zich onder zijn leiding stelden, tot hoogen bloei. Hij overleed den 12<sup>den</sup> Februari 1894 te Kalro. Als pianist schitterde hij zoowel door zijn volmaakte techniek, als door de artistieke voordracht van zijn spel, terwijl hij den eersten stoot gaf tot het nit het hoofd spelen. Maar tevens stond hij als orkestleiding op een hoogen trap van artistieke volmaaktheid, zoodat zijn concerten evenveel voordrachten waren in stijl en kunstenaarsindividualiteit. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door zijn uitvoeringen der muziek van *Brakus*. Niettegenstaande zijn slechte verstandhouding met *Wagner*, maakte hij voor diens muziek, zoowel als voor die van *Liszt* en *Berlioz*, ijverig propaganda, en ook *Dvorak*, *Tschai-cowsky*, *Saint-Saëns*, o.a. hebben veel aan hem te danken. Als componist trachtte hij echter slechts met enkele kleine stukken en liederen op. Zeer belangrijk was ook zijn werkzaamheid als nitterger van klassieke muziek, door zijn uitgaven met commentaren. Vooral zijn uitgaven der sonaten van *Beethoven*. (Stuttgart, *Cotta's* editie) bevatten een schat van fijne opmerkingen en leerzame wenken. Tevens werkte hij mede aan het „*Neue Zeitschrift für Musik*“. Van belang zijn ook zijn brieven, onder den titel „*Briefe und Schriften*“ (5 dln., Leipzig, 1895—1900), uitgegeven door zijn weduwe (*Marie*, geboren *Schanzler*, in 1882 met *von Bülow* gehuwd). De briefwisseling tusschen *Liszt* en *von Bülow* is uitgegeven door *La Mara* (Leipzig, 1898).

**Bülow, Bernard Ernst** von, een Duitsch diplomaat, geboren te Cismar in Holstein, den 2<sup>den</sup> Augustus 1815, studeerde te Berlijn, Göttingen en Kiel in de rechten en trad in 1839 in Deenschen staatsdienst. Eerst was hij assistent bij de Sleeswijk-Holstein-Lanenburchsche kanselarij en vervolgens raad van legatie bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken. In 1847 begaf hij zich als gezantschapsattaché bij de Hanzesteden naar Hamburg. Daarop legde hij zijn betrekking neder, maar begaf zich tegen het einde van 1849 naar Kopenhagen, om aan de vredesonderhandelingen deel te nemen, en werd in 1852 Deensch bondsgezant voor Holstein en Lauenburg. In 1862 nam hij zijn ontslag en werd voorzittend minister in Mecklenburg-Strelitz. Nadat hij niet weinig had bijgedragen tot de stichting van den Noord-Duitschen Bond, werd hij in 1868 Mecklenburchsch gezant te Berlijn en vertegenwoordiger der beide groothertogdommen in den Bondsraad. Den 10<sup>den</sup> October 1873 zag hij zich belast met de leiding der Buitenlandsche Zaken onder *von Bismarck*, als staatssecretaris met den rang van minister. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> October 1879 te Frankfurt aan de Main.

**Bülow, Bernhard**, graaf von, rijkskanselier van het Duitsche rijk, een zoon van *Bernhard*

*Ernst von Bülow*, werd geboren te Klein-Flottbeck in Holstein, den 3<sup>den</sup> Mei 1849. Hij studeerde van 1867—1870 te Lausanne, Leipzig en Berlijn in de rechten en de staatswetenschappen en maakte den Fransch-Duitschen oorlog mede. In 1874 werd hij geplaatst aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken en later achtereenvolgens benoemd tot secretaris der Duitse ambassade te Rome, St. Petersburg en Weenen. In 1878 nam hij deel aan het Congres te Berlijn en was daarna achtereenvolgens secretaris van het Duitse gezantschap te Parijs en Petersburg, daarna gezant te Boekarest en Rome. In 1897 werd hij staatssecretaris aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken, bracht in 1899 een verdrag met Spanje tot stand, waarbij de Carolinen-, Palau- en Marianeilanden tegen een geldelijke schadeloosstelling aan Duitschland werden afgestaan, en werd daarop door den keizer tot graaf verheven. Na de aftreding van vorst *Hohenlohe* trad *von Bülow* (17 October 1900) op als rijkskanselier en Pruisisch ministerpresident. De politiek, door zijn voorganger tegenover China gevolgd, zette hij onveranderd voort, en tijdens den Boerenoorlog verzette hij zich tegen een tuschenkomst van Duitschland. Onder de wetten, die hij in den Rijksdag wist door te zetten, moet als de voornaamste de Tariefwet genoemd worden. Den 6<sup>den</sup> Juni 1905 werd *von Bülow* door den keizer in den vorstenstand verheven. *Von Bülow* is gehuwd met een prinses *Camporeale*, een stiefdochter van den Italiaanschen minister *Minghetti*.

**Bülow, Hans Adolf Julius** von, een Pruisisch generaal, werd geboren te Ossecken bij Lauenburg in Pommeren, den 27<sup>sten</sup> Februari 1816. Hij trad in 1833 in krijgsveldtocht in Bohemen, onderscheidde zich in den slag bij Königgrätz, werd in 1869 generaal-majoor en vocht in den oorlog van 1870—1871 bij Spichern, Vionville, Gravelotte, Orleans en Le Mans. Vervolgens werd hij commandant der gardeartillerie, inspecteur der artillerie en in 1879 inspecteur-generaal der infanterie. In 1882 nam hij zijn ontslag als generaal der infanterie en werd benoemd tot generaal der artillerie. Hij overleed den 9<sup>den</sup> December 1897 te Berlijn.

**Bülow, Habette** von (pseudoniem *Hans Arnold*), een novellenschrijfster, werd den 30<sup>sten</sup> September 1850 te Warmbrunn in Silezië geboren. Zij was de dochter van den hoogleraar *Felix Eberty*, werd in Breslau opgevoed en huwde zeer vroeg met den eersten luitenant *von Bülow*. Haar novellen worden wegens de frischheid en vroolijkheid, waarmee zij geschreven zijn, zeer veel gelezen. Van haar hand verschenen: „*Novellen*“ (3<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1895), „*Nene Novellen*“ (6<sup>de</sup> druk, 1898), „*Lustige Geschichten*“ (4<sup>de</sup> druk, 1898), „*Einst im Mai und andre Novellen*“ (4<sup>de</sup> druk, 1897), „*Der Umzug und andre Novellen*“ (5<sup>de</sup> druk, 1901), „*Zwei Affen und andre Novellen*“ (1902). Ook in het blijspel heeft zij verdienstelijks geleverd, zoals: „*Geburtsstagsfreunden*“ (1884), „*Zwei Friedfertige*“ (1892), „*Theorie und Praxis*“ (1890). Zij woont thans te Erfart.

**Bülow, Margarete** von, een Duitsche schrijfster, werd den 23<sup>sten</sup> Februari 1860 te Berlijn geboren. Zij bracht haar kinderjarendoer in Smyrna, waar haar vader Pruisisch consul-generaal was en woonde

na zijn vroegtijdigen dood met haar moeder en verdere leden van het gezin op de bezitting Ingersleben bij Neudietendorf. Later vertoefde zij voor haar ontwikkeling een jaar in Engeland en ging daarna te Berlijn wonen. Zij verdrook den 2<sup>den</sup> Januari 1885 in het Rummelsburger meer, bij het redden van een jongen. Van haar verschenen: „Nevelen" (Berlijn, 1885), „Jonas Braccius" (1886), „Aus der Chronik derer von Riffelshausen" (1887), „Nene Nevelen" (Berlijn, 1890), alle getuigende van een bijzonder talent. Ook haar zuster *Frida*, geboren te Berlijn, den 12<sup>den</sup> October 1857 en aldaar verblijft heendend, heeft zich bekend gemaakt door novellen, romans en Oost-Afrikaansche reisbeschouwen.

**Bülow-Ommersow, Ernst von**, een Duitsch schrijver over staatsaangelegenheden, werd geboren den 13<sup>den</sup> April 1775, op het landgoed Prützen in Mecklenburg-Schwerin, trad op 13-jarigen leeftijd in dienst als luitenant bij het Hannoverische leger, maar nam reeds in 1790 zijn ontslag. Na in Rostock en Jena gestudeerd te hebben, vestigde hij zich als grondbezitter in Pommeren en koebt er o.a. in 1804 het landgoed Ommersow in het distrikt Regenwalde. Sedert dien tijd nam hij een werkzaam aandeel aan de verhandelingen over de staatkundige hervormingen in Pruisen. In 1812 was hij lid van de Nationale Vergadering en later ook van de commissie, die moest beraadslagen over de nieuwe organieke wetten. Hij heeft veel over staatkundige onderwerpen geschreven. Van zijn werken noemen wij: „Ein Punkt ans I" (Leipzig, 1821), „Ueber die Verwaltung des Staatskanzlers Hardenberg" (Zerbst, 1821), „Preussen, seine Verfassung und Verwaltung, sein Verhältnis zu Deutschland" (2 dln., Berlijn en Jena, 1842—1843) en „Politische und finanzielle Abhandlungen" (2 dln., Berlijn, 1844—1845). Na de revolutie van 1848 stichtte hij den „Verein zum Schutze des Eigentums", die door zijn tegenstanders het „Junkerparlement" werd genoemd. Zijn laatste werken zijn: „Die Revolution, ihre Früchte n. s. w." (Berlijn, 1850) en „Die Reform der Verfassung aus dem konservativen Gesichtspunkte" (Berlijn, 1851). Hij overleed den 20<sup>sten</sup> April 1851 te Berlijn.

**Bulos, François**, de stichter van de „Revue des Deux Mondes", werd geboren in 1803 te Vuhens in Saveye, kwam reeds in zijn jeugd te Parijs en werd er corrector aan een boekdrukkerij. In 1831 stichtte hij de „Revue des Deux Mondes", waarvan hij meer dan 40 jaar hoofdredacteur was en die allengs door zijn ijverige zorg zich meer dan eenig ander tot een wereldijdschrift verhef. Van zijn geschriften vermelden wij: „Lettres et mémoires". Hij overleed den 12<sup>den</sup> Januari 1877 te Parijs.

**Bulpeserik.** Zie *Duikdaar*.

**Buls, Charles**, een Belgisch staatsman, werd den 13<sup>den</sup> October 1837 te Brussel geboren. Hij nam de zaak van zijn vader, een goudsmid, over en wijdde zich later als lid en vervolgens als president van de „Ligue belge de l'enseignement" aan de zaak van het openbaar onderwijs. Van 1886—1894 was hij als doctrinaire-liberaal lid der Kamer. Als burgemeester van Brussel (1881—1899) verwierf hij zich ook de achting en toegevoegtheid der niet-liberalen. Van zijn geschriften noe-

men wij: „Une excursion scolaire à Londres" (Brussel, 1872), „Vienne en 1873" (1874), „La sécularisation de l'enseignement" (1876).

**Bulthaupt, Heinrich**, een Duitsch schrijver, geboren den 26<sup>sten</sup> October 1819 te Bremen, studeerde te Würzburg, Göttingen, Berlijn en Leipzig in de rechten en vertrok in 1872 als gouverneur naar Kiew, van waar hij in 1873 een reis deed naar het Oosten. In 1875 werd hij advocaat te Bremen, in 1879 stadsbibliothecaris en in 1892 professor. Reeds als student trad hij als dichter op met het treurspel „Saul" (1870 te Bremen opgevoerd) en leverde voorts de volgende stukken: „Die Koplisten", „Ein korsisches Traverspiel" (1872), „Lebende Bilder", „Die Arbeiter", „Viktorien" en „Aus der Ferne", welke laatste 3 verschenen zijn in „Reclams Universalbibliothek". Ook schreef hij toneelkritieken, o. a. „Dramatische Skizzen" (Bremen, 1878), „Streifzüge auf dramaturgischem und kritischem Gebiet" (1879), „Das Münchener Gesamtgastspiel" (1880) en „Dramaturgie der Klassiker" (2 dln., Oldenburg, 1881—1882; later vermeerdert, 3<sup>de</sup> druk, 1902). Ook bewerkte en schreef hij zelf toneelstukken, o. a. een bewerking van *Shakespeare's* „Cymbeline" („Imogen", 1885), die van „Timen van Athene" (Oldenburg, 1894), „Gerold Wendel" (1885), „Eine neue Welt" en „Der verlorene Sohn" (1889). Tereus schreef hij teksten voor opera's, oratoria, enz., o. a. voor *M. Bruch's* „Achillens", „Das Fenerkreuz", voor *Reinhalden's* („Das Kästchen von Heilbrunn"), voor *Rubinstein's* („Christus"), voor *d'Albert's* („Kain"), enz. Enkele andere werken zijn nog: „Dramaturgie der Oper" (2 dln., Leipzig, 1887) en „Nachgelassene Gedichte Franz von Holsteins, nebst Biographie" (Leipzig, 1880). *Bulthaupt* heeft ook enkele gedichten gemaakt, die nitnmtten door schoonheid van vorm, n. l.: „Durch Frost und Glutten" (Breslau, 1877) en „Der junge Mönch. Novelletten in Liedern" (Norden, 1879). *Bulthaupt* was tevens een zeer invloedrijk toneelcriticus en zijn artikelen in de „Weser-Zeitung" werden in breeden kring gewaardeerd. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> Augustus 1905 in Bad Elsen.

**Bulwer-Lytton, Edward George**, baron *Lytton of Knebworth*, een Engelsch romanschrijver, was de derde en jongste zoon van generaal *Bulwer* en werd den 25<sup>sten</sup> Mei 1803 te Londen geboren. Zijn moeder leedde, na den vroegen dood van haar man, de opvoeding der kinderen. *Bulwer* studeerde te Cambridge, won daar een prijs met een gedicht over de beeldhouwkunst en geraakte er bekend met de Deutsche taal en literatuur. In 1831 door St. Ives en vervolgens door Lincoln tot lid van het Lagerhuis gekozen, sloot hij zich aan bij de Whigs, maar oefende weinig invloed uit. In 1841 werd hij niet herkezen. Bij gelegenheid van de kroning der koningin in 1838 werd hij tot baronet verheven. Hij begon reeds vroegteschrijven. Zijn eerste gedichten waren: „Ismael" (1820), „Delmour" (1823), „Weeds and wild flowers" (Londen, 1826) en werden gevolgd door de vertelling: „O'Neill the rebel" (1827) en door de romans „Faikland" (1827) en „Pelham, or the adventures of a gentleman" (3 dln., 1828). Door dit laatste werk vooral werd de opmerkzaamheid op hem gevestigd. Deze werden nu gevolgd door de romantische, historische en filosofische romans: „The Disown-

ned" (3 dln., Londen, 1829), „Devereux" (1829), „Paul Clifford" (1830), Eugene Aram" (1832), „The pilgrims of the Rhine" (1834), „The last days of Pompeii" (1834), „Rienzi, the last of the tribunes" (3 dln., 1835), „Ernest Maltravers" (3 dln., 1837), „Alice, or the mysteries" (1837), „Leila, or the siege of Granada" (1838), „Night and morning" (1841), „Zanoni" (3 dln. 1842), „The last of the Barons" (3 dln., 1843), door de geestige en vrijzinnige schetsen uit het Engelsche leven: „England and the English" (1833), „The Student" (1835) en door het geschiedkundige werk „Athens, its rise and fall" (2 dln., 1837). Als dramaschrijver trad Bulwer voor het eerst op in het eenige jaren door hem geredigeerde: „New Monthly Magazine" Zijn werkzaamheid op dit gebied is echter vrij onbetekeneend. Zijn werken waren: „The Duchess de La Valière" (1836), „The lady of Lyons" (Londen 1838), „Richelieu", e. a. Zijn vertalingen van gedichten van Schiller zijn niet altijd even getrouw terwijl zijn romans „Lucretia, or the children of the Night" en „Harold, the last of the Saxon kings" (3 dln. Londen, 1848) door de kritiek niet gunstig werden ontvangen. Zijn anoniem geschreven satire „The new Tynon, a romance of London" (Londen, 1846) maakte echter veel opgang. Hij schildert daarin de sociale toestanden van Londen en laat er de voornaamste personen uit dien tijd in optreden. Zijn epos „King Arthur" (1849) rond echter geen gunstig onthaal. De humoristische roman „The Caxtons" (3 dln., Londen, 1850) anoniem geschreven, heeft veel succes gehad. Door den dood zijner moeder (1843) werd hij erfgenaam van een vorstelijk vermogen en noemde zich nu Bulwer-Lytton. In de politiek verliet hij zijn vroeger liberaal standpunt en ging in 1852 openlijk over tot de Tory-partij, die hem voor Herefordshire in het Parlement koos. Hoewel niet sterk in het debat, heeft hij toch verscheiden zorgvuldig nitgewerkte redevoeringen gehouden. Toen in 1858 een conservatief ministerie onder graaf Derby optrad, werd Bulwer-Lytton staatssecretaris van Koloniën, welke betrekking hij bekleedde tot de aftreding van het ministerie (Juni 1859). Maar ook gedurende dezen tijd zette hij zijn literarische werkzaamheden voort met de romans: „My Novel" (4 dln., Londen, 1853), „What will he do with it" (4 dln., 1858), „A strange Story" (3 dln., 1861), „Zicci", enz. Een verzameling bijdragen in tijdschriften verscheen onder den titel „Cortania" (2 dln., Londen, 1863). Bij de vorming van het tweede ministerie Derby in 1866, werd Bulwer-Lytton als baron Lytton of Knebworth lid van het Hoogerhuis. Wegens een pijnlijke oorziekte trok hij zich echter langzamerhand meer en meer van de politiek terug. Later verschenen nog: „The lost tales of Miletus" (Londen 1866), „The odes and epodes of Horace. A metrical translation" (1869), het bijspel „Walpole" (1869), een omgewerkte uitgave van „King Arthur" (1870), de mystieke roman „The coming race" (1871) en „Kenelm Chillingly" (3 dln., 1873). Bulwer-Lytton overleed den 18<sup>den</sup> Januari 1873 op zijn villa bij Torquay en werd den 25<sup>sten</sup> Januari in de Westminster Abdij begraven. Uit zijn nalatenschap gaf zijn zoon nog nit: „The Parisians" (4 dln., Londen, 1873), de „Speeches of lord Lytton" (2 dln., 1874)

en „Pausanias the Spartan" (1876). Bulwer's werken zijn compleet nitgegeren in de „Knebworth Edition" (38 dln. Londen, 1873—1875). Zij zijn in vele talen vertaald. De voordeelen van zijn werken boven die van andere Engelsche romanschrijvers bestaan o.a. in een zuivere taal, een filosofische opvatting van de behandelde stof en het streven om een gegeven onderwerp volledig te behandelen. Zijn fijne opmerkingsgave, de geestigheid van zijn uitdrukkingen, psychologische blik en vindingrijkheid komen in al zijn werken uit. Alleen de afwisseling in de karakters en de waarschijnlijkheid der gebeurtenissen zijn bij hem minder groot dan bij andere Engelsche schrijvers.

Bulwer, lady, de echtgenoot van den voorgaande en een dochter van Francis Weiler te Limerick, geboren den 4<sup>ten</sup> November 1802, heeft zich, vooral nadat zij wegens buitelijke oneenigheid van haren man gescheiden was, eveneens bekend gemaakt op het gebied der letterkunde. Behalve kleine opstellen en dagbladartikelen, schreef zij: „Cheveley, or the man of honour" (1839, 3 dln.), „Miriam Sedley, a tale from real life" (1851, 3 dln.), „Behind the scenes" (Londen, 1854) en „The world and his wife" (1858), waarin de gebreken der aristocratie met bitterheid worden gezeeseld. Zij overleed te Upper-Sydenham bij Londen, den 12<sup>ten</sup> Maart 1882.

Bulwer-Lytton, Edward Robert, een zoon van de beide voorgaanden, werd den 8<sup>sten</sup> November 1831 geboren, koos de diplomatieke loopbaan en werd, nadat hij eenigen tijd werkzaam was geweest als attaché en gezantschapssecretaris, in 1874 benoemd tot gezant te Lissabon. In April 1876 benoemde Disraeli hem tot onderkoning van Indië. Als zoodanig proclameerde hij den 1<sup>sten</sup> Januari 1877 koningin Victoria als keizerin van Indië en begon den oorlog met Afghanistan. Na het aftreden van Disraeli legde hij zijn betrekking neer, na kort te voren tot graaf verheven te zijn. In het Hoogerhuis voegde hij zich bij de ultra-conservatieve partij. In 1887 werd hij benoemd tot gezant te Parijs en overleed den 24<sup>sten</sup> November 1891 aldaar. Als schrijver trad hij op onder het pseudoniem Owen Meredith met de gedichten: „Clytemnestra, the Earl's return, and other poems" (Londen, 1855), waarin de invloed van Tennyson en Browning duidelijk valt waar te nemen. Verder schreef hij nog: „The Wanderers, a collection of poems in many lands" (1859), „Lucile" (1860), „The ring of Amasis, from the papers of a German physician" (2 dln. Londen, 1863), welk laatste boek aan de mystieke romans van zijn vader herinnert. Onder zijn eigen naam verschenen: „Chronicles and Characters" (2 dln., Londen, 1867), „Orval or the fool of time" (1869), „Fables in song" (2 dln., 1874) en „Glenavril" (1885).

Bulwer, Henry Lytton Earl, een andere broeder van den romanschrijver, werd geboren in 1804 en in 1827 benoemd tot attaché bij het Britsch gezantschap te Berlijn. Van hier werd hij in 1829 naar Weenen verplaatst en in 1830 naar Brussel, om er de Belgische revolutie van nabij gade te slaan. Kort daarna werd hij lid van het Parlement en onderscheide zich door zijn bekwaamheid als redenaar, terwijl hij tevens een



goeden naam verwierf door zijn geschriften: „France, social, literary, political“ (1833, 2 dln.) en „The monarchy of the middle classes“ (1834, 2 dln.), waaraan „An autumn in Greece“ (1824) was voorafgegaan. In 1835 werd hij zaakgelastigde te Brussel en in 1837 secretaris van legatie te Konstantinopel, alwaar hij een handelsverdrag met de Porte sloot. Daarna toefde hij in die betrekking te Parijs, in 1844 als gezant te Madrid, en begaf zich in 1849 als gevolmachtigde naar de Vereenigde Staten; vervolgens zond men hem als zoodanig naar Toskane en in 1857 weder naar Konstantinopel, waar hij de plaatsvervanger was van den schrander *Stradford de Redcliffe* tot in het najaar van 1861, toen hij werd opgevolgd door lord *Lyons*. In 1868 werd hij lid van het Lagerhuis en in 1871 als lord *Dallington Bulwer* tot peer verheven verheven. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> 1872 te Napels. Hij gold voor een der bekwaamste diplomaten van het Vereenigd Koninkrijk. Van zijn geschriften vermelden wij nog: „Historical characters (*Talleyrand Cobbe, Mackintosh, Canning*)“, waarvan in 1875 de vijfde druk te Londen verscheen, „The life of John Temple Viscount Palmerston“ (2 dln., Londen, 1871, enz.) en „Sir Robert Peel“ (Londen, 1874), welke werken de algemeene aandacht trokken.

**Buma, Johannes Acronius van**, een beoefenaar der Latijnsche en Nederlandsche dichtkunst, studeerde te Franeker en was achtereenvolgens predikant te Loenen op te Beekbergen, waar hij in 1705 overleed. Door hem zijn nitgegeven: „Bethlehemsche mengelzangen“ (1681), „Misselijkdom of zweerdichtjes over eenige Paapsche ongerijmdheden“, „Christus in den hof Getsemáné“, „Christus patiens“ (1688), „Argo Belgica“ (1688), enz.

**Buma, Gertof of Gerlacus**, een Nederlandsch rechtgeleerde, werd geboren te Sneek, den 20<sup>sten</sup> Augustus 1732, studeerde te Groningen in de rechten, werd pensionaris van Leeuwarden, Dokkum en eenige grietenijen en in 1781 raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Friesland. Tijdens de woelingen van 1790 werd hij van zijn post ontszet, maar in 1801 weder aangesteld tot lid van het Hof van Justitie. Hij overleed den 28<sup>sten</sup> Augustus 1807.

**Buma, Bernhardus**, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Leenwarden, den 17<sup>den</sup> October 1770, studeerde te Franeker in de rechten, werd advocaat bij het Hof van Friesland, volmacht ten Landsdage wegens Hennaarderadeel, ontvanger-generaal der floorenen, in 1802 tot 1805 lid van het Departementaal bestuur van Friesland, in 1808 vroedschap, later maire en toen president-burgemeester van Leeuwarden. Later was hij lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en grietman van Baarderadeel (1816). In 1834 legde hij deze betrekking neder en overleed den 14<sup>den</sup> Juli 1838.

**Buma, Gerlacus**, de oudste zoon van den voorgaande, studeerde te Groningen in de rechten, maar moest in 1813 als garde d'honneur naar Frankrijk trekken. Met eenige andere Friezen ontstapte hij, door hij Landau over den Rijn te trekken, aan den gedwongen dienst en werd te Leeuwarden met groote geestdrift ingehaald. Nu trad hij in de Nederlandsche geleerden, woonde den slag van Waterloo bij, klom op tot den rang

van majoor, en overleed te Leenwarden, den 19<sup>den</sup> October 1838.

**Buma, Wijbo Bernhardus**, de jongste broeder van den voorgaande, werd geboren te Leeuwarden, den 7<sup>den</sup> Maart 1807, studeerde te Groningen in de rechten, werd in 1831 griffier van de beide vrederegten te Leenwarden, in 1834 grietman van Baarderadeel, was van 1840 tot 1844 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zag zich benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, en overleed den 8<sup>sten</sup> April 1843 op Borna-State te Weidum.

**Buma, Wiardus Willem**, een Friesch geleerde, werd geboren te Leenwarden, den 11<sup>den</sup> October 1802. Hij studeerde en promoveerde te Groningen in de rechten en was achtereenvolgens advocaat, lid van Gedeputeerde Staten, raadsheer en eindelijk president van het Provinciaal Gerechtshof in Friesland. Behalve eenige brochures van kerkrechtelijke inhoud leverde hij belangrijke bijdragen in „De Vrije Fries“. Wij vermelden: „Hulptroepen, uit Harlingen naar Zweden gezonden in 1609“, „Geene Heerlijkheden in Friesland of dr. Sikke Dekema en Mammema State te Jellum“, „De onde Friesche drinkhoorn van den Patroon van Roordahuizum beschreven en toegelicht“, „Des Bisschops eerste gerecht of Alef van Alewa en Anne van Deekema“, „Ephemerides Leovardenses, enz.“, „Wijbe Saeclicks, schepen van Leeuwarden, door het Hof veroordeeld tot den zwaarte, 1516“, „Over den oorsprong van de Hervorming“, „Het moordjaar voor het 63<sup>ste</sup> levensjaar“, „Wandeling langs de Friesche kust, kort na den water-vloed van 1825“ en „Schiernonnikoog, de Lauwers, de Scholbalg, enz.“. Hij overleed den 10<sup>den</sup> September 1873.

**Buma, A.**, den 18<sup>den</sup> Maart 1820 geboren te Kondum, overleed te Hindeloopen, den 21<sup>sten</sup> September 1893. Zijn naam is onafscheidelijk verbonden aan het plan tot afsnitting en drooglegging van de Zuiderzee. Met onverflauwen ijver heeft hij voor de oplossing van dit vraagstuk gearbeid en de voldoening mogen smaken, dat het plan der Zuiderzee-Vereeniging, op zijn initiatief tot stand gekomen, van regeringswege aan een commissie van deskundigen is onderworpen. Behalve voorzitter van het bestuur van bovengenoemde vereeniging en bestuurslid van de vereeniging „Schuttevuer“ was hij ook lid van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten van Friesland.

**Bu-Maza, of Boe-Maza**, hetwelk zooveel beteekent als *Vader der Garelle*, omdat hij steeds door een tamme gazelle gevolgd werd, of eigenlijk *Mohammed ben-Abdallah*, een aanvoerder en profeet der Kabylen, werd geboren in 1820 tuschen Tlemcen en Mascara in Algerië en leed 3 jaar lang het leven van een derwisj. In 1841 trad hij op tegen de Fransen en spoorde zijn landgenooten aan tot nitroeiing der ongelovigen. Het toeval deed hem bij de Kabylen den naam van onkwetsbaar verwerven en met groote schranderheid gedroeg hij zich als een door God gezonden profeet. Terwijl *Abd-el-Kader* aan de grenzen van Marokko werd bezig gebonden, gelukte het hem, een opstand tegen de Fransen te doen nitbreken; doch de belegering van Orléansville mislukte, en hij leed een bloedige nederlaag bij Tenes. Eindelijk trof hij een over-

eenkomst met *Abd-el-Kader*, zonder het oppergezag van dezen te erkennen, en in het voorjaar van 1846 hernieuwden zij gezamenlijk den aanval. Eerst streken zij voorspoedig, want *Abd-el-Kader* vernietigde de kolonne van den overste *Motagnac*, en *Bu-Maza* bracht generaal *Bourjolly* aan het wijken, waarna hij tot in de tuinen van *Motagnac*em voorwaarts rukte. Op den duur konden zij echter geen weerstand bieden aan de betere taktiek der Franschen. *Bu-Maza* trok terug naar de oase *Ulled-Dsjelle*, die hij in 1847 tegen den aanval van *Herbillon* dapper verdedigde; toch moest hij het onderspit delven en ont kwam ter nauwernood aan de gevangenschap. Zwaar gewond en zonder hulpmiddelen rondzwerfend, gaf hij zich eindelijk over aan generaal *St. Arnaud* (13 April 1847). Na werd hij naar Parijs gebracht en was er geruimen tijd de held van den dag. Gedurende de *Fehrari*-omwenteling deed hij een poging om te ontvluchten, maar werd te *Brest* in hechtenis genomen en naar het kasteel te *Ham* gezonden. In 1849 her kreeg hij echter zijn vrijheid, begaf zich naar Turkije, trad er in 1854 in dienst en bekleedde er den rang van generaal.

**Bumelia** *Swartz* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Sapotaceae* en onderscheidt zich door een 5-deeligen kelk en door een huisvormige bloemkroon, door 5 schubben omsloten. Het omvat boomen en heesters en behoort te huis in *West-Indië*, *Mexico* en *Carolina*. Tot de soorten behooren *B. Lycioides* *W.* (*Sideroxylon lycioides* *L.*), een boom ter hoogte van 7 m., die in *Noord-Amerika* groeit, ook in *Europa* wel wassen wil en van scherpe dorens en wrangoete bessen voorzien is — *A. nigra* *Sw.*, een boom zonder dorens op *Jamaica* — *B. salicifolia* *Sw.*, enz.

**Bun** is op visschersvaartnigen de afdeeling, waarin de visch levend bewaard wordt, en die door gaten in de zijgangen met het huitenboordswater in gemeenschap staat.

**Bünau**, *Heinrich*, graaf *von*, een *DNitsch* staatman, werd geboren te *Weizenfels*, den 24<sup>ten</sup> Juni 1697, studeerde te *Leipzig* in de rechten en werd in 1716 assessor aan het opperste gerechtshof te *Dresden*. Toen de hieschop van *Osna-brück* hem in 1730 tot kanselier benoemde, bevorderde de keurvorst van *Saksen* hem tot geheimraad en directeur van het graafschap *Mansfeld*. In 1740 ging *Bünau* als gezant naar *Mainz* in dien dienst van *Karel VII*, die hem verschillende diplomatische zendingen opdroeg en tot rijksgraaf verheef. Na den dood des keizers trok hij zich naar *Notnitz* bij *Dresden* terug, ging in 1751 als stadhouder naar *Eisenach* en werd daarna eerste minister van den hertog *Konstantijn* te *Weimar*, nam in September 1759 zijn ontslag en trok zich terug op zijn landgoed *Ossmannstedt*, waar hij den 7<sup>den</sup> April 1762 overleed. In zijn jeugd schreef hij: „Geschichte Kaiser Friedrichs I” (1722). Zijn „Genane und umständliche teutsche Kayser- und Reichshistorie” (4 dln., *Leipzig*, 1728—1743), die zich onderscheidt door een nauwkeurige bronnenstudie en zorgvuldige beschrijving, bleef onvoltooid. Een ander belangrijk boek van zijn hand is nog: „Historie des Krieges zwischen Frankreich, England und Teutschland” (4 dln., *Regensharg*, 1763—1767). Zijn uit-

stekende, vooral op het gebied der geschiedenis zeer rijk voorziene bibliotheek van 42000 deelen werd in 1764 voor 40 000 thaler aangekocht voor de koninklijke bibliotheek te *Dresden*.

**Bunbury**, *Selina*, een vruchtbare Engelsche schrijfster, leverde een reeks van romans, verhalen, reisbeschrijvingen, enz. Van deze noemen wij: „Coombe Abbey, an historical tale of the reign of James I” (1842; 2<sup>de</sup> druk, 1857), „The Castle and hovel, or the two sceptics” (1844), „The star of the court, or the maid of honour and queen of England Anne Boleyn” (1845), *Rides in the Pyrenees*” (1844), „Evenings in te Pyrenees, comprising the stories of wanderers from many lands” (1845), „The blind girl of the moor, a shepherd’s child” (1845), „A happy new year” (1847), „Triumph of truth” (1847), „A visit to the catacombs” (1848), „Evelyn, or a journey from Stockholm to Rome in 1847—1848” (1849), „Life in Sweden” (1853), „Visit to my birthplace” (1855), „A summer in Northern Europe” (1856, 2 dln.), „Our own story or the history of Magdalene and Basil St. Pierre” (1856), „Russia after the war, the narrative of a visit to that country in 1856” (1857, 2 dln.), „Sir Guy d’Esterre” (1858), „My first travels etc.” (1859), „Madame Constance, the autobiography of a French woman in England” (1861), „Tales” (1862), „Florence Manvers” (1865), „Lady Flora, or the events of a winter in Sweden and a summer in Rome” (1870), enz.

**Bund of Zegge** (*Carex*), geslacht uit de plantenfamilie der *Cyperaceae*. Halmen gevuld en hol of driekant. Bladeren in drie rijen staande. Vooral op moerassige plaatsen — in ons land ongeveer in 40 soorten voorkomend.

**Bunder** is een Nederlandsche vlaktemaat ter grootte van 1 H.A. Het woord is afkomstig van *hunnre*, afgeleid van het *Middleeennsche* Latijnsche *hunnarium*, dat op zijn beurt is afgeleid van het Latijnsche *honna* of *hodia*, dat „grens” beteekent. Het beteekende dus oorspronkelijk een begrensde, afgeperkt stuk land.

**Bundgras** (*Corynephorus*) is een plantengeslacht uit de familie der *Grassae* (*Gramineae*), dat zich onderscheidt door een tweebloemig aartje met vliezigzige kafbladjes, die langer zijn dan de bloempjes. Het onderste kafje is gaaf en heeft aan den voet een naald, die in het midden geleed en wellig, van onderen gedraaid en draadvormig en van boven knodsvormig en glad is. Het bovenste kafje is 2-spletig en getand, en de pluim samengesteld. In ons land heeft men het *bundgras* (*C. canescens* *L.*) met een openstaande, aan het uiteinde samengetrokken pluim en borstelvormige bladeren. Het *bundgras* komt met eenige verscheidenheden voor op schrale zandgronden.

**Bunge**, *Alexander von*, een Russisch plantkundige en reiziger, werd geboren te *Kiew*, den 24<sup>sten</sup> September 1803, studeerde te *Dorpat* in de genees- en plantkunde en deed in 1826 met *Ledebour* een reis naar het *Altai*gebergte. Hij werd benoemd tot arts voor de *Kolyvano-Woskresenskische* mijnen en bezocht van *Barnaul* en *Smjeinogorsk* uit de interessantste punten van den *Altai*, waar hij ook *Alexander von Humboldt* ontmoette. Op diens aanbeveling vergezelde hij in 1830, in opdracht der *St. Petersburgsche academie*, als natuuronderzoeker eenige zendingen

naar China, waar hij de woestijn Gobi en de omstreken van Peking onderzocht. Tegen het einde van 1831 keerde hij met een aantal nieuwe of zeldzame planten naar Rusland terug en leverde de vruchten van zijn tocht in zijn: „Enumeratio plantarum quas in China Boreali collegit“ (St. Petersburg, 1831) en in „Plantarum Mongolicarum Chinesium decas I“ (Kasan, 1835). Reeds in het volgende jaar deed hij wederom een reis naar het Altaigebirge, dat hij in alle richtingen doorkruiste en beschreef er vele plantensoorten. In het jaar 1833 werd hij benoemd tot hui tengewoon hoogleeraar in de plantkunde te Kazan en strekte zijn tochten uit naar de steppen van Astrakan. In 1835 werd hij de plaatsvervanger van *Ledebour* als gewoon hoogleeraar in de plantkunde te Dorpat en directeur van den botanischen tuin aldaar. In December sloot hij zich aan bij de wetenschappelijke expeditie naar Chorasman. Een korte beschrijving van deze reis is te vinden in „*Petermann's Geographische Mittheilungen*“ (Deel 6, 1860). In 1859 keerde hij naar Dorpat terug, nam in 1867 zijn pensioen en overleed den 18<sup>den</sup> Juli 1890 in Esthland. *Von Bunge* heeft nog geschreven: „*Bijdrage tot de kennis der flora van Rusland en der steppen van Centraal-Azië*“ (St. Petersburg, 1851), „*Icones plantarum novarum*“, „*Tamaricum species*“ (Dorpat, 1852), „*Anabaeum revisio*“ (St. Petersburg, 1862), „*De soorten van het geslacht Cousinia*“ (1865), „*Generis Astragali species gerontogaeae I en II*“ (1868 en 1869), „*Het geslacht Acantholimon*“ (1872), „*Labiatae persicae*“ (1873), „*Species generis Oxytropis*“ (1874) en nog enkele kleinere geschriften over *Echinops*, *Heliotropium*, *Dionysia*, enz.

*Bunge, Friedrich Georg von*, een broeder van den voorgaande en een rechtsgeleerd schrijver, werd geboren te Kiew, den 13<sup>den</sup> Maart 1802, studeerde te Dorpat in de rechten, werd in 1822 lector in de Russische taal aldaar en vestigde er zich in 1823 als privatdocent in de rechten. In 1831 werd hij er tot hui tengewoon en kort daarna tot gewoon hoogleeraar benoemd. Tegen het einde van 1842 verhuisde hij naar Reval en werd er hurgemeester en syndicus. In 1856 werd hij geplaatst als ambtenaar op de Keizerlijke kanselarij te St. Petersburg en nam in 1865 zijn ontslag. Hij vestigde zich daarna eerst te Gotha, vervolgens te Wiesbaden en overleed aldaar den 9<sup>den</sup> April 1897. Hij schreef de volgende werken: „*Bijdragen tot de kennis der Lijf-, Esth- en Koerlandsche rechtsbronnen*“ (Riga, 1832), „*Beschrijving van het tegenwoordig bestuur der stad Dorpat*“ (Riga, 1827), „*Nasporingen op het gebied der Lijf-, Esth- en Koerlandsche rechtsgeschiedenis*“ (Dorpat, 1838), „*Het Romeinsche recht in de Deutsche Oostzeeprovincien van Rusland*“ (1833), „*Het Lijf- en Esthlandsche privaatrecht*“ (2 dln., 1838), „*Het Koerlandsche privaatrecht*“ (Reval, 1851), „*Inleiding tot de Lijf-, Esth- en Koerlandsche rechtsgeschiedenis*“ (1849), met *Madai* de „*Verzameling der rechtsbronnen van Lijf-, Esth- en Koerland*“ (Afdeling I, 2 dln., Dorpat 1845—1846). *Bunge* was redacteur van de „*Dorpatsche Jaarboeken voor Literatuur, Statistiek en Kunst*“ (5 dln., Leipzig en Dorpat, 1833—1835), stichtte in 1836 het historisch-statistisch tijdschrift „*Het*

*Binnenland*“ en gaf van 1842—1854 met *J. Pascher* in 7 deelen het „*Archief voor de geschiedenis van Lijf-, Esth- en Koerland*“ nit. Bovendien gaf hij nog nit: „*Geschiedenis van het rechtsweten en van de rechtspleging in Lijf-, Est- en Koerland*“ (Reval, 1874), „*Het hertogdom Esthland onder de koningen van Denemarken*“ (Gotha, 1877), „*De stad Riga in de 13<sup>de</sup> en 14<sup>de</sup> eeuw*“ (Leipzig, 1878), „*Baltische geschiedkundige studien*“ (2 dln., 1875), enz.

*Bunge, Nikolaus von*, een Russisch staathuishoudkundige en staatsman, werd geboren te Kiew, den 23(11)<sup>den</sup> November 1823. Hij studeerde aldaar, werd vervolgens hoogleeraar, in 1859 rector van de hogeschool en daarna directeur van het filiaal der rijksbank te Kiew. In 1881 werd hij minister van Financiën. Door verhooging der invoerrechten bracht hij de Russische industrie tot bloei, vooral de snikerfabrieken, die hij daarenboven ondersteunde door uitvoerprijs. In 1885 stichtte hij van staatswege de bank voor den adel, in 1886 de boerenleenbank. *Bunge* maakte zich verder nog verdienstelijk door de invoering van een wet ter bescherming van minderjarige arbeiders, door de aanstelling van inspecteurs van den arbeid, enz. In 1887 trad hij af als minister, maar werd tot president benoemd van den ministeraad. Hij was tevens lid van de Petersburgsche Academie van Wetenschappen. Hij schreef vele werken op staathuishoudkundig gebied en overleed den 15(3)<sup>den</sup> Juni 1895 te St. Petersburg.

*Bunge, Rudolf*, een Duitsch dichter, werd geboren den 27<sup>den</sup> Maart 1836 te Köthen. Reeds als leerling van het gymnasium had hij onder het pseudoniem *B. Rudolf* een handel verzen uitgegeven, getiteld: „*Blumen*“ (Leipzig, 1854). Later verscheen het treurspel: „*Der Herzog von Kurland*“ (1871). Vervolgens gaf hij een treurspelcycclus uit, waarin hij den invloed wilde aantoonen, dien het Christendom heeft gehad op het staatkundig leven der volken, nl. de vijf drama's: „*Nero*“, „*Alarik*“, „*Desiderato*“, „*Das Fest zu Bayonne*“ en „*Klosterhanns*“, die in 1875 gezamenlijk verschenen onder den titel „*Tragödien*“. Bovendien schreef hij nog toneelstukken, operatekstten (o.a. den tekst voor *Neuber's* „*Trompeter von Sickingen*“), de gedichten „*Heimat und Fremde*“ (4<sup>de</sup> druk, Dresden, 1899), „*Deutsche Samaritanen*“, „*Frauenbilder*“ (Leipzig, 1883), „*Burenlied*“ (Dresden, 1901) en een roman in verzen: „*Camoëns, ein Dichterleben*“. *Bunge* woonde nog in Köthen.

*Bunge, Alexander Alexandrowitsj*, een Russisch zoöloog en reiziger, werd den 9<sup>den</sup> November (28 Oct.) 1851 te Dorpat geboren, als zoon van den plantkundige *Alexander Bunge*. Hij studeerde aldaar in de medicijnen, vertoefde in 1876 in Oostenrijk, Italië en Duitschland, nam van 1882—1884 deel aan de expeditie naar den mond der Lena en van 1885—1887 aan een expeditie in het Janagebied en op de Nieuw-Siberische eilanden. *Bunge* schreef: „*Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte des Beckengürtels der Amphibien, Vögel und Reptilien*“ (Dorpat, 1890), „*Bericht über die im Sommer 1885 ausgeführten Reisen ins Lena-gebiet*“ (3<sup>de</sup> druk, 1886), „*Bericht über die Reise auf die Neusibirischen Inseln*“ (3<sup>de</sup> druk, 1886), „*Ueber die Krankheiten*

unter den Fremdvölkern in den nördlichen Theilen des Gebietes Jakutsk" (Petersburg, 1888).

**Bungener, Felix**, een Hervormd Fransch goldgeleerde, was geboren te Marseille, den 29<sup>sten</sup> September 1814, en stamde af van een Duitsche familie. Hij studeerde te Genève en werd er directer van het gymnasium, een betrekking, die hij in 1848 verloor door het optreden van de nieuwe radikale regering. Na vatte hij de pen op en schreef een reeks van werken in romantischen vorm, welke tot verdediging moesten dienen van het Protestantisme en in honderdduizenden exemplaren over de Oude en Nieuwe wereld werden verspreid. Daartoe behooren: „Un Sermon sous Louis XIV" (Genève, 1844), „Histoire du Concile de Trente" (1846), „Trois sermons sous Louis XV" (1849), „Voltaire et son temps" (1850), „Julien on la fin d'un siècle" (1853), „Christ et le siècle", „Rome et la Bible" (1859), „Calvin, sa vie, son oeuvre et ses écrits" (1862), „Trois jours de la vie d'un père" (1863), „Pape et concile au 19<sup>ème</sup> siècle" (1870), „Saint Paul, sa vie, son oeuvre et ses épîtres" (1867) en „Rome et le vrai. Etudes sur la littérature catholique contemporaine" (1873), benevens een aantal vlugschriften en leeredenen. **Bungener** overleed den 14<sup>den</sup> Juni 1874 te Genua.

**Bungert, August**, een Duitsch musicus, werd geboren te Mülheim, den 14<sup>den</sup> Maart 1846. Hij studeerde aan de conservatoria te Keulen en te Berlijn en raakte bekend door een pianoquartet, waarmede hij den eersten prijs won op de prijsvraag, uitgeschreven door het „Florentijnsch quartet". Later heeft hij snees gehad met het muziekdrama „Odysseus Heimkehr". Ook gaf hij talrijke liederenbundels uit, waarvan de voornaamste zijn: de oude „Meerlieder" en de nieuwe „Lieder einer Königin". **Bungert** leeft afwisselend te Pegli bij Genua en te Berlijn.

**Bunias L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Kruisbloemigen* (Cruciferae) en omvat kruiden, die in het zuiden van Enropagroeien. *B. Erucago L.* is een zomergewas, dat op bouwlanden en wijnbergen gevonden wordt, *B. Orientalis L.* een overblijvende plant in het oosten van Europa en in Siberië, met eivormige, wrattige vruchten.

**Bunium L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Schermbloemigen* (Umbelliferae). Het komt sterk overeen met het geslacht *Carum* en wordt door *Reichenbach* daaronder gerangschikt. Het omvat overblijvende kruiden met ronden stengel en veelvuldig ingesnoeden bladeren. Tot de soorten behooren *B. ferulaefolium Desf.* met gaffelvormig verdeelden stengel, 3-tallige bladeren en witte bloemen, die vooral op de Grieksche Eilanden groeien — en *B. dracunculoides Dec.* met ongesteelde wortelbladeren in Frankrijk te huis behoorend; beide zijn in het bezit van eetbare wortelknollen.

**Bunker**, een naam (van Engelsche afkomst) voor de ruimte aan boord van stoomschepen, waarin de steenkolenvoorraad wordt geborgen. Zie *Stoomschip*.

**Bunkershill** is een 35 m. hooge heuvel bij Boston in het gehied van de stad Charlestown, bekend door het gerecht, dat er den 17<sup>den</sup> Juni 1775 tusschen de Amerikanen en Engelschen ge-

leverd werd. Generaal *Warren* snenvelde hij den terugtocht. Den 17<sup>den</sup> Juni 1843 is er een obelisk geplaatst ter hoogte van 70 m.

**Bunschoten** is een gemeente in Utrecht, welke in het N. door de Zuiderzee bespoeld wordt en verder grenst aan Eemnes, Baarn, Hoogland en Nijkerk. Zij beslaat een oppervlakte van 2220 H. A. en telt 3040 inwoners (1905). De bodem bestaat grotendeels uit zeeleek; alleen in het Z. ligt wat zand en laagveen. De Eem vormt in het W. de grens. De gemeente omvat de dorpen Bunschoten en Spakenburg, benevens eenige polders. Veefokkerij, zuivelbereiding en hooibouw zijn de hoofdmiddelen van bestaan te Bunschoten en in het gehucht Dijkhuizen; de bevolking van Spakenburg leeft van de visscherij en van wat daarmede in verband staat.

Het dorp Bunschoten kreeg in 1383 van bisschop *Floris* van Utrecht stedelijke rechten, doch werd in 1428 door bisschop *Rudolf* ontmanteld. Hoever de stad zich vroeger uitstrekte, is nog duidelijk zichtbaar, maar slechts de van N. naar Z. zich uitstrekkende hoofdstraat is aan weerszijden bebouwd. Bunschoten heeft een haven, een Hervormde kerk en in Juli een druk bezochte paardenmarkt. In 1553 had hij de stad een gevecht plaats tusschen Hollanders en Utrechtanaren; de Pontiaansvloed van 1552 richtte er veel schade aan.

**Bunsen, Christiaan Karl Josias**, vrijheer von, een Duitsch staatsman en geleerde, werd geboren den 25<sup>sten</sup> Augustus 1791, te Corbach in Waldeck, studeerde te Marburg en te Göttingen en zag er zijn prijsverhandeling „De jure hereditario Atheniensium" bekroond (1813). Wel had hij te Göttingen een aanstelling gekregen aan het gymnasium, maar hij begaf zich in 1813 naar Nederland en naar Kopenhagen, waar *Finn Magnussen* zijn leermeester in het Yslandsch was, om zijn taalkundige kennis nit te hielden. Na zijn terugkeer (1815) werd hij te Berlijn bekend met *Niebuhr*, en in 1816 ging hij naar Parijs, om zich onder de leiding van *Sylvestre de Sacy* in de Arabische en Perzische talen te oefenen. Daarna begaf hij zich naar Rome, waar hij in 1817 in het hnwelijk trad met *Frances Waddington*, terwijl *Niebuhr* de gelegenheid voor hem opende, om in Pruisischen staatsdienst te treden. Na het bezoek van koning *Friedrich Wilhelm III* te Rome werd hij er attaché bij het gezantschap en in 1827 minister-resident bij den Heiligen Stoel. Als zoodanig was hem opgedragen, om er te onderhandelen over de gemengde hnwelijken. Door zijn omgang met *Niebuhr* was *Bunsen* dieper doorgedrongen in de wijsbegeerte en den godsdienst, bezien van het standpunt der wereldgeschiedenis. Hij had de Platonische wijsbegeerte, de staatsregelingen der Oudheid bestudeerd en zich tevens bezig gehouden met onderzoekingen op het gebied der bijbelknde en kerkgeschiedenis. Tevens gaf hij met *Platner* uit: „Beschreibung der Stadt Rom" (3 dln., Stuttgart, 1830—1843) benevens zijn eigen werk: „Die Basiliken des christlichen Rom" (München, 1843). Toen *Champollion* in 1826 te Rome kwam, sloot hij zich bij hem aan en bracht ook *Lepsius* tot het maken van hiëroglifische studien. Tot zijn vertrek uit Rome (1838) leefte hij tevens secretaris-

generaal van het Archaeologische Instituut, dat er in 1829 werd gesticht. In 1835 stichtte hij op de Tarpische rots een hospitaal en een woonhuis voor Duitsche kunstenaars en geleerden. Tot de herleving van de Protestantsche godsdienstoeeningen in de gezantschapskapel droeg hij door zijn „Versuch eines allgemeinen evangelischen Gesang- und Gebetbuchs“ (Hamburg, 1833). Voor de conferentie van Europeesche gezanten in Rome, terregeling der aangelegenheden van den Kerkeijken staat, had hij een hervormingsontwerp vervaardigd, bekend onder den titel „Memorandum del Maggio 1832“ en tevens de uitgave hewerkt van de breve over de gemengde huwelijken. Een minder gelukkige daad was het geheime verdrag, dat hij in 1834 met den aartsbisschop *Spiegel* van Keulen sloot over een verzachte uitvoering van de breve. Na de gevangeneming van den aartsbisschop *Droste*, den opvolger van *Spiegel*, trachtte *Bunsen* in 1837 den paus tot verzoening te bewegen. Daar zijn gedrag niet werd goedgekeurd, werd hij in 1838 teruggeroepen. In 1839 werd hij Pruisisch gezant te Bern. In 1841 riep koning *Friedrich Wilhelm IV* hem naar Berlijn en belastte hem met een buitengewone zending naar Londen, om te onderhandelen over de stichting van een Engelsch-Pruisisch episcopaat te Jeruzalem, en kort daarna werd hij er benoemd tot gezant. Van 1848—1852 verdedigde hij met kracht de rechten van Deutschland en van Sleeswijk-Holstein tegen Denemarken, maar hoewel hij eerst protesteerde tegen het Londense protocol, moest hij het den 8<sup>sten</sup> Mei 1852 ondertekenen. Bij het uitbarsten van den Krimoorlog verlangde hij, dat Pruisen zich aan de zijde van Engeland zou scharen, doch hij haalde zich daardoor het ongenoegen op den hals van de Russischgezinde Hofpartij, zoodat hij in 1854 teruggeroepen werd. Nu begaf hij zich naar Heidelberg, waar hij op zijn buitenverblijf Charlottenberg zijn intrek nam. Nadat hij in 1857 op verlanen des konings de vergadering der Evangelische Alliantie te Berlijn had hijgewoond, werd hij tot vrijheer verheven en nam zitting in het Heerenhuis. Een ongesteldheid, die allengs verdergerde, noodzaakte hem om de winters der beide volgende jaren te Cannes in het zniden van Frankrijk door te brengen. In het voorjaar van 1860 ging hij naar Bonn en overleed er den 8<sup>den</sup> November van dat jaar.

*Bunsen* heeft onderscheiden geschriften nagelaten. Daartoe behooren zijn: „Memoir on the constitutional rights of the duchies of Sleswig and Holstein, presented to Viscount Palmerston, 8<sup>th</sup> April 1848“, „Die Verfassung der Kirche der Zukunft“ (1845), „Ignatius von Antiochien und seine Zeit“ (1847), „Die drei echten und die vier anechten Briefe des Ignatius von Antiochien“ (1847), „Hippolytus und seine Zeit“ (1851, 4 dln.; eerst in het Engelsch uitgegeven), „Christianity and mankind“ (1855, 7 dln.), „Zeichen der Zeit“ (1855), „Gott in der Geschichte“ (1857—1858, 3 dln.) en „Bibelwerk für die Gemeinde“ (1853, enz.), op 9 deelen berekend, van welke hij slechts 3 heeft kunnen schrijven, terwijl het werk na zijn dood door anderen is voortgezet en voltooid (1870). Voorts leverde hij het belangrijke werk: „Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte“ (5 dln., Gotha, 1845—1856). Den 25<sup>sten</sup> Augustus 1891 werd

in zijn geboorteplaats een gedenkteekeu voor hem opgericht.

*Bunsen, Georg von*, een Duitsch staatsman, de vierde zoon van *Christian Karl Josias Bunsen*, werd den 7<sup>den</sup> November 1824 te Rome geboren. Hij studeerde te Berlijn en te Bonn in de wijsbegeerte en geschiedenis, reisde in Frankrijk en Italië, vertoefde geruimen tijd in Engeland en vestigde zich vervolgens op een huitenverblijf in de nabijheid van Bonn. In Mei 1862 werd hij lid van het Pruisische Huis van Afgevaardigden, hield aldaar steeds zitting en zag zich later benoemd tot lid van den Noord-Duitschen en Duitschen Rijksdag. Hier behoorde hij tot de nationaal-liberalen en sedert 1884 tot de Duitsch-vrijzinnige partij. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> December 1896 te Londen.

*Bunsen, Ernst von*, een broeder van den voorgaande, geboren in 1819, schreef: „Die Einheit der Religionen im Zusammenhang mit den Völkerwanderungen der Urzeit und der Geheimlehre“ (1870, 2 dln.) en „The chronology of the Bible connected with contemporaneous events in the history of Babylonians, Assyrians and Egyptians“ (1874).


*Bunsen, Theodor von*, een broeder van den voorgaande, geboren in 1832, vergezelde als attaché de Pruisische expeditie naar Oost-Azië, vertrok in 1861 als secretaris van legatie naar Rio de Janeiro en werd in 1871 gevolmachtigde bij de republiek Peru. Van 1875—1876 was hij Duitsch consul-generaal te Alexandrië, van 1877—1881 afgevaardigde voor het vorstendom Waldeck in den Duitschen rijksdag, waar hij zich aansloot aan de nationaal-liberale partij en woonde later te Heidelberg, waar hij den 7<sup>den</sup> Januari 1892 overleed.

*Bunsen, Robert*, een Duitsch scheikundige, werd geboren te Göttingen, den 31<sup>sten</sup> Maart 1811, en bezocht er de universiteit, waar hij zich vooral wijdde aan de beoefening der natuur- en scheikunde. Nadat hij deze studien te Parijs, Berlijn en Weenen had voortgezet, vestigde hij zich in 1833 als privaattoeent in de chemie in zijn geboortestad, werd vervolgens leeraar in de scheikunde aan de polytechnische school te Kassel en daarna hoogleeraar in de scheikunde, eerst in Marburg, later te Breslau (1851) en toen te Heidelberg, van 1852—1889. Hij overleed aldaar den 16<sup>den</sup> Augustus 1890. Hij heeft de wetenschap met vele nieuwe nasporingen en ontdekkingen verrijkt en daarover in onderscheiden tijdschriften belangrijke opstellen geleverd. Van deze nasporingen vermelden wij die over de cyaniden, over de kakodylverbindingen, over de scheikundige verwantschap, over het haskruit, enz. Ook is men hem de aanwijzing verschuldigd van het ijzerhydroxyde als een onfeilbaar tegengift tegen arsenikznur (rattenkruid). De in laboratoria gebruikelijke Bunsensche brander (zie aldaar) is van hem afkomstig, terwijl hij tevens de ontvinder is van een galvanisch element. Gedurende een tocht naar IJsland deed hij een reeks van geologisch-chemische proeven, die belangrijke uitkomsten gaven op het gebied der vulkanische verschijnselen en der geysers. Gewichtig zijn voorts zijn natuurkundige onderzoekingen over soortelijk gewicht, over de absorptie van gassen, over den in-

voel der drukking op het smeltpunt van stoffen, over de verbranding en de diffusie der gassen, enz., voorts zijn mededeelingen over het verkrijgen van aardalkalimetalen door electrolyse en zijn photochemische proeven. Hij is de eerste geweest, die magnesium in aanzienlijke hoeveelheid wist voort te brengen en tevens de ontdekker van het magnesiumlicht (1860), dat in zijn toepassing op de fotografie van veel belang is. Bovenal gewichtig is de spectraalanalyse (zie aldaar), in 1861 door hem en zijn vriend Kirchhoff ontdekt. Bij proeven hieromtrent ontdekte hij tevens de alkalimetalen rubidium en caesium. Van zijn afzonderlijk nitgegeven geschriften vermelden wij: „Enumeratio ac descriptio hygrometrum“ (Güttingen. 1830), „Eisenoxydhydrat, das Gegengift der arsenigen Säure“ (1837), „Schreiben an Berzelius über die Reise nach Island“ (1846), „Ueber eine volumetrische Methode von sehr allgemeiner Anwendbarkeit“ (1854), „Gasometrische Methoden“ (1857 en 1879), „Chemische Analyse durch Spectralbeobachtung (met Kirchhoff, 1861) en

en de spits van den snuit, met uitzondering van den donker gekleurden neus, zijn geelachtig wit. Het wijfje onderscheidt zich hoofdzakelijk door de zuiver witte kleur van alle lichaamsdeelen, die hij het mannetje geelachtig zijn.

De hunsing bewoont den geheelen gematigten gordel van Europa en Azië, breidt zich zelfs over een deel van de koude zone uit. Bij voorkeur houdt hij verblijf in de nabijheid van mensche-lijke woningen, vooral van groote hoerderijen, waar zich zijn leger in holle boomen, hollen en rotspleten bevindt, die hij hij toeval aantreft, terwijl hij zich ook wel zelf een hol graaft. Ook in het hooge koren en in verlaten gebouwen vestigt hij zich gaarne. Hij voedt zich met alle dieren, die hij machtig worden kan, is gevaarlijk in de nabijheid van hoender- en konijnenhokken en duiventillen, doch vervolgt ook veel muizen, raten, mollen, adders, enz. en is in hoscchen bepaald een nuttig dier te noemen. Hij verdedigt zich verwoed, als hij aangevallen wordt, en spuit in geval van nood een stinkende vloeistof uit,



Bunsing (*Martes zibellina*).

„Anleitung zur Analyse der Aschen und Mineralwässer“ (1874).

**Bunsens brander.** Zie *Brander*.

**Bunsing** is een roofdier, behoorende tot de familie der marters en het geslacht der *Stinkmarters*, aldus genoemd naar de eigenaardige, onaangename lucht, die juist de hunsing verspreidt. In Holland wordt hij ook wel Eierendief, in het N. van ons land Meert of Meerten, in het Z. Vis geheten. De hunsing heeft een lichaamslengte van ongeveer 40 cm., zonder den 16 tot 17 cm. langen staart, een naar voren sterk in breedte afnemenden kop, een toegespitsten snuit, kort afgeronde, driezijdige ooren, een slanken, langgerekten romp, korte pooten met lange teenen en een ronden, vrij lang behaarden staart (zie de afb.). De vacht is aan de onderzijde effen zwartbruin, aan de bovendeeelen en aan de zijden van den romp lichter, gewoonlijk donker kastanjebruin. Over het midden van den hnik loopt een onduidelijk begrensd, roodbruine streep; de kin

is zeer behendig en vlug en hntengewoon taai van leven.

Twee maanden na de paring, gewoonlijk in Mei, werpt het wijfje 4 of 5, somtijds ook 6 jongen. Wegens de schade, die het dier aanricht, wordt het hardnekkig vervolgd, hoewel ook ter wille van de hnid, die een warm en duurzaam pelswerk levert, dat echter wegens zijn onaangename reuk weinig geschat wordt. Van de lange staartharen maakt men penseelen.

**Bunyan**, John, een stichtelijk Engelsch schrijver, de zoon van een ketellapper te Elstow in Bedfordshire, werd aldaar geboren, den 28<sup>sten</sup> November 1628. In zijn jeugd hield hij zich aan het vaderlijk bedrijf, later werd hij soldaat en onderscheidde zich door zijn verregaande losbandigheid, waarna hij in een goldsdienstigen dweper veranderde. In 1653 werd hij lid van de gemeente der Baptisten, trok rond als reizend prediker, werd in 1659 in de gevangenis geworpen, waar hij 12 jaren doorbracht, en schreef er: „The Pilgrim's

progress from this world to that which is to come" (1678—1684, 2 dln.), een allegorische voorstelling van de beproevingen en wederwaardigheden, waarmede de Christen op zijn levensweg te worstelen heeft. Dit boek, in een populair toon opgesteld, vond een verbazenden hival. Het is in de meeste talen van Europa vertaald, ook in het Nederlandsch, onder den titel: „Pens Christens reis naar de eenigheid", en zelfs in Aziatische en Afrikaansche talen nitgegeven. Zijn overige geschriften zijn van weinig belang. *Bunyan* overleed te Londen, den 31<sup>sten</sup> Augustus 1688.

**Bunzlau**, een arrondissements-hoofdstad in de Pruisische provincie Silezië, in het distrikt Bunzlau, ligt aan de Bober en aan den spoorweg van Kohlfurt naar Breslau, op een hoogte van 192 m. hoven de zee. Zij telt (1900) 14500 inwoners, bezit onderscheidene inrichtingen van onderwijs, een obelisk ter gedachtenis van den Russischen veldmaarschalk *Kutusof*, die er overleed, een in Moorsche stijl gebouwde synagoge, een vakschool voor ceramiek, een schouwburg, een krankzinnigengesticht (800 verpleegden) en onde kanaalwerken, benevens irrigatievelden. De industrie houdt zich vooral bezig met glasfabricage, ijzergietery, houtbewerking en zandsteenhouwerij en daarenboven zijn er veel aardewerkfabrieken. Sinds de 17<sup>de</sup> eeuw is het zoogenaamde Bunzlauer aardewerk bekend voor hrui en witgeglazuurde koffieserviezen, enz. Bunzlau is de geboorteplaats van den dichter *Martin Opitz*, voor wien er een monument is opgericht. Ongeveer 4 km. ten W. van de stad bevindt zich op een hoogte nog een steenen gedenksteen voor *Kutusof*. 5 km. ten O. ligt de Hernhutterkolonie Gnadenberg.

**Bunzlau, Alt-**, in het Czechisch *Stara Boleslav*, is een marktplaats van het distrikt Karolinenthal in Bohemen, gelegen aan den spoorweg Weenen—Tetsjen. Het telt (1900) 4001 inw., waaronder een garnizoen. Er is een kerk van het jaar 1046, een bedevaartskerk en een hierbronwerij. In de nabijheid ligt het bad Houska, met ijzerhoudend water, en een fraai badhuis, dat in 1867 door den aartshertog *Karl Salvator* is opgericht. Bij Alt-Bunzlau werd in 935 de heilige *Wenceslaus* door zijn broeder *Boleslaus* vermoord.

**Bunzlau, Jung-**, is de hoofdstad van het distrikt Junghunzlau, ligt op den linker oever van de Iser op een rotsachtige hoogte (230 m.) en aan de spoorwegen Junghunzlau—Nimburg en Praag—Bakow—Georgswalde. Het bestaat uit een oude en nieuwe stad, uit de voorsteden *Podolez* en *Ptak* en telt (1900) 13479 inw., waaronder een garnizoen. Er zijn 6 kerken, waarvan er vroeger één behoorde aan de Boheemsche broeders, een Piaristencollege, een oude burch (10<sup>de</sup> eeuw), thans een kazerne, een oud stadhuis, thans de zetel van de distriktrechtbank en talrijke inrichtingen van onderwijs, waaronder een ambachtschool, een handelsschool en een landbouwschool. De stad heeft verder wolspinnerijen en verrijen, fabrieken van katoenen stoffen, stijfisel-, zeep- en spiritusfabrieken, drie stoommolens, hrowerijen, een snikerfabriek, en de handel is er levendig. De plaats heeft hare stichting te danken aan den hertog *Boleslaw II*, omstreeks het jaar 995. In de 16<sup>de</sup> eeuw was zij één der voornaamste vestigingen

van de Boheemsche broeders, die hier een der eerste Boheemsche boekdrukkerijen oprichtten.

**Buol-Schauenstein**, *Johann Rudolf*, graaf von, een Oostenrijksch diplomaat, werd den 21<sup>sten</sup> November 1763 geboren. Hij was de afstammeling van een oud adellijk geslacht uit Grandenland, werd achtereenvolgens gezant te 'sGravenhage, Bazel, Regensburg en Dresden, en overleed als keizerlijk geheimraad, staatsminister en president der hofcommissie te Weenen, den 12<sup>den</sup> Februari 1834.

**Buol-Schauenstein**, *Karl Ferdinand*, graaf von, een zoon van den voorgaande en eveneens een Oostenrijksch staatsman, werd geboren den 17<sup>den</sup> Mei 1797, en zag zich achtereenvolgens benoemd tot gezant te Karlsruhe, Stuttgart, Turiin, Petersburg, Dresden en Londen (1853). Na den dood van den prins von *Schwarzenberg* (1852), werd hij minister van Buitenlandsche Zaken en van het Keizerlijk Huis. Hij bracht door zijn gematigdheid, door zijn vastheid van karakter en door zijn werkzaamheid veel goeds voor Oostenrijk tot stand. In 1855 was hij voorzitter van de conferentie te Weenen, en ook op het vredescongres te Parijs in 1856 was hij een der nitstekendste diplomaten, terwijl hij de vredesverdragen medeondertekende. Bij het nitbarsten van den Italiaanschen Oorlog (1859) legde hij zijn portefeuille neder, om vervolgens op zijn goederen een ambtelooz leven te leiden. Hij overleed te Weenen, den 28<sup>sten</sup> October 1885.

**Buonaccorsi**, *Pierino*, een Italiaansch schilder, ook wel *Perino del Vaga* genoemd, werd geboren te Florence in 1500. Hij ontving zijn eerste onderwijs van *Ridolfo Ghirlandajo* en werkte vervolgens bij den Florentijnschen meester *Vaga*. Later werd hij een leerling van *Rafaël* en vervaardigde onder diens toezicht en met *Giulio Romano* voortreffelijke schilderijen. Zoo schilderde hij o.a. in het vertrek *Doria* in het Vatikaan de schilderijen van de goden der planeten, naar teekeningen van *Rafaël*. In Genua was hij werkzaam in het paleis *Doria* en versierde dit met mythologisch-historische fresco-schilderingen, stucversieringen en andere ornamenten. Later keerde hij naar Rome terug, waar hij vele leerlingen kreeg. Het gelukkigst geslaagd zijn de mythologische onderwerpen. In het Louvre bevindt zich een schilderij, voorstellende den wedstrijd der musen op den Parnassus.

**Buonarotti**, *Michel Angelo*. Zie *Michel Angelo*.

**Buonarotti**, *Michel Angelo*, een neef van den beroemden kunstenaar *Michel Angelo*, was een Italiaansch dichter, te Florence geboren in 1568. Hij is bekend door twee hlijspelen, „*La Tauria*” en „*La Fiera*”. Van het eerste stuk is het eerste bedrijf geschreven in de taal der Toskaansche boeren en daardoor van belang voor de taalstudie. Hij overleed den 11<sup>den</sup> Januari 1646.

**Buonarotti**, *Filippo*, een afstammeling van *Michel Angelo*, een deelgenoot van de samenzwering van *Babes*, werd geboren te Pisa, den 11<sup>den</sup> November 1761 en hij het begin der Fransche Revolutie om zijn vrijzinnige denkbeelden verbannen. Hij begaf zich eerst naar Corsica en in 1793 naar Parijs, om in naam der hangers van het kleine eiland San Piëtro de vereeniging te

verzoeken van dat eiland met de Fransche Republiek; het verzoek werd toegestaan en hij zelf deed een besluit der Nationale Conventie tot Fransch burger benoemd. Nu nam hij deel aan de samenzwering van *Babouf* en werd, na de ontdekking daarvan, tot deportatie veroordeeld. Eerst bracht men hem naar Cherbourg, later in een stadje in het oosten van Frankrijk onder het toezicht der politie. *Napoleon* stond hem in 1806 toe naar Grenoble te gaan, waar hij weer een samenzwering smeedde. Na het mislukken daarvan begaf *Buonarotti* zich naar Genève, vervolgens naar Brussel, waar hij zijn merkwaardig boek: „La conspiration de Babouf” (1828) nitgaf, en toen weder naar Parijs, waar hij onder den naam van *Rémond* les gaf in de muziek, een behoeftig leven leidde en den 17<sup>den</sup> September 1837 overleed.

**Buoncompagni**, of *Boncompagni*, is een adellijke familie uit de omstreken van Bologna. Paus *Gregorius XIII* (zie aldaar) behoorde tot deze familie. Een der nakomelingen, *Gregorius*, kreeg in 1700 het vorstendom *Piomhino*, door zijn huwelijk met de erfdochter *Ippolita Ludovisi*, wier naam hij bij den zijne voegde. Daar hij geen mannelijke erfenamen had, werd hij opgevolgd door zijn broeder *Antonio I Buoncompagni-Ludovisi*. Diens jongste zoon was de stichter der lijn *Buoncompagni-Ludovisi-Ottoboni* (1731). Daarvan is tegenwoordig *Marco*, hertog van *Fiano*, het hoofd, die, geboren werd den 21<sup>sten</sup> September 1832 en als lid van den Senaat te Rome woont. *Rodolfo*, geboren den 6<sup>den</sup> Februari 1832, is het tegenwoordige hoofd der lijn *Buoncompagni-Ludovisi*.

**Buoninsegna**, *Duccio di*, een Italiaansch historisch schilder. Zie *Duccio di Buoninsegna*.

**Buononcini**, *Giovanni Maria*, of *Bononcini*, werd geboren te Modena in 1640. Hij werd lid der kapel van *Frans II*, hertog van Modena, later kapelmeester aan de kerk S. Giovanni in Monte te Bologna, en overleed den 19<sup>den</sup> November 1678. Hij was vóór *Corelli* een van de voornaamste componisten van instrumentale muziek. Behalve verscheidene compositiën schreef hij: „Il pratico musico” (1673).

**Buononcini**, *Mark Antonio*, een zoon van den voorgaande, werd in 1675 geboren te Modena. In 1697 was hij als componist in keizerlijken dienst te Weenen, vertoefde later te Rome en werd eindelijk hofkapelmeester te Modena, waar hij den 10<sup>den</sup> Juli 1726 overleed. Hij leverde de opera's: „La regina creduta re” (1706) en „Camilla” (1697).

**Buononcini**, *Giovanni Battista*, ook wel *Bononcini*, een Italiaansch componist en broeder van den voorgaande, werd geboren te Modena omstreeks 1668, bezocht de muziekschool te Bologna en deed reeds vroeg kerkelijke muziek verschijnen. In 1691 begaf hij zich naar Weenen, componeerde er onderscheidene opera's, zoals: „Serse”, „Tullo Ostilio” en „La Fede pubblica”, en was van 1703 tot 1705 hofcomponist te Berlijn, waar hij de opera „Polifemo” nitgaf. Daarna hield hij jaren lang nu eens te Weenen, dan weder in Italië verblijf, waar hij gedurig nieuwe opera's vervaardigde, o.a. „Endimione” (1706), „Mario fugitivo” (1708), „Mario Scerola” (1710), enz. In 1720 ging hij naar Londen, waar hij bij de familie *Marlborough* be-

scherming vond, en componeerde er de opera's: „Astarte”, „Griselda”, „Farnace”, „Astianasse”, enz. Hij wedijverde aldaar met *Händel*. In 1731 viel hij echter in ongenade, daar men ontdekte, dat hij een vijfstemmig madrigaal van *Lotti* voor het zijne had nitgegeven. Later ging hij naar Weenen en componeerde in de laatste stad in 1748 de muziek voor de feestelijkheden bij het sluiten van den Vrede van Aken. Hij is te Venetië overleden.

**Buontalenti**, *Bernardo*, hijgenaamd *della Girandole*, een Italiaansch schilder en bouwmeester, geboren te Florence in 1536, werd door *Cosimo* en *Francesco de Medici* voortdurend als bouwmeester gehuurd en bouwde onder anderen de façade van Santa Trinità te Florence en het hertogelijk paleis te Pisa. Voorts was hij ingenieur, zoodat vele vestingwerken, bruggen en wegen onder zijn leiding zijn aangelegd. Men meldt, dat hij de uitvinder is van onderscheiden oorlogswerktuigen; ook stichtte hij te Florence een school voor beëindende knast, vestingbouw en genie, en overleed den 6<sup>den</sup> Juni 1608.

**Buonvicino**, *Alessandro*, of *Bonvicino*, hijgenaamd *il Moretto de Brescia*, een Italiaansch historisch en portretschilder uit de school van *Tiziano*, werd geboren te Brescia in het jaar 1498, was reeds in 1516 als kunstenaar werkzaam en overleed in 1554 te Brescia, waar in 1898 een standbeeld voor hem werd opgericht. *Buonvicino* verhandt de neiging der Venetiaansche school voor krachtige figuren en kleurenpracht met een sterk ontwikkeld streven naar monumentaliteit in de opvatting. Hij onderscheidde zich door een groote rust in zijn figuren en door een zilverachtigen glans in zijn meestal groote altaarstukken. Als de grootste kunstenaar van zijn geboorteplaats heeft *Buonvicino* haar versierd met talrijke fresco-schilderingen. Zijn voornaamste werken zijn: „De inzameling van manna”, „Elias en de Engel”, „Het heilig Avondmaal” e.a. in de kerk San Giovanni Evangelista. „De heilige Margareta” in de San Francesco (1530), „De Madonna met den heiligen Nikolaas” (1539), een „Madonna” en „Christus te Emmaus” in het Palazzo Martinengo, „De kroning der Heilige Maagd” en de San Nazaro, vijf vrouwelijke heiligen en een „Madonna” in de San Clemente. In de Santa Maria della Pietà te Venetië bevindt zich van hem het fraaie stnk: „Christus in het huis van den Farizeër” (1544). Het „Stadelsche Institut” te Frankfurt a. d. M. bezit van hem een „Madonna met vier Kerkvaders” en het Hofmuseum te Weenen een van zijn beste werken, n.l. „De heilige Justina”.

**Buonvicino**, *Ambrasio*, een beeldhouwer te Milaan, werd geboren in 1552, was een leerling van *Scavizzi* en overleed in 1622. Hij heeft groeten roem verworven door de standbeelden der apostels *Petrus* en *Paulus* en door de bas-reliefs in de St. Pieterskerk te Rome.

**Bupthalamum L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Sadmgesteldbloemigen* (Compositae). Tot de soorten van dit geslacht behoort *B. L. sativifolium*, een plant met langwerpige-lancetvormige, gezaagde, bijna onbehaarde bladeren, stekelige omwindsels en gele bloemen, die op de bergen in het zuiden van Europa groeit.

**Bupleurum L.** is de naam van een plantenge-



slacht uit de familie der *Schermbloemigen* (*Umbelliferae*), betwél kruiden en beesters omvat met samengestelde bloemschermen en onbehaarde bladeren. *B. fruticosum* L. is een beester te hoogte van 2 m. met ongesteelde, langwerpige-stompe bladeren en groeit aan rotsachtige stranden in het zuiden van Europa. Kruidachtig daarentegen is *B. rotundifolium* L. met een opgaanden stengel, eironde bladeren en een omwindsel van kleine blaadjes, in Europa en het noorden van Azië op kalkgronden te vinden, terwijl *B. falcatum* L., met langwerpige, gesteelde wortelbladeren, ter hoogte van 1 m. overal in Duitschland aan de zonzijde der bergen groeit.

**Buquoy** of *Boucpuiot*, *Karl Bonaventura de Longueval*, graaf van, generaal ten tijde van den Dertigjarigen Oorlog, werd den 9<sup>den</sup> Januari 1571 te Arras geboren, streed in de Nederlanden onder den aartshertog *Albrecht van Oostenrijk* en onderscheidde zich o.a. bij het beleg van Calais. Als generaal der artillerie vocht bij Nieuwpoort (1600), nam deel aan het beleg van Ostende en aan de inneming van 's Hertogenbosch en werd in 1613 benoemd tot stadhouder van Henegouwen en tot ridder van het Gulden Vlies. In 1618 trad hij in dienst van den Duitschen keizer, kreeg het opperbevel over de troepen en rukte Bohemen binnen, doch moest er voor de overmacht terugtrekken, waarna hij Budweis belegerde. Voorspoediger was de veldtocht van 1619, daar hij bij Netolitz de overwinning behaalde op *Mansfeld* en onderscheidden Boheemsche steden en sterkten innam. Toen men hem berichtte, dat *Bethlen Gabor* in Hongarije was gevallen, rukte hij met 16000 man naar den Donau en betwistte met goed gevolg den rijdend den overtocht over deze rivier. Nadat hij vervolgens een leger van 20000 man had aangeworven, verdedigde hij Oostenrijk tegen de Boheemsers. Voor zijn diensten verkreeg hij van den keizer de verbeurd verklaarde heerlijkheden Gratzten, Rosenberg, Schumburg, Zuckenstein, enz. In de lente van 1621 trok hij weder tegen *Bethlen Gabor* te velde, belegerde Neuhäusel, en sneuvelde bij een aanval der Hongaren den 10<sup>den</sup> Juli van dat jaar.

**Buquoy**, *Georg Frans August de Longueval*, baron van Vaux en graaf van, werd geboren te Brussel, den 7<sup>den</sup> September 1781, bezocht de riddersacademie te Weenen en wijdde zich aan de opheffing der ambachten op zijn goederen in Bohemen. Zijn glasblazerijen leverden het fraaiste kristal en het door hem uitgevonden hyalit. Met zijn schoonzoon, den graaf van *Deym*, koos hij de partij van den Juni-opstand (1848) in Praag, maar werd na de verovering van deze stad in hechtenis genomen en op het Hradsin gebracht. Weldra werd hij weder in vrijheid gesteld, waarna hij zich naar zijn kasteel Rothenhaus begaf en den 19<sup>den</sup> April 1851 te Praag overleed. Hij schreef o.a.: „Analytische Bestimmung des Gesetzes der virtuellen Geschwindigkeiten“ (Leipzig, 1812). „Ideelle Verberlichung des empirisch erfasseten Naturlebens“ (2<sup>de</sup> druk. 1826, 2 dln.), „Theorie der Nationalwirthschaft“ (1815). „Die Fundamentalgesetze zu den Erscheinungen der Wärme“ (1819), enz. Ook leverde hij onderscheidene bijdragen in het tijdschrift „*Isis*“ van *Oken*.

**Bura** was één der aanzienlijkste steden van het twaalfde in het oude Achaja. Zij lag aan de rivier *Burachos*, die zich uitstort in de Golf van Korintbe. Zij werd in het jaar 373 vóór Chr. door een aardbeving verwoest. De overlevenden bouwden op dezelfde plaats een nieuwe stad, die in den tijd van *Pausanias* nog bestond. In de nabijheid bevond zich een aan *Hercules* gewijde grot en een orakel.

**Buraeten** of *Boerjeten* is een Mongoolsch hordersvolk, dat door de zuidelijke gedeelten van het gouvernement Irkoetsk, in Transbaikalië en aan den zuidelijken oever van het Baikalmeer rondzwerft. Zij gelijken op de Kalmukken, tellen ongeveer 200 000 zielen, gaan op de jacht met boog en pijl zijn niet onervaren in het looien van honden en in het smeden van wapens. Ook houden zij zich bezig met landbouw en veeteelt en vervaardigen grove geweren stoffen en lederartikelen. Hun met zilver gedamaseerde ijzerwaren zijn door geheel Siberië bekend onder den naam van „Bratskische“ artikelen. Hun godsdienst is een soort Lamaïsme. De Chambo Lama woont in een klooster aan het meer Goessinoja. Hun taal hebben zij in groote zuiverheid bewaard. De Buraeten staan onder een afzonderlijk steppenbestuur, maar binnne ondusten, Taisjas, oefenen nog grooten invloed in. Verschillende families vormen een gemeente, aan wier hoofd een oppertaisja staat.

**Burbure de Wexembeck**, *Léon Philippe Maria*, chevalier de, een Belgisch geleerde en componist, werd geboren te Termonde in Vlaanderen in 1812. Nadat in 1830 een compositie van zijn hand te Gent grooten bijval gevonden had, schreef hij onderscheidene muziekstukken, was directeur van verschillende zangvereeningen, voorts van 1855—1861 administrateur der Academie van Schoone Kunsten, zag zich daarop benoemd tot lid der muzikale sectie van de Koninklijke Academie in België en bracht in 1861 te Antwerpen met *Cauwment* het eerste internationale congres van archaeologen tot stand. Hij vervaardigde een voortreffelijken „Catalogue du musée d'Anvers“ (1857) en schreef belangrijke opstellen in verschillende tijdschriften, o.a. „Belgische musicale“, „Messager des sciences historiques“, „Revue des inscriptions de la province d'Anvers“. Ook leverde hij: „Toestand der beeldende kunst in Antwerpen omtrent 1454“ (1852), „Jan van Ockerghem, zijne geboorteplaats en verblijf in Antwerpen“ (1868), „Inbuidingskoor voor het praalgraf van den dichter J. F. Willems“ (1848), „De slag bij Doggersbank“ (1854), „De hoop van België“ (1853), „Hulde aan de kunst“ (1853), „Lena, Vlaamsch schilderslied“ (1855) en „Het Antwerpsch meisje“ (1855). Hij overleed te Antwerpen in 1889.

**Burch**, *Lambert van der*, was een Nederlandsch godgeleerde en geschiedkundige, werd geboren te Meebelen, den 11<sup>den</sup> Augustus 1542. In 1555 werd hij kannunnik en in 1582 deken van St. Maria te Utrecht. Ten tijde van *Leicester* werd hij mit deze stad gebannen, maar keerde later terug en overleed den 17<sup>den</sup> Augustus 1617. Hij schreef: „Sabaudorum Ducum Principumque historiae gentilitiae libri II“ (1599 en 1609), „Praes. rhythmicae latinae ad Divinam Virginem“, „De vita etc. Gnidonis comitis Flandriae“ (1615) en „Aedis

D. Mariae Virginis in civitate Ultrajectensi admiranda origo" (1617).

**Burch,** *Adriaan van der*, een broeder van den voorgaande en een Latijnsch dichter, werd geboren te Brugge, studeerde te Padua en aanvaarde omstreeks 1572 de betrekking van griffier bij het Hof van Utrecht. Ook hij werd met zijn broeder uit de stal gebannen, doch later in zijn betrekking hersteld en overleed in 1606. Van zijn gedichten noemen wij: „Landes Hieronymi Columnae et Ascanii Columnae" (1582), „Epigrammatum sacrorum centuriae duae" (1589), later met een honderdtal vermeerderd, en „Solatia" (1602).

**Burchard,** *Frans Emil Emanuel*, een Duitsch staatsambtenaar, geboren te Koningsbergen, den 24<sup>den</sup> Augustus 1836, studeerde te Berlijn en te Heidelberg in de rechten, werd referendaris te Berlijn en zag zich in 1862 geplaatst bij de belastingen. In 1873 werd hij regeeringsraad te Dantzig, na 1876 toegevoegd aan de Rijkskanselarij en in 1878 benoemd tot voordragend raadsheer. Bij de oprichting van een Rijksdepartement van Financiën kwam hij aan het hoofd dezer instelling en werd in Juli 1882 opvolger van Scholz als staatssecretaris. In Juli 1883 werd hij in den afstand opgenomen. In 1886 verliet hij wegens ziekte den dienst, maar trad in 1887 opnieuw op als president van den zeehandel. Hij trad in 1899 af en overleed den 25<sup>den</sup> April 1901 te Charlottenburg. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op het gebied der belastingen en der handelsverdragen.

**Burchardi,** *Georg Christian*, een Duitsch rechtsgeleerde, geboren den 23<sup>den</sup> October 1795 te Ketting op het eiland Alsen, studeerde te Kiel, Berlijn en Göttingen in de rechten, werd in 1819 te Bonn privaattoeleant, in 1820 hoogleraar en ging in 1822 naar Kiel. Daar was hij langen tijd lid van de Holsteinsche stendenvergaderingen van 1854—1858, ook lid van den Deenschen rijksraad te Kopenhagen. In 1867 nam hij zijn ontslag en overleed den 17<sup>den</sup> Juli 1882. Hij schreef: „Entwurf eines Systems des römisch-justinianischen Rechts" (1819), „System des römischen Rechts" (1823), „Bemerkungen über den Census der Römer" (1824), „Die Lehre von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" (1831), „Geschichte und Institutionen des römischen Rechts" (1834), „Lehrbuch des römischen Rechts" (1841—1847; 2<sup>de</sup> druk, 1854, 5 din.) en „Die Wissenschaft und Kunst der Rechtsfindung oder die juristische Hermeneutik" (1869).

**Burchella** *H. Br.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Rubiaceae* en onderscheidt zich door een trechtervormige, 5-slippe bloemkroon. *B. capensis* is een heester met puntig-ovale bladeren en donkerroode bloemen, die aan de Kaap de Goede Hoop te huis behoort. Het hout van dezen fraaijen heester is zoo hard, dat het den naam draagt van buffelhout. Deze plant verreescht des winters een temperatuur van 6—10° C.

**Burchiello,** *Domenico*, ook *Domenico di Giovanni* genoemd, een Italiaansch volksdichter, werd geboren te Florence in 1404, volgde zijn vader op als barbiër, begaf zich vervolgens naar Siena en naar Rome en overleed in 1448. De eerste uitgave van zijn sonnetten verscheen te Venetië

in 1472, de beste te Londen in 1757. Zij zijn niet zeer duidelijk door de vele plaatselijke en persoonlijke toespelingen, werden verklaard door *Domi* (1553) en hebben vele navolgers gevonden.

**Burchoor,** *Isaac*, of *Burchhoorn*, een Nederlandsch dichter, geboren omstreeks 1600, was eerst boekverkooper te Leiden en vervolgens te 's Gravenhage. Van zijn gedichten noemen wij: „Witten Engel, uytwysende het Hoofdebe Mom-Aensicht" (1635, met houtsneden), „Swarten Duyvel, verhoonende wonderlycke Grillen des Werelts" (met platen), „Nieuwe Werelt vol Gecken, enz." (1641) en „Klagthoofde snorpepijpen, quacken en quackslagen, springende van den os op den ezel" (1644, 2 din.).

**Burcht** of *kasteel*, in Friesland „etins", afgeleid van *bergen*, oorspronkelijk een omheind oord, was later de naam van een door wallen, grachten en muren versterkte plaats en in de Middeleeuwen die van een verdedigbaar ridderskasteel. Men had *waterburchten*, die in de vlakke gelegten en uit het water opgetrokken waren, zoodat een valbrug hierover den toegang verleende tot het met ronde, zware hoektorens versterkte gebouw, en *rotsburchten*, op bijna ontoegankelijke rotstoppen gehouwd. Tot de laatste behooren de *hofburchten*, vroeger de zetels van vorsten. De toegangswegen liet men vaak met opzet in slechten toestand, en altijd waren ze zoo aangelegd, dat de aanvallers steeds in het gezicht bleven van de belegerden. Een hofburcht was eerst omgeven door een omheining van steenen of palen, die men door vooruitspringende torens verdedigen kon. Daarachter bevond zich een vrije ruimte, met stallen bebouwd en gedeeltelijk ook wel voor ritterlijke oefeningen bestemd. Van hier bereikte men over een beweegbare brug en door een sterke steenen poort een tweede smalle ruimte, aan de eene zijde door velerlei gebouwen en aan de andere door den burchtmuur begrensd. Van dezen tweeden singel, die somtijds slechts gedeeltelijk om den burcht liep, kwam men door de eigenlijke burcht poort op het binnenplein, waar zich aan de eene zijde het hoofdgebouw verhiel, doorgaans ter hoogte van twee verdiepingen. De begane grond, van gewelven voorzien, bevatte de voorraadkamers, wijkelders, enz., en op de eerste verdieping bevond zich de ruime *ridderzaal*, doorgaans met afbeeldingen der voorouders en met wapenrustingen versierd. In de dikke muren had men lange, smalle vensters met nissen en met in lood gezette kleine ruiten. Die zaal kon men gewoonlijk van het binnenplein door middel van een trap bereiken; zij was in den regel met vierkanten gebakken steenen bevolerd, welkesomtijds met tapijten of met dennenaalden en bloemen werden bedekt, en strekte den mannen tot vergaderplaats, waar alleen bij feestelijke gelegenheden de vrouwen verschenen, die in een afzonderlijk gebouw (de *kemenafte*) waren gehuisvest. Een tweede hoofdgebouw van den burcht was een hooge toren (beffroi). Deze werd eerst rond, later vierhoekig, vijf- en achthoekig gebouwd en steeds met een scherp hoek tegenover de aangrenzende gebouwen was en ter hoogte van den beganen grond ontoegankelijk, terwijl men zich naar de eerste verdieping kon begeven door middel van een trap, die daarna werd opgehaald,

Het benedenste gedeelte van dien toren bevatte een waterput of een gevangenis (brechtverlies, *donjon*), waarin de gevangenen van boven werden afgelaten. Zulk een toren was hij een belegering de laatste wijkplaats, en op het hoogste gedeelte daarvan berend zich de torenwachter. De afmetingen van zulk een beffroi waren soms zeer aanzienlijk. Die van den Wartburg bij Eisenach zijn: breedte 9 m., muurdikte 3 m., de den 5 m. boven den grend, de gevangenis 12 m. diep, de hoogte tot aan het platform 22 m. Rondom het binnenplein bevonden zich voorts de kenken, de voorraadschuren, verblijven voor gasten, de wapensmederij, enz. Eindelijk had men bij zulk een burcht een kapel, een goeden waterput en geweldige kelders. De oudste burchten zijn in rondboogstijl opgetrokken, terwijl men den spitsboogstijl aantreft bij de gebouwen der Duitse ridders in Pruisen.

De kleinere of ridderburchten bestonden doorgaans uit 5 deelen, namelijk uit een huizenmuur, een beffroi, een hoofdgebouw met de ridderzaal, een vrouwenverblijf en een kenken. De laatste 2 werden echter ook wel op de verschillende verdiepingen van den beffroi aangebracht. Sommige gedeelten van zulke burchten waren wel eens in de rots uitgehouwen, en het is verwonderlijk, hoe men zulke gebouwen op hooge steile rotstoppen heeft doen verrijzen.

Zonder toestemming van den keizer mocht in Duitschland in de Middeleeuwen geen burcht worden gebouwd, en men kon het recht, om zulk een burcht te bezitten, door het ploegen van geweldenarij verliezen. Na de uitvinding der vuurwapens en het eindigen van den riddertijd zijn de aloude burchten langzamerhand tot puin vervallen, en de edelen vestigden hunne woonplaatsen meer in de bebouwde dalen.

**Burckhardt, Max Eugen**, een Oostenrijksch schrijver en dichter, werd geboren te Kerneburg, den 14<sup>en</sup> Juli 1854. Hij studeerde in de rechten, was aanvankelijk werkzaam bij de rechterlijke macht en later aan het ministerie van Eeredienst. Van 1890 tot 1898 was hij directeur van het Hofburgtheater te Weenen en werd daarna benoemd tot raadsheer bij de administratieve rechtbank. Sedert 1898 is hij ook privaatdocent voor Oostenrijksch privaatrecht aan de hogeschool te Weenen. Hij schreef de volgende werken: „System des österreichischen Privatrechts“ (3 dln., Weenen, 1883—1889, onvoltooid), „Zur Reform der juristischen Studien“ (Weenen, 1887), „Gesetze und Verordnungen in Cultussachen“ (Weenen, 1887; 3<sup>de</sup> druk, 2 dln., 1895), „Velkschulgesetze“ (2 dln., Weenen, 1888; 3<sup>de</sup> druk, 1904), „Leitfaden der Verfassungsurkunde der Österreichisch-Ungarischen Monarchie“ (Weenen, 1895; 2<sup>de</sup> druk 1895), „Aesthetik und Socialwissenschaft“ (Stuttgart, 1895), „Das Recht der Schauspieler“ (Stuttgart, 1896), „Der Entwurf eines neuen Pressgesetzes“ (Weenen, 1902), „Ein österreichisches Theaterrecht. Erläuternde Bemerkungen zum Entwurf eines österreichischen Theatergesetzes“ (1903), „Das Lied vom Tannhäuser“ (Leipzig, 1888), „Simon Thunns“ (1897), „Die Bürgermeisterwahl“ (1897), „s Katherl“ (1898) en nog enkele andere werken.

**Burckhardt, Johann Karl**, een Duitse wis-

en sterrenkundige, geboren te Leipzig, den 30<sup>sten</sup> April 1773, studeerde aldaar, oefende zich vervolgens in de sterrenkunde onder de leiding van Zach te Gotha en werd in 1797 door dezen aanbevelen aan Lalande te Parijs. Hier hield hij zich bezig met het berekenen der loopbanen van kometen en vertaalde het „Mécanique céleste“ van Laplace in het Duitsch. Daarna werd hij adjunt bij het Bureau des longitudes en in 1799 door naturalisatie Fransch burger. Na den dood van Lalande zag hij zich in 1807 benoemd tot directeur van de sterrenwacht der Ecole militaire. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> Juni 1835. Zijn belangrijke verhandeling over de komeet van 1770 werd in 1801 door het Institut bekroond en in de „Mémoires“ van 1805 opgenomen. Zijn maantafels werden geruimen tijd voor de beste gehouden, terwijl hij in 1814 en 1816 ook hulptabellen voor sterrenkundige berekeningen heeft uitgegeven. Tevens schreef hij: „Methodus combinatorio-analytica, evolvendis fractionum continnarum valoribus maxime idonea“ (Leipzig, 1794). Ook heeft hij zich bezig gehouden met het berekenen van geografische lengten, met behulp van zonverduisteringen en sterbedekkingen.

**Burckhardt, Johann Ludwig**, een reiziger in het Oosten, geboren te Lausanne, den 21<sup>sten</sup> November 1784, studeerde te Leipzig en te Göttingen en hegaf zich in 1806 met een aanbeveling van Blumenbach naar Londen, waar hij zich met ijver op het Arabisch en de astronomie toelegde, om zich voor een reis naar Afrika, in opdracht van het Afrikaansch Genootschap, voor te bereiden. Den 14<sup>den</sup> Februari 1809 vertrok hij naar Malta, vanwaar hij onder den naam *Ibrâkîm ibn Abdallâh al-Sjâmî* als een Indisch-Arabisch koopman naar Aleppo vertrok. Hier en te Palmyra en te Damascus bestudeerde hij de spreektaal der Arabieren en den Islam, bezocht den Libanon en andere deelen van Syrië en begaf zich in 1812 naar Kaïro. Van hier nit deed hij in 1813 een reis den Nijl op tot aan de grenzen van Dongola, reisde in 1814 naar Nablê en over Berber en Taka naar Socakin, vanwaar hij ever Drzedda naar Mekka ging, en den Islam verder te bestudeeren. Van September tot November bleef hij aldaar. In den aanvang van 1815 bezocht hij Medina en keerde over Suez naar Kaïro terug. Zijn laatste tocht volbracht hij in den zomer van 1816 door het Sinaitische schiereiland. Wederom te Kaïro aangekomen, hield hij zich bezig met het bijwerken van zijn dagboeken en met de studie der Arabische literatuur, doch overleed, toen eindelijk de lang verwachte karavaan, waarmede hij verder wilde reizen, aangekomen was, den 17<sup>den</sup> October 1817. Hij werd er met alle eerbewijzen, aan een Mehammedaanschen hadji toekomstende begraven. In zijn testament had hij zijn verzameling van handschriften, die 350 deelen telde, vermaakt aan de universiteit te Cambridge. Een Memnonshoofd, 300 centenaars zwaar, had hij reeds vroeger, met hulp van Salt en Belzoni, naar Engeland gezonden. Van zijn hand verschenen: „Travels in Nubia“ (1819), „Travels in Syria and the holy land“ (1822), „Travels in Arabia“ (1829), „Notes on the Bedonins and Wahabys“ (1830).

**Burckhardt, Heinrich Christian**, een Duitse

beoefenaar der boschcultuur, werd geboren te Adelshausen bij Göttingen, den 26<sup>sten</sup> Februari 1811. Hij nam in 1828 dienst in het Hannoverische jagerkorps, studeerde van 1833—1834 te Göttingen, trad vervolgens in koninklijken dienst bij de houthvesterij, verliet deze in 1835, maar trad er later in terug. Van 1844—1849 was hij leeraar aan de houthvesterschool te Minden. Na de opheffing daarvan werd hij lid van de Hannoverische Kamer der Domeinen en in 1858 werkzaam aan het ministerie van Financiën, als secretaris-generaal der houthvesterij, en tevens lid van den staatsraad. Toen Hannover in 1866 aan Pruisen kwam, bleef hij zijn betrekking behouden met den titel van opperhouthvester. Hij overleed den 14<sup>den</sup> December 1879 te Hannover. Van zijn werken moeten genoemd worden: „Forstliche Hilfstafeln“, „Der Waldwert“ (1860), „Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis“ (1855) en zijn hoofdwerk: „Aus dem Walde“ (10 dln., Hannover 1865—1881). In 1883 werd hij Hannover een gedenkteeke voor hem opgericht.

**Burckhardt, Jakob**, een Duitsch geschiedkundige, werd geboren te Bazel, den 25<sup>sten</sup> Mei 1818. Hij studeerde eerst in zijn geboorteplaats en vervolgens te Berlijn in de theologie en de geschiedenis. Na zijn terugkeer zag hij zich tot hoogleraar in de beschaving- en kunstgeschiedenis te Bazel benoemd, terwijl hij vervolgens een dergelijke betrekking aanvaardde aan de polytechnische school te Zürich. Toch keerde hij daarna als hoogleraar terug naar zijn geboortestad, maar legde zijn ambt neer in 1893. Hij overleed den 8<sup>sten</sup> Augustus 1897 te Bazel. Hij schreef: „Cicerone, eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens“ (1855), „Die Zeit Konstantins des Großen“ (1853), „Die Kultur der Renaissance in Italien“ (1860), „Geschichte der Renaissance in Italien“ (1867), „Erinnerungen aus Rubens“ (1897), „Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien“ (1898), „Griechische Kulturgeschichte“ (Berlijn, 1898—1902), enz. Ook gaf hij den tweeden druk nit van *Kugler's* „Handbuch der Kunstgeschichte“ (Stuttgart, 1848).

**Burdach, Karl Friedrich**, een Duitse physioloog, werd geboren te Leipzig, den 12<sup>den</sup> Juni 1776, studeerde aldaar en vestigde er zich als geneesheer, werd in 1807 buitengewoon hoogleraar in de geneeskunde, ging in 1811 als hoogleraar in de ontleedkunde en physiologie naar Dorpat en vervolgens (1814) naar Königsberg, waar hij den 16<sup>den</sup> Juni 1847 overleed. Zijn talrijke en degelijke geschriften dragen een wijsgerigen stempel en onderscheiden zich door helderheid van denkbeelden en logischen vorm. Wij noemen daarvan: „Vom Bau und Leben des Gehirns“ (3 dln., Leipzig, 1819—1825), zijn hoofdwerk (met C. C. von Baer) „Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft“ (6 dln., 1826—1840), „Gerichtsärztliche Arbeiten“ (Deel 1, Stuttgart, 1839), „Blicke ins Leben“ (4 dln., Leipzig, 1842—1848), „Umriss einer Physiologie des Nervensystems“ (1844), „Anthropologie für das gebildete Publikum“ (Stuttgart, 1836—1837), enz.

Zijn zoon *Ernst*, geboren in 1801, studeerde te Königsberg, werd aldaar hoogleraar in de ontleedkunde en heeft ook door eenige geschriften naam gemaakt. Hij leverde o.a.: „Beiträge

zur mikroskopischen Anatomie der Nerven“ (1837). Hij overleed den 10<sup>den</sup> October 1876.

**Burdeau, Auguste Laurent**, een Fransch staatsman, geboren te Lyon, den 10<sup>den</sup> September 1851. Hij studeerde aan de normaalschool te Parijs, maakte als vrijwilliger den oorlog van 1870 mede, werd hoogleraar in de filosofie te St. Etienne en kwam later aan het Lycée Louis le Grand te Parijs. In 1881 benoemde de toenmalige minister van Onderwijs, *Paul Bert*, hem tot chef van zijn Kabinet. In 1885 maakte hij deel nit van de Kamer van Afgevaardigden, waar hij zich bij de radicalen aansloot en een van de voornaamste sprekers was. In het kabinet *Loubet* werd hij in 1892 minister van Marine en Koloniën, maar trad in Januari 1893 af. In December 1893 werd hij onder *Casimir Périer* minister van Financiën, legde zijn portefeuille neer in Mei 1894, werd eerst vice-president en later president van de Kamer van Afgevaardigden. *Burdeau* overleed den 12<sup>den</sup> December 1894 te Parijs. In 1903 werd te Lyon een standbeeld voor hem opgericht. Hij vertaalde de werken van *Schopenhauer* en „Essays“ van *Herbert Spencer* en schreef, behalve talrijke opstellen in de „Revue des deux Mondes“ en de „Revue Philosophique“ de volgende werken: „L'instruction morale à l'école“ (1883), „Le droit naturel et l'économie politique à l'école“ (1884), „Les questions sociales et contemporaines“ (1886), „Une famille républicaine. Les Carnot“ (anonym, 1888), „L'Algérie en 1891“ (1892), „Devoir et patrie. Notions de morale et d'éducation civique“ (1893).

**Bürde-Neu, Jenny**, een Oostenrijksche zangeres, werd geboren te Gratz, den 21<sup>sten</sup> December 1824, betrad, door hare moeder daarvoor opgeleid, het eerst te Weenen in kinderoollen het toneel en wekte reeds vroeg veler bewondering door hare krachtige sopraanstem. Nadat zij te Graz en Boeda-Pest als soubrette gezongen had, vond zij weldra engagementen en ontving een aanstelling aan een der voornaamste schouwburgen te Weenen, terwijl zij zich niet lang daarna aan den koninklijken schouwburg te Dresden verbond, waaraan zij tot 1866 werkzaam bleef. Hier trad zij in 1856 in het huwelijk met den toneelspeeler *Emil Bürde*. Zij overleed den 17<sup>den</sup> Mei 1886 te Dresden.

**Burdett, sir Francis**, een Engelsch staatsman, werd geboren den 25<sup>sten</sup> Januari 1770, studeerde te Oxford, reisde op het vasteland, huwde in 1793 met de dochter van den rijken bankier *Coutts*, en werd in 1796 lid van het Lagerhuis, waar hij bevig oppositie voerde tegen *Pitt*. Hij drong aan op liberale hervormingen, vooral op die van het Parlement, bestreed de opheffing van de Habeas-Corpus-Akte, den oorlog tegen Frankrijk en eischte een onderzoek en verbetering van het gevangeniswezen. Zijn verkiezing voor Westminster (1807), waarvoor hij 30 jaren lang zitting had, gold als een overwinning voor de hervormingsgezinde partij. Na de aanneming der Reform-bill ging hij over tot de conservatieve partij, ondersteunde *Peel*, maar speelde geen belangrijke rol meer, en overleed te Londen, den 23<sup>sten</sup> Januari 1844.

**Burdett, Angela Georgina**, de jongste dochter van den voorgaande, sinds 1871 baronesse *Burdett-Coutts*, werd den 25<sup>sten</sup> April 1814 geboren. Zij

werd in 1837 erfgename van het onmetelijk vermogen der hertogin van *St. Albans*, die met haar vader gehuwd was geweest. Alle huwelijksaanbiedingen, ook die van *Lodewijk Bonaparte*, wees zij van de hand, om zich geheel en al aan werken van liefdadigheid te wijden. Zij stichtte op hare kosten de bismdommen *Adelaide* en *Britsch-Columbia* en liet vele kerken en scholen bouwen. Later besteedde zij groote sommen aan het bouwen van gezonde arbeiderswoningen en gaf aan de armen van Londen den *Columbia-Market* ten geschenke. In 1881 hnwde zij met haar particulier-secretaris *William Bartlett*.

**Burdur, Buldur**, is de hoofdstad van het sandsjak Burdur (6000 v. km., 155000 inwoners) in het westen van het Klein-Aziatische vilajet *Konia* en de zetel van een moetessarif. De stad, die gelegen is aan een arm van het *Burdurmeer*, telt ongeveer 12000 inwoners, meest *Turken*, meer dan 20 moskeeën en een Grieksche en een Armeensche kerk. De bodem rondom *Burdur* is vruchtbaar en levert veel wijn en opium, de industrie laken en tapijten. Tengevolge van den zeer gehakkigen toestand der verkeerswegen is *Burdur* van het verkeer bijna geheel nitgesloten; het naastbijzijnde spoorwegstation is *Gheikler*, aan de lijn *Aidin—Smyrna*.

**Burdwan**. Zie *Roerdwan*.

**Bure** is in de Noordsche fabelleer de vader van *Bor* en de grootvader van *Odin*, *Wile* en *We*. Door het likken der koe *Audumbla* aan de met rijp en zout bedekte steeën ontstond op den eersten dag het hoofdhaar van een man, op den tweeden dag een hoofd en op den derden het overig gedeelte des lichaams, en *Bure* was geschapen.

**Bureau, Centraal, voor sociale adviezen**. Het doel dezer vereeniging is, met terzijdestelling van de bevordering van eoeig partijbelang, uitsluitend: a het verstrekken van gevraagde technische, juridische en oeconomische adviezen, ten opzichte van de oprichting, organisatie, leiding en administratie van instellingen en regelingen, welke beoogen de maatschappelijke positie te verbeteren der arbeiders en van hen, die, naar het oordeel van het bestuur, ten aanzien van hun oeconomische positie met arbeiders zijn gelijk te stellen; b. het verzamelen en verspreiden van gegevens omtrent instellingen en regelingen, als onder a bedoeld; c. het vormen van een bibliotheek, bevattende werken en bescheiden over het maatschappelijk vraagstuk in zijn verschillende vertakkingen, voor zoover betreft de onder a bedoelde instellingen en regelingen.

De vereeniging zal haar boren omschreven doel trachten te bereiken door: a de instelling van een bureau met daaraan verbonden bibliotheek, tot hetwelk alle in art. 1 onder a bedoelde aanvragen kunnen worde gericht; b het nitgeven van geschriften, welke het bestuur daartoe geschikt acht; c het bespreken van vraagstukken, daarop betrekking hebbend, in vergaderingen der vereeniging.

De geldmiddelen zullen moeten bestaan uit de contributiën van leden, schenkingen, legaten en subsidien en honoraria voor nitgebrachte adviezen.

De bedoelde contributiën zijn bepaald op: ten minste f 5, voor gewone leden, fysieke personen: voor werklievenvereenigingen en daarmede gelijk te stellen vereenigingen met rechts-persoonlijkheid, tellende 100 leden of minder. f 1, 100—250 leden f 2.50, 250—500 leden f 5, 500—1000 leden f 10, meer dan 1000 leden f 20, voor andere leden — rechtspersonen ten minste f 20, voor dooateurs f 2.50 per jaar.

**Bureau central des associations de presse** is een vereeniging tot bescherming van de gemeenschappelijke belangen van de journalistenvereenigingen der verschillende landen, vooral in kwesties betreffende het antenrsrecht op den inhoud der dagbladen, de perswetgeving, de verspreiding der dagbladen, de opleiding tot de journalistiek, de maatschappelijke positie der journalisten, hun rechtsverhouding tot de eigenaars van bladen, enz. De vereeniging werd in 1894 op het perscongres te Antwerpen opgericht en heeft sedert dien tijd een reeks van congressen gehouden. Het bestuurscomité, waarin thans 14 landen zijn vertegenwoordigd, komt jaarlijks één- of tweemaal in een stad in Europa samen en geeft een „Bulletin" nit op ongeregelde tijden.

**Bureaucratie**, een woord, samengesteld nit het Fransche en het Grieksche, beteekent letterlijk een regeering van een bureau. Men dnit er een richting, een stelsel van algemeen staatsbestuur mede aan, waarbij alle aangelegenheden des lands, zelfs die van het geringste belang, beheerd en geregeld worden door één persoon, die aan het hoofd van het bestuur des lands staat, of althans aan de spits van een departement van algemeen bestuur. De bureaucratie heeft men gewoonlijk in die landen, waar despotisme en centralisatie, heerschen. In de waarlijk constitutioneele staten, waar een behoorlijke autonomie in overeenstemming met de belangen van den geheelen Staat geacht wordt, zou eigenlijk daarvoor geen plaats moeten zijn. De bureaucratie is met een zelfstandig bestuur door ambtenaren, die voor hun daden verantwoordelijk zijn, moeilijk verenigbaar. In de absolut-monarchale rijken is het Kabinet van den vorst, in de constitutioneel-monarchale het bureau van den minister, gebonden door de bepalingen der wet, de eenige plaats, waar de reglementen gemaakt, de orders gegeven en de bevelen nitgevaardigd worden, betreffende alle onderwerpen van alle takken van het staatsbestuur in zijn ganschen omvang, ook al behooen deze tot zulke, welke slechts tijdelijke of plaatselijke belangen raken. De afdelingen en onderafdeelingen der ministeriën, de provinciale, gemeentelijke en polderbesturen zijn slechts onderdeelen van het geheele raderwerk van het staatsbestuur, zonder eigen, zelfstandige werkzaamheid, zonder wil en zonder verantwoordelijkheid. De ambtenaren zijn werktuigen van hunne meeders, en deze weer van hem, die als absolut vorst boven hen staat, of van de wet. Gehoorzaamheid en nauwgezetheid in de nitoeffening hunner plichten zijn de eenige eischen, die hun gesteld worde. De last en moed om bionen den kring hunner werkzaamheden naar verbeteringen om te zien, om van hooger hand ontvangen voorschriften naar omstandigheden toe te passen en des needs te wijzigen, blijven hun tronveos niet zelden geheel vreemd, omdat hun, behalve het gevoel van verantwoorde-

lijkheid voor eigen daden ook de macht en de wil daartoe ontbreken. De bureaucratie sluipst nit don aard der zaak lichter in het administratieve deel van het staatsbestuur, bijv. in het beheer van leger en vloot, de financiën, het belastingwezen, de posten, dan in het rechtsweten. Zelfstandigheid, vrijheid, een streng bewustzijn van verantwoordelijkheid voor eigen daden, en nitspraken zijn rooreen onpartijdigen, kundigen rechter onmisbaren attributen. Nergens werkt de bureaucratie dan ook schadelijker, dan onder het personeel van de rechterlijke macht. In de vorige eeuw was de grootman van de bureaucratie *Napoleon I.* Door zijn decreten werden alle staats-, gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren aangesteld en ontslagen, ambten geschapen en opgebeven, beschikkingen gegeven ook over de minst-belangrijke plaatselijke aangelegenheden in het geheele rijk. De eenheid en de kracht van het bestuur worden door dergelijk stelsel zeer zeker bevorderd; de keuze van een uitnemend ambtenarenpersoneel wordt er gemakkelijk door gemaakt, maar tevens wordt voor een despoot de verleiding tot willekeur in het nitdeelen van gunsten en gaven, tot het schepjen van sinecures en titularissen zeer groot.

Het tegenovergestelde van bureaucratie is dat stelsel van staatsbestuur, waarin de macht berust bij, en alzoo verdeeld is tusschen onderscheiden zelfstandig werkende, meer of min op zich zelf staande lichamen, die invloed uitoefenen bij de keuze van het personeel, waaruit zij zijn samengesteld. Decentralisatie en autonomie der onderdeelen van het staatsverband gaan er mede gepaard. Wel worden bij zulk een bestuursstelsel de gebreken en nadeelen der bureaucratie vermeden, maar er kunnen andere van gelijk gewicht voor in de plaats treden. Eenheid in wetgeving en administratie wordt er vaak gemist, en het ontbreekt daarbij niet zelden aan kracht en spoed in de nitroering van de gewichtigste en meest spoedeisende maatregelen van het bestuur. Onderlinge naijver der lichamen, een zogenaamd „esprit de corps“ en „esprit de clocher“ zijn mede vaak hinderpalen voor het tot stand komen van hoogst wenselijke, soms noodzakelijke werken van algemeen nut.

Een wakker politiek leven onder de burgers, moreel en intellectueel voorgegaan door een vrije, verlichte pers, is het beste middel om de nadelige gevolgen, aan de beide hierboven tegenover elkander gestelde stelsels verbonden, te verhelpen en, zoo mogelijk, te voorkomen.

**Bureau voor den Industrieelen Eigendom.** Ingevolge art. 1 der wet van den 30<sup>sten</sup> September 1893 (Staatsblad 146), is te 's Gravenhage een bureau gevestigd voor den industrieelen eigendom voor het Rijk in Europa en zijn Koloniën en Bezittingen. Aan het hoofd daarvan staat een directeur, die door de koningin wordt benoemd. Het bureau is belast met de inschrijving voor Nederland van fabrieks- en handelsmerken, behoudens de bevoegdheid van den directeur om die inschrijving te weigeren (waarvan hooger beroep is toegelaten bij de rechtbank te 's Gravenhage), op grond, dat het werk geheel of in hoofdzaak overeenstemt met dat, hetwelk voor dezelfde soort van waren ten name van een ander is ingeschreven, of door een ander

vroeger is ingezonden, of wegens strijd van het merk met de openbare orde of goede zeden, of omdat het merk een wapen van het rijk, een provincie, een gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam bevat. Voor de inschrijving is 10 gld. verschuldigd voor elk merk. Door de inzending bij het bureau kan ook de internationale inschrijving van merken worden verkregen, bedoeld bij de overeenkomst, den 14<sup>den</sup> April 1891 te Madrid gesloten en goedgekeurd bij de wet van den 12<sup>den</sup> December 1892 (Staatsblad 270). De enkel in Nederland ingeschreven merken worden door de zorg van het bureau den 1<sup>sten</sup> van elke maand openbaar gemaakt in afzonderlijke bijlagen van de Nederlandsche Staatscourant; de internationale merken worden aangekondigd in bijvoegsels tot het „Journal“ van het internationaal bureau voor den industrieelen eigendom te Bern, aan het bureau te 's Gravenhage verkrijgbaar.

Bij het bureau liggen de registers van inschrijving kosteloos voor ieder ter inzage.

In Nederlandsch-Indië, in Suriname en Curaçao zijn hulpbureaux voor den industrieelen eigendom gevestigd.

Den 30<sup>sten</sup> Dec. 1904 kwam een wetsontwerp tot stand tot wijziging van de wet van den 30<sup>sten</sup> September 1893, houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken, strekkende tot het opnemen van die bepalingen, welke een nitvloeijsel zijn van de internationale overeenkomsten tot bescherming van den industrieelen eigendom van den 14<sup>den</sup> December 1900, te Brussel gesloten. Ook werd door het nieuwe wetsontwerp de wet op enkele punten verbeterd en bijv. aan het Bureau de bevoegdheid toegekend, de inschrijving te weigeren, de termijn van onderzoek van 3 tot 8 dagen verlengd en hooger beroep op het Haagsche gerechtshof toegelaten van de beslissingen der rechtbank omtrent inschrijving van merken en nietigverklaring van inschrijvingen.

**Bureau voor Handelsinlichtingen.** Dit bureau is gevestigd te Amsterdam en is gesticht op initiatief der Maatschappij van Nijverheid. Het verstrekt buitenlandsche adressen van agenten en handelsfirma's, geeft inlichtingen omtrent bepaalde handels- en verbruiksartikelen in vreemde landen, betreffende afzet, prijzen, nitvoer, enz.

**Bureau voor Statistiek.** Naarmate de statistische waarnemingsdienst der regeering het terrein van zijn werkzaamheid uitbreidde en de techniek der statistiek volkomener werd, deed de behoefte zich in verschillende landen sterker gevoelen, om de leiding dezer werkzaamheden te brengen bij instellingen, welke zich daaraan geheel en uitsluitend konden wijden. Niet overal echter is aan deze beoefte op gelijke wijze bevrediging geschenken. In sommige landen heeft men de statistiek een deel laten uitmaken van de staatslichamen of instellingen nopens welke administratie of werkzaamheden zij cijfermatig verslag moest doen. Elders heeft men, de eenheid der statistische methode op den voorgrond stellend, er naar gestreefd de ambtelijke statistiek zooveel doenlijk volledig te brengen bij ééne instelling.

Ook hier te lande is men laatstelijk in deze richting gegaan. Tot 1899 was de statistiek ten onzent gedecentraliseerd. Ieder departement of

andere tak van staatsbestuur, bewerkte zijn eigen statistiek. Vooral sedert in 1878 de voor de bewerking der onder het ministerie van Binnenlandsche Zaken ressorteerende statistieken bestaande afdeling Statistiek (*Baumhauer, de Bosch Kemper*) was opgeheven, was deze decentralisatie volkomen. De nadeelen aan dezen toestand verbonden (gemis aan eenheid en vergelijkbaarheid der cijfers, gemis ook aan behoorlijke wetenschappelijke verwerking van het grondmateriaal) waren bij berhaling in het licht gesteld. Een Rijksc commissie voor statistiek (*Ackersdijk*) met adviseerende bevoegdheid had van 1858—1861 over verschillende onderwerpen van statistiek belangrijke adviezen nitgebracht, maar niet met voldoende vrucht kunnen werken. Een door de Vereeniging voor de statistiek in Nederland te Amsterdam gevestigd Statistisch Instituut (*Beaujon*) had als particuliere instelling het gezag gemist, om de statistiek der verschillende departementen te hervormen en te leiden.

In 1862 werd toen door de Regeering andermaal de ontwikkeling en hervorming der statistiek ter hand genomen en een Centrale Commissie voor de Statistiek (*van Verschuer, Verrijn Stuart*) in het leven geroepen, die, naast adviseerende bevoegdheden, ook het recht tot het verzamelen en bewerken van statistieken kreeg. Na den dood van haren eersten voorzitter werd hij kon. Besl. van 9 Jan. 1869 Stbl. 43 de aldus gelede kiem verder ontwikkeld, door de splitsing dezer bevoegdheden. Een Centraal Bureau voor de Statistiek (*Verrijn Stuart*) werd met de verzameling, bewerking en publicatie van de statistiek belast, terwijl de Centrale Commissie voor de Statistiek (*Kerdijk, Pierson*) daarnaast alsadviseerend college gehandhaafd bleef. Gelijktijdig ving een beweging aan, om de statistieken, welke tot dusver bij de verschillende ministeries werden bewerkt, geheel naar het Centraal Bureau voor de Statistiek over te brengen. Als gevolg daarvan is het Bureau, dat overigens een statistisch jaarboek nitgeeft voor moederland en koloniën, dat met geregelde intervallen maandcijfers publiceert en de nitgave bezorgt van een tijdschrift aan de sociaal-economische statistiek gewijd, thans reeds belast met de bewerking en publicatie van de geheele bevolkingsstatistiek, der statistieken van de rechtsbedeeling en der faillissementen; de sociaal-economische statistieken betreffende loon, arbeidsduur, werkstakingen, enz.; de statistieken der kiezers en der verkiezingen; der rijks-, provinciale en gemeentefinanciën; van het school- en leer-verzuim en van het armwezen; en van de spaar- en leenbanken.

De provinciale bureaux voor statistiek, welke krachtens kon. Besl. van den 5<sup>den</sup> November 1868 in alle provinciën worden ingericht, zijn gaandeweg in de provinciale administratie opgelost.

Het voorschrift in art. 102, laatste lid der Provinciale wet, betreffende deze bureaux, is bij de jongste herziening dier wet (17 Juni 1905 Stbl. no. 210) ingetrokken.

Een stedelijk statistisch bureau, zooals het hienland, en met name Duitschland, ze in de meeste groote steden kent, heeft tot dusver alleen Amsterdam (*Falkenbury*), waar het in 1894 is ingesteld. Het bewerkt en publiceert weekberichten,

maandberichten, een jaarboek en op ongeregelde tijden verschijnende statistische mededeelingen van bijzondere aard.

**Buren**, het voormalige graafschap, vroeger een heerlijkheid, beboorde sedert 1492 aan het grafelijk geslacht van *Egmond* en kwam door het huwelijk van *Anna* met prins *Willem I van Oranje* (1551) in het bezit der prinsen van *Oranje*, zoodat het in 1702 aan *Willem Karel Hendrik Friso* ten deel viel. Thans is het een gedeelte van Gelderland. De hoofdstad van het voormalig graafschap, die denzelfden naam draagt, ligt aan een tak van de rivier de Linge. Het slot aldaar is bekend geworden, doordat *Adolf van Gelder* er zijn vader *Arnoud* in 1465 deed gevangen zetten en hem er 6 jaar hield opgesloten.

**Buren** is een Geldersche gemeente, welke begrensd wordt door Benschoten, Marrik, Zoelen, Geldermalsen en Bunnralsen. Zij beslaat een oppervlakte van 1923 H.A. en telt 1961 inwoners (1905). De Linge scheidt de gemeente in het Z. van Geldermalsen; de Korne doorloopt haar van het N.O. naar het Z.W. De bodem bestaat uit klei, welke gedeeltelijk voor weiland wordt gebruikt.

Buren omvat het dorp van dien naam, de dorpen Asch en Erichem, benevens het gehucht Achter-den-Haag. Eerstgenoemde plaats ligt op des westoever der Korne en aan den weg van Tiel naar Kuilenburg. Tot de voornaamste gebouwen behooen het stadhuis (1154), het weeshuis (1614), gesticht door gravin *Maria* van Buren, weduwe van den graaf *van Hohenlo*, een dochter van *Willem den Zwijger*; de Hervormde kerk, de R. Katholieke kerk (1797) en de synagoge. Aan de westzijde van het stadje, waar nu een wandelpark wordt aantroffen, lag vroeger het sterke kasteel van Buren, dat 170 vertrekken bevatte. Hertog *Arnoud van Gelder* zat hier van 1465—1470 gevangen; *Philips Willem van Oranje* werd er in 1554 geboren. Het kasteel is tusschen 1803 en 1814 gesloopt, doch werd reeds in 1493 door hertog *Karel van Gelder* verwoest. In 1572 werd Buren door de Staatsbe en in het volgend jaar door de Spaansche troepen veroverd; de Franschen bezetten het in 1672.

**Buren**, *Amelius* van, tweede rector van het Fraterhuis te Deventer, werd geboren te Asch bij Buren in 1369, studeerde te Deventer en voegde er zich bij de Broeders des Gemeenen levens. Bij het woeden der pest te Deventer onderscheidde hij zich door zijn menschelevendheid en onverschrokkenheid, word in 1399 tot priester gewijd, deed de school te Deventer bloeien, en overleed den 10<sup>den</sup> Juni 1404. Hij schreef: „Exhortatio de mutacharitate observanda” en „Epistola de felici obitu Luberti”.

**Buren**, *Nicolaas* van, geboren te Amsterdam in 1570, voegde zich in 1588 bij de Orde der Jesuïeten. Hij wordt zeer geroemd om zijn ijver voor het heil zijner medemenschen, en overleed waarschijnlijk te Antwerpen in 1612. Van zijn geschriften noemen wij: „Opklimminge des Gbeests door de ladder der Creaturen” (1617) en „Traité de la fréquente communion” (1618).

**Buren**, *Martin* van, een Noord-Amerikaansch staatsman, geboren uit een Nederlandsch geslacht te Kinderhook in den Staat New-York, den 5<sup>den</sup>

December 1782, stondeerde in de rechten en werd in 1808 advocaat. In 1809 ging hij naar Hudson, waar hij zich weldra aan het hoofd bevond der democratische partij. In 1821 werd hij lid van het Congres en in 1828 gouverneur van New-York. In 1829 werd hij staatssecretaris onder den president Jackson en in 1831 gezant te Londen. De Senaat keurde echter deze benoeming niet goed, zodat hij teruggeroepen moest worden. In 1832 werd hij vice-president en hij de presidentskeuze in 1836 benoemd tot opvolger van Jackson. Den 4<sup>den</sup> Maart 1837 aanvaardde hij zijn ambt. Ten gevolge van twisten over de financiën werd in 1840 generaal Harrison gekozen. Den 4<sup>den</sup> Maart 1841 trad van Buren af, trachtte wel nogmaals den presidentszetel te veroveren, maar te vergeefs. Hij vestigde zich daarna op zijn buitenverblijf Lindenwald, waar hij den 24<sup>sten</sup> Juli 1862 overleed. Hij schreef: „Inquiry into the origin and course of political parties in the United States” (1867).

**Buren Schele**, *Anne Diederik* van, een Nederlandsch romanschrijver, geboren te Amsterdam, den 19<sup>den</sup> Juni 1801, was eerst tabaksfabrikant en landbouwer, doch leefde na 1832 amhteloos. Hij schreef: „Magdalena Moons of het beleg van Leiden” (1835), „Het slot te Vollehove of vrijheidsmin en heldendengd” (1836), „De roovers in de rotavesting of het meisje van de Arno” (1837), „De Angelsaxische bruid of de veldslag aan de monden van den Rijn” (1838), „De Rinaldo van het Noorden of de Rooverhuid” (1839), „Episoden uit het leven van M. A. de Ruyter” (1842, 2 dln.), „Adolf van Gelder” (1842, 2 dln.), „De wilde jager” (1843, 2 dln.), „Keur van gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen” (1845), „De Keizersdochter of de hut in het Ligurische Gebergte” (1847), „Het verlovingsfeest, of de gevolgen van den burgerkrijg in 1850” (1851—1852, 2 dln.), „Armando Dias of twaalf jaren van misdaad en vraag” (1852, 2 dln.), „De gemsjager of de grot van Castelluzzo” (1854), „Het Vaderland en Oranje, enz.” (1854), „De Russische spion of de belegering van Sebastopol” (1856, 2 dln.), „De Leenw van de Apennijnen” (1857), „De Onde van het duin en de Zeeuwache vrijbuiters of de grondvesting van de Nederlandsche vrijheid” (1857), „De Griek Sames of de val van Sebastopol” (1859, 2 dln.), „Maria Stuart” (1865, 2 dln.), „De Rinaldo der 19<sup>de</sup> eeuw of de roovers in Napels en Sicilië” (1866), „De erfom van zes miljoen of het slachtoffer van Jezuitienlist” (1870), „De Rinaldo van het Noorden” (1840, 2<sup>de</sup> druk 1886), „De roover in de rotavesting” (5<sup>de</sup> druk 1886), „Keur van gedenkwaardigheden” (2<sup>de</sup> druk, 1892), (met A. Faure Beekman en L. J. W. ten Bokkel, „Lief en leed. Verhalen” (1853), Onder het pseudoniem *Antonio*: „De vrijwilliger in het Pruisische leger” (1866); onder dien van *Veritas*: „De twijfelaar of de weg des heils gevonden” (1856), „De waarheidsvrienden te Hoogenbeek. Een tegenhanger van het Leeggezelschap te Diepenbeek” (1851). Hij overleed te Amerongen, den 16<sup>den</sup> October 1874.

**Buret**, is een instrument, dat in de scheikunde gebruikt wordt, om een afgemeten hoeveelheid vloeistof uit te gieten. Het is voor het eerst ingevoerd door *Gay Lussac*. De maatanalyse of titroermethode vereischt, dat men, ter bepaling

van de hoeveelheid eener bepaalde stof, in een vaste of vloeibare zelfstandigheid voorhanden, het reagens, hetwelk tot deze bepaling dienen moet, vooraf weegt, tot een bepaald volumen in water oplost en dan bepaalt, hoeveel van deze oplossing van bekende sterkte noodig is, om door het een of ander verschijnsel, bijv. kleurverandering, of optreden of verdwijnen van een neerslag, te kunnen waarnemen, wanneer de geheele hoeveelheid der te onderzoeken stof een bepaalde scheikundige ontleding heeft ondergaan door het reagens. Men moet daarom een instrument hebben, dat geschikt is om de gehruikte hoeveelheid vloeistof te meten en waaruit men ze gemakkelijk kan nitgieten.

Een onder instrument, bekend onder den naam

Fig. 1.



Fig. 4.



Fig. 2.



Fig. 3.





van alkalimeter van *Descroizilles*. is in fig. 1 afgebeeld. Het is een ronde, van onderen gesloten buis, die van boven bij a geopend is en aan de andere zijde in een fijn open puntje uitloopt. Zij is zoodanig in graden verdeeld, dat elke graad overeenkomt met 1 kub. cm. vocht. Het uitgieten is zeer gemakkelijk, want het is duidelijk, dat men door de opening a te openen of met den duim te sluiten, het uitloopen in zijn macht heeft. Daar de oppervlakte der vloeistof door de adhaesie van het glas een gebogen vlak vormt, moet men telkens hetzelfde, en bij voorkeur het laagste punt dier bolte bij het aflezen in het oog houden. Dat punt vertoont zich het duidelijkst, wanneer men achter de buis een stuk papier houdt (fig. 2), waarvan het bovenste gedeelte wit en het onderste zwart is gekleurd.

Veel beter is echter de buret van *Möhr*, in fig. 3 en 4 afgebeeld. In fig. 3 zien wij het instrument sterk verkleind, en in fig. 4 het onderste gedeelte op halve grootte. Het is een over zijn geheele lengte even wijde glazen buis, die van onderen uitloopt in een nauwer buisje, waarmede men door middel van een caoutchoubuis een fijn uitgetrokken glazen buis verbindt. De caoutchoubuis is voorzien van een klemkraan. Door een geringe drukking heeft men het in zijn macht, veel of weinig vocht uit de onderste opening der buret te laten uitvloeien. Intusschen is deze buret niet geschikt voor alle vloeistoffen, o.a. niet voor zulke, die caoutchouc aantasten. Men heeft ze in zeer verschillende grootten. Deze buret is later door *Erdmann* van een drijver voorzien, namelijk van een holle en ronde glazen buis van een streep loodrecht op zijn lengte voorzien en van onderen en van boven gesloten en onderaan met een kwik bezwaard, om haar vertikaal in de vloeistof te doen drijven; doordat zij in de buret zich in de vloeistof bevindt en met deze daalt, maakt zij het aflezen zeer gemakkelijk, doordat men telkens slechts behoeft af te lezen, met welke streep op de buret de streep op den drijver samenvalt.

**Burg** is een stad in het arrondissement Jerschow I van het distrikt Maagdenburg der Pruisische provincie Saksen, gelegen op de beide oevers van de Elbe, welke zich beneden de stad vereenigt met het kanaal, van 1865—1871 tot verbinding van de Havel met de Elbe gegraven, en aan den spoorweg van Berlijn naar Maagdenburg. Zij is de zetel van verschillende besturen, telt (1900) 22432 inw., waaronder 1013 R. Katholieken en 58 Israëlieten. De stad heeft een garnizoen, een Onze Lieve Vrouwkerk in Romaanschen stijl, uit de 9<sup>de</sup> eeuw, in 1268 afgebrand en later opnieuw in Gotischen stijl opgebouwd, een bronzen standbeeld van keizer *Wilhelm I*, een gedenksteen voor keizer *Friedrich* (1902), een koninklijk Victoria-gymnasium, verschillende andere onderwijsinrichtingen, een opvoedingsgesticht voor arme kinderen (*Fieschel*-stiftung, 1831), twee hospitalen, de vrijmetselaarsloge „Adamas zur beiligen Burg“, enz. De industrie vervaardigt er vooral veel laken, hoofdzakelijk voor militaire kleeding (10 fabrieken), gonden lijsten en rozetten, glaze-leer, handschoenen, machines, schoenen, sigaren, stijfsel en parketvloeren. Verder zijn er nog twee snijwerveijen, 5 ververijen, wolbleekerijen, 10 houwerveijen en stoomzaagmolens.

Burg wordt in oorkonden reeds in de 10<sup>de</sup> eeuw genoemd, behoorde oorspronkelijk tot het aartsbisdom Maagdenburg, kwam bij den Vrede van Praag (1635) aan Keur-Saksen en in 1688 aan Brandenburg.

**Burg, Hermannus van den, of van Burg**, een Nederlandsch dichter, werd geboren te Amsterdam, den 14<sup>den</sup> December 1682, en overleed den 10<sup>den</sup> Febr. 1752. Het schijnt, dat hij een vroolijke Frans is geweest, die van de dichtkunst zijn broodwinning maakte. Men heeft onder anderen van hem: „De gehoornde schout“ (klnchtspel. 1712), „Schriftuurlijke klinkdichten“ (1716), „Muegelpoezij“ (1718. 4 dln.), „Minnezangen“ (1721), enz.

**Burg, Adam, vrijbeer van**, een Duitsch wis- en werktuigkundige, werd geboren te Weenen, den 29<sup>den</sup> Januari 1797, bezocht er de Academie van Beeldende Kunsten en werd in 1820 assistent voor de hoogere wiskunde. In 1828 benoemde men hem tot boogleeraar aan de Polytechnische School. Van 1838—1841 volbracht hij op kosten van de school een groote studiereis en werd in 1849 benoemd tot directeur van het Polytechnisch instituut. In 1852 legde hij deze betrekking neer om den post van raad enerfdeeling bij het ministerie van Koopband te aanvaarden. In 1869 werd hij voor levenslang lid van het Heerenhuise. De stad Weenen heeft aan hem gewichtige verbeteringen te danken op het gebied van de brandweer, de waterverzorging en de gasverlichting, waarvoor zij hem in 1847 tot ereburger benoemde. Terens heeft hij medegewerkt tot het tot stand komen van veiligheids wetten tegen het gevaar van stoomketelontploffing en de invoering van het metrieke stelsel. Sinds 1848 was hij lid, sinds 1879 vice-president der Academie van Wetenschappen te Weenen. Vooral heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door de stichting van den Neder-Oostenrijkschen „Gewerbeverein“, waarvan hij in 1856 president werd. In 1870 werd hij gekozen tot levenslang erepresident van deze vereeniging. In 1850 in den ridderstand opgenomen, werd hij in 1863 hofraad en in 1866 vrijbeer. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> Februari 1882 te Weenen. Hij schreef o.a.: „Compendium der höhern Mathematik“ (1836, 3<sup>de</sup> druk, 1859) en „Compendium der populären Mechanik und Maschinenlehre“ (1846; 3<sup>de</sup> druk, 1856), met een „Supplementband“ (1850, 2<sup>de</sup> druk, 1863).

**Burg, Edward Alexander van der**, een Nederlandsch wis-, natuur- en artseneerikundige, geboren den 4<sup>den</sup> Juli 1833 te 's Gravenhage, ontving zijn opleiding aan het gymnasium aldaar, legde zich vervolgens toe op de pharmacie en verwierf het diploma van apotheker. Als zoodanig werd hij in 1854 geplaatst aan het ziekenhuis te Rotterdam, werd aldaar in 1858 benoemd tot lector in de schei- en artseneerikunde aan de geneeskundige school en bleef in die betrekking werkzaam tot aan de opheffing dier inrichting in 1866. In het volgende jaar promoveerde hij te Leiden in de wis- en natuurkunde op een proefschrift, getiteld: „Onderzoek van eenige wateren, te Rotterdam als drinkwater in gebruik, en van dnnwater uit een hygienisch oogpunt en in betrekking tot de cholera“, en verkreeg een half jaar later het doctoraat in de pharmacie na

het verdedigen van stellingen. In datzelfde jaar ontving hij een benoeming tot leeraar in de scheikunde en natuurlijke historie aan de rijkshoogere burgerschool te Loenwarden en kort daarna tot hoogleeraar in de artsennijverheidkunde en toxicologie aan de universiteit te Leiden, welke betrekking hij den 3<sup>den</sup> November 1877 aanvaardde met een redevoering over: „Het verleden en het heden der pharmacie". Hij is lid consultant van het Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke wijsgeerte te Rotterdam, lid van het Natuur-, Genees- en Heelkundig Genootschap te Amsterdam en eeredid van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie. Van zijn geschriften vermelden wij: talrijke bijdragen in het „Tijdschrift voor Wetenschappelijke pharmacie" in farmacoeutische weekbladen, in het „Maandblad voor Natuur-, Genees- en Heelkunde", verder „Voorlezingen over elementaire scheikunde" (1865), „Scheikundige mededeelingen betreffende kina-alcaloïden en stikstofbepaling" (1865) en „Handleiding tot de beoefening der kwalitatieve scheikunde" (1874). In 1884 benoemd tot lid der commissie tot aanvulling en herziening der Nederlandsche Pharmacopee, maakte hij zich als medonag zeer verdienstelijk. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Mei 1890.

**Burg, Cornelis Leendert van der**, geboren te Gorinchem, den 25<sup>sten</sup> Februari 1810, werd in 1860 benoemd tot officier van gezondheid 3<sup>de</sup> klasse, promoveerde in hetzelfde jaar te Heidelberg tot medicinae, chirurgiae et artis obstetricae doctor en in 1861 te Utrecht tot medicinae doctor. In hetzelfde jaar naar Indië vertrokken, werd hij in 1862 benoemd tot leeraar aan de school ter opleiding van inlandsche geneeskundigen, welke betrekking hij tot 1868 vervulde. In dit jaar op zijn verzoek eervol uit den militairen dienst ontslagen vestigde hij zich als particulier geneesheer te Batavia. In 1886 vertrok hij naar Europa en werd benoemd tot geneesheer-directeur der geneeskundige badinrichting te Laag-Soeren. Deze betrekking bekleedde hij tot 1902 en vestigde zich toen te Utrecht.

Hij schreef: „Overzicht van de geschiedenis en de werkzaamheden der vereniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederlandsch Indië, enz." (1877), „Proeve van een overzicht der in Nederlandsch Indië uitgegeven geneeskundige boeken en der verhandelingen over geneeskundig onderwijs" (1877), „Indische spruw" (1880, vertaald in het Duitsch, Fransch en Engelsch), „De geneesheer in Nederlandsch-Indië" (1882—1887, 3 dln.), „Opleiding van geneeskundigen voor Nederlandsch-Indië door Si Benteng" (1889), „Behandeling in Europa van zieken, komende uit het heete klimaat" (1890, 2<sup>de</sup> druk 1891), „Het verliezen van geneeskundige hulp, voornamelijk aan inlanders, met inlandsche hulpmiddelen" (1894), „Persoonlijke gezondheidsleer voor Europeanen, die naar Nederlandsch-Indië gaan of daar wonen" (1895), „Chronische en tropische diarree, zoals die in Europa wordt waargenomen" (Geneeskundige Bladen, VII<sup>de</sup> reeks, n<sup>o</sup>. 12, 1900), „Akklimatisatie" (n<sup>te</sup>. X<sup>de</sup> reeks, n<sup>o</sup>. 1), „Wat zijn tropische ziekten?" (n<sup>te</sup>. X<sup>de</sup> reeks, n<sup>o</sup>. 10), „De voeding in Nederlandsch-Indië" (met atlas, 1904). Voorts schreef hij nog opstellen over geneeskundige of natuurkundige onderwerpen in tal van tijdschriften en dagbladen.

Sedert 1904 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift „Janus" en overleed te Utrecht, den 10<sup>den</sup> December 1905.

**Burg, Prof. P. van der**, hoogleeraar in de mechanische technologie aan de Technische hogeschool te Delft, werd in 1841 te Gorinchem geboren, begaf zich in 1857 vrijwillig in dienst als kanonnier, werd in 1861 tweede luitenant der „Commissie van proefneming" en trad in 1871 in dienst als kapitein-hoofddopziener van de eerste Rijksgietery van bronzen geschut, welke functie hij tot 1882 vervulde. In dat zelfde jaar werd hij geroepen tot de vervulling van het hoogleeraarsambt aan de Polytechnische school te Delft, in welke functie hij ook aan de Technische hogeschool tot heden werkzaam bleef.

In verschillende tijdschriften verschenen bijdragen van zijn hand, betogende de wenschelijkheid der oprichting van een Rijksproofstation voor het onderzoek van papier voor ambtelijk gebruik.

**Burgdorf**, de hoofdstad van een evenzoo genoemd distrikt in het Zwitsersche kanton Bern, ligt 536 m. boven de oppervlakte der zee, 18 km. ten noordoosten van Bern, op den linker oever der Emme, waar deze het Emmedal verlaat en aan de spoorwegen Basel—Bern, Neu-Solothurn—Langnau en Burgdorf—Thun. Zij bestaat uit een boren- en een benedenstad, telt (1900) 8402 inwoners, bezit een schildersachtig kasteel, waar *Pestalozzi* in 1798 zijn beroemd opvoedingsgesticht vestigde, een fraaie kerk in spitsboogstijl, een oud stadhuis, een hospitaal, een weeshuis, een boekery met 11000 deelen, een gymnasium, onderscheiden andere scholen en een aantal fabrieken, waaronder zijdebandweverijen, damastweverijen, ververijen, wol- en vlaspinnerijen, machinewerkplaatsen, loodwittfabrieken en 2 groote bierbrouwerijen. Van Burgdorf ging in 1830 de volksbeweging tegen de aristocratische regeering van Bern uit, die een staatkundige hervorming en den democratischen regeeringsvorm van 1831 ten gevolge had. Belangrijke punten van de omgeving zijn de Lueg of Heiligenlandhobel (889 m.), 9 km. ten noordoosten van Burgdorf, met een prachtig vergezicht en *Lochbachbad*, 2 km. ten Z. van de stad gelegen op den rechteroever der Emme, met een ijzerhoudende bron, een bierbronwerij en een loodwittfabriek.

**Burgemeester.** Art. 143 onzer Grondwet, waarin eenige regelen worden gegeven omtrent de samenstelling van den Gemeenteraad, zegt aan het slot: „De Voorzitter wordt door den Koning, ook buiten de leden van den raad, benoemd en door Hem ontslagen".

Twee punten trekken in deze bepaling de aandacht. In de eerste plaats, dat niet de Gemeenteraad zijn eigen voorzitter benoemt, maar dat dit geschiedt door het rijksgeslacht. Dit staat in verband met de eigenaardige plaats, die de gemeente in ons staatsleven inneemt. Aan de gemeente is eendeels opgedragen de zorg voor haar eigen huishouden, anderdeels de uitvoering van wetten en andere regelingen, door het rijk- en provinciaal bestuur getroffen. Bij het uitoefenen der laatste functie is de gemeente ondergeschikt aan het Rijk, maar ook bij het vervullen der eerste functie staat zij onder rijkstoezicht. Geen wonder dus, dat het

Rijk eenigen invloed wenschte uit te oefenen op de samenstelling van het gemeentebestuur.

Het tweede punt dat de aandacht trekt is, dat de Grondwet niet heeft aangewezen, welken titel de Voorzitter van den Raad zal dragen; de naam Burgemeester komt in de Grondwet niet voor. De wet, welke de samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen nader heeft geregeld, de Gemeentewet van 29 Juni 1851 (Stbl. n<sup>o</sup>. 85) geeft den Voorzitter van den Raad den naam Burgemeester. Het bestuur van elke gemeente — aldus artikel 1 — bestaat uit een Raad, een Burgemeester en Wethouders. De Burgemeester wordt benoemd voor den tijd van 6 jaren, na afloop van welken termijn hij herbenoembaar is. Ook binnen deze 6 jaren kan hij ten allen tijde bij Koninklijk besluit worden ontslagen. Hij is deels rijksambtenaar, deels gemeente-ambtenaar. Hij legt als rijksambtenaar den eed van getrouwheid en den zuiveringsoed af in handen van den Commissaris des Konings in de provincie; maar dewijl hij zijn functien in de eerste plaats waarneemt ter behartiging van de gemeentebelangen, wordt zijn jaarwedde betaald uit de gemeentekas. Het bedrag dier jaarwedde wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten, na advies van den Gemeenteraad en onder goedkeuring des Konings. De burgemeestersjaarwedden zijn meestal niet hoog, waardoor het aantal personen, die in aanmerking wenschen te komen, wordt beperkt. Een schijnbare beperking ligt ook in het voorschrift der Gemeentewet, dat men, om benoembaar te zijn, ingezetene zij der gemeente, aan wier hoofd men zal geplaatst worden. „In het belang der gemeente” evenwel kan van deze bepaling worden afgeweken, hoedanige afwijking veelvuldig geschiedt. Om tot burgemeester benoembaar te zijn, moet men verder mannelijk Nederlander zijn, den leeftijd van 25 jaren bereikt hebben en niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijn goederen verloren hebben of van de verkiesbaarheid ontzet zijn. De burgemeester is altijd voorzitter van den gemeenteraad en heeft als zoodanig een raadgevende, geen beslissende stem. Wordt hij door de kiezers tot lid van den raad gekozen (en dit is geoorloofd volgens de Wet), dan staat zijn stem natuurlijk gelijk met die der overige leden. In het college van dagelijks bestuur, burgemeester en wethouders, heeft hij, onafhankelijk van het lidmaatschap van den raad, altijd het recht om mee te stemmen en geeft hij bij staking van stemmen zelfs den doorslag. Men kan burgemeester zijn tegelijk van meer dan één gemeente, mits deze aan elkander grenzen, geen harer een hooger zieleantal dan 5000 hebbe, en het cijfer der bevolking van de gezamenlijke gemeenten 10000 niet te boven ga. Sommige betrekkingen zijn met het burgemeesterschap volstrekt onverenigbaar; andere kunnen daarnaast alleen worden waargenomen na bekomen verlof van den Koning. Tot de eerste soort van betrekkingen behooren hijv. die van Commissaris des Konings, van lid van de Gedeputeerde Staten, van ambtenaar, vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt (behalve het lidmaatschap van armbesturen of van het bestuur van godshuizen en dergelijke instellingen van liefdadigheid en de betrekking van genees-, heel-

of verloskundige, belast met de armenpraktijk).

Tot de tweede soort behooren de betrekkingen van ambtenaar van den waterstaat in werkelijken dienst of van het bestuur van 's Rijks indirecte belastingen, practiseerend geneesheer, notaris, procureur of zaakwaarnemer. De burgemeester kan, met verlof des Konings, het ambt van secretaris der gemeente vervullen. De omvang der werkzaamheden zal trouwens in grootere gemeenten deze vereeniging van ambten van zelf verbieden. Ingeval van vereeniging worden de van het gemeentebestuur uitgaande stukken, behalve door den burgemeester, door een der wethouders mede ondertekend.

De burgemeester is gehouden zijn woonplaats te hebben in zijn gemeente, of in één van deze, tenzij hij door den Koning „in het belang der gemeente” van deze verplichting ontheven worde, in welk geval hij op vaste dagen voor de ingezetenen binnen de gemeente te spreken moet zijn.

Als hoofd van den raad en van het dagelijks bestuur leidt hij de werkzaamheden in de vergaderingen van beide colleges en handhaaft hij de orde aldaar. Hij ontvangt en opent alle aan een der beide colleges gerichte stukken en brengt die ter tafel in de vergadering, waar zij behooren. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van den Raad en van de vergadering van burgemeester en wethouders, en hij vertegenwoordigt de gemeente in rechten. Hij is het hoofd der politie, en oefent als zoodanig een voortdurend toezicht uit op de nakoming en uitvoering van alle gemeentelijke verordeningen. De Gemeentewet draaght hem nog in het bijzonder op het opperbevel bij brand en de politie over de schonwburgers, herbergen, tapperijen en openbare vermakelijkheden. Bijzonder groot is zijn macht in geval van oproerige beweging, samensicholing of andere stoornis der openbare orde; hij kan dan de hulp van het in de gemeente aanwezige of naastbij zijnde krijgsvolk vorderen en kan alle bevelen geven, die hij ter handhaving der orde noodig acht; zelfs kan hij algemeene voorschriften van politie voor de inwoners uitvaardigen. De uitvoering dier voorschriften kan echter door den Commissaris des Konings worden geschorst, terwijl zij vervallen, zoo zij niet door den Raad in zijn eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd.

Wij zeiden boven, dat de Burgemeester ook rijksambtenaar is. Als zoodanig kan hem worden opgedragen de uitvoering, binnen den kring van zijn gemeente, van de maatregelen, die tot uitvoering van rijkswetten en provinciale verordeningen door het rijks- of provinciaal bestuur worden voorgeschreven. Bij schier elke rijkswet is het gewoonte, een aantal handelingen, tot uitvoering dier wet noodig, aan den Burgemeester op te dragen. Als rijksambtenaar is hij ook verplicht, toe te zien, dat door den Raad geen besluiten worden genomen, die in strijd zijn met de Wet of met het algemeen belang. In zulk een geval is hij gehouden, om de uitvoering er van te schorsen en binnen 24 uren van zoodanig besluit kennis te geven aan de Gedeputeerde Staten, die den Koning daarvan verslag doen. De Koning kan het besluit schorsen of vernietigen; volgt geen dezer maatregelen, dan moet de burgemeester tot de uitvoering er van overgaan.

In gemeenten, waar geen commissaris van politie is, is de Burgemeester ook hulp-officier van justitie en als zoodanig belast met het opsporen van strafbare feiten. Ook is de Burgemeester tevens strandvonder (zie *strandvonder, bergloos*).

Bij ontstentenis van den burgemeester treedt een der wethouders (naar volgorde van leeftijd) of wanneer ook deze verhinderd zijn, een der leden van den raad op, om zijn functien waar te nemen.

Het amht van hurgemeester werd in de 13<sup>de</sup> eeuw in de steden ingesteld. 2 tot 4 van die regeeringspersonen waren er steeds aanwezig en werden later de hoogste waardigheidsbekleeders in het stadsbestuur. Aanvankelijk werden zij vrij algemeen *raden, raetsleden of beraders* (Amsterdam) en in sommige streken tot in de 16<sup>de</sup> eeuw *poortmeesters* genoemd. De titel van *burgemeester* (hurgimagister) is uit Vlaanderen afkomstig en kwam in de 15<sup>de</sup> eeuw algemeen in gebruik. Het amht van raden en burgemeesters betrof oorspronkelijk uitsluitend het financieel beheer. In Holland hadden zij met het rechtelijk bestuur niets te maken, in West-Friesland daarentegen werden zij wel tot het gerecht gerekend. Hoewel in al onze gewesten hurgemeesters voorkwamen, was het amht door hen bekleed niet overal van denzelfden aard. In de ambachtsheerlijkheden, welke aan de steden behoorden, voerden de hurgemeesters het heerlijk gezag uit. Ook hadden zij dikwijls zitting in de dijs- en waterschapsbesturen.

**Bürgenstock** is de naam van een berg aan den zuidelijken oever van het Vierwondstedenmeer, in het Zwitsersche kanton Unterwalden, ten noorden van Nöch. Hij bereikt een hoogte van 1132 m. Ten westen hiervan bevindt zich het *Kurhaus Bürgenstock*, 892 m. boven den zeespiegel, dat met het station Kehrsiten aan het meer verbonden is door een electrischen kabelspoorweg. Ten zuidoosten van den *Bürgenstock*, tegenover Nöch, ligt het dorp *Ennetbürgen* (vroeger *Bürgenstadt*) met (1900) 931 inwoners.

**Burger**. Dit woord, afgeleid van *burg* (in de beteekenis van stad) heeft in verschillende tijden begrippen voorgesteld van onderscheiden omvang, en nog wordt het in meer dan één beteekenis gebezigd. In het algemeen duidt het aan het deelgenootschap aan een Staat, waaraan als zoodanig rechten en plichten verbonden zijn. Het begrip van „burger” kan niet bestaan zonder dat van „staat”. Zoodra zich in den kring der maatschappij de staten gevormd hadden, om naast en tegenover elkander optetreden als de vertegenwoordigers en de verdedigers van het algemeen belang, elk binnen den omvang van zijn natuurlijk of kunstmatig bepaalde grenzen, ontstond de tegenstelling van „burgers” met „niet-burgers” of „vreemdelingen”. In dezen zin heeft het woord zijn uitgebreidste beteekenis: die van een individu, dat behoort tot, dat deelgerechtigd is aan zekeren staat. Het wezen, het doel en de roeping van den Staat werden in de verschillende eeuwen en bij de onderscheiden volken zeer ongelijk opgevat, en naar die opvatting worden ook de inrichting van het staatsbestuur, de uitbreiding van den werkkring en de verhouding van het organisme „den Staat” tot zijn deelgerechtigden aanmerkelijk gewijzigd.

Het grootste deel der staatszorg was ten allen tijde veelal gewijd aan de volmaking der verdedigbaarheid tegenover de naburen, en vaak strekte zij zich verder uit, en wel om zoodanige strijdkrachten te ontwikkelen, dat aan de veroveringszucht van heerschers kon volaan worden, die de andere volken van eenig land of werelddeel aan hunne oppermachtige heerschappij wenschten te onderwerpen. De ten onder gebrachte volken verloren hun zelfstandig bestaan, en voor zover zij opgenomen werden in het staatsverband van den overwinnaar, werden zij niet met dezen gelijk gesteld, maar vormden op den duur een afzonderlijke klasse van menschen van minder gehalte, wier voornaamste recht en plicht daarin bestond, dat zij den overwinnaar dienstaar moesten zijn. Burger werd nu een begrip van minder ruime beteekenis: het stond niet meer alleen tegenover „vreemdeling”, maar het beteekende: iemand, die behoort tot een meer hevoor-rechten stand. Adel en geestelijkheid hadden zich ontwikkeld, hier sneller en in hoogere mate, ginds langzamer en met geringere macht.

Daarbeneden stonden de lagere volksklassen, die den landbouw uitoefenden, den handel en de nijverheid dreeven. Het deelgenootschap aan den Staat behoorde eigenlijk slechts aan die hoogere standen: de anderen werden geduld en mochten hun arbeid volvoeren; van rechten en plichten tegenover den Staat was voor hen eigenlijk geen sprake. Het lot van dezen, hun staatsrechtelijke toestand, verschilt nog aanmerkelijk in het ene land bij het andere. De Oostersche landen, zoo-wel in den ouden als in den nieuweren tijd, met hun streng kastenselsel, met de instelling van de slavernij, hebben eigenlijk in het geheel geen burgers, zooals westelijk Europa en Amerika bezitten. De paria's, de slaven, zijn geen burgers. De oude Grieksche staten, vooral het militaire Sparta, rekenden hen alleen tot de burgers, die in de geleederten des legers opgenomen werden, om voor de eer en den roem des vaderlands te strijden. Athene strekte den kring wijder uit en nam er hen in op, die aan kunsten en wetenschappen hun leven wijdden. Zij, die buiten den kring van hun staatsverband woonden, waren en bleven „barbaren”: de slavenstand was en bleef gestempeld tot een klasse van menschen van minderen rang zonder macht en invloed op den gang der staatszaken.

In het oude Rome was er geen eertitel, hooger dan die van burger. In den eigenlijken, oorspronkelijken, strengen zin behoorden tot de burgers met het volste recht alleen de huisvaders, zij, die het staatsverband in den beginne te zamen gesloten hadden en het vervolgens met onderlinge krachten in stand hielden. De bescherming, de versterking, de uitbreiding van dat verband was hun eerste levensstaak, waaraan alle andere rechten en plichten jegens de maatschappij en het huisgezin ondergeschikt waren. De onderworpen vreemde volken werden binnen dat verband feitelijk opgenomen, maar er reehtens nooit ten volle deelachtig. Langzamerhand hreidde de kring van burgers zich evenwel uit; het burgerschap werd aan bondgenooten geschenken als belooning of vriendschapsbetuiging, en later zelfs als prijs voor toegekende voordeelen aan vreemdelingen verkocht.

In Europa vormden in het begin der Middeleeuwen de adel en de geestelijkheid feitelijk de eenige burgers; de slaven, lijfeigenen, horigen of hoe de lagere klassen mogen genoemd zijn, hadden geen deelgerechtigdheid aan den Staat. Slechts langzaam kwam daarin verandering, vooral onder den invloed der Kruistochten en der opkomst van de steden in de 12<sup>de</sup> en 13<sup>de</sup> eeuw. Er vormde zich een nieuwe klasse van menschen, naast adel en geestelijkheid, een klasse van „vrijen”, die zich verzamelde binnen de poorten der ommuurde en van poorten voorziene steden, die zich „poorters” noemden, die een eigen „gemeente” in het leven riepen, met wier inrichting en bestuur zij zelf, als burgers der stad, zich belastten. Zoo ontstond de „hurgerstand”, als „derde stand”, naast en tegenover dien van den adel en van de geestelijkheid.

Vooral in ons land wisten de hurgers sedert de 12<sup>de</sup> eeuw hun schepping uitsluitend tegen de heerschzucht en den geest van onderdrukking der heerscheren te handhaven en door het koopen of afdwingen van privilegien en octrooien, tegen ophefing van belastingen aan hunne Heeren, te bevestigen.

Het land, de provincie, de gemeente kregen nu ieder een ruimeren kring van ingezetenen, die in de rechten en plichten van het burgerschap mochten deelen. Het deelgenootschap aan die rechten en plichten, verscheiden in aard en omvang, werd mettertijd door de zeden en gebruiken bevestigd en daarsa in wetten en wethoeken omschreven. Niet ieder, die goedvondt zich in een land, in een stad metterwoon te vestigen of aldaar tijdelijk verblijf te houden, is burger; niet ten volle wordt hij terstond in de rechtsgemeenschap opgenomen. Elke staat, iedere stad heeft zijn eigen burgers; het begrip blijft vastgeknoot aan de nationaliteit. Tot de hurgers eener stad konden ook personen behooren, die buiten hare poorten gevestigd waren en wel „graspoorters” of „huitenpoorters” werden genoemd. De wetten bepalen, hoe het burgerschap verkregen en hoe het verloren wordt. Zij noemen tevens de plichten en rechten, daaraan verbonden. Deze verschillen naarmate van de sociale en de politieke ontwikkeling der landen. Te zamen zijn zij begrepen in het „hurgerrecht”, dat wederom in twee klassen van rechten gesplitst wordt, namelijk in „hurgerlijke” (wel te onderscheiden van het „hurgerlijk recht”, zie aldaar) — en in hurgerschapsrechten.

Ook zonder eenige staatsrechtelijke beteekenis wordt het woord „burger” gebruikt in den zin van inwoner van een land, een stad of plaats, die daar als gezeten man gevestigd is, zijn bedrijf er uitoefent en aldaar zijn huizezin en zijn bezittingen heeft. Burger staat dan tegenover „vreemdeling”, die daar ter plaatse niet te huis behoort. Burger kan ook nog beteekenen lid van een corporatie, bijvoorbeeld in „academieburger”. Nog wordt het woord gebruikt in tegenstelling met iemand uit den hooger stand, met iemand uit den krijgsmanstand, of uit dien van amtenaren, kunstenaars en geleerden.

**Bürger, Gottfried August**, een Duitsch dichter, werd geboren den 31<sup>sten</sup> December 1747 te Mölmerswende, als de zoon van een predikant. Hij kwam in 1759 met zijn grootvader naar A-

schersleben, waar hij de Latijnsche school bezocht, maar die spoedig weer verliet. Van hier ging hij naar Halle en maakte er in 1764 een aanvang met de studie der godgeleerdheid. In 1768 begaf hij zich naar Göttingen, om in de rechten te studeeren, maar door den invloed van zijn vriend *Klotz* ging hij een loszinnig leven leiden. Zijn vrienden *Boie*, *Sprenkel*, *Biester* en anderen wisten hem echter op den goeden weg terug te brengen. Met hen las hij, behalve de dichters der Oudheid, ook de Engelsche, Fransche, Italiaansche en Spaansche dichters, vooral *Shakespeare* en *Percy's „Reliques”*. Inmiddels had *Boie* hem in 1772 den post bezorgd van ambtenaar te Altengleichen in Hannover, vanwaar hij in verhouding leefde met den „Göttinger Dichterhund”. Daarna vestigde hij zich in Gelliehausen, waar hij „Lenore” dichtte, waardoor zijn roem als dichter gevestigd werd. In 1774 huwde hij met de oudste dochter van den ambtenaar *Leonhard* te Niedeck. In het begin was dit huwelijk gelukkig, maar spoedig daarop werd *Bürger* verliefd op zijn schoonzuster, die bij hen inwoonde. Met toestemming van zijn vrouw leefde hij hier in een dubbel huwelijk. In 1780 werd hij pachter te Appenrode; maar zijn onbekendheid met den landbouw was oorzaak, dat hij na verloop van 3 jaren een aanzienlijke som verloren had. Na het overlijden zijner wettige echtgenoot (1784) vestigde hij zich te Göttingen als privaatscholar. Hij huwde in 1785 met zijn geliefde *Molly*, maar deze overleed reeds den 8<sup>sten</sup> Januari 1788. De universiteit te Göttingen verleende hem de doctorale waardigheid en benoemde hem in 1789 tot huiteengewoon hoogleraar, doch zonder salaris. Den 8<sup>sten</sup> September 1789 verscheen in den „Stuttgarter Beobachter” een anoniem gedicht „An den Dichter Bürger” getiteld, waarin een „Schwabenmädchen” hare bewondering en liefde voor den dichter uitsprak en hem hare hand aanbod. Hiervan was het gevolg, dat hij in 1790 voor de derde maal huwde, met *Christine Elise Hahn*; maar wegens het slechte gedrag van zijn vrouw liet hij zich in 1792 van haar scheiden. Vervolgens leidde hij nog een korten tijd een treurig, armoedig leven, door een borstkwaa gekweld, terwijl tevens de kritiek van *Schiller* op zijn verzen hem peere verhitte. Hij overleed den 8<sup>sten</sup> Juni 1794.

*Bürger* heeft in den beginne vooral balladen geschied, in navolging van de Engelsche balladenpoëzie, o. a. : „Lenardo und Blandine”, „Des Pfarrers Tochter von Taubenhain”, „Der wilde Jäger”, „Das Lied vom harten Mann”, „Der Kaiser und der Aht”, „Das Lied von Trene”, „Die Kuh”. Minder goedgeslaagd, door een gezocht koddigen toon zijn: „Der Ranbgraf”, „Die Weiber von Weinsberg”, „Frau Schnips”, enz. In het eigenlijke lied, waarin hij den volkstoone nadert, staat *Bürger* het hoogst als dichter. Zijn liefdesgedichten, waarin hij echter de liefde meer van haar zinnelijken dan van den geestelijken kant beschouwt, zijn dikwijls meeslepend door den klankrijken woordenstroom en den gloed der gevoelens. Hij gaf voor het eerst in zijn verzen weer een ongezochte, eerlijke en toch poetisch volkomen uitdrukking aan alle gevoelens van zijn hart. *Bürger* is te beschouwen als een der meescheppers van de nieuwere Deutsche dichtertaal. Hij

lette hijna angstig nauwkeurig op de juistheid en welwillendheid zijner verzen. Tevens heeft hij in Duitschland het sonnet weer in eere gebracht en bovendien nog andere dichtertelijke kunstvormen beproefd. Een van zijn beste navolgers daar in was August Wilhelm Schlegel. Bürger heeft voor het eerst in hexameters gedicht bij zijn vertaling van het 4<sup>de</sup> boek der Eneide. De eerste verzameling van zijn gedichten, met kopergravures van Chodowiecki, verscheen in 1778 te Göttingen. Van 1779 tot aan zijn dood gaf hij den „Göttinger Musenalmanach" uit en van 1790—1791 de „Akademie der schönen Redekünste". De beste nitgrave der gedichten van Bürger is die van Sauer (Stuttgart 1884). Verschillende van zijn balladen zijn geïllustreerd door Retzsch, Rühl en Führich, terwijl de beste ervan, o. a. „Lenore" in verschillende talen zijn vertaald.

Bürger, Christine Elisie, geboren Hahn, de derde vrouw van den dichter Gottfried August Bürger, werd geboren te Stutgart, den 19<sup>den</sup> November 1769, en bood hem in 1789 in een gedicht hare hand aan. Bürger antwoordde met een gedicht, en hieruit vloede een briefwisseling voort, die een huwelijk ten gevolge had. Veel had de dichter te lijden van de genotsucht, de ijdelheid en de ontrouw zijner echtgenote, zoodat hij in 1792 van zijn voorheen gehuwdigd „Schwabenmädchen" gerechtelijken scheidsde. Deze betrad nu onder den naam van Elisie Bürger het toneel te Hamburg, Altona, Hannover en Dresden en reisde vervolgens als declamatrice door de steden van Duitschland, waar zij mimisch-plastische voorstellingen gaf. In hare laatste levensjaren was zij hlin, en zij overleed te Frankfort aan de Main, den 24<sup>den</sup> November 1833. Zij schreef eenige toneelspeelen, o. a.: „Adelheid, Gräfin von Teck" (Hamburg, 1799) en de roman: „Irrgänge des weiblichen Herzens" (1799).

Bürger, Ludwig, een Duitsch teekenaar en schilder, geboren te Krakau, den 19<sup>den</sup> September 1825, bezocht in 1844 de Academie te Berlijn, en maakte van 1851—1853 een studiereis naar België en naar Parijs, waar hij bij Couture werkte. Voorts woonde hij als teekenaar (illustrator) de oorlogen bij in Sleeswijk-Holstein en Oostenrijk, waarna zijn schetsen verschenen in de werken: „Der Schleswig-Holsteinsche Krieg" (1866) en „Der Deutsche Krieg von 1866" (1870—1871, 2 dln.) In 1868 bepaalde hij zich bij het decoratieschilderen en leverde ontwerpen tot versiering van onderscheidene gebouwen. Hij overleed den 22<sup>den</sup> October 1884 te Berlijn.

Bürger, Schalk Willem, een aanvoerder der Boeren, werd in 1852 te Lijdenburg geboren. Sedert 1887 behoorde hij tot den Volksraad, werd in 1895 voorzitter van dit lichaam, was sedert 1896 lid van den Uitvoerenden Raad en werd in 1897 voorzitter van de commissie, die de grieven van de Uitlanders moest onderzoeken. Door zijn verslag over de vraagstukken van het dynamietmonopolie, den spoorweg en de mijnen verwierf Bürger het vertrouwen der industrieelen en werd in het begin van 1898 door de Progressieve partij tegen Krüger als candidaat voor het presidentschap gesteld, echter zonder gevolg. Bij het nitharsten van den oorlog met Engeland nam hij als generaal aan dien strijd deel, maakte zich verdienstelijk door de Swasi's tot rust te brengen en werd na Krü-

ger's vertrek plaatsvervangend president der Zuid-Afrikaansche republiek. Hij hield zich tijdens den oorlog het meest bij L. Botha op en bewerkte, nadat de zieke president Steyns zich onder protest had teruggetrokken, in het laatst van Mei 1902, dat ook door de bewoners van den Oranje Vrijstaat tot staking van den strijd werd besloten.

**Burgerkrans of burgerkroon** is sinds eenwen bij vele volken een nit bloemen, twijgen of bladeren gevlochten eerbewijs voor den burger, die zich jegens den Staat of zijn medeburgers verdienstelijk heeft gemaakt. Bij de Romeinen werd hij, die het leven van een burger gered had, met de „corona civica" versierd, welke uit eikenbladeren bestond. Later werd de burgerkrans ook wel van gond gemaakt. De keizers verkregen later het recht voortdurend een krans te dragen. Tegenwoordig worden de diensten jegens den Staat of de maatschappij, die een burgerkroon waardig zijn, meestal erkend door het verleenen van een ridderorde; enkele staten en steden kennen ook wel aan hem, die zich hoogst verdienstelijk maakt, het „eereburgerrecht" toe.

**Burgerkroon.** Zie *Burgerkrans*.

**Burgerlijke dood**, in tegenstelling met den natuurlijke, fysieke dood, is een vanouds bekende straf, die, of zelfstandig toegepast, of als accessoir aan een andere straf verbonden, de rechtsgemeenschap ophief tusschen den daartoe veroordeelde en zijn medeburgers. In Rome was het de Capitis diminutio maxima, die, bedreigd tegen verscheidene misdrijven tegen den Staat en zijn instellingen, soortgelijke gevolgen met zich bracht.

De Code Napoleon, in 1810 ook in ons land ingevoerd en tot den 1<sup>sten</sup> October 1838 geldend gebleven, handhaafde den burgerlijken dood als gevolg van de veroordeeling tot den natuurlijke dood en tot levenslange onteerende straffen. De erfenis van den veroordeelde kon worden opgeëischt, alsof hij niet alleen burgerlijk, maar ook fysiek dood was. Zijn huwelijk werd als onthouden beschouwd en hij kon geen ander huwelijk aangaan, niets in rechten ondernemen, enz. In Duitschland werd de burgerlijke dood afgeschaft den 31<sup>sten</sup> Januari 1850, in Frankrijk den 31<sup>sten</sup> Mei 1854. Artikel 4 van ons tegenwoordig burgerlijk wetboek bepaalt, dat geenerlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke rechten ten gevolge zal hebben.

**Burgerlijke stand** of *staaf*, in het Fransch état civil, is de boekhouding omtrent de feiten, die van beslissenden invloed zijn op den staat der personen. Deze feiten zijn voornamelijk de geboorte, het huwelijk en de dood. De Wet heeft er voor gewaakt, dat van alle geboorten, huwelijken en sterfgevallen nauwkeurig aantekening wordt gehouden, waardoor en het feit zelf, en de tijd, waarop het voorviel, worden geconstateerd op zoodanige wijze, dat alle belanghebbenden zich daarvan gemakkelijk het bewijs kunnen verschaffen. Vroeger was ook wel hiervoor gezorgd, maar op zeer onvoldoende wijze. In de kloosters werden door de geestelijken die feiten, voor zoo verre zij tot hun kennis kwamen, aangeeteekend; ook waar de kloosters verdwenen, bleef de geestelijkheid zich met de aanhouding der doopboeken tot hetzelfde doel belasten; doch de vereischte nauwkeurigheid en volledigheid, de openbaarheid en de

zorg van de overheid voor het richtig houden en voortdurend bewaren hieven ontbreken. De Fransche wetgever heeft in den Code Napoléon voorgeschreven, dat er openbare registers van den burgerlijken stand" zullen gehouden worden, en heeft een reeks van voorschriften gegeven, die de bereiking van het doel verzekeren. De Nederlandsche wetgever heeft dit voetspoorgesigd. In elke gemeente worden, afzonderlijk voor haar, vijf registers gehouden: een van geboorten, een van huwelijksaangiften, een van huwelijksafkondigingen, een van huwelijken en echtscheidingen en een van overlijden. De registers zijn „openbaar", dat is, een ieder kan, ook zonder enig belang te hewijzen, inzage ervan nemen en er zich afschriften en uittreksels van doen afgeven. Zij leveren van de bedoelde feiten een algemeen en zoo veel mogelijk zeker bewijs op: echter niet het eenige; waar vooraf het hewijs geleverd is, dat zekere registers, die gehouden hadden moeten worden, nooit hebben bestaan, of verloren zijn geraakt, of dat een akte daaraan ontbreekt, daar worden andere hewijsmiddelen, als getuigen, bescheiden, huiselijke papieren, bezit van staat, enz. toegelaten. Om het tusschenschuiven en wegnemen van bladen te voorkomen, worden de bladzijden vooraf door den president der rechtbank geteekend of geparafeerd. De registers worden in duple gehouden, behalve die van huwelijksaangiften en afkondigingen, en in den loop van Januari wordt een der dubbel met de in simple gehouden ter griffie van de rechtbank overgebragt; de loopende registers herusten gewoonlijk in het gemeentehuis. De registers worden gehouden door „ambtenaren van den burgerlijken stand", die door den gemeenteraad worden benoemd. Vroeger bepaalde de wet, dat alleen de hurgemeester en de leden van den raad tot ambtenaren van den burgerlijken stand konden benoemd worden, doch sedert 1904 zijn ook anderen benoembaar. In elke gemeente moeten minstens twee ambtenaren zijn. Zij kunnen al of niet bezoldigd worden. In de meeste gemeenten zijn een of meer ambtenaren ter secretarie als bezoldigde ambtenaren van den burgerlijken stand aangesteld, terwijl daarnaast de hurgemeester en een of meer raadsleden als onbezoldigde ambtenaren inngereen en in het bijzonder met de huwelijksvoltrekkingen zijn belast. De wet omschrijft nu verder uitvoerig de wijze, waarop de akten van den burgerlijken stand worden opgemaakt en ingeschreven, de personen, die daarbij in aanmerking komen, namelijk de partijen, de aangevers en de getuigen, den inhoud van alle akten in het algemeen, en van iedere soort van akten in het bijzonder.

De akten zelf en de nittreksels ervan zijn authentieke stukken, en deze laatste verdienen dus geloof onder de dubbele voorwaarde, dat zij overeenstemmen met de registers en dat zij zijn gelegaliseerd (zie *Legalisatie*). In de praktijk wordt de legalisatie evenwel niet altijd noodig geacht. Het richtig houden en bewaren der registers wordt nog gewaarborgd: 1° door de aansprakelijkheid der ambtenaren jegens de belanghebbenden tot schade-loosstelling voor zooverre deze door verzuimen schade lijden; 2°. door de strafbedreigingen tegen overtredingen in zake den burgerlijken stand; 3° doordat alle ter griffie van de Rechtbank overge-

hrachte registers door het Openbaar Ministerie worden naziezen.

Wanneer de registers in het geheel niet hebben bestaan, vernietigd, veranderd of verminkt zijn, wanneer een akte, die daarin had moeten zijn ingeschreven, om welke reden ook, niet ingeschreven is, of daarin eenige mislag is hegaan, dan bestaat er volgens de Wet gelegenheid tot aanvulling of verbetering. Geldt het een verbetering in een akte, die nog opgemaakt wordt, dan kan het gehrek door renvoeien verholpen worden; maar is het te doen om een akte, die reeds gepasseerd is, dan kan de verbetering of aanvulling alleen bij rechterlijk vonnis bevolen worden.

Omtrent den bijzonderen inhoud der akten in de verschillende registers nog het volgende: de akten van geboorte, in de geboorteregisters in te schrijven. zijn bestemd om het feit, den tijd en de plaats der geboorte, en zoo veel mogelijk de afstamming van het kind, te constateeren. De aangifte der geboorte geschiedt binnen drie dagen door personen, op straffe daartoe verplicht. Voor den inhoud der akte maakt het eenig onderscheid, of het kind in of buiten echt geboren is. Bijzondere voorschriften gelden voor het inschrijven van vondelingen en van kinderen, op een zereis geboren. Nog kan in deze registers voorkomen de erkenning van een onecht kind.

In de registers van huwelijksaangiften en afkondigingen worden die heide handelingen, die aan elke huwelijksvoltrekking behooren vooraf te gaan, geconstateerd (zie *Huwelijk*). In het register van afkondigingen wordt ook aantekening gedaan van de sluiting van het voorgenomen huwelijk, zoo die volgt. De registers van huwelijken en echtscheidingen bevatten de akten van huwelijksvoltrekking, welke terstond na die voltrekking worden opgemaakt. Ook komen daarin voor de akten van huwelijken, in een vreemd land aangegaan, voor zoover de echtgenooten, Nederlanders zijnde, hun huwelijk hier te lande als wettig bestaand willen erkend zien. De echtscheiding wordt bij ons niet, zooals in Frankrijk, door den ambtenaar van den burgerlijken stand, maar alleen door den rechter nitgesproken: het vonnis van echtscheiding wordt daarna in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven. De overlijdensakten, in de laatste soort van registers ingeschreven, dienen om én het feit én den tijd van iemands dood te constateeren. De ambtenaar van de plaats van overlijden maakt haar op en zendt, zoo dit niet op de woonplaats geschiedt, aan zijn collega te dezor plaatse een uittreksel, opdat ook deze de inschrijving daar in de loopende registers kan doen. De inschrijving geschiedt op de verklaring van twee aangevers; vreemd is het, dat niemand hier bepaalt tot die aangifte verplicht is verklaard, en dat de tijd, binnen welken zij moet geschieden, slechts indirect door de bepalingen op de begrafenis is aangewezen.

De geboorte van doode kinderen en het overlijden van kinderen van wie nog geen geboorte-akte is ingeschreven, wordt ook in deze registers vermeld; geen eigenlijke overlijdensakte wordt er van opgemaakt, omdat daarin de erkenning zou liggen opgesloten dat het kind geleefd heeft. Van het feit, of zulk een kind al of niet heeft geleefd, hangen soms belangrijke rechten van derden af. Door de aangifte mag op deze vraag niet gepraejudiceerd wor-

den; er wordt nu slechts vastgesteld, dat er een geboorte heeft plaats gehad, en het blijft aan alle belanghebbenden vrij, om te bewijzen, of het kind dood, voor het wereld is gekomen of eerst na de geboorte overleden is.

Bijzondere voorschriften zijn er nog voor het geval, dat iemand overlijdt in een gesticht of in een gevangenis, voor het geval van een geweldadigen dood, voor het overlijden op een zeereis en voor het overlijden van krijgsvrienden.

**Burgerlijke tijd** is de in het burgerlijk leven gebruikelijke tijdrekening, in tegenstelling met de verschillende astronomische tijdrekeningen. Tot het einde van de 18<sup>de</sup> eeuw vormde de ware tijd van een plaats, de ware plaatselijke tijd dus de burgerlijke tijd, die door de zonnewijzers werd aangegeven. Nadat echter nauwkeurigere uurwerken in gebruik kwamen en de behoefte naar een nauwkeuriger bepaling van den tijd grooter geworden was, deed zich de ongelijkheid van den waren zonnedag storend gevoelen, en men begon het burgerlijk leven naar den gemiddelden zonnedag te regelen, dus den gemiddelden plaatselijke en tijd als burgerlijken tijd te beschouwen. Het eerst gebeurde dit omstreeks 1780 te Gent, waar het oogenhlik van den gemiddelden middag door een slag van de groote klok der kathedraal verkondigd werd, korten tijd later nam men ook in Engeland den gemiddelden tijd aan, verder in 1810 te Berlijn, in 1816 te Parijs, in 1832 te Zürich. Daar echter slechts op weinige plaatsen de gemiddelde plaatselijke tijd met voldoende nauwkeurigheid bepaald kon worden, voerde men al spoedig in vele landen de gemiddelde plaatselijke tijd der hoofdstad als tijd voor het land in, zoo bijv. in ons land dien van Amsterdam. De moeilijkheden, die deze indeeling aan het steeds toenemend verkeer in den weg legde, deden in het laatst van de 19<sup>de</sup> eeuw den zonetijd (zie aldaar) als burgerlijken tijd in sommige landen ontstaan, die zich slechts door een volaantal uren van den Greenwich-tijd onderscheidt. Zoo geldt in Duitschland de Middel-Europeesche tijd, in België en Frankrijk de Greenwich- of West-Europeesche tijd, die juist één uur verschillen. De burgerlijke dag begint met middernacht en wordt in tweemaal 12 uren verdeeld, slechts in Italië telt men de uren tot 24 door.

**Burgerlijk huwelijk.** Zie *Huwelijk*.

**Burgerlijk rechten burgerlijk wetboek.**

Het burgerlijk recht, een vertaling van het Romeinsche *ius civile*, is een onderdeel van het privaatrecht (over *publiek- en privaatrecht*, zie onder *Recht*). Op zichzelf vormt het woord een vrij onbepaald begrip, dat eenigszins voordelig wordt door de tegenstellingen, waardoor het geplaatst wordt tegenover andere begrippen. Het *privaatrecht* in zijn geheel omvangt regelt de rechtbetrekkingen tusschen de personen, zooals zij in het maatschappelijk en familieleven optreden en ter zake van hun persoonlijkheid of vermogen met elkander in aanraking komen. Men onderscheidt het privaatrecht verder in materieel en formeel recht: het eerste regelt de rechten en rechtbetrekkingen zelf tusschen de personen — het tweede de wijze, waarop, en den vorm, waarin die rechten gehandhaafd moeten worden. Het materieel recht is vervat in het burgerlijk wetboek en het wetboek van koophandel; het for-

meel of procesrecht in het wetboek van burgerlijk rechtsvordering.

Dat het materieel privaatrecht in twee wetboeken geregeld wordt, staat in verband met de onderscheiding, die gewoonlijk gemaakt wordt tusschen burgerlijk recht in engeren zin en handelsrecht, een onderscheiding, welker recht van bestaan door velen wordt ontkend. Volgens die onderscheiding is het burgerlijk recht het algemeene, voor ieder geldende, het handelsrecht het bijzondere, met het oog op de behoeften des handels ontstane. *Burgerlijk recht* kan dus staan tegenover *handelsrecht*, tegenover *procesrecht*, tegenover *strafrecht*, ook, en dan in den zin van *privaat-*, tegenover *publiekrecht* (waaronder dan vooral wordt verstaan het *staatsrecht*), dat de rechten en rechtbetrekkingen regelt tusschen den Staat als zoodanig en de individuen.

Het recht is ontstaan uit de gewoonte: rechtsspraak en wetgeving, oorspronkelijk in één hand, bevestigden de gewoonte door hunne uitspraken: het recht, alzoo meer vast geworden, werd opgenomen in wetten: de wetten, die verwante onderwerpen behandelde, werden in wetboeken bijeenverzameld, gecodificeerd, en zoo is hij de meeste ontwikkelde volkeren de Wet de hoofdbron van het recht, waarnaast de gewoonte slechts geldt, indien de wet er naar verwijst.

Ons burgerlijk recht in engeren zin is gecodificeerd in het burgerlijk wetboek. Eerst sinds het begin der 19<sup>de</sup> eeuw heestaan hier te lande algemeene wetboeken. Vóór 1795, onder de Republiek der Vereenigde Nederlanden, had elk deel van een gewest, elke stad haar eigen geschreven of ongeschreven recht, terwijl daarnaast, evenals in de meeste andere landen, het Romeinsche recht als hulp- of subsidiair recht gold. In den loop der 18<sup>de</sup> eeuw ontstond alom de behoefte aan algemeene wetboeken, waardoor het recht gemakkelijker toegankelijk zou worden, meer gelijkheid van recht zou ontstaan en de rechtszekerheid zou worden bevordert. Zoo kwam in 1794 tot stand het „Allgemeine Landrecht für die preussischen Staaten“. In 1811 het „Allgemeine Gesetzbuch für die gesamten Erbländer der Oesterreichischen Monarchie“, in 1804 de „Code Civil des Français“, die in 1807 den naam kreeg van Code Napoléon. Hier te lande werd na het tot stand komen der staats eenheid in 1795 in het volgende jaar door de Nationale Vergadering het besluit genomen, dat er één algemeene landswet zou zijn, zoo in burgerlijke, als in lijfstraffelijke zaken. De Staatsregeling van 1798 stelde wederom dit beginsel uitdrukkelijk vast en bepaalde zelfs het tijdstip der invoering van de te ontwerpen wetboeken. Eerst onder de regeering van koning Lodewijk Napoléon kwam een algemeen burgerlijk wetboek tot stand, dat, zooals de titel „Wetboek Napoléon, ingericht voor het koninkrijk Holland“, reeds aanduidt, een wijziging was van den Code Napoléon naar de behoeften van ons land; den 1<sup>sten</sup> Mei 1809 trad het in werking. Na de vereeniging van het koninkrijk Holland met het keizerrijk Frankrijk werd dat wetboek vervangen door den „Code Napoléon“, welke den 1<sup>sten</sup> Maart 1811 over het geheele grondgebied van het voormalig koninkrijk Holland verbindend werd verklaard. Tot 1838 bleef dat wetboek hier in werking, toen het op zijn beurt vervangen werd door ons tegenwoordig burgerlijk wetboek.



Na onze bevrijding van Frankrijk in 1813 werd er al spoedig werk van gemaakt, aan het algemeen verlangen te voldoen om een zelfstandige, nationale wetgeving te bezitten. Tengevolge van onderscheiden onvoorziene omstandigheden verliep er nog een vierde van een eeuw, voordat zij tot stand kwam. De geschiedenis dier wetgeving is een aaneenschakeling van benoemingen van commissiën tot vaststelling van beginselen en tot uitwerking en redactie van de aangenomen rechtsregelen; van herziening, omwerking en opnieuw vaststellen van reeds te voren ingediende en behandelde ontwerpen. De deels vermeende en deels wezenlijke strijd van belangen tusschen het noordelijk en het zuidelijk deel van het vereenigd koninkrijk der Nederlanden speelde in de telkens herhaalde herzieningen en beraadslagingen een groote rol en heeft er aanmerkelijk toe medegewerkt, om de voltooiing van het werk te vertragen. Eindelijk had men in 1830 een Wetboek gereed, dat in 1831 zou worden ingevoerd; in dit Wetboek was zeer veel ontleend aan den Code Napoléon, vooral op aandrang van de Belgen. De afscheiding van België verdraagde nogmaals de invoering; ten laatste male werd een herziening noodig geacht, omdat er nu geen reden meer bestond, de helangen van België te ontzien, en opdat nu het recht volkomen in overeenstemming kon gebracht worden alleen met de behoeften en eischen van Noord-Nederland — en zoo kwam eindelijk ons burgerlijk wetboek te voorschijn, dat den 1<sup>sten</sup> October 1838 in werking is getreden en thans nog geldt. Wel heeft het in den loop der tijden verschillende wijzigingen ondergaan, maar deze betroffen slechts bepaalde, hoewel soms belangrijke punten. Op een *algemeene* herziening is dikwijls aangedrongen en daarvoor zijn ook door Staatscommissiën (die echter niet het *geheele* wetboek omvatten) ontwerpen in gereedheid gebracht, maar op totstandkoming van zoodanige algemeene herziening bestaat voorloopig weinig kans.

Het burgerlijk wetboek is verdeeld in vier boeken, tot opschrift hebbende: het 1<sup>o</sup> van personen; het 2<sup>o</sup> van zaken; het 3<sup>o</sup> van verbintenissen; het 4<sup>o</sup> van bewijs- en verjaring. De boeken zijn weder verdeeld in titels; deze vaak weer in afdeelingen. Alle bepalingen zijn gebracht onder een doorlopende reeks van artikelen (2030). Het eerste boek handelt in het algemeen over de personen, met het oog op den verschillende rechts-toestand, waarin zij zich bevinden, en de rechtshetrekkingen, waartoe die toestand aanleiding geeft; de personen in het algemeen tit. 1—4; het huwelijk, zijn gevolgen, de ontbinding enz. tit. 5—12; afstamming, verwantschap en gevolgen tit. 13—15; minderjarigheid, voogdij, curatele en afwezigheid tit. 16—19. Het tweede boek behandelt de zaken, de onderscheidingen der zaken en de zoogenaamde zakelijke rechten. Als inleiding: titel 1 begripen onderscheidingen; tit. 2, 3, 4 de rechten van bezit en eigendom; tit. 5 erfliensbaarheden; tit. 6—10 rechten van gebruik en genot, zooals erfpacht, vruchtgebruik enz.; tit. 11—17 het erfrecht; tit. 18—20 de rechten, die een schuldeischer boven anderen kan doen gelden op de goederen, die voor zijn inschuld verbonden zijn. De inhoud van het derde boek is gewijd aan de verbintenissen, haar ontstaan en tenietgaan; tit. 1—4 in het algemeen

en in de volgende titels de bijzondere verbintenissen, die uit eenige, de meest voorkomende, overeenkomsten ontstaan. Boek IV regelt, als aanhangsel, twee geheel aan elkander vreemde onderwerpen: het bewijs en de verjaring. Het burgerlijk wetboek is, hoewel een zelfstandig, toch altijd een deel der geheele wetgeving, en derhalve bestaat er verband en samenhang met de overige wetboeken en met verschillende bijzondere wetten.

**Burgerlijk wetboek.** Zie *Burgerlijk recht*.

**Burgerrecht.** Zie *Staat*.

**Burgers** is de naam, die in de Molnken gegeven wordt aan de nakomelingen van inlanders, die in vroeger eeuwen wegens het verrichten van bepaalde diensten door de Oost Indische Compagnie werden vrijgesteld van het betalen van belastingen en het verrichten van heerdiensten. Zij genieten ook heden ten dage nog vrijstelling van de aan de overige bewoners opgelegde belastingen, doch moeten daarvoor schuttersdiensten verrichten. Men vindt ze in de residentien Amboina, Timor, Menado en Ternate.

**Burgerdijk.** *Franco Petri*, een Nederlandsch wijsgeer, werd geboren te Lier in Delfland, den 3<sup>den</sup> Mei 1590, studeerde te Leiden, waar hij de lessen hoorde van *Daniel Heinsius*, *Dominicus Baudius*, *Petrus Cusaenus*, enz., begaf zich vervolgens naar Sanmar, werd er hoogleraar in de wijsbegeerte en zag zich in 1619 geplaatst te Leiden als professor in de redekunde, daarna in de zedekunde en in 1628 in de natuurkunde, terwijl hij aldaar overleed, den 19<sup>den</sup> Februari 1635. Hij schreef onder anderen: „*Idea Philosophiae naturalis*” (1625 en 1652), „*Idea Philosophiae moralis*” (1626 en 1629), „*Institutiones Logicae*” (1626 en 1635), „*Collegium Physicum*” (1637), „*Idea Oeconomicae et Politicae doctrinae*” (1654), enz.

**Burgerdijk.** *Pieter*, een zoon van den voorgaande en een verdienstelijk rechtsgeleerde en staatsman, werd pensionaris van Leiden en curator van de hogeschool aldaar. Hij werd van staatswege tot belangrijke zendingen afgevaardigd en overleed in 1691.

**Burgerdijk.** *Leendert Alexander Johannes*, een Nederlandsch natuur- en letterkundige, geboren te Alfen aan den Rijn, den 11<sup>den</sup> Maart 1828, studeerde te Leiden medicijnen en wis- en natuurkunde en promoveerde in 1852 in laatstgenoemde faculteit. In hetzelfde jaar werd hij benoemd aan de Militaire Academie te Breda, eerst tot leeraar in de wis- en natuurkunde, daarna tot lector en ten slotte tot hoogleraar. In 1864 werd hij benoemd tot leeraar in de natuurlijke historie aan de pas opgerichte hogere burgerschool te Deventer en tot hoogleraar in hetzelfde vak aan het daarmee verbonden zoogenaamde „*Zesde Studiejaar*” (een driejarige opleidingscursus voor apothekers, een inrichting, die later is opgeheven). In 1865 werd hij tevens leeraar aan de burgeravondschool en in 1866 directeur der hogere burgerschool, welke laatste betrekking hij in 1876 neerlegde. In 1876 werd hij ook leeraar in de natuurlijke historie aan het gymnasium. In 1897 nam hij pensioen en vestigde zich te Apeldoorn, waar hij den 15<sup>den</sup> Januari 1900 overleed.

Behalve onderscheiden verhandelingen schreef

*Burgerdijk* een „Leerboek der Plantenkunde“ 1836; voorts „De Dieren afgebeeld, beschreven en in hun levenswijze geschetst“ (1862—1870, 3 dln.) en „Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling der lagere dieren“ (1878), bovendien met *Koster* en *Winkler* een „Schoolatlas der natuurlijke historie“, waarvan hij den 5<sup>den</sup> druk, doch thans alleen, in 1892 geheel opnieuw bewerkte. Als letterkundige leerde hij een volledige vertaling van *Shakespeare's* werken (1884—1888, 12 dln.); 2<sup>de</sup> druk geïllustreerd, 1894, 6 dln.; 3<sup>de</sup> druk geïllustreerd, 1898, 2 dln.; 4<sup>de</sup> druk van een twaalf-tal toneelspeelen, 1903—1904). Reeds vóór de 1<sup>ste</sup> volledige uitgave was van enkele stukken, alsook van de sonnetten, een afzonderlijke druk verschenen. Verder vertaalde hij, behalve een Latijnsch gedichtje „Moretum“, dat onder den titel: „het Kruidmoes“ in „de Gids“ van 1896 verscheen, bijna den geheelen Aeschylus en Sophokles. Bij zijn leven verschenen in „de Gids“ „Aeschylus' Prometheus“ (1890), „de Zeven tegen Thebe“ (1891), „de Perzen“ (1894) en in het programma van het Deventer gymnasium van 1887 de „Agamemnon“. Een volledige uitgave der vertaling van „De treurspeelen van Aeschylus en Sophokles“ werd in 1903 bezorgd (voor zoover Sophokles aangat ook voltooid) door *L. A. J. Burgerdijk Jr.*

**Burger van Schoorel**, een Nederlandsch geschiedschrijver, heeft zich bekend gemaakt door zijn „Chronyk van de stad Medenblik, enz.“ (1710; 3<sup>de</sup> druk, 1736) en door zijn „Chronyk van de gantsche oude heerlijkheid van het dorp Schagen, enz.“ (1710; 2<sup>de</sup> druk, 1767).

**Burges, James**, een Schotsch orientalist, werd in 1832 te Kirkmahoe (Dumfriesshire) geboren. In 1855 werd hij hoogleraar in de wiskunde te Calcutta, in 1861 te Bombay en in 1886 directeur-generaal van de Archaeological Survey in Indië. In 1891 nam hij zijn ontslag en woont sedert dien tijd te Edinburg. Behalve eenige meteorologische en natuurkundige geschriften, gaf hij uit: „The temples of Shatrunjaya“ (1869), „The antiquities of Somnath, Gignar and Junagar“ (1870), „The rocktemples of Elephanta“ (1871), „The Cave-temples of India“ (1876 met *Ferguson*) en andere archaeologische prachtwerken. Zijn hoofdwerk vormen de verslagen van de „Archaeological Survey of Western India“, op kosten der Indische regeering gedrukt en waarvan tot nu toe ékwart-deelen verschenen zijn. *Burges* leidt ook de sedert 1881 verschijnende verslagen van de „Archaeological Survey of Southern India“. Sedert 1872 gaf hij te Bombay het belangrijke tijdschrift „Indian Antiquary“ uit, waarvan hij in 1884 de redactie neerlegde. In 1888 richtte hij te Calcutta, in vereeniging met andere geleerden, het tijdschrift „Epigraphia Indica“ op.

**Burggraaf of burchgraaf** (huregravius, burgicomes, praefectus urbis) was oorspronkelijk de titel van den bewaker of hevelhebbende hurcht van den landsheer, tevens belast met het handhaven van het recht daarinnen. Toen zulke burchten later in steden veranderden, werden de aloude burchgraven in stadgraven herschapen, die heerschappij hadden over de ingezetenen en er orde en veiligheid handhaafden. Bij het klimmen van de macht der steden zank echter het gezag der hurchgraven, en hun naam werd

later een erfelijke titel. Burggraafschappen waren o. a. in Augsburg, Straatsburg, Neurenberg, Regensburg, Meissen, Maagdenburg en Brandenburg. Het ambt der hurchgraven verloor zijn betekenis reeds in den loop der 13<sup>de</sup> eeuw. De titel hurggraaf is tot op den huidigen dag in eenige vorstelijke families bewaard gebleven. Zoo voeren de koningen van Pruisen den titel van burggraaf van Neurenberg.

In ons land dreeg de burggraaf aanvankelijk den titel van kastelein (castellanus). In de 12<sup>de</sup> eeuw werd hij hinnen Vlaanderen en in de 13<sup>de</sup> eeuw hinnen Holland eigenaar van een beleend erfelijk kasteleinschap; de titel burggraaf (burchgravius) werd hnn omstreeks het begin der 13<sup>de</sup> eeuw gegeven. Niet alle kasteleins werden sedert echter burggraven genoemd. De laatstgenoemden waren niet alleen slotvoogden, doch tevens plaatsvervangers van den vorst in den hurcht en dikwijls ook in een bepaald daaromheen gelegen gebied, waar zij de lagere en soms ook de hogere jurisdictie uitoefenden.

**Burgh, Albert Coenraad**, geneesheer te Amsterdam, werd in 1618 door prins *Maurits* tot lid der regeering aldaar benoemd en vervolgens burgemeester en curator der Doorluchtige school. Bij den plechtigen intocht van *Maria de' Medici*, koninginmoeder van Frankrijk, in 1638 was hij een van de regeerende hurgemeesters. Vooral heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als lid van een gezantschap naar Moscovië. In 1630 begaf hij zich daarheen met *Johan Veldt*, onburgemeester van Dokkum. Zij sloten er een handelsovereenkomst, doch konden het eigenlijke doel van hunnen tocht niet bereiken, namelijk den vrijen graanhandel voor de Hollanders met uitsluiting van andere volkeren. In het vaderland teruggekeerd, mocht hij zich nochtans in de goedkeuring der Staten en des dank der kooplieden verheugen. In 1639 ging hij met *Bernard Coenders* van *Helpen* naar Denemarken, om eenige ongeregeligheden bij het invorderen van den Sonttol uit den weg te ruimen. In 1747 werd hij nogmaals afgevaardigd naar Moscovië, doch hij overleed op reis te Nowgorod, den 24<sup>sten</sup> December van laatstgenoemd jaar.

**Burgh, Coenraad**, heer van *Kortenhoeft*, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Amsterdam in 1623 en vergezelde in 1647 als gezantschapsecretaris zijn vader naar Moscovië. Na het overlijden van dezen werd hij te Moskou als gezant ontvangen, doch zag zich hier door ramp op ramp getroffen. Eerst ontving hij het bericht van het overlijden zijner moeder, was daarna getuige van een vreeselijk oproer en vervolgens van een ontzettenden brand, die een groot gedeelte der stad verwoestte. Wel werd hij door de Staten-Generaal benoemd tot buitengewoon ambassadeur, doch het gelukte hem niet, een tractaat te sluiten. In 1648 werd *Burgh* schepen van Amsterdam en in 1666, als opvolger van *Hieronymus van Beerningh*, thesaurier-generaal der Unie. Hij was gehuwd met een dochter van den dichter *Pieter Cornelisz. Hooft*, en overleed den 9<sup>den</sup> November 1669.

**Burgh, Jacob van der**, een Nederlandsch dichter, werd geboren in 1590, studeerde te Leiden in de letteren en de rechten, werd later secretaris van den Frieschen stadhouder *Ernst Casimir* en in 1632 bij graaf *Wolfert van Brederode*. In 1642

was hij agent der Nederlandsche republiek te Luik en werd twee jaren later, op voorspraak van *Huygens*, secretaris der Staatse gevolmachtigden te Munster. Hij en zijn vriend *Johan Brosterhuysen* (zie de afb.) verkeerden op vriendschappelijken voet met *Caesar van Baerle*, die

op den voorgrond trad. Groote fijnheid van nitroering bezitten twee kleine *Madonna's* in het Germaansche museum te Neurenberg van 1509 en 1510 en de „Heilige familie” van 1511 in het Berijnsch museum, waarop vooral het landschap zeer geroemd wordt. Tronwens *Burgkmair* heeft zich voor de



Van der Burg en Brosterhuysen.

hen in een Latijnsche elegie tot de studie der Latijnsche en Grieksche dichters vermaande. *Van der Burg* behoorde tot de bewonderaars van *Hooft* en *Huygens*, doch schreef zelf louter gelegenheidsgedichten. Verdienstelijk heeft hij zich echter gemaakt door een uitgave der gelichten van *P. C. Hooft*, die hij opzettelijk zonder chronologie bijeenbracht. Hij overleed in 1660.

**Burgkmair** (*Burckmair*), *Hans*, een beroemd Duitsch schilder-entekenaar, werd in 1473 te Augsburg geboren. Hij ontrving eerst onderwijs van zijn vader, den schilder *Thomas Burgkmair*, ging daarna naar *Martin Schongauer* te Kolmar, was na diens dood nog eenigen tijd in den Elzas werkzaam en trad in 1498 in het Augsburgsche schildersgilde. Voor dien tijd schijnt hij naar Italië gegaan te zijn, waar de Venetiaansche kunst een beslissenden invloed op hem nitofende. Daarnaast heeft hij zich echter vooral naar *Dürer* gevormd. Keizer *Maximiliaan I* droeg hem vele werken op. *Burgkmair* was een der eerste Duitsche schilders, die den stijl der Italiaansche Renaissance in Duitschland ingang doen vinden. Zijn eerste schilderijen wijzen op een ruwen smaak; zij bezitten echter een krachtig koloriet. De hoofdwerken uit deze periode zijn de schilderijen der drie hoofdkerken van Rome: „Basilica Sancti Petri” (1501), „San Giovanni in Laterano” (1502) en „Santa Croce” (1504), die voor het Catharinaklooster te Augsburg geschilderd werden (nu in de Galerij aldaar). In zijn „Christus en Maria op den troon” van 1507, uit hetzelfde klooster, doet zich echter reeds de invloed der Renaissance gelden, die vervolgens steeds sterker

op den voorgrond trad. Groote fijnheid van nitroering bezitten twee kleine *Madonna's* in het Germaansche museum te Neurenberg van 1509 en 1510 en de „Heilige familie” van 1511 in het Berijnsch museum, waarop vooral het landschap zeer geroemd wordt. Tronwens *Burgkmair* heeft zich voor de landschapsschilderkunst in Duitschland zeer verdienstelijk gemaakt. Zijn voornaamste werk uit deze tweede periode is „Het altaar met Christus aan het kruis” van 1519 in de galerij te Augsburg. Zeer merkwaardig door de phantastische zuidelijke vegetatie is de „Johannes op Patmos” (1518, in de pinakothek te München). De kunstenaar liet gaarne op den achtergrond van zijn landschap sneeuwbergen verschijnen, die hij van de wallen van Augsburg zien kon. Van zijn latere schilderijen vertoont „Esther voor Ahasverus” (1523, in de pinakothek te München) den invloed der Venetiaansche kunst. De „Slag bij Cannae” (1529, galerij te Augsburg) is vooral door de klederdrachten der 16de eeuw merkwaardig. *Burgkmair* heeft ook portretten en wanddecoraties in fresco geschilderd, die meest verloren zijn. Even belangrijk als schilder, is *Burgkmair* als teekenaar voor de houtsnij-kunst geworden: zijn werkzaamheid op dit gebied was zeer groot. Voor keizer *Maximiliaan* ontwierp hij de houtsneden van „Weisknig”, waarvan de oorspronkelijke platen te Graz bewaard gebleven zijn, de „Triomf” en de „Oostenrijksche heiligen”. Van groot belang is ook zijn „Turnierboek” in 52 platen (uitgegeven door *J. v. Hefner*, Frankfurt, 1854—1856), waaraan ook zijn even zoo genoemde zoon deelnam, en zijn „clair-obscur gravures”. *Burgkmair* overleed te Augsburg in 1531.

**Burglen**, een dorp in het Zwitsersche kanton Uri, 500 m. boven de oppervlakte der zee, aan den mond van het Schächendal, telt (1900) 1653 inwoners. Volgens de sage is het de geboorteplaats van *Wilhelm Tell* (zie aldaar).

**Burgos** is de naam van een Spaansche provincie in Ond-Castilië. Zij grenst ten N. aan de provincies Santander en Vizcaya, ten O. aan Alara en Logroño, ten Z. aan Soria en Segovia en ten W. aan Valladolid en Palencia. De provincie bestaat een oppervlakte van 14169 v. km. en telt (1901) 338828 inwoners (24 op 1 v. km.).

**Burgos** is de hoofdplaats der gelijknamige Spaansche provincie (zie aldaar). Zij ligt 851 m. boven de oppervlakte der zee, amphitheatrisch gebouwd tegen een heuvel, aan den rechter oever van de Arlanzon en aan den Noorderspoorweg. De stad bezit een vervallen citadel, oude muren met torens, verscheidene openbare pleinen, zooals de Plaza Mayor (met het gedenkbeeld van *Karel III*) en een mooi plantsoen (Espolón). Onder de gebouwen moet in de eerste plaats de mooie Gotische hoofdkerk uit de 13de eeuw genoemd worden, waaraan in de jaren 1442—1458 door den Duitachen meester *Johann van*

Keulen een prachtige voorgevel en twee 84 m. hooge torens met opengewerkte spitsen, en verder in 1487 een prachtig gedecoreerde kapel met de grafmonumenten van den connétable Velasco van Castilië en zijn gemalin toegevoegd werden. Naast de overige kerken zijn het aartsbisschoppelijk paleis, het stadhuis en de door *Philips II* ter eere van den eersten graaf van Castilië, *Fernan Gonzalez*, opgerichte triomfhoog bezienwaardige bouwwerken. Links van de Arlanzon ligt de groote voorstad La Vega, ten W. de voorsteden Las Huelgas en San Pedro, die door de rivier, waarover drie bruggen liggen, gescheiden worden. De stad telt (1900) 31413 inwoners. De voornaamste middelen van bestaan zijn de wol- en kaashandel, de linnen- en lederfabricage. Burgos is de zetel van een kapitein-generaal, een gouverneur, een aartsbisschop, een Hof van Appel en een handelsrechtbank. Het is een der sterkste vestingen van Spanje en heeft een technische school, een seminarium voor onderwijzers en priesters, een museum, een bibliotheek en verscheidene inrichtingen van weldadigheid. Bij Burgos ligt de abdij *Santa Maria de las Huelgas*, door *Alphonse VIII* gesticht, wier abdes bisschopsrechten had. Burgos (of liever het nabijgelegen dorp Virar) is de geboorteplaats van den nationalen held *Cid* (zie aldaar), wiens overlijfselen, evenals die van zijn gemalin *Jimena*, in 1812 nit het nabijgelegen klooster San Pedro de Cardeña naar het stadhuis van Burgos overgebracht werden; de plaats, waar zijn huis stond, wordt sedert 1784 door drie steenen gedenkteekeus aangeduid. Niet ver van de stad verwijderd bevindt zich ook het beroemde Karthuizer klooster *Miraflores*, oveneens door *Johann van Keulen* gebouwd, met de grafmonumenten van koning *Johann II* en zijn gemalin *Isabella*.

Burgos werd omstreeks 900 op de plaats der verwoeste stad *Conca* (*Amca*) of van het oude *Deobrigula* gebouwd en werd de residentie der graven en koningen van Oud-Castilië. *Alfonso VI* verlegde den bisschopszetel van Gamonal naar deze stad. In 1574 werd Burgos tot een aartsbisdom verheven. Den 10<sup>den</sup> November 1808 overwonen hier de Fransen onder *Soult* de Spanjaarden onder markies van *Belveder*. De door 2000 Fransen onder generaal *Drubeton* verdedigde citadel werd van den 19<sup>den</sup> September tot den 29<sup>den</sup> October 1812 door *Wellington* vruchteloos belegerd.

**Burgos, Francisco Javier de**, een Spaansch staatsman en schrijver, werd geboren den 22<sup>sten</sup> October 1778 te Motril in de provincie Granada, studeerde aanvankelijk in de godgeleerdheid, maar koos weldra, op raad van *Melendez Valdez* de rechterlijke loopbaan, waarna hij in zijn geboortestad tot regidor en secretaris van een economisch gezelschap werd benoemd. Ten tijde van *Jozef Bonaparte* bekleedde hij de betrekking van onderprefect van Almeria, zoodat hij na den val van de Franche heerschappij een toevluchtsoord moest zoeken in Frankrijk. Hier vertaalde hij op een voortreffelijke wijze de gedichten van *Lucretius*, *Virgilius* en *Horatius*, die in 1820—1824 in 4 deelen in het licht zijn verschenen. Ook heeft hij oudere Spaansche werken nitgegeven. Na zijn terugkeer in zijn vaderland (1817) redigeerde hij

sedert 1810 het geschrift: „Miscelania de comercio, artes y literatura“. Daar hij zich noch bij de liberalen, noch bij de absolutisten voegde, berokkende hij zich de vijandschap van beide partijen, doch zijn naam als dagbladschrijver was niettemin zóo beroemd, dat hem de redactie van de „Imparcial“ werd opgedragen. In 1824 begaf hij zich op last van het gouvernement naar Parijs, om er over een leening te onderhandelen, waarin hij gelukkig slaagde. Nadat hij in 1827 was teruggeroepen, ontving hij de betrekking van Intendant bij de belastingen, daarna die van adviseur bij Financiën, en de Spaansche Academie van Wetenschappen henoemde hem tot lid. Hij gaf voorts een drielid hijspeken uit. „Las tres iguales“, „El baile de Maseara“ en „El optimista y el pesimista“, deed te Granada een landbouw- en landhuishoudkundig instituut verrijzen, en werd in 1833 naar Madrid ontboden en tot minister van Binnenlandsehe Zaken benoemd. In die betrekking ontwikkelde hij een huiltengewone werkzaamheid, belastte zich, na het aftreden van *Martinez*, eveneens met de portefeuille van Financiën, bleef na den val van *Zea-Bermudez* met den minister van Oorlog *Zarco del Valle* alleen aan het hoofd der Regeering, behield zijn plaats in het ministerie *Martinez de la Rosa*, maar zag zich daarna gedwongen, den 17<sup>den</sup> April 1836, de portefeuille neder te leggen, waarna hij door de koning-regentes tot lid van de Kamer der Procures benoemd werd. Daar werd hij echter door generaal *Alava* aangeklaagd wegens misbruik van vertrouwen hij het sluiten van hoven reeds vermeldde leening. De commissie van onderzoek sprak hem wel is waar vrij (2 Januari 1837), maar *Burgos*, die inmiddels de wijk genomen had naar Frankrijk, keerde eerst in 1839 naar zijn vaderland terug, waar hij na dien tijd op zijn goederen bij Granada een ambteloos leven leidde en in 1845 overleed. Zijn „Geschiedenis der regering van *Isabella II*“ (Madrid, 1800—1851, 6 dln.) is niet voltooid.

**Burgschmiet, Dawid**, een Duitsch beeldgieter, werd geboren te Neurenberg, den 11<sup>den</sup> October 1796. Hij was de zoon van een behoeftigen steenhouwer, ontving ter nauwernood eenig onderwijs in het lozen, schrijven en rekenen, doch toonde reeds vroeg grooten aanleg voor de teekenkunst. Het overlijden van zijn moeder en een zware ziekte van zijn vader noodzaakten den knaap, eenig geld te verdienen met het maken van brillendozen en kinderspeelgoed. Na den dood van zijn vader werd hij leerling bij den draaier *Maichel*, en toen de leertijd om was, vervaardigde hij met zijn meester kinderschouwborgen, die zeer vernunftig samengesteld waren. In 1819 vestigde hij zich als fabrikant van mechaniek speeltuig in zijn geboortestad en maakte in het volgende jaar een automatenchouwborg, waarmede hij twee jaar lang door Duitsland trok en overal veel succes had. Daarna kreeg hij onderwijs in het beeldhouwen van *Reindel*. Hij werd belast met beeldhouwwerk in het weeshuis, en later met het beeldhouwwerk aan den kansel en het altaar der Jachskerk, terwijl hij door ijverige studie zijn verwaarloosde opvoeding en zijn gebrekkige kennis zocht te verbeteren. Hoever hij gevorderd was, bleek in 1825: toen heette hij naar de teeke-

ning van *Heideloff* een standbeeld van *Melanchthon* uit marmer, zonder vooraf een model te vervaardigen, en het werk gelukte zóó goed, dat hij op aanbeveling van *Heideloff* benoemd werd tot leeraar in de plastiek aan de polytechnische school. Nu besteedde hij zijn krachten aan het gieten in metaal en vervaardigde op deze wijze een reliëf-standbeeld van den vorstbisschop von *Fechenbach*, voor den Dom te Bamberg, naar de teekening van *Heideloff*, en vervolgens voor München 2 groote kandelaars en een borstbeeld van koning *Maximiliaan I.* Toen hem het gieten van een door *Rauch* gemodelleerd standbeeld van *Albrecht Dürer* voor Neurenberg werd opgedragen, begaf hij zich op kosten van de stad naar Parijs, om in het atelier van den kunstgieter *Crasatière* de hem ontbrekende kennis aan te vullen. Na zijn terugkeer goot hij eerst voor de polytechnische school te Neurenberg 2 standbeelden, die van *Dürer* en *Regiomontanus*. Het model van *Rauch* voor het standbeeld van *Dürer* kwam eerst in 1837 in zijn handen; het gieten nam nog in hetzelfde jaar een aanvang, maar werd eerst na verloop van 2 jaren voleindigd. *Burschmiet* had daarin het fraaiste werk geleverd, hetwelk nog ooit op het kunstgietersgebied geleverd was, zoodat dit groote beeld niet eens behoefte nagewerkt te worden met een vijl. De belangrijkste werken van zijn hand uit lateren tijd zijn: het standbeeld van *Beethoven* voor Bonn (1845), het standbeeld van keizer *Karel IV* voor Praag, hetwelk in 1848 ter gelegenheid van het eeuwfeest der universiteit onthuld werd, het gedenkteeken voor *Luther* te Möhra, alsmede het *Radetsky-monument* te Praag. Hij overleed te Neurenberg, den 7<sup>den</sup> Maart 1858.

**Burgsdorf, Friedrich August Ludwig** von, een Duitsch beoefenaar der boschcultuur, geboren te Leipzig, den 23<sup>sten</sup> Maart 1747, trad reeds vroeg in Franschen krijgsdienst, maar moest de wijk nemen, toen hij aan den neef van generaal *Valières* bij het spel een dodelijke wond had toegebracht. Hij begaf zich in 1762 naar Georgenthal in Thüringen, om zich op den boschbouw toe te leggen, werd in 1764 jachtpage aan het Hof te Gotha en reisde sedert 1767 in Duitschland, Engeland, Nederland en Frankrijk. Na zijn terugkeer bezocht hij de boschbouwkundige colleges te Berlijn, kocht in 1777 het ambt van secretaris der boschcultuur, waaraan het bestuur van het Tegeler boschdistrikt bij Berlijn verbonden was, en legde zich met ijver toe op het aankweeken van vreemde houtsoorten, terwijl hij tevens een uitgebreiden zaadhandel opende. Zijn „Handbuch der Forstwissenschaft“ (dl. 1: „Forstwissenschaften“, Berlijn, 1788; 3<sup>de</sup> druk, 1800, dl. 2: „Höhere Forstwissenschaften“, Berlijn, 1796; 3<sup>de</sup> druk, 1805; „Einleitung in die Dendrologie“, Berlijn, 1800, 2<sup>de</sup> druk, 1805), bezorgde hem het professoraat in de boschcultuur te Berlijn (1787). Daarna werd hij directeur der boschbouwkundige school en opperhouthvester der Kurmark. Hij overleed den 18<sup>sten</sup> Juni 1802 te Berlijn. Hij schreef nog: „Beiträge zur Erweiterung der Forstwissenschaften“ (1870), „Versuch einer vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten in systematischen Abhandlungen“, waarvan slechts „Die Buche“ (1783) en „Die einheimischen und fremden

Eichenarten“ (1787—1800) in het licht verscheenen. „Anleitung zur sichern Erziehung der einheimischen und fremden Holzarten“ (1805, 2 dln., 3<sup>de</sup> uitgave).

**Burhanpur, Boerhanpoer** of *Boerhanpoor*, Zie *Boerhanpoor*.

**Buri**, is volgens *Tacitus* de naam van een Saevischen stam, waarschijnlijk gevestigd tusschen de Oeder, de Karpaten en de Weichsel. De *Buri* stonden *Trajanus* bij tegen de *Daciërs* en *Marcus Aurelius* in den strijd tegen de *Quaden*, en worden vermeld als vrienden der Romeinen.

**Buri, Maximiliaan von**, een Duitsch jurist, geboren te Bidingen in het groothertogdom Hessen, den 7<sup>den</sup> Maart 1825, studeerde te Gießen en te Heidelberg, was staatsadvocaat en opperste staatsadvocaat te Gießen en te Darmstadt en werd in 1879 benoemd tot raadshoofd aan het rijksgerechtshof te Leipzig. In 1896 nam hij zijn pensioen en overleed den 20<sup>sten</sup> April 1902 te Wienbaden. Hij schreef vele werken op juridisch gebied, o. a.: „Zur Lehre von der Teilnahme an dem Verbrechen und der Begünstigung“ (Gießen, 1860), „Über Kausalität und deren Verantwortung“ (Leipzig, 1873), „Einheit und Mehrheit der Verbrechen“ (Stuttgart, 1879), „Die Kausalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen“ (Stuttgart, 1885). Een verzameling opstellen verscheen onder den titel: „Beiträge zur Theorie des Strafrechts und zum Strafgesetzbuch“ (Leipzig 1894).

**Buridan, Jean**, een Fransch schrijver en wijsgeer, werd geboren omstreeks 1300 te Béthune in het graafschap Artois, studeerde te Parijs onder *Occam* en was evenals deze, nominalist, werd omstreeks 1350 leeraar in de godgeleerdheid en wijsbegeerte en overleed na 1358. Hij verwierf grooten lof door zijn verklaring der wijsbegeerte van *Aristoteles*. Volgens sommigen moest hij eenigen tijd de wijk nemen naar Weenen, waar hij een school stichtte, uit welke zich later de universiteit ontwikkeld heeft. Van zijn geschriften moeten genoemd worden: „Summa de dialectica“ (Parijs, 1487) en „Compendium logical“ (Venetië, 1489). De zoogenaamde *ezelbrug* (pons asinorum) wordt, hoewel waarschijnlijk ten onrechte, op hem teruggevoerd. Men verstaat daaronder een middel, waardoor men het werk voor leerlingen gemakkelijk maakt, zoodat ze weinig of niet behoeven na te denken. Om te bewijzen, dat elke handeling door den wil bepaald wordt, voerde hij een voorbeeld aan, dat onder den naam van „Buridans ezel“ algemeen bekend is. Hij beweerde namelijk, dat een ezel, die evenveel honger als dorst heeft, tusschen een schoof haver en een bak water zou weifelen, totdat hij van gebrek was omgekomen, en dat zniks ook zou plaats hebben met een hongerigen ezel, die zich tusschen twee gelijke bossjes hooi bevindt.

**Burkard Waldis**. Zie *Waldis*.

**Burke, Edmund**, een beroemd Britsch schrijver, redenaar en staatsman, werd geboren te Dublin, den 12<sup>den</sup> Januari 1729, ontving een klassieke opleiding te Ballymore in het graafschap Kildare, waar hij reeds het treenspel „Koning Alfred“ schreef, en studeerde voorts te Dublin en te Londen, waar hij zich toelegde op de kennis der rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte, alsmede op die der Oude en Nieuwe talen. Nadat

hij vruchteloos gedongen had naar een hoogleeraarsambt aan de universiteit te Glasgow, moest hij, wegens gebrek aan middelen, zich bezig houden met correctiewerk voor uitgevers en met het leveren van dagbladartikelen. In 1756 gaf hij anoniem zijn „Vindication of natural society” in het licht, een fijne persiflage der wijsbegeerte van *Bolingbroke*, maar zijn boek werd te weinig begrepen, om opgang te maken. Daarentegen baarde zijn „Philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful” (1757) in Engeland en Duitschland groot opzien, waarna het tijdschrift: „Annual Register”, hetwelk hij sedert 1758 redigeerde, hem aanzienlijke voordeelen opleverde. Van 1759—1764 was *Burke* particulier secretaris van *William Gerard Hamilton*. Daarop stelde hem in 1765 de markies van *Rockingham* tot particulier secretaris aan en door dezen verkreeg hij een plaats in het Parlement waar hij door zijn redenaars talenten spoedig een rol speelde en voornamelijk de Amerikaansche „stamp tax” (het verplichte gebruik van gezegeld papier) bestreed. Na het aftreden van *Rockingham* behoorde hij tot de oppositie tegen het ministerie *Pitt*. Toen verscheen zijn „Short account of a short administration” (1766). In 1768 werd hij herkozen en gaf zijn „Thoughts on the cause of the present discontents” (1770) in het licht, waarin hij zijn denkbeelden over de Britsche constitutie uiteenzette. Toen in 1771 het heffen van belastingen in Amerika ter sprake kwam, verbieth hij zijn stem vóór de rechten der koloniën en tegen den oorlog, zoodat de kolonie New-York hem in datzelfde jaar tot haar agent te Londen benoemde. Vervolgens werd hij te Bristol gekozen en zag zich gestemd door *Fox*. Onvermoed bestreed hij de denkbeelden van *North* omtrent den Amerikaanschen oorlog, en den 22<sup>sten</sup> Maart 1775 bracht hij in het Parlement de beroemde 13 artikelen ter tafel, die den grondslag eener verzoening van het Moederland met de Koloniën zouden vormen, doch te vergeefs. De bill van *Pitt* tot hervorming van het Parlement noemde hij revolutionair, en hij zelf diende een andere bill in voor de „economical reform” en maakte zich hierdoor gehaat bij de bezitters van sinecures, gelijk hij zich vroeger het ongenoegen des volks berokkend had door Amerika te verdedigen. Toen in 1780 het Parlement ontbonden werd, werd hij te Bristol niet herkozen, omdat hij ten behoeve van Ierland vrijen handel en zachtere bepalingen omtrent de R. Katholieken verlangde, maar werd nu afgevaardigd voor Malton. Toen *Rockingham* in Maart 1782 weder optrad als minister, werd *Burke* lid van ’s konings geheimen raad (Privy council) en betaalmeester van het leger. Daar later het ministerie *Shelbourne* aan Amerika geen volkomen onafhankelijkheid wilde verlenen, laatste *Burke* zich met *Fox*, *Carendish* en anderen nogmaals op de banken der oppositie. Onder het coalitieministerie van 1783 werd hij weder betaalmeester. Toen echter de door *Fox* ingediende India-Bill verworpen werd, trad het ministerie nog in hetzelfde jaar af. Een jaar later werd hij tot rector der universiteit te Glasgow benoemd en heeft sinds dien tijd niet weer tot de Regeering behoord. Toch speelde hij in het Parlement een invloedrijke rol. Hij bestreed

met kracht het voornemen van *Pitt* om het Parlement te ontbinden, en toen de gouverneur-generaal *Warren Hastings* uit Hindostan terugkeerde, beschuldigde *Burke* dezen van onwettigen dwang en van knevelarij jegens de Indische vorsten. Gedurende een beraadslaging over een handelstractaat met Frankrijk (Januari 1787) tastte hij *Pitt* aan met de scherpe wapens der spotterij, en toen in 1788, wegens de ongesteldheid van *George III*, een regentschap zou worden ingesteld, bestreed hij deze voordracht op een scherpe wijze en veroorloofde zich zelfs oneerbiedige uitdrukkingen jegens den zieken vorst. Bij het nitbarsten der Fransche Omwenteling openbaarde hij zijn meening over die gebeurtenis in zijn beroemd geschrift: „Reflections on the revolution in France” (1790), hetwelk in geheel Europa met belangstelling gelezen werd en grooten invloed had op de volksgezindheid in Engeland. Toen *Fox* de Fransche Revolutie een der roemrijkste gebeurtenissen noemde, die ooit hadden plaats gehad, en den voorslag deed, het leger in te krimpen en volkomen op Frankrijk te vertrouwen, verklaarde *Burke*, die aldaar niets zag dan goddeloosheid en wanorde, dat de wegen van hem en zijn vriend voortaan uiteenliepen, en hij schaarde zich aan de zijde van *Pitt*. In 1794 ontving hij van den koning een pensioen, maar verdedigde zich met kracht tegen het verwijt, dat hij vatbaar zou wezen voor omkoopning. Reeds vroeger verliet hij het Parlement en begaf zich naar zijn villa Beaconsfield. In dat jaar verloor hij zijn zoon, en nu bejverde hij zich, om weldadigheid te bewijzen aan de kinderen der Fransche uitgewekenen. De waardigheid van pair wees hij van de hand, en zonder bovenvermeld pensioen zon hij zijn laatste levensjaren in kommer en ellende hebben doorgebracht. Zijn staatkundig leven verdedigde hij in 1796 in „A letter to a noble Lord”, dat in korten tijd 13 drukken beleefde. Ook schreef hij over de vredesonderhandelingen met Frankrijk zijn „Thoughts on a pacific peace” (1796). Hij overleed den 9<sup>den</sup> Juni 1797. In 1804 werd voor hem te Bristol een standbeeld onthuld. Van de uitgaven zijner werken moet de Londensche van 1852 (8 dln.) vooral genoemd worden. De laatste verscheen in 1898 in 12 dln., een bloemlezing in 1897 in 3 dln. Zijn redevoeringen verschenen verzameld in 1816 in 4 dln. Zijn brieven, redevoeringen, enz. over de Iersche aangelegenheden zijn door *M. Arnold* uitgegeven (1881).

**Burke, William**, een schoenmaker te Edinburgh en een berucht moordenaar, werd in 1792 in Ierland geboren en verkocht in 1827 het lijk van een in zijn huis gestorven man aan een dokter *Knox* voor anatomische onderzoekingen. Door de gemakkelijkte winst verlokt, bedwelmde hij met zijn bunnman *Hare* een persoon eerst door sterken drank; daarna hield *Hare* hem nens en mond dicht, terwijl *Burke* zorgde, dat hij niet te veel geweld maakte met armen en beenen. Vervolgens legden zij het lijk in een kist, totdat het koud genoeg was, om het aan den man te brengen. Nadat reeds 15 personen op die wijze waren omgekomen, werden de misdadigers gevat, veroordeeld en in 1828 ter dood gebracht. Na dien tijd is een werkwoord *burken* (to burke) ontstaan, dat de betekenis heeft van heimelijk vermoorden.

**Burke, Sir John Bernard**, een Engelsch genealoog en heraldicus, werd den 5<sup>den</sup> Januari 1814 te Londen geboren. In 1839 werd hij advocaat te Londen, in 1853 verkreeg hij de waardigheid van Ulster king of arms en in 1854 den titel van doctor honoris causa der universiteit te Duhlin en dien van ridder. Hij overleed den 12<sup>den</sup> December 1892 te Duhlin. De belangrijkste zijner talrijke geschriften zijn: „Genealogical and heraldic dictionary of the landed gentry” (nieuwe uitgave, 1891), „Anecdotes of the aristocracy” (nieuwe uitgave, 1855), „Family romance, episodes in the domestic annals of the aristocracy” (3<sup>de</sup> druk, 1861), „The book of the orders of knighthood” (1858), „Rise of the great families” (nieuwe uitgave, 1882), „Vicissitudes of families” (nieuwe uitgave, 1883), „The book of precedence” (1881), „General armory of England” (1883) en „Genealogical and heraldic history of the colonial gentry” (1891). Zijn grootste verdienste is de voortzetting van den door zijn vader *John Burke* (gestorven in 1848) in 1831 gesticht „Dictionary of the Peerage and Baronetage of the United Kingdom” een standaard werk, dat als een soort Engelsche „Almanach de Gotha” is te beschouwen.

**Burke, Robert O'Hare**, een Australisch ontdekkingsreiziger, werd geboren in 1820 te St. Cleam in het Iersche graafschap Galway, zag zich geplaatst op de militaire academie te Woolwich, zette zijn studiën in België voort en nam daarna dienst in het Oostenrijksche huzarenregiment *Radetzky*. In 1848 was hij opgeklommen tot den rang van ritmeester, maar keerde toen naar Ierland terug. In 1853 ging hij als inspecteur van politie naar Melbourne in Australië, daarna als commandant naar Karlsruhe aldaar en vervolgens naar het distrikt Beechworth, waar hij de betrekking van distrikts-inspecteur bekleetde. Bij het verneemen der tijding, dat Engeland een leger naar den Krim gezonden had, spoedde hij zich naar Londen, verzocht er vruchteloos om een aanstelling als officier en keerde naar Australië terug, waar hij door het bevorderen der openbare veiligheid in de steden nabij de gonddistrikten uitmuntende diensten bewees. In 1858 nam hij de uitnoodiging aan, om zich aan het hoofd te stellen der expeditie, bestemd om de binnenlanden van Australië te onderzoeken. Tot wetenschappelijke reisgenoot had hij een jongen arts, *William John Wills*; voorts werd hij vergezeld door den plantkundige *Becker* en door *Brahe*, beide Duitschers, door *King*, *Gray*, *Patton*, *Wright*, enz. Met 24 rij- en lastkamelen werd de tocht int 1860 van Melbourne uit aanvaard. Te Menindie aan de Darling vormde hij een eerste depôt, een tweede aan de Cooper. Bespenrende, dat de gezamenlijke tocht te veel tijd vereischte, zette hij met *Wills*, *King* en *Gray* de reis den 16<sup>den</sup> December 1860 naar het noorden voort, terwijl de overigen aan de Cooper zonden achterhijven en zijn terugkomst afwachten. Twee dagen volgden zij den loop van de Cooper en begaven zich toen noordwestwaarts, waar zij weldra „de Groote rotswoestijn” bereikten. Nadat zij door een kale, slijkterige vlakke waren getrokken, vonden zij een beek met helder water en aldaar de rivier Eyres, wier noordwestwaarts loopend dal zij verlieten, om zich noord-

oostwaarts te begeven. Den 20<sup>sten</sup> Januari 1861 werd de Carpentariagolf bereikt. Het moeilijkste gedeelte van hunne taak — de terugtocht — moest echter nog volbracht worden. Inmiddels waren er zulke geweldige regenruien gevallen, dat de lage vlakten onder water stonden. Om gemakkelijker te kunnen reizen, moest men de kamelen van een gedeelte van hunnen last ontheffen. *Gray* bezweek onder de vermoeienissen van den tocht. Toen zij het depôt aan de Cooper weer bereikt hadden, vonden zij dit verlaten. Na eenige dagen rust begraf *Burke* zich met de zijnen op reis, doch niet in de richting van Melbourne, maar in die van Adelaide. Nadat zij eenige dagen zuidwaarts getrokken waren, moesten zij wegens gehrek aan water terugkeeren. Inmiddels had de hulpexpeditie onder *Brahe* hij haren terugtocht *Wright* ontmoet, die met nieuwen voorraad van de Darlingrivier kwam en gedurende de reis dr. *Becker* door den dood verloren had. Gezamenlijk gingen zij weder naar de Cooper, doch daar het gat aan den voet van een boom gemaakt, waarin men papieren en levensmiddelen geborgen had, door *Burke* onderzocht en weer op dezelfde wijze bedekt was geworden, en zich dus geheel en al in den zelfden toestand vertoonde, als zij het verlaten hadden, namen zij den terugtocht aan. Hadden zij naar gevangen of had *Burke* slechts een zichtbaar teken van zijn aanwezigheid achtergelaten, dan meden zij hem en zijn reisgenooten opgezocht en gevonden hebben.

Toen *Brahe* en *Wright* te Melbourne de treurige tijding brachten, dat de 4 reizigers spoorloos verdwenen waren, spanden particulieren en Regeering samen, om hun spoor terug te vinden. Een stoomboot werd naar de Golf van Carpentaria, een expeditie van Adelaide en een andere van Moretonbaai naar het binnenland gezonden. *Brahe* en *Alfred Howitt* vertrokken met nieuwe lastgeving weder naar de Cooper. Zij kwamen te laat. Eerst stierf *Wills*, dan *Burke* (28 Juni 1861) den hongerdood. *King* trok met groote moeite verder en voegde zich bij een troep inhoorlingen, bij welke hij bleef, totdat de expeditie van *Brahe* en *Howitt* hem aldaar aantref en met hem naar Melbourne terugkeerde. De overblijfselen van *Burke* en *Wills* werden eerst aan de Cooper ter aarde besteld, maar later naar Melbourne overgebracht, waar men voor beiden een standbeeld heeft opgericht.

**Burke, Peter**, een rechtsgeleerde, broeder van den voorgaande, werd geboren den 7<sup>den</sup> Mei 1811. Ook hij ontving zijn opleiding te Caen en werd in 1839 advocaat in Inner Temple (Londen), later advocaat van het Hoogerhuis en in 1859 sergeant-at-law. Hij schreef o.a.: „The romance of the forum”, „Celebrated trials connected with the aristocracy and upper classes”, „Celebrated naval and military trials” en „Life of Edmund Burke”.

**Bürkel, Heinrich**, een Duitsch schilder, geboren te Pirmasens, den 29<sup>sten</sup> Mei 1802, was eerst schrijver, maar kon aan zijn neiging tot de teeken- en schilderkunst geen weerstand bieden en begaf zich in 1821 naar München. Hier volgde hij zijn eigen weg, teekende rusteloos naar de natuur of naar de Vlaamsche meesters en werd in korten tijd een uitstekend kunstenaar. Ook in Italië, waar hij zich van 1823—1832 ophield,

wijde hij zich de studie van het volksleven en verzamelde een grooten rijkdom van schetsen. Na zijn terugkeer zette hij zijn studie der natuur voort in de Beiersche en Tirolsche Alpen, en zijn doeken brengen er ons in herbergen, herdershutten, enz. Zijn landschappen — vooral zijn winterlandschappen — zijn keurig gepenseeld, en over het geheel is zijn opvatting geestig, zijn koloriet krachtig. *Bürkel* overleed den 10<sup>den</sup> Juni 1869 te München.

**Burkersdorf** is een dorp in het distrikt Schweidnitz, in den omtrek van Breslau, gelegen aan de rivier de Weistritz. Het telt (1900) 268 inwoners en is in de geschiedenis bekend door een slag, die daar geleverd is door *Frederik den Groote* tegen de Oostenrijkers, den 21<sup>sten</sup> Juli 1762, waar hij de Pruisen onder de generaal graaf *Neuwied* en van *Möllendorf* de Oostenrijkers onder *Dauw* versloegen.

**Burkhard** (De heilige) werd door *Bonifacius* tot bekeering der Thüringers uit Engeland geroepen en tot eersten bisschop van Würzburg gewijd. Hij bevond zich bij het gezantschap, hetwelk naar Rome vertrok, om er de afzetting van *Chilperic* en de benoeming van *Pepijn* tot koning der Franken te bewerken. Hij was zeer afkeerig van allen noodeloozen pronk, zoodat een stok van vlierhout hem tot bisschopsstaf diende. Hij overleed in 753.

**Burkhardt, Karl August Hugo**, een Duitsch schrijver, werd den 6<sup>den</sup> Juni 1830 te Jena geboren. Hij studeerde te Berlijn en te Jena in de geschiedenis en wijsbegeerte en werd daarna aangesteld als conservator aan het Germaansche museum te Neurenberg. In 1862 werd hij belast met leiding van het groothertogelijke Saksische geheime archief en staatsarchief en ten slotte henoemd tot archivaris van het Ernestinische gezamenlijke archief en tot groothertogelijk archiefdirecteur. Behalve omvangrijke bijdragen in tijdschriften en encyclopediën, schreef hij: „Der historische Hans Kollhaue und Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas“ (Leipzig, 1864), „Dr. Martin Luthers Briefwechsel“ (1866), „Goethe und Komponist Kayser“ (1879), „Urkundenbuch der Stadt Arnstadt“ (1883), „Briefe von Goethes Mutter an die Herzogin Anna Amalia“ (1885), „Hand- und Adressbuch der deutschen Archive“ (1887), „Das Repertoire des Weimarschen Theaters unter Goethes Leitung“ (1891), „Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von Müller“ (2<sup>de</sup> druk, 1898), e. a.

**Bürklein, Friedrich**, een architect, geboren den 30<sup>sten</sup> Maart 1813 te Burk in Franken, bezocht de Academie te München en behoorde er tot de beste leerlingen van *Gärtner*. Van 1847—1849 deed hij het stationsgebouw te München verrijzen, waarna koning *Max II* hem met den bouw der Maximilianstrasse belastte. Zijn ijverige werkzaamheid werd de oorzaak eener overspanning, die hem den 4<sup>den</sup> December 1872 te Wernke deed bezwijken.

**Bürkner, Hugo**, een Duitsch graveur en beoefenaar der radeerkunst, werd geboren te Dessau, den 24<sup>sten</sup> Augustus 1818. Het bezichtigen van een in hout gesneden zegel, hetwelk tot vervalsching moest dienen, was voor hem de aanleiding tot het beoefenen der hontenijkunst. Zijn zakmes en

de stempelpers van zijn vader waren aanvankelijk zijn werktuigen, prenteboeken en vervolgens platen van goede meesters zijn voorbeelden. In 1837 ging hij naar Düsseldorf, waar hij zich onder de leiding van *Sohn* op de schilderkunst toelegde. Tevens oefende hij zich met zooveel ijver in de hontgraveerkunst, dat hij weldra in staat was, fraaie platen te leveren voor belangrijke werken, zooals voor het Nibelungenlied volgens de teekeningen van *Bendemann* en *Hübner*. Hij nam daarop het besluit, zich bij dat vak te bepalen; zocht zich daarin te volmaken bij *Unzelmann* te Berlijn en werd daarna benoemd tot leeraar in de hontsnijkunst aan de academie te Dresden. De platen voor een groot aantal geïllustreerde werken zijn door de xylografische inrichting, door hem hier opgericht, geleverd, alsmede de portretten van 200 beroemde Duitsche mannen. Verder heeft hij uitgegeven het „Oude Testament“ van *Hans Holbein* in 50 honteneden (Leipzig, 1850) en *Rethel's* „Tocht van Hannibal“. Ook als beoefenaar der radeerkunst was hij werkzaam. Zoo verschenen van hem, vele afzonderlijke platen niet meegerekend, de radeeringen: „Der Fries im Thronsaal des königlichen Schlosses in Dresden“ van *E. Bendemann* (Leipzig, 1852), „Die Wandgemälde im Ball- und Konzertsaal“ (Leipzig, 1859, met tekst van *J. G. Droysen*), „Die Dresdener Gemäldegalerie“, in kleine copien (Leipzig, 1859) en „Bilder aus dem Familienleben“, 14 radeeringen (Leipzig, 1874). In den laatsten tijd van zijn leven leverde hij ook eenige gravures naar schilderijen der Dresdener Galerij, en overleed te Dresden, den 17<sup>den</sup> Januari 1897.

**Burleigh**, een Engelsch staatsman. Zie *Cecil*.  
**Burlesk**, afkomstig van het Italiaansche woord *buria*, dat spot, *scherts* beteekent, is het komieke, losgemaakt van het ideale, alzoo het *laag-komieke*. In burleske uitdrukkingen is het belachelijke en ongerijmde het eenige doel, terwijl de middelen, om dat belachelijke en ongerijmde voort te brengen, op groote schaal worden gebruikt. In de poëzie openbaart zich het burleske vooral in het spotticht (versi hnrleschi) en in het komische drama, daarnaast in de travestie. In de beeldende kunst treedt het vooral op in de caricatuur. Een klassiek voorbeeld voor het burleske is de „*Batrachomyomachia*“ (zie aldaar). In Italië hebben *Francesco Berni* en *Carlo Gozzi* veel goeds op het gebied van het burleske geleverd. *Scarron* en *Blumauer*, *Rabelais* en *Fischart* zijn in denzelfden geest werkzaam geweest. Ook in onze ond-Nederlandsche kluchten zoekt men het burleske niet te vergeefs.

**Burlingame, Anson**, een Amerikaansch staatsman, werd geboren den 14<sup>den</sup> November 1820 te Neuberlin (New York), nam aan de westelijke grenzen der Unie aan geografische opmetingen deel en sloot met verschillende Indianenstammen verdragen. Daarna studeerde hij in de rechtswetenschappen en werd advocaat te Boston. In 1852 werd hij lid van den Senaat in Massachusetts, ondersteunde als lid der republikeinsche partij de verkiezing van *Abraham Lincoln* in 1860 en werd door dezen in 1861 henoemd tot Amerikaansch gezant te Weenen. Als vriend van Italië was hij de Oostenrijksche regeering niet aangenaam, zoodat hij deze betrekking van de hand wees en als gezant naar



China vertrok. Hier verwierf hij in zoo hooge mate het vertrouwen der Chinese regeering, dat hij er met de hoogste Chinese eerbewijzen werd gehuldigd en den last ontving, zich tot de machtigste volkeren der aarde te begeven en deze over te halen de Chinezen zoo te behandelen, als zij zelf wenschten van de Chinezen behandeld te worden. In 1868 begaf hij zich naar de Vereenigde Staten en naar verschillende landen van Europa en sloot er een reeks verdragen, hjv. met de Noord-Amerikaansche Unie, met Frankrijk, Engeland en Pruisen, in naam van China. Gedurende zijn onderhandelingen met Rusland overleed hij te Petersburg, den 23<sup>sten</sup> Februari 1870.

**Burlington** is de naam van een stad in het graafschap Chittenden in den Noord-Amerikaanschen staat Vermont. Zij is gelegen op den oostelijken oever van het meer Champlain en aan den Centraal-Vermont-spoorweg, bezit een staats-universiteit en akkerbouwschool, openbare bibliotheken, levendige industrie, stoombootvaart en handel, en telt (1900) 18640 inwoners.

**Burlington** is een stad in het gelijknamige graafschap van den staat New-Yersey. Zij ligt aan de Delaware, 16 km. boven Philadelphia, waarmee zij in spoorweg- en stoombootverbinding staat. De stad heeft een Episcopal college, een hogere burgerschool voor meisjes, een openbare bibliotheek, schoenenfabrieken, levendigen handel en telt (1900) 7392 inwoners. Burlington werd in 1667 als *New Beverley* gesticht.

**Burlington** is de naam der hoofdstad van het graafschap Des Moines in den Noord-Amerikaanschen staat Iowa. Zij ligt aan de Mississippi, is een kruispunt van spoorwegen en heeft een Baptisten universiteit, een handelschool, handel en industrie en telt (1900) 23201 inwoners.

**Burman, Franz**, een nakomeling van een aanzienlijk Keulsch geslacht, werd geboren in 1628 te Leiden, waarheen zijn ouders de wijk hadden genomen, om zich aan de vervolging der Spanjaarden te onttrekken. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid onder *Festus Hommius*, werd eerst predikant te Hanau, toen onderregent van het Staten-College te Leiden en in 1662 gewoon hoogleeraar in de theologie te Utrecht. Hij overleed aldaar den 12<sup>den</sup> November 1679. Tot tweemaal toe — telkens te vergeefs — beriep men hem als hoogleeraar te Leiden. Hij bewoog zich in de richting van *Coccejus*, was zeer eigenzinnig, maar toch vredelievend, en bijzonder werkzaam. Hij schreef menige „Verklaring“ over de boeken des Bijbels, namelijk: „Over de Vijf boeken van Mozes“ (1660 en 1680), „Over de boeken Jozua, Ruth en Richteren“ (1683), „over de boeken van Samuël“ (1678) en „over de boeken der Koningen, Kronijken, Esra, Nehemia, Esther“ (1683). Zijn hoofdwerk is echter: „Synopsis theologiae et speciatim foederum Dei ab initio saeculorum usque ad consummationem eorum“ (1671, 1681, 1687, 1691, 1699, 1701). Voorts hebben zijn leerlingen eenige andere Latijnsche geschriften van hem uitgegeven.

**Burman, Peter**, Nederlandsch philoloog en ondeste zoon van den voorgaande, werd geboren te Utrecht, den 6<sup>den</sup> Juli 1698. Hij studeerde er in de letteren onder den beroemden *Johan Georg Graevius*, bepaalde zich daarna tot de rechten, vertoefde

eenigen tijd op de Leidsche hoogeschool, keerde naar Utrecht terug, promoveerde er in de rechten in 1688, deed een reis door Duitschland en Zwitserland en vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad. De Staten van Utrecht benoemden hem in 1691 tot ontvanger der bisschoppelijke tienden, en de enstatoren der hoogeschool droegen hem in 1696 de betrekking van hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid, later in de Grieksche taal en staatswetenschap. In 1714 volbracht hij een reis naar Parijs, waar hij de bibliotheken doorsnuffelde en de vriendschap verwierf van *Bernard de Montfaucon*. In 1715 aanvaardde hij het ambt van hoogleeraar in de geschiedenis, welsprekendheid en Grieksche taal te Leiden en werd vervolgens bekleed met het toezicht op de bibliotheek. Hij was vling en sterk van lichaam, opgeruimd van geest, oprecht en waarheidsliefend en doorkneed in de kennis der Oude letteren. Hij overleed te Leiden, den 31<sup>sten</sup> Maart 1741. Behalve eenige „Orationes“, bij verschillende gelegenheden gehouden, heeft hij een groot aantal uitgaven van Latijnsche prozaschrijvers en dichters uitgegeven en eenige oorspronkelijke Latijnsche geschriften geleverd, zooals: „De vestigibus populi Romani“ (Utrecht, 1694; 2<sup>de</sup> uitgave, 1737) en „Sylloge epistolarum“ (Amsterdam, 1727, 5 dln.), terwijl zijn handel Latijnsche gedichten na zijn dood onder den titel: „Petri Burmani Poëmatum libri IV“ (1745) in het licht verscheen.

**Burman, Franz**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Utrecht, den 15<sup>den</sup> Mei 1671, studeerde aldaar, te Leiden, te Franeker, te Groningen en te Dordrecht in de letteren, wjsbegeerte en godgeleerdheid, legde zich vooral ook toe op de Oostersche talen, werd eerst predikant te Koudum, toen te Brielle, en ging in 1702 als hofprediker met het Staatsch gezantschap naar Engeland, waar hij vriendschapsbetrekkingen aanknoopte met de hoogleeraren te Cambridge en te Oxford. Het Latijnsche dagboek, gedurende dien tijd gehouden, is in 1828 door dr. A. Capadose uitgegeven. Na zijn terugkeer werd hij beroepen te Nijmegen en te Enkhuizen; hij koos laatste- genoemde standplaats, verwisselde die in 1706 met Amsterdam, en werd in 1715 hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht. Slechts kort bekleedde hij die betrekking, daar hij den 21<sup>sten</sup> September 1719 overleed. Van hem hebben wij, behalve eenige andere werken: „De Harmonie ofte overeenstemminge der vier H. Evangelisten“ (1713).

**Burman, Franz**, ondeste zoon van *Peter Burman*, trad in den krijgsdienst en klom op tot den rang van luitenant-kolonel, terwijl hij blijken gaf van zijn bedrevenheid in de fraaie letteren door de uitgave van het werk: „Eenige aanmerkingen der Nederduitsche taal aangaande“ (1757—1761, 2 dln.).

**Burman, Kasper**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Utrecht in 1696, genoot een zorgvuldige letterkundige opvoeding en legde zich vooral toe op de oudheid- en geschiedkunde des vaderlands. Hij werd raad, schepen en burgemeester van Utrecht en zag zich met belangrijke Staatscommissiën belast. Hij overleed in Augustus 1755, nalatende: „*Hadrianus VI sive annecta historica de Hadriano Sexto Traiectino. Pape Romano*“ (1727), „*Itinerarium Hadriani VI*“, enz.

„Apocalypsis”, enz., het algemeen bekende „Tractatum eruditum” (1738 en 1750) en „Utrechtsche Jaarboeken” (1750—1754, 3 dln.).

**Burman, Johan**, ondsat zoon van **Frans Burman** († 1719), werd geboren te Amsterdam, den 29<sup>sten</sup> April 1706, genoot het onderwijs van **Boerhaave** en werd in 1728 benoemd tot hoogleraar in de plantkunde in zijn geboortestad. Gedurende meer dan een halve eeuw nam hij die betrekking waar, en overleed den 20<sup>sten</sup> Januari 1779. Hij schreef onder anderen: „Thesaurus zeylanicus” (Amsterdam, 1737), „Rariorum Africanarum plantarum decades” (1738—1739), „Flora malabarica” (1769) en „Index alter in omnes tomos Herbarii Amboinensis Ramphii” (1769).

**Burman, Frans**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Amsterdam, den 3<sup>den</sup> October 1708, studeerde in de theologie, werd predikant te Katwijk aan den Rijn en te Nijmegen en in 1743 benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid te Utrecht. Hij heeft eenige redevoeringen in het licht gegeven, was met grooten ijver werkzaam, belastte zich in 1771 met het onderwijs in de kerkgeschiedenis en overleed den 10<sup>den</sup> April 1783.

**Burman, Pieter**, een broeder der beide voorgaanden en bekend onder den naam van **Petrus Burmannus Secundus**. Hij werd geboren te Amsterdam, den 13<sup>den</sup> October 1714, studeerde te Utrecht en te Leiden, promoveerde in de rechten en werd in 1735 door oratoren der hogeschool te Franeker tot hoogleraar in de wetsprekenschap en geschiedenis — later in 1741 in de dichtkunst — benoemd; in 1744 begaf hij zich in die betrekking naar Amsterdam. Hij overleed op zijn buitenverblijf Sandhorst bij Wassenaar, den 24<sup>sten</sup> Juni 1778. Hij muntte nit door zijn groote geleerdheid en was een uitstekend Latijnsche dichter. Hij deed, behalve zijn „Orationes”, onderscheiden werken van anderen, een paar Latijnsche bloemlezingen, enz. in het licht verschijnen.

**Burman, Nicolaas Laurens**, een zoon van **Johan Burman**, werd geboren te Amsterdam in 1734. Hij oefende zich reeds vroegtijdig in de plantkunde, studeerde te Leiden in de natuur- en geneeskunde, deed in 1760 een reis door Denemarken naar Zweden, waar hij te Upsala den geleerden **Linnaeus** bezocht, en werd in 1769 benoemd tot hoogleraar in de plantkunde aan het athenaeum te Amsterdam, waar hij den 11<sup>den</sup> September 1793 overleed. Hij was lid van de voornaamste binnen- en buitenlandsche geleerde genootschappen en schreef o. a.: „Flora Indiae, accedente serie zoophytorum Indiarum nec non Prodrome Florae Capensis” (1763).

**Burman, Frans**, een zoon van **Peter Burman**, werd geboren omstreeks 1755 en beoefende met goed gevolg de Latijnsche dichtkunst, zooals blijkt uit zijn, met die van **Hoeufft** uitgegeven „Carmina juvenilia” (1778) en uit zijn: „Appendix carminum juvenilium” (1779).

**Burmania** is de naam van een een- en aanzienlijk Friesch geslacht, hetwelk thans — althans in de mannelijke lijn — is uitgestorven. Men vindt vermeld, dat **Upco** en **Rienck** van **Burmania** in dienst zijn geweest bij keizer **Hendrik III** en in 1045 met een eervol getuigschrift, waarin hunne dapperheid geroemd werd, naar het vaderland terugkeerden. Van de overige leden van dit geslacht vermelden wij:

**Burmania, Tjaart van**, werd door hertog **George van Saksen** tot raadsheer in het Hof van Friesland benoemd, en toen het land in 1515 aan **Karel V** was overgedragen, sloeg de stadhouder **Floris van Egmond** hem eerst tot ridder en bevestigde hem daarna in zijn ambt. In 1522 trok hij als kapitein in dienst des keizers aan het hoofd van 300 man naar Klaarkamp en woonde in het volgende jaar de belegering van Dokkum bij. Hij overleed in 1541.

**Burmania, Douwe van**, een broeder van den voorgaande, teekende in 1504 den renversaalbrief, waarbij aan hertog **George van Saksen** de regeering van Friesland werd opgedragen, en werd in 1511 grietman van Wonsradeel en in 1527 van Ferwerderadeel. Na de overdracht van Friesland teekende hij eveneens de acte, inhoudende den eed van getrouwheid aan keizer **Karel**, en begaf zich met **Jus van Botnia** en eenige anderen naar Bolsward, enz., om ook daar door de ingezetenen dien eed te laten afleggen, doch werd door de Gelderschen verjaagd. In 1517 werd hij met **Tjalling van Botnia** naar Dokkum gezonden, om deze stad tegen de Gelderschen te beschermen. Daarna voer hij met zijn manschappen van Harlingen naar den Kninder, om den bisschop van Utrecht hulp te bieden tegen de Gelderschen bij een inval in de Lemmer. De toelag gelukte volkomen, en **Burmania** werd tot ridder geslagen. Hij was voorts drossaart van Harlingen en admiraal van een vloot op de Zuyderzee, waarmede hij tochten deed naar Enkhuizen en andere Hollandsche plaatsen. Van 1539 tot 1549 was hij gedeputeerde nit de Friesche Staten, en overleed te Ferwerd in 1551.

**Burmania, Rienck van**, een broeder van den voorgaande, lid van het Hof van Friesland en als zoodanig belast met het toezicht op het Landboek van **Martena**. Later was hij grietman van Leeuwarderadeel, en hij stond zeer in de gunst bij **Karel V**, die hem tot drost en slotvoogd van Koerorden verbleef. Steeds betoonde hij zich een krachtig tegenstander der Spaansche dwingelandij, en het is vooral toe te schrijven aan zijn moedige tusschenkomst, dat de kettermeester **Lindanus**, in 1557 met nitgestrekte volmacht daarheen gezonden, nit Friesland verwijderd werd. Hij overleed in 1563.

**Burmania, Gemme van**, was vanwege den Frieschen adel tegenwoordig bij de inhuldiging van **Philippe II** van Spanje in 1555. Toen men hem herinnerde, dat hij daarbij evenals de overige afgevaardigden, knielen moest, gaf hij fier ten antwoord: „Wij Friezen knielen alleen voor God” en bleef staan. De naam van „standfries” (stánfries) is afkomstig van die gebeurtenis. Hij ondertekende het Verbond der Edelen, en **Alra** riep hem in 1568 te Antwerpen ter verantwoording. **Burmania** bleef echter met andere Friezen te Kenlen, totdat de tijden gunstig genoeg waren, om terug te keeren naar het vaderland, waar hij den 28<sup>sten</sup> November 1602 op Jnwsmaatsate te Ferwerd overleed.

**Burmania, Upco van**, was een der eersten onder de Friesche edelen, die de R. Katholieke Kerk verliet, waarom men hem „it lytse Geuske” (het kleine Geusje) noemde. Hij ondertekende het Verbond der Edelen en werd door **Alra** verbannen. Later nam hij zitting in de vergadering der Staten van Friesland en besteedde zijn vrijen tijd aan geschied-

kundige nasporingen. Hiervan getuigen zijn nog niet gedrukte werken, zooals: „Verhandeling over den Adel", „Geschied- en tijdrekundig bericht over de onderscheidene vorsten van Friesland tot den tijd van Karel den Groote", „Grootte en verdeling van Friesland" en „Stamregister der adellijke geslachten in Friesland". Dit laatste is vervolgd door zijn kleinzoon, eveneens *Upogenaamd* en overleden in 1673, en door *Feyo van Heemstra*, overleden den 7<sup>den</sup> Maart 1690. *Upco van Burmania* stierf in 1615.

*Burmania Fockervan*, grietman van Hennaarde-  
raadeel (1600), lid van het college van Gedeputeerden in Friesland en lid der Admiraliteit te Dokkum, was een zeer ontwikkeld man en overleed in 1628 of 1629.

*Burmania, Rienck van*, een zoon van *Gemme van Burmania*, was grietman van Ferwerdaraadeel (1614) en lid van de Staten-Generaal (1622). In 1625 vertrok hij met *Albert Joachimiën François van Aertsen* als ambassadeur naar Engeland. In 1637 werd hij curator van de hogeschool te Franeker en overleed den 7<sup>den</sup> Juni 1645.

*Burmania, Snyck Gerrald Juckema van*, heer van *Cunninghamburg* en *Oosterbroek*, werd geboren in 1652 en kwam in 1671 als opvolger van zijn vader aan het hoofd van de grietrij Wymbriteradeel. Hij bekleedde ook andere aanzienlijke betrekkingen, was lid van de Staten-Generaal en werd in 1684 met *Daniël van Wijngaarden* afgevaardigd, om een verbond met Frankrijk te sluiten. Met zijn vriend *Sicco van Goslinga* had hij grooten invloed in Friesland en werd hij curator der hogeschool. Deze en andere betrekkingen in Friesland droeg hij in de 17<sup>de</sup> eeuw over aan zijn zoon *Duco Gerrald Martena van Burmania* en vestigde zich daarna op het huis *Oosterbroek* in Drenthe, waar hij lid werd van de ridderschap en van den Loffelijken Eetstoel. Hij was een goed Latijnsch dichter en overleed den 4<sup>den</sup> December 1720.

*Burmania, Douwe Botnia van*, dijkgraaf van Wymbriteradeel, Sneek en IJlst, werd geboren den 14<sup>den</sup> Februari 1664. Hij gaf twee stukken in plano in het licht, namelijk: „Nieuwe manier en onderstelling over het weer, met een korte aanwijzing en nyllegginge, tersake dienende" (1715) en „Epistola ad Cl. Ruardum Andala de Methodo ratiocinandi de more coeli dubio etc." (1713), en overleed den 11<sup>den</sup> April 1726.

*Burmania, Ubbia Ayba van*, geboren te Kornjum, den 9<sup>den</sup> Mei 1680, werd raadsheer in het Hof van Friesland, grietman van Leeuwarderadeel, lid der Gedeputeerde Staten en van de Staten-Generaal en buitengewoon gezant bij *Ulrika Eleonora*, koningin van Zweden. Hij genoot het vertrouwen van *Maria Louisa*, prinses-weduwe van *Oranje-Nassau*, deed zijn grietmanspost in 1721 over aan zijn zoon *Hobbe van Burmania*, werd gekrenkt in zijn geestvermogens en overleed den 12<sup>den</sup> Augustus 1762.

*Burmania, Jarich Georg van*, werd geboren in November 1695. Aanvankelijk trad hij in den krijgsdienst, maar koos later de staatkundige loopbaan. Eerst was hij in Friesland met verschillende staatscommissiën belast en vertrok daarna als envoyé naar het Hof te Weenen, waar hij in 1744 de verbanning der Israëlieten uit Bohemen verhoedde.

Hij bleef daar werkzaam tot aan zijn dood, den 24<sup>den</sup> Maart 1766. Hij was een ijverig beoefenaar der letterkunde.

*Burmania, Gemme Onuphris van*, geboren in 1696, trad in den krijgsdienst, werd opperstaalmeester van prins *Willem IV* en zag zich in 1742 bevorderd tot brigadier en kolonel van een Friesch regiment. In 1746 lag hij te Namen in bezetting, toen deze plaats door de Franschen werd aangevallen. Alle voorstellen en vertoogen van *Burmania*, om zich dapper te verdedigen, werden door den krijgsraad verworpen; zelfs vergunde men hem niet, om met de zijnen een goed heenkomen te zoeken. Onder protest van zijn zijde werd de capitulatie gesloten. *Burmania* werd bevorderd tot generaal, tot gouverneur van Sluis en tot kwartiermeester-generaal en overleed den 12<sup>den</sup> Augustus 1759.

*Burmania, Epo Snyck van*, geboren op Martena-  
State te Kornjum, den 31<sup>sten</sup> Augustus 1696, ontving een zorgvuldige opvoeding, werd benoemd tot ontvanger-generaal, tot luitenant-houtvester van Friesland en in 1738 tot burgemeester van Dokkum. Voorts was hij lid van het college van Gedeputeerde Staten en een vriend van *Willem IV*. Hij schreef Latijnsche en Nederlandsche geschriften, gaf „Schuit- en jachtpraetjes" in het licht, en overleed den 1<sup>sten</sup> Februari 1775.

*Burmania, Edward Marius van*, geboren te Engelum, den 30<sup>sten</sup> November 1700, was houthvester en pluingraaf der provincie Friesland en raadsheer bij het Hof. Hij was een ijverig beoefenaar der Friesche geschiedenis, die den hoogleraar te Water belangrijke bouwstoffen geleverd heeft voor de: „Historie van het Verbond der Edele". Hij overleed den 19<sup>den</sup> Juli 1789.

*Burmania, Ulbo van*, den laatste mannelijke telg van zijn geslacht, werd geboren te Leeuwarden, den 15<sup>den</sup> September 1737. Hij beoefende met vrucht de geschiedenis van Friesland en overleed op Holdings-  
State te Anjum, den 18<sup>den</sup> Augustus 1816.

**Burmanioaceën** is de naam van een plantenfamilie uit de groep der *Eénzaadlobbigen*. Haar vertegenwoordigers zijn kruidachtige éénjarige gewassen met een onvertakt stengel en lijnrommige bladeren. Zij bezitten tweeslachtige, regelmatige bloemen, met 3 meeldraden en met één door drie stempels gekroonden stamper. Zij behooren nagenoeg alle tot de flora der keerkingslanden.

**Burmeister, Hermann**, een Duitsch natuuronderzoeker, werd geboren te Stralsund, den 15<sup>den</sup> Januari 1807, studeerde te Greifswald en te Halle in de geneeskunde en in de natuurwetenschappen en legde zich vooral toe op de dierskunde. Nadat hij te Hamburg de belangrijke insectenverzameling van den koopman *Sommer*, later zijn schoonvader, geranschikt had, vestigde hij zich als privaattoecent te Berlijn. Zijn „Grundriss der Naturgeschichte" (Berlijn, 1833, 10<sup>de</sup> druk, 1868) vond algemeen bijval en werd gevolgd door zijn uitmuntend „Handbuch der Naturgeschichte", terwijl hij tot verklaring van die werken zijn „Zoologische Handatlas" (1835—1843, 2<sup>de</sup> druk, door *Giebel*, 1858—1860) samenstelde. Voorts schreef hij 2 uitvoerige werken, namelijk: „Handbuch der Entomologie" (1832—1835, dl. 1—5) en „Genera

insectorum" (1838—1846). Na het overlijden van Nitzsch werd hij hoogleeraar aan de universiteit te Halle (1837). Hij bepaalde zich echter geenszins nitsluitend tot de dierkunde, zooals blijkt uit zijn „Geschichte der Schöpfung" (1843; 7<sup>de</sup> druk, 1867; 2<sup>de</sup> efdruk, 1872), in het Nederlandsch vertaald door A. Winkler Prins. Voorts schreef hij: „Die Organisation der Triboliten" (1843). „Die Labyrinthodonten" (1849—1850, dl. 1—3) en „Der fossile Gavia von Boll" (met d'Alton, Helle, 1854). Ook als redenaar verwierf hij grooten lof, zoodat hij in 1848 tot plaatsvervanger van Dunccker in de Nationale Vergadering gekozen werd, waar hij tot de linkerrijde behoorde. Van 1850—1852 bereisde hij Brazilië. Nu verschenen zijn: „Landschaftliche Bilder Brasiliens" (1853). „Reise nach Brasilien" (1853). „Systematische Übersicht der Tiere Brasiliens" (1854—1856, dl. 1—3) en „Erläuterungen zur Fauna Brasiliens" (1857). In 1856 bereisde hij van Montevideo uit den staat Uruguay en het noorden van Argentinië, trok in 1859 over de Andes en keerde in 1860 over Cuba naar Duitschland terug. Maar reeds in 1861 vertrok hij naar Buenos Ayres, waar hij als hoogleeraar en directeur van het door hem opgerichte natuur-historisch museum werkzaam was. Hij gaf nog uit: „Reise durch die Laplata-Staaten" (1861). Hij werd in 1870 curator der pas gestichte natuurkundige faculteit aan de universiteit te Cordoba, gaf dit ambt echter spoedig weer op en overleed den 2<sup>den</sup> Mei 1892 te Buenos Ayres. Hij schreef nog: „Anales del Museo nacional de Buenos Ayres". „Physikalische Beschreibung der Argentinischen Republik" en „Die fossilen Pferde der Pampasformation" (1875). In 1900 werd voor hem te Buenos Ayres een gedenksteen (door Aigner) onthuld.

**Burmester, Ludwlg Ernst Hans**, een Duitsch wiskundige, werd geboren te Othmarschen bij Hamburg, den 5<sup>den</sup> Mei 1840. Hij studeerde in de wiskunde en de natuurwetenschappen te Dresden, Göttingen en Heidelberg, was daarna leeraar in de wis- en natuurkunde aan het „realgymnasium" te Lodz, trad vervolgens op als privatdocent aan de Technische Hoogeschool te Dresden en werd in 1871 aldaar hoogleeraar in de beschrijvende en synthetische meetkunde. Nadat hij er 16 jaar werkzaam was geweest, werd hij benoemd tot hoogleeraar in de beschrijvende meetkunde en de kinematiek aan de Technische Hoogeschool te München. Van zijn werken over geometrie moeten genoemd worden: „Elemente einer Theorie der Isopoten" (in het „Zeitschrift für Mathematik und Physik", dl. 13 en 14, Leipzig, 1868—1869). „Grundzüge der schiefen Parallelperspektive" (dl. 16, Leipzig, 1871). „Über die Festlegung projectiv-veränderlicher ebener Systeme" (in de „Mathematische Annalen", dl. 14, Leipzig, 1879). „Über das bifokal-veränderliche System" (dl. 16, Leipzig, 1879). „Grundlehren der Theaterperspektive" (in de „Allgemeine Bauzeitung", Weenen, 1884). Zijn kinematische verhandelingen zijn samengevat in zijn boek „Lehrbuch der Kinematik". Verder schreef hij nog: „Theorie und Darstellung der Beleuchtung gesetzmässig gestalteter Flächen" (2<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1875) en „Grundzüge der Reliefperspektive" (Leipzig, 1883).

**Burmester, Willy**, een Duitsch vioolvirtuoos, werd te Hamburg geboren, den 16<sup>den</sup> Maart 1869. Tot zijn 14<sup>den</sup> jaar kreeg hij les in het vioolspel van zijn vader, trad reeds op zeventienjarige leeftijd te Hamburg in het publiek op en maakte een concertreis naar Portugal, toen hij nog slechts 12 jaar oud was. Vervolgens speelde hij in het orkest mede in Sondershausen en Bremen en in Hamburg onder Hans von Bülow. *Burmester* ging daarna langen tijd naar Rusland en maakte vervolgens vele kunstreizen. Zoowel de hedendaagsche als de klassieke muziek vinden in hem een waardig vertolker.

**Burnand, Eugène**, een Zwitsersche schilder, geboren te Moudon in het kanton Waadt in het jaar 1850, ontving zijn opleiding als architect aan de Polytechnische school te Zürich van 1868—1871. Tot leermeesters had hij G. Semper en Gottfried Kinkel. Vervolgens wijdde hij zich aan de schilderkunst en bezocht het atelier van Barth. Menck te Genève; in 1872 ging hij naar Parijs, waar hij zich verder vormde onder leiding van Gérôme in de „Ecole des beaux-arts". Vervolgens deed hij studiereizen naar Zuid-Frankrijk, vertoefde van 1876—1877 te Rome en later verscheiden jaren te Versailles. *Burnand* schilderde genrestukken en Alpengeschieden, sedert 1895 ook godsdienstige stukken, wier gehalte lager staat dan de eerstgenomde. Tot zijn belangrijkste werken behooren: „De brandspuit" (1879). „De Stier" (1885). „Terugkeer van de Alp" (1885). „Afdaling der kudde in Provence" (1889). „De vlucht van Karel den Stoute na den slag bij Murten" (1894), verder „de heilige Frans van Assisi zegent de schapen". „De man der smarten". „Gelijkenis van de koninklijke huilofst". „Christus' gebed na het avondmaal". In vereeniging met andere kunstenaars schilderde hij een Alpenpanorama voor de wereldtentoonstelling te Chicago in 1892 en een panorama van de Berner Alpen voor de Parijsche tentoonstelling in 1900. Ook leverde hij illustraties voor geschriften van Bunyan, George Sand, Urbain Olivier e.a.

**Burne-Jones, Edward**, een Engelsch schilder, werd geboren den 22<sup>den</sup> Augustus 1833 te Birmingham en studeerde eerst te Oxford in de theologie. Daarna ging hij, door schilderijen van Rossetti en H. Hunt daartoe opgewekt, in 1855 naar Londen, waar hij zich bij Rossetti aansloot en onder zijn leiding groote vorderingen maakte. Hij sloot zich geheel bij de richting der zoogenaamde Praeraffaelieten (zie aldaar) aan, en stelde zich vooral Botticelli tot voorbeeld, in wiens geest de meeste zijner schilderstukken met een bijbelschen, mythologischen en allegorischen inhoud behandeld zijn. In het begin vonden deze niet veel bijval, maar langzamerhand werd de tegenstand minder, totdat *Burne-Jones* ten laatste door zijn werken ook op een aantal jongere schilders, de zoogenaamde Neopraeraffaelieten, invloed uitoefende. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Juni 1898 te Londen. Van zijn werken zijn de voorname: „Amor en Psyche". „Het gezang der liefde". „De zes scheppingsdagen". „De spiegel van Venus" (in de galerie te Liverpool). „De vier jaargetijden". „De gouden trap". „De ster van Bethlehem". „Het feest van Perseus op den Olympus". „De wijn van Circe". „Koning Cophetua

en het bedelmisje", „De heilige Dorothea", „St. Georg en de draak", „Pygmalion", „De Persensage" en „Doornroosje". Ook heeft *Burne-Jones* talrijke teekeningen voor glasschilderwerk, mozaïeken, enz., en boekillustraties gemaakt.

**Burnell, Arthur C.**, een Engelsch beoefenaar der Oostersche letteren, geboren in 1840 te St. Briavel in het Engelsche graafschap Gloucester, ontving zijn opleiding aan King's College te Londen en legde onder *Faustell* zich toe op de Oostersche talen. In 1860 begaf zij zich als burgerlijk ambtenaar naar Madras en was vervolgens rechter op verschillende plaatsen in Indië. In 1868—1869 volbracht hij reizen in Arabië, Egypte, Nubië en den Levant, in 1876 op Java, om aldaar de overblijfselen der Hindoeënkunr te bestudeeren. Zijn wankelende gezondheid noopte hem, in 1881 naar Engeland terug te keeren. Van zijn talrijke geschriften noemen wij: „Elements of South Indian palaeography" (2de druk, Mangalur, 1879) en „On the Andra school of Sanskrit grammarians" (1875). Ook heeft hij uitgaven van Indische teksten, verhandelingen over de dialecten van Zuid-Indië, catalogussen van handschriften, enz. gepubliceerd. De universiteit te Straatsburg benoemde hem kort na hare oprichting tot doctor honoris causa in de filosofie. *Burnell* overleed den 16ten October 1882 te Londen.

**Burnes, Sir Alexander**, een Britsch reiziger, werd geboren den 16den Mei 1805 te Montrose in Schotland en begaf zich in 1821 als cadet naar Indië. Hij werd snel bevorderd, zoodat hij spoedig tweede chef werd van den generalen staf. Door zijn groote kennis van talen bewees hij meermalen in staatkundige aangelegenheden uitstekende diensten en werd in 1830 met een zending naar den vorst van Lahore belast. Daarna ontving hij verlof voor een reis naar Centraal-Azië en naar de nog weinig bekende landen Balch, Koendoez en Bokhara. *Burnes* begaf zich in 1832 met den officier van gezondheid *Gerard* op weg, volbracht den voorgenomen tocht en keerde in 1833 over Perzië naar Indië terug. Daarna schreef het belangrijke werk: „Travels into Bokhara" (Londen, 1834, 3 dln., nieuwe druk, 1847), begaf zich naar Engeland en werd er op een eeerolle wijze ontvangen, terwijl zijn roem niet weinig klom bij het verschijnen van bovenvermelde reisbeschrijving, die in alle beschaaftde talen van Europa is overgezet. Te Parijs werd hij tot lid van het geografisch genootschap benoemd, en *Lodewijk Philips* schonk hem het ridderkruis van het Legioen van Eer. Na zijn terugkomst in Engeland bood Lord *Ellenborough* hem den titel aan van ridder benevens een aanzienlijke betrekking bij het gezantschap van het Perzische Hof. *Burnes* wees echter die aanbiedingen van de hand en begaf zich weder naar Indië (1835), waar hij tot kapitein bevorderd werd. Daarna ontving hij de opdracht, met de vorsten van Sinh, Kabeel, Kandahar en Kelat in overleg te treden omtrent een of- en defensief verbond tegen Rusland en Perzië. *Burnes* bereikte Kabeel, den 20sten September 1837, maar vermocht niet vorst Mohammed tot het ontslag van den Russischen agent te bewegen, en werd den 24sten April 1838 naar Simla teruggeroepen. Nadat in September 1839 sjah *Soedjah*

door de Engelschen in Afghanistan aangesteld was, werd *Burnes*, intusschen benoemd tot luitenant-kolonel en ridder van het Vereenigd Koninkrijk, politiek agent der Engelsche Regering in Kabeel, waar hij den 2den November 1841 bij een opstand werd vermoord. Gedurende zijn verblijf aldaar had hij de bouwstoffen verzameld voor het werk, dat na zijn dood verscheen: „Kabeel, being a personal narrative of a journey to and residence in that city" (1842).

**Burnet, Gilbert**, bisschop van Salisbury, een door zijn invloed op de groote staatsomwenteling van 1688 beroemd lid der Anglikaanache geestelijkheid en tevens een verdienstelijk Engelsch geschiedschrijver, werd geboren te Edinburgh, den 18ten September 1643. Hij ontving een zorgvuldige opvoeding en studeerde eerst in de rechten en daarna in de godgeleerdheid. Na het volbrengen van een reis naar ons land (1664), werd hij in 1665 godsdienstleeraar te Saltoun in Schotland, waar hij de liefde van zijn gemeente verwierf, maar zijn in druk nitgegeven „Gesprek tusschen een conformist en een nieuw-conformist" (1669) hem in de toenmalige godsdiensttwisten wikkeld. Toen hij in 1669 hoogleeraar in de theologie te Glasgow werd, maakte hij zich gehaat bij de verschillende partijen, doch zijn verdediging van de soevereine rechten der Schotsche Kroon (tegen het beroemde werk van *Buchanan*: „De jure regni apud Scotos") bezorgde hem eenigen tijd de gunst van koning *Charles II*. Uit wrevel jegens zijn tegenstanders legde hij zijn betrekking neder en begaf zich naar Londen, waar hij van 1675—1684 als leeraar in de kapel der Master of the Rolls een grooten naam verwierf door zijn strijd tegen den R. Katholicken godsdienst. Toen *Jacobus II* het bewind aanvaardde (1685), verliet hij Engeland, deed een reis door Frankrijk, Zwitserland, Italië, Duitschland en ons land en werd hier de vertrouwde raadgever van prins *Willem van Oranje*, wiens zegepraal hij in Engeland door zijn vlagschriften voorbereide. *Burnet* was het middenpunt van alle Engelschen, die ontevreden waren met de regering der *Stuarts*. Hij werd daarom van hoogverraad beschuldigd, maar wist zijn veiligheid te handhaven door zich in Nederland te laten naturaliseeren. Op last van *Willem III* schreef hij het manifest, waarin alle bezwaren van het Engelsche volk tegen *Jacobus II* opgeteld en prins *Willem* als bevrijder des volks aangekondigd werd. Hij vergezelde dezen vorst naar Engeland (1688), en werd in 1689 benoemd tot bisschop van Salisbury. In die betrekking was hij met ijver werkzaam, en hij onderscheide zich vooral door zijn verdraagzaamheid en weldadigheid, zoodat zijn nalatenschap bij zijn dood (7 Maart 1715) nauwelijks toereikend was, om zijn schulden te dekken. Hij schreef voorts een „History of the reformation of the Church of England" (Londen, 1679 tot 1714, 3 dln.; beste uitgave, Oxford, 1865), waarvoor hij een dankbetuiging van het Parlement ontving, alsmede een „History of my own time" (nitgegeven door zijn zoon *Thomas Burnet*, Londen, 1723—1724, 2 dln.; nieuwe uitgave, Oxford, 1823, 6 dln., in 1839 herhaald; laatste uitgave door *Foxcroft*, 1902). Zijn kleinere historische, poli-

tiek en theologische geschriften zijn talrijk.

**Burnet, John**, een Schotsch genreschilder en koperetafer, werd geboren te Fisher Row, in de nabijheid van Edinburgh, den 20<sup>den</sup> Maart 1784. Na 1805 werkte hij te Londen en na 1815 in Parijs. Van zijn schilderstukken, waarvan hij grootendeels zelf ook etsen vervaardigd heeft, zijn de voornaamste: „De invaliden van Greenwich, den verjaardag vierende van den slag bij Trafalgar”, „Het schaakspel”, „Dansende poppen”, „De nit den schipbreuk geredde familie”. Ook heeft hij etsen vervaardigd van de werken van Engelsche schilders, o.a.: „Het gesprek tuschen Maria Stuart en John Knox”, „Walter Scott in zijn studeerkamer te Abbotsford”, beide naar W. Allan, „De blinde vioolspeler”, „De opening van het testament” (1825), naar David Wilkie. Bovendien heeft hij geschreven: „Practical hints on composition in painting” (6<sup>de</sup> druk, 1845), „Practical hints on colour in painting” (3<sup>de</sup> druk, 1843), „A practical treatise on painting” (nieuwe druk in 1846), „Landscape painting in oilcolours” (1849), „Practical hints on portrait painting” (nieuwe druk, 1860), „Rembrandt and his works” (1849), „Turner and his works” (nieuwe druk, 1860).

**Burnett, Frances**, geboren *Hodgson*, een Amerikaansche schrijfster, geboren te Manchester, (Engeland), den 24<sup>den</sup> November 1849, vertrok reeds jong naar Amerika en woont sinds 1873 gehuwd te Washington. In 1872 verscheen in „Scribner's Magazine” een vertelling in dialect van haar hand, getiteld: „Surly Tim's Trouble”. Den grootsten roem verwierf zij met haar boek „Little Lord Fauntleroy”, dat, evenals andere werken van haar, voor het tooneel bewerkt is. Zij schreef een drama, getiteld „Nixie”, en verder de romans: „Lasso Lowries” (1877), „Haworths” (1879), „Louisiana” (1880), „A fair Barbarian” (1881), „Trough one administration” (1883), „Sara Crewe” (1888), „Editha's burglar” (1888), „The pretty sister of José” (1889), „Little Saint Elizabeth” (1890), „Dolly, a love story” (1892), „Captain's Youngest etc.” (Kindervertaaltjes, 1894), „Two little Pilgrim's Progress” (1895), „A lady of Quality” (1896), „His Grace of Osmonde” (1897), „In connexion with The Wiloughby claim” (1899).

**Burnettliessen. Zie Hout.**

**Burney, Charles**, een Engelsch schrijver, hoofdzakelijk over de geschiedenis der muziek, werd geboren den 7<sup>den</sup> April 1726 te Shrewsbury, oefende zich onder de leiding van *Arne* te Londen in de muziek, werd er organist, later, van 1751—1760 te Lynn Regis in Norfolk, en schreef met succes kleine opera's voor Londense theaters. Om bouwstoffen te verzamelen voor een nitvoerige geschiedenis der muziek, ondernam hij eerst een reis door Frankrijk en Italië en vervolgens door Vlaanderen, ons land en Duitschland, en gaf daarvan beschrijvingen uit, als: „The present state of music in France and Italy” (Londen, 1771, 2 dln.) en „The present state of music in Germany, etc.” (Londen, 1772—1773). *Burney* gaf ook het eerst de gezangen der Sixtijnse kapel in den Vastentijd (van *Palestrina*, *Allegri* en *Bay*) uit (1784). Zijn voornaamste werk is de „General history of music from the earliest ages to the present period” (Londen, 1776—1789, 4 dln.). Bovendien schreef hij voor

het in 1784 te Londen gehouden gedenkfeest van *Händel* een korte levensbeschrijving van dezen grooten componist. Ook heeft hij een levensbeschrijving van *Metastasio* in het licht gegeven. Hij overleed den 12<sup>den</sup> April 1814 te Londen, en heeft sonaten en concerten voor klavier en voor viool, composities voor orgel, cantaten, enz. nagelaten. *Burney's* leven werd door zijn dochter beschreven.

**Burney, James**, een Engelsch zeeofficier en broeder van den voorgaande, werd geboren in 1749. Hij deed met *Cook* twee reizen om de wereld en heeft over de geschiedenis van het zee- en belangenrijke werken geschreven, zooals een „Chronologische geschiedenis der ontdekkingen in de zeeën van het zuidelijk halfrond” (1804—1816), een „Geschiedenis der zeereizen van Amerika” (1816) en een „Chronologische geschiedenis der ontdekkingen in het Noord-Oosten en van de eerste zeereizen der Russen in het Oosten” (1819). Hij overleed als schout-bij-nacht in 1821.

**Burney, Frances**, de latere *Madame d'Arblay*, een dochter van *Charles*, een Engelsche romanschrijfster, werd geboren den 13<sup>den</sup> Juni 1752. Zij was eenigen tijd in dienst van de gemalin van *George III*, hwerde in 1793 met *d'Arblay*, een Fransch uitgewekene, ging in 1802 met hem naar Parijs, keerde in 1812 in Engeland terug en overleed te Bath, den 6<sup>den</sup> Januari 1840. Hare romans, zooals: „*Evelina*” (1773), „*Cecilia*”, „*Georgina*” (1789) en „*Camilla*” (1797), vielen bij hun verschijnen zeer in den smaak van het publiek. Later gaf zij een levensbeschrijving van haren vader in het licht, onder den titel: „*Memoirs of dr. Burney*” (1831, 3 dln.). Uit hare nalatenschap verschenen nog: „*Diary and letters of madame d'Arblay*” (1846, 7 dln.; — 2<sup>de</sup> druk, 1854). Een vervolg vormt het door *Mrs. Ellis* uitgegeven „*Early diary 1768—1778*” (1890, 2 dln.). Ook haar halfzuster *Sarah Harriet Burney* heeft romans geschreven, ofschoon met weinig succes.

**Burnham, Sherburne Wesley**, een Amerikaansch sterrenkundige, werd geboren te Thetford in Vermont, in het jaar 1840. Hij was stenograaf en vormde zich door eigen studie tot sterrenkundige. Met een instrument van slechts 6 duim doorsnede gelukte het hem in den tijd van ongeveer 2 jaren circa 1000 nieuwe, meestal dubbelsterren te ontdekken. Zijn geoeft oog heeft hij verscheiden sterren van de eerste grootte tot nog toe onbekende satellieten ontdekt. *Burnham* was eerst op de Lick-sterrenwacht in Californië, later aan het Yerkes-observatorium in Wisconsin werkzaam. Hij heeft zich ook bezig gebonden met het fotografeeren van sterrenkundige verschijnselen. Talrijke bijdragen van hem zijn verschenen in de vaktydschriften.

**Burnley** is de naam van een stad (municipal borough) en graafschap in het noord-westelijk deel van Engeland. Zij is schilderachtig gelegen aan de samenvloeiing van de *Calder* en de *Burn*. De stad is oud, maar werd eerst tengevolge van de ontwikkeling der katoen- en wolweverij belangrijk, zoodat het aantal inwoners van 28700 in het jaar 1861, tot 97044 in het jaar 1901 steeg. Van de gebouwen verdient een kerk uit de 14<sup>de</sup> eeuw (met de *Towneley*-kapel) vermelding. Behalve weverijen vindt men in Burn-

ley machinefabrieken, ijzer- en messinggieterijen, bronwerijen en in de omgeving belangrijke kolenmijnen en steengroeven. In de nabijheid der stad ligt Towneley Hall, eens de zetel van den onafhankelijkheid van denzelfden naam. Burnley behoorde tot 1888 tot Lancashire.

**Burnouf, Jean Louis**, een Fransch letterkundige, werd geboren den 14<sup>ten</sup> September 1775 te Urville in het departement la Manche, studeerde te Parijs, werd in 1808 assistent-leeraar aan het lyceum Charlemagne, daarna hoogleeraar in de welsprekendheid aan het Lycée Impérial, zag zich in 1811 verplaatst naar de Ecole normale, werd in 1817 hoogleeraar in de welsprekendheid aan het Collège de France, in 1826 inspecteur der universiteit en in 1830 directenrgeneraal der lessen. De Académie des Inscriptions henoemde hem in 1836 tot lid en in datzelfde jaar werd hij bibliothecaris der universiteit, waaraan hij werkzaam bleef tot aan zijn dood, den 8<sup>sten</sup> Mei 1844. Hij schreef een „Méthode pour étudier la langue grecque“ (Parijs, 1814, het laatst in 1862) en „Méthode pour étudier la langue latine“ (1840, 27<sup>de</sup> druk, 1879) en de nitreksels daarvan: „Premiers principes de la grammaire grecque“ (het laatst in 1879) en „Premiers principes de la grammaire latine“ (24<sup>de</sup> druk, 1883); en vooral vooral zijn vertaling van *Tacitus* genoemd. Ook leverde hij uitgaven en een vertaling van den „Panegyricus“ van *Plinius*, alsmede onderscheidene opstellen in tijdschriften.

**Burnouf, Eugène**, een zoon van den voorgaande en een beoefenaar der Oostersehe talen, werd geboren te Parijs, den 12<sup>den</sup> Augustus 1801 en zag zich achtereenvolgens benoemd tot hoogleeraar in de algemeene spraakkunst aan de Ecole Normale (1829), tot hoogleeraar in het Sanskriet aan het Collège de France (1832) als opvolger van *Chézy*. Sedert 1832 was hij lid van de Académie des Inscriptions, en overleed te Parijs, den 28<sup>sten</sup> Mei 1852. Met den hoogleeraar *Lassen* te Bonn schreef hij het verdienstelijke werk: „Essai sur le Pali ou de la langue sacrée de la presqu'île au-delà du Gange“ (1826). Verder gaf hij uit: „Observations grammaticales sur quelques passages de l'essai sur le Pali“ (1827). In 1845 publiceerde hij zijn uitstekend werk: „Introduction à l'histoire du Bouddhisme indien“ (2<sup>de</sup> druk, 1876), waarop later de vertaling van de „Lotus de la bonne loi“ met het Sanskriet volgde (na zijn dood uitgegeven door *Mohl*, Parijs, 1852). Van zeer veel belang voor de studie der Zendavesta waren zijn uitgaven van de „Vendidad Sadé“ (1829—1843) en zijn „Commentaire sur le Yasna“ (1833). Hierbij sloten zich nog de „Etudes sur la langue et les textes zendes“ (1840—1850) aan. Veel heeft *Burnouf* bijgedragen tot de ontcijfering der oud-Perzische spijkerinschriften in zijn „Mémoire sur deux inscriptions cuneiformes“ (1836). Verder heeft hij ook werken op het gebied der Brahmaansche Sanskrietliteratuur gepubliceerd, namelijk een uitgave en vertaling der „Bhagavata Purana“ (1840—1847, 3 dln.; dl. 4 van *Hauvette-Bernault*, 1884).

**Burns, Robert**, een beroemd Schotsch dichter, werd den 25<sup>sten</sup> Januari 1759 in het graafschap Ayr in het zuidwestelijk deel van Schotland, geboren. Hij was de zoon van een pachter en bracht zijn

jeugd met hard werken en in armoede door. Van zijn moeder leerde hij het eerst de populaire liederen kennen. De eerste boeken, die een blijvend indruk op hem maakten, waren een levensbeschrijving van *Hannibal* en de geschiedenis van den Schotschen held *Wallace*, die hem met een gloeiende vaderlandsliefde vervulde. De voornaamste dichters van Engeland, zooals *Pope* en *Shakespeare*, zelfs filosofische geschriften, zooals van *Locke* en *Bayle*, had hij reeds op 16-jarigen leeftijd gelezen. Deze lectuur bracht hem beter vooruit, dan het privaat onderwijs, dat hij bij de behoeftige omstandigheden zijner ouders ontving. Bij den veldarbeid was het, dat zijn dichterlijke geest, door de liefde voor een landmeisje gewekt, zich het eerst nitte: „Handsome Nell“. Op 19-jarigen leeftijd kwam hij op de school te Kirk-Oswald, een stadje aan de zeekust, om in de wiskunde te studeren; maar deze studie werd spoedig door de liefde onderbroken. De jonge hoerenzanger trok de opmerksaamheid zijner omgeving en nam daarna aan vele genoegens deel. Toen zijn vader zich hier streng tegen verzette, verliet *Burns* het vaderlijke huis en richtte met een wever een vlashandel te Irvine op. Maar zijn huis werd een proef der vlammen en zijn crediet was weg. Na den dood van zijn vader (1784) reed *Burns* de verplichting, de stenn der familie te worden en nam met zijn broeder *Gilbert* een kleine pacht te Mosgiel bij Mauchline over, waar hij met vlijt werkzaam was, zonder zich echter tegen het noodlot te kunnen verzetten. Daarna schreef hij: „The Cottar's Saturday night“, een vroom gedicht, maar ook scherpe satire tegen de orthodoxe geestelijkheid; de predikant, tegen wien de „Holy Willie's prayer“ gericht was, verviel tot zwaarmoedigheid. Hier, aan de oevers der Ayr, leerde hij een Hooglandsch meisje, *Mary Campbell*, kennen. Aan haar heeft hij eenige schoone liederen gewijd. Een liedje op een nationale melodie, ten haren bevoers opgesteld, is als het ware de merkpaa van zijn dichterlijke loopbaan. Zij kwam vroeg te sterven, en de jengdige dichter wijdde aan haar het schoone vers „To Mary in Heaven“. Inmiddels had hij reeds vroeger met een jong meisje, *Jane Armour*, een minnehandel aangeknoopt, die door een spoedig huwelijk diende te worden gevolgd; doch daar de ouders van het meisje aarzelden hunne toestemming te geven, besloot *Burns* op Jamaica een betrekking als plantageopzichter aan te nemen. Toen hij op het punt stond zich in te schepen, ontving hij een brief van den blinden dichter dr. *Blacklock*, die hem dringend nitnodigde, naar Edinburg te gaan en er den hival te oogsten, die zijn gedichten, die hij op inschrijving had laten drukken, of vonden in alle Schotsche harten. Hij vertrok naar die stad en werd er langer dan een jaar (1786—1788) bewonderd en geveid door mannen als *Mackenzie*, *Stewart*, *Blair*, *Robertson*, *Fraser-Tyler*, *Lord Monboddo* en anderen. Hier bezorgde *Burns* een tweede uitgave van zijn gedichten onder den titel: „Poems chiefly in the Scottish dialect“, etc. (Edinburg, 1787) en hij ontving daarvoor 500 pond. In 1780 pachtte hij een nitgeheid landgoed bij Dumfries en hndw de met zijn voormalige verloofde. Vrolijke gezelschappen deden hem echter zijn zaken verzuimen, en na verloop van 3 $\frac{1}{4}$  jaar moest hij de pacht laten varen. Een zijner begunstigers bezorgde hem toen een post bij de belastingen te Dumfries,

welke hem jaarlijks 70 pond sterling opleverde. Hier dichtte hij vele fraaie liederen, terwijl hij er staatkundige opstellen schreef voor de dagbladen. De eerste gebeurtenissen der Franche Omwenteling maakten op hem een diepen indruk, en doordien hij ten haren gunste sprak en schreef, verloor hij de gunst zijner voornaamste vrienden. Hij was intusschen steeds zeer gehecht aan het vorstenhuis der *Stuarts*. Zijn zucht naar vroolijke gezelschappen vervoerde hem inmiddels tot mishandeling van sterken drank en de dood rukte hem reeds den 21<sup>sten</sup> Juli 1796 weg.

*Burns* werd in Schotland gewoonlijk „the Ploughman of Ayrshire” en in Engeland „de Schotsche dichter” genoemd. De natuur was zijn eenige leermeesteres, en zijn fraaie liederen vloeiden voort uit de diepte van zijn gevoel. Hij schreef aanveel niet om zich beroemd te maken, hij schreef, gelijk de nachtegaal zingt, omdat het een behoefte was voor zijn hart, zijn gevoelens in dichterlijke taal te openbaren. Daarom zijn de gedichten van *Burns* inderdaad de spiegel zijner ziel. Daarin leeren wij zijn lief en leed als kind, zijn hoopen en zijn liefde als jongeling, zijn droomen en zijn klachten over den loop der dingen kennen. Zijn verzen waren niet bestemd om op muziek te worden gebracht — zij zijn muziek. Balladen schreef hij niet, behalve komische, zoals de beroemde heksen-geschiedenis „*Tam o’ Shanter*”. Tegelijk was hij een uitstekend prozaschrijver: in zijn brieven en dagbladartikelen beweegt hij zich met de ongedwongenheid van een man van genie. Ten behoeve van zijn weduwe en kinderen heeft zijn vriend *Currie* een verzameling van zijn werken nitgegeven (Londen, 1800, 4 dln.), waarin echter eenige zijner nitteekendste gedichten onthreken, die zich voor een deel in de later door *Cromek* nitgegeven „*Relics of Robert Burns*” (Londen, 1808) bevinden.

Sedert zijn vele uitgaven zijner gedichten verschen, meest met biografie en noten, zoals van *Gilbert Burns*, den broeder van den dichter (Glasgow, 1820, 4 dln.), van *Cunningham* (prachtnitgave, Londen, 1834, 8 dln.), van *Pickering* (Londen, 1830 en 1839, met nieuw materiaal), van *Macpherson* (Edinburgh, 1846), van *Henley en Henderson* (met rijke literatuurnotie, Edinburgh, 1896—1897, 4 dln.). Poëzie en proza verenigd, werden nitgegeven door *R. Chambers* (in chronologische volgorde, nieuwe nitgave van *Waller*, 1896, 4 dln.) en *W. Scott Douglas* (met literatuurnotie, portretten, enz., Edinburgh, 1877—1879, 6 dln.). Zelfstandige biografieën schreven *Lockhart* (Edinburgh, 1828, enz.; het laatst in 1890), *Sharp* (Londen, 1879), *Blackie* (1888) en *Higgins* (1893), *Angellier* „*Robert Burns, sa vie, et ses oeuvres*” (Parijs, 1893, 2 dln.), een „*Bibliography of Burns*” door *James Mc Kie* (1881). Op zijn graf werd reeds in 1815 een gedenksteen opgericht.

*Burns, John*, een Engelsch socialistenleider, werd in 1858 te Londen in behoeftegeest omstandigheden geboren. Tot 1879 werkte hij op fabrieken, het laatste als machinebankwerker. Zijn ledige uren besteedde hij aan het lezen van geschiedkundige en staathuishoudkundige boeken; voor de socialistische leer werd hij gewonnen door een bevriend werkmans, die na de Commune uit Parijs gerucht was. Hetgeen hij opgespaard had

bij een één-jarigen arbeid in Afrika, gebruikte hij om een reis van zes maanden door Europa te doen. Nadat hij te Londen verscheiden malen voor arbeidersbijeenkomsten had gesproken, dong hij reeds in 1885 naar een plaats in het Lager Huis voor Nottingham, doch leed de nederlaag. Sedert 1886 is hij een der sociaal-democratische leiders in Engeland; in 1887 werd hij tot zes weken gevangenisstraf veroordeeld. In 1888 werd hij gekozen in den graafschapsraad te Londen en sedert 1892 heeft hij zitting in het Lager Huis voor het Londensche kiezersdistrict Battersea. In 1906, toen de verkiezingen ten gunste van de liberalen nitvielen, nam hij zitting in het ministerie *Campbell-Bannermann* en werd belast met de afdeling van den Local Government Board.

*Burnside, Ambrosius Everett*, een generaal der Noordelijken in den jongsten Amerikaanschen burgeroorlog, werd geboren den 23<sup>sten</sup> Mei 1824 te Liberty in den staat Indiana. Hij bezocht de militaire academie te Westpoint en werd in 1847 artillerie-officier. Zes jaar later nam hij zijn ontslag, kwam teen aan het hoofd van een geweerfabriek te Bristol in Rhode-Island en werd vervolgens in Illinois bij de spoorwegen geplaatst. De burgeroorlog bracht hem weer onder de wapens. Na den eersten slag van Bull-Run (1861), werd hij tot brigade-commandant benoemd, waarna hij de reorganisatie op zich nam van het leger aan de Potomac onder *McClellan*. In het begin van 1862 deed hij een tocht naar Noord-Carolina, om er het eiland Roanoke, enz. te veroveren, hetgeen hem gelukte, waarna hij tot brigade-generaal bevorderd werd. Nu zond men hem naar het leger aan de Potomac, waar hij bij het verdrijven van generaal *Lee* uit Maryland een belangrijke rol vervulde. Bij Antietam (17 September 1862) was hij aanvoerder van den linker vleugel, die het hevigst aangevallen werd. In November zag hij zich in plaats van *McClellan* met het opperbevel belast, doch voor die betrekking was hij niet berekend, zoals bleek uit zijn onbedachten aanval op Fredericksburg aan de Rappahannock (December 1862). Daarom legde hij in den aanvang van 1863 het bevelhebberschap neder, waarna hij zich in Ohio en vervolgens in Tennessee onder generaal *Grant* met een ondergeschikt commando vergenoegde. In den herfst van dat jaar veroverde hij Knoxville, en in 1864 was hij werkzaam als divisie-generaal onder *Grant* in Virginia. In April 1865 nam hij zijn ontslag. Van 1866—1869 was hij gouverneur van Rhode-Island. Hij overleed den 13<sup>den</sup> September 1881 te Bristol (U. S. A.).

*Burow, Julie*, sedert 1890 gehuwd met den architect *Pfannenschmidt* in Danzig, met wien zij zich later in Bromberg vestigde, werd geboren den 24<sup>sten</sup> Februari 1804 te Gildudischken aan de Memel en schreef een groot aantal romans. Van deze noemen wij: „*Frauenlos*” (1850), „*Ein Arzt in einer kleinen Stadt*” (1855, 2<sup>de</sup> nitgave), „*Bilder aus dem Leben*” (1854). Zij openbaart daarin zoowel een bijzonder talent om huiselijke tooneelen uit den burgerkring te schetsen, als een levendig gevoel voor al wat goed is en schoon. Zij heeft ook „*Novellen*” (1853, waaronder de bekroonde novelle: „*Das Pfarrhaus in Rothanger*”) nitgegeven. Haar beste roman is „*Aus*



dem Leben eines Glücklichen" (Koningsbergen, 1852).

**Burr, Aron**, een Amerikaansch staatsman, werd den 4<sup>den</sup> Februari 1766 te Newark (New Jersey) geboren. Hij studeerde in de rechten en trad in 1775 in dienst bij het leger, vocht bij Quebec en was bevelhebber van een brigade in den slag bij Monmouth, den 28<sup>sten</sup> Juni 1778. Om gezondheidsredenen nam hij in 1779 zijn ontslag en vestigde zich als advocaat te New-York in 1783. In 1784 werd hij gekozen in de Wetgevende Vergadering, in 1791 werd hij bonds senator, in 1801, onder *Jefferson*, vicepresident der Unie. In het nauw gebracht door schulden en veroordeeld door de publieke meening, trok hij naar het Westen, waar het hem gelukte, invloedrijke mannen voor zijn avontuurlijke plannen te winnen.

Hij wilde óf in het Mississippi-dal een onafhankelijken staat stichten, óf in Mexico een keizerrijk vestigen; voor dit plan wist hij aanbangers te verkrijgen en verzamelde voorraad op een eiland in Ohio. Hiertegen vaardigde *Jefferson*, den 27<sup>sten</sup> November 1806, een proclamatie uit. Daarop gingen de aanhangers van *Burr* niteen, hij zelf werd in hechtenis genomen, doch wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In 1808 trok hij naar Engeland en deed vergeefsche moeite, de Europeesche mogendheden te winnen voor de stichting van een keizerrijk in Mexico. Hij keerde in 1812 naar Boston terug, nam zijn advocaten praktijk weer op en huwde op 77 jarigen leeftijd met de weduwe van een rijken planter van Santo Domingo. Hij liet zich echter spoedig weer van haar scheiden en overleed in armoede, den 14<sup>den</sup> September 1836.

**Burrill, Elihu**, een bekend Amerikaansch apostel des vredes, werd geboren den 8<sup>sten</sup> December 1810 te New-Britain in den staat Connecticut en was het 10<sup>de</sup> kind van een schoenmaker. Hij ontving slechts gewoon lager onderwijs en kwam, na het overlijden van zijn vader, als leerling bij een smid. Door zelfstandig ontwikkelde hij zich echter verder. Zoo oefende hij zich in het Latijn, het Fransch, het Grieksch en Hebreewsch. Daarna vertrok hij naar Worcester, waar hij werk vond en tevens gelegenheid, om in de boekerij van het Onafhankelijkheids Genootschap zijn dorst naar kennis te bevredigen. Hij werkte en studeerde er het geheele jaar 1837. Een aanbod, om op Harvard-College zijn studiën voort te zetten, wees hij van de band, maar stichtte weldra een maandschrift: „De letterkundige tweelingen“, terwijl hij daarenboven IJslandsche sagen en stakken uit het Indiaansch, Arabisch en Hebreewsch in het Engelsch vertaalde. Voorts strekte hij zijn taalstudie nit tot het Portugeesch, Nederlandsch, Deensch en Zweedsch, alsmede tot de verschillende Keltische en Slavische talen. Zijn grootsten roem verwierf de geleerde grofsmid (the learned blacksmith) eebter niet zoozeer door zijn geschriften, als door zijn pogingen, om aan de wereld een duurzamen vrede te verzekeren. Reeds als 20-jarig jongeling had hij zijn gevoels over die aangelegenheid in den familiekring met groote geestdrift voorgedragen en anderen voor zijn denkbeelden gewonnen. In 1840 deed hij een tocht door de Vereenigde Staten, om overal den vrede aanteprijzen en den oorlog voor te stellen als

de voornaamste hinderpaal voor de welvaart en de ontwikkeling der volkeren. In Juni 1846 begaf hij zich naar Engeland, waar hij de staatsinstellingen met ijver onderzocht en een klein geschrift: „Sparks from the anvil“ (Vonken van het aanbeeld) nitgaf, hetwelk met veel bijval ontvangen werd. Daarna nam hij met belangstelling deel aan de vredescongressen te Brussel, Parijs, Frankfort (1850) en Londen (1851). Zijn „Olijfbladen“ (Olive leaves) werden in miljoenen exemplaren over geheel Europa tot zelfs in Rusland, verspreid. Vervolgens keerde hij naar Amerika terug, waar hij zijn: „Thoughts and notes at home and abroad“ (Boston, 1854; Londen, 1868) deed verschijnen. Hij overleed te New-Britain, den 9<sup>den</sup> Maart 1879.

**Burroughs, John**, een Amerikaansch schrijver, geboren den 3<sup>den</sup> April 1837 te Roxbury in den staat New-York, bleef op de pachtboere zijner ouders van goed onderwijs verstoken, maar oefende zich met zoo groote volharding, dat hij het onderwijsexamen met goed gevolg kon afleggen. Later aanvaardde hij een betrekking bij het departement van Financiën te Washington en vervolgens bij een bank. In 1874 vestigde hij zich in het dorp Esopus aan de Hudson, waar hij zich wijdde aan letterkundigen arbeid. Een geestverwant van *Emerson* en *Thoreau* en een warm verdediger van *Walt Whitman*, onderscheidt hij zich in zijn prachtige natuurschilderingen en in zijn gedichten door een gezonde levensopvatting, een naieve oorspronkelijkheid en een warmen, levendigen stijl. Zijn belangrijkste werken zijn: „Notes on Walt Whitman“ (1867), „Wake-Robin“ (1871), „Winter sunshine“ (1875), „Birds and poets“ (1877), „Locusts and wild honey“ (1879), „Pepaston“ (1881), „Fresh fields“ (1884), „Signs and seasons“ (1886), „Sharp eyes“ (1888), „Indoor studies“ (1889), „Walt Whitman, a study“ (1897), enz.

**Burry, John Bagnal**, een Engelsch geschiedschrijver, werd den 16<sup>den</sup> October 1861 te Monaghan in Ierland geboren. Hij studeerde te Dublin en Göttingen en werd aan het Trinity College te Dublin aangesteld. Behalve artikelen in *Bezzelbergers* „Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen“, in den „English Historical Review“, de „Classical Review“, e. a., schreef hij de met bijval ontvangen „History of the later Roman empire from Arcadius to Irene“ (1880, 2 dln., met een verhandeling over de Byzantijnsche kunst van zijn eebtgenoot), verder „History of the Roman empire“ (1893) en „History of Greece“ (1900). Ook leverde hij een editie van *Pindarus'* Oden met commentaren (1892).

**Burschenschaft** had oorspronkelijk dezelfde beteekenis als studentenvereniging, doch dedde sedert 1815 een bepaalde categorie van dergelijke verenigingen aan. De eerste werd den 12<sup>den</sup> Juni 1815 te Jena opgericht, en daartoe behoorden zij, die in den bevrijdingsoorlog tegen Frankrijk hadden gestreden. Dergelijke verenigingen kwamen in 1816 en 1817 tot stand te Tübingen, Heidelberg, Halle, Gießen, Berlijn, Kiel, enz. Het doel der oprichters was een eind te maken aan de woeste drinkgelagen en vooral ook aan de „Landmannschaften“ of verenigingen van studenten, die uit hetzelfde land afkomstig waren. Hierdoor toch werd

verdeeldheid gezaaid en aangekweekt, en door de *Burschenschaft* wilden zij de zonen van het geheele Duitche vaderland bijeenbrengen en een hand knooien van vaderlands- en vrijheidsliefde, welke ook na het verlaten der hoogeschool hleeft bestaan. Vele „Landmannschaften" werden ontbonden en verscheidene hoogleeraren betoonden zich ingenomen met de nieuwe stichting. Intusschen openbaarde zich de ontevredenheid over de telenrgestelde verwachtingen, door den bevrijdingsoorlog opgewekt, in geen geringe mate hij de studeerende jongelingschap. Dit hleeft vooral hij het feest op den Warthurg (18 October 1817), waartoe de Burschenschaft te Jena de studenten der overige Duitsehe academien had nitgenoodigd en waarbij een aantal geschriften, waaronder ook *von Kampts' „Kode der Gendarmerie"* verhand werden. Den 18<sup>ten</sup> October 1818 werd te Jena door afgevaardigden der 14 universiteiten hesloten tot de stichting van een „Algemeene Duitsehe Burschenschaft". Zij zonden afgevaardigden naar de „Burschentagen"; hier werd over de gemeenschappelijke belangen beraadslaagd en het bestuur der zaken tot aan den eerstvolgenden „Burschentag" aan een „Uitvoerende Burschenschaft" opgedragen, terwijl men voor de gemeenschappelijke vlag de aloude rijkskleuren koos, namelijk zwart met rood en gond. In het voorjaar van 1819 bevonden zich Burschenschaften op alle Duitsehe hoogeschoolen, met uitzondering van de Oostenrijke en die van Göttingen en Landsht. Sommige Burschenschaften sloten zich nauw aaneen, en de geestdrift voor vrijheid en vaderland klom er wel eens tot staatkundige dweperij. Nadat *Kotzebue* (zie aldaar) door *Sand*, een voormalig lid der Burschenschaft, den 23<sup>den</sup> Maart 1819 vermoord was, werd de Algemeene Burschenschaft van regeeringswege ontbonden verklaard. De natuur was echter sterker dan het regeeringsverbod: de Burschenschaft hleeft voortbestaan, doch nu in een veel gevaarlijker vorm, namelijk in dien van een geheim staatkundig genootschap, hier en daar ook onder een anderen naam, hijv. onder dien van *Jünglingsbund*. Omstreeks 1830 hleeft, dat de Burschenschaft evenzeer bestond als te voren, en zelfs dat hare leden in 2 partijen waren verdeeld, in dieler *Germania* en der *Arminia*. De eersten stelden zich de staatkundige eenheid van Duitschland tot hoofddoel, terwijl de tweede, eigen ontwikkeling op den voorgrond plaatsende, zich met een ideale eenheid vergenoegde. Opmerkelijk is voorts, dat op den Burschentag te Dresden in 1831 de universiteit te Breslau zich wilde aansluiten, doch onder het stellen van hepalingen tegen landverraad en tegen het streven om bepaalde regeeringsvormen om ver te werpen, maar afgewezen werd met het hescheid, dat het moeielijk was, over den plicht jegens het vaderland te heslissen en dat het niet op den weg lag van studenten-vereenigingen, om bestaande regeeringsvormen omver te werpen, en dus ook niet om over die aangelegenheden hindende voorschriften te maken.

Meer en meer vereenigde zich de Burschenschaft met het volk, en dit werd op den Burschentag te Frankfurt in September 1831 goedgekeurd, waar men het streven van de Burschenschaft aanduidde als een „Voorbereiding tot het verkrijgen van een in het volksleven en de volkeenheden wortelende staatkundige vrijheid door middel van

zedelijke, wetenschappelijke en lichamelijke vorming aan de hoogeschool", terwijl tevens hesloten werd, dat „iugeval van opstand, elke Burschenschaft verplicht zon zijn, om, zelfs door middelen van geweld, naar bovengenoemd doel te streven". Eindelijk werd op den Burschentag te Tübingen in 1832 vastgesteld, dat de „Algemeene Duitsehe Burschenschaft haar doel, de eenheid en vrijheid van Duitschland, langs den weg der revolutie moest zoeken te bereiken en zich dus aansluiten aan de „Vaderlandsche Vereeniging te Frankfurt". Enige maanden later ontstonden er bewegingen in laatstgenoemde stad, en er werden nieuwe onderzoekingen ingesteld aan de Duitsehe hoogeschoolen. De leden der Algemeene Burschenschaft en die van andere studentenvereenigingen werden in een groot staatkundig proces gewikkeld en honderden van hen tot vestingstraf veroordeeld, ja, sommigen zelfs ter dood. De doodvonnissen werden echter niet nitgevoerd, en de volledige amnestie in Pruisen (1840) stelde ook de zwaar gevonnisden op vrije voeten. Wel werden er gestrengere maatregelen genomen, om de Burschenschaften te onderdrukken doch de zucht, om zich met gezellige en vaderlandslievende bedoelingen te vereenigen, was te diep geworteld in de geschiedenis en in het hart der studeerende jongelingschap, om haar overal en volkomen te vernietigen. Zij hieven voortbestaan in vermomde vormen of in het geheim. Het is echter een dwaasheid, de Duitsehe universiteiten te beschouwen als kweekplaatsen der revolutie; daarvan kunnen de jaren 1848 en 1849 getuigenis geven. Bij de toenmalige volksbewegingen hebben de studenten, als door den stroom des tijds medegesleept, zich hier en daar aan de volkleiders aangesloten, maar zich nergens op den voorgrond geplaatst. En ook de voormalige leden der Burschenschaft hebben toen getoond, dat zij wel vrienden waren van een staatkundige hervorming, maar geenszins van de omwenteling. Alleen de universiteit te Weenen, die zich tevoren angstig van de Algemeene Burschenschaft verwijderd hield, heeft krachtig deel genomen aan den opstand. Sedert dien tijd, dus na den val der bekrompen preventieve politiek van *Metternich*, zijn de regeeringen wijzer en vrijgeviger geworden, zoodat tegenwoordig aan alle Duitsehe hoogeschoolen de Burschenschaften, eve als iedere andere studentenvereeniging, onbelemmerd bestaan en zich bewegen kunnen, zonder dat daaruit eenig gevaar voortvloeit voor den Staat. Intusschen had zich, naast de Arminen en Germanen, als derde type dat der *Teutonen* gevormd, die zich wel hielden aan de beginselen der Burschenschaften, maar meer het karakter der Landmannschaften aannamen. Alle drie richtingen verbonden zich in 1874 tot de stichting der „Eisenacher Konvention" en in 1881 tot de stichting van de „Allgemeine Deputierten-Konvent" (*A. D. C.*) te Eisenach, die tegenwoordig door ongeveer 50 Duitsehe Burschenschaften erkend en bestuurd wordt. Een „Deputierten-Konvent" (*D. C.*) regelt de gemeenschappelijke aangelegenheden der aan iedere universiteit naast elkander bestaande Burschenschaften. Als orgaan dienen de „Burschenschaftliche Blätter" (Berlijn, sedert 1886) en het „Handbuch für den deutschen Burschenschaft" (Berlijn, 1890).

Den naam Burschenschaften namen in den loop van tijd (vooral sedert 1848) ook eenige andere, zoogenaamde „Progressverbindingen“ aan, die echter niets met de A. D. C. te maken hebben. Hiertoe behooren de zoogenaamde „Reformburschenschaften“, waarvan 13 zich tot den „Allgemeinen deutschen Burschenbund“ (A. D. B.) verbonden hebben. De door een groot feest gevierde inwijding van het gedenkteecken voor de oude Burschenschaft te Jena (1883) en die voor de Burschenschaft te Eisenach (22 Mei 1902) wijzen op den voortdurenden bloei der Deutsche Burschenschaften, evenals de door vorst Bismarck herhaaldelijk uitgesproken erkenning van haar eervol aandeel aan den vooruitgang der nationale zaak in Duitschland gedurende de 19<sup>e</sup> eeuw. In het begin van 1902 werd de naam A. D. C. (Allgemeine Deputierten-Konvent) veranderd in „Deutsche Burschenschaft“. In den zomer van 1904 bestonden er 59 Burschenschaften met 2300 studeerende leden. Sedert 1900 verschijnt een „Burschenschaftliche Bücherei“, die kleine verhandelingen bevat over nationale, wetenschappelijke, geschiedkundige en studenten-aangelegenheden voor de studeerende jeugd. In plaats van het „Handbuch für den deutschen Burschenschafter“ verschijnt sedert 1903 een „Jahrbuch der deutschen Burschenschaften“. De sedert 1890 bestaande „Vereinigung alter Burschenschafter“ telt (1904) 129 plaatselijke afdelingen met 9000 leden.

**Bursera L.**, een plantengeslacht uit de familie der *Therebinthaceae*, doch door Kunth beschouwd als de typus van de groep der *Burseraeae*, naar den plantkundige *J. Bursera* alzoo genoemd, omvat boomen, die op onze berken gelijken en in West-Indië en Brazilië groeien. *B. gummi-fera* L. wordt 10 m. hoog en draagt bloemtrossen van kleine, geelachtig witte bloemen in de bladoksels, afvallende bladeren en besvruchten ter grootte van erwten. Deze boom schiet een aantal wortels boven den grond, en de bruine, gladde, oliehondende schors kan in groote stukken van den stam gescheurd worden. Die schors bevat een zoet en geurig sap, dat gebruikt wordt tot het maken van zalven en inwendig voorgeschreven werd bij buikloop, nier- en longziekten. Het komt in gedroogden toestand in den handel en draagt den naam van *chibouhars* of *gomartigom*. — *B. acuminata* W. is een dergelijke boom, die op Portorico groeit en het *carramahars* oplevert.

**Bursian, Konrad**, een Duitsch letter- en onbekendkundige, werd geboren den 14<sup>en</sup> November 1830 te Mutzchen in het koninkrijk Saksen en studeerde te Leipzig, waar hij het onderrecht genoot van Haupt en O. Jahn. Daarna vertoefde hij eenigen tijd te Berlijn en volbracht een groote wetenschappelijke reis door België, Frankrijk, Italië en Griekenland. In laatstgenoemd land bleef hij van 1853 tot in 1855, en hij beijverde zich vooral, om geschriften te verzamelen en zich met den aardrijkskundigen toestand bekend te maken. In 1856 vestigde hij zich — met een geschrift over het eiland Enboea — als privaattoecant aan de universiteit te Leipzig en werd er 2 jaar later tot hoogleeraar benoemd. In 1861 ging hij als zoodanig naar Tübingen, in 1864 naar Zürich, in 1869 naar Jena en in 1874 naar München. Hij overleed aldaar, den 21<sup>sten</sup> September 1883.

Behalve artikelen in onderscheiden tijdschriften schreef hij een nitmuntende: „Geographie von Griechenland“ (Leipzig, 1862—1872, 2 dln.) en een „Geschichte der klassischen Philologie in Deutschland“ (München, 1883, 2 dln.). Ook gaf hij de „De errore profanarum religionum“ (Leipzig, 1856) van *Firmicus Maternus* en de redeooringen van *Seneca* nit (Leipzig, 1857). Verder dienen vermeld te worden: „Griechische Kunst“ (in de „Allgemeine Enzyklopädie“ van *Erck* en *Gruber*, Leipzig, 1864), „Aventinum Helvetiorum“ (Zürich, 1867—1870) en „Der Rhetor Menandros und seine Schriften“ (Zürich, 1882). Sedert 1874 gaf hij een „Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft“ (Berlijn), sedert 1879 daarmede in verbinding een „Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde“ nit.

**Burslem** is een oude markplaats in het Engelsche graafschap Stafford, aan het kanaal van Trent. Het heeft (1901) 38768 inwoners, en in 1870 geopend „Wedgwood Memorial Institute“, een museum, een kunstacademie en een bibliotheek. Men vindt in den omtrek kolennijnen, en de plaats zelf bezit aardewerffabrieken. Burslem is de geboorteplaats van *Joseph Wedgwood* (zie aldaar), die de aardewerkindustrie in Engeland op een hoog trap van ontwikkeling heeft gebracht.

**Bürstenbinder, Elisabeth**, een Duitsche romanschrijfster, bekend onder den naam *Elisabeth Werner*, werd den 25<sup>sten</sup> November 1838 te Berlijn als de dochter van een koopman geboren. Zij woonde te Meran. Haar meest in de „Gartenlaube“ gepubliceerde romans (verzameld, Leipzig, 1893—1896, 10 dln., nieuwe serie 1901 e. v.), die getuigenis geven van een goed talent om te vertellen, hebben haren naam algemeen bekend gemaakt. Van haar werken vermelden wij: „Gartenlaubenblüten“ (Leipzig, 1872; 3<sup>de</sup> druk, 1887). „Am Altar“ (1875; 5<sup>de</sup> druk, 1887). „Glück auf!“ (1874; 5<sup>de</sup> druk, 1891), dat niet zonder grond het voorbeeld voor *Georgie Ohnke's*, „Le maître de forges“ genoemd wordt, „Gesprengte Fesseln“ (1875; 4<sup>de</sup> druk, 1887). „Vineta“ (1877; 4<sup>de</sup> druk, 1891). „Um hohen Preis“ (1878). „Frühlingsboten“ (1880). „Der Egoist“ (1882). „Gehannt und erkost“ (1884). „Ein Gottesurteil“ (1885). „Die Blume des Glücks“ (1885). „Heimatklang“, „Sankt Michael“ (1887). „Die Alpenfee“ (1889). „Flammenzeichen“ (1890). „Gewagt und gewonnen“, novellen (1891). „Freie Bahn“ (1893). „Fata Morgana“ (1896) en „Hexengold“ (1900).

**Bürstenbinder, Richard**, een Duitsch schrijver over landbouwkunde, werd den 12<sup>den</sup> April 1840 te Berlijn geboren. Hij leerde het landbouvak te Gräfendorf bij Jüterbog, studeerde te Proskau en Berlijn en werd in 1869 wandelleeraar van de landbouwkundige vereeniging voor Rijn-Pruisen. In 1873 werd hij secretaris-generaal van de landbouwkundige centrale vereeniging voor Brunswijk en tevens leeraar aan de technische hoogeschool en de school voor suikerindustrie. en in 1877 lid van den Duitschen landbouwråd. Hij schreef: „Die Landwirtschaft des Herzogtums Braunschweig“ (1881). „Die Zuckerrübe“ (3<sup>de</sup> druk, 1896). „Urbarmachung und Verbesserung des Bodens“ (Berlijn, 1886). „Feldmässiger Spargelbau“ (1890); ook redigeerde hij een landbouw-

kundig blad van Brunswijk en gaf (met *Stammer*) het „Jahresbericht über die Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Landwirtschaft“ (voortgezet door *Pommer*) uit. Hij overleed den 20<sup>den</sup> November 1894 te Brunswijk.

**Burtin**, *François Xavier*, een Nederlandsch natuur- en letterkundige, werd geboren te Maasricht in 1743, studeerde in de rechten en in de geoeskunde en vestigde zich te Brussel, waar hij weldra den titel verkreeg van raadgevend geoesheer van prins *Karel van Lotharingen*. *Jozef II* belastte hem met de taak, om in de Oostenrijksch-Nederlandsche gewesten alle nottige voortbrengselen uit de 8 rijken der natuur te verzamelen, en hij kweekt zich daarvan op zoo loffelijke wijze, dat hij tot erfelijk ridder, alsmede tot raaisheer-rapporteur van den raad van het gouvernement-generaal werd benoemd. Bij den opstand in België tegen Oostenrijk bleef hij aan de bestaande orde van zaken getrouw, doch zijn verwijdering uit den dienst en een aanzienlijk pensioen stelden hem in staat, belangrijke reizen te doen en zich geheel aan de wetenschap te wijden. Van zijn geschriften noemen wij: „*De febriles*“ (1767), „*De revolutione Belgica, carmen hexameton*“, „*Des bois fossiles, découverts dans les différentes parties des Pays-Bas*“ (1781), „*L'oryctographie de Bruxelles*“ (1784), „*Mémoire sur les révolutions et l'âge du globe terrestre*“ (1790, door Teylers Genootschap met grond bekroond) en „*Des causes de la rareté des bons peintres Hollandais dans le genre historique*“ (1800, in de werken van Teyler's Genootschap). Hij was lid van onderscheiden geleerde genootschappen en overleed den 7<sup>den</sup> Augustus 1811.

**Burton**, *John Hill*, een Schotsch historicus en jurist, den 22<sup>den</sup> Augustus 1809 geboren, ontving een zorgvuldige opvoeding, studeerde te Aberdeen, werd in 1831 advocaat, hepaalde zich bij de beoefening der geschiedenis en der staats-huisbondkunde en leverde bijdragen in den „*Westminster*“, den „*Edinburgh Review*“ en in „*Blackwoods Magazine*“. Voorts schreef hij: „*Mannual of the Law of Scotland*“ (1839 en later), „*The law of bankruptcy*“ (1845), „*Life and correspondence of David Hume*“ (1846, 2 dln.), „*Lives of Simon lord Lovat and Duncan Forbes of Culloeden*“ (1847), „*Manual of political and social economy*“ (1849), „*Emigration*“ (1851), „*Narratives from criminal trials in Scotland*“ (1852, 2 dln.), „*History of Scotland from the Revolution to the extinction of the last Jacobite insurrection*“ (1853, 2 dln.), „*The book-hunter*“ (1862; nieuwe uitgave, met biografie van *Burton's* weduwe, 1882; 1900), „*The Scot abroad*“ (1864, 2 dln.; nieuwe uitgave, 1900) en „*The history of Scotland from Agricola's invasion to the revolution of 1688*“ (1867—1870, 7 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1873, 8 dln.). In 1854 werd hij secretaris van het gerangensbestuur in Schotland en in 1877 commissaris van dit bestuur en koninklijk historiograaf van Schotland. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Augustus 1881, nadat kort te voren zijn: „*History of the reign of Queen Anne*“ (1890, 3 dln.) in het licht was verschenen.

**Burton**, *sir Richard Francis*, een Britsch reiziger, werd geboren den 19<sup>den</sup> Maart 1821 te Barbamhouse in Herfordshire. In 1842 trad hij in dienst bij het leger der Engelsch-Oost-Indische

Compagnie en oogette onder *Napier* in Sindh grootten roem. Ook gaf hij een boek uit, getiteld: „*Sindh and the races, that inhabit the valley of the Indus*“ (Londen, 1850), waardoor de aandacht van het Geografisch genootschap te Londen op hem gevestigd werd. Hieraan leverde hij in 1852 het plan in tot een onderzoek der hinnenlanden van Arabië, hetwelk algemeen hujal vond. Het duurde echter lang, voordat hij verlof ontving van de Oost-Indische Compagnie, welke een zoo degelijk officier niet gaarne wilde hlootstellen aan de gevaren van zulk een tocht. De vergunning verscheen, en nadat hij zich zoo veel mogelijk had voorbereid, verliet hij Londen in 1853 onder den naam *Sjeik Abdallah*, begaf zich van Suez naar Janho en van daar te voet naar Medina en Mekka. Zijn kennis van de Oostersche gebruiken en talen stelde hem in staat, zijn doel te bereiken, en hij gaf verslag van die merkwaardige reis in zijn „*Personal narrative of a pilgrimage to El-Medina and Meccah*“ (1855; 3<sup>de</sup> druk, 1879, 3 dln.). Hierop volgde: „*First footsteps in Eastern Africa, or an exploration of Harar*“ (1856), de beschrijving van een reis door Somaliland naar Harar, de hoofdstad van een te voren nagenoeg onbekend rijk. Van hier keerde hij naar Berbera terug. Daarna wilde hij met de luitenants *Herne*, *Strojan* en *Speke* vertrekken, toen in den nacht van den 19<sup>den</sup> April 1855 hun kamp door roovers overvallen werd, waarhij luitenant *Strojan* gedood en de anderen gewond werden. Na zijn genezing woonde *Burton* het laatste gedeelte van den Krimoorlog bij. Daarna deed hij met *Speke* een nieuwe ontdekkingsreis naar het zuidoosten van Africa, waar hij door de hergstreek Oesambala naar de grootten meren trok, waarvan de zendeling *Erhardt* het eerst melding had gemaakt. In Februari 1858 bereikten zij, als de eerste Europeanen, den oostelijken oever van het Tanganjika. De gevolgen van de moeilijke reis noodzaakten *Burton* op den terugweg in Oenjanjembe te blijven, terwijl *Speke* het Victoriameer ontdekte. In Mei 1859 bereikten de reizigers weder Engeland, waar hij de uitkomsten van zijn tocht openbaar maakte in: „*The Lake-Regions of Central Africa*“ (1860, 2 dln.). Een reis naar de Vereenigde Staten gaf hem gelegenheid, het land der Mormonen te bezoeken en in zijn: „*City of the Saint and across the Rocky Mountains to California*“ (1861) merkwaardige vergelijkingen te maken tusschen de zeden van deze secte en die van de Mohammedanen. Daarna werd hij benoemd tot Britsch consul op Fernando-Po, en hij beschreef zijn tochten op het vaste land van Afrika in: „*Abeokuta and the Cameroon Mountains*“ (1863, 2 dln.), en een verlijf aan het Hof van den koning van Dahomé in het werk: „*A mission to Gelele, King of Dahomey*“ (1864, 2 dln.). Ook heeft hij nog over West-Afrika geschreven: „*Wit and wisdom from West-Africa*“ (1865). In 1864 werd hij benoemd tot consul te Santos in Brazilië. Hij bezocht de provincie Minas Geraës en de San-Francisco-rivier, schreef „*The highlands of Brazil*“ (1868, 2 dln.) en ging in 1869 de Paraoa en Paraguay op, juist toen de oorlog van Brazilië, Argentinië en Uruguay tegen Paraguay gevoerd werd, en schetste daarvan tafereelen in zijn: „*Letters from the battlefields of Paraguay*“ (1870). In 1869 vertrok hij als con-

sul naar Damascus en bleef er twee jaren, gedurende welken tijd hij binnenlandsche reizen volbracht in Syrië en belangrijke onbeduidende schatten verzamelde. Met *Charles Drake* schreef hij: „Unexplored Syria” (1872, 2 dln.), deed in den zomer van 1872 een reis naar IJsland en werd vervolgens Engelsch consul te Triëst.

In 1867 ondersocht hij in opdracht van den khedive van Egypte de oude goudmijnen in het land Midian en ontdekte de ruïnen van vele oude steden. Met *Cameron* bezocht hij in 1881—1882 de Goudkust. *Burton* overleed te Triëst, den 20<sup>den</sup> October 1890. Van zijn werken noemen wij nog: „*Proverbia Communia syriaca*” (1872), „*Ultima Thule*” (1875, 2 dln.), „*Two trips to Gorillaland and the cataracts of the Congo*” (1875, 2 dln.), „*Etruscan Bologna*” (1876), „*Sindh revisited, notices of the Anglo-Indian army*” (1877), „*The goldmines of Midian and the ruined Midianite Cities*” (1878, 2 dln.), „*The land of Midian revisited*” (1879, 2 dln.), „*To the Goldcoast for gold*” (met *Cameron*, 1882, 2 dln.), „*Book of the sword*” (1884), een geschiedenis van het zwaard in alle landen, „*The Jew, the Gypsy, and Islam*” (nietgegeven door *Wilkins*, 1898), enz. Ook vertaalde hij de „*Lusiade*” van *Camões* (1881) en de lyrische gedichten van dezen dichter (1884) en schreef een biografie van hem (1884) met commentaar op de „*Lusiade*”, gaf een vertaling van de „*Duizendeneennacht*”, naar de Arabische originele teksten, en als voortzetting: „*Supplemental nights to the book of the Thousand nights and a night*” (1886—1888, 6 dln.). Een volledige uitgave zijner werken („*Memorial edition*”) verscheen na 1893.

Zijn vrouw *Isabel*, geboren *Arundel de Wardour*, overleden den 22<sup>den</sup> Maart 1896, die hem op zijn latere reizen vergezelde, publiceerde bovendien: „*A.E.I. Arabia, Egypt, India, narrative of travel*” (1879) en „*The inner life of Syria, Palestine and the Holy Land*” (nieuwe druk, 1884) en een biografie van baren man „*The life of captain sir R. F. B.*” (1893, 2 dln.).

**Burton upon Trent** is de naam van een stad (municipal borough) en graafschap in Staffordshire (Engeland). Zij ligt aan de bevaarbare Trent, heeft verscheidene moderne kerken, een oude Latijnsche school, belangrijke bierbrouwerijen (het beroemdste zijn die van *Beas*, met 8000 arbeiders, en van *Alsopp*) en telt (1901) 50386 inwoners.

**Burtscheid** was vroeger een zelfstandige stad maar behoort sedert 1897 tot Aken (Zie aldaar).

Burtscheid is haar ontstaan verschuldigd aan een beroemd klooster der Benedictijnen aldaar, in 973 gesticht door den Griekschen prins *Gregorios*, den broeder van *Theophano*, de gemalin van keizer *Otto II*. Het klooster werd in 1222 in een Cisterciënser vrouwenstift veranderd en in 1803 geseculariseerd. De plaats ontving in 1338 stedelijke rechten.

**Burwani**. Zie *Barwani*.

**Bury** is de naam van een stad (municipal borough) en graafschap in het noordwestelijk deel van Engeland. Zij is schilderachtig op een heuvel aan de Irwell gelegen, 17 km. ten noordwesten van Manchester. De stad heeft groote katoen- en wolfabrieken, katoendrukkerijen, bleekorijen, machinefabrieken, een papiermolen, en telt (1901) 58028 inwoners. Bury, dat tot 1888 tot Lancas-

hire behoorde, is de geboorteplaats van *Sir Robert Peel*, voor wien op het marktplein een gedenksteen is opgericht, 8 km. boven de stad aan de Irwell ligt het dorp *Summerseat* met de fabriek der beeren *Grant* („*Gebroeders Cheeryble*” in *Dickens* roman „*Nicholas Nickleby*”).

**Bury**, *Blaze* de. Zie *Blaze*.

**Bury**, *Charlotte Suzanne Marie*, een Engelsche schrijfster, was een dochter van den hertog van *Argyll* en werd geboren den 21<sup>sten</sup> Juni 1775. Zij was eerst gehuwd met baren neef, den kolonel *Campbell*, en werd daarna hofdame der hertogin van *Wales*, over wier benielijk leven zij zich uitliet op een wijze, die algemeen veroordeeld werd, in haar „*Diary illustrative of the times of George IV*” (Londen, 1838, 2 dln.). In 1818 trad zij in het huwelijk met den geestelijke *Edward Bury* en overleed den 1<sup>sten</sup> April 1861. De waarde van haar talrijke romans is niet zeer groot. Wij noemen: „*A marriage in high life*” (1836), „*The divorced*” (1837), „*Love*” (nieuwe uitgave, 1860), „*Family records*” (1841).

**Bury Saint-Edmunds** is den naam van een stad (municipal borough) in het Engelsche graafschap West-Suffolk. Zij is mooi gelegen aan de bevaarbare Lark, ten noordwesten van Ipswich, en telt (1901) 10255 inwoners. Bury Saint-Edmunds bezit verscheiden merkwaardige kerken uit de Middeleeuwen (de St. James en de St. Mary nit de 15<sup>de</sup> eeuw) en de overblijfselen der beroemde abdij, waarin de in 870 door de Denen verslagen koning *Edmund van Oostengels* bijgezet werd. De stad heeft druk bezochte kooren- en veemarkten, bronwerijen, fabrieken van landbouwwerktuigen, een door *Edward VI* gestichte Latijnsche school en een museum voor oudheden en natuurlijke historie. In de nabijheid liggen *ICKWORTH HOUSE* (kasteel van den markies van Bristol) met een park, *Hengrave Hall* (in Tudorstijl, in de jaren 1525—1538 gebouwd) en *Barton Hall* (met een schilderijengalerij).

**Busbecq**, *Ogier Ghiselin de*, een Belgisch staatsman en geleerde, was de onechte zoon van *Georg Ghiselin*, heer van *Busbecq* (Bousbecque in het departement Nord), en werd geboren in 1522 in het Vlaamsche vlok Comines. Door keizer *Karel V* gewettigd, studeerde hij in de rechten te Leuven, Parijs, Venetië, Bologna en Padua. In 1554 vergezelde hij *Peter Lassa*, afgezant van den Roomschen koning *Ferdinand I*, naar Engeland en werd zelf in het daaropvolgend jaar naar sultan *Soliman II* te Amasia gezonden, om den vrede tot stand te brengen. Daarna was hij van 1556—1562 als gezant van *Ferdinand I* te Konstantinopel werkzaam. Na zijn terugkeer werd hij opvoeder der zonen van *Marijtaan II*, begeleidde in 1570 de aartsbischop *Anna* naar Madrid en keerde in 1571 terug. Sedert 1574 bestond bij de goederen van aartsbischop *Elisabeth*, weduwe van koning *Karel IX*, en overleed den 28<sup>sten</sup> October 1592 op het kasteel Maillot bij Ronen. Van zijn geschriften zijn de reisbeschrijvingen: „*Itinera Constantinopolitana et Amasiana*” (later onder den titel: „*Legationis turcicae epistolae IV*”, Parijs, 1581, enz.), waarin hij door het blootleggen van den werkelijke toestand van het Osmaansche rijk de angst voor de Turken deed verdwijnen, en „*Epis-*

tolae ad Rudolphum II. Imperatorum e Gallia scriptae" (uitgegeven door *Houwaert*, Leuven, 1630) de voornaamste. Zijn gezamenlijke werken verschenen in 1633 te Leiden en in 1740 te Basel. De Grieksche manuscripten, door hem verzameld, bevinden zich in de kerkelijke bibliotheek te Weenen. Verder heeft hij oude munten, medailles en Grieksche inschriften verzameld. Ook ontdekte hij de nakomelingen der Goten in Zuid-Rusland, in Angora het Monumentum Anagranum en bracht planten en dieren naar Duitschland over, waarvan verscheiden, o.a. de vlierboom en de tulp, inheemsch geworden zijn.

**Buscalino Campo, Alberto**, een Italiaansch letterkundige, werd geboren te Trapani, den 20<sup>sten</sup> Januari 1829, stondeerde in de geneeskunde, legde zich later toe op taalkundige studiën en leeft sinds 1863 als particulier in zijn geboortestad. Hij schreef: „Vannina d'Ornano" (Trapani, 1848), „Del insorgimento siciliano" (1848), „Un saggio di proibita e sapiezza clericale" (Palermo, 1861), „Il cattolicesimo e la chiesa evangelica" (1861), „Versi e prose" (1862), „Alcuni aneddoti di storia letteraria" (Trapani, 1874), „Questioni di critica religiosa" (1879), enz.

**Busch, Johannes**, een Duitsch kloosterhervermer uit de 15<sup>de</sup> eeuw, geboren te Zwolle in 1400, werd in het jaar 1417 in het klooster Windesheim opgenomen, werd er in 1419 kanunnik en in 1434 koster. Windesheim vormde het uitgangspunt voor een grondige hervorming der kloosters, die door de Broeders des Gemeenen Levens ondernomen werd, en waarbij *Busch* zich aansloot. Met *Johannes von Hagen* stichtte hij vervolgens de Bursfelder Congregatie, werd in 1440 prior te Sulta bij Hildesheim, in 1445 priort te Nenwerke bij Halle en keerde later naar Sulta terug, waar hij in 1479 overleed. Omstreeks het jaar 1456 vervaardigde hij onder den titel „Liber de viris illustribus" een beschrijving van een goed ingericht kloosterleven, met biografien van beroemde mannen, in 1456 het „Liber de origine modernae devotionis" en een vertaling van het „Epistola de passione Christi" van den prior *Voss*, welke boeken te zamen zijn uitgegeven onder den titel: „Chronicon Windeshemensium". De geschiedenis van zijn hervormingsarbeid heeft *Busch* beschreven in zijn werk: „Liber IV de reformatione monasteriorum quorundam Saxoniarum".

**Busch, Johan Georg**, een Duitsch wiskundige, werd geboren den 3<sup>den</sup> Januari 1728, te Altenmedingen in het land van Lüneburg, studeerde te Göttingen in de theologie, geschiedenis en wiskunde, en ontving in 1756 de benoeming tot leeraar in de wiskunde aan het gymnasium te Hamburg. Hij was in het laatst van zijn leven bijna geheel blind en overleed den 5<sup>den</sup> Augustus 1800. Hij heeft te Hamburg veel gedaan voor het algemeen welzijn, zoodat men er een standbeeld voor hem heeft opgericht. Zijn grootste verdienste bestaat echter in zijn geschriften over handelswetenschappen en de stichting (1767) der Handelsacademie. Zijn „Sämtliche Schriften über Banken und Münzwesen" verschenen te Hamburg in 1801, zijn „Sämtliche Schriften über Handlung" van 1824—1827 eveneens te Hamburg.

**Busch, Marcus van**, een Nederlandsch genees-

heer, werd geboren te Groningen, den 23<sup>sten</sup> November 1747, stondeerde aldaar en begaf zich vervolgens naar Parijs, om er zich vooral op de verloskunde toe te leggen. Hij vestigde zich eerst te Winschoten en eenigen tijd daarna te Groningen. Een benoeming tot hoogleeraar te Harderwijk en te Franeker wees hij van de hand; vooral hij epidemieën heeft hij zijn stad groote diensten bewezen. Gedurende 44 jaar hield hij er voordrachten in het genootschap „Pro excolendo jure patrio", en de voornaamste geleerde genootschappen in ons land benoemden hem tot lid. Ook was hij corresponderend lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut. Hij overleed te Groningen, den 31<sup>sten</sup> October 1831.

**Busch, Emil**, een Duitsch industrieel, geboren den 6<sup>den</sup> Augustus 1820 te Berlijn, de kleinzoon van den predikant *Johann Heinrich August Dunccker*, den grondvester der optische industrie te Rasthenow (1800), kwam in 1845 aan het hoofd van de fabriek van zijn oom te staan en vervaardigde zelf onderscheidene nieuwe fotografische objectieven, waarbij het verschil was opgeheven tusschen het optische en het chemische braudpunt. Vervolgens vond hij het zoogenaamde pantoscoop-objectief uit voor de opname van landschappen en interieurs, dat een gezichtsveld van 90° omvat, terwijl de vroegere nauwelijks de helft daarvan gaven. Tevens is hij de uitvinder van het zoogenaamde universeel-triplex-objectief voor portretten, landschappen, reproducties, enz. In 1872 verkocht *Busch* zijn inrichting aan een maatschappij, in wier dienst hij trad als directeur. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> April 1888.

**Busch, Moritz**, een Duitsch journalist, geboren te Dresden, den 13<sup>den</sup> Februari 1821, studeerde te Leipzig in de godgeleerdheid en wetsgeerte. Als republikein nam hij deel aan de beweging van 1848, vertrok in 1851 naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en keerde het volgende jaar naar zijn vaderland terug, maar zonder republikeinse gevoelens. Zijn denksbeelden over de Nieuwe Wereld deelde hij mede in zijn „Wanderungen zwischen Hudson und Mississippi" (Stuttgart, 1853, 2 dln.). In opdracht van een vaderlandslevend genootschap bezocht hij in 1853 gedurende een half jaar de Elbe-Hertogdommen en verdedigde huu recht in zijn „Schleswig-Holsteinische Briefe" (2 dln., Leipzig, 1856). Later ondernam hij van 1856—1859 in opdracht van den Oostenrijkschen Lloyd onderscheidene reizen in den Levant. Daarop schreef hij reisboeken voor genoemde maatschappij, o. a.: „Egypte" (1858), „Griekenland" (1859), „Turkije" (3<sup>de</sup> druk, Triest, 1881), en verder „Eine Wallfahrt nach Jerusalem" (1880, 2 dln.), „Bilder aus dem Orient" en „Bilder aus Griechenland". Sedert 1857 behoorde hij tot de redactie van den „Grensboten" en was van 1859 tot aan het uitbarsten van den Sleeswijk-Holsteinischen Oorlog hoofdredacteur. In 1864 trad hij in dienst van hertog *Friedrich von Augustenburg*, om diens zaak door middel der pers te ondersteunen. Doch de scheeve verhouding, waarin de hertog zich tegenover Pruisen plaatste, bewoog hem in 1865 een einde te maken aan zijn betrekkingen tot het Hof te Kiel en te Leipzig gedurende korten tijd de redactie van den „Grensboten" wederom op zich te nemen. In 1866 begaf hij zich naar

Hannover en werd er secretaris van den vrijheer von *Hardenberg*; maar reeds in 1807 was hij weder te Leipzig. Daar publiceerde hij o. a.: „Das Übergangsjahr in Hannover“ (Leipzig, 1808) en „Der gerechte und vollkommene Austerlauer“ (Hannover, 1808). Tevens vertaalde hij *Lenormants* „Manuel d'histoire ancienne de l'Orient“ en schreef een „Geschichte der Mormonen“ (Leipzig, 1870). Hij werd in 1870 verslaggever der dagbladen bij von *Bismarck* en bevorderde in hoofd-artikelen, wier onderwerp door dezen was opgegeven, diens staatkunde. Hij behield deze betrekking tot in 1873, was daarna korten tijd redacteur van den „Hannoversche Courier“, vestigde zich in 1875 te Leipzig en vertrok in 1878 naar Berlijn. In 1891 ging hij weer naar Leipzig, waar hij den 10<sup>den</sup> November 1899 overleed. Vooral heeft hij zich bekend gemaakt door zijn boek: „Graf Bismarck und seine Leute während des Krieges mit Frankreich“ (1878, 2 dln.), aangevuld door „Neue Tagebuchblätter“ (Leipzig, 1879). Verder schreef hij nog: „Deutscher Volkshumor“ (1877), „Deutscher Volksglanbe“ (1877), „Die gute alte Zeit“ (1878, 2 dln.), „Wunderliche Heilige“ (1879), „Amerikanische Humoristen“ (1875, enz.) en vertalingen van werken van onderscheiden Amerikaanse schrijvers. Zijn werken over *Bismarck* heeft hij later nog aangevuld en te zamen met de andere uitgegeven onder den titel „Tagebuchblätter“ (3 dln., Leipzig, 1899), nadat reeds te voren een Engelsche uitgave verschenen was getiteld: „Bismarck. Some secret pages of his history“ (3 dln., Londen, 1898), die door de indische mededeelingen veel opzien verwekt had. Andere werken van zijn hand over *Bismarck* zijn nog: „Unser Reichskanzler“ (2 dln., Leipzig, 1884) en „Bismarck und sein Werk. Beiträge zur innern Geschichte der letzten Jahre bis 1896“ (Leipzig, 1898).

**Busch, Wilhelm** een Duitsch heekkundige, geboren te Marburg, den 5<sup>den</sup> Januari 1826, studeerde te Berlijn, diende als officier van gezondheid in den Sleeswijk-Holsteinschen Oorlog, werd in 1852 assistent-arts bij de kliniek van *Langenbeck* te Berlijn, in 1855 hoogleraar te Bonn en nam in 1866 deel aan den oorlog in Bohemen, alsmede aan dien tegen Frankrijk. Hij overleed den 24<sup>den</sup> November 1881 te Bonn. Hij schreef: „Lehrbuch der Chirurgie“ (Berlijn 1857—1869, 2 dln.), „Beobachtungen über Anatomie und Entwicklung einiger wirbelloser Seethiere“ (1851) en „Chirurgische Beobachtungen, gesammelt in der Klinik in Berlin“ (1854).

**Busch, Wilhelm**, een humoristisch teekenaar, werd den 15<sup>den</sup> April 1832 geboren te Wiedensahl in Hannover, bezocht eerst de polytechnische school te Hannover, daarna de Academiën voor Schoone Kunsten te Düsseldorf, Antwerpen en München, en woont nu meestal in zijn geboortevlaats. Zijn eerste teekeningen verschenen in 1859 voor de „Fliegende Blätter“. Behalve zijn verzamelde „Münchener Bilderbogen“ (1875), verschenen van hem: „Max und Moritz“, „Hans Hucklein der Unglücksrahe“, „Der heilige Antonius van Padua“, „Die fromme Helene“, „Pater Filicinus“, „Edwards Tramm“, „Der Schmetterling“, enz. Zij verschenen in talloze uitgaven en in 1887 verzameld onder den titel: „Humoristischer Hauschatz“.

**Busoh, Clemens August**, een Duitsch diplomaat, werd den 20<sup>sten</sup> Mei 1834 te Keulen geboren, studeerde te Bonn en Berlijn in de rechts- en staatswetenschappen en Oostersche talen en werd in 1861 toegevoegd aan het Pruisisch gezantschap te Konstantinopel, om er zich te bekwamen voor de betrekking van tolk. Hij bekleedde deze vervolgens geruimen tijd en werd in 1872 raad van legatie en consul van het Duitsche gezantschap te St. Petersburg, waar hij tot 1874 vertoefde, waarna hij zich geplaatst zag bij het departement van Buitenlandsche Zaken. In 1877 vertrok hij als gevolmachtigde naar Konstantinopel en nam vervolgens deel aan de werkzaamheden van het Congres te Berlijn. In 1879 stond hij eenige maanden aan het hoofd van het Duitsche consulaat te Boedapest en keerde in 1880 terug naar Berlijn. In 1881 werd hij benoemd tot geheim legatieraad in werkelijken dienst en tot onderstaatssecretaris bij het departement van Buitenlandsche Zaken. In hetzelfde jaar werd hij belast met een vertrouwelijke zending naar Rome, die het uitgangspunt was voor de wederaanknoping der diplomatieke betrekkingen. In 1885 ging hij als gezant naar Boekarest, in 1888 naar Stockholm en in 1892 naar Bern, waar hij den 25<sup>sten</sup> November 1895 overleed.

**Busche, Hermann** van dem, een Duitsch humanist, hijgenaamd *Papophilus*, werd in 1408 op het slot Sassenberg bij Münster geboren, genoot te Deventer het onderwijs van *Hegius*, in Münster dat van *Langen* en in Heidelberg dat van *Agricola*, woonde van 1486—1491 in Italië, vervolgens in Frankrijk en daarna te Keulen. Hij is werkzaam geweest in Westfalen, Bremen, Hamburg, Lübeck en Mecklenburg, vervolgens was hij leeraar aan de hogescholen te Rostock, Greifswald, Wittenberg (1502), Leipzig (1503) en Keulen. Daar vervaardigde hij zijn voornaamste werk „*Valium humanitatis*“ (1518), een grondig en eenigzins verdedigingsgeschrift van het Humanisme, terwijl hij in den strijd tegen de dompers ook de partij van *Reuchlin* koos. Vervolgens koos hij geheel de zijde van *Luther*. Hij reisde in Nederland en Engeland, stond aan het hoofd van een school te Wezel, woonde daarna weer te Keulen en werd in 1526 professor te Marburg. Na een twistgesprek te Münster over godsdienstige onderwerpen met den wederdooper *Rotmann*, overleed hij in 1534 te Dülmen. Zijn talrijke geschriften (waaronder de satire „*Oestrum*“ en epigrammen) getuigen van groot dichterlijk talent en meesterschap over de taal.

**Büsching, Anton Friedrich**, een Duitsch aardrijkskundige, werd geboren den 27<sup>sten</sup> September 1724 te Stadhagen in het land van Schaumburg-Lippe en studeerde sedert 1744 te Halle in de theologie. In 1748 werd hij huisonderwijzer bij den graaf *Birow*, ging eerst naar St. Petersburg en later naar Kopenhagen. In 1754 henoemd tot huietengewoon hoogleraar in de wijsbegeerte te Göttingen, huwde hij er in 1755 met *Christiane Dilthey*, door den prorector der universiteit te Helmstedt, *Häberlin*, benoemd tot keizerlijke dichteres en eerelid van een geleerd genootschap te Göttingen. In 1757 werd hem wegens onrechtzinnigheid verboden college te geven in de theologie en in 1759 werd

hij benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte. In 1761 werd hij beroepen als predikant bij de Luthersche gemeente te St. Petersburg, doch hij nam reeds in 1765 zijn ontslag. Hij vestigde zich eerst te Altona en werd toen aangesteld tot directeur van het gymnasium „Zum granen Kloster" te Berlijn, waar hij den 28<sup>sten</sup> Mei 1793 overleed. Van zijn talrijke geschriften vermelden wij: „Erdbeschreibung" (Hamburg, 1754—1792, 11 dln., met vervolg van anderen), het eerste werk, waarin de aardrijkskunde wetenschappelijk en op breede schaal behandeld werd. „Magazin für Historie und Geographie" (Halle, 1767—1793, 25 dln.) en „Beiträge zur Lebensgeschichte merkwürdiger Personen" (1783—1789, 6 dln.).

**Büsching, Johann Gustav Gottlieb**, een zoon van den voorgaande en een onheidskundige, werd geboren te Berlijn, den 19<sup>den</sup> September 1783, studeerde te Erlangen en te Halle en werd in 1806 referendaris bij de regeering te Berlijn. Hij was zeer ervaren in de Duitse onheidskunde en werd diens gevolge in 1810 belast met de taak, om de opgeheven kloosters in Silezië rond te reizen en te zien, of er ook nog belangrijke voorwerpen van kunst of wetenschap waren overgebleven. In 1811 werd hij koninklijk archivaris te Breslau, vestigde er zich in 1816 als privaatdocent aan de universiteit, en zag er zich in 1817 tot huijtergewoon en in 1823 tot gewoon hoogleraar in de onheidskunde benoemd. Hij overleed aldaar den 4<sup>den</sup> Mei 1829. Hij was de stichter van het genootschap voor Silezische geschiedenis en onheidskunde en gaf langen tijd de „Schlesische Provinzialblätter" uit. Samen met een der *Hagen* gaf hij uit: „Buch der Liebe", „Das Leben von Götz von Berlichingen" (Breslau, 1813) en het thans nog bruikbare boek: „Literarischer Grundriss zur Geschichte der deutschen Poesie" (Berlijn, 1812); met een der *Hagen* en *Docen* gaf hij het „Museum für altdeutsche Litteratur und Kunst" niet in zelfstandig: „Des Deutschen Leben, Kunst und Wissen im Mittelalter" (4 dln., Breslau, 1816—1813; nieuwe druk, 1821), zijn beste werk. „Ritterzeit und Ritterwesen" (2 dln., Breslau, 1823), benevens enkele andere, kleinere geschriften, die betrekking hebben op Middeleeuwsche bouwkunst.

**Buschmann, Johann Karl Eduard**, een Duitsch taalkundige, werd geboren te Maagdenburg, den 14<sup>den</sup> Februari 1805 en studeerde sedert 1823 te Berlijn, waar hij zich onder *Wolff* en *Böckh* op de Oude en onder *Bopp* op de Oostersche talen toelegde, terwijl hij tevens studie maakte der nieuwere talen. Nadat hij nog een jaar te Göttingen gestudeerd had, begaf hij zich in 1827 als opvoeder van een jong mensch uit den aanzienlijken stand naar Vera Cruz in Mexico. Hij doorkruiste het land in alle richtingen, doch keerde reeds na verloop van een jaar naar Berlijn terug, waar hij *Wilhelm von Humboldt* bij zijn taalkundige werkzaamheden ondersteunde. In 1832 werd hij geplaatst als bibliothecaris bij de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn. In 1851 werd hij lid van de Academie van Wetenschappen. Zijn eerste geschriften waren: „Konjugation des französischen Verbums" (2<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1833) en „Lehrbuch der englischen Aussprache" (Berlijn, 1832). Daarop volgden zijn werken over

den Maleisch-Polynesischen taalam, onder den invloed der onderzoekingen van *W. v. Humboldt*, en later, sedert 1853, zijn talrijke werken over de talen van Noord- en Midden-Amerika. Na den dood van *W. v. Humboldt* stond *Buschmann* in een soortelijke verhouding tot *A. v. Humboldt* als tot diens broeder en ondersteunde hem van 1839 af in al zijn werken. Hij overleed te Berlijn, den 21<sup>sten</sup> April 1880.

**Buschtehrad** is de naam van een markt-plaatsje in Bohemen, district Kladno. Het ligt aan den Buschtehrader spoorweg, heeft een keizerlijk kasteel (van 1700) met een mooie kapel, bierbrouwerijen en steenkolengroeven en (1900) 3510 Oezechische inwoners. De Buschtehrader spoorweg omvat de lijn Praag-Komotau-Eger met verscheidene zijlijnen, te zamen een lengte van 422 km. bedragende. Tot 1880 droeg Buschtehrad den naam Butzkow; sedert dien tijd werd het naar het kasteel aldus genoemd.

**Bus de Gisignies, Leonard Pierre Joseph**, burggraaf du, een Nederlandsch staatsman, geboren den 1<sup>sten</sup> Maart 1780 in Oost-Vlaanderen op het kasteel van Dottignies, werd reeds vroeg als ambtenaar bij de Nederlandsche administratie geplaatst en onderscheidde zich door bekwaamheid. In 1815 werd hij lid, in 1818 voorzitter der Tweede Kamer. Zijn erkende verdienste was oorzaak, dat hij in 1820 tot gouverneur van de provincie Antwerpen en in 1823 tot gouverneur van Zuid-Brabant benoemd werd en den 10<sup>den</sup> Augustus 1825 met uitgebreide macht als commissaris-generaal naar onze Oost-Indische bezittingen vertrok. Daar hij geheel en al vreemd was aan zijn nieuwe betrekking, ondervond hij er menige moeilijkheid, doch men moet tevens erkennen, dat hij er veel goeds tot stand bracht. Onder zijn bestuur werd een nieuw mantstelsel ingevoerd, de thee- en cochenilleteelt bevorderd, met het aankweeken van den kaneelboom een aanvang gemaakt, de Javaansche handelsbank te Batavia opgericht en het bedrag der jaarlijksche uitgaven voor de Indische huishouding vermindert, vorder de opstand van *Dipo Negoro* op Java bedwongen, gelukte het de rust op Sumatra's Westkust te handhaven, ons gezag op Borneo niet te hreiden, werd Tanette (op Celebes) getuchtigd en een poging gedaan (fort Du Buis), om op Nieuw Guinea vasten voet te krijgen. Vele der in zijn beroemd rapport van den 1<sup>sten</sup> Mei 1827 voorgestelde hervormingen zijn eerst veel later ingevoerd. Den 16<sup>den</sup> Januari 1830 droeg hij het bevel over aan den nieuw-henoemden gouverneur-generaal van den *Boech*, werd hij zijn terugkeer verheven tot minister van Staat, en overleed op zijn kasteel Oostmalle tusschen Antwerpen en Turuhout, den 31<sup>sten</sup> Mei 1849.

**Busembaum, Hermann**, een Jezniet en moraaltheoloog, werd geboren in 1600 te Notteln in Westfalen, onderwees in 1640 en later te Keulen de moraal en werd vervolgens rector van het college der Jeznieten te Münster, waar hij den 31<sup>sten</sup> Januari 1668 overleed. Hij schreef: „Medulla theologiae moralis" (waarschijnlijk in 1650; het laatst te Rome in 1844, herdrukt in de Doornik in 1848 en 1876, 2 dln.) een boek, dat op de seminarieën der Orde gehruikt wordt. Toen de moordaanslag op *Lode-wijk XV* — namelijk die van *Damiens* — den Je-



zuieten ten laaste gelegd en uit hante leerboeken aangetoond werd, dat de Orde er niet afkeerig van was, maar een oproer tot een heilig doel goed te keuren, liet het Parlement te Toulouse het boek van *Busembaum* openlijk verbranden. De hoofden der Orde verklaarden echter voor de rechtbank, dat zij het gezag van de „Medulla” of dat van haren vervaardiger niet erkenden. De Italiaansche Jezuit *Zaccaria* nam zijn verdediging op zich. Den door *A. Ballerini* begonnen commentaar voltooidde *Palmieri* (2de druk, Prati, 1893-1894, 4 dln.).

**Busento** is een bijrivier van de Crati, die in de golf van Tarente uitmondt. Toen koning *Alarik* op zijn tocht naar Sicilië te Cosenza stierf (410 n. Chr.), leidde de Goten het water van de Busento af, begroeven den koning in de rivierbedding en gaven vervolgens aan de rivier haar gewonen loop terug, opdat het graf niet gesonden zou worden. Opgravingen van den laatste tijd hebben geen resultaat opgeleverd. *Platen* heeft deze gebeurtenis geschilderd in zijn gedicht „Das Grab im Busento”.

**Buser, Jakob Theodor**, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Lochem, den 27<sup>sten</sup> September 1789, bezocht aanvankelijk de hogeschool te Harderwijk, maar moest deze verlaten en door het geven van privaattlessen in zijn onderhoud voorzien. In 1813 werd hij ingelijfd in het Fransche leger, maar ging in datzelfde jaar over in Nederlandschen dienst en nam deel aan den veldtocht van 1815. In 1820 verliet hij haar als eerste luitenant en werd daarna griffier bij het vrederecht te Hasselt en in 1838 bij het kantonrecht te Zwolle. Wegens hardhoorigheid legde hij in 1853 die betrekking neder, zag zich door den Senaat der Groninger hogeschool tot doctor honoris causa in de letteren benoemd en overleed te Zwolle, den 30<sup>sten</sup> Maart 1868. Hij schreef de dichtwerken: „Dichterlijke verrukkingen” (1816), „Krijgszangen” (1828; 2de druk, 1839), „Liederen van Anakreon en Saffo” (1836), „Dichterlijke kleinigheden” (1839), „Nieuwe krijgsliederen” (1859), „Uit de dierenwereld, humoristische legenden door een ex-schoolmeester” (1860), „Burlleske rijmen en pennekrabbels door C. O. Hilarides” (1860), „Voor Nederlands dappersen, soldatesque liederenpoëzie” (1862), „Enschédé in pijn” (1862), „Vrede met zich zelven, enz.” (1864 onder het pseudoniem *Arie Verhoeven*), „Klaren-galmen, Nationale liederen” (1867) en „Humoristische rijmelarijen” (1867, onder het pseudoniem dr. *M. Hilarides*), voorts in proza: „Over gewaarwording en gevoel” (1845), en „Vijftig jaar terug” (1863).

**Bushel** is de naam van een inhoudsmaat voor droge waren in Engeland, zijn koloniën en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De tegenwoordig in Groot-Brittannië en Ierland wettelijke *rijks- of imperial-bushel* (=  $\frac{1}{8}$  imperial-quarter of 8 imperial-gallons) bezit een inhoud van 36.347 L. Ook in Canada, in de Britsche Kaapkolonie en in Australië zijn de nieuwe Engelsche inhoudsmaten en daarmee de imperial-bushel ingevoerd. De Aziatische bezittingen van Groot-Brittannië hebben tot dusver hnn eigen korrenmaten behouden. In de andere Britsche koloniën en in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geldt nog de evenzoo ingedeelde kleinere oude- of Winchester-bushel met een inhoud van 35.238 L. Vrij nauwkeurig kan men 35 Winchester-bushels gelijkstellen met 32 imperial-bushels.

**Bushnell, Horace**, een Amerikaansch theoloog, werd geboren te New-Preston in Connecticut, den 14<sup>den</sup> April 1802. Sinds 1827 gaf hij het „New-York Journal of Commerce” uit en was van 1833—1859 predikant aan de „North Congregational Church” te Hartford (Connecticut). Tengevolge van zijn opvattingen ontrent de Drieëenheid werd hij van ketterij beschuldigd, maar bij wist zich glansrijk te verdedigen met zijn geschrift „Christ in theology” (1851). Wegens zwakke gezondheid legde hij in 1859 zijn ambt neder en overleed den 18<sup>den</sup> Februari 1876 te Hartford. Hij heeft o.a. geschreven: „Sermons for the new life” (1858), „Nature and the supernatural” (1858), „Character of Jesus” (1861), „Work and play” (1864), „Christ and his salvation” (1864), „Woman suffrage, the reform against nature” (1869), „Sermons on living subjects” (1872).

**Bushrangers** noemt men in Australië de misdadigers, die uit de straffkoloniën gevlucht waren en zich daarna gewoonlijk, of met de inboorlingen vereenigden of van roof leefden.

**Busing, Johann Christoph**, studeerde te Leiden in de theologie, werd hulprediker te Amsterdam en vertrok vervolgens in 1764 als hoogleraar in de godgeleerdheid, Oostersche en Grieksche talen naar Bremen, waar hij in 1802 overleed. De Geldersche hogeschool schonk hem eenhalve het doctoraat. Hij heeft onderscheiden werken nitgegeven.

**Busiris** is de naam van verscheiden Oud-Egyptische steden; bij is ontstaan uit het Egyptische Per-Usire = Hnis van *Osiris*. Het meest bekende was het Busiris, dat te midden van de delta gelegen was, de hoofdstad van een district en een van de voornaamste plaatsen, waar *Osiris* vereerd werd. Ook een heilige paal werd hier vereerd, dien men later voor de ruggegraat van *Osiris* hield. In Busiris bevond zich een grote tempel voor *Isis*, die *Osiris* hier begraven zou hebben. Tegenwoordig heet de plaats *Abisit*.

Een tweede Busiris lag bij de pyramiden van Gizeh, aan den linkeroever van den Nijl; het tegenwoordige daarnaar genoemde dorp *Abisit* met de pyramiden der koningen der 5<sup>de</sup> dynastie ligt een weinig verder zuidelijk.

**Busiris** was volgens *Diodorus* de stadhouder van *Osiris* in de grensgewesten van Phoenicië of ook een mythisch Egyptisch koning, die in den tijd van *Herakles* leefde. Volgens de sage was deze de stichtster van Thebe en een zoon van *Poseidon*. Toen Egypte eens 9 jaren achtereen vruchtbaar was geweest, gaf een waarnemer van Cyprus aan koning *Busiris* den raad, om telken jare aan *Zeus* een vreemdeling te offeren. De koning vond dit goed en offerde den waarnemer het eerst. Toen er reeds onderscheiden vreemdelingen geofferd waren, kwam *Herakles* in Egypte; bij liet zich binden en naar het altaar voeren, doch aldaar rukte hij de banden los en doodde den koning en diens aanhangers. Bij *Euripides*, *Epicharmus* en *Mnesimachus* komt *Busiris* eveneens voor. *Isocrates* schreef een pleitrede op

*Busiris*, die wel als de belichaming van den Egyptischen, door de Grieken veel vermelden haat tegen vreemdelingen is opgevatten. Aan de Egyptenaren was *Busiris* onbekend.

**Busken Huut.** Zie *Huet*.

**Buskerud** is de naam van een Noorweegsch amt in het stift Christiania. Het telt op een oppervlakte van 14997 v.km. een bevolking van (1900) 112608 zielen (7 op 1 v.km.) en omvat de landschappen Numedal, Sigdal, Hallingdal, het schiereiland Husum en het door zijn schoonheid beroemde heuvellandschap Ringerike. Het vruchtbaarste en best bevolkte deel van het amt is het baljuwschap Buskerud. De hoofdstad is Drammen.

**Buskruit** bestaat gewoonlijk uit een mengsel van 74 deelen kalisalpeteer, 10 deelen zwavel en 16 deelen koolstof. In verschillende landen en voor verschillend gebruik variëren deze verhoudingsgetallen in geringe mate. De genoemde grondstoffen moeten zoo zuiver mogelijk zijn. De kalisalpeteer mag geen chloriden of perchloraten bevatten; de zwavel moet fijn gemaakte pijpzwavel zijn, daar bloem van zwavel, die niet eerst fijn gemaakt zou beboeven te worden, meestal een weinig zwaveldioxyde bevat, hetgeen eenigszins wateraantrekkend werkt. De koolstof wordt meestal verkregen door het verkolen van vruchtboom-, populier-, linde- of wilgenhout; dit laatste werd in de fabriek te Muiden, die in Januari 1883 in de lucht gevlogen is, uitsluitend gebruikt. Soms werd de kool ook verkregen door het verkolen van rlas en hennep.

Voor de bereiding van buskruit wordt eerst de helft van de salpeteer met de kool fijn gemaakt en vermengd en daarna de andere helft met de zwavel; dit gebeent in ronddraaiende ijzeren trommels met bronzen kogels. Daarna worden beide mengsels goed dooreen gewerkt in leeren trommels met houten kogels. Wanneer alles ineens gemengd werd, zou het gevaar van ontploffen te groot zijn. Bij het vervoer van het aldus bereide buskruit zouden de zwaarste deelen weer naar beneden zakken en het kruit zou niet meer homogeen en dus minder bruikbaar zijn. Daarom wordt het, zodra het uit de leeren trommels komt, goed nat gemaakt en met een kollergang fijn gemalen en gemengd. Hierna wordt het hydrauhsch tot koekeu geperst, die meestal door walsen gekorrelid worden. Voor gescht wordt het (sedert den Noord-Amerikaanschen secessieoorlog) in prismatische of kubische blokken geperst (zie de figuur). Hierna wordt het kruit gepolijst in langzaam ronddraaiende trommels; door in deze trommels over elkaar te rollen verliezen de korrels alle oneffenheden en scherpe kanten. Nu wordt het voorzichtig en zeer langzaam gedroogd en door zeven van alle stof (voornamelijk bij het polijsten ontstaan) bevrijd.

De verhouding der bestanddeelen van buskruit hangt in zekere mate af van het doel, waarvoor het bestemd is. Men onderscheidt oorlogs-, jacht- en springkruit (voor ontplofth-

gen). De grootte en vorm der korrels (fig. 1, 2,

### Buskruit.



FIG. 1.



FIG. 2.



FIG. 3.

3) is verschillend, al naargelang het doel, waarvoor het gebezigd wordt. De verbeterde buskruitsoorten bezitten een regelmatig gedaante, zooals bijv. het Engelsche pelletkruit, dat den cilindervorm vertoont, en het prismatische kruit (fig. 4 en 5). Het voordeel hierbij is, dat de verbranding veel gelijkmatiger plaats heeft.

Buskruit kan eenige procenten waterdamp uit de lucht opnemen; is de hoeveelheid gering, dan verkrijgt het door het drogen weer de vroegere eigenschappen, bevat het meer dan 5%, dan kan het niet meer plotseling in zijn geheel afbranden. Zelfs goed buskruit bevat nog altijd 2% water. Het gemakkelijkst ontploft het door slag van ijzer op ijzer, het moeilijkst door een slag van koper op koper. Ook door plotselinge sterke verhitting ontploft het. Bij de ontplofing ontstaat een groote hoeveelheid gassen, die door de hooge temperatuur, door de ontplofing ontstaan (ongeveer 1800° C) een drukking uitoefenen van meer dan 1000 kg. per vierk. cm. Door deze groote drukking worden of de wanden van de ruimte, waarin ze plaats vindt, uit elkaar geslagen, of een bewegelijk gedeelte (dus het projectiel) wordt weggeslingerd. Waarschijnlijk kan de ontplofing scheikundig voorgesteld worden door de formule:  $8 \text{KNO}_3 + 9 \text{C} + 3\text{S} = 2\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 7\text{CO}_2 + 4\text{N}_2$ . Een kg. buskruit, in een kubus van ongeveer één decimeter lengte, kan in één honderdste seconde een arbeid verrichten van ongeveer 200000 kilogrammeter; dit is evenveel als tien mannen in één uur boogstems kunnen verrichten.

Oorlogskruit dient zóo samengesteld te zijn, dat de ontplofing zoo lang duurt tot het projectiel den loop van het wapen verlaten heeft; dit krijgt dan zoo groot mogelijke snelheid. Inist om den duur der werking van de gassen op het projectiel te vergrooten, wordt dit gedwongen in den loop een schroefvormige baan af te leggen (Zie de ar-

### Buskruit.



FIG. 4.



FIG. 5.

tikelen *Geveer* en *Kanon*). Kruit voor ontploffingen daarentegen moet zijn werking in zoo kort mogelijke tijd uitoefenen, daar dan de resultaten der ontploffing het sterkst zijn. Bij oorlogskruit is het ook van belang, dat er in den loop zoo weinig mogelijk vaste stoffen achter blijven, en dat de loop door de gassen niet aangetast wordt.

De rook van ontploft kruit bestaat hoofdzakelijk uit kaliumsulfat en in kalinearbonaat. Daar deze rook in oorlogstijd de plaats, vanwaar geschoten wordt, direct verradt, heeft men zich erop toegelegd, een rookeloos ontplofingsmiddel te vinden, dat huskruit vervangen kan. In de laatste twintig jaren is dit volledig gelukt, en alle staten gebruiken voor het leger *rookloos* of beter *rookzwak huskruit*. Onder dezen naam worden een groot aantal stoffen samengeraat, wier samenstelling en fabricage nog al uiteenloopen. Bijzonderheden van samenstelling en bereiding zijn dikwijls nog het geheim der verschillende regeeringen. Alle soorten kunnen in drie klassen verdeeld worden. 1<sup>e</sup> Die, waarbij alleen schietkatoen (nitrocellulose) gebruikt wordt. 2<sup>e</sup> Die, waarvan nitroglycerine met nitrocellulose de bestanddeelen zijn en 3<sup>e</sup> Die, waarvoor nitrocellulose met een nitroverbinding van een aromatische stof gebruikt wordt.

Voor het vervaardigen van de eerste soort wordt schietkatoen of nitrocellulose in een oplossingsmiddel (een mengsel van alcohol en aether of acetoon) opgelost en in den vorm van schijfjes of korrels gebracht; soms bevat het een beetje kamfer. Deze soort wordt in Duitsland en Frankrijk gebruikt. Tot de tweede behoort o.a. het *Ballistiet* van *Nobel*; het bestaat uit gelijke deelen nitroglycerine en collodionwul met een geringe hoeveelheid aniline. Italië en Oostenrijk gebruiken dit ontplofingsmiddel en ook Duitsland voor sommige soorten geschut. In Engeland wordt *Cordiet* gebruikt, dat ook tot deze soort behoort; als oplossingsmiddel dient acetoon. De Vereenigde Staten gebruiken het *Du Pont kruit*, dat uit nitrocellulose en nitrobenzol bestaat.

Bij het vervaardigen van rookloos huskruit is de aard en de zuiverheid van het oplossingsmiddel van groot belang. De structuur van het kruit hangt er grotendeels van af en hiervan weer de snelheid, waarmee het afbrandt. Altijd wordt met behulp van het oplossingsmiddel een deeg gemaakt, en dit deeg wordt door verwarmde ( $\pm 60^\circ\text{C}$ ) walsen geroerd, die er een platten koek van maken en het oplossingsmiddel doen verdampen. Deze koek wordt door snijmachines in de stukken van de verlangde grootte gesneden. Soms (zoals bij *Cordiet* en ook wel bij *Ballistiet*) wordt het deeg uit een opening geperst, zoodat er een koord ontstaat, dat (na het drogen) in stukken van de verlangde grootte gesneden wordt. Na deze bewerkingen wordt het kruit in bijzondere drooginrichtingen langzaam bedroogd van de laatste resten van het oplossingsmiddel.

Zoo wel bij *Ballistiet*, als bij *Cordiet*, heeft het afbranden plaats van buiten naar binnen, zoodat wel de binnenste kern meegeslingerd wordt uit het kanon; door het veranderen van de oppervlakte is dus de snelheid van de ontploffing te wijzigen. Ook rookzwak jachtkruit wordt vervaardigd.

Het gewone huskruit was reeds lang in China bekend, vóór het in Europa vervaardigd werd.

Eerst ongeveer 1200 schijnt hier salpeter bekend geweest te zijn. *Grævus* te Konstantinopel beschrijft in 1250 het „vliegende vuur“, dat uit 6 deelen salpeter, 2 deelen kool en 1 deel zwavel bestond, *Berthold Schwarz*, een alchemist in Freihurg i. B., schijnt niet het huskruit, maar wel het eerste vuurwapen nitrogevoonden te hebben.

**Buskruithout.** Zie *Vuilboom*.

**Buskruitverraad** noemt men het complot, in 1605 door eenige ontvervreden R. Katholieken gesmeed, om koning *Jacobus I* van Engeland bij de opening der zitting van het Parlement te doodden, door het parlementsgebouw in de lucht te doen vliegen. Daartoe hadden de samenzweerders, verbitterd over de verdrukking, waaraan de R. Katholieken ondanks de vroeger door *Jacobus* gedane beloften, blootgesteld waren, een naburig huis gehuurd en vandaar uit een gat gegraven naar de kelders van het parlementsgebouw, langs welken weg vervolgens een groote hoeveelheid huskruit daarheen gebracht werd. Het complot werd echter op het laatste oogenblik ontdekt, doordat eenige Katholieke lords een schriftelijke waarschuwing ontvingen, om de openingsplechtigheid niet bijtewonen. De hoofdschuldigen, *Guy Fawkes* en *Catesby*, werden ter dood gebracht, de andere deelnemers ontkwamen grotendeels door de vlucht. *Jacobus* maakte van deze gebeurtenis gebruik, om van de Engelsche Katholieken een aanzienlijke geldsom — in den vorm van boete — aftepersen en hen tot een nieuwen „eet van trouw“ te dwingen.

Nog heden viert men op den herinneringsdag (5 November) van het buskruitverraad in Engeland den *Guy Fawkesdag*.

**Buslajew, Fedor Iwanowitsj**, een Russisch taalgeleerde, werd den 13<sup>den</sup> April 1818 in het gouvernement Pensa geboren. Tot 1881 was hij hoogleeraar in de Russische letterkunde en de vergelijkende spraakkunst aan de universiteit te Moskou. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door de uithreiding onzer kennis van de andere Russische volksliteratuur. Zijn voornaamste werk is de „Historische Grammatik der Russischen Sprache“ (1858). Hij overleed den 31<sup>sten</sup> Juli 1899 te Lühlin, bij Moskou.

**Busley, Karl**, een Duitsch scheepsmachineingenieur, werd den 7<sup>den</sup> October 1850 te Neutrelitz geboren, leerde bankwerkerij en machinebouw, studeerde vervolgens te Berlijn, werd in 1874 ingenieur, in 1875 marineingenieur te Kiel. In 1879 leeraar aan de marinescholen aldaar, in 1890 hoogleeraar en trad in 1896 in dienst bij de beroemde firma *Schichau* te Elbing en Danzig. Op vele wereldtentoonstellingen zat hij in de jury, en sedert 1899 is hij voorzitter van het onder zijn medewerking gestichte scheepsbouwkundig genootschap. Door toedoen van hem werd in 1882 te Kiel de eerste internationale zeilwedstrijd gehouden, waaruit de beroemde „Kieler Woche“ is ontstaan, waarvan hij de leider is. Zoo ontstond ook door zijn toedoen in 1891 de Keizerlijke Jachtclub. In 1900 werd hij voorzitter der Deutsche vereeniging voor Inchtscheepvaart te Berlijn. Ook deed hij veel voor de stichting van den „Deutscher Flottenverein“, in welk bestaure hij zitting heeft. Hij schreef: „Die Meerwasserdestillierapparate der kaiserlichen Marine“

(Berlijn, 1880). „Die Schiffsmaschine“ (3<sup>de</sup> druk, Kiel, 1891, 2 dln., ook Russisch en Engelsch). „Die Verwendung flüssiger Heizstoffe für Schiffskessel“ (Berlijn, 1887). „Die Entwicklung der Schiffsmaschine in den letzten Jahrzehnten“ (3<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1892). „Die modernen Untereebote“ (Berlijn, 1899), benevens eenige andere werken op het gebied der scheepsmachines.

**Busmann, George Maurits**, een Nederlandsch krijgsman, werd geboren te Hannover, den 28<sup>sten</sup> Mei 1772, trad in 1785 in Nederlandschen dienst, werd 2 jaar later vaandrig en nam deel aan den veldtocht in Frankrijk. Als kapitein woonde hij in 1799 het gevecht in Noord-Holland bij en deed met 300 jagers een stoutmoedigen aanval op de schans te Krabbendam (10 September), zoodat de vijand haar moest ontruimen. **Busmann** werd daarbij zwaar gewond, maar kort daarna tot majoor bevorderd. In 1805 werd hij luitenant-kolonel en in 1806 kolonel der garde-jagers van koning **Lodewijk**, waarna hij in 1807 bij de ontbinding van dat korps op pensioen gesteld en tot commandeur van de orde der Unie benoemd werd. In 1813 werd hij chef van het 87<sup>ste</sup> regiment ko-borten, voorts adjutant-commandant van den generaal staf en commandant van Dresden, waar hij krijgsgevangen werd. In 1814 ging hij als luitenant-kolonel over in Nederlandschen dienst en werd reeds in 1815 tot generaal-majoor en in 1816 tot luitenant-generaal bevorderd. Hij bekleedde vervolgens de betrekking van commandant van Luxemburg en Bonillon, werd in 1818 gepensionoerd en overleed op den huize Welgelegen bij Sappemeer, den 10<sup>den</sup> April 1823.

**Busolt, George**, een Duitsch geschiedschrijver, werd geboren te Keppuren bij Insternburg, den 13<sup>den</sup> November 1850. Hij studeerde te Koningsbergen in de geschiedenis, filosofie en philologie, maakte in 1875 met eenderstening van het ministerie van Onderwijs en Eeredienst een reis door Italië en Griekenland, werd in 1878 priyaatdocent voor Oude geschiedenis aan de hogeschool te Koningsbergen, in 1879 buitengewoon hoogleraar, in 1881 hoogleraar te Kiel en ging in 1897 naar Göttingen. Hij schreef de volgende werken: „Grundzüge der Erkenntnistheorie und Metaphysik Spinoza's“ (Berlijn, 1875; bekrond met den Kant-prijs), „Der zweite Athenische Bund“ (Leipzig, 1874), „Die Lakodämonier und ihre Bundesgenossen“ (Deel I, Leipzig, 1878), „Forschungen zur griechischen Geschichte“ (Deel I, Breslau, 1880), „Griechische Geschichte“ (Deel I en II, 2<sup>de</sup> druk, Gotha, 1893—1896; deel III, 1897), „Grundriss der griechischen Staatsaltertümer“ (Deel 4 van **Müllers**, „Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft“ (Nördlingen, 1887; 2<sup>de</sup> druk, 1892).

**Busoni, Ferruccio Benvenuto**, een Italiaansch musicus, werd den 1<sup>sten</sup> April 1866 te Empoli bij Florence geboren. Hij was van moederszijde van Duitsche afkomst en een leerling van **W. Mayer** te Graz. Nanwelijks 20 jaren oud, baarde hij groot opzien door zijn vrije improvisaties, alsmede door zijn vertolking der laatste sonaten van **Beethoven**. Van 1888—1890 was **Busoni** leeraar aan het conservatorium te Helsingfors, vervolgens te Moskou en daarna te Boston. In 1890 behaalde hij bij een wedstrijd en den Rn-

binstein-prijs de everwinning. Sedert 1894 woont hij te Berlijn. Niet alleen als pianist is **Busoni** bekend, maar ook heeft hij zich als componist een naam verworven door ouvertures, concertstukken voor klavier en orkest, een symfonisch diebstuk, tweestrijkswartetten, klavierétudes, liederen, enz. Ook gaf hij *Bach's* „Wohltemperiertes Klavier“ nit, voorzien van opmerkingen en een aanwijzing voor het overbrengen van ergelwerken op het klavier.

**Busrecht** noemt men de vergunning om zijn stukken gedurende den tijd, dat het kantoor voor het publiek open is, aan het postkantoor te doen afhalen. Deze vergunning wordt verkregen door vooruitbetaling per kalenderkwartaal van f 3,75 voor Amsterdam en Rotterdam, f 2 in plaatsen met een bevolking boven 30000 inwoners, f 1 in plaatsen met een bevolking tot en met 30000 inwoners, f 0,50 in de overige plaatsen, f 0,25 indien men alleen de couranten wenschte te doen afhalen.

Boven de bedoelde som is nog een gelijk bedrag verschuldigd: a. indien de belanghebbende stukken, aankomende met een post, die denzelfden dag niet meer besteld wordt, na de sluiting van het kantoor des avonds, mits vóór 11 uur, wenschte aftehalen of te doen afhalen; b. indien bij de porten der aankomende ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde stukken, bij de in ontvangsnemingten kantoren niet dadelijk betaalt, doch die maandelijks wenschte af te rekenen. Voor de berekening van dit recht gelden gedeelten van een kwartaal voor een geheel. Het betaalde bedrag wordt in geen geval terugbetaald.

Aan ieder, die woont binnen den kring van een postkantoor, waaronder één of meer bijkantoren behooren, wordt mede gelegenheid gegeven, om alle voor hem bestemde aangeteekende stukken aan een vooraf opgegeven bijkantoor aftehalen of te doen afhalen, al vermeldt het adres zoodanig bijkantoor niet, op de dagen en uren, waarop dat bijkantoor voor het publiek is opgesteld, tegen vooruitbetaling van een recht van f 5 per jaar. Dit recht wordt steeds ever een vel jaar berekend, en het gestorte bedrag wordt in geen geval terugbetaald. Voorts wordt kosteloos gelegenheid gegeven tot het afhalen aan een aantewijzen bijkantoor van een aangeteekend stnk, waarvan de aankomst aan den geadresseerde is bericht, indien deze dit schriftelijk aan den directeur van het postkantoor verzoekt.

**Bussang** is een stad in het Afrikaansche landschap Boroegoeng, ook wel Bussang genoemd, aan den rechteroever van den Niger. Hier bevinden zich stroomveranellingen, waarin *Mungo Park* in 1806 verdronk. De stad telt van 10—12000 inwoners.

**Bussang**, een dorp in het Fransche departement der Vegezen, in het arrondissement Remiremont, is 625 m. en hoog schilderachtig gelegen aan den oorsprong der Moezel en aan den Oosterspoorweg. Het telt (1901) 1216 inwoners, die zich bezigheiden met zijdespinnerij, weverij en plankenzagerij. Er bevindt zich een ijzerbondende minerale-bron (12°), van wier water jaarlijks ongeveer een millioen flesschen verzonden werden. Het bewijst vooral voor maag-, lever- en enderbuiskwalen goede diensten.

**Busschuis, Michiel**, geboren in 1625 te Zaanow in Pommeren, hoocht onderscheiden hoogscholen in Duitsland en de Nederlanden en legde er zich toe op het Latijn en Grieksch en op de Oosterse talen, verder op de geschiedenis, de wiskunde, de wijsbegeerte, enz. In 1651 werd hij de leermeester der zonen van *George Frederik*, baron *thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg*, die hem tevens met verschillende zendingen belastte naar Frankfort, Spiers, Würzburg en Weenen. In 1665 werd hij benoemd tot hoogleraar in de wel sprekendheid en geschiedenis te Franeker, waar hij den 13<sup>den</sup> Juli 1681 overleed. Hij schreef onder anderen: „De natura ac jure bonorum ecclesiasticorum aeterna“.

**Busse, Friedrich**, om Duitsch reeder, werd den 24<sup>sten</sup> Mei 1835 te Sibesse bij Hildesheim geboren. In Geestmünde leerde hij het scheepstimmeren en voer van 1865—1866 als scheepstimmerman op Deutsche en Engelsche zeilschepen. In 1868 richtte hij te Geestmünde een vischhandel op; hij moest echter, om waar te krijgen, de visscherij zelf gaan leeren en nitocfenen op de Wezer en Geeste, tot dat het hem gelukte, de Finkenwärdse, Norderneysche en Helgolandsche visschers te bewegen, hun vangst naar Geestmünde te brengen. In 1879 richtte hij te Donnersen een inrichting op voor kunstmatige vischteelt, waarin hij Amerikaansche forelleneieren en karpers uithroefde en teefde. In 1884 stuurde hij de eerste Deutsche visscherij stoomboot, „Sagitta“ in zee, die eerst met de lijn, en vervolgens met het sleepnet vischte. Hiernoe legde hij den grondslag voor den tegenwoordigen hloei van Geestmünde en de Deutsche zeervisscherij. Op zijn tweede stoomboot werden tal van proeven genomen ter verbetering der visscherij in volle zee, zooals het vissen bij electrisch onderzoek licht en proeven met verschillende soorten van netten. In 1885 richtte hij een nettenmakerij op en in 1891 beschikte zijn reederij over vier vischstoomboten. Toen de noodzakelijkheid bleek, naast de niet meer voldoende Noordzee nieuwe vischterreinen te zoeken, zond *Busse* een zijner stoomboten naar de IJslandsche wateren en wees daarmede aan de Deutsche zeervisschers een nieuwen weg aan. *Busse* overleed den 31<sup>sten</sup> December 1898 te Berlijn.

**Busse, Karl Hermann**, een Duitsch schrijver, werd geboren te Lindenstadt-Birnbaum in de provincie Posen, den 12<sup>den</sup> November 1872. Reeds in 1891 was hij te Augshurg werkzaam als de voornaamste medewerker van de „Litterarische Blätter“, studeerde daarna te Berlijn in de geschiedenis, filosofie en literatuurgeschiedenis en woonde sedert dien tijd aldaar. *Busse* werd het eerst bekend door zijn gedichten, die in de verzameling „Deutsche Lyrik von 1891“ (Stuttgart, 1892) verschenen en een krachtig lyrisch talent vertoonen. In 1892 gaf hij een bundel gedichten uit (Grossenhain, 1892; 6<sup>de</sup> druk, Stuttgart, 1902), die de aandacht trokken door warmte van gevoel, jeugdig optimisme en sierlijkheid van uitdrukking. Zijn latere gedichten zijn krachtiger. Van zijn werken moeten nog genoemd worden: „Nene Gedichte“ (Stuttgart, 1896; 2<sup>de</sup> druk, 1901), „Vagabunden“ (Stuttgart, 1901), „Ich weiss es nicht. Geschichte einer Jugend“ (Grossenhain,

1892), „Tränne“ (Leipzig, 1896), „In der Grenzschénke. Lena Sieg“ (Berlijn, 1901), „Die Schüler von Polajewo“ (Stuttgart, 1901), „Federspiel“ (Berlijn, 1904). Verder gaf hij nog uit: „Neuere deutsche Lyrik“ (Halle, 1895), „Novalis' Lyrik“ (Oppeln, 1898), „Geschichte der deutschen Dichtung im 19. Jahrhundert“ (Berlijn, 1901) en een biografie „Annette von Droste-Hülshoff“ (Bielefeld, 1903).

**Bussemaker, Ulico Cats**, een Nederlandsch geneeskundige, geboren te Dorenter in 1810, studeerde te Groningen en promoveerde aldaar in 1835 op een „Dissertatio philologico-medica inauguralis, exhibens librum XI. IV Collectaneorum medicinalium Orisilii cum adjecta versione latina adnotationibusque“, die hoogst loffelijk werd vermeld. In 1830 leverde hij in het door dr. *Hege* gereedgemaakte tijdschrift: „Wenken en meeningen“ nog meer bijzonderheden over *Orisilias*. Daarna begaf hij zich naar Berlijn, om een onderzoek in te stellen naar de nagelaten geschriften van *Orisilias*, wiens werken hij later (1851—1870) met *Dorenter* uitgaf. Hij werd geplaatst te Parijs aan de Bibliotheca-Mazarina en overleed aldaar in Januari 1865. In de „Bibliothèque Grecque“ van *Didot* bewerkte hij drie deelen van de „Poemata graeca medicinalia“ van *Aristoteles*.

**Bussingh, Joannes Wilhelmus**, een Nederlandsch godgeleerde en letterkundige, werd geboren te Delfshaven, den 31<sup>sten</sup> October 1761, studeerde te Leiden en werd achtereenvolgens predikant te Vinkeveen, te Monster, te Genuchem en te Gonda, werd in 1795 van zijn ambt ontszet, maar in 1802 wederom aangesteld, werd in 1824 emeritus en overleed te Alphen aan den Rijn, den 6<sup>den</sup> Juni 1828. Hij was een dichter van goeden aanleg, die reeds op 20-jarigen leeftijd zijn „Lof der weldadigheid“ met goud zag gekroond. Verder gaf hij in het licht: „Gezangen voor de Gereformeerde Kerk“ (1797—1799, 2 dln.), „Feestzangen voor het Koninklijk Huis“ (1817), benevens een aantal leerredenen en redevoeringen, enz.

**Bussler, Ludwig**, een Duitsch componist en muziekleeraar, geboren te Berlijn, den 26<sup>sten</sup> November 1838, was een leerling van *Edward Grell* en van *S. W. Dehn*. Sedert 1862 was hij te Berlijn werkzaam als leeraar in de muziektheorie, sinds 1878 aan het Sternsche conservatorium, waar hij ook muziekgeschiedenis doceerde. Sedert 1883 fungeerde hij tevens als muziekrecensent voor de „National-Zeitung“. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Januari 1900 te Berlijn. De leerboeken voor muziek van *Bussler* zijn op verscheidene muziescholen in gebruik en ook in vreemde talen vertaald. Zijn werken zijn: „Musikalische Elementarlehre“ (Bielefeld, 1867; 8<sup>ste</sup> druk, 1900), „Elementar Melodik“ (Leipzig, 1879), „Praktische Harmonielehre“ (Berlijn, 1875; 5<sup>de</sup> druk, 1903), „Der strenge Satz“ (Berlijn, 1877), „Kontrapunkt und Fuge“ (Berlijn, 1878), „Musikalische Formenlehre“ (Berlijn, 1878; 2<sup>de</sup> druk, 1893), „Instrumentation und Orchestersatz“ (Berlijn, 1879), „Geschichte der Musik“ (zes voordrachten, Berlijn, 1882), „Lexikon der musikalischen Harmonie“ (1889). Als componist is hij bekend door de hallade „Frau Mette“ (voor solo, met pianobegeleiding). Zijn komische opera „Der Domherr“ is nog niet opgevoerd.

**Bussum** is een Noord-Hollandsche gemeente, welke begrensd wordt door Naarden en Hilversum. Zij beslaat een oppervlakte van 709 H.A. en telt 10017 inwoners (1905). De bodem bestaat geheel uit zanddijlvium. De middelen van bestaan zijn landbouw, tuinbouw, bleekkerij, zanderij en fabrieksnijverheid. In vroeger tijden en zelfs nog gedurende het Fransche bestuur, behoorde Bussum tot Naarden.

Het dorp Bussum bezit een bronwaterleiding, een R. Katholieke- en een Hervormde Kerk; het ligt aan den spoorweg Amsterdam—Hilversum en aan den stoomtram naar Naarden. Vele Amsterdammers wonen hier en bezoeken dagelijks Amsterdam; er zijn goede scholen en hotels, terwijl er geregeld wedrennen worden gehouden. In 1572 vormde Bussum het hoofdkwartier van *Don Frederik de Toledo*, en gedurende het beleg van Naarden in 1813 en 1814 had de plaats veel te lijden.

**Bussy, Isaac Jan le Conquino de**, een Nederlandsche godgeleerde, werd geboren te Utrecht, den 13<sup>den</sup> September 1846. Hij ontving zijn opleiding aan het gymnasium aldaar en studeerde vervolgens aan het seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam in de theologie. Nadat hij in 1870 het proponentsexamen had afgelegd, was hij achtervolgens predikant te Edam, te Wormerveer en te Amsterdam, logde in het voorjaar van 1884 zijn betrekking neder en vestigde zich te Bloemendaal. In 1892 werd hij benoemd tot boogleseraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Behalve eenige bijdragen in tijdschriften, bepaaldelijk in het „Theologisch Tijdschrift”, schreef hij: „Ethisch Idealisme” (1875), „Over de waarde en den inhoud van godsdienstige voorstellingen” (1880), „De maatschap van het zedelijk oordeel en het voorwerp van het godsdienstig geloof”. Beschouwingen naar aanleiding van Dr. L. W. E. Rauwenhof, „Wijsbegeerte van den godsdienst” (1889), „Wijsgeerige wetenschap en persoonlijke overtuiging” (1892), „Inleiding tot de zedekunde” (1898), en „De koopman uit een zedelijk oogpunt” (1905).

**Bussy-Rabutin, Roger graaf van**, een Fransche schrijver, werd den 13<sup>den</sup> April 1618 te Epiry in Nivernais geboren. Hij onderscheidde zich reeds vroeg door zijn geestige epigrammen, maar ook als krijgsman gedurende de oorlogen der Fronde. Zijn ongepaste rijmen, zelfs op de hooggeplaatste personen, brachten hem in 1605, een maand na zijn opname in de Academie, in de Bastille, die hij na een jaar verliet, om met strenge verbanning op zijn goederen in Bourgondië gestraft te worden. Deze straf had bij zich door zijn „Histoire amoureuse des Gaules” op den hals gebaad, dat reeds lang bij wijze van nitreksel bekend, in 1666 het eerst te Luit gedrukt werd. Daarin werden de galante avonturen van eenige voornaamste dames van het Hof op een geestige en pikante wijze verteld en groot aantal personen met groote nauwkeurigheid doot op een minder vleien- de wijze geschilderd. Het boek heeft talrijke drukken beleefd, het laatst van *Boileau* (Parijs, 1856—1876, 4 dln.), van *Positron* (Parijs, 1857, 2 dln.) en met een inleiding van *Sainte Beuve* (1868, 2 dln.). Te vergeefs trachtte *Bussy-Rabutin Lodewijk XIV* over te talen tot opheffing der straf, hij ontving slechts verlof tot een kort oponthoud te Parijs. Hij overleed den 9<sup>den</sup> April 1693 te

Anten. Behalve eenige gedichten en kleinere geschriften zijn het belangrijkste zijn interessante „Mémoires” (Parijs, 1696, 2 dln., uitgegeven door *Lalanne*, 1857, 2 dln.) en zijn zeer zorgvuldig geschreven „Lettres” (Parijs, 1697—1700, 4 dln., beste uitgave van *Lalanne*, 1858—1859, 5 dln.), die vele drukken beleefd hebben en vooral waarde bezitten door het groot aantal belangrijke persoonlijkheden, waaraan zij gericht zijn (aan *Madame de Sévigné*, zijn nicht, alleen 150).

**Bustamante, Anastasio**, president van Mexico, werd den 27<sup>sten</sup> Juli 1780 te Jiquilpan (Michacan) geboren. Hij was de zoon van een planter, studeerde in de medicijnen, trad echter in 1818 in militairen dienst in San Luis Potosi en werd in 1812 kolonel. Onder *Iturbide* werd hij veldmaarschalk en na diens dood aanvoerder der Federalisten. Als zodanig leidde hij den opstand tegen *Guerrero* in 1829. Den 22<sup>sten</sup> December maakte hij zich meester van Mexico, noodzaakte den president afstand te doen van zijn ambt, en werd den 1<sup>sten</sup> Januari 1830 zelf tot president van Mexico gekozen. Weldra echter verloor hij zijn populariteit en had bijna voortdurend met opstanden te kampen. In den eersten tijd vocht hij met succes, maar in October 1832 werd hij bij *Puebla* verslagen en moest den presidentszetel ten behoeve van *Pedraza* ruimen. Eerst na den val van *Santa Ana* keerde hij in April 1836 naar Mexico terug, en werd er den 25<sup>sten</sup> Februari 1837 weder tot president gekozen. Gedurende de woelingen van 1839 moest hij nogmaals de wijk nemen, en legde den 30<sup>sten</sup> September 1841 zijn betrekking neder, zich vervolgens naar Europa begevende, waar hij bij afwisseling te Londen, Rome en Parijs vertoefde. Wederom kwam *Santa Ana* in 1845 ten val, en nogmaals keerde *Bustamante* naar Mexico terug, speelde echter geen politieke rol meer en overleed den 6<sup>den</sup> Februari 1853 te Queretaro.

**Busto**, van het Italiaansche woord *busto* (borstbeeld), is een plastisch kunstwerk, dat 's menschen hoofd met een gedeelte der borst voorstelt en op een ronde, vierkante of voethoekige basis rust. Men vervaardigt een buste van marmer, gips, metaal, hout, klei, was, enz. Zij bevat enkel het hoofd, als den zetel van het denken, en de borst als dien van het leven en gevoelen. De armen ontbreken, omdat er geen bandeling wordt voorgesteld, maar enkel een karakter, betwiel zich openbaren moet in de nitdrukking van het gelaat. Men heeft ideale bustes, werken van de fantasie des kunstenaars, en portretbustes, die bekende personen voorstellen. Ook ideale bustes worden gewoonlijk naar een model bewerkt.

De oude Grieksche kunstenaars kenden aanvankelijk geen bustes, maar schiepen enkel volkomen beelden. Eerst later vervaardigden zij bustes, waarmede voorportalen, tempels, scholen, boekerijen, pleinen en begraafplaatsen werden versierd. De Romeinen plaatsten de van was geboetseerde bustes of maskers van hnnne voorvaders in het atrium in gesloten nissen, en deden ze alleen bij plechtige gelegenheden rond-dragen of op de markt brengen. Intussen was dit slechts veroorloofd aan hen, die het „*ius imaginis*” bezaten, d.w.z. het recht om beelden te hebben van voorvaders, die hooge staats-

ambten bekleed hadden. In den tijd der Keizern werden er borstbeelden in grooten getale vervaardigd, zoodat er nog vele van marmer of metaal behouden gebleven zijn, zooals bustes van *Homerus, Socrates, Plato, Euripides, Caesar*, enz. Veelal zijn er opschriften op de basis geplaatst, doeb men behoort bij het beoordeelen daarvan zeer omzigtig te zijn, daar dikwijls alleen zulk een opschrift, of ook wel alleen het borstbeeld nit de dagen der Oudheid afkomstig is. Franschen, Italianen en Spanjaarden kwamen tot eigenaardige vormen, door marmeren busten te vervaardigen, die door de onbewerkt gelaten benedenste deelen den indruk van brokstukken van geheele standbeelden maakten.

**Busti**, *Agostino*, ook wel *Bambaja* geheeten, een Italiaansch beeldhouwer, werd omstreeks 1480 in het land van Milaan geboren. In zijn eerste werken hield hij zich nog aan den gematigden stijl van de Vroeg-renaissance, maar verviel later in de ontaarding der Hoog-renaissance tot gekunsteldheid. Zijn hoofdwerk, de bem in 1515 door *Frans I* van Frankrijk opgedragen, maar niet voltooidte grafombe van *Gaston de Foix*, is tegenwoordig in verschillende stukken bier en daar verspreid; het voornaamste gedeelte bevindt zich in de Brera te Milaan. Het standbeeld van dezen veldheer aldaar is zeer mooi. Daar bevindt zich ook nog een kleine grafombe van *Lancino Curzio*. Daarenboven bezit Milaan de grafombe van den kardinaal *Marino Carracciolo* in den Dom en het grafscript van het echtpaar *Barri* in Santa Maria Incoronata. Ook aan de talrijke beeldbouwwerken der Certosa bij Paria heeft *Busti* gewerkt. Hij overleed in 1543.

**Bustrophedon** of *Oskeering* is een Grieksch woord, ontleend aan ploegende osen, die aan het einde der vore terugkeeren, en beteekent een dergelijke ond-Griekse of Latijnsche wijze van schrijven, waarbij de regel eerst van de linker- naar de rechterband en dan van de rechter- naar de linkerhand voortliep. De wetten van *Solon* waren op die wijze geschreven. Deze wijze van schrijven vormt den overgang van het van de Phoeniciërs afkomstige linkslopende en het latere rechtslopende schrift.

**Bustuarij** waren in het oude Rome zwaardvechters, die hij de plechtige verbranding der lijken van aanzienlijke personen bij den brandstapel (bustum) vochten, om het vergoten bloed tot offer te doen dienen aan de onderaardsche goden. Dat vechten is ingevoerd door *Marcus* en *Decius Brutus* bij de lijkplechtigheid van hun vader, en wel om een einde te maken aan de barbaarsche gewoonte, gevangenen en slaven op het graf van een afgestorvene te offeren. Later werden zulke gevechten ter eere der dooden ook in den circus of in het amfitheater gehouden.

**Busuluk** of *Boesoelek* is de naam van een arrondissementshoofdstad in het Russisch gouvernement Samara. Zij ligt aan de samenloeiing der rivieren Busuluk en Samara en aan den spoorweg naar Orenburg, heeft 5 kerken, 7 scholen en 3 jaarmarkten, en telt (1897) 14471 inwoners, meest Kozakken en Tataren, die zich voornamelijk met landbouw, bijenteelt, veeteelt en houthandel bezig houden. In het arrondissement Busuluk bevinden zich groote bosschen, aan den

Staat behoorende, die een oppervlakte van meer dan 65000 H.A. beslaan.

**Busz**, *Franz Joseph*, ridder von, een van de hoofdleiders der Ultramontaansche partij in Baden, werd geboren te Zell aan de Harmensbeek den 23<sup>sten</sup> Maart 1803, studeerde in de filosofie, medicijnen en rechten, vestigde zich in 1824 te Freiburg als privatdoceent en werd er in 1833 tot buitengewoon en in 1836 tot gewoon hoogleeraar in de rechten benoemd. In 1837 werd hij lid der Tweede Kamer, maar volgde weldra een gestreng R. Katholieke richting. In 1848 werd hij door een Westfaalsch distrikt afgevaardigd naar de Nationale Vergadering te Frankfurt en behoorde er tot de meest begaafde leiders der Groot-Duitsche Ultramontaansche partij. In 1863 in den Oostenrijkschen ridderstand opgenomen, werd hij in 1873 weder in de Badensche Kamer van afgevaardigden, in 1874 in den Rijksdag gekozen, waarin hij tot het Centrum behoorde. *Busz* overleed den 1<sup>sten</sup> Februari 1878 te Freiburg. Vooral bejverde hij zich in een groot aantal geschriften, om de onafhankelijkheid der Kerk van den Staat te handhaven, stichtte vele Katholieke vereenigingen en werd in 1848 voorzitter der Pius-vereeniging; hij was voor de oprichting van Katholieke boogescholen en ijverde voor de Jezuitenorde. Hij schreef onder anderen: „Geschichte der Staats-wissenschaft“ (Karlsruhe, 1839, 2 dln.), „Urknndliche Geschichte des National- und Territorialkirchentums in der katholischen Kirche Deutschlands“ (Schaffhausen, 1851), „Der heilige Thomas, Erzbischof von Canterbury“ (Mainz, 1856) en „Oesterreichs Umbau in Kirche und Staat“ (Weenen, 1862, dl. 1). Uit zijn nalatenschap verscheen „Winfrid-Bonifacius“ (Graz, 1880).

**Busz**, *Ernst*, een Protestantsch godgeleerde, werd geboren den 15<sup>den</sup> Februari 1843 te Temken (Basel-land), studeerde te Bern, Berlijn en Tübingen, werd daarop predikant te Lenk (1870—1875), te Zofingen (1875—1879) en te Basel (1879—1880). Sedert 1880 is hij predikant te Glarus. In 1886 benoemde de universiteit te Heidelberg hem tot doctor honoris causa in de theologie. De naam van *Busz* is op het nauwet met de zedingszaak verbonden. In bet onderlijk bus onder de leiding van zijn vader, een rechtzinnig predikant, onder den indruk van talrijke vergaderingen ten behoeve der zedingszaak opgegroeid, koesterde hij zelfs eenigen tijd het voornemen, zedeling te worden. Zijn godgeleerde ontwikkeling, waarop vooral *Immer* en *Rothe* groten invloed hadden, bracht hem tot een meer vrijzinnige opvatting van het Christendom, maar de liefde tot de zedingszaak bleef levendig in zijn gemoed. Zijn geschrift: „Die christliche Mission, ihre principiële Berechtigung und praktische Durchführung“ (Leiden, 1876), vond algemeen grooten bijval. Om de aldaar verkondigde beginselen in toepassing te brengen, vormde zich in 1883 een comité, dat aan *Busz* het ontwerp tot een nieuw zendelingengenootschap opdroeg. Na een voorafgaande beraadslaging te Frankfurt aan de Main, werd op een vergadering te Weimar, in de Pinksterdagen van 1884, het Evangelisch-Protestantsch Zendelingengenootschap gesticht, waar hij *Busz* met de waardigheid van president was

bekleed, welke hij tot 1893 behield. Onder zijn omzigtige leiding heeft het nieuwe genootschap zich in korten tijd tot groote kracht ontwikkeld. Ook heeft *Busz* zich als Alpenkenner door verscheidene geschriften bekend gemaakt.

**Bute** is de naam van een eiland aan de westkust van Schotland, tot Bnteshire behoorend. Het ligt in de Firth of Clyde, in het noorden en noordwesten door een smalle straat (Kyles van Bute) van het vastland gescheiden, beslaat een oppervlakte van 122 v.km. en telt (1891) 11735 inwoners, waarvan 983 nog de Gaëlsche taal machtig zijn. Het is een schilderachtig heuvel-land, door een zandige vlakte in twee helften verdeeld, waarvan het zuidelijke in den 246 m. hoogen Garroch Head eindigt. Landbouw, vee-teelt en vischvangst zijn de voornaamste mid-delen van bestaan. De hoofdstad is Rothesay. De *Stuarts* zijn van dit eiland afkomstig.

**Bute, John Stuart**, graaf van, een Engelsch staatsman en plantkundige, werd geboren den 20<sup>den</sup> Mei 1713 uit een Schotsch geslacht, dat van een natuurlijk zoon van koning *Robert II* afstamde. In zijn jeugd leefde hij vroolijk en onbezorgd, maar toen hij in 1737 lid werd van het Parlement, was hij plotseling omgekeerd en kwam in ernstig verzet tegen de ministers. Hij werd dan ook in 1741 niet herkozen en begaf zich weder naar het eiland, waaraan hij zijn naam otleende. In 1745 begaf hij zich naar Londen, werd er de gunsteling van den prins van *Wales* en, na den dood van dezen, kamerheer en onderwijzer van den prins, die later als *George III* den troon beklom. Toen dit geschiedde (1760), verkreeg *Bute* zitting in den Geheimen Raad. *Bute* beijverde zich, om alle personen te verwijderen, die aan zijn eierzuchtige plannen in den weg stonden. In Maart 1761 werd hij staats-secretaris en nam na den val van *Pitt* in Oc-tober de leiding van het ministerie op zich. Het in December 1761 afloopend subsidieverdrag met *Frederik den Groote* hernieuwde hij niet, maar sloot den 30<sup>den</sup> November 1762 den voorloopigen vrede met Frankrijk te Fontainebleau. Den 8<sup>sten</sup> April 1763 echter nam hij reeds zijn ontslag. Zijn overige levensjaren bracht hij door op zijn slot Lutton in Berkshire, waar hij zich met wetenschappelijke, vooral met botanische studiën beighield. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Maart 1792. Voor de koningin van Engeland vervaardigde hij het prachtwerk „*Botanical tahles*” in 9 prachtige kwartodeelen, waarvan slechts 12 exemplaren zijn gedrukt.

**Butea Roxb.** is de naam van een plantenge-slacht uit de familie der *Peuldragers* (Legumino-sae), ter eere van lord *Bute* alzoo genoemd. Het onderscheidt zich door een lancetvormige, open vlag der bloemkroon en gesteelde, samengedrukte, vleezighe penlen, terwijl zich in elk van deze slechts een zaadbevrindt, en omvat boomen in Oost-Indië en China met zeer fraaie, donkorroode bloemtros-sen. *B. frondosa Roxb.* is een boom ter hoogte van 6 m., die op de bergen in Oost-Indië groeit, ronde, eenigszins behaarde bladen draagt en met lange bloemtrossen versierd is. Het bloedroode sap, dat uit de schors vloeit en in de lichte verhardt, wordt, als een samentrekkend middel, onder den naam van Oost-Indische kino (*K. orientale sivo*

*asiaticum*) in den handel gebracht en onderscheidt zich van de echte kino door zijn looiznurgehalte. Het zaad wordt tegen de wormen gebruikt, en de bloemen leveren een fraaie gele verfstof. *B. superba* is een prachtige boom der Oostindische bergstreek, waar hij zich met gladde takken om grotere boomen slingert en een verbazende menigte bloemtrossen draagt.

**Butenew, Apollinaris Petrovitch**, een Rus-sisch diplomaat, geboren in 1790, werd in 1828 tot staatsraad henoemd en begaf zich in 1830 als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister naar Konstantinopel. Zijn handelwijze bij verschil-lende aangelegenheden verschaftte hem grooten in-vloed bij de Porte. In 1833 sloot hij er het belang-rijk verdrag van Hankar-Eklessie, dat Turkije afhankelijk maakte van Rusland, maar in 1841 niet hernieuwd kon worden. In 1843 werd *Butenew* naar Rome verplaatst, waar hij in 1846 en 1847 graaf *Bludac* ter zijde stond bij het sluiten van het concordaat. De revolutionaire hewegingen in Italië gaven aanleiding tot zijn terugkeer naar Rusland, en in 1854 werd hij op zijn verzoek on-slagen van zijn gezantschapsbetrekking. In 1856 werd hij echter wederom naar Konstantinopel ge-zonden, waar hij door zijn schranderheid een he-tere overeenstemming wist tot stand te brengen tusschen Rusland en de Porte, en in 1858 vertrok hij weder naar Petersburg om er zitting te nemen in den Rijksraad, maar overleed niet lang daarna.

**Butera** is de naam van een stad in de Italiaan-sche provincie Caltanissetta op het eiland Sicilië, gelegen in het arrondissement Terranova. Zij ver-heft zich aan de rivier de Manfria, ligt aan den spoorweg Siracusa—Licata, bezit een kasteel uit den tijd der Noormannen, een zwavelgroeve en (1901) 6934 inwoners. Naar Butera is een der voornaamste Siciliaansche families genoemd.

**Butjadingen of Butjadingerland**, namelijk het „Land hinten der Jade” (aan gene zijde der Jade), vormt het noordoostelijk gedeelte van het hertog-dom Oldenburg, tusschen de Wezer en de Jade. Het is ongeveer 22 km. lang en 4.7 km. breed en heeft een zeer gunstigen bodem voor den landbouw, maar vooral voor paarden- en runder-teelt. Hoofdplaats is de stad Brako, de zetel van het amtsgerecht Butjadingen is Ellwürden. Het land is aan drie zijden door dijken tegen de Noordzee beschut. Op de oudst hekende be-woners, de Chauken, volgden de Friezen, die aan het rijk der Franken onderworpen waren. Later heheerschten de Stedingers, daarna de graven van Oldenburg het land, totdat het zich vrij maakte en met Friesland een republiek vormde. Deze verbinding werd echter weder verbroken. In 1420 werd de aartshisschop van Bremen, in 1454 graaf *Ulrich* van Oost-Friesland met But-jadingerland beleend. De bevolking verzette zich wol tegen deze landsheeren, maar moest zich in 1514 aan *Johannes XIV* van Oldenburg onder-worpen. Na het nitsterven van het Oldenburg-sche gravenhuis verviel het land in 1667 aan de nit het zelfde Huis afstammende lijn *Holstein-Plön* on in 1676 aan Denemarken. In 1773 werd het echter tegen stikken van het tegenwoordige Holstein weder aan Oldenburg afgestaan.

**Butkow, Peter Grigorjevitch**, een Russisch geschild- en ondheldkundige, werd geboren te



Moskou in 1776, ombeslede aanvankelijk den krijgslust, koos daarna een burgerlijke loopbaan en werd, na grondige studiën aan de hoogeschoolen te Moskou en te Kazan, directeur der gouvernementsschoolen te Woronesch, bekleedde vervolgens een post bij het algemeen bestuur van Finland, later dien van lid van den raad bij het ministerie van Binnenlandsche Zaken en was er meermalen, bij afwezigheid, plaatsvervanger van den minister. Tot lid der Academie van Wetenschappen benoemd, leverde hij een groot aantal geschriften over Russische geschied- en oudheidkunde. Een „Verdediging der annalen van Nestor“ wordt als zijn hoofdwerk beschouwd. Hij overleed te Petersburg, den 12<sup>den</sup> December 1857 en liet onderscheiden belangrijke handschriften na, die, ten behoeve der Russische geschiedenis, door de zorg der Academie zijn nitgegeven.

**Butler (Butler), Walter**, de aanlegger van den moord op *Wallenstein*, werd omstreeks 1600 geboren, als zoon van *Peter van Roureca*, nit het geslacht der *Butler* van Ierland. Als soldaat was hij eerst in den dienst van den keizer en later in dien van *Wallenstein* en werd onder hem kolonel van een regiment dragonders. In 1631 geraakte hij te Frankfort, a.O. in Zweedsche gevangenschap, waaruit hij zich loskocht. *Butler*, dien *Wallenstein*, op zijn vlieht van Pilsen naar Eger (Februari 1634) gedwongen had hem te begeleiden, verbond zich te Eger, nadat de keizer *Wallenstein* in den ban had gedaan, met *Gordon*, *Leslie*, den kapitein *Deeromax*, e. a. en bewerkte met hen den 25<sup>sten</sup> Februari 1634 diens dood. Daarna liet hij en zijn vrienden een geschrift ter rechtvaardiging van hun handelwijze in het licht verschijnen. De keizer verhoef hem in den gravenstand, benoemde hem tot generaal-majoor en overlaadde hem met onderscheidingen. *Butler* vocht nog in den slag bij Nördlingen (7 September 1634), veroverde daarna Aurach en andere steden en kasteelen en overleed reeds den 25<sup>sten</sup> December van datzelfde jaar bij Schorndorf in Zwaben. De kleinzoon van een van zijn broeders plantte het geslacht voort, dat onder den titel graven *Butler von Clombough*, genaamd *Haimhausen*, nog in Beieren bestaat.

**Butler, Samuel**, een Engelsch dichter, werd geboren den 3<sup>den</sup> Februari 1612 te Strensham in Worcestershire, studeerde te Cambridge, aanvaardde de betrekking van griffier bij een vrederechter en hield zich in zijn vrije uren bezig met letterkunde, muziek en schilderkunst. Nadat hij vervolgens eenigen tijd ten huize der gravin *Elizabeth van Kent* had verkeerd, trad hij in dienst van *Samuel Luke*, een officier van *Cromwell* en een ijverig Puritein. Dit gaf aanleiding tot het opstellen van zijn komisch epos: „*Hudibras*“ (deel 1 en 2. Londen, 1663—1664; deel 3, 1678; prachtuitgave van *Grey*, met gravures van *Hogarth*, Cambridge, 1744, het laatst in 1809), waarin hij de dweping en woeste nitgelatenheid der godadienstige en staatkundige secten van het toenmalige Engeland in een bespottelijk daglicht stelt. Het gedicht, blijkbaar een navolging van den „*Don Quichote*“, schildert de avonturen van den Presbyteriaansehen ridder *Hudibras* en zijn schildknaap

*Ralph*, om alle mogelijke kwaad te verdelgen, maar die, huichelaars en klaploopers, als zij zijn, overal slechts klappen ontvangen. Het geestige werk bleef onvoltooid, maar toch verdient het, als een spiegel van den tijd en de zeden, grooten lof. Ook de overige gedichten van *Butler* zijn satirisch. *Karel II* las zijn werken met veel belangstelling en liet hem 300 pond sterling uitbetalen. Maar noch dit geschenk, noch zijn huwelijk met een rijke weduwe, wier vermogen door speculaties verloren ging, bewaarde den dichter voor nood. Hij overleed in 1680 te Londen. 40 jaren na zijn dood werd voor hem een gedenkteeke in de Westminster-abdij opgericht. Een volledige uitgave zijner werken publiceerde *Thyer* onder den titel: „*Genuine remains in prose and verse*“ (Londen, 1750, 2 dln.); de „*Poetical works*“ alleen werden vaker uitgegeven, het laatst in de „*Aldine edition*“, met levensbeschrijving en aanmerkingen, door *R. B. Johnson* (Londen, 1893, 2 dln.).

**Butler, Benjamin Franklin**, een Amerikaansch generaal, geboren den 5<sup>den</sup> November 1818 te Deerfield in Newshampshire, studeerde eerst in de theologie, daarna in de rechten en was sedert 1811 advocaat. Bij het uitbarsten van den burgeroorlog trad hij in het leger der Noordelijken en noodzaakte het fort Hatteras door een bombardement tot de overgave. Vervolgens ondernam hij met admiraal *Farragut* de expeditie tegen New-Orleans en maakte zich in 1862 meester van deze belangrijke stad. Daarna bekleedde hij aldaar de betrekking van gouverneur. Met beradenheid en met gestrengheid voerde hij oorlog, zoodat hij zich den haat der slavenhouders in hooge mate op den hals haalde. Toch had hij slechts weinige Zuidelijken, doen ter dood brengen, namelijk de personen, die in het uniform der Noordelijken zich allerlei afpersingen veroorloofden. Hij werd in 1864 te New-Orleans door generaal *Banks* vervangen en weder naar Monroe gezonden, waar hij bereel voerde over Oost-Virginia. Aldaar nam hij in Mei 1864 aan den mond der Appomattox in de Jamesrivier een stelling in, die *Grant* gelegenheid gaf, zonder gevaar naar Richmond op te rukken. Na de onderwerping van het Zuiden behoorde hij tot de vordedigers van gestrengemaatregelen, doch nam onder *Grant's* presidentschap aan het systeem der corruptie deel. In 1877 stelde hij zich aan het hoofd der zoogenaamde Greenback-partij en dong herhaaldelijk te vergeefs naar het presidentschap. *Butler* overleed den 11<sup>den</sup> Januari 1893 te Washington. Hij heeft „*Autobiography and personal reminiscences of General B. F. B.*“ (Boston, 1892) uitgegeven.

**Butler, William Archer**, een beoefenaar der wijsbegeerte, geboren te Annerville in Ierland in 1814, studeerde te Dublin, werd hoogleeraar aldaar en overleed den 5<sup>den</sup> Juli 1848. Hij schreef: „*Lectures on the history of ancient philosophy*“ (1856, 2 dln.), „*Sermons*“ (1849), „*Letters on the development of christian doctrine*“ (1850) en „*Letters on Romanism*“ (1854). Al die werken zijn na zijn dood ter perse gelegd.

**Butlerow, Alexander van**, een Russisch scheikundige, geboren den 6<sup>den</sup> September (25 Augustus) 1828 te Tsjistopol in het gouvernement Kazan, studeerde aan de universiteit te Kazan en belaste zich reeds op 23-jarigen leeftijd met de

lessen over de scheikunde. *Butlerow* promoveerde te Moskou en werd kort daarna tot hoogleeraar benoemd. In de jaren 1857 en 1858 vertoefde hij in het buitenland, hoofdzakelijk te Parijs, en werd in 1868 hoogleeraar in de organische chemie te Petersburg. Hij bepaalde zich vooral bij het onderzoek der koolwaterstoffen, alcoholen en vetten. Belangrijk is vooral do door hem in 1864 gedane ontdekking van de trimethylcarbinol, den eersten tertiairen alkohol. Voorts onderzocht hij de isomerie van de koolwaterstoffen en van hare derivaten en leverde belangrijke mededeelingen omtrent de structuur van deze lichamen. Zijn beschouwingen over het systeem der koolstofverbindingen legde hij neder in zijn „Leerboek der organische chemie“ (ook in het Duitsch vertaald, Leipzig, 1868). Voorts heeft hij zich in zijn „Psychische studien“ en in een reeks van verhandelingen doen kennen als een aanhanger van het spiritisme. Hij overleed den 17<sup>den</sup> (5<sup>den</sup>) Augustus 1886 te Biarritz. Te Kazan werd een gedenksteen voor hem opgericht.

**Buto** is de naam van een Egyptische godin, die in de stad Buto (ook Buto, ten noorden van Sais) vereerd werd. De naam *Buto*, die eigenlijk in het Egyptisch *Wto* luidde, wordt teruggevoerd op een verwisseling met den naam der stad Buto, d. w. z. Per-Wto = huis der (godin) *Wto*. Doordat de stad Buto in voor-historischen tijd do residentie van het Beneden-Egyptische rijk was, is de godin *Buto* beschermgodin van Beneden-Egypte geworden. Zij werd als een slang voorgesteld, welke de kroon van Beneden-Egypte op den kop draagt; zoo verschijnt zij ook boven den koning zwerfend, hem met hare nitgespreide vleugels beschermd; zij verschijnt echter ook in menschenlijke gestalte. De ichnenmon en de spitsmuis waren aan haar gewijd. Volgens de door de Grieken vertelde mythe moet *Buto* den jongen *Horus* (*Apollo*), een zoon van *Isis*, op het drijvend eiland Chemnis geboren, in de moerasen opgevoed hebben. Door de overeenkomst van deze sage met de geboorte van *Apollo* op het eiland Delos, werd *Buto* door de Grieken met *Leto* vereenzelvigd.

**Butomaceae**n is de naam van een éénzaadlobbige plantenfamilie, welke zich onderscheidt door een zesbladig kelk- of kroonachtig bloemdek, 6-9 of meer meeldraden, waarvan de buitenste wel eens onvruchtbaar zijn, terwijl de helmknoppen met twee langwerpige spleten openspringen, door korte of geen stijlen en enkelvoudige stempels, peilvormige vruchtjes en zaden zonder kiemwit. Zij omvat kruidachtige moerasplanten met strobilhartvormige, kromnervige, gasfrangide of met ongesteelde, lijnvormige bladeren en tweeslachtige, regelmatige, op den top van een bloemsteel geplaatste bloemen. Zij telt slechts een klein aantal geslachten en soorten, die over den noordelijken gematigten gordel van Europa en over Zuid-Amerika verspreid zijn. De hiertoe behoorende gewassen dragen veelal fraaije bloemen, en vele dier planten bezitten melksap.

**Butomus**. Zie *Zwanebloem*.

**Butoor**. Zie *Roerdomp*.

**Bütschli, Otto**, een Duitsch dierkundige, werd geboren te Frankfort aan de Main, den 3<sup>den</sup> Mei 1818, studeerde aan de technische hoo-

geschool te Karlsruhe en te Heidelberg, hemaalde zich daarna bij de zoölogie en was in 1849 gedurende een half jaar werkzaam onder de leiding van *Leuckart* te Leipzig. In 1876 vestigde hij zich als privatdocent aan de technische hogeschool te Karlsruhe en werd in 1878 gewoon hoogleeraar in de dierkunde aan de universiteit te Heidelberg. *Bütschli* hield zich voornamelijk bezig met de ontwikkelingsgeschiedenis der insecten, wormen en gastropoden, leverde ook anatomisch-systematische werken over nematoden en andere vormen en in zijn „Studien über die Zellteilung, die ersten Entwicklungsvorgänge der Eizelle und die Konjugation der Infusorien“ (Abhandlungen der Senckenbergischen Gesellschaft, Frankfurt, 1876) den grondslag van onze tegenwoordige kennis der kern- en coldeling. Hij hield de bevruchtungs- en copulatieverschijnselen voor een verjonging der cellen, vooral van de kern. Hij beschouwde het protoplasma als een microscopisch fijn schuim, en in kunstmatig bereide schuim kon hij bewegingen waarnemen, welke met die van de amöben groote overeenkomst vertoonden. In 1890 zocht hij aan te toonen, dat de bacteriën een kern bezaten, welke de hoofdmassa van het lichaam vormde. Zijn nieuwere werken behandelen de microscopische structuur van vloeibare- en niet-vloeibare colloïden, den fijnen bouw der sferokristallen, de zwelling van kunstmatige zetmeelkorrels, enz. Zijn streven is, de mogelijkheid aan te toonen eener physisch-chemische verklaring der levensverschijnselen. Van zijn werken noemen wij nog: „Protozoen“ (dl. 1 van den 2<sup>den</sup> druk van *Bronns* „Klassen und Ordnungen des Tierreichs“ (Leipzig, 1880-1889), „Untersuchungen über microscopische Schäume und das Protoplasma“ (1892), „Weitere Ausführungen über den Bau der Cyanophyceen und Bakterien“ (1896), „Untersuchungen über Strukturen“ (1898), „Untersuchungen über Mikrostrukturen des erstarrten Schwefels“ (1900), „Untersuchungen über die Mikrostruktur künstlicher und natürlicher Kieselsäuregallerten“ (1900), „Mechanismus und Vitalismus“ (1901) en „Untersuchungen über Anlyose“ (1903).

**Bütt, Isaac**, een Iersch staatsman, werd geboren den 6<sup>den</sup> September 1813, studeerde in de rechten en staatswetenschappen en werd in 1836 hoogleeraar in de staathuishoudkunde aan de universiteit te Duhlin. Ook was hij geruimen tijd uitgever van het „Dublin University Magazine“ en sedert 1838 tevens pleitbezorger. In 1848 verdedigde hij *Smith O'Brien* en in 1865 de Fenians en werd in 1852 lid van den Lager Huis. Hij is de stichter en de voornaamste leider der Home-rulers (zie aldaar). Hij schreef behalve verscheiden vlugschriften, o.a.: „History of the kingdom of Italy“ (Londen, 1860, 2 dln.) en „Chapters of college romance“ (Londen, 1863). Hij overleed den 5<sup>den</sup> Mei 1879.

**Buttlar, Eva** ros, in 1670 te Eschwege in Hessen geboren, leidde als hofdame te Eisenach 10 jaren lang een wereldsch leven en stichtte, na in 1697 van haar man te zijn gescheiden, in 1702 te Allendorf a. d. Werra een „philadelphische sociëteit“. Naast haar vormden een theoloog *Winter*, een medicus *Appenfeller* en twee dames

von Kallenberg de kern ervan. Weldra ontvaard en er chiliastische dweperij en de mystieke leer van het geestelijke huwelijk in ontnocht. Uit Alendorff verhanden, vestigde de vereeniging zich in 1704 in het gebied van Wittgestein en ging in Kenlen over tot de Katholieke kerk. Het oude leventje vingen zij echter te Lude bij Piemont opnieu aan; vervolgens tot zware straffen veroordeeld, ging de vereeniging uiteen. Eea overleed na 1717.

**Buttmann** (oorspronkelijk Boudemont), *Philipp Karl*, een Duitsch letterkundige, werd geboren den 5<sup>den</sup> December 1764 te Frankfort aan de Main, studeerde te Göttingen, werd vervolgens onderwijzer van den erfprins von Dessau, in 1789 assistent en in 1796 secretaris aan de koninklijke bibliotheek te Berlijn. In 1800 werd hij leeraar aan een Joachimsthaler gymnasium aldaar, deed in 1808 afstand van die betrekking, en werd in 1811 bibliotheecaris. Sedert 1806 was hij lid der Academie van Wetenschappen. Van 1803—1812 was hij redacteur van de „Spenersche Zeitung“ en overleed den 21<sup>sten</sup> Juni 1829 te Berlijn. Hij heeft voortreffelijke werken geschreven over de Grieksche taal, zoals: „Griechische Grammatik“ (Berlijn, 1792; 22<sup>de</sup> druk, 1869) en een nittreksel hiervan: „Griechische Schulgrammatik“ (1816; 17<sup>de</sup> druk, 1875), „Lexilogus, oder Beiträge zur griechischen Worterklärung, hauptsächlich für Homer und Hesiod“ (dl. 1, 1818, 4<sup>de</sup> druk, 1865; dl. 2, 1825, 2<sup>de</sup> druk, 1860), „Ausführliche griechische Sprachlehre“ (dl. 1, 1819, 2<sup>de</sup> druk, 1830; dl. 2, 1825—1827; 2<sup>de</sup> druk, aangevuld door Lebeck, 1839), „Mythologus“ (1828—1829, 2 dln.), enz. Voorts gaf hij met Wolf van 1807—1810 het „Museum für Alterthumswissenschaft“ in het licht, terwijl hij tevens uitgaven bezorgd heeft van Grieksche schrijvers.

**Buttner, Karl Gotthilf**, een Duitsch missionaris, koloniaal politicus en kenner van Afrikaansche talen, te Koningsbergen geboren, den 24<sup>sten</sup> December 1848, ging in 1872 als missionaris naar Hererorland in Zuidwest-Afrika, waar hij zich vooral toeleide op de bestudeering van de taal der Herero en andere Bantoevolken en tevens medewerkte aan de vertaling van het Nieuwe Testament in de Hererotaal. Na in 1880 naar Duitschland teruggekeerd te zijn, was hij een tijdlang predikant te Wormditt en werd in 1885 door de Deutsche regering naar Afrika gezonden, om verdragen te sluiten met de hoofden van Herero- en Namaland. Van 1886 tot 1889 was hij inspecteur van het Evangelische Zendinggenootschap voor Zuidwest-Afrika. Sedert 1887 doceerde Buttner aan het Oostersche Seminarium te Berlijn het Soeheli en overleed aldaar den 14<sup>den</sup> December 1893. Van 1887 tot 1890 heeft hij een tijdschrift uitgegeven voor Afrikaansche talen (Berlijn; sedert 1895 wordt dit voortgezet door A. Seidel). Buttner heeft de volgende werken geschreven: „Aus der Studierstube eines Bibelübersetzers“ (in de „Allgemeine Wissenschaftliche Zeitschrift“ (1881), „Die Kirche und die Heidenmission“ (Leipzig, 1883), „Das Hinterland von Walfischbai und Angra-Pequena“ (Heidelberg, 1884), „Hilfshüchlein für den ersten Unterricht in der Suahelisprache“ (2<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1891), „Wörterbuch der Suahelisprache“ (Berlijn, 1890), „Suahelischrift-

stücke“ (Berlijn, 1890), „Lieder und Geschichten der Suaheli“ (Berlijn, 1894), „Anthologie aus der Suahelilitteratur“ (Berlijn, 1894). Ook *Krämer's* woordenboek der Namataal en *Brincker's* woordenboek der Hererotaal zijn door hem nitgegeven.

**Büttner, Richard**, een Afrikareiziger, werd den 28<sup>sten</sup> September 1858 te Brandenburg a. d. Havel geboren. Hij studeerde te Berlijn in de natuurwetenschappen en nam van 1884—1886 deel aan de door het Duitsch-Afrikaansche genootschap nitgezonden expeditie naar den Kongo onder *Schulze, Kund, Tappenbeck* en *Wolf*. Over San Salvador drong hij door tot Kassongo aan de Koeango en van daar naar Kiballa aan de Kongo. In 1890 nam hij de leiding van het station Bismarcksborg in Togoland op zich, keerde in 1891 naar Duitschland terug en woont thans te Berlijn, als leeraar. Hij schreef: „Reisen im Kongoland“ (Leipzig, 1890).

**Büttneria** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Büttneriaceae*, door *Loefling* aldus genoemd ter eere van den hoogleeraar *Büttner* te Göttingen. De familie der *Büttneriaceae* omvat vooral boomen uit de keerkingsgewesten en daaronder zeer belangrijke, zoals de cacaoboom (*Theobroma Cacao*). Het geslacht *Büttneria* telt een aantal heesters met enkelvoudige bladeren en okselstandige bloemen, met een gekleurde, 5-deelige kelk en een 5-hladige bloemkroon. De vrucht is een 3- tot 5-hokkige doosvrucht.

**Buturlin, Dimitri Petrovitch**, een Russisch schrijver over militaire aangelegenheden, werd geboren te Petersburg in 1790, werd in 1818 kornet bij een regiment huzaren en nam deel aan de veldtochten van 1809 en 1812. In 1823 werd hij Russisch commissaris bij het Fransche leger in Spanje, was in den oorlog tegen de Turken in 1829 generaal-kwartiermeester van het Russische leger, later senator en chef der keizerlijke bibliotheek en van het Geheim Archief. Hij overleed op zijn landgoed bij Petersburg, den 21<sup>sten</sup> October 1849. Steeds hield hij zich bezig met de krijgsgeschiedenis van alle tijden en volkeren, en in de eerste plaats met die van Rusland. Zijn eerste werk was een beschrijving van den veldtocht in Italië getiteld: „Relation de la campagne en Italie 1799“ (Petersburg, 1810). Veel belangrijker is zijn: „Tableau de la campagne de 1813 en Allemagne“ (anoniem 3<sup>de</sup> druk, Parijs, 1820). Voorts schreef hij: „Précis des événements militaires de la dernière guerre d'Espagne“ (Petersburg, 1817) en in de Russische taal een „Geschiedenis van den inval van Napoleon in Rusland“ (1820, in het Fransch Parijs, 1824, 2 dln.), zijn onvoltooide „Geschiedenis van de veldtochten der Russen in de 18<sup>de</sup> eeuw“ (1820, afd. 1, 4 dln.) en een „Geschiedenis der staatkundige woelingen in den aanvang der 17<sup>de</sup> eeuw“ (1839—1846, 3 dln.).

**Buturlinoofka**, ook wel *Petrofskoje* genoemd, is een vlek in het distrikt Bohrof van het Russische gouvernement Woronesch, gelegen aan de Ossereda en aan den zijtak Talowaja—Kalatsj van de spoorlijn Charkof-Balasjof. Het telt (1897) 23400 inw., heeft 4 kerken, 20 leerloerijen, 4 peltterijen, 86 windmolens en vele schoenmaketijen, terwijl er jaarlijks 4 groote marktten worden gehouden.

**Butylalkohol** is de gemeenschappelijke naam van vier stoffen, die behooren tot de reeks der eenwaardige verzadigde alkoloholen. Hoewel deze stoffen in eigenschappen verschillen, zijn zij op dezelfde wijze samengesteld, en wel per molecuul uit 4 atomen koolstof, 10 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof, zoodat haar formule is:  $C_4H_{10}O$ . Twee van deze alkoloholen zijn primaire, de normale butylalkohol,  $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ , met het kookpunt  $117^\circ C.$ , en de gistingsbutylalkohol of isopropylalkohol,  $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$ , met het

kookpunt  $108^\circ C.$  Door oxydatiemiddelen worden deze beide overgevoerd in boterzuren, waarvan het een normaal boterzuur,  $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ , het ander isoboterzuur,  $CH_3-CH(CH_3)-COOH$ , wordt genoemd.

De derde butylalkohol, het methyl-äthylcarbinol,  $CH_3-CHOH-C_2H_5$ , met het kookpunt  $99^\circ C.$ , is eene secundaire alkohol, die door opnemen van zuurstof in een keton overgaat en wel in het methyläthylketon. Uit den vierden butylalkohol, den tertiairen butylalkohol of zoogenaamden trimethylcarbinol,  $(CH_3)_3COH$ , met het kookpunt  $83^\circ C.$ , ontstaan bij oxydatie koolzuur, azijnzuur en een weinig isoboterzuur.

Van deze alkoloholen is het best die bekend, welke door gisting wordt verkregen. Zij is een kleurloze, dunvloeibare vloeistof, die bij  $108^\circ$  kookt en bij de gisting van beetwortelmelasse ontstaat. Men verkrijgt ze uit de foeselloos van den beetwortelmelasse-*spiritus*, wanneer men bij gefractioneerde destillatie opvangt, wat bij  $80-105^\circ$ ,  $105-115^\circ$  en  $115-125^\circ$  overgaat, van het eerste gedeelte de vluchtige alkoloholen door middel van water afscheidt en het overblijvende, alsmede datgene, wat van het laatste produkt door herhaalde destillatie bij  $150^\circ$  overgehaald wordt, met het tweede produkt vereenigt; dit laatste wordt dan 2 etmalen met bijtende kali gekookt, om den samengestelden aether te ontleden, waarna men het destillaat door middel van ongebuischte kalk van water berooft. Eindelijk wordt datgene opgevangen, wat tusschen  $108$  en  $110^\circ$  overgaat. De samengestelde butyläthers, die men uit butylalkohol bereiden kan, zijn voor een groot deel bijzonder welriekend en doen dienst als parfumerieën. De drie andere butylalkoholen zijn alleen voor de scheikundigen van belang.

**Butylchloramen** zijn scheikundige verbindingen, die men van het radicaal butyl,  $C_4H_9$ , afleiden kan. Hiertoe behoeven voornamelijk de butylalkoholen, de boterzuren, butylchloride, butyrylchloride, butyrylamide, enz.

**Butyrometer.** Zie *Melkweeg*.

**Butyrocoop** of *Lactocoop*. Zie *Melkweeg*.

**Butyrum antimonii.** Zie *Spiegelzilver*.

**Butyrum zincli.** Zie *Zink*.

**Byrum**, *Noesche*, een Duitsche tooneelspeelster, werd geboren te Glogau, den 22<sup>den</sup> Februari 1860. Zij betrad het tooneel reeds op 14 jarigen leeftijd, toen zij nog slechts onderdicht had genoten van haar moeder en zich door zelfstudie had ontwikkeld. Later trad zij op te Innsbrück, Laibach, Weenen, Leipzig, Wiesbaden en Berlijn, waar zij in 1895 hnwde met den advocaat *Georg Beer-*mann en in 1899 de directie aanvaardde van den Nieuwen Schouwburg, die zij tot 1901 behield. In

den herfst van 1902 werd zij verbonden aan den Koninklijken Schouwburg te Berlijn. In den Nieuwen Schouwburg leidde zij ook de regie van verscheidene stukken.

**Bützow**, een stad in Mecklenburg-Schwerin, aan het vereenigingspunt van de Warnow en de Nebel en aan de spoorwegen Lübeck—Neubrandenburg—Straatsburg en Bützow—Rostock, is een der fraaiste en welvarende steden des lands en telt (1900) 5649 inw., waaronder slechts 34 R. Katholieken en 53 Israëlieten. Men heeft er een prachtige hoofdkerk, een Hervormde Kerk en een synagoge, een fraai nieuw stadhuis, een voormalig bisschoppelijk paleis, een hoogere burgerschool, een ambachtschool, een hoogere meisjeschool, een centrale gevangenis, enz. Voorts zijn er vele bierbrouwerijen, twee stoompapierfabrieken en een machinefabriek. Ook is er veel handel in graan, en de stad is door geregelde stoomvaart langs de Warnow met Rostock verbonden. In de nabijheid ligt de strafkolonie *Dreibergen* der beide Mecklenburgen. Bützow werd in 1302 gesticht door de bisschoppen van Schwerin en was van toen af de bisschoppelijke residentie. In 1648 kwam zij met het aartsbisdom aan Schwerin. In het begin der 18<sup>de</sup> eeuw vestigden zich hier vele Fransche refugiés, die er fabrieken stichtten. Van 1760—1789 bestond hier de helft van de universiteit van Rostock, die door hertog *Friedrich* daarheen verplaatst was.

**Bulbuuls** of *Vruchtlijsters* (*Pycnonotidae* Kuhl) zijn op lijsters gelijkende vogels. Zij komen voor in Zuid- en West-Afrika, op Madagaskar en op de Maskarenen, verder in het zuiden van Azië, van Palestina tot Japan en de Molukken, in 9 geslachten en ongeveer 140 soorten. In hun vaderland zijn zij met een zekeren mythischen glans omgeven, vooral in Indië, waar zij reeds in den ouden tijd werden gehouden als zangers en voor den wedstrijd afgericht. Hun naam bulbul beteekent daar zooveel als nachtegaal. Zij worden daar zoo tam gemaakt, dat men ze mee naar huiten neemt, laat vliegen en op de hand terugroept. De bulbuuls zijn nauw verwant aan onze lijsters, hebben de grootte van een mees tot een lijster, een niet zeer langen, afgeronden staart, hooge pooten, slechts weinig gekleurde veeren, met gele, roode of witte vlekken, en een bewegelijken kuif. Hun gezang, hoewel niet schitterend, is toch aangenaam, en bevat heldere melodieuze tonen. Zij komen meestal als volwassen, tamme, gedeeltelijk afgerichte vogels in den handel. In de vogelkooi zijn zij gewoonlijk eerst niet rustig, maar wel na een kort verblijf. Zij worden echter weinig geteeld en zijn vrij hoog in prijs. Ze moeten gevoerd worden met nachtegaalvoeder. De meest bekende soorten zijn: de *Arabische bulbul* (*Pycnonotus nigricans* Vieill), de *roodstaartbulbul* (*Pycnonotus haemorrhous* Gmel) en de *wit-oorige bulbul* (*Pycnonotus jocosus* L.).

**Burgild** was in vroegere eeuwen een gilde van bureu tot onderlinge bescherming, ter bewaring van rust en orde en tot het verstreken van hulp bij overlijden en begravenis. In sommige streken van ons land bestonden dergelijke vereenigingen op het platte land nog in de tweede helft der vorige eeuw.

**Buurmeester** noemde men oudtijds een soort

van burgemeesters in de dorpen van het Sticht en van Gelderland. Hun werkkring was hoofdzakelijk van geldelijk en administratieve aard; zij hadden met den schout of rijter, ook tegenover dezen, voor misbruiken in financieel beheer te waken. Zij sloegen morgengelden en andere lasten in hun dorp over de ingezetenen om, in den deze, besteedde werken aan, betaalden aannemers uit, enz. Ook traden zij als vrederechters op en waakten op het nakomen van politieverordeningen en ordonnantiën.

**Buurrecht** was eertijds de naam voor een rechtspleging met bureu, d.w.z. een rechtspleging, waarbij ook enige aangewezenen uit het volk zekere functies verrichtten, als getuigen aanwezig waren, enz. Het schijnt een soort overgang gevormd te hebben van de rechtspraak met azingen (zie *azaga*) tot het zoogenoemde schepenenrecht (zie *alsara*).

**Buxhówdén**, *Friedrich Wilhelm*, graaf von, een Russisch veldheer, werd geboren den 14<sup>den</sup> September 1750, in Magnusdal op het eiland Møen bij Oesel. In den Zweedschen oorlog (1790), in Finland en in den Poolschen Oorlog (1792—1794) vocht hij met groote dapperheid, werd in 1795 benoemd tot gouverneur van Warschau door *Katharina II* en in 1796, ten tijde van keizer *Paul I*, militair gouverneur van Petersburg. In 1797 werd hij in den gravenstand verheven, viel echter in ongenade en leefde een tijd lang in Duitschland. Ten tijde van keizer *Alexander I* werd hij teruggeroepen en benoemd tot militair gouverneur der Oostzeeprovinciën. In den oorlog van 1805 tegen *Napoleon* commandeerde hij het 2<sup>de</sup> Russische armeeringskorps, hetwelk in den slag bij Ansterlitz den linkervleugel vormde, maar kon geen weerstand bieden, toen het centrum en de rechtervleugel heengingen te wijken. In het volgende jaar stond hij aan het hoofd van een korps in Oost-Pruisen, toen *Benningen* de nederlaag leed bij Poeltoesk, die aan *Buxhówdén* werd toegeschreven. Hij moest het opbevel aan dien mededinger afstaan, hoewel hij het na de veldslagen bij Eylau en Friedland hield. Zijn laatste wapenfeit was de verovering van Finland in 1808. Na het sluiten van den vrede nam hij zijn ontslag en overleed den 23<sup>den</sup> Augustus 1811 op zijn kasteel Lohde in Esthland.

**Buxton** is een badplaats in het Engelsche graafschap Derby, in een woudrijk keteldal gelegen, aan de rivier de Wye, in het Peakgebergte, 44 km. ten N. W. van Derby, 312 m. boven den zeespiegel. Het heeft (1901) 10181 inwoners, veel fraaie gebouwen, waaronder het in 1888—1889 gebouwde stadhuis met openbare bibliotheek, ter gedachtenis aan het vijfzigjarig regeringsjubileum van koningin *Victoria*, het in 1858 gestichte hospitaal (jaarlijks 3000 zieken) en het Crescentpaleis met Toskaanse zuilen, bibliotheek op baden, dat in 1781 door den hertog van *Devonshire* gebouwd werd. Het grenst aan de oude, door den graaf van *Shrewsbury* gebouwde hal (nu een herberg), waarin *Maria Stuart* gefangen heeft gezeten. Buxton is beroemd door zijn warme minerale bronnen (28° C.), die reeds aan de Romeinen bekend waren en nu nog jaarlijks door 6000 personen worden bezocht, o.a. door lijdende aan reumatiek. In de nabijheid van Buxton

ligt het Pools-hole, een 594 m. diepe stalactietengrot, en op een afstand van 4,8 km. de 551 m. hooge *Axe-Edge*.

**Buxton**, *Thomas Fowell*, een Engelsch philanthroop en staatsman, werd geboren den 1<sup>sten</sup> April 1786 te Earls Colne in Essex, studeerde te Duhlin en verbond zich daarna als deelgenoot aan een Londense hromwerij. Door zijn schoon-zuster, de bekende miss *Fry*, opmerkzaam gemaakt op het lot der armen, stichtte hij een hulpvereniging voor de wevers te Spitalfield, schreef „Enquiry, whether crime and misery are produced or prevented by our present system of prison discipline” (Londen, 1818) en stichtte een genootschap tot verbetering van het gevangeniswezen. In 1818 werd hij lid van het Parlement en was er een van de hoofdleiders der beweging voor de vrijlating der slaven. In 1823 dreef hij de beslissing door, dat de slavernij, als in strijd met het Christendom en met de Britsche grondwet, zoo spoedig mogelijk moest worden afgeschaft. In 1837 verliet hij het Parlement, maar bleef de zaak der Negers getrouw, en schreef nog: „The african slave trade and its remedy” (1839), waarin hij aantoonde, dat het onmogelijk is, den slavenhandel door bewaking der zee te beletten. Langs een anderen weg, namelijk door in Afrika de Europeesche beschaving te brengen, wilde hij zijn doel bereiken. Hij ontwierp elks dit plan in het tijdschrift: „The African coloniser”, doch een expeditie naar den Niger, met dat doel uitgerust, mislukte. In 1840 werd hij tot baronet verheven en overleed den 19<sup>den</sup> Februari 1845 te Northrepps.

**Buxtorf**, *Johann*, een beoefenaar der Oostersehe letterkunde, werd geboren den 25<sup>sten</sup> December 1564 te Kamen in Westfalen, studeerde te Marburg, Herborn, Bazel en Genève, werd in 1591 hoogleraar in het Hebreensch te Bazel en overleed den 13<sup>den</sup> September 1629 aan de pest. Van zijn geschriften noemen wij: „Lexicon hebraicum et chaldaicum” (1607), „Biblia hebraica rabbinica” (6 dln., Bazel, 1618—1619) en „Tiberias seu commentarius massorethicus” (1620).

Zijn zoon *Johann* (geboren den 13<sup>den</sup> Augustus 1599) werd in 1630 als hoogleraar de opvolger van zijn vader. Hij heeft uitgegeven: „Lexicon chaldaicum et syriacum” (Bazel, 1622). Uit de nalatenschap van zijn vader gaf hij uit: „Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum” (1639) en „Concordantiae bibliorum hebraicorum” (Bazel, 1632; opnieuw bewerkt door *ron Bär*, 12 dln., Berlijn, 1862—1863). Hij overleed den 16<sup>den</sup> Augustus 1664.

**Buxus** behoort tot de familie Buxaceae en vormt boomen, maar ook struiken, met afwisselend geplaatste, meestal leerachtige bladeren, waar-tusschen okselstandige bloemorganen, die eenslachtig en veelvuldig eenhuizig zijn. De 4—30 meeldraden zijn op den kelk ingeplant. De vrucht is besachtig. De Buxus groeit op alle vochtvoldende gronden. In de boomkweekerijen van Aalsmeer en Boskoop worden honderdduizenden exemplaren jaarlijks gekweekt. De vermeerdering kan geschieden door afleggers, maar dit is weinig in gebruik; door scheuren, hetgeen vooral voor de laag groeiende sorters in toepassing wordt gebracht, en door stekken in de schaduw buiten of in de

kweekhedding eener kas, welke beide laatste methoden doorgaans aangewend worden.

De stekken worden 15—17 cm. lang gesneden, waarvan 6—7 cm. van zijscheuten en bladeren ontdaan worden, om dit kale gedeelte in zand-rigen grond te plaatsen. Deze stekken hebben langen tijd noodig om wortels te vormen. Zijn ze in kassen gevormd, dan laat men de jonge planten in een kouden bak overwinteren. Bij den verderen opkweek komt het vooral aan op: 1<sup>o</sup> de planten geen zaad te doen schieten, omdat dan de groei geheel stilstaat, waarom zo slechts om de 3 à 4 jaar worden verplant; 2<sup>o</sup> de planten intensief donker gekleurd te krijgen, waarvoor stikstofrijk voedsel wordt toegevoegd om de grond voor het uitdrogen beschut.

Van de Buxus wordt in de tuinen een ruim gebruik gemaakt, vooral in z.g. figuurtuinen, waar de plant dient voor het beplanten van randen. Ook wordt zij veel in bepaalde vormen gekweekt, door ze jaarlijks zorgvuldig te knippen en de takken aan figuren van ijzerdraad te binden. De voornaamste soorten zijn: *Buxus sempervirens minima* of z.g. „voetpalm“, *Buxus Sempervirens*, *Buxus Sempervirens* arg variegata, *Buxus Sempervirens* aur var., *Buxus Balearica*, *Buxus Fortunei*, *Buxus Sempervirens Handworthii*, *Buxus Sempervirens pendula*, *Buxus Sempervirens pyramidalis* var., *Buxus macrophylla elegans*.

**Buya, Jacob of Giacommo**, was een Nederlands componist en in 1540 organist in de St. Marcuskerk te Venetië. Hij heeft onderscheiden muziekstukken uitgegeven, zooals: „Ricerate da cantare e sonare d'organo ed altri stromenti“ (1547 en 1549), „Delle canzone Francesi“ (1560), „Motetti e madrigali“ (1580), enz.

**Buya, Gerard**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Nijmegen in 1541, studeerde te Keulen en werd kanunnik in de hoofdkerk te Xanten. Hij schreef een „Catechismus“, benevens een paar Latijnsche werken.

**Buya, Pieter**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Nijmegen in 1540, studeerde te Keulen, voegde zich bij de Orde der Jezuïeten, verwierf de doctorale waardigheid te Weenen en verklaarde de H. Schrift aan de hogeschool aldaar. Hij schreef: „Opus catecheticum etc.“ (1596, 6 dln.) en overleed den 12<sup>den</sup> April 1587.

**Buya, Jan of Johannes**, een broeder der beide voorgaanden, werd geboren te Nijmegen in 1547, voegde zich bij de Jezuïeten, studeerde te Rome en was gedurende 20 jaar leeraar in de godgeleerdheid te Mainz, waar hij den 30<sup>sten</sup> Mei 1611 overleed. Hij heeft een lange reeks Latijnsche werken geschreven, van welke wij noemen: „De persona Christi adversus nihiletarios“ (1583) en „Disputatio theologiae de baptisimi necessitate“ (1589). Ook heeft hij een groot aantal werken van anderen uitgegeven en vele vertalingen geleverd.

**Buya, Paulus**. Zie *Buis*.

**Buya, Willem**, geboren in 1661 en van 1693 tot 1696 pensionaris van Amsterdam, was in 1704 werkzaam met andere afgevaardigden der Algemeene Staten, om met Friesland en Groningen tot een schikking te komen omtrent de bevoordring van prins *Jan Willem Friso* bij het leger,

daarna met *Adriaan van der Goes* en *Bruno van der Dussen*, om oneenigheden in Gelderland uit den weg te ruimen, terwijl hij in 1705 naar Engeland gezonden werd, om de eensgezindheid tusschen dat rijk en de Nederlanden te bevorderen. Ook nam hij deel aan de voorbereiding van den Vrede van Utrecht. Later ging hij weder naar Engeland, waar hij de geheime onderhandelingen van koningin *Anna* met Frankrijk ontdekte. Nadat hij, in 1712 teruggeroepen, met *Bruno van der Dussen* de vredesonderhandelingen te Utrecht bestuurd had, vertrok hij met *Sizzo van Goslinga* in 1714 als buitengewoon gezant naar Frankrijk. Zijn pogingen, om vanwege de Staten van Holland te verhinderen, dat aan *Willem Karel Hendrik Friso*, erfstadhouder van Friesland, het stadhouderschap van Gelderland werd opgedragen, hadden geen gelukkigen uitslag (1722), en zijn handelingen aan het Hof van Denemarken, om er eenige gerezen geschillen door minnelijke schikking uit den weg te ruimen, hieven eveneens vruchteloos. In 1726 werd hij benoemd tot eersten secretaris der Staten van Holland en in 1746, tijdens de ongesteldheid van den raadpensionaris *Anthony van der Heim*, werd diens gewichtige betrekking door hem waargenomen. Hij overleed den 10<sup>den</sup> Februari 1749. Zijn zoon *Abraham* was van 1726 tot 1733 pensionaris van Rotterdam, van 1737 tot 1770 secretaris der Generaliteits-rekenkamer en overleed in laatstgenoemd jaar.

**Buya, Egbert**, hofraad van de koningen van Pruisen en van Polen, woonde te Amsterdam in het midden der 18<sup>de</sup> eeuw en overleed aldaar den 13<sup>den</sup> Februari 1769. Hij schreef onder anderen: „De Algemeene Spectator, zijnde 30 Verlogen, enz.“ (1749). „Historie van het Huis van Brunswijk“ en „Nieuw en volkomen woordenboek van kunsten en wetenschappen“ (1769—1778, 10 dln. met platen).

**Buya, Gerrit**, een Nederlandsch landbouwkundige, werd geboren den 28<sup>sten</sup> Augustus 1747, was landbouwer te Vogelenzang, zag zijn geschriften over de cultuur van onsedeligheden gewassen meermalen bekroond door de Maatschappij tot herordening van den Landbouw, en overleed den 18<sup>den</sup> April 1836.

**Buya, Johannes**, een Nederlandsch natuurkundige, werd geboren den 24<sup>sten</sup> Juni 1764, werd in de wis- en natuurkunde onderwezen door *Benjamin Bosma*, zag zich geplaatst als mede-onderwijzer aan diens instituut, werd makelaar, maar bleef zich steeds toeleggen op de natuur- en sterrenkunde. Hij was met *Cornraad Wertz* de hervormer der staats-armenschoolen te Amsterdam en geruimen tijd hoofdbestuurder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke in 1798 zijn „Natuurkundig Schoolboek“ met den dubbeln gouden eerepenning bekroonde. Later ontving hij van haar de zilveren medaille voor zijn „Betoog omtrent het horoscopetrekken en planeetlezen“, terwijl ook de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en de Vaderlandsche Letteroefeningen verhandelingen van hem uitgaven. Hij was voorts lector in de natuurkunde bij de maatschappij *Felix Meritis*, lid van de plaatselijke schoolcommissie, van het Utrechtsch Genootschap, van de Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, waar

hij in 1834 het algemeen voorzitterschap bekleedde, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., en overleed op zijn hutenverlijf, het Huis ten Bosch bij Maarsse, den 23<sup>sten</sup> Augustus 1838.

**Buyt, Johan Theodoor**, een Nederlandsch rechtsgeleerde en staathuishondkundige, werd geboren te Amsterdam, den 26<sup>sten</sup> Januari 1828. Na in de rechten gepromoveerd te zijn, zag hij zich in 1862 benoemd tot hoogleeraar in de staatswetenschap aan het Athenaeum van zijn geboortestad en vertrok vervolgens als hoogleeraar in de rechten naar de academie te Leiden. In 1865 werd hij lid der redactie van „De Gids”, waarin hij belangrijke opstellen plaatste over de staatkundige vraagstukken van den dag. Ook werden de „Wetenschappelijke Bladen” van 1862 tot 1864 onder zijn toezicht uitgegeven. Van zijn overige werken noemen wij: „De Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814. Vier voordrachten” (1857), „Het wezen van den constitutioneelen regeeringsvorm” (1862), „Het moderne staatsbegrip” (1864), „Het recht van de Tweede Kamer en een woord aan de kiezers” (1866), „De zelfstandigheid van het staatsrecht” (1876), „De Grondwet. Toelichting en kritiek” (1883—1888, 3 dln.). Na zijn dood verschenen van hem: „Studien over staatkunde en staatsrecht” (Uitgegeven onder toezicht van Mr. W. H. de Beaufort en Mr. A. R. Arntzenius, 1894—1896, 2 dln.). Hij overleed den 14<sup>sten</sup> Mei 1893.

**Buyt, Marius**, een Nederlandsch predikant, werd geboren in het jaar 1838. Vooral heeft hij zich bekend gemaakt door zijn werkzaamheid in Nederlandsch Oost-Indië en zijn geschriften over dit land. In de Haarlemsche Courant van 1878—1882 verscheen een nitgebreide reeks „Brieven van Sumatra's Westkust”, waarvan de ond-minister E. de Waal getuigde: „Een verzameling zou onze Indische literatuur wezenlijk verrijken”. Een gevolg van den aandrang, ook door anderen op den schrijver nitgevoerd, was dat in 1886 Buyt zich als schrijver der brieven noemde en ze, zoo veel mogelijk herzien, verzameld nitgraf onder den bescheiden titel „Twee jaren op Sumatra's Westkust”. Menige bladzijde van dit werk staat nit een letterkundig oogpunt hoog. Van zijn lateren arbeid noemen wij: „Isak Busmond”, een schets nit het Ambonsche Christenloven (Indische Gids 1889), „Depok” (id. 1890), „In het hart der Preanger” (Leiden, 1890), „Twee maanden op Borneo's Westkust” (id. 1892), „Batavia, Buitenzorg en de Preanger. Gids voor hezoekers en toeristen” (Batavia, 1891).

In het laatst van 1890 keerde Buyt voor goed naar het vaderland terug; hij is daarna voor zoover zijn gezondheid dat toeliet, medewerker gebleven van het Bataviaasch Nieuwsblad, en bleef aldus nog steeds in betrekking tot ons Indië, dat hij gedurende zijn verblijf aldaar had leeren waardeeren en liefhebben. Hij overleed te 's Gravenhage, den 4<sup>sten</sup> Juni 1906.

**Buyt Ballot, Christophorus Henricus Didericus**, een Nederlandsch meteoroloog, werd geboren te Kloetinge (Zuid-Beveland), den 10<sup>den</sup> October 1817, en bezocht van 1830 tot 1835 het gymnasium te Zalt-Bommel. In 1835 werd hij student te Utrecht en oefende er zich aanvan-

kelijk onder de leiding der hoogleeraren van *Hensde* en *Schröder* in de Onde letteren, doch ging in 1838 over tot de wis- en natuurkundige faculteit, waarna hij zich in 1840 onder de hoogleeraren *Mulder* en van *Rees* vooral toelegde op de schei- en natuurkunde. Nadat hij in 1844 den doctorgraad verworven had, zag hij zich reeds het volgende jaar benoemd tot lector in de geologie en mineralogie te Utrecht, maakte een legin met zijn nasporingen omtrent de meteorologische perioden, afhankelijk van zon en maan, waarvan de nitkomsten zijn neergelegd in zijn „*Changements périodiques, dépendants du soleil et de la lune, déduits des observations Néerlandaises 1729—1845*”, en gaf in 1846 lessen over theoretische scheikunde, welke later werden uitgegeven onder den titel: „*Schets eener physiologie van het onbewerkte rijk der natuur*” (1849) en een oorspronkelijk en voortreffelijk werk vormen. Nadat hij in 1846 een nitgreid „*Repertorium corporum chemicorum*” voltooid had, werd hij in 1847 benoemd tot hoogleeraar in de wetkunde aan de academie te Utrecht, aanvaardde zijn betrekking den 16<sup>den</sup> November van dat jaar, met de redevoering: „Het karakter der rede, uitgedrukt in de wetkunde”, en schreef voor zijn lessen: „*Gronden en beginselen der meetkunde*” (3<sup>de</sup> omgewerkte nitgave, 1858) en „*Gronden eener plaatsbepaling op den aard- en hemelbol*” (1848).

Inmiddels gevoelde hij zich meer en meer agetrokken door de meteorologische wetenschap, zoodat hij zelfs een jaarlijksch verslag leverde van haren toestand in de „*Fortschritte der physikalischen Gesellschaft*” te Berlijn (1853—1856). Hij bewerkte voorts de meteorologische waarnemingen te Breda door W. Wesenbach, in opdracht van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en was als rector magnificus feestredenaar bij het halve eeuwfeest der herstelling van Utrechts hogeschool (1863). In 1854 werd hij benoemd tot hoofd-directeur van het Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht, en gaf als zoodanig de jaarboeken dier inrichting (1848—1888) uit. Hij verwierf een Europeeschen naam door de nitgave van zijn „*Regelen voor te wachten weersveranderingen in Nederland, in verband met de dagelijkse telegrafische seinen*” (1860), een werk, dat ook in het Duitsch is vertaald, en waarin hij de „*Wet van Buyt-Ballot*” voor het eerst heeft gepubliceerd. In 1870 werd hij tevens hoogleeraar in de proefondervindelijke natuurkunde, legde dit ambt in 1887, toen hij den hij de wet voorgeschreven leeftijd bereikt had, neder en overleed den 3<sup>den</sup> Februari 1890 te Utrecht. Van zijn hand verschenen nog: „*De invoering en verklaring van den aeroklinoscoop*” (1868), „*Suggesties on a uniform system of meteorological observations*” (1872), „*Sequel on the suggestions*” (1873), „*Observations météorologiques faites aux stations internationales de la Belgique et des Pays-Bas 1877—1880*. (1877—1884, 4 vol.), „*Verdeeling der warmte over de aarde*” (nitgegeven door de Kon. Akad. v. W. 1888), „*Verslagen omtrent de werkzaamheden van het Kon. Ned. Meteor. Instituut*” (1860—1889). Voorts werden verschillende wetenschappelijke bijdragen en verhandelingen van hem opgenomen in de *Algemeene Kunst- en Letterh.*, *Pogg. Annalen*, *Aant. Prov. Ut. Gen.*

Fortschritte der Physik. Versl. en Meded. Kon. Acad. v. Wetens., Comptes Rendus, Arch. Neerl., Meteorologisch Zeitschr. en andere periodieken.

**Buy's Ballot** was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur van de Portugeesche orde St. Jacques de l'Épée en van de Oostenrijksche Franz Josephsorde, voorts ridder van de tweede klasse van de Pruisische Kroonorde, en lid van een zeer groot aantal binnen- en buitenlandsche geleerde genootschappen.

**Buy's Ballot, Wet van**, ook wel **Barische** wet genoemd, is de door **Buy's Ballot** (zie aldaar) het eerst geformuleerde wet, volgens welke de locht van de plaatsen met hoogen barometerstand stroomt naar plaatsen met lagen stand en daarbij een afwijking ondergaat tengevolge van de draaiing der aarde. Deze afwijking geschiedt op het noordelijk halfrond naar rechts, op het zuidelijk halfrond naar links voorriemend, die in de richting van de wind is geplaast. Hoewel deze wet ook reeds gevonden was door de Amerikaansche weerkundigen **Coffin** en **Ferrel**, verkreeg zij eerst door onzen landgenoot groote betekenis in de meteorologie, omdat hij haar praktisch toepaste tot het vooruitbepalen der windrichting. Zie verder **Wind**.

**Buy'sen, Anthony**, een Nederlandsch geneeskundige, werd geboren te Breda in het begin der 16<sup>de</sup> eeuw, werd in 1550 stadsgeneesheer te Antwerpen en heeft een „Commentarius in Galenum de iosequali temperie“ (1845) uitgegeven.

**Buy'sen, Pieter Luitjeszoon**, een burger van Eekhoizen, behoorde tot hen, die in 1570 met **Diederik van Sonoy** in onderhandeling traden, om genoemde stad aan de macht van **Alva** te ontrukken. Hierin slaagde hij echter eerst in 1572, toen hij met eigen beurs de bezoldiging der noodige manschappen betaalde, totdat de Watergeuzen Enkhuizen kwamen bezetten. Daarna werd hij er benoemd tot burgemeester en in 1587 door prins **Maurits** aangesteld tot admiraal van het Vlie, in welke betrekking hij nintmtende diensten bewees. Hij overleed in 1606.

**Buy'sen, Gerrit**, geboren te Enkhuizen in 1745, werd benoemd tot schout en dijkgraaf van Tessel en tot baljuw van Eierland en bekleedde die betrekking op zoo verdienstelijke wijze, dat men hem in 1787, in weerwil van zijn patriotische gezindheid, daarin handhaafde. De ingezetenen behoorden echter meestal tot de andere partij, en **Buy'sen** achtte het raadzaam, zich van het eiland te verwijderen. Gelast om zich weder daarheen te begeven, vond hij er de bevolking tegen hem in opstand, zoodat hij zijn post moest neerleggen. Hij begaf zich nu naar Amsterdam en werd in 1795 lid van de Nationale Vergadering en van het Comité van Algemeen Welzijn.

**Buy'sen, Arnold Adriaan**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Enkhuizen, den 21<sup>sten</sup> Januari 1771, en trad als adelborst in den zeedienst. In 1788 was hij luitenant, en in 1796 zag hij zich als kapitein belast met de taak, om nieuwe kaarten van de zeegeaten en havens der Republiek te vervaardigen. In 1799 voerde hij als kapitein-luitenant het hevel over de Bataafsche vloot in de Zuiderzee, maar moest zich weldra onderwerpen aan den Fransen schout-bij-nacht **Castaigner**. In 1802 vertrok

hij met „de Eendracht“ van 44 stukken naar Oost-Indië en werd hij zijn terugkeer kolonel en kapitein ter zee en adjutant-generaal van den admiraal **Verhuell**. In 1807 bevorderd tot schout-bij-nacht, zag hij zich met **Willem Otto van Blois van Treslong** geplaatst als aide-de-camp bij den koning van Holland, en vertrok in dat jaar naar Oost-Indië, om er het bewind te aanvaarden, indien de gouverneur-geoeraal **Daendels** niet was aangekomen. Daar werd hij belast met het opperbewil over de vloot, hield er zich geruimen tijd bezig met den aanbouw van kleine vaartuigen, om den handel tegen zeeroovers te beschermen, en werd er in 1808 door **Daendels** verheerd met den titel van luitenant-gouverneur-generaal. Hij deed er veel voor de defensie van Java, doch een meeningsverschil met den gouverneur-generaal bracht hem tot het besluit, in 1809 op een kleinen kolonialen schoener naar het vaderland terug te keeren. Den 10<sup>den</sup> Februari 1810 werd hij op den Atlantischen Oceaan aangetaat door een Engelsche oorlogsbrik, zoodat hij, na het ontvangen van zware wonden, genoodzaakt was, de vlag te strijken. In 1811 uitgewisseld en door **Napoleon I** tot baron de l'empire verheven, werd hij na den val van het Keizerrijk door koning **Willem I** der Nederlanden benoemd tot één der 3 commissarissen-generaal, die de Oost-Indische bezittingen van het Britsch Bestuur moesten overnemen. In 1817 dempte hij een gevaarlijken opstand op de Molokken, werd met het commandeurskruis der Militaire Willemsorde versierd en keerde in 1819 met het linienschip „de Admiraal Evertsen“ naar Nederland terug. Deze bodem werd gedurende de reis zoo lek, dat hij met een Amerikaansche brik, „Isle de France“, en eindelijk met den Britschen koopvaarder, the **Cadmus** het vaderland bereikte. Hij was vervolgens in onderscheidene commissiën werkzaam, werd ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en lid van het Provinciaal Utrechtsch genootschap, en overleed op zijn hutenverblijf Valkenbosch onder Loosduinen, den 23<sup>sten</sup> Jannari 1838.

**Buy'sen, Pieter**, een Nederlandsch rechtsgelerde, was een zoon van den voorgaande en werd geboren in den Helder, den 31<sup>sten</sup> October 1794. Gereed om zich naar de academie te hegeven, zag hij zich tot „garde d'honneur“ geprest, doch zijn vader wist die henoeming te veranderen in een aanstelling tot aspirant der Marine, waarna de zoon zijn tijd te Parijs kon doorbrengen. Hier was hij getuige van den lutocht der Verbonden Mogendheden en liet zich kort daarna inschrijven als student te Leiden. Nadat hij met de Leidsche jagers was nitgetrokken, zette hij zijn studie voort, promoveerde in de rechten en vestigde zich eerst te 's-Gravenhage en toen te Haarlem als advocaat. In 1826 werd hij rechter, in 1827 officier van Justitie bij de rechtbank te Alkmaar, was er lid van den stedelijken raad en werd in 1832 overgeplaatst als officier van Justitie naar Leiden. In 1842 werd hij er voorzitter der arrondissementsrechtbank, in 1844 raadsbeer in het Hof van Zuid-Holland en 5 jaren later vice-president van dat lichaam, terwijl hij tevens lid was van den gemeenteraad te 's-Gravenhage. Hij overleed den 24<sup>sten</sup> De



cember 1803. *Buyshes* was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkundte te Leiden.

**Buyse**, *Cyriel*, bekend Vlaamsch prozairist-romanschrijver, volle neef van de gezusters *Loreling* (zie aldaar), werd in 1859 te Nevele (Oost-Vlaanderen) geboren. Zijn ouders hadden in deze plaats een groote fabriek, en hier vond hij gelegenheid, het volksleven te leeren kennen en de gegevens te verzamelen voor sommige der beste zijner latere werken. Gedurende eenigen tijd was hij deelgenoot in de zaak en bracht daarvoor o.a. ook twee jaren in Amerika door. Na het succes zijner eerste werken echter, wijdde hij zich geheel aan de letterkunde. Groot knisnaar aan toonde hij zich in brutaal-realistische beschrijvingen van het leven der Vlaamsche boeren en arbeiders o.a. in „Recht van den Sterkste”. Zijn romans met hooger kringen zijn veel zwakker. *Cyriel Buyse* vertoefte gedurende de wintermaanden te 's Gravenhage, gedurende den zomer te Assenode, bij Gent. Nederland maakte voor het eerst kennis met zijn arbeid door den „Nieuwe Gids”, waarin o.a. zijn bekende schets „De biezenstekker” verscheen. Vele zijner latere werken werden gepubliceerd in „de Gids” en „Nederland”. Tot zijn voornaamste werken worden gerekend, behalve de reeds genoemde: „n Leeuw van Vlaanderen”, „Mea Culpa”, „Op 't Blauwhuis”, „Schoppenboer”, „Sursum Corda”, „Te Lande”, „Wroeging” en „uit Vlaanderen”.

**Buytendijk**, *Gommarus van*, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren in 1585, studeerde te Leiden en was achtereenvolgens predikant te 's Gravenmoer, Dirksland, Goedereede en Dordrecht. Hij was een rechtzinnig man en een hovig tegenstander der Remonstranten; voorts wordt van hem verhaald, dat hij den voortvluchtigen leeraar van Baardwijk, *Samuel Prince*, door verraad overgeleverd en hiervoor de daarop gestelde som van 500 gulden genoten heeft. Zelfs voegt men er bij, dat zijn echtgenoot, een dochter van *Otto Tonsor*, uit droefheid over die handelwijze overleden is. Hij schreef o.a.: „Harmonien van het lijden Jesu Christi, enz.” (1635), „Wonderlijke verhogenheden der Jesuyten” (1639), enz., en overleed den 4<sup>den</sup> Juli 1661.

**Buytendijk**, *Gommarus van*, een kleinzoon van den voorgaande, studeerde te Leiden en werd beoepen te Schore en Vlakte, doch de classis van Goes onthield hieraan haar goedkeuring, omdat *Buytendijk* op Zondag in een daarheen varende schip had kaart gespeeld. Hij werd er echter bevestigd in 1702, doch nadat hij in 1705 nogmaals beschuldigd was, werd hij in 1711 wegens zijn gedrag en zijn gevoels afgezet. Hij hield namelijk staande, dat het licht der ware wijsbegeerte hetzelfde gezag had als dat der Goddelijke openbaring, dat het een waar Christen, als doordrongen van den heiligen geest, onmogelijk was te liegen of te zondigen, en dat het berouw over de zonden, als grondslag der heilzaming, een Farizeesche dwaling was en dat men dien in het geloof moest zoeken. Hij erkende die gevoelens voor den Coetus als de zijne en werd voor een volgeling van *van Hattem* gehouden, hoewel hij van dezen toen nog aanmerkelijk verschild. Kort daarna kwam hij in aanraking met een van diens geestverwanten, met

*Marinus Adriaansz. Booms*, en beide mannen vertigden zich toen te Breda, om vandaar hun denkbeelden in de Hervormde Kerk te verspreiden. De pogingen der Zuid-Hollandsche Synode, om hen uit Breda te verdrijven, waren aanvankelijk vruchteloos; eerst in 1726 ontving *Buytendijk* van het stedelijk bestuur de aanzegging, zich binnen twee maanden naar elders te begeven, terwijl men den hoog bejaarden *Booms* met rust liet. *Buytendijk* begaf zich nu eerst naar Utrecht en toen naar Amsterdam, waar hem eveneens in 1728 en 1729 de inwoning ontzegd werd. Zijn verdere lotgevalen zijn onbekend.

**Buytewech** was een Hollandsch figuurschilder en etser, geboren omstreeks 1590 te Rotterdam, daarna te Haarlem werkzaam, sinds 1625 wederom te Rotterdam, waar hij in Mei 1690 overleed. Hij schilderde „gezelschappjes” en andere figuurstukken in den trant van *Dirk Hals* (zie aldaar), borendien landschappen en enkele allegorischen. Mischien was hij een leerling van *Heinrich Sorgh* te Rotterdam. Zijn schilderijen, die vaak met die van *Dirk Hals* en *Esaias van de Velde* verwisseld worden, zijn zeer zeldzaam. Hier te lande bezit het Rijksmuseum te Amsterdam een stukje van zijn hand (?), terwijl in het Museum Boymans te Rotterdam eenige van zijn geestige teekeningen worden bewaard.

**Buzancy**, een klein plaatsje in het Fransche departement der Ardennen, in het arrondissement Vanziens, is merkwaardig wegens het gerecht, dat er den 27<sup>den</sup> Augustus 1870 geleverd werd tusschen de Saksische ruitery en de Fransche cavalerie, die overwonnen werd. Tevens staat er een standbeeld van generaal *Chanzy*.

**Buzan**, *Buzen* of *Boezau* is de hoofdplaats van een evenzoo genoemden kreits in Roemenië. Zij ligt aan de rivier Buzau en is een station van den staatspoorweg Roman—Verciorova. Is de zetel van een bisschop en een rechtbank, heeft 6 kerken, een seminarium en een gymnasium en telt (1899) 21561 inwoners.

**Buzot**, *François Leonard Nicolas*, een van de hoofden der Gironde gedurende de Fransche Revolutie, werd geboren te Erreux, den 1<sup>sten</sup> Maart 1760. Bij het nitbarsten der Omwenteling was hij advocaat en werd in 1789 tot afgevaardigde gekozen. In 1792 werd hij lid van de Nationale Conventie. Als ijverig Girondijn trad hij op tegen het Schrikbewind. Hij werd den 8<sup>den</sup> Juli 1793 veroordeeld, vluchtte naar het zuiden van Frankrijk en werd daar de ziel van den opstand. Men vermoedt, dat hij zich zelf om het leven heeft gebracht. Den 7<sup>den</sup> Juli 1794 vond men bij St. Emilion zijn lichaam en dat van *Pethion*. *Buzot* is ook nog bekend door zijn verhouding tot madame *Roland*, die, in Mei 1793 gevangen genomen, van de gevangenis nit hartstochtelijke brieven aan hem schreef. Zijn „Mémoires sur la révolution française” zijn nitgegeven door *Dauban* (Parijs, 1866).

**Bwool**, of *Bocul* is een rijkje in het N. W. deel van het noordelijke schiereiland van Celebes, behoorende tot de residentie Menado. In het Z. grenst het aan Gorontalo, in het W. aan Tonoli, in het N. aan de zee en in het O. aan Kuidipan. Het is een bergachtig en boschrijk landschap, waarvan sommige toppen een hoogte van

1800 m. bereiken en dat in het midden door een plateau wordt ingenomen, vanwaar een aantal rivieren in N. en N. O. richting naar zee stroomen. Alleen de kuststreek is bewoond, en derhalve ook alleen hier de bodem, die zeer vruchtbaar is, voor landbouw in gebruik genomen. Men verbouwt er vooral rijst en katoen, hoewel de bevolking zich vooralzakelijk met sago voedt, die er in overvloed groeit. Van de voortreffelijke houtsoorten, die de dichte wouden bevatten, wordt nog geen partij getrokken, daarentegen wel goud uit den bodem gehaald. Het zielental wordt op 6000 geschat, en onder hen leven vele vreemdelingen, als Gorontaleezen, Boegineezen, enz., die zich of met het winnen van goud, of met vischvangst en handel bezig houden. De heersende godsdienst is de Islam. Staatskundig is Bwool in vier distrikten verdeeld, n. l. Biaro, Talaki, Tongon en Boenobagoe; het bestuur berust bij een radja, bijgestaan door mindere hoofden.

Bwool was van oudsher onderworpen aan de O. I. Compagnie, die er een fort bezat en contracten met de hoofden sloot. Het laatste contract dagteekent van 1895, waarbij aan het Gouvernement de bevoegdheid werd gegeven, de bestaande belastingen tegen schadeloostelling over te nemen, mijnbouwknidige nasporingen te doen en mijn- en landbouwconcessiën te verleenen. In 1896 werd de Lokoangrivier als grensscheiding tusschen Bwool en Tontoli aangenomen. Sedert 1893 is ter hoofdplaats Palekeh een controleur gevestigd.

**BLJ** of *honingbij* behoort tot de orde der vliesvleugeligen van de klasse der insecten. Het lichaam bestaat uit: kop, borststuk en achterlijf. De kop (fig. 1, 2 en 3) bevat de monddeelen, die uit boven- en onderlip zijn samengesteld en zich losdrecht op-en-neer bewegen, verler uit boven- en onderkaak, die zich ten opzichte van elkaar


stoken. De tast-, gehoor-, reuk- en smaakzintuigen hebben hun hoofdzetel in de draadvormige spruiten, die bij de koningin en de werkbij uit 13, bij den dar uit 14 loden bestaan. Het gezichtsorgaan wordt gevormd door 2 groote onbewegelijke oogen, die elk uit ca. 3500 zeshoekige facetten of enkelvoudige oogen bestaan; bovendien zijn er op den kop nog 3 afzonderlijke oogen. Het borststuk bestaat uit 3 met fijne haren bezette ringen, waarvan de laatste beide onbewegelijk vergroeid zijn en de voorste door den hals aan den kop verbonden is. De beide laatste ringen van het borststuk dragen ieder een paar vleugels. Bij het vliegen zijn voor- en achtervleugel verbonden door haakjes. Aan iedere ring zijn een paar poeten bevestigd, de voorste zijn het kortst, de achterste het langst. De achterpoeten van de werkbij (fig. 5) zijn ingericht om stuifmoel te verzamelen; daartoe is het scheenbeen aan de buitenzijde van een groeve, het korfje genaamd, voorzien, dat met stijve haren omgeven is en waarin het stuifmeel, door

FIG. 3.



Kop van een werkbij.  
2 facettoogen c enkelv. oogen.

FIG. 4.



Onderste monddeelen van de bij. 3 taster van de onderkaak; 4 onderkaakschede; 5 kin; 6 tong; 7 taster van de lip; 8 neventong.

FIG. 1.



Kop van een koningin.  
2 facettoogen, b enkelvoudige oogen.

FIG. 2.



Kop van een dar.  
2 facettoogen.


horizontaal bewegen. De onderlip (fig. 4) bestaat uit 5 slippen, waarvan de middelste sterk behaard is en tong heet; deze heeft een lepelvormig einde, waarmee het honingsap uit de bloemen opgelikt wordt, waarna het door een buis, gevormd door de deelen van den onderlip, door den mond omhoog gezogen word. Dit zuigtoestel ligt in rust onder den kop, bij gebruik wordt het vooruitge-

de behaarde binnenzijde van den voet, als door een borstel, uit de helmknoppen der bloemen geborsteld, met honig gemengd, tot een „pollen” gevormd, gepakt wordt. De voorpooten dienen mede voor het reinigen van de voorste lichaamsdeelen en zijn daarom aan het scheenbeen met sterke haarborstels bezet, en bovendien draagt dit beenlid aan zijn bovineinde een nitholling, waaroverheen een kamvormig nitsteeksel van het dijbeen past en tusschen welke beide deelen de sprietten kunnen worden doorgehaald om van stof en aanhangende vloeistof bevrijd te worden. Het achterlijf van de bij bestaat uit 6 plaatvormige rug- en buikringen; alleen bij de werkbij (fig. 6) wordt aan de buik-

zijde de was tusschen de ringen uitgescheiden.

Van den mond tot de aarsopening loopt een darmkanaal, dat als het voornaamste verteringsorgaan dient (fig. 7); men kan het in 4 deelen onderscheiden: de slokdarm, de spijs- of chylusmaag, de dunne darm en de dikke of endeldarm. De slokdarm is in het achterlijf verwijd tot een honigmaag, die dient om het verzamelde zoete bloemensap te bewaren en door samentrekken der spieren in den wand zijn inhoud in de wascellen nittestorten. De spijsmaag is door een toestel met 4 kleppen, die alleen naar binnen opengaan, van de honigmaag afge-

FIG. 5.




Achterpoot van de werkbij.  
1 vooraanzicht met korfje. 2 Achteraanzicht met haarborstel. a heup, b dijring, c dij, d scheen, e voet, f g h tarsen.

FIG. 6.



Achterlijf van de werkbij, onderzijde; in het midden de uitgezweete wasplaatjes.

FIG. 7.



Lichaamsabouw der koningin.

sloten. Wenscht het dier voedsel uit de honigmaag in de spijsmaag te laten overgaan, dan is het door ontspanning van eenige spieren daartoe in staat. Hierdoor wordt dus ook verklaard, hoe het mogelijk is, dat een zwerm, waarvan de afzonderlijke individuen, alvorens nutterliegen, hun honigmaag gevuld hebben, in staat zijn, niet alleen een tijd lang in het leven te blijven, maar zelfs wasbouw te maken, zelfs wanneer ze verhinderd zijn bloemensap te vergaderen. In den dunnen darm heeft de vertering van het voedsel, het stuifmeel, plaats, en dit wordt voortgezet in den dikken darm.

die tevens als reservoir voor de onverteerbare deelen dient, welke bij gelegenheid door de aarsopening worden uitgescheiden. De uitwespelen der bijen zijn vast; slechts bedorven honig en honigsurrogaten veroorzaken darmontsteking en dientengevolge diarrhae, die een aanstekelijke ziekte, de roer of loop tengevolge kan hebben.

Waarschijnlijk speelt hij de uitstorting van het bloemensap nit de honingmaag in de wascellen het afscheidingsprodukt der speekselklieren, die in den kop, liggen een belangrijke rol, daar dit sap in honig verandert en die klieren alleen hij de werkbij voorkomen. — De ademhaling der bij geschiedt door luchtbuizen (tracheen), waarvan 2 paar in het borststuk en 5 paar in het achterlijf. Door middel van vliesjes in de lichteopeningen (stigmata) kan de bij hij ademhaling geluid voortbrengen. De koningin kan luider toonen maken door volkomener ontwikkeling van het achterlijf.

Het achterlijf van de koningin en de werkbij bevat een toestel tot verdediging, angel (fig. 8) genaamd, die willekeurig kan worden uitgestoken en waarbij te gelijk een kleine druppel vergif (mierenzuur) in de wonde wordt gebracht. De angel zelf bestaat uit 2 stekels, die over den rand van een gootvormig deel heenglijden. Iedere stekel bevat een aantal weerhaken, die in de wond blijven steken, zoodat een deel van de inwendige organen van do hij uitgerukt worden, wanneer zij wegvliegt, en de dood van de bij gewoonlijk het gevolg is van het toebrengen van een steek. Verwijderen van den angel, nitdrukken, zoo mogelijk uitzuigen van de wond of opbrengen van een druppel ammoniak zijn middelen om de uitwerking van een steek te verminderen. Sommige personen ondervinden geen naderking; hij andere zwelt de omgeving van de gestoken plek sterk op.

De bijen behooren tot de dieren met een wisselende bloedtemperatuur. Bij het zwermen en verontrusten van een bijenvolk stijgt zij en daalt in den winter tamelijk laag, zoodat zij in het innerlijke van een klomp bijen 20-22,5° C, aan den buitenkant daarvan 7,5-12,5° C is; in den zomer stijgt ze soms hooger dan de temperatuur van de omringende lucht en hangt samen met het ademhalings-, resp. verbrandingsproces.

In een bijenstaat of -volk komen voor: een koningin, een aantal mannelijke dieren, darren geheeten, en een zeer groot aantal onvolkomen ontwikkelde vrouwelijke dieren, werkbijen of arbeiders genoemd. De koningin (fig. 9) is de eenige, die voor de instandhouding van de soort zorgt; zij kan in het geheel een miljoen eieren leggen in de beide eerste jaren, in den zomer 3000 per dag, waaruit werkbijen en darren ontstaan. Zij is de grootste van het geheele volk, heeft een lang achterlijf, zeer groote pooten en vleugels, die het achterlijf nauwelijks ter halverlengte bedekken. Voor de bevruchting is het achterlijf slank, daarna opgezwollen. Zij staat uit hetzelfde ei, waaruit ook een werkbij of dar kan ontstaan; wanneer de werkbijen voornemens zijn een koningin te kweken, bouwen ze een koninginneel of -stoel op (fig. 10), die oikelvormig is en met de opening naar onderen aan den rand van den raat komt. Tegen den bovenkant wordt door de koningin een ei gelegd, waaruit na 3 dagen een wormvormige larve voortkomt, die door de werk-

bijen 5 dagen lang volop met speciale voedselhrei gevoederd wordt, daarna wordt de cel gesloten, na nog met voedselhrei voorzien te zijn. Op den 9den dag spint de larve kop en borststuk in, het achterlijf blijft vrij en kan zich dus ongestoord ontwikkelen. Op den 16den of 17den dag is de geheele ontwikkeling geëindigd en bijt de volwaasene koningin het deksel hijna rondom door. Is het volk moerloos, dan kan zo ongehinderd uit haar cel kruipen, anders moet ze wachten tot de

FIG. 8.



Angel.

FIG. 9.



Koningin.

FIG. 10.



Koninginneel.

oude koningin met een deel van het volk de woning verlaten heeft, gaat zwermen en een nieuwen staat vormt. Veelal zijn er meerdere koninginnen tegelijk op het nitkomen; de eerst uitkomende laat haar „Tunt-tunt-tunt” hooren, dat door de andere rijpe koninginnen met „kwa-kwa-kwa” beantwoord wordt. In veel gevallen gaat de eerst uitgekomen koningin de overige koninginncellen terzijde openscheuren, waarna de werkbijen er de koningin uithalen. Het komt echter ook voor, dat twee of meer koninginnen in één staat naast elkaar leven. — De jonge koningin gaat gewoonlijk 4 à 5 dagen, steeds grooter wordende tochten buiten de woning maken, tot ze na den 5den dag ter paring uitvliegt. De paring heeft plaats in de lucht door één dar, waarvan de geslachtsdeelen voor een deel in die der koningin achterblijven. Het sperma wordt in den zaatzak verzameld, en bij het leggen van een ei wordt een weinig daarvan over het ei uitgestort, waarna de spermata erin dringen en het bevruchten. Een onbevruchte koningin kan wol eieren leggen, maar daaruit komen slechts darren. Uit een ei, gelegd in een werkhijcel en waaruit in gewone omstandigheden een werkbij zou voortkomen, kan door vergrooing van de celen sterke voeding van de daaruit komende larve een koningin ontstaan.

De werkbij (fig. 11) komt in overwegend groot aantal in den staat voor; hoe grooter het aantal werkbijen in den bloeitijd der planten is, des te grooter is de honigopbrengst, daarom moet de bijenteler tijdig zorgen voor rijkelijk broed van werkbijen.

Nadat het ei in de zeshoekige cel (fig. 12) go-

FIG. 11.



Werkbijen.

FIG. 12.



Werkbijeellen.

legd is, heeft de werkbij 21 à 22 dagen noodig tot volkomen ontwikkeling. Twee dagen daarna helpt ze bij het voeren van broed en na 8 dagen spelen de jonge bijen voor. d. w. z. vliegen op een zonnigen dag in de middaguren voor het vlieg-gat der woning op en neer; na nogmaals 8 dagen gaan ze op dracht uit. Het zijn uitsluitend werkbijen, die onophoudelijk bezig zijn met den wasbouw, de voeding en verpleging van het broed, de opzamel van den honig, het bijeenbrengen van het stuifmeel, water, zouthoudende stoffen, voor was (propolis) en het reinigen van de woning. De werkbij wordt in den zomer 6 à 8 weken, van den herfst tot het voorjaar 7 à 8 maanden oud.

De darren (fig. 13 en 14) zijn veel grooter dan de werkbijen, komen van April tot Augustus

FIG. 13.



Darren.



in een bijenvolk voor en hebben alleen tot taak, de koningin te bevruchten. Tegen het einde van de honigdracht worden de darren van de raat

verdrongen en komen in of buiten de woning van honger om. Daar de darren niets bijdragen tot vermeerdering van de honigopbrengst, moet de bijenteler het vormen van darrenbroed beperken.

FIG. 14.



Darrencellen.

Van de bijen bestaan eenige rassen, waarvan het Duitse, het Kaukasische, het Cyprische en het Karintische ras het meest bekend zijn.

**Bijenwoningen.** De natuurvinken vergaderen honig in holle boomen en toevallige holten in gesteenten; de meest primitieve bijenwoning is dan ook een hol stamstnk;

bij grooter ontwikkeling van de bijenteelt treft men opzettelijk vervaardigde bijenkorven aan van stroo of bent van verschillende vorm, veelal rond met platten, koepelvormigen of kegelvormigen kop. Ze worden van uitgeschud stroo met spaanschriften scheenen of braambessenspleuten gebonden en van binnen van spijlen voorzien, die evenwijdig met den voorkant loopen, waarin één of meer vlieg-gaten aangebracht zijn. Te groote korven zijn onhandelbaar en in den winter onvoordeelig, omdat de bijen ze niet warm genoeg kunnen houden endusmeer voedsel moeten gebruiken dan in een kleinere korf. Blijken ze te klein, dan kan de inhoud vergroot worden door er een strooring met krammen onder te bevestigen. Aangezien de bijen in een stroorkorf wel uitstekend overwinteren, maar deze woning slechts onvoldoende geïnspecteerd kan worden, en men er niet of hoogst moeilijk een deel van den verzamelden honig kan uitnemen zonder de bijen zeer sterk te verontrusten, is men er toe gekomen, de bijen hun wasbouw te laten opbouwen in raampjes, die men ieder afzonderlijk kan wegnemen. Waarschijnlijk hebben de Grieken en Romeinen den *mobielbouw* (zoo genaamd in tegenstelling met den *stabielbouw* in vaste korven) gekend. In Duitschland geldt de geestelijke Dr. *Dzierzon* als uitvinder van de eerste mobiele woning. De raampjes moeten steeds onderling en van den zij- en bovenkant van de woning niet minder dan 6 en niet meer dan 7 mm. verwijderd zijn, omdat bij grooter afstand de ruimte er tusschen volgebouwd en bij kleiner afstand de raampjes aan den zijwand vastgehecht worden. Een eenvoudige mobiele woning is de Gravenhorster korf (fig. 15a en b), welke 12 of 16 langwerpige, van boven ronde raampjes bevat en van stroo vervaardigd is. *Knack's* volksbijenwoning is van onder van stroo, van boven van hout en bevat 2 lagen raampjes boven elkaar; de bovenste verdieping kan van de onderste gescheiden worden door een koninginnepoort (fig. 16), bestaande uit een zinken of papier-maché plaat met langwerpige openingen, waardoor de werkbij wel, maar de koningin niet heen kan, zoodat de cellen in de bovenverdieping niet met eieren bezet kunnen worden en alleen tot berging van honig dienen.

Dergelijke twee verdiepingen treft men bij meerdere bijenwoningen van hout aan. Zelfs een gewonen stroorkorf kan men zulk een honigverdieping geven door de bovenste kap weg te nemen en te vervangen door een koninginnepoort en er daarna een *opzetkastje* (fig. 17) op te plaatsen. Men dwingt de bijen nu door het vlieg-gat van het kastje in en uit te gaan, doordien men het vlieg-gat in den korf sluit met een prop gras of leem. Houten bijenwoningen hebben het voordeel, dat men ze nauwkeuriger kan maken, zoodat de raampjes beter passen en loodrecht onlaag hangen, een eerste voorwaarde voor het regelmatig werken der bijen; ze zijn echter minder goed voor overwintering, tenzij ze dubbele wanden hebben of van zeer dik hout vervaardigd zijn. Tot de meest bekende bijenwoningen met mobiele bouw behooren: *De Weener Vereinskast*, circa 70 × 40 × 25 cm.; zij bevat een broed- en een honigruimte, de raampjes hangen evenwijdig aan den voorkant, zoodat ze niet onafhankelijk van elkaar weggenomen kunnen worden door de deur

FIG. 15a.



Gravenhorster boogkorf.

FIG. 16.



Koninginnepoort.

FIG. 17.




Strookorf met opzetkastje.

FIG. 15b.



Gravenhorster boogkorf omgekeerd, om de raampjes te laten zien. Links van het ledige raampje is een scheiding-plank, welke dient, om de broedruimte te verkleinen.

FIG. 18.



Kast van Berlepsch.


aan de achterzijde; hierdoor is het niet mogelijk, de raampjes te inspecteeren zonder de bijen zeer te verontrusten en zelfs kans te loopen de ko-

ningin te verliezen. De *Tweelingskast* van Dr. Dzierzon, in Duitschland zeer verbreid, bestaat uit twee door een dunnen wand gescheiden woningen, die door een kanaaltje verbonden kunnen worden, maar dat in gewone gevallen gesloten is.

Alleen wanneer een aflegger gemaakt zal worden, of de bijen bijeengevoegd zullen worden, wordt het geopend. Van voren en van achteren is iedere woning toegankelijk door een deur, de vlieggaten zijn tegenovergesteld, zoodat de kasten vrij opgesteld moeten worden. De *Dahle kast* bestaat gewoonlijk uit drie verdiepingen, waarvan de bovenste de honigruiimte is; het vlieg gat is op 21 cm. van den bodem, waar door in verband met afsluit-

breid, is dubbelwandig en heeft een afdakje boven het vlieg gat, waardoor regen en te felle zonneschijn in het vroege voorjaar worden afgekeerd. *Danzenbaker kast*, vervaardigd door *A. J. Rooten en Co.*; deze Amerikaanse kast is zeer handig in het gebruik; de raampjes rusten op reepjes zink, zoodat ze niet vastgewerkt kunnen worden. De bovenlat van ieder raampje heeft aan de onderzijde een scherpen rand, zoodat de bijen hun

FIG. 19.



Blatterstock van Alberti.

bare ventilatieopeningen een betere luchtverversing moet plaats hebben. De raampjes kunnen niet onafhankelijk van elkaar uitgenomen worden. De *Berlepkast* (fig. 18) is door een vertikalen wand in 2 deelen verdeeld: de honigruiimte, die  $1^2$ , en de broedruimte, die  $2^2$  van de kast inneemt. Ze zijn verbonden met een „Vogelskanaal”, waardoor de koninginpoort kan vervallen. De deksel is afneembaar, zoodat de raampjes van boven uitgenomen kunnen worden; de kassen kunnen echter niet op elkaar gestapeld worden. De *Albertikast* (fig. 19) bezit raampjes, die terzijde uitgenomen kunnen worden. Ze bezitten geen afstandstiften, maar worden op hun plaats gehouden, doordien ze van onderen op een rooster van latjes rusten, en zijdelings door wigvormig toeloopende getande blikken strookjes, die op de glasdeuren en op den voorwand zijn bevestigd.

In den laatsten tijd zijn een aantal bijenkasten in den handel gekomen, die betrekkelijk weinig van elkander verschillen en alle op het beginsel berusten, de raampjes aan te brengen loodrecht op den voorwand, waarin de vliegopening is. De bodem en deksel zijn los, op de oorspronkelijke kast kan een tweede geplaatst worden, die als honigruiimte dienst doet en of gewone raampjes, of sectieraampjes bevat; de laatste zijn vierkante raampjes, die, wanneer ze door de bijen volgewerkt zijn, juist  $1^2$  kg. honig bevatten. De meest bekende vormen zijn: De *Cowan kast*, in Engeland zeer ver-

FIG. 20.



Hollandse magazijnkast.

raat steeds midden in het raampje beginnen, ook al is er geen kunstraat aangebracht. De *Hollandse magazijnkast* (fig. 20) Beilsform, 10 raampjes van  $31 \times 36$  cm. in broed- en honigruijnte, voor- en achterwand dubbel, Tnkkersvorm, heeft 2 hokken voor broedruimte en 1, 2 of 3 voor honigruijnte, de hokken worden gevuld met 8 ramen, de honigruijnte desverlangd met 24 sectieraampjes.

De *bijenraat* (fig. 21) bestaat uit wascellen, die in zuiver zeshoekige prisma's met driehoekige pyramides tot basis zijn opgebouwd. Raat, die nooit tot broeden is gebruikt, is lichtgeelwit van kleur; ondere raat is bruin door de aanwezige pophuiden in iedere cel. De raat hangt in normale gevallen loodrecht omlaag en 6 à 7 mm. van elkaar. Het binnenste van de woning is ingenomen door raat, waarin in iedere cel een ei gelegd en de daaruit komende larven worden uitgebroed; darrenbroed is in grooter cellen voorhanden; koninginncellen hangen afzonderlijk aan den rand van de raat.


Aangezien de bijen een zeer groote hoeveel-

van het raampje is, laat de zij- en onderkanten daarvan echter 1 cm. vrij, daar kunstraat in de woning nitzet en vastgebecht zijnde zon krom trekken. Het hevestigen geschiedt het best met een gietlampje (fig. 23). Men kan de kunstraat ook in het bovenlatje van het raampje vastklemmen, waartoe dit in tweeën gespleten is.

*Vermeerdering der bijenvolken.* Wanneer in het voorjaar een bijenvolk door overvloed van voedsel flink sterk, d. i. volrijk is geworden, ontwaakt de neiging tot zwermen. Er worden dan door de werkbijen darrencellen opgetrokken, die evenals de andere cellen in de broedruimte door de koningin van een ei voorzien worden. Wanneer het weder gunstig blijft, bouwen ze ook koninginncellen, die, wanneer de larve daarin een bepaalde grootte hereikt heeft, verzegeld, d. i. gesloten worden. Verzegelde koninginncellen, voorkomen van darren, het voorliggen der bijen tusschen 11 uur v.m., het plotseling ophouden of het tenminste sterk verminderen van

het op dracht vliegen, het niet in de woning gaan van thuiskomende bijen, zijn kenteekenen voor aanstaand zwermen. Is het oogenblik van zwermen gekomen, dan gaat de onde koningin met een grooter of kleiner deel van het volk den korf verlaten, om een nienwen etaat te vormen; men ziet plotseling een menigte bijen als uit de woning vloeien en zich in een meer of minder dichten drom omhoog en in een bepaalde richting begeren. Vaak vliegen ze niet ver weg, maar concentreeren zich op één punt, n.l. daár, waar de koningin is gaan zitten. Ze vormen dan een tros, waarvan de individuen zich met de voeten der voorpooten aan de achterpooten van de boven hen hangende vasthechten. Intusschen zijn er werkbijen als éclaireurs uitgetogen, om een ge-

FIG. 21.



Raat met broed.

1 koningin, 2 darren, de overige bijen zijn werkbijen, die zich op werkhijcellen bewegen, 3 koninginncel in wording, 4 gesloten koninginncel, 5 geopende dito met koningin, op het oogenblik dat zij uitkruipt, 6 verscheurde koninginncel.

heid honig moeten verwerken, om was voortte brengen en die optebouwen tot cellen, in welken tijd ze geen bloemen kunnen hevligen, om nektar te halen, heeft men al vroeg stukken raat in de korven gebracht, om die door de bijen vol te laten werken. Tegenwoordig wordt daarvoor gebruikt kunstraat, die uit zuivere was gegoten of gewalst wordt en bestaat uit een plaat met indrukken (fig. 22), in den vorm van den bodem der cellen, en juist zóó tegenover elkaar geplaatst, als in deze. Van deze kunstraat hevestigt men of een naar onder toegespitst stukje, midden aan den bovenkant van het raampje, of men bevestigt er een stuk aan, dat bijna even groot als de opening

FIG. 22.



Rietsche's kijstraatpers.



schikte plaats voor woning te zoeken. Is die gevonden, of is de plaats waar de zwerm hangt ongeschikt, dan gaat hij uiteen en vliegt daarheen, waar

FIG. 23.



Gietlampje (Blitz).

de koningin hem leidt. Vóór dien tijd tracht de imker (bijenhouder) hem te „scheppen”, d.w.z. door een stevigen ruk aan den tak van den boom, waaraan hij hangt, den tros te laten vallen in een ondiepen korf (keps). Wanneer de koningin zich in den keps bevindt, blijven de gevangen bijen niet alleen in den keps, maar komen de andere rondvliegende bijen zich daartoe voegen. Als alle bijen bijeen zijn, brengt men ze in den korf of kast over. Het eerste werk der bijen is, de nieuwe woning te inspecteren, is die naar hun zin, dan blijven zij, anders vliegen zij onder leiding der koningin weer weg; een deel der bijen reinigt de woning, een ander stopt alle reten dicht met voorwas (propolis), terwijl een ander deel uitvliegt om stuifmeel en nectar te halen, en zoo gaat de huishouding weer geregeld zijn gang, evenals in de oude woning; de werkbijen bouwen raten op uit cellen, de koningin legt eieren in de cellen, die in de broedruimte zijn, terwijl de op dracht uitgeroepen bijen de cellen der honigruimte met honig vullen tot zij vol zijn. Waarschijnlijk voegen zij iets mierenzuur aan den honig toe, zoodat zij minder dun vloeibaar en duurzamer wordt. Volgens wordt deze „rijpe” honig verzegeld, om zoo bewaard te worden, tot zij 's winters als voedsel dienst zal doen.

Nadat de eerste, of *bromzwerm* afgevlogen is, is de moederstok eenigen tijd zonder koningin, want die in de koninginncellen zitten zijn nog niet volwassen; weldra echter komt er een nit, nadat ze haar stem heeft doen hooren, om te vernemen, of er ook andere koninginnen in den stok zijn, die zij dan in haar cellen opzoekt en doodt, tenminste wanneer de bijen het verder zwermen hebben opgegeven; anders beschermen zij de koninginnen en trekken voor een deel met de eerstnitgekomen koningin den 7den, 9den, 11den of 13den dag als *naarzwerm* nit. Soms komen er nog meer zwermen, maar dat is nadeelig voor den moederstok, daar die te volkarm wordt en vaak *moerloos*.

Behalve de bovenbeschreven natuurlijke vermeerdering der bijenvolken, kent men ook een kunstmatige, waarbij een kunstzwerm gemaakt wordt. Om hiertoe te geraken, moet de moeder-

stok volkrijk, de geheele broedruimte volgebouwd en zoo dicht met bijen bezet, dat alle raten bedekt zijn, en ten slotte moet er ook veel verzegeld broed zijn. Men brengt nu de raat, waarop de koningin zit, benevens een honigraat en de jonge bijen van 2 of 3 broedraten in de oude woning en plaatst die op de oude plaats, de vluchtbijen vliegen haar toe, en ze heeft jonge bijen om het broed te verzorgen; de andere broed- en honigraten, met de bijen erop, benevens een raat met water gevuld, worden in een nieuwe woning gebracht, en deze op eenigen afstand van de oude geplaatst. Op nog andere wijze, bijv. door „afleggers”, kan men kunstmatig vermeerderen, waarbij het volk tijdens het vliegen uiteen wordt gelegd en men de helft der broedraten met de daarop zittende bijen, maar zonder koningin, in een nieuwe kast brengt, die rondom het vlieggaat gelijk op de oude. Voordeelig is het, wanneer men er een koninginncel met koningin in ontwikkeling aan toevoegt; de nieuwe kast wordt op de plaats van de oude gezet, de oude op eenigen afstand ervan.

De kunstmatige vermeerdering heeft het voordeel, dat men teeltkeus kan toepassen en alle die volken vermeerderd, die door vlijt en zachtvaardigheid nitmunten, dat men niet op den natuurzwerm soms dagen lang behoefte te wachten en geen kans loopt, dat hij toch verloren gaat. Rationeel toe te passen is het kunstmatig laten zwermen echter alleen bij het gebruik van mobielwoningen.

Bij overvloedige dracht broeden de bijenvolken nooit te veel bijen uit, omdat er voor het vullen der cellen met honig gebrek ontstaat aan ledige cellen, waarin de koningin een ei kan leggen; bij middelmatige dracht, of wanneer op eenige dagen van goede dracht regendagen volgen, is dit anders; er worden dan een groote massa bijen uitgebroed, die feitelijk onnoodig zijn, wanneer geen goede dracht meer volgt. De meeste sterven vóór den winter, zekeren, dat de honigopbrengst weinig of niets te beteekenen heeft. De imker heeft het in de hand, om deze abnorme broedafzetting te voorkomen, door de broedruimte te scheiden van de honigruimte door een *koninginnepoort*. Deze bestaat (fig. 16) uit een zinken of geprepareerd kartonnen plaat met sleuven van 4,3 mm. wijdt, waardoor wel de werkbijen, maar niet de koningin kan heenkruijen, zoodat zij niet de voor honig bestemde cellen met eieren beleggen kan.

Wanneer met mobielbouw geïmkerd wordt, is men in staat de door de werkbijen verzamelde honig van een goede dracht te oogsten, zonder dat zij in hun werk gestoord worden. Men neemt daartoe de raampjes met verzegelden honig, maar zonder broed, en brengt die in den honigslinger (fig. 24). Deze bestaat uit een metalen of houten cylinder, waarin een as; de daaraan bevestigde raampjes kunnen ronddraaien. Door de middelpuntvliedende kracht wordt de honig uit de vooraf door een ontzegelingsmes van de zegels berijde raat nitgeslingerd tegen den vatwand en vereenigt zich op den bodem. De nitgeslingerde raampjes brengen men weer in de kast ter valing. Bij stabielbouw veroorzaakt het nitbreken van de raten een groote stoornis in de huishouding der bijen, geeft licht aanleiding tot het morsen van honig en het aanlokken van roofbijen. Heidehonig kan

tot heden niet geslingerd worden; gewoonlijk laat men de raten met heidehonig, na ze ontzegeld te hebben, uitlekken en verkrijgt zoodoende *lek-honig*, of perst haar koud of lauwwarm gemaakt, uit en verkrijgt den minder waardevollen pershonig, die gewoonlijk door koekbakkers gehruikt wordt.

FIG. 24.



Honigslinger.

Zal de bijenteelt loonend zijn, dan dienen de bijen voortdurend honig te kunnen verzamelen: aan dezen eisch voldoen slechts enkele streken, daar het hloeien der bloemen, waarop de bijen hun voorraad verzamelen, in één enkele streek slechts zelden zoo op elkander volgt, dat zij onafgebroken een goede dracht hebben. Daarom trekken de imkers, die hun bestaan of tenminste een deel ervan in de bijenteelt zoeken, met hun volken. Allereerst brengen zij hun volken in het lage, moerassige land, waar wilg en paardbloem en els hun stuifmeel en nectar leveren: vervolgens trekt hij met hen naar de koolzaad- en mostervelden, liefst daár, waar ook klaver zal hloeien, om vervolgens de hoekweidevelden op te zoeken en eindelijk den heidehonig te bemachtigen. Dit trekken moet zooveel mogelijk bij nacht geschieden, omdat het dan koel is, hetgeen noodzakelijk is, daar 1° de bijen in korf of kast opgesloten worden en slechts door gaas of *„bijendeek“* versche lucht kunnen krijgen, 2° omdat zij zoodoende zoo weinig mogelijk verzuimen, daar zij dadelijk gaan inzamelen, zoodra zij op de plaats hunner bestemming zijn aangekomen, en uit den aard der zaak 's avonds na het eindigen van het vliegen moeten worden opgesloten. Natuurlijk wordt alleen met volkrijke stokken gereisd. Gewoonlijk wordt den reizenden imker met genoeg een standplaats voor zijn volken ingeruimd, daar de ervaring leert, dat, waar veel bijen (en andere insecten) de bloemen bevliesen, ook een ruime oogst verwacht kan worden, hetgeen zelfs zoo sterk is, dat er een nauw verband bestaat tusschen de rentabiliteit van de hoekweide en de bijenteelt.

Is de honigoogst afgeleopen, hetgeen gewoonlijk in September het geval is, dan maakt de imker zijn volken gereed om te overwinteren. Allereerst heeft hij bij het oogsten van den honig uitgezonderd de onregelmatig bonwende volken, n.l. zij, die te weinig honig verzameld hebben, en zij, die veel ouden raat hebben, dit laatste omdat de ruimte in de cel telkenmale dat er een broedsel tot ontwikkeling is gekomen, kleiner is geworden door de achterblijvende poppenhuid. Vroeger werden de bijen, die niet overwinteren zouden, doodgezwaveld,

door een brandend lapje met zwavel bestreken, onder de korf te houden, terwijl alle openingen dicht gemaakt waren. Tegenwoordig is men in vele streken verstandiger en menschelijker geworden en voegt men te zwakke volken bijeen, na verwijdering der koninginnen op één na. Een volk, dat geen 10 kilo honig heeft, moet niet overwinterd worden. Ook is het voordeliger eenvolkrijken stok te overwinteren dan een volkarmen, omdat de eerste in verhouding minder voedsel noodig heeft, daar ze meer eigen warmte heeft. Veelal vernauwen de bijen zelf de vliegaten, anders doet de imker het, in allen gevalle mogen geen maizen de bijen kunnen verstoren. Bijenkassen, die geen dubbele wanden hebben, plaatst men dicht bijeen en vult de tusschenruimten op met droog mos, turfstrooisel of andere, weinig warmtegeleidende stof. In sommige streken worden de bijenwoningen 's winters in een kelder bewaard. De meest mogelijke rust moet in de wintermaanden in en om den bijenstal heerschen, want elke stoornis doet de bijen in beweging komen, hetgeen niet alleen maakt, dat de warmte verloren gaat, maar ook meer voedsel gebruikt wordt dan anders het geval zou zijn. Zonnestralen mogen de bijenwoningen, speciaal de vliegaten, niet kunnen treffen, omdat de bijen daardoor ontijdig verlost worden, uittenvliegen. Zij verklemmen en komen niet meer thuis. De bijenstal moet bij voorsicht met de voorzijde naar het oosten gericht zijn en zoo ingericht, dat men een flinke ruimte achter de op planken staande woning heeft; zoodoende stoort men de vliegbijen niet, daar men alle noodzakelijke verrichtingen aan de achterzijde der woningen kan doen. Bentgrashalmen zijn voor omkleeding of bedekking het meest geschikt, omdat daar geen wasmotten in komen.

De bijen in een goede woning en bij goede behandeling zijn weinig onderhevig aan ziekten. Een ziekte komt echter veelvuldiger voor, het is de *roerziekte* of *loep*. Zij wordt veroorzaakt doordien de bijen, tengevolge van het lange stilzitten of verstoringen of slechten honig, te veel mest in den darm hebben, en die in de woning ontlasten. Zij bevuilen die en elkaar en sterven soms in massa. Een flinke reinigingsvlucht is gewoonlijk het heste geneesmiddel. *Vuilbroed* is een ziekte, die veroorzaakt wordt door een bacterie; in plaats van jonge bijen, vindt men dan in de verzegelde broedcellen een bruine stinkende massa. Vuilbroedzieke volken moeten met hun woning verbrand worden, daar anders alles besmet wordt, tot zelfs de bloemen, die de bijen bevliesen.

De vijanden der bijen zijn zwaluwen, die ze in de vlucht, vooral boven hoekweidevelden vangen, ooievaars, die ze vóór den stal of bij het gaan drinken uit een plas snappen; meezen, die ze 's winters door kloppen tegen de woning naar huten lokken; egels, die ze 's avonds en 's nachts uit de woning kloppen en vliegbijen snappen; padden en kikvorschen, spinnen, doordien de bijen in hun web verward raken; wasmotten, die de raten doorvreten en met hun spinseel bedekken, en mieren, die den honig weghalen.

De gereedschappen, die elke imker noodzakelijk moet hebben, zijn: een bijenkap of sluier, om de bijen van het aangezicht te weren, een berooker (fig. 25) of bijenpijp, om den rook in de woning of over een groep bijen te blazen om ze te kalmeeren, een

bijenborstel, om de bijen van de raten te vegen, een korfmes, dat aan de eene zijde een beitel en

FIG. 25.



Berooker.

ook wel „Gewijde Schrift” of „Woord van God” genoemd. De Bijbel bestaat uit twee deelen, bij afkorting genoemd het *Oude* en het *Nieuwe Testament*, in plaats van het meer volledige: Boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Het woord „testament” is hier de vertaling van het Latijnsche woord „vulgata” en van het Grieksche *διαθήκη*, dat „verbond” beteekent. Het eerste en grootste deel des Bijbels is het *Oude Testament*; het is in het Hebreewsch en Chaldeenwch opgesteld en wordt verdeeld in de *Wet* (Thora), de *Profeten* (Nebiim) en de overige geschriften (Ketoeibim). De *Wet*, vervat in de vijf boeken van *Mozes*, heeft bij de Israëlieten het hoogste gezag. De Profeten worden verdeeld in de *Eerste* en de *Latere*. Tot de eerste rekent men de boeken *Jozua*, *Richteren*, *Samuël* en de *Koningen*, omdat zij in den tijd der Profeten vervaardigd zijn, en de laatste splitst men wederom in *Groote*, namelijk *Jesaja*, *Jeremia* en *Ezechiël*, en *Kleine*, welke laatste men samenvat onder den naam van „Het boek der 12 Profeten”. Tot de derde afdeeling, die der *Hagiographen*, behooren de dichterlijke boeken, namelijk *Job*, de *Spreeken van Salomo* en de *Psalmen*, en de 5 rollen (*Megillot*), te weten het *Hooglied*, de *Predikers*, *Ruth*, de *Klaagliederen* van *Esther*, en eindelijk de overige boeken *Esra*, *Nehemia*, de *Chronieken* en *Daniël*.

Daar men de 12 kleine profeten, benevens de twee boeken der *Chronieken* als een boek beschouwde, en eveneens *Esra* en *Nehemia*, zoo telt de *Talmud* 24 boeken. Bij *Jozephus* en de *Kerkvaders* vindt men er echter slechts 22, daar deze ook *Ruth* verbinden met *Richteren* en de *Klaagliederen* met *Jeremia*.

Intusschen zijn de Israëlieten, die de *Septuagint* (zie aldaar) gebruiken, met betrekking tot de volgorde der Bijbelboeken afgeweken van de Israëlieten in *Palestina*. De Christenen hebben zich aan de rangschikking van eerstgenoemden gehouden, en van hen is de verdeeling in geschiedkundige, dichterlijke en profetische boeken afkomstig.

De geschiedkundige boeken beschrijven de schepping der wereld, den oorsprong en de lotgevallen van het vroegste menschengeslacht en voorts de

geschiedenis van het Israëlitische volk tot in het midden der 5<sup>de</sup> eeuw na de Babylonische Ballingschap. Tot aan deze toe leveren die boeken een samenhangend geheel. De Profetische boeken beraten de vermaningen en voorspellingen der Profeten, veelal in overdrachtelijke voorstellingen of in visioenen gekleed. Zij zijn van de 8<sup>de</sup> tot de 5<sup>de</sup> eeuw vóór den aanvang onzer jaartelling opgesteld, en vooral de oudere onderscheiden zich door een dichterlijke en krachtige taal. — De dichterlijke boeken leveren voorbeelden van lyrische (*Psalmen*), didactische (*Job*), gnomische (*Spreeken van Salomo*) en erotische (*Hooglied*) poëzie.

Het tweede en kleinere deel van den Bijbel bevat het *Nieuwe Testament*. Men heeft het verdeeld in het boek der *Evangelien* en dat der *Apostelen*, tot welke laatste ook de *Handelingen* der Apostelen en de *Openbaring van Johannes* gerekend werden. Doch ook hier heeft men een andere splitsing, namelijk in geschiedkundige boeken en een profetisch boek, waarna men de brieven wederom verdeelt in „Brieven van *Paulus*” en „Algemeene Zedebrieven”. Sommige van die geschriften behooren tot de algemeen als echt erkende (homologomena) en andere tot de twijfelachtige (antilegomena).

De boeken van het Oude Testament, voor zover dit door de Joden als echt wordt erkend, zijn, met uitzondering van Chaldeenwsche stukken in *Daniël*, *Esra* en *Jeremia*, in het Hebreewsch geschreven. Evenwel behooren volgens de opvattingen van het Hellenistische Jodendom ook boeken in de Grieksche taal (Apokriefe) tot het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is geschrven in het Grieksch, een taal, die bij den aanvang onzer jaartelling algemeen was verbreid. Wel heeft men er aan getwijfeld, of niet het Evangelie van *Melchior* oorspronkelijk in het Hebreewsch is opgesteld, doch hiervoer zijn nog geen afdoende bewijzen ontdekt. Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de schryvers van de boeken des Nieuwen Testaments Grieken zijn geweest van Israëlitische afkomst, zoodat wij van hen geen zuiver Grieksch, als dat der klassieke schryvers, kunnen verwachten, maar een taal, die bij hen onder den invloed van het Hebreewsch en Arameesch was ontstaan. Daarenboven gaf de nieuwe leer aanleiding tot nieuwe uitdrukkingen en woorden. Wij moeten dus in de taal der boeken des Nieuwen Testaments een *Grieksch*, een *Hebreewsch-Arameesch* en een *Christelijk-Kerkelijk* bestanddeel onderscheiden.

De oud-Testamentische verzameling wordt voor het eerst vermeld in den proloog van *Jezus Sirach* (130 v. Chr.). Ook aan *Philo* en *Jozephus* was zij bekend. Waarschijnlijk zijn deze boeken langzamerhand bijeengebracht. Wel werd er vroegerdijws bewaard, dat *Esra* ten tijde van *Artaxerxes Longimanus* te *Jeruzalem* een vergadering van 120 geleerde Israëlieten tot een groote synagoge samengeroepen en met hen deze boeken bijeen gevoegd zou hebben, doch de onjuistheid dezer bewering blijkt reeds daaruit, dat geschriften van veel lateren tijd, zoodals die van *Ezther* en *Daniël*, in deze verzameling zijn opgenomen. Meer grond is er voor het gevoelen, dat die verzameling langzamerhand ontstond en dat men na de Ballingschap zich beijverd heeft, in de eerste plaats den Penta-

teuch samen te voegen en er die geschriften op te laten volgen, welke getuigenis gaven van de roemrijke daden der vaderen, waarna de nitspraken der profeten en de verdere boeken, tot *Daniël* toe, een plaats vonden bij de verzameling, die in het midden der 2<sup>de</sup> eeuw vóór Chr. gesloten werd. De derde, gemengde verzameling was echter na het begin onzer jaartelling nog niet geheel vastgesteld. De orthodoxe Israëlieten beschouwden die boeken als ingegeven door den Heiligen Geest, en hieruit is licht te verklaren, waarom in latere tijden geen nieuwe boeken bij de oude, gewijde verzameling werden gevoegd. Die verzameling heeft ook den naam ontvangen van *Canon* of richtsnoer, en hare boeken droegen dien van *Canonicke boeken*.

De Apostelen en in het algemeen de eerste Christenen hebben zich voortdurend bediend van de boeken des Ouden Verbonds ten behoeve van het godsdienstig onderwijs. De eerste nieuwe literatuur begint met de brieven van *Paulus* (50—63), maar het duurde lang, althans tot in het midden der 2<sup>de</sup> eeuw, voordat een verzameling van Apostolische geschriften ter beschikking kwam van de gemeenten. Zulke verzamelingen, o. a. die van *Marcion* (omstreeks 150), bestaande uit het Evangelie van *Lukas* en de 10 brieven van *Paulus*, waren aanvankelijk zeer gebrekkig, maar meer en meer begon men het noodig te oordeelen, de Christelijke leer op de uitspraak der Apostelen te bouwen of deze als bewijs te doen gelden. Tegen het einde der 2<sup>de</sup> eeuw werden de apostelen gelijk gesteld met de Profeten en ook hunne geschriften als ingegeven aangemerkt. Het schijnt, dat in die dagen de gemeenten in Klein-Azië, Alexandrië en West-Afrika, aan wier hoofd *Irenaeus*, *Clemens Alexandrinus* en *Tertullianus* gesteld waren, zich in het bezit bevonden van een verzameling, samengesteld uit 4 Evangelien, de Handelingen der Apostelen, 13 brieven van *Paulus*, een van *Petrus* en een van *Johannes*.

Deze verzameling is allengs uitgebreid, en een Syrische vertaling uit de 3<sup>de</sup> eeuw bevat reeds den brief van *Jacobus* en dien aan de *Hebreërs*. Deze met de brieven van *Petrus*, *Judas* en *Johannes*, werden reeds vroeg als canonicke algemeen erkend, terwijl men vooral in het Oosten er afkeering van was, de Openbaring daaronder opte nemen. Toch kwam men tot laat in de 4<sup>de</sup> eeuw daaromtrent niet tot volkomen vastheid, en zelfs *Eusebius* van Caesarea († 340) kon zich nog niet beroepen op gezaghebbende schriften, zoodat hij die des Nieuwen Testaments in 3 klassen verdeelt, namelijk de algemeen als echt erkende (homologomena), te weten de 4 Evangelien, de Handelingen, 14 brieven van *Paulus* (met dien aan de Hebreërs), één van *Johannes* en één van *Petrus*, de twijfelachtige (antilegomena), namelijk de brieven van *Jacobus*, van *Judas*, den tweeden van *Petrus* en den tweeden en derden van *Johannes*, voorts de Handelingen van *Paulus*, den *Pastor*, de Openbaring van *Petrus*, den brief van *Barnabas* en de Constituties der Apostelen, en eindelijk de ongerijmde, goddelooze geschriften, waartoe hij een Evangelie van *Petrus*, van *Thomas*, van *Mattheus*, enz. rekent.

Eindelijk kwam de Kerk tot het besef, dat de geschriften, die een zoo hooge leerstellige waarde bezaten, wat nauwkeuriger van de overige moes-

ten onderscheiden worden. Men gaf aan die, welke men als de zuiverste bronnen der Christelijke waarheid beschouwde, den naam van *canonicke*, en tot deze behoorden alle, die volgens een behoorlijk gestaafe overlevering van de geïnspireerde Apostelen afkomstig waren. De overige geschriften gebruikte men om er uit voor te lezen, zonder daaraan een dogmatisch gezag toe te kennen. Alleen de *apocriefe boeken* (zie aldaar) werden ter zijde geschoven of tegenover de canonicke gesteld. In het midden van de 4<sup>de</sup> eeuw vindt men de zeven algemeene zendbrieven in den canon opgenomen. Eerst de synode te Laodicea (360) nam ten behoeve der Grieksche Kerk een bepaalde beslissing over de canoniciteit der boeken des Nieuwen Verbonds, door een lijst dier boeken te geven, waarop de apocriefe boeken des Ouden Verbonds en de Openbaring van *Johannes* ontbreken. Iets dergelijks geschiedde eenige jaren later in de Latijnsche Kerk. Hier brachten de kerkvaders *Hieronymus* en *Augustinus* de zaak tot duidelijkheid. Op de synoden te Hippo (393) en te Karthago (397), welke onder de leiding van laatstgenoemde werden gehouden, stelde men het Nieuwe Testament in zijn tegenwoordigen omvang vast, terwijl bij het Oude ook de apocriefe boeken werden gevoegd, hetgeen later bevestigd werd door verschillende pausen en door het Concilie van Trente. Een besluit van 494, hetwelk toegeschreven wordt aan den Romeinschen bisschop *Gelasius I.*, gaf een nauwkeurig aanwijzing van de apocriefe geschriften, die ongeschikt waren voor kerkelijk gebruik, en maakte hierdoor een einde aan alle geschillen over den Canon. Bij synodale beslissingen zweeg de kritiek, want deze verkeerde nog in de kindsheid.

In de dagen der Hervorming werd de aandacht wel weder op den Canon gevestigd, maar de aanvorders daarvan werden door belangrijker vraagstukken bezig gehouden. Zij dachten niet aan een onderzoek naar de echtheid der Bijbelsche geschriften, maar aan een zuivere opvatting der daarin besloten leer. Met betrekking tot het Oude Testament herstelden zij den Israëlietischen canon, met verwerping der apocriefe boeken, die zij echter als stichtelijke geschriften in den Bijbel beielden. Ten opzichte van het Nieuwe Testament pasten zij de kritiek enkel toe op de voormalige antilegomena, en wel op den grondslag van oude getuigenissen of van den leerstelligen inhoud en den vorm. Zoo kwamen de Lutherischen tot de onderscheiding van canonicke en deuterocanonicke geschriften des Nieuwen Testaments. Ook de Calvinisten konden niet aan alle dezelfde waarde toe. Niettemin werd in de belijdenisgeschriften der Engelsche, Fransche en Belgische Protestanten de geheele Canon der R. Katholieke Kerk aangenomen, terwijl in de symbolische boeken der Lutherischen en in de meeste der Hervormden de vraag naar de canoniciteit der afzonderlijke boeken onbeantwoord werd gelaten. Opmerkelijk is de achteruitgang in de 17<sup>de</sup> eeuw, omdat toen het onderscheid tusschen de canonicke en deuterocanonicke boeken verdween en elke twijfel een steen des aanstoots werd voor de rechtzinnigheid; alleen de verwerping van het dogmatisch gezag der apocriefe boeken bleef gehandhaafd. Nog erger werd de reactie in de 18<sup>de</sup> eeuw, toen de twijfel in den vorm van het ratio-

nalisme te voorschijn trad, om den strijd tegen de heerschende gevoelens en aangenomen leerstellingen te wagen. vooral toen *J. S. Semler* („Von der freien Untersuchung des Kanon", Halle 1771—1775) van het standpunt der historische kritiek een aanval deed op de gevestigde meening omtrent den Canon. Toen erkende de wetenschap, dat de Canon niet altijd dezelfde is geweest, gedoogde het aanvoeren van wettende bewijzen voor en tegen de echtheid van een boek en verwierp onderscheidene, te voren aangebaalde getuigenissen. De gevoelens liepen uiteen wegens de verschillende methoden en de subjectieve oordeelvellingen der geleerden, hoewel die strijd geen-erlei verandering bracht in het kerkelijk gebruik des Bijbels. In de R. Katholieke Kerk werd op de kerkvergadering te Trente de canoniciteit vastgesteld van de Bijbelboeken, in de Latijnsche vertaling (Vulgata) opgenomen, en ieder andersdenkende met den banvloek bedreigd. Dat besluit is eveneens van kracht geworden in de Oostersche of Grieksche Kerk, daar de patriarch *Parthenius* van Konstantinopel de apocriefe boeken des Ouden Verbonds onder de canonieke deed opnemen.

Van hun ontstaan tot aan de uitvinding der boekdrukkunst waren de geschriften des Bijbels onderworpen aan een dubbele reeks van wijzigingen, in de eerste plaats aan zoodanige, die den zin der uitspraken ongederd lieten en voortvloeiden uit onachtzaamheid der afschrijvers of uit pogingen van deze, om duistere plaatsen door toegevoegde ophelderingen duidelijk te maken, en in de tweede plaats aan die, welke zich tot de woorden en denkbeelden, alzoo tot hun eigenlijk wezen, uitstrekten. Over de eerste handelt de geschiedenis van den tekststroom, over de tweede die van den tekst zelf. De tekst van het Oude Testament is thans in verzen afgedeeld, en het plaatsen van cijfers bij die verzen is eerst ingevoerd in de Vulgata door *Robert Stephanus* in 1548. In den Hebreewschen tekst vinden wij die het eerst in de uitgave van den Pentateuch door *Sabionetti* (1577) en in den tegenwoordigen toestand eerst in de bijbeluitgave van *Athias* (1661). De verdeling in hoofdstukken wordt aan *Hugo van St. Caro* († 1262) of ook wel aan *Stephanus Langton*, aartsbisschop van Canterbury, toegeschreven (1220). Nadat zij door rabbi *Nathan* in zijn Concordantie (1440) en door *Daniël Bomberg* in den gedrukten Hebreewschen tekst was opgenomen, kwam zij algemeen, ook bij de Israëlieten, in gebruik. Daarenboven had men bij laatstgenoemde een verdeling van den Pentateuch in 54 lezingen, die jaarlijks op even zoo vele sabbatdagen werden voorgedragen, een handelwijze, die men eveneens volgde met betrekking tot de geschriften der Profeten.

De verdeling van het Nieuwe Testament in verzen is veel ouder. *Euthalius*, diaken te Alexandrië, verdeelde den inhoud der door hem nitgegeven Handelingen en Brieven in regels, die te zamen zooveel woorden bevatten, als noodig waren voor een voorlezing (stichometrie), en die methode werd ook op de Evangelien toegepast. Deze verdeling bleef tot in de 8<sup>ste</sup> eeuw in gebruik. Een verdeling in hoofdstukken wordt wel bij de Kerkvaders vermeld, doch daarmede worden waarschijnlijk onbepaalde afdelingen bedoeld.

In het midden der 3<sup>de</sup> eeuw verdeelde *Ammonius* van Alexandrië den tekst der Evangelien in een aantal kleine afdelingen, en deze verdeling is in de 4<sup>de</sup> eeuw door *Eusebius* in zijn „*Canones Evangelici*" bewaard. In de 6<sup>de</sup> eeuw kwam een splitsing in grootere afdelingen in gebruik. De brieven van *Paulus* zijn sedert de 5<sup>de</sup> eeuw in hoofdstukken verdeeld. Eindelijk kwam in het midden der 13<sup>de</sup> eeuw een gelijkvormige verdeling van den geheelen Bijbel tot stand door de zorg van *Hugo van St. Caro*. De tegenwoordige verdeling in hoofdstukken is ingevoerd in de 15<sup>de</sup> eeuw, en die in verzen, het eerst in de Vulgata te vinden, is eerst in 1551 door *Robert Stephanus* op den Griekschen tekst toegepast. Het kerkelijk gebruik vorderde evenwel nog een andere verdeling, bepaaldelijk in lezingen, en wij vinden die in de Latijnsche Kerk reeds in de 5<sup>de</sup> en in de Grieksche in de 8<sup>ste</sup> eeuw, terwijl het ontstaan der thans nog gebruikelijke *pericopes* (zie aldaar), nog niet volkomen is opgehelderd. Ook de opschriften en de naschriften der boeken des Nieuwen Verbonds zijn van lateren tijd en hebben geen geschiedkundige waarde.

De vraag, of behalve de wijzigingen van vorm, ook veranderingen van inhoud, van woorden en denkbeelden, hebben plaats gehad in den tekst des Bijbels, kan niet anders dan toestemmend worden beantwoord, wanneer wij onbevooroordeeld onze aandacht vestigen op den gewonen loop der dingen. De oorspronkelijke of eigenhandige geschriften der vervaardigers zijn reeds vroeg verloren gegaan, en thans is daarvan zelfs geen spoor meer te vinden. De boeken des Bijbels werden vóór de uitvinding der boekdrukkunst door afschriften vermenigvuldigd, en dit geschiedde niet zonder fouten, zooals trouwens ook in de handschriften van klassieke Latijnsche en Grieksche auteurs in menigte worden aangetroffen. Datzulke fouten werkelijk bestaan, blijkt terstond, wanneer wij de oude handschriften der Bijbelboeken met elkander vergelijken. De tekstvervalsching kon door vergissing of door opzet ontstaan. Vergissingen konden licht plaats grijpen, wanneer een onduidelijk geschreven boek moest worden afgeschreven, wanneer de afschrijver onachtzaam was of de verkortingen verkeerd begreep, of opmerkingen, in het voorschrift op den rand geplaatst, in den tekst voegde. Opzettelijke verandering van den tekst kon plaats grijpen met een goet doel, maar ook wel met het oogmerk om partijmeeningen te ataven. Op deze wijze zijn de verschillende lezingen ontstaan.

Het eerste tijdperk der geschiedenis van de boeken des Ouden Verbonds loopt tot aan de vaste stelling van den Canon in de 2<sup>de</sup> eeuw. Het tweede strekt zich niet tot aan de voltooiing van den Talmud in de 6<sup>de</sup> eeuw na Chr. Het belangrijkste verschijnsel daarin is de ontdekking van den Samaritaanschen codex, bevattende in Samaritaansche schrift de 5 boeken van *Mozes* met een aantal afwijkingen. Tijdens het ontstaan van den Talmud openbaart zich bij de Israëlieten het streven, om handschriften te verzamelen en bedorven plaatsen in den aangenomen tekst te verbeteren. Die verbeteringen kwamen echter niet verder dan den rand, maar werden bij het voorlezen gebruikt. Het derde tijdperk eindigt bij de uitvinding der

boekdrukknst. De Israëlietische schriftgeleerden gingen voort met het maken van kantteekeningen van kritischen, grammaticalen en uitlegkundigen inhoud, terwijl zij tevens hun aandacht vestigden op het plaatsen der vocalen. Het geheel dier aanen opmerkingen droeg den naam van *Masora* (overlevering), en de personen, die er zich mede bezig hielden, werden met dien van *Masoreten* bestempeld. Men verrielt daarbij tot kleingestigheden; men telde namelijk de verzen, de woorden en de medeklinkers der verschillende boeken, men wees op elke grammaticale afwijking, ja, men zag op elken ongewonen vorm der letters, zoodat oude schriftfouten op een bijgelooftige wijze worden gehandhaafd. Aanvankelijk werd dat alles in afzonderlijke boeken en later op den rand van den tekst geplaatst. Door de meerdere of mindere volledigheid dier aantekeningen ontstond het onderscheid tusschen de *kleine masora* (op den rand der gedrukte Bijbels) en de *grootte masora* (in de Rabbinische Bijbels van *Bombarg* en *Baxtorf* te vinden). Door geleerde mannen werden de verschillende lezingen van den tekst nagegaan, en de Israëlieten hebben steeds een groote zorg voor de zuiverheid van den tekst aan den dag gelegd. Inmiddels zijn alle oude handschriften, namelijk die zonder vocalen, verloren gegaan, en de oudste, welke met een jaartal voorzien is, werd in het jaar 1106 onzer jaartelling geschreven. Het aantal codices is intusschen zeer groot, en het is bekend dat *Kennilot* en de *Rossi* er een driezendtal hebben geraadpleegd en vergeleken. Zij bevatten allen den tekst der *Masoreten*. De meestberoemde handschriften zijn die van *Hillel*, *Ben Ascher* en *Ben Naphtali*. De tot ons gekomen handschriften zijn of synagogerollen, die den Thorah en de Profetische boeken bevatten en op perkament zonder punten en accenten in Chaldeeuwsch kwadraatschrift geschreven zijn, of handschriften in verschillende vorm, voor privategebruik bestemd en in Chaldeeuwsch kwadraatschrift of Rabbinisch schrift en met vocalen en accenten voorzien. In de synagogerollen zijn de beginwoorden of beginletters dikwijls rijk versierd, en naast den Hebreuwschen tekst vindt men een afzonderlijke kolom met de Chaldeeuwsche verklaring, de *Masora*, Rabbinische uitleggingen, gebeden, enz. Het laatste tijdperk beheist de geschiedenis van den gedrukten tekst. De eerste gedrukte uitgaven kan men, van het standpunt der kritiek, gelijkstellen met de handschriften. Waarschijnlijk is het eerst het Boek der Psalmen in 1477 met een verklaring van *Kimchi* te Bologna gedrukt, terwijl het geheele Oude Testament in 1488 te Soncino verscheen en nogmaals gedrukt werd te Brescia in 1494. Hieruit zijn de Rabbinische Bijbels van *Bombarg* (1517), de uitgave van *Robert Stephanus* (1539 tot 1544) en die van *Seb. Münster* (Bazel, 1536) voortgekomen. Belangrijk is vooral de 2de uitgave van den Bijbel van *Bombarg*, bezorgd door *Iac. Ben Chajim* (Venetie, 1525 en 1526), omdat hierin de tekst naar de *Masora*, met vergelijking van Spaansche handschriften, gewijzigd is. Later zijn de boeken des Ouden Verbonds in de oorspronkelijke taal vele malen uitgegeven, onder anderen in ons land door *van der Hooght* (Amsterdam en Utrecht, 1705).

De oorzaken der tekstveranderingen in het Oude Testament werkten evenzeer op den inhoud

van het Nieuwe, en daarboven is voor de zuivere bewaring der boeken van dit laatste op verre na niet zoo zorgvuldig gewaakt. De Christenen hebben reeds in de eerste eeuwen zonder eenig bezwaar hier en daar wijzigingen aangebracht en zelfs toevoegselen, die op den openbaren eeredienst betrekking hadden, in den tekst opgenomen. Volgens het getuigenis der Kerkvaders zijn er zoodoende reeds vroeg verkeerde lezingen in de gewijde Schriften ontstaan. Vandaar dat de tekst van het Nieuwe Testament, toen men dien begon te drukken, zich in een zeer bedorven toestand bevond. Tot een kritische zuivering staan 3 hulpmiddelen tot onze beschikking, n.l. afschriften, vertalingen en aanhalingen bij andere schrijvers. De eerste, ofschoon doorgaans jonger dan de beide laatste, zijn nog het meest betrouwbaar. Men bepaalt de waarde der afschriften naar hunnen ouderdom en getrouwheid, voorts naar de deugdelijkheid van het origineel, waarnaar het afschrijven is geschied. Die waarde is echter een betrekkelijke, daar zij alle afkomstig zijn van een tijd, waarin het bovenvermeld bederf reeds tot den tekst was doorgedrongen. Slechts weinige afschriften bevatten het geheele Nieuwe Testament, de meeste enkel de Evangelien en de brieven van *Paulus*, sommige alleen nittekstels, tot voorlezingen bestemd. Voorts zijn er, die behalve den Griekschen tekst een Latijnsche vertaling, alsmede nittegingen bevatten. Eenige zijn op perkament (codices membranacei), andere op papier (codices chartacei) geschreven, niet op rollen, maar op bladen, die in verschillend formaat gesneden en tot zekere getallen (quaterniones, quinterniones, enz.) samengevoegd zijn. De oudere zijn met unciaal, de jongere met cursief-schrift geschreven. Het oog van den kenner ziet in den aard van het schrift, in de spelling en in de verkortingen den tijd en de plaats der vervaardiging. De oudste hebben geen accenten of diacritische teekens, zelfs geen tusschenruimten tusschen de woorden (scriptio continua), de jongere zijn stichometrisch verdeeld en de jongste met leestekens voorzien. De belangrijkste handschriften zijn: de *Codex Alexandrinus*, vermoedelijk uit de 5de eeuw en in het Britsch Museum aanwezig, de *C. Vaticanus* met het Oude en een groot deel van het Nieuwe Testament en volgens veler oordeel uit de 4de eeuw afkomstig, en de *C. Sinaiticus*, in 1859 door *C. Tischendorf* uit het klooster St. Catharina op den berg Sinaï, waar hij dien in 1844 had opgespoord, naar Rusland overgebracht en nitgegeven, en door dien geleerde in 1869 gebruikt tot het bewerken eener Engelsche uitgave van het Nieuwe Testament met de varianten (verschillende lezingen) van de genoemde 3 codices; bij deze 3 sluiten zich aan: de *C. Ephraimiticus*, te Parijs te vinden, een codex rescriptus, dat wil zeggen, dat er in lateren tijd overheen geschreven is, en gedeelten uit het Oude en bijna het geheele Nieuwe Testament bevattende, terwijl hij in ouderdom met den *C. Alexandrinus* schijnt over een te stemmen, de *C. Cantabrigiensis*, de Evangelien en de Handelingen (deze met leemten) bevattende en door *Beza* aan de universiteit te Cambridge geschenken, de *C. Laudianus* met de Handelingen, afkomstig uit de 7de eeuw en door den aartsbisschop *Laud*

aan de Bodleiaansche bibliotheek te Oxford ten geschenke gegeven, de *C. Claramontanus*, vroeger te Clermont en thans te Parijs aanwezig, met 13 brieven van *Paulus* en in de 7<sup>de</sup> eeuw geschreven, enz.

Na de uitvinding der boekdrukkunst gingen een paar eeuwen voorbij, waarin de kritiek bleef sluimeren. Slechts enkele pogingen, om een behoorlijken tekst te verkrijgen, verdienen vermelding, zooals die der Spaansche geleerden onder de leiding van den kardinaal *Ximenes*, die den Complutensischen Bijbel bezorgden, waarin het Grieksche Nieuwe Testament was opgenomen (1514), de Bijbel, die bij den boekdrukker *Froben* te Bazel door *Erasmus* werd uitgegeven (1516) met een vertaling en verklaring, alsmede de Bijbeluitgaven van *Anselmus* te Venetië (1518), *Simon de Colines* te Parijs (1534), *Robert Estienne* of *Stephanus* te Parijs (1546) en *Beza*. Men gevoelde algemeen behoefte aan een behoorlijk gewaarborgden tekst, en *Elzevier* te Leiden kondigde dien aansla verrat in zijn keurige bijbeluitgave van 1624. Daarna verschenen er onderscheiden uitgaven, waaronder die van *Rengel* (Tubingen, 1784) en die van *Wetstein* (Amsterdam, 1751) zeer merkwaardig zijn, terwijl wij bij de opsomming van kritische uitgaven van het Nieuwe Testament die van *Müll* (Oxford, 1707), *Griesbach*, de *Wette*, *Lücke* en *Rödiger*, *Matthaei*, *Lachmann* en vooral van *Tischendorf* niet mogen vergeten. Belangrijk zijn ook die van *Westcott* en *Hort* met een geleerde inleiding, aanhalingen en noten in 1881 in 2 deelen te Cambridge en Londen verschenen, benevens die van *Weizäcker* (Leipzig, 1899). Tevens is van *Soden* te Berlijn in 1902 begonnen met een nieuwe uitgave.

Wegens de verstrooiing der Israëlieten en der Christenen werden reeds vroeg vertalingen der gewijde geschriften noodzakelijk. Men heeft *ouddellijke* en *middellijke* vertalingen, namelijk zulke, die naar den oorspronkelijken tekst, en zulke, die naar andere vertalingen vervaardigd zijn. Bij het beoordeelen der vertalingen bedenke men, dat hare vervaardigers doorgaans niet met taalkundige hulpmiddelen (woordenboeken en spraak-kunsten) waren toegerust, maar enkel een praktisch doel beoogden. De voornaamste vertalingen van het Oude Testament zijn: de *Alexandrijnsche*, ook de *Septuagint* genoemd, omdat zij door 70 geleerden, en wel in Egypte, 130 jaren vóór Chr., vervaardigd is; zij genoot een tijd lang een groot aanzien, maar werd later door de meer woordelijke van *Aquila* van Sinope verdrongen (in het begin der 2<sup>de</sup> eeuw), de *Chaldeeuwsche* (zie *Targum*), die van *Theodotus* en *Symmachus*, welke vertalingen alle Grieksche zijn; voorts de *Syrische*, de *Pesjito* genaamd, waarin ook het Nieuwe Testament is opgenomen, de *Philoxeniaansche*, op last van bisschop *Philoxenus* door *Polycarpus* vervaardigd, de *Egyptische* of *Koptische* van het begin der 4<sup>de</sup> eeuw, de *Ethiopische*, eveneens uit de 4<sup>de</sup> eeuw, de *Armenische* uit de 5<sup>de</sup> eeuw (Amsterdam, 1666), de *Georgische* of *Groecinsche* uit de 6<sup>de</sup> eeuw, eenige *Arabische*, de *Perzische*, de *Gothische* van *Ulfilas* uit de 2<sup>de</sup> helft der 4<sup>de</sup> eeuw, eenige Latijnsche vertalingen, van welke de *Italia* en de *Vulgata* het belangrijkste zijn, de *Angelsaksische*, enz. Van de

latere vermelden wij de voortreffelijke bijbelvertaling van *Luther*. Reeds op den Warburg had hij de vertaling van de boeken des Nieuwen Testaments voltooid, en deze verscheen in 1522. Zij werd in 1523 gevolgd door de 5 Boeken van *Moses*, en in 1534 kwam de geheele Bijbel met de Apocriefe Boeken gereed. In den tijd van 40 jaren werden door den uitgever *Hans Luff* niet minder dan 100,000 exemplaren van deze bijbelvertaling verkocht, terwijl zij in Duitschland tot aan het jaar 1558 in haar geheel 38 maal (het Nieuwe Testament afzonderlijk 72 maal) opnieuw werd gedrukt en in onderscheiden beschaafta talen overgebracht. De grondslag voor de Engelsche bijbelvertalingen wordt gevormd door de vertaling van *Tindale*, in 1539 verbeterd uitgegeven en bekend onder den naam van „*Cramers Bijbel*“. In 1881 werd een „*Revised version*“, volgens wetenschappelijke grondstellingen, daaraan uitgegeven. De Protestanten in Frankrijk gebruiken in de kerk de bijbelvertaling van Genève van 1551.

Over R. Katholieke bijbelvertalingen, zie *Bijbelverbod*.

Reeds tegen het einde der Middeleeuwen is de Bijbel in de meeste levende talen van Europa overgezet. Wij zullen al die vertalingen niet opnoemen, maar vermelden slechts, dat de eerste Nederlandsche in 1477 te Delft bij *Jacob Jacobs* en *Maurits Ymandus* is uitgegeven, en dat tot de meest bekende Nederlandsche bijbeluitgaven behooren: die van *Liesveldt* te Antwerpen (1525), welke later vele malen is herdrukt, die van *Nicolaas Bistkens* van *Diest* (1562), zonder naam der plaats, maar, zooals bekend is, te Emden gedrukt, en ook vele malen uitgegeven, en de *Staten-vertaling*, op verzoek van de Synode te Dordrecht (1618 en 1619) door de Algemeene Staten verordend, en volbracht, wat het Oude Testament betreft, door *Bogerman*, *Baudart* en *Bucerus*, welke laatste na zijn overlijden is opgevolgd door *Thysius*, en, wat het Nieuwe Testament betreft, door *Welacius*, *Hominis* en *Kolandus*, welke laatste eveneens vóór de voltooiing van den arbeid gestorven is. Deze Bijbel is in groot en klein formaat gedrukt te Leiden bij *Paulus Aertsz* van *Bovenstein* en uitgegeven in 1637. Tot de fraaie uitgaven der Statenvertaling behooren die van *Keur* te Dordrecht. Een nieuwe overzetting van den geheelen Bijbel is geleverd door den hoogleraar van *der Palm* en van vele ophelderingen voorzien; ofschoon zij een schier Europeesche vermaardheid verkreeg, is zij bij den snellen vooruitgang der Bijbelsche kritiek spoedig verouderd. Een uitmuntende vertaling van de boeken des Nieuwen Testaments zijn wij verschuldigd aan den jv'er van *Vissering*, Doopsgesind leeraar te Wormer en Jisp en in 1869 overleden, terwijl later op last van de Synode der Hervormde Kerk een Nieuwe Nederlandsche vertaling tot stand kwam, gevolgd door die van ds. de *Jaeg* (1895) en die welke in 1905 werd voltooid door een aantal der meest beroemde theologen, zoals Prof. Dr. *Oort* te Leiden e.a. Onder de practisch-bijbels bekleedt die met platen van *Doré* een voorname plaats. Door de werkzaamheid der bijbelgenootschappen is de Bijbel thans vertaald in 108 talen; terwijl enkele deelen ervan in ongereet

400 talen zijn gedrukt. Gedeeltelijk in het oorspronkelijke, gedeeltelijk in vertalingen, zijn tot nog toe ongeveer 27000 uitgaven van den Bijbel verschenen, waarvan het Britsche Museum een catalogus heeft vervaardigd.

De Bijbel is ook vertaald in vele talen, die in Nederlandsch-Indië gesproken worden. Het eerst is in het Maleisch gedrukt het Evangelie van Matthews, vertaald door *Dr. A. C. van Ruyl* in 1612. In 1651 zijn de vier Evangelien en de Handelingen der Apostelen vertaald door *Dr. J. Heurnius*, op last van de bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie. De geheele Bijbel is in het Maleisch vertaald door *Melchior Leidekker*, die in 1692 een opdracht in dien zin kreeg van den kerkeraad te Batavia. In 1758 werd op oriel en kosten van den gouverneur-generaal *Jacob Mossel* deze vertaling opnieuw uitgegeven en met Arabische letters gedrukt. Tevens zijn nog afzonderlijke vertalingen vervaardigd van de Psalmen, van den Bijbel in de Maleische spreektaal, een nieuwe uitgave in het zuivere Maleisch door den zendeling *Klinkert*, een uitgave van het boek Genesis en van het Evangelie van Matthews, eveneens van *Klinkert*, en een van *Lucas* in 1892. In 1889 is ook nog een bijbelvertaling van *Klinkert* verschenen, met Arabische letter gedrukt en versierd met arabesken aan het begin en slot van elk hoofdstuk. Ook is een psalm- en gezangboek in het Maleisch verschenen. In het Javaansch is de Bijbel het eerst vertaald door den zendeling *G. Brückner* (1829) en later nog door *J. F. C. Gericke* (1848 en 1855), door *P. Janz* (1895), terwijl ook afzonderlijke vertalingen zijn verschenen van enkele Evangelien. In het Soendaneesch is de Bijbel vertaald door den zendeling *Coolsma* (1877 en 1886), terwijl in het Maloeesch de vier Evangelien en de Handelingen der Apostelen zijn verschenen. Ook in het Batakisch verschenen vertalingen van enkele gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament, terwijl in 1876 een vertaling van het Nieuwe Testament is uitgegeven door het Britsche Bijbelgenootschap. Andere vertalingen, geheel of gedeeltelijk, zijn nog: die in het Niasisch (Nieuwe Testament, 1891, door *H. Sundermann*), die in het Dajaksch (Nieuwe Testament, 1846; Oude Testament, 1856, door *Hardeland*), en die in het Boegineesch, Makasaansch, de Bareetaal, het Alfaoersch, het Sangireesch, het Rotineesch en het Noefoersch.

#### **Bijbelcritiek. Zie Bijbel.**

**Bijbelgenootschap** is de naam van een vereniging, die de verspreiding des Bijbels in alle klassen der maatschappij beoogt. Baron *Hilbrand van Canstein*, de vertrouwde vriend van *Spencer*, is de eerste geweest (1710), die met hulp van *Frankke* te Halle zich beijverde, om den Bijbel voor een geringen prijs verkrijgbaar te stellen. Dat voorbeeld vond hier en daar navolging, maar vooral heeft het Britsche Buitenlandsche Bijbelgenootschap (*the British and foreign Bible-society*) veel gedaan, en dat genootschap is nog altijd een reusachtige instelling, die hare werkzaamheid over alle landen der wereld uitstrekt. De predikant *Charles* uit Noord-Wales begaf zich in 1802 naar Londen, om aan de Londensche tractaatvereniging de hulp te verzoeken voor de verspreiding van den Bijbel in Wales. Den 7<sup>den</sup> Maart 1804 ontstond toen

het bovengenoemde genootschap, dat zijn werkzaamheid spoedig nitstrekte over geheel Engeland en daarbuiten. Overal verzeen afdelingen dier vereeniging en weldra beliepen hare inkomsten jaarlijks ongeveer een miljoen gulden. Door hare werkzaamheid wordt de Bijbel thans verspreid in meer dan 100 talen, terwijl het Nieuwe Testament en deelen ervan in meer dan 330 talen worden uitgegeven. Het lidmaatschap kost 1 pond sterling per jaar. Er zijn thans meer dan 1100 hulpgenootschappen in Engeland zelf, 200 daarbuiten en 20 groote agenturen. Vreemde bijbelgenootschappen worden door deze vereeniging zoo noodig ondersteund. In 1900 bedroegen de inkomsten ongeveer 2537620 gld., terwijl er 5647792 exemplaren werden verspreid. In de vorige eeuw werden in het geheel meer dan 165 miljoen Bijbels en gedeelten ervan verspreid.

Naar het voorbeeld van het Britsche zijn in de meeste Christelijke staten van Europa, in Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitschland, Nederland, Frankrijk en Zwitserland, bijbelgenootschappen ontstaan. Van deze was het Russische het belangrijkste; het is in 1812 door *Petersen* en *Pinkerton* opgericht, telde hij de 300 afdelingen en verspreide in meer dan 30 talen den Bijbel onder de volkeren der Russische heerschappij: zij werd echter in 1826 door een keizerlijke ukase plotseling opgeheven. In 1831 werd het genootschap opnieuw opgericht en werkt thans met 20 hulpvereenigingen. Het vermogen, dat haar in 1826 afgenomen was, kreeg zij echter niet terug. Het in 1806 door den predikant *Jänike* gestichte Berlijnsche bijbelgenootschap veranderde den 2<sup>den</sup> Augustus 1814 in de „Preussische Hauptbibelgesellschaft“, die met 187 hulpgenootschappen verbonden is. Tot het jaar 1900 verspreide deze vereeniging ongeveer 4 miljoen Bijbels. Belangrijke bijbelgenootschappen bestaan ook nog in Stettin, Dresden, Hannover, in de Hanzevrijen, Elberfeld, Neurenberg, Baden, Sleeswijk, Straatsburg, enz. In Frankrijk bestaan 2 bijbelgenootschappen te Parijs, in Zwitserland te Bazel en Bonn, in Skandinavië te Stockholm, Göttingen en Christiania en in Denemarken te Kopenhagen. Het groote Amerikaansche bijbelgenootschap telt 1000 hulpgenootschappen en heeft tweemaal de reusachtige onderneming doorgevoerd, om den Bijbel door geheel Amerika te laten colporteren. Het laat Bijbels drukken in 34 talen, 8 Indiaansche dialecten, henevens blindenbijbels. Sinds 1816 zijn door dit genootschap meer dan 60 miljoen exemplaren verspreid. Het aantal Bijbels, dat sinds 1800 verspreid is over de geheele aarde, wordt op 200 miljoen geschat.

Het Nederlandsch Bijbelgenootschap kwam tot stand den 29<sup>den</sup> Junni 1814. Het heeft zijn hoofdzetel te Amsterdam. Uit het op de jongste algemeene vergadering (21 September 1905) uitgebracht verslag bleek, dat in het laatste jaar van den Bijbel 54554 exemplaren werden verspreid, waaronder 6008 in Indische talen. Het genootschap heeft vooral veel gedaan ter verspreiding van den Bijbel in Nederlandsch Indië. Het heeft den Bijbel geheel of gedeeltelijk doen vertalen in verschillende talen van den Archipel (zie *Bijbel*) en tevens samengewerkt met de groote Britsche



Vereeniging. In 1863 helaste het o. a. den zendeling *Klinkert* met een vertaling van den Bijbel in zuiver Maleisch. Deze begaf zich daarop naar Riou, waar deze taal het zuiverst gesproken wordt, en twee jaren later begon hij de vertaling, waarvan het Nieuwe Testament in 1878, het Oude in 1879 gereed kwam. Hiervan zijn ook uitgaven verschenen, met Arabische letter gedrukt. Vooraf, nl. in 1847, had het Genootschap reeds den heer *Neubronner* van der *Tuuk* belast met de vertaling van den Bijbel in het Batakisch. Ook het Britsche Bijbelgenootschap heeft den Bijbel in deze taal doen vertalen. Het Genootschap heeft tevens ongeveer f 300000 besteed voor het aankopen van handschriften in Indische talen. Het vervoer der Bijbels over zee heeft kostelooz plaats met de booten van de Kon. Ned. Paketvaartmaatschappij. Maar de verspreiding kon weinig bevorderd worden door de predikanten en zendingen, wier tijd te veel bezet is. Men heeft daarom de hulp aangenomen van de agenten van het Britsche Bijbelgenootschap, die zich geheel daaraan kunnen wijden. De hoofdagent te Singapore van het Britsche Bijbelgenootschap heeft 4 agenten onder zich, wonende te Batavia, Malang, Padang en Bandjermassin. De kosten van hun werk bedragen in de laatste jaren ongeveer f 45000 's jaars. De Bijbelverspreiding wordt tevens nog bevorderd door het Oost-Indisch Bijbel- en Zendingengenootschap te Batavia, dat de renten van een legaat van f 20000 daarvoor gebruikt.

**Bijbelsche aardrijkskunde** omvat de kennis van de landen, waarvan melding wordt gemaakt in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds. Zij bepaalt zich dus hoofdzakelijk tot Palestina met zijn bergen, meren, rivieren, gewesten, steden en dorpen. Daarover hebben in vroegere tijd in ons land *F. Halma, Reland, Bachiene* en *Hamelveld* en later vooral van *Senden* veel geschreven. Aanmerkelijk is de wetenschap bevorderd door *Niebuhr* en door vele personen, die in het Oosten hebben gereisd. Tevens is zij o. a. behandeld door *Buhl* in zijn: „Geographie des alten Palestina“ (Freihurg, 1896).

Een bijbelsche atlas is o. a. nitgegeven door *Kiepert* (3de druk, Berlijn, 1854) en door *Menke* (Gotha, 1868). Rijke bouwstoffen voor de bijbelsche aardrijkskunde verschaffen in den laatste tijd de verschillende Palestina-vereenigingen (zie aldaar).

**Bijbelsche geschiedenis** is in het algemeen het geschiedkundig tafereel der gebeurtenissen, die in den Bijbel zijn verhaald. Zulk een tafereel kan geschetst worden met een praktisch of opvoedkundig doel, of van zuiver wetenschappelijken aard wezen, in welk geval de geschiedkundige stof, in den Bijbel vervat, met aanwending der historische kritiek moet verwerkt worden. Zij bevat aan de ééne zijde meer dan de geschiedenis van het Israëlietische volk, daar zij zich ook tot het ontstaan van het menschelijk geslacht en tot den oorsprong van het Christendom uitstrekt, en aan de andere zijde minder, daar zij over sommige tijdperken van die geschiedenis, bijvoorbeeld dat, hetwelk de geboorte van *Jezus* voorafgaat, het stilzwijgen bewaart. Ook een boek, dat een aantal geschiedenissen uit den Bijbel bevat, draagt den naam van „Bijbelsche Geschiedenis“. De hoogleeraar van der *Palm* heeft een voortref-

felijke Bijbelsche Geschiedenis voor de jeugd nitgegeven, die echter veronderd is, zoodat door van *Oort* en *Hoogkass* onder toezicht van den hoogleeraar *Kuenen* een nieuwe Bijbelsche geschiedenis voor de jeugd geleverd werd. Vooral in den tijd van het pietisme trad het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis sterk op den voorgrond. Een werk van den laatste tijd is dat van *F. L. Zahn*, „Bijbelsche Geschiedenissen“.

**Bijbelsche inleidingwetenschap** is de wetenschap welke ons de voorbereidende kennis verschaft, noodig tot een juist begrip van de geschriften des Bijbels. Zij bevat derhalve de Bijbelsche oudheidkunde, tijdrekenkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en uitlegkunde. Zij doet onderzoek naar het ontstaan van den Bijbel, naar de talen, waarin de gewijde schriftten zijn opgesteld, naar de vertalingen, naar den toestand van den tekst en de middelen om hieraan de grootst mogelijke zuiverheid te geven. Zij staat stil bij ieder boek en strekt hare nasporingen uit tot den schrijver, den tijd der vervaardiging, de echtheid en zuiverheid, tot den vorm en den inhoud, tot het gezag en de lotgevallen van zoodanig geschrift. Het eerste werk op dit gebied is dat van *Junilius* in Afrika, omstreeks het jaar 550. „De paritibus legis divinis“.

In later jaren trad de R. Katholieke schrijver *Richard Simon* op met zijn „Histoire critique du Vieux Testament“ (Parijs, 1678) en „Histoire critique du texte du Nouveau Testament“ (Rotterdam, 1689). Maar eerst door de vrijere onderzoekingen van Protestantische theologen, vooral door die van *Semler*, kreeg de Bijbelsche inleidingswetenschap den vorm van een historisch kritische wetenschap. Op dit gebied hebben zich vooral verdienstelijk gemaakt: *Eichhorn* (1780) en *de Wette* met zijn „Lehrbuch der historischkritischen Einleitung in die Bibel Alten und Neuen Testaments“ (Berlijn, 1800-1869). Andere schrijvers over dit onderwerp zijn nog: *Hävernick, Keil, Guericke, Grau, von Hofmann*, enz. Het R. Katholieke standpunt wordt in dat opzicht verdedigd door *Jahn, Hug, Herbst, Reusch, Kaulen*, e. a.; een standpunt, dat het midden houdt tusschen de orthodoxie en de kritische theologie, wordt ingenomen door *Reuss, Stähelin, B. Weiss*, enz.

Geheel nieuwe gezichtspunten zijn in den laatste tijd geopend door de nieuwere kritiek op den Pentateuch, op welk gebied ook de hoogleeraar *Kuenen* zich verdienstelijk heeft gemaakt. In Engeland heeft *Davidson* (Londen, 1862) over dit onderwerp geschreven, terwijl vooral in den laatste tijd de meeste opgang gemaakt werd door het werk van *Driver*: „Introduction to the literature of the Old Testament“ (5de druk, Edinburgh, 1894).

**Bijbelsche oudheidkunde of archaeologie** is de wetenschap, die ons bekend maakt met den maatschappelijken toestand, de ontwikkeling, de kunstwerken, de zeden en gewoonten van die volkeren, welke in de Bijbelboeken worden voorgesteld. Zij is een hulpwetenschap, die door de uitlegkunde niet gemist kan worden. De Hebreensche oudheidkunde is wel het aanzienlijkste deel van die wetenschap, maar deze strekt zich tevens uit tot de overige Semietische volkeren, alsmede tot dezulke, waarmede de Israëlieten staatkundige betrekkingen onderhielden. Zij omvat het staat-

kundig, burgerlijk, huiselijk en godsdienstig leven, en dient historisch te worden behandeld, daar de Bijbelsche geschiedenis een aanzienlijke tijdruimte omvat. Tot hare bronnen behooren het Oude en Nieuwe Testament, de geschriften van *Flavius Josephus* en van *Philo*, de Talmud en de werken der Rabbinen, de Grieksche en Romeinsche schrijvers, de Zendavesta en de Koran, voorts de overblijfselen der kunst, munteen, enz. Onder hare hulpmiddelen telt zij vooral reisbeschrijvingen, omdat de reizen in het Oosten geen groote verandering hebben ondergaan. In den laatsten tijd hebben ook de opgravingen hiervoor materiaal geleverd. Over dit onderwerp is geschreven door: *de Wette*, „Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archäologie“ (Leipzig, 1814), door *Ewald*, „Die Altertümer des Volkes Israel“ (Göttingen, 1860), *Keil*, „Handbuch der biblischen Archäologie“ (2de druk, Frankfurt 1875), *Schegg*, „Biblische Archäologie“ (Freiburg, 1877—1888), *Benzinger*, „Hebräische Archäologie“ (1874), enz. Hiertoef behooren ook de zoogenaamde Bijbellexica, waarvan de beste is: „Dictionnaire historique et critique, chronologique et littéral“ (Parijs, 1722) van den Benediktijner monnik *Calmet*. Andere goede werken zijn nog: *Schenkel*, „Bibellexikon“ (Leipzig, 1869—1875, 5 dln.), en *Hastings* en *Selbie*, „Dictionary of the Bible“ (Edinburgh, 1898—1902).

**Bijbelsche theologie** of *Bijbelsche dogmatiek* is de wetenschappelijke ontwikkeling der godsdienstige leerstellingen, welke in den Bijbel zijn tervat. Zij schetst het geleidelijk ontstaan der godsdienstige begrippen bij het Israëlietische volk, totdat deze door het Christendom gelonterden tot een wereldgodsdienst verheven werden. De voorstelling der Bijbelsche theologie is doorgaans het hoofdoel van het onderzoek des Bijbels; zij wenschtdaartbij na te gaan, welke godsdienstige denkbeelden te vinden zijn bij de Israëlieten en Christenen, die wij in den Bijbel zien voorgesteld. Men verdeelt haar in Bijbelsche theologie van het Oude en van het Nieuwe Testament; de eerste wordt weder gesplitst in het tijdperk van het Hebraïsme, loopende tot aan het einde van de Babylonische Ballingschap, en in dat van het Jodisme, zieh uitstreckende tot aan de komst van Christus, terwijl de laatste gescheiden wordt in de Evangelische en in de Apostolische leer. De bronnen dezer wetenschap zijn de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, benevens de Apocriefe Boeken.

De Bijbelsche theologie is in de 18de eeuw onder de Protestanten ontstaan. Voor het oude Protestantisme was in de dogma's een voldoende nittelegging van de leer der Heilige Schrift bevat, zoodat de exegetische behandeling van den Bijbel alleen betrekking had op de bewijspiaatsen in verband met de dogma's. Toen echter de kennis der Oude talen grooter werd, en eveneens de uittelegkunde en de kritiek groote vorderingen maakten in de 18de eeuw, ontstond er behoefte, om de oorspronkelijke Christelijke leerstellingen te scheiden van de kerkelijke dogmatiek, en hieruit heeft zich de Bijbelsche theologie ontwikkeld. Deze vond in den beginne veel aanstoot bij de orthodoxie, o.a. *Brüchning* met zijn werk: „Epitome theologiae e solis sacris literis concinnatae“ (Lemgo, 1757), waarin hij de Bijbelsche dogmatische theologie stelde tegenover de „scholastische“. De

supranaturalisten, zooals *Zachariä* („Biblische Theologie“, 4 dln., 1771—1775) en *Storr* („Doctrinae christianae parae theoreticae e sacris literis repetita“, Stuttgart, 1793), wilden hoogstens een formeel onderscheid tusschen de Bijbelsche en de kerkelijke leer toegeren. Daarentegen trachtte het rationalisme de feitelijke tegenspraak van beide aan te toonen en ook de Bijbelsche opvattingen te verklaren uit het karakter van den tijd en van het volk. De vader van de nieuwere Bijbelsche theologie in streng wetenschappelijke zin is *Johann Philipp Gabler* met zijn boek: „Oratio de iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae“ (Aldorf, 1787), maar toch staan de geschriften van de eerstvolgende jaren nog onder den invloed van de rationalistische richting.

Eerst *de Wette* voerde een strengere historische methode in met zijn boek „Christliche Dogmatik“ (Berlijn, 1813; 3de druk, 1830), waarin hij duidelijk het onderscheid aantoonde van de leerstellingen in het Oude en het Nieuwe Testament, benevens de ontwikkelingsstappen in beide, zooals de Hebreeuwsche en de Joodsche leerstellingen in het Oude Testament, de leer van Jezus en die van de Apostelen in het Nieuwe. Aan het boek van *de Wette* sluiten zich die van *Baumgarten-Crusius* („Grundzüge der Biblischen Theologie“, Jena, 1828) en van *Daniel von Cölln* („Biblische Theologie“, Leipzig, 1836) aan. Het standpunt van de goddelijke ingeving wordt vertegenwoordigd door de geschriften van *Kurtz*, *Hävernick* en *Hengstenberg*. Nieuwere beschoonwingen worden echter gegeven door de „Alttestamentliche Theologie“ van *Hermann Schultz* (2 dln., Frankfurt, 1869). Geheel nieuwe gezichtspunten zijn ontstaan door de nieuwste kritiek van den Pentateuch. Deze nieuwste richting wordt vertegenwoordigd door *Kuenen*, „De Godsdienst van Israel“ (Haarlem, 1869), *Wellhausen*, „Prolegomena zur Geschichte Israels“ (4de druk, 1895), *Piepenbring*, „Theologie der 'Ancien Testament'“ (Parijs, 1886), *Dillman*, „Handbuch der alttestamentlichen Theologie“ (1895), enz. De onderscheiding van de verschillende leerstellingen in het Nieuwe Testament, o. a. die van *Paulus* en *Joannes*, is vooral bevorderd door de geschriften van *Usteri* (1832), *Dähme* (1835), *Frommann* (1839) en *Baur*. Zooveel is in de laatste jaren aan het licht gekomen, dat zelfs tamelijk conservatieve theologen, zooals o. a. *Weier*, „Lehrbuch der Biblischen Theologie des Nenen Testaments“, Berlijn, 1868) belangrijke concessies doen aan het standpunt der kritiek.

**Bijbelverbod** is een wettelijke bepaling der R. Katholieke Kerk. De Bijbel werd van den aanvang van zijn bestaan als de bron beschouwd van den godsdienst, en de onde Kerkvaders o.a. *Chrysostomus*, *Hieronymus* en *Augustinus*, waren ver van het denkbeeld verwijderd, om dat boek voor de leeken te sluiten. Integendeel, zij herhalen dikwijls de vermaning tot eigen onderzoek der Gewijde Schriften. Na de 5de eeuw begon men aan het volk de lezing van sommige boeken des Bijbels, vooral uit het Oude Testament, te ontraden, daar deze licht tot misverstand en misbruik aanleiding konden geven, hoewel er nog geen sprake was van eenig verbod. Zelfs nog tegen het einde der 5de eeuw veroorloofde de Romeinsche his-

schop *Gelasius* het lezen der apocriefe boeken, hoewel hij het gevaarlijk noemde. Later hield de hiërarchie het voor doelmatig, het onbepaalde bijbelbezen uitsluitend aan de geestelijken te gunnen. Een rechtstreeksch en beslissend verbod om den Bijbel te lezen werd niet gegeven, maar de Latijnsche tekst der Vulgata als de gezaghebbende aangenomen. In 1080 wenschten de Slaven in Bohemen bij de godsdienstoefening hunne eigen taal te gehruikken, maar dit werd door *Gregorius VII* afgekeurd. *Innocentius III* verklaarde wel is waar, dat het verlangen naar de kennis der Heilige Schrift niet moest onderdrukt worden, maar toen de Waldenzen optraden, om met den Bijbel in de hand de hiërarchie te bestrijden, verbood de paus hun het lezen van den Bijbel in de taal des lands (1199), en dit verbod werd door de conciliën van Toulouse en Bezijs herhaald. De leeken mochten alleen het Breviarium en het boek der Psalmen lezen, maar niet den geheelen Bijbel en vooral niet in hunne moedertaal. Het concilie van Tarragona (1234) verklaarde zelfs ieder voor ketter, die een Bijbelvertaling bezat en haar niet binnen 8 dagen aan den bisschop ter hand stelde, om verbrand te worden. Ook een synode te Oxford (1383) veroordeelde de Bijbelvertaling van *Wickliffe* als een kettersch werk, om een andere (1408) verkondigde, dat het ongeoorloofd was, zonder verlof van den bisschop of van een provinciale synode een bijbelvertaling te vervaardigen. Wel bleef het lezen der Vulgata geoorloofd, maar de taal van deze was onverstaanbaar voor het volk. Toch hebben velen in de R. Katholieke Kerk de kennis des Bijbels niet aan het volk willen onthouden, zooals blijkt uit onderscheidene vertalingen, door R. Katholieke godgeleerden in het licht gegeven, vooral in de dagen der Hervorming. Om de verspreiding van den Bijbel van *Luther* tegen te gaan, vervaardigde *Hieronymus Emser* een Katholieke omwerking daarvan. Het concilie van Trente kende uitsluitend gezag toe aan de Vulgata en verminderde hierdoor de waarde der vertalingen, maar gaf geen voorschriften omtrent het lezen van den Bijbel. Dit geschiedde echter op de eerste lijst van verboden boeken (*Index librorum prohibitorum*), waarbij het geven van verlof tot het lezen van Bijbelvertalingen aan de bevoegdheid der bisschoppen werd toegekend, terwijl degene, die den Bijbel zonder vergunning las, geen absolutie kon hekomen, voordat hij dien aan den ordinarius had afgegeven. *Clemens VIII* bevestigde die verordeningen (1595), *Gregorius XV* verbood het lezen van den Bijbel in de volkstaal (1622) en *Clemens XV* hechtte hieraan zijn zegel in de hul „*Unigenitus*“, om de verspreiding der vertaling van het Nieuwe Testament van *Paschasius Quessel* te beletten (1713). Dergelijke verordeningen werden uitgevaardigd door *Pius VII*, die in zijn brieven aan den aartsbisschop van Gnesen en Mohilew het gebruik van den Poolschen Bijbel verbood, hoewel deze in 1599 met verlof van *Clemens VIII* verschenen was, door *Leo XII*, die in zijn „*epistola encyclicae*“ van 1824 den banvloek over de Bijbelgenootschappen uitsprak en door *Pius IX* (1846, 1849 en 1864). Toch wordt het Bijbelverbod tegenwoordig geenszins met groote gestrengheid gehandhaafd; althans in Duitschland zijn Bijbelver-

talingen van uitstekende R. Katholieke godgeleerden algemeen onder de R. Katholieken verspreid.

Ook in de Grieksch-Katholieke kerk is soms de Bijbel verboden, o. a. in 1826 in Rusland door keizer *Nikolaas* en in 1839 door den patriarch *Gregorius* van Konstantinopel.

**Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië** is een jaarlijksch in een of meer deelen in Insulinde verscheijend geschrift, dat samengesteld wordt door hoofdamtbanen aan de Algemeene Secretarie te Batavia, maar — anders dan het Staatsblad van Nederlandsch-Indië — geest officieel karakter bezit. Terwijl in het Staatsblad alle algemeene verordeningen worden afgekondigd en deze daardoor bindende kracht erlangen, bevat het Bijblad een verzameling van ambtelijke voorschriften, aanschrijvingen, circulaire beslissingen, enz. van den gouverneur-generaal en andere hooge autoriteiten, wier kennis van de amhtenaren, zoowel als voor het publiek, van belang wordt geacht.

**Byblus**, in het Herbreenssch *Gabal*, is de naam van een zeer oude stad in Phoenicië, tusschen Berytus en Tripolis aan de zee gelegen. Er stond een prachtige tempel van *Adonis*. *Byblus*, welks bloeitijd vóór dien van Sidon valt, had eigen heerschers, die aan de Perzen schatplichtig waren, en behoorde in den Diadochen tijd nu eens tot Egypte, dan weer tot Syrië. Later was het de zetel van een bisschop. In 1103 werd *Byblus* door de Kruisvaarders, in 1188 door *Saladin*, daarna weder door de Franken en eindelijk door de Turken veroverd. Tegenwoordig het de plaats *Dsjebel* en bezit uitgestrekte begrafplaatsen.

**Byblus** (*Βύβλος*) is de Grieksche naam van de papyrusplant. Zie *Papyrus*.

**Bijcirkel** of *epicyclus* was in de oude sterrenkunde een kleine cirkel, welks middelpunt op den omtrek van een grooten cirkel heette te liggen. In het stelsel van *Ptolemaeus* of dat der epicyclen werd daarvan gebruik gemaakt, om den schijnbaren loop der planeten om de aarde te verklaren. Zie ook *Epicycloïde*.

**Bijdehandsch** heeft dezelfde beteekenis als „aan den linkerkant“. Het bijdehandsche paard is het paard, dat aan den linkerkant loopt. Het tegengestelde van „bijdehandsch“ is „vandehandsch“.

**Bij den wind zeilen** doet een schip, als de zeilen zoo gebrast zijn, dat zij een boek van ± 30° met de kiel maken, waardoor het schip zoveel mogelijk tegen den wind opzeilt.

**Bijdraalen** beteekent in de zeevaartkunde onder den wind wenden door eenige zeilen tegen te brassen en daardoor de vaart van het schip verminderen.

Ook verstaat men daaronder het gedwongen naderen, alsmede het in een gevecht zich overgeven van een schip.

**Bijdrage** is de naam voor de uitkeering, die vroeger jaarlijks uit de Nederlandsch-Indische middelen aan het moederland werd verstrekt en volgens de nog geldende Indische Comptabiliteitswet (zie aldaar) ook thans nog moet worden gedaan, tot bestrijding der uitgaven van den Nederlandschen staat. Sedert de invoering van het cultuurstelsel (zie aldaar) begon Java groote voordeelen af te werpen, en naarmate de opbrengst

der gedwongen cultuurs steeg, werden de eischen van het moederland aan zijn koloniën steeds hooger, vooral wegens den slechten financiëlen toestand van het moederland, onder den invloed van den Belgischen opstand (1830). Van toen af werd jaren lang veel meer door Indië aan Nederland uitgekeerd dan tot betaling van aflossing en rente der vroeger ten behoeve van Indië gesloten leeningen noodig was. Aanvankelijk werd de begroting van Insulinde belast met een „vaste bijdrage“ van 9800000 gld., en daarenboven ook het „batig slot“ der Indische begrooting aan Nederland uitgekeerd; sedert 1865 werd geen onderscheid meer gemaakt tusschen vaste en andere bijdragen. In de praktijk bracht dit geen verandering te weeg, want ook na 1865 vloeide alles, wat op den Indischen dienst werd overgehouden, in de Nederlandsche schatkist. En dat die overbotten niet gering waren, kan uit het volgende staatje blijken:

Uitkeeringen aan Nederland		
in 1867	.....	14856334 gld.
„ 1868	.....	10771359 „
„ 1869	.....	10000000 „
„ 1870	.....	10107749 „
„ 1871	.....	10209287 „
„ 1872	.....	15892827 „
„ 1873	.....	10427605 „
„ 1874	.....	10544579 „
„ 1875	.....	10111685 „

Wegens de toenemende eischen, die een beter bestuur der koloniën en vooral ook de Atjeh-oorlog aan de financiën van Indië stelden, moest men reeds in 1873, om den sluitpost op de begroting te brengen, aan de Indische middelen gelden, van vroegere diensten beschikbaar, toevoegen; evenzoo in 1874 en 1875; maar hoewel voor 1876 niet minder dan ruim 8 miljoen en voor 1877 zelfs ruim 10½ miljoen gulden uit overbotten van vorige dienstjaren aan de begroting werd toegevoegd, kon in die jaren geen bijdrage aan Nederland worden nitgekeerd. De begroting van 1879 sloot met een deficit, en sedert 1876 verschijnt de bijdrage slechts als een post pro memorie op de Indische begroting.

De „batig-slot“ politiek heeft in de laatste jaren veel afkeuring ondervonden en herhaalde pogingen zijn aangewend, om het vraagstuk der Bijdrage op vaste wijze te regelen. Geen dezer pogingen, te beginnen met het voorstel van den minister van *Bosse*, is gelukt, ook niet de laatste, in 1892 door den minister van *Dedem* gedaan, om de Comptabiliteitswet te wijzigen. Steeds krachtiger deden zich inmiddels de stemmen hooren van diegenen, welke niet alleen verlangden, dat Nederland voortaan geen aanspraak meer zou maken op baten uit de Indische kas, maar tevens de „eereschuld“, d. w. z. de vroeger daaruit genoten voordeelen, geraamd op 300 miljoen gulden, zou terug betalen.

*Bye, de*, is de naam van een aanzienlijk Delftsch geslacht. Daartoe behooren:

*Bye, Joris de*, die in 1617 totschepen en in 1619 tot thesaurier van Delft benoemd. Verder werd hij vanwege die stad afgevaardigd naar de Staten van Holland en werd door deze in 1627 naar de Landvoogdes te Brussel gezonden. In het volgende jaar bevorderde hij te Mechelen het sluiten der

Unie met Brabant. Hij was tevens raad van *Christiaan II*, koning van Denemarken, terwijl zijn broeder *Willem* dien vorst diende als edelman van de kamer. In 's koning archief te Kopenhagen, dat grootendeels naar Stockholm overgebracht en door *Eckblat* nitgegeven is, vindt men vele stukken omtrent en brieven van *Joris de Bye*. Hij overleed in het jaar 1628.

*Bye, Dirk de*, een zoon van den voorgaande, werd in 1556 havenmeester te Delft en vervolgens afgevaardigd naar de Staten van Holland en naar het Hof van Brussel. In de treurigste tijden der Spaansche heerschappij, van 1567 tot 1572, was hij voorzitter der schepenenrechtbank te Delft. Toen in 1567 de boekdrukker *Herman Schinkel* vervolgd werd wegens het drukken van verboden (Hervormde) boeken, en reeds 6 schepenen van de 7 voor zijn vrijpraak gestemd hadden namen deze, op de aanmerking van *de Bye*, dat zij zich daardoor het ongenoeven van Spanje's koning op den hals haalden, hunne stem terug, zoodat de ongelukkige volgens de plakkaaten ter dood veroordeeld werd. Na het innemen van den Briel koos hij echter de Staatsche zijde en bekleedde te 's Gravenhage aanzienlijke ambten. De Staten van Holland brachten in gevaarlijke tijden al hunne belangrijke papieren in zijn woning. In 1572 werd hij tot rekenmeester benoemd en in 1576 met *Paulus Buys* en *Nanning van Foreest* afgevaardigd naar de Staten-Generaal te Brussel. Hij overleed in 1591.

*Bye, Cornelis de*, geboren te 's Gravenhage, den 10<sup>den</sup> November 1540, voegde zich in 1554 te Granada in Spanje buiten weten zijner ouders bij de Orde der Augustijnen, vertrok in 1563 als zendeling naar Mexico, waar hij 10 jaren werkzaam was aan de bekeering der heidenen, begaf zich toen weder naar Europa en werd door den generaal zijner Orde benoemd tot vicaris in Ierland, Schotland en Engeland. Voorts werd hij door *Clement VIII* met een jubileebrief naar de Nederlanden gezonden, waar hij zijn overige levensjaren sleet. Hij overleed te Brussel, den 26<sup>den</sup> Juli 1614, eenige leerredenen nalatende.

*Bye, Arend of Arnold de*, geboren te Zalt-Bommel in 1600, werd burgemeester van zijn geboorteplaats, lid van de Staten-Generaal en had zitting in onderscheiden hooge colleges. Hij de vredesonderhandelingen te Munster was hij de vraagbaak van verscheiden gezanten. Ook werd hij tot curator der Geldersche hogeschool en door den koning van Frankrijk in 1647 tot erfelijk ridder benoemd. Hij overleed den 25<sup>den</sup> September 1652.

*Bye, Johan de*, een Nederlandsch krijgsman, was in 1672 luitenant-kolonel, bevelhebber van een regiment infanterie, werd in dat jaar in den slag bij Woerden (12 October) gevangen genomen, bekleedde vervolgens de betrekking van commandant der artillerie, doch was in den slag bij Senef (11 Augustus 1674) weder aan het hoofd van een regiment infanterie.

*Bye, Jacob de*, geboren te 's Gravenhage, den 26<sup>den</sup> Januari 1668, studeerde te Leiden in de medicijnen en vestigde zich als geneesheer in zijn geboorteplaats, waar hij wegens zijn bekwaamheid spoedig een groote praktijk verkreeg. In den Spaanschen Successie-oorlog nam hij dienst bij het leger, en werd door den Raad van State met den

titel van „inspecteur der legerhospitalen” aan het hoofd gesteld van den geneeskundigen dienst. In 1717 werd hij schepen, in 1730 burgemeester van 's Gravenhage en overleed den 20<sup>sten</sup> Maart 1745.

*Bye, Pieter Jacob de*, een achterneef van den voorgaande, geboren te 's Gravenhage, den 11<sup>den</sup> December 1766, studeerde te Leiden in de wijsbegeerte en in de rechten en verwierf in beide vakken het doctoraat. In 1791 trad hij op als advocaat voor de Hoven van Holland en Utrecht, werd raad van de Kamer van Justitie van Vianen en Ameiden en in 1804 raadsheer in het Hof van Utrecht, terwijl hij er tevens de waardigheid bekleedde van proost van het Kapittel van Ond-Munster. Onder den raadpensionaris *Schimelpenninck* werd hij benoemd tot advocaat-fiscaal voor de middelen in de provincie Utrecht, terwijl koning *Lodewijk* aan hem en anderen de herziening opdroeg der financiële wetten van het koninkrijk Holland. Het werk was nog niet volbracht, toen ontsland hij Frankrijk werd ingelijfd, waarom de commissie hare taak nederlegde. *De Bye* werd toen lid van het Hooge Hof van Cassatie te Parijs. Gedurende een verlof hier te lande was hij getuige van de willekeur van het Fransche bestuur — vooral met betrekking tot de gardes d'honneur — en toen hij zich hierover vrijmoedig uitliet, werd hij dadelijk aangeklaagd en naar Parijs opgeroepen. Hij verdedigde zich op een rechte en mannelijke wijze en werd volkomen gerechtigd. Ook heeft men het aan hem te danken, dat de hogeschool te Utrecht, hoewel tot een school van den 2<sup>den</sup> rang verlaagd, heeft bestaan. Bij den naderenden val van het Keizerrijk nam hij aanstonds zijn ontslag en keerde den 14<sup>den</sup> April 1814 in zijn vaderland terug.

In 1816 werd *de Bye* benoemd tot lid van de commissie ter begroting der staatsbehoefden en bleef dit tot in 1823, terwijl hij tevens in het laatstvoorafgaande jaar werd aangesteld tot referendaris der eerste klasse, ook werd hem tevens het scheidsrechterambt opgedragen bij de vereffening der staatsschulden en bij de vereffening der bijzondere vorderingen van Frankrijk. Daarna werd hij belast met het beramen van een nieuw stelsel omtrent de gevangenen, werd in 1826 lid van den Raad van State en overleed den 19<sup>den</sup> December 1836. Hij was ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden en heeft, behalve een paar academische proefschriften, nog uitgegeven: „Register op de kostamen, usantiën en politien van procederen der stad en jurisdictie van Utrecht”.

**Bijen-eters** (*Merops*) vormen een der edelste families van de orde der koekoekachtige vogels, bezitten een zeldzaam fraaien veerendosch en zijn zeer eigenaardig gebouwd. Het lichaam is zeer lang gerek, de snavel langer dan de kop, aan den wortel tamelijk dik, van voren spits, onder en boven zacht gebogen met scherpe kanten en rug. De pooten zijn klein en kort, van de drie teenen zijn de middelste en de buitenste bijna

over de geheele lengte aaneengegroeid, de klauwen zijn lang en scherp, de staart lang, de veeren kort en eenigszins hard, doch prachtig gekleurd, waarhij groen op den voorgrond treedt en beide geslachten weinig verschil vertoonen. (zie de afb.) De bijen-eters behooren in de Oude Wereld thins, waar hun gebied zich van Groot-Brittannië tot Australië uitstrekt; zij zijn vooral talrijk in Afrika.



Bijen-eter.

De Europeesche bijen-eter (*Merops apiaster*), die slechts het zuidelijk gedeelte van ons continent, en wel als geregeld zomer-gast, bewoont, vormt een der fraaiste families van de geheele groep. Kop, hals en het bovenste gedeelte van den rug zijn roodbruin gekleurd, terwijl zich op iederen vleugel een breede streep van dezelfde kleur bevindt. Het achterste gedeelte van den rug is lichtgeel, de vleugels en de staart zijn groen, en de middelste staartveeren, die langer zijn dan de andere, hebben zwarte punten. Het voorhoofd is lichtgroen en wit, de borst helder geel en wordt door een blauwe streep van de blaugroene onderzijde van het lichaam gescheiden. De naam van bijen-eter is zeer juist gekozen, want in Spanje blijken deze vogels een ware plaag voor den bijenhouder, daar zij de werkbijen bij het in- en nitgaan der korven vangen. De vogel bereikt een lengte van 26 cm., en leeft gezellig in groote scharen en bouw geen bepaald nest, maar legt de eieren — 4 of 6 en prachtig glanzend wit — in gangen van 1—3 m. lengte, die loodrecht naar beneden gegraven worden aan het benedeneinde, waar de eieren worden gelegd, in een hol eindigen. Behalve op bijen, maakt hij ook op wespen, libellen, kevers, muggen, vliegen, sprinkhanen, enz. jacht, die in de vlucht gevangen of wier nesten door hem geplunderd worden. Hij is dus in dit opzicht een nuttige vogel. Ongelukkiger wijze schijnt het vleesch van dezen vogel in den smaak te vallen en zijn de veeren als sieraad van hoeden gezocht. De vervolging dagteekent dan ook reeds van onden datum.

Tot de Afrikaansche soorten behoort de karmijnroode bijeneter of karmijnspint (*Merops mu-*

*bicus*). In Australië leeft de prachtspint (*Merops ornatus*), welke ook op Timor, Nieuw-Guinea en de Molukken voorkomt.

**Hijgeeloof** is zoodanige dwaling des geloofs, welke het natuurlijke en bovennatuurlijke met elkander vermengt en verwart, zoodat zij nu eens van natuurlijke oorzaken bovennatuurlijke gevolgen verwacht en dan weder natuurlijke gevolgen van bovennatuurlijke oorzaken afleidt. Van psychologisch standpunt vertoont zich het hijgeeloof als een produkt der verbeeldingskracht, welke belangrijke voorstellingen vormt en deze tot een bron maakt der verschijnselen, of als een zwakte des verstands, hetwelk niet in staat is om heldere, duidelijke begrippen te vormen, zoodat het tot valsche oordeelvellingen en besluiten wordt gebracht en tevens zonder nader onderzoek alles aanseemt, wat anderen vermelden, indien het slechts zijn verbeeldingskracht prikkelt. Vrees en eigenbaat zijn zeer bevorderlijk aan het hijgeeloof, daar zij tot eenzijdigheid leiden en het verstand benevelen. Het hijgeeloof kan *theoretisch* of *praktisch* zijn, naar gelang het zich enkel tot 'menschen voorstellingen bepaalt, of ook invloed heeft op zijn daden. Het kan van *godsdienstigen* en van *natuurkundigen* aard wezen. Het eerste bepaalt zich tot het gebied der geesten en koestert van den toestand van deze en van hunne betrekking tot de zinnelijke wereld denkbeelden, die in strijd zijn met de rede en de ervaring. Het is de bron van afgoderij, spiritisme, werkelijkheid, vereering van reliquieën, geloof aan de kracht van sommige plechtigheden en van het geloof aan geestenverschijningen en spoken. Het natuurkundig hijgeeloof becht waarde aan de werking van geheimzinnige teekens en verborgen natuurkrachten en heeft in zijn gevolg de sterrenwichelarij, de kaartleggerij, het voorspellen van de toekomst in het algemeen en de tooverij.

Met betrekking tot de geschiedenis maakt men onderscheid tusschen een *natuurlijk* en een *wijsgeerig* hijgeeloof. Het eerste openbaart zich overal vanzelf bij volkeren, die op een zeer lagen trap van ontwikkeling staan, het tweede kleedt zijn dwalingen in het gewaad der wetenschap, door het zoodanig in verband te brengen met eenige veronderstellingen, dat men onder het versiersel der redeneeringen waarheid en lengen haast niet meer onderscheiden kan.

Hijgeeloovige gevoelens zijn dikwijls onschadelijk en bezitten zelfs wel eens een dichterlijke bekoorlijkheid, maar vaak zijn zij zeer gevaarlijk. Zij maken den mensch vreesachtig, daar zij allerlei schrikbeelden voor den geest doen verrijzen, onverdraagzaam, omdat hij zich zijn hersenschimmen door geen tegenspraak wil laten ontnemen, en somtijds dweepziek en wreed, omdat hij alleen met geweld zijn ongerijmde meeningen kan handhaven. Intusschen kan ook het ingeworteld hijgeeloof niet door geweldige maatregelen worden uitgeroeid; het moet langzaamhand wijken voor het licht, dat door goed volksonderwijs wordt verspreid. Om te gevoelen, hoe snel het daardoor afneemt, behoeven wij het hijgeeloof van onzen tijd slechts te vergelijken met dat, hetwelk een eeuw of een halve eeuw geleden heerschappij voerde. De spookvertellingen zijn niet alleen uit de kinderkamers, maar het geloof aan spoken uit

onze kinderen zelf verbannen. In het algemeen vormt de geschiedenis van het hijgeeloof een hoogst belangrijke bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van een volk. Belangrijke werken over het hijgeeloof zijn de geschriften van *Pfleiderer*, „Die Theorie des Aberglaubens" (Berlijn, 1872), *Lipfert*, „Christentum, Volksglaube und Volksbrauch" (Berlijn, 1882), *Braunhofer*, „Die Quelle des Aberglaubens" (Leipzig, 1891) en *A. Lehmann*, „Aberglauben und Zauberei von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart" (Stuttgart, 1898).

**Bijlander** is een soort van plathoofd vaartnig, dat getuigd is als een snauw en gebruikt wordt voor vrachtaart. Het woord is een verbastering van *binlander* of *binnenlander*, een hinnenvaartnig.

**Bijlandsch Kanaal** is een gedeelte van den Rijn, van 1773 tot 1776 door den Bijlandtschen Waard gegraven, ten einde den Rijnbocht tusschen Schenkenschans en Herwen af te snijden. Het is 1900 m. lang en 352 m. breed en vormt over het grootste gedeelte van zijn loop de grens-scheiding tusschen Pruisen en Nederland.

**Bylandt**, *raw*, is de naam van een oud-adellijk Nederlandsch geslacht, ontleend aan het slot *Bilant* aan den Rijn. Reeds in den aanvang der 13<sup>de</sup> eeuw vinden wij melding gemaakt van *Doys van Bilant*. De leden van dat geslacht hebben in de Middeleeuwen ijverig deelgenomen aan de oorlogen in Gelderland. Van die van den nieuweren tijd vermelden wij:

*Bylandt, Adriaan van*, heer van *Well en Bergen*, die in 1523 tot de ridderschap van het Overkwartier van Gelre behoorde en drost van Genep was. Hij was een van hen, welke het verdrag bezegelden tusschen *Karel van Gelre en Jan van Cleef* over de erfopvolging in Gelderland. Hij was een aanhanger der Hervorming, een ondertekenaar van het Verbond der Edelen, verliet het land bij de komst van *Alva* en werd door dezen gestraft met verbuurdverklaring van lijf en goed. Hij stond in betrekking en hield briefwisseling met den prius *van Oranje*.

*Bylandt, Otto van*, heer van *Reidt en Brembt*, wilde in 1577 de Unie van Brussel niet onderteekenen en ging over in den dienst van den hertog van *Gulik*, die hem tot raad en drost van *Heynsburg* benoemde. In 1591 werd hij door keizer *Rudolf II* tot rijksvrijheer verheven en als gezant naar de Staten-Generaal der Nederlanden gezonden, om zoo mogelijk de vredesonderhandelingen met den koning van Spanje te doen hervatten.

*Bylandt, Lodewyk*, graaf *raw*, geboren in 1718, stervende in 1796 als kadet naar Curaçao en was in 1747 kapitein ter zee. In 1776 betogelde hij in de Middellandsche Zee de roovers van Tetuan, en werd gedurende den Engelschen oorlog van 1777 als schout-bij-nacht met een gewapend convooi naar West-Indië gezonden. Voor de overmacht van commodore *Fielde* de vlag strijkende, werd hij naar Portsmouth opgebracht. Hij werd door den stadhouder opgeroepen, doch het onderzoek der zaak door den Hoogen Zeekrijgsraad had ten gevolge, dat *van Bylandt* volkomen gerechtvaardigd werd. Daarna kreeg hij bevel, om met 5 schepen de koopvaarders naar Lissabon te geleiden, doch ofschoon juist weder de oorlog

tegen Engeland uitgebroken was, bereikte hij zonder ongeval zijn bestemming, waarna hij tot vice-admiraal benoemd werd en in 1781 veilig te Tessel hinnenviel. In 1782 zeilde hij als onderbevelhebber met een macht van 33 oorlogschepen uit Tessel, om de terugkeerende handelsvloot veilig hinnen te brengen, betgeen gedeeltelijk mislukte. In hetzelfde jaar werd besloten, ofschoon tegen het gevoelen van den stadhouder, om een tiental oorlogschepen naar Brest te zenden, om met de Fransche vloot tegen de Engelsche te handelen. Van Bylandt zag zich met het opperbevel belast, maar toen de tijd gekomen was om in zee te steken, verklaarden al de officieren, dat gemelde schepen hiertoe ongeschikt waren. Dit verwekte groot misnoegen in het land, de stadhouder en van Bylandt werden van Engelschgezindheid beschuldigd, en men wilde laatstgenoemde voor den krigsraad brengen, waarover echter zooveel verschil van gevoelen ontstond, dat inmiddels de omwenteling van 1787 uitbrak. Later werd van Bylandt bevorderd tot luitenant-admiraal en tot inspecteur-commandant van het corps zee-artilleristen. Hij overleed den 28<sup>sten</sup> December 1793. Men heeft van hem: „Zee-tactiek of grondregelen der krijgskunde ter zee” (1767, 2 dln.) en „Memorie behelzende een voordracht van deszelfs gehouden conduites omtrent de geordonneerde expeditie naar Brest”. Zijn oudere broeder, *Roelmaan Ferdinand*, graaf van Bylandt-Halt, geboren den 27<sup>sten</sup> Mei 1716, was luitenant-generaal der infanterie en commandant van Arnhem, en overleed in 1790.

*Bylandt, Alexander*, graaf van, geboren te Nijmegen, den 29<sup>sten</sup> December 1743, was in 1763 generaal-majoor der infanterie, adjudant-generaal van den stadhouder en, bij afwezigheid van den erfprins, commandant van Breda. Bij de nadering van het Fransche leger onder *Dumouriez* kreeg hij in last, die vesting tot het niterste te verdedigen. Wel waren de vestingwerken in ghebrekkigen toestand en de verdedigers niet groot in aantal, doch de commandant nam ook geenerlei maatregelen, om in het onthrekende te voorzien en aan het outvangen hewel te behoorzamen. Nadat den 22<sup>sten</sup> Februari hij de eerste oepsiching de overgave geweigerd was, werd de stad eenige uren beschoten, doch het kanonvuur behoorlijk beantwoord, zoodat de vijand het bombardement schorste. Het werd echter den volgende dag hervat en de oepsiching herhaald, waarna op voorstel van den bevelhebber de vesting, zonder belangrijke schade te hebben geleden, den 25<sup>sten</sup> Februari werd overgegeven. Dit geschiedde onder gunstige voorwaarden, doch verwekte groot misnoegen. De commandant werd voor een huiltengewonen krigsraad geroepen en hij vonnis van 4 Juni 1793 veroordeeld tot verlies van zijn militaire waardigheden, tot het ondergaan van het zwaaien van het zwaard over het hoofd (dat hem door den stadhouder werd kwijtgescholden) en tot levenslange gevangenis. Hij overleed in 1819. Deze graaf van Bylandt had onderscheiden broeders, die als generaals, als leden van de Vergadering der Staten-Generaal (vanwege Gelderland), enz. in dienst zijn geweest des vaderlands.

*Bylandt-Halt, Frederik Sigismund*, graaf van, een zoon van *Roelmaan Ferdinand*, werd gobo-

ren in 1749 en trad reeds vroeg in zeedienst. Hij was een nitstekend zee-officier, voerde in 1792 als kapitein bevel over een eskader in de Middellandsche Zee en werd het volgende jaar benoemd tot commandant onzer zeemacht: doch toen de stadhouder in 1795 naar Engeland vertrok, vergezels van *Bylandt* hem in de betrekking van adjudant. Hij schreef „Eenige bedenkingen over de zeemacht der Republiek” en werd onder *Lodewijk Napoleon* lid en in 1807 en 1808 voorzitter van het Wetgevend Lichaam, terwijl hij na de omwenteling van 1813 tot staatsraad, vice-admiraal en commandeur der Militaire Willemsorde werd benoemd. Ook was hij lid van het Utrechtsch Genootschap en overleed in 1824. Zijn broeder *Carel Alexander Godfried*, graaf van Bylandt, geboren in 1760, was generaal-majoor der infanterie en adjutant-generaal van den erfprins. Hij onderscheide zich in het gevecht bij Lannoy (27 Augustus 1793) en overleed te Berlijn in 1806.

*Bylandt, Willem Frederik*, graaf van, werd geboren den 5<sup>den</sup> Juni 1771. In 1790 werd hij 2<sup>de</sup> luitenant met den rang van kapitein in de lijfcompagnie van het regiment Hollandsche gardes te voet, nam deel aan de veldtochten van 1792 tot 1793 en begaf zich na de omwenteling van 1795 naar Bremen en vervolgens naar Engeland, waar hij in dienst trad als escadronsoverste bij de jagers te paard van *Hompesch*. Met deze werd hij naar West-Indië gezonden, waar hij zich zoogunstig onderscheide, dat hem het oppergezag over Antigua opgedragen werd. Bij het uitbarsten van den opstand in Ierland in 1800 was hij luitenant-kolonel en commandant van een regiment cavalerie. Na den vrede van Amiens (1802) nam hij zijn ontslag en werd na de omwenteling van 1813 bij het leger geplaatst als luitenant-kolonel en weldra tot kolonel, voorts in 1815 tot generaal-majoor bevorderd. In den slag bij Waterloo gewond, zag hij zich vervolgens belast met het provinciaal commandement van Zuid-Brabant en hij bevond zich in die betrekking te Brussel, toen aldaar in 1830 het oproer uitbrak. Zijn zorgeloosheid op dat tijdstip vond algemeene afkeuring. Weldra moest hij de stad verlaten, waarna hij den 24<sup>sten</sup> November op nonactiviteit gesteld, in 1840 gepensionneerd en 1842 tot den rang van luitenant-generaal bevorderd werd. Hij was ridder der militaire Willemsorde derde klasse.

*Bylandt, Jan Carel*, graaf van, een broeder van den vorige, geboren den 5<sup>den</sup> Januari 1776, werd in 1792 brigadier bij de lijfwacht van den prinses *Oranje*, in 1807 gezant te München en heijverde zich in 1813 met anderen, om het herstel te bewerken van het Huis van *Oranje*. Hij bekleedde vervolgens een betrekking aan het Hof en werd lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, alsmede van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij overleed te 's Gravenhage, den 27<sup>sten</sup> Juni 1841. — Zijn oudste zoon, *Eugène Jean Alexander*, geboren den 21<sup>sten</sup> Juli 1807, werd commissaris des konings in Zuid-Holland, bekleedde die betrekking tot in 1859 en werd vervolgens voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

*Bylandt-Rheit, Arthur Maximilian Adrian*, graaf van, minister van Oorlog in Oostenrijk en geboren den 5<sup>den</sup> Mei 1821, maakte in 1849 den

Italiaanschen veldtocht mede, werd generaal-majoor en voorzitter van het technisch-administratief militair-comitee, klom in 1875 op tot den rang van luitenant-veldmaarschalk en belastte zich van het midden van 1876 tot het begin van 1888 met de portefeuille van Oorlog. Als zoodanig reorganiseerde hij het Oostenrijksche leger. Hij overleed den 21<sup>sten</sup> Februari 1891 te Weenen.

**Bijbrief** was oorspronkelijk de oorkonde, die het teeken des bijls, in het Oud-Germaansche reecht het teeken van inbezittingen, verving. Thans verstaat men er onder het certificaat ter verklaring, dat een schip naar de wettelijke voorschriften gebouwd is. Het stnk bevat de grootte en inhoudsmaat van het schip, de drachtigheid, de plaats, waar het schip van stapel is geloopt, de maand en het jaar der voltooiing, de soort van het schip (fregat, brik, enz.), de soort van het materiaal, waarvan het gebouwd is, en de verklaring dat de scheepsbouwmeester en de arbeiders hun betaling hebben ontvangen. Dat document moet door den bouwmeester en twee getuigen geteekend worden. Volgens de meeste zeewetgevingen moet deze bijbrief zich onder de aan boord van het schip aanwezige scheepspapieren bevinden.

**Bijbundel** was bij de Romeinen botteeken van waardigheid, dat door de licatoren of bijdraggers voor de hoogste magistraatspersonen werd vooruitgedragen. Het bestond uit een bundel roelen, die rondom den steel eener bijl waren gerangschikt, op zulk een wijze, dat zoowel de bijl aan de eene zijde, als een deel van den steel aan de andere zijde zichtbaar bleven.

**Bijdraggers.** Zie *Licatoren*.

**Bijleggen** is een nitdrukking, die in de scheepvaart gebruikt wordt, en duidt aan, dat een schip zoodanig moet worden geleid, dat het weinig weg aflegt, maar bijna dwars voor den wind adrijft. Daardoor ontstaat aan de loofzijde een breed kielwater, waarin de stortzeeën breken en dus niet op het dek komen. Om het zoo te houden, wordt voor en achter een zeil gebeschen en soms ook nog wel een gereefd groot marszeil.

**Byler, Hendrik Carel van**, geboren te Wollega, den 1<sup>sten</sup> November 1692, studeerde te Groningen en te Leiden in de theologie, en was achtereenvolgens predikant te Scherpenzeel, Nijkerk, Oldekerk en Faan, te Oosterhesselen en Gieten, alwaar hij den 23<sup>sten</sup> Juli 1756 overleed. Hij was een vurig ijveraar voor het Huis van Oranje en een man van nitgebrede kennis, zooals blijkt uit zijn talrijke geschriften, van welke wij noemen: „Somnium” (1718), „Over de sterfte van het rundvee” (1719), „Fascicules librorum rariorum” (1730) en „Heylige mengelstoffen” (1730).

**Byleveld, Casparus**, geboren te Leiden den 20<sup>sten</sup> December 1755, studeerde te Leiden in de rechten en werd in 1775 pensionaris van Furmerend en in 1786 van Gorinchem, vanwaar hij in 1787 afgevaardigd werd naar de Statenvergadering van Holland. Na 1787 nit zijn betrekking ontslagen, leefde hij eerst ambtelooz en werd in 1795 raadsheer in het Hof van Justitie van Holland en Zeeland. In 1811 werd hij voorzitter van het keizerlijk gerechtshof te 's Gravenhage en in 1813 van het Hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden. In 1814 en later maakte hij deel uit van commissiën tot het ontwerpen

eener nieuwe burgerlijke wetgeving, werd in 1817 benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leenw en overleed den 5<sup>den</sup> Januari 1820. Hij schreef: „Het gedrag van mr. C. Byleveld, ond-pensionaris der stad Gorinchem, enz.” (1788).

**Byleveld, Cornelis Gerrit**, werd geboren te Veere, den 18<sup>den</sup> September 1765. Na de omwenteling van 1795 werd hij door Zeeland afgevaardigd naar de Vergadering der Algemeene Staten, kort daarna tot pensionaris van Veere benoemd en in hetzelfde jaar gekozen tot provisioneel representant van het volk van Holland. In 1797 werd hij lid van het departement van Financiën, bij de omwenteling van den 23<sup>sten</sup> Januari 1798 in hechtenis genomen, doch spoedig op vrije voeten gesteld en in 1805 gekozen tot lid van den Raad van Financiën in Zeeland, in 1807 tot assessor van den landdrost aldaar, in 1810 tot maire van Middelburg, in 1814 tot burgemeester dier stad, in 1815 tot lid van de Tweede en in 1835 tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij overleed te Middelburg, den 2<sup>den</sup> Juni 1849.

**Byleveld, Adriaan van**, een Nederlandsch krijgsmann, werd geboren den 12<sup>den</sup> Maart 1787 en reeds in 1804 geplaatst als 2<sup>de</sup> luitenant bij het corps rijdende artillerie. In 1807 onderscheidde hij zich in den slag van Friedland tegen de Zweden en was verder tegenwoordig bij het beleg van Straalsund, terwijl hij medewerkte tot de nederlaag van den majoor Schill. Na de inlijving van ons land bij Frankrijk werd hij geplaatst bij den staf van den inspecteur-generaal der artillerie, streed in Spanje en Silezië en word in den slag bij Dennewitz (6 September 1813) gewond en gevangen genomen, maar tevens bevorderd tot ridder der orde van het Legioen van Eer. Na 1814 werd hij hier te lande geplaatst als kapitein bij de rijdende artillerie, rocht dapper bij Waterloo, ontving de Militaire Willemsorde en overleed te 's Hertogenbosch in 1850.

**Bylinen (Byling)** is de naam van de heldenzangen der volkspoëzie in Groot-Rusland, die van zeer ouden tijd af tot op den huidigen dag in de phantasie en den mond van de boogro Russische volksklassen, voornamelijk in de noordelijke gouvernemenen Olonetz en Archangel, bewaard zijn gebleven. De oudste groote opteekening der buitengewoon talrijke liederen, rapsodiën, had plaats in de 18<sup>de</sup> eeuw door *Kiraja Danilow* en werd in 1818 door *Kalajdowitsj* uitgegeven (gedeeltelijk in het Duitsch vertaald in het boek: „Fürst Vladimir und dessen Tafelrunde”, Leipzig, 1819, anoniem). Aanzienlijker verzamelingen werden nitgegeven door *Rybnikow* (Moskau, Petersburg en Petrosawodsk, 1861—1867, 4 dln.), *Kirejewskij* (Moskau, 1868—1874, 10 afleveringen), *Hilferding* („Onega Bylinen”, Petersburg, 1873), *Tichonrawow* en *Miller* („Russische Bylinen”, Moskau, 1894), *Istomin* („Liederen van het Russische volk”, Petersburg, 1894), *Sobolewskij* („Volksliederen nit Groot-Rusland”, Petersburg, 1885—1900, 6 dln.).

De bewaarders en verkonckers van deze epische liederen zijn meestal personen, die een zittend leven leiden, zooals kleer- en schoenmakers, en in de woningen der boeren werkzaam zijn. Het aantal zangen, dat zij in hun gebeugen hebben



geprent, is dikwijls verbazend groot. De bylina heeft steeds denzelfden versbouw. Haar inhoud bestaat uit twee deelen, een oorspronkelijk deel, dat door den zanger niet veranderd wordt, zooals de beschrijving en de toespraken der helden, en een veranderlijk deel, dat door den zanger min of meer gewijzigd wordt en den loop der gebeurtenis bevat. De helden der hylina dragen den naam van Bogatyri (Dapperen, Heldhaftigen). Men verdeelt de bylinen naar den tijd, waarop zij betrekking hebben, en ook wel naar de plaats der handeling. Men heeft bylinen van oudeelden met het tijdperk vóór Wladimir (zooals *Srjatogor* en *Mikula*), van een cyclus van Nowgorod, een cyclus van Moskou, enz. In het middelpunt van het geheel staan echter de gezangen, uit het tijdperk van Wladimir, met den boerenzoon *Ilya van Murom* (*Ilya Muromets*) tot held. *Ilya* en de helden, die met hem tot den Kiewschen cyclus behooren, n.l. *Dabrynja*, *Mikilitsj*, *Alojscha Popowitsj*, e. a. vormen de zoogenaamde „Wladimirsche tafelronde“.

**Bijmaan** is de naam van een luchtverschijnsel, dat vooral op hooge breedten zeer veelvuldig voorkomt, doch zich ook bij ons op koude dagen vertoont. Men ziet dan gewoonlijk één of meer witte of gekleurde kringen om de maan, die een middel-lijn van 22° bezitten. Soms treedt ook een tweede ring van 40° middellijn op. Meestal loopen de streepen dwars door de ringen, en op deze plekken neemt men dan een sterk licht of fraaie klenreffekten waar, die den naam van *Bijmanen* dragen. *Bijzonnen*, die op dezelfde wijze ontstaan, zijn bij ons zeldzamer. De bijmanen ontstaan doordien het beeld van de maan teruggekaatst wordt door de kleine ijsnaalden die in de lucht zweven.

**Bynaeus**, *Antonie*, een Nederlandsch godgeleerde en een beoefenaar der Oostersche talen, werd geboren te Utrecht, den 6<sup>den</sup> Augustus 1654. Hij studeerde te Utrecht en ontving er onder *Daniël Heinsius*, *Johan Leusden* en *Franciscus Burmannus* een uitstekende opleiding, werd achtereenvolgens predikant te Piersbil, Naarden en Deventer, en zag zich in 1694 in laatste genoemde stad benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid en in de Oostersche talen. Door den senaat der Academie te Harderwijk werd hij tot doctor honoris causa bevorderd. Hij overleed te Deventer, den 8<sup>ten</sup> November 1698 en schreef onder anderen: „*Somnium, de laudibus criticis*“ (1657), „*De calceis Hebraeorum*“ (1682), „*Naardens burgermoord*“, „*Gekruiste Christus*“ (1683), enz.

**Byng**, *George*, viscount *Torrington*, een Britsch zeeheld, werd geboren den 27<sup>sten</sup> Januari 1663 te Wrotham in Kent, trad reeds in zijn 15<sup>de</sup> jaar in dienst, werkte in 1688 als luitenant ijerig en met snees voor het aansluiten der vloot bij den prins van Oranje en werd tot kapitein bevorderd. In 1703 werd hij bevorderd tot schout bij nacht. Hij bewees belangrijke diensten aan de Verbonden Mogendheden in den Spaanschen Successie-oorlog, vooral in 1704 bij de verovering van Gibraltar en in den slag bij Malaga. In 1705 werd hij vice-admiraal en ontzette Barcelona, in 1708 admiraal van de blauwe vlag en verjdelde den inval van de Jacobieten in Schotland, in 1709 lord der admiraliteit en in 1710 admiraal der witte vlag. Ook werd hij benoemd tot lid van het Parlement voor Plymouth en in 1717 tot

baronet. In de jaren 1718—1720 verjdelde hij, vooral door de overwinning bij kaap Passaro (31 Juli 1718) de ondernemingen van kardinaal *Alberoni* op Sicilië en noodzaakte den koning van Spanje tot het aannemen der voorwaarden van de Quadruple-alliantie. In 1721 benoemde *George I* hem tot pair met den titel van viscount *Torrington* en baron van *Southill*, en *George II* plaatste hem aan het hoofd der Admiraliteit. Hij deed in die betrekking veel tot verbetering van het lot der oude zeelieden en overleed den 17<sup>den</sup> Januari 1733.

**Byng**, *John*, eveneens een Britsch admiraal, een zoon van den voorgaande, werd geboren in 1740. In 1745 werd hij schout bij nacht, in 1747 vice-admiraal en in 1756 admiraal der blauwe vlag. Toen echter zijn vloot, den 25<sup>sten</sup> Mei 1756, uitgezonden om het eiland Menorca te bevrijden, dat door de Franschen op het fort St. Philipp na bezet was, door een Fransche vloot onder den admiraal *de la Galissonière* verslagen werd, moest *Byng* voor een krijgsraad verschijnen, die hem ter dood veroordeelde, welk vonnis den 14<sup>den</sup> Maart 1757 voltrokken werd.

**Bijkershoek**, *Cornelis van*, een Nederlandsch rechtgeleerde, werd geboren te Middelburg, den 29<sup>sten</sup> Mei 1673, studeerde in Franeker aanvankelijk in de godgeleerdheid en later in de rechten, vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage en verkreeg weldra zoo grooten roem door de degelijkheid zijner adviezen, dat ezaar *Peter de Groote* moeite deed, om hem aan zijn dienst te verbinden, doch te vergeefs. In 1703 werd hij lid van den Raad van Holland en West-Friesland, in 1724 president van den Grooten Raad der Staten van Holland en Zeeland. Hij overleed te 's Gravenhage, den 16<sup>den</sup> April 1743. Zijn voornaamste geschriften zijn: „*De dominio maris*“ (1703), „*Observationes juris Romani*“ (4 boeken, Leiden, 1710), „*Libri posteriores*“, (Leiden, 1733), „*Tractatus de foro legatorum*“ (Leiden, 1721), „*Quaestiones juris publici*“ (Leiden 1737, 2 dln.) en „*Quaestiones juris privati*“ (na zijn dood uitgegeven, Leiden, 1744). Een volledige uitgave zijner werken bezorgde *Ph. Vicat* (Keulen, 1761; ook te Leiden, 1767, 2 dln.). Ook redigeerde hij eenigen tijd de „*Nieuwe Haagsche Mercurius*“.

**Byns**, *Anna*, een Zuid-Nederlandsche dichteres, geboren te Antwerpen in 1494, leidde volgens den hoogleraar *Jonckbloet* in hare jeugd een loszinnig leven, hetgeen zij later in hare leedens betreurde. Zij droeg den naam van Brabantsche *Saffo* en valt, als ijverende voor den R. Katholieken godsdienst, hevig nit tegen de Hervormers, vooral tegen *Luther*. Zij overleed den 10<sup>den</sup> April 1575 te Antwerpen. Er bestaan van haar drie dieftbndels n.l. „*Veele schoone kundige Refereijnen vol schrifture ende doctrine*“ (1528), „*Een zeer schoon en zuiver boek, verclaerende die mogentbeyt Gods, ende Christus ghenade over die sondighe menschen*“ en „*Den geestelyken Nachtegaal*“. Hare werken werden in 1886 te Gent herdrukt.

**Bijpaard** noemt men een paard, dat voor den wagen geplaatst worrit, naast het paard, dat er reeds voorloopt, om den wagen tegen een hoogte optrekken.

**Byrd** (ook Bird), *William*, was de voornaamste Engelsche componist nit den tijd van *Shake-*

*pearle*, geboren te Londen in 1538, aldaar overleden den 4<sup>ten</sup> Juli 1623. Zijn psalmen en motetten, evenals zijn thans weer veel gezongen madrigalen, behooren tot de beste muziekstukken van de 16<sup>de</sup> eeuw. Bovendien heeft hij orgel- en pianomuziek geschreven. Hij verkreeg met zijn leeraar *Tallis* in 1575 een privilege van 21 jaar voor den druk en verkoop van muziekstukken.

**Byrgius**, *Justus*, eindelijk *Jobst Bürki*, een wiskundige en vervaardiger van hemelglobes en sterrenkundige werktuigen, werd geboren den 28<sup>ten</sup> Februari 1552 te Lichtensteig in het Zwitsersche kanton St. Gallen. In 1579 werd hij bofhorlogemaker van den landgraaf *Willem IV* van Hessen en trad in 1604 in dienst van keizer *Rudolf II*, doch keerde in 1622 naar Kassel terug, waar hij den 31<sup>ten</sup> Januari 1632 overleed. Hij maakte een hemelglobe, waarop hij de sterren volgens eigen waarneming plaatste. Voorts worden onderscheiden uitvindingen op wis- en sterrenkundig gebied aan hem toegeschreven.

**Byrne**, *Mrs. William Pitt*, was een Engelsche schrijfster, de dochter van *Hans Busken* de weduwe van *William Pitt Byrne*, den eigenaar van de „Morning Post”. Reeds vroeg (sedert 1854) schreef zij anoniem in tijdschriften, zooals in „Fraser's Magazine” een geschiedenis van het Montague-house te Londen, in „People's Magazine” een van het hotel Carnavalet in „Macmillan's Magazine” een beschrijving van de archieven der politieprefectuur te Parijs, in „Once a week”, „Degrot van Vaulcuse”. Algemeen bekend maakte zij zich door het werk „Flemish interiors” (1856). Daarop volgden de politiek-sociale, steeds slechts met *Mrs. W. P. B.* geteekende boeken: „Realities of Paris Life” (3 dln. 1859), „Under currents overlooked” (2 dln., 1860), „Red, white and blue” (3 dln., 1862), „Cosas de Espana” (2 dln., 1866), „Feudal Castles of France” (1866), „Gheel, or the city of the simple” (1869), „Sainte Perrine, or the city of the gentle” (1869), „The Beggynhof, or the city of the single” (1869), „Pictures of Hungarian life” (1869), „Power's partner” (3 dln., 1875), „Curiosities of the search-room” (1880), „De omnibus rebus; an old man's discursive ramblings” (1888), enz.

**Byron**, *John*, een Britsch zeevaarder, was de telg van een zeer oud geslacht, uit Normandië afkomstig, hetwelk in bet bezit was geraakt van Newstead-Abbey in Nottingham. Hij werd geboren den 8<sup>sten</sup> November 1723, volbracht met *Anson* een reis om de wereld, leed echter in 1741 schipbreuk bij een der woeste eilanden op de westkust van Patagonië, werd naar Chilië gebracht, geraakte in Spaansche krijgsgevangenschap en keerde eerst in 1745 over Kaap Hoorn naar Europa terug. Zijn wederwaardigheden beschreef hij in zijn: „Narrative, containing an account of the great distresses, etc. of John Byron” (Londen, 1748, enz.). Hij onderscheide zich in den oorlog tegen Frankrijk, deed in 1764 in opdracht van *George III* een ontdekkingsreis in de Zuidzee en keerde in 1766 over Batavia en Kaap de Goede Hoop naar Engeland terug. De expeditie werd in „Voyage round the world” (Londen, 1767) en in *Hawkesworth's* „Account of the voyages undertaken for making discoveries in the southern hemisphere” (3 dln., Londen, 1773) beschreven. In 1779 verkreeg hij als vice-admiraal

een commando over een aanzienlijke vloot, welke in den oorlog tegen Noord-Amerika moest dienen. Daarna keerde hij naar Londen terug, waar hij den 10<sup>den</sup> April 1786 overleed.

*Byron*, *George Noel Gordon*, lord, een kleinzoon van den voorgaande en de grootste Engelschen dichter der 19<sup>de</sup> eeuw, werd geboren te Londen, den 22<sup>sten</sup> Januari 1788, was door zijn moeder, een *Gordon*, vermaagschap aan het Schotsche koningshuis en bracht de dagen zijner kindsheid in Schotland door. Zijn vader, kapitein bij het Engelsche leger en bekend onder den naam van „Dolle Jack”, verkwistte het door buwelijk verkregen vermogen, verliet vrouw en kind en overleed te Valenciennes in 1791. Op 8-jarigen leeftijd werd *Byron* naar de Hooglanden gezonden, waar de indrukwekkende natuur reeds vroeg den geest der poëzie in hem deed ontwaken. Toen hij 10 jaren oud was, erfde hij door het overlijden van zijn oom *William* (1798) het lordschap en de aanzienlijke goederen van zijn geslacht, waarna hij zich op Newstead-Abbey vestigde. Zijn voogd, de graaf van *Carlisle*, hield nu het toezicht op zijn opvoeding. Nadat *Byron* korten tijd te Londen vertoefd had, om er geneezing te zoeken voor zijn klompvoet, kwam hij op de school te Harrow. In 1803 leerde hij *Mary Chaworth* kennen, wier ouders een buitenverblijf nabij Newstead-Abbey bewoonden, en de onbeantwoorde liefde, die hij jegens haar koesterde, verwoestte het geluk van zijn jeugd. In 1805 bezocht hij de universiteit te Cambridge (Trinity College). Nog als student gaf hij in 1807 zijn „Hours of Idleness” uit, die door *Brougham* in de „Edinburg Review” zoo streng werden geësceld, dat *Byron* er tegen protesteerde in zijn geestige satire „English bards and Scotch reviewers”. In 1809 werd hij meerderjarig en nam zitting in het Hooger-Huis, waar hij echter zelden verscheen. Zijn rijkdom en zijn neiging verleidden hem, om zich in den pool van Londen's lichtzinnige vermaken te storten, zoodat hij weldra als een telengestelde menschenhater deze stad verliet en met zijn vriend *Hobhouse* over Portugal en Spanje naar Malta en van hier naar Griekenland en Klein-Azië reisde, over den Hellespont zwom, Konstantinopel en de Zwarte Zee bezocht en in Juli 1811 in Engeland terugkeerde. In den aanvang van 1812 verschenen de beide eerste zangen van „Childe Harold's Pilgrimage”, die hem als een ster der eerste grootte aan Engeland's dichterenhemel deden schitteren. Hij werd gezocht en bewonderd, vooral ook om zijn zonderling karakter, dat men onwilkenrig met dat der hoofdpersonen zijner dichterlijke verhalen in verband bracht. Weldra verschenen: „The Gion”, „The bride of Abydos”, „The Corsair”, „Lara”, „Parisina”, „The Siege of Corinth”, enz., die alle strekten tot verhooging van zijn dichterlijken roem. Den 24<sup>ten</sup> Januari 1815 trad hij in het buwelijk met *Anna Isabella Milbanke*, de eenige dochter van *Sir Ralph Milbanke*, doch zij verbrak dien band een jaar later, kort na de geboorte barer dochter *Ada*, door haren man te verlaten. De beroemde Amerikaansche schrijfster *Beecher Stowe* heeft daarvoor licht zoeken te verspreiden 1869 in een geschrift, waarin des dichters gedrag op een hoogst ongunstige wijze wordt

voorgesteld, doch dat terstond hevige protesten heeft nitgelokt (zie *Byron lady*). Na die scheiding was *Byron* in de openbare schatting diep gedaald, en wrevelig verliet hij in April 1816 Engeland, om er niet weder terug te keeren. Aan de beschrijving van zijn tocht door de Nederlanden, de Rijnstreek, Zwitserland en Italië wijdde hij de twee laatste zangen van zijn „*Childe Harold*“. Na dien tijd woonde hij aan het Meer van Genève, waar hij het echtpaar *Shelley* leerde kennen. In Venetië (1819) en Ravenna (1820) leefde hij op voortrouwelijken voet met de schoone gravin *Theresa Guiccioli*, en toen haar vader en broeder (graaf *Gamba*) wegens Carbonaristische woelingen nit laatstgenoemde stad verbanne werden, ging hij met hen naar Pisa (1821) en vervolgens naar Genua, totdat de vrijheidsoorlog der Grieken hem in Juli 1823 daarheen deed trekken. Na een langdurig verblijf op Cephalonia, begaf hij zich naar Missolonghi, bracht er een brigade van 500 Soldaten bijeen, die hij uit eigen middelen bezoldigde, en maakte voorbereidselen tot een onderneming tegen Lepanto. Nauwelijks echter was hij van een aanval van beroerte hersteld, toen hij zich door een rit bij regensnachtig weder een hevige koorts op den hals haalde en den 19<sup>den</sup> April 1824 te Missolonghi overleed. Geheel Griekenland hndte zich 21 dagen in rouw om den dichter. Zijn hart werd in een zilveren doos in een aan hem gewijd mausoleum geplaatst, maar ging den 22<sup>den</sup> April 1826 verloren bij een laatste poging der belegerden, om zich door den vijand heen te slaan. Graaf *Pietro Gamba* vervoerde het stoffelijk overschot van zijn vriend naar Engeland, en toen daaraan een rustplaats in de Westminster-Abdij geweigerd werd, bracht hij het naar de dorpskerk te Hucknall bij Newstead-Abbey. Een zittend standbeeld van *Thorwaldsen*, in 1817 te Rome vervaardigd, bevindt zich te Cambridge (in de bibliotheek van het Trinity-College); andere standbeelden werden voor hem te Missolonghi en te Londen opgericht.

Na het vertrek van *Byron* nit Engeland verschenen van hem, behalve de beide laatste zangen van „*Childe Harold*“ (1816—1818), „*The prisoner of Chillon*“ (1816), „*Manfred*“ (1817), „*The Lament of Tasso*“ (1817), „*Beppo*“ (1818) en „*Mazeppa*“ (1819), daarna de dramatische stukken: „*Marino Faliero*“, „*The two Foscari*“, — „*Cain*“, „*Sardanapalus*“, „*Heaven and Earth*“, „*The deformed transformed*“ en „*Werner*“ (1820—1822); voorts: het onvoltooide grootsche epische gedicht „*Don Juan*“ (1821—1823), „*The Island*“ en kleine gedichten. Ook ondernam hij in 1822 met *Leigh Hunt* en *Shelley* de uitgave van het tijdschrift „*The Liberal*“.

Het oordeel over de verdiensten van *Byron* moge verschillend zijn, het is boven allen twijfel verheven, dat hij een geweldigen invloed heeft nitgeoefend op de dichterlijke letterkunde van zijn tijd, niet alleen in, maar ook buiten zijn vaderland. Hij trad op als de vertegenwoordiger eener sombere ontvredenheid met den bestaanden toestand en deed bij afwisseling tonen hooren van humor en satire, van spot en boon, van diep gevoel en gloeiende verontwaardiging, van vertwijfeling en wanhoop. Hij wist daarbij te tooveren met de

taal, te schilderen met klanken en een plastischen vorm te geven aan de nevelbeelden zijner fantasie. Zijn verzen staan in het nauwste verband met zijn karakter, met zijn Britsche fierheid, met zijn vrijheidszucht, met zijn verachting van alle conventionele vormen en met de somberheid van een wereldling, die zich met het genot der wereld toot walgens toe verzadigd heeft en nu afleiding zoekt in taferelen van jammer en ellende. Zijn helden en heldinnen zijn doorgaans te karakterloos, om veel sympathie te wekken, maar zijn schilderingen van hartstochten, van de natuur en van maatschappelijke toestanden dragen den stempel van een zeldzaam talent, dat den lezer boeit en wegsleept, al is ook hier en daar de schitterende kleur van zijn dichterlijken stijl op het effect berekend. Zijn werken, verzen en brieven zijn uitgegeven door *Th. Moore* (Londen, 1832—1833, 17 dln., een sterk, vermeerderde nieuwe uitgave door *Coleridge* en *Prothero* (Londen bij *Murray*, 1898 e. v.). De gedichten alleen, met biografischen commentaar, zijn door *Murray* uitgegeven. Een critische nitgave begon *Kölbing* („*Siege of Corinth*“, „*Prisoner of Chillon*“, Weimar, 1813—1816). Talrijk zijn de schooluitgaven van afzonderlijke gedichten. Voortreffelijke vertalingen van gedichten van *Byron* in het Nederlandsch zijn vrij verschuldigd aan *J. van Lennep* en *J. J. L. ten Kate*.

De lordstitel van *Byron* ging op zijn neef *George Anson Byron* over. Deze, geboren den 8<sup>sten</sup> Maart 1789, werd in 1862 tot admiraal benoemd en overleed in 1868. Op hem volgde zijn oudste zoon, *George Anson Byron*, geboren den 30<sup>sten</sup> Juli 1818 en op dezen, die den 29<sup>sten</sup> November 1870 kinderloos overleed, zijn neef *George Frederick William* (geboren in 1855), de tegenwoordige lord *Byron*.

**Byron, Anna Isabella Milbanke**, lady, de echtgenoot van den dichter *Byron* werd, geboren te Londen, den 17<sup>den</sup> Mei 1792. Zij was de eenige dochter van *Sir Ralph Milbanke*, erfgename der baronie *Wentworth*, en vereenigde een buitengewone bevaligheid met groote gaven des geestes, door opvoeding verworven, en met een zeldzame vastheid van karakter. In 1818 kwam zij ten huize van hare tante, lady *Melbourne*, in kennis met lord *Byron*. Den 24<sup>sten</sup> Januari 1815 werd hun huwelijk voltrokken. Dit huwelijk was intusschen diep ongelukkig. Immers de dichterlijke zonderling, die aan zijn dwaze, waanzinnige hinnen den volten teugel vierde, voegde weinig naast een vrouw van degelijke en zedelijk strenge beginselen. Daarenboven bracht hij door zijn verregaande verkwisting ongelegenheid in zijn gezin, en dit had op hemzelf weder zoodanigen invloed, dat hij stug en hardvochtig, somber en ongedurig werd, waarom zij op raad van haren geneesheer den 15<sup>den</sup> Januari 1816, eenige weken na de geboorte harer dochter (10 December 1815), Londen verliet en zich naar *Kirkby-Mallory*, het buitenverblijf van haren vader in *Leicestershire* begaf. Van hier schreef zij onderscheiden welwillende en opgeruimde brieven aan haren echtgenoot, zoodat deze niet weinig verbaasd was, toen zijn schoonvader hem kort daarna (27 Februari) mededeelde, dat lady *Byron* het voornemen had opgevat, van hem te scheiden. Het gerucht daarvan baarde algemeene opschud-

ding: men koos partij voor de zwakkere vrouw, en de krenking, welke *Byron* hierdoor ondervond, dreef hem in ballingschap. Inmiddels bewaarde lady *Byron* over de oorzaak van dien stap een diep en hardnekkig stilzwijgen. *Byron* zocht die in de inhalingen van hare ouders en in de opstokerij van hare voormalige gouvernante, miss *Clement*. Eerst vele jaren na den dood van lord *Byron* gaf zijn voormalige echtgenoot althans eenige inlichtingen omtrent de echtscheiding in de door *Thomas Moore* opgestelde levensgeschiedenis des dichters, doch deze bepaalden zich hoofdzakelijk tot een rechtvaardiging van hare anders en voegde weinig nieuws bij de bekende feiten. Inmiddels was de openbare meening ten voordeele van *Byron* veranderd. Men begon het te twijfelen, of hij niet met onverdiende hardheid behandeld was en of het terugstootend zwijgen zijner echtgenoot niet aan bekrompenheid moest worden toegeschreven. Zijn aandoenlijk „*Fare thee well!*” zijn vrijwillige ballingschap, zijn dood voor de ontlokkende vrijheid van Griekenland, dat alles was in velor oog voldoende boete voor zijn misdrijven, zoodat zijn echtgenoot allengs onder verdenking kwam van gemis der verherenste vrouwelijke dengd — van vergevensgezindheid. Wellicht was zulk een oordeel onrechtvaardig, maar lady *Byron* kwam daartegen niet in verzet. Zij leefde in hare afzondering de weldadige beschermster der behoeftigen, stichtte scholen en bejverde zich, om het lijden van hare natuurgenooten te verzachten. Na den dood harer dochter zorgde zij met moederlijke toegenegenheid voor hare kleinkinderen en overleed den 16<sup>den</sup> Mei 1860.

In de laatste jaren van haar leven had zij aan hare bloedverwanten en vrienden vrouwelijke mededeelingen gedaan omtrent de oorzaken van hare echtscheiding, ook aan mevrouw *Beecher-Stowe*, en toen 8 jaren na haren dood de gedenk-schriften der gravin *Guticelli* de herinnering aan die gebeurtenis verlevendigden, trad genoemde Amerikaansche schrijfster op, om in „*Macmillan's Magazine*” door het verkondigen der ware reden der scheiding lady *Byron* te rechtvaardigen („*The true story of Lady Byron's life*”). De reden was volgens haar niets minder dan een ongunstige betrekking des dichters met zijn gehuwde halfzuster. Geheel Engeland kwam in opschudding, en tegen die vreeselijke beschuldiging verhieven zich zulke degelijke getuigen, dat men haargestust als een onwaarheid verwerpen kan, zooals bijv.: „*The true story of Lord and Lady Byron as told by the Countess of Blessington, in answer to Mr. B. Stowe*” (1869). Zelfs haar kleinzoon, lord *Wentworth*, kwam er krachtig tegen op, verklarende, dat men die aantijging, zoo zij al door lady *Byron* is geopperd, moet aanmerken als een ziekelijke waan van een achterdochtig gemoed. De verschillende aard der beide echtgenooten, de hartstoechtelijke, naar krankzinnig zweemende luimen van den man en de stijfzinnigheid van de vrouw, dit alles geeft daareen een zoo goeden grond voor hunne scheiding, dat men naar geen andere oorzaken behoefte te zoeken.

Ada, de eenige dochter van dit ongelukkige paar, huwde in 1835 met *William*, graaf *Loe-*

*lace*, en overleed den 27<sup>sten</sup> November 1852, twee zonen en een dochter nalatende. De oudste zoon, *Byron Noel*, werd geboren den 12<sup>den</sup> Mei 1836. Hij nam dienst bij de Engelsche marine en overleed, nadat hij door den dood zijner grootmoeder de baronie *Wentworth* geërfd had en na een woest en ongedurig leven, als werkmans in een der „*London docks*”, den 1<sup>sten</sup> September 1862. Hij werd als lord *Wentworth* opgevolgd door zijn broeder *Raph Gordon Noel Milbanke*, geboren den 2<sup>den</sup> Juli 1839, die ook zijn vader in 1893 als graaf *Lorelace* opvolgde.

**Byron, Henry James**, een Engelsch schrijver en toneelspeler, werd geboren in 1834 te Manchester en ontving als zoon van een Engelschen consul een goede opvoeding. Hij hield zich reeds vroeg bezig met het schrijven in tijdschriften, publiceerde een roman: „*Paid in full*” en redigeerde verscheidene jaren het humoristisch blad „*Fun*”. Maar zijn grootste succes had hij met zijn blij-spelen en kluchten. Zoo werd „*Our Boys*” op het Adelphi-theater meer dan 1400 maal opgevoerd. Tot zijn latere stikken behooren: „*The upper crust*”, „*The light fantastic*” en „*A fool and his money*”. Als toneelspeler trad hij het eerst in 1869 in het Globe-theater te Londen op, later was hij lid van het Middle-temple-theater. Hij overleed den 12<sup>den</sup> April 1884 te Londen.

**Byrsonima Rich.**, een plantengeslacht uit de familie der *Caryophyllaceae*, onderscheidt zich door een 5-deeligen kelk, waarvan ieder deel voorzien is met 2 klieren, door 5 gaafrandige bloemhulden, door 10 van onderen samen gegroeide, behaarde meeldraden en door een ronde, 3-hokkige en 3-zadige vrucht. Het omvat boomen en heesters in de Amerikaansche keerkingsgewesten en is getooid met eidelingsche bloemtrossen. *B. cerbascifolia* Dec. is een knoestige heester, slechts weinig den m. hoog en in Cayenne groeiende, waar hij villige hladen, gele bloemen en groene, behaarde bessen als vruchten draagt. — *B. spicata* Dec. is een boom ter hoogte van 10 of 12 m. met een grijze schors en kleine, gele welriekende bloemen, in Zuid-Amerika groeiende. Nog andere soorten leveren een bitteren bast, welke op dien van kina gelijkt.

**Bjtschaduw.** Zie *Schaduw*.

**Bjtslaap** is de nitoeffening der vleeschelijke gemeenschap van man en vrouw.

**Bjtslaap** noemt men een man, die met een vrouw, of een vrouw, die met een man samenleeft, zonder wettig getrouwd te zijn.

**Bjtslag** is het overwicht, of datgene, wat op een aantal wordt toegegeven. Ook wordt dit woord gebruikt om een bijkomend voordeel aan te duiden.

**Bjtslechten.** In de metaalbewerking wordt daaronder verstaan het aan de hinnenzijde gladhameren van gedreven metalen voorwerpen. Deze bewerking geschiedt met een slechthamer of een grooten huikhamer. In den scheepsbouw worden de planken van hnid en dek, nadat zij vastgenageld zijn, met een dissel of schaaft hijgeslecht. Evenzoo de inhouten voor het opleggen der wegers, binnen- of buitengangen.

**Bjtsnijden** beteekent door snijden een bepaald vorm geven. In de metaalbewerking wordt daarmede bedoeld het trekken van metaal draad tusschen twee tegen elkander hellende schaaftbeitelvormige messen, zoodat lange fijne spanen

van het geplette draad worden afgesneden en het daardoor de vereischte breedte krijgt.

**Byssus** was in de Oudheid een fijn weefsel, waarschijnlijk gelijk te stellen met ons katoen. Het eerst werd het uit Egypte en ten tijde van *Herodotus* uit Indië uitgevoerd. De uit byssus geweven fijne stoffen heetten sindones. Zeer dikwijls wordt *Byssus* voor *linnen* gebruikt, daar beide stoffen veel overeenkomst met elkander vertoonden. De duurste soort byssus was de gele, die in Achaïa en Elis groeide. De grovere soorten dienden ten tijde der pharao's in Egypte om er de lijken in te hullen, de fijnste als kledingstoffen. Na de Krimtochten werd het meer en meer door Indisch en Perzisch katoen vervangen en kwam in de 15<sup>de</sup> eeuw in het geheel niet meer voor.

**Byssus of baarddraden** is de naam van een merkwaardige stof, die bij vele plaatkieuwige weekdieren, onder anderen bij onze mossels, voorkomt en uit een bundel buigzame, hoornachtige draden bestaat, welke bij verschillende soorten zeer verschillen in fijnheid en in sterkte. Aan de basis van den voet bevindt zich dez.g.byssusklier, wier secret de draden levert. Door middel van deze draden zet het dier zich aan verschillende voorwerpen vast. Bij vele geslachten zijn deze draden grof en hard, bij andere, zooals bij *Pinna*, dun en glanzig als zijde. Nu eens gelijken zij op platte riemen, dan weder zijn zij rond of ook wel knoepig. Hun kleur is bruin, geel, groen, zwart en ook wel blanwachtig. De lengte der draden is zeer verschillend. Bij volkomen sluitende sebelpen worden de draden ingeklemd, bij andere bestaat hiertoe een opening.

**Bvström, Johann Niklas**, een Zweedsch beeldhouwer, werd geboren te Philipstad in Zweden, den 18<sup>den</sup> December 1783. Tot koopman opgeleid, volgde hij na den dood zijner ouders zijn neiging tot de kunst en ontving onderwijs van den uitstekenden beeldhouwer *Sergell*. Daarna begaf hij zich naar Rome, waar hij o.a. een dronken bacchante in marmer uitvoerde. In 1816 keerde hij naar Stockholm terug, maar begaf zich kort daarna weder naar Rome, waar hij onderscheiden beelden voor den koning vervaardigde. Van 1829—1835 was hij weder in zijn vaderland, waar hij de altaarversierselen voor den Dom te Linköping uitvoerde. In 1835 ging hij nogmaals naar Rome en overleed er den 11<sup>den</sup> Maart 1848. In het voorstellen van bevallige, frische en levendige vormen wordt *Bvström* door geen beeldhouwer van onzen tijd overtroffen. Zijn stijl is zuiver, bekoorlijk en geestig. Van zijn talrijke kunstwerken vermelden wij: een beschenken *Amor*. *Venus*, gereed om in het bad te gaan, *Apollo* met den cithar, *Harmonia* met *Hymen* en *Amor*, de kolossale marmeren standbeelden der koningen *Karel X* tot *Karel XIV*, *Venus* en *Amor*, *Linnaeus* in een boek lezend en *Gustaaf Adolf*.

**Bythometrie** beteekent dieptemeting. Zie aldaar.

**Bijtmiddelen** zijn stoffen, welke dienen om nit te bijten of te bechten, en die vooral in de nijverheid een belangrijke rol spelen. Het zijn oplossingen van zuren of zouten, waarmee men voorwerpen reinigt (afbijten), metalen etst of kleurt, litografische steenen en glas etst, hout, hoorn,

ivoor, enz. kleurt, ook wel hout impregneert. In de looierij worden de huiden met kalk als bijtmiddel behandeld; vleesch wordt door keuzenzout of salpeter geconserveerd, graan, aardappelen, beetwortelen met chemische stoffen behandeld, tensinde bederf tegen te gaan. De belangrijkste bijtmiddelen (*mordants*) vinden in ververijen en drukkerijen van katoen en andere stoffen toepassing, om de verven te hechten. Als zodanig dienen vooral aluin, geconcentreerde aluin, natronalminaas, azijnzure aluinaarde, oxaalzure en wijnsteenzure aluinaarde, zwavelzuur- en salpeterzuur ijzeroxyd, tinooxydul, chroom- en koperzouten, looizuur en nog vele andere. Zij bewerken, dat de kleurstoffen, die zelf geen affiniteit met de vezel der te verven stoffen bezitten, gefixeerd worden door op en tusschen de vezels neertekomen en met de kleurstof, die daarna wordt aangebracht, een onoplosbare scheikundige verbinding te vormen. In eenige gevallen verbindt het bijtmiddel zich niet met de vezels, doch vormt met de kleurstof een onoplosbaar lak, die in het oogienblik dat hij ontstaat, op en in de vezels neertekomt. Indien men zure verfstoffen gebruikt, moet door het bijtmiddel een metaalhydroxyd, dan wel een onoplosbaar basisch of normaal zout worden neeslagen, bij gebruik van basische verven daarentegen een onoplosbaar zout.

**Bytschkow, Afanasii Feodorovitch**, een Russisch geschiedkundige, werd in 1818 te Fredrikshamm geboren, uit een oud adellijk Russisch geslacht. In 1844 aangesteld bij de keizerlijke openbare bibliotheek te St. Petersburg, werd hij in 1882 tot directeur van deze instelling benoemd. Hij was voorzitter van de historische afdeeling der Academie van Wetenschappen, lid van den Rijksraad en werd meermalen belast met de tegenwoordiging van den minister voor Volksontwikkeling. Hierdoor had hij grooten invloed op het gebied van het hogere schoolwezen, van de universiteiten en het geestelijk leven in Rusland. Hij leidde o.a. de uitgaaf van de „*Sbornik*“ de publicaties van het synodale archief en van de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den Russischen generalen staf, alsmede van een gedeelte van de „*Volledige verzameling van Russische chronieken*“. Hij wijdde zich vooral aan de periode van *Peter den Groote* en gaf o.a. een verzameling uit van brieven en geschriften van *Peter den Groote* (1872, e.v.) en van *Catharina II* (1873). Hij overleed den 15<sup>den</sup> April 1899.

**Bjttön of blancherton** is een met verdund zwavelzuur gevulde ton, waaraan men een langzaam draaiende beweging kan geven, en welke gebruikt wordt, om er munstukken in blank te laten bijten, zoodat deze een kleur krijgen, welke die van zuiver zilver of goud nabij komt, doordat het koper van de legering aan de oppervlakte in het znur oplost. Zie ook *Munten*.

**Bjvanck, Dr. W. G. C.**, bibliothecaris van de koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage, bekend letterkundige, historieschrijver en Gids-redacteur, werd in 1848 te Amsterdam geboren en verkeerde gedurende geruimen tijd in het buitenland, voornamelijk te Parijs, van waar o.a. zijn bekend boekje dagteekent: „*Un Hollandais à Paris*“, dat in voortreffelijk Fransch eenige schetsen geeft van het letterkundig en artistiek leven

in de Franche hoofdstad. Sedert is de arbeid van dezen critici, historie-schrijver en essayist, door zijn geestig, vlot proza algemeen gewaardeerd, en in alle grotere Nederlandsche tijdschriften verschenen bijdragen van zijn hand, in het bijzonder echter in „de Gids”, waarvan hij sedert 1893 mederedacteur is. Zijn benoeming in 1896 tot bibliothecaris van de koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage was een erkenning zijner verdiensten op letterkundig gebied. Van zijn hand verschenen o.a. „Essai sur François Villon”, „Poezie en leven in de 19de eeuw”, „De jeugd van Isiaac da Costa”, „Shelley”, „Doris' droefheid” (een studie over den patriotstijd) enz. Hij is Ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw”.

**Hijvoeglijk naamwoord.** Zie *Adjectivum*.  
**Hijvoet** (*Artemisia vulgaris* L.). Zie *Alecm*. Deze plant, doorgaans *gemeene aleem* genoemd, is in ons land zeer algemeen en groeit vooral langs wegen en voetpaden. Zij is daarenboven over ons geheele werelddeel, alsmede in het noorden van Azië en Amerika verspreid.

**Hijvoetwol** noemt men de in China en Japan uit de hladen en toppen van den gemeenen hijvoet (*Artemisia vulgaris*) bereide grauwe wollige stof, welke aldaar wordt aangewend als geneesmiddel tegen jicht en podagra. Men rolt de wollige stof ineen tot een kleinen kegel, kleeft deze met speeksel aan den huid van het aangedane lichaamsdeel en steekt ze daarna in brand. De hierdoor ontstane brandwond begint te etteren en moet zoodoende den patient genezen.

**Hijwagen** was een der wagens, welke, wanneer er veel passagiers te vervoeren waren, bij de daarvoor bestemde diligencie gevoegd werden.

Schertsenderwijze geeft men dien naam aan het hijvoegsel van een courant en het bijblad van een tijdschrift. Spottend wordt het woord gebruikt voor een courant, welke in richting, enz. geheel overeenkomt met een ander blad en de daarin verkondigde meeningen aan de lezers ingang tracht te doen vinden.

**Hijwerk** noemt men in de beeldende kunst alle voorwerpen, die wel tot versiering en verduidelijking aangebracht, maar voor het hoofdonderwerp niet onmisbaar zijn. Toch is de kunst, de vorm en de plaats van het hoogste belang en het genie van den kunstenaar waardig. Het is bekend, dat Hogarth daarin nitmuntte. Bij het aanbrengen van hijwerk dient vooral tegen overlading gewaakt te worden, daar deze licht smakeloos wordt, het effect wegneemt en hoogst nadeelig werkt op de voorstelling van het hoofdonderwerp.

Ook in de dichtkunst kan men van hijwerk spreken en hijv. in het heldendicht en het treurspel de episoden als hijwerk beschouwen.

**Hijzaathout.** Zie *Schip*.

**Byzantinisme** is de eigenaardige verhouding tusschen Kerk en Staat in het Oost-Romeinsche rijk sedert *Constantijn den Groote*, die het beste belichaamd is in de twee voornaamste vertegenwoordigers ervan, *Theodosius II* en *Justinianus*. Men vindt daarbij de innigste verhouding tusschen Kerk en Staat, zoodat aan den eenen kant de Staat aan de Kerk als staatsinstelling belangrijke voorrechten toestaat, de onderdanen dwingt tot de Kerk te behooren en andersdenkenden vervolgt, terwijl aan den anderen kant de Staat tevens ge-

zag nitoeft in kerkelijke aangelegenheden, zelfs omtrent punten, welke de dogmatiek betreffen, en de kerkelijke waardigheidsbekleeders beschouwt als staatsambtenaren. Dit stelsel, dat van de 4de tot de 6de eeuw in Konstantinopel werd gevolgd, (de keizer is volgens deze opvatting de opperste bisschop), is later onder andere benamingen weer te voorschijn gekomen als Gallicanisme, Josephinisme, Cesaropapisme, e. a.

Men duidt met *Byzantinisme* ook wel de ceremonieele, kruipende onderdanigheid aan van ondergeschikten jegens hunne meerderen, vooral tegenover de vorsten, omdat die in dien tijd sterk nitkwam aan het hof te Konstantinopel.

**Byzantijnen** is de naam, waarmede veelal de Grieksche schrijvers worden aangeduid, die van het midden der 7de eeuw na Chr. tot aan het einde van het Byzantijnsche rijk geleefd hebben. Door sommigen worden echter ook de schrijvers uit de 6de eeuw, van den tijd van *Justinianus I* af (529) en die uit de eerste helft der 7de eeuw hiertoe gerekend, ofschoon zij meer in het laatste gedeelte der Onheid dan in het begin eener nieuwe periode thuis behooren. De Byzantijnen hielden zich vooral bezig met het schrijven van geschiedwerken, annalen, aardrijkskundige en oudheidkundige werken, de wijsbegeerte, theologie, rhetorica en het schrijven van brieven, alsook met de letterkunde in hare verschillende onderdeelen. De grootste verdiensten hebben zij echter op het gebied der geschiedenis van het Rijk en der chronistiek (wereldgeschiedenissen) verworven. Van de geschiedschrijvers zijn de voornaamste: uit de 6de eeuw *Prokopius* en *Agathias*; uit de 7de eeuw *Theophylaktos-Simokattes*; uit de 10de eeuw *Konstantinus VII Porphyrogenetos*, *Leo Diakonus* en *Jozef Genesios*; uit de 11de eeuw *Michael Attaliates*; uit de 12de eeuw *Nikephoros Bryennios*, *Anna Komnena* en *Kinnamos*; uit de 13de eeuw *Niketas Choniates* en *Georgios Akropolites*; uit de 13de—14de eeuw *Georgios Pachymeres*; uit de 14de eeuw *Nikephoros Gregoras* en *Johannes VI Kantakuzenos*; uit de 15de eeuw *Laonikos Chalkokondylas*, *Johannes Dukas* en *Phrantzes*. Onder de chronisten zijn de voornaamste: in de 7de eeuw *Johannes Malalas*, in de 9de eeuw *Theophanes* en *Georgios Monachos*; in de 12de eeuw *Zonaras* en *Michael Glykas*. Voor de chronologie is de zoogenaamde „Chronicon paschale” uit de 7de eeuw van veel belang. Verder moeten nog van de Byzantijnsche schrijvers genoemd worden: *Cosmos Indicopleustes* (geograaf, 6de eeuw), *Euagrius* (kerkgeschiedkundige, 9de eeuw), *Eustathius* (romanschrijver, 12de eeuw), *Konstantinus Harmenopoulos* (rechtsgeleerde, 14de eeuw), *Johannes Chrysorroas* (dogmaticus, 8de eeuw), *Photius* (9de eeuw), *Planudes* (grammaticus, 13de eeuw), *Plethon* (philosoof, 14de eeuw), *Michael Pfellus* (philosoof, 11de eeuw), *Tzetzes* (grammaticus, 12de eeuw). Alleen op het gebied van het drama hebben zij zoo goed als niets geleverd. *Theodoros Prodromos* moet nog vermeld worden, als schrijver van een grooten roman in verzen, alsmede van spot-, lof- en bedelgedichten en epigrammen. Een groote verzameling der geschiedschrijvers en chronisten gaven *Labbe, Du Cange*, *Leo Allatius*, e. a. uit („Byzantinae historiae scriptores”, 42 dln., Parijs, 1674—1711);

een slechte nadruk ervan verscheen te Venetië (1727—1733, 23 dln.); de door Duitse geleerden ondernomen en door de Berlijnsche Academie ondersteunde nieuwe bewerking („Corpus scriptorum historiae Byzantinae” 50 dln., Bonn, 1828—1897), op aanraden van Niebuhr ondernomen, heetwoordde niet aan de verwachtingen. De meeste werken van het Bonner „Corpus” herhaalden zonder verbetering de door Migne uitgegeven „Patrologia graeca” (Parijs, 1857, v. v.). Van de andere verzameling is voornaamste: *Salika's „Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη”* (6 dln., Venetië, 1872—1877).

**Byzantijnsche kunst** (zie de plaat) omvat de kunstwerken der Oostersche (Grieksche) Christenheid, hetzij in begrip der Ond-Christelijke kunst, hetzij sedert den tijd, dat (in de 5<sup>de</sup> eeuw na Chr.) de kunst van het O. en W. zelfstandig naast elkaar op traden, om eigen wegen te volgen. Wel werd de keizerstad Byzantium in de dagen van *Constantijn den Groote*, bij het wegwijzen van het oude Rome, het toevluchtsoord der kunst, evenwel mag uit den naam niet afgeleid worden, dat in deze plaats de oorsprong der kunst te zoeken is, daar de Grieksche brandpunten der beschaving, Alexandrië en Antiochië, een veel grooter aandeel hebben genomen aan de schepping der Christelijke kunstvormen. Toen deze plaatsen echter van hun hoog standpunt gedaald waren, leefde in Konstantinopel (Byzantium) de kunst bewaard in haar schoone, antieke vormen en ontving er tevens, als Christelijke kunst tegenover de heidensche, een eigenaardig karakter. Zij kreeg een zelfstandig bestaan in den tijd van *Justinianus*, nog vóór de 6<sup>de</sup> eeuw, en haar bloei duurde voort tot aan de verovering des Rijks door de Latijnen (1204), terwijl zij zich ook na dien tijd staande hield bij de volkeren van het Oost-Romeinsche Rijk, totdat het voor de Turken bezweek (1453), ofschoon het ook nu nog in gewijzigden vorm voortduurt in de Grieksche Kerk.

In de bouwkunst staat de kerkbouw op den voorgrond, en haar meest beroemde schepping is de Sophiakerk te Konstantinopel. Zij werd op last van *Justinianus* gebouwd door *Anthemius* van Tralles en *Isidorus* van Milete en in 537 voltooid. Die kerk met hare zware zuilen, door stoute bogen verbonden en met een koepel gekroond, was het model der latere. Het bestek der kerken was echter zeer verschillend; sommige waren achthoekig, anderen vormden een langwerpig vierkant en met het dwarschip een Grieksch kruis. Boven de doorsnijding, op deze wijze ontstaan, verbleef zich dan de koepel. (fig. 6 en 7). Men vond nieuwe kapiteelen nit in plaats der bekende Grieksche en bracht intusschen het kapiteel en den boog een wigvormig tusschenstuk. Tot de kerken indezen stijl gebouwd, behooren de San Vitalekerk te Ravenna, de St. Marcuskerk te Venetië, de Münster te Aken, de hoofdkerk van Hexham in Northumberland, enz. In de kloosters (fig. 8) stonden de kerken vrij, midden op een door andere gebouwen ingesloten open plaats. Van de wereldlijke gebouwen kan men zich nog geen juiste voorstelling maken.

Op het gebied der hoedende kunst werd, met het oog op den zoozeer gehaten heidenschen afgodendienst, het vervaardigen van beelden niet

geduld, maar legde men zich met des te meer ijver toe op de ornamentiek (fig. 2) en de miniatuur-kunst (fig. 5). Daarbij werd de wet gehandhaafd eener indrukwekkende symmetrie en eener groote deftigheid in de beweging der figuren. Men herkent daarhijs den invloed der antieke en der Oostersche kunst, en deze laatste openbaart zich vooral in de pracht van het gewaad. Ook de beeldende kunst te Byzantium beleefde een bloeitijd, die zich van de 6<sup>de</sup> tot de 13<sup>de</sup> eeuw heeft uitgestrekt.

De schilderkunst werd vlijtig beoefend en leverde fresco's, mozaïeken, muurschilderingen en prachtige miniaturen in handschriften (fig. 1 en 4). Ook zij ondervond echter den invloed der Oostersche pronkzucht. Zij tooidde zich met goeden grond een schitterende kleuren en bracht het mozaïek in den smaak. De geschilderde versierseim der kerken te Ravenna, afkomstig uit de 6<sup>de</sup> eeuw dragen echter nog den stempel van het antieke, terwijl de eigenlijke Byzantijnsche schilderijstijl eerst in de volgende eeuw tot zelfstandigheid komt. Vooral was het miniatuurschilderen in zwang, zooals wij in de heiligenbeelden van prachtige handschriften uit de 9<sup>de</sup> en 10<sup>de</sup> eeuw zien kunnen. Hierbij is de invloed der Kerk niet te miskennen, waardoor vervolgens aanleiding ontstond tot het schetsen van ijzingwekkende martelaarsafereelen. De Byzantijnsche miniatuurschilderkunst bereikte het toppunt van hare bloei in de 11<sup>de</sup> eeuw: in dien tijd hebben hare dorre, magere figuren, met schreenwende klenr getooid, zich geheel onttrokken aan den invloed der antieke meesters. Nog trenriger werd het met de Byzantijnsche kunst gesteld na 1204: zij vermeidde zich toen in donkere klouren en in een overlading met goeden sieraden.

Evenals de geheele Oost-Romeinsche staat, zoo miste ook de Byzantijnsche kunst een blijvend levensbeginsel. Zij was evenmin in staat, de kunst der Ouden te ontwikkelen, als om iets oorspronkelijks van duurzaam gehalte voort te brengen. Dat gemis wilde men door een overlading met versierselen vergoeden. Zelfs het merkwaardige gewelvenstelsel der Byzantijnsche bouwkunst is zonder verdere ontwikkeling gebleven, terwijl men niet verzuimde, de tempelzuilen met bonte klenren, kostbare stoffen en velerlei beelden op te sieren. Behield men voorts voor den Heiland en de Apostelen de overgeleverde antieke vormen, des te trenriger staken de mummieachtige gedaanten der latere Heiligen er bij af. Toch heeft de Byzantijnsche kunst eenigen invloed doen gelden op de kunstontwikkeling der Westersche volkeren, al is deze niet groot te noemen en wordt zij dikwijls overschat, en — wat de bouwkunst betreft — ook op die der Mohammedanen. Zoo was de schilder *Cimabue*, die in de tweede helft der 13<sup>de</sup> eeuw tot de grondleggers behoorde der Italiaansche kunst, een kweekeling der Byzantijnsche. Intusschen werd deze laatste in het Westen op een eigenaardige wijze opgevat en van den zelfstandigen geest der Westersche volkeren beziel, die weldra hare knellende banden verbraken, om in volkomen onafhankelijkheid een nieuwen weg der kunst te bewandelen, terwijl in nieuweren tijd een invloed der Westersche kunst op de Grieksche niet te ontkennen valt.

# BYZANTIJSCH KUNST.



1. Versierde beginletters van een handschrift te Parijs.



2. Marmerplaat uit de Theotokoskerk te Konstantinopel.




3. Christus. Mosaik in de Sophiakerk te Konstantinopel.



4. David en de Melodie (10<sup>de</sup> Eeuw). Parijs.



5. Ivoortafel (11<sup>de</sup> Eeuw.) te Parijs.



6. Theotokoskerk te Konstantinopel. Plattegrond.



7. Theodoroskerk te Athene. (11<sup>de</sup> Eeuw).



8. Klooster Xeropotamou op des Athos (naar H. Brockhaus, »Athos«).



# HET BYZANTIJSCHES RIJK



Historical map of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire) around 600 AD, showing administrative provinces (Themas) and major cities. The map includes the Mediterranean Sea (Mare Mediterraneum), the Black Sea (Pontus Euxinus), and the Red Sea (Mare Rubrum). Key regions like Syria, Egypt, and Anatolia are labeled. A scale bar at the bottom indicates 1:1,300,000.

**Byzantijnsche letterkunde.** Deze letterkunde loopt over een tijdvak, dat met *Constantijn den Groote* begint en eindigt met den ondergang van het Byzantijnsche rijk in 1453. De eerste jaren van dat tijdperk, tot de regeering van *Justinianus* (527), kunnen beschouwd worden als een overgangstijdperk, waarin de antieke kunst uitstierf en een nieuwe richting werd ingeslagen. De Byzantijnsche letterkunde hezit echter geen volkomen zelfstandig karakter, daar zij gedeeltelijk de antieke tradities bleef voortzetten. Zij draagt voornamelijk den stempel van geleerdheid, en de oudheidkunde neemt in haar een groote plaats in. Door vele middelen, zooals uittreksels en verzamelingen, leerboeken en lexica, hebben de Byzantijnen zorg gedragen, dat de kennis der Antieken bewaard bleef. Zelfs gedurende de ongunstigste tijden is de belangstelling in de antieke kunst bij mannen als *Photius* en *Arethas* (9<sup>de</sup> eeuw) levendig gebleven. In de 10<sup>de</sup> eeuw benoemde keizer *Constantijn VII Porphyrogenetus* (945—959), die zelf werken schreef over staatkunde en geschiedenis, commissies van geleerden, die voor de verschillende wetenschappen encyclopediën moesten samenstellen. In dezelfde eeuw is het groote encyclopedisch lexicon van *Suidas* vervaardigd. Dientengevolge leefde in de volgende eeuwen de studie der Klassieken weer op en vond ijverige hoofden in mannen als *Pellus* (11<sup>de</sup> eeuw), *Tzetzes*, *Eustathius*, *Gregorius van Korinthe* (12<sup>de</sup> eeuw), *Planudes* (14<sup>de</sup> eeuw). Bij hen sluit zich een rij van Grieksch schrijvers aan, zooals *Theodorus van Gaza*, *Laarikis* en *Moeseroes*, die het humanistische tijdvak in het Westen inleidden.

Het Christendom stelde nieuwe eischen aan de Byzantijnsche geleerden, en het theologisch gedeelte neemt dan ook in de literatuur een belangrijke plaats in. Het is te beschouwen als een voortzetting der Kerkvaders, maar onder den invloed staande van de antieke filosofie, en bereikt in wijsgeerigen zin het hoogtepunt in *Pellus* en in den navolger van *Aristoteles*, den theoloog *Johannes van Damascus* (11<sup>de</sup> eeuw). Sedert de 11<sup>de</sup> eeuw verkrijgt de theologische letterkunde nieuw leven door de polemiek met de geleerden der R. Katholieke kerk in het Westen.

De geschiedschrijvers nemen eveneens een belangrijke plaats in. Zij volgen nu eens de antieken in stijl en zinsbouw na, dan weer gaan zij compilatorisch te werk en gebruiken een zeer eenvoudigen tekst. De kerkgeschiedenis wordt hierbij op den voorgrond geplaatst. Deze laatste wijze van schrijven bezorgde aan de auteurs den naam „Chronisten“. Tot hen behooren: *Johannes Malalas* (6<sup>de</sup> eeuw), *Georgius Synkellus*, *Theophanes* (8<sup>de</sup> eeuw), *Nikephorus* en *Georgius Monachus*, *Johannes Skylitzes* (11<sup>de</sup> eeuw), *Johannes Zonaras* (12<sup>de</sup> eeuw) en *Michael Glykas* (12<sup>de</sup> eeuw). Toch treden de geschiedschrijvers, die een zeker tijdvak uit de geschiedenis behandelen of die hun eigen tijd beschrijven, op den voorgrond. Als men de geschiedschrijvers van de 5<sup>de</sup> eeuw, zooals *Eusebius*, *Zoëmus* en *Priskus* nog niet tot het Byzantijnsche tijdvak rekent, dan moeten als de besten uit den vroeg-Byzantijnschen tijd (tot aan den dood van *Heraklius* in het jaar 640) genoemd worden: *Prokopius*, *Agathias*, *Petrus Patricius*, *Me-*

*ander Protector* en *Theophylaktus*. In de volgende twee eeuwen verloor de letterkunde aan levenskracht, maar daarop volgt een nieuw bloeitijdperk in de veelzijdige werkzaamheid van den patriarch *Photius*, die door *Constantijn VII* werd ondersteund. In dien tijd leefden ook de geschiedschrijvers *Josef Genesius* en *Leo Diakonus*. Een nog groter hooft verkreeg de literatuur door den veelhoofdaard *Michael Psellos*; hij was staatsman, filosoof, wijsgeer en geschiedschrijver. Het hoogtepunt wordt bereikt in de geschiedkundige werken van *Nikephorus Bryennius*, *Anna Komnena*, *Johannes Kinnamus* en *Niketus Akomina-*. Dit tijdvak wordt gekenmerkt door een toenemend verschil tusschen spreektaal en schrifttaal en wordt in de 12<sup>de</sup> eeuw gevolgd door een reactie, waardoor de plat-Griekse letterkunde ontstaat, die de volkstaal gehruikt. Toch heeft deze neiging niet veel invloed uitgeoefend, en het gebruik van de spreektaal heeft zich bepaald tot epische en romantische gedichten, didactische poëzie en volksboeken. In de officiële letterkunde heeft zij nooit ingang gevonden en wel het allerminst bij de historici, zooals: *Georgius Akropolites* en *Pachymeres* (13<sup>de</sup> eeuw), *Nikephores Gregoras* en keizer *Johannes VI Kantakozenus* (14<sup>de</sup> eeuw), *Laonikus Chalkondyles* en *Georgius Phrantzes* (15<sup>de</sup> eeuw), die den ondergang van het Byzantijnsche rijk in Europa beschreven hebben.

De poëzie der Byzantijnen heeft slechts in de godsdienstige gedichten iets belangrijks geleerd; de voornaamste hymnendichter is *Romanos*, die omstreeks de 6<sup>de</sup> eeuw leefde. Na *Johannes van Damascus* en *Kosmos van Jeruzalem* (7<sup>de</sup> eeuw) werd er niets van belang meer voortgebracht. In de profane gedichten spelen de lof- en leerdichten de voornaamste rol, o. a. bij *Georgius Pisides* (7<sup>de</sup> eeuw); de dichters *Kasia* (9<sup>de</sup> eeuw), *Johannes Geometres* (10<sup>de</sup> eeuw), *Christophorus van Mitylene* en *Johannes Mauropus* (11<sup>de</sup> eeuw) hebben spreken- en epigrammen-poëzie geleverd. Slechts één drama is niet dezen tijd, van een onbekenden schrijver, tot ons gekomen, maar het verdient nauwelijks genoemd te worden.

*Theodorus Prodromus* heeft gedichten geschreven in verschillende genres, o. a. spot-, lof- en bedelgedichten, epigrammen en een langen roman in verzen. In enkele gedichten maakte hij gebruik van de spreektaal.

De Griekse werken na 1453 tot den opstand der Grieken in 1821 kunnen als de laatste produkten der Byzantijnsche letterkunde gelden uitgezonderd die voortbrengselen, welke in de volkstaal geschreven zijn.

**Byzantijnsche munten** zijn gouden munten der Griekse keizers, welke sedert *Constantijn den Groote* te Byzantium geslagen werden. Zij stonden gelijk met de Romeinsche *solidus*. Zoowel in Frankrijk, waar zij *besant* of *deno* genoemd werd, als in Duitsland vormden zij tot in de 13<sup>de</sup> eeuw de meest gangbare gouden munt.

**Byzantijnsche rijk** (zie de kaart), ook *Oost-Romeinsche* of *Grieksche rijk* genoemd, ontstond, toen keizer *Theodorus* hij zijn dood, den 17<sup>den</sup> Jannari 895 na Chr., zijn rijk onder zijn beide zonen *Arcadius* en *Honorius* verdeelde. Het omvatte de praefectuur *Oriens* en het grootste gedeelte van *Illyricum*, namelijk alle Azi-

tische provinciën, in Afrika Egypte, Marmarica en Cyrene en in Europa het schiereiland ten zuiden van den Donau, dat in de diocesen Thracië (benevens Moesië en Scythië) en Macedonië (benevens Achaja, Epirus, Thessalië en Kreta) verdeeld was. Dit rijk viel ten deel aan den oudsten zoon, den zwakken *Arcadius* (zie aldaar). In plaats van dezen heerschten achtereenvolgens zijn ministers *Rufinus*, *Eutropius* en *Gaius*, en daarna zijn schaamteloze en hebzuchtige gemalin *Eudoxia* tot aan haren dood (den 6den October 404). Na *Arcadius* kreeg zijn minderjarige zoon *Theodosius II* in naam het bewind in handen (408—450), onder leiding van den praefectus praetorio *Anthemius*, die na verloop van 6 jaren het rijksbewind opdroeg aan *Pulcheria*, de zuster des keizers, welke den naam van *Augusta* aannam en met kracht en beleid aan het hoofd der zaken stond. Een deel van Panonië werd in 424 aan het Byzantijnsche rijk afgestaan, en in het Oosten, waar de veldheer *Ardaburius* voorspoedig gestreden had, werd er in 422 een gedeelte van Armenië aan toegevoegd. Na het overlijden van *Theodosius* huwde zijn gemalin *Pulcheria* met den veldheer *Marcianus* (450—457), die *Attila* van de grenzen hield. Na zijn overlijden werd *Leo I* keizer (457—474) en regeerde met krachtige hand. Zijn kleinzoon *Leo II*, die na hem het bewind aanvaardde, overleed na weinige maanden en werd door diens vader *Zeno* opgevolgd, die weldra door *Basiliscus* verdreven werd, maar spoedig wederom den troon bemachtigde en tot 491 behield. Zijn weduwe *Ariadne* bracht *Anastasius I* als haar getmaal op den troon (491—518), en na den dood van dezen werd *Justinus I*, te voren bevelhebber der lijfwacht, tot keizer uitgeroepen. Deze vervierf door kettervervolging de gunst der geestelijkheid en regeerde tot in 527.

Laatstgenoemde werd opgevolgd door zijn neef *Justinianus I* (zie aldaar), die van 527—565 aan het hoofd der zaken stond en zoowel door zijn wetgeving, als door de overwinningen van zijn veldheeren *Belisarius* en *Narses* (zie die artikelen) beroemd is geworden. Hij had met vele verdeeldheden te worstelen, daar zijn onderdanen zich naar de kleuren der partijen in het reuperk *Blauwen* en *Groenen* (zie aldaar) noemden en tegen elkander — als ook tegen hemzelf — opstonden. Ofschoon *Belisarius* hem bij het Nikaoproer (532) streng straffe, behielden zij toch hunne macht nog tot in de 7de eeuw. Zijn opvolger *Justinus II* (565—578), een zwak vorst, die zich door zijn gemalin *Sophia* liet beheerschen, moest een gedeelte van Italië weder afstaan aan de Longobarden. Tegen de Perzen voerde hij een rampspoedigen oorlog, en de Avaren plunderden de Donaugewesten. De keizer werd van smart krankzinnig; *Tiberius*, aanvoerder der lijfwacht, zag zich tot mederegent verheven en vocht voorspoedig tegen de Perzen. Na den dood van *Justinus* poogden *Sophia* en *Justinianus* te vergeefs den val te bewerken van *Tiberius II*, die van 578 tot 582 regeerde. Deze maakte zich bemind door wijsheid en zachtmoedigheid: hij kocht den vrede van de Avaren en overorde dien op de Perzen door zijn veldheer *Mauritius*, dien hij tot opvolger benoemde. Deze had het bewind in handen van 582 tot 602; hij herstelde

de den Perzischen koning *Khosroë II* op den troon en streed zoo ongelukkig tegen de Avaren, dat het leger den bevelhebber *Phocas* tot keizer uitriep (602—810), waarna hij en zijn zonen op een wrede wijze vermoord werden. De ondengden van *Phocas* waren oorzaak der grootste ellenden, waarom *Heraclius*, de zoon van een Afrikaanschen stadhouder, Byzantium veroverde en er keizer bleef van 610 tot 641. Aanvankelijk werd hij zoowel door de Avaren, als door de Perzen in de engte gebracht, maar hij overwon beide volkeren en kreeg van de Perzen niet alleen de verloren gewesten, maar ook het heilige Kruis, hetwelk zij uit Jeruzalem geroofd hadden, terug. In den laatsten tijd van zijn bestnnr verbieven zich de Arabieren als veroveraars en maakten zich meester van onderscheiden gewesten in Klein Azië en van geheel Egypte. In Servië en Croatië ontstonden Slavische rijken, die zich losschenrden van het Byzantijnsch gezag, hetwelk door twisten oter den godsdienst aanmerkelijk werd verzwakt. Na *Heraclius* regeerde *Constantijn III* een korten tijd; diens stiefbroeder en opvolger *Heraclionus* verloor de kroon door een oproer, en zijn opvolger *Constantin* (641—668), een zoon van *Constantijn III*, maakte zich gehaat door zijn bloedige vervolgingen en door het vermoorden van zijn broeder *Theodosius*. Met de Arabieren, die hem herhaalde slagen hadden toegebracht, sloot hij den vrede, doch hij werd te Syracuse het slachtoffer van een samenzwering. Zijn zoon *Constantijn IV Pogonatus* (668—685) overwon *Mitrisius*, den tegenkeizer uit Syracuse, en deelde het bewind aanvankelijk met zijn broeders *Tiberius* en *Heraclius*. Inmiddels drongen de Arabieren gestaag voortwaarts in Egypte, vielen in Sicilië, strekten hunne tochten door Klein-Azië tot aan Thracië nit en bedreigden Konstantinopel van de zeezijde. Toch verwierf hij, gesteund door het Grieksche vuur, den vrede, terwijl hij schatplichtig werd aan de Bulgaren.

Zijn zoon *Justinianus II* was geelukkig in den strijd tegen de Maronieten, maar rampspoedig in den oorlog tegen de Bulgaren (688) en Arabieren (692). Hij regeerde van 685 tot 711, doch zijn wreedheid was oorzaak van een oproer, geleid door *Leontius*, die hem in 695 afzette, hem den neus deed afsnijden en hem daarna in ballingschap zond naar de stad Cherson in den Krim. *Leontius* werd in 698 door *Apsimar* of *Tiberius II*, en deze door *Terbelia*, koning der Bulgaren, van den troon gestooten, welke laatste het bewind aan *Justinianus* terug gaf. *Leontius* en *Tiberius* werden onthoofd, en de *Chersonieten*, op wie hij zich, wegens hunne onbetamelijke behandeling in de dagen der ballingschap, wilde wreken, kwamen onder *Philippicus Bardanes* tegen hem in opstand. Door het leger en door de Bulgaren verlaten, bezweek *Justinianus II* voor het staal zijner vijanden, en met hem stierf de laatste telg van den stam *Heraclius*. — *Philippicus* maakte zich gehaat door de begunstiging van de leer der *Monotheten* (zie aldaar); hy werd in 713 afgezet en van het licht der oogen beroofd. Zijn opvolger *Anastasius II* nam in 716 de wijk in een klooster, daar er opstand kwam in het leger, hetwelk *Theodosius III* tot keizer uitriep. Deze echter legde in 717 de kroon ne-

der, toen *Leo*, een Isauriër, oprukte naar Konstantinopel. Laatstgenoemde bekleedde er den troon van 717 tot 741. In dien tijd ontstonden de hevige twisten over de beelden in de kerken tusschen de *Beeldendienaars* en *Beeldenstormers* (zie aldaar), waarbij het exarchaat van Ravenna verloren ging en de Oostersche provinciën een prooi werden der roofzuchtige Arabieren. Zijn zoon *Constantijn V*, door de beeldlevende monniken *Copronymos* genoemd, regeerde van 741 tot 775 en was een edel en dapper vorst, die groote voordeelen behaalde op de Arabieren en Bulgaren. Daarna beklom zijn zoon *Leo IV* (775—780) den troon, en toen zijn kleinzoon *Constantijn VI*, wiens moeder *Irene* door hogestijging van den beeldendienst een grooten aanhang verwierf. Vruchteloos zocht hij zich van haren invloed te bevrijden; zij zorgde dat haar zoon blind gemaakt en ter zijde geschoven werd. Een oproer, dat tengevolge van de gewelddadige regering van *Irene* uitgebroken was, verbleef in 802 den minister van Financiën *Nicephorus* op den troon. *Irene* overleed in 803 op Lesbos. *Nicephorus* sneuvelde in een slag tegen de Bulgaren, den 25<sup>sten</sup> Juli 811. Zijn zoon *Stauracius* moest reeds na weinige maanden het bewind afstaan aan zijn zwager *Michaël I Rhangabé*, die op zijn beurt in 813 plaats moest maken voor zijn veldheer *Leo V den Armeniër*, een flink regent en een overwinnaar der Bulgaren; hij viel echter door een samenzwering (820), en *Michaël II de Slotteraar* beklom den keizerlijken troon, dien hij tot 829 behield. Hij overwon zijn tronwelozen veldheer *Thomas*, maar liet zich Kreta en Sicilië door de Arabieren ontrukken. Onder het heerszen van zijn zoon *Theophilus* (829—842), die zich door gestrengheid en rechtvaardigheid onderscheidde, werd een voorspoedige oorlog gevoerd tegen de Arabieren. Na hem kreeg zijn gemalin *Theodora*, als voogdes over *Michaël III* (842—867), het bewind in handen, en de beeldendienst werd door het concilie te Konstantinopel (842) weder goedgekeurd. Terwijl men de *Paulicianen* (zie aldaar) vervolgde, verwoestten de Arabieren de Aziatische gewesten.

Kadat *Theodora* van het regentschap afgetreden was, voerde voor haar afschnwelijken zoon haar broeder *Bardas* de regering en vervolgens *Basilius de Macedoniër*. Deze deed *Michaël* ombrengen en regeerde van 867 tot 886 met wijsheid en beleid, en zijn nakomelingen behielden er den troon tot in 1056. De regering van zijn geleerden zoon *Leo VI den Wijzger* (816—912) was niet voorspoedig wegens de invallen der Arabieren en Bulgaren, welke ook tijdens het bewind van zijn zoon *Constantijn VII Porphyrogenetus* (912—959) voortdurenden; deze laatste stond eerst onder de voogdij van zijn oom *Alexander* en vervolgens onder die van zijn moeder *Zoe*. Zijn veldheer *Romanus I Lecapenus* drong zich eenigen tijd als medekeizer aan hem op, doch *Constantijn* wist zich van hem te ontslaan. Onder zijn zoon *Romanus II* (959—963) werd Kreta in 961 aan de Arabieren ontrukkt door *Nicephorus Phocas*, die door de keizerin-weduwe tot keizer verheven werd, terwijl zij hem kort daarna deed vermoorden (969), om hare hand te schenken aan den veldheer *Johannes I Tzimis-*

*ces*, die tot in 976 regeerde en overwinningen behaalde op de Arabieren, Bulgaren en Russen. Zijn opvolger *Basilius II* (976—1025) was een zoon van *Romanus II*, wist zijn gezag tegen twee oproerige veldheeren te handhaven en onderwierp het Balgaarsche rijk, hetwelk een Byzantijnsche provincie hief tot in 1186. Zijn broeder *Constantijn VIII* (1025—1028) was van geheel anderen aard, en door het huwelijk met diens dochter *Zoe* beklom *Romanus III Argyros* (1028) den troon. Na diens dood deed zij achtereenvolgens *Michaël IV*, *Michaël V* en *Constantijn IX* den keizerlijken zetel beklimmen. Inmiddels zag zich het Byzantijnsche rijk overal door de aangrenzende volkeren bedreigd, en na het overlijden van *Constantijn*, den 11<sup>den</sup> Januari 1056, koos men hare zuster *Theodora* tot keizerin. *Michaël VI*, sedert 1056 haar opvolger, werd een jaar later door *Isaac Comnenus* afgezet. Deze, de grondlegger van het Huis der *Comnenen*, ging in 1059 in een klooster en werd opgevolgd door *Constantijn X Ducas*, wiens gemalin *Eudocia*, sedert 1067 voogdes over hare zonen *Michaël*, *Andronicus* en *Constantijn*, door haar huwelijk met *Romanus IV Diogenes* dezen tot keizer verbleef. Hij werd in 1071 door de Seldsjoeken gevangen genomen, maar ofschoon hij zich loskocht, werd hij weldra door *Michaël VII*, den zoon van *Constantijn X*, van den troon gestooten, waarna deze in 1078 onttroond werd door *Nicephorus III*, die al weder in 1081 plaats moest maken voor *Alexius I Comnenus*, onder wiens bestuur de Kruistochten een aanvang namen. Hij was even behendig als dapper, bewees dit in zijn gedrag jegens de Kruisvaarders en zorgde voor de veiligheid van zijn rijk. Ook zijn zoon *Johannes II* (1118—1143) en diens zoon *Manuël I* (1143—1180) waren degelijke en dappere vorsten. *Alexius II*, de zoon van *Manuël*, werd echter reeds in 1183 door zijn zoon *Andronicus I* vermoord, en deze, de laatste keizer uit het Huis *Comnenus*, kwam gedurende een oproer om het leven (1185), waarna *Isaac II Angelus* den troon beklom. Deze werd na een onrustige regering door zijn broeder *Alexius III* in 1195 van het licht der oogen beroofd en van den troon gestooten. De Kruisvaarders van den vierden kruistocht en de Venetianen herstelden hem echter in het gezag tegelijk met zijn zoon *Alexius IV*. Doch de oproerige bewoners van Byzantium waren daarmee niet tevreden. Zij maakten in Januari 1204 *Alexius V Ducas Murtzuplus* keizer. Deze laatste liet *Alexius IV* vermoorden, terwijl tevens *Isaac II* van konink werd.

In 1204 verschenen de Latijnen (Venetianen, Lombarden, Nederlanders en Fransen) voor Konstantinopel, veroverden de stad den 13<sup>den</sup> April en namen tevens de Enropesche gewesten des Rijks in bezit. Het geheel werd in 4 deelen gesplitst. Het voornaamste met de hoofdstad werd aan *Boudewijn*, graaf van Vlaanderen, die tot keizer verheven werd (Latijnsch keizerrijk Romanie, 1204—1261), en de overige deelen aan anderen in leen toegewezen. De Venetianen verkregen het kustgewest aan de Adriatische Zee, een stuk van Morea en onderscheiden eilanden in de Egeësche Zee (later ook Euboea), alsmede Kreta, hetwelk hun door *Bonifacius*, markgraaf van *Montferrat*,

werd afgestaan. Voorts werden er onderscheiden hertogdommen, graafschappen, enz. voor Fransche en Italiaansche ridders gesticht, terwijl enkele Grieksche heerschers hunne onafhankelijkheid behielden. In het W. van Klein-Azië handhaafde *Theodoros Lascaris* zijn gezag en verhiel Nicæa tot zetel van een keizerrijk. In het noordoosten van dat gewest, van Sinope tot aan de Phasis, plaatste zich te Trebizonde *Alexius Comnenus*, een kleinzoon van *Andronicus*, als keizer aan het hoofd der zaken.

Te Konstantinopel konden *Boudewijn* en zijn opvolgers den wankelenden troon trouwens niet voor vallen bewaren. Hij zelf werd in 1205 door de Bulgaren gevangen genomen. Op hem volgden zijn broeder *Hendrik*, die tot 1216 regeerde, *Pieter*, graaf van *Auxerre* en *Courtenay*, die weldra door den vorst van Epirus werd gevangen genomen, en daarna diens jongere zoon *Robert* (1221—1228). Gedurende het bewind van desen en van zijn jongeren broeder *Boudewijn II* (1228—1261) werd een groot gedeelte des rijks in bezit genomen door *Johannes Ducas Vatatzes*. Deze veroveraar werd opgevolgd door zijn zoon *Theodoros II* (1255—1258), wiens minderjarige zoon *Johannes II* door *Michael VIII Palaeologus* verdrongen werd. Laatstgenoemde veroverde Konstantinopel (25 Juli 1261) met hulp der Genneezen en maakte hierdoor een einde aan het Latijnsche keizerrijk. *Boudewijn* overleed in 1273 in Italië. *Michael* bracht het Huis der *Palaeologen* op den troon, poogde de macht des rijks te verhoogen, doch wekte door zijn pogingen, om de Latijnsche en de Grieksche Kerk te herenigen, die zich in 1054 definitief van elkander gescheiden hadden, groote bittering. Zijn zoon *Andronicus II*, die hem in 1282 opvolgde, hield zich aan den Griekschen godsdienst. Na den dood van zijn zoon *Michael IX* (1320), dien hij tot mederegent had gekozen, zag hij zich genoodzaakt, het gezag te deelen met zijn kleinzoon *Andronicus III* (1321), die hem weldra de heerschappij afhandig maakte (1328). Deze oorlogde ongelukkig tegen de Turken en overleed in 1341. Zijn zoon *Johannes V* deelde den troon met zijn voogd *Johannes VI Cantacuzenus* van 1341 tot aan het eind van 1354. Onder het bestuur van *Johannes V* kregen de Turken vasten voet in Europa: zij veroverden Gallipolis in 1354, en sultan *Moerad* maakte zich in 1360 meester van Adrianopel, dat nu de Turksche residentie werd. Steeds meerveroverden zij Byzantijnsch gebied, zoodat *Johannes V* zich in 1370 aan de Portieschatplichtig verklaarde. Van 1376—1379 was hij door zijn eigen zoon *Andronicus IV* verdreven, waarop hij weder den troon besteeg. Hij overleed in 1391. De zoon en opvolger (sedert 1389) van *Moerad I Bajazet*, bedreigde onder den opvolger van *Johannes V*, *Manuel II* (1391—1425), het Byzantijnsche rijk in die mate, dat *Manuel* zich genoodzaakt zag zijn eigen neef *Johannes VII*, dien de Turken ondersteunden, als zijn mederegent te erkennen (1398—1402).

Door den inval van *Timoer* in de Turkschelanden (1402) werd Konstantinopel en het rijk nog eenmaal voor langeren tijd gered. *Manuel* nam zelfs eenigje landstreken weder in bezit. Toch wist hij niet voldoende gebruik te maken van deze veroveringen en van de oneenigheden tusschen de zo-

nen van *Bajazet*. Reeds in 1422 werd Konstantinopel door *Moerad II* belegerd. De zoon van *Manuel*, *Johannes VIII* (1425—1448), moest zich weder tot Konstantinopel bepalen en den belegeraar schatting betalen.

Hij werd opgevolgd door zijn broeder *Constantijn XI*. Dapper, maar te vergeefs rocht deze met zijn veldheer, den Gennees *Giustiniani*, tegen de overmacht der Turken en sneuvelde bij het verdedigen van Konstantinopel, door welks verovering, den 29<sup>sten</sup> Mei 1453, *Mohammed II* een einde maakte aan het Byzantijnsche rijk en het Osmaansche rijk stichtte. De kleine Latijnsche gezaghebbers, die hier en daar in Griekenland gevestigd waren, de despoten *Demetrius* en *Thomas*, die in Morea heerschappij voerden, werden later door *Mohammed* overwonnen; *David*, de laatste keizer van Trebizonde uit het Huis der *Comnenen*, onderwierp zich in 1612.

De staatsregeking van het Byzantijnsche rijk was in de hoofdzaken een dergelijke, als in den tijd van *Diocletianus* en vooral van *Constantijn den Groote* in het Romeinsche rijk bestond, namelijk een zuiver despotische. De keizers, die zich afstammelingen der *Caesars* noemden, werden door den patriarch van Konstantinopel gezalfd en gekroond. De keizer, hoe ook beheerscht door vrouwen, gunstelingen, hooge amtenaren en geestelijken, was de alleenheerscher en als hoogste wetgever zelf boven de wet verheven. Door pracht en praal, door kleingeestige hofetiquette en door het vreeselijk straffen van hen, die de keizerlijke majesteit durfden aanranden, zonderen zij zich af van het volk. Langzamerhand waren daarbij de West-Romeinsche staatsvormen verdwenen. Reeds in de 6<sup>de</sup> eeuw was het consulschap vereenigd met de keizerlijke waardigheid, terwijl toen ook reeds de Sensat, door *Constantijn den Groote* te Byzantium gesticht, langzamerhand zijn beteekenis verloren had. De vrijheden der steden werden in de 10<sup>de</sup> eeuw geheel en al opgeheven en de Staatsraad bestond nu personen, door den keizer benoemd, terwijl een overgroot aantal ambtenaren van hem alleen afhankelijk was. Laatstgenoemden waren in klassen verdeeld, door bepaalde gewaden kenbaar en genoten allerlei voorrechten. Het meest in aanzien waren de Hofbeambten aan den onmiddellijken dienst des keizers verbonden. Het gezag der *caepalates*, belast met het opzicht over de 4 roomsche keizerlijke paleizen, werd later in de schaduw gesteld door dat van den *protovestiarius*. *Domestici* werden bevelvoerders over het leger genoemd, en onder hen was de *domesticus* van het Oosten ook *megas domesticus* genaamd, de voornaamste. Deze bekleedde onder de *Palaeologen* naast den keizer de hoogste waardigheid in den Staat. De provincies werden bestuurd door stadhouders, bijgestaan door assessoren voor de rechtspleging. Zij moesten aanzienlijke sommen aan den keizer verschaffen en dit gaf aanleiding tot velerlei afpersingen. Daarboven deden allerlei belastingen, inkomsten van kroongeroederen en opbrengsten van het verkoopen van ambten groote sommen in de schatkist vloeien, welke door den keizer als zijn eigendom werd beschouwd. Daaruit werden de kosten van de Hofhouding, van het leger, van de ambtenaren, van de beschuldigde schatting, enz. bestreden. Ten behoeve der conscriptie was het land sedert de re-

geering der opvolgers van *Justinianus I* in distrikten (*themata*) verdeeld, boewel later het leger bijna geheel en al uit huurbenden bestond. Onder de soldaten werd de voorrang toegekend aan het corps der lijfwacht. Over de vloot, die sedert *Andronicus II* verwaarloosd werd, voerde de *megas dux* het bevel. De rechtbedeeling, waarbij de keizer als de hoogste instantie gold, kon zich bij zulk een toestand niet ontwikkelen, ofschoon sommige keizers ernstige pogingen hebben aangewend, om de wetgeving te verbeteren.

**Bijziendheid** (*myopia*) is een gebrek van het gezichtszinuig, waarbij voorwerpen op grooten afstand niet scherp kunnen worden waargenomen. De reden hiervan is daarin gelegen, dat de lichtstralen, die van een verwijderd voorwerp nagenoeg evenwijdig in het oog vallen, zich niet op, doch vóór het netvlies tot een scherp beeld vereenigen. Op het verder naar achteren gelogen netvlies, wordt nu nog wel een beeld gevormd, doch dit is meer of minder onduidelijk, naarmate het verder of minder ver van de plaats is verwijderd, waar het scherpe beeld wordt geprojecteerd. Hieruit volgt, dat bijziendheid wordt veroorzaakt door een te ver naar achteren gelegen netvlies (te groote lengte van het oog), of door te sterk lichtbrekende werking van boornvlies en lens.

Aan het gebrek tracht de bijziende tegemoette komen, door de voorwerpen dichterbij het oog te brengen, waarbij het beeld meer achterwaarts wordt gevormd of, indien dit niet mogelijk is, door de oogspleet te verkleinen. De oogleden werken dan als diaphragma.

Door bol geslepen lenzen, in den vorm van brilleglazen, kan men de (relatief of absoluut) te sterk

brekende werking van het oog opheffen. Men neemt voor dat doel de zwakste, d. w. z. de minst hol geslepen brilliglazen, waarmee duidelijk in de verte kan worden gezien, opdat het accommodatievermogen, waardoor de brekende werking van de lens kan worden verhoogd, nog in zijn geheel kan worden aangewend voor dichterbij gelegen voorwerpen. De graad van bijziendheid, die zeer kan uiteenloopen, wordt bepaald met behulp van brillen, door te beproeven met welken bril men het best een middelmatigen druk kan lezen. Hoe meer concaaf (holler) de bril, des te sterker de graad van myopie. Ook kan men het doen met behulp van den oogspiegel. Bijziendheid komt veel voor. Het is nagenoeg nooit een aangeboren gebrek, doch ontstaat vooral door nadeelge invloed, als te groote inspanning van de oogten, slecht licht, te kleine druk en te veel voorovergebogen houding van het hoofd. In Duitschland stijgt de bijziendheid van de laagste tot de hoogste klassen van de middelbare scholen van 20 tot 80 %!

**Bijzit of bijzittijf** is een vrouw, waarmede een getrouwd man vleeschelijken omgang heeft.

**Bijzon.** Zie *Bijmaas*.

**Bijzonder onderwijjs.** Zie *Christelijk Onderwijjs*.

**Bijzondere scholen.** Zie *Christelijk Onderwijjs*.

**Bzara** is de naam van een rivier in Polen. Zij ontspringt ten noord-oosten van Lodz, doormoet in noord-oostelijke richting een 155 km. lange laagvlakte, de oostelijke voortzetting der Obra- en Wartebüche, en mondt tegenover Wyszogrod in de Weichsel uit.

## C.

(Woorden, niet onder **C** vermeld, zoek men onder **K**).

**C, c** de derde letter van ons alfabet, is bij de Romeinen uit de Grieksche *gamma* ontstaan, om vervolgens in de Romaansche en Germaansche talen een plaats te vinden. Aanvankelijk werd zij te Rome als *g* uitgesproken; weldra echter voegde zij zich naar den klank der *k* en verdroog het teeken van deze letter, terwijl hare uitspraak nog steeds naar die der *g* bleef zweemen. De eerste taalonderwijzer te Rome, *Sp. Carvilius* (235 vóór Chr.), gaf echter een schriftteeken aan de *g*, en na dien tijd gold de *c* voor *k*, zoodat deze alleen in eenige zeer oude woorden behouden bleef. Die uitspraak blijkt uit de Nederlandsche woorden, die van het Latijn afkomstig zijn, zooals keizer (*caesar*), kelder (*cella*), kist (*cista*), kerker (*carcer*), enz. Daar ten tijde der groote volksverhuizingen de klanken *ci* en *ti* — deze laatste sissend uitgesproken als *tei* — veelvuldig met elkander verwisseld werden, kwam de *c* als sisklank voor de zachte klanken *e*, *i*, *ae*, *oe*, *ue* en *y* in de Romaansche ta-

len, en van deze in het Fransisch en Duitsch. In onze taal komt de *c* alleen voor in verbinding met de *h* en keert dan tot haar ouden klank, tot dien der *g*, terug. In het Italiaansch heeft de *ch* den Romeinschen klank — dien der *k* — behouden; in het Fransch klinkt zij als *sch*, in het Engelsch en Spaansch als *sch*. In het Hoogduitsch wordt de *c* — behalve in woorden van vreemden oorsprong — enkel gebruikt in de verbindingen *ch*, *sch* en *ck* en deze heeft alsdan den klank *kk*. Tegenwoordig wordt zij zelfs in vreemde woorden, in het Duitsch meer en meer door *k* en *x* verdrongen.

Als Romeinsch getal beteekent **C** (centum) 100, in de muziek is het de naam van den eersten toon der diatonische en chromatische toonschaal, ook do en *ut* genoemd; verder is het het teeken ter aanduiding van den toon *C* groote *terts*, de harde toonsoort van *C* zonder voortteekening, *C* de kleine *terts*, de zachte toonsoort van *C* met voortteekening van drie molteekens (voor *b*, *e* en *a*).

Op de Deutsche rijksmunten (alsmede op de Pruisische sedert 1866) duidt zij aan, dat zij te Frankfurt a.M. geslagen zijn, op de nieuwere Fransche munten dat zij te Rijssel, op de Oostenrijksche dat zij te Praag zijn geslagen. In het krijgswezen geeft C bij geslacht het jaartal der constructie aan, bijv. C/73 = constructie van 1873.

#### Afkortingen.

**C** is in de scheikunde het teeken voor koolstof (carbonium); in de natuurkunde, achter de graden van den thermometer, beteekent: het volgens Celsius of de honderddeelige schaal, in de natuurlijke historie den naam *Cuvier*, in de electriciteitsleer dien van *Coulomb*, als electrische maateenheid.

**C.** voor Ondromeinsche namen = *Cajus*, in Romeinsche opschriften ook = *conditit*, *Caesar*, *Claudius*, *Consul*, enz.

**C.** beteekent codices of oude handschriften.

**C.** (of *cr.*) = *currentis*, het loopende of tegenwoordige (jaar of maand).

**C.** (ook *ct.*) is de afkorting van cent, centavo, centesimo en centime.

**Ca.** is in de scheikunde het teeken voor Calcium.

**Ca.** = circa, ongeveer, omtrent.

**C.A.** = *Caesar Augustus*.

**ca.** beteekent cum annexis (met het bijbehorende, den aankleve van dien).

**ca.** = centiare = 0,01 A. = 1 vierkante meter.

**c.a.d.** = *c'est à dire*, dat is te zeggen.

**ca.m.** = conto a metà of voor halve rekening.

**Cand.** = Candidatus, candidaat.

**Cand. Min.** (ook *C. M.*) = candidatus minister of candidaat voor den predikdienst.

**Cant.** is de afkorting van Canticum, Hooglied van Salomo.

**cap.** = caput, hoofd of hoofdstuk.

**C.B.** = contrabasso (muziek), beteekent ook Companion of the order of the Bath (lid der Bathorde).

**cb.** = col Basso (muziek).

**C.C.** = conto corrente, d.i. rekening courant.

**C.C.** in Engeland = County council (zie aldaar) of County court (zie aldaar).

**Cd.** is in de scheikunde het teeken voor Cadmium.

**C.E.** in Engeland = civil engineer (civiel ingenieur).

**Ce.** is in de scheikunde het teeken voor Cerium.

**est.** = caetera, het overige.

**cf.** = cum figuris of met platen.

**cf. aen.** = cum figuris aenels of met kopergravures.

**cf. lign.** = cum figuris ligneis of met houtsneden.

**cg.** = centigram = 0,01 gram of 0,01 wichtje.

**cg.s.** = centimeter-gram-secunde.

**Cie.** = compagnie.

**C.J.** in Engeland = Chief Justice of opper-rechter.

**C.K.** in de plantkunde de afkorting voor den naam van Carl Koch.

**Cl.** in de scheikunde de afkorting van Chlor.

**cl.** = citato loco, ter aangehaalde plaatse.

**C.M.** = *currentis mensis* of in de loopende maand.

**C.M.** = conto mio of mijn rekening.

**cm.** = centimeter = 0,01 meter of duim.

**C<sup>+</sup>M+B.** de namen der Drie Koningen = *Caspar*, *Melchior* en *Balthasar*, in Roomsche Katholieke landen wel als bezweringsformule op Driekoningendag met krijt op de deuren geschreven.

**C.M.G.** in Engeland Companion of the order of St. Michael and St. George.

**C.N.** = cum notis of met aantekeningen.

**C.N.O.** = Christelijk nationaal onderwijs.

**C.N.V.** = cum notis variorum of met aantekeningen van verschillenden.

**C.O.** = compte ouvert of open rekening.

**Co., Comp.** = compagnie.

**Co.** = conto of rekening.

**Cod.** = codex, oorspronkelijk geschrift of handschrift.

**Codd.** = codices.

**Co** is in de scheikunde het teeken voor Cobalt (cobaltum).

**Col.** = brief van Paulus aan de Colossensen.

**coll.** = collatis of gecollationeerd.

**Cor.** = brief van Paulus aan de Korinthiërs.

**Cos.** = Cosinus.

**Cosec.** = Cosecans.

**C.P.** = Code pénal of strafwetboek.

**cp.** = cum privilegio of met bijzonder voorrecht.

**cq.** = casu quo, in welk geval, voor het geval dat.

**C.R.** = Compte rendu.

**Cr** in de scheikunde het teeken voor Chromium.

**cs.** = cum suis of met de zijnen.

**Ct.** (ook *Ctr.*) = conrant.

**Ctr.** = centenaar.

**Cu** in de scheikunde het teeken voor Koper (cuprum).

**curr.** = *currentis* (aani) van het loopende (jaar).

**C.V.** in de natuurlijke historie de afkorting der namen van *G. Cuvier* en *Achilles Valenciennes*.

**Cab** is de naam van een tweewielig wagentje, oorspronkelijk een Engelsche nitvinding. De plaats van den koetsier bevindt zich achter den wagen. De Fransche cab heeft vier raden en houdt het midden tusschen de gesloten rijtuigen en die, welke naar goedvinden gesloten kunnen worden (zie de afb.).



Engelsche cab.

Fransche cab.

**Cabal** is de naam van een berucht ministerie in Engeland, gevormd in 1669 en bestaande uit *Thomas Clifford*, een ijverig R. Katholiek, graaf *Arlington*, eveneens een voorstander van de R. K. Kerk, maar in het geheim, den hertog van *Buckingham*, een gunsteling des konings, *Ashley*, later graaf *Shaftesbury*, een schrander, maar karakterloos man, en den hertog van *Lauderdale*, die zich zoowel door zijn geleerdheid, als door



zijn hartstoechtelijkheid onderscheidde. De beginletters van hun geslachtsnamen vormen het woord *cabal*, en men bracht dit in verband met het Hebreeuwsche woord *kabbala* (zie aldaar), daar die naamen den koning Karel II steunden in zijn plannen, om de R. Katholieken te begunstigen en om zich financieel onafhankelijk van het Parlement te maken, waartoe hij hij het geheim verdrag van Dover zich aan Lodewijk XIV van Frankrijk verkocht. Door het volk werd het ministerie spottender wijze *kabaal-ministerie* genoemd. Weltra echter kwam het Parlement in verzet, weigerde de gelden tot voortzetting van den oorlog tegen ons land en dwong den koning zoowel tot uitvaardiging der tegen de Katholieken gerichte *Test-act* (zie aldaar) in 1673, als tot het sluiten van den Vrede van Westminster (zie aldaar) met Nederland in 1674. Het Cabal-ministerie moest aftreden en graaf Danby trad als hoofd van een ministerie op.

**Cabaletta** of *cavaletta* is de naam van een klein muziekstuk in snel tempo en van nauwkeurig afgemeten rhythmus, dat in een groote aria is ingelascht, om er meer verscheidenheid aan te geven. In de Italiaansche opera vormt zij het tweede hoofddeel van een aria, duet, quartet, enz. en onderscheidt zich door een ving, opgewekt tempo.

**Caballeria** is een in Castilië gehuikelijke wettelijke vlaktemaat van 60 fanegas of 552960 kwadraatveras = 38,6374 H.A. In de vroegere Spaansche bezittingen in Amerika komt 1 Caballeria overeen met 13,41 H.A., in de staten van Middel-Amerika echter met 44,72 H.A. Het woord, afgeleid van *caballo* (paard), was vroeger in Aragon en in Frankrijk een grondbezit met het servitunt, dat de vazal verplicht was in oorlogstijd den leenbeer te dienen; verder werd er het loon in grond onder verstaan, dat de vazal voor die diensten ontving, vandaar de naam *Caballarius* (dolende ridder).

**Caballero**, Don *Fermin Agosto de*, een Spaansch staatsman en schrijver, werd den 7<sup>den</sup> Juli 1800 te Barajas de Melo in de provincie Cuenca geboren. Hij studeerde in de rechten, geschiedenis, geografe en literatuur, werd advocaat bij het Hof van Appel te Madrid, maar verliet deze stad, toen de constitutie afgeschaft werd en de vervolging der liberalen een aanvang nam. Nadat hij 10 jaar ambtelos in de provincie Estremadura had doorgebracht, keerde hij na den val van Ferdinand VII in 1833 naar Spanje's hoofdstad terug, stichtte er het „Eco del Comercio” en bestreed het despotisme. Weltra werd het een der meest gelezen dagbladen van Spanje. Door de provincie Cuenca werd hij in 1834 gekozen tot lid van de Kamer van Procuratores, en toen hij onder het presidentschap van Isturitz benoemd werd tot één der secretarissen van de Procuratores, verzette hij zich met kracht tegen de constitutie van den 16<sup>den</sup> April van laatstgemeld jaar. Hij was de steller van een adres van 40 procuratores aan de Kamer, inhoudende het verzoek, om de koningin er opmerkzaam op te maken, dat het toenmalig regeringsbeleid het land ten verderve voerde. Ook het adres van de oproerige nationale garde aan de koningin is waarschijnlijk van hem afkomstig, en alleen door zich verbor-

gen te honden ontkwam hij aan de gevangenis. In 1836 plaatste hij zich aan het hoofd der revolutionnaire Junta van Cuenca, werd afgevaardigde naar de Constitueerende Cortes, verklaarde zich tegen de constitutie van den 18<sup>den</sup> Juni 1837 en stemde tegen het voorstel, om de koningin-moeder als regentes te behouden. Onder de ministeriën Calatrava en Oñalía behoorde hij tot de oppositie. In 1838 werd hij lid der Provinciale gedeputeerden te Madrid en nam ijverig deel aan de bevordering der wetgeving en der statistiek. Hij werd hoogleeraar in de geschiedenis aan de hoogeschool te Madrid, werd meermalen tot volksvertegenwoordiger gekozen, was eenmaal alcaide van Madrid, tweemaal minister van Binnenlandsche Zaken, nam in 1870 zitting in de Academie van Geschiedenis, werd in 1875 president van het Geografisch genootschap te Madrid en overleed aldaar, den 17<sup>den</sup> Juni 1876. Zijn belangrijkste werken zijn: „El dique critico contra el torrente” (1827—1829), „Nomenclatura geografica de España” (1834), „Fisonomia natural politica de los disputados a Cortes” (1836), „El gobierno y las Cortes del Estatuto” (1837), „Pericia geografica de Cervantes” (1840), „Interrogatorio para la description de los pueblos” (1841), „Diccionario manual geografico de España” (1844), „Sinopsis geografica” (1848) en „Conquenses illustres” (1875, 4 dln.).

**Caballero**, *Fernan*. Zie *Böhl von Faber*. **Cabanel**, *Alexandre*, een Fransch schilder, werd den 25<sup>sten</sup> September 1823 te Montpellier geboren. Hij genoot het onderwijs van Picot, stond door dezen in verhouding met de klassieke school van David en bleef in zijn eerste stukken, zooals „De dood van Mozes” (1852), „De heilige Lodewijk” (1855), enz., getrouw aan de Academische regels. Daarna volgde hij meer zijn eigen weg, zooals in „De weduwe van den kapelmeester, met hare kinderen” naar het orgel luisterend, waarop de oudste dochter de werken van den overledene schijnt te spelen (1859). Vooral terwiel hij een grooten naam als schilder van het naakt. Zijn eerste doek van dezen aard bevat „Een nymph, door een faun geschaakt” (1861). Zijn voornaamste stuk „De geboorte van Venus” (1863), is zacht van toon. Op dezelfde wijze zijn ook zijn religieuze stukken geschilderd, die hij in opdracht van den koning van Beieren voor het Maximilianum te München vervaardigde, zooals „De verdrijving uit het Paradijs”. Voorts vermelden wij van hem: „Dood van Francesca da Rimini en van Paolo Malatesta” (in het Luxembour), de zolderschildering in het Pavillon de Flore en de beschrijving van het hotel van *Emile Péreire*. Behalve andere stukken, heeft hij een aantal portretten vervaardigd, voornamelijk uit de voornaamste dameswereld, daar hij het verstond, de hertoginnen, gravinnen en markiezinnen door zijn gedempte koloriet een interessant en gedistingeerd voorkomen te geven. Zijn laatste groote werk waren tafereelen uit het leven van den heiligen Lodewijk voor het Pantheon. Cabanel overleed den 23<sup>sten</sup> Januari 1889 te Parijs. Als hoogleeraar aan de Ecole des beaux-arts heeft hij een grooten invloed uitgeoefend.

**Cabanis**, *Pierre Jean George*, een Fransch geneesheer en filosoof, werd geboren te Cosnac, den 5<sup>den</sup> Juni 1757, studeerde te Parijs in de

letteren en begaf zich reeds in 1773, als particulier secretaris van een aanzienlijk Poolsch edelman, naar Warschau. Daarna studeerde hij sedert 1775 te Parijs in de geneeskunde en vestigde zich als arts te Antenil. Hier voltooide hij een reeds lang begonnen verhaal van de „Ilias”. Hij behoorde tot de voorstanders der Revolutie, en *Mirabeau*, wien hij het materiaal voor zijn redevoeringen over openbare opvoeding leverde, overleed in zijn armen. Daarna schreef hij: „Journal de la maladie et de la mort de *Mirabeau*” (1791). Gedurende het schrikbewind zocht hij in vergetelheid te leven, doch in 1794 werd hij hoogleeraar in de gezondheidsleer, enz. aan de geneeskundige school te Parijs, lid van het Instituut, commandeur van het Legioen van Eer, volksvertegenwoordiger in den Raad van Vijfhonderd en lid van het Comité de Salut. Hij overleed den 5<sup>den</sup> Mei 1808 niet ver van Meulan. Zijn voornaamste geschrift is: „Rapports du physique et du moral de l'homme” (Parijs, 1802, 2 dln.; nieuwe uitgave, 1866); ook is er een uitgave van zijn gezamenlijke werken verschenen (Parijs, 1823-1825, 5 dln.). In zijn „Lettre sur les causes premières” beschrijft hij het levensbeginsel of de ziel als een zelfstandigheid, die de organen des lichaams vereenigt en hij den dood van deze scheidt.

**Cabanis, Jean Louis**, een Duitsch ornitholoog, geboren te Berlijn, den 8<sup>sten</sup> Maart 1816, studeerde aldaar en begaf zich in 1839 naar Amerika, waar hij gedurende anderhalf jaar wetenschappelijke reizen deed door Noord- en Zuid-Carolina. Met een schat van voorwerpen uit het dierenrijk keerde hij in 1841 terug naar Berlijn en werd assistent en in 1849 eerste custos der ornithologische afdeling van het zoölogisch museum. Sedert 1891 woont hij te Friedrichshagen bij Berlijn. Zijn werken, vooral de „Ornithologische Notizen”, gaven een natuurlijk systeem in de ornithologie aan, dat sedert door de belangrijkste ornithologen van alle landen aangenomen en voortgezet werd. Nader uitgevoerd werd het door *Cabanis* in „het Museum Heineannm” (Halberstadt, 1855—1863, 4 dln.), waarin tegelijk vele nieuwe soorten beschreven werden. Hij bewerkte de vogels voor *Tschudi's* „Fauna peruana” (1846), voor *Schomburgk's* „Reisen in Guayana” (1848) en voor de „Reisen in Ost-Afrika” (1869) van *von der Decken*. In 1863 stichtte hij het „Journal für Ornithologie”, dat den stoot gaf tot het in 1868 gestichte Duitsch ornithologisch genootschap te Berlijn, waarvan *Cabanis* secretaris-generaal is.

**Cabaret** beteekent herberg of koffiehuis en is meer speciaal te Parijs de naam der in de wijken Quartier latin of Montmartre gelegen cafés-chantants, vooral bezocht door de zoogenaamde *Bohémiens* (jonge beoefenaars der letterkunde en kunsten.)

**Cabarrus, François**, graaf van, een Spaansch minister van Financiën, werd geboren in 1752 te Bayonne. Hij ontving zijn eerste opleiding te Toulouse en werd door zijn vader naar een handelsvriend te Saragossa, *Galabert*, gezonden, om zich in het koopmansbedrijf te bekwamen. Hier huwde hij op jeugdigen leeftijd in het geheim met de dochter van zijn patroon en werd daarna belast met het opzicht over een zeepziederij te Caravanchel bij

Madrid. Gedurende de geldcrisis van die dagen werd op zijn aanraden papieren geld in omloop gebracht, onder zijn directie in 1781 de San Carlosbank opgericht en de Handelsmaatschappij der Philippijnsche Eilanden gesticht (1785). Vervolgens zag hij zich geplaatst bij het ministerie van Financiën, doch stond weldra met den onbekwamen minister van Financiën, *Serena*, op vijandelijken voet, die hem den 1<sup>sten</sup> Juli 1790 gevangen liet nemen. In 1794 werd hij op vrije voeten gesteld, waarna de koning hem in den gravenstand opnam, met 6 miljoen realen schadeloos stelde en tot directeur-generaal der koninklijke fabrieken verhief. In 1797 en 1798 was hij als Spaansch minister en afgevaardigde op de vredescongressen te Lille en Rastatt werkzaam. Na den afstand van *Karel IV* keerde hij naar Spanje terug, werd onder *Ferdinand VII* belast met de portefeuille van Financiën en vergezeld dezen naar Bayonne. Toen Spanje door de Fransen was bezet, koos hij de zijde van deze laatsten en was ten tijde van koning *Joseph* minister van Financiën en directeur der San Carlosbank. Hij overleed in die betrekking te Sevilla den 27<sup>sten</sup> Maart 1810.

**Cabat, Nikolaus Louis**, een Fransch landschapschilder, werd geboren te Parijs, den 24<sup>sten</sup> December 1812, genoot zijn opleiding in het atelier van *Camille Flers* en bepaalde zich vervolgens tot een ijverige studie der natuur, welke meer realistisch dan dichterlijk door hem wordt opgevat. Zijn doeken onderscheiden zich trouwen door frisheid en kracht. Hij deed onderscheidene reizen in het zuiden van Frankrijk en Italië, en zijn tafereelen zijn grootendeels aan die gewesten ontleend. Een zijner fraaiste stukken stelt voor: „De vijver van Villa d'Avray”. Hij werd in 1867 lid van de Académie des beaux-arts en in 1878 benoemd tot directeur der Académie de France te Rome. Hij overleed te Parijs den 13<sup>den</sup> Maart 1893.

**Cabatuan**, een stad op het eiland Paay, tot de Philippijnen behoorend, ligt aan de Tugum of Sagalog en drijft een belangrijke handel in rijst, mals, tabak, snikerriet, cacao, koffie, enz. Zij telt 20/200 inwoners. De rivier, slechtstijdelijk en dan nauwelijks bevaarbaar, wemelt van krokodillen.

**Cabel, Arent Arentsz**, genaamd van der Cabel. Zie *Arentsz*.

**Cabeljau, Jacob of Cabelliau**, heer van Mulhem, bevond zich bij de Watergenzen voor den Briel en werd door *Lumey* met een aantal soldaten naar Enkhuizen gezonden, zoodra deze stad het Spaansche jak had afgeworpen. Daarna maakte hij zich met *Nicolaas Ruychaver* meester van Medemblik en werd er door den prins van *Oranje* aangesteld tot gouverneur. Vervolgens kreeg hij door onderhandeling Hoorn in zijn macht. Hij hield echter te Medemblik, waar hij zijn gezag bedreigd zag door een gevaarlijk oproer, betrogen evenwel door tusschenkomst van commissarissen van den Prins werd gedompt.

Inmiddels werd hij benoemd tot bevelhebber van Alkmaar, en na het innemen van Haarlem (1573) hield hij met een aantal soldaten Edmond en Heilo gezet. Bij de nadering van don *Fredrik* moest hij terugtrekken, doch te Alkmaar

was groote tweestrijd omtrent de partij, welke men diende te kiezen. *Cabeljau* en *Baychaver* wilden er binnentrekken, maar zij zagen dien wensch eerst vervuld, toen de hurgemeester *Floris van Teylingen* in de raadsvergadering oprees en zeide, dat hij met den Prins wilde leven en sterven. Toen opende de stadstimmerman *Maarten Pietersz. van der Mey*, geholpen door de mannen van *Cabeljau*, de poorten der stad.

Gedurende het beleg van Alkmaar wist hij door zijn voorbeeld allen tot moed en standvastigheid te bewegen. Zelfs een ziekte, die hem aantastte, deed hem niet wankelen in het besluit, liever te sterven, dan de stad te verlaten, zoodat het behoud van Alkmaar vooral aan hem moet worden toegeschreven.

Het schijnt, dat *Cabeljau* zich later naar Vlaanderen heeft hegeven. Hij was er hurgemeester van Oudenaerde, totdat deze stad in 1582 door Parma veroverd werd. In 1583 kwam hij met zijn ruiters te Gent en overleed aldaar in 1584.

**Cabeljauw, Johannes**, een Nederlandsch rechtsgelerde, bezocht de hoogeschole te Harderwijk, Leiden en elders, woonde eenigen tijd te Bremen en werd, op aanbeveling van *Daniël Heinsius*, in 1640 hoogleraar aan het atheneum te Amsterdam. Hij ontving echter reeds in 1645 zijn ontslag en leefde nog in 1657. Hij heeft een paar honderdtallen Latijnsche brieven uitgegeven.

**Cabello.** Zie *Puerto Cabello*.

**Cabestan, Guillaume de of Cabestaing**, een Provençaalsch tronbadouur der 13<sup>de</sup> eeuw, overleed omstreeks 1213. Hij is vooral bekend geworden door zijn treurigen dood. Bekoord door de bevalligheid van *Triclène Carbonnel*, de gemalin van den seigneur de *Seillan*, zong hij de fraaiste minneliederen, maar wekte hierdoor den minnenijd van haren echtgenoot, die hem doodde, hem het hart nit de borst rukte, waarna dit weltoebereid op den middagdissel aan de gravin werd voor gezet. Toen deze het gruwelstuk vernam, riep zij nit: „Nu ik zulk edel vleesch genuttigd heb, begeer ik geen ander“, en stierf den hongerdood (1213). Verscheiden liederen van *Cabestan* zijn verschenen in de hloemlezing van *Roymnard*.

**Cabet, Etienne**, een Fransch communist, werd geboren te Dijon, den 2<sup>den</sup> Januari 1788, werd opgeleid voor het onderwijs en was eenigen tijd werkzaam aan een gymnasium. Daarna studeerde hij in de medicijnen en vervolgens in de rechten en werd advocaat in zijn geboortestad. Na de Restauratie sloot hij zich bij de radicale republikeinen aan. Wegens deelname aan politieke demonstraties meermalen in zijn praktijk geschorst, begaf hij zich naar Parijs, waar hij zich aansloot bij de Carbonari en weldra tot de bestuurders behoorde van dit geheim genootschap. Na de Julierevolutie van 1830, waaraan hij ijverig deel nam, ontving hij van *Dupont de l'Eure*, minister van Justitie, een benoeming tot procureur-generaal op Corsica, doch weldra legde hij die betrekking neder en werd in 1831 door een kiesdistrict in het departement Côte d'Or afgevaardigd naar het Parlement, waar hij zitting nam aan de nusterste linkerzijde. Nu gaf hij zijn „*Histoire de la révolution de 1830*“ in het licht (Parijs, 1832) en stichtte te Parijs het radicale zondagshlad „*Le*

*Populaire*“, doch werd in Maart 1834, wegens een opstel in die courant, tot een tweejarige gevangenisstraf veroordeeld, waaraan hij ontsnapte door de vlucht naar Londen. Vandaar tastte hij de regering aan in hevige schetschriften, terwijl tevens zijn communistisch stelsel zich door de lezing der geschriften van *Morus*, *Campanella*, *Morrelly*, *Buonarroti*, enz. ontwikkelde. Na de amnestie van 1839 keerde hij naar Frankrijk terug, vestigde zich te Parijs, gaf er zijn: „*Histoire populaire de la révolution française de 1789 à 1830*“ (Parijs, 1840, 3 din; 2<sup>de</sup> druk, 1845—1847, 5 din.) in het licht, werd hij het ontwerp tot versterking van Parijs met de republikeinse redactie van den „*National*“ in een hevigen pennenstrijd gewikkeld en scheide zich door zijn roman: „*Voyage et l'icarie, roman philosophique et social*“ (Parijs, 1842; 5<sup>de</sup> druk, 1848), geheel en al af van de zuiver politiek republikeinse gezinden. Ter verspreiding zijner beginselen riep hij „*Le Populaire*“ weder in het leven, doch gaf daaraan een zeer gematigde kleur, zoodat hij nu te doen kreeg met de volbloed-communisten, zooals *Baboeuf* en anderen, die „*Le Humanitaire*“ stichtten, terwijl *Cabet* en zijn aanhangers den naam aannamen van *Communistes icariens*. Van 1843 tot 1848 bezorgde hij de nitgave van den „*Almanach icarien*“ en kwam in 1847 voor den dag met het plan, om in Texas een communistische volkplanting te stichten. Zijn voornemen vond hival, en reeds in Februari 1848 gingen 60 personen daaraan op weg, toen de omwenteling van 1848 losbarstte, die aan *Cabet* de vervulling zijner wenschen in Frankrijk voorspiegelde. Daar hij echter in Juni van dit jaar zijn communistische verwachtingen verijdeld zag, scheepten zich ongeveer 400 Icarier naar Amerika in, terwijl *Cabet* in December volgde. Hier evenwel vond hij niets dan moedeloosheid en ellende; men klaagde hem zelfs aan van oplichterij, en de rechtbank te Parijs veroordeelde hem den 30<sup>sten</sup> September 1849 bij verstek tot een gevangenisstraf van 2 en een verlies van het burgerrecht gedurende 5 jaren. *Cabet* begaf zich niettemin naar Frankrijk, leverde zich over aan de politie, bracht zijn zaak voor het Hof van Appel en werd den 20<sup>sten</sup> Juli 1851 vrijgesproken. Hij verzekerde, dat het mislukken der kolonisatie aan de Roode Rivier alleen veroorzaakt was door de moedeloosheid en den hartstocht der kolonisten, daar een volkplanting, door hem te Nanvoo (Illinois) gevestigd, begon te hloeien. Na den staatsgreep van den 2<sup>den</sup> December 1851 keerde hij naar Nanvoo terug en nam hier in het begin van 1856, door nieuwe kolonisten gestend, de dictatuur op zich. Dit voerde tot een splitsing. Door een opstand ten val gebracht en met 180 aanhangers verbannen, ging *Cabet* naar St. Louis in Missouri, waar hij niet lang daarna, den 9<sup>den</sup> November 1856, overleed.

**Cabinet** duidt in Engeland het college aan, dat als ministerie de leiding der staatszaken feitelijk in handen heeft, hoewel het niet de wettelijke vertegenwoordiger van het staatswezen is. In de Middeleeuwen was de uitvoerende macht in handen van de hooge staatsambtenaren, die in de zittingen van den Privy Council (zie aldaar) den koning raad gaven. Daar het later gebruik

werd den titel Privy Councillor ook aan personen te geven, die geen staatsambt bekleedden, werd dit lichaam zóó groot, dat het als adviseerend lichaam niet meer bruikbaar was. Het tegenwoordige Cabinet is een commissie van den Privy Council, maar bezit nitroerende macht, evenals het Judicial Committee zulk een voor rechtzaken vormt, met dit verschil echter, dat het laatstgenoemde wettig erkend is. Na de Restauratie der Stuarts ontstond een raad in engere zin, uit 6 privy councillors bestaande, met de opdracht den koning raad te geven in buitenslandsche aangelegenheden; in werkelijkheid werden echter door dit lichaam alle gewichtige staatszaken met hem besproken, voor zij in den Privy Council kwamen.

Een dergelijk lichaam vormde ook het beruchte Cabalministerie (zie aldaar). Onder *Willem III* kwam het stelsel tot verdere ontwikkeling en werd het regel, dat dit lichaam uit leden zou bestaan van de partij, die in het Lagerhuis de meerderheid vormde. Daar langzamerhand de koning uit de zittingen weg bleef, werd het verder regel, dat een minister als bemiddelaar tusschen koning en raad dienst deed, waaruit de functie van eersten minister of „premier“ ontstond, hoewel een dergelijke betrekking niet bemind was, blijkende uit de afschaffing van High Treasurer en Lord High Admiral; ook wees daarom sir *Robert Walpole*, feitelijk de eerste Engelsche premierminister, dien titel van de hand. Eerst vanaf het begin der 19<sup>de</sup> eeuw komt hij regelmatig in gebruik; in een protocol van het Berlijnsche Congres wordt lord *Beaconsfield* betiteld als „First Lord of Her Majesty's Treasury, Prime Minister of England“. *George III* beproefde, zonder eersten minister te regereen, moest dit echter in 1782 opgeven, toen het ministerie *Rockingham* optrad en zich het Cabinet hoe langer hoe meer solidaar verklaarde, zoodat, in geval de politiek van een minister door het Lagerhuis afgekeurd wordt, alle ministers aftreden. Bij een verandering van de positie der partijen in het Lagerhuis wordt de leider der overheerschende partij door den koning belast met de vorming van het Cabinet, na afloop waarvan hij „Prime Minister“ wordt. Er bestaat geen vaste regel omtrent de betrekkingen, die recht op een plaats in het Cabinet geven. Is een minister voor zijn kenne nog geen privy councillor, dan moet hij daartoe eerst benoemd worden. De beraadslagingen van het Cabinet zijn streng geheim.

**Cabinet-noir** of „het zwarte Kabinet“ noemde men in de dagen van *Richelieu* en *Lodewijk XIV* een inrichting, die met de posterijen in verband stond en ten doel had, om aan de Regeering inzage te verschaffen in de brieven van particulieren. Het schenden van het briefvergeheim is reeds zeer oud, want *Lucianus* spreekt er reeds over, in de Middeleeuwen kwam het veelvuldig voor en *Luther* protesteerde in 1528 tegen de opening zijner brieven; maar stelselmatig werd het, voor zoover bekend, eerst door *Richelieu* toegepast, die daartoe in 1628 te Parijs het „Cabinet noir“ instelde. Men verstond er de kunst, om de brieven zóó behendig te openen en weder dicht te maken, dat de geadresseerden er niets van bemerkten. Gedurende de omwenteling werd dit

„Cabinet“, vooral op aandringen van *Mirabeau* opgeheven, maar in de dagen van *Napoleon I* hersteld. Ook *Lodewijk XVIII* en *Karel X* hebben het in stand gehouden. In Duitschland is het „zwarte Kabinet“ van den Saksischen minister *Brühl* op dezelfde wijze werkzaam geweest. De Nederlandsche Wet waarborgt de onschendbaarheid van het briefvergeheim, waarvan slechts in bepaalde, door de Wet omschreven gevallen, op last des rechters mag worden afgeweken.

**Cable**, *George Washington*, een Noord-Amerikaansch novelist, werd geboren te New Orleans, den 12<sup>den</sup> October 1814, verliet vroeg de school, om na den dood van zijn vader den kost voor zijn familie te verdienen. Vervolgens streed hij in het leger der Geallieerden en werd na den vrede civiel-ingenieur. Ook leverde hij bijdragen voor de „Picaune“ te New-Orleans en voor „Scribner's Monthly“ (tegenwoordig „Century“), waarin het leven der Creolen in het zuiden der Unie wordt geschetst. Zijn voornaamste werken zijn: „Old Creole days“ (1879), „The Grandissimes“ (1880), „Madame Delphine“ (1881), „Dr. Sevier“ (1883), „The Creoles of Louisiana“ (1884), „The silent south“ (1885), „Bonaventure“ (1887), „Strange stories from Louisiana“ (1889), „The negro question“ (1890), „The Cavalier“ (1901), enz.

**Cable Codes**. Zie *Telegraafcode*.

**Cabochiens** was de naam eener democratische partij te Parijs in 1411, aldus genoemd naar haar hoofd, den slager *Caboche*. Gedurende de hofstuiten onder den zwakken *Karel VI* koten de Cabochiens partij voor *Jan den Stoutmoedige* van Bourgondië, en verkregen de heerschappij over Parijs. Toen echter de Orleanisten onder den graaf van *Armagnac* voor de stad verschenen, lieten de Bourgondiërs, zoowel als de andere burgers hen in den steek en in den zomer van 1413 ontstond een gruwelijke reactie.

**Cabochon** is de naam van een van boven rond geslepen edelsteen; is hij van onder vlak, dan wordt hij *enkele cabochon* genoemd, is hij aan de onderzijde eveneens bol, dan *dubbele cabochon* (zie Edelsteenslijperij). Men slijpt vooral de edelsteenen, die in verschillende kleuren spelen, bijv. opaal en saffier, op deze wijze, alsmede de ondoorzichtige (bijv. turkoois). Vlakke cabochons, waartoe vooral opalen geslepen worden, noemt men *gonttes de snif*. Is de onderzijde hol geslepen, dan heet hij *cabochon chévé* of *évidé* (bijv. Boheemsche granaat).

**Cabot**. Zie *Caboto*, *Giovanni*.

**Cabotage** is een Fransch woord dat *kustvaart* beteekent. Volgens het Fransche recht is *petit cabotage* de scheepvaart tusschen harens van dezelfde zee; *grand cabotage* die tusschen havens van verschillende zeeën.

**Caboto**, ook *Cabot* en *Gaboto*, *Giovanni* of *John*, de eerste ontdekker van het vasteland van Noord-Amerika, werd omstreeks 1425 te Genua geboren, vestigde zich daarna te Venetië, van waar hem handelsbetrekkingen in 1477 naar Bristol in Engeland voerden, dat zijn tweede vaderland werd. De scheepvaartverbindingen van Bristol met IJsland gaven hem aanleiding tot tochten naar het N. en het W., waarbij hij, reeds van 1490 af, er naar streefde, een zeeweg naar Kathai (China) te vinden. Voor een nieuwe reis verleende koning

**Hendrik VII.** door een patent van den 5<sup>den</sup> Maart 1496, hem het handelsmonopolie op de te ontdekken landen. In Mei 1497 vertrok hij met 4 schepen, ontdekte in Juni 1497, dus vóór Columbus, het Amerikaansche vastland (waarschijnlijk de kust van Labrador, ongeveer op 56—57°N.Br.) en nam het voor Engeland in bezit. In Augustus kwam hij weer te Bristol aan, in de vaste overtuiging „het land van den Groot-Khan" gevonden te hebben door naar het westen te zeilen. Op een tweeden tocht in 1498 landde hij vermoedelijk op New-Foundland en volgde daarna de oostkust van het vastland waarschijnlijk tot Florida. Hij overleed in 1498.

**Caboto Sebastiano**, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Venetië in 1472, en nam deel aan de tweede ontdekkingsreis van zijn vader. In 1512 trad hij in Spaanschen dienst, doch werd in 1516 door **Hendrik VIII** naar Engeland teruggeroepen. In 1517 zeilde hij van Bristol uit, om een noordoostelijke doorvaart te zoeken en ontdekte de straat en de baai, die nu den naam van *Hudson* dragen. Daarna werd hij door **Karel V** naar Spanje geroepen en als piloot *mayor* aangesteld. In diens opdracht ondernam hij van 1526—1530 een reis naar Zuid-Amerika, die hem naar de straat van Magelhaens, de La Plata op en langs de kust van Brazilië voerde. In 1548 keerde hij weder naar Engeland terug. De door hem zelf neergeschreven reisbeschrijving is niet bewaard gebleven, wel echter een wereldkaart, waarop hij zijn reizen heeft aangeduid. **Caboto** overleed omstreeks 1557 te Londen.

**Cabra**, een distrikthoofdplaats in de Spaansche provincie Cordoba in Andalusië, telt (1900) 13127 inwoners. Zij ligt aan de rivier *Cabra* in een mooi dal en aan den spoorweg Puente Jénil—Linares. De stad heeft overblijfselen van een oud kasteel, een college en voortreffelijken wijn- en olijvenbouw.

**Cabral** (*Cabrera*). **Pedro Alvarez**, de ontdekker van Brazilië, werd geboren omstreeks 1460, was de telg van een adellijk Portugeesch geslacht en werd door koning *Emmanuel* na den terugkeer van *Vasco de Gama* tot admiraal benoemd eener vloot van 13 schepen met 1200 man, om daarmede een tocht te doen naar Indië. Den 9<sup>ten</sup> Maart 1500 verliet hij de haven te Lissabon, volgde, om de windstillen langs de Afrikaansche kust te vermijden, een westelijken koers en dreef door den Aequatorialen Zeestroom zoo ver naar het westen, dat hij den 22<sup>sten</sup> April een onbekende kust bereikte. n.l. die van het hedendaagsche Brazilië. Den 27<sup>sten</sup> April stapte hij er bij *Porto Seguro* aan land, nam dit in naam van den koning van Portugal in bezit en noemde het kustgewest *Terra da Santa Cruz*. Nu vertrok hij naar Oost-Indië, maar op den tocht daarheen verloor hij door stormen de helft van zijn schepen, waarbij ook de beroemde *Bartholomaeus Diaz* omkwam. Met de overige vaartuigen zeilde hij langs de oostkust van Afrika, bezocht Mozambique, heuvelde Kalikoet, bombardeerde deze stad wegens de beleedigende handelwijze der inwoners, sloot handelsverdragen met eenige vorsten en kwam in 1502 met een rijke lading weder te Lissabon aan. Het schijnt echter, dat hij niet beantwoordt heeft aan de verwachtingen, want later vinden

wij zijn naam als zeeman niet meer vermeld. Hij overleed omstreeks het jaar 1526. Zijn reizen zijn beschreven in de: „*Navigazioni e viaggi*" van *Hamuso*.

**Cabral**, marquis de *Thomar*. Zie *Costa Cabral*.

**Cabrera** is een eiland der Spaansche Balearen. Het ligt in de Middellandsche Zee 14 km. ten Z. van Mallorca en beslaat een oppervlakte van 20 v.km. Het eiland heeft een goede haven en diende gedurende den onafhankelijkheidsoorlog (1808—1813) tot verblijfsplaats van Fransche gevangenen.

**Cabrera**, *Don Juan Thomas Henriquez de*, hertog van *Medina del Rio Seco*, graaf van *Melgar*, eerste minister in Spanje en eenschrander diplomaat, was een afstammeling van de koningen van Castilië, bestaande reeds als jongeling het stadhouderschap Milaan, werd opperstalmeester, na den dood zijns vaders amirante van Castilië en in 1693 eerste minister van *Karel II*. Hij stond in groote gunst bij koningin *Maria Anna* en had, als eerste dienaar van een halfkrankzinnigen vorst, een onheperkt gezag in Spanje. Hij beijverde zich met alle kracht, om er de erfopvolging te verzekeren aan het Huis van Oostenrijk. In 1669 werd hij ten val gebracht door den kardinaal *Porto-Carrero*; hij moest het Hof vaarwel zeggen, maar werd door *Philips V* henoemd tot Spaansch gezant te Parijs (1700). **Cabrera** beschouwde die benoeming als een verbanning en wees haar van de hand. Daarna gaf hij zich naar Lissabon, haalde er den koning over tot een samenspanning tegen *Philips V* en zocht door de bewering, dat het testament van *Karel II* onecht was, den paus te overtuigen van de rechtmatigheid der aanspraken van Oostenrijk. Daarom verklaarde de Raad van Castilië hem vervallen van al zijn bezittingen en veroordeelde hem ter dood. Hij overleed in 1705 te Lissabon van verdriet, dat men zijn raadgevingen tegen Spanje niet opvolgde.

**Cabrera**, *Don Ramon*, graaf van *Morella*, een dapper, doch wreed generaal der Carlisten in Spanje, werd geboren den 31<sup>sten</sup> Augustus 1810 te Tortosa in Catalonië, voor den geestelijken stand bestemd, maar trad, toen de hieschop van Tortosa hem wegens zijn losbandig gedrag de hoogere wijding weigerde, in 1834 als onderofficier in dienst bij een korps der Carlisten en stond reeds in 1835 als partijganger aan het hoofd eener hende. Roof, brandstichting en moord teekenden zijn pad, en het bloed vloeide hij stroomen, toen, op bevel van den kapitein-generaal *Mina*, de commandant-generaal van *Neder-Aragon*, *Don Augustin Nogueras*, de 72-jarige moeder van *Cabrera* wegens geheime verstandhouding met haren zoon liet doodschieten en zijn 3 zusters in hechtenis nemen. Een met bloed geschreven manifest zond hij vooruit, toen hij plunderend en moordend met *Gomez* tot in Andalusië voorwaarts rukte en, van dezen gescheiden, door de provincien *Cuenca* en *La Mancha* naar *Neder-Aragon* trok. Hij *Ramon* versla- gered en bij den pastoor *Don Manuel Moron* te Almaden verpleegd. In den aanvang van 1837 trad de doodgewaande weder te voorschijn, trok in Maart naar Valencia en Cuenca, versloeg den

184<sup>en</sup> Februari 1837 de Christino's bij Bunolen den 19<sup>den</sup> Maart bij Buryasot, niet ver van Valencia, en stond den 12<sup>den</sup> September voor de poorten van Madrid.

Op bevel van Don Carlos trok hij echter terug. In 1839 veroverde hij de vesting Morella, behaalde nogmaals een overwinning op de Christino's en werd door Don Carlos benoemd tot graaf van Morella en tot luitenant-generaal. Na den afval van Maroto (in Augustus 1839) moest hij zich eerbter hepalen tot het aannemen van een verdedigende houding, doch toen Don Carlos Spanje verlaten had, zette hij den oorlog voort op eigen gezag, daar hij eigenlijk meer streed nit godsdienstijver en wraakzucht, dan voor de rechten van den pretendent. Een ongesteldheid belemmerde zijn verdere werkzaamheid, en hij bleef in de gebergten van Catalonië en Aragon, totdat *Espartéro* tegen hem te velde trok. Morella belegerde en hem noodzaakte, over de Fransche grenzen te trekken (6 Juli 1840). Hier werd hij gevangen genomen en naar het kasteel Ham gebracht, doch reeds tegen het einde van het jaar in vrijheid gesteld. Toen Don Carlos ten hooft van zijn zoon, don graaf de Montemolin, afstand deed van de Kroon, wilde Cabrera dit besluit niet erkennen, omdat de koning zich niet in vrijheid bevond. Niettemin was hij weldra de meest vertrouwde raadsman van den graaf de Montemolin en ontvluchtte zelfs met dezen in 1846 naar Engeland, waar hij voorbereidselen maakte voor een inval in Spanje. In Catalonië, Valencia en Aragon vereenigden zich enkele bendes, doch het volk betoonde zich over het geheel zóó onverschillig, dat aan geen inval te denken was. De Februari-revolutie vervulde de Carlistische partij met nieuwe hoop. Cabrera stapte in Spanje aan land, verhoef er hare vaan, maar moest na een gevecht bij Pastoral (27 Januari 1849) zwaar gewond naar Frankrijk de vlucht nemen, waar hij eerst in den kerker geworpen, maar weldra door den president der Republiek in vrijheid gesteld werd. Na begaf hij zich weder naar Londen, waar hij met een schatrijke dame, *Marianna Catharina Richards*, in het huwelijk trad. Toen Don Carlos (*Karel VII*) in 1869 den burgeroorlog in Spanje weder deed ontbranden, zocht hij de ondersteuning van Cabrera te winnen. Deze verklaarde echter, dat hij den oorlog voor doelloos hield en erkende door een schrijven van den 11<sup>den</sup> Maart 1875 *Alfonso XII* als koning. Cabrera overleed te Wentworth bij Staines (niet ver van London) den 24<sup>sten</sup> Mei 1877.

**Cabriolet** is de naam van een licht rijtuigje met 2 of 4 raderen.



Cabriolet.

**Caçadores** is de naam der jagers te voet in het Portugeesche en in het Spaansche leger; bij het volk zijn zij in Portugal zeer gezien. Zij


zijn in het bruin gekleed met zwarten kraag, epanletten en snoeren. In Portugal bestaat zij reeds geruimen tijd; in Spanje zijn zij van jongeren datum.

**Cacalia** *L.* is de naam van een plantengeslacht nit de familie der *Samengesteldbloemigen* en onderscheidt zich door een cilindervormigen, diep ingesneden, aan den voet veelal met schubben bedekten kelk, een buisvormige bloemkroon en ruige zaden. Hoewel in den laatsten tijd aan dit geslacht, zooals het door *Linnaeus* werd vastgesteld, onderscheiden soorten ontnomen en bij andere geslachten ingedeeld zijn, bestaat het nog nit een groot aantal soorten, die meerendeels in de warme gewesten van Azië en Amerika, alsmede op de Alpen worden gevonden. Tot de sierplanten behoren *C. alpina* *L.* met niervormige, getande bladeren, talrijke roode bloemen en schermvormige aren, in het Schwarzwald groeiend — *C. albfrons* *L.* zich van de voorgaande soort onderscheidend door grijze, spitse, grootere bladeren en door 6 licht-purperroode of bijna witte bloemen, eveneens op de Alpen groeiend — *C. suaveolens* *L.* met talrijke, rechtstandige, manshooge, gestreepte stengels, afwisselende, pijlvormige bladeren; en witte, welriekende bloemen; deze laatste plant behoort te huis in Virginia.

**Cacao** (zie de platen) is de tot poeder gemalen massa, die na afschelding der *cacaoboter* (zie aldaar) nit de amandelvormige *cacaobonen* (zie aldaar) achterblijft en, meestal in hussen verpakt, in den handel wordt gebracht.

**Bereiding.** Tot het einde der 18<sup>de</sup> eeuw geschiedde de bereiding nitsluitend door handarbeid, en eerst *Brisson* voerde in 1792 een tafel in, waarop het tot poeder stampen der bonen althans minder lastig plaats had. Later werden *cacaomolens* ingevoerd, volgens sommigen het eerst door *Doret* te Parijs in 1778, volgens anderen reeds veel vroeger door den Genees *Bezelly*. Tegenwoordig worden uitsluitend kolossale machinerieën gebruikt om de bonen de verschillende bewerkingen te doen ondergaan. Deze bestaan achtereenvolgens in: 1. Het sorteeren en reinigen der ruwe bonen, 2. het roosten of branden der gezuiverde bonen, 3. het breken en pellen der gebrande bonen, 4. het mengen der verschillende soorten van bonen, 5. het malen der gebrande en gehroken bonen, gelijktijdig met de vermenging van die stoffen — als suiker, specerijen, medicamenten, enz. — waaruit het prepraat moet bestaan, 6. het van lucht bevrijden, vormen en afkoelen der, op de verpakking na, voor den verkoop gereede chocolade.

Het reinigen geschiedt doord de bonen machinaal in roering te brengen op een zeef, terwijl een lichtstroom het stof als anderszins uit de massa blaast; daarna worden zij gesorteerd naar de grootte in drie groepen, door middel eener tweede hellende zeef, waarna zij nogmaals met de hand gezeven worden, om alle wormstekige en gehavende exemplaren te verwijderen. Het branden of roosten der bonen (van dezelfde grootte en soort) geschiedt door ze in bewegelijke en om hun af draaibare trommels aan een temperatuur van 130° à 140°C hloot te stellen; waartegraad en duer der roosting hangen af van de soort en de hoeveelheid der bonen. Thans is het produkt ge-



Het mengen van de Cacao,



Het branden van de Cacao.



1. Het roosten van de Cacao. 2. Het breken van de Cacaoboonen.  
3. Verdere bewerking van de Cacao.



reel om tot kleine stnkjes verbrokkeld, van de zaadchillen bevrijd en gereinigd te worden. De hierbij verkregen cacaochillen vormen het eenige afvalproduct der chocolade-industrie, en daar zij ongeveer 12% van het zaad uitmaken, is men er in de laatste jaren in geslaagd, ook dit afvalproduct voordelig te gebruiken (zie *Cacaochillen*). De gehroken massa wordt door cilindervormwasmachines tot een vloeistof gemalen, die hij een temperatuur van 35—40°C. zich gemakkelijk en innig met sniker vermengt. Eerst tegen het einde van het walsproces worden aan dit mengsel de specerijen of etherische oliën, welke de chocolade in den handel bevat, toegevoegd. De mengverhoudingen van cacao met suiker en specerijen, en hij goedkoopere soorten met meel, zijn zeer ongelijk. In het algemeen gebruikt men 50—60 deelen suiker op 50—40 deelen cacao-massa en geringe hoeveelheden specerijen. Bij de bereiding van poeder-chocolade treedt in plaats van de menging met sniker, ontvetting, doordat met behulp van hydraulische persen en onder een temperatuur van 70—80°C. een deel van het vet verwijderd wordt (zie *Cacaoboter*). De gewalste chocolade wordt in zoogenaamde verwarmingskasten bij een temperatuur van 60°C bewaard tot hare verdere verwerking. Zie verder *Chocolade*.

**Samenstelling.** De bestanddeelen der cacao-boonen, de zaden der cacaovrucht, zijn de zoogenaamde reservestoffen, welke aan alle zaden door de moederplant worden toebedeeld, om er van te teren tijdens de ontkieming. De cacaozaden bezitten echter naast de algemeen tijdens deze periode van het plantenleven voorkomende stoffen, als: eiwit, zetmeel, water, vet, sniker, cellulose en minerale- of aschbestanddeelen, twee speciaal het cacaozaad eigen lichamen, n.l. het theobromine en het cacao-rood of cacao-pigment. Volgens Payen komen deze stoffen in goede West-Indische hoonen in de volgende verhouding voor:

Vet . . . . .	52 proc.
Zetmeel . . . . .	10 "
Eiwit . . . . .	20 "
Water . . . . .	6 "
Suiker . . . . .	1,5 "
Cellulose . . . . .	2 "
Asch . . . . .	3 "
Cacaorood . . . . .	4 "
Theobromine . . . . .	1,5 "

Door haar hoog gehalte aan eiwit en zetmeel is de cacao een voedingsmiddel van zeer hoge waarde, terwijl zij door haar gehalte aan het stikstofrijke alkaloid theobromine ook tot de vluchtig opwekkende genotmiddelen moet worden gerekend. Tot deze opwekkende werking der cacao draagt voorts nog bij de vluchtige olie, welke ontstaat bij het roosten der boonen, en die er het aroma aan verleent. Het vet bedraagt ongeveer de helft van het geheele gewicht der gepelde boon, en ook in de schil bevindt zich nog 4—5% vet. Het wordt er nit afgescheiden door hydraulische persing en levert de cacaoboter (zie aldaar). Het poeder, dat men daarna verkrijgt door sijnmaling der in de perszakken achtergebleven droge kni-ten, geeft door menging met kokend water of melk na lang roeren slechts een soort van emulsie,

waaruit de zwevende poederdeelen zich gemakkelijk afzetten, zoodat de vloeistof er troebel uitziet en zich een dikke laag bezinksel vormt op den bodem van kop of glas. Deze eigenschap der cacao, n.l. om zich zoo volkomen en snel mogelijk in vloeistoffen als water en melk te verdeelen, verkrijgt men in de praktijk door de voor de helft ontvette cacao te behandelen met alkaliën, als koolzure kali (potasch), koolzure natron, koolzure magnesia of koolzure ammoniak.

Het cacao-rood of cacao-pigment is de stof, waaraan de hoen haar karakteristiek aroma, evenals voor het grootste deel ook haar eigenswaardigen smaak dankt. Het vormt zich eerst later en wel tengevolge van oxydatie door de werking van een ferment; in verschen toestand is de boon bitter van smaak en klenfloos. Deze bittere smaak wordt veroorzaakt door de theobromine, die slechts in minimale hoeveelheid voorkomt, maar toch aan de cacao haar zenuwopwekkende werking geeft, evenals het caffeine en theïne in koffie en thee.

De samenstelling van cacaopoeder van eenige der voornaamste fabrieken in Nederland is:

vet . . . . .	29—33 proc.
eiwitstoffen . . . . .	14—18 "
asch . . . . .	5—9 "
water . . . . .	4—5 "
theobromine . . . . .	0,6—1,5 "
zetmeel en cellulose . . . . .	47,4—33,5 "

Eerst sedert 30 jaar bestaat er in ons land een officiële cacaoindustrie (zie *Chocolade*), en de afzet van haar produkten neemt in alle beschaafde landen van jaar tot jaar toe, terwijl hun superioriteit zoo sterk is, dat hij, in Duitschland, ondanks het invoerrecht en de dns ook veel hogere verkoopprijzen, toch nog de Hollandsche merken boven de Deutsche de voorkeur genieten. Buitenlandsche cacao kan in ons land onbelast worden ingevoerd, en toch is de concurrentie voor de eigen fabrieken weinig merkbaar, hetgeen niet kan gezegd worden van de chocoladefabrieken. Van het totaal aan cacao-boonen, dat naar Europa wordt verzonden, komt 1/3 naar Nederland. Enige Nederlandsche fabrikanten brengen maandelijks hun cacaoboter aan de Amsterdamsche markt, waarvoor prijzen van 50—70 ct. per pond wordt betaald. De aanvoer bedraagt jaarlijks ongeveer 800000 kg. Cacao wordt hij in- en nitvoer onderscheiden in: cacao en schillen. Van het eerste bedroeg in 1903 de invoer tot verbruik 11814700 kg., de uitvoer nit het vrije verkeer bijna 6 mill. kg., waarvan 3,3 mill. naar Pruisen, voorts ook naar Hamburg, Amerika, België, Groot-Britannië en Rosland. Van schillen werd bijna een half miljoen kg. ingevoerd en nog geen 50000 kg. uitgevoerd.

**Geschiedenis.** In Europa werd de cacao eerst door Cortez bekend, die bij de verovering van Mexico in 1519 er den cacao-boom in hoog aanzien vond; de inboorlingen beschouwden hem als voedsterboom hij nitnemendheid en schreven hem wonderdadige eigenschappen toe. De zaden golden er als gewoon betaalmiddel, en een compleet munstelsel was er op gebaseerd, waarbij 1000 zaden ongeveer de waarde hadden van 1,65 gld. In Costarica golden de boonen nog ten tijde van A. von Humbolt als betaalmiddel. De oude Mexicanen bereidden de boonen op de nog

heden gebruikelijke wijze; van suiker werd echter geen gebruik gemaakt in den drank, slechts zelden van honig en specerijen; alleen het volk voegde er veel maïsmeel aan toe en kruide den drank met roode peper, die met koud water bereid en chocolatl (van *choco* = schuimer en *atl* = water) werd genoemd. De bereiding met warm water werd eerst door de Spanjaarden ingevoerd, die in 1520 in Mexico bereide chocolade naar het moederland stuurden, waar nu spoedig fabrieken ontstonden, welke de toeberijding der boonen verbeterden en vooral de menging met allerlei ingrediënten, zelfs met amber en muskus algemeen invoerden. Maar eerst sedert het gebruik van suiker werd chocolade, zoowel in Spanje als Mexico, een volksdrank, hoewel niet zonder aanvankelijk heftig verzet van de zijde der geestelijkheid. De drank vond daarentegen een verdere uitbreiding in kardinaal *Bronzato*, en *Linnaeus* was er zoo mee ingenomen, dat hij den cacaoboom den geslachtsnaam *Theobroma* (= godenspijs) gaf.

Langen tijd hielden de Spanjaarden hun ontklepping van den cacao geheim, doch in 1728 verkocht koning *Philips V* het monopolie van den verkoop in alle landen aan een daartoe gevormde internationale maatschappij. Reeds vroeger was het produkt in Frankrijk bekend geworden en kwam er door *Anna van Oostenrijk* en *Maria Theresia* in de mode; in 1776 werd er de eerste chocoladefabriek opgericht. In Italië werd de chocolade door *Antonio Carletti* van West-Indië uit ingevoerd en verbreide zich vervolgens over Midden- en Noord-Europa. In Engeland dagteekent de eerste chocoladefabriek van het jaar 1657; tevens ontstonden er in Londen zoogenaamde chocoladehuizen, in den trant onzer koffiehuizen. In Duitsland werd de chocolade voornamelijk door den Nederlander *Bontekoe*, lijfarts van den Grooten Keurvorst bekend, en in 1756 ontstond de eerste fabriek te Steinbude in het vorstendom Lippe. In Nederland genoot langen tijd de Zeeuwse chocolade de beste reputatie, omdat hierheen van Suriname nit de beste en zuiverste cacao kwam. De nieuwe richting echter, welke *Van Houten's* ontdekking de cacao-industrie deed inslaan (zie *Cacaoboter*), heeft de namen der Zeeuwse fabrikanten in het vergeetboek doen geraken.

**Cacaoboom.** *Theobroma Cacao* Linn. (zie de plaat, alsmede die bij het artikel *Columniferae*), behoort tot de familie *Sterculiaceae* en kan 10, in tropisch Amerika zelfs 15 m. hoog worden, terwijl de doorsnede van den stam ongeveer 27—30 cm. bedraagt; gewoonlijk echter houdt men de gekweekte boomen op een hoogte van 3—8 m., ten einde het inzamelen der vruchten te vergemakkelijken. De sekers van den boom is zilverachtig, kanekleerig bruin en zeer dun, het hout poreus en licht-rose getint, de stam draagt een menigte meest slanke takken. De bladeren staan afwisselend aan stam en takken en zijn in hun jeugd paarsrood, worden bij verdere ontwikkeling glanzend donkergroen aan de bovenzijde; aan de onderzijde zijn zij matter van kleur en licht behaard. Zij zijn 20—30 cm. lang, kort gesteld, langwerpig eirond met spitse punt en gaven of ook lichtgeveinselden rand en van vroeg afvallende, borstelvormige steunblaadjes voorzien. De kleine rozenroode bloemen komen in dichte,

gaffel- of vorksgewijs vertakte groepen, huiten de bladoksels, nit stam en takken te voorschijn. De kleine bloemen zijn tweeslachtig, regelmatig en bestaan uit 5 lancetvormige, rozenroode kelk-slippen, 5 citroengele, roodgeaderde kroonbladen met een navormigen nagel en een spatelvormige, getande plaat en 10, naar onderen tot een breeden vliezig ring vergroeiende roode meeldraden, 5 ware en 5 valsche, d.w.z. stuifmeel en geen stuifmeel bevattende, waarvan de eerste of vruchtbare kort en met een vierhokkigen helmknop bezwaard zijn, de onvruchtbare daarentegen zich als lijn-priemvormige slippen voordoen. De stamper heeft een bovenstandig vruchtbeginsel, is vijfhoekig, draagt 1 stijl met 5 stempels en heeft in elk hokje twee reeksen van zaadknoppen. De vruchtvorming is echter volstrekt niet in overeenstemming met het groot aantal bloemen, waarvan gemiddeld slechts 10<sup>e</sup> a. tot vruchtzetting komt. De onrijpe vruchten zijn groen, de rijpe geel, oranjegeel of rood van kleur, afbakenlijk van de soort, en worden, na gedroogd te zijn, kastanjebruin. De met een kort steeltje aan stam of tak gehechte vrucht gelijkt eenigszins op een korten dikken komkommer van gem. 12—14 cm. lengte bij 6—8 cm. dikte. De vruchten rijpen het geheele jaar door en hebben van het begin baren ontwikkeling totdat zij bare volle rijpheid bereikt hebben 4 maanden noodig. Men oogst ze ook het geheele jaar door; de hoofd-oogsten vallen echter in Brazilië in Februari en Juli, in Mexico in Maart en April. Iedere vrucht kenmerkt zich door een vijfkantigen vruchtwand met 10 overlangsche ribben. Deze wand is van nature vast-vleezig, maar droogt lederachtig-bard op. Het kleurloze vruchtvleesch is sappig, aangenaam zuurzoet van smaak en bevat in 5—8 (gewoonlijk 5) overlangs tot zuilen vereenigde rijen een zestigtal zaden, wit van kleur in verschen staat, doch bruin en met een brosse zaadhuid na gedroogd te zijn. Deze zaden van boom- of amandelvorm zitten vast aan één algemeen spil en rusten in een dnn, vleezig bekleedsel, zuurzoet van smaak, dat men kan wegnemen. Deze zaden zijn de cacao-boonen (zie aldaar) van den handel.

**Cultuur.** De cacaoboom vereischt een warm en vochtig klimaat. Zijn eigenlijk vaderland is dan ook tropisch Amerika van 23°N.Br. tot 15°Z.Br. Van hier is hij naar vele andere warme landen overgebracht, zoowel in Azië, als Afrika. In het wild groeit de boom meestal eenzaam in de schaduw van groote boomen, in de cultuur wordt hij gewoonlijk in de schaduw van bananen geplant; later dient hem de Corallodendronboom (*Erythrina corallodendron* of *E. indica*), door de Nederlanders in Suriname *Koffiemama* genoemd, tot schaduwboom. De banaan is het voordeligst en tevens onmisbaar bijproduct van elke cacao-plantage. Deze heslaat steeds een aanzienlijke oppervlakte, want men rekent ongeveer 400 cacao-boomen op 1 H.A.

Er bestaat voorzeker geen landbouw-voortbrengsel, welks cultuur meer zorg, moeite, geduld, volharding en kosten vereischt, dan de cacao; maar daartegenover staat ook, dat er, bij wel-slagen, geen produkt genoemd kan worden, dat meer voordeel afwerpt, terwijl jaar aan jaar de

TAK VAN EEN CACAOBOOM.



inkomsten sterk vermeerderen. Daar de zaden van de in het wild groeiende boomen voor den handel nagenoeg waardeloos zijn, wegens hun wrangen, bitteren, onaangename smaak, beperkt de cacao-oogst op de plantages zich niteluitend tot het gekweekt gewas. Onder gunstige omstandigheden bereikt de boom eerst in het 12<sup>de</sup> jaar zijn hoogsten wasdom en duurt zijn vruchtbaarheid progressief voort van zijn 5<sup>de</sup> tot zijn 25<sup>ste</sup> jaar; de boom kan zelfs tot 50 jaren en langer leven en voortbrengen. Bij een grooten aanplant rekent men gemiddeld op 25 vruchten per boom en per jaar, die ongeveer 1 kg. droge boonen opleveren. De boomen werden of in kweekkerijen, totdat zij 8 à 10 maanden oud zijn verzorgd en dan verplant, of op de plantage rechtstreeks als zaden gepoot. Daartusschen worden de schaduwboomen geplant. De grond moet, in geval hij niet vochtig genoeg is, bevooid, en in het tegenevergestelde geval gedraineerd worden; daarenboven heeft de planter te strijden tegen schadelijke insecten, slinger- en woekerplanten.

**Productie.** Het is onmogelijk de jaarlijksche productie der afzonderlijke landen op te geven, daar het gebruik in de landen zelf niet bekend is. Uitgevoerd wordt cacao vooral door Ecuador, Trinidad, San Thomé, Brazilië, Venezuela, San Domingo, Granada, Columbia, Haiti, Guadeloupe, Ceylon, Suriname en Java. In Suriname was de toestand in de laatste jaren engustig, doch trad in 1905 een verbetering in. De productie bedroeg in 1901 30040; in 1902 21871; in 1903 30292 en in 1904 8433 balen. In 1904 werden dan ook slechts 854034 kg. uitgeveerd.

Op Java bedroeg de productie in 1903: 749119 kg., tegen 388677 kg. in 1902.

**Cacaoboonen** zijn de zaden der cacaovrucht (zie Cacaoboom), die op verschillende wijzen daaruit verkregen kunnen werden. In de eerste plaats worden de vruchten open gemaakt, door ze met de hand tegen elkander af of een hard voorwerp te slaan, ten einde de vruchtschil van de pitten of boonen te kunnen scheiden. Nadat het vruchtvleesch verder door middel eener zeef zooveel doenlijk verwijderd is, gaan de boonen naar het brouwerij om te worden, waarbij zij een of twee malen per etmaal gekeerd worden, terwijl het vruchtvaat door gaten in den houten vloer afvloeit. Na twee etmalen werden zij op een steenen drogerij gedurende een viertal dagen aan de hitte der zon blootgesteld en em het kwartier gekeerd, waardoor de basten der boonen openspringen. Daarna moeten zij op den leidsolder worden gedragen, waar zij gedurende 8 à 10 dagen in een vrije, ruime windspoeling verder drogen, maar nog steeds tweemaal per dag gekeerd moeten worden, em insecten te weren. Eerst daarna zijn de cacaoboonen voor de verpakking en verzending gereed.

In den handel worden een twaalfstal soorten onderscheiden, welke hun naam ontleenen aan de havens en voornaamste markten, vanwaar zij worden uitgevoerd. Als de beste geldt de bijna goudkleurige Soconusco-cacao (van Soconusco in Nieuw-Spanje), die hoogst aangenaam van smaak is, echter weinig in Europa aan de markt komt. Suriname levert verscheiden soorten.

De cacaoboonen komen deels in vaten, deels

in balen in den handel; het leenwendeel wordt in Enropa door Spanje, Italië en Frankrijk betrokken. De prijzen variëren aanzienlijk. De beste soorten, die van Caracas en Trinidad gelden circa 50 gulden, de minste soorten nauwelijks 30, Surinaamsche ongeveer 40 gulden per 100 kg.

**Cacaoboter** (*Butyrum s. oleum cacao*) is een der reservestoffen van de cacaoboonen (zie Cacao). Het is geheel zuiver, wit van kleur, harder dan lamsvet, riekt aangenaam naar cacao, smaakt zacht, smelt langzaam in den mond, met zachten bijna afkoelenden vetsmaak. Haar smeltpunt ligt ongeveer bij 34°, het soortelijk gewicht bedraagt 0.85—0.98. In warmen alkohol lost het weinig, in aether volkomen op, wordt van alle vetten het minst spoedig ranzig en verkrijgt na eenigen tijd een geelwitte, later een gele kleur.

De afscheiding van het vet uit de boonen kan op tweeërlei wijze geschieden, fabriekmatig door uitpersing der cacaomassa in de warmte door middel van hydraulische persen, vollediger door nitrozing der cacaomassa met water, of door de tot weder gemalen boonen zóó lang met aether of trichloorkoolstof te behandelen, totdat alle vet daarvan is opgelost.

Het vraagstuk van de entvetting der cacao is langen tijd een der gewichtigste bij de chocolade-fabricage geweest, vooreerst omdat wegens het overmatig vetgehalte der chocolade het gebruik daarvan voor zwakke magen bezwaarlijk werd en dan ook, omdat dit nevenproduct de dubbele waarde heeft van een gelijk gewichtshoeveelheid der beste boonen. Na velerlei proefnemingen is het ten slotte aan enzen landgenoot J. van Houten te Amsterdam, stichter der welbekende firma te Weesp, gelukt, niet alleen de cacaoboonen van alle overtollige vet te bevrijden, maar de overblijvende massa ook in zulk een vorm te brengen, dat de cacao haar voedende kracht ten volle behield en op eenvoudige wijze tot een aangenaam smakenden drank kon worden bereid. Hij neemt de zijn produkt, voor welks nitriding hem in April 1828 voor den tijd van 10 jaren octrool werd verleend, aanvankelijk Chocoladepoeder, een naam die spoedig plaats maakte voor dien van Van Houten's cacao. Door dit produkt kwam het gebruik van tablet-chocolade tot het bereiden van een drank van lieverlede meer en meer enbruik.

De cacaoboter wordt vooreerst gebruikt voor medicinale doeleinden, verder zeer veel in de parfumerie en bij de vervaardiging van cosmetische middelen. De versche boter vindt toepassing voor zalven, ceraten en pleisters, pemmade, toiletzeep, kogelvetting — voornamelijk bij patronen voor de Trepen bestemd — en bovendien bij de bereiding van zoogenaamde pralines en in het algemeen bij de chocolade-fabricage tot verming van de dekmassa. Uit ranzig geworden cacaoboter worden kaarsen gemaakt, die zeer helder, spaarzaam en even rustig branden als waskaarsen.

**Cacaopoeder.** Zie Cacao en Cacaoboter.

**Cacaoschillen** vormen het eenige afvalproduct der cacao-industrie (zie Cacao), dat echter tegenwoordig tot allerlei doeleinden gebruikt wordt. Goedkoopere chocoladesoorten bevatten, tegelijk met andere vervalschingen, de fijn ge-

de cachet (gezegeld papier) wordt vooral gehruikt als naam voor een brief of missive, afgegeven door een vorst. Vóór de Franche revolutie was het een volmacht in blanco, voorzien van het koninklijk zegel, waarop de houder den naam van een persoon kon inkrullen, om dezen daardoor gevangen te doen zetten of uit de gevangenis te verlossen.

**Cachet** is de naam van een versiersel in den vorm van een cachet of signet, waarvan, vooral vroeger, twee aan een horlogeketting werden gedragen, waarbij dan nog een slentel behoorde. In den laatsten tijd komt deze dracht weer in zwang.

**Cachet, Lettre de.** Zie *Cachet*.

**Cachexia thyreopriva** (*Cachexia strumipriva*) is een storing in de spijvertering, het eerst beschreven door E. Th. Kocher en verwant aan het myxoedem, ontstaat door degeneratie of verwijdering der schildklier, waarom de laatste dan ook bij krop (zie aldaar), niet geheel verwijderd mag worden. De ziekte kenmerkt zich door bloedarmoede met vermindering der roode bloedlichaampjes, storingen in de werkzaamheid der hersenen en ophooping van slijm in het lichaam, vooral in het celweefsel der onderhuid.

**Cachoeira**, São João da, is de naam van een stad in den Braziliaanschen staat Rio Grande do Sul. Zij is gelegen bij de stroomversnellingen van de tot hier bevaarbare Jacuhy en is een belangrijke handelsplaats voor Porto Alegre. Het aantal inwoners bedraagt 4500.

**Cachoeira** is de naam van een stad in den Braziliaanschen staat Bahia, aan de bevaarbare Parraguassu gelegen. Zij is door een spoorweg met Amaro en Feira de Santa Anna verbonden, heeft fabricage van sigaren en sigarenkistjes, groot tabaksplantages, nitvoer van katoen, sigaren, koffie en vruchten en telt (1890) 48.352 inwoners.

**Cacholong** of *Paarlmoeropaal*. Zie *Opaal*.

**Cachonde** is een middel om den adem welriekend te maken, in het Oosten veel in gebruik, ook tegen hoest. Het bestaat uit cachou, suiker en specerijen. Bij ons zijn dergelijke middelen ook bekend onder de namen, cachon aromatisé, Prins-Albert-cachou, enz.

**Cachot** of gat is een zware militaire straf, bestaande uit eenzame opsluiting in een cel. Zij wordt tegenwoordig streng arrest genoemd.

**Cachou de Lavalie** is de naam voor een aantal eigenaardige verfstoffen, in Lavalie door Croissant en Bretonnière vervaardigd uit organische stoffen, zooals zaagmeel, zemelen, stijfsel, mest, door verhitting met natronloog en zwavel tot 200° C. De kleuren zijn wel niet helder, maar zeer constant.

**Cachrys L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Schermbloemigen*. Het onderscheidt zich door samengestelde schermen met veelbladige omwindsels, gele, ovale bloembladen en een opgeblazen, met 5 dikke ribben voorziene vrucht. Tot dit geslacht behooren overblijvende kruiden met samengestelde bladeren. Men heeft *C. Libanotis L.* met een onbehandeld stengel, dubbel-gevinde bladeren en een langwerpig-ronde vrucht, te huis behorende aan de Europeesche kust der Middellandsche Zee en op de Afrikaansche bergen — en *C. odontalgica P.W.*, op dorre en woeste plaatsen in het noorden van Azië groeiend.

**Cachucha**, is de naam van een Spaanschen dans, die met begeleiding van castagnetten naar de melodie van een volkslied wordt uitgevoerd. Hij wordt door één persoon gedanst en is vooral bekend geworden door *Fanny Elstler*.

**Caodyl**, As<sub>2</sub> (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, ontstaat bij destillatie van arsenikzuur en azijnzure kali. Het is een kleinrooze, stinkende en hoogst giftige vloeistof, die bij 170° C. kookt en bij — 6° C. kristalliseert. Bij langzame toetreding der incht gaat zij over in alkarsine (zie aldaar).

**Caodylzuur** ontstaat uit alkarsine (zie aldaar) door oxydatie. De kleur- en reukloze kristallen lossen gemakkelijk in water op en smelten bij 200° C. Het smaakt eenigzins zuur en is niet giftig.

**Caografie**, slechte, foutieve spelling, in tegenstelling met *orthografie*; ook een opstel of geschrift, waarin vele fouten voorkomen, veelal dienende als oefening voor leerlingen.

**Caongo** is de naam van een landschap aan de westkust van Afrika. Het ligt aan den noordelijken oever van den benedenloop van den Kongo, vormde in de 17de eeuw een deel van het koninkrijk Kongo en werd na het verval van dit rijk aan Loango schatplichtig. In 1885 werd het door de Kongoconferentie zoo verdeeld, dat het grootste gedeelte met Landana aan de Portugeesche kolonie Angola, het zuidoosten met Ngono aan den Kongostaat kwam.

**Cacophonie**, wanaklank, onaangename stem, slechte uitspraak, font tegen de welluidendheid van den stijl.

**Caoutia Aubl.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Myrobalaneën* en onderscheidt zich door een klokvormigen, 5-tandigen kelk, 5-bloembladen, 10 tot 14 lange meeldraden en een ovale, 5-hoekige vrucht met moes en 3 zaden. *C. coccinea Aubl.*, aan de rivieren van Gnyana groeiend, is een klimplant met afwisselende, langwerpig-hartvormige bladeren en schiet loten uit, die de toppen der hoogste boomen bereiken, vanwaar zij haar takken vol bladeren en bloesems naar beneden laat hangen. De bloemen zijn rood en gerangschikt in duibele aren, en de heesvormige noot is grooter dan een walnoot.

**Cacteën**, *Cactaceae* of Cactusplanten (zie de plaat) is de naam van een plantenfamilie, verwant aan de *Begoniaceën* en *Rubiaceën*. De bloemen zijn voorzien van meeldraden en stampers, en het vruchtbeginsel is onderstandig. De bloemhekleedselen laten geen scherpe grens tusschen kelk en bloemkroon erkennen (bloemdek). De talrijke meeldraden zijn op den bloembodem ingeplant. De stamper heeft een draadvormigen stijl en een verdeelden stempel. De vrucht is een sappige hee, welke door samengroeiing met de kelkbladen dikwijls stekelig wordt. De talrijke zaden bevatten weinig eiwit. Alle cactusplanten hebben een eigenaardig groen, daar de stam zich sterk ontwikkelt ten koste van de bladeren, uitgezonderd hij *Peireskia*. Dikke wratten bekleeden de plaats van takken en kleine die van bladeren. Vele zijn bovendien regelmatig met dorens bezet. De meeste Cacteën behooren in Amerika te huis; er zijn echter soorten, die overal in warme gewesten in het wild groeien. Men onderscheidt de volgende belangrijke geslachten: *Cereus*, kaars- of zuilcactus,

Dit geslacht bevat de ondergeslachten: *Echinocereus*, *Pilocereus*, *Lipidocereus* en *Echinopsis*. Zooals de naam aanduidt, heeft men hier met rechteop groeiende, zich tot aanzienlijke hoogte verheffende planten te doen. De monumentactus of *Cereus giganteus*, die wel 20 m. hoog kan worden, is een der eigenaardigste vertegenwoordigsters nit dit geslacht. *Cereus flagelliformis* wordt nogal gekweekt, evenals de *C. grandiflorus*. *Discocactus* of schrijfcactus, die weinig gekweekt wordt en in West-Indië en Brazilië thans behoort. *Echinocactus*, *Egelcactus*. De bloemen ontspruiten aan den top van de plant. De planten komen in meer dan 200 soorten in Mexico voor. Fraaie, in den tuin of de kamer gekweekte, zijn: *E. Grousei*, *E. cylindraceus*, *E. Scheeri* en *E. Simpsonii*. *Epiphyllum*, *hladacactus*; dit geslacht doet meer aan gewoon behalderde planten denken. Hoewel de plant een weinig schoonen aanhlik oplevert, zijn haar bloemen buitengewoon mooi, aantrekkelijk om den fraaie bouw en de schitterende kleur. Daar de hladeren op elkaar zitten, krijgt de plant een hangend voorkomen. Dit is er de oorzaak van, dat in den tuinbouw deze cactus liefst op een stammetje wordt gekweekt, waardoor zij meer effect maakt. Daarom wordt de *Epiphyllum* dikwijls op andere krachten stam vormende cactussen geënt, bijv. op *Peireskia aculeata* of *Opuntia brasiliensis*; mooie soorten zijn: *E. truncatum*, *E. mackoyanum*, *Mammillaria bolacatus*; ook van dit geslacht komen meer dan 300 soorten in Amerika voor. Fraaie soorten zijn: *M. elegans*, *M. Walthonii*. *Melocactus*, meloenactus (zie fig. 2). Deze cactus is voorzien van duidelijke ribben, vaak met rijen en tot sterren vereenigde dorens bezet. Vertegenwoordigsters van dit geslacht groeien in Mexico, Brazilië en West-Indië. De meest gekweekte soorten: *M. communis*, *M. amoenus*, *M. ferax*, zijn fraai van vorm en bloem. *Opuntia*, vijgcactus; hiertoe behooren 150 soorten, die meest in tropisch Amerika voorkomen. De stengel is rond, met zijdelings samen gedraakte, groote hladvormige leden. Veel gekweekt worden: *O. Rafinesquiei*, *O. maxima* en *O. vaginosa*. *Phyllocactus* of vliengcactus; verschillende nit dit geslacht geven bijzonder mooie bloemen en worden daarom veel aangekweekt. Prachtige scharlakenroode bloemen geven: *P. Phyllanthus*, *P. hybrides* *Boothii* en andere.

Zooals reeds boven is gebleken, heeft de familie der cactaceae zeer veel vertegenwoordigsters. Bijna allen groeien op rotsachtigen, zandigen, drogen grond. In sommige streken vormen zij wonden. Nuttig zijn de cacteën in velerlei opzicht. Zij leveren hout voor huizenbouw (*Cereus*), het sap dient voor geneeskrachtige doeleinden of hlafst dorstenden. Enkele leveren eetbare vruchten (*Mammillaria*, *Melocactus*, *Opuntia*). Op de *Opuntia Coccinellifera* leeft de *Cochinille* (zie fig. 3).

Het kweeken geschiedt door zaad, stekken en enten. De behandeling tijdens den groei is gemakkelijk; vooral moet des winters gezorgd worden, dat ze goed droog staan; des zomers kunnen ze buiten groeien. Het is wenschelijk nu en dan den grond in de potten waarin, de cactussen groeien, te ververschen, hoewel het een zeer zorgvuldige behandeling vereischt, hierbij de wortels niet te beschadigen.

**Cactusschildluis.** Zie *Cochinille*.

**Cacus** stal, volgens de Romeinsche sage, runderen van *Heracles* en snavelde in een strijd tegen dezen. Toen namelijk deze held de runderen van *Geryon* aan den Tiber liet grazen, roofde *Cacus* een gedeelte van het vee, trok het bij den staart achterwaarts naar zijn hol en sloot den ingang daarvan met een rotsblok. De runderen verrieden echter hun verblijf door hun geloei; *Heracles* opende het hol en deed den roover berispen onder zijn knotslagen. Eenige bewoners uit die streek brachten den overwinnaar dankoffers, en deze wijdde aan die gebeurtenis de ara *naima*. De dichters noemen *Cacus* een zoon van *Hephaestus* (*Vulcanus*), een vreeselijken, vuurspuwend reus.

**Cadalso**, ook *Cadahalso* genoemd, *Don José* de, een Spaansch dichter, werd geboren den 8<sup>sten</sup> October 1741 te Cadix uit een adellijk Biskaisch geslacht, studeerde te Parijs, waar hij een uitgebreide kennis van de nieuwe talen verwierf en oefende zich daarin verder gedurende zijn reizen door Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal. Teruggekeerd, trad hij in 1761 in de ridderorde van *Santiago*, in 1763 in militaire dienst en onderscheide zich in den oorlog tegen Portugal zoozeer, dat hij in 1781 bevorderd werd tot kolonel. Spoedig daarna werd hij bij het beleg van Gibraltar, den 27<sup>sten</sup> Februari 1782, door een granaat gedood. Behalve gedichten („*Ocios de mi juventud*”, 1773), heeft hij een middelmatig treurspel geschreven: „*Sancho Garcia*” (1771). Verder schreef hij: „*Noches lúgubres*”, „*Eruditos á la Violeta*” (1772) en „*Cartas marruecas*”, een navolging der „*Lettres persanes*” van *Montesquieu*. Het treurspel verscheen onder den naam *Juan del Valle*, de „*Ocios*” en de „*Eruditos*” onder het pseudoniem *José Vasquez*. Uitgaven zijner werken verschenen in 1803 en volledig in 1818 met biografie door *Navarrete*.

**Cada Mosto** of *Ca Da Mosto*, *Aloys* of *Luigi* da, een ontdekkingsreiziger, werd omstreeks het jaar 1432 te Venetië geboren. Op zeer jeugdigen leeftijd maakte hij reeds onderscheidene reizen in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan mede en trad daarna in dienst van den infant *Hendrik* van Portugal. Reeds den 22<sup>sten</sup> Maart 1455 zeilde hij van Lagos uit, liep den Senegal binnen en voer daarna verder langs de kust naar het Groene Voorbergte, waar hij zich met twee andere ontdekkingschepen van den infant vereenigde. Daarna hereikten zij de mondingen van de *Gambia*. Opnieuw ondernam hij in 1456, begeleid door twee andere schepen, een reis naar de *Gambia*. Nadat de drie schepen tot aan den *Rio Grande* gekomen waren, keerden zij naar Portugal terug; *Cada Mosto* hleef daar echter tot aan den dood van *Hendrik* (1460), waarna hij naar zijn vaderland terugkeerde. Hier overleed hij omstreeks 1511. De eerste, zeer zeldzame uitgave zijner reisbeschrijving draagt den titel: „*El libro de la prima navigazione per oceano o le terre de Nigre de la Bassa Aethiopia*” (Piacenza, 1507). De eerste Duitse vertaling (door *Johst Buchamer*) bevindt zich in het in 1508 te Neurenberg verschenen werk „*Newe unbekante lande und ein newe weldt in kurtz verganger zeijthe erfunden*”.

**Cadans** beteekent in de muziek een opeenvolging van accoorden, waarmee een muziekstuk

eindigt, of waarmee de eene periode van de andere wordt gescheiden. *Cadans* heeft ook de beteekenis van een opeenvolging van klanken, die door afwisseling en harmonie een aangename indruk maakt voor het gehoor, hijv. in *cadans* lezen, d. w. z. in de maat lezen. Ook beteekent het de overeenstemming, die behoort te bestaan tusschen de deelen van een letterkundig werk.

**Cadaval.** *Nuño Gálano Alvarez Pereira de Melo*, hertog van, een Portugeesch staatsman, werd geboren in 1798 te Lissabon uit een adellijk geslacht, dat den jongeren tak van het Huis van Braganza vormt. Hij was onder koning *Johan VI* staatsraad, in 1826 lid van den regentschapsraad en later onder Dom *Pedro* erfelijk lid en voorzitter van de Kamer der Pairs. Toen laatstgenoemde vorst afstand deed van de Kroon ten gunste van zijn dochter Donna *Maria*, legde *Cadaval* met de overige leden van het regentschap den eed af op de grondwet en werd door de regentes tot staatsraad voor levenslang benoemd. In den strijd tusschen de constitutieel en absolutisten weifelde hij geruimen tijd, maar voegde zich eindelijk bij laatstgenoemen. Toen deze onder het bestuur van Dom *Miguel* gedruig stouter het hoofd verriev, zag hij zich wel is waar gedrongen, om in de Cortes het voorstel te doen tot het benoemen eener commissie van onderzoek wegens grondwetschennis, maar er werd geen besluit genomen, en *Cadaval* stelde zich meer en meer in betrekking met de aanhangers der koningin-weduwe. Met goedkeuring van deze kwam hij, na den intocht van Dom *Miguel* in Lissabon (22 Februari 1828), aan het hoofd van het ministerie, waarna hij aan den leiband liep van den zweepziiken pater *Macedo* en aan den nieuwen regent, die de constitutie van zijn voorganger bezwoeren had, de verzekering gaf, dat hij geenszins gebonden was aan de grondwet, omdat de eed niet naar eisch — namelijk op den Bijbel — was geschied. Nu wendde hij alle middelen aan, om de grondwet ter zijde te schuiven en Dom *Miguel* tot onberispelijk heerscher en zich zelf tot conq. te verheffen. Dubbelzinnige handelingen brachten hem echter bij den koning in verdenking, zoodat hij in 1830 zijn portefeuille nederlegde. Later kwam hij weder aan het bewind en veriette zich gedurende den broederoorlog in 1833 met *Telles Jordao* krachtig tegen de constitutieel. De nederlaag van zijn bondgenoot dwong hem echter de vrijk te nemen naar Parijs, waar hij in 1838 overleed.

**Cadaver** is de Latijnsche benaming van een lijk en wordt bepaaldelijk gebruikt van die lijken, welks op de snijkamer onder het ontleedmes komen. Men heeft ook *kunstcadavers*; zulk een cadaver is vervaardigd uit papier maché of een andere stof en geeft het menschelijk lichaam met al zijn deelen en organen nauwkeurig weer. Het kan uit elkander genomen worden, om aan hen, die zich op de ontleedkunde willen toelagen, een duidelijk denkbeeld te geven van de ligging der ingewanden, den loop der aderen en slagaderen, de werking der spieren, enz. Tegenwoordig maakt men er echter weinig gebruik meer van.

**Cadaverin** is een lijkenalkaloïd (zie aldaar) of ptomaïn. Het cadaverin ontstaat in rottende lijken, heeft tot formule  $C_5H_{11}N_3$  en is identisch met het lange synthetischen weg te verkrijgen

pentamethylendiamin  $NH_2 \cdot C_5H_2 \cdot NH_2$ . Het is een dikke, kwalijk riekende vloeistof, die bij  $178^\circ$ — $179^\circ C$ . kookt en zich met zuren tot kristalliseerende zouten verbindt.

**Cade**, *Jack* (volgens anderen *John Aylemere*) een Ier, stond in 1450 onder den naam *John Mortimer*, „Hoofdman van Kent” — zich nitgevend voor een afstammeling van den laatsten graaf van March — aan het hoofd van een volksooproer tegen koning *Hendrik VI*. Hij drong den 3<sup>den</sup> Juli Londen binnen en maakte zich van de stad meester, maar werd den 5<sup>den</sup> Juli 1450 door de aanhangers van den koning verdreven. Wel werd hij den 6<sup>den</sup> Juli begenadigd, maar wegens nieuwe enveldaden vervolgd en den 12<sup>den</sup> Juli, zwaar gewond, gevangen genomen. Gedurende het vervoer naar Londen overleed hij. *Shakespeare* heeft van zijn figuur als *Jack Cade* in „*Hendrik VI*” gebruik gemaakt.

**Cadeao**, *Pierre*, een componist en contrapuntist uit de 16<sup>de</sup> eeuw, wordt door sommigen voor een Franschman, door anderen voor een Nederlander gehouden. Zijn voornaamste werken, zooals „*Moteta quatnor, quinque et sex vocum*” (1515), „*XII Musae*”, enz., zijn intusschen te Parijs uitgegeven. Niettemin vindt men een paar stukken van hem in den 15<sup>den</sup> bandel der „*Collectio operum classicorum Batavorum seculi XVI*”.

**Cadel**, *Francis*, een reiziger in het binnenland van Australië, werd geboren te Cockenzie in Schotland in Februari 1822, trad reeds vroeg in dienst bij de zeemacht en nam in 1840 deel aan den oorlog der Engelschen tegen China. Na zijn terugkeer in Engeland oefende hij zich in den scheepsbouw, volbracht een reis op de Amazonenrivier en begaf zich in 1848 naar Australië, om de bevaarheid der Murray-rivier te onderzoeken. Hij bevoer haar in 1851 over een nitgestrektheid van 2100 km., van Swanhill tot aan het Victoriameer, en passeerde in 1853 met een door hem zelf gebouwde stoomboot de gevaarlijke Murraymonding. In 1867 droeg de Zuid-Australische regering hem een ontdekkingsreis naar de Carpentariagolf op, hij welke gelegenheid hij de bevaarheid van de Roper-rivier vaststelde. Later dreef hij handel met de bewoners der Zuidzee-eilanden, tot hij in Juni 1879 op een eiland van den Banda-archipel vermoord werd.

**Cadenabbia**, een Italiaansch dorp op den westelijken oever van het meer Como, is bekend door zijn bekoorlijke ligging tegenover Bellagio en door de zachtheid van zijn klimaat, zoodat het als herstellingsoord veel gezocht wordt. In de nabijheid ligt de villa Carlotta, eigendom van den hertog van Saksen—Meiningen, met een prachtig park en vele kunstwerken, o. a. van *Thorwaldsen* en *Canova*.

**Cades**, *Josef*, een Italiaansch schilder, werd geboren te Rome in 1752 en overleed er in 1801. Hij onderscheide zich vooral door zijn verwonderlijke gave van nabootsing. Men zegt, dat een teekening van *Cades* naar *Rafael* thans nog als een werk van dezen meester het museum te Dresden versiert. Zelfs in zijn groote altaarstukken ontwaart men dien geest van navolging, die zich zelfs tot de fonten van den oorspronkelijken schilder uitstrekt. Op sommige schilderijen heeft hij zoovele schilders nagebootst, als er figuren op het doek staan, en eerst kort voor zijn overlijden volgde hij

een beteren weg. „Graaf Walter van Angers, aan het hnis van zijn dochter te Londen een almoes vragerd", wordt voor zijn beste stuk gehouden.

**Cadet** of *cadet* noemde men weleer de jongere zonen van adellijke geslachten. Daar de vaste goederen op den ondsten zoon vervielen, zocht men aan de jongere zonen amhten te bezorgen, of men leidde hen op tot den geestelijken of militairen stand. Een cadet ontving vaak reeds in zijn wieg het patent van officier. *Lodewijk XIV* deed aan 900 zulke jonge edellieden, in 6 compagnieën verdeeld, een militaire opvoeding geven (1682) en plaatste hen vervolgens als 2de luitenaants bij het leger. Na dien tijd betekende het woord *cadet*, evenals bedten den dage nog bij ons, een jongmensch, die zich vormt voor de militaire loopbaan.

**Cadetten.** Zie *Constitutioneel-Deocratiscbe partij*.

**Cadettenschool** is een militaire instelling tot opleiding van jongelingen, vooral zoons van officieren en amhtenaren, tot de officiersloopbaan. De eerste ontstonden in Frankrijk, waar echter later de cadettenscholen in militaire scholen veranderd werden. In Duitschland werd door den Groeten Keurvorst, nadat hij reeds in 1653 een ridderacademie te Kolberg had gesticht, een cadettenschool te Maagdenburg opgericht, waar hij ook uit de zonen van Fransche uitgeweken, 4 compagnieën cadetten vormde. Later ontstond er ook een te Berlijn. Onder *Frederik Wilhelm I* en *Frederik II* ontstonden er nieuwe, waarvan thans o. a. nog die te Küln (oorspronkelijk te Kula) en te Potsdam bestaan. In Saksen werd in 1694 door *Johann Georg IV* een cadettencompagnie opgericht, welke terens tot lijfwacht diende, en vele Duitse vorsten volgden dat voorbeeld. In Rusland ontstond een corps cadetten in 1731 ten tijde van keizerin Anna. In Engeland is het voormalig „Junior department" te Sandhurst in 1858 in een „Cadet's college" veranderd. Oostenrijk-Hongarije heeft thans 19, Rusland 26 (waarvan 22 in Europa) cadettenscholen. In Duitschland heeft men de hoofdcadettenschool te Lichterfelde (bij Berlijn) en nog 8 andere scholen.

In Nederland werd de cadettenschool hij de wet van den 21<sup>sten</sup> Juli 1890 op het militair onderwijs in het leven geroepen en later te Alkmaar gevestigd. Er wordt voorbereidend onderwijs voor toelating tot de Koninklijke Militaire Academie gegeven en wel verdeeld over twee studie jaren. Bij toelating verbindt men zich voor 9 jaar, waarvan 4 jaren dienst als officier. Aan de inrichting zijn 23 officieren en burgerleeraren en 65 onderofficieren en minderen verbonden. Het aantal cadetten bedraagt gemiddeld 130. Als onderscheidingsteeken zijn de knopen en de schouderbedekkingen van de letters C. S. voorzien.

**Cadet de Vaux, Antoine Alexis**, een Fransch schei- en landbouwkundige, werd geboren te Parijs, den 13<sup>den</sup> September 1743. Eerst was hij apotheker en daarna bezorgde hij zich door de stichting van het „Journal de Paris" een onafhankelijk bestaan, zoodat hij zich praktisch aan den landbouw kon wijden. Vooral poogde hij het technisch gedeelte van dit bedrijf, alsmede den tui- en wijnbouw te verbeteren. In de jaren 1791 en 1792 was hij voorzitter van het departement Seine et Oise; tijdens de Republiek werd hij inspecteur van poli-

tie te Parijs, en *Bonaparte* benoemde hem tot inspecteur van het hospitaal Val de Grâce. In 1803 werd hij een van de hoofdredacteuren van het „Journal d'économie rurale et domestique" en van den „Cours complet d'agriculture pratique". Hij overleed te Nogent-des-Vierges, den 29<sup>sten</sup> Juni 1828. Van zijn geschriften noemen wij nog: „Observations sur les fosses d'aisance" (Parijs, 1778), „Avis sur les moyens de diminuer l'insalubrité des habitations après les inondations" (1784, 1802) en „Mémoire sur la gélatine des os et son application à l'économie alimentaire" (1803). Ook is hij de uitvinder van een galactometer (melkmeter).

**Cádiz** of *Cádiz* is de naam van de zuidelijkste provincie van Spanje, in het vroegere koninkrijk Sevilla gelegen. Zij wordt ten Z. en ten W. door de zee, ten N. door de provincien Huelva en Sevilla en ten O. door Malaga begrensd, beslaat (met Centa) een oppervlakte van 7342 v. km. en telt (1897) 434250 inwoners. Haar voornaamste rivier is de Gnadalete. De beneden Guadalquivir vormt de N. W. grens. De provincie is gedeeltelijk zeer vruchtbaar en levert beroemde, zware wijnen, olijvenolie en graan, verder veel zeezout en visch.

**Cádiz** of *Cádiz*, de hoofdstad van de gelijknamige Spaansche provincie (zie aldaar), is een van de voornaamste handelsteden van Spanje en een vesting van den eersten rang. Zij ligt op 36°27' 40" N.Br. en 6°12'19" W.L. Gr., aan de lijn Sevilla-Cádiz van den Andalusschen spoorweg en bezit een bevolking van (1900) 69382 zielen.

Cádiz ligt op het op het noordelijkste uiteinde van een smalle, rotsachtige landtong (10 km.), die den noordwestelijken nitlooper vormt van het door het kanaal Santi Petri van het vastland gescheiden eiland Leon. De groote reede bezit drie ingangen, de noordelijke, tevens de voornaamste, met 10 m. en de nauwe zuidelijke met 5 m. diepte. De groote reede ligt tusschen de stad Cádiz en de landpunt Sta. Catalina, te noorden van Cádiz gelegen, en omvat dus ook den mond der Gnadalete. Beter beschermd liggen de schepen op de kleine reede, die tusschen de forten Matagorda en Puntales zeer nauw is, maar zich daarna in de bocht van Puntales weder verreedt; deze bocht is echter ondiep; slechte het kanaal, dat naar La Carraca voert, is diep genoeg voor zeeschepen. De stad wordt aan de rotakust door een gebastioneerden ringmuur, de ingang der baai van Cádiz door de kustforten San Sebastian en Sta. Catalina, de toegang tot de baai van Puntales door de forten Puntales en Matagorda bestreken, de landtong ten zuiden der stad door het werk Cortadura de San Fernando versperd. Tot bescherming der verbinding met het vastland dient de versterkte ophaalbrug Puente Suazo, tot bescherming der monding van het kanaal Santi Petri een fort op het gelijknamige eiland. De vestingwerken zijn echter alle veronderd. Op het eiland Leon ligt de belangrijke plaats San Fernando, met het arsenaal La Carraca.

De stad is, nadat een Engelsch-Nederlandsche vloot haar in 1596 bijna geheel plat gebrand had, zoo goed als geheel nieuw aangelegd en sedert 1786 belangrijk vergroot en verfraaid geworden. Onder de talrijke met wandelplaatsen versierde pleinen moeten vooral genoemd worden de Plaza



de la Constucion en de Plaza de Mina, als wandelplaatsen bovendien de Alameda de Apodaca en de nieuw aangelegde Parque Genoves, met een mooi gezicht op de zee. Onder de gebouwen, waaronder vele op hun platte daken kleine torens (miradores) dragen, verdienen vermelding: de oude kathedraal, in 1597 hersteld, de nieuwe kathedraal met merkwaardige crypta, de kerk Sta. Catalina van het vroegere Capucijnerklooster met een prachtig schilderij van *Murillo*, het hospitaal, de Torre de Vigia of de Tavora, 31 m. hoog, de hal der beroemde zeehelden en het gebouw der domeinen. Buiten de stad liggen stoommolens en de mooie kerk San José met twee torens op de landengte, aan wier vlak strand zich druk bezochte zeebaden bevinden, benevens soutrijvers en wijngaarden. De vuurtoren in het fort San Sebastian, die gedurende den Spaansch-Amerikaanschen oorlog gesloopt werd, is nog niet hernieuwd. Aan goed drinkwater is gebrek. Elk huis is van een regenbak voorzien; bovendien bestaat een waterleiding van Puerto de Sta. Maria. De temperatuur-nitersten zijn 6° en 37° C.

Cadiz is de zetel van een hooft- en van het provinciaal hestuur, bezit vele instellingen van liefdadigheid, onderscheidene schouwburgen en een circus voor stierengevechten, waarin plaats is voor 11000 toeschouwers. Aan inrichtingen voor onderwijs vindt men er behalve vele lagere scholen en collegia voor beide geslachten, een tot de universiteit te Sevilla behorende faculteit der medicijnen, een seminarium voor priesters, benevens scholen voor teeken- en schilderkunst, voor handel en nijverheid. Verder bestaan er vele geleerde gezelschappen, een bibliotheek, een archaeologisch museum, een academie, voor schoone knsten met een mooie schilderijengalerij, een botanische tuin, een meteorologisch instituut en een hydrografisch depot.

De tegenwoordige handel kan niet in de schaduw staan van den vroegeren en lijdt, wegens de verandering der baai en de onmogelijkheid eener industriele ontwikkeling ten gevolge der topografische ligging, meer en meer onder de concurrentie van Huelva en Malaga. Onder de uitvoerartikelen is wijn het voornaamste, vooral Xereswijn (Sherry), naar Engeland en Frankrijk; dan volgen olijfolie, zilverhandelend loodglans en lood. Een voornaam uitvoerartikel is ook het zout, dat in de tallooze zoutrijvers der baai van Cadix verkregen en meest naar Zuid-Amerika en Newfoundland verscheept wordt. Andere artikelen zijn vijgen, olie, sinaasappels, citroenen, amandelen, grauwe erwten, kwikzilver en brandewijn. Ingevoerd worden vooral steenkolen uit Engeland, cement, machines, hont, daigen, teer, pik, koren, ijer, eieren en peulvruchten. In het scheepverkeer speelt de kustvaart een belangrijke rol. Een regelmatig verbinding door de Duitse stoomvaartmaatschappij „Kosmos“ bestaat er met de westkust van Zuid- en Midden-Amerika, door Spaansche postbooten met Buenos-Aires, Tanger, Gibraltar en de Canarische eilanden. Verder bestaan er stoombootverbindingen met alle belangrijke Spaansche havens, met Lissabon, Bordeaux, Londen, Liverpool, Amsterdam, Kopenhagen, Göteborg, de havens aan de Golf van Mexico, benevens door Duitse stoombooten met Antwerpen, Rotterdam, Hamburg en de havens aan de Westküs-

ten van Zuid- en Midden-Amerika. De baai is een belangrijk Spaansch marinestation. Alle Europeesche staten (behalve Roemenië en Zwitserland) en bijna alle beschaaftde staten buiten Europa bezitten in Cadiz consulaten.

Cadiz, het Phoenicische *Gaddir* of *Gader*, d. w. z., mnr door de Grieken *Gadeira*, door de Romeinen *Gades*, sedert *Caesar Julia Augusta Gaditana* geheeten, was reeds omstreeks 1100 v. Chr. door Phoeniciërs gesticht. Na den eersten Punischen oorlog maakten de Karthagers zich van haar meester en verhieven haar tot stapelplaats van hun Europeeschen handel. In 206 v. Chr. werd zij veroverd door de Romeinen. *Caesar* gaf in 49 v. Chr. aan alle bewoners het Romeinsche burgerrecht. De stad volgde in rang op Rome, had 600 ridders (equites) en bezat groote rijkdommen. Ten tijde van *Strabo* was zij de eerste zeehandelstad van het Romeinsche rijk. De overblijfselen van den Herkulestempel en andere Romeinsche gebouwen zijn nog aan het strand bij een rustige zee zichtbaar. Cadiz werd daarna door de Goten verwoest, viel in 711 in handen der Mooren, aan wie het in 1262 door de Castilianen ontrukkt werd. Een tweede bloeitijd beleefde de stad na de ontdekking van Amerika, als de stapelplaats van den trans-Atlantischen handel en de bestemmingsplaats der Spaansche zilvervlooten; zij voerde het trotsche attribunt „el Imperio del Mundo“. Geweldig werd zij echter geteisterd in 1596, toen de Engelschen onder *Essex*, *Howard* en *Raleigh* en de Nederlanders onder *Duitenroorde*, heer van Warmond, de Amerikaansche vloot in de haven verbrandden en de stad innamen en aan plundering en verwoesting prijs gaven. Later verloor Cadiz zijn handelsmonopolie in West-Indië. Wegens het verbond tusschen Frankrijk en Spanje werd Cadiz moermalen door de Engelschen gehlokkeerd, ook eenmaal, echter zonder succes, gebombardeerd. Sedert de revolutie van 1808 tot aan den terugkeer van *Ferdinand VII* verkeerde zij in een toestand van oproer. De Centrale-Junta begaf zich hierheen, toen Fransche troepen in Andalusië doordrongen, en de nieuwe grondwet werd er den 18<sup>den</sup> en 20<sup>sten</sup> Maart 1812 bezworen en afgekondigd. Belangrijk in de nieuwe krijgsgeschiedenis is ook de belegering van Cadiz door de Fransen onder generaal *Sebastiani* van den 6<sup>den</sup> Februari 1810 tot den 25<sup>sten</sup> Augustus 1812. Toen den 5<sup>den</sup> Februari het eerste Fransche legerkorps de stad van de landzijde had ingesloten, bevond zich de hertog van *Albuquerque* reeds in de vesting. Hierdoor aangemoedigd, beijverden zich de inwoners, haar in staat van verdediging te stellen; de gemeenschap met het vaste land werd verbroken, de Britsche vloot beheerschte de zee, Spaansche linieschepen lagen in de haven; er hleef dus gelegenheid voor den aanvoer van munitie en levensmiddelen. Nadat de Fransen het fort Matagorda veroverd hadden, openden zij vandaar een hevig vuur tegen de stad, dat echter wegens den grooten afstand weinig schade deed. Door een versterking uit Alicante klom de bezetting tot 24000 man, en nu zond *Graham* een detachement van 4000 soldaten naar Algeiras, om vandaar het vijandelij leger in den rug aantetasten; doch de Fransen sloten de belegerden in een voortdurend engeren gor-

del in, die zich op den rechter vleugel van la Rota over la Gallina, la Puntilla en los Canellos tot aan Cindad Vieja en het fort S. Catalina nitstrekten en met meer dan 300 kanonnen bewapend was. Het Fransche hoofdkwartier was te S. Maria en het reservepark een uur gaans van Cindad Vieja gevestigd. Redoutes, door de forten Matagorda en S. Luis beveiligd, liepen langs de kust en der landtong en eindigden ten zuiden van Puerto Real bij de zee. Ter linkerzijde van laatstgenoemd punt had men tot insluiting van het eiland nieuwe werken aangelegd over den Molo de Galvez tot aan het arsenaal Caraca. De belegerden daarentegen hadden, om den overgang over het Pedrokanaal en andere kanalen te beletten, batterijen doen verruizen bij de Puerto de Cabezuela, tusschen de forten Matagorda en S. Luis, en aan het vereenigingspunt van de landtong met het eiland, bij Torre Guarda, sterke verschansingen gebouwd, om daarmede, bij verlies van het eiland, de stad te beschermen. De Fransche opperbevelhebber had te Sevilla mortieren van een nieuwe vinding doen gieten, en in den nacht van den 1<sup>sten</sup> November ankerden eenige gewapende vaartuigen voor S. Maria, boorden 2 kanonneerbooten der Spanjaarden in den grond, maar veroorzaakten aan de massive steenen huizen der stad weinig schade. Eerst den 11<sup>den</sup> December, nadat men met groote moeite, gedeeltelijk over land, de Fransche vaartuigen daarheen had gebracht, vereenigden zich al de kanonneerbooten in het Trocadero kanaal en schoten het fort Puntales tot een puinhoop. Hierdoor echter waren de Franschen in den aanvang van 1811 nog weinig gevorderd en in de stad was men meer dan ooit tot tegenweer bereid. Een expeditie van 5000 Engelschen en 12000 Spanjaarden, die den 21<sup>sten</sup> Februari van laatstgenoemd jaar een poging deden, om de belegeraars, wier aantal tot 12000 gedaald was, in den rug te vallen, leverde geen gewenschte nitkomst. Wel verloren de Franschen in een hardnekkig gerecht bij Chelana onder Belluno vele dooden en gewonden, maar ook de belegeraars leden een even groot verlies. Inmiddels had de bezetting van Leon een vlotbrug over het S. Pedrokanaal geworpen en aan de overzijde, op het vaste land, een brughoofd gebouwd, om zich in gemeenschap te stellen met generaal Lake. Doch reeds den 8<sup>sten</sup> Maart werden zij teruggeworpen, zoodat daarna de stad weder geheel en al was ingesloten. Tot aan het einde van 1811 viel er weinig merkwaardigs voor, daar aan de belegerden van de open zeezijde al het noodige werd toegevoerd. De belegeraars hieven eveneens in hunne verschansingen, totdat, tengevolge der overwinning van lord Wellington bij Cabeza Velloza en de verovering van Madrid, het Andaluische leger onder Soult, waarvan het blokkadekorps een afdeling was, teruggeroepen en alzo den 25<sup>sten</sup> Augustus de belegering opgebroken werd.

Den 1<sup>sten</sup> Januari 1820 kwamen op het eiland Leon de Spaansche regimenten in opstand, bestemd om de revolutie in Amerika te onderdrukken, en die gebeurtenis gaf aanleiding tot een constitutioneele omwenteling in Spanje. — Een tweede merkwaardige belegering verduurde Cadiz in 1823. Nadat de hertog van Angoulême, als bevel-

hebber van het Fransche leger, zich den 23<sup>sten</sup> Mei van Madrid had meester gemaakt, voerden de Cortes de koninklijke familie den 14<sup>den</sup> Juni naar Cadiz. Den 24<sup>sten</sup> Juni stond Bordesoulle voor de stad, maar eerst den 31<sup>sten</sup> Augustus namen de Franschen het Trocadero en het fort San Luis stormenderhand in, waarop een bombardement volgde. Na de verovering van het fort Pedro (20 September) werd de Cortes onthouden, waarop de stad den 3<sup>den</sup> October hare poorten voor de Franschen opende.

Ook gedurende de latere burgeroorlogen was Cadiz meermalen het toneel van hitteren strijd, zooals den 17<sup>den</sup> September 1868, het uitgaanspunt der revolutie, welke de verdrijving van het vorstenhuis der Bourbons ten gevolge had. Nadat zich de hoofdleiders van de 3 partijen der oppositie (die der liberale unie, die der progressisten en die der democraten) na langdurige onderhandelingen vereenigd hadden, waarna alles tot een beslissenden slag werd voorbereid, werd, den 17<sup>den</sup> September door generaal Topete de vlag van den opstand geheschen. Den 18<sup>den</sup> September, nadat Prim aan boord was gekomen, eischte hij van den commandant der plaats de overgave der stad, hetgeen deze na eenig aarzelen deed. De marinesoldaten werden ontscheept, waarna de artillerie zich na eenige weifeling aan de zijde van den opstand schaarde. De nationale garde volgde weldra dit voorbeeld; onder het voorzitterschap van Topete vormde er zich een junta, en generaal Rivera belastte zich met het bevel over de stad. Nadat den volgende dag nog meer generaals te Cadiz waren aangekomen, vaardigden Topete en Prim een manifest uit, waarin zij alle gehoorzaamheid opzeiden aan de Regering te Madrid. In 1873, na de proclamatie der federatieve republiek door de constitueerende Cortes, maakten de socialistische intransigenten zich van de stad meester, maar konden de troepen niet tot afvallen bewegen. Generaal Paria maakte aanden opstand spoedig een einde.

**Cadmium.** Zie *Kadmium*.

**Cadmium bromatum** = Kadmiumbromide; **Cadmium chloratum** = Kadmiumchloried; **Cadmium iodatum** = Kadmiumjodied; **Cadmium oxydatum** = Kadmiumoxyd; **Cadmium sulfuratum** = Kadmiumsulfureet; **Cadmium sulfuricum** = zwavelzuur kadmium.

**Cadmon.** Zie *Cadmon*.

**Cadogan, George Henry**, graaf van, een Engelsch staatsman, geboren den 12<sup>den</sup> Mei 1840 te Durham, kwam in 1873 bij den dood zijns vaders in het Hoogerhuis, nadat hij korten tijd voor Bath in het Lagerhuis gezeten had, waar hij zich bij de conservatieve partij aansloot. Onder Disraeli (*Boncomfield*) was hij van 1875 tot 1878 tweede staatssecretaris van Oorlog, van 1878—1880 ondersecretaris voor Koloniën; in het tweede kabinet Salisbury van 1886—1892 geheim zeggelbewaarder, in het derde kabinet van dien naam, van 1896—1902, Lord Lientenant van Ierland.

**Cadol, Victor Edouard**, een Fransch schrijver werd den 11<sup>den</sup> Februari 1831 te Parijs geboren. Hij was als journalist werkzaam en vond met zijn blijspelen „La germaine" (1863), *Le maître de la maison* (1867, met Fouscier en J. Barbier) en „Les ambitions de M. Fauvel" (1867) weinig bijval. Daarentegen werd het blijspel „Les inti-

les" (1868) meer dan 3000 keeren achter elkander opgevoerd. Minder succes had *Cadol* met zijn latere stukken: „*La femme monnaie*" (1869), „*Le spectre de Patrick*" (1872), enz. Beter zijn zijn romans „*Le monde galant*" (1873), „*Rose, splendeurs et misères d'une courtisane*" (1874), „*La grande vie*" (1879), „*Hortense Maillet*" (1885) en vele andere. Hij overleed te Asnières in 1898.

**Cadore**, *Pieve di* is de hoofdplaats van het gelijknamige district der Italiaansche provincie Belluno, compartimento Venetië, 89 km. ten N.N.O. van Belluno, rechts aan de Piave, en telt (1901) als gemeente 3319 inwoners. De plaats bezit een bronzen standbeeld van den grooten, bier geboren kunstenaar *Titiaan*, dat in 1880 werd ontbald, heeft ijzer- en loodmijnen, benevens een omvangrijke veeteelt. *Champagny*, *Jean Baptiste* (zie aldaar) voerde den titel hertog van Cadore hem door *Napoleon I* in 1808 verleend.

**Cadore**, hertog van. Zie *Champagny*.

**Cadorna**, *Rafaële*, graaf, een Italiaansch generaal, werd geboren te Milaan, den 9<sup>den</sup> Februari 1815. In 1848 nam hij als majoor in het Sardiniësche leger aan den oorlog tegen Oostenrijk deel en begaf zich daarna naar Algiers, waar hij aan den generaal staf van generaal *Saint Arnaud* als genieofficier toegevoegd werd. Ook aan den Krimoorlog heeft hij deelgenomen. In 1860 droeg hem de provisioneele regeering van Tooskane het ministerie van Oorlog op. In 1861 tot luitenant-generaal bevorderd, onderdrukte *Cadorna* in September 1866 den opstand te Palermo, in 1869 dien in de Marken. Den 11<sup>den</sup> September 1870 rakte hij met de Italiaansche troepen den Kerkelijken Staat binnen en nam den 20<sup>sten</sup> September, Rome in met uitzondering der Leostad, die hij op verzoek van den paus twee dagen later bezette. Tot aan de inlijving van den Kerkelijken Staat bij het koninkrijk Italië bleef hij als gouverneur te Rome. In 1873 werd hij commandant te Turijn en nam in 1877 zijn ontslag. Gedurende langen tijd lid van de Kamer van Afgevaardigden, behoorde *Cadorna* sedert 1871 tot den Senaat. Hij overleed den 6<sup>den</sup> Februari 1897 te Turijn, en schreef: „*La liberazione di Roma nel 1870 ed il plebiscito*" (Rome, 1890).

**Cadorna**, *Carlo*, graaf, een Italiaansch staatsman en een broeder van den voorgaande, werd geboren te Pallanza, den 8<sup>sten</sup> December 1809, studeerde in de rechten en vestigde zich in 1838 als advocaat te Chaale. In 1848 werd hij lid der Volksvertegenwoordiging in Sardinië en verdedigde er de democratisch-constitutioneele monarchie tegen de republikeinen, waarna hij zich in het Kabinet *Glorenti* met de portefeuille van Onderwijs belastte. In 1849 vergezeldte hij *Carlo Alberto* in den oorlog tegen Oostenrijk en nam na de nederlaag bij Novara deel aan de onderhandelingen over den wapenstilstand. Daarop legde hij de portefeuille neer, was in de Kamer de leider van de partij *Cavour*, verdedigde de wetsontwerpen van dezen minister en was in 1857—1858 president der Kamer. In 1858 zag hij zich benoemd tot senator, belastte zich in 1859 weder met de portefeuille van Onderwijs en werd na den vrede van Villafranca lid van den Staatsraad. Met groten ijver bevorderde hij de administratieve en legislatieve eenheid van Italië. Nadat hij in 1865, na het Septemberoproer

te Turijn, aldaar de moeilijke betrekking van prefect had bekleed, werd hij in 1868 minister van Binnenlandsche Zaken in het Kabinet *Menabrea* en dempte de volksbewegingen in de Romagna. Van 1869—1875 was hij Italiaansch gezant te Londen en werd na zijn terugkeer president van den Staatsraad, welke betrekking hij tot zijn dood, den 2<sup>den</sup> December 1891, waarna. Hij schreef: „*La politica del conte di Cavour nelle relazioni fra la chiesa e lo stato*" (Rome, 1882), „*Le relazioni internazionali dell'Italia e la questione dell'Egitto*" (Turijn, 1882), „*La triplice alleanza e i pericoli interni ed esteri dell'Italia*" (Florence, 1883), „*Il potere temporale dei papi, la legge garanzie e la garanzia delle garanzie*" (Florence, 1884) en „*Della espansione coloniale dell'Italia*" (Florence, 1885). Uit zijn nalatenschap verscheen „*Religione Diritto Libertà*" (2 dln., Milaan, 1893).

**Cadoudal**, *Georges*, een der aanvoorders van de Chonans gedurende den Franschen Omwentelingsoorlog, werd geboren den 1<sup>sten</sup> Januari 1771 te Brech bij Anray in het departement Morbihan, studeerde te Vennes, sloot zich in 1793 bij de royalisten in de Vendée en in Bretagne aan. In 1794 gevangen genomen, ontsnapte hij en werd na de mislukte landing op Quiberon (Juli 1795) chef van den opstand in Neder-Bretagne. Eerst toen zich na de nederlagen bij Grandchamp en Hennebont (Jennari 1800) bijna alle aanvoorders onderworpen hadden, sloot ook *Cadoudal*, den 9<sup>den</sup> Februari, een verdrag met generaal *Brune* en ontloog zijn troepen. De Eerste consil wist de aanvoorders der Chonans voor zich te winnen, slechts *Cadoudal* bleef standvastig en begaf zich naar Londen, waar hij door den graaf van Artois tot luitenant-generaal werd benoemd. Hij ontwierp met den graaf van Artois en andere Bonbonsche prins en een plan, om *Bonaparte* te dooden. *Cadoudal* begaf zich in Augustus 1803 heimelijk naar Parijs, waarheen hem *Pichegru* en andere samenzweerders volgden. De samenzwering werd echter ontdekt, *Cadoudal* den 9<sup>den</sup> Maart 1804 gevangen genomen en met elf andere samenzweerders den 25<sup>sten</sup> Juni van datzelfde jaar terechtgesteld. Na de Restanatie werd de familie *Cadoudal* in den adelstand verheven.

**Cadovol**, *Cadwaladrus* of *Cadwaladr*, een Britsch koning, die van 635 tot 667 of 668 regeerde, sneuvelde volgens sommigen in een gevecht tegen vorst *Oswald* van *Northumberland*, terwijl hij volgens anderen nog jaren na dien tijd rustig regeerde over een gedeelte van Engeland. Zijn zoon en opvolger *Cadwaladrus* of *Cadwaladr* werd door de Britten en Saksen uit Engeland verdreven en verzamelde in Bretagne troepen, om zijn gebied te heroveren, maar een voorspellende verschijning bracht hem tot andere gedachten, en hij overleed te Rome in 687.

**Cadre**. Zie *Kader*.

**Caduoceren**. Iets voor vervallen verklaren, een geboekten post als oninbaar verklaren. *Gecaduocerde* goederen waren in de Middeleeuwen grondstukken, die wegens gebrek aan een opvolger of wegens felonie aan den leenheer vielen.

**Caduceus**, in het Grieksch *Kerykeion*, is de gevleugelde slangenstaf van *Hermes* (Mercurius), die daarom ook *Caducifer* genoemd wordt. Hij ontving dien ten geschenke van *Apollo*, omdat hij aan dezen de eer afstond van de uitvinding

der hier. Dat de staf met twee slangen is voorzien (zie de afb.), verklaart men door de overlevering, dat *Hermes* eens met zijn staf twee strijdende slangen gescheiden heeft, zoodat deze ook als een zinnebeeld van den vrede wordt aangemerkt. *Hermes* geleidt met dezen staf de schimmen naar de onderwereld, brengt wakenden er mede in slaap en maakt er slapenden mede wakker, verandert alles, wat hij daarmede aanraakt, in goud, en wapent er zich mede, wanneer hij door de goden wordt nitgezonden. Zulk een staf werd hij de Grieken en Romeinen gevoerd als een helden- of als een vrede-staf, zoodat zij, die om vrede smeekten of met vredelievende bedoelingen verschenen, als voorzien van zulke staven, met den naam van *caduceatores* werden bestempeld. Naast dezen vorm is echter ook nog een andere aanwezig (op vazen bewaard gebleven), een eenvoudige tak, die van voren in een tot een knoop ineengegdraaide gaffel eindigt.

Men heeft ook *caduceumunten* (caducei nummi) bij de Romeinen, of geldstukken, waarop de slangenstaf van *Mercurius* is afgebeeld, terwijl die staf ook gevonden wordt op de munten van sommige Grieksche steden, waar *Hermes* bovenal gehuldigd werd. Zulke munten komen voor in allerlei metaal, maar behooren toch tot de zeldzaamheden. Daar *Mercurius* de god van den handel is, dient zijn staf heden ten dage voornamelijk als zinnebeeld van den handel.

*Meester met den Caduceus* is de bijnaam van den schilder *Jacopo de Barbari* (zie aldaar).

**Caecilia**, de heilige, geldt sedert de 15<sup>de</sup> eeuw als de beschermheilige van de kerkmuziek en de nitvindster der orgels. Haar leven is rijk aan sagen. Een Romeinsche jonkvrouw uit een edel geslacht, moet zij, heimelijk Christin geworden, ook haren bruidegom, *Valerianus*, voor het nieuwe geloof gewonnen hebben en (onzeker wanneer, waarschijnlijk den 10<sup>den</sup> September 229 of 230) terechtgesteld geworden zijn. Haar lijk, geplaatst in de catacomben van *Calixtus* aan de Via Appia, werd in 821 door paus *Paschalis I* naar de aan haar gewijde kerk te Rome overgebracht, waar het in 1590 bij een restauratie teruggevonden en onder het boogaltaar hijgezet werd. Haar gedenk-dag, den 22<sup>den</sup> November, wordt op vele plaatsen door muziekuitvoeringen gevierd; in 1739 componeerde *Händel* daarvoor de „kleine Cäcilien-Ode“.

In de beeldende kunst is *Caecilia*, vooral sedert de hooge vlucht, die de kerkmuziek in de 16<sup>de</sup> eeuw genomen heeft, dikwijls behandeld. Boven-aan staat de schilders van *Raffaël* (Pinakoteek te Bologna) en die van *Dolci* (Galerij te Dresden). Bovendien verdienen die van *Domenichino* (Louvre te Parijs) en *Rubens* (Bertjinsch museum) en het marmeren beeld van *Maderna* vermelding.

**Caecilianus** was een der hoofdanvoerders van den Kerkelijken strijd in Afrika ten tijde van *Constantijn den Groote*. Toen hij, bij de streng gezinde gemeenteleden gehaat, in 311 te Karthago tot bisschop gekozen en niet door den primas van

Nmuidi, maar door den bisschop *Felix* van Aptunga, van heidensche gevoelens verdacht, gewijd werd, scheelde de partij der Rigoristen zich af en verhief den lector *Majorinus* en na diens dood in 313 *Donatus den Groote* tot bisschop van Karthago (zie verder *Donatisten*).

**Caecilius Statius**, een Romeinsch blijspeldichter, was een *Gallier* uit Opper-Italië, kwam waarschijnlijk omstreeks 194 voor Chr. als krijsgévangene naar Rome en overleed omstreeks het jaar 167. Hij hield zich vooral bezig met de bewerking der komische stukken van nieuwe Attische dichters, bepaaldelijk van *Menaander*, en oogstte daardoor grooten bijval. *Cicero* noemde hem den besten blijspeldichter van Rome. Van zijn talrijke werken — men kan nagaan, dat hij althans 40 blijspelen geschreven heeft — bezitten wij slechts fragmenten, verzameld in *Ribbeck's* „Comicum roman. fragm.“ (3<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1897).

**Caecina**, *Aulus Severus*, een Romeinsch veldheer, was in het jaar 6 na Chr. stadhouder van Moesië en in de jaren 14 en 15 onderbellebber van *Germanicus* in Duitschland. Hij maakte in laatstgenoemd jaar zich vooral beroemd door zijn gevaarvollen, door *Arminius* bedreigden terugtocht uit Duitschland in het jaar 15.

**Caecina**, *Aulus Alricus*, legaat in Germanië, haalde met *C. Fabius Valens* den stadhouder *Vitellius*, die door het leger tot keizer uitgeroepen was, over, die waardigheid aantennende, trok in diens opdracht over de Alpen naar Italië tegen *Galba*, wendde zich, nadat deze gevallen was, ook tegen *Otho* en behaalde met *Valens* op hem een beslissende overwinning bij *Bedriacum* (tusschen Cremona en Mantua) in het jaar 69 na Chr. Wegens deelneming aan een samenzwering werd hij door *Vespasianus*, aan wien hij zich spoedig daarna overgegeven had, in het jaar 79 dood gebracht.

**Caedmon** of *Ceadmon* is volgens *Beda de eerste* Christelijke dichter der Angelsaksen. *Beda* deelt mede: *Caedmon* was koeherder bij *Whitby* in Northumbrië, weinig begaafd, wat de zangkunst betreft. Toen hij eens in den stal ingesluimerd was, verscheen een vreemde lichte voor zijn geest en zede tegen hem, dat hij moest gaan zingen. Niettegenstaande *Caedmon* eerst weigerde, begon hij ten laatste de schepping der wereld te bezingen, waarvan hij vroeger nooit gehoord had. Wakker geworden, droeg hij het in den slaap gedichte weer voort en voegde er nog nieuwe gezangen aan toe. Daarna ging hij naar het naburige klooster der abdis *Hilda*, die het gezongen liet opteekenen en hem andere stukken uit den Bijbel voordragen liet, die hij vervolgens op de zelfde wijze in zangen overbracht. Later trad hij op verzoek van *Hilda* in het klooster en overleed aldaar omstreeks het jaar 680. Zoo zong, vervolgt *Beda*, *Caedmon* de geschiedenis van *Genesis* en *Exodus*, van de menschowring van *Christus*, van zijn lijden, enz., gedichten, die ten tijde van *Beda* nog aanwezig moeten zijn geweest. Angelsaksische gedichten van *Genesis* en *Exodus* zijn overgeleverd in een handschrift der 10<sup>de</sup> eeuw (nn in de Bodleiaansche bibliotheek te Oxford), die bisschop *Usher* aan den geleerden ondehdukkende *Franciscus Junius* ter hand stelde om nittegeven. In 1655 verscheen de uitgave te Amsterdam, bevattend *Genesis*, *Exodus*, *Daniël*

en het stnk, dat door *Grein* „Christ und Satan” genoemd wordt. Het laatste stuk is niet van denzelfden dichter als de vorige; ook de overige zijn niet van één schrijver. Ongewijfeld heeft men daarin niet werken van *Beda's Caedmon* te zien, daar de gedichten van dezen *Caedmon* als hymnen, niet als epische gedichten gedacht worden. Een zoodanige hymne, die met het begin van de bewaard gebleven Genesis tamelijk nauwkeurig overeenstemt, komt voor in een handschrift der kerkgeschiedenis van *Beda* in Northmbrisch dialect en is dus misschien wel het eenige in den oorspronkelijken vorm bewaard gebleven stnk van den echten *Caedmon* (het best bij *Zupitza* „Alt- und mittelenglisches Lchnungsbuch”, 4<sup>de</sup> druk, Weenen, 1889). Ook wilde men, daar in de „Praefatio” van den „*Heliand*” (zie aldaar) door den dichter van dit werk dezelfde geschiedenis verteld wordt, in den „*Heliand*” een deel van *Caedmon's* gedichten zien. *Sieners* („*Heliand* und die angelsächsische Genesis”, Halle, 1875) heeft echter aangetoond, dat de Genesis van 235—851 op een ond-Saksisch gedicht berust. De door *Junius* uitgegeven stukken werden opnieuw gepubliceerd door *Thorpe* (Londen, 1832 met vertaling), *Bouterwek* (2 dln., Elberfeld, 1849—1850), *Grein* („Bibliothek der Angelsächsische Poesie”, dl. 1, Göttingen, 1857) en *Hunt* (Boston, 1883). Een volledige vertaling gaf *Grein* („Dichtungen der Angelsachsen”, dl. 1; 2<sup>de</sup> druk, Göttingen, 1863), hroksnkken *Greverus* (Oldenburg, 1852—1854).

**Caelen**, *Hendrik van*, een Nederlandsch geleerde, werd geboren in 1582 te Boeringen in de Belgische provincie Limburg, stondeerde te Leuven en werd eerst pastoor te Assche en vervolgens aan de St. Catharinakerk te Brussel, waar men hem tot aarts priester van het decanaat benoemde. Later werd hij kanunnik van de hoofdkerk te Mechelen en aartsbischoppelijk censor en beoordeelaar van boeken. In deze betrekking verleende hij den 7<sup>den</sup> Maart 1638 een loffelijke goedkeuring aan het geruchtmakend werk van den Yperschen bisschop *Cornelius Jansenius*, die op zijn sterfbed, den 6<sup>den</sup> Mei daaropvolgende, het handschrift toevertrouwde aan zijn kapelaan, er hijvoegende, dat het aanden uitlegger der H. Schrift *Libert Fromont* te Leuven en aan *van Caelen* voorgelegd en daarna ter perso bezorgd moest worden.

Laatstgenoemden doorlazen het werk en gaven in 1640 den „*Augustinus*” in het licht met een opdracht aan kardinaal *Ferdinand*, infant van Spanje en gouverneur der Nederlanden. Daarna waren zij raadslieden van *Boonen*, aartsbischop van Mechelen, bij de daarover ontstaande geschillen. Inmiddels werd *van Caelen* in 1643 tot aartsdiaken te Mechelen en een jaar daarna door *Philips II* tot bisschop van Roermond benoemd. Daar hij evenwel onder verdenking lag, dat hij de leerstellingen van *Jansenius* als waar erkende, legde de internuntius te Brussel hem een verklaring voor, bevattende, dat hij zich volkomen onderwierp aan de decreten van den H. Stoel, die het boek van *Jansenius* veroordeelden. *Van Caelen* ontdeekende het, doch begaf zich den 8<sup>den</sup> Januari 1646 naar den internuntius en hetaigde, dat hij, in weerwil van zijn ontdeekening, dat werk in geen ander licht kon beschouwen dan te voren, namelijk dat het een kort begrip behelsde der leerstellingen van *Augustinus*. Uit eerbied voor den H. Vader zou hij het lezen daarvan nalaten, maar gelijk hij voorheen *Augustinus* had leeren kennen uit het boek van *Jansenius*, zoo zou hij nu de stellingen van dezen opsporen in de werken van *Augustinus*. De internuntius vroeg hem den 24<sup>den</sup> Maart of hij bovenvermelde verklaring nogmaals en zonder voorbehoud wilde onderteekenen, en toen hij dit weigerde, werd hij nit zijn bisschoppelijke waardigheid ontzet. Hij bleef echter aartsdiaken, was eenigen tijd vicaris-generaal van den aartsbischop *Boonen* en overleed te Brussel, den 1<sup>sten</sup> Februari 1653. Hij schreef: „*Histoire de la déconverte et miracles de la sainte croix, honorée dans l'église paroissiale d'Assche*” (1615) en „*Déclaration véritable de M. Calenus, nommé à l'Evêché de Ruremunde*” (1646).

**Caelius**, *Marcus Caelius Rufus*, was een Romeinsch redenaar en staatsman, dien *Cicero* in het jaar 56 vóór Chr. in een bewaard gebleven redevoering verdeligde. Van zijn eigen redevoeringen zijn slechts fragmenten over; wel bestaan nog 17 brieven van hem aan *Cicero*, voornamelijk nit den tijd toen laatstgenoemde stadhouder was in Cilicië (51—50). Toen de burgeroorlog nitbrak, koos hij partij voor *Caesar* en werd door hem tot praetor benoemd, maar kwam tegen hem in verzet, daar *Caesar* zijn eischen niet inwilligde, en zocht toen, door wetten ten gunste van de schuldenaars, zich op kosten der kapitalisten een aanhang uit nalatige betalaters te vormen. Zijn plan mislukte, hij werd nit zijn ambt gezet, moest de stad verlaten en kwam in Zuid-Italië om het leven.

**Caen** is de hoofdstad van het Fransche departement Calvados, 14 km. van de zee gelegen, in een mooi dal, aan de samenvloeiing van de Odon en de Orne, die een voor schepen van 5 m. diepgang bevaarbaar kanaal roedt, dat van de buitenhaven in de stad voert. Verder is Caen een station van den Westerspoorweg, bezit verscheidene pleinen, regelmatige straten, een goede haven met kaden, mooie plantsoenen en een renbaan. Onder de 15 kerken moeten vooral genoemd worden de voormalige kloosterkerk van den heiligen *Stephanus*, met twee hooge torens, en de Heilige Drievaldigheidskerk met drie vierhoekige torens, beide in 1066 gesticht, de eerste door *Willem den Veroveraar*, de laatste door diens gemalin *Mathilde*; zij bevatten de grafmonden der stichters. Andere merkwaardige gebouwen zijn: het oude slot van *Willem den Veroveraar*, het vroegere Stephanusklooster (nu een lyceum), het mooie vroegere hôtel d'Ecoville (nu de beurs) en het 1 km. ten oosten van de stad gelegen kasteel uit de 11<sup>den</sup> eeuw (Maison des Gendarmes). Ook bezit zij talrijke interessante particuliere woningen nit de Middeleeuwen, een standbeeld van *Lodewijk XIV* en gedenkteekenen voor *Malherbe*, *Auber*, *Laplace* en *Elie de Beaumont*. Het aantal inwoners belraagt (1901) 43201 (als gemeente 44794), die zich bezig houden met het vervaardigen van kant, gewerkte- en geweven stoffen, handschoenen, machines, enz., met scheepsbouw, zeeverisshery, en oesterrangst, benevens met handel in vee, gevogelte, enz. In Caen liepen in 1900: 1192 schepen met 247472 ton binnen; nitgevoerd wordt vooral ijzererts. Met Häre, Duinkerken en Newhaven staat de stad door regelmatig stoombootverkeer in ver-

hinding. Verder bezit Caen drie faculteiten, een voorbereidingschool voor de medicijnen, een lyceum, een kweekschool voor onderwijzers

ter maakten zich de Hervormden, ondersteund door Coligny, meester van het kasteel. Ten tijde der Fransche Omwenteling en na den val der Oi-



Caen. De abdij aux Dames.

en onderwijzeressen, een hydrografische, een teeken- en een bouwschool, een conservatorium, een kabinet voor natuurlijke historie, een botanischen tuin, een bibliotheek met 60000 deelen, een schilderijengalerij met doeken van *Perugino*, *Andrea del Sarto*, *Raffaël*, *Rubens*, enz. en vele geleerde genootschappen (waarouder een Academie voor Kunsten en Wetenschappen en de Société des Antiquaires met een mooi museum), een doofstommen-instituut, een krankzinnigengesticht en een strafinrichting (in het naburig Beaulieu). Caen is de zetel van een prefect, van een hof van appel en van een handelsrechtbank.

Caen, in het Latijn *Cadomus* geheeten, is gesticht door *Willem den Veroveraar* en was steeds de hoofdstad van Neder-Normandië. De oude hertogen van dit gewest hielden er veelal hun verblijf. In 1091 werd er de vrede gesloten tusschen hertog *Robert III* en de Engelschen. Caen was gedurig de twistappel tusschen de Fransen en Engelschen en werd meermalen belegerd en veroverd. Na 1417 was zij 33 jaren lang in de macht der Engelschen, en in dien tijd verrees er de universiteit (1436) op last van *Hendrik VI*. In 1562 viel zij in handen der Hugenoten, hoewel deze zich spoedig weder onderwierpen aan den koning. La-

rondijnen (1793) wilden deze, onderaanvoering van generaal *Wimpfen*, te Caen een opstand beproeven tegen de Jacobijnen, die echter totaal mislukte.

**Caecoma Tul.** is de naam van een zwammen-geslacht uit de familie der Uredineeen (zie aldaar).

**Caere** (vroeger *Agylla*, Phoenicisch „de ronde“ genaamd, was een der twaalf steden in Zuid-Etrurië. Haar welvaart had zij behalve aan den koren- en wijnbouw, vooral aan den handel te danken. Aan de zee bezat Caere zoowel een Grieksche, als een Karthaagsche factorij, de eerste heette *Pyrgi* (nu *San Severa* met den beroemden tempel van *Esleithya*), de tweede in den Romeinschen tijd *Paniscum* (nu *Santa Marinella*). In 353 vóór Chr. door de Romeinen, waartegen Caere en andere Etruskische steden opgestaan waren, onderworpen, moest het de helft van zijn gebied afstaan en ontving het Romeinsche burgerrecht zonder kies- en eere rechten; het moest alle lasten der Romeinsche burgers dragen, zonder hun rechten te bezitten. Deze vorm van onderwerpenheid wordt daarom dikwijls met den naam van *Cacritisch recht* aangeduid. Langzamerhand ging Caere achteruit en bleef langen tijd een onbeduidende plaats. Eerst in den keizerstijd geraakte het door zijn warme baden — die on-

der den naam *Bagni del Sasso* nog tegenwoordig in gebruik zijn — weder tot eenigen bloei. Sedert de 4<sup>de</sup> eeuw had het zijn eigen bisschoppen, doch verviel in de 13<sup>de</sup> eeuw geheel en al. Tegenwoordig verheft zich *Cerveteri* (niet *Caere* reus ontstaan), een schilderachtig tegen een bergheilig gelegen dorp met het paleis der *Ruspoli*, op de plaats van het oude *Caere*. Op den hengel *La Banditaccio* werd in 1536 de hoogst merkwaardige doodenstad der oude stad der *Thyrrhenen* gevonden. Zij bevat rijen van grafkamers, zelden meer dan 4 m. hoog, zonder architectonische gevels en op de wijze van een Etruskisch woonhuis ingericht. Bijzonder merkwaardig is het graf der *Tarquiniërs* en de Grotta dei *Bassirilievi*. Voor het overige is van de muren en bouwwerken der oude stad weinig meer aanwezig.

**Caeritisch recht.** Zie *Caere*.

**Caermarthen.** Zie *Carmarthen*.

**Caernavon.** Zie *Carnarvon*.

**Caernarvon.** Zie *Carnarvon*.

**Caerularius, Michael,** patriarch van Konstantinopel (1043—1059), gaf aanleiding tot het ontstaan van de Latijnsche en Grieksche Kerk. Toen hij in vele kerken en kloosters van Bulgarije den Latijnschen ritus opbief en in een brief aan den bisschop van Trani in Apulië in 1053 het gebruik van ongezuurd brood bij het avondmaal verbood, verscheen een gezantschap uit Rome te Konstantinopel en verlangde, dat *Caerularius* die besluiten herroepen zou en riep hem tevens ter verantwoording, omdat hij wederrechtelijk bisschop geworden was en zich den titel van oecumenisch patriarch had aangematigd. Daar *Caerularius* weigerde daaraan te voldoen, legden de gezanten den 16<sup>den</sup> Juli 1054 op het altaar in de Sophiakerk een hul neder, waarin de patriarch in den ban gedaan en de inrichting zijner Kerk met een aantal kettersche scheldnamen gebrandmerkt werd. Daardoor was de schenking tusschen de Oostersche en Westersche Kerk een feit geworden. Keizer *Isaac Comnenus* zond hem, tot straf voor zijn overmoed, in 1059 in ballingschap, waarna de patriarch weldra overleed. Hoewel hij zich niet door voortreffelijke gaven van geest en gemoed onderscheidde, blijft toch de gedachtenis van dezen strijder voor de Grieksche rechtzinnigheid in de Grieksche Kerk trouw bewaard.

**Caesalpinia L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Caesalpinieae*, nauw verwant aan die der *Papilionaceae*, en onderscheidt zich door een 5-deeligen kelk, bijna regelmatige, veelal kleine bloembladen, 10 vrije meeldraden en een ruitvormige, tweekleppige, veelzijdige peul. Het bevat een aantal met dorens gewapende heesters en boomen, die in de keerkingsgewesten te huis behooren en met altijd groene, gerinde bladeren en met veelal gele, in aren geplaatste bloemen versierd zijn. *C. ferrea* levert het bekende IJzerhout, *C. echinata* het Feruambucohout en *C. Sappan* het Sapanhout, welke beide soorten als verfbout worden gebezigd.

**Caesar, Gajus Julius,** een Romeinsch veldheer en staatsman, de zoon van *Gajus Julius Caesar*, die in 84 v. Chr. als propraetor overleed, en van *Aurelia*, een dochter van *Aurelius Cotta*, een telg der *gens Julia*, en aldus volgens

de overlevering afstammende van *Aescanius of Julius*, den zoon van *Aeneas*, werd geboren den 12<sup>den</sup> Quintilis (Juli) in het jaar 100 vóór Chr. (*Mommsen* vermoedt reeds in 102 v. Chr.). Hij ontving van zijn moeder en daarna van den rhetor *M. Antonius Gnipho* een zorgvuldige opvoeding. *Caesar* was bij de verdeeldheid tusschen het volk en de optimaten in den beginne onzijdig, en noch de moord, aan zijn bloedverwanten gepleegd, die als vrienden van *Sulla* bezweken, noch deze machtige heerscher zelf joegen hem schrik aan. Hij was scherpsinnig genoeg, om te doorzien, dat de Republiek zich zelf overleefde, en de gedachte rees al spoedig bij hem op, om de ééne partij door de andere te vernietigen. In het jaar 83 vóór Chr. huwde hij met de dochter van *L. Cinna*, den bondgenoot van *Marius*, en vestigde hierdoor de opmerksaamheid der volkspartij op zich, wier gunst hij thans trachtte te verwerven. Deze partij werd evenwel door *Sulla* onderdrukt, en hij ontving het bevel, de dochter van diens vijand te verlaten. Daar *Caesar* dit weigerde, werd hij in den ban gedaan. Beroofd van waardigheid en vermogen, dwaalde hij, ziek en vermoeid, door het Sabijnsche gebergte rond. Aanzienlijke mannen wisten echter *Sulla* over te halen, hem vergiffenis te schenken; deze gaf met weersin toe en betogde toen reeds, „dat in hem meer stak dan in *Marius* en dat men tegen den kwalijkgezinden jongeling op zijn hoede moest wezen”. Daar *Caesar* op dat oogenblik geenlei vooruitzichten had te Rome en er zelfs zijn leven gevaar liep, begaf hij zich naar Azië, waar de propraetor *M. Minucius Thermus* hem naar Bithynië, naar koning *Nicomedes III* zond, om diens schepen te halen ter belegering van *Mytilene*. Hier onderscheidde hij zich door zijn dapperheid (80 vóór Chr.). In 78 begaf hij zich naar de vloot van den proconsul *P. Servilius*, die aanstalten maakte, om de Aziatische Zee van roovers te zuiveren. Nanwelijks was de tocht begonnen, toen de tijding van den dood van *Sulla* hem naar Rome riep.

Aldaar aangekomen, bemerkte *Caesar*, dat de zaak des volks in verkeerde handen was; doch hij gevoelde zich nog te zwak, zich met hare verdediging te belasten, en niemand vermoedde in hem den gevaarlijken vijand der republiek, hoewel hij aanklachten inleverde tegen aanzienlijke partijgenooten van *Sulla*. Op een reis naar *Rhodus* (76), waar hij zich onder de leiding van den beroemden rhetor *Apollonius Melo* in de welsprekendheid wenschte te oefenen, werd hij in de nabijheid van *Milete* door zeeroovers gevangen genomen. Maar voor een behoorlijk losgeld herkreëg hij zijn vrijheid. Terstond echter verzamelde hij eenige schepen, maakte zich van de roovers meester en deed hen aan het kruis nagelen, een straf, waarmede hij hen reeds tijdens zijn gevangenschap bedreigd had. De derde oorlog tegen *Mithridates* riep hem naar Klein-Azië; hij wierf er troepen voor eigen rekening en versloeg een afdeling der vijanden. Na den dood van zijn oom *Aurelius Cotta*, in wiens plaats hij tot pontifex gekozen was, keerde hij terug naar Rome. Door een ruime nitdeeling van koren verwierf hij de gunst der menigte, en naarmate zijn aanzien bij het volk toenam, openden zich voor hem de kassen der weekeraars,

die zich voldoende gewaarhorgd hielden door de provinciën, wier bestuur aan *Caesar* zou worden toevertrouwd. Hij werd tot krijgstribuun gekozen, maar vond in de 3 eerste jaren geen gelegenheid zich te onderscheiden, hoezeer hij niet naliet, heimelijk zijn belangen te bevorderen. In het jaar 70 kwam hij voor het eerst in nadere betrekking met *Pompejus*, die toen met *Crassus* tot consul was benoemd, en gevoelde, dat bij den hijstand van *Caesar* niet moest versnaden. Door diens invloed werd *Caesar* quaestor, en in die betrekking aarzelde hij niet, hij gelegenheid van het overlijden zijner gemalin *Cornelia*, de gedachtenis van den vogelvrij verklaarden *Marius* openlijk te huldigen. De daverende toejuiching des volks overstemde het vorzet der optimaten, en het was streefend voor de menigte, dat een nit het geslacht *Julia*, dat van goden en koningen afstamde, zich door het huwelijk verbonden had met een man van geringe geboorte als *Marius*. Als quaestor vergezeld *Caesar* weldra *Antistius Vetus* naar Spanje en zorgde er in een gedeelte van het land voor een goederechtsbedeeling. Men zegt, dat hij zich bij het aanschouwen van een standbeeld van *Alexander* in den tempel te Gades (Cadix) zoodanig schaamde voor zijn weinig beteekenend leven, dat hij aanstonds zijn ontslag nam en naar Rome terugkeerde. Hier huwde hij in 67 met *Pompeja*, een kleindochter van *Sulla*, en bewees aan *Pompejus* belangrijke diensten. Deze werd op zijn aandringen belast met den oorlog tegen de zeeroovers, hetgeen weinig strookte met de wenschen van den Senaat, die den klimmenden invloed van *Pompejus* wantrouwde. *Caesar* zelf werd benoemd tot aedilis civilis (66), en terwijl *Pompejus* een koninklijk gezag voerde in het Oosten, deed hij zijn best, om dat der heerschende partij te Rome te ondermijnen. Ofschoon hij met schulden beladen was, gaf hij gedurig schitterende spelen en feesten, versierde op eigen kosten de openbare pleinen en gebouwen en verdeelde schatten onder het volk. De door *Sulla* omvergeworpen standbeelden van *Marius*, den held des volks, liet hij herstellen, in weerwil van de verbeterde woede van den Senaat. Hij verlangde het amht van pontifex maximus, want de macht, hieraan verbonden, zou hem een glansrijke overwinning verschaffen op de optimaten. Ter bereiking van zijn doel verkistte hij groote sommen, en hij bewerkte, dat de lex *Cornelia* afgeschaft werd, zoodat het volk wederom de priesters kon kiezen. In 63 vóór Chr. zag hij zijn wensch vervuld. Bij het onderzoek der samenzwering van *Catiline* (63) werd *Caesar*, die de beschuldigten tegen *Cicero* verdedigde, van medeplichtigheid verdacht, maar uit vrees voor het volk liet men hem ongemoeid. Tevens is de verdenking hoogst waarschijnlijk ongegrond, daar *Caesar* veel te schrandere was, om zich met zulk een gewaagde zaak in te laten. In 62 was hij praetor, tegelijk met *Bibulus*, een zijner ergste vijanden. Daar hij den tribuun *Q. Metellus Nepos* — die *Cicero's* handelwijze jegens de medeplichtigen van *Catiline* berispte en zelfs een wetsontwerp voordroeg, inhoudende dat *Pompejus* met het leger diende terug te komen, om te verhinderen, dat burgers zonder een rechtmatig vonnis werden gedood — openlijk in bescherming nam, ontsloeg de Senaat hem uit zijn amht; maar de door het volk gekozen praetor hleef bij

voortdurend zijn amht waarnemen, totdat men toebereidsdelen maakte, hem met geweld uit de rechtbank te verwijderen. Nu ontsloeg *Caesar* zijn lieftoren, wierp het amhtsgewaad af en sloot zich op in zijn hnis; doch het volk, dat bereid was hem te ondersteunen, dwong den Senaat, *Caesar* te onthieden en hem in zijn waardigheid te herstellen. In 62 liet hij zich van *Pompeja*, wegens haar betrekkingen met *Publius Clodius*, scheiden.

Tegen het einde van 62 keerde *Pompejus* uit Azië naar Italië terug, en in het volgende jaar verscheen hij voor de poorten van Rome. *Caesar* begaf zich hierop naar Spanje, naar het gewest, waar hij voorheen quaestor was geweest, en stelde zijn schuldeischers tevreden met den borgtocht van *M. Crassus*, dien hij aan zich verbonden had door de belofte, om den overmoed van diens vriend *Pompejus* te fnniken. In Spanje vermeerdeerde hij op eigen gezag de sterkte van het leger, bestemde er de zaken naar eigen inzicht, hoewel ten nutte der ingezetenen, en voerde oorlog tegen de bergbewoners van *Lusitanië*. Deze eerste veldtocht bezorgde hem roem en hnt; hij vulde de krijgskas, doch vergat ook zich zelf niet, terwijl de soldaten hem als imperator begroetten en de Senaat hem huldigde door een dankfeest, dat aanspraak gaf op een triomf. Om zich het consulaat te bezorgen, verscheen hij in Juni van het jaar 60 voor Rome, toen de dag der verkiezing reeds was vastgesteld. Volgens de bestaande gebruiken moest hij zich in persoon aanmelden, doch dit was niet goed overeen te brengen met zijn triomf. Toen zijn verzoek, ontslagen te worden van die voorwaarde, geen gehoor vond, liet hij den triomf varen, verschee in de stad, en werd er met zijn onden vijand *Bibulus* tot consul gekozen, nadat door hem in 60 met *Pompejus* en *Crassus* het eerste driemanschap (trinmviraat) was gesloten, een verbond er schrandrheid, des roems en des rijkdoms, waardoor de eerste klimmen, de tweede zich staande houden en de derde winnen moest." Ofschoon *Pompejus* en *Crassus* aanvankelijk vijanden waren, had *Caesar* hen bijeengebracht, en toen de verbintenis aan het licht kwam, verhieven *Cato* en *Cicero* te vergeefs hunne stemmen tegen de dynasten, die niet schroomden, de vrijheid der Republiek aan te randen.

Als consul trad *Caesar* in de eerste plaats op met een akkerwet (lex agraria), die door het volk algemeen verlangd werd en tevens de strekking had, de eer van *Pompejus* door het verzorgen van zijn soldaten te handhaven en de kloof tusschen dezen en de optimaten nog wider te maken. Toen de Senaat deze wet verwierp, wendde *Caesar* zich daarmede tot het volk, en daar de tegenstand der optimaten hij dit laatste een regelmatige stemming verhinderde, werd aan *Pompejus* de bevoegdheid verleend, als scheidsman optetreden tusschen de consuls, alsmede tusschen den Senaat en het volk. Op de vraag van *Caesar*, of hij de wet goedkeurde, antwoordde hij toestemmend, en hij voerde voor dit antwoord gronden aan, die even streefend waren voor het volk en voor hem zelf, als vernederend voor den Senaat. Op dergelijke wijze sprak *Crassus*, en niemand waagde zich aan tegenspraak. Om dit driemanschap te bevestigen, gaf *Caesar* zijn dochter *Julia* aan *Pompejus* ten



huwelijk, en hij zelf huwde met *Calpurnia*, wier vader, *Cn. Calpurnius Piso*, in het volgende jaar, als consl., zorgen moest voor de stipte nitroering der voorgedragen wet. Wel zocht *Bibulus* de aanneming van deze door de comitia, wegens ongunstige hemelteekens, te verschniven, maar in den nacht te voren bezetten gewapende veteranen en een aantal lieden uit het volk, met dolken voorzien, het forum. Met het aanbreeken van den dag begon *Caesar* tot de menigte te spreken, en toen *Bibulus* verscheen en hem in de rede viel, ontstond er geschreeuw en een worsteling, waarbij laatstgenoemde van de trappen geworpen en zijn bijbündel (*fascis*) verbroken werd. Toen *Bibulus* ook nu nog stand hield en zijn hals onthloot, om voor het recht te sterven, brachten zijn vrienden hem met geweld naar den tempel van *Jupiter*. Het langst bood *Cato* tegenstand, doch de wet werd aangenomen en door den Senaat — zelfs door *Cato* — bezworen, en 2000 veteranen van *Pompejus* verkregen daardoor landerijen in Campanië. Van dat oogenblik af had *Caesar* alleen het gezag in handen en *Bibulus* moest zich vergenoegen met een ijdelijk verzet.

Nadat *Pompejus* op die wijze zijn aanzien verloren had hij den Senaat, moest dit ook nog dalen bij de ridders, en *Caesar* bereikte dit oogmerk doordien hij aan *Pompejus*, door het bevestigen van diens bestuursmaatregelen in Azië, een ijdele er verschaft, zoodat deze wederkeerig gebonden was de maatregelen van den consl. te Rome te helpen handhaven. Op aanbeveling van *Vatinius*, een gunsteling van *Caesar*, schonk het volk aan laatstgenoemde, zonder op de wenschen van den Senaat te letten, het bewind over Gallia-Cisalpinia en over Illyrië gedurende 5 jaren en het opperbevel over de drie zich aldaar bevindende legioenen. Om nog hoogere eischen te voorkomen, schonk de Senaat tevens aan *Caesar* de heerschappij over Gallia Transalpinia (de provincie Gallia Narbonensis) met nog een 4de legioen, eveneens voor den tijd van 5 jaren. Hiervoor ijverde vooral *Pompejus*, meenende, dat hij zich er door de zegenpraal verschaft over zijn mededinger, daar deze nu voor vele jaren uit Rome verwijderd werd, waar hij met al de macht van het driemanschap achterbleef.

In het jaar 58 begaf zich *Caesar* naar zijn provincies, en wel met grooten spoed, daar de Helvetiërs zich gereed maakten, een inval te doen op Romeinsch grondgebied. Hij noodzaakte hen door een overwinning tot den terugtocht, zijn roem verspreide zich over geheel Gallië, en hij vermeerde dezen door zijn overwinning op *Ariovistus*. In het volgende jaar bracht hij een nederlaag toe aan de verlonde Belgische stammen. Gedurende dezen heldenstrijd bleven de Galliërs in rust, en hunne latere pogingen tot opstand werden verijdeld. In Gallië echter verloor *Caesar* de stad Rome niet uit het oog, waar zijn vijanden met groote vermetelheid tegen hem in verzet kwamen. In April 56 had *Caesar* een samenkomst met *Crassus* te Ravenna en met *Pompejus* te Luca (het tegenwoordige Lucca). Er werd afgesproken, dat *Pompejus* en *Crassus* het consulaat in het jaar 55 zouden bekleeden, daarbij *Pompejus* Spanje en *Crassus* Syrië voor 5 jaar zouden besturen. *Caesar's* bestuur werd met 5 jaren verlengd (tot het eind

49); ook ontving hij de bevoegdheid, zijn legioenen tot op 10 te vermeederen en nit de staatskas te bezoldigen.

Gallië was nu bijna geheel en al onderworpen; slechts enkele stammen aan de grenzen van België en aan den voet van de Pyreneeën handhaafden hunne onafhankelijkheid. Om zijn veroveringen in Gallië te bevestigen, ging hij de Germanen opzoeken in hun eigen land en trok bij Bonn over den Rijn. De Germanen namen echter de wijk in hunne wouden, en na verloop van een korten tijd keerde de veldheer naar Gallië terug, om vervolgens nog een paar avontuurlijke tochten naar Brittannië te wagen, zonder ander doel, dan om zijn soldaten te oefenen en een gunstigen indruk te maken op de openbare meening. Terwijl vervolgens *Caesar* zijn heerschappij wist te handhaven bij een gevaarlijken opstand der Gallische volken, waarbij de Ehnronen voorgingen, onder aanvoering van *Ambiorix* en *Catvolcus*, bleef *Pompejus* te Rome en liet zijn legioenen en wingewesten over aan legaten. Door het overlijden van zijn gemalin *Julia* kwam echter geen verandering in zijn toestand, zooals sommigen meenen. — De Gallische stammen, die in 56 tot een algemeen vrijheidsoorlog waren opgestaan, werden één voor één, evenals te voren, door *Caesar* onderworpen. Nadat hij nogmaals over den Rijn was getrokken, om schrik in te boezemen voor Rome en daardoor de Germanen er van terug te houden, invallen in Gallië te doen, rukte hij met een allesvernietigend leger door het land der dappere Ehnronen. Inmiddels was *Crassus* in den strijd tegen de Parthen gesneuveld (53), en *Pompejus* vond hierdoor te geschikter gelegenheid, zich van het dictatorschap meester te maken. In 52 trad *Pompejus* zelf openlijk aan het hoofd der optimaten, wier wantronwen hij had weten te overwinnen. Inmiddels onthrandde de oorlog tegen de Galliërs opnieuw, daar deze onder *Vercingetorix* in opstand waren gekomen, hoewel zijn spoedigheid voor het krigsbeleid van *Caesar* bezweken. Weldra trad *Pompejus*, door de optimaten gestend, openlijk op tegen *Caesar*. Bepaaldelijk wilde hij een wet vernieuwen, volgens welke geen afwezig persoon naar eenig amht mocht dingen. Daarentegen beviel *Caesar* zich op het voorbeeld van *Pompejus* zelf, die gedurende zijn stadhouderschap in Spanje tot consl. gekozen was, en verlangde, dat men hem, den stadhouder in Gallië, onder de kandidaten zou opnemen. Toen men hem daarop antwoordde, dat hij dan afstand moest doen van het leger en van de provincie, antwoordde hij, dat men dan ook aan den proconsul van Spanje dezelfde voorwaarden moest stellen. Toen verlangde de Senaat het stadhouderschap van *Pompejus* met 5 jaren en versterkte de troepen op het schiereiland met 2 legioenen, terwijl het beslist vernieuwd werd, dat tusschen het bekleeden van provinciale en stedelijke eeramten 5 jaren moesten verlopen. Daarentegen wisten de vrienden van *Caesar* en vooral de tribuun *M. Caelius* in 52 te bewerken, dat er een nitzondering gemaakt werd en de proconsul niet gehouden was zich in persoon aan te melden. Toen voorts in 49 de tijd van zijn stadhouderschap afliep, stemden de meeste senatoren voor de terugroeping van *Caesar*, en ook *Caesar's* partijganger, de tribuun *Curio*, stemde schijnbaar daarmede in, wees er echter op, dat alsdan ook *Pompejus* afstand moest

doen van het stadhouderschap in Spanje, hetwelk met 5 jaren was verlengd. Er hleef den optimaten geen nitweg over: zij moesten de bevoogdheid van Caesar erkennen, om zich gedurende zijn afwezigheid candidaat te stellen. Laatstgenoemde verzekerde zich intusschen van de trouw der Transpadaansche steden, vermeerderde door de gehruikelijke middelen het aantal zijner aanhangers te Rome en wist de legioenen gedurig vastcr aan zich te verbinden. In December van het jaar 50 deed eindelijk C. Curio het voorstel, dat soowel Caesar als Pompejus het bevel zouden neerleggen. Het voorstel werd door den Senaat met groote meerderheid aangenomen, maar niet nitgevoerd. Tegen het einde van het jaar begon Pompejus, zonder wettelijke volmacht, in Italië troepen te werven. Hierop zond Caesar van Ravenna uit Curio naar den Senaat met het laatste aanbod, het stadhouderschap van Gallia Transalpina dadelijk neder te leggen en 8 zijner legioenen te ontslaan, indien hem hem 2 legioenen en het bestuur over Gallia Cisalpina tot aan den afloop der verkiezing van de consuls voor het jaar 48 liet behouden. L. Lentulus was van meening, dat men krachtige maatregelen moest nemen, en Metellus Scipio, de schoonvader van Pompejus, oordeelde, dat men zich rondom dezen moest scharen, Caesar bevelen, afstand te doen van het opperbevel over het leger en het bestuur der provincies, en hem, zoo hij niet gehoorzaamde, tot vijand der Republiek moest verklaren. Te vergeefs verhieven de tribunen M. Antonius en Q. Cuius hietegen hunne stem; zij werden uit den Senaat verwijderd, en deze gelastte de bevelhebbers, die zich in de nabijheid der stad bevonden, voor de veiligheid der Republiek te zorgen. Hierdoor was juist geschied, wat Caesar verlangde: de aristocratie had hem den oorlog verklaard en hare eerste daad was een misdrijf. Antonius en Cassius begaven zich vermomd naar zijn leger, alsof zij, de onschendbare tribunen, aldaar een schniplaats moesten zoeken tegen de woede der consuls en der senatoren. Caesar hief inide klachten aan over de houding van de senaatspartij ten zijnen opzichte en over het verwaarloozen der volksbesluiten. Bij zijn troepen beklagde hij zich over de onrechtvaardigheid van zijn vijanden, over de afgunst van Pompejus, over het honen der tribunen en hij verklaarde, dat hij zijn lot en zijn eer in hunne handen stelde. Alleen het 13<sup>de</sup> legioen bevond zich bij hem, terwijl de overigen legioenen zich nog aan de andere zijde der Alpen bevonden; maar de aanwezigen betuigden, dat zij bereid waren, om hem en den tribunen voldoening te verschaffen. Met deze geringe krijgsmacht trok hij aanstonds — met de woorden „Iacta alea est” (de teerling is geworpen) — over den Rubico, de grensrivier van zijn provincie, en overrompelde Ariminum, waar de tribunen Antonius en Cassius, als ballingen met inide klachten tot hem kwamen. Caesar verscheurde onder tranen zijn kleederen en bezwoer de soldaten hem en de Republiek niet te verlaten, waarna hij alles onwettig verklaarde, wat na het vertrek der tribunen te Rome was geschied. Een gedeelte der troepen, die in Gallië reeds de winterkwartieren hadden betrokken, ontving bevel opteherken en zich met hem te vereenigen. Den eisch van Pompejus, om, gedschtig aan zijn plicht, Italië te ontruimen,

beantwoordde hij met de verklaring, dat hij bereid was, afstand te doen van zijn provincie en zich naar Rome te hegeven, indien Pompejus zich naar zijn provincie begaf en de krijgstoerustingcn staakte, om aan den Senaat en het volk volkomen vrijheid van beraadslaging te bezorgen. De consuls en Pompejus stemden hierin toe, mits Caesar de bezetting uit de Italiaansche steden aanstonds liet terugttrekken. Intusschen maakte Caesar opnieuw bezwaar, dat men van hem vorderde, dat hij naar zijn provincie zou terugkeeren, terwijl Pompejus in Italië hleef en zijn krijgsmacht versterkte.

De tijding van het voortrukken van Caesar over den Rubico wekte te Rome groote opschudding. Door de consuls bestormd met overvreden berichten omtrent Caesars macht en met verwijtingen overloden, deed Pompejus den Senaat een besluit nemen, om den zetel der Regeering naar Capua te verleggen. Alle senatoren, ridders en amhtenaren moesten zich daarheen hegeren. Cicero's vermaning, Rome toch niet prijs te geven, vond geen gehoor, en de meeste optimaten verlieten de stad. Zelfs de tempelschatten liet men achter, daar het gerucht verspreid was, dat zich reeds vijandelijke ruiters voor de poorten vertoonden. De tocht van Caesar geleek intusschen een triomftocht: de Italiaansche steden ontvingen hem als een bevrijder, en de zachtheid en gematigheid, die hij daarhij aan den dag legde, bewogen zelfs vele optimaten, naar Rome terug te keeren, zoodat Caesar een Senaatsvergadering kon hieeenroepen. Ook in Apulië namen de krijgshenden, die de steden bezet hielden, de vlucht of liepen tot hem over, en Caesar trok met zoo groote snelheid voort, waarts, dat hij reeds in Maart voor Brundisium verscheen, waar Pompejus met vele optimaten en zijn overgebleven krijgsheden zich in den nacht van den 17<sup>den</sup> Maart inschepte en onder zeil ging. Nadat Caesar op deze wijze in het ongunstige jaargetijde in twee maanden, hijna zonder het zwaard te trekken, geheel Italië onderworpen had, besloot hij, in de eerste plaats de legaten van Pompejus aan de andere zijde der Pyreneëen te verslaan. Hij legde voorts bezetting in de voornaamste havensteden van Calabrië en Apulië, om den terugkeer van zijn mededinger te verhinderen, versterkte zijn leger door nieuwe lichten en ging vervolgens naar Rome, waar hij aan de tempelschatten 260000 staven goud en 40 miljoen sestertien ontnam. De hoofdmacht van zijn vijand bevond zich in Spanje, maar ook Sicilië, Sardinië en Afrika bevonden zich nog in diens macht. Curio werd naar Sicilië gezonden, waar Cato op last der consuls lichten voor Pompejus nitschreef, doch aan de overmacht geen nuttelos hloed wilde offeren, zoodat hij de Sicilianen tot onderwerping vermaande, waarna hij zich over Coreya naar Pompejus begaf. Sardinië legde eveneens het hoofd in den schoot, en Curio vertrok daarna met een leger naar Afrika, waar hij echter door Juba, koning van Numidië, in een hinderlaag gelokt werd en met het meerendeel zijner manschappen sneevelde. Door dit onheil en een ander in Illyrië kwam echter geen verandering in den staat van zaken; zij werkten niet eens ongunstig op de openbare meening, daar het Caesar gelukte, zonder moeite de legioenen van Pompejus in Spanje te

outwapenen. Ook Massilia (Marseille), dat gedurende dezen geheelen tijd belegerd was, gaf zich bij den terugtocht van Caesar nit Spanje over. Te Rome, waar *M. Antonius* inmiddels in den geest van Caesar met kracht geregeerd had, werd laatstgenoemde nu tot dictator gekozen. Hij spoedde zich daarheen, verwierf door zijn edelmoedigheid de algemeene gunst, herstelde het geschokte staatscrediet door gepaste maatregelen, riep vele ballingen terug en liet een groote hoeveelheid koren nitdeelen. Uit dankbaarheid verkoos het volk hem met *P. Serrilius Isauricus* tot consuls en schonk de overige hooge ambtsbedieningen aan zijn aanhangers, zoodat Caesar het durfde wagen, de dictatuur neerteleggen, naar Brundisium te trekken, teneinde den vijand in het Oosten aantetasten. De landmacht van Pompejus bestond uit 11 legioenen. Onder zijn 7000 ruiters bevonden zich vele Romeinsche ridders en vele jonge lieden van aanzienlijke geslachten; onderscheiden bondgenooten, zooals *Deiotarus* in Galatië, *Ariobarzanes* in Cappadocië, *Antiochus* in Commagene, enz. hadden hem ondersteund. Nog grooter was zijne overmacht ter zee, want hij had 500 schepen ter beschikking, die voor den noodigen aanvoer zorgden en tot bolwerk verstrekten tegen de legioenen van Caesar; zij stonden onder het bevel van den reeds genoemden *Bibulus*. Thessalonica was huiten 's lands de zetel der Republiek, en alle vormen van gezag werden in acht genomen. Er bevonden zich vele Senatoren, die zich evenwel voegden naar de bevelen van het opperhoofd. Intusschen onthrak het aan de zijde van Pompejus aan eenheid en samenwerking, zoodat Caesar, met 6 legioenen van Brundisium vertrekkend, in het zuiden van Illyrië bij kaap *Acroceraunia* aan land kon stappen, terwijl de vijandelijke aanvoerder zorgeloos in Thessalië vertoefde en diens leger sterk verstrooid was. De steden aan de kust vielen in Caesar's handen, en uit den geheelen omtrek verschenen gezanten, om hem hulpe te brengen. Nog eenmaal stemde Caesar toe, om te onderhandelen over den vrede. Inmiddels rukten de beide tegenstanders voorwaarts. Pompejus bereikte het eerst *Dyrrhachium* (Durrazzo), waar een belangrijke voorraad krijgsgoederen opgestapeld was, en Caesar verschanste zich bij *Apollonia*, om aldaar de komst der overige troepen uit Italië afte wachten. Er ontstond een korte wapenstilstand, die verbroken werd door een hevigen strijd. Caesar moest nabij de kust blijven, om er de aankomende troepen op te vangen, want zonder deze was hij niet bestand tegen de macht van Pompejus. Intusschen kon *M. Antonius* in het begin van het jaar 48, wegens de vijandelijke vloot, de vurig verwachte legioenen niet overbrengen, en reeds had Caesar, onbekend met de oorzaak dier vertraging, het besluit genomen, zich in persoon naar Italië te begeven, waarin hij door een storm verhinderd werd, toen de komst van de legioenen hem nit den nood hielp. Zij vereenigden zich met zijn leger, en terwijl de wereld bij *Asparagium* een beslissenden slag verwachtte, verschansten zich de beide tegenstanders in den omtrek van *Petra* en *Dyrrhachium* en sloten bijna 4 maanden met voorpostengevechten. Een berig gevecht eindigde met een nederlaag van Caesar, en reeds verzond Pompejus naar alle zijden

het bericht zijner zegepraal, toen de zaken plotseling een andere wending namen. Caesar bracht zijn legioenen door Epirus naar Thessalië; Pompejus, door de aanwezige optimaten gedrongen, trok hem na, en bij *Pharsalus* had den 9<sup>ten</sup> Augustus (van den Romeinschen, 6 Juni van den verbeterden kalender) van het jaar 48 de beslissende ontmoeting plaats. Er werd met groote verbittering gestreden en de slag eindigde, niettegenstaande zijn overmacht, met de volledige nederlaag van Pompejus, die daarop naar Egypte de wijk nam. Thans werd Caesar te Rome voor één jaar tot dictator gekozen, terwijl men hem het gezag opdroeg van tribuun, de beslissing over oorlog en vrede en de bevoegdheid om stadhouders naar de provinciën te zenden. Daarenboven huldigde men hem door standbeelden en lauwerkransen en door de belofte, om tot aan zijn terugkeer geenerlei verandering te brengen in de wetten en instellingen van den Staat. Voor Rome stelde hij nu algemeene bepalingen vast; zelfs was hij daags na den slag reeds te Larissa, onderwierp Azië door inschikkelijkheid, of het bestuur opdragende aan den oud-consul *Cn. Domitius Calpurnius*, en ging daarna naar Egypte. Nabij Alexandrië vernam hij den dood van Pompejus, vermoord op bevel der omgeving van den minderjarigen koning, dien hij zeer betroude, en hij meende, dat hij nu als overwinnaar veilig zou kunnen landen. Weldra echter ontstond een nieuwe oorlog — de Alexandrijnsche — welke in geenerlei verband stond met de partijen te Rome. In Egypte namelijk wilde Caesar aanmerkelijke geldsommen vragen en tevens den strijd beslissen tusschen *Cleopatra* en haren broeder *Ptolomaeus Dionysus* (of liever zijn voogd). Door zijn nitspraak, dat beiden het gezag zonden deelen, verwekte hij opstand onder het volk. Caesar bevond zich in den koninklijken burecht maanden lang in het grootste gevaar (van October 48 tot Maart 47), totdat in Maart 47 *Mithridates van Pergamum* met een leger aankwam, en een gelukkig gevoerde slag Caesar in het bezit van Alexandrië stelde. Nadat Caesar daarna nog *Cleopatra* met haar tweeden elfjarigen broeder had laten hwen en als koningin hersteld had, maakte hij aan den opstand van *Pharnaces*, koning van Bosporus, door den slag bij *Zela* in Pontus (2 Augustus) spoedig een einde, zoodat hij aan een zijner vrienden te Rome kon schrijven: „Veni, vidi, vici” (ik kwam, ik zag, ik overwon). Eerst nu begaf de dictator zich naar Rome (47), waar zijn afwezigheid en de onzekere krijgskansen in het Oosten aanleiding hadden gegeven tot onstuimige tooneelen. Hiertoe had vooral de volkstribuun *P. Dolabella* medegewerkt, doordien hij, in strijd met het Senaatsbestuur om niets te veranderen, op de vernietiging der schuldboeken aangedrongen en hierdoor een geweldige beweging veroorzaakt had, totdat *M. Antonius*, van Pharsalus terugkeerende, door middel der gewapende macht de rust herstelde. Hierbij kwamen mitterzij der legioenen in Campanië, die in het besef hunner macht alle gezag meenden te kunnen trotseeren en niet eens luisterden naar de gezanten van Caesar, *Antonius* en *Cripius Sallustius*. Getrouw aan zijn beginsel, zijn vijanden door edelmoedigheid tot vrienden te maken, straffe Caesar niet eens de verkeerdheden van *Dolabella* en deed door zijn

persoonlijken invloed de oproerige legioenen tot de orde terugkeeren. Daar zijn dictatuur reeds in het laatst van het jaar 48 een einde nam, werden hem opnieuw voor één jaar het dictatorschap met buitengewone volmacht en bovendien voor levenslang de bevoegdheden van volkstribuun opgedragen. Er volgden geen vogelvrijverklaringen of verbanningen, en alleen van hen, die nog onder de wapens bleven, werden de goederen verbeurd verklaard. Hij beloofde zijn aanhangers met eerboden en bedieningen en gaf aan zijn vrienden zitting in den Senaat. Op dezelfde wijze regelde hij de verdeeling der provinciën.

Nieuwe gebeurtenissen veroorzaakten echter wederom zijn verwijdering uit Rome. Na den slag van Pharsalus hadden zich *Labiëns*, *Q. Metellus Scipio*, *L. Afranius*, *M. Petrejus* en andere optimaten naar *Corycia* begeven, waar zich allengs de geheele zeemacht van *Pompejus* vereenigde. Ook *Cato* bevond zich aldaar, benevens *Cn. Pompejus*, de oudste zoon van den drieman. *Scipio* begaf zich naar Afrika, waar hij zich met *Juba* en met *Attius Varus* wilde verbinden. *Labiëns* eveneens, en weldra volgde ook *Cato*, die door het leger tot aanvoerder gekozen werd, maar deze waardigheid aan *Scipio* overdroeg, terwijl hij zich naar *Utica* begaf, om deze belangrijke plaats ten behoeve van zijn partij te versterken. *Scipio* voerde hevel over 10 legioenen, zonder de Numidische hulptroepen te rekenen, met vele olifanten en werd ondersteund door een aanzienlijke vloot, welke zich nabij de kust bevond. *Caesar* trok reeds den 25<sup>sten</sup> December (volgens den verbeterden kalender, in October) 47 van *Sicilië* uit met slechts 6 legioenen naar Afrika en kwam, daar de storm de vloot verstrooid had, slechts met een gedeelte der manschappen aan. De andere schepen voegden zich echter spoedig bij de eerste, en langzamerhand liet *Caesar* andere troepen aanrukken. Bij *Tapsus* had de ontmoeting plaats der beide legers, den 6<sup>den</sup> April (Februari) 46. *Caesar* behaalde een volkomen overwinning en trok daarna terstond naar *Utica*, welke stad zich, nadat de wijsgeerige *Cato* met de woorden: „Non patet exitus” (er is geen uitkomst)! zich zelf om het leven had gebracht, aan den overwinnaar overgaf en vergiffenis verkreeg. Ook de overige plaatsen vielen in zijn handen, en overal werd hij als de vnrig verlangde bevrijder begroet; want de aanhangers van *Pompejus* hadden zich door vele daden van geweld gehaat gemaakt. Van de voornaamsten van hen ontkwamen slechts weinigen. *Juba* en *Petrejus* namen hunne toevlucht tot zelfmoord, *Metellus Scipio* eveneens, toen hij geen gelegenheid vond, naar Spanje te ontsnappen, terwijl *Afranius* door de soldaten van *Caesar* werd gedood. *T. Labiëns*, *Attius Varus*, *Sextus Pompejus* waren gelukkiger, daar zij met *Cn. Pompejus* een nieuwen oorlog deden onthranden in Spanje. *Caesar* achtte deze vijanden zóó gering, dat hij hen niet eens vervolgde, maar hun een legaat met een afdeling van zijn leger op de hielen zond. Met de overige troepen begaf hij zich naar Rome. Nadat hij het volk met schitterende feesten en allerlei vermaken bedwelmde had, zorgde hij voor verbetering der toestanden in de hoofdstad. Ook werden op zijn bevel vele prachtige gebouwen nitgevoerd, waaronder de reeds

in 54 aangevangen bouw van het Forum Julium. Tot dictator voor 10 jaren en tot praefectus morum benoemd, begon hij de binnenlandsche aangelegenheden van den staat te verbeteren. Belangrijk was voorts de verbetering van den kalender, dien bij als pontifex maximus met hulp van den Alexandrijnschen wiskundige *Sorgenus* tot stand bracht. Toch konden al die nuttige maatregelen, evenmin als zijn gematigdheid, de vurige republikeinen en de aanhangers van *Pompejus* niet verzoenen. De moeilijkheid, om toegang te verkrijgen tot zijn persoon, de vormen, die daarbij moesten in acht genomen worden, zijn optreden in het openbaar — dat alles wees op een ontluikend koningshof, en vooral kwetste het mannen als *Cicero*, dat zij zich tot het gevolg van den heerscher moesten wenden, wanneer zij dezen wilden spreken.

Inmiddels werd in het verre Westen het ruz van den burgeroorlog opnieu aangewakkerd. *Caesar* had in 49 het bewind over Spanje aan de overzijde der Pyreneeën toevertrouwd aan *Q. Cassius*, die er zich door zijn bebrucht gehaat maakte, en ook *C. Trebonius*, die hem in 47 verving, stonde niet in den gunst. Velen liepen dus over tot *Cn. Pompejus*, toen deze nog vóór den Afrikaanschen oorlog met enige schepen naderde en de Balearische eilanden bezette. Na de overwinning van *Caesar* in Afrika werd *Trebonius* door de muitzieke legioenen verjaagd, en geheel Baetica greep naar de wapens, zoodat *Cn. Pompejus*, die toen aan land stapte en tot aanvoerder gekozen werd, weldra vele legioenen onder zijn bevelen had, waarmede zich de boven reeds genoemde vluchtelingen uit Afrika vereenigden. Tegen het einde van 46 trok *Caesar* naar Spanje. Onderscheiden versterkte plaatsen vielen weldra in zijn handen, en *Cn. Pompejus*, die door zijn wreedheid de telenrgestelde inwoners afkeerig had gemaakt van zijn heerschappij, trok over *Hispalis* (*Sevilla*) naar *Munda*, waar ook *Caesar* na korten tijd aankwam. Hier werden den 17<sup>den</sup> Maart 45 een beslissende slag geleverd, de vreeslijkste in den geheelen burgeroorlog. Reeds negende de dag ten avond, en nog was er geen beslissing. De grootste veldheer zijner eeuw zou de overwinning te danken hebben aan een toeval. Zonder bevel van *Caesar* vielen eenige Mauretaansche ruiters den vijand in den rug: eenige cohorten keerden zich om, ten einde deze te bestrijden, en toen *Caesar* dit bemerkte, gaf zijn uitroep: „Zij nemen de vlucht!” nieuwen moed aan de zijnen. Een panische schrik maakte zich meester van de volgelingen van *Pompejus*. Niet minder dan 33000 van hen bedekten het slagveld, en onder dezen bereoeden zich *P. Labiëns* en *Attius Varus*. Ook *Cn. Pompejus* ontkwam niet aan den dood, al ontsapte hij aanvankelijk in het gebergte. Hier hield *Sextus Pompejus*, de jongste van de beide zonen van *Pompejus*, zich geruimen tijd op en trad eerst na den dood van *Caesar* weder te voorschijn.

Thans openden zich voor den overwinnaar de poorten der steden *Corduba*, *Hispalis*, *Asta*, *Gades*, *Carteja*, enz., en alleen *Munda*, waar zich de vermetelste aanhangers van *Pompejus* vereenigd hadden, viel eerst na een hardnekkigen strijd in zijn handen. Aan de ingezetenen der provincie werd voor hunne afvalligheid vergiffenis geschonken, en te Rome aan *Caesar*, na het vernemen van zijn

zegepraal, een dankfeest toegestaan van vele dagen. Men ging zelfs nog verder: het vorige jaar had men *Caesar* voor een halfgod verklaard, maar nu werd zijn ivoren standbeeld tegelijk met die der goden ter gelegenheid van de Circensische spelen op een wagen rondgevoerd. Een ander standbeeld van den dictator had tot opschrift: „Aan den onoverwinnelijken god” en was bestemd voor den tempel van *Quirinus*, waar men hem als tweeden stichter van de stad wilde huldigen. Omstreeks het midden van September trok *Caesar* triomfheerend de stad binnen, nadat hij al zijn vijanden verslagen had. Opnieuw werden er groote feesten gevierd, de maand *Quintilis*, waarin hij geboren was, werd naar hem *Julius* genoemd, en de slaafsche Senaat boog zich gedurig dieper voor den overwinnaar en schonk hem niet alleen verlof, hij alle plechtige gelegenheden het triomfgewaad en den lanwerkkrans te dragen, maar kende hem ook levenslang den titel toe van *imperator*. Het sprak van zelf, dat de *imperator* beschikken kon over de schatkist en over de gewapende macht, doch men liet niet na hem uitdrukkelijk met die bevoegdheid te bekleeden. Men gaf hem den naam van „bevrijder des vaderlands” en wilde zelfs een tempel der vrijheid te zijner eer doen verrijzen. In den Senaat en bij het uitspreken van vonnissen mocht hij zich bedienen van een gouden stoel en van een purperen kleed, en overal in de tempels en op de pleinplaatsen men standbeelden van *Caesar*. In 44 werd volgens een Senaatsbesluit zijn beeltenis op de munten gestempeld, zijn geboortedag voorts ieder jaar plechtig gevierd, iedere maatregel, door hem verordend, bij voorbaat goedgekeurd, hij zelf onschendbaar verklaard en een eerewachter te zijner beveiliging en tot zijn beschikking gesteld. Zijn huis werd met een dergelijken gevel voorzien als de tempel; priesters en Vestaalsche maagden moesten voor den nieuwen *Jupiter* hidden, en deze eeredienst werd bestuurd door *M. Antonius*. Van het consulaat maakte hij geen gebruik, maar stond het af aan zijn vrienden, en in het algemeen volgde hij bij het verleenen van waardigheden en bedieningen zijn eigen inzichten, zonder zich om voortvorige gewoonten te bekommeren. Allerlei lieden bracht hij in den Senaat, zoodat het aantal leden tot 900 klom. Ook verleende hij aan gunstelingen het patriciaat, en soldaten van den laagsten rang maakte hij gelukkig met landerijen, waarbij hij de tempelgoederen niet altijd ontzag. Zijn lankmoedigheid scheen eer te vermeerderen dan te verminderen; hij schonk genade aan ballingen, riep voormalige tegenstanders tot aanzienlijke ambten en deed zelfs de omvergeworpen standbeelden van *Sulla* en *Pompejus* weder oprichten.

Vele zijner verordeningen strekten voorzeker tot heil van den Staat. Door het stichten van volksplantingen bevrijdde hij Rome van tienduizenden behoeftige ingezetenen en bevorderde hij handel en scheepvaart. Hij wilde ook de steden *Korinthe* en *Karthago* uit hare puinhoopen doen verrijzen. Wel deed hij zich hierbij voor, alsof hij niet streefde naar de alleenheerschappij, maar het streefde hem toch, wanneer zijn vrienden hem koning noemden. Om de gevoelens van het volk te toetsen, deden zijn getrouwen aan een zijner standbeelden een lanwerkkrans met een diadeem vasthechten, doch twee tribunen verwij-

derden het sieraad en lieten de dadars in hechtenis nemen onder toezichting des volks. De geslepen *Caesar* betreunde natuurlijk dat feit, en toen den 26<sup>ten</sup> Jannari hij zijn terugkeer van een feestelijke gelegenheid sommigen hem met den naam van koning begroetten, maar het volk een wrevelig stilzwijgen bewaarde, legde hij de verklaring af, dat zijn naam *Caesar* en niet *koning* was. In den Senaat echter beschuldigde hij de 2 tribunen, dat zij dergelijke tooneelen uitlokten, om hem verdacht te maken, waarna de gehoorzame Senaat beide mannen uit hun amht ontzette. In het laatst van Jannari of in het begin van Februari 44 werd *Caesar* dictator perpetuus voor levenslang. Ook een andere vertooning mislukte geheel en al: op het feest der *Lupercalien* (in Februari) naderde de consul *M. Antonius* den dictator met een diadeem, zeggende: „Dit geeft u het Romeinsche volk door mij!” doch een luide klaagtoon gaf getuigenis van het gevoelen der menigte, zoodat *Caesar* schrandder genoeg was, het geschenk aftewijzen, waarvoor hij met algemeene kreten van bijval werd beloond. Toch bezwoer de consul den dictator in naam des vaderlands het geschenk te aanvaarden, totdat laatstgenoemde een einde maakte aan de vertooning door de verklaring, dat alleen *Jupiter* koning van Rome was. Hij zond den diadeem naar het Capitool en er werd nitgestrooid, dat deze hem op last van het volk door *Antonius* was aangeboden, doch dat hij het van de hand had gewezen. Toch zagen de vleiërs van *Caesar* nog niet af van hun voornemen. De vijftien mannen, die ter bewaking van de *Sibyllische* boeken waren aangesteld, ontdekten daarin, dat volgens een aldaar aanwezige nitspraak de Romeinen alleen onder een koning op de Parthen kenden zegeprelen, en de aanhangers der dictators begeerden nu, dat hij zich buiten Italië koning zou noemen, opdat alzoo het groote doel des oorlogs mocht worden bereikt.

Maar reeds was de teeling geworpen over het hoofd van den machtigen veldheer. Door de bemoeiing van *Gaius Cassius Longinus*, een voormaligen aanhanger van *Pompejus*, was *Marcus Brutus*, eveneens een oud vriend van *Caesar's* tegenstander, maar door den dictator met weldaden overladen, eindelijk overgehaald, mede te werken tot den val van den *imperator*, en in 44 telde de samenzwering reeds meer dan 60 leden, ten deele voormalige aanhangers van *Pompejus*, ten deele hevige republikeinen, hoewel ook personen, die van de te verwachten verwarving en wanorde hoopten te kunnen profiteeren. Tijd en plaats waren nog niet bepaald, toen een samenroeping van den Senaat den 15<sup>den</sup> Maart daarover heeshte. Het dreigend gevaar hleef den dictator verborgen, want niemand verried het geheim; alleen *M. Brutus* deelde het 's nachts te voren mede aan zijn gemalin *Porcia*, een dochter van *Calp.* Intusschen ontbrak het niet aan geheimzinnige geruchten. *Calpurnia*, de echtgenoot van *Caesar*, werd door hange droomen verontrast, en de voortekens der wicelaars waren zóo ongunstig, dat *Antonius* last ontving, de zitting van den Senaat op te heffen. *Decimus Brutus*, een der samengesworenen en vroeger *Caesar's* krijgsmakker in den Gallischen Oorlog en in latere gevechten, wist echter door zijn bittere woorden de trotscheit van den dictator zoozeer te

prikkelen, dat hij dien gewaanden vriend volgde naar den Senaat. Ook nu nog werden er pogingen aangewend, om hem te redden, maar te vergeefs, daar Caesar aan geen gevaar geloofde. *Ariemidorus*, een wijsgeer uit Cnidus, gaf hem een briefje met het verzoek, om het aanstands te lezen, daar het op hem zelf betrekking had; maar Caesar sloeg er geen acht op en volgde achteloos de samengezworenen naar het raadhuis, waar hij zijn gonden zetel innam, terwijl zijn vijanden een kring om hem vormden. *L. Titinius Cimber* trad voorwaarts en vroeg genade voor zijn verbannen broeder; de overigen grepen zijn handen en kusten hem op voorhoofd en borst, om zich te overtuigen, dat hij geen harnas droeg. Caesar wilde opstaan, om zich daaraan te onttrekken, maar *Cimber* rukte hem de toga van den schouder. Dit was het afgesproken teeken. Caesar riep uit: „Dat is geweld!“ en toen *Publius Serrilius Caska* hem op hetzelfde oogenblik met onvaste hand een lichte wonde aan den hals toebrengt, voegde hij er bij: „Rampzalige, wat wilt gij?“ Zonder een ander middel ter verdediging, dan zijn schrijfsgriffel (*stylus*) greep hij den moordenaar bij den arm en doorboorde hem. Maar nu ootving hij den eenen stoot na den anderen; na een korten en vruchtelozen tegenstand bedekte Caesar het hoofd met zijn mantel en zonk naast het standbeeld van *Pompejus* neder, getroffen door 23 wonden, van welke volgens getuigenis van den geneesheer *Artistius* slechts één dodelijk was. Men verhaalt, dat hij, ook zijn gunsteling *Brutus* onder de moordenaars aanschouwende, met smart en verbazing uitriep: „Ook gij, Brutus!“ De samengezworenen hadden besloten, het lijk van Caesar in den Tiber te werpen, zijn goederen verbeurd te verklaren en zijn wetten en instellingen opheffen. Plotseling echter zagen zij zich verlaten: de Senaat nam de vlucht, het volk en zelfs de moordenaars zochten veiligheid op het Capitool, en er ontstond een burgeroorlog, waarin de roem der Romeinse republiek reddeloos onderging. Door trouwe dienaren werd het lijk aan *Calpurnia* gebracht en weinige dagen later op het Forum verbrand, waar *Antonius* de lijkrede hield.

Caesar's huwelijk met *Calpurnia* was kinderloos, zijn dochter *Julia* van *Cornelia* reeds in 54 overleden, *Caesarion*, zijn zoon van *Cleopatra*, was door hem amhtshalve niet als zoon en erfgenaam erkend geworden. In zijn testament had hij den kleinzoon van zijn jongere zuster, *Gaius Octavius*, als voornaamsten erfgenaam aangewezen en als kind opgenomen.

Caesar is een der grootste mannen, die ooit geleefd hebben. Hij was nooit de slaaf van een ander en evenmin die zijner hartstochten. Eerzucht en zinnelijkheid overveldigden hem nooit zóó sterk, dat zij zijn verstand verduisterden en den adel zijner ziel bezoedelden. Hij had van de natuur een allergunstigsten aanleg en groote gaven ontvangen. Hij had het in zijn keus tetschitteren als veldheer, staatsman, wetgever, rechtsgeleerde, redenaar, dichter, geschiedschrijver, taalkundige, wis- en bouwkundige. Nooit ontbrak het hem aan kracht of tijd; hij kon in weinige oogenblikken volbrengen, wat aan een ander veel moeite en inspanning kostte; ingewikkelde zaken wist hij op te lossen, en met scherp blik doorzag

hij aanstonds den stand der zaken. Hij was een vriend der wetenschap in haren geheel omvang en stelde haar op hoogen prijs.

Hij was de eerste soldaat van zijn leger en tevens de grootste Romeinse veldheer, die nooit waagde zonder waarschijnlijkheid van goeden nitelag, terwijl het hem tevens geenszins ontbrak aan de noodige stontmoedigheid. De keus zijner legaten getuigt van zijn juist oordeel over personen, de volgzaamheid van zijn legioenen van zijn persoonlijk invloed, en zijn taal in beslissende oogenblikken van zijn talent als redenaar. Ook als schrijver — vooral van de „*De bello Gallico*“ (zeven boeken met een achtste, door *A. Hirtius* toe-

gevoegd) en „*De bello civili*“ (drie boeken, die in het geschrift over den Alexandrijnschen oorlog en in de geschriften over den Afrikaanschen en Spaanschen oorlog door on-

genoemde schrijvers werden voortgezet) — blonk hij uit. Onder de talrijke nitgaven zijn de critische volledige uitgaven van *Nipperdey* (Leipzig, 1847; kleine uitgave, 4<sup>de</sup> druk, 1881), *Diibner* (2 dln., Parijs, 1867) en *Kühler* en *Wölfflin* (Leipzig, 1893—1896), onder die van de „*Bellum Gallicum*“ die van *Schneider* (2 dln., Halle, 1840—1855), *Musael* (Berlijn, 1894) en de schooluitgave van *Kranner-Dittenberger* (16<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1898), onder die van de „*Bellum civile*“ die van *Julius Caesar*, *Kranner-Hofmann* (10<sup>de</sup> druk, (Museum te Berlijn), Berlijn, 1890) de voornaamste. Van de vertalingen zijn vooral die van *Baumstark* (Stuttgart, 1836, enz.) en *Köchly* en *Rüstow* (7<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1889—1890) te noemen. Een „*Lexicon Caesarianum*“ leverde *Mengy-Preuss* (Leipzig, 1890) en *Musael* (2 dln., Berlijn, 1884—1893).

Levensbeschrijvingen van Caesar uit de Oudheid heeft men van *Plutarchus* en *Suetonius* (afzonderlijke uitgave met vertaling van *H. Doergens*, Leipzig, 1894); van de nieuwere schrijvers heeft *Th. Mommsen* hem met bijzondere voorliefde in het derde deel van zijn „*Römische Geschichte*“ (8<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1889) behandeld. De „*Histoire de Jules César*“ van *Napoleon III*, waarvan slechts twee deelen verschenen zijn (Parijs, 1865—1866, met een atlas, tegelijkertijd in het Duitsch vertaald te Weenen), beantwoordde niet aan de verwachtingen. Ook de voortzetting door *Stoffel*: „*Histoire de Jules César: Guerre civile*“ (2 dln., met atlas, Parijs, 1887) verdient vermelding.

Caesar was oorspronkelijk de familienaam van een tak van het Oud-Romeinse geslacht der *Juliers*, daarna de eere naam der Romeinse keizers en troonopvolgers. *Octavianus*, als aangevoemen zoon van *Julius Caesar*, en na hem zijn afstamme-



Julius Caesar.  
(Museum te  
Berlijn).



lingen, voerden hem als familienaam. Na het uitersteren der familie (met *Caligula*) werd hij door de keizers behalve *Imperator* en *Augustus* als titel gebruikt en werd als zoodanig in den regel tusschen *Imperator* en den persoonlijk naam geplaatst. Sedert *Hadrianus* (117—138) diende de titel gewoonlijk na den persoonlijk naam, ook ter aanduiding van diegenen, die door de keizers tot hun opvolgers benoemd waren of (sedert *Diocletianus* 284—306) onder leiding der Augusti tot bestuur van het rijk aangesteld waren. Onder de Oost-Romeinsche keizers namen de Caesaren de tweede plaats na den keizer in, tot in de 11<sup>de</sup> eeuw, toen *Alecius Comnenus* tusschen den keizer en den Caesar een nieuwe, hooger staande waardigheid, onder den naam *Sebastokrator* invoerde.

**Caesarea**, een eiland. Zie *Jersey*.

**Caesarea**, de hoofdstad van Cappadocië, vroeger *Musaka* genaamd, ligt aan den noordelijken voet van den Argaeos in het landschap Cilicia. *Tigranes* voerde hare bewoners naar het pas gestichte Tigranocerta, een gedeelte keerde echter later terug. Keizer *Claudius* gaf de stad den naam *Caesarea*. Onder *Valerianus* werd zij door *Sapor* veroverd. Sedert 371 na Chr. hoofdstad van *Cappadocia prima*, verkreeg zij van *Justinianus* nieuwe vestingwerken.

**Caesarea**, hoofdstad van Pisidië. Zie *Antiochia Pisidae*.

**Caesarea Mauretaniae**, het tegenwoordige *Scherchel*, aan de Middellandsche Zee in Algiers gelegen, oorspronkelijk een Phoenicisch-Karthaagische kolonie, *Jol* genaamd. Door de Numidiërs tijdens de Punische oorlogen ingenomen, werd het de hoofdstad van een inlandsche koning, *Boecus*, hleef daarna echter onbeduidend tot aan den tijd van *Juba II*, die, door *Augustus* tot koning van Mauretanië benoemd, de plaats onder den naam *Caesarea* tot zijn hoofdstad verhieft. In het jaar 42 na Chr. werd zij hij het Romeinsche rijk ingelijfd als hoofdplaats der naar haar genoemde provincie *Mauretania Caesariensis*.

**Caesarea Palaestina** (vroeger *Stratonotora*), een stad in Palestina, aan de zee, tusschen Joppe en het Karmelgebergte gelegen, werd door koning *Herodes* van 24—13 v. Chr. vergroot en ter eere van *Augustus* *Caesarea* genoemd. Hij omgaf haar met muren, vernierde haar met paleizen en een tempel van *Augustus* en liet een uittekkende haven aanleggen. Zoo werd *Caesarea* een der grootste plaatsen van Judea en de zetel van den Romeinschen stadhouder. *Vespasianus*, hier tot keizer uitgeproeerd, verhieft de stad tot een kolonie. In 1101 werd zij door de Kruisvaarders onder *Boudewijn* stormenderhand ingenomen, waarbij de graaf hult gemaakt werd; daarna werd zij door *Saladin* veroverd, door *Lodewijk IX* hernomen en van vestingwerken voorzien en in 1265 door sultan *Bibars* verwoest. Tegenwoordig draagt zij den naam *Kaïsarije*.

**Caesarea Peneas**, een stad in Palestina, aan den zuidelijken voet van den Hermon, door *Augustus* aan *Herodes* geschenken, werd door den totarch *Philipppus* vergroot en wordt daarom ook wel *Caesarea Philippi* genoemd. In de nabijheid, in een vroeger aan *Pan* gewijd hol, bevindt zich een der bronnen van den Jordaan. Tegenwoordig heet zij *Banias* en bezit nog de overblijfselen van een sterken rotsnricht.

**Caesareopapisme** noemt men het ingrijpen der wereldlijke macht in de geestelijke rechten — dat van koningen en keizers in de veelomvattende rechten der hiërarchie; verder dult het ook de vereeniging in handen van één persoon der hoogste wereldlijke en der hoogste geestelijke macht aan, zooda in de sommige Protestantische landen en in de Grieksch-Russische Kerk doorgevoerd is.

**Caesarewita** is de naam van den Russischen troonopvolger; *caesarewa* beteekent keizerin, *caesarewa* de gemalin van den grootvorst-troonopvolger.

**Caesarion**, een zoon van *Cleopatra* en van *Julius Caesar*, werd geboren in 47 vóór Chr., niet lang na het vertrek des dictators uit Egypte. Na haar dood werd hij op last van *Octavianus* omgebracht.

**Caesarisme** noemt men in onzen tijd zoodanigen regeeringsvorm, waarbij de vorst en niet het parlement het hoogste gezag in handen heeft, zoodat hij op dien der Romeinen ten tijde van *Caesar* gelijkt. Het caesarisme onderscheidt zich van het monarchaal gezag daardoor, dat het op democratischen grondslag berust, de eischen der lagere volksklassen zoekt te bevredigen en afkeerig is van alle legitimiteit. Wij vinden dien regeeringsvorm het laatst in Frankrijk gedurende de regeering van *Napoleon III*. Er is daarbij een leger ter beschikking van den vorst, terwijl een stoet ambtenaren en hoogwaardigheidsbekleeders hem vleit en een parlement slaafs al zijn maatregelen goedkeurt. Verdeeling van macht is hier enkel schijn, alle macht is er in de handen van den caesar.

**Caesarius van Arles**, was aldaar bisschop van 503 tot 543 en is in de geschiedenis een merkwaardige figuur, als de stichter van monniken- en nonnenkloosters, terwijl hij tevens tot de ijverige verdedigers behoorde der leerstellingen van *Augustinus* op de synode van Orange in 529.

**Caesarius** van Nazianz, een natuur- en wiskundige, geneesheer en apologet van het Christendom aan het Hof van *Constantinus* en *Julianus*, overleed in 368.

**Caesarius van Heisterbach** was beroemd als stichtelijk schrijver en al geschiedvorschier. Geboren omstreeks 1170 in of bij Keulen, gestorven omstreeks 1240 in het Cistercienserklooster Heisterbach hij Königswinter, waar hij sedert 1199 monnik, later onderwijzer der novicen was. Zijn voornaamste werken zijn: „*Dialogus miraculorum*“ (uitgegeven door *Strange*, Keulen, 1851, 2 dln., Index, 1857; een bloemlezing in het Duitsch van *A. Kowmann*, 2 dln., Keulen, 1888—1892), een cultuurgeschiedkundig belangrijk geestelijke anecdotenverzameling, en het vervolg: „*VIII libri miraculorum*“ (slechts drie boeken zijn bewaard gebleven, uitgegeven door *Meister*, Freiburg, 1901).

**Caesium** (van het Latijnsche *caesius* = hemelsblauw), atoomteeken *Cs*, atoomgewicht 132,9, is de naam van een metaal, dat tegelijk met *rubidium* door *Bunsen* en *Kirchhoff* in het jaar 1860 door middel der spectraalanalyse werd ontdekt. Het caesium kan men op de volgende wijze aantoonen. Men brengt een zeer kleine hoeveelheid van een zijner zouten in de vlam van den spectroscop; het spectrum vertoont dan op een bepaalde plaats twee karakteristieke blauwe strepen. In zuiveren metaaltoestand verkrijgt men het

door electrolyse van cyaancaesium. Het vertoont veel overeenkomst met kalium, is zilverwit van kleur, hij de gewone temperatuur zeer week en smelt reeds bij 27°. Het soortelijk gewicht is 1,88, aan de lucht onthrandt het snel, met kwikzilver vormt het een zilverwit, kristallijn amalgaam; het is het meest positief electrische metaal. Het caesium komt voor in verscheidene minerale bronnen, bepaaldelijk in zonthronen, zooals hijv. in die van Nauheim, Dürkheim en Baden, ook in zekere mineralen, zooal in lepidoliet en triphyl- liden, hoewel in slechts zeer kleine hoeveelheden. Zoo verkregen Kirchhoff en Bunsen uit 44000 kg. Dürkheimer zontwater en 150 kg. lepidoliet slechts weinige grammes caesium. Slechts in één mineraal, het in het graniet van Elba voorkomende pollux komt het in grootere hoeveelheden voor (tot 34%), en hierin wordt het niet door ruhidum vergezeld.

In zijn verbindingen vertoont het caesium zeer veel overeenkomst met kalium. Slechts de volgende zouten wijken af van die der kalium verbindingen: het *caesium-carbonaat* (koolzuurcaesium) is in alkohol oplosbaar, *caesium-platinachloride* is minder oplosbaar dan het kaliumzout, *caesium-aluin* is de moeilijkst oplosbare aluin, *caesium-bitartraat* (dubbelwinsteenzuurcaesium) is een vervoelbaar zout, *caesium-chloride* geeft onder toevoeging van de drievoudige hoeveelheid chloor-antimonium een in zontzuur onoplosbaren neerslag van  $\text{Cs}_2\text{SbCl}_6$ . Het *caesium-oxydhydraat*,  $\text{CsOH}$ , bezit in nog hoogere mate dan het kalium-oxydhydraat zijtende eigenschappen.

**Caestus** is de Latijnsche naam van den strijd- handschoen, waarmede de vuistvechters van het oude Rome zich wapenden. Aanvankelijk hestonden ze slechts uit eenvoudige riemen, welke om de vuist gewonden waren; later werden zij voorzien van ijzer en lood, waarmede men in het gevecht den tegenstander zware wonden toebrengt. De *caestuarii* of vuistvechters waren vaak personen, die tot modellen dienden voor de kunstenaars der Onthied.

**Caesuur** noemt men het rustpunt in een vers. Het valt veelal in het midden, zooals in de verzen: „Nog hield het vreeselijk pleit van dwang en vrijheid aan.” of „Dat hij verga, die diep ver- basterd”, enz., waar de caesuurachter pleit en verga is geplaatst. De zinbouw kan de caesuur of de maatrust ook elders doen vallen, en de dichter weet hierdoor afwisseling te brengen in de een- tonigheid der versmaat. Vandaar, wat den vorm betreft, het groote verschil tusschen de alexan- drijnen van *Cats* en *Bilderdyk* of de *Costa*.

Ook in de muziek heeft men een caesuur, na- melijk het einde van een periode, waarop dan we- der een andere volgt.

**Caëtani**, Michelangelo, hertog van Sermoneta, een ervaren kunstkenner, die vooral zijn krachten aan het bestudeeren van *Dante* heeft gewijd, werd geboren te Rome, den 20<sup>den</sup> Maart 1804. Hij studeerde aldaar in de philologie en kunstwetenschap en werd hoofdman der Vigili te Rome en in 1848 minister van Politie van Pius IX. Hij bevond zich aan het hoofd der deputatie, welke aan koning *Victor Emanuel* het plebisiet van het Romeinsche volk overhandigde, en zag zich na de vereeniging van Rome met het koninkrijk Italië gekozen tot

lid van het Italiaansche parlement. Sedert 1865 was hij geheel en al blind. Ook als beeldhouwer heeft hij roem verworven, vooral door het mar- meren standbeeld van den gekluisterden Amor. Hij heeft voorts belangrijke geschriften geleverd over de „Divina Commedia” van *Dante*, zooals: „Della dottrina che si asconde nell' ottavo e nono canto dell' Inferno” (Rome, 1852), „La materia della Di- vina Commedia” (1865; 2<sup>de</sup> druk. 1872) en „Tre chi- ose della Divina Commedia” (1876). Hij overleed te Rome, den 12<sup>den</sup> December 1882.

**Caëtani Onorato**, hertog van Sermoneta, vorst van Teano, een zoon van den vorige, werd den 18<sup>den</sup> Januari 1842 geboren. Hij stondeerde in de rechten, maar wijdde zich vooral aan geografische en archae- ologische studiën en werd in 1871 in de Kamer van Afgevaardigden gekozen, waarvan hij in 1894 vice- president werd. Van 1890—1892 was hij burg- meester van Rome. Den 10<sup>den</sup> Maart 1896 trad hij als minister van Buitenlandsche Zaken in het Ka- binet *Rudini* op, maar nam reeds in Juli zijn onts- lag. In November 1900 werd hij tot senator be- noemd.

**Caffarelli**. Zie *Majorano*.

**Caffarelli du Falga**, Louis Marie Joseph Maximilien, een Fransch divisie-generaal, geboren op Falga (Haute Garonne) in 1756, wijdde zijn ge- heele leven aan de wetenschap. Zijn geschriften, die hem het lidmaatschap verschaffen van het In- stituit, handelen over wiskunde, openbaar onder- wijs, enz. of over wijsgeerige onderwerpen. Hij huldigde de beginselen der Revolutie en diende als kapitein bij het leger van den Rijn. Toen echter de Nationale Conventie het doodvonnis over *Lodewijk XVI* had uitgesproken, gaf hij zijn ongenoe- gen daarover luide te kennen, werd in bechtenis ge- nomen, doch zag zich een jaar later weder in vrijheid gesteld. Hij werd zelfs lid van de commissie voor militaire zaken en keerde terug naar het leger, al- waar hij zich in 1795 bij den overtocht over den Rijn nabij Düsseldorf onderscheidde. In een gerecht nabij Krenznach verloor hij een been, doch nam niettemin, als chef van het korps ingenieurs, deel aan de expeditie naar Egypte. In 1799 werd hij bij St. Jean d'Acre zwaar gewond en overleed kort daarna.

**Caffarelli, François Marie Auguste**, een Fransch generaal en broeder van den voorgaande, geboren op Falga in 1766, was vóór de Omwenteling in Sardijnischen krijgslid en nam vervolgens deel aan de revolutie-oorlogen. In 1804 zond *Bonaparte* hem naar Rome, ten einde den paus over te halen, den keizer zij zijn krooning te zalven. Daarna was hij gouverneur der Tuilerieën (1805) en ver- volgden (1805—1810) minister van Oorlog in het koninkrijk Italië. Hij onderscheidde zich in des- slag bij Austerlitz en in Spanje. Gedurende de Honderd Dagen was hij commandant van het leger van Metz; onder *Louis Philippe* werd hij pair de France en overleed in 1849.

**Caffeïne**, theïne of guaranine,  $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ , is de naam van een plantenbase, die in witte, glanzige naalden kristalliseert, een bitteren, scher- pen smaak bezit en het werkzame bestanddeel der koffiebouen en der thee vormt. De caffeïne wordt verder aangetroffen in de guarana, een samentrekkende specerij, die de Guarani-Indianen in Zuid-Amerika uit de zaden van *Pavonia*



*sorbilis* Mart. bereiden, in de Kola- of Goerocnoot van *Cola (Sterculia) acuminata* Schott et Endl., die in de tropische streken van Afrika voorkomt, en in de Paraguaythee (*Yerba Mate*), de bladeren van een soort steekpalm (*Hex paraguayensis* St. Hil.), die in een groot gedeelte van Zuid-Amerika dezelfde beteekenis heeft, als de gewone thee in het grootste gedeelte van Azië, Europa en Noord-Amerika. De Guarana bevat 5% thee 2%, kaffie bijna 1%, en de Paraguaythee een weinig meer dan 1% caffeïne. In 1820 werd zij in de kaffie ontdekt, later (in 1838) werd aangetoond, dat deze base identisch was met de in thee voorkomende theïne. Om de base te verkrijgen, extraheert men zwarte thee met kokend water en behandelt daarna de vloeistof met loodoxyde, de hiervan afgefilterde vloeistof met zwavelwaterstof, om het opgeloste lood te verwijderen, en dampst vervolgens het filtraat in een waterbad tot een dunne siroop in. Daaruit scheiden zich dan bij afkoeling de onzuivere kristallen af; deze worden niet heeten alcohol herhaaldelijk omgekristalliseerd, totdat ze volkomen kleurloos geworden zijn. De kristallen bevatten 1 molekul water, lossen in heet water gemakkelijk, in koud water en alcohol en aether moeilijk op (1 : 95), daarentegen gemakkelijk in chloroform, benzol en zwavelkoolstof. Zonder alkalisch te reageren, doet de caffeïne zich voor als een zwakke base; de meeste harer zouten worden door toevoeging van water ontleed; zij verbindt zich direct met kwikzilverchloride en cyanide, alsmede met zilvernitraat. Met salpeterzuur, chloor- of broomwater overgoten en voorzichtig ingedampd, ontstaat een geelachtige massa, die aan de inwerking van ammoniak bloot gesteld, papierrood gekleurd wordt.

Wanneer men de caffeïne in groote hoeveelheden gebruikt, werkt zij als een vergif; in de hoeveelheden, waarin zij in thee en kaffie voorkomt, prikkelt zij de zenuwen, zonder echter eenige voedingswaarde te bezitten. Deze dranken zijn genotmiddelen in de eigenlijke beteekenis van het woord; maar bezitten, wanneer men afziet van de daardoor bewerkte stilling van den dorst, geen voedingswaarde. In de medicijnen worden caffeïne (als *caffeinum*) en guarana tegen migraine en hartaandoeningen aangewend.

**Caffi**, *Ippolito Cavallotti*, een Italiaansch schilder, werd in 1814 te Belluno geboren. Hij studeerde aan de academie te Venetië en ging daarna met een prijs naar Rome, waar hij bouwkundige monumenten onderzocht. Later reisde hij door geheel Italië en voerde daar in verschillende plaatsen minnschilderingen uit; in 1843 bezocht hij ook Griekenland en den Levant. Vooral werd hij bekend door de Parijzer wereldtentoonstelling van 1855, waar zijn „Carnavalscène op de Piazzetta te Venetië“, met een eigenaardig, schitterend licht, tentoongesteld was; hij moest haar meer dan 40 maal herhalen. Van de andere schilderijen zijn de voornaamsten: het „Panorama van Rome van den Monte Mario af“, de „Landengte van Snez“ en „Het laatste uur van het carnaval te Rome“. Zijn hoop, een overwinning ter zee der Italianen te kunnen verheerlijken, bracht hem aan boord van het oorlogsschip *Re d'Italia*, waarop hij den 20<sup>den</sup> Juli 1866 bij Lissa den dood vond.

**Cagliari** is de naam van een Italiaansche provincie, die het zuidelijk deel van het eiland Sardinië inneemt. Zij beslaat een oppervlakte van 13481 v. km. en telt (1901) 486767 inwoners (36 op 1 v. km.). De provincie omvat de distrikten Cagliari, Iglesias, Lanusei en Oristano.

**Cagliari**, de hoofdstad van de gelijknamige Italiaansche provincie (zie aldaar), ligt aan de breede, gelijknamige golf, aan de zuidkust van het eiland Sardinië, tusschen twee strandmeren, aan den spoorweg Cagliari—Golfo degli Aranci en aan verscheiden lokalspoorwegen. De met wallen omgeven, amfiteatersgewijze gelegen stad is in 4 wijken verdeeld, namelijk *Castello*, het hoogste gedeelte, 90 m. boven den zeespiegel, *Marina*, aan de door forten beschermde haven, *Stampace*, tusschen Castello en Marina, de wijk der aanzienlijken, zich naar het westen uitstrekkende, en de met mooie wandelplaatsen versierde *Villa Nuora*, aan de oostzijde. De straten zijn voor het meerendeel nanw. De belangrijkste gebouwen zijn er de in 1312 gebouwde, herhaaldelijk gerestaureerde kathedraal, het koninklijk kasteel (omstreeks 1217 gebouwd), het stadhuis, het paleis van den graaf *Boyl*, de vroegere Munt, enz. Sedert 1860 hezit Cagliari een gedenksteen voor *Kard Feltz I*. De voornaamste inrichtingen van onderwijs zijn de universiteit met drie faculteiten, een aartsbisschoppelijk seminarium, een lyceum, 2 gymnasia, een technische instituit met een school voor nijverheid, een school voor wijnbouw, een zeevaartschool en een technische school. Verder heeft men er een openbare bibliotheek met 22000 deelen, een museum voor natuurlijke historie en een voor archaeologie. De inwoners, (1901 ongeveer 50000, in de gemeente 53747) houden zich bezig met industrie (fabricage van spoorwegmateriaal, machines, wollen mutsen, leder, tabak, enz.) en drijven een levendigen handel; uitgevoerd worden vooral koren, oliezaad, wijn, vee, kaas, hnid, visch, zout, erlsen, enz. Cagliari heeft steembootverbinding met Porto Torres, Genua, Napels en Palermo. In de haven liepen in 1900: 1334 handelschepen van 424252 ton binnen en 1319 van 422833 ton uit. De stad is de zetel van den prefekt, van een aartsbischoep, een hof van appel en een handelsrechtbank.

Cagliari, door de Onden *Carolis* genoemd, is afkomstig uit den tijd der Karthaasche heerschappij over Sardinië, die met de verovering door de Romeinen in 238 vóór Chr. een einde nam. Uit den Romeinschen tijd zijn onder anderen een amphitheater en een cisterne met onderaardsche, op pijlers rustende gewelven bewaard gebleven. Na 455 veroverden de Vandalen het eiland; in 484 woonde de bisschop van Cagliari een conculle der Vandalen in Karthago bij. In 585 veroverde *Belisarius*, in 551 de Oost-Goth *Totila* Cagliari; na den ondergang van het rijk der Oost-Goten tot aan het einde der 7<sup>de</sup> eeuw kwam de stad echter aan Byzantium terug. In de eerstvolgende eeuwen had Cagliari herhaaldelijk veel van de Saracenen te lijden, totdat de inwoners van Pisa en Genua in 1016 aan hunne heerschappij een einde maakten.

Sedert dien tijd was Cagliari de hoofdplaats

van een der vier distrikten van Sardinië. Aan het hoofd stonden koningen of rechters, die nu eens van Genua, dan weder van Pisa min of meer afhankelijk waren. Het laatst stond Cagliari onder Pisa, aan wie het in 1329 door de Aragoneezen ontruikt werd. De stad speelde op de Sardinische Standenvergadering, die hier sedert 1356 gehouden werden, een belangrijke rol. In den zeelag van Cagliari (29 Augustus 1353) werden de Genuezen door de vloeten der Venetianen en Aragoneezen verslagen. Den 13<sup>den</sup> Augustus 1708 werd Cagliari door een Engelsche vloot gebombardeerd. Nadat hij den vrede van Utrecht in 1713 Sardinië aan Oostenrijk afgestaan werd, namen in 1717 de Spanjaarden Cagliari in, dat echter in 1720 met het eiland aan het Huis Savoye kwam.

**Cagliari**, schilder. Zie *Paolo Veronese*.

**Cagliostro**, *Alexander*, graaf van, eigenlijk *Joseph Balsamo*, een avonturier der 18<sup>de</sup> eeuw; werd geboren te Palermo, den 8<sup>sten</sup> Juni 1743, verloor reeds vroeg zijn vader en kwam onder de leiding van zijn oom van moederszijde. Hij bezocht het seminarium van den heiligen *Rochus* te Palermo, begaf zich in het klooster der Barmhartige broeders te Caltagirone en leerde aldaar de beginselen der schel- en geneeskunde. Zijn onrustige geest deed hem weldra naar Palermo trekken, waar hij zich in betrekking stelde met den kwakzalver *Walloto* en zich bezig hield met schatgraverij en met het namaken van handschriften. Toen de politie de lucht kreeg van zijn bedriegerijen, verdween hij van Sicilië en reisde als goochelaar, waarzegger, schatgraver, enz., door Sardinië, Genua, Griekenland, Egypte, Perzië en Rhodus. Te Rome trad hij in het huwelijk met de bekoorlijke *Lorenza Feliciani*, die hem bij het volvoeren zijner oplichterijen behulpzaam was. Met haar reisde hij onder verschillende namen, zooals markies *Pellegrini*, markies *d'Amo*, graaf *Fennix*, *Meliana*, *Belmonte*, *Harat*, enz. door Italië, Duitschland, Frankrijk, Spanje en Portugal. In de hoofdsteden van Europa deed *Lorenza* winst met hare schoonheid, en haar gemaal verkocht tincturen en essences om het leven te verlengen, kwalen te genezen, de schoonheid te verhoogen, enz. en verdiende daarenboven veel door zijn gewaande gondmakerij. Door grootsprakige aankondigingen maakte hij zijn aanwezigheid bekend. Gedurende zijn tweede verblijf te Londen, toen hij den titel van graaf *Cagliostro* aannam, stichtte hij het genootschap der Egyptische Vrijmetselarij, een phantastisch weefsel van onzin en bedrog. Hij gaf zich uit voor een hode van *Elias of groot-kophla*, later voor dezen zelf, en beloofde aan de leden, dat zij wedergeboren zonden worden naar lichaam en geest en alzoo opklommen tot volkomenheid. Het eerste kon geschieden door de materia prima of den steen der wijzen en het laatste door hen terug te voeren tot den staat van onschuld, dien zij door de erfzonde verloren hadden. De mensch, strevende naar wedergeboorte naar het lichaam, zou volgens hem een onderdom bereiken van 5567 jaar. Alleen een man van 50 en een meisje van 38 jaar was vatbaar voor die wedergeboorte.

Steeds hield hij zijn onderdom en zijn geboorteplaats verborgen. Heden verhaalde hij, dat hij

de hroloffte te Kana had bijgewoond en morgen verzekeerde hij, dat hij getuige was geweest van den Zonivloed. Nu eens noemde hij Mekka zijn geboorteplaats en de dochter van den daar aanwezigen sjerif zijn moeder, dan weder noemde hij zich een zoon van *Pluto*, den grootmeester van Malta, en van een vorstin van Trebizonde; somtijds ook voerde hij zijn geboorte terug tot den tijd der vereeniging van de kinderen Gods met de dochters der menschen. Dan weder verklaarde hij, dat hij door den wijzen *Uthotas* te Medina was opgevoed, en dat hij zijn opleiding ontvangen had in de onderaardsche vertrekken van een der Egyptische pyramiden. Hij bezat, volgens zijn zeggen, millioenen schats en was, als opperpriester der Egyptische Vrijmetselaars, geroepen, om de wereld tot wedergeboorte te leiden. Door bezwering deed hij de gestorvenen uit hunne graven verrijzen, en de toekomst was hem even dnidelijk, als het verledene. Al die beweringen hield hij staande met vermetele onbeschaamdheid, en de lichtgelovigen stroomden van alle kanten naar hem toe. De lichamelijke bevalligheid van *Lorenza* ondersteunde de bedriegende tooverij van haren gemaal. Zoo verwierf hij een verwonderlijken invloed bij de aristocratie, en de menigte was verblind door den luister, waarmede hij zich omgaf. Zijn aanzien klom zoo zeer, dat men waaiers, ringen, hoeden, knopen, enz., *à la Cagliostro* droeg. Van den Haag begaf hij zich over Leipzig en Berlijn naar Mitau in Koerland, waar *Eliza von der Recke* hem in 1779 leerde kennen, trad er op als een Spaansche graaf en kolonel en speelde bij den adel aldaar zulk een schitterende rol, dat men er aan dacht, hem de vorstelijke waardigheid over Koerland aan te bieden. Te Petersburg schitterde zijn gemaal als gravin *Santa Croce*, en zijn verjongingswater begroef hem onder het gond. *Catharina II* liet zich echter niet verblinden; zij schreef 3 huijspelen, waarin hij als een bedrieger naar Russische wijze gegeeeld werd. Te Warschau echter ontving men hem op een luisterrijke wijze. en te Straatsburg ging hij gemeenzaam om met den kardinaal *de Rohan*, en dit verschaftte hem invloed en vertrouwen. Hier ontving hij een bezoek van *Lavater*, en op de vraag van dezen, vanwaar zijn kennis afkomstig was, hoe hij die verkregen had en waarin zij bestond, gaf hij het dwaze antwoord: „In verbis, in herbis, in lapidibus”. In 1783 ging hij naar Frankrijk, stichtte te Lyon een loge en begaf zich in 1785 naar Parijs, werd er in de zaak van het *collier*, zie *Marie Antoinette*) gewikkeld, in de Bastille opgesloten en in 1786 uit het land verbannen. Hierna beschimpte hij uit Londen de Fransche regering en spoorde het volk tot opstand aan. Doch ook in Engeland begon men zijn bedriegerijen te doorgronden, vooral nadat zij door *Morand* aan de kaak waren gesteld, en hij begaf zich naar Bazel en Biel. Ook Turijn moest hij later ontruimen, en op verzoek zijner gemaal begaf hij zich hierop naar Rome. Hier werd hij aangeklaagd wegens vrijmetselarij en wegens bedrog jegens *Pietro di Falloni*, den 27<sup>sten</sup> December 1789 op den Engelenburg in de gevangenis geworpen en door de rechtbank der Inquisitie wegens ketterij ter dood veroordeeld. *Pius VI* veranderde echter in

1791 die straf in levenslange gevangenis, en zijn vrouw werd naar een strafklooster gebracht. Hij stierf in het fort San Leone bij Urbino, den 28<sup>sten</sup> Augustus 1795.

Zijn uitwendig voorkomen had reeds iets opvallends. Hij was klein en gedrongen van gestalte, breed van schouders, had een doordringenden blik en een volle, krachtige stem, en hij sprak zeer vloeiend onderscheidene talen. Hij bezat ongegriffeld groote gaven, veel menschenkennis en een groote behendigheid, maar hij misbruikte dat alles tot de schandelijkste plichterij. De *Mémoires authentiques*, die in 1785 onder den naam *Cagliostro* te Parijs verschenen, zijn verdicht. *Schiller* gebruikte *Cagliostro's* persoonlijkheid in zijn „Geisterseher“ (1789) en *Goethe* in zijn „Grosskops“ (1791).

**Cagna, Achille Giovanni**, een Italiaansch letterkundige, werd geboren te Vercelli in 1847, ontving aanvankelijk een gebrekkige opvoeding, doch deze werd door de zorg van den hoogleeraar *Giovacchino de Agostini* verbeterd. Door tusschenkomst van laatstgenoemde zag hij zich geplaatst op een aanzienlijk handelskantoor en heesteede zijn vrijen tijd aan zijn letterkundige ontwikkeling. Hij schreef het verhaal „L'arte in provincia“, het drama „Maria“, voorts: „Tempesta sui fiori“, „Bozzetti“, het blijspel „In società“, den roman „Un bel sogno“, het blijspel „Le vie del cuore“, de dichtbundels „Povera Cetra“ en „Serena te“, de blijspelen „Feste nnziali“ en „Falene del amore“, „Raccorti umoristici“ en het drama „Spartaco“.

**Cagnola, Luigi**, markies, een Italiaansch bouwkundige, werd den 9<sup>den</sup> Juni 1762 te Milaan geboren. Hij ontving zijn opleiding aan het Collegium Clementinum te Rome en later door het bestudeeren der werken en geschriften van *Paladio*. Hij overleed den 14<sup>den</sup> Augustus 1833 te Imbrugio. Zijn belangrijkste werken zijn: de *Villa Zurla* in Cremona met een prachtige Ionische zuilengalerij, de trinnfboog aan de Tessinopoort en de prachtige Simplonboog (Arco della Pace) te Milaan.

**Cagnoli, Andrea**, een Italiaansch sterrenkundige, werd geboren den 29<sup>sten</sup> September 1743 op Zante, was aanvankelijk diplomaat in dienst van Venetië, legde zich later te Parijs op de sterrenkunde toe en werd in 1797 directeur der sterrenwacht te Milaan. Van 1802—1807 was hij werkzaam als hoogleeraar aan de militaire academie te Modena en woonde sedert 1807 te Verona. Hij leverde een op eigen ervaringen herustenden catalogus der sterren, en overleed den 6<sup>den</sup> Augustus 1816 te Verona.

**Cagnoni, Antonio**, een Italiaansch operacomponist, werd den 8<sup>sten</sup> Februari 1828 te Godiasco (Voghera) geboren. Hij schreef ongeveer 20 opera's, waarvan „Don Bucefalo“ (1847) een lievelingsstuk der Italianen bleef. *Cagnoni* overleed den 30<sup>sten</sup> April 1896 te Bergamo.

**Cagots of Gahets** is de naam van een eigenaardigen volksstam in de Fransche West-Pyreneeën, dien men vroeger wel eens verwarde met de cretins. De algemeene eigenaardigheid, waardoor de *Cagots* zich van de andere bewoners onderscheiden, bestaat daarin, dat ze ronde ooren hebben, terwijl gewoonlijk de oortellen ontbreken.

Voorheen verspreidde het bijgeloof het gerucht, dat personen, tot dit volk behoorende, aan huidziekte leden en dat zij zich onderscheidden door een walgelijken reuk. Nog in den aanvang der 17<sup>de</sup> eeuw schuwde men hen als de pest. Zij bewoonden ellendige hutten, afgezonderd van de overige huizen, mochten zich niet met de andere ingezetenen des lands aan dezelfde tafel plaatsen, in de kerk zich niet verder begeven dan tot aan den wijwatersbak, enz. De Revolutie gaf hun in 1793 gelijke rechten met de overige Franschen, zonder echter het vooroordeel, dat jegens hen bestond, te kunnen opheffen. De *Cagots* zijn bijna allen timmerlieden, en de naam is een verbastering van „cas goth“ (Gotische hond), daar het volk ze voor nakomelingen van Goten houdt. Behalve in de vroegere Aquitaansche landen aan beide zijden der Pyreneeën, in de Spaansche provincie Opper-Navarra en in de Fransche provincies Neder-Navarra, Gnyenne, Gascogne en Béarn, leven ook *Cagots* in Neder-Poitou, in Bretagne en in Maine, waar ze *Cagueux*, *Cacoas* of *Caguins* genoemd worden. Met hen verwant zijn ook de *Cagots* genoemde *Coliberts* in Neder-Poitou.

**Cahier de charge** of *Cahier des états généraux* noemde men de verzameling van wenschen, die door een afgevaardigde ter Nationale Vergadering in Frankrijk werden geuit. Zulke cahiers moesten opgesteld zijn in overeenstemming met de „cahiers des bailliages“, die er dus den grondslag van vormden. Deze laatste waren opgesteld door de kiezers, die de afgevaardigden voor de Nationale Vergadering aanwezen, en bevatten de wenschen, klachten, grieven, voorstellen, die ieder stad of dorp op het oogehlijk der verkiezing had en in de „cahiers des paroisses“ vermeld stonden. De afgevaardigden der Nationale Vergadering waren verplicht de hun door middel dezer cahiers verstrekte opdracht zooveel mogelijk nittervoeren, zoodat zij dus feitelijk met een imperatief mandaat gekozen werden.

Tegenwoordig verstaat men onder *cahier de charge* een stuk, waarin de voorwaarden vermeld staan, die bij uitvoering van een contract nageliefd moeten worden.

**Cahors** is de naam der hoofdplaats van het Fransche departement Lot, op een door de Lot gevormd schiereiland. Zij is een station van den Orleanspoorweg en bestaat uit een hovenstad, met steile en kromme straten, en een regelmatig gebouwde benedenstad. Zij bezit drie bruggen, waaronder de Valentrebrug met 3 hooge, vierhoekige torens, een mooie Romaansche kathedraal met twee koepels (uit de 12<sup>de</sup> en 13<sup>de</sup> eeuw), de ruïnen van een kasteel van paus *Johannes XXII* en telt (1901) 12641 inwoners, die zich vooral met pottenbakkerij, leerlooierij en wolindustrie bezig houden, tevens handel drijven in truffels, noten, notenolie, vooral echter in wijn (zie *Cahorswijn*). Cahors bezit een lyceum, een seminarium, een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een bibliotheek met 16000 deelen en een Kamer van Handel en Nijverheid. Het is de zetel van een prefekt, van een bisschop en van een handelsrechtbank. De in 1921 door paus *Johannes XXII* gestichte universiteit werd in 1751 met die van Toulouse vereenigd. Cahors is de

geboortestad van paus *Johannes XXII.*, van den dichter *Clement Marot* en van den staatsman *Léon Gambetta*, voor wien hier in 1884 een standbeeld werd opgericht. Ook bezit het gedenkteeken voor *Bessières* en *J. Murat*.

Ten tijde der Romeinen droeg de stad den naam van *Dirona*, later dien van *Cadurcum*. Uit dien tijd zijn nog de rotsbron *Fontaine des Chartreux*, overblijfselen van Romeinsche baden (*Porte de Diane*) aanwezig, terwijl men ook in de nabijheid de ruïnen van een Romeinsch amphitheater aantreft. De plaats ontving haar naam van den Gallischen stam der *Cadurci*, was de hoofdstad van *Quercy* en behoorde van 1360—1428 aan de Engelsen. In de Middeleeuwen was het de hoofdstad van de Zuid-Fransche geldwisselaars (*Ca-horrens*), in Duitschland *Cawertchen* of *Kauderselsche* genaamd).

**Cahorswijnen** zijn de beste pontacwijnen, donker rood van kleur en zoolang ze jong blijven, zeer aangenaam van smaak, later zeer weldadig voor de maag. De eerste plaats neemt de *Rogomme* in, een krachtige wijn met vonkelende, donkere kleur, veel aroma en zeer zoet van smaak. Daarop volgt de *Cahors grand Constant*, *C. Durac*, *C. Marquère*, *C. Haut Brion*, *C. Parnac* en eenige andere lichtbroede wijnen.

**Cahours**, *Auguste André Thomas*, een Fransch scheikundige, geboren den 2<sup>den</sup> October 1813 te Parijs, werd boogleeraar aan de centraalschool aldaar, examiner aan de polytechnische school en essayeur aan de munt. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de organische chemie en belangrijke opstellen geleverd over amyalkohol, aetherische oliën, thio-amide en thio-alkoholen, anethol, phenetol, phosphorbasen, enz. Ook leerde hij het gebruik kennen van phosphorsuperchloride tot het bereiden van organische chloorverbindingen. Hij schreef: „*Chimie inorganique*” (4<sup>de</sup> druk, 1878, 3 dln.), „*Chimie organique*” (3<sup>de</sup> druk, 1874, 3 dln.) en vervaardigde met *Hofmann* het verslag over de chemische industrie op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1867. *Cahours* overleed den 17<sup>den</sup> Maart 1891 te Parijs.

**Caicosellanden** is de naam van een Britsch-West-Indische eilandengroep. Zij telt een oppervlakte van 550 v.km., een bevolking van 2000 zielen, behoort geografisch tot de Bahamaeilanden, maar administratief met de Turkseilanden tot Jamaica en wordt door een commissaris van den daaraanwezigen stadhouder bestuurd. De voornaamste middelen van bestaan zijn het winnen van zout en de sponsvisscherij. De uitvoer had in 1898 een waarde van 24811, de invoer van 27069 pond sterling; het scheepsverkeer bedroeg 243107 ton.

**Caill**, *Jean François*, een Fransch industrieel, werd geboren den 2<sup>den</sup> Februari 1804 te Chef-Boutonne (departement Deux Sèvres) en begaf zich op 18-jarigen leeftijd naar Parijs. Hier leerde hij den schranderden *Charles Derosne* kennen, die de werktuigkundige kennis van den jongeling wist op prijs te stellen en met hem een fabriek opzette (1780—1846). Een destilleertoestel, dat overal bekend en ook thans nog in gebruik is, werd er de grondslag voor het vermogen der firma. Daarna legde *Caill* zich toe op de verbetering der suikerindustrie, op de beetwortel- en wijn-

cultuur, en slaagde daarin op zeer reukrijke wijze. Gedurende het jongste beleg van Parijs waren in zijn werkplaatsen in de voorstad Grenelle dag en nacht 300 molens in beweging, om meel te verschaffen, terwijl hij tevens aan de regering kanonnen, mitrailleurs, kanoonbooten, enz. leverde. In den regel vervaardigde hij echter hoofdzakelijk locomobielen en dergelijke werktuigen. Hij had ook werkplaatsen te Brussel, Amsterdam, Denain en Donai, agenturen op Cuba, de Antillen, enz. en overleed den 22<sup>sten</sup> Mei 1871 bij Ruffec.

**Caillaux**, *Eugène Alexandre*, een Fransch staatsman, geboren te Orléans in 1822, bezocht de polytechnische school en werd hoofdingenieur bij den Franschen Westerspoorweg. In 1871 zag hij zich benoemd tot lid van de Kamer van Afgevaardigden. In 1874 werd hij belast met de portefeuille van Openbare Werken in het ministerie *Clusay* en bekleedde die betrekking tot aan de verkiezingen van 1876, waarna hij lid werd van den senaat. Hier voegde hij zich bij de monarchale rechterzijde en werd in 1877 minister van Financiën in het Kabinet *de Broglie*, maar trad met zijn ambtgenooten in datzelfde jaar weer af. Bij de verkiezing van senaatsleden in 1882 werd hij niet herkozen. *Caillaux* overleed te Parijs in 1896.

**Caillietet**, *Louis Paul*, een Fransch scheikundige, werd geboren te Châtillon-sur-Seine, in September 1832, studeerde aan het lyceum Henri IV en aan de Ecole des Mines, waarna hij de leiding op zich nam van de ijzerfabriek zijns vaders en er grondig de metallurgie leerde, waarover hij een aantal verhandelingen schreef in de „*Comptes rendus*” van de Academie van Wetenschappen. Grooten opgang maakten zijn proefnemingen omtrent het vloeibaar maken der zoogenaamde permanente gassen, en het gelukte hem tegen het einde van 1877 de tot dusver als permanent beschouwde gassen, door toepassing van hoogen druk en zeer lage temperaturen vloeibaar te maken. Eenige dagen later verkreeg *Pictet* (zie aldaar) te Genève hetzelfde resultaat, maar volgens een andere methode. In 1884 werd hij door de Academie van Wetenschappen tot lid benoemd.

**Cailliaud**, *Frédéric*, een Fransch Afrika-reiziger, werd geboren te Nantes, den 9<sup>den</sup> Juni 1787, werd leerling bij een goudsmid te Parijs, alwaar hij tevens de voorlezingen aan het Museum bijwoonde en vooral op de mineralogie zijn aandacht vestigde. Na 1813 reisde hij als goudsmidsgesel door België, Nederland en Italië en begaf zich vandaar naar Griekenland en Konstantinopel en in 1815 naar Egypte, waar hij zijn verzameling van voorwerpen uit het rijk der natuur en van oudheden spoedig vermeerdeerde. Hij wijdde zich in Kairo met goed gevolg aan de studie der Egyptische antiquiteiten en reisde met *Drovetti* den Nijl op tot aan den tweeden katarakt. Daarna door *Mehemed-Ali* belast met het mineralogisch onderzoek des lands, ontdekte hij tegen het einde van 1818 van Edfoe uit de oude smaragdgroeven bij den Djebel-Sebara. In 1819 verkreeg hij van de Fransche Regering het noodige geld, om zijn nasporingen in Egypte voortzetten. In September ging hij, vergezeld door den jeugdigen officier der marine *Letorze*, weder naar Egypte. De beide reizigers begaven zich reeds in November van

Fajom naar de oasen Siwah, Barieh, Farafrah, Dacheb en Chareh en bevonden zich in het begin van Maart 1820 weder aan den Nijl. Het verhaal van deze reis is nog altijd een belangrijke bron voor onze kennis van de Libysche woestijn. Nadat de twee reisgenooten eenigen tijd te Kairo vertoefden, vergezelden zij in 1821 en 1822 *Ibrahim-paşa* op zijn veroveringstocht naar Sennar en Fasokl en leverden ons de eerste nauwkeurige berichten omtrent den bovenloop van den Nijl. In October 1822 keerde *Cailliaud* uit Egypte naar Frankrijk terug, waar hij in zijn geboortestad conservator werd aan het museum voor natuurlijke historie, en den 1<sup>sten</sup> Mei 1869 overleed. Zijn voornaamste geschrift is: „Voyage à Méroé au fleuve Blanc, au delà de Fasokl dans le midi du royaume de Sennar, à Syouah etc.” (4 dln., Parijs, 1823—1827, met atlas). Verder publiceerde *Cailliaud*, behalve enkele werken over natuurlijke historie, vooral conchyliologische, nog: „Recherches sur les arts et métiers, les usages de la vie civile et domestique des anciens peuples de l’Egypte, de la Nubie et de l’Ethiopie” (2 dln., Parijs, 1831—1837). De verslagen van zijn eerste reizen, de „Voyage à l’Oasis de Thèbes, etc.” (2 dln., Parijs, 1822, v.v.) en „Voyage à l’Oasis de Syouah” (Parijs, 1823) gaf de geograaf *Jomard* nit.

*Caillie*, René, een Fransch Afrikareiziger, werd geboren te Mazé in Poitou, den 19<sup>den</sup> September 1799, als zoon van een bakker, en openbaarde van zijn jeugd af grooten lust in reizen. Reeds vroeg van zijn ouders beroofd, ging hij als 15-jarig jongeling naar zee en maakte twee reizen naar Senegambie mede. Het Geografisch Genootschap te Parijs loofde in die dagen een prijs nit van 10000 francs aan den reiziger, wien het gelukken zou, Timboektoe te bereiken. Om dien te behalen, leerde *Caillie* Arabisch, hndde zich in een Moorsch gewaad en gaf zich nit voor een Egyptenaar, die als kind door de Fransen aan zijn vaderland was ontrukd. Met 2000 francs, die hij met groote moeite verzameld had, verliet hij den 18<sup>den</sup> April 1827 Kakondy in Sierra Leone en trok te voet door onbekende gewesten. Na vele bezwaren en beproevingen bereikte hij den 20<sup>sten</sup> April 1828 Timboektoe. Zijn reisverhaal bevat de beschrijving van deze merkwaardige stad, voor zoover hij deze gedurende den korten tijd van zijn verblijf aldaar kon leeren kennen; want reeds den 4<sup>den</sup> Mei moest hij haar weder verlaten, om zich met een karavaan naar Marokko te begeven. Den 7<sup>den</sup> Augustus kwam hij te Tanger aan en spoedde zich vandaar naar Parijs, waar hij op een eervolte wijze ontvangen werd. Hij ontving er den nitgeleefden prijs. *Caillie* overleed bij Parijs in het jaar 1838. Zijn reisaanteekeningen zijn door *Jomard* bewerkt en nitgegeven onder den titel: „Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné” (Parijs, 1830, 3 dln.). Zijn biografie schreef *Goepp* (met *Cordier*, Parijs, 1885).

**Caïncawortel**, de wortel van *Chiococca racemosa L.*, een in West-Indië, Mexico en Florida voorkomende klimplant nit de familie der *Rubiaceae*. De wortel is cilindervormig, 1—2 cm. dik, knoestig, gekromd en heeft een dunnen, harrijken, grauw-bruinen rimpeligen bast. Het werkzame bestanddeel van den wortel is het caïncazuur (zie aldaar). In zijn vaderland wordt hij als middel tegen de gevolgen van den slangenbeet gebruikt.

**Caïncazuur**, *caïnecine*, is de naam van een tot de glycosiden behoorend zuur,  $C_{16}H_{24}O_{12}$ , dat in den caïncawortel (zie aldaar) voorkomt en als middel tegen waterzucht wordt aanbevolen.

**Caïnecine**. Zie caïncazuur.

**Caïne**, *Thomas Henry Hall*, een Engelsch romanschrijver, werd geboren te Runcorn, den 14<sup>den</sup> Mei 1853, en bracht zijn jeugd door op het eiland Man en later te Liverpool, waar hij bij een architect in de leer ging. Reeds vroeg was hij medewerker aan dagbladen, en in 1874 hield hij op verzoek van den gemeenteraad van Liverpool voorlezingen over *Shakespeare*. Op verzoek van *Dante Gabriel Rossetti* vertrok hij naar Londen en werd aldaar medewerker aan de „Liverpool Mercury”, het „Athenaeum” en de „Academy”. Na den dood van *Rossetti* verhuiste hij naar het eiland Wight, waar hij in 1885 zijn eerste roman, „The shadow of a crime” en in 1886 „A son of Hagar” schreef. Zijn eerste werk van betekenis was „The Deemster”, in 1888 door den schrijver voor het toneel bewerkt en door *Wilson Barrett* onder den naam „Ben-My-Chree” op de planken gebracht. Van zijn overige romans verdienen vermeld te worden: „The Bondman. A new saga” (1890), die een episode nit den opstand der IJslanders in het begin der 19<sup>de</sup> eeuw behandelt, „The scapgoat” (1891), waarin de verdrukkingen van de Joden in Marokko geschilderd worden, „The Manxman”, „The Christian” (1897), „The eternal city” (1901); laatstgenoemde drie werden ook gedramatiseerd en vaak opgevoerd. Verder verschenen van hem: „Sonnetts of three centuries” (Londen, 1882), een bloemlezing van gedichten, „Colwebs of criticism” (1883), een bespreking van de critische methoden der 19<sup>de</sup> eeuw, de biografische schetsen „Recollections of Rossetti” en „Life of S. T. Coleridge”. Zijn ethnografisch werke „The little Manx nation”, was de vrucht van een aantal voorlezingen, die hij in 1891 in de „Royal Institution” gehouden had. Zijn drama „Mahomet” kon tengevolge van een protest der Indische Mohammedanen niet opgevoerd worden.

*Caïne* heeft nit eigen beschouwing gepnt en daartoe Noorwegen, IJsland, Marokko, Rusland en Gallicie bereisd. In 1895 bezocht hij de Vereenigde Staten en Canada. Hij leeft op zijn landgoed Greeba Castle op het eiland Man.

**Ca ira** (dat zal gaan), een Fransch lied uit den tijd der Franche revolutie van 1789, met het refrein „Ah! ca ira, ca ira, ca ira. Les aristocrates à la lanterne!” De woorden zijn afkomstig van den liedjeszanger *Ladré* en de melodie (oorspronkelijk een dans, de zoogenaamde Carillon national) van *Bécourt*, tamboer der Groote Opera. Dit lied werd in 1797 door het Directoire verboden.

**Calra** of **Carn** zijn megalithische monnmenten, in den vorm van hoopen steenen, die men hier en daar in Groot-Brittannië, vooral in Schotland en Wales, aantreft. De steenen zijn kegelvormig van gedaante en door een platten steen gedekt. Vermoedelijk zijn het begraafplaatsen, die met onze „hunebedden” overeenkomen en van de voor-Keltische oerbewolking afkomstig.

**Cairnes**, *John Elliot*, een Engelsch staathuishoudkundige, werd geboren den 26<sup>sten</sup> December 1823 te Castle Bellingham in Ierland, zag zich volgens den wensch van zijn vader geplaatst in

diens hiebhrouwery, maar zorgde tevens voor zijn wetenschappelijke vorming, door de lessen bijtewonen aan het Trinity College te Dublin. In 1857 werd hij hoogleeraar in de staathuishoudkunde aldaar, in 1859 hoogleeraar in de rechten aan Queens College te Galway en in 1866 aan het University College te Londen. Hij overleed te Blackheath bij Londen, den 7<sup>den</sup> Juli 1875. Hij is een der voortreffelijkste leerlingen van *John Stuart Mill* en ontwikkelde de stellingen van dezen in de werken: „The character and logical method of political economy” (2<sup>de</sup> druk, Londen, 1875), „Essays in political economy” (1873), „Political essays” (1876), en „Some leading principles of political economy” (1874; nieuwe uitgave, 1883). Voorts leerde hij: „The Slave Power, its character, career and probable designs” (1862) en „University education in Ireland” (1866).

**Cairngorm** beteekent hlanwe berg en is een berggroep in het Grampingsgebirge (zie aldaar en ook de kaart van Schotland), tusschen de Spey en den bovenloop van de Dee. De hoogste toppen, de „Ben Muichdhu” of „Maedni” (1309 m.) en „Cairngorm” (1248 m.) zijn op beschutte plaatsen het geheele jaar met sneeuw bedekt. In den Cairngorm worden mooie bergkristallen gevonden, die als edelsteenen gedragen worden.

**Cairns**, *Hugh Mac Calmont*, graaf, een Engelsch rechtgeleerde en staatsman, geboren in December 1819 te Cultra in Ierland, studeerde aan het Trinity College te Dublin, was sedert 1844 werkzaam als pleitbezorger in Londen, nam in 1852 zitting in het Parlement en werd in 1858 sollicitator-general. Hij bekleedde dit ambt tot aan het aftreden van het conservatieve Kabinet onder lord *Derby*. Toen deze in 1866 weder aan het bewind kwam, werd *Cairns* attorney general en daarna lordrechter in het Hof van Appel (Lord justice of appeal). In Februari 1867 werd hij als baron *Cairns of Garmoye* tot pair en een jaar later tot lord-kanselier in het Kabinet *Disraeli* benoemd. Met dezen trad hij af in December 1868. In Februari 1874 werd hij weder lord-kanselier. In deze betrekking voltooide hij van 1874—1875 de door zijn liberalen voorganger lord *Selborne* begonnen hervorming van het bestuur. Hij verloor zijn hoog ambt in April 1880 bij het optreden van het Kabinet *Gladstone*. In 1878 tot graaf verheven, overleed hij den 2<sup>den</sup> April 1885.

**Cairo**. Zie *Kairo*.

**Cairo** is de hoofdstad van den Noord-Amerikaanschen staat Illinois, ongeveer 200 km. Z.Z.O. van St. Louis, aan de monding van de Ohio in de Mississippi gelegen, op het schiereiland, dat door de beide rivieren gevormd wordt. De ligging is ongezond, de stad wordt thans door groote dijken tegen de verwoestende overstromingen, zooals er bijv. een in 1858 plaats greep, beschermd. Aan het kruispunt van verschillende spoorwegen gelegen, bijv. aan den uit het Noorden direct naar Nieuw-Orleans loopende Illinois-Central, bezit het een aanzienlijken groothandel. De stad heeft een mooi douanegebouwen telde in 1900 12566 inwoners.

**Cairoli**, *Benedetto*, een Italiaansch staatsman, werd geboren te Pavia, den 28<sup>sten</sup> Januari 1825 en verloor vier broeders in de Italiaansche Omwentelingsoorlogen. Hij zelf, de oudste der broeders,

studeerde in de rechten en nam reeds in 1848 deel aan den opstand te Milaan. Na den slag bij Novara keerde hij terug naar zijn geboortestad en was daarop in vele samenzweringen betrokken. Daarna nam hij deel aan den oorlog tegen Oostenrijk en werd, nadat hij in 1859 onder Garibaldi gestreden had, in 1860 door Paria afgevaardigd naar het Parlement. Daarna nam hij deel aan de expeditie van Garibaldi. In het gevecht bij Calatafimi werd hij licht gewond, en hij de bestorming van Palermo zoo erg aan het been gekwetst, dat hij op kruiken moest loopen. In 1864 legde hij met Garibaldi zijn mandaat als afgevaardigde neder, werd echter spoedig weder gekozen en nam de leiding der linkerzijde op zich. In 1878 werd hij tot president der Kamer benoemd, hetgeen den val veroorzaakte van het Kabinet *Depretis*. Zelf werd hij daarop belast met de vorming van een nieuw Kabinet, en weldra ontstond onder zijn leiding het eerste democratische ministerie in Italië, waarin hij de leiding der Buitenlandsche zaken op zich nam. In November van laatstgemeld jaar vergeselde hij den koning en de koningin naar het Zuiden van Italië. Bij den aanslag op den koning, bij den intocht te Napels (17 November) door *Giovanni Pasquante* greep *Cairoli* den elnpmoordenaar en reddde 's konings leven. Hij ontving daarby een wond in de borst. Niettegenstaande de hierdoor verkregen populariteit werd hij door de partijhoofden *Depretis*, *Crispi* en *Nicotera* ten val gebracht. Daarop volgde een ministerie *Depretis*, maar ook dit kon zich niet lang staande houden. Het bezweek in Juli 1879 tengevolge van een botsing tusschen den Senaat en de Kamer over de belasting op het gemaal, waarna een nieuw Kabinet *Cairoli* ontstond, waarin hij zich met het voorzitterschap en tevens met de portefeuille van Buitenlandsche Zaken belastte. *Cairoli* nam echter wegens de ontevredenheid der Kamer over de politiek van Italië in de kwestie van Tunis in Mei 1881 zijn ontslag. Tot aan zijn dood, den 8<sup>sten</sup> Augustus 1889 te Napels, hieef hij de leider van een groep der radicale partij.

**Caisse**, een Fransch woord, beteekent letterlijk doos of kast, derhalve *caisse d'amortissement* = schulddelginkas, *caisse des dépôts* = bewaarplaats voor waardepapieren, *caisse d'épargne* = spaarbank, *caisse d'escompte* = disconto- of voorschotkas, enz.

**Caisse des retraites pour la vieillesse**.

Een in Frankrijk onder *Napoleon III* door de wet van den 18<sup>den</sup> Juni 1850 gestichte en door de wet van den 20<sup>sten</sup> Juli 1886 gereorganiseerde en onder garantie van den Staat geplaatste instelling voor onderdomsverzorging, die, evenals de particuliere verzekeringsmaatschappijen, den inleggers, van een zekeren onderdom af, een levenslange rente uitkeert. Zij gaat uit van het beginsel der geheel vrijwillige toetreding. Vroeger konden de inlagen niet beneden 5 francs geschieden, thans in ieder bedrag in geheele francs. Bij de stortingen, die behalve aan de over geheel Frankrijk verspreide filialen der instelling, ook aan de staats-, hoofdpost- en belastingkantoren geschieden kunnen, moet men opgeven, van welk levensjaar af men de rente ontvangen wil; het bedrag daarvan is afhankelijk van het bedrag der inlage, den

onderdom van den inlegger, het procent der rente en of men al dan niet het kapitaal terugverlangt; de inlegger kan namelijk kiezen, of hij tegen een hoogere rente het kapitaal geheel aan de kas wil afstaan, dan wel of het na zijn dood aan zijn wettige erfgenamen uitbetaald moet worden. De rente, die men gewoonlijk laat ingaan op den leeftijd van 50 tot 65 jaar, begint hij geheele ongeschiktheid tot werken reeds vroeger en wordt eventueel vanwege den Staat tot 360 francs aangevuld. De grootste som, die men jaarlijks mocht inleggen was vroeger onbepaald, later werd dit 2000 francs, toen 4000 francs, en in 1893 is dit bedrag op 500 francs vastgesteld; de maximum-rente was vroeger 600 francs, toen 1500 francs en nu 1200 francs, en kan tot een bedrag van 360 francs niet in beslag genomen of verkocht worden.


De verzekeringsbank wordt bestuurd door de „Caisse des dépôts et consignations”, met medetoezicht van een „Commission supérieure”, door het ministerie van Handel gevormd. De „Instruction pratique à l'usage des déposants” (artikel 27 van de wet van 20 Juli 1886) publiceert de 31<sup>sten</sup> December 1898 de volgende cijfers. Aantal inleggers 1476358, aantal inlagen 25116063, gezamenlijk bedrag der inlagen 1036172330 francs, aantal rentetrekkingen 231071, betaalde rente 34458491 francs, na den dood terugbetaald kapitaal 235739746 francs. De verzekeringsbank is er niet op uit, winst te behalen, zoodat de door haar nitgekeerde renten volkomen de waarde vertegenwoordigen, bepaald door de grootte der inlagen, samengestellten interest en het sterftecijfer. Door een decreet van den president der republiek wordt de rentetabel ieder jaar opnieuw nagezien. De particuliere onderlinge weerstandsklassen der arbeiders (Sociétés de secours mutuels) staan met haar in een door de Wet geregelde verbinding.

**Caisse générale d'épargne et de retraite** is een in België, door de wet van den 16<sup>den</sup> Maart 1865 ingestelde spaar-, pensioen- en levensverzekeringbank, met staatsgarantie. De spaarbank werd reeds den 15<sup>den</sup> September 1865 geopend. Op verzoek der inleggers kunnen voor de besparingen Belgische staatspapieren aangekocht worden, in obligaties op naam van den inlegger, of een inschrijving in het Grootboek der werkelijke schuld. Den 31<sup>sten</sup> December 1899 waren er 1642778 spaarbankboekjes en bedroeg het saldo te goed 608500000 francs. De pensioenkas werd den 1<sup>sten</sup> Augustus 1868 geopend. Door een bepaling van den 26<sup>sten</sup> November 1889 is de kleinste inlage van 10 op 1 franc verminderd. Een tweede bepaling van den 10<sup>den</sup> Februari 1890 maakt het mogelijk, direct rente uittekeeren voor een leeftijd van 10 tot 90 jaren, terwijl het vroeger regel was, dat de rente inging tusschen 50 en 65 jaar. Door een bepaling van den 25<sup>sten</sup> October 1890 zijn de postkantoren in den dienst der pensioenkas gesteld en wordt de rentenitkeering daarvoor vergemakkelijkt. Het aantal inlagen is van 6832 met een totaal van 591810 francs in het jaar 1889, gestegen tot 627100 met een totaal van 4599636 francs in het jaar 1899. De rente bedraagt van 12 tot 1200 francs. Den 31<sup>sten</sup> December 1899 trokken 3615 personen rente tot een

gezamenlijk bedrag van 1845292 francs. De levensverzekeringbank werd den 9<sup>den</sup> Augustus 1880 geopend en in 1894 en 1899 uitgebreid. Den 31<sup>sten</sup> December 1899 waren daarbij 11198 personen voor een gezamenlijk bedrag van 26279791 francs verzekerd.

**Caisson** is in de bouwkunde een vak van een zoldering of muur, waarvan de rand en het midden met snijwerk of has-reliefs versierd zijn.

**Caisson** of munitiewagen, is bij het leger een wagen, dienende om krijgsvoorraden, in den regel ammunisie, te vervoeren. Om beschadiging te voorkomen, moet de munitie met zorg verpakt worden. Gewoonlijk worden bij de artillerie eenige pro-




Caisson der artillerie.

jectielen meegenomen in den voorwagen van het stnk, en gedurende het verdere gevecht worden de projectielen en lading aangebracht nit drie munitiewagens, die verder naar achteren opgesteld zijn.

**Caisson**, in de waterbouwkunde. Zie **Caissonwerk**.

**Caisson d'ambulance** is een wagen van een veld-hospitaal.

**Caissonwerk** is in de waterbouwkunde een methode, om door middel van een soort bak zonder bodem, caisson genaamd en nit ijzer of beton vervaardigd, funderingen onder water te maken. Door het inpersen van lucht van een spanning, afhankelijk van de diepte onder water, zorgt men, dat het water niet in den caisson kan hinnedringen en de werklui arbeiden kunnen (zie de afb.). De uitgegraven grond wordt in bakken of door de syphonmethode naar boven ge-



Caisson.

bracht, waardoor de geheele bak langzamerhand zakt. Tegelijkertijd wordt door andere werklui boven op den caisson gemetseld of beton gestort, zoodat eindelijk, als men een grondlaag van de vereischte vastheid bereikt heeft, een geheele

pijler ontstaan is. Daarna wordt de arbeidskamer met beton gevuld en is het werk afgeloopen. Naar gelang van de afmetingen staan op zulk een caisson twee of meer schachten, waarvan één dient voor de arbeiders; door de overige gaan bij de nitgraving de bakken grond naar boven en hij het volstorten der arbeidskamer het beton naar beneden. Gewoonlijk bedient men zich echter van den syphon (zie aldaar), om de uitgegraven aarde te verwijderen; de arbeiders beneden werpen deze dan in een bak, waar zij zich met water tot slijk vermengt. Door een pijp, die bijna tot den bodem reikt en huiten den caisson uitkomt, wordt dit slijk, door den luchtdruk in den caisson, naar huiten gespoten. Een andere pijp zorgt voor den aanvoer van het water. Om de luchtsluisen, die op de schachten geplaatst zijn, gemakkelijk te verwijderen en weer te stellen, als de schachten door het zakken van den caisson verlegd moeten worden, dient het steigerwerk, dat er om heen geplaatst is. Deze methode, die voor het eerst in 1778 door *Smeaton* in Engeland toegepast en door *lord Cochrane* verbeterd werd, heeft veelvuldig toepassing gevonden, hijv. bij den bouw van de Theiszhurg te Szegedin (1857), de Rijnhrug bij Kehl (1859) en in ons land bij de Viaducten te Amsterdam (begonnen in 1905).

Een andere methode, waarbij onder atmosferischen druk gewerkt wordt, bestaat in het opmetelen van den pijler in een houten of ijzeren bak, die door de zwaarte daarvan zinkt. Ook neemt men wel een hak zonder bodem en stort die vol beton. Beide laatste methoden vereischen natuurlijk een genoegzaam harden grond en niet te diep water.

**Caissonwet.** Zie *Caissonziekte*.

**Caissonziekte** komt hij werklui voor, die in de caissons (zie *Caissonwerk*) onder grooten druk arbeiden. Niet zoozeer de druk, bij menschen kan deze wel  $3\frac{1}{2}$  atmosfeer bedragen, maar de plotselinge drukvermindering bij het uitsluizen is er de oorzaak van, waarom dan ook in ons land de tijd, dien de arbeider in de schutsluis doorbrengt, bij de wet geregeld is (Caissonwet van 1905). De symptomen der ziekte zijn: pijn in de ooren en in het hoofd, neusbloeden, matheid in de ledematen, en hij ernstige gevallen beoort, die soms met den dood eindigt, soms hlijvende of tijdelijke verlammingen veroorzaakt. Vaak treden nog hrakingen en gezichtstoringsen op. Krachtige jonge werklui hebben er niet zoo veel last van als oude en zwakke. De ziekte ontstaat, doordat, onder den hoogen lichte druk, stikstof in het bloed geabsorbeerd wordt, dat hij de plotselinge drukafname, als bellen o.a. de bloedvaten van het ruggemerg verstopt, zoodat dit geen toevoer krijgt; vandaar ook de verlamming. De patiënten worden opnieuw onder hoogen druk gebracht en daarna de drukking zeer langzaam verminderd.

**Caithness** is de naam van het noordoostelijkste graafschap van Schotland. Het grenst ten W. aan het graafschap Sutherland, aan de andere zijden aan de zee en beslaat een oppervlakte van 1844 v.km. met (1901) 33859 inwoners (18 op 1 v. km.). De hoofdstad is Wick.

**Calvano** is de naam van een stad in de

Italiaanse provincie Napels en in het arrondissement Casoria. Met Napels is het door een stoomtram verbonden, bezit een koninklijk kasteel en telt (1901) 12264 inwoners, die zich met het branden van kalk, het fabriceren van glas en het maken van vaatwerk bezig houden.

**Calz, Napoleone**, een Italiaansch philoloog, geboren den 17<sup>den</sup> Augustus 1845 te Bozzolo (Mantua), studeerde te Cremona en te Pisa, was van 1869 tot 1873 leeraar in de oude letteren aan het lyceum te Parma en daarna hoogleeraar in de Romaansche talen aan het Institut voor hogere studien te Florence. Hij overleed in zijn geboorteplaats, den 22<sup>den</sup> October 1882. Van zijn talrijke werken noemen wij: „Saggio sulla storia della lingua e dei dialetti d'Italia” (Parma, 1872), „Alterazioni generali della lingua italiana” (Rome, 1875), „Cinullo d'Alcamo e gli imitatori delle romanze e pastorelle provenzali e francesi” (Florence, 1875), „Sulla lingua del contrasto” (Rome, 1876), „Sul pronomine italiano” (Rome, 1874), „Studi di etimologia italiana e romanza” (Florence, 1878), „Sull' etimologia spagnuola” (Rome, 1879) en zijn hoofdwerk „Le origini della lingua poetica italiana” (Florence, 1880).

**Cajabamba, of Riobamba**, de hoofdstad der provincie Chimborazo in de Zuidamerikaansche republiek Ecuador, is gelegen op de dorre hoogvlakte van Tapi, 2890 m. boven de oppervlakte der zee, ea aan den oostelijken voet van den Chimborazo. De stad heeft mooie kerken, vijf kloosters, een collegio en een hospitaal, die met enkele weinige particuliere gebouwen het enige overrijksel vormen van de in 1533 gestichte stad Riobamba, welke den 4<sup>den</sup> Februari 1797 door een aardbeving vernield werd, waarbij 30000 menschen het leven verloren. Cajabamba telt 12000 inwoners, die in hoofdzaak bestaan van de vervaardiging van zaklinnen uit agave vezels, wollen handdoeken en dekens.

**Cajamarca** of *Cazamarca* is de naam van een departement der Zuid-Amerikaansche republiek Peru, aan de grens van Ecuador. Het hooggelegen departement wordt door de kustoordillera doorsneden en levert maïs, tarwe, aardappelen en tabak. De veestapel bedraagt 50000 paarden, 100000 runderen, 160000 schapen (jaarlijks 3 miljoen kg. wol). De industrie levert wollen en katoenen stoffen, strohoeden en gonden voorwerpen. De silveropbrengst is in den laatsten tijd toegenomen; het koper, ijzer en kolen treft men er aan. Het telt op een oppervlakte van 32482 v. km. (1896) 442412 inwoners.

**Cajamarca** of *Cazamarca*, de hoofdplaats van het gelijknamige departement (zie aldaar), ligt 2736 m. boven den zeespiegel in een vruchtbare vlakte aan den Rio Criznejas (een zijrivier van den Amazonenstroom). Door een spoorweg is zij met Pacasmayo aan den Groeten Oceaan verbonden. Verder bezit Cajamarca een hoofdkerk met rijke architectuur, een stadhuis (Cahildo), een hogere school, een gerangenis (waarin Pizarro in 1532 den Inka-koning Atahualpa gevangen hield) en telt (1889) 12000 inwoners, die goede staalwaren (wapens, gehitten voor paarden), strohoeden, wollen- en katoenen stoffen, enz. vervaardigen. 5 km. ten oosten van de stad ligt het dorp Bano del Inca met een zwavelbron (54°), in wier 4 m. wijden trechter Atahualpa's gouden troon zou zijn



verzonken en in welks nabijheid hij een paleis bezat. De daar aanwezige ruïnen van een terrasvormig aangelegde stad schijnen onder te zijn dan de Inkaheerschappij.

**Cajanus Dec.** is de naam van een plantengeslacht uit de orde der *Peuldragers* (Leguminosae), dat in de koerkringslanden heesters omvat met 3-tallige bladeren en gele bloemen. *C. bicolor Wallich* (*C. indicus Spreng.*) is een boomje ter hoogte van een paar meters, dat in Oost-Indië groeit en lancetvormige bladeren en in trossen vereenigde, gele bloemen draagt met een roode vlag, alsmede groene, roodgeklepte peulen met 4 roode of licht-gele, aangenaam smakende zaden. Een dergelijk boomje is *C. flarus Dec.* (*Cytisus Cajan L.*).

**Cajetanus (Gaetano) van Thiena**, de heilige, geboren in 1480 te Vicenza, was de telg van een grafelijk geslacht in Venetië. Hij studeerde te Padua in de rechten, begaf zich naar Romo en werd er protonotarius bij paus *Julius II.* Na diens dood trad hij in de broederschap van den heiligen *Hieronymus* en stichtte met den bisschop *Caraffa* van Theate de orde der Theatijnen. Hij overleed den 7<sup>den</sup> Augustus 1547 te Napels, werd in 1629 zalig en in 1671 heilig verklaard. Zijn gebedsklad valt op den 7<sup>den</sup> Augustus.

**Cajetanus, Thomas Jakob**, een Romeinsch prelaat, naar zijn geboortestad Gaeta (Cajeta) *Cajetanus* genoemd, werd geboren den 20<sup>den</sup> Februari 1469, trad in 1484 in de orde der Dominicanen, verwierf door zijn groote geleerdheid en door zijn onberispelijken wandel den rang van doctor in de godgeleerdheid en werd benoemd tot hoogleeraar, eerst te Brescia en daarna te Pavia. In 1500 werd hij procureur-generaal, in 1508 generaal der Dominicanen en in 1517 kardinaal. Hij werd voorts door *Leo X* afgevaardigd naar Duitschland, om er hulp te vragen in den oorlog tegen de Turken en de zaak van *Luther* te onderzoeken. Hij riep laatstgenoemde op den rijksdag te Augsburg (1518) voor zich en eischte van hem zoowel het herroepen van zijn leer, als een onvoorwaardelijke onderwerping aan het gezag van den paus. Bij de weigering van *Luther*, vorderde hij van den keurvorst van Saksen, dat deze hem den hervormer zou uitleveren, maar te vergeefs. Na zijn terugkomst te Rome werd hij in 1519 bisschop van Gaeta, en wijdde zich vervolgens aan de studie der Heilige Schrift. Hij overleed te Rome, den 5<sup>den</sup> Augustus 1534. Zijn „Opera omnia” verschenen in 1639 te Lyon (5 dln.).

**Cajus**, eigenlijk *Gajus*, is een Romeinsche voornaam. In afkortingen schrijft men *C.*, welke letter vroeger dezelfde betekenis had als *G.* Toen laatstgenoemde letter ingevoerd en de *C* daarna voor *K* gebruikt werd, hield in de afgekorte schrijfwijze toch de *C* het teeken voor *Cajus*. *Gajus* was in den ouden tijd bij de Romeinen een familienaam (Zie *Gajus*), later werd het een zeer gebruikelijke voornaam, terwijl hij ook gebruikt werd, om een willekeurigen persoonsnaam aan te duiden. Zoo sprak hijv. de vrouw bij het huwelijk de formule nit: *Ubi tu Gajus, ego Gaja*. (Indien *gy Gajus* zijt, ben ik *Gaja*).

**Cakohiquel** is de naam van een volk, verwant aan de Maya's van Yucatan, dat in het midden van Gnatemala, in den Altos van de depar-

tementos Solola, Chimaltenango en Sacatepequez woont en verder nog op een smalle strook in de westelijke laagvlakte tot aan de kust van den Grooten Oceaan (zie de bijkaart, behoorende bij de kaart: *Centraal-Amerika*). De vroegere hoofdstad was Iximche of Tecpan Qnanhtemallan, zooals de Mexicanen het noemden. Uit Quauhtemallan is het woord Guatemala ontstaan. In de Cakchiqueltaal is ook het zoogenaamde „Memorial do Tecpan Atitlan” geschreven, dat *Brinton* onder den titel „The Annals of the Cakchiquels” (1886) uitgegeven heeft.

**Cakewalk** is oorspronkelijk een wedstrijd in het dansen om een grooten kook, bij de Negers in het Zuiden der Vereenigde Staten, thans is het een dans, die zich kenmerkt door groteske bewegingen.

**Cakile** Gaertn, de raket, is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Crucifereen* (zie aldaar) met twee soorten, die aan de Europeesche en Noord-Amerikaansche kusten groeien. Het zijn kruidachtige, eenjarige planten met gaafrandige of vindeelige bladeren en witte of lichtroode in trossen geplaatste bloemen; de niet openspringende vrucht is tweedeelig en tweezadig. Van *C. maritima L.*, aan het strand der Noord- en Oostzee, ook in de Nederlandsche duinen, werd het kruid vroeger in de geneeskunde gebruikt. Dat der Amerikaansche *C. americana* Nutt. dient als middel tegen scheurhniken en waterzucht.

**Caktis** is de naam voor de godinnen der Indische mythologie, die als echtgenooten van verschillende goden optreden, vooral voor die van *Civa*. Zij stellen de levende energie, zoowel de opbouwende, als de vernietigende, voor en beheerschen het geslachtelijke leven. Hun aantal is ontelbaar, en in tal van verhalen der Indische godenleer spelen zij een belangrijke rol. Vooral bij de noordelijke Boeddhisten staan zij in hooge eere.

**Cakya-mouni** is een naam, waarmede dikwijls *Boedda* (*Gautama*) wordt aangeduid. Zie aldaar.



Cakya-mouni daalt uit den hemel in de gedaante van een witten olifant.

**Calabar**, *Nieuw- en Oud-*, is de naam van twee baaien en twee daaraan gelegen plaatsen aan de kust van Calabar, tusschen de Nigermont-

ding en het Kameroengebergte, aan de Golf van Benin (West-Afrika) in de Britsche kolonie Zuid-Nigeria.

Nieuw-Calabar is een van de oostelijkste mondingsarmen van den Niger, die zich bij Ndani afscheidt en beneden de gelijknamige plaats, ten westen van Bonny, in de Biafrabaai uitmondt.

Oud-Calabar is het aestuarium van de Grootte rivier, verder stroomopwaarts Ofako geheeten. Haar bovenloop op Duitsch gebied is de Manyoe, die op 5°40' N.Br. en 10° O.L. tusschen de stations Tinto en Bamenda ontspringt en eerst in westelijke en daarna in noord-westelijke richting naar de grens stroomt. Zij vormt op Engelsch gebied beneden Yasso stroomversnellingen, is daarna tot aan hare monding bevaarbaar. Op 6° N.Br. en 8°20' O.L. wendt zij zich plotseling naar het zuiden en verheft zich op 5°10' N.Br. tot het groote, eilandenrijke aestuarium, dat nu Oud-Calabar genoemd wordt. Het mondingsgebied is laag, moerasig en zeer ongezond; verder stroomopwaarts stijgen de oeverlandschappen tot aanzienlijke hoogte. Overal is het land goed bebouwd, voornamelijk met oliëpalmen, die de palmolie leveren, een belangrijk handelsprodukt. De oevers zijn dicht bevolkt door den stam der Igbo of Ibo in het westen, door de Moko in het oosten, terwijl aan den mond de Kwa wonen. De belangrijkste handelsplaatsen zijn *Duke Town* of *Oud-Calabar*, de zetel der regeering der Britsche kolonie Zuid-Nigeria, met een minder ongezond klimaat dan de andere plaatsen van dit gebied en 16000 inwoners. Zij is, evenals de meer noordelijk gelegen plaatsen *Creektown* (6000 inwoners), *Ikorofong*, *Ekrikok*, *Ikotana*, e.a., een station der Schotsche Presbyteriaansche zending, die echter tot dusver nog niet veel succes heeft gehad.

**Calabarboon.** Zie *Physostigma venenosum*, *Wilde Calabarboon*. Zie *Mackayboon*.

**Calabozo** is de naam van een stad in den staat Miranda van de Zuid-Amerikaansche republiek Venezuela. Zij ligt aan de Rio Guarico, 103 m. boven den zeespiegel, in een heete, dikwijls aan overstromingen blootgestelde streek, en telt (1890) 6000 inwoners. Hier behaalde den 24<sup>sten</sup> Juni 1821 Bolívar een overwinning op den Spaanschen generaal La Torre.

**Calabrese.** Zie *Preti*.

**Calabrië** (het Latijnsche *Calabria*) was in de Oudheid de naam van het zuidoostelijk schiereiland van Beneden-Italië (Groot-Griekenland), dat zich van Tarente tot aan het Japygisch voorgebergte (Capo St. Maria di Leuca) uitstrekte en ook wel *Messapia* genoemd werd (de tegenwoordige provincie Lecce). Het had behalve de onde Oecische bewoners een talrijke bevolking van Illyrische immigranten (Messapiërs, Sallentiniërs en Calabriërs) en Grieksche kolonisten. De belangrijkste steden waren: Brundisium (Brindisi), Hydruntum (Otranto), Tarentum (Tarente), Kallipolis (Gallipoli), Uria (Oria), Lupia (Lecce), enz.

In de Middeleeuwen werd door de Byzantijnsche keizers de naam Calabrië op het vroegere Bruttium overgedragen en duidt sedert dien tijd het zuidwestelijk schiereiland van Beneden-Italië aan, dat zich, ten oosten door de Jonische

en ten westen door de Tyrreënsche zee bespoeld, tusschen 40°7' en 37°56' N.Br. nitstrekt. Het landschap omvat de drie Italiaansche provincies Catanzaro, Cosenza en Reggio di Calabria, beslaat een oppervlakte van 15075 v. km. en telt (1901) 860913 inwoners. Calabrië is een woest bergland (zie Calabrisch gebergte). De zuidelijkste punt is kaap Spartivento. Aan de kusten treft men de golven van Sta. Eufemia, Gioja en Squillace aan. Slechts kleine kustvrienen besproeien het land, waaronder de Crati en de Neto. Het klimaat werd reeds in de Oudheid geprezen, slechts in de vlakke streken kunnen stilstaande wateren in het heete jaargetijde aanleiding geven tot koortsen. Mooie wouden van naaldbout en lorkeboomen, benevens de barsrijke boomen van het door de Onden veel geroemde Salawood beschadwen de hellingen van het gebergte. Ook groeien hier de altijd groene- en de Cochenille-eik, de Oostersche plataan, de kastanje, de cederpijnboom en de notenboom, de zoethoutboom, de olijfbom, aloe en vijgen; de esch levert er de Calabrische manna. Aan de kust treft men de altijd groene tamariskenstruik en de aardbeziehoorn aan. Uit het riet (sarrachio) vervaardigen de bewoners touw, manden, matten en netten. Niettegenstaande de weinig ontwikkelde landbouw levert het land voortreffelijke wijn en goede olie; uitgeroerd worden vooral koren en rijst, saffraan, azaaijod, zoethout, meekrap, vlas en hennep, beeteren zuid-vruchten. Ook de zijde is er zeer goed.

Calabrië is rijk aan schapen, hoornvee, buffels, muildieren en vooral aan mooie paarden. Bij Reggio vangt men de Pinna marina, een soort mossel, uit wier fijne wol men een zijdeachtige stof vervaardigt, die zeer licht is en toch een goede beschutting tegen de koude aanbiedt. Ook vischt men er koraal. De steengroeven leveren albaat, marmer, slijpsteen, gips, aluin, krijt, steenzout, lazurnsteen en koper. Ofschoon dit gewest niet ver van Napels verwijderd is, blijft de Calabrees ruw en onbeschaafd. Tevens echter is hij oprecht, gastvrij en eerzuchtig, maar licht gekrenkt en haatdragend. Naast een klein aantal rijken heeft men er zeer veel armen; een middenstand ontbreekt er geheel. Zij hebben een eigenaardigen tongval, en hunne taal bezit een grooten rijkdom van geestige uitdrukkingen.

Hunne gebaren zijn levendig en krachtig, hunne vrouwen niet zeer schoon. Behalve de groote steden zijn er slechts weinig plaatsen, die industrie bezitten en handel drijven. Spoorwegen loopen langs de beide kusten, die door twee dwarslijnen (over Catanzaro en Cosenza) verbonden zijn. De gevolgen van de aardbeving, die den 20<sup>sten</sup> Februari 1783 het zuidelijk deel van Calabrië verwoestte, 300 steden en dorpen vernietigde en 30000 menschen begroef, zijn nog tegenwoordig aanwezig. Een nieuwe ramp van den zelfden aard, hoewel minder hevig, trof het land in den jongsten tijd.

Omtrent de geschiedenis van het tegenwoordige Calabrië in de Oudheid, zie *Bruttium*. In de Middeleeuwen bleef Calabrië (in de oude beteekenis) na den ondergang van het Oost-Gotische rijk aan de Byzantijnen, maar had sedert de 9<sup>de</sup> eenw veel te lijden door invallen der Saracenen, die zich tijdelijk op het schiereiland

vestigden. De pogingen der keizers *Otto I* en *Otto II*, om Calabrië te veroveren, hadden geen succes; de laatste werd in 982 in Calabrië door de Arabieren geheel verslagen. Eerst in de 11<sup>de</sup> eeuw ontrukten de Noormannen de heerschappij in Calabrië aan de Grieken. De omstreeks 1044 begonnen verovering van het land werd door *Robert Guiscard* voltooid. Sedert dien tijd valt de geschiedenis van Calabrië met die van het rijk der Noormannen in Beneden-Italië en met die van het koninkrijk der Beide Siciliën samen.

**Calabrisch gebergte**, vaak ten onrechte Apennino Calabrese genoemd, is een gebergte, dat het Calabrische schiereiland tot aan kaap Spartivento geheel inneemt. Door het dal van Catanzaro, dat zich tusschen de golven van Eufemia en van Squillace uitstrekt en welks hoogste punt slechts  $\pm$  250 m. boven zee ligt, wordt het in twee ongeveer even groote stakken verdeeld. De noordelijke helft, La Sila geheeten, is een rnw, met bosschen bedekt gebergte, dat in den Botte Donato een hoogte van 1930 m. bereikt. Aan de kust van de Tyrrheense Zee vormt een zeer smal, maar hoog gebergte (Monte Cocuzzo 1542 m.) de verhouding tusschen de Apennijnen (zie aldaar) en het Calabrisch gebergte. De zuidelijke helft is een breede langgerekte keten, die in het zuidoende zich tot een hoogte van 1958 m. verheft in de massieve berggroep van den Aspromonte (zie aldaar) met den Montalto, en dan steil afdaalt naar de Straat van Messina.

**Caladium** Vent et Spreng, is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Aroideën, dat knolgewassen omvat, die in Brazilië en andere keerkingslanden, zoowel tot voedsel, als tot geneesmiddel dienen. *C. esculentum* Vent. (Arum esculentum L., Colocasia esculenta Scott) of water-



Caladium.

broodsoort behoort te huis in de warme gewesten van Amerika, Oost-Indië en de Zuidzee-eilanden en groeit meestal in het water, doch ook op drogen grond in de dorpen, achter de huizen, in morsige straten enz. en wordt door velen gekweekt. De knolachtige wortels zijn iets grooter dan wal-

noten, hebben een scherpen smaak, maar worden niettemin gekookt en geroosterd gegeten. Vooral echter worden de bladeren onder den naam van *Carabische kool* als voedsel gebruikt, terwijl men ze gekneden op wonden legt. *C. Seguinum* Vent. (Arum Seguinum L.) wordt een paar m. hoog, groeit veelal in weiden, aan rivieren en beken in West-Indië en bevat een scherp en vergiftig sap, hetwelk zeer geschikt is om linnen te merken. *C. arborescens* Vent. (Arum arborescens L.) bereikt dezelfde hoogte, en men maakt de scherpe wortels en stengels smakelijk door ze te koken. De bladeren en vruchten zijn blaartrekkend. *C. bicolor* Vent. (Arum bicolor Ait.), die in Brazilië tot voedsel dient, wordt wegens haar fraaie rozenroode bladeren in onze warme kassen gekweekt (zie de afb.).

**Calafata** is een stad in het Roemeensche distrikt Doljin aan den linkeroever van den Donau, met 7113 inwoners (1899). De stad werd in 1854 gedurende den Krimoorlog van vestingwerken voorzien en door een schipbrug met Vidin verbonden. Hier vielen van den 6<sup>den</sup> tot den 10<sup>den</sup> Januari en op den 19<sup>den</sup> April gevechten voor tusschen de Russen en de Turken, die met den terugtocht van eerstgenoemden eindigden. Ook in 1877 werd Calafata van Roemeensche zijde versterkt en van Vidin uit beschoten.

**Calahorra** is de naam van een distriktshoofdplaats in de Spaansche provincie Logroño. Zij ligt in een vruchtbare omgeving, aan de Cidacos en aan den spoorweg Castejón-Bilbao, bezit een oude kathedraal en telt (1900) 9475 inwoners. Calahorra is het *Calagurris* der Ouden en is sedert de 5<sup>de</sup> eeuw de zetel van een bisschop.

**Calais** is de naam van een havenstad in het Fransche departement Pas-de-Calais, arrondissement Bonlogne. Zij ligt tegenover Dover en is van deze stad slechts 37 km. verwijderd. Het kanaal is hier bijna op zijn smalst (Pas de Calais), vandaar het drukke verkeer, dat er tusschen Calais en Dover plaats heeft. De stad, gelegen aan het hier nitmondende scheepvaartkanaal van Calais (van de Aa naar Calais met een tak naar Gnines en Ardres), is een station van den Noorderspoorweg en vormt met de nieuwe, de geheele stad insluitende wallen, de citadel en de vier gedetacheerde forten benevens vier batterijen, een vesting van den eersten rang. Sedert 1906 is de haven bestemd tot station voor de onderzeesche booten. De stad bestaat uit twee, tegenwoordig door de hinnenhaven gescheiden deelen: de vroeger alleen door de vestingwerken ingesloten oude stad met nauwe straten en eenige oude gebouwen, meest van een Vlaamsch karakter, en de ten zuiden daarvan ontstane wijk St. Pierre (tot 1885 een zelfstandige gemeente). De belangrijkste gebouwen zijn: de hoofdkerk Notre Dame, uit de 15<sup>de</sup> eeuw, met een prachtig hoogaltaar, de moderne kerk St. Pierre, het ondestadshuis (zie de afb.) met daarnaast staande oude wachttorens (guet) en het hotel de Guise. Het aantal inwoners bedroeg in 1901: 54727 (als gemeente 59743). Zij houden zich vooral bezig met industrie, voornamelijk met het maken van katoenen- en zijdentent (1840 stoelen; jaarlijksche productie ongeveer 120 miljoen francs, 16300 arbei-

ders, meest vrouwen), verder met de fabricage | tijd verkreeg het gebied der stad (Calais), of  
van telegraafkabels en telefoondraad, rijwielen, | het onde graafschap Oye benevens het aangren-



Calais. De Place d'Armes en het stadhuis.

automobielen, suiker, biscuit, bier, enz. Ook de scheepsbouw en de visscherij zijn er belangrijk. De haven, die de schepen door een kanaal, tusschen twee dammen in zee uitgebouwd, kunnen bereiken, omvat verscheiden bassins, waaronder de voorhaven, twee vloedbaassins (bassin de l'Ouest en bassin Carnot) en de binnenhaven. Calais bezit een levendigen handel met Engeland, vooral met Dover en Londen. Naar Dover varen dagelijks 3—4 stoomboten. De voornaamste invoerartikelen zijn schapenwol, zijden- en katoenen stoffen, hout, ijzererts en kolen; nit-gevoerd worden vooral zijden, wollen- en katoenen stoffen, garens, wijn, suiker, metaalwaren, enz. Calais is ook belangrijk als goederenentrepôt, bezit een handelsrechtbank en een Kamer van Koophandel, een college, een school voor handel en nijverheid, een druk bezocht zeebad en is de zetel van verscheidene consulates van vreemde staten, ook van Nederland. Van Calais nit gaan onderzeesche telegraafkabels naar Dover en Jutland.

Velen houden Calais voor de *Portus Itius*, van waar nit *Caesar* naar Brittannië overstak; doch zulks geschiedde van de meer westelijk gelegen, nu verzande haven van Wissant. In de Middeleeuwen behoorde de plaats tot het graafschap Boulogne en droeg tot in de 13<sup>de</sup> eeuw den naam van *Scalus*. Na den slag van Crecy belegerde *Eduard III* in 1346 Calais en veroverde het den 14<sup>ten</sup> Augustus 1347. Calais bleef in het bezit van Engeland tot den 8<sup>sten</sup> Januari 1558, toen *Frans van Guise* de stad innam. Sedert dien

zend graafschap Guines, den naam *Pays reconquis* en vormde een eigen onder-stadbonderchap van Picardië. Op de hoogte van Calais werd den 29<sup>sten</sup> Juli 1588 de Spaansche Armada verstrooid. Ook werd hier den 21<sup>sten</sup> October 1639 de Spaansche zilvervloot door *Tromp* bijna vernietigd.

**Calais** is de naam van een stad in het graafschap Washington van den Noord-Amerikaanschen staat Maine. Zij ligt aan de St. Croix (de grensrivier met Nieuw-Brunswijk), waarin de vloet tot hier hinnendringt, heeft een groot stadhuis, zaagmolens, ijzergieterijen en scheepswerven, een vloot van 10000 ton en telt (1900) 7655 inwoners.

**Calamagrostis** *Roth.*, riet- of vedergras, is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Grassen* (Gramineae) en onderscheidt zich van het geslacht *Agrostis* (Struisgras) door aren, die aan de basis omringd zijn door haren. Het omvat meer dan 130 soorten van grassen, waaronder zich onderscheiden nuttige bevinden. *C. tenella* *Link* groeit op de Alpen van Tirol en dient, zoolang deze plant jong is, tot voedsel voor het vee en in volwassen toestand tot het doorsteken van pijpen. *C. lanceolata* *Roth.* (Arundo *Calamagrostis* *L.*) wordt langer dan 1 m. en groeit in moerassige weiden in het noorden van Europa. In ons land is het geslacht door een paar soorten vertegenwoordigd.

**Calamatta**, *Luigi*, een Italiaansch graveur, werd geboren te Civita-Vecchia, den 12<sup>den</sup> Juli 1802, ontving het eerste onderricht in het tekenen van *Marchetti* en *Giangiacomo*, en begaf

zich weldra naar Parijs, waar hij zich vormde naar de school van *Ingres*. In den „Salon" van 1827 verscheen zijn gravure naar *Dedreux-Dorcy*. „Bajazet en de herder". Nadat hij in 1831 een portret van *Paganini* gegraveerd had, behaalde hij grooten roem door zijn gravure naar den afdruk, dien *Autommarchi* genomen had op St. Helena van het gelaat van *Napoleon I.* Dit stuk, benevens de gravure naar „*Francesca da Rimini*" van *Ari Scheffer*, maakte den naam des kunstenaars ook buiten de grenzen van Frankrijk bekend. Van dien tijd dagteekent ook een andere gravure van zijn hand, namelijk „De gelofte van *Lodovico XIII.*", naar een schilderij van *Ingres*. In 1837 werd hij tot professor aan de graveerschool te Brussel benoemd. Later ontleende hij de stof voor zijn werken aan de stukken van oude meesters, namelijk van *Leonardo da Vinci*, *Raffaël*, *Guido Reni*, *Rubens*, enz., en exposeerde hij de gravures daarvan op verschillende tentoonstellingen. Ook heeft hij vele portretten gegraveerd. In 1867 als hoogleeraar in de graveerkunst naar de Academie te Milaan geroepen, overleed hij aldaar, den 8<sup>sten</sup> Maart 1869.

**Calame, Alexandre**, een Zwitschersch landschapscbilder, werd geboren te Vevay, den 28<sup>sten</sup> Mei 1810 en zon onder de leiding van den bankier *Diodati* zich in den handel bekwaam, toen men na het ontdekken zijner gaven hem gelegenheid schonk, de teekenschool te bezoeken, waarna hij een leerling werd van den landschapscbilder *Diday*. In 1842 ging hij naar Parijs en stelde er zijn *Montblanc*, de *Jungfrau*, het *Meer van Brienz*, den *Monte Rosa* en den *Mont Cervin* ten toon. In 1844 ging hij naar Italië en keerde met een groot aantal stukken uit Rome en Napels terug, waaronder zich de „*Ruïne van Paestum*" bevond. Hij toonde, dat hij de Italiaansche natuur met juistheid wist op te vatten, al gevoelde hij zich ook het meest te huis in het Alpenlandschap. De gletschers, de met sneeuw gekroonde bergtoppen, het groene water, dat over de rotsen bruist, omgeworpen boomen, voortgezweepten wolken, veelkleurige gestoenten, waren de motieven, die hij bij voorkeur en op meesterlijke wijze op het doek wist te brengen. Wij vermelden hier slechts den „*Handeckwaterval*", „Het Vierwaldstätter Meer" en den „*Storm in het woud*". Tot zijn voortreffelijkste scheppingen behooren de vier jaargetijden, door 4 verschillende landschappen voorgesteld. Meer algemeen werd zijn naam bekend door zijn 18 studiën van *Lauterbrunnen* en *Meyringen* en door zijn *Alpenpassen* in 24 bladen, die in Frankrijk, Engeland en Duitschland algemeen zijn verspreid. In die landen werden ook vele van zijn schilderijen in olieverf tegen hooge prijzen aangekocht, hoewel de meeste in Zwitserland bleven. Hij overleed te Mentone, den 19<sup>den</sup> Maart 1864.

**Calamintha** Moench (Steenblym) is een plantengeslacht uit de familie der *Labiatae* (zie aldaar) met ongeveer 40 soorten in de Noordelijke gematigde zone. Zij groeien als kruiden of kleine struiken, hebben kleine, meest gastrandige bladen en lipvormige bloemen met vier tweestallige meeldraden, die niet boven de bloemkroon nitsteken. De bloemen hebben in den regel een roodachtige kleur. Vooral bekend is de *Alpenblym*,

*Calamintha alpina* L. n. c., dat een voornaam bestanddeel vormt van de door borstzieken gebruikte Zwitsersche thee. De gewone steenthyum (*C. acinos*) komt in ons land veel voor op de heide.

**Calamis**, een Grieksch beeldhouwer, een tijdgenoot van *Cimon*, leefde omstreeks 460 vóór Chr. te Athene. Vooral beroemd werden zijn paarden. *Hieron* van Syracuse bestelde hem de bronzen hardravers, bestegen door kinderen, voor Olympia; *Prusias* haalt een groot aantal merkwaaardige werken van dezen beeldhouwer aan, zooals: een reusachtigen *Apollo*, die door *Lucillus* uit Appolonia naar Rome gezonden en op het Capitool geplaatst werd, een standbeeld van *Apollo*, eveneens later van Athene naar Rome overgebracht, een *Venus*, geplaatst naast de metalen leeuwijn, opgericht ter eere van *Leana*, de maîtresse van *Aristogiton* (en die zeer waarschijnlijk identisch is met de *Sasandra* van *Lucien*); een ongevleugelde *Victoria*, geplaatst te Olympia, een *Jupiter Ammon*, een *Hermes Criophorus*, enz. Deze beelden waren grotendeels van brons. *Calamis* bediende zich met hetzelfde succes van marmer en andere metalen. Zoo wordt aan hem ook een *Aesculapius* in goud en ivoor toegeschreven.

**Calamites**. Zie *Equisetaceae*.

**Calamiteuse polders** is de naam voor zulke polders in de provincie Zeeland, welke door hun ligging in de nabijheid der zee steeds bedreigd worden met overstroming, terwijl het polderbestuur niet bij machte is uit eigen middelen de zee-weringen beoorlooft te onderhouden, zoodat dit ten deele op kosten van Provincie en Rijk moet gebeuren.

**Calamus** is de naam van een schrijfstift, waarvan men zich in de Oudheid bediende in plaats van een pen. Die stiften vervaardigde men doorgaans van een rietsoort, afkomstig uit Egypte, *Cnidus*, enz. Ook nu nog zijn zij in gebruik bij vele volkeren van het Oosten en dragen den naam van *Kalam*.

**Calanca** (Val) is een zijdal van het Valle Mesocco in Grauwubnderland. Het loept hiernaar evenwijdig, maar is veel nauwer en vormt een kloof, waar doorheen de Calancasca bruist. De bevolking, (1900) 1444 inwoners, is over elf gemeenten verdeeld. Boven den ingang van het dal verrijst bij Santa Maria de bonwval van het kasteel Calanca.

**Caland** of **Calend** beteekent een vergadering der geestelijken van een kapittel of diocesis, omdat deze aan het begin van de maand (in het Latijn *Calendae*, zie aldaar) plaats hadden; ook hebben ten dage wordt het woord nog in enkele streken van Duitschland voor de geregelde vergaderingen der pastoors gebruikt. In de Middeleeuwen heetten vereenigingen, samengesteld uit mannen en vrouwen, zoowel geestelijken als leken, onder het oppertoezicht van een bisschop, met het doel den leden een plechtige begrafenissen, zielenmissen en de familie van den doode zoo noodig ondersteuning te verschaffen, *Calander* vereenigingen of *Calandbroeders*schappen, de leden zelf *Calandbroeders* of *Kalanderbeeren* (in het Latijn *Fratres Calendarii*). De oudste bekende vergadering had plaats in het klooster Otberg in 1200; spoedig verbreidden zij zich door Middel- en Noordduitschland, Zwitser-

land en Frankrijk, zelfs tot in Hongarije en Zweden. Die maandelijksche samenkomsten werden altijd met een gemeenschappelijk maal besloten. Toen door legaten en schenkingen het vermogen van deze vereenigingen aangroeide, ontariden deze maaltijden in hraspartigen, vooral omdat de geestelijken, die bronwen mochten, daar hun bier schonken. Gedurende de Hervorming, ten deele reeds vroeger, werden zij geliquideerd en hnn inkomsten aan weldadigstichtingen geschenken. Het langst, tot het begin der 19<sup>de</sup> eeuw, bleefde broederschap te Brilon, in het aartsdiocces Keulen, bestaan.

**Caland, Abraham**, een Nederlandsch hoofd-ingenieur van den Waterstaat, werd geboren te Westkapelle in Zeeland, den 22<sup>sten</sup> Maart 1789. Hij ontving zijn opleiding als het voormalig instituut voor zee- en waterwerken te Middelhurg en werd in 1806 door het Departementaal bestuur van Zeeland geplaatst als opziener bij de zee-werken van het eiland Walcheren. Nadat hij bij de polders en bij den aanleg van een nieuwe haven te Middelhurg belangrijke diensten bewezen had, werd hij in het laatst van 1816 benoemd tot ingenieur van den Waterstaat en van Publieke werken en belast met met den specialem en hultengewonen dienst in het voormalig Staats-Vlaanderen. In 1821 geplaatst bij de rijkswerken en calamiteuse polders bezuiden de Schelde, werd hij in 1825 bevorderd tot ingenieur der 1<sup>ste</sup> klasse van den Waterstaat en belast met den dienst op Schouwen en Duiveland en Zierikzee, en in 1829 tevens met dien op het eiland Tholen. In 1837 benoemd tot hoofd-ingenieur der 2<sup>de</sup> klasse, in 1850 tot hoofd-ingenieur der eerste klasse, werd hij in 1854 op verzoek eervol ontslagen en tegelijk benoemd tot president der Centrale directie van het eiland Walcheren, welke betrekking hij heeft waargenomen tot aan zijn dood, den 11<sup>den</sup> April 1869.

De talrijke geschriften van *Caland* geven niet alleen getuigenis van zijn groote bekwaamheid, maar tevens van zijn ijver, om tot zijn laatste levensjaren toe deel te nemen aan de behandeling der groote waterstaatsvragen van den dag. Hij schreef: „Verhandeling over het afzagen van paalhoofden en de beste wijze van strand- en oeververdediging” (1818), door het Zeenwisch Genootschap met goud bekroond, „Handleiding tot de kennis der dijkbouw- en zeewerkingkunde” (1833), „Verhandeling over het bouwen van een fort in den mond der Westerschelde” (1836), „Vrije beoordeling van het ontwerp plegement van administratie der polders in Zeeland” (1856), „Beschouwingen over den gezondheidstoestand van Nederland en bijzonder van Middelhurg” (1857), „Ontwerp voor een zeehaven te Scheveningen” (1860), „Nader betoog, hoe en door wien een zeehaven te Scheveningen moet worden aangelegd” (1862), „Nadere beschouwingen over het herstel en de verbetering der Middelhurgsche haven” (1862), „Enige beschouwingen over een Noordzeehaven voor Amsterdam” (1863), „Bijdrage tot de kennis der golven en der stroomen, van vloed en eenz.” (1867), „Nog een woord over een Noordzeehaven voor Amsterdam” (1868), „Ontwerp voor een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee” en „Historisch overzicht en opmerkingen betreffende de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuidzee langs Amsterdam” (1869).

Aan de groote verdiensten van *Caland* heeft men van verschillende zijden recht doen wederaren. Zoo werd hij in 1833 lid van den Raad van Zierikzee, in 1842 lid van de Provinciale Staten van Zeeland en in 1839 lid der Commissie voor de regeling der afwatering van Vlaanderen te Gent. Ook de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid maakte gebruik van zijn grondige kennis, door zijn raad in te winnen over de ontwerpen tot doorgraving van Holland op zijn Smalst, en weinige wken voor zijn dood werd hij door den gemeenteraad van Amsterdam geraadpleegd over de hezwaren, tegen de spoorwegverbinding hij die stad aangebracht. Hij was lid van het Zeeuwisch Genootschap van Wetenschappen en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, eereid der vereeniging Schutttvaer, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en commandeur der orde van de Eikenkroon.

**Caland, Pieter**, een bekend waterbouwkundige, werd in 1826 te Zierikzee geboren en ontving zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda. In 1845 werd hij benoemd tot aspirant-ingenieur van 's Rijks waterstaat en maakte binnen de grenzen van dit departement een snelle carrière, klom in 1849 op tot ingenieur 2<sup>e</sup> kl., in 1851 tot ingenieur 3<sup>e</sup> kl., in 1867 tot hoofd-ingenieur 2<sup>e</sup> kl., in 1872 tot inspecteur en in 1881 tot hoofdinspecteur. Hij vervulde dit laatste ambt tot 1891.

De voornaamste arbeid van *Caland* is de „Nieuwe Rotterdamse Waterweg”, die geheel onder zijn leiding tot stand kwam. In 1866 was hij lid eener Belgische commissie tot afdamming der Oosterschelde; in 1874—1875 president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs; in 1885 vertoefde hij in Brazilië tot onderzoek en verbetering van den mond der Rio Grande del Snl. Uit dezen tijd dagteekende zijn eereelidmaatschap van de Braziliaansche Vereeniging voor Ingenieurs.

De onderscheidingen, welke hij ontving, waren legio: een groot aantal instituten en vereenigingen benoemde hem tot lid of eereid, o.a. het Utrechtsch Genootschap, Zeenwisch Genootschap, Bataafsch Genootschap, de Maatschappij van Letterkunde, enz. Hij was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur van de Eikenkroon, officier van de Kroon van Italië, enz. en overleed in Junni 1902 te 's Gravenhage.

**Caland, Dr. Willem**, orientalist, buitengewoon hoogleraar in het Sanskrit en aanverwante vakken aan de rijksuniversiteit te Utrecht, werd in 1859 te Brielle geboren, als zoon van den waterbouwkundige *Pieter Caland* en *Jkv. H. C. de Jonge*. Zijn eerste opleiding genoot hij aan het gymnasium te 's Gravenhage, studeerde daarna te Leiden in de letteren en werd in 1882 benoemd tot leeraar in de oude talen en geschiedenis aan het gymnasium te Maastricht. In 1883 volgde zijn promotie tot doctor in de klassieke letteren op een proefschrift, getiteld: „De nummis M. Antonii, III viri vitam et res gestas illustrantibus Commentatio”. Dit ontheidskundig onderwerp lag feitelijk huiten het gebied zijner meest geliefde studie en voortaan wijdde hij zich geheel aan het Sanskrit. In 1887 aanvaardde hij het ambt van corrector aan het gymnasium te Breda, waar hij

vertoeft tot Maart 1903, toen hij als lector overging naar de rijksuniversiteit te Utrecht. Zijn arbeid op Orientalistisch gebied vond nationale erkenning door zijn benoeming (1899) tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevolgd door zijn benoeming in Juni 1906 tot hoogleeraar in het sanskrit te Utrecht.

Behalve talrijke publicaties van zijn hand in de „Verhandelingen der Koninklijke Akademie“, „Kuhn's Zeitschrift“, „Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“, enz., verschenen afzonderlijk: „Altindische Ahnencult“, „Die Altindischen Tod- und Bestattungsgebräuche“, „The Pitrnadhastotra“, „Zur Syntax der Pronomina im Avesta“, „Altindisches Zauberritual“. Voor de „Bibliotheca Indica“ bewerkte hij: „Srauta sutra van Baudhiyana“. In samenwerking met prof. Hewy te Parijs verscheen nog een volledige beschrijving van het Ondindische Soma-offer („L'agni-stoma“). Van de teksten der „Jaiminiya's“, waarvan slechts het „brahmana“ bekend was, ontdekte hij ook de „Samhita“ en de „Sutra's“. Tot zijn laatste publicaties behoort „De literatuur van den Samaveda en het Jaiminigrhya-sutra“; een uitgave van de „Samhita“ is in voorbereiding.

**Calanda** is de naam van de oostelijkste berggroep der Glarner Alpen, ten noordwesten van Chur op de grens van de Zwitsersche kantons St. Gallen en Gränthunderland in de Sardonagruop gelegen. Haar hoogste toppen zijn de Weibersattel (2803 m.) en de Männersattel (2700 m.).

**Calandbroeders** en **Calandbroederschap**. Zie *Caland*.

**Calando** (Italiaansch) beteekent in de muziek bedarend, dus vermindering van klanksterkte en vertraging van het tempo.

**Calandra**, *Giovanni Battista*, een Italiaansch mozaïekwerker, werd geboren te Vercelli in 1586 en overleed in 1644 of 1648. Hij bracht zijn kunst tot een aanmerkelijke hoogte, en de vochtigheid der St. Pieterskerk te Rome bewoog *Urbanus VIII* en *Innocentius X*, om het verraaiden van onderscheidsen schildertjen in mozaïek aan *Calandra* op te dragen, zooals de vier kerkvaders, de aartsengel *Michael* den draak met voeten tredend, de apostelen *Petrus* en *Paulus*, enz.

**Calandrelli**, *Alexander*, een Duitsch beeldhouwer, werd den 9<sup>den</sup> Mei 1834 te Berlijn geboren. Hij was een zoon van den edelsteensnijder *Giovanni Calandrelli*, bezocht sedert 1848 de Berlijnsche academie voor Kunst en werkte later onder *Dankberg*, *Drake* en *Fischer*. Zijn eerste werk op het gebied der monumentaalplastiek was het standbeeld van generaal *York* voor het gedenkteeken van *Friedrich Wilhelm III* te Keulen, welks voltooiing na den dood van *Bläser*, aan *Calandrelli* opgedragen werd. Daarop volgden het op den Deenschen oorlog betrekking hebbende reliëf aan de „Siegesakule“ te Berlijn: Uittocht der troepen en bestorming der Düppeler schansen; een staande figuur van *P. v. Cornelius* voor het Oude Museum, een monument voor de in 1870—1871 gesneuvelden voor het vijfde district te Berlijn en een kolossaal ruiterstandbeeld van *Friedrich Wilhelm IV* (Berlijnsche Nationaal galerij). Verder moeten van hem genoemd worden het gedenkteeken van keizer *Wilhelm I* voor Bromberg, dat van den keur-

vorst *Friedrich I* van Brandenburg voor *Friedrich II* voor de Siegesallee te Berlijn (1898), een standbeeld van *Karel den Grooten* te Osnabrück en de allegorische figuren der wetenschap en kunst voor het Huis van Afgevaardigden te Berlijn. *Calandrelli* overleed te Berlijn, den 27<sup>sten</sup> Mei 1903.

**Calandrinia** *Humb. et Bonpl.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Portulacaceae*, dat zich onderscheidt door een 2-deeligen, overblijvend kelk met ovale, holle blaadjes, door bloembladen, die beneden het vruchtbeginsel zijn ingeplant, door een korten stamper met een 2-deeligen stempel en door een langwerpige ronde, 3-klepige, veelzijdige doosvrucht. Het omvat vooral Zuid-Amerikaansche zomergewassen, waaronder zich vele sierplanten bevinden, zooals *L. discolor* *Schrad.* met licht-purperroode bloemen in overhangende trossen uit Chili — *C. grandiflora* *Lindl.* met nog grootere bloemen — *C. spectabilis* *Otto et Dietr.* met levendig-purperroode bloemen; — *C. speciosa* *Lindl.* met liggenden stengel en talrijke bloemtrossen in Californië, enz. Het zijn éénjarige, saprijke gewassen, die van het voorjaar tot den herfst bloeien. Het zaad wordt gewoonlijk in teelaarde in een pot gelegd, en de kleine plantjes verplaatst men vervolgens in grootere potten.

**Calandrone** is de naam van een blaasinstrument, veel overeenkomende met een fluit, waarvan de Italiaansche landlieden zich bedienen tot het voordragen van eenvoudige melodien, alsmede tot het begeleiden van hunne volksliederen.

**Calandvereeniging**. Zie *Caland*.

**Calanidae** is een familie van de *Eucopepoden* (zie *Copepoden*) met langgerekt lichaam en zeer lange voorste voelbores; de voorste pooten zijn weinig ontwikkeld, de andere van groote afmetingen. Zij hebben één, in het midden gelegen, onpaar oog. Ongeveer 150 soorten zijn bekend, waarvan 7 in zoetwater, de andere in zee leven.

**Calanus** was een Indisch wijzegeer, die op hoogen onderdom *Alexander den Grooten*, bij zijn terugkeer van zijn zegetocht, van *Taxila* aan den Indus af vergezelde en zich voor de oogen van het geheele leger verhandte, omdat hij de lasten des onderdoms niet langer wilde dragen (323 vóór Chr.). Men voegt er bij, dat hij den kort daarna volgende dood van *Alexander* heeft voorspeld.

**Calas**, *Jean*, het slachtoffer van godsdiensthaat en van de gebrekkige Fransche rechtsdeeling in de 18<sup>de</sup> eeuw, werd geboren den 19<sup>den</sup> Maart 1698 te Lacaparrède bij Chartres en woonde als Protestantsch koopman te Toulouse. Zijn onste zoon *Marc Antoine*, die in de rechten gestudeerd had en tot de R.-Katholieke Kerk was overgegaan of van plan was dit te doen, vond men den 13<sup>den</sup> October 1761 opgehangen in het magazijn. Een diepe zwaarmoedigheid, die zich reeds lang van hem had meester gemaakt, was ongetwijfeld de oorzaak van dien zelfmoord. Het gerucht verheerde zich echter, dat de jongeling door zijn eigen vader uit haat tegen den R.-Katholieken godsdienst was omgebracht. Het gehele huisgezin werd daarop in den kerker ge-

worpen, en een geestelijke broederschap bezorgde aan den overledene een plechtige begrafenis; ook de Dominicanen hielden een lijkdiens voor den gewaanden martelaar, en niemand twijfelde aan de schuld der ketters. Folteringen zonden hen tot bekentenis dwingen, maar zij appeleerden aan het Parlement. Dit verklaarde, hoewel met een kleine meerderheid, de beschuldiging gegrond en gaf bevel, Calas op gewone en huiltengewone wijze te pijnigen, hem te radbraken en het lijk te verhanden. Dit vonnis werd den 9<sup>den</sup> Maart 1762 ten pitvoer gelegd. Calas onderging het met groote standvastigheid; de kinderen werden in een klooster opgesloten. Zijn weduwe begaf zich nu naar Genève, waar zij een groot aantal vrienden vond. *Voltaire*, die toen te Ferney zijn verblijf hield, wist door zijn geschrift: „Sur la tolérance à cause de la mort de Jean Calas” een revsie van het proces te doen plaats hebben, terwijl de beroemde advocaten *Élie de Beaumont* en *Loiseau de Mauléons* de verdediging van Calas op zich namen en geheel Frankrijk in gespannen verwachting den afloop verbeidde. Na inzage te hebben genomen der acten, door het Parlement uit Toulonse ontvangen, werd in 1765 door den koning en den Staatsraad met algemeene stemmen het vonnis vernietigd; zij verklaarden Calas onschuldig aan de hem te laste gelegde misdaad en gaven aan zijn familie de verbeurd verklaarde goederen terug.

**Calascione** of *colascione* is een muziekinstrument, dat in Beneden-Italië gehruikt wordt. Het gelijkt op een mandoline en wordt met een plecteron bespeeld.

**Calatafimi** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Trapani (Sicilië), in het district Alcamo. Zij ligt in een vruchtbare omgeving, bezit een Moorsch kasteel en telt (1901) 11426 inwoners. In de nabijheid liggen de ruïnen van Segesta. Bij Calatafimi behaalde *Garibaldi* den 13<sup>den</sup> Mei 1860 de eerste overwinning op de Napolitanen onder *Landi*.

**Calatayud** is de naam van een distrikthoofdplaats in de Spaansche provincie Saragossa, 522 m. boven den zeespiegel, in een ruwe, maar vruchtbare streek aan de monding der Jiloca in de Jalón, aan den voet van een berg (met vele holwoningen) en aan den spoorweg Madrid—Saragossa gelegen. Zij bezit verscheidene kerken, Moorsche vestingwerken, een schouwburg, een arena voor stierengevechten en telt (1900) 11526 inwoners, die zich bezighouden met de fabricage van zijde en leder, tevens koren, ooft en veel hennep verbouwen. Calatayud werd door den emir *Ayub* gebouwd. 3 km. ten O. lag de Romeinsche plaats Bihilia, de geboortestad van *Martialis*.

**Calatrava**, *don José María*, een Spaansch staatsman, werd geboren den 29<sup>sten</sup> Februari 1781 te Merida in Extremadura, studeerde te Badajoz in de wijsbegeerte, te Sevilla in de rechtsgeleerdheid en vestigde zich in zijn geboortestad als advocaat. De algemeene achting, die hij door zijn bekwaamheid verworven had, was oorzaak, dat hij in 1808 bij het vertrek van Spanje tegen de Fransche dwingelandij in de Junta van Extremadura en in 1810 in de algemeene Junta op Isla de Leon gekozen werd, waar hij schitterde door zijn vrijheidsliefde en welsprekendheid. Door *Ferdinand*

VII werd hij in 1814 als een gevaarlijk lid der Cortes naar Melilla verbannen, en 6 jaren eener ellendige ballingschap vervulden hem met wroed, die zich na het herstel der Constitutie, na zijn terugroeping in 1820 en na het nemen van zitting als afgevaardigde in de nieuwe Cortes dadelijk openbaarde. Zijn rechtsgeleerde kennis verbleef hem tot een van de leiders der vergadering, en hij sprak vooral met kracht voor de opheffing van het majoraat en van de heerlijke rechten. Zijn ontwerp van een wetboek van strafrecht was volgens de Spanjaarden met bloed geschreven. Na de ontbinding der eerste Cortes leidde hij in afzondering een ambtelooz leven, doch in 1823 werd hij henoemd tot minister van Binnenlandsche Zaken en kort daarna belast met de portefeuille van Justitie. Het was vooral zijn werk, dat de koning eerst naar Sevilla en vervolgens naar Cadix ging. Hier deed hij, door de Fransen in het nauw gedreven, aan de Cortes het voorstel, niteen te gaan, zich naar den wensch des konings te voegen en dezen de uitgehreide macht te verleenen, welke de Kroon voor de afkondiging der Constitutie bezat. Tevens bracht hij een besluit op het papier, waardoor in naam des konings amnestie werd toegekend aan de voorstanders der Constitutie. Toen dit echter in September 1823 door den koning verworpen werd, nam Calatrava over Gibraltar de wijk naar Engeland, waar hij zich bezig hield met de studie der rechtsgeleerdheid, alsmede met die der Britsche geschiedenis en wetgeving. Na de Julirevolutie van 1830 werd hij lid van de besturende Junta te Bayonne, maar trok, na de mislukte onderneming van *Mina*, weder naar Bordeaux. Het „estatut real”, in April 1834 door *Martinez de la Rosa* uitgevaardigd, riep hem en andere uitgewekenen naar Spanje terug, waarna hij assessor werd in het hoogste gerechtshof voor Spanje en Indië. Hij wist echter de gematigdheid zoo weinig in acht te nemen, dat hij na den opstand der nationale garde te Madrid tegen het ministerie *Torreno* alleen door het optreden van *Mendizabal* aan den kerker ontkwam. Toen in 1836 een gedeelte der bezetting van Ildefonso de Constitutie van 1812 opdrong aan de koningin en na het aannemen daarvan het ministerie *Isturiz* intrad, werd Calatrava voorzitter van het nieuwe bewind, doch de omstandigheden waren hem te sterk. Verkeerde maatregelen volgden elkander op, de geldelijke nood werd allengs grooter en hij verloor meer en meer het vertrouwen. Hij oefende ten laatste een soort van dictatorschap uit, waarnaar de koningin en zelfs de wetgevendemacht zich moest voegen. Geen wonder alzoo, dat opvoerige officieren van *Espartaco* in Augustus 1837 de aftreding van het ministerie verlangden. Calatrava ontving zijn ontslag, doch zag zich vervolgens door onderscheiden gewesten voorgedragen als lid van den Senaat. De koningin deed hem zitting nemen voor de provincie Albacete, doch hij had zijn invloed verloren en overleed te Madrid, den 24<sup>sten</sup> Januari 1846.

**Calatrava la Vieja** was een versterkt slot in de Spaansche provincie Ciudad-Real in Nueva-Castilië, in het noordwestelijk deel van Valdepeñas. Het door de Jabalon besproeide, veldrijke heuvelland met de hoofdplaats Almagro (in 1897 met 8129 inwoners), vroeger een bezitting van de



Calatravaorde (zie aldaar), die haar naam naar het slot ontving, heet thans nog Campos de Calatrava.

**Calatravaorde** is de naam van een Spaansche riddersorde, gesticht in 1158 door *Sancho III*, koning van Castilië ter gelegenheid van de verdediging van het slot Calatrava (zie Calatrava la Vieja) tegen de Mooren. In 1197 veroverden de Mooren het slot. De ridders leden groote verliezen en trokken naar Salvatierra, waaraan de orde een tijdlang den naam *orde van Salvatierra* droeg. In 1212 wreekten de ridders zich bij Las Navas de Tolosa en keerden naar Calatrava terug, van waar zij echter spoedig daarna naar een nieuwe plaats Calatrava trokken, die zij in de nabijheid stichtten. Tot belooning voor de diensten, die de orde later aan de koningen in den strijd tegen de Mooren verleende, verkreeg zij groote bezittingen en daardoor een groote macht. In 1498 werd de administratie der orde door een hnl van *Innocentius VIII* aan *Ferdinand den Katholieke* opgedragen, en *Hadrianus VI* verbond de waardigheid van grootmeester der orde van Alcantara, Calatrava en Santiago voor altijd aan de Spaansche kroon. Voortaan was de benoeming der ridders een middel voor den koning, om den adel aan zich te binden. Aanvankelijk het Cisterciënsekleed dragend, werden de ridders in 1397 daarvan vrijgesteld en droegen voortaan een witten wapenrok, een wit scapulier, een zwarte monnikskap en een pelgrimskraag. Het ordekleed bestaat uit een witten mantel met een rood kruis van leliën op de linkerzijde; het ordetekken is een hangend ruitvormig gouden veld met het roode leliënkruis aan een ponceanrooden band. De orde heeft behalve den grootmeester nog drie hooge waardigheidshoudeers: de Comendador mayor, de *Llave* mayor (sleutelhevaarder) en de *Obrero* (beheerder der kerkgoederen); verder telt zij Comendadores, Cahalleros profesos en non profesos, d.w.z. die, welke de gelofte der orde afgelegd en die welke haar niet afgelegd hebben.

Sedert 1219 bestonden er ook geseculariseerde vrouwelijke afdelingen der orde van Calatrava. Zij moesten voor de opname haar adellijke afkomst bewijzen, hadden haar hoofdklooster te Almagro en droegen het ordekleed op de kleeding der Cisterciënsoorinnen.

**Calaverasschedel** is een gedeelte van een schedel, in 1866 bij Altavilla in Californië, samen met vizzels, handmolens, pijlschijven, enz. van steen gevonden, op een diepte van 40 m. in een goudhoudende zandlaag uit het tertiaire tijdperk, waarin het met andere brokstukken van menscheijke heenderen werd aangetroffen. Op grond der verklaring van *Whitney* werd het jarenlang als bewijs aangezien voor het bestaan van den mensch tijdens de tertiairperiode; in 1899 is echter door *Hodges* in de *American Anthropologist* het heuvis geleverd, dat deze vondst van betrekkelijk jongen datum moet zijn. Door een toeval kunnen n.l. beenderen en gereedschappen der hedendaagse Indianen bij het werken in de mijnen in de goudhoudende lagen geraakt zijn.

**Calbe**, aan de Saale, hoofdplaats van het distrikt Calbe, aan twee spoorlijnen gelegen, is de zetel van het distriktshesuur en van een rechtbank, bezit een hogere burgerschool voor meis-

jes, een ziekenhuis en een discontohank; er zijn laken- en wolweverijen, papier-, sigaren- en snikerfabrieken, alsmede bruinkoolmijnen in den omtrek. De plaats telt (1900) 12281 inwoners.

**Calcagni, Antonio**, bekend onder den bijnaam *de Ferrariën*, een Italiaansch beeldhouwer, werd geboren te Recanati in 1536 en overleed in 1593. Hij behoorde tot de beste beeldhouwers van zijn tijd. Van zijn werken zijn de voornaamste: „De twaalf apostelen”, in zilver in de Santa-Casa te Loretto, en het mooi bronzen standbeeld van *Sixtus V* voor die stad.

**Calcagni, Tiberio**, een broeder van den vorigen en eveneens beeldhouwer, was een der meest geliefde leerlingen van *Michel-Angelo*, en deze vertrouwde hem het afwerken van verscheiden zijner beeldhouwwerken toe, toen zijn onderdom hem niet meer veroorloofde den heitel met de noodige vastheid te hanteeren.

**Calcar, Hendrik van**, werd geboren in 1328 te Calcar in het hertogdom Kleef. Hij studeerde te Parijs, werd er haccalaureus in de godgeleerdheid en zag zich daarna benoemd tot kanunnik, eerst te Keulen en toen te Keizerwereld. In 1366 werd hij Karthuizer monnik in het klooster van St. Barbara te Keulen en vervolgde aht van een dergelijk klooster te Arnheim. Ook in andere kloosters bekleedde hij die waardigheid, tot dat hij zich in 1397 weder naar Keulen begaf, waar hij den 20<sup>sten</sup> December 1408 overleed. Hij schreef „*Epistola de rebus diversis tractans*” en „*Psalterium ant potius Rosarum in laudem B. Virginis Mariae*” (1418).

**Calcar, Elisa Carolina Ferdinanda van**, geboren *Schiöttling*, een Nederlandsche romanschrijfter en bekende spiritiste, werd den 23<sup>sten</sup> September 1822 te Amsterdam geboren, ontving een zorgvuldige opvoeding, deed op haar 16<sup>den</sup> jaar examen voor meer uitgebreid lager onderwijs, was vele jaren bij het onderwijs en als gonservante werkzaam, doch wijdde zich later, vooral op aansporing van *Da Costa*, aan de letteren. Zij hnwde in 1863 met *H. C. van Calcar*, eveneens een ijverig spiritist. In 1858 maakte zij kennis met mevrouw *Bertha von Marchholtz*, de Duitse ijveraarter voor de Fröbelsmethode, waardoor mevrouw van Calcar er toe kwam, in 1865 te Leiden, „een Opvoedingshuis voor meisjes”, verbonden met een Fröbelschool en een opleidingschool voor bewaarschoolpersoneel, te openen. Deze inrichting werd later naar Wassenaar overgebracht, maar moest tenslotte wegens gebrek aan ondersteuning worden opgeheven (in 1873). Daarna wijdde mevrouw van Calcar zich geheel aan de letterkunde. Haar voornaamste werken zijn: „*Blikken in het rond*, naar binnen en naar boren” (1850), „*Hermine*”, een familieroman, „*Behandeling der dienstbaren*” (1852, prijsverhandeling, met goud bekroond), „*Eene star in den nacht*” (1853), historische roman, „*Evangeline*” (1854), „*Fantasmagorien*” (1855), „*Tahitha*” (1856), „*De Dertiende*” (1857), familieroman, „*Handleiding voor onderwijzeressen der bewaarscholen*” (naar het Fransch, van madame *Pape Carpentier*, 1864), „*De vrouwen in de gevangenis*” (1863), „*Kinderen der eenw*” (1873, v.v.), „*Fröbels methode. Natuurlijke en harmonische ontwikkelingsleer*” (1875), „*De Eedgenooten*” (1888), historische roman, „*De tweede Pinksterdag*” (1891),

„Vruchten van het gezaaide“ (1892), „Bijbelsche schetsen“ (1893 — 1895), „Levensmagnetisme“ (1897), „Het Kind“ (1904) en tal van paedagogische verhandelingen, kinderwerkjes, bijdragen in tijdschriften en jaarboekjes, enz. Ook redigeerde zij met haar echtgenoot het tijdschrift: „Op de grenzen van twee werelden“.

Tot op het laatst van haar leven was zij onvermoeid werkzaam. Zij overleed den 13<sup>den</sup> Juli 1904. Haar kunstarbeid was in het laatst van haar leven geheel op den achtergrond gedrongen door haar propagandawerk en voornamelijk als de varige strijdster voor de geesteswereld blijft zij in de herinnering voortleven.

**Calcar**, *Jan Joost* (of *Joest*) van. Zie *Joest*.

**Calcarone** is op Sicilië de naam voor een in den grond gegraven holte, waarin de uitgegraven zwavel wordt opgestapeld en van boven aangestoken om ze te smelten.

**Calcedon**, een andere schrijfwijze voor *Chalcodon* (zie aldaar).

**Calceola sandalina** Goldf. of Pantoffelkoraal, is een van de voornaamste vierstralige koralen en een karakteristiek fossiel van de middelste Devonische lagen. Het is merkwaardig door den in elkaar gedrongen vorm van een sandaal en door het bezit van een afzonderlijk vlak kalkdekseel, waarmee de kleine koraalbeker geheel afgesloten kon worden, daar het volkomen paste in een rand, die van inkervingen voorzien was, evenals bij de mossels het geval is. Een soortgelijke, maar vierkante vorm met een uit vier deelen bestaand dekseel, kwam reeds gedurende de Silurische periode voor.

**Calceolaria** L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Leenw. bekachtigen* of *Antirrhinae*, gedeeltelijk alzoo genoemd ter eere van den plantkundige *Calceolaria*, gedeeltelijk omdat de bloem groote overeenkomst heeft met een schoen of pantoffel (*Calceolus*). Het onderscheidt zich door een 4-deeligen kelk, een korte bloemkroon met gaafrandige bovenlip en zeer groote, schoenvormige onderlip, 2 meeldraden, één puntigen stamper en een 2-hokkige, 2-klep-pige doosvrucht. Het omvat omstreeks 120 soorten, die meestal in Zuid-Amerika en op de Falklands-eilanden te huis behooren, en deze vormen zoowel heesters als kruiden, en slingerplanten. Tot de heesters behooren: *C. alba* Ruiz et Pav., *C. arachnoidea* Grah., *C. apuatica* Hort. Berol., *C. bicolor* Ruiz et Pav., *C. excelsa* Grah. enz., meest alle uit Chili en zich onderscheidend door een langdurigen bloeitijd. Overblijvende kruiden zijn: *C. chilensis* Lindl., *C. Pothergilli* Ait. van de Falklands-eilanden, *C. plantaginacea* Smith. Tweejarige kruiden zijn: *C. corymbosa* Ruiz et Pav., en *C. flexuosa*, *C. punctata* en *C. rugosa*; eenjarige: *C. glandulosa* Reg. et Heer., *C. pinnata* L. en *C. scabiosaefolia* Sm. uit Peru.

De calceolaria's zijn als sierplanten zeer gezocht. Zij houden niet veel van vochtigheid en warmte en groeien het best in frissche lucht op een zandigen, welbemesten grond. Zij worden meestal in den zomer gezaaid, den daarop volgende winter koel overwintert en bloeien dan het volgende voorjaar met mooie, eigenaardig gekleurde en gevormde bloemen. Er zijn veel variëteiten in den handel, meestal variëteiten van de *C. rugosa*, welke men onder-

scheidt in drie groepen, nl. hooge, halfhooge en lage. De zeer fijne zaden worden in Juli en Augustus in heidegrond of zandigen bladgrond uitgezaaid en niet met grond bedekt, maar alleen een weinig aangedrukt. Alle jonge plantjes worden koel gehouden en verschillende malen gepikeerd, waarbij telkens een weinig meer voedzameren grond gegeven wordt. In het voorjaar plaatst men deze plantjes wat warmer, waardoor ze spoedig bloemen geven. Het stekken gaat ook zeer gemakkelijk.

**Calchas**, volgens de Grieksche overlevering een zoon van *Thestor* uit Mycene, was een beroemd ziener, die de Grieken naar Troje verzamelde. Reeds vóór het nitzellen uit Anlis roerspeld hij, dat de oorlog 10 jaar zou duren. Hem was voorgezegd, dat hij plotseling sterren zou, zoodra hij een ziener ontmoette, die hem in bewaamde overtrof. Door *Mopsus* in een wedstrijd overwonnen, overleed hij uit smart of door zelfmoord. Hij had een eigen orakel in Daunië (Apulië).

**Calcinatie** (van het Latijnsche *calx* = kalk, dus „verkalking“) noemde men oorspronkelijk het gloeien in een open vuur, waarbij metalen zuurstof opnemen. Tegenwoordig verstaat men onder calcinatie het gloeien van stoffen tot het nitdrijven van vluchtige bestanddeelen, zooals water, koolzuur en organische stoffen, waarbij of tegelijkertijd een oxydatie plaats heeft, dus lucht toetreden moet (zooals de calcinatie van ijzervitriool tot het nitdrijven van water en het oxydeeren van het ijzeroxydul tot ijzeroxyd, calcinatie van potasch tot het verwijderen van water en het verbranden van organische stoffen), of niet (calcinatie van borax ter verwijdering van water, van galmei tot het vervluchtigen van koolzuur). Soms bewerkt men met de calcinatie alleen een oxydatie, zooals bijv. het veranderen van koper in koperoxyde voor de kopervitrioolbereiding. Voor het calcineeren maakt men gebruik van calcineerovens, calcineerhaarden en gewone vlammen.

**Calcium**, atoomteeken *Ca*, is de naam van een metaal, dat niet in gedegen toestand in de natuur voorkomt, maar in zijn verbindingen (Kalkzouten) zeer verbreid is. Kalksteen, marmel, krijt, enz. bestaan uit koolzure kalk, gips en anhydriet uit zwavelzure kalk, apatiet en fosforiet uit fosforzure kalk; kiezelzure kalk is een bestanddeel van vele mineralen, fluorcalcium komt voor als vloeispaat, chloorcalcium in minerale wateren. De meeste bron- en rivierwateren bevatten opgeloste kalkzouten, ook de zee is rijk aan dergelijke zouten, en in alle planten en dieren komen ze eveneens voor. Fosforzure kalk vormt de beenderen der dieren, koolzure kalk de koralen, de huisjes der slakken, de schelpen der weekdieren, eierschalen, enz. — Men kan het calcium verkrijgen door joodcalcium te verhitten met natrium, ook door electrolyse uit jood- of chloorcalcium. Het metaal is zilverwit, sterk glanzend met een weinig korrelige breuk. Het atoomgewicht bedraagt 40.1, het soortelijk gewicht 1.554 (1.85). Calcium is ongeveer zoo hard als kalkspaat, hamerbaar, smelt bij 760°, kan in droge lucht tamelijk goed bewaard blijven, maar oxydeert in vochtige lucht zeer spoedig en ontleedt water onder waterstofontwikkeling. In verdunne zuren is het gemakkelijk oplosbaar, in geconcentreerd zwavelzuur nauwelijks, in rookend salpetersuur

in het geheel niet. Met waterstof vormt het bij gloei-hitte calciumhydruur,  $\text{CaH}_2$ , dat door water heftig ontleed wordt. Bij gloei-hitte verbrandt het aan de lucht met een gele vlam. Bij verhitting in stikstof levert het stikstofcalcium in geelbruine kristallen, die met water kalkhydraat en ammoniak vormen. Indien men in staat ware op goedkope wijze calcium te bereiden, zou men gemakkelijk uit de stikstof der lucht ammoniak kunnen verkrijgen.

Het metaal is tweewaardig. Calcium werd het eerst in 1808 door *Davy* door middel van electrolyse gewonnen.

**Calcium carbonicum praecipitatum** = neergeslagen koolzure kalk, **C. chloratum** = calciumchloride, **chlorcalcium**, **C. oxydatum** = calciumoxyd, **C. oxydatum hydratum** = calciumhydroxyd, **C. phosphoricum** = phosphorzure kalk, **C. sulfuratum** = calciumsulfureet, **zwavelcalcium**, **C. sulfuricum** = zwavelzure kalk, **gips**, **C. sulfuricum anatum** = gebrand gips.

**Calciumacetat** beteekent Azijnzure kalk. **Calciumbisulfiet** beteekent Zare zwaveligzure kalk.

**Calciumboraat** beteekent Boorzure kalk.

**Calciumcarbide**,  $\text{CaC}_2$ , ontstaat bij het verhitten van kalk met kool in den electrischen oven. Deze ovens zijn op verschillende wijze geconstrueerd, in het algemeen soortgelijk aan die, waarin aluminium volgens de Héroult'sche methode gewonnen wordt. Men gebruikt ook wel ovens, die veel overeenkomst vertoonen met hoogovens voor permanent gebruik. *Pictet* verhit een mengsel van kalk en kool op  $2400^\circ\text{C}$  en daarna verder door middel van electriciteit, *Méiwan* een mengsel van kalk en snikerkool in een electrischen oven tot  $3500^\circ\text{C}$  (met een stroom van 350 ampère en 70 volt). Ook heeft men briketten, nit een innig mengsel van kalk en kool bestaande, in een door vuurpijpen omgeven, tot gloei-hitte verhit chamottekanaal gevoerd en daarna tusschen koelelectroden gesmolten. Het ontwikkelde kooloxyd wordt afgevoerd en voor de verwarming gebruikt. Of steeds een stroom in dezelfde richting of wisselstroom gebruikt worden, is hetzelfde, daar het niet om electrolyse, maar alleen om het verkrijgen van een zeer hooge temperatuur te doen is. Het calciumcarbide vormt kleurloze kristallen; het technische product, zooals het tegenwoordig in fabrieken bereid wordt, is kristallijn, hard, bruinrood gekleurd, doorzichtig, bezit een soortelijk gewicht van 2,3, is onoplosbaar in alle gewone oplosingsmiddelen en verbrandt bij het verwarmen in zuurstof onder een sterke lichtontwikkeling tot koolzure kalk. Met chloor geeft calciumcarbide bij  $245^\circ\text{C}$  kool en calciumchloride, in droog chloorwaterstof verbrandt het onder ontwikkeling van waterstof, mat zwavel vormt het bij  $500^\circ$ , onder gloeiing, zwavelcalcium en zwavelkoolstef en met phosphor zwavelcalcium. Bij hoogere temperatuur dan rood gloei-hitte verbindt het zich met ijzer, terwijl de meeste andere metalen geen invloed er op uitoefenen. In vochtige lucht wordt het calciumcarbide ontleed, onder verandering der kleur en ontwikkeling van een sterken knofookrenk. Bij het overgieten met water heeft er een sterke ontwikkeling van acetyleen plaats, volgens de ver-

gelijking:  $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2$ . Bij niet te hooge temperatuur en bij aanwezigheid van waterdamp vormt het met stikstof cyanmetaal. Het calciumcarbide reduceert de meeste metaaloxiden onder vorming van calciumlegeringen. Bij het verhitten van deze koolstefverbinding met magnesium aan de lucht, ontstaan calciumoxyd, koolzuur en stikstofmagnesium, het restant ontwikkelt bij het overgieten met water ammoniak. Soortgelijk verhouden zich zink, ijzer en koper.

Het calciumcarbide wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bereiding van acetyleen (zie aldaar); ook wordt het voor de redactie van metaalverbindingen en voor de metaalraffinatie aanbevolen. Het werd het eerst in 1863 door *Wöhler* bereid, *Böhmer* nam in 1891 het eerste patent op de fabricage van calciumcarbide door middel van electriciteit.

**Calciumcarbonaat** wil zeggen Koolzure kalk.

**Calciumchloride** (Chloorcalcium),  $\text{CaCl}_2$ , komt voor in het zeewater en in vele minerale wateren, vormt met chloormagnesium het mineraal tachydriet, met phosphorzure kalk apatiet, en ontstaat door koolzure kalk met zontzuur te behandelen. Als bijproduct wordt calciumchloride verkregen bij het fabriceren van koolzuur, soda (volgens het ammoniak-proces), chloorzure kali, ammoniak (nit salmiak), enz. Het is kleurloos, heeft een scherp, bitteren smaak, kristalliseert nit een zeer geconcentreerde oplossing met 6 moleculen kristalwater, vervloeit gemakkelijk, lost onder aanzienlijke daling der temperatuur in water op en geeft, met sneeuw van  $0^\circ$  vermengd, een konde van  $48^\circ$ . De kristallen smelten bij  $29^\circ$  en verliezen gemakkelijk 4 moleculen kristalwater. Dit waterarmere calciumchloride wordt, in U-vormige buizen (chloorcalciumbuizen) gebracht, voor het drogen van gasen gebruikt. Het waterrijke calciumchloride, dat men bij verdere verhitting verkrijgt, stolt na het smelten tot een witte, doorschijnende massa (gesmolten calciumchloride), die in water, onder sterke warmteontwikkeling, oplost en alkalisch reageert, omdat bij het smelten een weinig zontzuur vervluchtigd en calciumoxyd gevormd is. Het gesmolten calciumchloride is eveneens zeer hygroscopisch en wordt vooral gebruikt tot het onttrekken van water aan vloeistoffen. 100 deelen water lossen bij  $10^\circ$  63,35 deelen, bij  $40^\circ$  120,48 deelen, bij  $60^\circ$  138,39 deelen op. 10 deelen alkohol lossen 7 deelen calciumchloride op. Een oplossing van 50 deelen calciumchloride in 100 deelen water kookt bij  $112^\circ$ , van 100 deelen calciumchloride in 100 deelen water bij  $118^\circ$ , van 200 deelen calciumchloride in 100 deelen water bij  $158^\circ$ , van 325 deelen calciumchloride in 100 deelen water bij  $180^\circ$ .

Zulke oplossingen dienen als baden, om vloeistoffen gedurende een zekeren tijd aan een gelijkmatige hitte bloot te stellen. Men gebruikt het calciumchloride ook tot het conserveren van steenen, die eerst met waterglas en daarna met een chloorcalciumoplossing gedrenkt worden en daardoor een zeer goed beschermend omhulsel van kalksilicaat ontvangen. Houtwerk met kalkmeel en chloorcalcium bestreken, is moeilijk brandbaar. Oplossingen van chloorcalcium zijn voor het besproeien van straten aanbevolen, daar het chloor-

calcium voortdurend aan de lucht vochtigheid onttrekt en daardoor het stof vastgehouden wordt. Verder dient het voor de bereiding van Steinhübler geel en, daar het stijfsel oplost, als appreteermiddel, in alizarine- en suikerfabrieken, tot het bereiden van chloorbarium, annaline (fijn verdeeld gips), als toevoegsel bij meststoffen, voor kondmakende mengsels, enz.

**Calciumfluoride** (Fluorcalcium),  $\text{CaF}_2$ , komt in de natuur voor als vloeispaat, in de beenderen, in tandglazuur en in geringe mate in vele minerale bronnen. Uit oplosbare calciumzouten wordt het door een oplosbare fluorverbinding als een geleachtige massa neergeslagen; kristallijn verkrijgt men het bij het smelten van fluor-natrium met chloorcalcium. Het is kleurloos, in water nauwelijks oplosbaar, gemakkelijker in geconcentreerd zoutzuur, smelt in den porseleinenoven, vormt bij het smelten met calcium- of bariumsulfaat gemakkelijk een email en met geconcentreerd zwavelzuur een dikke kleverige vloeistof, die bij 40° fluorwaterstof ontwikkelt. Zie *Vloeispaat*.

**Calciumhydraat**, calciumhydroxyd. Zie *Kalk*.

**Calciumhydrosulfide**. Zie *Calciumsulfureeten*.

**Calciumhydroxyd**. Zie *Kalk*.

**Calciumoxyd** = kalk, ongebluschte kalk; calciumoxydhydraat = kalkhydraat, gebluschte kalk. Zie *Kalk*.

**Calciumfosfaat** = Fosforzure kalk.

**Calciumsilicaat** of kiezelzure kalk,  $\text{CaSiO}_3$ , komt in de natuur voor als Wollastoniet en als bestanddeel van vele mineralen. De gewone glassoorten bestaan voor een groot deel uit calciumsilicaat en kalium- of natriumsilicaat. Ook de in het water hard wordende cementsoorten (zie *Cement*) bevatten calciumsilicaat.

**Calciumsulfhydraat**. Zie *Calciumsulfureeten*.

**Calciumsulfat** = Zwavelzure kalk.

**Calciumsulfet**, zwaveligzure kalk. Zie *Calciumsulfureeten*.

**Calciumsulfureeten** zijn verbindingen van calcium met zwavel. Enkelvoudig zwavelcalcium (calciumsulfide),  $\text{CaS}$ , ontstaat bij het gloeien van kalk in zwavelwaterstof of van zwavelzure kalk in waterstof of met kool. Het vormt een kleurloze, aardachtige, in water onoplosbare massa, die na bestraling door het zonlicht in het donker lichtend is. Een zoodanig praeparaat bereidde Canton in 1768 door het gloeien van gebrande oesterschalen (koolzure kalk) met zwavel (Cantons fosfor), en een soortgelijk praeparaat verkrijgt men door het gloeien van gebrande oesterschalen met realgar (Osanna lichtsteen). In den electrischen oven is het smelbaar en kristalliseert dan in kubische kristallen. In vochtige lucht wordt het door het koolzuur ontleed; onder ontwikkeling van zwavelwaterstof vormt het onderzwaveligzure kalk, die onder afscheiding van zwavel in zwavelzure kalk overgaat. Met water geeft zwavelcalcium calciumoxydhydraat en calciumhydrosulfide (calciumsulfhydraat),  $\text{CaSH}_2\text{S}$ ; dit ontstaat ook bij de inwerking van zwavelwaterstof op calciumoxydhydraat en wordt daarom in de gaskalk aangetroffen; het is een zeer sterk bijtmiddel en dient tot het ont-

haren van vellen. Kookt men calciumoxydhydraat met water en zwavel, dan ontstaat een geelroode oplossing van vijfvoudig zwavelcalcium,  $\text{CaS}_5$ , dat nog zwavel oplost en met zuren, onder afscheiding van zeer fijn verdeelde lichtgele zwavel (zwavelmelk), zwavelwaterstof ontwikkelt. Het wordt gebruikt als antichloor en voor het bereiden van zwavelmelk. Gloeit men kalk of gebluschte kalk met zwavel onder afsnijting der lucht, dan ontstaat een grijswitte, geel- of roodachtige massa, die naast zwavelzure kalk verscheiden sulfureeten van calcium ( $\text{CaS}_2$ ,  $\text{CaS}_3$ ,  $\text{CaS}_4$ ,  $\text{CaS}_5$ ) bevat en als kalkzwavellever (Hepar sulfuris calcareum, Calcaria sulfurata) voor baden gebruikt wordt. De restanten der sodabereiding bevatten calciumsulfureeten, waaruit men een groot deel van de zwavel weer terugkrijgt.

**Calciumsulfuride**, kalkzwavellever. Zie *Calciumsulfureeten*.

**Calciumzouten**, kalkzouten. Zie *Calcium*.

**Calcutta** (zie de plaat) is de hoofdstad van het Britsch-Indische keizerrijk en van het luitenant-gouvernement Bengal en op 22°34' N.Br. en 88°26' O.L. gelegen, 130 km. van de Golf van Bengalen, aan den linker oever van de Hugli of Bbagirathi. Zij is het nitgangspunt van vier spoorwegen en strekt zich van het N. naar het Z., 6 km. langs de rivier uit. Het klimaat is er heet, vochtig en ongezond. Als hoogste temperatuur werd 41° als laagste 11°C gemeten, gemiddeld in de heetste maand (Mei) 30°, in de koudste (December) 20°C. Zeer sterk is de regenval, cyclonen richten periodiek groote verwoestingen aan, cholera en koorts zijn endemisch, ook de pest heeft in Calcutta vele offers geëischt. Gezondheidsstations zijn Simla, de zomerresidentie van den vice-koning, en Darjsiling. Sedert 1870 heeft de stad gefiltreerd drinkwater, waardoor de gezondheidstoestand veel verbeterd is, evenals door het droogleggen van moerassen. De eigenlijke stad, door de rivier en den Ceinturspoorweg ingesloten, bestaat een oppervlakte van 21 v.km. en bevat de ruime Esplanade, het Maidan-plein, exercitieterrein voor de troepen en wandelplaats voor de elegante wereld, waar, dicht bij de Hengli, het fort William een omvang van 3 km. inneemt, met een groot arsenaal, 618 kanonnen en 25000 man. In het noorden wordt het Maidan-plein door het paleis van den vice-koning, het stadhuis, de Bank van Bengalen, het post- en domeinenkantoor en de Munt begrensd; verder verdienen vermelding de gebouwen van den Wetgevenden Raad, van het oppergerechtschap, een krankzinnigengesticht, een groote gevangenis, een hospitaal, het paleis van den Anglikaanschen bisschop, 27 Protestantische (St. Pauls-kathedraal), 8 Katholieke kerken en een deïstisch bedehuis. De stad bezit talrijke monumenten, waaronder die van Ochterlongy, Warren Hastings, Wellington, Cornwallis, Outram en Peel (in den moeien Eden Garden, waar zich ook een in 1854 naar hier overgebrachte Birmaansche pagode verheft). De bevolking bedroeg in 1901: 847.796 (met de voorsteden 1106738) zielen (562596 mannen, 285.200 vrouwen), waaronder 553261 Hindoes, 249989 Mohammedanen en 37925 Christenen. Naar de nationaliteit waren er 5323 Europeanen, waarvan 4325 Engelschen, 224 Fransen, 173 Duitschers, 163 Turken en 102 Italianen. De sterke militaire

# CALCUTTA.



De Markt.



Gezicht in de zwarte stad.

bezetting bevindt zich in het fort William en in de voorsteden Barrackpore en Dum Dum. De industrie is op het tegenover Calcutta liggende Howrah geconcentreerd. Te zamen met deze plaats had Calcutta in 1902: 26 jutefabrieken met 15132 weefstoelen en meer dan 80000 arbeiders, 8 katoenspinnerijen met 324038 spoelen, 3 groote papierfabrieken, 2 groote suikerfabrieken, verscheidene indigofabrieken, een messinggieterij en vele kleinere industrieën. Evenals Bombay de zetel van de katoenindustrie is, zoo vormt Calcutta die van de jutefabricage. Reusachtige etablissementen bezit de staat in de stad en hare omgeving, waaronder de groote geschnijgieterij in Kosiapur. De handel van Calcutta heeft zich, vooral door den invloed van de rivier, de spoorwegen en de nabijheid der zee, buitengewoon sterk ontwikkeld en heeft dien van Bombay geheel overleegd.

De geheele handel bezat in 1902 een waarde van 1100 millioen ropijen, waaronder de onbeduidende handel der andere havens van Bengalen begrepen is; de invoer bedroeg 328, de uitvoer 640 millioen ropijen. Bij den invoer namen katoenen stoffen, garens en twist ongerever de helft in; andere belangrijke invoerartikelen zijn wollen- en zijden stoffen, metalen en metaalwaren, boeken, glaswaren, drogerijen, sniker, spek, ham, kaas, boter, petroleum, chemicaliën, kleurstoffen, enz. De voornaamste uitvoerartikelen zijn: jute en juten zakken, opium, thee, rijst, kruiden, katoen, eliden, indigo (voortdurend afnemend), ruwe zijde (voor 5758320 ropijen) en gummie. De haven voor groote, zwaarbeladen schepen is *Diamond Harbour*, met Calcutta door een spoorweg verbonden; andere schepen kunnen de stad bereiken, waarvan de haven 16 km. lang is. Het binnenhaven levert echter wegens de veranderlijkheid van den waterstand en de zandbanken niet zelden gevaar op. De schipbrug, die van Calcutta over de Hingli naar Howrah voert, wordt op bepaalde uren geopend. In 1902 liepen de haven binnen: 538 stoombooten met 1402030 ton en 24 zeilschepen met 34656 ton; in datzelfde jaar verlieten de haven: 517 stoombooten met 1352233 ton en 30 zeilschepen met 33692 ton. Behalve door de schepen van zeven Engelsche maatschappijen, die der Oostenrijksch-Hongnaarsche Lloyd (16 stoombooten) en der Messageries maritimes, wordt zij aangedaan door de booten der Hansa- en der Hamburg-Amerika-lijn. Met het binnenland is Calcutta door de stoombooten op den Ganges, den Eastern-Bengal- en South-Eastern-spoorweg, benevens van Howrah niet door den East-India-spoorweg verbonden. Kortere lijnen zijn de Calcutta-Balligh- en de Municipalspoorweg. Een 27 km. lange tramlijn loopt door de voornaamste straten. De stad bezit 7 ziekenhuizen, talrijke inrichtingen voor onderwijs, zooals het Hindu College, de University Senate House, de Hare school, het Presidency College, het Sanscrit College, het Medical College, de Calcutta-Madrassa, de heroemde La Martinière, het Free Institution, een prachtige botanischen en zoölogischen tuin en een museum. Tevens is zij de zetel van de Asiatic Society of Bengal, van genootschappen voor natuur- en arts-enijkunde, voor tuinbouw, enz. In Calcutta honden de vice-koning van Indië, de luitenant-gouver-

neur van Bengalen, de opperste bestuurscolleges, het Hof van Appel voor Indië, een Katholieke aartsbisschop, een Anglikaansche bisschop, de opperbevelhebber van het Britsch-Indische leger en de commandant der troepen van Bengalen verblijft. Bij de eigenlijke stad sluiten zich 17 voorsteden aan.

De stad werd in 1686 door Engelsche kooplieden, die door den Mogolstadhouder van Bengalen niet hante factorij Hugli verdreven waren, in het dorp Tsajatanati gesticht, dat met Cali Ghat (van daar de naam) en andere plaatsen de plaats van het tegenwoordige Calcutta innam. Den 20<sup>sten</sup> Juni 1756 werd het door *Soradsjeh Daulah* ingenomen, waarbij 146 Engelsche gevangenen in het „Black House” opgesloten werden, waarin 123 gedurende den nacht omkwamen. *Clive* heroverde haar den 24<sup>sten</sup> Januari 1757. Sedert 1772 is zij de zetel der Britsch-Indische regering.

**Caldani, Leopoldo Marc-Antonio**, een Italiaansch ontleedkundige, werd geboren den 21<sup>sten</sup> November 1725 te Bologna, studeerde aldaar, werd er in 1755 hoogleraar in de anatomie en ging later naar Venetië, vanwaar hij als hoogleraar in de geneeskunde naar Padua beroepen werd. Hij overleed den 24<sup>sten</sup> December 1813. Hij schreef: „Onderzoekingen over de irritabiliteit” (Bologna, 1757) en leerboeken over pathologie (Padua, 1772), physiologie (Padua, 1773), anatomie (Venetië, 1787) en semiotiek (Padua, 1808). Zijn voornaamste werken zijn de met zijn neef *Florianio* nitgegeven „*Icones anatomicae*” (Venetië, 1801—1814, 4 dln.; nieuwe druk, 1823), benevens de „*Explicatio iconum anatomicarum*” (Venetië, 1802—1814, 5 dln.).

**Caldara, Polidoro**, een Italiaansch schilder uit den bloeitijd der kunst, ook onder den naam van *Caravaggio* bekend. Hij werd omstreeks 1495 te Caravaggio in Bergamo geboren en kwam op 18-jarigen leeftijd te Rome in dienst bij *Rafaël*, terwijl de leerlingen van dezen er werkzaam waren aan de frescoschilderijen op het Vatican. Wel behoorde *Caldara* er onder de handlangers, maar bij het voortdurend aanschouwen van zooveel schoons gevoelde hij zijn schilder talent ontwakken en vond in *Maturino*, een discipel van *Rafaël*, een vriend en leermeester. Door onvermoeiden ijver wist hij in korten tijd de toegenegenheid van *Rafaël* te winnen, en men zegt, dat *Caldara* weldra met *Maturino* werkte aan de schilderijen van dien kunstenaar. Bij het overlijden van dezen had hij door het bestudeeren van antieke kunstwerken reeds het meesterschap over de teekening verkregen, doch daar zijn koloriet nog veel te wenschen overliet, schilderde hij met zijn vriend in grijs of grijs navolgingen van de fraaiste bas-reliefs aan de gevels der huizen te Rome. Daarvan is echter weinig behouden gebleven. De verovering van Rome (1527) scheidde de twee vrienden. *Caldara* nam de wijk naar Napels, waar hij als onbekend kunstenaar gevaar liep van gebrek ontkomen, en begaf zich vervolgens naar Messina. Hier legde hij zich met zooveel ijver toe op de verbetering van zijn koloriet, dat bestellingen van altaarstukken hem in gedrigt grooter aantal toevloeden. Tot zijn beste doeken behoort een Kruisdragende Christus, een rijke compositie met een warm koloriet en geplaatst in het Koninklijk Museum te Napels. Hoewel hij te Messina de algemeene achting go-

noot en aanzienlijke schatten verzamelde, wilde hij juist naar Rome terugkeeren, toen hij door een dienstknecht vermoord werd (1543).

**Caldara, Antonio**, een Italiaansch componist, werd geboren in 1670 te Venetië. Hij was sedert 1716 vice-kapelmeeester aan het Hof van Karel VI, in wiens diensten hij reeds gestaan had, toen deze nog koning van Spanje was. *Caldara* is minder door zijn talrijke opera's (66) en oratorien (29), dan wel door zijn kerkelijke composities (missen, motetten) bekend geworden. *Caldara* overleed den 28<sup>sten</sup> December 1736 te Weenen. Een 16-stemmig „Crucifixus“ werd in 1840 door *Teaschner* opnieuw uitgegeven.

**Caldas** beteekent warme bronnen en is de naam van eenige badplaatsen in Spanje, Portugal en Zuid-Amerika.

**Caldas da Rainha**, gelegen in de Portugeesche provincie Leiria (Estremadura), niet ver van de golf van Ohidos, aan den spoorweg van Lissabon naar Leiria, telt (1900) 4639 inwoners, bezit post, telegraaf, zwavel- en zouthronnen van 33,8°C., verder een hospitaal en majolicafabrieken, en is de meest bezochte badplaats van Portugal.

**Caldas de Estrach (Caldetas)**, 35 km. ten N.O. van Barcelona aan zee en aan den spoorweg van Barcelona naar Tordera gelegen, had in 1897 741 inwoners, heeft bronnen met een temperatuur van 41°C. en goede badinrichtingen.

**Caldas de Mombuy (Montbuy)**, in een schoone bergstreek gelegen, aan de spoorwegvertakking van Mollet naar Caldas de Mombuy van de hoofdlijn Barcelona-Figuera, is de meest beroemde Spaansche badplaats, heeft 3646 inwoners, post en telegraaf; de zwavelbaden hebben een temperatuur van 70°C., en er zijn zeer mooie badinrichtingen.

**Caldas de Monchique**, in de Portugeesche provincie Algarre, romantisch gelegen aan de Zuidelijke helling van den Picota, had in 1890 6794 inwoners, een zwavelbron van 81°—84°C en een groot badhuis.

**Caldas de Reyes (Caldas de Reis)**, in de provincie Pontevedra (Galicië) gelegen, 33 km. ten zuiden van Santiago aan de Uria, heeft 7143 inwoners en vier van ons beroemde thermen van 30°—46°C.

**Caldas do Gerez** in de Portugeesche provincie Minho, in de Serra do Gerez, een vertakking van het Cavaddal gelegen, is een druk bezochte badplaats, met warme bron en drie primitief ingerichte badinrichtingen.

**Caldas do Vizela**, gelegen in de Portugeesche provincie Minho, ten Z.O. van Braga, had in 1890 2656 inwoners en 55 bronnen van 32°—66°C., die in 24 uur 327 kuh. m. water leveren.

**Caldara** is de naam van een havenstad in de Chileensche provincie Atacama. Zij ligt aan de Ingelschaal in een dorre zandstreek en is door een spoorweg met het 82 km. verwijderde Copiapo verbonden. De veilige haven wordt door 2 molo's beschermd. Het aantal inwoners bedraagt (1885) 2129. De nitrover bestaat uit koper-, zilver- en andere ertsen, de invoer uit kolen, ijzer, haksteen en machines.

**Calderari** of **Ketellappers** was de naam der leden van een geheim staatkundig genootschap

in Zuid-Italië. Volgens graaf *Orloff* zijn zij uit de Carbonari ontstaan, maar waren tegen dens laatsten gekant, zoodat zij na den terugkeer van koning *Ferdinand* door graaf *Casosa*, minister van Politie, werden begunstigd. Volgens het getuigenis van *Casosa* zelf in zijn naamloos uitgegeven boek „I pifferi di montagna“ (1820) moet men den oorsprong van dat genootschap zoeken te Palermo, waar de opheffing der gelden door lord *Bentinck* hij de ketellappers zulk een ontevredenheid verwekte, dat zij aan koningin *Caroline* het aanbod deden, zich gewapenderhand tegen de Engelschen te verzetten. Het breidde zich nit naar Napels, waar de leden heimelijk samenspannen tegen *Murat*. Na de revolutie van 1820 verloren ze spoedig hunne betekenis en verdwenen daarna geheel en al.

**Calderon, Pedro Calderon de la Barca** *Benao y Riano*, de grootste dramatische dichter van Spanje, was de telg van een adellijk geslacht en werd geboren den 17<sup>den</sup> Januari 1600 te Madrid. Nadat hij aldaar eerst het college der Jezuiten bezocht had, begaf hij zich op 13-jarigen leeftijd naar de hogeschool te Salamanca en besteedde er den tijd aan rechtsgelerde, geschiedkundige, wijsgeerige en wiskundige studiën, alsmede aan de ontwikkeling zijner dichterlijke gaven. Reeds een jaar daarna trad hij op met het toneelspel: „El carro del cielo“, en toen hij in 1619 naar Madrid terugkeerde, vond hij er aan het Hof invloedrijke vrienden. Weldra echter gaf hij gehoor aan zijn neiging tot den krijgsdienst en volgde 10 jaren lang de vaas des konings, vooral in Milaan en de Nederlanden, zonder grooten roem te verwerven. *Philips IV*, die een groot voorstander was van kunst en wetenschap, riep hem in 1635 aan het Hof en belastte hem met het besturen over den schouwburg en over de koninklijke feesten. In 1637 werd de dichter benoemd tot ridder der orde van Santiago, schreef op verzoek des konings het toneelspel „Certamen de amor y celos“, begaf zich daarna naar het leger in Catalonië en verwierf er de gewenschte lauweren. De koning overlaadde hem met eerbewijzen, verleende hem een belangrijk pensioen en deed zijn toneelstukken met grooten luister opvoeren, zoodat hij hierdoor geprikkeld werd, gedurig nieuwe te vervaardigen. Op zijn 50<sup>sten</sup> jaar verviel hij tot mystieke gevoelens, zoodat hij in 1651 den geestelijken stand ombesleed en in 1653 tot kapellaan te Toledo en in 1663 aan de koninklijke Hofkapel benoemd werd. Reeds voordat hij de wereld had vaarwel gezegd, had hij zijn dichtgaven aangewend tot het vervaardigen van stukken van godsdienstigen inhoud; na dien tijd wijdde hij zijn krachten nitsluitend aan deze dichtsoort en deed dit op zulk een wijze, dat hij alle Spaansche dichters ver achter zich liet. Met grooten ophof werd nu over geheel Spanje de roem verbreid van den vervaardiger dier geestelijke toneelstukken. Weldra ontving hij aanzeeken van de voornaamste steden des rijk, om „autos sacramentales“ te vervaardigen, die men aldaar wenschte op te voeren. In 1663 werd hij lid der broederschap van San Pedro te Madrid en eenige jaren later Cappellaan-Mayor, en deze eer trof hem zoodanig, dat hij al zijn bezittingen aan die vrome vereeniging vermaakte. Hij overleed den 25<sup>sten</sup> Mei 1681; zijn stoffelijk

overschot rustte meer dan 1½ eeuw in de kerk San Salvador te Madrid, maar werd in 1841 plechtig naar het kerkhof van het St. Nicolaasklooster gebracht. Een bronzen standbeeld van den dichter (door *Figueras*) werd in 1880 op het St. Anna-plein te Madrid onthuld. Zijn werken zijn zeer talrijk (meer dan 200), maar noch in zilver chronologische volgorde, noch zulver en volledig behaard gebleven. Men kan ze verdeelen in autos sacramentales (zoals „La cena de Baltasar” en „La vida es sueño”), wonderstukken (waaraan de beroemdste „La devocion de la Cruz” en „El magico prodigioso”), tragische toneelstukken (zoals „El alcalde de Zalamea”, „El principe constante”, „La nina de Gomez Arias”), conversatiestukken (zoals „Dicha y desdicha del nombre”, „La dama duende”, „Gnárdate del agua mansa”), mythologische feestspelen (hijv. „Eco y Narciso”, „El mayor encanto amor”), ridderspectakelstukken (zoals „La puente de Mantible”, „En esta vida todo es verdad y todo mentira”), historische toneelstukken („Hija del aire”, „Afectos de odio y amor”, enz.) en romantische toneelstukken van verschillende hoedanigheid, waaronder het wereldberoemde „La vida es sueño” („Het leven een droom”).

Calderon was een nitatekend toneeldichter. Hij beheerschte de stof, die hij wilde bewerken, toonde in bepaalde feiten den spiegel van algemeene wetten en wist in zijn allegorische en mythologische voorstellingen aan abstracte begrippen een tastbaren vorm te geven. Zijn geliefkoosde beelden keeren wel in waar gedurig terug, maar telkens met nieuwe schoonheid. De waarde van zijn stukken is insaschen zeer verschillend. Terwijl vele, zoals: „De dochter der lucht”, „Het leven een droom”, „De wonderdadige magiër”, „De standvastige prins”, terecht betoovrend mogen genoemd worden, zijn andere vermoeiend door redekundige dogmatiek. Vele wereldlijke toneelen, op gevorderden leeftijd vervaardigd, geven getuigenis van walging van het leven, en vele andere, op jeugdigen leeftijd uitgegeven, zijn overladen met beelden en groote woorden. Tot de echte stukken van Calderon behooren 108 toneelspelen (comedias) en 73 autos sacramentales, benevens daarbij behoorende loas, terwijl van zijn 100 sainetes slechts weinig meer aanwezig zijn. Op 81-jarigen leeftijd schreef hij zijn laatste stuk, getiteld: „Hado y divisa de Leonido y Marisa”. Zijn liederen, sonnetten, romances en andere kleine gedichten zijn voor het grootste gedeelte ongedrukt gebleven. Wat daarvan opgespoord kon worden, werd in 1848 te Cadix door de *Castro* onder den titel „Poesias de Calderon” uitgegeven; een deeltje nieuw gevonden gedichten verscheen onder den titel „Poesias ineditas” (Madrid, 1881, in het 71<sup>ste</sup> deel der Bibliotheca universal en in 1886).

De eerste verzameling zijner drama's, door zijn broeder uitgegeven (Madrid, 1640—1674), gaat slechts tot het vierde deel. Meer volledige uitgaven der Comedias leverden *Juan de Vera Tassis* (Madrid, 1685—1694, 9 dln.), *Fern. de Aponte* (Madrid, 1760—1763, 11 dln.), *J. G. Keil* (Leipzig, 1827—1830, 4 dln.), de beste door *Hartzenbusch* in de „Bibliotheca de Aut. Espan.” in 4 dln. (dln. 7, 9, 12 en 14, Madrid, 1848—1852, 123 comedias, 16 kleine toneelstukken en 15

lyrische gedichten bevattend) en *Garcia Ramon* (Parijs, 1882—1883). De autos, die als eigendom der stad Madrid langen tijd niet gedrukt mochten worden, verschenen te Madrid in 1717 in 6 dln., later werden ze door *Aponte* uitgegeven: „Autos sacramentales alegóricos y historiales del Phenix de los poetas, etc.” (Madrid, 1759—1760, 6 dln.). Een voortreffelijk critisch tekst der „Magico prodigioso” publiceerde *Morel-Fatio* (Heilbronn, 1877), ook de *Krenkelische* nitgaven met aantekeningen van de „Principe constante”, „Vida es sueño”, „Magico prodigioso” en „Alcalde de Zalamea” (Leipzig, 1881—1887, 3 dln.), benevens de Fransche vertaling der „Dramas religieux” van *Léo Rosanet* verdienen vermelding. Duitse vertalingen van drama's van Calderon leverden *A. W. v. Schlegel* („Spanisches Theater”, Berlijn, 1803—1809, 2 dln., 5 stukken bevattend), *Gries*, v. d. *Malsburg*, *Martin* en *M. Rapp*; de geestelijke toneelstukken werden o. a. vertaald door *J. v. Eichendorff* (Stuttgart, 1846—1853, 2 dln.), *Pasch*, „Ausgewählte Schanspiele, zum erstenmal übersetzt” (Freiburg, 1891—1896, 7 dln.). In Duitschland zijn de toneelstukken van Calderon bekend geworden door *Goethe* en *Schlegel*; te Weenen werd reeds in 1608 het drama „Alles geven en niets geven” gespeeld.

**Calderon**, *Don Serafin Estebanez*, een Spaansch schrijver, werd in 1801 te Malaga geboren. Hij studeerde te Granada in de rechten, werd in 1822 aldaar hoogleraar in de dichtkunst en welsprekendheid en in het Grieksch. In 1830 ging hij naar Madrid, wijdde zich aan de studie van het Arabisch en van de oudere Spaansche letterkunde, verzamelde zeldzame boeken, vooral cancioneros en romanceros in handschrift en gedrukt, en ging met het Spaansche expeditiecorps, dat in 1819 den paus tegen de Italiaansche revolutie beschermen moest, naar Italië. Daarna hield hij zich weder met zijn studie bezig. *Calderon* overleed den 5<sup>den</sup> Februari 1867. Zijn kostbare bibliotheek werd door den Staat voor de Nationale bibliotheek te Madrid aangekocht. Van zijn werken moeten genoemd worden: de „Poesias”, die hij onder het pseudoniem *El Solitario* uitgaf (Madrid, 1833 en 1840, 2 dln.; laatste druk, 1888), de novelle „Cristianos y Moriscos” (Madrid, 1838), „Literatura de los Moriscos”, een historisch werk over de verovering en het verlies van Portugal: „Conquista y perdida de Portugal” (1885, 2 dln.) en vooral de geestige „Escenas andaluzas” (Madrid, 1836; nieuwe uitgave 1883). Een bloemlezing zijner werken bevindt zich in *Ochoas* „Apuntes para una biblioteca de escritores espanoles contemporaneos”, dl. I (Parijs, 1840). Een volledige nitgave verscheen in de „Coleccion de escritores castellanos” (1888, 4 dln.). Zijn biografie schreef zijn neef en leerling, de staatsman *Canovas del Castillo* („El Solitario y su tiempo. Biografia de Don Serafin Estebanez Calderon”, Madrid, 1883, 2 dln.).

**Calderon** *Philippe*, een Engelsch schilder van Spaansche afkomst, werd geboren te Poitiers, den 3<sup>den</sup> Mei 1833, ging in 1850 naar Londen, waar hij leerling van *Leigh* werd. In 1851 trok hij naar Parijs en werkte er in het atelier van *Piccol*. Zijn schilderijen, voor het meerendeel genrestukken, mnnten uit door natuur, getrouwheid en fijn



koloriet. Tot zijn voornaamste stukken behooren: „De gebroken gelofte” (1857), „De dochter van den cipier”, „De liefdesverklaring” (1861), „Het Engelsche gezantschap in Parijs den avond voor den Bartholomeusnacht” (1863), „Hamlet” (1868), „Moeder en kinderen aan het paradebalk van den geneuvelden echtgenoot” (1878), „De bloemen en vruchten der aarde” (1888). In 1867 werd hij lid, in 1887 directeur van de schildersacademie te Londen. Calderon kreeg op de Parijsche wereldtentoonstelling voor zijn stuk „De terugkeer van den overwinnaar” de gouden medaille. Zijn stuk „Elizabeth van Hongarije zonder kleeren boete doende” (1891) deed veel twistgeschrijf ontstaan, wegens zoogenaamde onzedelijkheid. In 1893 voltooide hij zijn stuk „Elizabeth Woodville, weduwe van Eduard IV afgebeeld nemend van haar zoon, den Hertog van York”. Ook als portretschilder was Calderon gezocht. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> April 1898 te Londen.

**Caldiero** is de naam van een dorp in de Italiaansche provincie Verona (distrikt San Bonifacio). Het ligt aan den spoorweg Verona-Venetia, bezit warme, reeds aan de Romeinen (onder den naam *Caldarium*) bekende zwavelbronnen (28°C) en telt (1901) ongeveer 1000, als gemeente 2572 inwoners. Hier behaalden den 12<sup>den</sup> November 1796 de Oostenrijkers onder *Alvinczy* een overwinning op *Bonaparte* en van 29—31 October 1805 wederom onder aartshertog *Karel op Maschua*.



Calèche.

**Calèhe** of *Cales* is de naam van een rijtuig met vier wielen, zeer licht en gewoonlijk voor twee zitplaatsen ingericht, van achteren voorzien van een beweegbare kap.

**Caledon**, een zijrivier van de Oranjerivier. Zie aldaar.

**Caledon**, een divisie in de Britsch-Afrikaansche Kaapkolonie, aan de zuid-westkust gelegen, beslaat een oppervlakte van 4589 v. km. en telt (1891) 12192 inwoners, waaronder 5820 blanken en 6372 kleurlingen. Het van verscheiden berggronden en de Zouderreinderivier doorsneden land is zeer geschikt voor veevoelt. De gelijknamige hoofdstad heeft een zendingsstation, heete baden, druk bezochte wol- en paardenmarkten en telt (1891) 1279 inwoners.

**Caledonia** is bij *Tacitus* de naam van Noord-Schotland benoorden de Firth of Forth, welks bewoners in 84 na Chr. tegen de Romeinen onder den veldheer *Julius Agricola* een groote nederlaag leden. Het land bleef echter onafhankelijk. Eigenlijk waren de *Caledoniërs* slechts een der onderscheiden stammen, welke in die streek woonden; nog in de 3<sup>de</sup> eeuw na Chr. worden zij als een hoofdstam van het onafhankelijke Noorden genoemd. *Tacitus* hield deze stammen wegens hun gewelddigen lichaamsbouw en hun rood haar voor nakomelingen van een Germaanschen stam. Vele hunner eigennamen doen echter vermoeden, dat zij van Keltischen oorsprong waren. In de 4<sup>de</sup> eeuw verschenen de *Caledoniërs* als een hoofdstanddeel der volkeren, die onder den naam *Pic-*

*ten* samengevat worden. Daarmede verdwijnt hun naam uit de geschiedenis. Hij is echter bij de Britsche Kelten in den naam *Caledonisch wond* (Kymrisch „*Coed Celyddon*”) „*Caledonisch kanaal*” en misschien in den naam van de Gaelsche stad *Dunkeld* (graafschap Perth in Schotland) bewaard gebleven.

**Caledonisch Kanaal** is de naam van een kanaal in Schotland, dat zich door het dal Glen Morenan Albin van den Atlantischen Oceaan bij het fort William tot aan de Inverness Firth aan de Noordzee uitstrekt. Bij een diepte van ongeveer 5,5 m., bezit het een bodembreedte van 15,54 en een wijde van 37,2 m. Zijn hoogste punt ligt 27,6 m. boven den Oceaan. Zijn lengte bedraagt 98 km., met inbegrip van de drie meren Lochy, Oich en Ness met een gezamenlijke lengte van 61 km. Het kanaal heeft 8 sluizen, welke 54,4 m. lang, 12,2 m. breed en 6,1 m. diep zijn, en in de versterkte havens aan de beide uiteinden is ruimte voor een aanzienlijke vloot. Door den aanleg van dit kanaal kunnen de schepen met niet al te grooten diepgang den gevaarlijken tocht om de noordkust van Schotland vermijden en kunnen ze de reis in een korteren tijd volbrengen. In 1805 werd met den aanleg van het *Caledonisch Kanaal* een aanvang gemaakt, in 1822 was het in hoofdzaak voltooid, maar werd eerst in 1847 voor de scheepvaart open gesteld. De kosten bedroegen meer dan 15 miljoen gulden. De inkomsten bedragen nauwelijks de helft van de kosten voor onderhoud.

**Calembour** of *Calembourg* noemt men een geestig spel met woorden van gelijken of ongelijken klank, doch verschillende beteekenis. Volgens sommigen is die benaming afkomstig van zekeren *Calembourg*, een apotheker, die in den aanvang der 18<sup>de</sup> eeuw te Parijs leefde, volgens anderen van het dorp *Calembourg* bij Diederikshoven, of wel van een Westfaalschen graaf *Calemborg*, die aan het Hof van *Lodewijk XV* het Fransch zoo zonderling uitsprak, dat hij vaak geheel iets anders te kennen gaf, dan hij wilde zeggen. *Philartète Charles* bracht het woord met het Duitsche volksboek „*Pfaffen von Kalenberg*” in verband. Volgens *Darmestetter* is het afgeleid van *calem* (= slecht) en *bowde* (= draaijerij). Onder de Fransen heeft vooral de markies de *Bièvre* in het maken van calembours een grooten naam verworven. Toen bijv. de „*Bramès*” van *Laharpe* op het toneel geen succes hadden, terwijl daarentegen *Bièvre's „Sédacteur”* goed opgenomen werd, zei hij „Quand le Sédacteur réussit, les bras me tombent”.

**Calembourg**. Zie *Calembourg*.

**Calendae**. Zie *Kalendae*.

**Calendario**, *Filippo*, een Venetiaansch beeldhouwer en bouwkundige, leefde in de 14<sup>de</sup> eeuw. Door den doge *Marino Faliero* belast met den bouw van het hertogelijk paleis, voerde hij de prachtige zijlengangen, ondersteund door marmeren zuilen, nit, die op de Slavonische kaap prieken, benevens de 6 eerste arcaden rondom het *Piazzetta*, terwijl hij de kapitelen der zuilen van genoemd paleis met mooi gebeeldhouwde allegorische figuren deed versieren. Wegens deelname aan een samenzwering tegen den doge, stierf hij op het schavot in 1355.

**Calendrina** is de naam van een plant, afkomstig uit Chili, behoorende tot de familie der *Portulacaceae* (Porcelleinachtigen). Het is een vleezige plant, die hier en daar verwilderd is.

**Calendula** (*Goudsbloem*) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Samengesteldbloemigen* (*Compositae*) en onderscheidt zich door een half-bolvormig omwindsel, bestaande uit gelijke, in 2 rijen geplaatste stondblaadjes. De schijfbloemen zijn hnisvormig en tweeslachtig, doch onvruchtbaar, de straalbloemen zijn vrouwelijk en vruchtbaar. Het omvat hoofdzakelijk éénjarige kruiden met enkelvoudige wortelbladeren, afwisselend geplaatste stengelbladeren en groote, gele bloemen. Daartoe behoort de algemeen bekende *goudsbloem* (*C. officinalis* L.) met spatelvormige, eenigszins vleezige bladeren en groote, oranjeleukkige bloemen, die in het zuiden van Europa en in het Oosten te huis behoort en hij ons in vele tuinen gevonden wordt. In Limburg komt in het wild hier en daar *Calendula arvensis* voor. Voortkweekt men in de tuinen als sierplanten *C. chrysanthemifolia* Vent., *C. grammifolia* L., enz.

**Calentura** is de naam van een koortsziekte, die door groote hitte veelal op langdurige tropische zee-reizen, zelden op het land ontstaat. Tot hare verschijnselen behooren een volle, sterke, onregelmatige pols, een rood gelaat, ijlen en een brandend warme huid. De ziekte, welke hoogstwaarschijnlijk door de werking der zonnestralen ontstaat, gaat gepaard met ontsteking der hersenvliezen en sterke aandoening der hersenen en heeft veelal een ongunstigen afloop.

**Calenzoli, Giuseppe**, een Italiaansch blijspel-dichter, werd geboren te Florence in 1815. Hij vond in 1852 voor zijn eersteling „Ricerca d'un marito” grooten huyal en leverde daarna een reeks van geestige stukken, van welke de voornaamste zijn: „Due padri all' antica” (1853), „Commedia e tragedia” (1854), „Le donne invidiose” (1855), „Il vecchio celibe e la serva” (1856), „Il sottoscala” (1863), „La spada di Damocle”, „Padre Zappata”, „L'appigionasi” (1876), „Un ricatto” (1878), „La via di mezzo” en „Le confidenze innocenti” (1879). Voor de jeugd schreef hij de voortreffelijke „Dialoghi e commedie per fanciulle” (1874). Hij overleed in 1882.

**Calopina** is de naam van een plant, behoorende tot de familie der Kruishloemigen. *C. corvini* komt op den St. Pietersberg bij Maastricht voor.

**Calhoun, John Caldwell**, een Noord-Amerikaansch staatsman, was de kleinzoon van *sr James Calhoun*, die de kolonie „Calhouns Settlement” in Zuid-Carolina stichtte, waar *John* den 18<sup>den</sup> Maart 1782 geboren werd. Hij bleef in het onderlijk huis zonder eenig onderwijs te genieten tot aan zijn 13<sup>de</sup> jaar, bezocht toen een school, keerde na den dood zijns vaders naar zijn geboorteplaats terug en leidde er vele jaren het leven van een planter, totdat zijn oudere broeder hem bewoog, op het Yale-College zich aan de wetenschap te wijden. Hij studeerde er met veel vrucht, begaf zich vervolgens naar de rechtgeleerde school te Litchfield, kwam toen op het bureau van den kanselier de *Sansure* te Charlestown, werd in 1807 advocaat te Abbeville en verkreeg weldra een uitgebreide prak-

tijk. Toen een Amerikaansch vaartuig door een Engelsch schip was aangeast, vond hij de eerste gelegenheid, als volksredenaar optetreden, en hij bekleedde weldra een plaats onder de vertegenwoordigers van Zuid-Carolina, terwijl zijn wetgevend talent hem in 1811 een mandaat bezorgde naar het Congres, waar hij bij het Comité van Brittenlandsche Zaken gevraagd en niet lang daarna voorzitter werd. In die betrekking was hij een voorstander van den oorlog tegen Engeland en kwam hij tegen de Regeering in verzet ten opzichte van de organisatie der marine. Na het einde van den oorlog streed hij tegen de bijzondere banken en vóór de Nationale Bank en nam ijverig deel aan de behandeling van het tarief. Dat van 1816, hetwelk vooral de belangen der Zuidelijke Staten begünstigde, was hoofdzakelijk zijn werk. Ook zorgde hij, dat de dividenden der pas gestichte Bank gebruikt werden tot bevordering van zaken van algemeen nut. In 1817 benoemde president *Monroe* hem tot minister van Oorlog en in die betrekking ontwierp hij een wetboek voor militaire aangelegenheden. Door schulddelging ten bedrage van 37 millioen dollars en door bezuiniging op het indget van Oorlog onthief hij de schatkist van een jaarlijksche uitgave van 1300000 dollars. Na het tweede presidentschap van *Monroe* had hij veel kans op den voorzitterszetel, doch dat niticht werd verijdeld doordien Pennsylvanië zich vóór generaal *Jackson* verklaarde; hij werd echter vice-president (1824) en bekleedde dat ambt onder het presidentschap van *Adams* en *Jackson* met ernst en waardigheid. Na dien tijd volgde hij echter een andere richting, die hem van de toegenegenheid des volks heroorde. Terwijl *Calhoun* had had aan het uitroerend bewind, onderging de politiek der tarieven en banken een aanmerkelijke verandering. Een nieuw tarief, niet bijzonder gunstig voor het Zuiden, was in 1828 aangenomen, doch *Calhoun* bleef trouw aan de Regeering, in de hoop, dat *Jackson* daartegen zijn veto zou uitspreken. Toen hij zich hierin bedrogen zag, begaf hij zich naar Zuid-Carolina en riep er de beruchte nullificatiebesluiten in het leven, volgens welke elke staat der Unie het recht had, een daad der Bondsregeering krachteloos te maken. Dit gevaarlijk beginsel werd in Zuid-Carolina aangenomen; bij dezen staat voegden zich Virginia, Georgia en Alabama, en de burgeroorlog scheen onvermijdelijk. President *Jackson* vaardigde echter een krachtige proclamatie uit tegen dat beginsel van nietigverklaring en zond een leger naar Zuid-Carolina. Door verzachting van het tarief wist hij de 4 staten tot toegevendheid te bewegen. Hierdoor verloor *Calhoun* alle nitzicht op den voorzitterszetel en werd een strijder voor de slavenhoudende staten. Onder al die stormen had hij wel den ondervoorzitterszetel verlaten, doch werd kort daarna weder in den Senaat gekozen. Velen beschonwden hem als schuldig aan hoogverraad; in den Senaat legde hij met flauwe stem den eed af op de Constitutie der Verenigde Staten, maar verdedigde met groote vermetelheid het hesluit omtrent de nietigverklaring. Er volgde een beraadslaging, zooals er zelden een door een wetgevende vergadering gebonden werd. *Calhoun* verdedigde met

een welsprekendheid, die aan de groote redenaars der Oudheid deed denken, het door hem gestelde beginsel, doch de maatregelen der Regeering bebielden de overhand, en eerst door de verzoenende voorstellen van *Clay* werd het gevaar verwijderd. *Calhoun* behoorde na dien tijd in het Parlement eigenlijk tot geen partij, maar voegde zich bij de leiders der oppositie, wanneer hij kans zag, om bierdoor de belangen der Zuidelijke staten te bevorderen. In 1838 hield hij zijn beroemde redevoering tegen het abolitionisme (zie aldaar). In 1841 door president *Tyler* tot staatssecretaris benoemd, bewerkte hij de annexatie van Texas en den oorlog tegen Mexico. Toen na den vrede de slavernij opnieuw twisten deed nitbreken tusschen bet N. en Z. der Unie, verzamelde *Calhoun*, ofschoon ziek en zwak, zijn laatste krachten, om in den Senaat scheiding te vorderen van het Noorden en Zuiden. Een tweede redevoering, bevirer nog dan de eerste, bracht bij op het papier en liet baar door een ander voorlezen, doch gedurende dien strijd overleed hij te Washington, den 31<sup>sten</sup> Maart 1850.

*Calhoun* was niet alleen een geniaal staatsman, maar onderscheidde zich ook in het burgerlijk leven door een onberispelijken wandel; echter heeft hij niet weinig medegewerkt om den fakkel van den burgeroorlog tusschen de Vereenigde Staten te slingeren, die er later alles in vlammen heeft gezet. Als redenaar onderscheidde hij zich door zijn kalmte en door zijn logische bewijsvoering, niet door hartstoeftelgheid of diebtelijke taal. Zijn werken werden uitgegeven door *Cralle* (New-York, 1853—1854, 6 dln.).

**Calì** (Santiago de Calì) is de naam van een in 1556 gestichte stad in den staat Cauca der Zuid-Amerikaansche republiek Columbia. Zij ligt aan de Rio Calì, een weinig boven haar mond in de Rio Cauca, 1014 m. boven den zeespiegel, heeft verscheidene onde kerken, een hoogere school (vroeger een klooster) en een hospitaal, en telt (1870) 12743 inwoners.

**Callari, Paolo**, schilder. Zie *Veronese*.

**Calibreeren** beteekent iets inrichten overeenkomstig de vereischte maat; ook de geschutwijdte of de kogelmaat bepalen, door het caliber of de middellijn van een stuk geschut met den caliberstok te onderzoeken.

**Calicoet** ook *Calicut* en *Kalikot*, de hoofdstad van het distrikt Malabar in het Britsch-Indische presidentschap Madras, aan de Z.W.kust van Voor-Indië, met Madras en Negapatnam door een spoorweg verbonden, was in vroeger eeuwen de hoofdstad van een Mohammedaanschen staat onder eigen vorsten, Samoendri genaamd. Thans zijn bijna alle sporen van vroegere groothed verdwenen en telt de stad (1901) 75510 inwoners, waaronder 37733 Hindoes, 24545 Mohammedanen en 3703 Christenen. De haven is ruim, maar door verzanding zeer slecht. De plaats bezit katoenweverijen en drijft handel in kokosnoten, specerijen, katoen, was, teak- en sandelhout.

In 1486 landden de Portugeezen onder *Covilhã* met Calicut en den 20<sup>sten</sup> Mei 1498 stapte *Vasco de Gama* er aan land. Later verbrandden de Portugeezen (1510) onder *Albuquerque* de stad, werden echter verdreven doch kregen in 1513 toestemming tot stichting eener versterkte fabriek.

Vervolgens kwam zij in banden der Franschen en in 1616 stichtte de Engelsch Oost-Indische Compagnie er een fabriek. In 1681 sloot de gouverneur van Cejlon en Raad van Nederlandsch-Indië, *Rijklof van Goens*, een overeenkomst met den samorijn van Calicoet voor de nitsluitende leverantie van peper. In 1766 werd de stad aan *Haidar Ali*, sultan van Maisoor onderworpen. In 1782 werd deze door de Engelschen verdreven. Daarop veroverde *Tipoe Sahib* het in 1789 en verwoestte het bijna geheel. In 1792 kwam Calicoet weer aan de Engelschen.

**Calicoet** is de naam van een witte katoenen stof, afkomstig van de Indische havenstad Calicoet. Later heeft men die in Engeland gedrukt, en langzamerhand zijn aldaar, in Duitschland en elders calicoetfabrieken verzeen.

**Calidius, Marcus**, een Romeinsch redenaar en een der voornaamste vertegenwoordigers der nieuw-Attische richting, was sedert 49 voor Chr. een aanhanger van *Caesar*. De brokstukken zijner redevoeringen bevinden zich in *H. Meijer's* „Fragmenta oratorum romanorum“ (2<sup>de</sup> druk, Zürich, 1842).

**Californië** (van het Spaansche *Caliente Fomalla* = beeteoven), officiële afkorting Cal. (California) is na Texas de grootste staat der Vereenigde Staten van Noord-Amerika (zie de kaarten van Noord-Amerika en die der Vereenigde Staten). Het strekt zich uit van 32°32' tot 42° N.Br. en tusschen 114°20' en 124°25' W. L. v. Gr., heeft een lengte van omstreeks 1100 km. en een breedte van 3300 km., en wordt ten N. door Oregon, ten O. door Nevada en Arizona, ten Z. door Neder- of Baja-Californië (Mexico) en ten W. door den Groeten Oceaan begrensd. De kustlijn is 1755 km. lang, de totale oppervlakte bedraagt 410140 v.km.

**Bodemgesteldheid en Wateren.** Twee groote bergketenen, het Kustgebergte in het W. en de Sierra Nevada in het O., doorsnijden Californië van bet N. W. naar bet Z. O. en verdeelen het in een aantal natuurlijke landschappen. Zoo ligt tusschen de beide bergketenen het Sacramento en San Joaquin beken (77000 v.km.), aldus genoemd naar zijn beide hoofdrivieren, tusschen 85° en 40°40' N.Br., met veel landbouw (tarwe). Ten W. ervan ligt de kuststreek, die een oppervlakte van ruim 100000 v. km. beslaat. De op de kustketen ontspringende riviertjes zijn kort en bevatten grootendeels slecht water in den regentijd. Het belangrijkste zijn de bij Monterey uitmonden- de Salinas, de Santa Maria of Gayama, de Santa Inez en de Santa Ana. Dan valt te noemen het ongeveer 100000 v.km. groote gebied van de Sierra Nevada, in het O. van Californië gelegen. Naar bet W. daalt het langzaam, naar bet O. steil af en is vooral belangrijk door zijn mijnbouw. Het ongeveer 20000 v. km. groote, benoorden den 41<sup>sten</sup> parallel gelegen gebied, wordt ingenomen door het stroomgebied der Klamath, is ruw en bergachtig en van diepe cañons doorsneden. De zijrivieren Scott en Shasta stroomden door vruchtbare dalen. Het gebied van het groote oostelijke beken, dat zich tusschen de Columbia, de Colorado en de Sierra Nevada nitstrekt en waarvan ongeveer 50000 v. km. op Californië komen, is een naakte hoogvlakte. Ten N. van 36° N. Br. in County Inyo bevindt zich de Death Valley of het Doodendal. Ein-

delijk valt aan de Z. O. grens de tot het Coloradagebied behorende zoutrijke Coloradoweestijn (39000 v. km.) te noemen, grotendeels beneden den zeespiegel gelegen.

De geologische gesteldheid vertoont veel afwisseling, doch is in bijzonderheden nog weinig bekend. Eruptieve gesteenten doorbreken en bedekken de onderen lagen, bepaaldelijk in het gebied van de Sierra Nevada. Warme en koude bronnen komen veelvuldig voor. Van de eerste soort vindt men een aantal bij Geyser Springs ten N. van San Francisco in Sonoma County. Niet ver van daar bevinden zich de White Sulphur Springs en het „Versteende Woud“. In het zuidelijk deel van Californië liggen de Gilroy-minerale bronnen, de zwavelbronnen bij Santa Barbara en de heete bronnen bij San Bernardino.

Onder de meren van Californië moeten genoemd worden het Tularemeer, dat het Sacramento- en San Joaquinbekken in het Z. begrensd, in den regentijd een lange bezit van meer dan 150 km., echter zoo ondiep blijft, dat het overal doorwaadbaar is; in den zomer is het weinig meer dan een moeras. Hoog en schilderachtig gelegen zijn de meren Tahoe, Honey en Mono, dicht bij of aan de grens van Nevada. De meren Klamath, Rett en Goose liggen voor een deel in Oregon.

**Klimaat.** Californië bezit een voortreffelijk, zeer gelijkmatig klimaat. Vooral in de kuststreek tusschen 35° en 40° N.Br. bestaat bijna geen verschil tusschen de zomer- en de wintertemperatuur, foijuster tusschen die van het droge- en het natte jaargetijde. In San Francisco stijgt de thermometer zelden boven de 16° C. en daalt zelden beneden 0° C. De gemiddelde temperatuur in het voorjaar bedraagt 11,5, in den zomer 12,5, in den herfst 12 en in den winter 10° C. De nachten zijn koel, de dagen, ook gedurende den regentijd, mild. Sneeuw valt er zelden, en de vorst duurt er zelden langer dan 24 uur. In de rivierdalen van het binnenland, welke den invloed der zeewinden missen, zijn de temperatuurminsten veel aanzienlijker; hier treft men zelfs de heetste gedeelten van Noord-Amerika aan, zooals hijr. het Doodendal. Wat den regenval betreft, kan men drie gebieden onderscheiden: de Mohaveweestijn met slechts 100 mm. jaarlijkschen neerslag, het Californische dal en Zuid-Californië met 350—450 mm. en de kuststreek en de Sierra Nevada met 950—1000 mm. Gedurende de maanden Juni—September (in de Mohaveweestijn April—Juni) valt bijna geen regen.

**Plant- en Dierenwereld.** Met het klimaat is de weelderige plantengroei in volkomen overeenstemming. Bijna nauwkeurig op de noordgrens van Californië verdwijnen de altijd groene gewassen en sub-tropische kustwouden. De reusachtige suikerpijnboom (*Pinus Lambertiana* Dougl.) en de Californische lanierhoorn (*Umbellularia Californica* Nuttall) versieren hier nog de hreedende rivierdalen, terwijl in Oregon pijnhoornen daarvoor in de plaats treden. Belangrijk is de plantengroei in de Sierra Nevada; hier groeien de reusachtige mammoetboom en het roodhout (redwood). In de grazige kustvlakten is een cypres van 10—20 m. hoogte (*Cupressus macrocarpa* Hartweg) door zijn eikvormig vertakten stam merkwaardig.

De dierenwereld is in verbanding tot de groot-

te van het gebied rijk te noemen; een geheele reeks zuidelijke diervormen vinden hier hun noordgrens, vele noordelijke dieren hun zuidgrens. Men treft er den gevreesden grijzen beer, den jaguar en een menigte marterachtige roofdieren aan, onder de laatste den merkwaardigen zeeotter (*Enhydra marina* Flem.). De Herkanwers zijn er door herten, wilde schapen in de bergen en door de hertantilope (*Antilocapra furcifer* Smith.) vertegenwoordigd. Minder rijk is Californië aan vogels: de papegaaien gaan aan de westkust van Noord-Amerika niet meer zoo ver noordelijk; men vindt er echter kolihris, mooie spechten, eenige eigenaardige vertegenwoordigers uit de familie der raven, vinken en duiven, kuifkwartels en hazelhoenders. Slangen en hagedissen worden er vertegenwoordigd door talrijke soorten, schildpadden onthreken echter in de meeste deelen van het land wegens gemis van groote wateren, en datzelfde geldt ook voor de zoetwatervisschen benevens voor de land- en zoetwatermollusken; van land-weekdieren zijn in Neder-Californië de tropische families het best ontwikkeld. Insekten zijn ook in het zuiden talrijk.

**Landbouw en Veeteelt.** De ooft- en korensoorten der gematigde zone gedijen in Californië zeer goed; in vele distrikten worden twee oogsten per jaar verkregen. Bovendien groeien er zuidvruchten, zooals dadels, amandelen, vijgen, ananas, oljven, oranjeappels en katoen. Wegens den geringen regenval is de landbouw bijna geheel op kunstmatige besproeiing aangewezen. Door bevoelingswerken in de Coloradoweestijn is reeds een groot deel van Zuid-Californië voor den landbouw geschikt geworden; op vele plaatsen heeft men Artesische putten geboord. Vooral worden verbouwd: tarwe, wijn, oranjeappels, ooft, groenten, gerst en alfalfa — een Incerne, die goed veevoeder levert — hop, boonen en suikerbieten. De kwaliteit der produkten, vooral die van ooft en tarwe, is uitstekend. Over het algemeen is de landbouw tegenwoordig het voornaamste middel van bestaan. De graaibouw besloeg in 1900 een oppervlakte van 1,6 mill. H.A. en leverde een oogst van 69,1 mill. hushals, ter waarde van 33,7 mill. dollars, het aantal wijnstokken was 90,7 mill., de opbrengst had een waarde van 5,6 mill. doll.; met zuidvruchten waren 48000 H.A. bezet, wier opbrengst 7,3 mill. doll. bedroeg, met ander ooft 139000 H.A., opbrengst 14,6 mill. dollars.

De veeteelt, vroeger het hoofdmiddel van bestaan der Mexicaansche inwoners, gaat meer en meer achteruit. Slechts in het Z. is zij nog van belang. In 1900 bedroeg de veestapel in ronde cijfers uitgedrukt.

paarden .....	515500 stuks.
mnldieren .....	88300 „
melkkoeien .....	327000 „
ander rundves .....	1175000 „
schapen .....	2580000 „
varkens (1899) .....	622400 „

Struisvogelteelt wordt sedert 1879 vooral bij Los Angeles gedreven, zijderupsenteelt bij San Diego, terwijl de hijnteeft op vele plaatsen bloeit.

**Mijnbouw, industrie en verkeer.** Californië is rijk aan mineralen. Met betrekking tot de goudproductie nam het tot 1897 den eersten rang onder de Staten der Unie in; sedert dien

tijd is het echter overvleugeld geworden door Colorado. De productie bedroeg in 1853: 65 mill. doll., gemiddeld jaarlijks van 1850—1859 61 mill. doll., daarna daalde ze geregeld en wel in 1889 tot 11,2 miljoen, steeg vervolgens langzaam weder, bedroeg in 1896 17,2, in 1898 15,6, in 1899 15,4, in 1900 14,4, in 1902 weer 16,8 mill. doll. Vooral wordt goud gevonden in de counties Amador, Nevada en Tuolumne. De zilveropbrengst bedroeg in 1886 1,4 mill., in 1888 1,5, in 1890 1,1, in 1900 0,2 in, in 1902 weer 0,5 mill. doll. De kwikzilveropbrengst bedroeg in 1902 29500 flesschen (tegen 79000 in het jaar 1877). Er bestaan drie hoofdgroepen van mijnen: die van het county Santa Clara met de oudste, sedert 1850 bewerkte Nieuw-Almadenmijn, die van Fresno met Nieuw-Idria en die van Napa met Redington. Sedert 1860 worden ook de bruinkoollagen ontgonnen (in 1900 171000 ton ter waarde van 523000 dollars). Petroleum leveren vooral de counties Los Angeles, Santa Barbara en Ventura; in 1876 werden 12000, in 1901 8,7 miljoen vaten geproduceerd. De koperproductie, sedert 1896 van belang, had in 1898 een waarde van 2,4 mill. doll. Verder worden borax, asphalt, zout, soda, enz. uit den bodem gehaald.

De voornaamste takken van nijverheid zijn het malen van koren, het slachten van vee, het raffineren van suiker, het zagen van hout, het fabriceren van leder, machines, hier, kleederen, schoenen, enz. Het middelpunt van den handel is San Francisco (zie aldaar). De handelsvloot telt (1900) 806 schepen met 321889 registerton, waarbij 306 stoomschepen met 165340 ton. De vischvangst, bepaaldelijk van zalmen, is niet onbelangrijk. Het spoorwegnet bezit een lengte van (1900) 9305 km., waarbij drie Pacific-spoorwegen.

**Bevolking.** Het aantal inwoners bedroeg in 1850: 92597, in 1900: 1 485 053 (820531 mannelijke, 664522 vrouwelijke), d. i. slechts 3,6 op 1 v. km. Daaronder waren 11945 kleurlingen, 45753 Chinezen, 10151 Japannezen, 15377 Indianen en 367240 in het buitenland geboren.

In 1899—1900 bezochten 269 736 kinderen de openbare scholen, waaraan 7605 onderwijzers werkzaam waren. Verder bestaen er 12 colleges. Een staatsuniversiteit bezit Berkeley (1900—1901: 3024 studenten); te Palo Alto bij San Francisco is de Leland Stanford University (1900—1901: 1389 studenten, waaronder 527 vrouwelijke).

Californië is in 57 counties ingedeeld, waaronder het in het Z. liggende San Bernardino het grootste der Unie is. De hoofdstad is Sacramento. De gouverneur en de 40 senatoren worden voor 4, de 80 afgevaardigden voor 2 jaar gekozen. Naar het Huis van Afgevaardigden zendt Californië 7 leden; hij de verkiezing van een president bezit het 9 stemmen.

Omtrent het tot Mexico hehoorende Neder-Californië, zie *Baja-Californië*.

**Geschiedenis.** De geschiedenis van Californië valt tot voor korten tijd samen met die van Mexico. Een expeditie, door Cortes uitgezonden, bereikte in 1552 Neder-Californië, terwijl de oostelijke en westelijke kusten des lands 6 jaar later door *Fernando de Ulloa* werden bezocht. In 1602 werd het gewest voor Spanje plechtig in bezit genomen en in 1642 trok de eerste volkplanting

daarheen. Deze stond onder leiding der Jezuiten totdat, na de verdrijving van laatstgenoemden (1767), de Franciscanen hanteplaatsinnamen. Opper-Californië werd eerst in 1768 door een van Mexico uitgezonden expeditie in bezit genomen eveneens door het aanleggen van talrijke zendingsstations gekoloniseerd. Daarenboven had men er eenige forten (*presidios*), onder wier bescherming kolonisten uit Spanje zich vestigden. Na zich losgerukt te hebben van Spanje, werden de beide Californië's in 1823 een provincie der Mexicaansche republiek en vanwege deze door een gouverneur bestuurd. De zendelingen wilden hem echter niet erkennen en verlieten het land, waarna de regering van Mexico van hare zijde het stelsel van zedelingen in toepassing zocht te brengen. Het werd evenwel opgeheven door den invloed van de volkspartij (17 Augustus 1833), en nu deed men pogingen, om een groot aantal landverhuizers te lokken. Nauwelijks waren dezen er aangekomen, toen het volk de zendelingen, door *Santa Anna* naar Californië afgevaardigd, verdreef, waardoor de grondslag gelegd werd voor de vijandschap, die later heerschte tusschen Californië en het Mexicaansche bewind. In 1836 ontstond er een oproer, en de machteloze regering van Mexico bevestigde *Alcarado*, het hoofd van den opstand, in de betrekking van gouverneur. Deze maakte zich evenwel gehaat door zijn dwingelandij en moest weldra bijstand verzoeken aan Mexico. *Santa Anna* zond in 1842 generaal *Michel Torrens* er heen, om de tegens van het bewind in handen te nemen; doch de inwoners van Californië waren weldra even afkeurig van dezen als van zijn voorganger. In het voorjaar van 1846 stond geheel Opper-Californië tegen hem op en koos don *José Castro* tot commandant. Intusschen was het wegens de annexatie van Texas (1845) tot een zeer gespannen verhouding tusschen de Vereenigde Staten en Mexico gekomen. *Larkin*, de Amerikaansche consul te Monterey, bereide in opdracht van zijn regering een opstand in Californië voor, die het land onafhankelijk zou maken, terwijl het zich dan later zou knooien aansluiten bij de Vereenigde Staten. Toen verscheen *John Fremont* aan het hoofd van een onderzoeksexpeditie in Californië, en in strijd met zijn opdracht, *Larkin* in zijn plan te ondersteunen, wist hij te bewerken, dat de geïmmigreerde Amerikanen zich onafhankelijk verklaarden. Deze daad had een hurgeroorlog ten gevolge. De onderwijling tusschen de Vereenigde Staten en Mexico uitgebroken oorlog eindigde met de nederlaag van Mexico, en door den vrede van Guadalupe-Hidalgo (2 Februari 1848), kwam Nieuw- (Opper) Californië aan de Vereenigde Staten, terwijl Onder- (Neder) Californië aan Mexico bleef. Den 9<sup>den</sup> September 1850 werd Californië, na een tweearig partijstrijd, als een niet-slavenstaat in de Noord-Amerikaansche Unie opgenomen. Gedurende den Burgeroorlog (1861—1865) streed het aan de zijde der Unie.

De ontdekking der rijke goudvelden sedert 1848 vormt een zeer belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Californië. In de eerste jaren der goudlevring was Californië het toneel van verlerle woeste hartstochten, door het schijn der Europeesche fortuinzoekers aldaar opgewekt. Doch reeds in 1854 en 1856 vereenigden zich het be-

tere gedeelte der hangers van San Francisco, om aldaar orde en wet te handhaven, hetgeen hun ook gelukte. Het bestuur van Californië stemde tot 1879 in het algemeen met dat van de overige Noord-Amerikaansche staten der Unie overeen. Den 7<sup>den</sup> Mei 1879 werd echter, op aandringen van den volksleider *Kearney*, een nieuwe constitutie door een plebisceit aangenomen. Deze onderscheidt zich op zeer ongunstige wijze van die der overige staten, daar zij teroplossing van sociale kwesties allerlei bepalingen bevat, die praktisch niet uitvoerbaar blijken te zijn.

**Californië**, *Golf van*, *Gulf of California*, *Vermilion Sea*, *Mar Bermejo* of *Rodee Zee*, is is een 1120 km. lange en 110—240 km. breede inham van den Grooten Oceaan, die zeer rijk aan eilanden is. Zij scheidt het schiereiland Neder-Californië van de Mexicaansche staten Sonora en Sinaloa. De belangrijkste eilanden zijn Tihuron en Guarda (Guardia). Aan haar noordeinde neemt zij de Colorado (zie aldaar) en in het oosten onderscheidene Mexicaansche rivieren op. De kusten bezitten vele bochten en baaien, waaronder die van Sta. Ines en La Paz, van Adair en de Georgebaai. Het noordelijk deel is door zijn zandbanken, klippen en stroomingen voor de scheepvaart gevaarlijk. De hoofdmiddelen van bestaan der kustbewoners vormen er de koralen- en sponsvischerij.

**Californische stroom** is een koud zee-stroom, die zich langs de kust van Californië van het noorden naar het zuiden beweegt en deel uitmaakt van den gesloten kringloop van water in het Noordelijk deel van den Grooten Oceaan. Zie verder *Zee-stroomen*.

**Californische wijnen** worden hoofdzakelijk ten Noorden van San Francisco, in het Sonoma- en Napaal, maar ook in Anaheim, onder 34° N.Br. gewonnen. Het klimaat en de bodem is in Californië uitnemmend voor den wijnbouw geschikt, die vooral door Duitse maatschappijen gedreven wordt. Vooral nemen aan den wijnbouw deel Sonoma, Los Angeles, Napa, Fresno, Santa Clara, San Bernardino, Alameda en Sacramento. De beste wijnen worden verbouwd in Napa, Sonoma, Santa Clara en Alameda County, terwijl Los Angeles en de counties in de beste vlakten mindere soorten leveren. Men is er op uit, voor iedere streek de meest geschikte soort te vinden en mettertijd zal Californië een ernstige concurrent voor den Europeeschen wijnbouw worden.

**Caligula**, *Gajus (Julius) Caesar Augustus Germanicus*, een Romeinisch keizer en de jongste zoon van *Germanicus* en *Agrippina*, werd geboren den 31<sup>sten</sup> Augustus 12 na Chr., in Duitschland (volgens *Plinius* en *Tacitus*) of in Antium (volgens *Suetonius*). De dagen zijner vroegste jeugd bracht hij door bij de legioenen van *Germanicus* aan den Rijn, en omdat hij toen reeds een klein soldaten-schoeisel (*caliga*) droeg, ontving hij den naam van *Caligula*. Zoozeer was hij bemind bij de krijgslieden, dat deze bij een oproer, na den dood van *Augustus*, tot inkeer kwamen, toen zij zagen, dat *Agrippina* met den kleinen *Gajus* op den arm de vlucht nam nit het leger. Hij vergezelde zijn vader naar Syrië, keerde na diens dood naar Rome terug en werd hier geplaatst onder het toezicht van zijn moeder en na hare verbanning onder dat van zijn overgrootmoeder

*Livia Augusta* en van zijn grootmoeder *Antonia*, de weduwe van *Drusus*. Toen hij onder werd, wist hij de toegenegeheid van *Tiberius* in die mate te winnen, dat hij aan het vreeselijk lot zijner ouders en bloedverwanten ontkwam en van den keizer groote gunstbewijzen ontving. In 33 trad *Gajus* in het huwelijk met *Claudilla*, een dochter van den senator *M. Silanus*, en werd benoemd tot augur en pontifex. Het testament van *Tiberius* schonk aan hem en aan zijn kleinzoon *Tiberius* het rijksgedebied, maar na den dood des keizers (Maart 37), waaraan *Gajus*, volgens veler gevoelen, niet onschuldig was, nam laatste-genoemde alleen den troon in bezit, en dit vond geen tegenstand, daar men van den zoon van *Germanicus* veel goeds verwachtte. In den beginne scheen het, als wilde *Caligula* door rechtvaardigheid, zachtaardigheid en wijsheid zich de algemeene achting verwerven. De algemeene vreugde, hierdoor gewekt, was echter maar kort van duur; *Caligula* was te slecht van inborst, om niet weldra het masker der deugd af te werpen. Hij werd ziek ten gevolge van zijn onmatigheid, en als een zedelijk monster stond hij op van het ziekbed. Zijn eerste misdaad herinnerde aan die der voorgaande regeering en overtrof ze tevens. *Caligula* deed den jeugdigen *Tiberius*, dien hij evenals zijn vader, tot zoon had aangenomen, om het leven brengen, onder voorwendsel, dat de vermoorde booze plannen smeedde. Nu verviel hij van den eenen gruwel tot den anderen. Weidra moest zijn schoonvader *M. Silanus* als zijn slachtoffer vallen. Toch behield hij de gunst des volks door zijn rijke geschenken, door onthefing van belastingen en door glansrijke spelen. De kruipende onderdanigheid der senatoren en de hijnal, waarmede het volk den keizer bezig zag, om worstelspelen van gladitoren, wilde dieren, enz. te regelen, waaraan hij zelf wel eens een werkzaam deel nam, sterkten hem in het kwaad. Het gewone vechtspel was voor zijn hoedorst niet voldoende; hij deed de strijders in twee dichte geleederen tegen elkander optrekken, doodde met eigen hand bij een lijkplechtigheid 26 ridders en beval, toen hij een worsteling met de wilde dieren het aantal strijdende personen niet groot genoeg was, dat men er nit de toeschouwers zou grijpen, hun de tong nitentijden, opdat zij geene klachten konden doen hooren, en in het worstelperk werpen. *Macro*, die hem aan het bewind geholpen had, werd vermoord met zijn geheele geslacht. Om in zijn geldelijken nood te voorzien, legde hij den senatoren schatting op, omdat zij, zooals hij verzekerde, zich aan verraad hadden schuldig gemaakt jegens zijn moeder en zijn broeders. Veroordeelden en niet-veroordeelden werden door den heul om het leven gebracht, opdat de schatkist met hunne verbeurd-verklaarde goederen zou worden gestijfd. De dood van zijn zuster *Drusilla*, die hij aan haren verloofde ontrukte en naar de wijze der Aziatische vorsten tot zijn gemalin verheven had, vervulde hem met de grootste droefheid en terens met de huiltensporigste razernij. — *Antonia*, de grootmoeder van *Caligula*, overleed omstreeks dien tijd van smart, volgens anderen door vergif, door allen geëerhiedig als een edele vrouw. Door tallooze gruwelen verloor de dwingeland eindelijk de liefde des volks, zoodat dit laatste zelfs afkeerig werd van

de bloedige spelen. Niettemin ging hij voort op den weg der schandelijkste daden. Hij liet zich door de rijkste Romeinen tot erfgenaam benoemen en vruchtten daarna door vergif om het leven. De aanzienlijken moesten tegen verbaazend hooge prijzen zwaardvechters van hem koopen, en aan een zekeren *Saturnius*, die niet slaperigheid met het hoofd knikte, deed hij er 13 tegen een ontzettende som toewijzen. Zijn uitpattingen vertoonden zich ook wel als de zonderlingste dwaasheden; zoo wordt beweerd, dat hij hijz. zijn geliefkoosd rijpaard tot de hoogste staatsamten verheef, er een hofstoet aan schonk, gasten bij dat dier deed noodigen en het vergulde gerstkorrels en wijn in een gouden beker voorzette. In navolging van *Xerxes* bouwde hij tusschen Bajae en Puteoli een groote brug, bedekte haar met zand en trok er met een groot leger overheen, waarna hij in schijn Puteoli veroverde en zich beroemde, dat hij grooter was dan *Darius* en *Alexander*. Tot zijn vermaak deed hij een gedeelte der toeschouwers van de brug duwen en verdrieken, terwijl hij zelf onder het gedreun der zezangen rondzeilde. Een tocht tegen de Germanen leverde het voorwendsel, op om daarheen te trekken (in den herfst van 39). Met een talrijk leger kwam hij aan den Rijn, overschreed dien, maar keerde terug, daar hij vernomen had, dat er hij de nadering van den vijand groote verwarring zou ontstaen. Om echter op de overwinning te kunnen roemen, zond hij eenige mannen der Germaansche lijfwacht naar de overzijde der rivier, trok met een klein gevolg er over en laakte de lafheid van hen, die hem niet gevolgd waren. Voordat hij Gallië verliet verzamelde hij zijn leger in slagorde aan de tegenover Brittannië gelegen kust, en vernieuwde er de reeds vermelde vertooning doordien hij zijn krijgslieden schelpen deed oprapen, om die als een aan den Oceaan ontrukten huilt in den tempel neder te leggen. Op zijn geboortedag, den 31 Augustus 40, trok hij Rome weer binnen. Een samenzwering van *Sejus Papinius*, die hij bij tijds ontdekte, prikkelde zijn woede, welke enkel bevredigd werd door marteling en moord en door het nitroënen van geheele geslachten. Door vrees geteisterd, nam zijn wantrouwen gestadig toe, en men schrijft hem zelfs den wensch toe, dat het geheele Romeinsche volk een hals mocht hebben, om het met één slag te kunnen onthoofden. De senatoren betoonden hem de laagste onderdanigheid en brachten *Scribonius Proculus* om het leven, omdat hij een vijand des keizers was. Zij verhierven *Caligula* tot een god, en deze zocht zooveel mogelijk de gedaante en manieren der goden aan te nemen; ja hij wilde zelfs godinnen benoemen en gaf voor, dat de geheele hemel in zijn persoon besloten was. Hij noemde zich *Jupiter* van *Latiun*, stichtte voor dezen een afzonderlijken tempel, verordende er het offeren van uitgezochte dieren en verkocht aan zijn oom *Claudius* en aan andere rijke Romeinen voor aanzienlijke sommen het priesterschap aldaar. Hij bespotte de goden, daagde zelfs *Jupiter* den *Donderaar* uit tot een tweestrijd en beroemde er zich op, dat hij dien kon overwinnen. Verder liet hij voor zich standbeelden oprichten in de tempels te Milete, te Jeruzalem, enz. Al zijn gruwelen waren nog niet voldoende, om zijn bloeddorst te bevredigen, en hij beklagde zich over een tijd, waarin geen brand, oorlog, pest, aardbeving en hongers-

nood het menschdom teisterden. Zijn uitpattingen en wreedheden waren zoo talrijk en buitensporig, dat latere geschiedschrijvers de meening zijn toegedaan, dat hij jaren lang in waanzinnigen toestand geregeerd heeft. Ten slotte werd de toestand onhoudbaar en kwam het tot een samenzwering. *Cassius Chaerea*, tribuun der lijfwacht, spaand met anderen samen, naderde met zijn medestanders den keizer, toen deze van de spelen terugkeerde, vroeg hem het wachtwoord en stiet hem tevens het zwaard in de keel. De gewonde dwingeland wilde de vlucht nemen, maar *Cornelius Sabinus* wierp hem ter aarde, waarna hij aan een 30-tal wonden bezweek (24 Januari 41 na Ch. Hij was 29 jaar oud en had slechts 4 jaar geregeerd.

**Calisaya** is een soort van *kina*. Zie aldaar.

**Calisch**, *Elias Marcus*, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Amsterdam, den 9<sup>ten</sup> Februari 1806, schreef: „Het herboren Holland“ (1833), „Bij het graf van J. D. Meijer“ (1837), „Gedichten“ (1839). Hij was een ijverig lid der Vrijmetselaarsloge, waarin hij vaak als redenaar optrad en overleed in 1881.

**Calisch**, *Isaac Marcus*, geboren den 10<sup>den</sup> April 1808 te Amsterdam, was hoofdonderwijzer en beëdigd translateur aldaar. Hij is bekend als vervaardiger van Fransche, Engelsche en Hoogduitsche woordenboeken, van een „Dictionnaire des proverbes en quatre langues“, schreef verder „Reginelen der Nederlandsche spraakkunst“ (1840), „De poëzij onzer dagen“ (1847) en „Wat is nationaliteit? Wat is zij voor den Israëliet?“ (1853). Ook leverde hij vele vertalingen in proza en poëzie, o. a. van de voornaamste romans van Sue, Victor Hugo, enz., en schreef opstellen in verschillende tijdschriften.

**Calisch**, *Nathan Salomon*, geboren den 23<sup>den</sup> Juni 1819 te Amsterdam, was van 1853 tot en met 1882 mede-redacteur der „Amsterdamsche Courant“, daarna van 1883—1888 van het „Algemeen Handelsblad“. Hij was secretaris van het Nederlandsch-Israëlietisch armbestuur en van de Vereniging voor den Effectenhandel. Hij schreef: „Handleiding tot de kennis der voornaamste rivieren van den aardbodem“ (1840), „De Amsterdamsche strafverordeningen“ (1861) en „Liefdadigheid van Amsterdam“ (1852), alsmede onderscheiden vertalingen, en hewerke met den bovengemelden I. M. Calisch het „Woordenboek in vier talen“ (bij *Sijthoff* te Leiden).

**Calisch**, *Salomon Martinus Nathan*, een Nederlandsch journalist, werd geboren den 20<sup>den</sup> Augustus 1847 te Amsterdam. Eerst was hij lid der redactie van „Het Noorden“, later van die van „Het Vaderland“, werd in 1872 een der verslaggevers bij het „Algemeen Handelsblad“ en daarna redacteur van het „Familieblad“ te 's-Gravenhage. Hij schreef: „Biographie van Napoleon III“ (1870), „Mannen van hedeekenis in onze dagen“ (1870—1872, voortgezet door *H. Tideman* en *N. C. Balsem*), „De verwoesting van Parijs“ (1871), „Transatlantische kijkjes“ (1872), „Een zesdaagsch internationaal debat“ (1872), „Broeder Jonathan, Amerikaanse toestanden“, benevens opstellen in tijdschriften en dagbladen.

**Calixtus** is de naam van vier pausen, waarvan echter slechts drie door de Roomsche Kerk erkend zijn.

**Calixtus I** (eigenlijk *Callistus*), bisschop van Rome van 217—222, moet, volgens de mededeelingen van zijn tegenstander *Hippolytus* (zie aldaar,) de slaaf van een Christelijk beambte geweest, daarna in oneerlijke geldzaken gewikkeld en later wegens storing van een Joodsche godsdienstoefening tot dwangarbeid in de mijnen van Sardinië veroordeeld geworden zijn. Later werd hem onder den bisschop *Zephyrinus* de leiding der Romeinsche geestelijkheid toevertrouwd; na diens dood werd hij zelf bisschop. Met *Hippolytus* voerde hij strijd over de leer der Drieëenheid en wegens een door hem voorgestelde verzachting der kerkelijke boete. Naar hem zijn de beroemde *Calixtus-catacomben* bij Rome genoemd.

**Calixtus II**, te voren *Guido*, een zoon van graaf *Willem van Bourgondie*, werd in 1088 aartsbisschop van Vienne. Hij werd den 2den Februari 1119 te Cluny door de kardinalen, die met *Gelasius II* Rome verlaten hadden, tot paus gekozen. Hij keerde in 1120 naar Rome terug en dwong den tegenpaus *Bardinus* (*Gregorius VIII*) afstand te doen. Onder hem maakte het Wormser Concordaat (1122) aan den Investiturstrijd met den Duitschen keizer een einde. Hij overleed den 13den of 14den December 1124.

**Calixtus III**, te voren *Alfonso de Borgia*, geboren den 31sten December 1378 te Jativa bij Valencia in Spanje, was langen tijd raad van *Alfonso V* van Aragon, werd in 1429 tot bisschop van Valencia en in 1444 tot kardinaal benoemd, waarna hij den 8sten April 1455 in hoogen onderschiet plaats nam op den Heiligen Stoel. Na deed hij een kruistocht prediken tegen de Turken en rustte een kleine vloot uit, beide zonder veel succes. Frankrijk en Duitschland beriepen zich wegens zijn geldafpersingen op een algemeen concilie. Met zijn voormaligen begunstiger *Alfonso* geraakte hij in hevigen strijd, omdat hij zijn neef *Pedro de Borgia*, hertog van Spoleto, op den troon van Napels wilde plaatsen, die door *Alfonso* voor diens onrechten zoon *Ferrante* was bestemd. Reeds maakte *Alfonso*, zonder zich om den banvloek te bekommeren, toebereidsden, om een inval te doen in den Kerkelijken Staat, toen zijn dood den paus van een gevaarlijken tegenstander bevrijdde. Kort daarna overleed echter ook *Calixtus* (6 Augustus 1458), den roem van rechtschapenheid en geleerdheid achterlatende.

**Calixtus**, vroeger *Johannes*, abt van Stroemi, later kardinaal-bisschop van Albano, was de derde tegen-paus, die door de partij van keizer *Frederik I* in 1168 tegen *Alexander III* gesteld werd, maar in 1177 bij den vrede van Venetië afstand moest doen. Hij werd door *Alexander III* benoemd tot rector van Benevento benoemd.

**Calixtus**, *Georg*, een helderdenkend, zelfstandig en invloedrijk Luthersch godgeleerde der 17de eeuw, heette eigenlijk *Calices* en werd geboren den 14den December 1586 te Medelbye in Sleeswijk. Zijn vader was een leerling van *Melanchthon*, en de zoon volgde dezelfde richting. Hij studeerde te Helmstedt in de wijsbegeerte en theologie, vermeerderde zijn kennis op een 4-jarige reis en vooral gedurende zijn verblijf te Keulen, oefende zich als magister geruimen tijd in het doceeren en disputeren en werd na een gelukkige disputatie tegen een Jezuïet als hoogleeraar in de

godgeleerdheid naar Helmstedt beroepen (1614), waar hij bijna een halve eeuw werkzaam was, waarna hij den 19den Maart 1656 als kerkraad en abt van Königsllutter overleed. In strijd met de richting van zijn dagen, drong hij aan op een mildere opvatting der kerkleer en legde de grondslagen voor een gezonde Bijbelsche godgeleerdheid. Ook deed hij de eerste pogingen, om de Christelijke zedeleer te scheiden van de dogmatiek en opende hierdoor een nieuwen en beteren weg. Onder de Roomsche-Katholieken was hij bekend als een scherpsinnig tegenstander, doch de Protestanten noemden hem een ongeloofige, een ketter. *Buscher* te Hannover beschuldigde hem in 1639 zelfs van heimelijk papisme en de Wittenbergers met *Calixtus* aan het hoofd gaven aan zijn streven den naam van *syncretisme* (godsdienstgesprek te Thorn, 1645). Op de door hem geleide grondslagen is door zijn vrijzinnige leerlingen voortgebouwd, hoewel men eerst in een latere eeuw zijn groote verdiensten heeft erkend. Wegens zijn geschrift: „De praecipuis religionis christianae capitibus“ (1613) werd hij aangeklaagd van cryptopapisme, en wegens zijn „Epitome theologiae moralis“ (1634) en zijn verhandeling: „De tolerantia reformatorum“ van cryptocalvinisme. Zijn dogmatiek is nedergelegd in zijn „Epitome Theologiae“ (Goslar, 1619) en in een aantal tijdschriften. Belangrijk zijn ook zijn „Orationes selectae“ en zijn „Brieven“. — Zijn zoon *Friedrich Ulrich Calixtus*, geboren den 8sten Maart 1622, volgde hem op in het hoogleeraarsambt, verdedigde de gevoelen van zijn vader, gaf onderscheidene werken in het licht en overleed den 13den Januari 1701.

**Calixtijnen**, van calix (kelk), omdat zij verlangden, dat deze bij het avondmaal ook aan de leeken zou worden uitgereikt, of *Utraquisten*, omdat zij wilden, dat het avondmaal in beiderlei gedaante (nab utraque specie) zou bediend worden, is de naam van de *Prager Hussieten* (zie aldaar), die zich van de *Taborieten* door hunne gematigdheid onderscheidden. Tegenover de 14 artikelen der *Taborieten* en tegenover de Roomsche Katholieke kerk stelden zij, als geloofsbelijdenis, de volgende 4 artikelen: 1. Het woord Gods mag in Bohemen vrij en onbelemmerd door de priesters worden verkondigd. 2. Het sacrament van het heilig Avondmaal moet in beiderlei gedaante (brood en wijn) uitgereikt worden aan alle Christenen, die zich niet aan een doodzonde hebben schuldig gemaakt, volgens de instelling en bedoeling des Verlossers. 3. De wereldlijke heerschappij over rijkdommen en goederen, welke de geestelijkheid ten onrechte verworven heeft, moet baar ontnomen en zij zelf tot de eenvoudigheid van den Apostolischen tijd teruggebracht worden. 4. Alle doodzonden van geestelijken, vooral de openbare, zooals ontucht, simonie, enz. moeten door de bevoegde machten zooveel mogelijk geweerd worden. — In weerwil van hunne gematigdheid strenden zij met de woeste *Taborieten* tegen het leger van keizer *Sigismund*, toen dit Bohemen bedreigde. Later werden op het concilie te Bazel onderhandelingen met hen aangeknoopt en kwam den 30sten November 1433 de *Prager Compactata* tot stand, waarbij bovengenoemde 4 artikelen onder belangrijke beperking werden goedgekeurd. De *Taborieten*, daarover ontevreden, werden den 30sten Mei 1434 bij Bömisches Brod door de Calixtijnen ver-



slagen, zoodat deze voortaan de overhand behielden. Zij erkenden *Sigmund* als koning (1436), nadat hij de Compactata plechtig bevestigd had, doch er kwam geen vrede, omdat de overeenkomst van weerszijden niet ter goeder trouw was aangegaan. Na het overlijden van *Sigmund* (1437) kozen de Roomsche Katholieken keizer *Albrecht*, die door de Calixtijnen bestreden werd. Laatsgenoemden verkregen nu in *Georg Podiebrad* in 1453 een koning van hunne kleur, die tot 1471 regeerde, hoewel paus *Paulus II* hem met ban en afzettings-decreet vervolgde en *Pius II* de Compactata nietig verklaarde. Ook prins *Wladislaw* (1471—1516), de opvolger van *Podiebrad*, hoe ook aangevallen door den paus en door *Matthias*, koning van Hongarije, erkende de geldigheid der Compactata. Vele omstandigheden deden echter den vroegeren ijver der Calixtijnen verflaan. Sommigen keerden tot de Katholieke Kerk terug, anderen sloten zich bij de Protestanten aan en vereenigden zich met hen in 1575 op grond van de *Confessio Bohemica*.

**Calke, Friedrich Julius Peter** van, een Nederlandsch geoloog, werd geboren te Bonn den 29<sup>sten</sup> Augustus 1841, ontving zijn opleiding aan het gymnasium aldaar en studeerde vervolgens te Bonn en te Berlijn. Aan de universiteit in eerstgenoemde stad was hij assistent bij het physisch kabinet onder professor *Pficker* en in de mineralogie onder professor *Nöggerath*, te Berlijn onder den beroemden professor in de natuurkunde *Dore*. Hij promoveerde te Bonn in de wis- en natuurkunde, den 20<sup>sten</sup> Juni 1863, op een dissertatie, getiteld: „De phaenomenis opticis, quae praesent crystalli spathii calcarii geminorum crystallorum ratione compositi vel polysynthetici”. Nadat hij eerst werkzaam was geweest als assistent bij het natuurkundige kabinet aan de hogeschool te Leiden onder professor *Rijke* en tevens als lector in de mineralogie aldaar (van het najaar van 1864 tot het voorjaar van 1866), bekleedde hij tot in den zomer van 1874 de betrekking van leeraar in de scheikunde en natuurlijke historie aan de rijkshoogere burgerschool te Tilburg en daarna die van leeraar in de scheikunde aan de hogere burgerschool te Arnhem. Den 1<sup>sten</sup> October 1877 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de kristallografie, mineralogie, geologie, palaeontologie en physische aardrijkskunde aan de universiteit te Groningen, en hij aanvaardde die betrekking den 5<sup>den</sup> November van dat jaar met een openbare les over „De ontwikkeling van de mineralogie en geologie volgens haar tegenwoordigen inhoud en omvang”. Hij is lid van onderscheiden geleerde genootschappen, legde de verschillende verzamelingen aan, richtte de laboratoria in van het in 1901 geopende nieuwe Mineralogisch-Geologisch Instituut te Groningen en schreef een groot aantal bijdragen in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, zooals vooral in de „Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft”, „Zeitschrift für Kristallographie”, „Bijdragen tot de kennis van de Provincie Groningen en omgelegen streken” en „Mittheilungen aus dem Mineralog.-Geolog. Institut der Reichs-Universität zu Groningen”. Van 1882 af zijn hijna ieder jaar publicaties van zijn hand verschenen, deels van kristallografischen of mineralogischen, ten deele van geologischen aard. De laatste hadden vooral betrekking op het diluvium van Groningen.

**Calkoen, Cornelis**, geboren te Amsterdam in 1695, bekleedde aanzienlijke ambten in zijn geboortestad en was in 1725 gezant in Turkije, waar hij ter gelegenheid van het verdrag van Belgrado zoo grooten lof verwierf, dat de keizers van Duitschland en Rusland hem met aanzienlijke geschenken begiftigden. In 1744 ging hij naar Dresden, om bij den koning van Polen en keurvorst van Saksen over een verdedigend verbond te handelen, en den 8<sup>sten</sup> Januari van het volgende jaar bevorderde hij het sluiten van het Viervondig Verbond. In 1763 werd hij benoemd tot ambassadeur bij de Porte, doch vóór zijn vertrek daarheen overleed hij, den 9<sup>den</sup> Maart 1764.

**Calkoen, Hendrik**, geboren te Amsterdam in 1742, vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad en bekleedde er vervolgens een betrekking aan de secretarie, waarvoor hij in 1786 bedankte. Hij schreef: „Oldenbarnevelds eer verdedigd”, zij zijn „Verhandeling over het voorkomen en straffen der misdaden” bekroond, gaf het boek „Politiek Systems van de Regeering van Amsterdam, enz.” in het licht, alsmede „Amsterdamsche brieven”, enz. Als lid van Concordia hield hij aldaar 34 voordrachten over belangrijke onderwerpen, was secretaris der Maatschappij van Landbouw, lid van vele geleerde genootschappen en ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Juni 1818.

**Calkoen, Nicolaas**, geboren te Amsterdam en advocaat aldaar, werd er in 1778 schepen en in 1782 lid van den raad en had er, als stadhoudersgezinde, veel te lijden. Later werd hij er echter afgevaardigd naar de Vergadering der Staten-Generaal en door deze in 1792 afgezonden, om van wege Holland de doopplichtigheid van den erfprijs *van Oranje* hij te wonen. In 1802 was hij lid van het departementaal bestuur van Holland, onder *Lodewijk Napoleon* staatsraad en in 1807 lid der commissie tot bevordering van het onderwijs.

**Calkoen, Jan Frederik van Reek**, geboren te Groningen, den 5<sup>den</sup> Mei 1772, studeerde te Utrecht in de wis- en natuurkunde, bezocht de hogescholen te Leipzig, Göttingen en Jena, vertoefde eenigen tijd te Gotha en werd hij zijn terugkeer in 1799 tot hnitengewoon en later (1804) tot gewoon hoogleeraar aangesteld in zijn geboorteplaats. In het volgende jaar vertrok hij naar Utrecht, als opvolger van zijn leermeester *Hennert*, en overleed aldaar, den 25<sup>sten</sup> Maart 1811. Hij was lid van onderscheiden geleerde genootschappen, van het comité central van den Waterstaat, ridder der orde van de Unie, lid van de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, enz. Hij heeft onderscheiden geschriften nitgegeven in de Latijnsche, Hoogdutchsche, Fransche en Nederlandsche talen, van welke wij noemen: „Dissertatio mathematica-antiquaria de horologii veterum scioticis” (1797), „Onderzoek naar den oorsprong van den Mozaïschen en Christelijken godsdienst” (met goud bekroond 1797), „Verklaring van de manier der huijtenmidaghoedde van Douwes” (1800), „Ueber die bestimmung des Erdellipsoids” (1806), „Sur la théorie des faciliés numériques” (1807), „Ueber die Theorie der Sonnenwärme” (1809), „Over de terugkaatsing des lichts van parabolische op sphaerische spiegels” (1812), „Methode nouvelle de projection pour les mappemondes” (1810), enz.

**Call, Jan van**, een Nederlandsche kunstenaar, oefende zich in zijn jeugd zoo ijverig in het teekenen van landschappen naar de stukken van uitstekende meesters, dat hij weldra gezichten uit ons vaderland op een voortreffelijke wijze met sepia of Oost-Indischen inkt op het papier bracht. Eerst deed hij een reis langs den Rijn door Duitschland en Zwitserland en vervolgens naar Rome, en teekende overal landschappen, stadsgezichten, bonnvallen, enz., van welke hij een groote menigte graveerde. Na zijn dood werden door den prentenverkooper *Pieter Schenck* te Amsterdam de belangrijkste gezichten van Schaffhausen tot Katwijk in 72 bladen uitgegeven onder den titel: „Admirandum quadruplex spectaculum” (Een vierdubbel bewonderenswaardig schouwspel). **Call** overleed in 1703. — Zijn beide zonen *Pieter* en *Jan van Call*, de eerste in 1681, de tweede in 1689 geboren, waren eveneens uitmuntende teekenaars, die vooral veel afbeeldingen van vestingwerken en vestingen, enz. voor den koning van Pruisen vervaardigd hebben.

**Calla L. Plant** behoorende tot de familie der Aronskelken. *C. palustris* (Slangenwortel) komt hier en daar in voensplassen vrij algemeen voor. De bloeischeede is van hinnen groen en van binnen wit. De bessen zijn rood. De wortelstok is krullend en bezet met gesteelde bladeren.

**Callao**, de voornaamste haven der Zuid-Amerikaansche republiek Peru, met het 14 km. ten noordoosten gelegen Lima door een spoorweg verbonden, ligt op 12° 4' Z. Br. aan de baai van Callao, die in het Z. door een langwerpig schiereiland begrensd en door de eilanden San Lorenzo en Frontón beschermd, een der veiligste reeden van de wereld vormt. Callao bezit meest nauwe straten, een vesting (Fortaleza de la Independencia), het domeinkantoor (het vroegere Castillo del Real Filipo) met 31 kolossale magazijnen, 3 Katholieke- en een Protestantsche kerk (met een school), 2 hospitalen en een schouwburg. Het is de zetel van een prefekt en telt (1896) 48118 inwoners (grootendeels kleinkinderen, maar ook vele vreemde kooplieden), die zich met het rafineeren van suiker, het zagen van hont en het gieten van ijzer bezig houden. Ingevoerd worden vooral linnen- en katoenen stoffen, kolen, tarwe, hont en rijst; nitgevoerd zilver, lood, erts, hniiden, coca, suiker en boenderen.

Als *Ciudad de los Reyes* aan het niterste einde van het schiereiland gesticht, werd de stad in 1630 door een aardbeving verwoest en vervolgens verder oostelijk weer opgebouwd, den 28<sup>sten</sup> October 1746 door een vloedgolf vernietigd en voor den tweeden keer opgebouwd. In den vrijheidsoorlog tegen de Spanjaarden behaalden de Chileenen hier den 5<sup>den</sup> November 1820 een overwinning, maar eerst den 22<sup>sten</sup> Januari 1826 werd het door de Spanjaarden ontruimd. In den oorlog tusschen Peru en Chili moest Callao zich den 17<sup>den</sup> Januari 1881 aan de Chileenen overgeven. Deze sloopten de vesting.

De provincie Callao (Provincia constitucional de Callao) omvat de stad Callao met haar naaste omgeving, in het geheel 37 v. km.

**Callot, August Wolf**, een Engelsch landschapschilder, geboren te Kensington, den 20<sup>sten</sup> Februari 1779, vormde zich naar het voorbeeld

van *Poussin* en *Cuyp* en toonde weldra zijn uitstekende talenten op het gebied der schilderkunst. Zijn „Tower van den waterkant” (1821), „Gezicht op Trento” (1831) en „Hollandsche kust, gestoofd met eenige visschers en vischvrouwen” haarden opzien. Vooral ook gelukten hem taferelen uit het leven van smokkelaars. Hij heeft een aantal Italiaansche, Engelsche, Belgische en Duitsche landschappen geschilderd, en ook zijn genrestukken zijn eenvoudig en flink gepenseeld. Zijn koloriet is fraai, en vooral hebben zijn lucht en water een aangename toon. Hij heeft daarenboven een groot aantal teekeningen vervaardigd voor geïllustreerde Engelsche werken, en overleed te Kensington, den 25<sup>sten</sup> November 1844. **Callot** was lid der koninklijke Academie.

**Callenburgh, Gerard**, een Nederlandsch admiraal, werd geboren te Willemstad, den 8<sup>sten</sup> April 1642, kwam in 1661 als adelborst in dienst en werd 5 jaar daarna tot 2<sup>den</sup> luitenant bevorderd. In 1671 werd hij op nitdrukkelijk verzoek van de *Ruyter* op dienschip geplaatst en woonde in 1672 den slag van Solebay bij. In laatstgemeld jaar werd hij onder-commandant over de zeelieden, die tot verdediging van 's lands rivieren waren geroepen. In 1673 benoemde de Prins van Oranje hem tot hultengewoon kapitein en kort daarna tot kapitein op het schip van den schout-bij-nacht van Nes. In het laatst van dat jaar zag hij zich geplaatst als eerste kapitein op het admiraalschip van de *Ruyter*, namelijk „De Zeven Provinciën”, waarmede hij in 1674 den tocht naar Martinique hijwoonde. **Callenburgh** werd in 1689 bevorderd tot vice-admiraal voor den zeeraad van het Noorderkwartier, terwijl hem in het volgende jaar, hij afwezigheid van den luitenant-admiraal *Cornelis Eerlsten*, het opperbevel over de vloot opgedragen en na den terugkeer van dien admiraal de tweede stem in den krügersraad toegekend werd. In Juni van dat jaar streed hij tegen de Fransen bij Bevesier, behield zijn onttredeerd vaartuig, voerde een jaar daarna bevel op het „Kasteel van Medemblik” van 86 stukken en werd met 9 oorlogschepen en 2 branders naar Spanje gezonden. In 1692 werd hij vice-admiraal der admiraliteit op de Maas en bevond zich daarna bij de vereenigde Engelsche en Nederlandsche vloot, toen deze op de hoogte van Barleir door de Fransen werd aangetast. In 1694 bevond hij zich als opperbevelhebber van het Nederlandsche eskader met de Engelsche en Spaansche vloot in de Middellandsche Zee, en heeschte de vice-admiraalsvlag op „De Beschermers” van 90 stukken, om het door de Fransen belegerde Barcelona te onttetten, zoodat hij van de regering dier stad prachtige geschenken in zilver en van den koning van Spanje een kruis met diamanten ontving. In 1696 deed hij met de Engelsche en Nederlandsche vloot een landing op de Franche knst, nam deel aan het bombardement van het eiland Ré en werd in 1697 bevorderd tot luitenant-admiraal voor het Noorderkwartier. In die betrekking was hij bij de roemrijke overwinning bij Vigos, hielp in 1704 Gibraltar innemen en geraakte in het laatst van Juli slaags met de Franche vloot, waarbij zijn schip „De Albemarle” zoó doorschoten werd, dat hij op de „Katwijk” moest overgaan. Hieraan had hij zijn behoud te danken, daar „De Albemarle”

3 dagen later door eigen kruit in de lucht vloog, waarbij vele van zijn goederen, alsook zijn journaalen verloren gingen. In 1709 werd hij bevorderd tot luitenant-admiraal voor het collegie der Admiraliteit te Amsterdam en in 1711 tot denzelfden rang voor het collegie op de Maas, waarna hij afscheid nam van den zoodienst en zich vestigde te Vlaardingen, waar hij hargemeester werd en den 8<sup>sten</sup> October 1722 overleed.

**Callot, Antoine François**, een Fransch schilder, geboren in 1741 te Parijs, muntte op elk gebied der schilderkunst nit. Voortreffelijk zijn zoowel zijn portretten: „Graaf Artois“ (1779), „Lodewijk XVI“ (1789), „Lodewijk XVIII“ (1812), als zijn historische stukken, waarvan de beste zijn: „Kleobis en Biton“, waarvoor hij in 1764 den grooten prijs van Rome kreeg, de in opdracht van Lodewijk XVI vervaardigde „Vier Jaargetijden“ (1783—1791), elk van 9 v. m. oppervlakte (thans in het Louvre), „De opoffering van Marcus Curtius“ (1799), De intocht van Napoleon I in Warschan“ en „Achilles aan het hof van Lykomedes“ (1812). Verder heeft Callot voor het Louvre en het slot te Versailles verschillende allegorien op de destijds plaats grijpende gebeurtenissen geschilderd, bijv. van den slag bij Marengo, den 18<sup>den</sup> Brumaire en den slag bij Ansterlitz. Zijn wijze van schilderen was een navolging van die van *Boucher*, zijn stukken zijn vol geest en de toon is levendig en liefelijk. Hij overleed te Parijs in 1823.

**Callioarpa L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Verbenaceae*. Het omvat meerendeels heesters uit de keerkringsgewesten, die met vertakte en stervormige haren zijn bezet, en gaafrandige bladeren en kleine okselstandige bloemen dragen. Hiertoe behoort *C. americana L.*, een fraaie heester, die in Virginia en Carolina groeit, 1½ m. hoog wordt, geelachtige, wollig behaarde takken heeft en purperroode bessen draagt.

**Callioratidas**, een Spartaansch veldheer, werd in 406 vóór Chr. op jeugdigen leeftijd de opvolger van *Lysander* als bevelhebber der vloot en beproefde de Atheners ook uit het noordelijk deel der kust van Klein-Azië te verdrijven. Hij veroverde Methymna op Lesbos en sloot den Atheenschen vlootvoogd *Conon* met zijn vaartuigen nabij Mytilene in. Moedig waagde hij ook den strijd met de te hulp gezonden vloot der Atheners bij de Arginnsen (406). De nitslag van den strijd heeft lang onzeker, totdat hij eindelijk overboord viel en verdronk, waarna de geheele Peloponnesische vloot op de vlucht ging.

**Callidium** is de naam van een geslacht der boktorren, dat ongeveer 70 soorten omvat. Zij bezitten een gedrongen gestalte met een ovaal halsschild, vlakke en kroede deksleugels en dikke dijbeenen. De larven leven onder den bast van loof- en naaldbomen. Verschillende soorten (bijv. *Callidium variabile L.*) worden soms schadelijk.

**Calligrafie** of *schoonschrijven*. Zie *Schrijfkunst*.

**Callimachus** was een Grieksch beeldhouwer, te Athene omstreeks de 84<sup>ste</sup> tot 89<sup>ste</sup> Olympiade (424—404 vóór Chr.) werkzaam. Van zijn knnstwerken noemt men: „Dansende Spartaansche meisjes“, „Een zittende Hera in Plataea“ en de „Gouden lamp“, die dag en nacht in het Erech-

theion te Athene brandde. *Callimachus* kan niet, zooals beweerd werd, de kunst, om het warmer te boren, uitgevonden hebben. Hij was nooit met zijn werken tevreden, maar trachtte ze steeds te verbeteren, waarom hij dan ook den bijnaam *Katalektichus* ontving. *Vitruvius* schrijft hem de uitvinding van het Korinthische kapiteel en der Korinthische zuilenorde toe. Volgens *Plinius* was hij ook als schilder werkzaam.

**Callimachus**, een Grieksch dichter en grammaticus, een zoon van *Bakus* uit Cyrene, leefde omstreeks 310—238 vóór Chr., hield na voltooiing zijner studiën een school te Elensis, een voorstad van Alexandria, totdat *Ptolomaeus Philadelphus* hem aan het Hof riep en hem waarschijnlijk ook tot hoofd der bibliotheek benoemde. Hij was als geleerde en dichter zeer gezien, de voornaamste dichters uit dien tijd, zooals *Eratosthenes*, *Aristophanes* van Byzantium en *Apollonius* van Rhodus, waren zijn leerlingen. Door zijn naar vakken en daarin weer chronologisch gerangschikte lijsten (pinakes) der Alexandrijnsche bibliotheek in 120 boeken legde hij den grondslag tot de geschiedenis der Grieksche letterkunde. In het geheel worden hem 800 geschriften in proza en poëzie toegeschreven. Volledig bewaard gebleven zijn echter slechts 6 hymnen en 63 epigrammen en in de vertaling van *Catullus* de elegie: „De lok van Berenice“. Vooral beroemd waren zijn elegieën, hoofdzakelijk bewaard gebleven in de 4 deelen „Aitia“, een verzameling van Grieksche oorsprongs- en stichtingslegenden, die vooral door de Romeinen zeer op prijs werden gesteld en nagevolgd (zooals door *Catullus*, *Propertius* en *Ovidius*). Zeer geroemd werd ook zijn klein idyllisch epos „Hekate“. Zooals de bewaard gebleven fragmenten aantoonen, was zijn poëzie rijk aan kunst en geleerdheid, doch miste dichterlijke bezieling. De overgebleven stukken zijn nitgegeven door *O. Schneider* (Leipzig, 1870—1873, 2 dln.), de hymnen en epigrammen door *Meineke* (Berlijn, 1861) en van *Wilamowitz* (2<sup>de</sup> druk, Berlijn, 1897). De hymnen werden vertaald door *Schaefer* (Stuttgart, 1833).

**Callimachus**, was een Atheenschen generaal, polemarch of derde archont van Athene. Te Marathon ondersteunde hij het voorstel van *Miltiades*, om slag te leveren. Hij sneevde als aanvoerder van den rechter vleugel (490).

**Callinus**, een Grieksch elegiëndichter uit Ephesus, leefde omstreeks het jaar 670 v. Chr., ten tijde van den inval der Kimmeriërs in Klein-Azië. In het eenige van hem bewaard gebleven gedicht spoort hij zijn landslieden tot den strijd aan (afgedrukt in *Bergk's „Poetae lyrici graeci“*, dl. 2, vertaald door *E. Geibel* in het „Klassisches Liederbuch“).

**Callionymus lyra** (*Pitrisch*). Zeevisch behoorende tot de familie der Grondels (*Gobiidae*), behoort tot onze fauna. Zie verder *Grondels*.

**Calliope**, de eerste en oudste der negen muzen, de vertegenwoordigster van de epische dichtkunst, de moeder van *Orpheus*, wordt veelal afgebeeld met schrijftafel en griffel als attributen.

**Calliopsis Reichenb.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Saamgesteldbloemigen* (*Compositae*), waarvan de soorten tot zeer gewaardeerde sierplanten behooren. De meest bek-

de is *C. bicolor* Richb. of *C. tinctoria* Dec., een zomergewas, dat aan de

Rode Rivier in den Noord-Amerikaanschen staat Arkansas te huis behoort, maar in 1820 naar Midden-Europa overgebracht werd en aldaar algemeen verspreid is. Deze plant wordt op vetten grond 8 d.m. hoog en draagt een groote menigte bloemen, waaronder donkergele, aan de basis gevlekte straalbloempjes. Zij heeft op de lijsten der kweekers ook den naam van *Coreopsis atropurpurea*. Een sierplant is *C. Drummondii* Don, een éénjarig Noord-Amerikaansch gewas, dat in den vrijen grond en in potten gekweekt wordt en prachtige, goudgele bloemen draagt. Men legt het zaad dezer plant gewoonlijk in het begin van April in potten, waarna men de opkomende jonge plantjes verzet en vervolgens, zoo noodig, telkens in grotere potten verplaatst.

**Callipédie** was bij de oude Grieken de kunst om lichamelijke en geestelijke voortreffelijke kinderen voort te brengen, ook wel de kunst, om kinderen tot nitatekende menschen op te voeden. Nog in de Middeleeuwen en zelfs in den jongsten tijd vond de theorie aanhangers, volgens welke de mensch op de fysieke en psychische eigenschappen van het kind, vóór zijn geboorte, invloed kan uitoefenen.

**Callirrhoe** was de stadsbron van Athene, die, sedert de *Pisistratiden* haar ommurnd hadden, *Enneacrunos* heette. Over haar ligplaats is in den laatsten tijd veel gestreden geworden; waarschijnlijk lag zij aan den westvoet van den Akropolis. Eerst sedert de 5<sup>de</sup> of 4<sup>de</sup> eeuw vóór Chr. werd de naam op de nog tegenwoordig zoo genoemde bron in het bed der Ilisos overgedragen, waarin men vroeger gewoonlijk de onde stadabron meende te zien.

**Callirrhoe** is ook de Grieksche naam der heete bronnen aan den noordoever van de Wadi Zerka Main in Moab (zie aldaar), alsook de onde naam van Edessa (zie aldaar).

**Callisen, Hendrik**, een Deensch heilkundige, werd geboren in 1720 te Preetz in Holstein, bezocht de schoolschool te Sleeswijk, werd daarna leerling in een scheerwinkel te Kopenhagen, later assistent bij een heelmeeester aldaar en toen reservechirurgijn in het Frederikshospitaal te Kopenhagen. Door ijver en bekwaamheid verwierf hij hier een toelage, die hem in staat stelde, op reis te gaan. Hij begaf zich naar Frankrijk en Engeland en werd daarna benoemd tot opperchirurgijn van de Deensche vloot. Een jaar later werd hij doctor in de heilkunde en hield als hoogleeraar in dat vak heilkundige voorlezingen aan de universiteit der hoofdstad. In 1791 ontving hij een aanstelling tot directeur-generaal der heilkundige academie aldaar, legde die betrekking neder in 1805 en overleed in 1824. Zijn „*Institutiones chirurgiae hodiernae*“ (1777), „*Principia systematis chirurgiae hodiernae*“



Calliope.

nae“ (1798—1800) en „*Systema chirurgiae hodiernae*“ (1815—1817) bezorgden hem een Enropeeschen naam.

**Callisen, Adolf Karel Pieter**, een neef van den voorgaande en eveneens een nitstekend heilkundige, werd geboren in 1786 te Glückstadt, studeerde te Kiel en te Kopenhagen in de geneeskunde, deed belangrijke reizen, en werd in 1818 buitengewoon hoogleeraar aan de heilkundige academie te Kopenhagen, voorts bibliothecaris, staatsraad en eindelijk in 1842 gewoon hoogleeraar aan de universiteit. Zijn voornaamste geschrift is getiteld: „*Medicinisches Schriftstellerlexikon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte u. s. w.*“ (Kopenhagen, 1829—1845). Hij overleed te Wandsbeck bij Hamburg in 1866.

**Callistemon** Brown is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Myrtaceae*; het onderscheidt zich door een 5-spletigen kelk, 5 bloembladen, een groot aantal lange, fraai gekleurde in bundels geplaatste meeldraden en een 3- tot 5-hokkige doosvrucht. Het omvat Nieuw-Hollandsche heesters met stijve, afwisselend geplaatste bladen en ongesteelde, tot aren vereenigde bloemen. De meest bekende soorten zijn: *C. lanceolatum* Dec., een fraaie heester met lancetvormige bladen en dicht opeenstaande bloemen met scharlakenroode meeldraden, *C. lineare* Dec., een prachtige sierplant met bundels donkerroode meeldraden en *C. speciosum* Dec., een heester ter hoogte van 4 m. en getooid met prachtige bloemen. Men brengt ze door den winter bij een warmte van 4 tot 5° C., en men vermeerdert ze zoowel door stekken, als door zaad.

**Callistophus**. Sierplant uit China, behoorende tot de familie der Compositen (Samengesteldbloemigen). De meest gekweekte is *C. chinensis* (Zaaster).

**Callisthenes**, een Grieksch geschiedschrijver, geboren te Olynthus omstreeks het jaar 360 vóór Chr., was een bloedverwant en leerling van *Aristoteles*, sloot te Athene het verbond der vriendschap met *Theophrastus* en vergezelde *Alexander den Groote* op zijn tocht naar Azië. *Callisthenes* was eerst een bewonderaar van hem, maar was een te ijverig voorstander der waarheid, om niet eerlang ongenoegen te hebben met den koning, vooral toen deze vorderde, dat men naar de wijze der Perzen voor hem zon knielen. *Alexander* verdacht hem, als zon hij gewikkeld zijn in de samenzwering van *Hermolau* en liet hem in boeien sluiten en zoo meevoeren, totdat hij in 328 vóór Chr. overleed. Deze moord verschaftte aan onderscheiden wijgeeren van lateren tijd stof voor hunne geschriften. Van *Callisthenes* historische geschriften zijn, behalve de geschiedenis van *Alexander*, de „*Hellenica*“ (een Grieksche geschiedenis van 387—357 vóór Chr. in 10 boeken) en de geschiedenis van den (tweeden) Heiligen of Phocischen oorlog (356—345) slechts enkele brokstukken bewaard gebleven. Zijn waarschijnlijk tot 330 reikende geschiedenis van *Alexander* was zeer rhetorisch. De „*Geschiedenis van Alexander*“, welke zich onder zijn naam nog in verschillende handschriften bevindt, is een werk uit lateren tijd (waarschijnlijk uit de 2<sup>de</sup> of 3<sup>de</sup> eeuw na Chr.).

**Callisto**, de dochter van den Arkadischen koning *Lycan*, de jachtgezellin van *Artemis*, be-

zweck voor de aanzoeken van *Zeus*, werd de moeder van *Arkas* en daarom door *Artemis* in een berin veranderd of gedood. *Zeus* plaatste haar als *Arkto* (Berin) onder de sterren, den zoon gaf hij aan *Maria* of *Hermes* ter opvoeding.

**Callistratus**, een beroemd Atheensch redenaar en veldheer naast *Timotheus* en *Iphicrates*, was de zoon van *Callieris* niet Aphidna, begaf zich in 372 vóór Chr. met een gezantschap naar Sparta en zocht er een verzoening te bewerken van dezen staat met Athene; 6 jaren lang heeft hij aan het hoofd van Athene gestaan. Men zegt, dat één van zijn redevoeringen *Demosthenes* heeft aangespoord, zich op de welsprekheid toe te leggen. Omstreeks 361 werd hij ter dood veroordeeld, zoodat hij naar Macedonië vluchtte. Toen hij vervolgens zonder vergunning naar Athene terugkeerde, werd hij aldaar ter dood gebracht.

**Callistratus**, een heilige uit Karthago, werd volgens de legende ten tijde van *Diocletianus* in zee geworpen, maar door 2 dolfijnen aan den dood ontruk. Door dit wonder werden 49 Romeinsche soldaten overtuigd van de waarheid der Christelijke leer, zoodat zij zich aanstands lieten doopen. Toen zij bij het ondergaan van dezelfde straf op dezelfde wijze werden gered, omhelsden nog 135 krijgslieden het Christendom. De vertoornde landvoogd deed echter *Callistratus* en de 49 eerstekeerden in stukken houwen.

**Callitriche** (Haarstreng of Sterrekroos). Plantengeslacht behoorende tot de familie der *Callitrichaceae*. Waterplanten met draadvormigen stengel, bladen tegenoverstaand, de bovenste in rosetten staande en drijvend. De bloempjes zijn zeer onaanzienlijk. In ons land door een 4 tal soorten vertegenwoordigd.

**Callitris Vent.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Pinaceae* (Pijnboom); het omvat Afrikaansche en Australische boomen met eindstandige mannelijke en vrouwelijke katten en 2-vleugelige zaden. Van de soorten is de *sandaraka*boom (*C. quadrivalvis Vent.*), een boom, die in Noord-Afrika groeit en een bars — bet *sandarak* (zie aldaar) — oplevert, het merkwaardigst.

**Callon** of *Calon* uit Aegina, een beroemd kunstenaar, die in brons en hout werkte, was tussehen de 65—75<sup>ste</sup> Olympiade (520—480 vóór Chr.) werkzaam. Hij was een leerling van *Tectaeus* en *Angelion* en vervaardigde een metalen, door *Aeneas* gewijden drievoot voor *Amyclae*, tussehen wiens pooten zich het beeld van *Persephone* (*Proserpina*) verhief, alsmede een houten beeld van *Athene Sthenias* voor den burcht te Trözene. Volgens *Quintilianus* behoorde hij tot de oude Aegina'sche school, en wellicht zijn verscheidene te Aegina gevonden kunstwerken van hem afkomstig.

**Callot, Jacques**, een der meestberoemde teekenaars en graveurs van zijn tijd, geboren in 1502 te Nancy, was de zoon van een wapenberaaf van Lotharingen en Bar en zou voor een of ander staatsambt worden opgeleid. In *Callot* ontwaakte echter reeds vroeg de zucht, zich aan de kunst te wijden, en die zocht voort voedsel in het atelier van den uitstekenden glanschilder *Claude Henri* te Nancy. Met geweld kwam zijn vader in verzet tegen het besluit om penseel en graveernaal te hanteeren, als weinig strookende met de adellijke overleveringen van zijn geslacht; doch

de knaap ontvluchtte op 12-jarigen leeftijd het onderlijk huis en voegde zich bij een bende Zigeuners, om met deze Italië te bereiken. Dat gezelschap heeft een duurzamen indruk op hem gemaakt en aanleiding gegeven tot een beroemd viertal bladen, die de „Bohémiens" op een geestige wijze voorstellen. Te Florence nam hij afscheid van de bende en verwierf er de gunst van een officier, die hem in de leer deed bij *Remigio Canta-Gallina*, een ervaren pteekenaar; deze leerde hem met de etsnaald omgaan en verzag hem van het noodige reisgeld, toen de jeugeling zijn verlangen, Rome te zien, niet langer bedwingen kon. Nanwelijks echter had hij Rome bereikt, toen hij kooplieden uit Nancy ontmoette, die door de voorstelling van de ornest en smart zijner anders hem bewogen, naar huis terug te keeren. Hoe welwillend hij bier ook ontvangen werd, het gevoel van zijn vader was nog onveranderd; de naald moest wijken voor de pen en de tekenstift voor het boek, zoodat *Callot* binnen twee jaren weder de vlucht nam. Het toeval deed hem te Turijn een anderen broeder ontmoeten, en hij keerde nogmaals naar de onderlijke woning terug. Eindelijk was de vader van de roeping des zoons overtuigd en zond hem in het gevolg van een gezantschap naar Rome. Hij begon er te studeeren bij den schilder *Giulio Parigi*, maar hij gevoelde nog meer lust tot het beoefenen der graveerkunst en werd een leerling van *Philipp Thomasin* van Troyes. Onder diens leiding bracht hij groote altaarstukken in plaats: doch 18 bladen, die bij tot aan zijn 20<sup>ste</sup> jaar bewerkte, geven wel getuigenis van zijn geweldig vorderingen, maar nog niet van buitengewone talenten. Daarna begaf hij zich naar Florence, en de omstandigheid, dat bij een landnoot was van *Catharina*, de moeder van den groothertog *Cosimo II*, was oorzaak, dat deze hem een jaarlijksche toelage en vrije woning verschafte, zoodat bij zich geheel en al aan de kunst kon wijden. Hij knoopte de onde betrekking met *Canta-Gallina* weder aan en vond er in de werken van *Andrea del Sarto*, *Perino del Vaga* en andere groote meesters stof genoeg voor zijn graveernaal. Tot zijn beste stukken uit dien tijd behooren een *Madonna* naar eerstgenoemde, 50 gravures van groote schilderijen en vooral 20, die de veldslagen en overwinningen der *Medici* voorstellen, benevens de zeven boofdzonden naar *Bernardino Poccetti*. Hij was evenwel nog niet op zijn terrein. Penseel en graveernaal waren te traag, om de voorstellingen van zijn rijke fantasie op het papier te brengen, en *Callot* greep hierop naar de etsnaald en legde zich toe op de etskunst. Zijn eerste proeve was de voorstelling van *Mansuetus*, bisschop van Toul, die een jongen prins, bij het balspel gedood, weder in het leven roept. De tournooien en carroussels aan het glansrijk Hof van Florence gaven achtereenvolgens aanleiding tot bet etsen van *Hoffeesten* (4 bladen), toneelspeelen en balletten (6 bladen) en de schepen en galeien van den berto (4 bladen). Voorts gaf hij een schetsboek met voor jonge schilders en onderscheiden groote werken, zooals de moord der onsebbulde kinderen, de markt vóór de kerk *Madonna dell' Imprunata* (mis van Florence), den heiligen *Antonius*, enz. Na den

dood van *Cosimo II* keerde hij naar Nancy terug en trad er in het buwelijk. Van zijn ontelbare bladen van dien tijd vermelden wij 392 beelden van heiligen, een martyrologium voor kardinaal *Richelieu*, een tweede nitgave van het reeds te Florence verschenen schetsboek, kleine bladen uit het leven der Heilige Familie, het lijden van *Christus* in twee verschillende reeksen, gomaskerde optochten en vooral het groote carroussel met de straat, waarin het gehouden werd (in 10 bladen).

Zijn latere werken vertoonen een grooten vooruitgang, vooral de 18 groote en 7 kleine bladen, genaamd: „*Misères de la guerre*”. Niet alleen het Hof van Lotharingen, maar ook andere Hoven wenschten na hunne feesten en heldenfeiten verewigd te zien door de etsnaald van *Callot*. Voor de landvoogdes der Nederlanden *Clara Eugénia Isabella* vervaardigde hij het beleg van Breda, en *Lodewijk XIII* riep hem aan zijn Hof en belastte hem met de voorstelling der bevrijding van het eiland *Ré* en met die der verovering van la Rochelle. *Callot* werd te Parijs met eerbewijzen en schatten overladen, maar bij wees de schitterendste aanbiedingen van de hand, toen Frankrijk den „Lotharingschen edelman” in hem krenkte. Toen de koning in 1633 Nancy veroverde en Lotharingen bij het Fransche rijk inlijfde en *Callot* door hem verzocht werd, de verovering van Nancy in plaat te brengen, antwoordde deze, dat men hem verschoonen mocht van zulk een onteerende last, want hij was een Lotharinger en hij zou nooit de hand leenen tot het voorstellen van datgene, hetwelk tot smaad strekte voor zijn vorst en vaderland. Ook wees hij het aanbod van de hand van een aanzienlijk jaargeld onder voorwaarde, dat hij zich te Parijs vestigde. Hij bleef te Nancy. Inmiddels maakte zich het verlangen van hem meester, Italië weder te zien, doch hij overleed gedurende de voorbereidselen tot dien tocht, den 28<sup>sten</sup> Maart 1635. Een gedenkteen, te zijner eer verzeen, is in de dagen der Fransche Omwenteling verwoest.

*Callot* heeft een belangrijken invloed gehad op de ontwikkeling der kunst in zijn tijd. De Italiaansche kunst begon wortels te schieten in Frankrijk, waar het vluchtig schetsen met de etsnaald alle ware knnst dreigde te vernietigen. Wel bewoog zich *Callot* in de richting der vaderlandsche knnst, maar hij bracht haar tot een hoogte, die na hem niet werd bereikt, zoodat men later de graveernaald weder opvatte. *Callot* zocht de natuur te schetsen zooals hij die om zich heen opmerkte, en hij deed dit op een wijze, die de werkelijkheid tot een verrassend kunstwerk verbleef. Hoeveel bladen hij geleverd heeft, is niet met juistheid te bepalen: het getal bedraagt verover de 1000. Een lijst der stukken geeft *E. Meaume*, „*Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot*” (Nancy, 1860, 2 dln.).

**Calluna.** Struikheide. Plantengeslacht behoorende tot de familie der Ericaceën. In ons land aanwezig *C. vulgaris*. Zie verder *Struikheide*.

**Calin, Marie**, een Duitse schrijfster, werd geboren den 3<sup>den</sup> April 1832 te Arolsen, bezocht een kostschool te Genève, was daarna geruimen tijd werkzaam als huisonderwijzeres in Engeland, vertrok vervolgens naar België en Rusland en belastte zich sedert 1862, na het overlijden van

haren vader, met het bestuurs eener hoogere burgerschool voor meisjes te Lennep. Sedert 1865 woonde zij te Kassel, waar zij een avondschool voor onbemiddelde jonge meisjes oprichtte. Om de moeilijkheden, waarmede zij te worstelen had, nit den weg te ruimen, belegde zij in 1863 een vrouwenvergadering te Kassel en hervormde hare avondschool in een school voor meer nitgetreid lager onderwijs. Dergelijke scholen deed zij ook elders verrijzen. Zij streed ijverig voor de vrouwenbeweging en overleed te Kassel, den 23<sup>sten</sup> Februari 1887. Van hare geschriften noemen wij: „*Bilder und Klänge*” (1871), „*Weihliches Wirken in Küche, Wohnzimmer und Salon*” (1874, 3<sup>de</sup> druk, 1882), „*Ein Blick ins Leben*” (2<sup>de</sup> druk, 1892), novellen onder den titel: „*Wilde Blumen*” (1880), „*Echter Adel*”, een vertelling in brieven (1883), „*Bellas Blaubuch*” (1883) en „*Dabeim und draussen*” (1883).

**Calmet, Augustin**, een Fransch schrijver, werd geboren te Méné La Horgne in het diocess Toul, den 26<sup>sten</sup> Februari 1672, voegde zich in 1689 bij de Orde der Benedictijnen en studeerde in een klooster. In de abdij Moyaen-Mautier oefende hij zich in de wijsbegeerte en godgeleerdheid, begaf zich als sub-prior in 1704 naar de abdij Münstir in den Elzas, vertoefde later, wegens de uitgave van zijn commentaar op de Heilige Schrift, te Parijs, hield voorlezingen in onderscheiden kloosters van zijn Orde, werd in 1715 prior te Lay, in 1718 abt van St. Leopold te Nancy en in 1719 visitator zijner Orde. In 1728 zag hij zich benoemd tot abt te Senones in Lotharingen en overleed den 25<sup>sten</sup> October 1757 te Parijs. Hij schreef: „*La Sainte Bible en latin et en français, avec un commentaire littéral et critique*” (Parijs, 1707—1716, 23 dln.), „*Dissertations qui peuvent servir de prolegomènes à l'Ecriture sainte*” (Parijs, 1720, 3 dln.), „*Dictionnaire historique et critique-chronologique, géographique et littéral de la Bible*” (Parijs, 1722, 2 dln.), ook in het Nederlandsch vertaald, en „*Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine*” (Nancy, 1728, 4 dln.; 1745, 7 dln., het vierde deel bevat *Calmet's* autobiografie).

**Calmon, Marc Antoine**, een Fransch staatsman, werd geboren den 3<sup>den</sup> Maart 1815 te Tarniès (Dordogne), studeerde te Parijs in de rechten en werd in 1836 auditeur bij den Staatsraad en in 1842 maître des requêtes, maar legde in 1852 zijn betrekking neder, omdat bij zich niet met een eed aan het keizerrijk wilde verbinden. Tijdens het keizerrijk leefde bij ambtelos en hield zich bezig met wetenschappelijke studiën over financiële aangelegenheden. Hij schreef: „*Les impôts avant 1788*” (1865), „*William Pitt, étnde financière et parlementaire*” (1865), „*Histoire parlementaire des finances de la Restauration*” (1868—1870, 2 dln.) en „*Etudes des finances de l'Angleterre depuis la réforme de Robert Peel jusqu'en 1869*” (1870). In 1872 werd hij lid der Académie. *Thiers* benoemde hem in 1871 tot onderstaatssecretaris bij het departement van Binnenlandsche Zaken, en in 1872, toen *Calmon* op verlangen der monarchale rechterzijde afstand moest doen van dezen post, tot prefect van de Seine. Na den val van *Thiers* legde *Calmon* ook deze betrekking neder (1873) en zag zich gekozen tot lid van de Nationale Vergadering, waar bij zich

hij het linker centrum voegde en met ijer deel nam aan de beraadslagingen over de grondwet van 1875. Daarna werd hij benoemd voor levenslang tot lid van den Senaat, waar hij tot de aanvoorders der linker partij behoorde. Hij overleed den 19<sup>den</sup> October 1890 te Parijs. Zijn „Histoire parlementaire des finances de la monarchie de Juillet“ (dl. 1—3, 1895—1897) werd voortgezet door *Calmon-Maison* (dl. 4, 1899).

**Calochortus** Pursh is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Juncaceae*. Het draagt een 6-deelig, openstaand bloemdek, korte, aan den voet van het bloemdek vastgehechte meeldraden en een 3-hokkig vruchtbeginsel. Het omvat sierlijke kruiden, die in Louisiana, Mexico en Californië groeien. Sommige worden als dwergplanten gekweekt, zooals *C. elegans* Dougl. met eindelijkge, gele, bloedrood gestippelde bloemen, *C. splendens* Benth. met paarse bloemen, en *C. venustus* Benth. met witte, rood en groen gevlekte bloemen. De knollen dezer planten worden, in potten, in een vetten zandgrond gelegd en moeten op een vorstvrije plaats door den winter gebracht worden. Men kan ze in het voorjaar ook in den vrijen grond planten en in het najaar er uittemen.

**Calomarde**, *Francisco Tadeo*, hertog van Santa Isabel, graaf van Almeida, een Spaansch staatsman, werd in 1775 in het vlek Villela in Aragon geboren en moest op de universiteit te Saragossa groote zuinigheid betrachten. Intusschen legde hij zich met voordeel ijer toe op de wetenschap, dat hij weldra tot doctor in de rechten bevorderd werd. Hij dong naar de hand van de niet schoone nicht van den lijfarts des konings en verlangde geen andere huwelijksgift, dan dat de invloed van haren oom hem een aanstelling zou verschaffen bij het departement van Justitie. Hij vervaardigde een geschrift over den graanbouw in Aragon en verkreeg de begeerde betrekking. Daar hij nu zijn huwelijksbeloften scheen te vergeten, liet de koning hem voor zich komen en gaf hem de keus tusschen een onverwijld huwelijksvoltrekking en de galeien. *Calomarde* koos de eerste, maar de echt was zeer ongelukkig en werd in 1808 ontbonden.

De lotgevallen van Spanje openden een ruim veld voor zijn eerezucht. Hij volgde de Centrale Junta van Aranjuez, tot wier hoofd hij als aanhanger der constitutie gekozen was, naar Sevilla en Cadix, doch was na den terugkeer van *Ferdinand VII* de eerste, die te Valencia den vorst huldigde. Tot loon zag hij zich benoemd tot chef van de Secretaria General de Indias. Daar hij echter beschuldigd werd van een bedriegelijken verkoop van een Amerikaansch hisdom, zond men hem in ballingschap naar Toledo, en toen hij in het geheim naar Madrid terugkeerde, moest hij Toledo met Pamplona verwisselen. Nadat in 1820 de constitutie hersteld was, zocht *Calomarde* onder de vaan der vrijzinnigheid zich opnieuw invloed te verschaffen, maar dit gelukte eerst in 1823, toen de constitutie voor de Fransche wapenen bezweek. De partij der absoluut-monarchalen zorgde, dat hij benoemd werd tot secretaris van de Camara del real patronato, en de Apostolische partij speelde hem in 1824 ook de portefeuille van Justitie in handen, zoodat hij 2 belangrijke ambten bekleedde. Gedurende 8 jaar

gingen de belangrijkste staatsaangelegenheden door zijn handen, want de gunst van den zwakken koning bezorgde hem een onbegrensde macht. De kracht beseffende van de Carlistische partij, zocht hij zich de gunst te verschaffen van don *Carlos*, terwijl hij voor het oog van het publiek elken mislukten optand der Carlisten streng straffe. Toen in September 1832 koning *Ferdinand VII* in La Granja door zulk een hevigen aanval van jicht werd aangetast, dat zijn lijfarts *Castello* hem voor dood verklaarde, begroette *Calomarde* terstond den infant don *Carlos* als koning. *Ferdinand* leefde echter nog, en om nu getrouwd te blijven aan zijn rol, ondersteunde hij met kracht de pogingen van graaf *Alordis*, om den zieken koning te bewegen tot het terugnemen van het testament en van het besluit, dat de koningin tot regentes des rijk verklaarde. *Calomarde* stelde zelf een nieuwen besluit op, waarin het gezag der Salische wet gehandhaafd werd, bereikte zijn doel, doch haalde zich hierdoor den algemeenen haat op den hals. De infante donna *Louisa Carlotta*, gemalin van den infant don *Francisco de Paula* en ruster van koningin *Christina*, snelde aanstonds naar La Granja, overstelpde *Calomarde* met al de woede eener Spaansche vrouw, ja, zij sloeg hem, naar men verhaalt, in het aangezicht, en hare krachtige tuschenkomst was oorzaak, dat de koning het besluit introk en de wijziging van het testament een interruptie verklaarde. *Calomarde* werd verbannen naar zijn goederen in Aragon; 3 maanden later wilde men hem zelfs in hechtenis nemen, maar hij ontsnapte vermoed naar Frankrijk en leefde er eerst in Orléans en toen te Toulouse, waar hij in 1842 overleed.

**Calonne**, *Charles Alexandre de*, minister van Financiën in Frankrijk, werd geboren te Douai, den 30<sup>den</sup> Januari 1734, studeerde te Parijs in de rechten en werd eerst advocaat te Artois, toen procureur-generaal in zijn geboortestad, maître des requêtes en intendant. Zijn eerezucht verlangde echter de portefeuille van Financiën, en het gelukte hem inderdaad door de hulp van den graaf van Artois, *Vergennes* en de hertogin de *Poignac* in 1783 tot een hoogte te komen, vóór hem beklommen door mannen als *Turgot*, *Necker*, *Fleurbaey*, en *Ormesson*. De hovelingen van Versailles juichten hij zijn benoeming, want nu zou voorzeker de spaarzaamheid een einde nemen; doch de koningin, voorgelicht door den abbé *Vermont*, was niet hijzonder met hem ingenomen. *Calonne* wist inderdaad, naar het scheen, in weinige jaren de geldzaken op zoodanigen voet te brengen, dat hij zelfs de hoogste eischen van een spijkijk Hof bevredigen kon. Wat aan *Necker* een ontzettende inspanning gekost had, scheen voor hem kinderspel. Intusschen kon hij hierdoor de verstandigen niet om den tuin leiden. Hij voerzag in de behoeften door leening op leening te snijden, de opbrengst der belastingen van de nog komende jaren hij voorhaat te gebruiken en alle niet-dringende betalingen zoo lang mogelijk niet te stellen. *Necker* stelde dit in zijn werk: „Over de gehreken van het financieel bestuur“ duidelijk in het licht. Ook de koning werd bezorgd, maar nam, om de zorg te verbanen, zijn toevlucht tot een verkeerd middel: hij verdrreef namelijk degenen, die tijdijk alarm riep, en verbande *Nec-*

ker nit de hoofdstad. Voor het overige bleef alles bij het oude, ja, toen het Parlement van Parijs zich tegen het sluiten van een nieuwe leening van 80 miljoen francs wilde verzetten, vaardigde de koning een „lit de justice“ uit, waardoor aan het Parlement het zwijgen werd opgelegd. Calonne had de overwinning behaald, maar Lodewijk XVI verlangde nu ook van hem een welberaard financieel plan, zoodat in het vervolg ongelegenheden en despotieke maatregelen en vooral nieuwe leeningen en verwickelingen met het Parlement vermeden konden worden. De taak was moeilijk, maar bracht Calonne niet in verlegenheid: hij beled openhartig, dat reeds lang de inkomsten niet voldoende waren om de uitgaven des lands te dekken, maar dat hij zulks verborgen had, om het crediet des lands staande te houden. Zijn hoop was intusschen gevestigd op den adel en de geestelijkheid, die zich immers voor de voorrechten, die zij in Frankrijk genoten, gaarne aanmerkelijke offers zonden willen getroosten. Hij wist, dat de graven van Artois, het Huis Condé, Vergennes, alsook de aartsbischoppen van Toulouse, Aix en Bordeaux zich aanzienlijke opofferingen zonden laten welgevalen, en de regeling der financiën kon in de eerste plaats aan een vergadering van notabelen toevertrouwd worden. De koning keurde dit plan goed, omdat hij onbekend was met de zaak zelf, met zijn omgeving en met zijn eigen toestand; want hij bedacht niet, dat de uitvoering van dit ontwerp een menschenleef tijd vereischte, dat tot de uitvoering aan Calonne de noodigste eigenschappen, nauwgezetheid, ernst en standvastigheid, ontbraken en dat het koninklijk gezag zich op een heilend vlak bevond. Des te heviger schokte het bericht van de samenroeping der notabelen in Februari 1787 de gemoederen en vooral het Hof, waar tot dien tijd de spreuk „l'état c'est moi!“ als regel gold. De val van Calonne was te voorzien, te meer daar hij zijn besten stann, den minister Vergennes, door den dood verloren had. Hij werd van alle zijden aangevallen, en de notabelen, evenzeer als de koning, kozen partij tegen hem, daar men het eens was, dat hij voor de belangrijke herzieningsplannen volstrekt niet deugde. Nog sterker kwam men tegen hem in verzet, toen hij in de vergadering van notabelen gebruik zocht te maken van het koninklijk gezag. Een commissie uit de notabelen verklaarde toen, dat hij den koning, geheel Frankrijk en Europa bedroeg, wanneer hij verzekerde, dat zij de grondslagen van zijn plan goedkeurden, en Lodewijk XVI verleende hem den 9<sup>den</sup> April zijn ontslag. Calonne werd verbannen, ging naar Engeland en trad te Londen in het huwelijk met een rijke, zestigjarige Engelsche, die door hare miljoenen zijn eigen ontredder vermogen weder herstelde. Een uitnodiging van Catharina II, om zich naar Rusland te begeven, wees hij van de hand, omdat in de eerste plaats zijn verantwoording al zijn tijd in beslag nam. Toch verdween zijn hoop, in Frankrijk weder aan het hoofd der Financiën te komen, meer en meer; al zijn brieven aan den koning waren vruchteloos. IJverig streed hij voor de zaak der prinsen, toen deze een „Buitenlandsch Frankrijk“ vormden, en onder nam ten hinnen behoefte reizen naar Duitsch-

land, Italië en Rusland zonder daarvoor veel dank te oogsten. Toen het gezag van Bonaparte allengs grooter werd, bepaalde Calonne zich meer en meer tot zijn studeerkamer. Eerst in 1802 ontving hij van Bonaparte verlof naar Parijs terug te keeren, doch hij overleed reeds den 30<sup>sten</sup> October van genoemd jaar, zijn weduwe in beboefte omstandigheden achterlatend. Van zijn geschriften is vooral het: „Tableau de l'Europe en novembre 1795“ belangrijk.

Calonne, Alphonse Bernhard, vicomte de, een Fransch dagbladschrijver, werd geboren te Béthune in 1818, studeerde te Parijs in de rechten, maar bepaalde zich vooral tot de letterkunde en schreef aanvankelijk kleine opstellen over onbeheiddkunde. Hij behoort door zijn afkomst tot de partij der legitimisten en streed na de revolutie van 1848 ijverig voor zijn beginsel in een aantal vingschriften, van welke wij noemen: „Les trois journées du Février“ en „Le gouvernement provisoire, histoire anecdotique et politique des ses membres“ (1848). Hij was een van de redacteurs van het door Caraignac geschorste dagblad „Lampion“, en toen hij dit met Montepin en Villemessant door „La bouche de fer“ verving, werd ook dit blad aanstands verbeurd verklaard. Daarna was hij medewerker aan de legitimistisch-clericale „Opinion publique“, geredigeerd door Nettement, waarin hij zich hoofdzakelijk met kunstcritiek bezig hield. Door zijn ophitsingen en aanklachten tegen Fiorentino, den redacteur van den Bonapartistischen „Corsaire“, lokte hij scherpe antwoorden uit, die aanleiding gaven tot een duel tusschen Fiorentino en Amedée Achard waarbij laatstgenoemde gewond en Calonne tot een geldboete veroordeeld werd. In 1850 zond deze het eerste nummer in het licht van zijn weekblad: „Henri IV, Journal de la réconciliation“, om hierdoor een verzoening der partijen nit te lokken. Na den staatsgreep van den 2<sup>den</sup> December hield hij zich verwijderd van het toneel der staatkunde, wijdde zich aan letterkundige werkzaamheden en nam deel aan de redactie der „Revue contemporaine“. Nadat hij in 1855 eigenaar was geworden van dit tijdschrift, bekeerde hij zich plotselijk tot het Bonapartisme en herschiep „La revue contemporaine“ in een letterkundig-politiek orgaan. In Januari 1859 verleende echter de hertog van Padua, minister van Binnenlandsche Zaken, die Calonne niet mocht lijden, de bescherming der Regeering aan de „Revue Européenne“, doch deze bestond slechts korten tijd, waarna, vooral door toedoen van Billault, aan de „Revue contemporaine“ de voormalige gunst ten deel viel.

Van de overige letterkundige geschriften van Calonne noemen wij: „Berangère“ (een novelle, 1852), „Voyage en Pays de Bobème“, „Mendicants et filistiers littéraires“ (1852), „La Minerve de Phidias“ (1855), „Pauvre Mathieu“ (1855), „Les fraies de la guerre“ (1856), „Gentilhomme citoyen“, „Le portrait de la marquise“ (1858), „Ratazzi et la crise italienne“ (1862), „La politique de la France dans les affaires de l'Allemagne et de l'Italie“ (1866), „Le rôle de la Prusse et de l'Allemagne du Nord dans l'équilibre européen“ (1866), „La politique de M. de Bismarck et les dangers pour la paix de l'Europe“ (1869), „La constitution de



l'Allemagne du Nord" (1870) "La ferme des moines" (1879), "Les épreuves d'une héritière" (1885) en "La foire aux œufs" (1886).


**Calophyllum** L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Clusiaceae*, die tweebluizig is. Het omvat boomen uit de keerkringsgewesten met lederachtige bladeren. Hiertoe behoort *C. Inophyllum* L., een statige boom met zeer groote bladeren, die in hot zuiden van Hindostan en op de Oost-Indische Eilanden groeit en zich ter hoogte van 30 m. met een omvang van 4 m. aan den voet verheft. De fraaie, welriekende, witte bloemen stelt men er zeer op prijs; de vrucht is roodachtig en bezit een wrang omhulsel, evenals de walnoot, maar de geelachtige kern is eerst zoet en wordt later zeer bitter. Uit de vruchten verkrijgt men een geelachtig sap, hetwelk den naam draagt van Tamacahacolie. Uit de dikke, ruwe, donkere van binnen roodachtige schors van den stam vloeit een geel, dik vloeibaar sap, hetwelk tot hars verstijft, niets anders is dan het Oost-Indische tamacabaca. Het hout van den stam is hard en geschikt tot het maken van assen en raderen, tot scheepstimmerhout, planken, enz.

Tot de overige soorten telt men *Tamacahaca Willd.*, een boom, die op den vorige gelijk, op de eilanden Madagascar en Mauritius groeit en bij insnijding in den bast een donkergroen sap oplevert, dat onder den naam van „groene" of „Mariabalsem" of „Bourbonsche Tamacahaca" bekend is, maar niet in Europa komt, — alsmede *C. Calaba Jacq.*, die 8 of 10 m. hoog wordt en tot den grond met takken bezet is, zoodat dit gewas uitstekend dienst doet voor hagen. Het levert evenzoo bij insnijding een geurigen balsem, dien de bewoners der Antillen op hoogen prijs stellen. Ook de overige soorten leveren gom. *C. spectabile Willd.*, *C. acuminatum Lam.* en *C. pulcherrimum Wall.* zijn de sieraden van menig groote orangerie.

**Calorie** of **gramcalorie** is de hoeveelheid warmte, die noodig is om één gram water één graad C. in temperatuur te doen rijzen. Een duizend maal grootere hoeveelheid warmte heet **kilogramcalorie**.

**Calorifère** is een inrichting ter verwarming van kamers. Terwijl bij de kachels de lucht van de kamer verwarmd wordt door ijzeren platen van de kachel zelf, zoodat dus de stookplaats zich noodzakelijk in de kamer moet bevinden, is dit laatste bij de calorifères niet het geval. Naar de tusschenstof, die de warmte overbrengt, onderscheidt men: 1. calorifères met heete lucht; 2. calorifères met heet water en 3. calorifères met stoom.

De **calorifère met heete lucht** (fig. 1) bestaat uit een stookplaats, omgeven met dubbele wanden, waartusschen, of met spiraalvormige buizen, waardoor de buitenlucht zich beweegt en, na verwarmd te zijn, door openingen in de kamer treedt. Uit een hygiënisch oogpunt is deze soort het



Calorifère met heete  
luchtverwarming.

Calorifère met heet  
waterververwarming.

Calorifère met  
stoomverwarming.

meest aan te bevelen, daar aldus voor een goede luchtverversching wordt gezorgd.

Bij de **calorifère met heet water** (fig. 2) wordt water in een buis- of cilindrischen ketel verwarmd. Van het hoogste punt van den ketel leidt een buis naar de te verwarmen kamer, waar het water door een stelsel buizen of tusschen vlakke platen doorstroomt (zoo groot mogelijk oppervlak), zijn warmte aan de wanden en daardoor aan de lucht afgeeft en terugstroomt naar het laagste punt van den ketel. Dergelijke inrichtingen worden veelgebruikt ter verwarming van broeikasren.

De **calorifères met stoom** (fig. 3) vindt men veel op stoomschepen of op plaatsen, waar men toch reeds een stoomketel noodig heeft. Hier stroomt de stoom door een buizenstelsel en keert, na gecondenseerd te zijn, weer in een reservoir terug, vanwaar hij door de voedingspomp in den ketel wordt teruggepompt. Ook heeft men vaak met goed gevolg den afgewerkten stoom der machine aldus voor verwarming gebruikt.


**Calorimeter** is de naam voor elk toestel, waarmee men **hoeveelheden** warmte kan meten. De **mengingscalorimeter** bestaat uit een koperen bakje, dat aan alle kanten met een isoleerende stof bekleed is, zoodat bij het gebruik ondersteld kan worden, dat geen warmte van binnen naar buiten gaat of omgekeerd. In het bakje bevindt zich een in tiende deelen van graden verdeelde thermometer, die van buiten afleesbaar is, en een roertoestel. Vóór het toestel gebruikt kan worden, moet de **waterwaarde** ervan bepaald worden. Dit is de hoeveelheid calorieën, die het toestel, met thermometer en roertoestel, per graad temperatuursverhoging opneemt. Deze wordt bepaald door in het bakje a gram water te doen en zoo lang erin te laten, tot alles dezelfde temperatuur heeft, h<sub>1</sub> v. t. graden. Wij voegen er nu b gram water van t<sub>2</sub> graden aantoe, en na goed omroeren blijft de temperatuur te worden T graden. Wij onderstellen nu altijd, dat de stoffen, die warmte opnemen, evenveel opnemen, als

er door de kouder wordende stoffen afgestaan wordt. Noemen wij de waterwaarde  $W$  dan is  $W(T-t) + a(T-t) = b(t-T)$ . Uit deze vergelijking kan de waterwaarde  $W$  gemakkelijk berekend worden. Willen wij den calorimeter voor een meting gebruiken, dan doen wij er een zekere hoeveelheid water, bijv.  $A$  gram, in en bepalen de temperatuur  $t$ . Daarna doen we er het voor-

hooging  $x$  calorieën op, dan is deze hoeveelheid warmte ook gelijk aan  $P \times x \times (t' - T)$ . Door deze hoeveelheid gelijk te stellen aan de eerste krijgen wij een vergelijking, waaruit gemakkelijk  $x$  berekend kan worden. De hoeveelheid  $x$  draagt den naam van „*soortelijke warmte*”.


Fig. 1 stelt den mengingscalorimeter van Berthelot voor. Het bakje  $A$  is de eigenlijke calori-

FIG. 1.




Mengingscalorimeter van Berthelot.

FIG. 2.




Calorimeter van Berthelot tot bepaling der verbrandingswarmte.

FIG. 4.




Berthelotsche bom.

FIG. 3.



Lissacalorimeter van Bunsen.

FIG. 5.



Calorimeter van Rubner tot bepaling van het warmteverlies van levende dieren.

werp, waarmee wij de proef willen nemen, in, nadat eerst de temperatuur nauwkeurig opgenomen is; deze is bijv.  $t$ . Na het water goed dooreen geroerd te hebben bepaalt men de eindtemperatuur  $T$ . Dan is er door den calorimeter opgenomen en door het voorwerp afgestaan  $W(T-t) + A(T-t)$  calorieën. Weegt het lichaam  $P$  gram en neemt dit per graad temperatuurver-

meter en bevindt zich geheel binnen  $B$ . Dit is een vat met dubbelwand, die gevuld is met lucht, die van de buitenlucht afgesloten is. Het roertoestel  $R$  en  $A$  dient om het water goed dooreen te mengen. In fig. 2 is hetzelfde bakje  $A$  nog eens afgebeeld met een toestel, waarmee de verbrandingswarmte van een stof (al is het dan ook niet nauwkeurig) gemeten kan wor-

den. Op het bakje P wordt de stof gebracht, die verbrand moet worden. Deze wordt door een gloeiend etaafe aangestoken; de noodige zuurstof treedt toe door de buis C en de gasvormige verbrandingsprodukten doorloopen de spiraalvormige buis en ontwijken door D; op dezen langen weg hebben zij al hun warmte afgegeven. Uit de hoerelheid warmte, door het water van A opgenomen, volgt de verbrandingswarmte.

Nauwkeuriger uitkomsten geeft de *ijscalorimeter* van *Bunsen* (zie fig. 3). Het metalen vat W is gevuld met water, dat op de kolom kwik Q rust. Deze kwik kolom zet zich voort tot in de huis R, die zeer nauwkeurig verdeeld is. Het buisje P past precies in het vat W. In dit buisje wordt aether gedaan en lucht hierdoor geblazen, zoodat de aether verdampt en zoo veel warmte aan het water onttrekt, dat dit gedeeltelijk bevroest. Nu wordt de stand van het kwik in R afgelezen en daarna de te onderzoeken stof in het buisje P gebracht. Door de warmte hiervan zal een gedeelte van het ijs smelten en neemt nu per gram 85 cub. millimeter minder ruimte in. Deze ruimte wordt aangevuld door het kwik, en wij kunnen dus aflezen, hoeveel gram ijs er totaal gesmolten zijn. Voor het smelten van één gram ijs zijn 80 calorieën noodig, dus kennen wij ook de geheele hoerelheid warmte, die de stof afgegeven heeft. Als het gewicht van de stof en zijn temperatuur bekend zijn, is de berekening zijner soortelijke warmte gemakkelijk.

Voor het meten der stook- en verbrandingswarmte wordt veel gebruik gemaakt van de *calorimetrische bom* van *Bertholet* (zie fig. 4). Deze bom is van staal en van binnen geëmailleerd. Er wordt een afgewogen hoeveelheid stof, wiens verbrandingswarmte men wil bepalen, in het schaalte A gedaan, de bom wordt door de buis h gevuld met samengeperste zuurstof en daarna door de schroef a volkomen gesloten. Door een electrischen stroom wordt een ijzer draadje d binnen in de bom aan het gloeien gebracht, zoodat de stof aangestoken wordt en volledig verbrandt. De bom bevindt zich tijdens de proef onder water in een calorimeter, en uit de temperatuurofename van dit water wordt de warmte, door de verbranding ontstaan, gemeten.

Een andere, veel in de techniek gebruikte calorimeter is die van *Junkers*. De gassen, die bij de verbranding ontstaan, worden door een huizensysteem geleid, waaromheen water stroomt, dat alle warmte der gassen opneemt. Het water stroomt met vaste snelheid rondom de buizen, de temperatuur wordt bij het in- en uitstroomen bepaald. Wanneer nu alle warmte die ontstaat door het water opgenomen wordt, stijgt de eindtemperatuur niet meer. Daar wij nu kunnen meten, hoeveel gram water per minuut door het toestel stroomt, en wij de constante temperatuurverhoging kennen, is ook de hoeveelheid opgenomen warmte per minuut bekend. Kennen wij dus de hoeveelheid brandstof, die per minuut verbrand is, dan is ook bekend, hoe groot de verbrandingswarmte van deze is. Deze calorimeter wordt gebruikt voor het meten der verbrandingswaarde van gemakkelijk verbrandbare stoffen, zooals lichtgas, enz.

Een calorimeter tot het bepalen van het warm-

teverlies bij levende dieren is in fig. 5 afgebeeld. Hij bestaat uit een cylinder met dubbele wanden, waarvan de binnenwand met wit blik, de buitenste wand met messingblik is vervaardigd, en die van binnen met asfaltlak zwart is gemaakt. Nadat het proefdier door de opening a naar binnen is gebracht, wordt deze opening door een dubbel deksel gesloten. De ventilatie geschiedt door een luchtstroom, die de richting der pijltjes volgt. De lucht tusschen de beide wanden b en c wordt door het dier verwarmd, zet zich bijgevolg nit en zal gedeeltelijk door d afstroomen naar een glazen klok e, die in petroleum is geplaatst. De klok zal door de instroomende lucht opgebeven werden en brengt daardoor een wijzer in beweging, zoodat men op de wijzerplaat rechtstreeks het bedrag der nitzetting van de lucht in den cylinder-mantel kan aflezen. De lucht, die in de ruimte, waarin zich het proefdier bevindt, in- en uitstroomt, wordt geanalyseerd, terwijl tevens het verschil in watergehalte der toestroomende en afstroomende lucht bepaald moet worden, tenelnde het warmteverlies van het dier door ademhaling en nitwaseming uit de verbrandingswarmte te leeren kennen. In den jongsten tijd heeft men tot bepaling van het dierlijk warmteverlies andere calorimeters geconstrueerd, waarbij o.a. de cylinder een driedubbelen wand bezit en de door het dier uitgedaemde lucht door een spiraalhuis tusschen de beide binnenste cylinderwanden wordt afgevoerd.

**Calorimetrie.** Zie *Calorimeter*.

**Calorimetrische bom.** Zie *Calorimeter*.

**Calorische machines** of *scarmtemotoren* zijn alle werktuigen, waarbij warmte in een andere soort van arbeidsvermogen van beweging omgezet wordt. In den regel verstaat men er in engeren zin de heetelucht machines (zie aldaar) onder, die door verwarmde lucht of verbrandingsgassen gedreven worden.

**Calot** (het Fransche *calotte*) is de naam van een in de 15<sup>de</sup> en 16<sup>de</sup> eeuw gebruikelijk afgesluitend mutje, vooral door de geestelijken gebruikt, naar men zegt door *Karel VII* van Frankrijk ingevoerd, die op verlangen der geestelijkheid kort geknipt haar droeg en deze haardracht ondanks de gewoonte dier dagen, om lang haar te dragen, bij zijn Hof invoerde. Denzelfden aan droegen echter ook reeds de gewatteerde kappen, die men onder de helmen droeg, en in den tijd der Hervorming werd ook een aanwalzende hoofdbedekking der vrouwen aldus genoemd. Later werd *calot* een scheldnaam voor de priesters.

**Calothamnus** *La Bill.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Myrtaceae*. Het omvat beesters, die in Australië groeien, met al tijd-groene, gaasfrangide bladeren en scharlakroode, in de bladoksels geplaatste, zittende bloemaren. Elke bloem bestaat nit een nagenoeg halbolvormigen, overblijvende kelk, 4 of 5 bloembladen, vele lange, tot 4 of 5 bundels saamgevoegde meeldraden en een stamper met een draadvormigen stijl. De vrucht is een drieboekkige, veelzadige, met drie kleppen openspringende doosvrucht. Zij soorten bebooren tot de meest gezochtte sierplanten. Zij vereischen voor haar groei heidegrond, in den zomer eenigen schaduw en in den winter veel licht en lucht. Zij laten zich niet gemakkelijk door afleggers vermenigvuldigen.

**Calotropis R. Brown** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Asclepiadaceae*, dat te voren bij het geslacht *Asclepias* was gevoegd. De meest bekende soort, *C. gigantea R. Br.* (*Asclepias gigantea L.*), is een dichte heester ter hoogte van 2 of 3 m., die in Oost-Indië in kuststreken groeit. Hij verdeelt zich dadelijk boven den wortel in onderscheidene kromme stengels ter dikte van een arm en draagt paarse bloemen zonder geur en gekuifde zaden. Voorts bevat hij in al zijn deelen een scherp, bitter, naar opium riekend melksap, dat vanouds in Oost-Indië als geneesmiddel gebruikt wordt. De bruinachtig-roode, van binnen witte wortel is ook in Britsch-Indië en Europa onder den naam van weder (*Radix Mndari*) als geneesmiddel bekend; de werking is braakwekkend. Het hont is zacht en de kool zeer geschikt tot het vervaardigen van buskruit, terwijl men met de haarkuif der zaden, die zachter is dan katoen, kussens vult en van den vezeligen bast touw draait. Een andere soort, *C. procera R. Br.*, is een heester, die in Egypte en Perzië groeit en spitse bladeren heeft. Het scherpe melksap is een gevaarlijk purgatiemiddel, maar wordt als zelf bij huiduitslag aangewend.

**Calottisten** (*Régiment de la calotte*), was tegen het einde der regering van Lodewijk XIV de naam eener vereeniging van calottendragers, die de gebroken der groote wereld door schimpdichten (*calottines*) geeselden. Deze vereeniging had hare eigenaardige zinnebeelden, en gedurende geruimen tijd matigde zij zich het censorschap aan over de toenmalige zeden en gehriken. Aan hen, die zich door de grootste dwaasheden onderscheidden, gaf zij bijzondere patenten. Onder het ministerie *Fleury* werd zij echter ontbonden.

**Calovius, Abraham**, of *Kalus*, een godgeleerde en een der voorvechters in den theologischen strijd der 17<sup>de</sup> eeuw, werd geboren te Mohrungen in Oost-Pruisen, den 16<sup>den</sup> April 1612, werd na het voleindigen zijner studien in 1637 hoogleeraar te Konigsberg, ging in 1643 als predikant naar Danzig en vandaar in 1650 als generaal-superintendent en hoogleeraar naar Wittenberg, waar hij den 28<sup>sten</sup> Februari 1656 overleed. Hij is de vertegenwoordiger van het scholastieke en doordrijvende Lutherdom, dat in het midden der 17<sup>de</sup> eeuw te Wittenberg en te Jena zijn zetel had. Hij vordert in zijn „*Systema locorum theologicorum*“ (Wittenberg, 1655—1677, 12 dln.) en in zijn overige geschriften een onvoorwaardelijke onderwerping aan de letter der Lutherse kerkleer. Tegen de Syncretisten gaf hij, met medewerking zijner Wittenbergsche amhtgenooten, in 1655 een rechtzinnige verklaring uit, die onder den titel: „*Consensus repetitus fidei vere Lutheranae*“, als een nieuwe geloofsregel aan de geheele Lutherse Kerk zou worden opgedrongen. Om aan zijn partij de bescherming der wereldlijke overheid te verschaffen, bewoerde hij daarin, dat laatstgenoemde het recht heeft, geloofsregels vaststellen. Het strekt der theologische faculteit te Leipzig, alsmede der rogeering van Keur-Saksen tot eer, dat beide zich krachtig hebben verzet tegen de aansaatingen van dezen Sionswachter uit Wittenberg. Hij schreef voorts een *Biblia illustrata*

(Frankfort, 1672—1676, 4 dln.) en een „*Historia syncretistica*“ (Wittenberg, 1682).

**Calpe**, in de eendheid de naam van de rots van Gihraltar, die met het tegenoverliggende *Abila* op de knst van Afrika (den Dsjebel Mussa bij het tegenwoordige Centa) de „Zuilen van Herkules“ vormde.

**Calprenède, Goutier de Costes, seigneur dela**, een Fransch romanschrijver, in 1610 bij Cahors in Quercy geboren, studeerde tot in 1632 te Toulouse, ging vervolgens als cadet naar Parijs, werd officier, daarna kamerheer des konings en overleed in 1663. Hij schreef eerst tooneelspeelen, welke echter naast die van *Cornéille* weinig hijval vonden, doch oogstte grooten roem door zijn romans. Deze onderscheiden zich door zuiverheid van taal, veelal door een gelukkige intrigue en vooral door de voorstelling van hooghartige karakters. Zij zijn echter geweldig lang; zijn „*Cassandre*“ (1642—1645) telt 10 en zijn „*Cléopâtre*“ (1647—1658) en „*Faramond*“ (1661—1670), voortgezet door *Pierre de Vaumarière*, ieder 12 deelen. Deze romans werden nagevolgd door *Philipp von Zesen*, *Anton Ulrich von Braunschweig*, e. a.

**Calpurnia**, de laatste gemalin van *Julius Caesar*, was een dochter van *Lucius Calpurnius Piso* en trad in 59 vóór Chr. met *Caesar* in het huwelijk. Weinige jaren daarna was er reeds sprake van scheiding, maar het bleef bij het voornemen, hoewel zij haren gemaal geen kinderen schonk. Zij bemoeide zich niet met staatkundige aangelegenheden en verdroeg met het grootste geduld de algemeen bekende ontrouw van *Caesar*. Toen de geruchten van een samenzwering haar ter oore kwamen, deed zij vruchteloze pogingen, om hem te waarschuwen. Na zijn dood riep zij de bescherming in van *M. Antonius* en stelde aan dezen het geld en de papieren van haren echtgenoot ter hand.

**Calpurnius Bestia, Lucius**, verhiel zich in 121 vóór Chr. als volkstrihuun tegen *Gaius Gracchus* en trad op als een ijveraar voor de aristocratische reactie. Tien jaren daarna ondernam hij als consul den oorlog tegen *Jugurtha* en voerde dien aanvankelijk met kracht en bekwaamheid; later echter liet hij zich door *Jugurtha* omkoopen en sloot den vrede onder voor dezen gunstige voorwaarden. Op aansporing van den tribunn *Gaius Mamilius* werd een gerechtelijk onderzoek tegen hem ingesteld, waarna hij en andere leden der zelfzuchtige aristocratie veroordeeld werden. Ten gevolge der Varische wet tegen de aanleggers van den Bondgenootenoorlog ging hij in het jaar 90 vrijwillig in ballingschap.

**Calpurnius Siculus, Titus**, een Romeinsch dichter, schreef in het midden der 1<sup>ste</sup> eeuw na Chr. in den aanvang der rogeering van *Nero* zeven bucolische gedichten (*eclogae*), in streng metrischen vorm, maar zonder geest en vol onderdanige gezindheid jegens den beerscher. Zelf een tamelijk onzelfstandig en overdreven navolger van *Theocritus* en *Virgilius*, werd hij weder nagevolgd door *Nemesianus*.

**Calqueeren** (van het Latijnsche *calx* = kalk, eigenlijk op versche kalk nadrukken) beteekent een teekening op doorschijnend papier, calqueerlinnen of op een andere stof natrekken.

**Caltabellotta** is een stad in het distrikt *Sciaccia* van de Italiaansche provincie *Girgenti* op

Sicilië, 11 km. van zee gelegen in een schilderachtige, vruchtbare bergstreek bij een oud kasteel (in het Saraceensch Kalaat-el-Balloet, d. w. z. kasteel der kurkeiken) en aan de rivier van denzelfden naam. Het ligt 650 m. hoog, heeft een postkantoor, een kerk uit den Normandischen tijd, pottelbakkerij en vijgen- en kaashandel. In 1901 had de gemeente 7214 inwoners. Op een 2 km. zuidoostelijk ervan gelegen, 720 m. hoog gebergte, staat de kapel Santa Maria en Monte-Vergine, waarschijnlijk op de plaats van de bergstad Triokala, die gedurende de opstanden der slaven in de tweede eeuw voor onze jaartelling als burch gebruikt werd.

**Caltagirone** is de naam van een arrondissements-hoofdstad in de Italiaansche provincie Catania (Sicilië). Zij ligt op twee door een brug verbonden hoogten (628 m.), aan den spoorweg Catania-Caltagirone, te midden van een vruchtbare omgeving. De stad is de zetel van een bisschop, heeft een oud kasteel, prachtige paleizen, een lyceum, een gymnasium, een technische- en een landbouwschool en telt (1901) 44879 inwoners; zij leven ten deele van het vervaardigen van gekleurde statuetten. Caltagirone is van Saraceenschen oorsprong.

**Caltanissetta** is de naam van een Italiaansche provincie in Sicilië. Zij grenst ten westen aan de provincie Girgenti, ten noorden aan Palermo, ten oosten aan Catania en Syracuse en ten zuiden aan de zee. Op een oppervlakte van 3273 v. km. telt zij (1901) 329.449 inwoners (100 op 1 v. km.). De provincie wordt verdeeld in de arrondissementen Caltanissetta, Piazza Armerina en Terranova di Sicilia.

**Caltanissetta**, de hoofdstad van de gelijknamige Italiaansche provincie (zie aldaar), ligt op een vruchtbare hoogvlakte (570 m. hoven den zee-spiegel), ten westen van het Salsodol, aan de spoorwegen Catania-Girgenti en Palermo-Licata. Zij is regelmatig gebouwd, de zetel van een prefekt en van een bisschop, heeft een oud slot, een kathedraal met bezienwaardige fresco's, een mooien schouwburg, een openbaren tuin, een bisschoppelijk seminarium, een lyceum en gymnasium, een technische en een mijnbouwschool, aardewerkmfabrieken en druk bezochte jaarmarkten. Het aantal inwoners bedraagt (1901) ongeveer 35000 (als gemeente 43303). In de omgeving van Caltanissetta treft men zwavelgroeven en minerale bronnen aan. 3 km. ten oosten van de stad ligt de *Rodia di Santo Spirito*, een Noormansch, in 1153 door graaf Roger gesticht gebouw; 5 km. ten oosten treft men in de vlakte Terrapilata een slijkvulkaan aan.

**Caltha**. Plantengeslacht behoorende tot de familie der Ranonkelachtigen. In ons land algemeen *C. palustris* (Kleine Ploemp) met groote gele bloemen, groote glanzige in den regel niervormige bladeren; overhijvende plant, reeds vroeg kloeiende (April tot Mei) langs slooten.

**Caltha L.** Zie *Boterbloem*.

**Calumet** noemt men de *vredepijp* der Indianen in Noord-Amerika. Zulk een pijp is ongeveer 1 m. lang, met bonte vederen, gevlochten haren of kralen versierd en geldt als heilig. Zij rooken er uit bij plechtige gelegenheden en vooral bij het sluiten van overeenkomsten en verdragen. Deze worden door het rooken van zulk een pijp, die alsdan van mond tot mond gaat,

door de contracteerende partijen bekrachtigd.

**Calvados**, een departement in het noordwestelijk deel van Frankrijk, vormt tusschen de monden der Seine en der Vire een rechthoek, die zich 55—70 km. landwaarts nitstrekt. Het grenst ten noorden aan het Kanaal, ten oosten aan het departement Eure, ten zuiden aan het departement Orne en ten westen aan het departement Manche. Het bevat de landschappen Bessin, Bocage, Champagne de Caen, Auge en Lienvin, die te voren tot Normandië behoorden, en telt op een oppervlakte van 5692 v. km. een bevolking van (1901) 410178 zielen (72 op 1 v. km.). Het land is over het geheel vlak en verheft zich alleen in het zuiden in eenige heuvelrijen, welke tot waterscheiding dienen tusschen de Seine en de Loire, terwijl zich ook aan het oostelijk en westelijk uiteinde der kust rotsen verheffen, waartusschen zich een vlakke, zandige kust nitstrekt. De voornaamste rivieren zijn er de Orne, de Tonques, de Vire, de Dives, de Seules en de Drôme (met de Anre). Het departement wordt verdeeld in 6 arrondissementen, n. l. Caen, Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont l'Évêque en Vire. De hoofdstad is Caen.

**Calvaert** (eigenlijk *Calwaert*) *Dionysius*, ook *Dionisio Flamingo* genoemd, een beroemd historie- en landschapsschilder, werd geboren te Antwerpen omstreeks 1540. Hij kwam in 1566 bij *Christ. van den Queckborne* aldaar in de leer, begaf zich later naar Bologna en oefende er zich onder de leiding van *Fontana* en *Sabbatini* en naar voorbeelden van *Correggio*, *Parmegiano* en *Tibaldi*. Nadat hij geruimen tijd te Rome had doorgebracht, keerde hij naar Bologna terug en stichtte er een school, die *Guido Reni*, *Albani* en *Domenichino* onder hare kweekelingen telde. Hij zocht diep door te dringen in de verborgen werking der natuur en was een vijand van alle oppervlakkigheid; voorts onderscheidde zich zijn school door een degelijk Nederlandsch koloriet. Toen later *Carracci* door den rijkdom zijner fantasie de algemeene bewondering wekte, zag Calvaert zich van al zijn leerlingen verlaten. Hij overleed te Bologna, den 17<sup>den</sup> Maart 1619. Hij schilderde vele kleine taferelen op koper, en van zijn grotere stukken zijn een „St. Michael" in de kerk San Petronio, het „Vagervuur" in de kerk alle Grazie, en het „Paradijs" in de kerk al Servite Bologna het meest beroemd.

**Calvaire**, *Nonnen van den of Benedictines de Notre Dame du Calvaire*, noemt men een kloosterorde van nonnen, in 1617 gesticht door *Antoinette van Orléans*. Zij werd door *Gregorius XV* bevestigd en regelt zich zoowel naar de voorschriften van den heiligen *Benedictus*, als naar die van den heiligen *Franciscus*. De kleeding der nonnen bestaat uit een bruinen rok, een zwart en breed scapulier en een zwarten mantel.

**Calvaire**. Zie *Golgotha*.

**Calverley**, *Charles Stuart*, een Engelsch schrijver, werd geboren den 22<sup>den</sup> December 1831 te Martley in Worcestershire, als zoon van den predikant *H. Bloyd*. Hij kreeg zijn opleiding te Harrow en Oxford, verwierf in 1851 een universiteitsprijs voor een Latijnsch gedicht, doch moest spoedig daarop Oxford verlaten en werd fellow te Cambridge. Aan beide hoogeschoolen trok hij

de aandacht door zijn geest en zijn talent voor schoonheid; zijn naam leeft nog in vele anecdoten voort. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Februari 1884. Zijn „Verses and translations" verschenen in 1862 en beleefden vele herdrukken; daarop volgden: „Translations into English Latin" (1866), „Theocritus in English verse" (1869) en „Flyleaves". Zijn gezamenlijke werken verschenen in 1888 (nieuwe uitgave in 1901). Zijn „Literary remains" gaf *Sendall* uit in 1885 met biografie. In schitterenden vorm geeft *Calverley* in zijn gedichten den geest van het Engelsche studentenleven weer.

**Calvert, George Henry**, een Noord-Amerikaansch schrijver, werd geboren den 24<sup>den</sup> Januari 1803 te Baltimore, studeerde aan het Harvard College te Cambridge en te Göttingen, was vele jaren redacteur van de „Baltimore American" en woonde sedert 1843 als literator te Newport, waar hij den 29<sup>sten</sup> Mei 1889 overleed. Zijn vertaling van *Schiller's* „Don Carlos" (1836) en de briefwisseling tusschen *Goethe* en *Schiller* (1845), benevens zijn biografieën van *Goethe* (1872), *Rubens* (1876), *Charlotte von Stein* (1877) e.a. zijn veel belangrijker dan zijn talrijke oorspronkelijke werken, zoals: „Scenes and thoughts in Europe", „Cabirol", „Poems", „The battle of Lake Erie", „Joan of Arc", „The Gentleman", „Anyta and other poems", „Arnold and André", „First years in Europe", „Ellen", „Brief essays and Brevities" en „Essays aethetical".

**Calvert, Grace**, een Engelsch scheikundige, werd geboren in 1819 te Londen, studeerde te Ronen en te Parijs en werd in 1846 hoogleeraar aan het Royal Institution, later aan de geneeskundige school te Manchester. Hij hield zich vooral bezig met het onderzoek van aniline-, teer- en andere kleurstoffen en bracht het carbohuur als desinfectiemiddel voor billijken prijs in den handel. Hij leverde verder belangrijke werken over metaallegeringen, het pindelfproces, over den invloed van gallus- en looizuur op spinvezels, over het gebruik van het zwavelzuur in de snikerfabrieken, over de bereiding van chloorzure kalk door middel van kalk en de ontzwaveling van kolen door kenkenzout. *Calvert* overleed den 24<sup>sten</sup> October 1873. Hij schreef o.a.: „Lectures on coal-tar colours" (Manchester, 1863) en „Dyeing and calico printing" (Londen, 1875).

**Calvi** is een versterkte zeesaad op de noord-westkust van het Fransche eiland Corsica, hoofdstad van het arrondissement van denzelfden naam. Calvi, met het hooggelegen fort Muzello, ligt aan de spoorlijn Ponte Leccia-Calvi, heeft een goede, maar weinig bezochte haven en telde in 1901 1998 inwoners, die bestaan van vischvangst en den nitvoer van hont, wijn, olie, suidvruchten, was en geitevellen.

Uit een historisch oogpunt is Calvi een der belangrijkste plaatsen van Corsica, was langen tijd het voornaamste steunpunt van de Geneesche heerschappij en werd herhaaldelijk, bijv. in 1553, te vergeefs belegerd door de Fransen, evenwel in 1794 genomen door de Engelschen, na een langdurige belegering.

**Calvi, Lazaro** en **Pantaleone**, twee broeders, uit Genua afkomstig, behielden in de 16<sup>de</sup> eeuw grooten roem verworven op het gebied der schilderkunst, waarbij men *Lazaro* als den eigenlij-

ken meester en *Pantaleone* als diens helper kan beschouwen. Men vindt schilderstukken van hen in onderscheiden kerken van Italië. *Lazaro* werd geprikkeld door een overdreven eersucht, die hem tot nijd en misdaad veroorde. Hij bracht den nitstekenden schilder *Giacomio Bargone* door vergif om het leven, en toen eindelijk *Cambioso* grooten lof verwierf, wierp hij nit ergernis het penseel weg en widdde zich 20 jaar lang aan de vechtkunst en de zeevaart. Toen hij vervolgens tot de kunst terugkeerde, was hij niet meer in staat, iets goeds te leveren. Hij overleed in 1607 in den ouderdom van 105 jaar.

**Calvi, Felice**, graaf, een Italiaansch geschiedkundige, werd geboren den 16<sup>den</sup> December 1822 te Milaan, deed reizen door geheel Europa en droeg veel bij tot het stichten van de „Società Storica Lombarda" te Milaan (1871), welks eerevoorzitter hij ten laatste werd. *Calvi* overleed den 24<sup>sten</sup> April 1901. Behalve verscheiden romans, schreef hij: „Di Ausonio Franco e della filosofia contemporanea" (2<sup>de</sup> druk, Milaan, 1887), „Vicende del Monte di Pietà di Milano" (1871), „Il Patriziato Milanese secondo nuovi documenti" (1876), „Curiosità storiche del secolo decimotavo. Corrispondenze segrete di grandi personaggi (1878), „Bianca Maria Sforza Visconti, regina dei Romani" (1888), „Storia del castello di Milano" (2<sup>de</sup> druk, 1894). Zijn belangrijkste werk, waaraan ook andere geleerden medewerkten, is: „Famiglie notabili Milanesi" (1875—1887, 4 dln.).

**Calvi, Pietro**, een beeldhouwer der realistische school, werd geboren te Milaan in 1833. In 1850 werd hij leerling der academie aldaar en in 1853, wegens vermoeden van medeplichtigheid aan een staatkundige samenzwering, door de Oostenrijksche politie in hechtenis genomen. In 1859 streed hij onder *Garibaldi*. Zijn eerste standbeeld „Ophelia" werd aangekocht door koning *Victor Emanuel*. In 1864 begaf hij zich naar Parijs, maar vestigde zich in 1866 in zijn geboortestad. Zijn „Othello" en zijn „Selika" werden aangekocht door de keizerin van Oostenrijk, en zijn „Kind met den melkpot" door den keizer van Duitschland. Voorts beitelde hij: „De heilige Valeria" en „De heilige Filippo Neri" voor den Dom te Milaan, „Vittore Pisani" voor de Galleria Vittorio Emanuele, de standbeelden van „Hamlet", „Mignon", „Ariadne", enz.

**Calvinisme** is de leer van *Calvin*. Zie aldaar.

**Calvi Risorta** is de naam van een dorp in de Italiaansche provincie Caserta. Het is de zetel van een bisschop (met Teano), bezit een oude kathedraal en telt (1901) 3308 inwoners. Op deze plaats bevond zich het oude Ausonische *Cales*, beroemd door zijn wijnbergen, waarvan de wijn (vinum Caleum) door *Horatius* geprezen wordt. Van de oude stad zijn nog de ruïnen van een amphitheater en van een Mercurinstempel aanwezig. Hier had den 9<sup>den</sup> December 1798 een overwinning der Fransen op de Napolitanen plaats en werd den 11<sup>den</sup> Januari 1799 een verdrag tusschen beide gesloten.

**Calvisius, Sethus**, eigenlijk *Kalwitz*, een Duitsch componist en schrijver over muziek, werd geboren den 21<sup>sten</sup> Februari 1556 te Gorschleben in Thüringen, studeerde te Helmstedt en te



ijver zijn taak: hij leerde op den kansel en op den kathedor, deed reizen naar de naburige gemeenten en schreef onderscheiden werken, waaronder een grooten en een kleinen catechismus. Een strijd over kerkelijke plechtigheden was oorzaak, dat hij uit Genève verbannen werd (1538), waarna hij zich over Bazel naar Straatsburg begaf, waar *Martin Bucer* reeds sedert 10 jaar de beginselen der Hervorming verkondigde. *Calvijn* werd er met blijdschap ontvangen, hield er aan de universiteit theologische voorlezingen en stichtte er een Fransch-Hervormde gemeente, die zich weldra aanmerkelijk nithreidde. Hij nam deel aan den Frankforter rijksdag in 1539 en aan het twistgesprek over den godsdienst te Worms (1540) en dat te Regensburg (1541) en leerde er *Melanchthon* kennen. Toch bleef zijn hart steeds gehecht aan Genève; toen kardinaal *Sadolet* de Hervormde ingezetenen dier stad aanspoorde, in den schoot der R. Katholieke Kerk terug te keeren, vermaande *Calvijn* zijn gemeente in twee brieven tot onwrikbare standvastigheid. In 1539 trad hij in het huwelijk met een weduwe, *Idette de Bure*, en was 10 jaar met deze in een gelukkigen echt verbonden. Om een vereeniging tot stand te brengen tusschen de Hervormde en de Lutherse partij, schreef hij in 1540 een boek oter het Avondmaal en een commentaar op den „Brief aan de Romeinen“. Te Genève hadden inmiddels zijn aanhangers de meerderheid verkregen in den Raad, en het volk gaf zijn verlangens te kennen naar de terugroeping van den beminden leersaar. Uitnoodigingsbrieven leidden echter niet tot het doel, daar de Straatsburgers hem eveneens wenschten te behouden. Eerst in Mei 1541, toen een deftig gezantschap uit den Raad en uit de burgerij van Genève te Straatsburg verscheen met de bede, om toch den geliefden herder terug te geven aan de verlaten kade, nam *Calvijn* afscheid van Straatsburg.

In September 1541 kwam hij te Genève terug en werd door de bevolking met geijncn ontvangen. Niemand wilde schuld hebben aan zijn ballingschap. „Als ik de ingezetenen gelooven mag“, schreef *Calvijn* schertsend, „dan hebben de huizen mij verdreven en niet de menschen“. Hij legde nu aan den Raad een ontwerp voor tot verbetering van de kerkelijke tucht, dat terstond aangenomen en in November daaraanvolgende afgekondigd werd. Het beginsel der gematigde volksregering, hetwelk den grondslag uitmaakte van het staatsbestuur te Genève, waar een door de burgers gekozen commissie het gezag in handen had, werd door *Calvijn* ook toegepast op de inrichting der Kerk. De gemeente koos onderlingen (presbyters), die de kerkelijke zaken moesten regelen en besturen, en deze verordening is een algemeene geworden in de Hervormde Kerk. Hij had een hoogten dunkt van het gezag der „Kerk“, buiten welke geen heil te vinden was, en van de noodzakelijkheid en weldadigheid der kerkelijke tucht. Hij kende aan het door hem ingestelde consistorium, dat uit 6 geestelijken en 12 onderlingen bestond, het recht toe, wetten voor te schrijven, verachtters van den godsdienst, dronkaards, dansers, vloekers, verspreiders van onrechtzinnige gevoelens terstond ter verantwoording te roepen en aan de wereldlijke overheid ter bestraf-

ting nit te leveren. Hierdoor gaf hij aan de kerk, hervorming te Genève een theocratisch karakter, terwijl de meer humane libertijnen zich door zulke maatregelen gekrenkt zagen in hunne rechten. Tegen de woordvoerders van deze partij was dan ook de zedelijke gestrengheid des Hervormers hoofdzakelijk gericht. Hij weigerde een der voornaamste van hen als doopgetuige aan te nemen, deed een ander wegens onzedelijke leefwijze in den ban, en daar deze met verlof van den Raad toch in de kerk verscheen, bracht *Calvijn* het door een dreigende leerrede zoover, dat de man nit de kerk verwijderd werd en de Raad heloofde, dat hij zich niet weder zon bemoeien met de uitspraken der geestelijke rechtbank. Een derde, die zich in toorn een beleedigende nitdrukking jegens *Calvijn* had laten ontvallen, werd uit de gemeenschap der Kerk gehannen. Met dezelfde gestrengheid werd vonnis geveld over boeken en gevoelens. Wegens tegenspraak tegen *Calvijn*'s leer der praedestinatie werd in 1551 *Bolac* (zie aldaar) uit Genève verbannen. Het meest beruchte voorbeeld der geloofsdwingelandij van *Calvijn* levert de terechtstelling van den Spanjaard *Michael Servet* of *Servetus* (zie aldaar), wegens diens onrechtzinnig gevoelen over de Drieenheid (1553).

De nitgebreide werkzaamheid van *Calvijn* werd in 1559 nog vermeerderd door het stichten van een Hervormde theologische faculteit te Genève. Zijn geliefden leerling *Theodoor Beza* belastte hij met het rectoraat, terwijl hij zelf enkel het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid hield. Deze kweekschool van den Hervormden godsdienst bracht mannen voort, die de nieuwe leer overal verspreidden. Reeds sedert 1549 had *Calvijn* zich met de Hervormers te Zürich (*Conventus Tigurinus*) vereenigd omtrent de leer des Avondmaals, en men was overeengekomen, dat de Zwinglianen en Calvinisten slechts één Kerk, namelijk de Gereformeerde, zouden vormen.

Het zwakke lichaam van *Calvijn* bezweek echter door de onophondelijke inspanning en door de toenemende ziekelijkheid. Vermoed door den arbeid, kende hij geen andere verpoizing dan nieuwen arbeid, en hij zegt zelf: „Ik heb geen tijd, om de zon van den lieven God huiten mijn huis te aanschouwen; op het laatst vergeet ik nog, hoe zij er uitziet.“ Hij overleed den 27<sup>ten</sup> Mei 1564. Raadsleden en geestelijken waren om zijn stervenswonde vereenigd, hinnen en huiten Genève werd zijn dood door duizenden beweend. Zijn gade was in 1549 en zijn eenige zoon nog vroeger overleden. In zijn leefwijze had hij steeds de grootste matigheid in acht genomen en voerde zijn onbaatzuchtigheid tot het uiterste, daar hij niet alleen alle geldelijke aanhiedingen van den Raad in een duren tijd met verontwaardiging afwees, maar ook nog van zijn hoogst beperkt inkomen een aanzienlijke som afzonderde voor de armen. Hij predikte bijna dagelijks, hield wekelijks 3 theologische colleges, verzamde geen zitting van het consistorie, leidde de vergadering der Vereeniging van predikanten, vaardigde rechts- en godgeleerde decreten nit, hield belangrijke staatkundige verhandelingen, schreef groote werken, zoals den voortreffelijken commentaar op den Bijbel, en hield een nitgebreide briefwisseling met de voornaamste hervormingsmannen en



geleerden van Europa. Behalve zijn gedrukte werken, vindt men in de boekereien te Genève en te Zürich bijna 3000 handschriften van leereden, verhandelingen, enz. Hij schreef zoolang hij de pen kon voeren, en diepte, toen hij daartoe te zwak werd. Hij was van alle Hervormers verreweg de geleerdste en gevoelde zich op het gebied der godgeleerdheid, der Oude letteren en der rechtsgeleerdheid evenzeer te huis. Waarmoedig en somber van aard, zoodat zelfs zijn scherts tot weemoed stemde, was hij tevens hardnekkig, onbuigzaam en haatdragend, zoodat hij veelal vergat, de waarheid in liefde te betrachten. De geschriften van Calvijn verschenen verzameld te Genève in 1617 in 12 folio-deelen, daarna te Amsterdam in 1671 en in het „Corpus Reformatorum” (uitgegeven door Baum, Cwits en Reus, dl. 1—59, Brunswijk, 1863—1900).

De leer van Calvijn komt overeen met die van den Kerkvader Augustinus (zie aldaar), wiens hoofdbeginselen gelegen waren in de erfsonde als gevolg van Adam's val en in de onschendbare soevereiniteit van God. Door deze kwam hij tot het stelsel van de verkiezing en verwerping en tot die der onoverstaanbare genade. In deze leerstellingen is het eigenaardige gelegen van het Calvinisme.

**Calycothaceae** is de naam van een kleine plantenfamilie onder de *Tweezaadlobbigen*. Zij omvat slechts twee geslachten met drie soorten, van welke twee in Noord-Amerika en één in Japan te huis behooren, namelijk heesters met roode of gele, welriekende bloemen. Deze familie is nauw verwant met de Magnoliaceae.

**Calycanthus** (*Kelkblom*, wegens de gekleurde kelkbladen) is de naam van een geslacht van Noord-Amerikaansche heesters, hetwelk tot de familie der *Calycothaceae* behoort. Zijn soorten bezitten enkelvoudige, gaafrandige, tegenovergestelde bladeren zonder steunblaadjes, alleenstaande, gesteelde, tweeslachtige bloemen, met een kruikvormigen, eenigszins vleezig, roodachtig gekleurden kelk, zonder bloemkroon, vele meeldraden en onderscheiden, aan de basis van den kelk vastgehechte stampers. De *Calycanthus*-soorten dragen vrij groote bloemen en hebben een aangename reuk. Zij zijn gezochte sierplanten en kunnen ons klimaat zeer goed verduren.

**Calydon** was in de dagen der Ondheid een stad in Aetolië, niet ver van de monding der Euenus, in het land der Kureten. Zij was volgens de sage door *Aeolus* gesticht, maar in de dagen van *Strabo* reeds in verval. Hare ruïnen bevinden zich bij het tegenwoordige Karta. De *Calydonische jacht* (zie aldaar) is naar haar genoemd.

**Calydonische jacht.** *Oeneus*, koning van Calydon, bracht eens een offer aan alle goden, behalve aan *Artemis*. Deze, hierover vertoornd, zond het *Calydonische wilde zwijn*, zoo groot als een stier, derwaarts, om de landen des konings te verwoesten. *Meleager*, de zoon van dezen, riep Griekenlands meest beroemde helden bijeen, zooals *Echion*, *Jason*, *Mopsus*, *Eupalamus*, *Pelagon*, *Nestor*, *Theseus*, de jonkvrouw *Atalante*, enz., om dat monster te doden. *Atalante* bracht het de eerste wonde toe. *Meleager* trof het met zijn speer, en de overigen maakten het af. Over den kop en de huid ontstond een strijd onder de helden, die aan *Meleager* het leven kostte.

**Calypso**, bij *Homerus* (*Odyssee*, 5<sup>de</sup> boek) een dochter van *Atlas*, volgens anderen van *Nerues* en *Doris*, of van *Oceanus* en *Thetis*, ontving *Odysseus*, na zijn schipbreuk, op haar eiland *Ogygia* en werd in zoo groote liefde jegens hem outstoken, dat zij hem een eeuwige jengd beloofde, indien hij bij haar bleef. Zij schonk hem *Nausithous* en *Nausinous*. Na 7 jaar gebood *Zeus* haar door *Hermes*. *Odysseus* nam zijn vaderland te laten terugkeeren, betgeen ook geschiedde.

**Calza**, *Ordine del*, een Venetiaansche ridderorde, werd in 1332 door eenige edellieden gesticht met het doel, den krijgsmansgeest bij de jongelingen op te wekken. Zij werd in 1562 vernieuwd, maar ging in 1580 te niet. Zij mocht slechts 20 leden tellen, en elk van deze betaalde bij de toetreding 50 ducaten. Het ordetekken was een rijkversierde laars (*calza*), doch volgens anderen een laag neerhangende, veelkleurige broek met een karmozijnkleurig opperkleed.

**Camache-dienst** (eigenlijk slobkousen-dienst) is de naam voor den militairen dienst in vredetijd, wanneer men bijzonder zijn aandacht wijdt aan allerlei nederigheden en daardoor gemakkelijker vervalt in kleingestige gestrengheid.

**Camaleen**, *Camagien*, *Camée*, is de naam van een schilderij, die, evenals een *camée*, slechts is één kleur, maar in twee tonen daarvan, voornamelijk op email, op glas of porselein, is uitgevoerd. Ook noemt men *camaleen* somtijds schilderijen, welke, zonder op de natuurlijke kleur der voorwerpen te letten, in twee of drie kleuren uitgevoerd zijn. Italiaansche schrijvers over kunst bedienen zich daarvoor, ook wanneer men fresco-schilderstukken bedoelt, van de uitdrukking *chiaroscuro* (*clair-obscur*). Een *camaleen*, grjs in grjs, heet *grisaille*, een zoodanig geel in geel *cirage*. „En *camaleen*” zijn de *grisailles* der emailleschilderkunst te Limousin in het midden der 16<sup>de</sup> eeuw uitgevoerd. Daarna maakte de porseleinschilderkunst in de 18<sup>de</sup> eeuw dikwijls ervan gebruik in purper, in groen, in bruin, enz. vooral toen na de opgraving van Pompeji en Herculaneum antieke wandmotieven in de mode kwamen.

**Camail** is afkomstig van het Provençaalsche *capmail* of *capmailh*, dat hoofdbeschermer betekent, en is een kleedingstuk der katholieke geestelijkheid, dat in Italië algemeen mozzetta genoemd wordt en in de 15<sup>de</sup> eeuw in Frankrijk in gebruik kwam. Het bestaat uit een kraag, die de schouders en de borst bedekt en bijna tot op de ellebogen afhangt, op den rug gesloten en daar met een kleine monnikskap voorzien is. Van voren wordt het door een rij knopen gesloten. De stof is zwarte of violette zijde of laken. In plaats van de *camail* dragen de bisschoppen en hogere katholieke prelaten op dezelfde wijze de *manteletta*, die tot de knieën reikt, en de lagere prelaten een tot de enkels afhangende talar. De paus heeft een *camail* van rood fluweel of van vleeschkleurige zijde.

Aan een harnas is *camail* de kraag van ringvormig vlechtwerk, dat in de 14<sup>de</sup> eeuw bevestigd was aan den rand van de toen gebruikelijke cilindrische helmhoeden en hals en schouders beschermde.

**Camaldoli** (*Campus Maldoli*) is de naam van

een klooster met klinizenaarswoningen in het hoogste gedeelte van het Arnadal, 842 m. hoog, dicht bij den Monte-Falterona, te midden van dennen- en beukenbosschen gelegen. Het bezat een kostbare, in 1808 geplande bibliotheek en werd het moederklooster van de orde der Camaldulensen. Een ander Camaldoli-klooster met kerk staat in het N. W. van Napels aan den rand van de Phlegraeische velden op een hoogte van 450 m.; het werd in 1585 voor de Benedictijnermonniken der „Witte Reform“ gesticht en later voor de Camaldulenserorde vergroot. In den tuin staat een heilvode, vanwaar men een der schoonste vergezichten in geheel Italië heeft.

**Camaldulenser of Romualdiner monnikenorde**, zoo genoemd naar de in 1018 gestichte nederzetting te Camaldoli, of naar den stichter, den heiligen *Romuald* (*San Romualdo*) nit het geslacht der hertogen van Ravenna, overleden in 1027, oorspronkelijk aht van het klooster Classe bij Ravenna. Het kloosterleven was hem niet voldoende, als anachoreet wilde hij een hooger trap van volkomenheid bereiken en verzamelde leerlingen, waarvoor hij kloosters oprichtte. In 1012 trok hij ter bekeering der heidenen met 24 broeders naar Hongarije. Naar Italië teruggekeerd, vond hij, dat de tucht op de kloosters, door hem gesticht, niet meer zoo streng was als vroeger en begon in 1018 met vijf klinizenaars te Camaldoli een streng klinizenaarsleven, terwijl hij in vele opzichten de Benedictijner regels nog versoerpte (onthouding van wijn, zwijgen). Van hier ging hij naar Sitrîe en Sasso-Ferrato, later naar Val de Castro. Door *Petrus Damiani*, die niet lang na 1040 het leven van *Romuald* beschreef, werd Camaldoli tot middelpunt van een in 1072 door paus *Alexander II* bevestigde congregatie verheven, die 9 nederzettingen telde, wier leden zich Camaldulensers noemden en uit de orde der Benedictijnen voortkwamen. Zij stonden onder den prior van Camaldoli als hun „major“ en woonden afzonderd in kinizen, die zij slechts verlieten, om gemeenschappelijk te bidden. Hun voedsel bestond uit water en brood en tweemaal per week een weinig groente; het eten van vleesch was hun verboden. Gedurende den Vasten namen zij een zwijgen van 40 dagen in acht.

Ter onderscheiding van de Benedictijnen droegen zij een wit gewaad met een witten gordel en scapulier; vandaar dat zij ook wel „Witte Benedictijnen“ genoemd werden. De vierde „major“, de heilige *Rudolf*, verzachtte in 1102 de regels der orde; hij beperkte het vasten en het zwijgen, stond het gemeenschappelijk eten toe, enz. De bouw van een klooster tot herstel voor oude en zieke Camaldulensermonniken was oorzaak der scheiding in *Anachoreten-Camaldulensers*- en *Coenobieten-Camaldulensers*, die weder in *Observanten* en *Conventualen* verdeeld werden. In 1520 stichtte *Paolo Giustiniani* de Camaldulensercongregatie van Monte-Corona. In haar bloeitijd verviel de orde in vijf congregaties, elk met een eigen generaal („major“) en eigen reglementen, met 2000 monniken. De Camaldulensermonniken hebben zich voor de sending en de wetenschap verdienstelijk gemaakt. Tegenwoordig bestaan nog slechts eenige kloosters in Italië met ongeveer 200 monniken.

De in 1086 door den heiligen *Rudolf* gestichte

orde der *Camaldulenser Coenobieten* hebben nog kloosters te Florence en te Rome. Paus *Gregorius XVI* was een Camaldulenser.

**Camarda, Nicolaus**, een Italiaansch letterkundige en dichter, geboren te Piana dei Greci (Sicilië), den 11<sup>den</sup> November 1807, studeerde aan het seminarium voor Grieksche geestelijken te Palermo, werd er tot priester gewijd, was geruimen tijd hoogleeraar in het Grieksch te Palermo en werd daarop pastoor der Grieksche gemeente te Messina. Gedurende de volksbeweging van 1848 werd hij, als verdacht door de *Bourbons*, op de citadel te Messina gevangen gehouden, doch kreeg na de amnestie, door *Filangieri* afgekondigd, zijn vrijheid. Toen hij later nogmaals in een staatkundig proces gewikkeld werd, nam hij de wijk naar Toskane. Hij schreef o.a.: „*Biografia di Giorgio Gazetta*“, „*Traduzione delle omelie e dei discorsi di San Giovanni Damasceno*“, „*Stadieu sul Tucidide*“, „*Biografia di Pietro Matragna*“, „*Facsimile di un epigramma greco trovato a Taormina con una lettera al professore Amedeo Peyron*“, „*Illustrazione storico-teologica delle liturgie greche*“, „*Idilli ed epigrammi di Teocrito*“, „*Le storie di Tucidide*“, „*Epigrafi ed opuscoli ellenici inediti*“, „*Sull' Antigone di Sofocle*“ en „*Gerone e la prima Olimpica di Pindaro*“.

**Camarda, Demetrius**, een broeder van den vorige, geboren in October 1821 te Piana dei Greci, Grieksch-Katholiek pastoor en hoogleeraar in het Grieksch te Livorno, schreef: „*Saggio di traduzione del greco, da Anacreonte*“ (1853), „*Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese*“ (1864), „*Appendice al saggio di grammatologia comparata*“ (1866), „*Fyletia e Arbenore*“, een vertaling in het Albaneesch van: „*La nazionalità albanese per Donna d'Istria*“ (1867) en „*Il vangelo di San Matteo tradotto in dialetto albanese di Piana dei Greci*“.

**Camargue, La**, is de naam van een eiland der Rhonedelta in het Fransche departement Bouches du Rhône. Het wordt door de beide voor- naamste mondings-armen der Rhône ingesloten en bezit een oppervlakte van ongeveer 750 v.km. met een zeer geringe vaste bevolking. Het aangespoelde, moerassige, van doode rivierarmen doorsneden, bijna geheel boomloose land is wel is waar door indijkingen tegen overstromingen beschermd, maar voor een deel is het met zont doortrokken, in een ander deel hebben de inwoners veel van koorts te lijden, zoodat slechts 15000 H.A. in het noordelijk deel bebouwd worden en tarwe, gerst en wijn voortbrengen, terwijl groote kudden schapen (echter slechts in den winter) ook paarden en halfwilde ossen en huffels op de moeraslanden weiden. Vooral aan de kusten, waar de strandmeren (waaronder het Valsarès) een oppervlakte van 210 v.km. innemen, is de bodem, niet-tegenstaande den bouw van een 45 km. langen dijk en de aangelegde draineeringswerken, nog zeer moerassig. Dit gedeelte is het vaderland van ontelbare watervogels. Het zuidwestelijk deel van La Camargue heet meer in het bijzonder *Petite Camargue*, het zuidoostelijk deel *Ile du Plan du Bourg*. De eenige noemenswaardige plaats op het eiland is Saintes-Maries-de-la-Mer.

**Camarella** een Spaansch woord, dat *kamer-tje* of *kabinet* beteekent, is de naam, dien men

sedert den tijd van *Ferdinand VII* van Spanje geeft aan de Hofpartij, die hij een absoluut regeeringsvorm den meesten invloed heeft op den vorst. De naam is ontleend aan het kabinet, waarin zulk een koning doorgaans met zijn gunstelingen, minnaressen, enz. vergadert, om plannen te beraamen, die veelal nadeelig werken op de vrijheid en de welvaart der onderdanen.

**Camarina** was een stad aan de Z. O. kust van Sicilië, waarschijnlijk van Phoenicischen oorsprong, en werd in 599 voor Chr. van Syracuse uit als Griekse stad gekoloniseerd; maar daar zij zich onafhankelijk wilde maken, werd zij door Syracuse in 562 verwoest. Van 495 tot 461 werd zij van Gela uit opnieuw bevolkt, maar nog in dezelfde eeuw door de Karthagers nogmaals verwoest. In 339 door *Timoleon* weer opgebouwd, viel zij in 258 voor Chr. in handen der Romeinen. In de 9<sup>de</sup> eeuw na Chr. werd de stad door de Saracenen geheel verwoest; thans zijn er nog slechts overblijfselen van muren en onbeduidende tempelruïnes van over.

**Cambacérès, Jean Jacques Régis de**, hertog van Parma, en aartkanselier van Frankrijk ten tijde van *Napoleon I*, werd geboren te Montpellier, den 18<sup>den</sup> October 1753. Hij zoon in 1771 lid van het Parlement worden, betrogen door toevallige omstandigheden mislukte, doch verkreeg in 1772 een betrekking bij de belastingen, die zijn vader te voren te Montpellier bekleed had, en werd, als voorstander der Omwenteling, door den adel van het kiesdistrict zijner woonplaats naar het Parlement gezonden, maar niet toegelaten. Hierna bekleedde hij onderscheiden staatsambten en werd in 1791 voorzitter van het crimineel gerechtshof van het departement Hérault te Montpellier. In die betrekking voerde hij er de jury in, en zijn staatkundige loopbaan nam een aanvang in 1792, toen hij tot lid der Nationale Conventie gekozen werd. Hier onderscheidde hij zich door omzichtigheid en ijverde vooral voor verbetering der wetten en der rechtsbedeeling. Dezelfde gematigdheid legde hij aan den dag bij het proces des konings. Deze was het aan den invloed van *Cambacérès* verschuldigd, dat hij met de overige leden van het vorstelijk gezin mocht omgaan en een biechtvader kiezen. Voorts ontried *Cambacérès* de terechtstelling des konings en ontzeide, hoewel hij mede het „schuldig” over *Lodewijk XVI* nitsprak, aan de Nationale Conventie het recht, om hem ter dood te doen brengen. Ook stemde hij voor 's vorsten dood alleen in het geval, dat buitenlandsche mogendheden hem met geweld wilden bevrijden. In Januari 1793 zag hij zich tot secretaris der Conventie benoemd, en op zijn voorstel werd den 10<sup>den</sup> Maart van datzelfde jaar het „Comité du Salut Public” opgericht. Als bewijs voor zijn rechtvaardigheid wordt aangevoerd, dat hij *Dumouriez* verdedigde zoolang hij hem voor onschuldig hield, maar een aanklacht van hoogverraad tegen hem inleverde, toen hij van het tegendeel overtuigd was. In die dagen legde hij de grondslagen voor zijn: „Projet de Code civil et discours préliminaire”, die later tot den „Code Napoleon” is omgewerkt, en werd daardoor de weldoener van zijn vaderland. De democratische denkbeelden van dien tijd waren er in nedergelegd,

en daar men de bekwaamheid van *Cambacérès* algemeen erkende, ontving hij met *Morin* van *Douai* de opdracht, om alle in Frankrijk bestaande wetten te herzien en te codificeeren. Na de stormen van den 9<sup>den</sup> Thermidor (27 Juli 1794), waaraan *Cambacérès* ontkomen was, werd zijn invloed nog grooter. Hij werd voorzitter van de Nationale Conventie en deed in die betrekking een adres uitgaan aan het Fransche volk, waarin hij zijn hoop te kennen gaf op een binnen- en buitenlandschen vrede. Ook hield hij een lofrede op *Rousseau*, toen het stoffelijk overschot van dezen in het Pantheon werd hijgezet, en verkondigde in een andere redevoering op het Champ de Mars de ontruiming van den Franschen bodem door de vijandelijke troepen. Nadat hij het voorzitterschap in de Nationale Conventie met dat van het Comité du Salut Public verwisseld had, bespoedigde hij het sluiten van den vrede met Pruisen en Spanje, maar zijn ijver maakte hem bij de Republikeinen verdacht van den toelag, om het koningschap te herstellen of een president te geven aan het gemeenebest. Hoewel hij aantoonde, dat dit vermoeden ongegrond was, wisten zijn tegenstanders het zoover te brengen, dat hij geen lid werd van het Directoire. Nu kwam hij in den Raad der Vijfhonderd, bemoeide zich vooral met de verbetering der rechtshedeeling en leverde voor de derde maal zijn nieuw ontwerp voor een Burgerlijk Wetboek in. In October 1796 werd hij voorzitter van den Raad van Vijfhonderd, maar het Directoire verlangde weldra zijn aftreding. Eerst toen *Siégès* hierin plaats genomen had, werd *Cambacérès* weder voor den openbaren dienst en wel voor de portefeuille van Justitie aangewezen. De 18<sup>de</sup> Brumaire schonk hem echter de plaats, die hem toekwam. *Cambacérès* werd eerst tweede consul der Republiek, en na de troonsbeklimming van *Napoleon I* zag hij zich benoemd tot aartkanselier des rijks en in 1806 tot hertog van Parma. Vruchteloos poogde hij den keizer den tocht naar Rusland af te raden. Toen *Napoleon* in 1813 tegen de Verbonden Mogendheden te veld trok, behoorde *Cambacérès* tot de geheime raadsleden van het regentschap der keizerin. Gedurende de Honderd Dagen was hij weder minister van Justitie en voorzitter van de Kamer der Pairs tot aan den val van het keizerrijk. Na de tweede Restauratie keerde hij terug naar Parijs en leefde in afzondering, totdat de reactie der *Bourbons* hem trof. Hij werd in 1816 als „koningsmoorder” uit het land verbannen en woonde te Amsterdam en te Brussel, totdat de Franche Regeering, bij besluit van des 13<sup>den</sup> Mei 1818, hem in al zijn burgerlijke en staatkundige rechten herstelde. Nu begaf hij zich naar Parijs en overleed aldaar, den 5<sup>den</sup> Maart 1824. Behalve het reeds vermelde werk verscheen van hem: „Code français ou Collection par ordre de matières de lois de la République” (1797). Zijn titel ging over op zijn neef, *Marie Jean Pierre Hubert de Cambacérès*, die onder het tweede keizerrijk groot-ceremoniemeester was.

**Cambarysoe** is een nitgeboeld palmstam van 1 m. lengte, die gebruikt wordt om geluidsignalen te geven door de Cataguinaru-Indianen in het gebied der Amazonerivier. De *Cambarysoe* wordt daartoe in een gesloten hnisje in een met hout-

stukken enz. aangevulden kuil geplaatst. Het boven- en het onderende van den stam wordt met zand, stukken leder, enz. opgevuld. Als nu tegen het middengedeelte van den stam, dat uit den kuil nitsteekt, geslagen wordt, kan men zulks tot 1.5 km. ver hooren en wel uitsluitend in de overige cambarysoehuisjes.

**Cambay** (Khambat) is de naam der hoofdplaats van den Britsch-Indischen schatplichtigen staat Cambay (906 v.km. met [1901] 75122 inwoners, meest Hindoes) in de provincie Goedsjarat van het presidentschap Bombay. Zij ligt op 22° 18' N.Br. en 72° 40' O.L., aan den mond der Mahi in de 130 km. lange, 40 km. breede, maar door de daarin nitmondende rivieren steeds ondieper wordende Golf van Cambay. Het aantal inwoners bedraagt (1891) 31890. De nu vervallen stad telde vroeger 200000 inwoners; merkwaardig zijn nog het paleis van den Nawah en de groote in 1325 gebouwde moskee. De handel gaat door de verzanding der haven achternit. Cambay is echter nog heroemd door zijn agaat-, carneool- en onyxsliprijen.

In den aanvang der 8<sup>de</sup> eeuw kwam Cambay in de macht der Parsi, spoedig daarna in die der Hindoes en sedert 1297 in die der Mohammedanen. Onder de heerschers van Goedsjarat kwam de stad tot grooten bloei en ontrok zich ook aan de heerschappij der Maratten, totdat zij bij den vrede van Bassein in 1818 als schatplichtige staat aan Engeland kwam.

**Cambert, Robert**, een Fransch operacomponist, werd omstreeks 1628 te Parijs geboren en is de eigenlijke schepper van de Fransche opera. Zijn composities: „La Pastorale” (1659), „Ariane” (1661), „Pomone” (1671), „Les peines et les plaisirs d’amour” (1672) vormden de eerste pogingen, om het nieuwe muziekdrama op Fransche dichtwerken toe te passen. Met *Perris*, den dichter van deze operatekst, nam *Cambert* het bestuur van het eerste Fransche operagezelschap te Parijs (Académie royale de musique) op zich, werd echter met zijn vriend door *Lully* verdrongen, begaf zich daarop naar Engeland en overleed in 1677 te Londen. Hij overtreft zijn mededinger aan methode, maar staat, wat begaafdheid betreft, hij hem ten achter.

**Cambi, Ulisse**, een Italiaansch beeldhouwer, werd in 1807 te Florence geboren, studeerde eerst aldaar, waarna hij zijn studie in Rome voortzette en er zijn eerste werk van betekenis, „Daphnis en Chloë”, schiep. In 1833 voltooide hij voor Lucca het reusachtige standbeeld van den gonfaloniere *Francesco Burlamacchi*, verder in 1844 voor Florence het gedenkbeeld van den schilder *Sabotelli* in Santa Croce, in 1845 het standbeeld van *Renvenuto Cellini* in de portiek van het Palazzo degli Uffizi, in 1849 het gedenkbeeld van den marchese *Luigi Tempi* in de kerk Sant’ Annunziata, in 1873 het standbeeld van den dichter *Goldoni* aan de Ponte alla Carraja. In 1888 vervaardigde hij het reusachtige marmeren beeld van *Eleonora d’Arborea* te Oristano op Sardinië. Van zijn kleinere beelden moeten vooral genoemd worden: „De bedielende amor”, „De dansende Bacchus” en „De visschersknaap”.

**Cambiaso, Luca**, een zoon van den schilder *Giorgio Cambiaso*, werd geboren den 18<sup>den</sup>

October 1527 te Moneglia bij Genna. Hij ontving het eerste onderwijs van zijn vader, onderscheidde zich reeds vroeg door groote kunstvaardigheid, rijkdom van denkbeelden en een prachtige stijl en ontwikkelde vervolgens te Rome door het ijverig bestudeeren der werken van *Michel Angelo* en *Rafaël* op een degelijke wijze zijn talent als schilder. Vooral legde hij zich toe op de studie der natuur, op een bevaligen stijl en een aangenaam koloriet in navolging van *Correggio*. Zijn kunstvaardigheid was zoo groot, dat hij met beide handen tegelijk en met verbaasende snelheid schilderde, zonder vooraf schetsen of teekeningen te maken. Hij leverde dien ten gevolge zeer veel, maar daaronder ook menig stuk, dat den stempel dier vluchtigheid draagt. Zijn beste stuk is een groote graflegging van *Christus* (in de San Carignano te Genna). In 1583 werd hij door *Philips II* naar Spanje geroepen, om na den dood van *Castello* de wandschilderingen van het Escorial te voltooien. Behalve in Genna bevinden zich schilderijen van zijn hand hoofdzakelijk in Spanje en te Napels. *Cambiaso* overleed omstreeks 1585 te Madrid.

**Cambier, Jacob Jan**, een Nederlandsch staatsman, werd geboren te Vianen, den 29<sup>den</sup> Junij 1756, studeerde in de rechten en werd in 1779 secretaris van legatie en chargé d’affaires aan het Hof te Berlijn, waar hij tot in 1781 bleef. Een jaar later zag hij zich benoemd tot commissaris van de Kleine Bank van Justitie te Haarlem, in 1783 tot schepen dier stad en als zoodanig tot gedeputeerde naar de Staten van Holland. Hij was een aanhanger der Patriotische partij en trok in 1786 als ond-scheper en kapitein der hurgerij met 50 gewapende burgers naar Utrecht, waarna hij bevorderd werd tot kolonel der schutterij. Bij de omwenteling van 1795 werd hij lid der municipaliteit te Vianen, hoog-baljuw van Kenemerland en lid der Nationale Vergadering, waarvan hij het volgende jaar voorzitter was. Bij de omwenteling van den 22<sup>den</sup> Januari 1798 was hij een der 22 leden, die in hechtenis werden genomen en naar het huis den Bosch gebracht. In het laatst van het jaar op vrije voeten gesteld, werd hij weldra commissaris van het Gouvernement bij het departementaal bestuur van den Amstel, in 1800 en 1801 tijdelijk agent van Oorlog en in 1802 lid van het gedeputeerd bestuur van Holland. In 1804 nam hij zijn ontslag, wees in 1806 een benoeming tot staatsraad van de hand en werd lid der vergadering van Hnn Hoog-Mogenden. In 1807 werd hij opnieuw benoemd tot staatsraad en belast met de portefeuille van Justitie en Politie, welke hij in 1808 met die van Koloniën verwisselde. Later werd hij minister-president van den Staatsraad en minister van Oorlog, legde in 1810 die betrekking neder en was van 1811 tot 1813 lid van het Wetgevend Lichaam. *Willem I* zond hem in 1814 als ambassadeur naar Spanje, van waar hij in 1816 terugkeerde. In 1817 werd hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij zitting hield tot in 1821. Hij overleed op zijn hutfenverhijf onder Wassenaar, den 4<sup>den</sup> October 1831.

**Cambier, Ernst**, een Belgisch reiziger in het

Afrikaansche binnenland, werd geboren te Ath in 1844, trad in militairen dienst, werd adjudant van den generaal staf en begeleidde in 1877 als geograaf de eerste expeditie der internationale Afrikaansche associatie, die onder kapitein *Crespel* zich van Zanzibar naar het binnenland van Afrika begeeven zon. Nadat *Crespel* in 1878 te Zanzibar gestorven was, nam *Cambier* de leiding op zich. Hij verliet met *Dutrieux* en *Wautier* Bagamojo, maar had in den beginne met groote moeilijkheden te worstelen. Nadat hij te Oenjamwesi was aangekomen, vertoefde hij er verscheidene maanden bij sultan *Mirambo*. Toen hij verder trok, bezweek *Wautier* den 19<sup>den</sup> December aan dysenterie, *Dutrieux* keerde daarop naar Europa terug, terwijl *Cambier* voorwaarts trok en zich naar Karema, aan den oostelijken oever van het Tanganjikameer begaf. Hier stichtte hij in September 1879 het eerste hulp- en waarnemingsstation voor de internationale associatie. In 1882 keerde hij naar Europa terug. Hij publiceerde „Rapports sur les marches de la première expédition de l'Association internationale” (1879).

**Cambio** (Italiaansch) = wissel; *lettera di cambio*, wisselbrief; *cambio proprio*, solowissel; *cambio conto*, wisselrekening, wisselconto; *Cambist* (het Italiaansche *cambista*) is een veranderde nitdrukking voor geldwisselaar, bankier.

**Cambist**. Zie *Cambio*.

**Cambium** of *teeltweefsel* noemen de plantkundigen een parenchymweefsel, waarvan de cellen het vermogen bezitten om zich door celdeling overlangs te vermenigvuldigen. Men vindt het op verschillende plaatsen bij de hooger bewerkte gewassen. Bij de tweezaadlobbige planten vormt het met andere parenchymcellen veelal een volkomen cylinder tusschen de bast- en houtlagen, en daar het in dit ringvormig omkleedsel steeds nieuwe cellen doet ontstaan, vermeerderd de dikte van den stam. Ook is dit het geval bij de naaktzadige gewassen, alzoj de naaldbomen. Dat gedeelte van het weefsel, hetwelk zich op die wijze naar buiten uitbreidt, gaat over in den bast en het gedeelte, dat aan de hinnenzijde vermeerderd, bestempelt men later met den naam van hont.

De vermeerdering der cambiumcellen is bij de meeste boomen de oorzaak van het toenemen in dikte. In de keerkringsgewesten, waar men geen merkbare afwisseling van jaargetijden heeft, kan men veelal onverpoosde cambiumwerking opmerken, zoodat men op de doorsnede der stammen geen jaarringen ontwaart. Men ziet daarentegen op de stammen in de gematigde landen, omdat er de cambiumwerkzaamheid in den winter nagenoeg geheel stilstaat en de in het voorjaar en najaar gevormde cellen in grootte van elkaar verschillen. Uit het aantal jaarringen kan men alzoo den onderdrom van den boom opmaken.

**Cambiumcylinder** is in de plantkunde de naam van den cylinder, welke zich tusschen de schors en het hout bevindt ter plaatse, waar beide in het voorjaar zich gemakkelijk van elkander laten verwijderen.

**Cambodja** (*Cambodja*, *Camboja*) is de naam van een staat in Achter-Indië, (zie de kaart van Azië) onder Fransch protectoraat tusschen 10°30'—13°30' N.Br. en 103°50'—106°20' O.L. Het

wordt ten W. en ten N. begrensd door Siam, ten O. door Anam, ten Z. door Cochinchina en ten Z. W. door de Golf van Siam. Op een oppervlakte van 96900 v. km. telt het (1900) 1102244 inwoners, waaronder 40000 Maleiers, 250000 Chinezen en Anamieten en 350 Christenen. Langs de lage kust liggen talrijke kleine eilanden, welke bewoners zich met het vischen van tripang bezig houden. Het W. en N. W. deel wordt door tot 1200 m. hooge, met wonden bedekte heuvelketenen doorsneden; door het oostelijke, uiterst vruchtbare, vlakke deel stroomt de bevaarbare Mekhong, die zich bij de hoofdstad Pnom Penh in twee armen splitst en tegelijk het afvoerwater van het 2400 v. km. groote en tot 14 m. diepe meer Tonlesap opneemt, terwijl zij aan dit meer in den regentijd veel water afstaat.

Het klimaat is gunstig; de temperatuur in den zomer bedraagt zelden meer dan 33°, terwijl van November tot Februari de temperatuur in zeer koele nachten tot 15° daalt; de gemiddelde jaar-temperatuur is 26° C.

De plantenwereld vormt met die van Anam en Siam een eigen gebied, vooral gekenmerkt door de talrijke clusiaceën, grootendeels gummigatibomen, terwijl zij weinig palmen bezit. Bijzonder rijk is zij aan peper, cardamom, harsen, gommen, enz., welke produkten echter tot dmsver weinig verzameld worden. De dierenwereld stemt overeen met die van Indië: tijgers, luipaarden, olifanten (het eenige laaidier), rhinocerossen en wilde runderen bevolken de groote wonden, bloedegels en muskieten veroorzaken veel last. De bodem bevat goud, zilverhoudend lood, koper en ijzer.

De inboorlingen zijn nauw verwant aan de Siamezen, hebben echter veel grovere trekken, zijn ook minder beschaafd, daarbij echter vredelievend



Cambodjanen.

a. Prins van den bloede. b. Man. c. Vrouw. en leerzaam, maar flegmatiek. Zij leven meest aan de rivieren in bamboehutten op palen. Er heerscht polygamie. Het talrijkst zijn er de Khmer; in de bergen treft men nog overblijfselen der onbeschaafde overbewoners (Kru, Penong, Stieng) aan. Het volk wordt verdeeld in vijf klassen, de (belastingvrije) talrijke koninklijke familie, de adel (Pré-Wong, nakomelingen der oude koningen), de Bakoe (nakomelingen der oude Brahmanen), de Boeddahpriesters en het overige volk. De slavernij is sedert 1884 afgeschaft. De oude taal, waarvan in later tijd vele vreemde woorden toegevoegd werden of in de plaats van de oude getreden zijn, nadert tot het Siameesch en het Anamietisch; het schrift en de letterkunde zijn aan het Indische

Páli ontleend. De heerschende godsdienst is het Boeddhisme, verbonden met vele gebruiken der Brahmanen, waarbij de monniken (Talapoins) een groote rol spelen. De Maleiers zijn Mohammedanen. De Christelijke godsdienst is er door de Katholieke Kerk sedert langen tijd verheerd geworden. In Pnom Penh bestaat een hogere school met 276 en een lagere school met 193 leerlingen. Voor het overige is de zorg voor het onderwijs aan Boeddhistische monniken overgelaten. De tijdrekening is een drievondige: een godsdienstige, een staatkundige en een burgerlijke; de laatste, de meest gebruikelijke, begint met het jaar 638 na Chr.

Het voornaamste middel van bestaan is de landbouw. Men verbouwt voornamelijk rijst, het hoofdvoedsel, verder katoen, tabak, mais, kaneel, koffie, peper (jaarlijks 750000 kg., indigo, cardamom en nitstekende areca- en muskaatnoten. Ook wint men palmsuiker, was en gom, terwijl de visscherij in het Tonlesapmeer zeer veel oplevert. Sterke ponies worden in het land geteeld; ook de teelt van zijderupsen, alsmede het weven van mooie zijden- en katoenen stoffen is er van belang. Te Khsach-Kandal bij Pnom Penh bevinden zich fabrieken tot het ontbolsteren der katoenzaden. De handel ter zee gaat over Kampot, de eenige, maar slechts voor kleine schepen toegankelijke haven van het land, voor het overige langs de Mekhong over Saigon. De invoer bestaat hoofdzakelijk uit zout, wijn, geweren stoffen en wapens. Het geld en maatwezen komt overeen met dat van Anam.

De koning heeft een absolute macht over zijn onderdanen en is de bezitter van den grond. De civiele lijst voor hem en de prinses bedraagt 525000 piasters. Naast hem staat de afgedankte koning, de naaste prins van den bloede en de eerste prinses (gewoonlijk de koningin-moeder) en dan volgen de vijf ministers. Sedert 1884 staat het bestuur onder toezicht van Fransche ambtenaren, waarvan de hoogste, de resident, zijn zetel in Pnom-Penh heeft en onder den gouverneur-generaal van Fransch Indo-China staat.

Omstreeks het midden der 17<sup>de</sup> eeuw na Chr. waren de Tsjam in het bezit van een rijk, dat ongeveer de grootte van het tegenwoordige Cambodja had en zich gedeeltelijk over Znd-Tonkin, Anam en Cochinchina uitstrekte. De godsdienst was reeds omstreeks 150 de Brahmaansche; vooral de god Siwa vond in talrijke prachtige tempels, waarvan nu nog grootsche ruïnen getuigen, vele vereerders, evenals Vischnoe (prachttempel van Angkor Wat, volgens inschriften in 825 gebouwd). Eerst na den ondergang van het Tsjamrijk moest het Brahmaïsme voor het omstreeks 700 optredend Boeddhisme plaats maken, totdat deze godsdienst in 1320 tot staatsgodsdienst van Cambodja verklaard werd. Intusschen was het andere rijk tot een zoerooversstaat gedaald; in zijn plaats was een rijk der oorspronkelijk eveneens Brahmaansche Khmer, onder den naam Cambodja, tot grooten bloei gekomen. Een krachtige aanval van het wilde bergvolk der Thai werd door koning Phra Roeng afgeslagen. Doch in 959 stichtten de opnieuw voortrukkende Thai ten koste van den Khmerstaat een zelfstandig rijk, waaruit zich in de tweede helft der 13<sup>de</sup> eeuw Siam ontwikkelde

heeft. Daarna werd Cambodja de twistappel tusschen Anam en Siam, dat in 1353 en 1357 met Cambodja oorlog voerde en in 1385 zelfs de hoofdstad verwoestte; hetzelfde lot onderging de residentie Lawek in 1583, toen de koning van Cambodja het met Pegoe strijdende Siam in den rug aangevallen had, maar daarbij de nederlaag leed. In 1610 vond het Christendom een weinig ingang in Cambodja. Spoedig daarna viel het zuiden in de macht van Cochinchina (Anam). Het einde was, dat het sedert 1806 aan beide staten schatplichtig werd. Nadat Frankrijk Cochinchina bezet had, sloot het den 15<sup>den</sup> Juli 1864 een vriendschapsverdrag met Cambodja, dat echter eerst in 1867 van kracht werd, nadat Siam de beschermheerschappij over Cambodja tegen den afstand van de provinciën Angkor en Battambang erkend had. Een tusschen Frankrijk en Cambodja den 17<sup>den</sup> Juni 1884 gesloten verdrag riep den tegenwoordigen toestand in het leven. Sedert den 12<sup>den</sup> April 1888 vormen Cochinchina, Cambodja, Anam en Tonkin het bestuursgebied Fransch Indo-China. Toen Frankrijk in 1893 in conflict geraakte met Siam, trachtte Cambodja te verreefs de beide in 1867 afgestane provinciën terug te krijgen. Gunstig werkte de krachtige kolonisatie van den gouverneur-generaal Doumer (1897—1902). Koning van Cambodja is sedert den dood van Norodom (24 April 1904) Sisawath, die in Juni 1906 Frankrijk bezocht.

**Cambon**, Joseph, een Fransche staatsman, werd geboren den 17<sup>den</sup> Juni 1754 te Montpellier en door zijn medeburgers eerst afgevaardigd naar het Wetgevend Lichaam en vervolgens naar de Nationale Conventie. Hij wijdde zich vooral aan de verbetering der geldmiddelen en bewerkte, dat de staats-schulden openbaar gemaakt werden. Minder doelmatig was het, dat hij de vermeerdering der assignaten bevorderde. Wel was hij aanvankelijk een verdediger van de koninklijke rechten van Lodewijk XVI, maar als voorzitter van het Wetgevend Lichaam legde hij de geheime papieren over, die in de Tuilerieën waren gevonden, en drong aan op het verkoopen van de kostbaarheden der Kroon. Niettemin bestreed hij Robespierre en Marat. Hoewel hij stemde vóór de terechtstelling des konings zonder beroep op het volk, was hij toch afkeerig van de Revolutionnaire Rechterbank. In April 1793 werd hij lid van het „Comité du saint public” en verdedigde daarna de Girondijnen. Ook legde hij den 24<sup>sten</sup> Augustus 1793 het Grootboek der Openbare Schuld aan. Aangeklaagd als schuldig aan den opstand van April 1795, ontsnapte hij alleen aan de gevangenis door zich te verschuilen, en toen de amnestie van den 26<sup>sten</sup> October 1795 hem veroorloofde zich weder in het openbaar te vertoonen, schreef hij zijn „Lettre à mes concitoyens sur les finances”. Van dien tijd af en gedurende het keizerrijk woonde hij op zijn landgoed bij Montpellier en hield zich van het staatsoneel verwijderd. Eerst in 1815 werd hij lid van het Parlement en trad er op als een hevige tegenstander der Bonapartes, waarom hij na de tweede Restauratie op de lijst der koningsmoorders geplaatst en uit Frankrijk verbannen werd. Hij overleed te Brussel, den 16<sup>den</sup> Februari 1820.

**Cambray**. Zie Kamerijk.

**Cambray-Digny, Luigi Guglielmo**, graaf van, een Italiaansch staatsman, werd geboren den 8<sup>sten</sup> April 1820 te Florence, studeerde te Parijs en te Pisa, keerde in 1845 naar zijn geboorteplaats terug en verwierf er weldra de gunst van groothertog *Leopold II*. Hij behoorde met prins *Corsini* tot de weinige getrouwden, die den groothertog aanspoorden, om aan het volk vrijzinnige instellingen te verleen en het verbond met Oostenrijk te laten varen. Toen *Leopold II* in 1859 het land verliet en het meerendeel der bevolking de vereeniging met Piëmont verlangde, voegde zich ook *Cambray-Digny* bij de partij der Italiaansche eenheid en werd afgevaardigd naar het eerste Italiaansche Parlement. In 1860 werd hij lid van den Senaat, na de verlegging der residentie naar Florence burgemeester van deze stad, en in October 1867 belastte hij zich met de portefeuille van Financiën in het Kabinet *Menabrea*. Om orde te brengen in de verwarde geldzaken, voerde hij de wrevelwekkende belasting op het gemaal in en deed het voorstel het tabaksmenopolie voor een tijdperk van 20 jaar te verpachten. Een en ander verwierf de goedkeuring van het Parlement, doch dit koos tevens *Laurea*, den heftigsten bestrjder van die maatregelen in November 1869 tot president. Dientengevelge trad *Cambray-Digny* af met het geheele ministerie. Hij woont sedert dien tijd te Florence. In 1853 publiceerde hij de „*Ricordi della commissione governativa toscana del 1849*“.

**Cambridge, Cambridgeshire** (afgekort *Cambs*), is de naam van een Engelsch graafschap. Het grenst ten noorden aan Lincoln, ten oosten aan Norfolk en Suffolc, ten zuiden aan Essex en Hertford en ten westen aan Bedford, Huntingdon en Northampton (distrikt van Peterborough) en telt op een oppervlakte van 2124 v. km. een bevolking van (1901) 190687 (als bestuursdistrikt 120634) inwoners (89 op 1 v. km.). Het noordelijk deel van Cambridge vormt als *Isle of Ely* een afzonderlijk administratief distrikt. De hoofdstad is Cambridge.

**Cambridge** is een beroemde universiteitstad (municipal borough) in Engeland, in het naar haar genoemde graafschap (zie aldaar). Zij ligt aan beide oevers der bevaarbare Cam, waarover 12 bruggen voeren. Ofschoon minder door de natuur begunstigd dan haar mededinger Oxford, levert zij toch met hare mooie gebouwen, heerlijke pleinen, prachtige oude boomen en de talrijke roeibooteu op de rivier een aantrekkelijk beeld op. Cambridge telde in 1901: 38393 (met de voorstad Chesterton samen 47970) inwoners. De roem der stad bermt op hare universiteit, die op een door *Siebert*, den koning der Oost-Engeln, in 630 hier gestichte school teruggevoerd wordt, maar waarvan de ondeste aanwezige stichtingsoorkonde (van 1229) eerst uit den regeringstijd van *Hendrik III* afkomstig is. De tot in den jongsten tijd geldende reglementen dagteekenen uit den tijd van *Elizabeth* en zijn in den laatsten tijd (namelijk door de statuten van 1858, het toestaan van volkomen godsdienstvrijheid in 1871 en de *Universities of Oxford and Cambridge Act* van 1877, bevestigd in 1882) in vrijzinnigen geest ontwikkeld geworden.

De universiteit wordt gevormd door 17 onderwijsinstellingen (colleges, een heet Hall), die elk de rechten van een corporatie genieten en volgens haar eigen wetten bestuurd worden; daarbij komen nog eenige zoogenaamde non-collegiate-studenten, die, dikwijls ender en minder vermogend dan de meeste studenten, tot geen college behooren en onder toezicht van een censor staan. In den laatsten tijd zijn daar nog bij gekomen een zoogenaamde Hestel (privaat-inrichting), het Selwyn College, drie nitsluitend theologische colleges, benevens twee groote colleges voor dames. (Girton en Newnham College). Tet een college behooren: 1. de rector (Master, Provost of President), die door 2. de Fellows gekozen wordt, die zelf uit de rijen der gegradueerden voortkomen en vaste inkomsten uit het stichtingsfonds ontvangen; hun aantal bedraagt ongeveer 400. 3. Doctores, Magistri en Baccalaurei, die vroeger als studenten tot het college behoorden. 4. De studenten (Undergraduates), die wederom in vier klassen verdeeld worden, n.l. Fellow Commoners (eenige meest endere studenten, aan wie het toegestaan wordt, aan de tafel der Fellows te eten), Scholars (die in het genot van dikwijls zeer aanzienlijke beursen zijn), Pensioners (die voor kost, inwoning, enz. betalen en de overgrootste meerderheid der studeerenden uitmaken) en Sizaris (arme studenten, die den kost, enz. goedkoopert ontvangen). In het eerste jaar heet de student freshman, in het tweede junior soph en in het derde senior soph. Vele blijven nog een vierde jaar aan de universiteit, echter zelden langer. De studenten woen wegens gebrek aan ruimte slechts ongeveer voor de helft in hun college, waarin sich ook de gemeenschappelijke eetzaal (hall) bevindt. De overige studenten en die, welke tot geen college behooren (1903: 101), woen in particuliere woningen. De universiteit omvat (1903) 13424 leden, waaronder 6972 doctoren en magistri en leden van den Senaat, maar waarvan slechts een klein gedeelte in Cambridge woont, en 2878 studenten of undergraduates. Daarbij komen nog meer dan 300 vrouwelijke studenten.

Elk college heeft zijn Tutors en Lecturers, en de voorlezingers der hmiten dit college staande 102 universiteitsdocenten (44 University Professors, 14 Readers en 44 University lecturers) werden bijna nitsluitend door diegenen bezocht, welke zich aan een bepaald vak wijden. Het opperste bestuurscollege der van den Staat volkomen onafhankelijke, ook niet door hem financieel ondersteunde universiteit is de Senaat, nit wiens midden een college (Conneil) van 16 leden gekozen wordt, aan wiens hoofd de vicekanselier staat en zonder wiens toestemming geen voorstellen aan den Senaat mogen voorgelegd worden. De voornaamste beambten zijn: de kanselier, de vicekanselier (die met de *Sex viri* een rechtbank tot handhaving der tucht voor de gegradueerde leden der universiteit vormt), de High Steward (opperrechter voor criminele zaken) en de Depnty High Steward (van deze vier leden is slechts de vicekanselier in Cambridge gevestigd, de andere drie ambten werden aan wetenschappelijk hoogstaande edel-

lieden als eereambten opgedragen); verder de Commissary als rechter in civiele zaken, een Public Orator of openbaar redenaar, een opperbibliothecaris, een Registry (archivaris), 2 Proctors zonder en 4 Proctors met de bevoegdheid tot handhaving der tucht. De afzonderlijke studievakken worden door commissies onder het voorzitterschap van den of van een der vakhoogleraren vertegenwoordigd; bepaald de faculteiten, zooals aan onze hoogeschoolen, kent men er niet. Men noemt deze commissies de Special Boards of Studies. Tegenwoordig bezit de universiteit de 12 volgende Special Boards: *Divinity, Law, Medicine, Classics, Oriental Studies, Medieval and Modern Languages, History and Archaeology, Moral Science* (philosofie en staathuishoudkunde), *Music, Mathematics, Physics and Chemistry, Biology and Geology*. Daarbij komen nog Boards voor *Agricultural Studies, Indian Civil Service Studies*, benevens *Committees* voor *Geography* en voor *Hausa*. Elke Special Board zendt een vertegenwoordiger naar den General Board of Studies.

Voordat een student zich te Cambridge kan laten inschrijven, moet hij, zoo niet bepaalde verworven acten hem daarvan gedeeltelijk of geheel vrijstellen, een nitsluitend schriftelijk examen (the previous examination) doen; daarnaast neemt elk college nog een bijzonder examen af. De laagste universiteitstitels (*B. A.* enz.) worden na het afleggen van examens verleend, waarbij het een vereischte is, dat de candidaat (questioner) negen terms (waarvan 3 op 1 jaar komen) aan de universiteit doorgebracht moet hebben. Studenten, welke van een met Cambridge in verbinding staande (affiliated) universiteit komen, kunnen zich na 6 terms voor het examen aanmelden. Nieuw is ook de inrichting, volgens welke de zoogenaamde *advanced students* na verloop van 2 jaren op grond van een dissertatie den graad van *B. A.* kunnen verkrijgen. Een groot aantal der studeerenden, de zoogenaamde *Pollmen* (van *οι πολλοί*, „de velen“), die zich niet voor een wetenschappelijken werkkring willen voorbereiden, wordt door twee lichtere examens (een „general“ en een „special“ examen) in de gelegenheid gesteld, den titel Bachelor of Arts (*B. A.*) te verwerven; een tegenwoordig even talrijke en veel knappere klasse van studeerenden, de *Honour men*, die *cum laude* (with honours) wenschen te promoveeren, moeten zich aan een moeilijker examen (*Tripes Examination*) onderwerpen. Na verloop van nog 3 studiejaaren, die intusschen niet aan de universiteit doorgebracht behoeven te worden, kunnen Bachelors door het betalen van een zekere som gelds zonder examen den titel van *Magister, Master of Arts* (*M. A.*) en later, zonder eenig examen, maar slechts op grond van nitstekende wetenschappelijke werken, dien van doctor verkrijgen. De *Magistri* en *Doctores* vormen den academischen senaat. Zoolang zij hun jaarlijksche bijdrage betalen, blijven zij leden der universiteit.

Men schat de inkomsten der gezamenlijke colleges op minstens 317795 pond sterling, en ze beschikt over 312 geestelijke prebenden ter

waarde van 136000 pond sterling jaarlijks. Het grootste college bezit een grooter vermogen dan de universiteit zelf (deze in 1908 slechts 63783 pond sterling). In het parlement wordt de universiteit door 2 leden vertegenwoordigd. Met de universiteit als zoodanig hangen samen: het van 1722—1730 gebouwde Senaatshuis, benevens de in 1842 vergoorte bibliotheek (ongeveer 600000 deelen, waaronder 2150 incunabelen en 8000 handschriften), het door lord *Fitzwilliam* in 1816 gestichte museum in klassieke stijl met een schilderijenverzameling, een galerij van beeldhouwwerken en een bibliotheek; het antiquarisch, geologisch, natuurhistorisch en anatomisch museum, de sterrenwacht, de drukkerij (*Pitt Press*) en de botanische tuin. Van de colleges is het in 1257 gestichte Peterhouse het oudste, het in 1800 gestichte Downing College het jongste, het meest beroemd zijn Trinity en St. Johns College. Het eerste werd in 1546 door Hendrik VIII gesticht; tot zijn leerlingen behoorden *Bacon, Newton, Bentley, Dryden* en *Byron*, en zijn in 1676 door Wren gebouwde bibliotheek is de kostbaarste na die der universiteit. Het is de rijkste instelling van Cambridge met een jaarlijksch bedrag aan inkomsten van 91291 pond sterling. St. John's College, in 1511 door de moeder van Hendrik VII gesticht, onderscheidt zich door de in 1869 door G. Scott voltooide prachtige kapel. *Wordsworth* is een van zijn leerlingen. King's College (in 1441 door Hendrik VI gesticht) bezit een prachtige Gotische kapel (van 1446—1515 gebouwd.) *Gonville* en *Cains College*, in 1348 door *Gonville* gesticht en in 1558 door *John Kaye* (*Catus*) vergroot, bestaat uit 3 in Italiaanschen trant gebouwde hoven; hiertoe behoorde o.a. *Harvey*. In Christ's College, in 1466 gesticht, studeerde *J. Milton*, en een, naar beweerd wordt, door hem in 1633 geplante moerhezieboom, wordt er nog getoond. Het Corpus Christi College bezit een kostbare verzameling van Angelsaksische handschriften.

Van de andere inrichtingen in Cambridge verdienen vermelding: de in verbinding met het in 1863 gebouwde Addenbrooke's hospital staande geneeskundige school, een kweekschool voor onderwijzeressen en 2 Latijnsche scholen. Onder de kerken is de in 1101 door de Tempeliers gebouwde ronde kerk van het Heilige Graf (*Round Church*) de oudste, de in 1478—1519 gebouwde Gotische Mariakerk (*Great St. Mary's*) de grootste en mooiste. Van de andere gebouwen zijn het nieuwe stadhuis aan de markt en de korenberns de belangrijkste. Eindelijk moeten nog vermeld worden de talrijke en prachtige speelplaatsen der studenten (*Parker's Piece* en *Fenner's Ground*), de boothuizen der roeiclubs aan de Cam, benevens de academische leeszaal (*Union Society*).

Cambridge is een der oudste steden van het rijk, het *Cambrithum* der Ouden, een stad der *leones* in Romeinsch Brittannië. Sedert den tijd der Angelsaksen heette de stad naar den toenmaligen naam der rivier Cam (*Granta*), *Grantebrigg*, *Grantbrige*.

**Cambridge** is de naam van een stad in het graafschap Middlesex van den Noord-Amerikaanschen staat Massachusetts. Zij ligt aan de Charlesrivier, tegenover Boston, waarmee zij door verscheidene hruigen verbonden is. De stad bezit



moole openbare gebouwen, particuliere huizen en tuinen en telt (1900) 91886 inwoners, waaronder 30486 in het hultenland geboren. In 1782 fabrieken en werkplaatsen werd door (1900) 12986 arbeiders voor een waarde van 39164018 dollars gefabriceerd. Het belangrijkste zijn er 18 gieterijen en machinefabrieken, 6 fabrieken van muziekinstrumenten en 5 zeepziederijen.

De stad werd in 1631 onder den naam Newtown gesticht. Beroomd is Cambridge door zijn Harvard-universiteit, in 1636 door een uiterste wilsbeschikking van John Harvard gesticht. Onder de 18 grootste universiteitsgebouwen, die met de omringende tuinen en hoven een oppervlakte van 14 H.A. bedekken, zijn de voornaamste: de Memorial Hall, een 94 m. lang en 35 m. breed, ter eere van de in den Amerikaanschen burgeroorlog gevallen leden der universiteit gesticht gebouw, de University Hall, met een kapel, lees- en eetzaal, de Gore Hall, met de bibliotheek (576000 deelen), de Massachusetts Hall, Divinity Hall en Holden Chapel. Tot de universiteit behooren een zoologisch en biologisch, benevens een mineralogisch museum, een botanische tuin en herbarium, een sterrenwacht, het Peabody-museum voor Amerikaansche archaeologie en ethnografie, een drukkerij, enz. De universiteit heeft een geneeskundige, een juridische en een theologische school, een school voor tandheelkunde, een voor veeartsen, een polytechnische en een landbouwschool, een chemisch- en physisch laboratorium. Ook bestaan er drie colleges voor dames. In 1801 vond men er 483 docenten en 5124 studenten. Er bestaat volkomen vrijheid om te onderwijzen en sedert 1869 ook om te leeren. Het universiteitsvermogen bedraagt 13119538, de jaarlijksche inkomsten 2371882 dollars.

**Cambridge, Adolphus Frederick**, hertog van, graaf van Tipperary, baron van Culloden, was de jongste zoon van George III en werd geboren den 24<sup>den</sup> Februari 1774. Op jeugdigen leeftijd trad hij in het leger, werd vaandrig en studeerde daarna te Göttingen. In den veldtocht van 1793 werd hij den 8<sup>den</sup> September bij een gevecht voor den slag bij Hondschoote gevangen genomen, maar spoedig daarna weder bevrijd. In 1801 werd hij pair en ontving den titel van hertog van Cambridge. In 1803 ging hij naar Hannover, om er maatregelen te nemen voor de verdediging des lands, maar stond weldra het opperbevel af aan Wallmoden en keerde naar Engeland terug. In October 1816 — na den val van Napoleon — werd hij stadhouder-generaal van Hannover en van 1831—1837 onderkoning. Hij voerde in 1833 de door Wilhelm IV verleende nieuwe grondwet in en verwierf er door den luister zijner hofhouding, door zijn onbekrompenheid en door den ijver, waarmede hij de belangen der schoone kunsten bevorderde, de liefde des volks. Hij overleed den 8<sup>den</sup> Juli 1850.

**Cambridge, George Frederick William Charles**, hertog van, een zoon van den voorgaande, werd geboren den 26<sup>den</sup> Maart 1819 in Hannover, erfde na den dood zijns vaders diens titel en verkreeg tevens zitting in het Hoogerhuis. In 1854 werd hij luitenant-generaal. Hij zag zich belast met het bevel over de eerste divisie van het leger, dat bestemd was, om, onder aanvoering van lord Raglan, naar


den Krim te trekken en maakte de slagen bij de Alma en bij Inkerman, alsmede die voor Sebastopol mede. Wegens ongesteldheid keerde hij, voordat de oorlog goeindigd was, naar Engeland terug. In 1856 werd hij generaal en tevens tot den 1<sup>sten</sup> November 1895 opperbevelhebber van het Engelsche leger en in 1862 veldmaarschalk. Hij heeft veel bijgedragen tot verbetering van het krijgswesen in Engeland: door zijn invloed zijn de lichaamsstraffen bij de soldaten afgeschaft, is de uniform voor den velddienst lichter en gemakkelijker gemaakt en zijn examens voor officieren ingevoerd. Niettemin heeft hij zich steeds een voorstander betoond van het koopen van officiersplaatsen, het geen echter in 1871 wettelijk afgeschaft is. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Maart 1904 te Londen.

**Cambriels, Albert**, een Fransch generaal, geboren den 11<sup>den</sup> Augustus 1816 te Lagrasse (departement Aude), trad in 1836 in het leger en werd in 1870 brigadegeneraal. Hij voerde bij het nitbarsten van den Fransch-Duitschen oorlog bevel over een brigade van het pas opgerichte 12<sup>de</sup> legerkorps van het leger van Châlons, streed bij Sedan en ontving er een wond aan het hoofd. Daar men aan gewonde krijgsgelieden veel vrijheid verleende, ontsnapte hij uit de gevangenschap en stelde zich te Tours ter beschikking van de regering. Deze belastte hem met het commando over het Oosterloger, en hij vestigde het hoofdkwartier te Besançon. Bij herhaling moest hij voor de Badensche troepen het onderspit delven en naar Besançon terugtrekken. Oneenigheid met Garibaldi en verergering zijner wond aan het hoofd waren oorzaak, dat hij het commando in November 1870 nederlegde. Hij zag zich in het begin van 1871 belast met het bevel over het 19<sup>de</sup> korps te Vierzon. Daar echter de wonde weder openhrak, moest hij reeds den 27<sup>den</sup> Januari zijn ontslag nemen. In 1875 werd hij commandant van het 10<sup>de</sup> legerkorps, in 1879 nam hij zijn ontslag en overleed den 22<sup>den</sup> December 1891 te Parijs.

**Cambriische formatie** is de naam der oudste sedimentaire gesteenten uit het palaeozoische of primaire tijdvak (zie aldaar) en bevat de oudste met zekerheid bekende overblijfselen van organische wezens. Hun naam ontvingen deze gesteenten in 1833 door Sedgwick en Murchison, wegens hun optreden in Cambria (thans Wales). Hoofdzakelijk zijn het meestal sterk geplooid, groenachtig-grijze, roodachtige of zwartachtige, doorgaans sterk glanzende leemlijen, grauwwakken en zandsteenen, daarnaast ook kalksteenen en in de onderste lagen conglomeraten. Zij sluiten op vele plaatsen eruptiefgesteenten in en wel diabaas en porfier.


Groot is het aantal fossielen in het cambrium nog niet te noemen. Van planten treft men er wierachtige fucoïden in aan, alsmede de twijfelachtige eophyton, cruziana en oldhamia. De fauna omvat reeds 800 soorten, in de eerste en voornaamste plaats trilobieten (fig. 1-3) en verder kreeftachtige dieren (olenellus, paradoxides, enz.), brachiopoden (lingula, lingulella, obolus) en enkele spongieën, hydrozoën, gastropoden, pteropoden, enz. De eigenaardige nerieeten worden voor kruipsporen van annelieten gehouden. Visschen, zoetwater- en landdieren leefden toenmaals nog niet, evenmin als landplanten.

FIG. 1.




Paradoxides bohemicus Barr.

FIG. 2.



Olenus truncatus Brunn.

FIG. 3.



Conococephalus striatus Emm.

FIG. 4.



Olenellus Thompsoni Hall.

FIG. 5.



Agnostus pisiforis L. (vergroot).

FIG. 6.



Gesteente met geïsoleerde kop- en staartschilden van Agn. pisif.

FIG. 7.



Agnostus integer Beyr.

FIG. 9.




Cambrische zandsteen met Lingula prima, rechts er onder Ling. antiqua.

FIG. 10.



Dictyonema flabelliforme.

FIG. 8.



Obolus Apollinis Eichw.

Grootte klap:

A. uitwendig, B. inwendig.

De Cambrische formatie wordt vooral in Engeland, Scandinavië, de Russische Oostzee provincies, Bohemen, de Ardennen, Spanje, Noord-Amerika en Oost-Azië aangetroffen. Zij kan nog in drie afdeelingen gesplitst worden: onder-cambrium, in Groot-Brittannië, meestal zandig-leiachtige gesteenten, zeer rijk aan trilobieten; midden-cambrium, vooral leigesteenten, en opper-cambrium,

donkergekleurde leemlei met daartusschen gelegen zandsteenen. Het opper-cambrium is wel 1500 m. dik en gaat door de zoogenaamde tremadokleien, blauwgrijze grauwakkenlei en zandsteen, naar boven toe in de silurische formatie over. Deze drie-deeling kan ook elders op de Cambrische formatie toegepast worden. De fig. 1—10 geven een voorstelling van de voornaamste versteeningen (leifossielen) dezer formatie.

**Cambronne, Pierre Jacques Etienne**, graaf van, een Fransch generaal, werd geboren den 20<sup>sten</sup> December 1770 te St. Sebastien bij Nantes en wierp zich met jeugdige geestdrift in de armen der revolutie. Hij diende sedert 1792 in het leger en onderscheidde zich in 1799 bij Zürich. In het algemeen verwierf hij door zijn persoonlijke dapperheid zulk een achtig bij het leger, dat het hem in plaats van *Latour d'Auvergne*, hij Neufchâtel geseuvelde, tot „eersten grenadier der republiek” wilde benoemen, hetgeen hij van de hand wees met de verklaring, dat die eer toekwam aan elken Franschen soldaat. Allengs klonk hij op tot bataljonschef en tot kolonel van het 16<sup>de</sup> regiment infanterie, terwijl hij zijn gewone dapperheid betoonde in den slag bij Jena en in den oorlog tegen Oostenrijk. Als commandant van het derde regiment voltgens der garde nam hij deel aan de veldtochten van 1812 en 1813, dekte met *Bertrand* na den slag bij Hanau den terugtocht en werd eerst in het gevecht bij Craon en vervolgens bij de verdediging van Parijs zwaar gewond. Na de abdicatie van *Napoleon* vergezelde hij als chef van een divisie der ende garde den keizer naar Elba en keerde in Maart 1815 met hem terug. De proclamatie van *Napoleon* tot het leger gericht, was door hem ondertekend. Laatste genoemde bevorderde hem tot luitenant-generaal, graaf en pair. In den slag bij Waterloo voerde hij bevel over een divisie der ende garde, die het carré formeerde, waarin zich *Napoleon* met zijn maarschalken bevond. Men heeft geruimen tijd beweerd, dat hij hier den vijand, die hem tot overgave aanmaande, ten antwoord gaf het beroemde: „La garde meurt mais ne se rend pas!” *Cambronne* heeft echter verzekerd, dat dit antwoord niet van hem afkomstig is; volgens sommigen is het van den kolonel *Michel*, volgens anderen werd het in het geheel niet bij Waterloo gezegd. Door een kogel van het paard geworpen, met bloed en wonden overdekt, werd hij door de Engelschen gevangen genomen en eerst naar Brussel en toen naar Londen gebracht. Toen de naam van *Cambronne* na de restauratie op de lijst der verbannen werd geplaatst, begaf hij zich in 1815 naar Parijs, om zich te verdedigen, en werd in 1816 door 2 krijgsraden vrijgesproken, omdat hij geen eed van trouw aan de *Bourbons* had afgelegd. Daarna vestigde hij zich in zijn geboorteplaats, en *Lodewijk XVIII* benoemde hem later tot veldmaarschalk en in 1820 tot commandant van Rijsel. Wegens zijn geschekte gezondheid nam hij in 1824 zijn ontslag, trok zich terug op een dorp bij Nantes, en overleed er den 5<sup>den</sup> Maart 1842. Te Nantes heeft men in 1848 een bronzen standbeeld (van *Debay*) te zijner eer doen verrijzen.

**Cambyses**, de zoon van *Cyrus* en *Cassandane*, beklom na den dood zijns vaders (530 vóór Chr.) den Perzischen troon en toog weldra naar Egypte, dat door het verraad van *Phanes* in zijn handen viel. Voor zijn vertrek had hij echter zijn broeder *Bardijs* (hij de Grieken *Smerdes*) laten doodden. Daarna liet hij zich door de Grieken te Cyrene en Barea als heerscher hulldigen, doch moest van zijn plannen tegen Karthago afzien, daar de Phoeniciërs, die met de Cypriërs en de Joniërs zijn zeemacht uitmaakten, niet wilden optrekken tegen de door hen gestichte stad. Zijn onderneming tegen den priesterstaat *Jupiter*

*Ammon* mislukte wegens de barre zandwoestijn, en toen hij, gekrenkt door den spot van den koning der Aethiëpiërs, tegen dezen te veld trok, zag hij zich door hengersnood gedwongen, terug te keeren, zoodat hij na het verlies van een groot gedeelte des legers Memphis bereikte, waar, zooals de sage vermeldt, de Egyptenaren juist het geboortefeest van den stier *Apis* vierden. Meenende, dat zij inhielden over zijn engelukkigen krijgstoelt, liet hij, naar het verder heet, de regeringsleden der stad ter dood brengen, de priesters geesselen, bracht *Apis* een wonde toe en liet de godenbeelden in den tempel van Ptah verbranden. Wegens die schanddaad — zoo meldt de Egyptische sage verder — werd de koning woedend, en in zijn waanzin deed hij zijn broeder *Smerdes* (*Bardijs*), zijn zuster en echtgenoot *Meroë* en vele vrienden en getrouwen, vermoorden. In werkelijkheid heeft *Cambyses* verstandig geregeerd en vooral tegenover den Egyptischen godsdienst groote staatkundige bezadigheid aan den dag gelegd. Hij moest eensklaps naar Perzie terugkeeren, daar hij bericht ontving van een complot tegen hem. Een aanzienlijk magiër, *Gasmata*, gaf zich n.l. in Perzie nit voor den ingebracht *Smerdes* en verkroeg een groot aantal aanhangers. Bij een tocht tegen dien bedrieger zoen *Cambyses*, zijn paard beklimmende, zich met zijn eigen zwaard een wonde aan de heup hebben toegebracht, aan welke hij in het jaar 544 vóór Chr. overleed. Waarschijnlijk is, dat hij vermoord werd. Hij liet geen opvolger na.

**Camden** is de naam van verscheiden steden in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

*Camden*, de hoofdstad van het gelijknamig graafschap in New-Yersey, aan de Delaware, tegenover Philadelphia, waarmede het door onderscheidene stoomvereen in verbinding staat, is het eindstation van talrijke spoorwegen, heeft groote scheepstimmerwerven, dokken, machinefabrieken, ijzergieterijen, glasblazerijen, chemische fabrieken en telt (1900) 75935 inwoners.

*Camden*, de hoofdstad van het graafschap *Kershaw* in Zuid-Carolina, aan de hier bevaarbaar wordende Wateren en aan den Zuid-Carolinaspoorweg, heeft handel in katoen en terpentijn en telt (1900) 2441 inwoners. Hier leden den 16<sup>den</sup> Augustus 1780 de Republikeinen onder *Gates* een nederlaag tegen de Engelschen onder *Cornwallis*.

*Camden*, een stad in Maine, graafschap *Knox*, aan de Penobscotbaai, bezit twee goede havens, ankersmederijen, fabrieken van pompen en wollen stoffen, groote kalkbranderijen en (1900) 2825 inwoners.

*Camden*, de hoofdstad van het graafschap *Washita* in den staat *Arkansas*, aan de bevaarbare *Washitarivier*, drijft veel handel in katoen en hout en telt (1900) 2840 inwoners.

**Camden, William**, een Engelsch ontheid- en geschiedkundige, werd geboren te Londen, den 2<sup>den</sup> Mei 1551, studeerde te Oxford, werd in 1575 leeraar en in 1593 rector aan de Westminster-school te Londen en in 1597 wapenkoning van koningin *Elizabeth*. Hij overleed den 9<sup>den</sup> November 1623 te Chislehurst, en men vereerde zijn nagedachtenis door een gedenksteen in de Westminsterabdij. Zijn voornaamste geschrift is getiteld: „*Brittannia, sive florentissimum regnum*

Angliae, Scotiae, Hiberniae et insularum adjacentium ex intima antiquitate chorographica descriptio" (Londen, 1586, met gravures en kaarten; 6<sup>de</sup> druk, 1007; in het Engelsch vertaald en uitgegeleid door *Gough*, Londen, 1806, 4 dln. enz.). Verder verdienen vermelding: „Remains of greater work concerning Britain" (Londen 1605; nieuwe uitgave door de Camden-Society, 1870), een verzameling van fragmenten over de zeden en gebruiken der oude Britten en Saksen en de „Annales rerum anglicarum et hibernicarum regnante Elisabetha" (Londen 1615—1627 2 dln.; beste uitgave van *Th. Hearne*, Oxford, 1717, 3 dln.; herhaaldelijk in het Engelsch vertaald). Ook beschreef hij de monumenten der Westminsterabdij („Reges, reginae, nobiles, etc.", 1600, enz.) en gaf een verzameling van historici: *Asser*, *Walsingham*, *de la More*, *Cambrensis*, enz. (Frankfort, 1603) nit. Zijn huis te Chislehurst in Kent, het *Camden House*, was sedert 1871 het woon- en sterfhuys van *Napoleon III* (Zie *Chislehurst*). Naar Camden is de in 1838 gestichte *Camden-Society* genoemd, die zich bezig houdt met het publiceeren van oude geschied- en letterkundige geschriften.

**Camee** (in het Frans *camée*, in het Italiaansch *cammeo* en in het Middelenwisch Latijn *camaeus* of *camayr*), een verbastering van *gemma* (edelgesteente), noemt men in het algemeen zodanige steenen, waarop verbeven werk is aangebracht, zoodat men ze wel onderscheiden moet

van de ingesneden steenen of *intaglien*. Vooral geeft men dien naam aan steenen, die uit twee lagen bestaan van verschillende kleur, zoodat de figuren uit de bovenlaag gesneden worden en de benedenlaag den grond nitmaakt. Hiertoe gebruiken de Ouden vooral den onyx, die uit bruine en witte lagen is samengesteld, en den sardonix, die daarenboven nog een derde laag van carneool bezit, voorts den agaat, amethyst, hyacinth, speksteen, enz. Daar echter zulke steenen niet overvloedig voorhanden zijn, werden zij reeds door de Ouden op een kunstmatige wijze bereid. De kunst, om van zulke steenen cameeën te maken, schijnt zeer oud te wezen en is vermoedelijk van de Babyloniërs door de Phoeniciërs tot de Egyptenaren en van deze door de Grieken tot de Romeinen gekomen, die aan zulke kunstwerken den naam gaven van *ectypa*. Intusschen bloeide het snijden van cameeën eerst in het laatste tijdperk der Grieksche kunst, hetwelk op dat van *Praxiteles* volgde. Het meest waren zij in den smaak aan de Hoven der opvolgers van *Alexander den Groote*. Niet alleen versierde men het lichaam met cameeën, maar men deed ze ook zetten in vazen, drinkbekers, enz. (fig. 1—4).

Enkele zeer merkwaardige cameeën van Griekschen oorsprong zijn tot ons gekomen. Daartoe behoort de beroemde camee-gonzaga, thans in het keizerlijk museum te Petersburg, waarin vermoedelijk het hoofd van *Ptolomaeus I* en dat van zijn gemalin *Eurydice* gesneden zijn, alsmede de groote camee in het kabinet van oudheden te Weenen met het hoofd van *Ptolomaeus II* en *Arsinoë*, voorts uit den tijd der Romeinsche keizers de *gemma Augustea* in het kabinet te Weenen en een steen in de verzameling te Parijs, waarop *Tiberius* als *Jupiter* en zijn moeder *Livia* als *Ceres* worden voorgesteld.

**Camellia** *Crantz* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Kruisbloemigen* (*Cruciferae*) en onderscheidt zich door een gesloten kelk en door een langwerpig rond, in onrijpen toestand veelzijdig en in rijpen toestand slechts 1 of 2-zadig hanwtje. Het omvat éénjarige gewassen met bleekgele, eidelingsche bloemtrossen en oliehoudende zaden. De meest bekende soort is de *huttenhut* (*C. sativa* *Crantz*), die in geheel Europa en in het noorden van Azië als onkruid groeit, vooral onder het vlas,

en om haar oliehoudend zaad hier en daar in het groot verbouwd wordt.

**Camellia** *L.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Ternstroemiaaceen* (*Theaceae*). Het vormt bij *Decandolle* een afzonderlijke groep — die der *Camellieën* — als dus genoemd naar den Jezufet *G. J. Camelli*, die haar in 1639 op de Philippijnsche Eilanden ontdekte. De kelk bestaat uit 5 tot 7 dakpansgewijs op elkaar gelegen bladen, de bloemkroon telt 5 tot 9 bladen, de meeldraden zijn aan de basis tot een of meer bundels samengegroeid, de doosvrucht is honstig, 3-kleppig en 3-bokkig, en de 3 zaden zijn dik en aan de as der doosvrucht vastgehecht. De *Camellia* is een heester, die op de theestruik gelijkt,

Fig. 1.



Oude camee, voorstellende *Minerva* (Nationale Bibl. te Parijs).

Fig. 2.



Camee, voorstellende de apotheose van *Augustus* (Nationale Bibl. te Parijs).

Fig. 3.



Camee, voorstellende *Caligula* en *Drusilla*.

Fig. 4.



Camee, voorstellende *Lodewijk XV* (Nationale Bibl. te Parijs).

in, Japan China en Oost-Indië groeit en zich door glanzige bladeren en fraaie bloemen onderscheidt, zoodat zij als sierplant zeer gezocht is. De prachtigste soort is *C. Japonica* L. met eironde, min of meer spits nitlopende, lederachtige, altijd groene, glanzige, scherp gezaagde bladeren, wier randen eenigzins omgebogen zijn, en met groote, roode, eidelingsche, ongesteelde bloemen. Zij bloeit in het voor- en najaar en is in Europa een sieraad der kassen. Van deze soort kent men omstreeks een paar honderd verscheidenheden, tot welke de prachtige *Camellia Pelagia* behoort, van welke wij hierbij een afbeelding geven op  $\frac{1}{2}$  der natuurlijke grootte. Van de *Camellia japonica* en *Sasangua*



Camellia Pelagia.

zijn in den laatsten tijd veel mooie hybriden uit Japan in ons land ingevoerd. De camellia's zijn boschplanten en groeien het best in een middelmatig zwaren grond, die met veel bladaarde en met  $\frac{1}{2}$  deel fijn kiezelzand vermengd is. Men moet het verplanten zooveel mogelijk vermijden, en dit dient, als het noodig is, te geschieden in het voorjaar. Van den tijd af, waarop zij nieuwe loten vormt, tot aan het ontstaan der knoppen vereischt zij een ruime besproeiing, vooral ook der bladeren. Zij geeft de voorkeur aan een schaduwrijke plaats, die enkel door de morgen- en avondzon beschenen wordt. Des zomers plaatst men haar in de open lucht en men bezorgt haar des winters een temperatuur van 5° tot 8° C. In woonvertrekken laat zij veelal de knoppen vallen, omdat er het verschil in temperatuur bij dag en te droge lucht bij nacht te groot is en omdat stof en damp een nadeelige werking op haar hebben. De vermenigvuldiging geschiedt door stekken, door enten en door zaad. Voor stekken gebruikt men jonge loten, die men in Maart of Augustus in potten met zuiver, kalkvrij zand plaatst. Voor de cultuur in het groot moet men echter tot het enten zijn toevlucht ne-

men. Men gebruikt hiertoe jonge potlooddikke planten, die vóór de enting geschiedt, 14 dagen in een warme kas geplaatst worden. Dan wordt de entingsmethode, „zijdelings inschniven“ of „plakken“ toegepast en de veredelingen in een kweekbedding, waarin een temperatuur van 20-25° C. heerscht, gelegd. Des daags wordt het condensaat-water van het glas genomen. Binnen 14 dagen tot 3 weken heeft de volledige vergroeiing plaats. Daarna worden ze afgehard en in koelere ruimte gebracht. Soorten van dit geslacht die nuttig zijn, zijn: *C. Sagangua* Thunb., die kleiner en teeder is en in China en Japan groeit, waarmede haar bladeren met die der theestruik mengt en nit het zaad olie pers — *C. reticulata* R. B. met breede bladeren en groote bloemen — *C. Kissi* Wall. met zeer welriekende bloemen en *Camellia* of *Theachinensis*, die de Chineesche thee van den handel levert.

**Camelot** is de naam, waarmee men in Parijs de luid schreeuwende venters van allerlei artikelen langs den publieken weg aanduidt, vooral die, welke er dagbladen te koop aanbieden.

**Camelot** was oorspronkelijk de naam vooreen in Klein-Azië nit Angorawol vervaardigde stof met laken doorweven. Later werd het ook in Europa, vooral in Frankrijk, Italië en Nederland gemaakt. Als grondstof gebruikte men daar, in plaats van Angorawol, kamgaren nit fijne schapenwol, dat voor de schering uit meer draden bestond, maar voor den inslag enkel gesponnen werd gebruikt. De *zijdecamelot* was een zoogenaamd gros de Naples, waarvan de schering uit zijdedraad bestond, gemaakt van twee los gedraaide draden van verschillende kleur; de inslag was anders gekleurd, waardoor soms mooie kleureffecten verkregen werden. Bij het *halfzijdecamelot* was de inslag van katoen.

**Camenae** (ondere schrijfwijze *camenae*), ook *Camenen* of *Camenen*, was de naam van oodlitaliaansche gedinnen, die men zich in de bronnen dacht. De naam (in verband staande met *carmen* d. w. z. lied) duidt, evenals de naam van de godin *Carmenta* (zie aldaar) het vermogen aan, om waar te zeggen, dat van de bronnen uitging.

Tot de *Camenae* behoort o. a. *Egeria* (zie aldaar). De Romeinsche dichters duidten met *Camenae* dikwijls de Grieksche muzen aan, die oorspronkelijk ook brongodinnen waren.


**Camera** is een veel gebruikte naam vooreen fotografietoestel.

**Camera lucida**. In het artikel *Breking der lichtstralen* is aangetoond, dat de lichtstralen, welke uit een doorzichtige middenstof in een andere overgaan, aan het grensvlak een breking, dat is een afwijking van hunne oorspronkelijke richting, ondervinden en dat voor elk tweetal zelfstaandigheden een standvastige verhouding bestaat tusschen de sinussen van den hoek van inval op dien van breking. Als men deze verhouding kent, kan men voor elken invallenden straal, in welke richting hij te grensvlakte der beide middenstoffen ook treffe, de richting van den gebroken straal bepalen. — *AB* (fig. 1) zij een stuk glas met een glad geslepen oppervlakte. In de glasmassa stelde men zich lichtstralen voor, die zich van a naar de oppervlakte begeeven. Alleen de loodrechte straal ab gaat zonder eenige breking voort naar ac, terwijl ac, ad, ae, enz.,

in de richtingen  $ca'$ ,  $da'$ ,  $ea'$ , enz., gebroken worden. De brekingshoek wordt allengs grooter en eindelijk recht, hetgeen plaats heeft bij  $n$ . De lager vallende stralen worden niet gebroken, maar teruggekaatst. Van  $n$  tot  $x$  gaat geen lichtstraal uit  $a$  door de oppervlakte heen, zoodat men over dien afstand het punt  $a$  niet te zien krijgt. Daarentegen aanschouwt een oog, dat zich aan de andere zijde in de richting der stralen  $ma'$ ,  $na'$ ,  $oa'$  bevindt, het punt  $a$  als in een spiegel in  $ao$ , ofschoon de glasmassa volkomen doorzichtig en hare oppervlakte niet met folie bekleed is. Dit verschijnsel vertoont zich bij alle doorzichtige zelfstandigheden, en voor elk tweetal van deze bestaat een bepaalde grootte van den invalshoek, waarvoor de lichtstralen nog gebroken worden. Voor dampkringslucht en glas heeft die hoek de grootte van ongeveer  $41^\circ$ , dat wil zeggen, dat de stralen, die zich binnen de glasmassa bewegen en hare oppervlakte ontmoeten onder een kleineren hoek dan genoemde, de glasmassa niet meer kunnen verlaten, maar aan de oppervlakte daarvan teruggekaatst worden. Men geeft aan dit verschijnsel den naam van *volkomenen terug-*

heeft, alsof de voorwerpen nit  $b$  op dit oppervlak gelegen zijn. Juist hierin is de geschiktheid van dit toestel gelegen, om voorwerpen, landschappen, enz. nateekenen, omdat men de beelden daarvan in  $AB$  op een blad wit papier kan laten vallen. Vooral kan de camera lucida dienen tot het nateekenen van microscopische voorwerpen, waartoe Robert haar de gedaante gegeven heeft, die in fig. 3 in doorsnede is voorgesteld. De toestel kan door middel van een schroef  $a$  op het oculair van een microscoop bevestigd worden. Door een kegelvormige huis gaan de stralen van de microscopische voorwerpen naar de geslepen glazen plaat  $bc$ , dringen gedeeltelijk in de richting  $im$  er doorheen en bereiken alzoo het oog. Ter zijde is een rechthoekig glazen prisma  $mno$  aangebracht, hetwelk op een klein onderstel om de horizontale  $as$  draaibaar is. Lichtstralen, die van een ter zijde geplaatst blad papier op het prisma vallen, worden door de oppervlakte  $no$  geheel teruggekaatst naar  $bc$ , aldaar nogmaals geheel teruggekaatst en bereiken daarna het oog. De waarnemer ziet dus gelijktijdig het beeld van het microscopisch voorwerp en dat van het pa-

FIG. 1.




Camera lucida.

FIG. 2.



Camera lucida.

FIG. 3.



Camera lucida.

kaatsing (totale reflectie). Men kan het waarnemen, wanneer men door den bodem van een glas met water schuin naar den wand van het glas ziet, daar die wand zich bij een bepaalden stand van het oog als een spiegel vertoont.

De camera lucida berust op dit beginsel. Zij is door Wollaston uitgevonden en bestaat uit een klein vierzijdig glazen prisma, dat in fig. 2 in  $abcd$  in doorsnede is voorgesteld. De hoek bij  $a$  is recht en die bij  $c$  stomp ( $135^\circ$ ). Lichtstralen, die door de oppervlakte  $ad$  nagenoeg loodrecht in het prisma dringen, h.v. van  $b$  naar  $cd$ , worden volkomen teruggekaatst, omdat de hoek, waaronder die straal  $cd$  ontmoet, kleiner is dan  $41^\circ$ . De straal komt na de terugkaatsing in hetzelfde geval in  $b$ , en gaat vanhier loodrecht en dus zonder breking door den wand  $ab$ . Als zich nu boven deze oppervlakte een oog bevindt, dan ontwaart het de van  $b$  uitgaande lichtstralen. Is het oog zoo geplaatst als in de figuur, dan ontwaart het ook nog andere lichtstralen, h.v. die van het oppervlak  $AB$  uitgaan, zoodat het den schijn

pier, zoodat hij de omtrekken van het eerstgenoemde met een potlood kan nateekenen.

**Camera obscura.** Een natuurkundige, Giambattista della Porta genaamd en tegen het einde der 16de eeuw te Napels levende, beschrijft in zijn „*Magia naturalis*“ (Natuurlijke tooverkunst) een proef waarbij wij veronderstellen mogen, dat hij gewag maakt van de „camera obscura“ in den eenvoudigsten vorm. Wanneer men in het venster van een donkere kamer een uiterst kleine opening aanbrengt, dan ziet men op een daarachter geplaatst wit scherm de beelden van alle voorwerpen, van welke lichtstralen de opening kunnen bereiken, alle in hunne natuurlijke kleuren en te grooter, naarmate het scherm verder van de opening verwijderd, en te scherper, naarmate deze kleiner is. De oorzaak van dit verschijnsel is daarin gelegen, dat elk punt der bedoelde voorwerpen slechts een kleinen bundel lichtstralen in de donkere kamer kan zenden — lichtstralen, die elkander in de kleine opening kruisen, zoodat zij in de omgekeerde orde van


hunne nitgangspunten op het scherm vallen. Is de opening zóó geplaatst, dat zij door de zon beschenen kan worden, dan ontstaat er een klein beeld van de zon. Maakt men de opening te groot, dan mislukt de proef, daar in dit geval van elk punt der voorwerpen niet één, maar onderscheiden divergerende lichtstrands nitgaan, zoodat de hierdoor voortgebrachte beelden elkander overal bedekken. Plaatst men dan echter een hiconvexe lens in de opening, dan komen de beelden weder te voorschijn, als de afstand van het scherm in overeenstemming is met den brandpuntsafstand der lens, en in dezen vorm levert de camera obscura zeer duidelijke beelden, daar elk punt op het scherm aldan door een grooter aantal lichtstranden ontstaat, dan een kleine opening kan doorlaten. Om scherpe en niet al te kleine beelden te verkrijgen, moet de lens goed geslepen en achromatisch zijn en een brandpuntsafstand hebben van 4 tot 8 c.m.

In fig. 1 is het toestel afgebeeld, zooals het

verwijderd is, moet men den koker met de lens dieper in den tweeden koker schuiven. Het scherm *bc* is van hout of bordpapier en dient, om de van ter zijde komende lichtstranden te weren. Men kan nu het beeld op de plaat zelf of op een daarop gelegd doorschijnend stuk papier afteekenen.

In den vorm, die in fig. 2 is voorgesteld, dient de camera obscura niet zoozeer tot het maken van afbeeldingen als wel tot een aangename ontspanning. In den muur van eene donkere kamer is een opening aangebracht, waar de lichtstranden van huiten doorheen kunnen dringen. Deze wor-

FIG. 1.




Camera obscura.

FIG. 3.



Camera obscura.

ingericht wordt tot het vervaardigen van teekeningen. In het voorste gedeelte bevindt zich de lens *m* en aan de achterzijde een nauwkeurig gepolijste spiegel, in hellenden stand geplaatst met een hoek van 45°. Hierboven is als wand van het kastje een matgeslepen glasplaat *ab*. Wanneer nu de lens zóó gericht wordt, dat de lichtstranden van een voorwerp *a* haar bereiken, dan worden, zooals men gemakkelijk kan nagaan, de lichtstranden door de lens gehroken, door den spiegel teruggekaatst en naar de matte glasplaat gezonden, zoodat het beeld zich hier vertoont. Naar gelang het afteekenen voorwerp verder



Camera obscura.

FIG. 4.



Camera obscura.

den door een hellenden spiegel teruggekaatst, in een hnis door een lens geworpen en naar een scherm gezonden, waar zich de voorwerpen, van welke de lichtstranden uitgaan, in hunne natuurlijke kleuren vertoonen, indien de lens achromatisch is. Doch daar men de lens niet tegelijkertijd behoorlijk stellen kan voor voorwerpen van verschillenden afstand, zoo ontwaart men deze niet alle even duidelijk. De voorwerpen, die zich buiten de kamer bewegen voorbij de opening, ziet men ook op het scherm in beweging, zoodat een drukke straat een verrassend schonwapel aanhiedt.

Tot het afbeelden van landschappen, gebouwen, enz. op grotere schaal dient een draagbare camera obscura, die in fig. 3 is voorgesteld. Een toestel op 3 beweegbare stokken is gekroond met een hollen cylinder *a*, waarin zich het lichtbrekend glas bevindt. Daaronder is een tafel geplaatst om te teekenen, terwijl een ondoorzichtig gordijn de lichtstralen afweert. De lichtbrekende toestel (fig. 4) bestaat uit een 3-zijdig prisma, welks voorste, bolgeslepen zijde naar het voorwerp gericht wordt, hetwelk men wil afteekenen. Door dit prisma zijn spiegel en lens verenigd. Bij de voorste, gebogen oppervlakte worden de stralen gebroken; daarna vallen zij op den achtersten wand en worden hier volkomen teruggekaatst, zoodat zij op de tafel van den teekenaar vallen.

Sedert *Daguerre* op het gelukkig denkbeeld kwam, om het papier te vervangen door een plaat, die gevoelig is voor het licht, is de belangrijkheid der camera obscura niet weinig toegenomen. Zij is thans het voornaamste werktuig van den fotograaf en wordt in verschillende gedaante en grootte bij duizenden vervaardigd en afgeleverd (zie onder *Fotografie*).

**Camerarius, Joachim**, heette eigenlijk *Liebkard*, maar veranderde dezen naam in eerstgenoemden, omdat zijn voorvaders kamerdiensers geweest waren aan het Hof van den bisschop van Bamberg. **Camerarius**, aldaar geboren, den 12<sup>den</sup> April 1500, was een van de grootste geleerden der 16<sup>de</sup> eeuw. Hij studeerde sedert 1513 te Leipzig, sedert 1518 te Erfurt en ging in 1521 naar Wittenberg, waar hij de vriendschap van *Melanchthon* verwierf. In 1526 zag hij zich benoemd tot directeur en hoogleeraar in het Grieksch te Neurenberg en verscheen in 1530 als afgevaardigde van die stad op den Rijksdag te Augsburg, waar hij deel nam aan het opstellen der Augsburgsche Geloofsbelijdenis. Hertog *Ulrich van Württemberg* beriep hem in 1535 naar Tübingen, en hier bezorgde hij een nieuw leven aan de studie der Ongeletterden. Vervolgens ontwierp hij, op last der hertogen *Hendrik en Maurits van Saksen*, een nieuwe regeling aan de universiteit te Leipzig (1541) en was er geruimen tijd rector. In 1555 ontmoette hij *Melanchthon* nogmaals op den Rijksdag te Augsburg en vergezelde dezen naar Neurenberg, en wederom een jaar later op den Rijksdag te Regensburg. *Maximiliaan II* riep hem in 1568 naar Weenen, om hem over kerkelijke aangelegenheden te raadplegen. Van hier keerde **Camerarius** naar Leipzig terug en overleed aldaar, den 17<sup>den</sup> April 1574. Hij was een degelijk letterkundige en godgeleerde, ernstig van aard en zachtmoedig in zijn denkwijze. Hij heeft uitgaven bezorgd van een aantal Grieksche en Latijnsche schrijvers en onderscheiden geschriften in het licht gezonden van theologischen inhoud, zooals: *Historia Jesu Christi*, „*Catechesis christiana*”, „*Homiliae*”, enz. Voorts heeft hij levensbeschrijvingen geleverd van *Eobanus Heanus*, van den vorst *George van Anhalt* en van *Melanchthon*, en een verzameling van brieven van laatstgenoemde ter perse bezorgd. Zijn „*Epistolae familiares*” verschenen te Frankfurt in de jaren 1583—1595 (3 dln.).

**Camerarius, Rudolf Jakob**, een genees-

plantkundige, werd geboren den 12<sup>den</sup> Februari 1665 te Tübingen. Hij bereisde van 1685—1687 een groot deel van Europa en werd in 1687 hoogleeraar in de geneeskunde en directeur van den botanischen tuin te Tübingen. **Camerarius** legde met zijn experimenten den grond tot de sexuele theorie der planten in de „*Epistola de sexu plantarum*” (Tübingen, 1694, nieuwe uitgave, 1749). „*R. J. Camerarii opuscula botanici argumenti*” gaf *Mikan* uit (Praag, 1797). Hij overleed den 11<sup>den</sup> September 1721 te Tübingen.

**Camera stellata**. Zie *Sterrenkamer*.

**Camerino** is de naam van een arrondissementshoofdstad in de Italiaansche provincie Macerata. Zij ligt 658 m. boven den zeespiegel, tusschen de rivieren Chienti en Potenza, is de zetel van een aartsbischop, heeft een; in 1832 na een aardbeving gerestaureerde kathedraal (naar bewerd wordt op de plaats van een tempel aan *Jupiter* gewijd), een aartsbischoppelijk en een hertogelijk paleis, een in 1503 door *Cesare Borgia* gesticht kasteel (Rocca), een gedenkteeken voor *Sixtus V.*, een in 1727 gestichte „vrije” universiteit (met twee faculteiten en in 1896 met 213 studenten), een lyceum, een gymnasium, een technisch instituut, zijde-industrie en (1901) ongeveer 4500 (als gemeente 12542) inwoners.

Het oude **Camerinum** was een belangrijke plaats in Umbrië aan de grens van Picenum. In de Middeleeuwen was Camerino een mark van het hertogdom Spoleto. Omstreeks het midden der 18<sup>de</sup> eeuw kwam het onder de heerschappij der *Varani*, van welk geslacht *Johannes Maria* in 1515 van paps *Leo X* den hertogstitel verkreeg, daarna door erfenis aan den hertog van Urbino, aan wien het in 1589 door paps *Paulus III* ontrukkt werd. Het bisdom Camerino werd in 1787 in een aartsbisdom veranderd.

**Camerlengo** (in het Latijn *camerarius*) betekent in het Italiaansch beheerder van de schatkamer, en is aan het pauselijke hof de kardinaal, die met de financiën belast is en die, toen de Kerkelijke Staat nog bestond, ook rechterlijke macht bezat. Gedurende den tijd, dat er geen paps is, leidt hij de kerkelijke zaken. In de Terra ferma van Venetië zagen zij toe op de financiën der verschillende steden en leverden ieder jaar de baten aan de Republiek af. In de republiek Florence namen zij, eveneens met het beheer der financiën belast, een hooge plaats in.

**Camerlingh, Daniël Jacobus Canter**, doctor in de rechten, werd geboren te Haarlem, den 21<sup>sten</sup> September 1754. Hij werd lid van den raad in zijn geboortestad, ijverde voor de partij der Patriotten en stond in 1784 aan het hoofd van een vrijcompagnie. In 1787 werd hij lid der Commissie van defensie van Holland en Utrecht en had in die betrekking deel aan het aanhouden der prinses bij de Goeyanverwellessnis. In 1795 werd hij lid der municipaliteit, in 1796 schout te Haarlem, zag zich in 1804 gekozen tot directeur der Bataafsche Maatschappij van Wetenschappen en werd in 1814 president van de rechtbank van eersten aanleg te Haarlem, waar hij den 24<sup>sten</sup> October 1816 overleed.

**Camerlingh, Heimerick**, een Nederlandsch ingenieur, werd geboren te Wanneperveen, den 10<sup>den</sup> Augustus 1777, trad in 1797 in dienst als



cadet der infanterie en werd een jaar daarna benoemd tot extra-ordinair ingenieur. In 1799 werd hij luitenant-ingenieur, in 1805 eerste-luitenant, in 1809 tweede kapitein der genie en in 1810 in dien rang ingelijfd in het Fransche leger. Na Nederlands herstelling bij ons leger geplaatst, zag hij zich in 1815 bevorderd tot majoor, in 1827 tot luitenant-kolonel en in 1832 tot kolonel-directeur der vierde fortificatie-directie. In 1836 gepensioneerd, overleed hij in Januari 1847. Hij was een man van nitstekende gaven, en bekleetde niet alleen de betrekking van aide de camp bij generaal *Kraijenhoff*, maar ook die van secretaris van het comité central der artillerie en genie onder koning *Lodewijk*. Later werd hij belast met het verbeteren der vestingwerken te Luik en volvoerde die taak op een loffelijke wijze. Hij was versierd met het ridderkruis der Militaire Willemsorde 3<sup>de</sup> klasse, voorts was hij directeur van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg en lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

**Camero, John**, de leidsman eener meer vrijzinnige richting op de beroemde school te Saumur, werd geboren te Glasgow, studeerde in Schotland in de wijsbegeerte, daarna te Parijs, Genève en Heidelberg in de godgeleerdheid en werd in 1618 in plaats van *Gomarus* hoogleeraar in de theologie te Saumur en vervolgens te Montauban, waar hij in 1625 overleed. — Tot zijn leerlingen behoorden *Amynal* en *Capellus*, beroemde lecraren aan de school te Saumur. Zij verkondigden het gevoelen, dat de wil afhankelijk is van het verstand en gaven hierdoor een zachteren plooi aan de steile Calvinistische leer.

**Cameron, Richard Archibald**, een Schotsch goddiensstleeraar en de stichter van de secte der „Cameronianen“, scheidde zich af van de Presbyterianen, omdat deze een indulgentie hadden aangenomen, nitgevaardigd door *Karel II* ter bevestiging van het supremaat in de Kerk. Hij deed zelfs den koning in den ban, vond vele aanhangers en snevelde in 1690 te Airds-Moss. De Cameronianen bleven getrouwde aanhangers der oude Presbyteriaansche Kerk en droegen aan hunne geloofsgenooten, die aan den koning en aan het Schotsche Parlement gehoorzaamden, groter haat toe, dan aan de Episcopalen. Zij werden door de regeering met wreede gestrengheid vervolgd, zoodat zij later de partij kozen van *Willem III* van Oranje. In 1690 werden zij op een algemeene synode in schijn weder vereenigd met de overige Presbyterianen, doch door woelzieke predikers opgeruid, vereenigden zij zich in 1709 gewapenderwijze nabij Edinburgh, waar zij door de regeeringstroepen werden uiteengejaagd. De verdraagzaamheid der latere jaren stemde ook hen tot toegevendheid; thans bezitten zij nog slechts eenige gemeenten. Naar een hunner leeraars worden zij ook wel *Cargillieten* genoemd.

**Cameron, Charles Duncan**, een Engelsch officier en consul in Abyssinië, nam van 1846—1847 deel aan de oorlogen tegen de Kaffers, van 1853—1855 aan den Krimoorlog en werd in 1860 consul voor Massaoea en Abyssinië. Door verschillende gebeurtenissen gegriefd, liet koning *Theodoros II* hem in boeien slaan en hield hem met andere Europeanen van Januari 1864 tot Fe-

bruari 1866 en weder van April 1866 tot April 1868, meestal op de vesting Magdala, gevangen. Tot hunne bevrijding zonden de Engelschen een groote expeditie naar Abyssinië. Magdala werd den 13<sup>den</sup> April 1868 bestormd en *Cameron* met zijn medegevangenen bevrijd. Hij ging naar Engeland, daarna naar Genève, waar hij den 30<sup>sten</sup> Mei 1870 overleed.

**Cameron, Verney Locett**, een beroemd reiziger in het binnenland van Afrika, werd den 1<sup>sten</sup> Juli 1844 te Radipole in Dorsetshire geboren. Reeds in 1857 trad hij in dienst bij de Britsche marine en vermeederde op zijn reizen naar de Middellandsche Zee, West-Indië, de Rode Zee en de Oostkust van Afrika zijn kennis en bekwaamheid. In 1872 werd hij door sir *Battle Frere* tot hoofd der expeditie gekozen, die aan den door *Stanley* weder opgespoorden reiziger *Livingstone* nieuwe hulpmiddelen moest toevroeren. Den 18<sup>den</sup> Maart 1873 verliet *Cameron* met *Dillon* en *Murphy* Zanzibar en bereikte den 4<sup>den</sup> Augustus Tabora, waar hij de expeditie ontmoette, die het lijk van *Livingstone* naar de kust bracht. Terwijl nu *Murphy* met het terugvoeren van het lijk belast werd, drong *Cameron* met *Dillon* verder in het binnenland door. De laatste schoot zich echter in een aanval van delirium dood.

*Cameron* zelf bereikte in 1874 het Tanganjikameer en voer langs zijn oevers. Hij hield dit meer voor het bronmeer van den Kongo. Den 20<sup>sten</sup> Mei brak hij weder van Oedsjidsji op, op dwars door het binnenland den Atlantischen Oceaan te bereiken. In Augustus bereikte hij Nyangwe aan den Kongo, ging daarna zuidwaarts naar de Loma en kwam te Kilemba, de hoofdstad van Oeroea. Van hier ging hij naar het Z. O., ontdekte het Kassali- of Kilondjameer en trok daarna door Loenda, Lobale en Bibé naar de westkust, die hij den 7<sup>den</sup> November 1875 bij Katoembella, ten noorden van Benguella, bereikte. Gedurende dezen tocht heeft *Cameron* vele punten astronomisch bepaald en bijna 4000 hoogtemetingen verricht. Van de Londensche- en Parijsche Aardrijkskundige genootschappen ontving hij de groote gouden medaille. In 1876 woonde hij het door koning *Leopold* te Brussel bijeengeroepen congres van Afrikareizigers bij, reisde van 1878—1879 Cyprus en het Eufrat-Tigris-gebied, om de mogelijkheid van een spoorwegverbinding tusschen Indië en de Middellandsche zee te onderzoeken. In 1882 bezocht hij met *Burton* de Gondkust. Hij schreef, behalve verscheidene geschriften in zijn jeugd: „Across Africa“ (Londen, 1876; nieuwe uitgave, 1888), „Our future highway“ (1880, 2 dln.) en met *Burton* „To the Gold Coast for gold“ (Londen, 1882, 2 dln.). *Cameron* overleed den 27<sup>sten</sup> Maart 1894 bij Sonlsbury (Buckingham).

**Cameronianen**. Zie *Cameron, Richard Archibald*.

**Camers, Johan**, eigenlijk *Giovanni Ricuzzi Fellini*, werd geboren in 1448 te Camerino in Umbrië. Hij was een geleerd minderbroeder, kloosterheer en zijn Orde en leeraar in de wijsbegeerte en godgeleerdheid, achtereenvolgens te Padua, Verona en Weenen, waar hij in 1546 overleed. Hij verwierf een beroemde naam door zijn wijageerige voorlezingen, gegrond op het stelsel

van *Duna Scotus*, en door zijn ijver om een nleu-  
wen hloei te bezorgen aan de studie der Oude let-  
teren. Hij heeft nleuwen nitgaven geleverd van  
onderscheiden Latijnsche schrijvers, zoals *Claudianus*, *Dionysius*, *Florus* en *Sextus Rufus*, en  
andere, zoals *Justinus*, *Eutropius*, *Plinius*, enz.,  
vanaanmerkingen voorzien. Ook schreef hij: „*Theo-  
logicae facultatis universalis studio Viennensis  
doctorum in Paulum etc.*“ (1524).

**Camillo, Francesco**, een Spaansch schil-  
der, werd geboren te Madrid in 1610. Hij werd  
door den hertog van *Olivarez* gekozen om de ko-  
nigen van Spanje te schilderen in de schonwhurg-  
zaal van Buen-Retiro. Ook voerde hij in hetzelfde  
paleis veertien fresco's nit, onderwerpen voorstel-  
lende nit de „*Metamorphen*“ van *Ovidius*. Van  
zijn overige kunstwerken, die zich vooral onder-  
scheiden door frisheid van koloriet en nauwkeu-  
righeid van teekening, moeten genoemd worden:  
„*Heilige Maria*“, „*Het Avondmaal van Sozime*“,  
een „*Kruisafname*“ en vooral de „*Heilige Karel  
Borromeus*“. *Camillo* overleed in 1671.

**Camillus, Marcus Furius**, de tweede stichter  
van Rome, werd op zeer jeugdigden leeftijd reeds  
krijgstrijdman en bekleedde die betrekking tot ze-  
ven maal toe. Als dictator belegerde hij *Veji*, een  
der machtigste steden van Etrurië. Na de overwin-  
ning daarvan (396 v. Chr.) hield hij een triomf-  
tocht met vier witte paarden, zoals men gewoon-  
lijk voor den dienst der goden gebruikte. Daardoor  
en door het helemmeren van een kolonisatie der  
Plebejers in *Veji* haalde hij zich het ongenoegen  
van het volk op den hals. Niet lang daarna sloeg  
hij het beleg voor *Falerii*, zond een onderwijzer,  
die de kinderen der aanzienlijkste ingezetenen ver-  
nederlijk in zijn handen wilde leveren, met boeien  
beladen terug en bewoog door die edelmoedige han-  
delwijze de belegerden tot de overgave. Na zijn  
terugkeer werd hij wegens ongesteldheid des consuls  
met het bestnir belast. Gehaat hij het volk  
en door de volkstrikken aangeklaagd van verduis-  
tering van te *Veji* veroverden hnt, van trotscheit  
en beërchtich, alsmede van eenal te zachte  
behandeling der ingezetenen van *Falerii*, begaf hij  
zich naar *Ardea* in vrijwillige ballingschap, hoe-  
wel zijn vrienden aanboden, die hem opgelegde  
boete te betalen. Weldra had Rome reden tot be-  
rouw over de verwijdering van zijn besten veld-  
heer. Toen *Brennus*, het opperhoofd der Galliërs,  
Rome veroverd had met uitzondering van het Ka-  
pitool, verzamelde *Camillus* de strijdhare bewo-  
ners van *Ardea*, versloeg de stroopende benden  
der Galliërs en werd door den Senaat in zijn eer  
hersteld, teruggeroepen en met het dictatorschap  
bekleed. Hij verscheen met 20000 Romeinen op  
het oogenhlik, toen de hezetting van het Kapi-  
tool den vrijen aftocht wilde koopen. Verontwaar-  
digd riep *Camillus* uit: „Met ijzer en niet met  
goud koopt Rome zich los!“ en hij versloeg de  
Galliërs. Volgens *Polybius* verscheen *Camillus*  
juist op het tijdstip, toen de Galliërs wilden af-  
trekken, en dit is waarschijnlijker. Als een tweede  
*Romulus*, als een nieuwe stichter der stad be-  
groet en vader des vaderlands genoemd, trok *Ca-  
millus* er hinnen en verzette zich ook nu weder  
tegen het voornemen des volks, om het in asch  
bedolven Rome te verlaten en de ruime, ledig-  
staande woningen te *Veji* te betrekken. De Se-

naat koos zijn zijde en de stad werd weder op-  
gebonwd, zoodat hij haar zoowel redden door zijn  
wijsheid, als door zijn dapperheid. Ook in het  
volgende jaar was hij dictator, streed voorspoed-  
dig tegen het dreigend verbond der Aequers, Vols-  
cers, Herniers, Latijnen en Etruscers en trok  
ten derden male zegepraalend hinnen Rome. Voor  
de vierde maal moet in 384 aan *Camillus* het  
dictatorschap opgedragen zijn, toen *Manlius* on-  
lusten verwekte. Op gevorderden leeftijd trok hij  
nogmaals als opperbevelhebber tegen de Volscers  
op en behaalde de overwinning hij *Saturnia*.  
Te midden der ontwikkelingen, ontstaan hij de  
gelijkstelling der Plebejers met de Patriciërs hij  
het kiezen van consuls, werd hij door den Se-  
naat weer tot dictator henoemd. Hij verzette zich  
aanvankelijk met kracht tegen de eischen der  
Plebejers, maar gevoelende, dat deze door hunne  
overmacht de overwinning zouden behalen, stemde  
hij den Senaat tot inschikkelijkheid en deed af-  
stand van de dictatuur. Op 80-jarigen leeftijd zag  
hij zich hij een inval der Galliërs opnieuw tot dic-  
tator gekozen en behaalde nogmaals de overwin-  
ning hij Alba. Daarna wist hij te bewerken, dat  
de Licinische wetten aangenomen werden (367)  
en bracht daardoor den vrede tussehen de Pa-  
triciërs en de Plebejers tot stand. *Camillus* over-  
leed in 365 v. Chr.

*Camillus* heeft zich in een hachelijken tijd zeer  
verdienstelijk gemaakt jegens zijn vaderland. Hij  
verbeterde de Romeinsche wapens door ijzeren  
helmen, schilden met koperen randen en lange  
speren in te voeren, vermeerdeerde de soldij en  
den strijdlnst, wekte als censor de ongewilde  
mannen op, om de talrijke krijgsmansweden  
te tronen en zorgde alzoo voor het toenemen  
der bevolking. Volgens de oud-Romeinsche jaar-  
boeken was Rome alles door hem en zonder hem  
niets.

**Camisards** is de naam der Hugenooten in de  
Cevennes, die na de opheffing van het Edict van  
Nantes (1685) de rechten van hun kerkgenootschap  
met geweld van wapenen zochten te handhaven.  
De naam is afkomstig van Languedocsche *camise*  
(chemise), dat *hemd* beteekent, omdat de arme be-  
woners der Cevennes niet veel meer bezaten dan  
een hemd, of omdat de boeren, om zich onkenbaar  
te maken, een hemd over hanne kleederen trok-  
ten. De Camisards zijn afstammelingen van de  
onde Waldenzen, of kwamen althans in hunne ge-  
voelens meer met dezen overeen dan met de Cal-  
vinisten, en vormden een behoefte, maar vroom,  
dapper en hardnekkig bergvolk. Zij waren, ten spit  
van alle vervolgingen van koningen en pansen, ge-  
trouw gebleven aan het onde geloof, doch het was  
niet vreemd, dat hij het lang gemis van kerken,  
scholen en berderlijke leidslieden hun godsdienst  
overging in dweperij. Nadat de Hervorming veld  
had gewonnen in Zwitserland, traden ook de Ca-  
misards weder te voorschijn. Inn aantal vermeerde  
sterk, vooral toen het Edict van Nantes  
perken scheen te stellen aan de ellende der niet-  
R. Katholieken in het Zuiden van Frankrijk. Maar  
dat Edict van *Hendrik IV* werd reeds door *Lode-  
wijk XI* Vopgeheven, en na den vrede van Rijswijk  
nam de bekeering der Camisards een aanvang. Toen  
het zenden van monniken en het prediken van pas-  
toors in geen enkel Protestantisch dal der Cevennes

eenige vruchten droeg, waren de koning en de geestelijken op een ander middel belescht. Men ondersteunde de monniken door dragonders, dreef de Camisards met slagen en stonpen bij troepen in de R. Katholieke kerken, ontruikte de kinderen aan hunne ouders, om hun een R. Katholieke opvoeding te geven, zond de weerspannige mannen naar de galeien, de vrouwen naar het tuchthuis en deed de Protestantische leeraren ophangen bij hunne platgebrande kerken. Wie zijn leven en zijn vermogen over de grenzen in Zwitserland, Duitschland en de Nederlanden in veiligheid kon brengen, mocht van geluk spreken. De aanzienlijksten namen daarheen de wijk, en hunne nakomelingen vormen thans nog in die streken een degelijk element der maatschappij. Het meest waren de achterblijvenden te beklagen, die zich voegden naar de voorschriften des konings. Zij lagen steeds onder het vermoeden van gehechtheid aan hun voorvaderlijk geloof en waren blootgesteld aan de meedoogenlooze afpersingen der belastingvaarders, zoodat zij tot oproer werden geprikkeld. Zoozeer had de vervolging de gemoederen opgewonden, dat onder hen profeten en tovenaars opstonden, ja, dat zij goddelijke stemmen door de lucht hoorden weergalmen. Tengevolge van deze onmenselijke onderdrukkingen, stonden zij in 1689 in de Cevennes en Vivarais op, om hun geloof te verdedigen. Na het dempen van dezen opstand, ontstond een openbare en gemeenschappelijke oorlog door de wreedheid van den abt *du Châta*, die de wijkplaatsen der Camisards liet opwerpen, hen bij hun godsdienstige samenkomsten overrompelde, een gedeelte van hen liet ophangen en een ander gedeelte in de gevangenis werpen. Onder dit laatste bevond zich ook de bruid van een zekeren *Perrier* en deze, met een kloekke bende het kasteel bestormende, gaf het sein tot den burgeroorlog.

De aht en zijn handlangers werden gedood, en terstond tikkerde overal op de bergen de vlam van den opstand. De schaar der strijders telde weldra duizenden, en de dapperheid der mannen werd nog aangevuurd door hunne dweperij. Tevens waren zij gewoon strijd te voeren in het gebergte, zoodat *Lodewijk XIV* in de Camisards een gevaarlijken, ja, schijnbaar onoverwinnelijken vijand te bestrijden had. Daarenboven vereischte de Spaansche Successieoorlog al zijn krachten, en de vijanden van Frankrijk hielden den moed der opstandelingen wakker, die zoowel door *Marlborough*, als door den hertog van *Savoye* werden ondersteund. Reeds hadden zij meer dan eenmaal de overwinning behaald op de troepen des konings, toen deze in 1703 den maarschalk *Montrevel* met 60000 soldaten tegen hen deed oprukken. Laatstgenoemde had pas den R. Katholieken godsdienst omhelsd en ijverde met schandelijke wreedheid tegen zijn voormalige geloofsgenooten. Hij liet bijv. bij Nîmes een molen in brand steken, waar eenige honderden grijsaards, vrouwen en kinderen een wijkplaats hadden gezocht, en wie zich uit de vlammen poogden te redden, werden doodgeschoten of naar het vuur teruggedreven. Tot op dien tijd toe waren reeds 40000 Camisards geradbraakt, verbrand of opgehangen. Daarentegen worden de Camisards alleen in het hisdom Nîmes 84 priesters en deden er omstreeks 200 kerken in vlammen opgaan.

Aan hun hoofd bevond zich de moedige *Jean Cavalier*, een boerenzoon uit Ribaute bij Anduze. Zijn beleid en zijn tegenwoordigheid van geest, zijn wijze van oorlogvoeren in het gebergte, de vorderingen, die de opstand maakte, en het plan van *Cavalier*, om zich in Dauphiné te vereenigen met den hertog van *Savoye* — dat alles bracht de troepen des konings in groot gewaar. Reeds was het geheele land, van de kust tot op de toppen der bergen, in de macht der Camisards, en de inwoners van onderscheiden groote steden bezorgden hun ondersteuning, terwijl zij de klokken der torens tot geschut hadden omgesmolten. Vrees en schrik verspreidden zich over het geheele land, en daar de R. Katholieke landbouwers het niet waagden, den akker te bebouwen of levensmiddelen in de steden te brengen, begon de nood hoog te klimmen.

Zoo brak het voorjaar aan van 1704, toen de onbekwame *Montrevel* vervangen werd door den maarschalk *Villars*. Deze poogde den weg der zachtmoedigheid te bewandelen. Hij verkondigde een algemeene vergiffenis aan hen, die de wapens nederlegden en stelde vele gevangenen in vrijheid, terwijl hij zich tegen wederspannigen niterst strengstende betoonde. Wie met de wapens in de hand gegrepen werd, moest terstond de doodstraf ondergaan. Om met zijn leger snel en krachtig te kunnen werken, had hij mobiele colonnes gevormd, die van een bepaald punt in verschillende richtingen werden uitgezonden. Hierdoor vorderde hij zooveel, dat *Jean Cavalier* den 10<sup>den</sup> Mei te Nîmes een mondgesprek met hem hield. Daarbij werd vastgesteld, dat de Hervormden volkomen geweten vrijheid zouden genieten en de vergunning om godsdienstige vergaderingen te houden, doch zonder kerken en buiten de vestingen en ommuurde steden, voorts dat allen, die wegens den goddienst in de gevangenis waren geworpen, op vrije voeten zouden gesteld worden, dat de uitgewekenen ongehinderd konden terugkeeren en dat zij allen weder in het bezit zouden komen van hunne goederen, eindelijk dat zij, wier woningen gedurende den oorlog vernield waren, gedurende 7 jaar vrij zouden wezen van alle belastingen, terwijl het aan *Cavalier* en zijn aanhangers veroorloofd zou wezen, het land te verlaten. Het korps van dezen aanvoerder telde 1600 man, volgens andere slechts 800. Reeds den 22<sup>sten</sup> Mei verscheen de koninklijke bekrachtiging der overeenkomst en tevens voor *Cavalier* het verlof, om met de zijnen een regiment te vormen, opdat die dappere mannen behouden mochten blijven voor den dienst des vaderlands. Zulke een spoedig einde van den burgeroorlog strookte echter geenszins met de bedoelingen der vijanden van *Lodewijk XIV*. De gewelddaden van *Berwick*, die in 1705 als opvolger van *Villars* het opperbevel ontving, riepen een nieuwen opstand in het leven, te meer, daar de Camisards door de Nederlanders en Engelschen met wapens en geld ondersteund werden. In April 1705 had men echter ook dezen opstand gedempt, en de laatste opstandelingen stierven te Nîmes op den brandstapel. Het geheele gebied der Cevennes was echter ontvolkt en verwoest. Een deel der Camisards trad onder *Cavalier*, die berouw over zijn afval gevoelde en den dienst van *Lodewijk*

XIV weder verlaten had, in Engelschen dienst en vocht aan de zijde der Verbondenen in Catalonië, waar de meeste in den slag bij Almança (25 April 1707) om het leven kwamen. *Cavalier* ging naar Engeland en overleed als gouverneur van Jersey in 1740.

**Cammaert, Jan Frans**, een Zuid-Nederlandsch letterkundige, geboren te Brussel in 1710 en aldaar overleden in 1780, had in 1765 reeds meer dan honderd toneelstukken vervaardigd, van welke nog ongeveer dertig bekend zijn. Men vindt ze in: „De werken, hij-ende treurspelen van Joannes Franciscus Cammaert” (2 dln.). De meeste daarvan werden opgevoerd in den schouwburg te Brussel en aldaar toegejuicht door aartschertogin *Elizabeth* en haar Hof. Voorts schreef hij: „Lofschaterend krijgsbazuin ofte rijmweergalmende echo op alle de edelmoedige daeden van Alexander de Groote enz.” (1746) en „De dichtkunst van Nic. Boileau Despréaux in Nederduitsche rijmen overgesteld” (1754).

**Cammin** of **Kammin** is de hoofdstad van het distrikt van dien naam, aan de Camminer Bodden, waardoor de Dievenow stroomt, en aan den spoorweg gelegen. De stad had in 1900 5011 inwoners, een stoomvaartverbinding met Stettin, is de zetel van het distriktbestuur, van een rechtbank en van het kadaster voor de strandopmetingen. De stad bezit een cementfabriek, ijzergieterij, vischrookerijen, bronverijen en vee- en andere markten. De voornaamste merkwaardigheden zijn er een mooie poort uit de 14<sup>de</sup> eeuw, de beroemde St. Johannisdome met mooien kruisgang, in 1175 door hertog *Casimir* gebouwd, en een stadhnis eveneens uit dien tijd. Verder is er een zontbron, wier water van 20°C. 4½ % jood-, broom- en lithiumverbindingen bevat en tegen reumatiek, huid- en vrouwenziekten wordt aangewend. De boorschacht ervan is 615 m. diep. **Cammin**, vroeger Chamin, Gamin en Camyn geschreven, heeft veel te lijden gehad door pest, brand en door de Zweedsche en Russische troepen.

**Cammingha** is de naam van een oud en aanzienlijk Friesch geslacht. Daartoe behoorden:

**Cammingha, Sike**. Deze oefende zich eenigen tijd in Italië in de letterkunde, deed in 1099 een tocht naar Palestina, waar hij in hoog aanzien stond bij koning *Boudewijn*, en keerde in 1106 in Friesland terug. In 1119 begaf hij zich nogmaals naar het Heilige Land, werd er met den koning gevangen genomen door de Mohammedanen, doch verkreeg door losgeld zijn vrijheid.

**Cammingha, Hajo**. Deze diende keizer *Hendrik* in Bohemen en in Hongarije en keerde in 1145 met hoogst loffelijke getuigschriften naar zijn vaderland terug.

**Cammingha, Gerrolt van**, gewoonlijk als de stamvader van het geslacht der *Cammingha's* beschouwd, was een dapper man, die hertog *Albrecht van Beieren* veel hulp verstrekte, toen deze in het laatst der 14<sup>de</sup> eeuw zich van Friesland wilde meester maken. Hij werd toen baljuw van Friesland, en hij een poging, om aldaar het leenstelsel in te voeren, zag hij zich door den hertog begiftigd met de stad Leeuwarden en de dorpen Stiens, Wirdum en Ferwerd, onder voorwaarde, dat hij als leenman van *Albrecht* steeds 20 ruiters op eigen kosten in gereedheid moest

houden. Zijn tegenpartij, verantwoordigd over zijn verraderlijk gedrag, trok echter op tegen zijustins *Camminghaburg*, ten oosten van Leeuwarden, en gaf haar aan plundering en verwoesting ten prooi. Na het herkrigen der onafhankelijkheid door de Friezen verviel dat leen, en *Cammingha* nam de vlucht naar hertog *Albrecht*, die hem een jaargeld verleende van 200 gulden. Later keerde hij naar Friesland terug, waar hij groot gezag verkreeg en in hoogen onderdom overleed.

**Cammingha, Hidde van**. Deze was in de 15<sup>de</sup> eeuw parochiaan te Dokkum en daarna te Anjum, en in 1483 en 1484 pastoor der kerk van Nyebove te Leeuwarden. Hij heeft, vermoedelijk omstreeks laatstgenoemde tijd, laten drukken: „It Rjuchtebuec hen alre frye freezena. Fraeska Landrjuecht ien aade tiden beschrjaewu enz.”, een merkwaardig boek, dat later met een Nederlandsche vertaling is uitgegeven door *Wierma* en *Brantsma*.

**Cammingha, Haya van**, was een geleerd man, die in 1503 geboren werd, onderscheiden hoogscholen in Duitschland, Frankrijk en Italië bezocht, met *Viglius van Aylta*, *Joachim Hopperus*, *Aggaeus Albada*, *Desiderius Erasmus*, enz. hriewisseling hield en in 1558 door *Feyde Houwerda van Meckema* te Leeuwarden vermoord werd.

**Cammingha, Pieter van**, eigenlijk *Pieter van Yelmera*, zoodat hij niet tot het geslacht *Cammingha* behoorde, maar dezen naam aannam, omdat de eerste man zijner vrouw dien droeg. Hij was heer van Ameland en deed zijn best, om in 1492 de Leeuwarders af te houden van een verbond met Groningen. Twee jaar later werd hij wegens Oostergoo benoemd tot de 24 rechters, die met den potentaat *Juw Hettes Dekema* het hoogste gerechtshof in Friesland vormden. In 1504 onderwierp hij zich aan hertog *Georg van Saksen* en werd op diens last grietman van Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel. Hij verzette zich tegen de belasting, die laatstgenoemde vorst in 1514 wilde invoeren, en deed den 1<sup>sten</sup> Juli 1515 den eed van huldiging aan *Karel*. Hij overleed in 1521.

**Cammingha, Pieter van**, heer van Ameland, werd geboren in 1531, was een onderteekenaar van het Verbond der Edelen en een groot voorstander van Nederlands onafhankelijkheid. Niettemin werd zijn kasteel op Ameland verwoest. In 1572 poogde hij Leeuwarden aan de zijde van den Prins van *Oranje* te brengen, doch werd op last van *Robles* op het blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet. Later verginde men hem het Amelandshuis aldaar te betrekken, waar hij vervolgens overleed.

**Cammingha, Sybrand van**, was gedurende onzen strijd tegen Spanje een ijveraar voor de Unie van Utrecht en voor de onafhankelijkheid dezer landen. In 1583 werd hij door den graaf de *Merode*, luitenant-gouverneur van den Prins van *Oranje* in Friesland, aangesteld tot kolonel over het krijgsvolk in Oostergoo, met last om de besvolking ten platten lande te wapenen. Hij waagrietman van Leeuwarderadeel en overleed in 1597.

**Cammingha, Wytse van**, werd in 1586 vanwege Friesland naar 's Gravenhage gezonden, waar hij met *Leicester* onderhandelde over tegen

hem ingehachte bezwaren. In 1587 vertrok hij met eenige andere aanzienlijke mannen naar Engeland, om aan koningin *Elizabeth* nogmaals — ofschoon ook nu tevergeefs — het gezag over de Nederlanden antehieden. Hij zocht de macht van *Leicester* zooveel mogelijk te beperken, werd in 1593 lid van den Raad van State, woonde in 1594 het beleg van Groningen bij en had een groot aandeel in de gebeurtenissen, die in 1600 Friesland in beweging brachten. In 1606 werd hij met andere afgevaardigden naar Emden gezonden, alwaar hij onverwachts overleed.

**Camões.** Zie *Camões*.

**Camões, Luiz de, of** nauwkeuriger *Luiz Vaz de Camões*, de meest beroemde Portugeesche dichter, werd zeer waarschijnlijk in 1525 (of 1524) te Coimbra geboren. Zijn vader was de cavalleiro-fidalgo *Simão Vaz de Camões*, die als zeevaarder op Indië een zeer bewogen leven achter zich had en waarschijnlijk spoedig na de geboorte van zijn eenigst kind bij Goa schipbreuk leed en daar hij het leven verloor. Hij was de afstammeling van een ond Galicisch geslacht, dat zich in de 14<sup>de</sup> eeuw in Portugal gevestigd had, door de Portugeesche heerschers met waardigheden en eer overladen werd, doch later verarmd was. De moeder van *Luiz*, donna *Anna de Macedo*, was afkomstig uit Santarém. Zijn jeugd schijnt *Luiz de Camões* te Coimbra doorgebracht te hebben (aan de oevers van de Mondegorivier, die hij in zijn eerste liederen dikwijls bezingt) en wel onder de hoede van een oom, *Bento de Camões*, die de invloedrijke betrekking van ordegeneraal en kanselier der universiteit bekleedde. De naam van den dichter staat niet op de lijsten der in 1537 naar Coimbra verlegde en in humanistische zin hervormde hogeschool; toch heeft hij zijn groote klassieke ontwikkeling en zijn kennis van het Latijn, Italiaansch, Spaansch en Portugeesch slechts door geregelde studie kunnen verwerven. Zijn liefde voor een meisje uit Coimbra deed toen reeds zijn dichtertalent ontvlammen in canzonen in Italiaanschen trant. Van 1542—1546 was hij te Lissabon, waar hij in de adellijke- en hofkringen vertoefde, die den dichter een groot aantal schertsante en ernstige gelegenheidsgedichten ontlokten, de *redondilhas*, die zijn „Boek der liederen” (*Cancioneiro*) uitmaken. Hij werd verliefd op een hofdame, donna *Catharina de Ataíde*, de *Natercia* zijner gedichten. Deze schijnt zijn liefde beantwoord en hem daardoor zoo trotsch gemaakt te hebben, dat hij daden bedreven heeft, in strijd met de hofetiquette. Zeker is het, dat *Camões* de gunst der koningin verloor en verbannen werd. Eerst ging hij naar het landschap Ribatejo, vanwaar hij melancholische elegieën en sonnetten naar het Hof zond. Daarna streed hij twee jaren in Afrika (tusschen de jaren 1547 en 1553) en werd in een zeegevecht niet ver van Ceuta van zijn rechter oog beroofd. Op grond van een vermoedelijk in 1647 nog bekende, daarna echter verdwenen acte nam men vroeger aan, dat de dichter zich onmiddellijk na zijn terugkeer, in het voorjaar van 1550, voor de vaart op Indië heeft laten inschrijven; het plan is echter toen niet tot uitvoering gekomen. Volgens een nieuw onderzoek is deze acte verdicht, heeft de terugkeer later plaats gehad en motiveert men haar door de hoop op gemene en een

hungerlijk amht. Het staat echter vast, dat het voortdurend vergeefsche hopen en wachten en de verbanning uit de hofkringen hem een verkeerden weg deden inslaan. Een strijd met een hof-beamhte, *Gonzalo Borges*, waarbij *Camões* den tegenstander verwondde, haalde hem een gevangenisstraf (van Mei 1552 tot 7 Maart 1553) op den hals. Daarna herkreëg hij slechts de vrijheid op voorwaarde, dat hij zoo spoedig mogelijk met een afdeeling der vloot, in dienst van zijn koning, naar Indië zou vertrekken. Na verloop van 2 weken, den 26<sup>sten</sup> Maart, verliet *Camões* het vaderland als gewoon soldaat, met een jaarlijksche soldij van 9000 reis. Stukken van zijn heldendicht nam hij reeds mede, doch het verhaal, als zou hij zijn epos in den kerker begonnen hebben, en wel naar aanleiding van het verschijnen van de *Barros* „Da Asia”, is beslist onwaar te noemen. Na 6 maanden bereikte hij Goa (September 1553). 16 jaren lang leidde *Camões* daarna op Aziatisch grondgebied een afwisselend leven. In November 1553 nam hij deel aan een zeeslag tegen Chembe. In het voorjaar van 1554 aan een tocht tegen den zeeroover *Safar*, die de Arabische en Roode Zee onveilig maakte. Hij overwinterde aan kaap Guardafui en bracht daarna een tijd door te Goa, welks gebruiken en misbruiken hem scherpe satiren ontlokten. Een welwillende vice-koning zond hem, na afloop van den driejarigen verplichten diensttijd, in Maart 1556, naar Macao, waar hij een hungerlijke betrekking zou bekleeden; doch eerst in 1558, na een lang oponthoud op Malakka en de Molukken, bereikte hij Macao. Hier had hij vrijen tijd om zijn nationaal epos voortzetten (tot het einde van den 6<sup>den</sup> zang). Dit betrekkelijk gelukkige leven duurde echter niet lang. *Camões* werd verdacht zich aan strafbare handelingen schuldig te hebben gemaakt, uit zijn amht ontsat en naar Goa teruggezonden. Op den terugtocht leed hij schipbreuk aan den mond van de Mekhong (Cambodja) en redde behalve zijn leven niets anders dan het manuscript der *Lusiade*, dat hij zwemmend door de golven met zich droeg. Na een korte rust bij de Boeddhisten ging hij over Malakka, waar hij bericht van den dood zijner geliefde ontving, naar Goa (1560). Daar nam hij nog eenmaal aan een tocht tegen den samorin van Calicoet deel en voltuude er zijn epos.

Het verlangen naar Portugal, dat hij in „Goa-Babel” en zijn „Verloren zoon” prijst, en de wensch om zijn heldendicht aan zijn vaderland te wijden, deden hem eindelijk Indië verlaten. In Mozambique hielden gehrek en ellende hem twee jaren vast. Hij legde er de laatste hand aan zijn groot gedicht, ordende en copieerde er zijn lyrische gedichten, zijn „Parnasso” en werd eindelijk door de grootmoedigheid van eenige vrienden, vooral van den rijkshistoriograaf *Diogo da Costa*, in staat gesteld, de reis voortzetten (1569). Den 7<sup>den</sup> April 1570 betrad hij weder den vaderlandschen bodem. Hooggeplaatste begunstigers zorgden voor de uitgave van de „*Lusiade*”. Den 12<sup>den</sup> Maart 1572 begon het nationaal epos zijn tocht door de wereld. Koning *Sebastiaan* verleende aan *Camões* „wegens zijn krijgsdiensten en zijn verdiensten als schrijver” een bedrag van 15 milreis gedurende drie jaren, later voor een grooter tijdperk toegestaan en na zijn dood, op bevel van *Philips II*, ook aan zijn

moeder tot aan het einde van haar leven nitgereikt. Gedurende de jaren, dat Camôes nog leefde, was een tweede druk van zijn werk niet noodig (een der beide uitgaven, die den datum 1572 draagt, is een latere vervalsching). De laatste levensjaren van den dichter waren droevig, zoodat hij in dien tijd weinig dichtte. De nederlaag bij Alcacer-Quibir (1578) brak zijn hart. Toen de Spaansche troepen Portugal zijn hart, stierf Camôes, den 10den Juni 1580, vermoedelijk weggerukt door de heerschende pest-epidemie. Hij werd begraven in de St. Anna kerk, zonder eenig onderscheidings-teekenen. Toen men in 1854 naar zijn geheente zocht, kon men dit niet met zekerheid terugvinden; samen met alle overige, die uitgegraven werden, begroef men ze te Belen, in het pantheon van koning Emanuel, tegenover de rijn, waarin de asch van Vasco da Gama bewaard wordt. Een standbeeld (door Bastos) werd in 1867 te Lissabon voor hem opgericht. Zijn 300-jarige sterfjaar werd in 1880 feestelijk gevierd.

Camôes is de laatste vertegenwoordiger van den bloeitijd der Portugeesche poëzie. Wat na hem geleerd werd, is weinig meer dan nagalm van het verleden. Mogen ook gestrengte kunstbeoordeelaars veel gehrekkis vinden in zijn heldendicht, zoals de vermenging van Grieksche fabelre met Christelijke voorstellingen, toch doorademt een echt dichterlijke geest het geheele stuk en de daarin geschetste taferelen; het warme gevoel der vaderlandsliefde, de zniwere taal en de groote welluidendheid van het rijm geven daaraan in het oorspronkelijke een onweerstaanbare aantrekkelijkheid. Daarbij komt nog de nienweid der voorstellingen, vooral die van Afrikaansche volksstammen en van heerlijke natuuraferelen. Camôes noemde zijn gedicht „Os Lusíadas“, naar *Lusius*, den legendarischen stamvader der Portugeezen, omdat hij niet de heldendaden van een enkel persoon, maar die van een geheel volk schetst. In het middelpunt der gebeurtenissen staat de omzeiling van Afrika door Vasco da Gama en het begin der betrekkingen tusschen Portugal en Indië; in episodische vertellingen worden echter de andere lotgevallen van Portugal verheerlijkt en in den vorm van profetiën ook de latere ontdekkingen en roemrijke daden der Portugeezen in Indië. Het meest beroemd is de vertelling van den dood van Ines de Castro (derde gezang) en de verschijning van den reus Adamastor. Zijn epos onderscheidt zich vooral van elk ander epos door de kracht en waarheid der natuurschilderingen en voornamelijk van die der wereldzee. Het gedicht heestaat uit 10 gezangen, die samen 1102 achtregelige stanza's (oitavas rimas) bevatten.

De eerste uitgave verscheen te Lissabon in 1572. Latere belangrijke uitgaven zijn die der jaren 1597, 1607, 1609, 1633, 1651; met biografie en nitleggingen door Correia (1613); met de argumenten van elk gezang door Barreto (1669). Een commentaar in de Spaansche taal leverde de polyhistoricus en dichter Manoel de Faria e Sousa (Madrid, 1639, 2 dln.); een nitgave met opmerkingen Ferreira (Napels, 1731, 2 dln.; Rome, 1732); met illustraties Morgado de Matheus te Parijs in 1817. Nieuwe nitgaven verschenen te Colimbra, 1800, 2 dln., door J. M. de Souza Botelho (Parijs, 1817 en 1819, zeer nauwkeurig, maar zeldzaam);

met noten door Fonseca (Parijs, 1846) en door Goelho (Lissabon, 1880). Een prachtuitgave is die van Biel (Porto, 1880). Een facsimile der eerste verscheen in 1900 te Lissabon. In het geheel telt men ongeveer 100 nitgaven, benevens ongeveer 45 vertalingen van het gedicht in 13 vreemde talen, waaronder een Nederlandsche van Stoppelaar en een in het Latijn door Thomé de Faria (Weenen, 1622).

Camôes was bovendien een groot lyrisch dichter, grooter dan Dante, Tasso en Shakespeare in hun sonetten. De „Rimas“ omvatten tegenwoordig 356 sonetten, 22 canzones, 15 idyllen, 27 elegiën, 12 oden, 8 octaven, 6 sextinen en 150 liederen. Langzamerhand heeft men de afzonderlijke stukken verzameld (1595, 1598, 1616, 1666—1669, 1685, 1800, 1873, 1880), en nn nog ontdekt men ongedrukte versen in handschriften uit de 16de eeuw. Ook bezitten wij van Camôes drie hijspelen: „De Amphitryonen“, „Koning Selencus“ en „De liefde van Philodemo“, die meest met de overige kleinere gedichten onder den titel: „Rimas de Luis de Camôes“ (Lissabon, 1593) afgedrukt zijn. Volledige nitgaven zijner werken verschenen te Parijs in 1759 (3 dln.), te Lissabon in 1772, van 1779—1780 en van 1782—1783 (3 dln.). In Duitschland is die van Barreto—Feio en Monteiro (Hamburg, 1834, 3 dln.) zeer verbreed; de volledige is die van Visconde de Juromenha (met een biografie van den dichter, Lissabon 1860—1871, 6 dln.), terwijl zich die van Theophilo Braga in de „Bibliotheca da actualidade“ (Porto, 1874, 3 dln.) door haar lagen prijs onderscheidt. Een voortreffelijke vertaling der volledige werken van Camôes met zeer goeden commentaar publiceerde W. Storck (Paderborn, 1874—1884, 6 dln.), die ook het beste critische werk over zijn leven schreef: „Luis de Camoens Leben“ (Paderborn, 1890; in het Portugeesch, met aantekeningen van E. Michalits de Vasconcellos, Lissabon, 1896). Zeer verdienstelijk zijn de „Bibliographia Camoniana“ van Th. Braga (Lissabon, 1880) en het gelijknamige werk van J. de Vasconcellos (Porto, 1890). Camôes is meermalen het onderwerp van gedichten geworden: zoo door Almeida Garrett in een episch gedicht (Parijs, 1825), door Campos in een historischen roman (1897), door Tieck in zijn bekende novelle: „Tod des Dichters“, door Ad. Stern in een roman (1890) en door R. Bunge (roman in versen, 1892). Fr. Halm en in den laatsten tijd L. Jardim en Zapata hebben het leven van den dichter dramatisch behandeld. Een opera „Camoens“ van Faria werd in 1857 te Padua opgevoerd.

**Camonica, Val,** is de naam van het dal der boven-Oglio, in de Italiaansche provincie Brescia. Het strekt zich in zuidwestelijke richting tot aan het Iseomeer uit. Door het dal leidt de weg over den Tonalepas naar Tirol. Het telt in 52 gemeenten (1901) 65537 inwoners, die zich vooral bezig houden met veeteelt, mijnbouw, het delven van marmer en lei, ijzerindustrie en de zijdenrupteelt. De hoofdplaats is Breno. Het Val Camonica stond langen tijd onder de heerschappij van Milaan, tot het in 1426 aan Venetië kwam. In de 16de eeuw was het een twistappel tusschen Venetië, Frankrijk en Spanje, maar werd eindelijk weder aan Venetië afgestaan.

**Camorra** is de naam van een geheim genoot-

schap, welks leden over het voormalig koninkrijk Napels waren verspreid en onder den naam van *Camorristi* het recht van den sterkste deden gelden. Zij behoorden meerendeels tot de geringere volksklasse en traden bij alle openbare gelegenheden op, om zich het gezag aantematigen, hetwelk nitsluitend aan de regeering toekwam. Zoo hieven zij een belasting van alle in Napels ingevoerde levensmiddelen. Ook waren zij veelal bereid om, tegen een goede belooning, misdaden te volbrengen. Het genootschap was zeer goed georganiseerd: het had in elke provinciale hoofdstad een centraal bestuur en in de stad Napels 12 zulke besturen. Elk bestuur had een door de leden gekozen opperhoofd met onbepaalde macht, en aan dezen chef was een penningmeester (*contarolo*) toegevoegd, die het beheer had over de gemeenschappelijke kas. Wie leden wilden worden van het genootschap, moesten aantoonen, dat zij zich nooit aan diefstal of bespieding hadden schuldig gemaakt en dat hun echtgenooten en zusters eerlijke vrouwen waren, waarna zij op een ijzeren kruis onder het nitspreken van een vreeselijk formulier den eed van trouw en geheimhouding moesten afleggen. Het nieuwe lid bleef dan een jaar onder den naam van „*picciotto d'onore*” de leerling van een ouden camorrista, verkreeg vervolgens, nadat hij bewijzen had gegeven van moed en gehoorzaamheid, den rang van „*picciotto di sgarro*”, en werd eerst na verloop van langen tijd „*camorrista*”. Ieder lid des genootschaps droeg twee messen van een eigenaardigen vorm, zoodat zij daardoor elkander als leden herkenden, en allen waren onderworpen aan een gestrenge tucht. Ongehoorzaamheid werd met stokslagen of met vervallenverklaring van het lidmaatschap en verraad met den dood gestraft. Ontstond er oneenigheid tusschen de leden onderling, dan besliste het opperhoofd, of ook het tweesprek met dolken. *Ferdinand II* van Napels duldde de camorra om staatkundige redenen, *Frans II* vervolgde haar en veroordeelde de leden, die bij de politie bekend stonden, tot deportatie. De achtergeblevenen vereenigden zich met de partij van *Garibaldi* en bewezen belangrijke diensten bij het verdrijven der *Bourbons*. Tevergeefs trachtte de nieuwe regeering de Camorra aan den politiedienst dienstbaar te maken; door bevordering van het rooven en stelen leverde zij aan de regeering van *Victor Emanuel* groote moeilijkheden op. Na de onderdrukking der intriges van de *Bourbons* maakte de Camorra zich in Napels van het stedelijk bestuur meester en wist zich daarbij te bevoordeelen. Eerst in den laatsten tijd gelukte het, hun heerschappij over het stadsbestuur te doen eindigen.

**Camorristi.** Zie *Camorra*.

**Camou, Jacques**, een Fransch generaal, geboren te Sorronches in het departement Basses Pyrénées, den 1<sup>sten</sup> Mei 1792, werd geplaatst als onderofficier bij de bergjagers van zijn district, zag zich in 1809 bevorderd tot luitenant en woonde onder *Marmont* en *Soult* den veldtocht in Spanje bij. In 1813 was hij opgeklommen tot kapitein-adjudant-majoor, verliet in 1815, na de Honderd Dagen, den dienst, doch werd later weder in zijn voormaligen rang geplaatst. In 1837 nam hij als bataljonschef deel aan de verovering van Algiers en werd in 1841 luitenant-kolonel en in 1844 kolonel en commandant van het 33<sup>ste</sup> linieregiment. Na de

laatste gevechten tegen *Abd-el-Kader* en tegen Marokko werd hij commandant, later groot-officier en bezitter van het grootkruis van het Legioen van Eer, in 1848 tot brigade- en door *Napoleon III* tot divisie-generaal bevorderd. Gedurende den Krimoorlog voerde hij bevel over de 3<sup>de</sup> divisie en nam deel aan den slag bij de Tsjernaja, aan de bestorming van den Mamelon Vert en aan den aanval op Sebastopol. Daar generaal *Hosquet* bij laatstgemelden aanval gewond werd, nam *Camou* het opperbevel op zich over het geheele tweede legerkorps en behield het tot aan het einde, zonder verdere ontmoeting met den vijand. Daarna werd hij commandant der divisie voltigeurs van de keizerlijke garde, nam een roemrijk aandeel aan den oorlog in Italië (1859), bepaaldelijk aan den slag bij Magenta, onder het opperbevel van *Mac-Mahon*, en aan de bestorming van laatstgenoemde plaats, nadat hij, in den rug der Oostenrijkers vallende, bardnekkig gestreden had tegen generaal *Clam Galles*. In den slag bij Solferino streed zijn divisie in het centrum en droeg door het veroveren der dorpen Solferino en Cavriana en door het verbreken van het centrum der Oostenrijkers niet weinig bij tot de overwinning. In 1862 werd hij op pensioen gesteld en een jaar daarna benoemd tot lid van den Senaat. Hij overleed te Parijs den 10<sup>den</sup> Februari 1868.

**Camp, Willem Petrus del Campo**, een Nederlandsch generaal, werd geboren op een landgoed bij St. Michielsgestel, den 4<sup>den</sup> December 1761, en opgeleid voor het vak van den waterstaat, civiele en militaire bouwkunde. Weltra echter trad hij als bombardier in dienst en trok in 1785 met een compagnie naar Friesland om er de woelingen der Patriotten te beteugelen. Laatstgenoemden boden hem de betrekking aan van luitenant en aanzienlijke voordeelen, zoo hij zich aan hunne zijde wilde scharen, hetgeen echter door *Camp* met verontwaardiging werd afgeslagen. Hij onderscheide zich in een gerecht bij Stiens en bracht 2 drieponders als zogeteekenen binnen Leeuwarden. Daarna begaf hij zich naar 's Hertogenbosch, waar hij aan jonge vrijwilligers les gaf in de wiskunde en in het rechtlijnig teekenen, en nadat hij in 1788 tot luitenant bevorderd was, werd hij repetitor bij de artillerieschool te 's Gravenhage. klom allengs op tot kapitein en zag zich in 1794 benoemd tot commandant der land- en zeeartilleristen te Sluis en belast met het verbeteren der vestingwerken aldaar. Hier voerde de generaal-majoor *Willem Hendrik*, baron van *der Duyn*, het bevel, en toen Sluis, na een roemrijke verdediging tegen de Fransen, zich eindelijk moest overgeven, werd het godrag van *Camp* zeer gepreemd. Laatstgenoemde ging naar Frankrijk in krijgsgevangenschap en verwierp het aanbod van *Morres*, om als groot-majoor bij het leger der Republiek in dienst te treden. In 1795 werd hij op vrije voeten gesteld, weigerde den rang van majoor aantemen, hem door het Bewind der Bataafsche Republiek aangeboden, voegde zich eerst bij het korps van den Erprins in Duitschland, maar vestigde zich na de ontbinding daarvan te Leer. Hij onderwees de Pruisische officieren in de wiskunde, volbracht op last der Regeering een topografische opmeting van Oost-Friesland en kreeg verlof, om in geheel Pruisen als ingenieur werkzaam te zijn.

Toen Napoleon in 1808 de Oostzee door kanalen met de Scheide wilde vereenigen, werd Camp, die zich eerst te Loga en later te Aurich gevestigd had, belast met het ontwerpen van een plan, hetwelk hij met een memorie van toelichting inleverde. Wel raadpleegde hem in 1810 de generaal *Kraijenhoff*, om met dezen in Russischen dienst te treden, doch Camp kon daartoe niet besluiten en vergenoegde er zich mede, als civiel ingenieur-delimitateur de grenzen der gemeenten te bepalen. In 1813 werd hij door generaal von Bülowe onthouden naar Münster, om als ervaren artillerie- en genie-officier bij den staf te dienen; daarna kwam hij terug in zijn vaderland, om het niet weder te verlaten. In 1812 werd hij aangesteld tot majoor der artillerie, om onder generaal *Kückert* voor de verdediging van het Hollandsch Diep en het Haringvliet te zorgen, en kort daarna tot adjutant van den prins van Oranje, hoewel hij voor deze betrekking bedankte. In 1814 stelde hij Sas van Gent in staat van verdediging, alsmede Geertruidenberg, waar hij bevel voerde over den belegeringstrein. In 1815 werd hij luitenant-kolonel en inspecteur der buskruitfabricage, in 1833 kolonel en in 1838 gepensionneerd met den rang van generaal-majoor. In 1849 ontving hij het commandeurskruis van de orde der Eikenkroon en overleed den 7<sup>den</sup> April 1856.

**Campagna** is de naam van een arrondissementhoofdstad in de Italiaansche provincie Salerno. Zij is de zetel van een bisschop en telt (1901) ongeveer 6800 (als gemeente 8927) inwoners, die zich met het verbouwen van olijven, wijn en ooft, benevens met den handel in hont bezig houden.

**Campagna, Girolamo**, genaamd *de Viergna*, een Italiaansch beeldhouwer, geboren in 1562 te Verona, was een leerling en helper van *Danese Cattaneo*. Hij versierde Padua, Venetië en Verona met zijn werken en overleed spoedig, nadat hij in 1623 te Venetië de teekeningen voor de grafmonden voor *Paolo Sarpi* geleverd had. Zijn voornaamste werken zijn: de bronzen hoogaltaargroep in de San Giorgio Maggiore (*Christus* op een door de Evangelisten gedragen wereldbol), *Christus* aan het kruis met den heiligen *Marcus* en *Franciscus* op het hoogaltaar in de San Redentore, de heilige *Rochus*, *Johannes de Dooper*, *Sebastiaan* en twee profeten in de Scuola di San Rocco, de grafmonden van den doge *Cicogna* in de Jezuitenkerk, alle te Venetië.

**Campagna di Roma** is de naam van een landstreek in Midden-Italië, in de provincie Rome. Zij omvat in engeren zin (*Agro romano*) de omgeving van Rome of den benedenloop van den Tiber, benevens dien van de Anio. Zij wordt als zoedranig ten O. door het Albaner- en het Sabijnschgebergte, ten N. door den Soracte en de vulkanische bergen van Tivoli tot Civitavecchia en ten W. door de kust begrensd. In meer uitgebreide beteekenis rekent men er nog toe de vlakte, die zich tusschen de Albaner- en Volscerbergen en de zee tot aan Terracina uitstrekt. In ruimeren zin genomen, beslaat de Campagna een oppervlakte van ongeveer 3000 v. km., in engeren zin (*Agro romano*) van 2040 v. km. De bodem, een vroegere zeebodem, is grootendeels met tnf, die de hier werkzaam geweest zijnde onderzeesche vulkanen daarvoor uitgespreid hebben, be-

dekt. Van de hellingen van het vulkanische Albanergebergte zijn uitgestrekte lavastroomden in de Campagna di Rome naar beneden gevloeid, aan de kust en aan de Tiberdelta sluiten zich diluviale en alluviale vormen aan. De Tiber slingert zich in een breed dal door het landschap heen. In zijn randen zijn zijdelings ingeënden, en vele kleine tufheuvels (waaronder de zeven heuvels van Rome) zijn in het dal zelf geïsoleerd blijven staan. De Campagna is een golvend landschap, van talrijke, in alle richtingen loopende heuvelketenen doorsneden, met verwoeste waterleidingen, graftomben en andere overblijfselen van bouwwerken bedekt. Zij is niet arm aan water, noch onvruchtbaar, maar in het heete jaargetijde heerscht er de malaria, die het land in den zomer bijna onbewoonbaar maakt. In de koude maanden komt na de eerste groote regens in October het weelderige gras spoedig te voorschijn. Dan trekken nit de Abruzzo en het hoogland van Umbrië en der Sabina talrijke kudden schapen en ander vee hierheen. In de laatste jaren heeft de ontginning van den grond vorderingen gemaakt. 75000 H. A. behooren aan de Kerk en godsdienstige vereenigingen. In het Z. der Campagna liggen de Pontijnsche moerassen (zie aldaar), die zich van de kust bij Nettuno tot aan Terracina nitstrekken.

De Campagna bezat ten tijde der Romeinen een een menigte villa's en tuinen, in de eerste tijden der Republiek lagen hier ook steden, zooals Gabbii, Fidene, Veji, terwijl ontelbare kleine plaatsen er tot ver in de Middeleeuwen werden aange troffen. De verwoestingen der Campagna in de 5<sup>de</sup> en 8<sup>de</sup> eeuw door de Goten, Vandalen en Longobarden, later nog door de Noormannen en Saracenen benevens door de burgeroorlogen der baronnen, ontvolkten het landschap. Alle pogingen der latere pansen vermochten haar niet weder op te heffen. Sedert 1870 zijn verschillende plannen ontworpen, om het land weer vruchtbaar te maken, maar tot dusver laat de toestand er nog zeer veel te wenschen over.

**Campagne felice.** Zie *Campasie*.

**Campagne** beteekent land in tegenstelling met stad.

**Campagne** beteekent den tijd gedurende welken een bedrijf onafgebroken nitgeoeft wordt. In de suikerfabrieken is het de tijd gedurende welken de bieten verwerkt worden; deze begint aldaar na den oogst in October en duurt 2—4 maanden.

**Campagne** (scheepsbouw). Zie *Kampanje*.

**Campagne** heeft dezelfde beteekenis als veldtocht (zie aldaar) en beduidt een reeks militaire operaties gedurende zeker tijdsverloop. Door afzonderlijke gebeurtenissen wordt het begin en het einde der campagne vastgesteld; het eerste kan afhangen van een oorlogsverklaring, het overschrijden der vijandelijke grens of het begin der vijandelijkheden, het laatste van het sluiten van den vrede, den terugkeer in het vaderland of het sluiten van een wapenstilstand.

**Campagne, Huibert Dirk**, geboren te Tiel in 1763, deed zeer merkwaardige reizen naar onze overzeesche bezittingen en schreef o.a.: „Java, zijnde een overzicht van dezelve waardij en handel met betrekking tot Nederland" (1815), „De Goudkust of overzicht der aangelegenheden van



de kust van Guinée" (1816) en „De zedelijke grootheid, dichtstak" (1816). Hij overleed te Berwijk in 1828.

**Campagnola**, *Domenico*, een Italiaansch schilder en graveur in de eerste helft der 16<sup>de</sup> eeuw, werd waarschijnlijk te Padua geboren, was een leerling van Tizian en versierde zijn geboortestad met vele voortreffelijke kunstwerken. Ook heeft men van hem geteekende landschappen en houtsneden, die zeer geroemd worden.

**Campan** is een vlek in het Fransche departement Hautes-Pyrénées, arrondissement Bagnères de Bigorre. Het ligt 668 m. boven den zeespiegel, in het bekoorlijke, van de Adour doorstroomde Campandal, dat door *Jean Paul's* roman „Het Campandal" verheerlijkt is geworden. Het bezit marmegroeven en telt (1901) 649 (als gemeente 2697) inwoners.

**Campan**, *Jeanne Louise Henriette*, geboren *Genest*, de getrouwde gezellin van de ongelukkige koningin *Marie Antoinette*, werd geboren te Parijs, den 6<sup>den</sup> October 1752, genoot een zorgvuldige opvoeding en werd reeds op haar 14<sup>de</sup> jaar voorlezeres der dochters van *Lodewijk XV*. Nadat *Marie Antoinette* in 1770 in het huwelijk was getreden met den dauphin, vond zij een belangteliende en getrouwe dienaar in mevrouw *Campan*. Deze huwde met den zoon van den kabinetsecretaris der dauphine en was weldra de onontbeerlijke raadgeefster van het koninklijk gezin. Toen dit laatste, door de Revolutie bedreigd, besloten had, de vlucht te nemen, legde zij een grooten ijer aan den dag, en zij voorzag hij een andere gelegenheid den koning van een borstharms van Italiaansch atlas, hetwelk bestond was tegen de aanslagen van sluipmoordenaars. Hare trouw maakte haar gehaat bij het opgeruide volk, en bij het bestormen der Tuilerien was haar leven in groot gevaar. Na den dood van den koning en van de koningin begaf zij zich met haren zieken echtgenoot en hare 70-jarige moeder naar het dal der Cherreuse, waar zij te Combertin in behoeftige omstandigheden hare dagen doorbracht. Na den val van *Robespierre* keerde zij echter terug naar Parijs en richtte te St. Germain een kostschool voor jonge dames op, die weldra grooten roem verwierf, en toen *Bonaparte* den keizerstroom beklommen had, belastte hij mevrouw *Campan* met de taak, om te Ecouen een opvoedingsgesticht te doen verrijzen voor de dochters, zusters en bloedverwanten der ridders van het Legioen van Eer. Deze inrichting bloeide onder hare leiding, zoolang *Napoleon* de teugels van het bewind in handen had. Na de Restauratie werd het opvoedingsgesticht opgeheven, en de directrice ontving haar ontslag, ja, men zocht zelfs haar goeden naam te bezoedelen door een beschuldiging van verraad. Zij overleed te Mantos, den 16<sup>den</sup> Mei 1822. Zeer belangrijk zijn hare: „*Mémoires sur la vie de la reine Marie Antoinette*" (Parijs, 1823, het laatst uitgegeven door *Mad. Carotte*, 1891). Verder schreef zij: „*De l'éducation*", een „*Journal anecdotique*" (1824) en „*Correspondance inédite avec la reine Hortense*" (1835, 2 dln.). Hare geschriften over opvoeding verschenen te Parijs in 1823 in 2 dln.

**Campanella**, *Punta della*, is de naam van een

steil voorgebergte aan den Z. ingang der Golf van Napels, dat de nisterste punt vormt van het schier-eiland Sorrente. De naam ontleent het aan een klok, die vroeger geluid werd, als er zeeroovers naderden. In de Oudheid stond hier een tempel van Minerva, waarna het *Promontorium Minervae* heette.

**Campanella**, *Thomas*, eigenlijk *Giacom Domenico*, een Italiaansch wijsgeer, die zoowel wegens de groote gaven van zijn geest, als wegens zijn lotgevallen vermelding verdient, werd geboren den 5<sup>den</sup> September 1568 te Stilo in Calabrië. Op zijn 15<sup>de</sup> jaar werd hij Dominicaner monnik, en nadat hij de studie der godgeleerdheid geëindigd had, trok hij door Calabrië, vergezeld door een rabbijn, die op zich genomen had, om hem binnen 14 dagen bekend te maken met de beginselen van alle menselijke wetenschappen. Reeds vroeg hetwijfelde hij de toenmaals nog ongedeerde onfeilbaarheid van *Aristoteles*, en toen hij in een redetwist de uitkomsten zijner overdenkingen blootlegde, begroette men hem als een tweeden *Telestus*. Hierop las hij de geschriften van dezen bestrijder der wijsbegeerte van *Aristoteles* en koos vervolgens een nieuwen weg voor zijn onderzoek. Door zijn geschrift „*Philosophia sensibus demonstrata*" (Napels, 1590), waarin hij de gevoelen van *Telestus* verdedigde, verwekte hij een storm onder de voorstanders van *Aristoteles*, en daar men de kracht zijner bewijsgonden duidelijk gevoelde, beschuldigde men hem van tooverij. Hij moest de wijk nemen uit zijn geboorteplaats en vertoefde geruimen tijd te Rome, Florence, Venetië, Padua en Bologna. In laatstgenoemde stad maakten zijn vijanden zich heimelijk meester van zijn papieren en zonden ze naar de Inquisitie te Rome. In 1599 keerde hij terug naar Napels en vervolgens naar zijn geboorteplaats. Hier werd hij, ook in staatkundig opzicht, bij de Spaansche regeering verdacht gemaakt, zoodat men hem te Napels in de gevangenis wierp, waar hij 20 jaren doorbracht. Men beschuldigde hem van een voorgenomen majesteitsschennis, van het schrijven van een boek: „*De tribus impostoribus*", ja, van het voornemen, om zich tot koning van Opper-Calabrië te verheffen, of in verbinding met monniken, bandieten en Turken een gemeenebest te stichten. Tot zevenmaal toe legde men hem op de pijnbank, maar geen foltertoeg was zoo groot, dat zij hem onwaarbeden kon afpersen. Alle bemoeiingen van den paus, van *Fugger* en van machtige vorsten, om zijn vrijheid te verwerven, waren vruchteloos, en eerst in 1626 wist paus *Urbanus VIII* zijn belofte te bewerkten door de belofte, dat de gevangene als ketter zou worden terechtgesteld, waarna hij in schijn naar de gevangenis der Inquisitie werd gebracht.

Gedurende zijn verblijf in den kerker te Napels mocht hij aanvankelijk niets lezen, maar wel schrijven, zoodat hij aldaar de uitgebreidheid zijner kennis, de schrandtheid van zijn oordeel en den rijkdom zijner scheppende kracht toonde in 40 verschillende geschriften over wijsbegeerte, wijs-, natuur-, genees- en sterrenkunde, godgeleerdheid en staatkunde, terwijl hij tevens een aantal gedichten vervaardigde. Daarvan is echter veel verloren gegaan. In de gevangenis der Inquisitie bracht hij 3 jaren door, en in 1629 schonk *Urbanus VIII*

hem niet alleen de vrijheid en een aanzienlijk jaargeld, maar nam hem ook op in zijn vertrouwelijke omgang. Intusschen was hij geen blinde aanbieder van het pansdom, zooals blijkt uit zijn verhandeling: „De eligendo summo Pontifice semper optimo”. Daar hij zelfs in Rome niet veilig was voor de aanslagen der Spanjaarden, begaf hij zich over Marseille en Aix naar Parijs. *Lodewijk XIII* en *Richelieu* ontvingen hem met welwillendheid, schonken hem een jaargeld en raadpleegden hem gedurig over Italiaansche aangelegenheden. Hij had echter door zijn langdurige gevangenschap veel geleden, zoodat hij zich eindelijk afzonderde in een klooster zijner Orde en aldaar overleed, den 21<sup>sten</sup> Mei 1639.

Het oordeel van tijdgenoot en nazaat over het karakter en de geschriften van *Campanella* is zeer verschillend, hetgeen trouwens niet vreemd is, daar hij zijn tijd verre vooruit was en met kracht ijverde voor de waarheid, al moest hij hiertoe ook verstijfde vormen verwerpen. Hij hekleedt een merkwaardige plaats in de geschiedenis der wijsbegeerte, daar hij de scholastiek den rug toekeerde en op het voetspoor van *Telesius* en anderen den empirischen weg insloeg. Het steunpunt zijner bespiegelingen is zijn leer van de oorspronkelijke grondslagen van het bestaande, die hij met den naam *potentia* (kracht of mogelijkheid), *sapientia* (wijsheid) en *amor* (liefde) bestempelde. Intusschen had zoowel de kerkleer, als zijn trennig lot een belangrijken invloed op zijn denkbeelden. Hij was bezig, een verzameling van zijn geschriften nitegeven, toen de dood hem verraste. De eerste 4 deelen waren toen reeds verschenen. Behalve de reeds vermelde werken schreef hij nog: „De sensu rerum et magia” (1620 en 1636), „Astrologicorum libri VII”, „Philosophia epilogistica realis”, „Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum juxta propria dogmata partes III” (1638), „Philosophiae rationalis et realis partes V”, „Civitas solis” (Frankfort, 1623; in het Duitsch: „Der Sonnenstaat”, door *Wessely*, München, 1900), „Atheismus triumphatus e. contra antichristianismus” (Rome, 1631), „Monarchia Messiae” (1633) en „Della libertà e della felice suggestione allo stato ecclesiastico” (1633). Van zijn gedichten bezorgde *Tobias Adami* een nitgave onder den titel „Scelta d'alcune poesie filosofiche de Settimontana Squilla” (1622, 1834), waaruit *Herder* in zijn „*Adrastea*” stukken in het Duitsch heeft vertaald. Over zijn eigen geschriften spreekt *Campanella* in zijn „De propriis libris et recta ratione stndendi syntagma” (beste nitgave van *Naudé*, Parijs, 1643). Een nieuwe uitgave zijner „Opere” bezorgde *A. d'Ancona* (Turijn, 1854).

**Campanië** (*Campania* = vlakte) vormde in de Oudheid een landschap op de westkust van Italië. Het omvatte de vlakte, die zich van het gebergte *Massicus* in het noorden tot aan het bergachtige schiereiland van *Sarrentum* (*Sorrento*) nitstrekt en door *Latium*, *Samnium* en het land der *Picentijnen* begrensd werd. Het landschap besloeg ongeveer de tegenwoordige provincien *Napoli* en *Caserta*. Aan den voet van den *Mons Massicus* (*Monte Massico*) hreidde zich de door zijn voortreffelijken van beroemde *Faleruus* agra uit, ten noord-oosten van *Capuae* ligt de berg *Gaurus* (*Monte Barbaro*), ten noorden van *Capua* de *Tifata* en ten oosten

van *Napels* de vuurspnwende *Vesuvius*. De belangrijkste der langzaam stroomende rivieren is de *Volturnus* (*Volturno*); van de kleinere kuistrivieren moeten genoemd worden de *Clanuis* (*Lagni*) en *Sarnus* (*Sarno*). Van de meren verdient slechts de eens beruchte *Lacus Avernus* (*Lago di Averno*) vermelding. *Campania* was een vruchtbaar land en had een zacht en gezond klimaat. De voornaam Romeinen bezaten hier landgoederen en villa's. *Bajae* met zijn warme bronnen was eens het middelpunt der elegante wereld. Andere plaatsen waren *Cumae* (*Kyme*), *Puteoli*, *Napels*, de in 79 na Chr. bij een uitbarsting van den *Vesuvius* bedolven steden *Herculaneum*, *Pompeji* en *Stabiae*, verder *Salernum*, *Sorrentum*, *Literum*, *Teanum*, *Sidicinum*, *Cales*, *Casilinum*, de oude hoofdstad *Capua*, *Suessula*, *Atella*, *Acerrae*, *Nola*, *Abella*, *Nuceria* *Alfaterna*, e. a.

Als de vroegste bewoners van het landschap verschijnen de *Ausonische* *Opikers* of *Osceri*. Omstreeks 1050 voor Chr. stichtten *Aeoliërs* het door handel en nijverheid bloeiende *Kyme* (*Cumae*). Omstreeks 800 voor Chr. werden de *Osceri* door de binnendringende *Etrusken* onderworpen, die bijna 400 jaren lang *Campania* beheerchten en op hun beurt weder (tusschen de jaren 440 en 420) ten onder gebracht werden door het krachtige bergvolk der *Samnieten*, de eigenlijke stichters van den staat *Campania*.

In 343 moest het echter, opnieuw door de *Samnieten* bedreigd, zich aan Rome onderwerpen. Toen, bij de Grootte Volksverhuizing, Rome's macht ten onder ging, hielden de *Byzantijnen* slechts in eenige knstplaatsen stand. Over de latere lotgevallen van het land, zie *Capua* en *Napels*.

Tegenwoordig omvat het landschap *Campania* 16294 v. km., telt (1901) 3160448 inwoners en wordt verdeeld in de provincien *Avellino*, *Beneventum*, *Caserta*, *Napels* en *Salerno*.

**Campanië** is een afzonderlijk staande klokrentoren bij een kerk. Zij zijn kenmerkend voor ond-Christelijke basilieken, voor kerken uit de Italiaansche Vroeg-Renaissance, terwijl zij in de Russische kerkelijke bouwkunde tot groote ontwikkeling kwamen.

**Campanula** *L.* is de naam van het voornaamste plantengeslacht uit de familie der *campanulaceëen*. Het onderscheidt zich door een klokvormige hloemkroon met een rijftandigen zoom. De stempels hebben 3 tot 5 spleten en de doosvruchten 2 tot 5 hokken. Tot de sierplanten behoort *C. Medium* *L.*, die in Frankrijk en Italië te hnis behoort. Op de Alpen zijn vele *Campanula*'s of klokjes tegelijk met de gentiaansoorten een sieraad der bergweiden. — *C. rapunculoides* *L.* heeft hartvormige wortelbladeren, een stijven stengel en aan de eene zijde een tros paarse bloemen; zij is bij ons onder den naam van *duivelsnaaigaren* (niet te verwarren met *Cuscuta*, ook *duivelsnaaigaren* genoemd) als een lastig onkruid bekend. *C. Rapunculus* *L.* draagt lijnvormige bladeren en komt bij ons in Gelderland en Overijssel onder den naam van *rapunzel* voor. Op onze heidevelden vindt men nog o.a. het rondbladig klokje (*C. rotundifolia* *L.*).

**Campanulaceëen** of *Klokjenbloemen* is de naam van een tweezaadlobbige plantenfamilie met afwisselende, zelden tegenovergestelde bladeren,

eindelingsche of okselstandige bloemen, die afzonderlijk of tot aren, trossen, enz. vereenigd zijn, een met het vruchtbeginsel saamgegroeiden kelk doorgaans met 5-deeligen zoom, een eenbladige, niet afvallende, aan den kelkrand bevestigde, gewoonlijk 5-tandige bloemkroon, met 5 meeldraden, die aan de basis van den kelk op den schijfvormigen vruchtbodem zijn ingeplant, met dikwijls van anderen saamgegroeide helmraden en 2-hokkige, zelden tot een krans vereenigde helmknoppen, met enkelvondigen, bebaarden stamper en onbebaarden stempel, en een doorslucht, die aan den voet met poriën openspringt en talrijke zaden bevat. Deze familie telt onderscheiden geslachten, zooals *Campanula*, *Specularia* en *Jasione*.

**Campanulinae** (zie de plaat) is een plantenorde uit de groep der sympetalen (vergroeidbladige bloemkroonachtigen), behoorende tot de klasse der Dicotylen (Eenzaadlobbigen). Deze orde omvat de volgende familiën: *Campanulaceën*, *Lobeliaceën*, *Stilidiaceën*, *Goodeniaceën* en *Cucurbitaceën*.

Hij deze orde zijn de meeldraden niet, zooals anders bij de Sympetalen hijna regel is (slechts de Ericaceën vormen nog een uitzondering), met de bloemkroon vergroeid: de helmhokjes der meeldraden zijn tijdelijk of blijvend samenhangend; de kelk is lang- of vrijslippig en het vruchtbeginsel onderstandig, 2 tot 3 hokkig, met talrijke zaadknoppen. De meeste Campanulinae zijn kruiden en hebben enkelvondige spiraalsgewijs gerangschikte bladeren zonder stennblaadjes.

Voor de *Campanulaceën* Zie aldaar.

Tot de familie der *Lobeliaceën* behoort een Nederlandsche soort, *L. Dortmanna*, in heipelen voorkomend, maar zeldzaam; een algemeen gekweekte soort is *Lobelia inflata* (zie fig 3) met plinvmormig vertakten stengel, ovale bladeren en lichtblauwe bloemen, uit N. Amerika afkomstig.

De *Stilidiaceën*, ook wel *Candoliaceën* genaamd, zijn, evenals de *Goodeniaceën*, Anstralische kruiden of heesters; de familie der *Cucurbitaceën* (Korrmomersachtigen) heeft éénslachtige bloemen, terwijl van de 5 meeldraden 4 paarsgewijs zijn vergroeid, maar daar de helmknoppen door mislukking zijn gehalveerd, tellen deze vergroeide meeldraden slechts twee helmhokjes in plaats van vier; de 5<sup>de</sup> meeldraad hezit dan ook slechts een éénhokkigen helmknop. Het vruchtbeginsel schijnt hij oppervlakkige beschouwing 6 hokkig, maar is inderdaad 3 hokkig, doordat 3 tusschenschotten zeer diep naar binnen gaan en even vóór het middelpunt zich in 2 platen splitsen, die onder een hoek van 60° naar buiten terugwijken om dan eerst, niet ver van de oppervlakte, hunne zaadlijsten met de talrijke daarnaast vastzittende zaadknoppen tot ontwikkeling te brengen. Zie fig 5 c, waar echter de oorspronkelijke tusschenschotten, die naar het midden liepen, zijn verdwenen. Een dergelijke vrucht heet dan ook korrmomervrucht. De meeste *Cucurbitaceën* zijn éénjarige, krachtig ontwikkelde planten met grootte, spiraalsgewijs gezeten, hartvormige, gelobde bladeren en als kurktrekkers gewonden, in de nabijheid der bladstelen ontspringende ranken. Haar bloemen zijn okselstandig, afzonderlijk geplaatst of tot groepen vereenigd en vaak zeer groot.

Tot deze familie behoort *Citrullus Colocynthis*

(kolokwint) zie fig. 5 en verder onder *Citrullus*, *Ecballium officinale* (*Springsaugurk*) zie fig 6, een klimplant voor de warme kas; *Luffa cylindrica*, waarvan de skeletten der vruchten de Luffasponzen leveren.

*Cucurbita Pepo* (Pompoe of Kalebas) een gekweekte plant uit Middel-Azië; waarvan de vruchten soms een aanzienlijk gewicht bereiken; *Cucumis sativus* (Aaugurk, korrmommer), *Cucumis melo* (Meloën), *Bryonia dioica* (Heggerank), de eenige Nederlandsche korrmomersachtige; deze plant is tweehuzig. Zie verder *Heggerank*.

**Campanus, Giovanni**, een sterrenkundige der 13<sup>de</sup> eeuw, volbracht een reis naar Arabië, vertaalde een handschrift van *Euclides* en schreef onderscheiden verhandelingen over sterrenkundige onderwerpen.

**Campanus, Johannes Antonius**, een Italiaansch geleerde, geboren in 1427 nabij Capua, werd tot schaapsherder bestemd, maar oefende zich in de wetenschappen onder de leiding van den vermaarden *Laurentius Valla*, waarna hij zich toelagde op de rechten en godgeleerdheid en tot secretaris van paps *Calixtus III* benoemd werd. Dient opvolger *Pius II* verliet hem eerst tot bisschop van Crotona en toen van Teramo, terwijl *Sixtus IV* hem, als verdacht van samenspanning tegen het pauselijk gezag, in ballingschap verwies. Het overig gedeelte van zijn leven bracht hij door te Napels en te Siena, waar hij in 1477 overleed, een groot aantal verhandelingen, lijkredenen, brieven, godichten, leerredenen, enz. achterlatende. Zijn werken zijn uitgegeven te Rome in 1495 en te Venetië in 1502. Ook heeft hij in 1470 een uitgave van *Suetonius* bezorgd.

**Campanus, Johannus**, een godgeleerde, onstreeks het jaar 1500 in het land van Gulik geboren, studeerde te Keulen in de theologie en hield in 1529 een twistgesprek met *Luther* en *Melanchthon*. Hij verdedigde namelijk de stelling, dat hij het Avondmaal niet het levende lichaam van *Christus* genoten werd. In 1531 keerde hij terug naar het land van Gulik en schreef er: „Gottlicher und heiliger Schrift Restitution und Besserung“ (1532), waarin hij de Hervormers aanspreekte en de godheid van den Heiligen Geest ontkennde, waarna hij een wederlegging nital der „Loci theologici“ van *Melanchthon* (1532). Men verhaalt voorts, dat hij aan de boeren in het land van Gulik en Kleef verkondigd heeft, dat de jongste dag nabij was, zoodat zij hunne hezittingen verkochten en demarheidstaakten. *Campanus* werd in de gevangenis geworpen, waar hij 26 jaar doorbracht.

**Campardon, Emile**, een Fransch schrijver, geboren te Parijs, den 18<sup>den</sup> Juli 1834, studeerde aan de école des chartes en werd hij den dienst der archieven geplaatst. Hij hield zich ijverig bezig met een wetenschappelijk onderzoek van de acten uit de 18<sup>de</sup> eeuw en vooral uit het tijdperk der Grootte Omwenteling. Hij schreef: „Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris“ (1861, 2 dln.; 2<sup>de</sup> druk 1866), „Marie-Antoinette à la Conciergerie, pièces originales conservées“ (1862; 2<sup>de</sup> druk 1867), „Marie-Antoinette et le procès du collier“ (1863), „Madame de Pompadour et la cour de Louis XV“ (1867), „Documents inédits sur J. B. Poquelin Molière“ (1871), „Nouvelles pièces sur Molière.

# CAMPANULINAE.

(DICOTYLEDONEN. SYMPETALEN).



1. *Phytanum spicatum* (Rapunzel); a b enkele bloem in verschillende ontwikkelingsstadiën. 2. *Campanula parvifolia* (Perzikhindig klokje); a b enkele bloem op verschillende trappen van ontwikkeling na verwijdering van de bloemkroon, c vrucht. 3. *Lobelia inflata*; a bloem, b in doorsnede, c vrucht. 4. *Luffa cylindrica*; a vrucht, waarvan, door gedeeltelijke verwijdering der huid, het vasthegelsel is waar te nemen. 5. *Citrullus colocynthis* (Kokowint); a mannelijke bloem, b vrouwelijke bloem in doorsnede, c doorsnede door het vruchtbeginsel. 6. *Ecballium officinale* (*Momerdica elsterium*); a mannelijke, b vrouwelijke bloem, c vrucht de zaden uitwerpend, d lengtedoorsnede door de verbindingsplaats van vrucht en steel.

etc" (1876), „Les spectacles de la foire" (1877, 2 dln.), „Les Comédiens du roi de la troupe française pendant les deux derniers siècles" (1878), „Les Comédiens du roi de la troupe italienne" (1880, 2 dln.), „Un artiste oublié, J. B. Massé peintre de Louis XV" (1880), „Voltaire, documents inédits" (1880), „Les prodigalités d'un fermier général, complément au Mémoire de M<sup>re</sup>. d'Epinay" (1882), „L'Académie royale de musique au XVIII<sup>e</sup> siècle" (1884, 2 dln.), „Liste des membres de la noblesse Impériale" (1889). Met *E. Bonstarré* heeft hij de „Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse" uitgegeven (1866, 2 dln.).

**Campbell, Sir Archibald**, een Britsch generaal, geboren den 12<sup>den</sup> Maart 1769, trad in 1787 in het leger. Hij diende tot 1801 in Indië, sedert 1808 op het Pyreneeschschiereiland, werd in 1814 kolonel, in 1821 regimentscommandeur en onderwierp van 1824—1826 de Birmanen. De koning verleende hem daarvoor in 1831 den titel van baronet. Sedert 1825 generaal-majoor, sedert 1838 luitenant-generaal, was *Campbell* van 1831—1837 stadhouder en bevelhebber der troepen in Nieuw-Brunswijk. Hij overleed den 6<sup>den</sup> October 1843. Zijn eenige zoon, *sir John Campbell*, viel als generaal-majoor den 18<sup>den</sup> Juni 1855 voor Sebastopol.

**Campbell, Thomas**, een Engelsch dichter, werd geboren te Glasgow, den 27<sup>sten</sup> Juli 1777, studeerde in de rechten en woonde daarna eenigen tijd in Argyleshire. Hier ontstond het gedicht „Love and madness", dat met veel bijval ontvangen werd, en dit bracht hem tot het besluit, de rechtsgeleerde loopbaan te verlaten en zich te Edinburgh aan de dichtkunst te wijden. Daar verscheen in 1799 zijn beroemd gedicht: „The pleasures of hope" (nieuwste uitgave in 1874), dat zich zoowel door verheven denkbeelden, als door zoetvloeiendheid van taal onderscheidt. Hij begaf zich naar Duitschland, waar hij *Klopstock* bezocht en tot München kwam. De slag bij Hohenlinden (1800) beschreef hij in een elegie, alsof hijzelf ooggetuige geweest ware. In Hamburg ontstond in 1801 zijn beroemd lied „Ye mariners of England". Toen hij op zijn terugreis naar Engeland te Kopenhagen de voorbereiding tot het bombardement zag, schreef hij de krijgsode: „The battle of the Baltic". Daarna vestigde hij zich te Sydenham bij Londen en publiceerde het dichtsterk verhaal: „Gertrude of Wyoming, a Pennsylvanian tale" (1809; nieuwe uitgave, 1862), dat door zijn latere gedichten niet is geëvenaard. Zijn beste verzen verschenen in het „New-monthly magazine". Na een tweede reis door Duitschland gaf hij zijn „Specimens of the british poets" (1819 tot 1821, 7 dln.; 2e druk 1844) met levensberichten en aanmerkingen in het licht, een der beste handboeken der Engelsche dichtkunst. In 1820 hield hij in het Survey Institution voorlezingen over poëzie, en in 1825 ontwierp hij het plan voor een universiteit te Londen. De hoochschool van zijn geboorteplaats benoemde hem in 1827 en in de beide volgende jaren tot lord-rector. Een reis naar Algiers was aanleiding tot de „Lettres from the South" (Londen, 1837, 2 dln.; 2<sup>e</sup> druk onder den titel: „A poet's residence in Algiers", 1845, 2 dln.). Voorts schreef hij: „Life of Mrs Siddons" (1837, 2 dln.), „Life of Petrarch" (1841, 2 dln.; 2<sup>e</sup> druk, 1843) en „Frederick the Great, his court and times" (1843, 4 dln.). *Camp-*

*bell* overleed den 15<sup>den</sup> Juni 1844 te Boulogne. Hij werd in de Westminsterabdij begraven. Zijn gedichten, die door *Goethe*, *W. Scott* en *Byron* tot de beste gerekend worden, welke de Engelsche letterkunde heeft voortgebracht, verschenen, onder den titel „Poetical works", meermalen verzameld zoo door *Gilbert von Hill* (het laatst in 1875, met een biografie van *Allingham*), *Rossetti*, e. a.

**Campbell, John**, een Britsch rechtsgeleerde en staatsman, werd geboren te Springfield bij Cupar in het Schotsche graafschap Fife, den 15<sup>den</sup> September 1779, studeerde te Edinburgh en hegaf zich vervolgens naar Londen, waar hij geruimen tijd als reporter aan het dagblad „Morning Chronicle" werkzaam was en zich vervolgens wijdde aan de rechtsgeleerdheid. Den roem, dien hij in dat vak verwierf, verhoogde hij door zijn kenrige verslagen van rechtszaken, die voor de voornaamste gerechtshoven werden behandeld. Als redenaar was hij minder in aanzien, zoowel wegens zijn eenvoudige wijze van spreken, als wegens zijn Schotschen tongval; toch werd hij in 1822 tot lid van het Parlement gekozen, waar hij tot de partij der Whigs behoorde en bij beraadslagingen over rechtsaangelegenheden grooten invloed bad. Reeds onder *Canning* (1827) tot *King's Counsel* benoemd, werd hij onder *Grey* (1832) *Solicitor general* en in Februari 1834 *Attorney general*. Toen in 1841 de Whiggeering ten val neigde, werd *Campbell* benoemd tot lord-kanselier van Ierland en tot pair, maar moest reeds na verloop van weinige weken eerstgenoemde betrekking aan een Tormyan afstaan. Bij de nieuwe optreding van een Whigministerie in 1846 kreegre hij den post van kanselier van het hertogdom Lancaster en zitting in het Kabinet; in 1850 werd hij tot lord-oppperrechter der Queens bench en in 1859 tot kanselier van Engeland bevorderd. Hij overleed te Londen, den 23<sup>sten</sup> Juni 1861. *Campbell* schreef: „Lives of the Lord Chancellors" (Londen, 1845—1847, 7 dln., 8<sup>ste</sup> druk, 1873) en „Lives of the Chief Justices of England" (Londen, 1849—1857, 3 dln.; 3<sup>e</sup> druk, 1874, 4 dln.). Naar zijn autobiografische aantekeningen gaf zijn dochter *Mrs. Hardcastle*: „Lord Chancellor Campbell, his life and letters" nit (Londen, 1881, 2 dln.).

**Campbell, sir Colin**, lord *Clyde*, een Britsch generaal, werd geboren te Glasgow, den 20<sup>sten</sup> October 1792, als zoon van een arbeider. Hij trad in 1808 in het leger en diende tot 1813 hoofdzakelijk in Spanje. In 1841 werd hij kolonel, diende in 1842 in den oorlog tegen China en in 1848 en 1849 in dien tegen de Sikhs. In 1851 en 1852 had hij het commando in het distrikt Poojagar tegen de onrustige bergstammen. In Juni 1854 tot generaal-majoor bevorderd, bevond hij zich in den Krimoorlog bij het leger van lord *Raglan*, als chef der brigade Hooglanders, waarmede hij den 21<sup>sten</sup> September in den slag aan de Alma generaal *Brown* te hulp snelde, de Russen terugwierp en de hoogten bestormde. Hij bewees vervolgens belangrijke diensten, toen hij den 25<sup>sten</sup> October den aanval der Russische cavalerie afslag en het voortrukken van *Liprandi* naar Balaklava verhinderde. Gedurende den veldtocht van het volgende jaar vormde hij met zijn troepen de reserve. In Juni 1856 tot luitenant-generaal, in September tot inspecteur-generaal der Infanterie bevorderd, werd

hij in 1857 bij den opstand in Hindostan opperbevelhebber der Britsche krijgsmacht. Hij versloeg de Sepoys den 6<sup>den</sup> December 1857 bij Khanpur, bestormde in Maart 1858 Lucknow en dempte in den loop van het jaar 1858 den opstand, waarvoor hij tot generaal bevorderd werd, den titel van lord Clyde ontving en pair werd. In Juli 1860 keerde hij naar Engeland terug werd in November 1862 tot veldmaarschalk benoemd en overleed den 14<sup>den</sup> Augustus 1863.

**Campbell, Harriett**, een Engelsche roman-schrijfster, werd in 1817 te Stirling geboren. Eerst leverde zij artikelen voor revues en schreef later de volgende uitmuntende vertellingen: „The only daughter, A domestic story” (Londen 1837 en 1859), „The cardinal virtues, or morals and manners connected” (2 dln., Londen, 1841) en het nagelaten werk: „Self-devotion, or the history of Katherine Randolph” (3 dln., Londen, 1842). Zij overleed in Frankrijk den 15<sup>den</sup> Februari 1841.

**Campbell, dr. Marinus Frederik Andries Gerardus**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Kampen, den 15<sup>den</sup> October 1819. Reeds in 1838 zag hij zich geplaatst aan de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage en werd in 1860 bevorderd tot bibliothecaris, welke betrekking hij tot aan zijn dood vervulde. Hij leverde een nitgave van Reynardus Vulpes, poema ante annum 1280 a quodam Baldwino e lingua Teutonica translatum” (1859), schreef een „Levensbericht van J. W. Holtrop” (1870), zijn ambtsvoorganger, waarin hij tevens de geschiedenis van de koninklijke boekerij vermeldde, was medewerker aan den catalogus der innaablen van bovengemelde bibliotheek en aan de „Monuments typographiques des Pays Bas au 15<sup>e</sup> siècle” (1856), behoorde tot de vaste medewerkers van de „Kunst- en Letterbode” (1854—1859) en bleef sedert 1860 medewerker aan den „Spectator”. Voorts plaatste hij in de werken der Vereeniging van Ond-Nederlandsche Letterkundige fragmenten van „Een gedicht aan de H. Maria” en „Van den Vaghevier, dat Sinte Patricino vertoghet was”, deed een onuitgegeven vervolg en slot van de „Kronyk van Beka” opnemen in „Nijhoff's Bijdragen” en schreef een „Levensbericht van P. C. G. Guyot” en eenige mededeelingen over oude Belgische drukken in „Le Bibliophile Belge”. Op de „Annales de la typographie Néerlandaise au 15<sup>e</sup> siècle”, in 1874 door hem uitgegeven, deed hij in 1878 een vervolg verschijnen. Tot zijn laatste letterkundigen arbeid behoorde het redactioneel toezicht over de biografieën van het Frederik-Muller-fonds. In 1875 benoemde de senaat der Leidsche hoogeschool hem tot doctor in de letteren, terwijl hij tevens lid was der Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij overleed den 2<sup>den</sup> April 1890 te 's Gravenhage. Buiten zijn eigenlijken werkkring interesseerde hij zich vooral voor het vraagstuk der lijkverbranding, zelfs in zulke mate, dat het hem, eenige gelukkige oogenblikken verschaft, toen hem op zijn sterfbed werd medegedeeld, dat zijn lijk op kosten der vereeniging te Wiesbaden verbrand zou worden.

**Campbell, William Wallace**, een Amerikaansch sterrenkundige, werd den 11<sup>den</sup> April 1862 te Hancock in Ohio geboren. Hij studeerde aan de staatsuniversiteit van Ohio van 1881—1882 en aan die van Michigan van 1882—1886, was van 1886

—1888 professor in de wiskunde aan de staatsuniversiteit van Colorado en van 1888—1891 leeraar in de sterrenkunde aan die van Michigan. In 1891 werd hij sterrenkundige aan de Lick-sterrenwacht. Door de laatste uitgezonden, had hij de leiding van de expeditie naar Indië (1897—1898) en naar Georgia (1900) tot het waarnemen der zonsverduisteringen. Zijn waarnemingen en werken hebben vooral betrekking op kometen, zonsverduisteringen, het spectrum der kometen, nieuwe sterren, enz. en op de snelheid der sterren in de richting der waarneming. Hij schreef o. a. „Elements of practical astronomy” (2<sup>de</sup> druk, New-York, 1899).

**Campbell-Bannerman**, sir, Henry, een Britsch staatsman, werd den 7<sup>den</sup> September 1836 te Kelvinsdale geboren en nam in 1868 voor het eerst zitting in het Lagerhuis, waar hij zich aansloot bij de liberale partij. Van 1871—1874 financieel secretaris van Oorlog, was hij in de jaren 1882—1884 een der secretarissen van Marine, toen minister voor Ierland (1884—1885) en later tot tweemaal toe minister van Oorlog (1886 en 1893—1895). Sinds 1899 trad **Campbell-Bannerman** in het Lagerhuis op als leider van de liberale partij. Zijn weinig beslissende houding als leider der oppositie gedurende den Zuid-Afrikaanschen oorlog is bekend. Den 10<sup>den</sup> December 1905 werd hij, na het aftreden van het ministerie Balfour, eerste minister en eerste lord der schatkist.

**Campbell d'Islay, John Francis**, een Engelsch schrijver, geboren den 20<sup>den</sup> December 1822, studeerde op Eton College en aan de Edinburghsche universiteit en bekleedde later verschillende betrekkingen in het staatsbestuur. Hij schreef vooral werken op het gebied der volkskunde, meteorologie en geologie. Tot de eerste soort behooren: „Popular tales of the West Highlands, orally collected with a translation” (4 deelen, Londen en Edinburgh 1860—1862 en 1890), „Leabhar na Feinne-I Gaelic texts. Heroic gaelic ballads collected in Scotland” (Londen, 1872); tot de tweede soort: „Frost and fire, natural engines, tool-marks and chips; with sketches taken at home and abroad by a traveller” (2 deelen, Edinburgh 1865 en 1867), „Time scales horizontal and vertical” (Londen, 1880), „Thermography” (Kensington, 1883). Verder gaf hij nog uit: „Circular notes. Tour round the world” (2 deelen, Londen, 1876—1879). Hij overleed den 17<sup>den</sup> Februari 1885 te Cannes.

**Campbeltown**, de grootste stad in het Schotsche graafschap Argyll, aan de oostkust van het schiereiland Cantire gelegen, telde in 1901 5285 inwoners. De stad is bekend door haar whiskeybranderijen (22) en een granieten kruis uit de 12<sup>de</sup> eeuw. De besocht gelegen Baai van Campbeltown is een belangrijke haven voor visscherij en kusthandel.

**Campe, Joachim Heinrich**, een Duitsch opvoedkundige en schrijver, werd geboren den 29<sup>den</sup> Juni 1746 te Decusen bij Holzminden en studeerde sedert 1765 te Helmstedt en te Halle in de theologie. Sedert 1769 woonde hij als opvoeder in het huis van **Humboldt** te Berlijn en Tegel, werd in 1773 veldprediker te Potsdam, was van 1774—1775 leeraar der gebroeders **Wilhelm en Alexander v. Humboldt**, daarna predikant te Potsdam. De

bemoelingen van *Basedow*, om het onderwijs te hervormen, wekten zijn aandacht, en hij gaf derhalve met blijdschap gehoor aan de benoeming van *Fraus van Dessau*, waardoor hij als opvoedingsraad en leeraar geplaatst werd aan het pas-gestichte Philanthropinum. Toen *Basedow*, de stichter der school, het bestuur daarover nederlegde, kwam *Campe* in 1777 in zijn plaats. Hij zag zich echter in zijn hoop bedrogen, legde zijn betrekking neder en grondvestte zelf een school te Billwerder, niet ver van Hamburg. Hier ontstonden zijn eerste beroemde geschriften. In 1783 stond hij zijn inrichting aan *Trapp* af en vestigde zich te Trittau in Holstein. Vandaar ging *Campe* in 1786 naar Brunswijk, waar hij, volgens den wensch van hertog *Karl Wilhelm Ferdinand*, een reorganisatie van het schoolwezen doorvoeren zou. Zijn arbeid werd zeer op prijs gesteld: de hertog benoemde hem in 1787 tot kanunnik en later (1805) tot deken der St. Cyriacusstichting. Velen echter waren niet tevreden over zijn maatregelen of kwamen daartegen in verzet, zoodat *Campe* afstand deed van alle openbare betrekkingen en zich, daar hij zeer bemiddeld en eigenaar van de Schnellsehndlung te Brunswijk was, uitsluitend bepaalde tot de bewerking van zijn „*Wörterbuch der deutschen Sprache*“ en het „*Wörterbuch der Erklärung und Verdensetzung der unsrer Sprache aufgedruckten fremden Ausdrücke*“ (Brunswijk, 1801; 2<sup>de</sup> druk 1813). Zijn rustige leefwijze vond slechts eenige afwisseling in reizen naar Engeland, Frankrijk en Denemarken. Na het voltooiën van zijn woordenboek was zijn geestkracht uitgeput. Ofschoon gezond van lichaam, verloor hij alle helderheid van gedachten en zelfs de gewone heerschappij over de taal. Hij verkeerde eindelijk in een kindschen toestand en overleed te Brunswijk, den 22<sup>sten</sup> October 1818.

*Campe* was een uitmuntend paedagoog, bezield met warme liefde voor het opkomend geslacht, vrij van alle pedanterie, afkeerig van alle sentimentaliteit en steeds ijverig in de waer om praktische menschen te vormen. Hij verwachtte alles van het verstand en was dientengevolge met de beoefenaars der schoone kunst zeer weinig ingenomen. Alles metende met den maatstaf der nuttigheid, gevoelde hij meer achting voor den uitvinder van het spinnewiel, dan voor den vervaardiger van het fraaiste gedicht. Dit alles blijkt duidelijk uit zijn geschriften, hijv. uit zijn: „*Fragmente über mehrere noch unbenutzte Förderungsmittel der Industrie*“. Ook in zijn algemeen gelezen „*Robinson Crusoe der Jüngere*“ staat het „*Het u zelve*“ op den voorgrond. Vooral heeft hij een menigte geschriften voor de jeugd in het licht gegeven, onder den titel: „*Sammtliche Kinder- und Jugendschriften*“, 37 dln., 4<sup>de</sup> druk. Brunswijk, 1832. Daarvan werden onderscheiden in andere talen overgezet. Zijn opvoedkundige opstellen zijn vooral geplaatst in de „*Pädagogische Unterhaltungen*“ en in het „*Braunschweiger Journal*“. Daarin worden vele vooroordeelen van dien tijd bestreden. Belangrijk is voorts zijn onvoltooide: „*Schul-encyklopädie*“ en zijn „*Revision des gesammten Erziehungswesens* (15 dln.). Ook heeft hij eenige wijsgeerige geschriften, inzonderheid over zielkunde in het licht gegeven, terwijl voorts zijn ijerige bemoelingen zich uitstrekten tot de Deutsche taal,

die hij van tallooze vreemde elementen wenschte te zuiveren. Hierbij inisterde hij echter te zeer naar zijn theoretische begrippen en verloor uit het oog, dat een levende taal zich onophoudelijk ontwikkelt. Niettemin blijft zijn „*Wörterbuch der deutschen Sprache*“ (Brunswijk, 1807—1812, 5 dln.) nog altijd een zeer belangrijk werk. De *Campe'sche* boekhandel ging aan den echtgenoot van zijn eenige dochter, *F. Vieweg* te Brunswijk over, die nog steeds een voorname plaats onder de boekhandelaars- en uitgeverijfirma's inneemt.

*Campe*, *August*, een Duitsch boekhandelaar, een neef van den voorgaande, werd geboren den 28<sup>sten</sup> Februari 1773 te Deensen. Hij stichtte in 1800 met zijn broeder *Friedrich* een boekhandel in Hamburg, maar nam spoedig daarna de leiding van den boekhandel van zijn schoonvader *Hoffmann* op zich, die in 1781 gesticht, nu onder de firma „*Hoffmann und Campe*“, zijn zaken steeds meer uithaalde. In 1853 stond hij dezen boekhandel aan zijn broeder *Julius* af, maar behield alle rechten van nitgaaf voor, die echter in 1851 op *F. A. Brockhaus* overgingen. Hij overleed den 22<sup>sten</sup> October 1836 te Hamburg.

Zijn begaafde echtgenoot *Elizabeth*, geboren *Hoffmann*, geboren den 12<sup>den</sup> Juni 1786, overleed den 27<sup>sten</sup> Februari 1873, nam aan de politieke aangelegenheden levendig deel en was ook meermalen (anoniem) als schrijfster werkzaam. Zij publiceerde o. a.: *Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer, den Biographen Schröders* (Brunswijk, 1847, 2 dln.).

**Campêche** is de naam van een Mexicaanschen staat, in het Z.W. deel van het schiereiland Yucatan. Hij beslaat een oppervlakte van 46855 v. k.m. en telt (1900) 84281 inwoners (grootendeels Maya-Indianen). Het land is overwegend laag; slechts in het binnenland treden enkele heuvelketenen op. De door zandbanken gevaarrijke, 356 k.m. lange, vlakke kust bezit slechts één goede haven, n.l. de Laguna de Terminos, waarvoor het eiland Carmen ligt en waarin de rivieren Candelaria en Usumacinta uitmonden. De landbouw levert maïs, suiker, sisalhennepe, tabak, peper en rijst, de uitgestrekte wouden zijn rijk aan goede en bruikbare hontsoorten. De uitvoer van Campêchehout is echter zeer afgenomen. De staat wordt verdeeld in de districten Campêche en Carmen. De voornaamste haven is Carmen.

**Campêche** (*San Francisco de Campêche*), de hoofdstad van den gelijknamigen staat (zie aldaar), aan de Campêchebaai van den Golf van Mexico gelegen, is regelmatig gebouwd, doormuren omgeven en rust op onderaardsche gewelven uit den tijd der Indianen. De stad heeft een citadel, een universiteit met 3 faculteiten en een museum, een stuurmansschool, een lyceum, een hospitaal, een schouwburg en (1895) 16647 inwoners. Slechts schepen met minder dan 3 m. diepgang kunnen de haven binnenloopen. Nochtans heeft men er een scheepstimmerwerf der republiek aangelegd. De omgeving levert rijst, suiker, marmer en zout. Campêche werd in 1540 gesticht, in 1659 door de Engelschen, in 1678 en 1685 door zeeroovers veroverd.

**Campêchebaai** is de naam van het zuidelijkste gedeelte der Golf van Mexico (Zie aldaar).

**Campêchehout**, Fernambehout, blanchhout, logwood, is de naam van het

hont, afkomstig van *Haematocorylon Campechianum*, dat zijn naam van de Campêchebaai in Mexico ontving, vanwaar het 't eerst werd nitgevoerd. Het komt in groote, van bast en spint bevestigde stukken in den handel. Aan de buitenzijde is het violet tot blauwzwart, van binnen donker geelbruin. Het is zeer hard, bezit een soorlijk gewicht van 0,913—1,057 en wordt voornamelijk in de ververij, maar ook voor meubelen, parketvloeren, enz. gehruikt. De beste handelssoort is die van de westkust van Jucatan uit de Campêchebaai (Spaansch blanw hout), waarvan de aanvoer echter steeds minder wordt; dan volgt die uit Honduras (Engelsch blanw hout; Jamaica, Martinique en Guadeloupe leveren de minste soorten. Het onveranderde hout bevat *haematocoryline*, dat in vochtige lucht bij aanwezigheid van ammonia in donkerrood *haematine* overgaat. Het kleurvermogen van het campêchehout neemt zeer belangrijk toe, wanneer men het geraapt en bevochtigt in een dunne laag 6—8 weken laat liggen en dikwijls omwerpt. Men verft met campêchehout katoen, wol, zijde en leer, meest in verbinding met andere verfstoffen. De meeste der langs dezen weg verkregen kleuren zijn echter zeer onbestendig en worden door licht, zeep, alkaliën en zuren ontleed. Met chroomzure kali geeft een afteksel van het hout een goede en zeer goedkoop zwarte inktsoort.

**Campoggi, Lorenzo**, kardinaal, geboren in 1474 te Bologna, was eerst rechtgeleerde en trad toen in den geestelijken stand, werd door *Julius II*, dien hij geholpen had in 1506 om de regering van Bologna te verkrijgen, tot bisschop van Feltre benoemd en als nuntius naar Duitschland en Milaan gezonden. Door *Leo X* werd hij in 1517 eveneens naar Duitschland gezonden, en daarna tot bisschop van Parma en tot kardinaal verbeven. In 1519 werd hij als legaat afgevaardigd naar *Hendrik VIII* van Engeland en kreeg van hem het bisdom Salisbury, dat hij tot 1528 behield. Door *Clemens VII* werd hij in 1524 naar den Rijksdag van Neurenberg gezonden, waar hij ijverig voor het Katholicisme optrad, en door zijn bemiddeling ontstond te Regensburg het verbond der Katholieke vorsten tegen de Hervorming. In 1528 weer naar Engeland gezonden, trachtte hij tevergeefs *Hendrik VIII* van de scheiding van *Katharina*, een tante van *Karel V* te doen afzien, of naar tot vrijwilligen afstand over te halen. Nadat hij daarop te Bologna in 1529 de keizerkroning van *Karel V* bijgewoond had, begeleidde hij dezen naar Augsburg in 1530, waar hij hem raadde de ketters met alle in zijn macht staande middelen te vervolgen. Bij de kenze van een paus in 1534 werkte hij voor *Pausus III*. Hij overleed den 9<sup>den</sup> Juli 1539 te Rome. Hij heeft o. a. geschreven: *Epistolarum ad Federicum Nauseam libri X* (Bazel, 1555).

**Campoggi, Thomas**, een neef van den vorige, vergezelde zijn oom bij verschillende zendingen, volgde hem op als bisschop van Feltre, was papeeljk nuntius op het Congres te Worms in 1540 en legaat op het concilie van Trente.

**Campen, Jan van**, een Nederlandsch geleerde, geboren te Kampen omstreeks het jaar 1490, ontving vermoedelijk onderwijs in de Oude talen van *Alexander Hegius* te Deventer, oefen-

de zich vooral in het Hebreewsch en gaf vervolgens te Lenven les in deze taal, zoodat hij hier, na een reis door Dnitschland, tot hoogleraar in het Hebreewsch werd aangesteld. Hij nam die betrekking waar tot 1531, toen hij zich op reis begaf, eerst naar Italië, waar hij te Venetië 2 jaar vertoefde, toen naar Polen en vervolgens naar Rome, waar hij met groote onderscheiding ontvangen en met kerkelijke bedieningen begiftigd werd. Op zijn terugreis naar Lenven werd hij echter te Freiburg in den Breisgau, den 7<sup>den</sup> September 1538, door de pest weggerukt. Hij schreef o. a.: *De natra litterarum et punctorum Hebraicorum alisque ad exactam grammaticam necessariis, ex variis Eliae Levitae opusculis libellus* (1520).

**Campen, Jacob van**, ook *Coomans* en *Jacob Janaz*, geheeten, geboren te IJselmiden, was een der aanhangers van den wederlooper *Jan Beukelz*, te Leiden en werd door dezen aangesteld tot bisschop van Amsterdam. Hij hield hier vergaderingen, doch schijnt afkeerig te zijn geweest van alle oproer. Toen echter zijn geloofsgenooten, door dweeppnbt vervoerd, naakt door de stad liepen en er sprake was van een toelag, om de stad te overrompelen, beschoowde men van *Campen* als aanvoerder en wendde langen tijd vruchteloze pogingen aan, om hem in handen te krijgen, totdat eindelijk zijn schuilplaats onder de turven ontdekt werd. Hij bekende, dat hij herdoopt was en ook anderen herdoopt bad, doch hield staande, dat hij generiel deel had aan een verradelijken aanslag tegen de stad. Niettemin werd hij den 10<sup>den</sup> Juni 1535 gevonnisd en op een gruwzame wijze ter dood gebracht.

**Campen, Jacob van**, een Nederlandsch bouwkundige, geboren te Amersfoort, legde zich aanvankelijk toe op de schilderkunst, volbracht een reis naar Italië en schijnt zich aldaar voornamelijk tot de schoone bouwkunst te hebben bepaald. In het vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich omstreeks het jaar 1628 te Haarlem, en menig gebouw geeft thans nog getuigenis van zijn groote bekwaamheid, zooals het Mauritshuis te 's Gravenhage, het Trippenhuys te Amsterdam, het voormalig Huis te Rijswijk, de praalgraven van *Tromp* en van *Galen*, en vooral het stadhuis (thans het koninklijk paleis) te Amsterdam, hetwelk door bevoegde beoordeelaars steeds een meesterstuk van bouwkunst is genoemd. Slechts 2 jaar overleefde hij de voltooiing van dat werk, daar hij den 13<sup>den</sup> September 1657 op zijn buitenplaats Randenbroek bij Amersfoort overleed en in laatstgenoemde stad in de Groote Kerk begraven werd, waar een kenrig gedenksteen te zijner eer verrees.

**Campen, Pieter van**, een Nederlandsch wiskundige, geboren te Leiden, den 11<sup>den</sup> October 1750, was onderwijzer in de wis-, landmeet-, aardrijks- en zeevaartkunde aldaar, beoorde tot de oprichters van het thans nog bloeiend genootschap „*Mathesis Scientiarum Genitrix*” en schreef onderscheiden werken, zooals: „*Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde*” (1780), „*Gronden der rekenkunde*” (1801, 2<sup>den</sup> dln.), „*Grondbeginselen der algebra of stekunst*” (bij herhaling nitgegeven), „*Gronden*



der werktuigkunde" (1803, 2 dln.), enz. Ook vervaardigde hij gedichten, en overleed te Spaarndam, den 7<sup>den</sup> Februari 1820.

**Campenhansen, Pierre Balthasar**, vrijheer van, werd geboren te Riga, den 25<sup>sten</sup> Januari 1746. Hij studeerde te Göttingen en begaf zich vervolgens naar Zwitserland, waar hij twee jaren vertoefde op Ferney, het buitenverblijf van Voltaire, en er zijn „Essai sur la littérature française" schreef, reisde in westelijk Europa en keerde als Saksisch kamerheer uit Dresden terug naar zijn vaderland. Daarna nam hij onder Potemkin deel aan den veldtocht der Russen tegen de Turken en bezocht de weinig bekende landen aan den Dnjepr, waarna hij zijn: „Bemerkungen über Russland, besonders einige Provinzen dieses Reichs betreffend" (1807) in het licht gaf. Eveneens streed hij in den oorlog tegen Polen, gaf daarvan een beschrijving, nam in 1798 zijn entslag en vestigde zich te Riga, waar hij „De Belagerung von Wenden" (1801) en „Kurze Geschichte der deutschen Bahne in Riga" (1805) ter perse legde en in 1808 overleed.

**Campenhansen, Balthasar**, vrijheer van, geboren op het kasteel Lenzhof in Lijfland, den 5<sup>den</sup> Januari 1772, studeerde te Leipzig, Wittenberg en Göttingen en schreef in laatstgenoemde stad: „Entwürfe zu physikalischen, Völker-, Religions- und Kulturkarten des Russischen Reichs", „Elemente des Russischen Staatsrechts" (1792) en „Versuch einer geographisch-statistischen Beschreibung der Russischen Statthaltschaften des russischen Reichs" (1803). In 1792 keerde hij naar zijn vaderland terug en vergzelde kort daarna den Russischen gezant naar Polen. In 1795 werd hij verplaatst naar Stockholm, maar in 1799 teruggeroepen naar Petersburg, waar hij zich verdienstelijk maakte voor het onderwijs. In 1806 werd hij lid van den geheimen raad, in 1810 directeur, later controleur der schatkist en in 1823 minister van Binnenlandse Zaken. Hij overleed echter kort daarna, den 23<sup>sten</sup> September 1823, op zijn villa nabij Petersburg.

**Camper, Petrus**, een Nederlandsch geneeskundige, geboren te Leiden, den 11<sup>den</sup> Mei 1722, gaf reeds vroeg blijken van een uitstekenden aanleg, en zijn vader spaarde geen moeite, om dien te ontwikkelen. Nadat hij in vele zaken — zelfs in het draaien en timmeren — onderwijs ontvangen had, oefende hij zich aan de hogeschool onder de leiding van *Muschenbroek* en *'s Gravenhage* in de natuurkunde en vervolgens onder die van *Gawinus*, *Van Royen* en *Albinus* in de geneeskunde, zoodat hij in 1745 op denzelfden dag tot doctor in de wijsbegeerte en in de medicijnen bevorderd werd. Om aan den wensch zijner ouders te voldoen, bezeugelde hij zijn verlangen om te gaan reizen en begaf zich eerst een jaar later naar Engeland, om er Oxford en Cambridge te bezoeken. Daarna ging hij naar Frankrijk, Duitschland en Zwitserland en werd inmiddels beroepen tot hoogleeraar in de wijsbegeerte, genees- en heekunde te Franeker, welke betrekking hij in 1750 aanvaardde, doch in 1755 met een dergelijke aan het Athenaeum te Amsterdam verwisselde. Deze legde hij echter neder in 1761 en vestigde zich op het hantengood Klein-Lankum bij Franeker, om zich geheel aan de wetenschap te wijden. Twee jaar later gaf hij

evenwel gehoor aan een beroep als hoogleeraar te Groningen, voor welken post hij 10 jaar daarna bedankte, om zich weder naar Friesland te begeven. Hier werd hij lid der Staten, terwijl hij in 1787 zitting kreeg in den Raad van State en te 's Gravenhage ging wonen. Gedurende de burger-twisten van die dagen behoorde hij tot de Stadheerlijke partij. Hij overleed te 's Gravenhage, den 7<sup>den</sup> April 1789.

Deze uitstekende geleerde heeft vooral op het gebied der ontleedkunde onderscheiden ontdekkingen gedaan, zooals die van de gehoorwerktnigen der visschen, die van den toegang der lucht tot de helle beenderen der vogels, enz. Hij zocht de schoonheid van den menschelijken gezichtsverm op bepaalde beginselen terug te voeren en gebruikte hiervoor den naar hem genoemden gezichtshoek. Behalve een aantal orstien heeft hij meer dan 50 verschillende werken in het licht gegeven, waaronder zich trouwens vele „Verhandelingen" bevinden van kleinen omvang. Wij vermelden van zijn geschriften: „Demonstrationes anatomico pathologicae" (1760 — 1762, 2 dln.), „Ontleedkundige beschrijving van het gehoor der gekienwde visschen" (1762), „De claudicatione" (1763), „Dissertatie de calle assium" (1765), „De optime methode intinens variarium" (1774, door de Academie te Tenlense met goud bekroond), „Verhandeling over den aard en genezing der lenzziekte" (bekroond door de Ken. Academie te Lyon met den eersten prijs), „Verhandeling over het samenstel en den ingang der lucht in de groote beenderen der vogelen", „Vertoog over de kenteekenen van verschillende natiën, enz.", „Natuurkundige verhandelingen over den Orang Oetang en andere apspoorten, enz." (1779), „Verhandeling over den besten schoen" (1781, ook in het Latijn en Fransch), „Verhandeling over de beenderen van enbekende visschen, welke in den St. Pietersberg bij Maastricht gevonden worden" (1786, gedrukt in de „Philosophical Transactions" te Londen). Na zijn dood verschenen onder anderen: „Dissertationes decem, quibus ab illustrissimis Europae academiae palma adjudicata" (1798) en „Description d'un éléphant mâle" (1802). *Camper* was lid van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, van de Keninklijke Academiën te Edinburgh, te Parijs en te Tenlense, enz., en van 1772 tot 1781 verwierf hij elk jaar een gouden erepenning. Een verzameling zijner geschriften verscheen te Parijs in 1803, (3 dln. met atlas).

**Camper, Adriaan Gilles de**, endste zoon van den voorgaande, werd geboren te Amsterdam, den 31<sup>sten</sup> Januari 1752, studeerde te Franeker en te Leiden, legde zich vooral toe op de delfstof- en aardkunde, op de vergelijkende ontleedkunde en op de schilderkunst en werd door *Willem V* benoemd tot droot van de baronie Cranendonk en van de stad Eindhoven. Hij deed vervolgens groote reizen naar Frankrijk, Italië en Zwitserland, waar hij zijn mineralogische kennis aanmerkelijk uitbreidde. Na zijn terugkeer overleed zijn beroemde vader, en hij beschreef diens levensloop onder den titel: „Levensschets van P. Camper" (1791), terwijl hij het door zijn vader aangevangen werk: „Over de walvisschen" voltooid en uitgaf. In 1793 werd hij ontvanger-generaal der sereenen in

Friesland, welke betrekking hij na de omwenteling van 1795 nederlegde, in 1803 curator van de hoogeschool te Franeker, in 1807 lid der commissie tot verbetering van het hooger onderwijs en in 1812 rector van de hoogeschool te Groningen. Hij bedankte echter voor dien post, omdat hij Franeker niet wilde verlaten, en werd daarna inspecteur dier universiteit. In 1814 werd hij met anderen toegevoegd aan de commissie tot regeling van het hooger onderwijs en zag zich vervolgens benoemd tot president-curator van het Athenaeum te Franeker. Later werd hij commissie-generaal der convooien en licenten in Friesland en vertrok in 1819 als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar 's Gravenhage, waar hij den 5<sup>den</sup> Februari 1820 overleed. Hij schreef nog een: „Voorstel eener verbeterde classificatie in de reptilia, bekend onder den naam van hagedissen en slangen” en „Verhandeling over eenige minder bekende deelen van het geslacht der hagedis in den St. Pietersberg”. Hij was ridder van de orde der Unie, van de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en van een aantal geleerde genootschappen in het buitenland.

**Camper, Petrus**, een zoon van den voorgaande, zag in 1817 als student zijn Latijnsche prijsverhandeling over *Vondel* met goud bekroond, en was daarna corrector der Latijnsche scholen te Zutphen. Door hem werden uitgegeven: „Bloemenknopjes van onbekenden inhoud of eerste dichtkundige proeven” (1818). „Euripidis Electra” (1831). „Antigone, treenspel, naar het Grieksch van Sophocles” (1834), enz. Hij was lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Later legde hij het correctoraat neder, werd R. Katholiek en overleed als monnik.

**Camperdown** is een Peerstitel in de familie *Duncan*. Het meest beroemd lid ervan was *Adam Duncan*, Engelsch admiraal, geboren den 1<sup>sten</sup> Juli 1731. Hij nam in 1746 dienst bij de marine, vocht in 1762 bij Havana, waar hij verschillende schepen commandeerde en werd in 1795 admiraal. In de oorlogen der Fransche Revolutie werd hij opperbevelhebber van de vereenigde Engelsche en Russische vloot in de Noordzee en behaalde den 11<sup>den</sup> October 1797 een overwinning bij Camperdown (zie *Kamperduin*) op de Nederlanders onder admiraal de *Winter*. Hij werd verheven tot viscont *Duncan of Camperdown*, voerde nog eens in 1801 het bevel in de Noordzee en overleed plotseling den 4<sup>den</sup> Augustus 1804.

**Camperio, Manfredo**, een Italiaansch reiziger en geograaf, werd geboren in 1826 te Milaan, nam in 1843 en 1844 aan de opstanden in Italië deel, werd gevangen genomen en in 1848 naar Milaan gebracht. Hier door de Italianen bevrijd, streed hij tegen Oostenrijk, nam in 1849 gewond, zijn ontslag en ging, nadat hij Turkije bereid had, naar Anstralië. In 1859 en 1866 vocht hij in Italië als kapitein der cavalerie tegen Oostenrijk en nam in 1867 weder zijn ontslag, om naar Egypte te reizen, waar hij de werken aan het Suezkanaal bezichtigde. Na zijn terugkeer hield hij zich voornamelijk bezig met vraagstukken over handelspolitiek. Als afgevaardigde

van onderscheidene Kamers van koophandel en der directie van de Italiaansche Zuideer-spoorwegen bij de opening van het Suezkanaal aanwezig, bevoor hij den Nijl tot Assoean en ging vaardaar naar Britsch-Indië, Ceylon en Java. Naar Italië teruggekeerd, werd hij spoedig daarop in het Parlement gekozen en stichtte in 1876 het tijdschrift: „Esploratore” en het genootschap voor het commerciële onderzoek van Afrika. In opdracht van dit genootschap bereide hij van 1879—1881 Tunis, Tripolis en Bengasi; ook bezocht hij driemaal de kolonie Erythraea. *Camperio* overleed den 29<sup>den</sup> December 1899 te Napels. Behalve talrijke opstellen schreef hij: „Da Assab a Dogali” (Milaan, 1867) en „L'Eritrea nel XX secolo” (Milaan, 1899).

**Camphausen, Ludolf**, een Pruisisch staatsman, werd geboren den 10<sup>den</sup> Januari 1803 te Hünshoven in het distrikt Aken. In 1826 vestigde hij met een broeder een bank te Keulen en was er weldra lid van den Raad, van de Kamer van Koophandel en van andere corporatiën. Hij streed zoowel voor den aanleg van spoorwegen, als voor vrijheid van handel en nijverheid, terwijl hij ook tot de grondleggers behoorde van de Maatschappij van stoomsleepdienst, waardoor het verkeer op den Rijn aanmerkelijk bevorderd werd. In 1842 zag hij zich door Keulen afgevaardigd naar den Provinciaal Landdag, waar hij belangrijke voorstellen ter tafel bracht omtrent de vrijheid van drukpers en de vorming eener volksvertegenwoordiging. In 1847 werd hij als liberaal in den Vereenigen Landdag gekozen, in Februari 1848 had hij zitting in het lichaam van Gedeputeerden. De gebeurtenissen van Maart riepen hem aan het hoofd van het Bewind in Pruisen, daar hij na het afstreden van graaf *Armin-Boitzenburg*, den 29<sup>den</sup> Maart 1848, de betrekking aanvaardde van voorzitter van het Kabinet. De liberale beweging van dien tijd ging hem te ver, en hij trad aanstonds in het strijdperk tegen de aanmatigingen der democratie. Toen echter het door hem ingediende ontwerp van grondwet in de Nationale Vergadering geen huyal vond, nam hij den 20<sup>sten</sup> Juli zijn ontslag, doch werd in de volgende maand tot gevolmachtigde van Pruisen bij het Centraal Bestuur van Duitschland benoemd. Hier zocht hij de sonvereeniteit van Pruisen te handhaven en terens dít rijk op den weg eener gezonde Duitse staatkunde te leiden. Hij beestreed het denkbeeld van een Duitisch keizerrijk, verzette zich tegen de ontworpen constitutie, als te democratisch, en lokte hiertegen een protest uit van 31 regeeringen. Van 1849—1850 was hij lid van de Eerste Kamer en verdedigde in het Volkshuis te Erfurt in 1850 het aannemen van de constitutie *en bloc*. Daarna keerde hij naar zijn bankierszaak terug en hield zich op zijn particuliere sterrenwacht te Rüngsdorf bij Bonn met astrophysische stadiën bezig. *Camphausen* overleed den 3<sup>den</sup> December 1890 te Keulen. Hij schreef: „Über Erweiterung des Douwesen Problems”, „Ueber die Theorie der Zylinderlinsen in Verbindung mit einem geradsichtigen Prisma” en „Über Verwendung des Objectivprisma in Verbindung mit dem Spaltspektroskop zur Beobachtung des Sonnenrandes”.

*Camphausen, Otto*, van, een broeder van den voorgaande en minister van Financiën in Pruisen, werd geboren te Hünshoven, den 21<sup>sten</sup> October 1812, studeerde te Bonn, Heidelberg, München en Berlijn in de rechten en legde zich tevens toe op staathuishoudkunde, wijsbegeerte en kunst. In 1834 werd hij referendaris bij het distriktsbestuur te Keulen, was sedert 1837 assessor bij het bestuur te Maagdenburg, Koblenz en Trier, en werd in 1844 in laatstgenoemde stad tot regeringsraad bevorderd. Niet lang daarna werd hij naar het departement van Financiën te Berlijn geroepen en tot „geheimer Finanzrath“ bevorderd. Hij is de steller van een ontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting, hetwelk in 1847 aan den Landdag werd voorgelegd. Als lid van de Pruisische Tweede Kamer en van het Volkshuis te Erfurt behoorde hij, evenals zijn broeder, tot de gematigd-liberale partij. Hij was werkzaam als een uitstekend verslaggever over vraagstukken van financiëlen aard. Den 26<sup>sten</sup> October 1869 werd hij minister van Financiën in plaats van *von der Heydt* en kon zich niet met de maatregelen van zijn voorganger vereenigen, die een deficit op de begroting met een verhooging der directe belastingen wilde dekken; hij deed dit door conversie der staatsschuld en door vermindering van amortisatie, nadat zulks door het Huis der Afgevaardigden was goedgekeurd. Den 9<sup>den</sup> November 1873 werd hij vice-president van het Pruisische Staatsministerie. Naar aanleiding der belasting op tabak vroeg hij zijn ontslag, dat hij den 23<sup>sten</sup> Maart 1878 ontving. Slechts als lid van het Heerenhuis nam *Camphausen* nog aan het politieke leven deel en werd den 18<sup>den</sup> Januari 1896 onder het verlies van de orde van den Zwaarden Adelaar in den adelstand opgenomen. Hij overleed den 18<sup>den</sup> Mei 1896 te Berlijn.

*Camphausen, Wilhelm*, een Duitsch schilder, werd geboren te Düsseldorf, den 8<sup>sten</sup> Februari 1818, kwam in 1834, nadat hij van *Alfred Rethel* onderwijst in het teekenen had ontvangen, op de academie te Düsseldorf, waar hij onder de leiding van *Sohn* werkte. Bij voorkeur schilderde hij paarden en oorlogstooneelen, waartoe niet weinig zijn dienst bij een buzarsregiment zal hebben bijgedragen. Het eerst hield hij zich bezig met het schilderen van oorlogstooneelen nit de 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw, geventen nit den tijd van *Cromwell*, den Dertigjarigen Oorlog en de drie Silezische oorlogen. Een belangrijke vooruitgang valt in zijn schilderijen uit den tijd van *Frederik den Groote* waar te nemen. Van de talrijke schilderstukken uit zijn eersten tijd verdienen vermelding: „Tilly op de vlucht bij Breitenfeld“ (1841), „Prins Eugenius bij Belgrado“ (1842), „Ruiters van Cromwell, den naderenden vijand bespiedend“ (1846), „Puriteinen, gevangen Cavaliers wegvorend“ (1847), „Gustaaf Adolfs dankgebed na de overwinning bij Breitenfeld“ (1851) en „Karel I in den slag bij Naseby“. Hieraan sluiten zich zijn werken uit den tijd van *Frederik den Groote* en de verrichtingoorlogen, de ruitersportretten van *Seydlitz* (bij Roszbach), *Ziethen*, *Schwerin* (bij Praag), enz. Hierop volgden *Frederik II* en het regiment dragonders *Bayreuth* bij *Hohenfriedberg*“, de ruitersportretten van *Blücher* en *Gneise-*

*now*, „*Frederik II* bij het lijk van *Schwerin*“, „De parade voor *Frederik II* bij Potsdam“ (1863), „*Blücher's* tocht over den Rijn bij *Kaub* op Nieuwjaarsmorgen 1814“. Na zijn terugkeer uit den Sleeswijk-Holsteinschen oorlog van 1864 schilderde *Camphausen* „De bestorming der Düppeler schansen No. 2“, „De tocht naar Alsen“, „De begroeting van den kroonprins en prins *Friedrich Karl*“ (in de Nationaalgalerij te Berlijn). In 1866 volgde hij eenigen tijd het hoofdkwartier van den kroonprins in Bohemen en schilderde daarna: „De verovering van een standaard door het 10<sup>de</sup> regiment dragonders“, „Koning *Wilhelm* bij *Königsgrätz* den kroonprins de orde pour le mérite verleend“, „De ontmoeting van den kroonprins en prins *Friedrich Karl* op de hoogte van *Chlum*“, enz. Zijn beste schilderstukken zijn eenige meer dan levensgrootte ruitersportretten. „*Frederik* de Groote op een schimmel, met *Seydlitz*, *Ziethen* en prins *Henrich*“ (1870) en „De Groote Koorvorst op een gevlekt paard met den onden *Derfflinger*“ (1871) waren de eerste (in het koninklijk slot te Berlijn); daarbij sluit zich aan „Keizer *Wilhelm I* op een dravenden vos, met *Roon*, *Bismarck* en *Moltke* over een slagveld rijdend“ (1872, in het stedelijk museum te Keulen). Van zijn overige doeken uit dezen tijd moeten nog genoemd worden „De ontmoeting van *Bismarck* met *Napoleon III*“ en „De intocht der troepen in Berlijn“. Ook als portretschilder en als teekenaar van humoristische en ernstige illustraties heeft *Camphausen* naam gemaakt. Eveneens trad hij als schrijver met succes op. Zijn vele gedichten voor de feesten van de Düsseldorfse kunstenaarsvereniging „*Malkarten*“ en zijn in Middelengeweben stijl geschreven kroniek der vereeniging zijn slechts weinig bekend geworden, zijn dagboek nit den Sleeswijk-Holsteinschen oorlog echter is onder den titel „*Der Maler auf dem Kriegsfeld*“ (Leipzig, 1865) met talrijke illustraties verschenen. *Camphausen* overleed te Düsseldorf, den 18<sup>den</sup> Juni 1885.

**Camphine** is de naam van een door destillatie met gebrande kalk of chloorkalk en water gezuiverd en met gebrand gips van het water bevrijde terpentijnolie. Het heeft een citroenachtigen geur en diende vroeger als lichtmateriaal, eveneens een evenzoo genoemd mengsel van terpentijnolie met alcohol en aether.

**Camphora** Neez is een plantengeslacht nit de familie der *Lanaceen*, wier soorten tegenwoordig tot *Cinamomum* (zie aldaar) gerekend worden. Zij hebben altijdgroene, lederachtige, gaafrandige bladeren. Tot dit geslacht behoort de echte kamferboom (*Cinamomum camphora* Neez of *Camphora officinarum*) uit China en Japan, die zich echter ook in andere matig warme gewesten, bijv. in Florida, gemakkelijk laat kweeken, ook in onze warme kassen voorkomt, in Z. Europa zelfs in de vrije lucht in leven blijft. Het is een mooie, zware boom met groenachtige bloemen en erwengroote, zwarte bessen. Alle deelen van den boom bevatten kamfer, vooral echter het harde, witachtige, roodgaderd hout, waaruit in China en Japan gereedschappen en menbels vervaardigd worden, die den kamferrenk behouden. Hij groeit het meest op Formosa en de Japansche eilanden *Sji-Kokoe* en *Kioe-Sioe*. De ruwe kamfer wordt gewonnen door de fijn gehakte stammen, wortels

en twijgen met water te destilleeren, waarbij de vaste kamfer en de vloeibare kamferolie overgaan. Eerstgenoemde stof wordt daarna gedroogd en geperst, en in kisten, met lood bekleed, naar Europa en Amerika verscheept, waar zij nogmaals in de kamferaffinadorijen gezuiverd wordt door sublimatie, indien znlks al niet vóór de verzending is geschied. Zie *vorder Kamfer*.

**Camphorosma** *L.* of *kamferkruid* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Chenopodiaceae*.

**Camphuyse, Joannes**, gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, werd geboren te Haarlem, den 18<sup>den</sup> Juli 1634, en door zijn ouders bij een zilversmid te Amsterdam in de leer gedaan. Het gelukte hem echter, als assistent in dienst te komen bij de Oost-Indische Compagnie, en hij vertrok met het schip „Lastdrager“, dat weldra schipbreuk leed, zoodat hij in het vaderland terugkwam. In 1654 volbracht hij echter de reis met het schip „De Draak“ en werd door den gouverneur-generaal *Joan Maatsuyker* op de secretarie geplaatst. Nu klom hij spoedig op en zag zich in 1671 benoemd tot opperhoofd in Japan, welken post hij daarna nog tweemaal bekleedde, werd daarna secretaris van de Hooge Indische Regering, in 1678 buitengewoon en in 1681 gewoon raad van Indië. Na den dood van *Speelman* werd hij den 11<sup>den</sup> Januari 1684 door den Raad van Indië tot provisioneel gouverneur-generaal gekozen. Hij was namelijk de jongste der gewone raden en niet zeer beind bij zijn amtsgeuoeten, omdat hij zijn tijd liever aan de wetenschap, dan aan hun gezelschap wijdde, zoodat elk der stemmende raden dacht, dat geen der overigen op *Camphuyse* zou stemmen.

Laatstgenoemde aanvaarde zijn betrekking, verkreeg de vrijheid der Nederlanders, die hij het verlies van Formosa in Chineesche slavernij waren geraakt, en had met vele moeilijkheden te worstelen, zoowel wegens de onderlinge oorlogen der inlandse hoofden, als wegens de aanslagen der Engelschen, en niet het minst wegens den tegenstand zijner voormalige amtsgeuoeten, vooral wegens de benoeming van een baljw te Batavia. Zijn gedrag werd echter in Nederland door de Kamer van Zeventien goedgekeurd. Gedurende zijn bewind ontving hij een gezantschap van den keizer van Abessinie met rijke geschenken.

Den 17<sup>den</sup> December 1690 werd hij op herhaald verzoek ontslagen, legde zijn betrekking den 24<sup>den</sup> September 1691 neder, en betrok een landhuis, dat hij op Java aan den weg van Batavia naar Jakarta had doen bouwen. In zijn tuin kweekte hij de zeldzaamste gewassen, en op het eilandje Edam, hetwelk hem toebehoorde, had hij een huis in Japanschen trant doen verrijzen, waar hij allerlei dieren bij elkander bracht. Ook was hij een ijverig verzamelaar van Japansche kunstwerken. Hij overleed op zijn huitenplaats, den 18<sup>den</sup> Juli 1695.

*Camphuyse* onderscheidde zich door zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid, omzichtigheid en liefde voor de wetenschap. Op zijn last reisde *Engelbert Kämpfer* naar Japan en zag zich instaat gesteld, zijn merkwaardige beschrijving van dat land nit te geven, doordien *Camphuyse* hem alles schonk, wat hij daarover in den tijd van 20 jaar verzameld

had. Aan den predikant *Valentijn* leverde hij het verhaal van de stichting van Batavia, en men heeft het aan hem te danken, dat het „Kruisboek“ van *George Everard Rumphius* (zie aldaar) behouden gebleven en in het licht verschenen is. Hij had namelijk een afschrift van het werk en kopieën van de platen doen vervaardigen, alvorens die geleerde met het schip „Waterland“ naar Europa vertrok, welk vaartnig door eenige Fransche schepen in den grond geboord werd.

**Camphuyse, Dirk Rafaeisz**, een Nederlandsch dichter en godgeleerde, wiens vader den marteldood om het geloof had ondergaan, werd geboren te Gorinchem in 1586. Reeds vroeg werd hij leerling bij een kunstschilder en maakte groote vorderingen: daarna legde hij zich toe op de Oude talen, studeerde te Leiden en woonde er vooral de lessen bij van *Jacobus Arminius*, waarna hij onderwijzer werd der kinderen van den heer van *Langerak*. Na dien tijd gaf hij onderricht in de talen te Gorinchem en werd toen praecceptor aan de Latijnsche school te Utrecht, doch legde deze betrekking neder, om zich voor het ambtan godsdienstleeraar te bekwaamen. Hij preekte voor zijn vriend *Taurinus* nu en dan in de Domkerk met veel hujal en zag zich in 1616 te Vleuten beroepen en daarna te Amersfoort, doch moest wegens zijn Remonstrantsche gevoelen zijn betrekking nederleggen in 1619. Op een reis naar Amsterdam werd hij in hechtenis genomen, naar Heusden gebracht en 14 dagen gevangen gehouden, en na dien tijd geraakte hij in zeer behoeftige omstandigheden. Hij zwierf van plaats tot plaats, doch bevond zich meestal te Amsterdam, om iets te verdienen met het vertalen van Latijnsche boeken. Later werd hij compagnon van *Pieter Arends*, boekdrukker en boekverkooper te Norden, waar zich ook de verdreven Remonstrantsche leeraar *Joannes Geesteranus* bevond, en genoot er eenigen voorspoed. Deze was echter kort van duur, want hij de nadering der troepen van *Mansfeld* moest hij met vrouw en kinderen de wijk nemen naar Harlingen. Hier werd hij door een vroegere dienstbode herkend en liep gevaar, wegens de op zijn hoofd gestelde geldsom, verraden te worden, zoodat hij zich naar Ameland begaf, waar hij 9 maanden bleef en eenige Fransche werken vertaalde. Hierna vestigde hij zich als vlandschelaar te Dokkum en vertoefde op verzoek van zijn vriend, den schilder *Miereveld*, eenigen tijd te Delft. Na zijn terugkeer vervaardigde hij een uithreiding der Psalmen en overleed den 9<sup>den</sup> Juli 1627. Van zijn geschriften noemen wij: „Van den stand der dooden en straffe der verdooften na dit leven met een kort begrip van de leere der Socinianen“, „Stichtelijke Rymen“ (1625: 15<sup>de</sup> druk 1660, meer dan 30 maal nitgegeven), „Theologische werken“, „Uithreiding der Psalmen“, benevens vele vertalingen. Zijn gedichten onderscheiden zich door een rijkdom van stichtelijke denkbeelden en door een krachtige taal, zoodat sommige gedeelten daaraan, zooals het bekende: „Och waren alle menschen wijs, enz.“, het algemeen eigendom des volks zijn geworden. De schied van den dichter wordt op het stadhuis te Dokkum bewaard, en op zijn rustplaats is in 1823 een nieuwe zerk met toepasselijk opschrift gelegd.

**Camphuyse, Raphael**, een Nederlandsch

schilder, werd geboren te Gorinchem in 1597 of 1598. In 1626 woonde hij te Amsterdam. Hij bleef daar tot zijn dood gevestigd en werd er den 23<sup>sten</sup> October 1657 in de Nieuwe Kerk begraven. Hij schilderde vooral sneeuwlandschappen en maneschijntjes. Waarschijnlijk was hij daarin een voor-ganger van *Aert van der Neer* (zie aldaar), met wien hij bevriend was. Maangozichten van zijn hand vindt men o.a. in het museum te Dresden. Hier te lande zijn werken van dezen schilder in het Rijksmuseum te Amsterdam en het museum Kunstliefde te Utrecht.

**Camphuyzen, Jochem**, de jongere broeder van *Raphaël*, werd geboren te Gorinchem in 1601 of 1602, vestigde zich omstreeks 1621 te Amsterdam, waar hij den 21<sup>sten</sup> Januari 1659 in de Nieuwe Zijds Kapel begraven werd. Ook hij was landschap-schilder. Zijn werken zijn zeldzaam en men vermoedt, dat de met een monogram J. O. C. getee-kende van zijn hand zijn.

**Camphuyzen, Goveert**, neef van de beide bovenge-noemde schilders, werd geboren omstreeks 1623—1624, en begraven te Amsterdam den 4<sup>den</sup> Juli 1672. In 1652 of later vertrok hij naar het buitenland en werkte o.a. te Stockholm. In Mei 1665 woonde hij weer te Amsterdam. Hij schilderde portretten, dier-landschappen en interieurs, vooral koestallen. Schilderijen van zijn hand vindt men o.a. in het Rijks-museum te Amsterdam en in het museum Boymans te Rotterdam. Vaak dragen zijn werken de valsche handteekening van *Paulus Potter*, wiens land-schappen met vee hij naviolde. Er bestaat ook één ets van hem.

**Campi** is de naam van een kunstenaarsgeslacht. Hiertoe behoorden:

**Campi, Galeazzo**, geboren te Cremona in 1475. Hij was een leerling van *Boccaccio* en onder-scheidde zich op het gebied der schilderkuust door een goed koloriet. Hij overleed in 1536 en liet 3 zo-nen na, *Giulio*, *Antonio* en *Vincenzo*, die grooten roem verwierven aan de vader.

**Campi, Giulio**, geboren omstreeks het jaar 1500, was te Mantua een leerling van *Giulio Romano* en blonk weldra uit door zijn grootsche opvatting, door zijn rijkdom van denkbeelden en door zijn bekwaamheid op het gebied der bouwkunst. Krachtiger nog ontwikkelden zich zijn talen-ten, toen hij te Rome naar de meesterstukken van *Rafaël*, *Titiaan*, *Pordenone*, enz. zijn studie voortzette. Men vindt van zijn hand kunstwerken te Cremona. Hij overleed in 1572.

**Campi, Antonio**, een schilder en bouwkundige, bijgenaamd *il Cremonese*, was een uitstekend navolger van *Correggio* en heeft ook een kroniek van zijn geboorteplaats („Cremona fidelissima cit-ta illustrata, etc.") uitgegeven. Van verschei-den zijner stukken zijn gravures vervaardigd. Hij overleed na het jaar 1591.

**Campi, Vincenzo**, de trouwe metgezel van den voorgaande, evenaarde dezen in koloriet, maar goegnszinn in teekening. Te Cremona heeft men van hem tot 4 maal toe de afneming van het kruis. Vele fraaie stukjes schilderde hij op leisteen. Hij overleed in 1591.

**Campi, Bernardino**, een schilder te Cremona, vermoedelijk een bloedverwant der voorgaanden, legde zich eerst toe op de goudsmedkunst, oefen-de zich vervolgens in de schilderkuust, en wist

zich de manier van *Titiaan* zóó eigen te maken, dat men de kopieën bezwaarlijk onderscheiden kon van het origineel. Ook van de stukken van *Correg-gio* en *Rafaël* had hij veel geleerd, zoodaals blijkt uit de soberheid en natuurlijkheid, die men in zijn voortbrengselen bewondert. Toch is zijn manier oorspronkelijk en een slaafsebe navolging hem vreemd. De meeste zijner werken bevinden zich te Cremona; *Sofonisba Anguisciola* was zijn leer-linge. Hij trad ook op als schrijver met het werk „*Parer snlla pittura*" (1584), en overleed omstreeks het jaar 1590.

**Campiglia Marittima** is een plaats in het dis-trikt Volterra van de Italiaansche provincie Pisa, gelegen aan de spoorlijnen Pisa-Rome en Campi-glia Marittima-Piombino van het Middellandsche-Zee-net. Zij ligt op den Mont-Pilli en heeft 7823 inwoners (1901), een oude kerk San Giovanni, een slotruïne, graven uit den Etruskischen tijd en mijnbouw; men vindt er nl. lood-, ijzer- en koper-erts, aluinbevattenden leisteen en het zoogenaamde Calvomarmer.

**Campine**, zie *Kampen*.

**Campistron**, *Jean Galbert de*, een Fransch dichter, werd geboren te Toulouse in 1656 en kwam te Parijs in aanraking met *Racine*, wiens raad hem bij het opstellen van het treurspel „*Vir-ginie*" zeer te stade kwam. Daarop volgden: „*Ar-minius*", „*Andronic*" en „*Alcibiade*" (1685) en de opera's: „*Acis et Galatée*", „*Achille*" en „*Alcide*". Ook heeft men nog van *Campistron* 4 andere treurspelen. „*Phocion*", „*Phraate*" (1688), „*Alci-blade*" en „*Inba*" en een bijspel, getiteld: „*Le Jaloux desabusé*". Hij overleed te Toulouse in 1723.

**Campoamor**, *Ramon de C. y Camposorio*, een der meest geliefde, vruchtbaarste en invloed-rijkste Spaansche dichters uit den nieuweren tijd, werd in 1817 te Navia uit een oud-Asta-rische familie geboren. Hij studeerde eerst in de medicijnen te Madrid, maar wijdde zich spoedig daarna aan de letterkunde. In de Spaansche Cor-tez schitterde hij door zijn welsprekendheid en bracht bet tot staatsraad; om zijn letterkundige verdiensten werd hij lid der koninklijke Academia. Zijn eerste dichtwerken zijn: „*Colon*" (Madrid, 1853; nieuwe druk, 1888), „*Fabulas morales y poli-ticas*" (1842, 9<sup>de</sup> druk, 1886), „*Ayes del alma*" (1842), „*Tornezas y flores*" (1858) en het chaotische „*Drama Universal*" (1860). Meer echter dan al deze trokken zijn „*Doloras*" (1856, 17<sup>de</sup> druk, 1886, een bloemlezing in het Duitsch door *Mayer*, München, 1901) de algemeene aandacht. Daarop volgden no-velles en novellen in verzen, zoodaals: „*Los buenos y los malos*" („*Los grandes problemas*" „*El tren ex-press*", „*El quinto no matar*" en „*La Calumnias*". Ver-zameld verschenen ze in verschillende series onder de titels: „*Pequeños Poemas*" (1879, 1886 en 1887) en als „*Nuevos Pequeños Poemas*" (1887) en „*Nue-vos Poemas*" (1892). De „*Humoradas*" (3<sup>de</sup> druk, 1890) sluiten hierbij aan. Later volgde de „*Licen-ciado Torralba*" (1892, dl. 56 der „*Bibliotheca Se-lecta*""). Bovendien publiceerde *Campoamor* een aantal prozaische, politieke en polemische, vooral filosofische geschriften, zoodaals: „*Filosofia de las leyes*" (1846), „*El personalismo*" (1850), „*Polemias con la democracia*" (1862), „*Lo absoluto*" (1865), „*El idealismo*" (1883), „*La Metafisica y en Poetica*" (1901) en een „*Poetica*" (1883 en 1890). Zijn

verzamelde kleinere lyrische gedichten. „Ohras poeticas“, werden verscheidene malen herdrukt (het laatst in 1900, 2 dln.); een hoemlezing verschee in 1879 te Madrid, daarna te Leipzig in 1885. De meest eigenaardige werken, door *Campoamor* geschreven, zijn de „*Doloras*“, de „*Hu-moradas*“ en de „*Pequeños Poemas*“. Hij overleed den 12<sup>den</sup> Februari 1901. Zijn „*Ohras Completas*“ verschenen te Madrid (1901, v.v.).

**Campobasso**, een Italiaansche provincie, ook (als landstreek) *Molise* genoemd, wordt ten N. door de provincie Chieti, ten N.W. door Aquila, ten Z.W. door Caserta, ten Z. door Benevento, ten Z.O. door Foggia en ten N.O. door de Adriatische Zee begrensd. Zij beslaat een oppervlakte van 4381 v. km. en telt (1901) 300873 inwoners (89 op 1 v. km.). De provincie omvat een deel van het oude Samnium en wordt verdeeld in de distrikten Campobasso, Isernia en Larino.

**Campobasso**, de hoofdstad van de gelijknamige Italiaansche provincie (zie aldaar), ligt 730 m. boven den zeespiegel in de Napolitaansche Apennijnen, aan de oostelijke helling van den Monte Verde. Zij ligt aan de spoorwegen Benevento-Termini en Campobasso-Isernia, bezit verscheiden kerken, een gymnasium lycceum, een schouwburg en (1901) 15046 inwoners, die goede messen en scharen vervaardigen.

**Campo Formio** (*Campo formido*) is de naam van een dorp in de Italiaansche provincie Udine, distrikt Udine, met een papierfabriek en (1901) ongeveer 900 (als gemeente 2722) inwoners. Het is vooral bekend door den vrede tusschen Oostenrijk en de Fransche republiek, den 17<sup>den</sup> October 1797 te Passeriano bij Udine onderteekend, maar van Campo Formio gedateerd. De vredesonderhandelaars waren generaal Bonaparte en de graaf van Coblenz. De voornaamste artikelen, in zeer vele opzichten anders dan die van den voorvrede te Leoben (18 April), waren de volgende: Oostenrijk stond de Zuidelijke Nederlanden, Milaan, Modena en Mantua af en verkreeg van het Venetiaansch gebied Istrië, Dalmatië en het links van de Etsch gelegen land met de stad Venetië; daarentegen ontving Frankrijk de bezittingen van Venetië in Albanië en de Jonische eilanden. In geheime artikelen beloofde keizer *Frans II* hij den vrede met het Deutsche Rijk den afstand van den linker Rijnsoever van Bazel tot Andernach aan Frankrijk te bewerken en hieraan van zijn kant het Frikthal en het graafschap Falkenstein af te staan, waarvoor Oostenrijk het aartsbisdom Salzburgh en van Beieren het land rechts van de IJn ontvangen zou. De hertog van Modena zou met de Breisgau, de Rijkslanden (behalve Pruisen), die op den linker Rijnsoever verliezen aan Frankrijk geleden hadden, in Duitschland schadeloos gesteld worden.

**Campomanes**, *Pedro Rodriguez*, graaf van, een Spaansch staatsman, rechtsgeloorde, geschiedkundige en schrijver, werd geboren den 14<sup>den</sup> Juli 1723 te Santa Eulalia de Sorriba in Asturië, vertaalde reeds op tienjarige leeftijd de gedichten van *Ovidius* in het Castiliaansch en wijdde zich een paar jaar daarna aan de beoefening der wijsbegeerte, die hij echter weldra met de rechtsge-

loerdheid verwisselde. Nadat hij te Sevilla gepromoveerd was, bepaalde hij zich tot de rechtgeleerde praktijk en besteedde zijn ledige uren aan het Grieksch, Arabisch en de geschiedenis. Hij werd nu door de Académie des Inscriptions te Parijs tot huitenlandsch lid en door *Karel III* in 1759 tot een aanzienlijke betrekking bij de posten benoemd. Weldra schreef hij de schets eener aardrijkskunde van Portugal, alsmede een verhandeling over het uadeelige der ophooping van bezittingen in de doode hand („*Tratado de la regalia de la amortization*, etc.“) Madrid, 1765; nieuwe uitgave, 1821). De geestelijkheid kwam hietogen op, en *Campomanes* schreef zijn: „*Indicio imperial*“. In zijn: „*Discurso sobre el fomento de la industria popular*“ (1774) leverde hij het eerste degelijke werk over staathuishoudkunde, terwijl hij in zijn: „*Discurso sobre la educacion popular de los artesanos y su fomento*“ (1776—1777, 6 dln.) het vooroordeel bestreed tegen het hedrijf der handwerklieden. Hij was de bewerker van de vrijverklaring van den Amerikaanschen handel, ook in andere havens dan die van Cadix, van den vrijen invoer van sommige grondstoffen, van het stichten van een nationale bank en van staathuishoudkundige vereenigingen, enz. Door zijn aanhoudend onderzoek verkreeg hij een nauwkeurige kennis van de oudste wetten der Spaansche monarchie en van de chronologie der Gotische koningen, waarover hij belangrijke opstellen schreef. Daarna vestigde hij zijn aandacht op het onderwijs en berod zich aan het hoofd van onderscheiden letterkundige instellingen.

In 1762 werd hij fiscaal van den Hoogen Raad van Castilië, later tot voorzitter van dit college benoemd. Gelijktydij was hij directeur der academie van geschiedenis en voerde de zaken der koninklijke kamer, totdat hij in 1791 door *Karel IV* tot staatsraad benoemd werd. De door hem voorgestelde maatregelen verheffen hem tot een weldoener van zijn vaderland. Hij onderwierp de talrijke zigeuners en landloopers aan een gestreng toezicht der politie, wist den hoog opgedreven prijs der levensmiddelen te Madrid en vooral te Estremadura te doen verlagen en droeg veel bij tot opbeuring van den landbouw, zoodat men hem als den ontgriener der Sierra Morena mag beschouwen. Eveneens wijdde hij zijn zorg aan de armenverpleging, aan de inrichting der hospitalen, aan het belastingstelsel, aan de posten, aan het hooger onderwijs en aan de rechtsbedoeling, en ontving in 1780 van den koning den titel van *de Castilla*. Eindelijk echter werd hij door de knippen van zijn tegenstanders, bepaaldelijk van den graaf van *Floridablanca*, van zijn invloed beroofd, zoodat hij zich van het Hof verwijderde en nog een 11-tal jaren aan de letterkunde kon wijden, waarna hij den 3<sup>den</sup> Februari 1802 overleed. Zijn belangrijke geschriften over geschied-, oudheid- en staatkunde zijn zeldzaam.

**Campori**, *Cesare*, marchese, een Italiaansch geschiedschrijver, werd geboren den 11<sup>den</sup> Augustus 1814 te Modena, schreef de drama's: „*Barbarossa Ariadeno*“ en „*Ezzelino di Romano*“ (1851), benevens talrijke monografien uit de geschiedenis van Modena. Zijn voornaamste werk is: „*Raimondo Montecuccoli, i suoi tempi e la sua famiglia*“ (1878). Hij overleed den 6<sup>den</sup> September 1890 te Milaan.

Een verzameling zijner geschriften verscheen als: „Memorie patrie, storiche e biografiche" (Modena, 1882).

**Campori, Giuseppe**, marchese, een Italiaansch kunstkenner en historicus, werd den 17<sup>den</sup> Januari 1821 te Modena geboren, studeerde aldaar en hield zich bezig met historische en kunsthistorische onderzoekingen in de oorkonden van zijn geboorteplaats. Hij overleed aldaar den 19<sup>den</sup> Juli 1887. Van zijn door grondigheid uitmuntende werken verdienen genoemd te worden: „Della opere di pittori modenesi" (2 dln., 1844—1846), „Gli artisti italiani e stranieri negli stati Estensi" (1855), „Della vita e della avventure del Marchese Alessandro Malaspina" (2<sup>de</sup> druk, 1868), „Notizie per la vita di Lodovico Ariosto" (2<sup>de</sup> druk, 1871), „Lettere artistiche inedite" (1866), „Una vittima della storia" (1866), „Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori nativi di Carrara etc." (1873), „Centrotre lettere inedite di Sommi Pontefici" (1878), zijn belangrijke verzameling van brieven aan Galilei: „Carteggio Galileiano inedito" (1881) en „Torquato Tasso e gli Estensi" (1883).

**Campos**, vroeger São Salvador geheeten, is een stad in den Braziliaanschen staat Rio de Janeiro, op den rechteroever van de Parahyba do Sul gelegen, op ongeveer 60 km. van diens uitmonding in zee. Zij telt 78036 inwoners (1890), voor de helft kleurlingen, 12 kerken, een schouwburg en heeft elektrische verlichting. Het omringende land, de *Campos dos Goyataraças*, is zeer sterk bevolkt en levert koffie, rijst en katoen op, bovendien suikerriet, dat als het beste van Brazilië wordt beschouwd. Kleine stoombooten kunnen de rivier opvaren tot Campos, het is in het noorden en het zuiden door kanalen met de zee verbonden, verder loopt er in het noorden een spoorweg van Campos naar São Eduardo en Tombos en een in het zuiden over de haven Macaé naar Rio de Janeiro.

**Campos**, een plaats op het Spaansche eiland Mallorca van de Balearen, 35 km. ten Z.O. van Palma, is goed gebouwd, heeft 4521 inwoners (1897) en 12 km. ten zuiden ervan een slechte haven met zontpannen. In de nabijheid (5 km.) zijn de druk bezochte zwavel en zout bevattende mineraalbronnen *Son Juan de Campos* of *Fonte Santa*.

**Campo santo** of *heilig veld* is de Italiaansche benaming voor begraafplaats, vooral voor de begraafplaats van beroemde mannen. Zulke een plaats is door een naar buiten gesloten, naar binnen echter door arcaden geopende hal omgeven. Het meest-beroemde *campo santo* bevindt zich te Pisa (omstreeks 1283 voltooid, zie *Pisa*). Ook vindt men er te Bologna, Napels, Genua en Milaan.

**Campos Martinez, Arsenio**, een Spaansch maarschalk, werd in 1834 geboren, genoot zijn opleiding aan de hoogere krijgsschool te Madrid, nam in 1859 deel aan den veldtocht in Marokko, ging in 1864 als overste naar Cuba, keerde in 1870 naar Spanje terug, commandeerde een brigade in noordelijk Spanje gedurende den Carlistenoorlog, maar werd in 1873 wegens zijn royalistische gezindheid van het commando ontheven en gevangen gezet; in 1874 werd hij weer aan het hoofd eener divisie gesteld, waarmee hij met succes voor Bilbao streed. In Juni van dat jaar

commandeerde hij hij Estella het derde legerkorps en verkreeg zulk een invloed, dat hij tegen het einde van het jaar te Sagunt prins *Alfonso* tot koning durfde uittroepen. *Alfonso XII* benoemde *Martinez Campos* tot kapitein-generaal van Catalonië en opperbevelhebber van het noordelijk leger, en in Maart 1876 werd hij, na de beslissende overwinning bij Pena de Plata op de Carlisten behaald, tot maarschalk van het geheele leger benoemd. In 1877 werd hij bevelhebber van de Spaansche troepen op Cuba en maakte een einde aan den opstand, maar wakte de afkeuring op van den minister-president *Canovas del Castillo* wegens de aan de opstandelingen beloofde verbeteringen, waarom hij in Maart 1879 zelf de leiding der staatszaken op zich nam, teneinde het in het Convenio van Camagney gesloten verdrag voor de Cortes te verdedigen. Hierin slaagde hij evenwel niet en trad daarom als minister-president af, waarna hij zich met de constitutioneele partij verbond en met hulp van haar en haar leider *Sagasta* het ministerie *Canovas del Castillo* ten tweede male ten val bracht. In het nieuwe Kabinet werd hij minister van Oorlog, maar legde dit amht in October 1883 neer. In 1886 en opnieuw in 1891 werd *Martinez Campos* tot president van den Senaat gekozen en in 1887 tot maarschalk van Madrid benoemd. Bij een wapenschenking in de huurt van Barcelona, den 24<sup>sten</sup> September 1893, werd hij door een anarchist met een dynamietbom licht gewond. In November 1893 werd hij opperbevelhebber van de naar Marokko gezonden Spaansche troepen, maar er werd geen strijd meer gevoerd, en *Martinez Campos* sloot in Januari 1894 een voor Spanje gunstig verdrag met Marokko. Toen in 1895 opnieuw een opstand op Cuba uitbrak, werd hij weer opperbevelhebber van dat eiland, maar reeds in Januari 1896 teruggeroepen, voor hij nog iets had kunnen uitvoeren, omdat hij, naar beweerd werd, te veel op de hand van de autonomisten was. In 1899 werd hij nog eens president van den Senaat en overleed den 23<sup>sten</sup> September 1900 in Zarauz.

**Campos Salles, Manoel Ferraz** de, president van Brazilië, werd in 1841 geboren te São Carlos de Campinas, studeerde in de rechten en werd advocaat te São Paulo. In 1884 werd hij in de Kamer van afgevaardigden gekozen en werkte mede, als vrijg. republikein, aan de ontrooiing in 1889 van keizer *Pedro II*. Door de voorloopige regeering tot minister van Justitie benoemd, voerde hij een nieuw rechtstelsel in. Daarop werd hij lid van den Senaat, toen gouverneur van den staat São Paulo en in 1898 president van Brazilië. Den 15<sup>den</sup> November 1902 gaf hij die betrekking over aan zijn opvolger *Rodrigues Alves*.

**Cambra, André**, een Fransch componist, werd geboren te Aix in Provence, den 4<sup>den</sup> December 1660, was van 1679—1694 kapelmeester aan de kathedraal van Toulon. Arles en Toulouse, begaf zich daarop naar Parijs, werkte hier eerst als directeur der kerkmuziek aan het Jezuïeten-college, daarna (tot 1700) aan de Notre Dame, doch wijdde zich vervolgens geheel en al aan het vervaardigen van opera's. Weldra werden zijn: „L'Europe galante" (1697) en „Le carnaval de

Vénise" ten tooneele gevoerd en bezorgden hem de benoeming tot koninklijk kapelmeester (1722), een jaarlijksch inkomen en de betrekking van muziekdirecteur en componist van den prins van Conti. Hij overleed te Versailles, den 29<sup>sten</sup> Juli 1744, nadat hij, behalve genoemde, nog 17 opera's en onderscheiden andere muziekstukken had in het licht gezonden. Hij was de meest beroemde opera-componist na Lully en tot aan Rameau.

**Camprodon**, den Francisco, een Spaansch dramatisch dichter, werd geboren te Vich in 1816. Hij schreef onderscheiden oorspronkelijke, en vertaalde Fransche stukken voor het tooneel, vooral „garnées" of kluchtspelen met muziek en zang, zooals: „Los diamantes de la corona", „El domino azul", „Beltran el Aventurero" (1858), „Los dos mellizos" (1862), „Los suicidas" (1864), „El Relampago" (1865), enz. Heerlijker schittert zijn dichttalent in de zoetvloeiende verzen van het drama „Flor de un día" (in 1851 voor de eerste maal vertoond), gevolgd door „Espinas de una flor". Eerstgenoemd drama, waaraan hij zijn roem te danken heeft, is ook te Leipzig in het Duitsch verschenen (1855). Belangrijker dan zijn lyrische gedichten „Emociones" (1850) zijn de beide Catalaansche tooneelspelen „La tornada de Tito" en „La teta gallinaire". Hij overleed in den zomer van 1870 te Habana op Cuba.

**Campulung** of **Kimpulung** is de hoofdplaats van het Roemeensche distrikt Muscel, gelegen in een dwarsdal van de Transsylvanische Alpen, op de grens van de centraalzone en de ketens van het voorbergte, aan een zijrivier van de Arschia. Zij telt 13033 inwoners (1899) en is eindstation van den spoorlijn Golesti-Campulung. De plaats wordt als zomerverlijf druk bezocht.

**Camranh-baai** is een inham aan de kust van Annam in Fransch Indo-China, bekend geworden door het verblijf der Russische vloot aldaar in 1905, op haar weg naar de Japansche wateren. Aan de N.zijde van den ingang der baai ligt het eiland Tague, aan den zuidelijken kant wordt de ingang beschermd door kaap Dowai en een groep eilanden. De hoofdingang heeft een diepte van 14—18 vademen, een andere ingang, ten N. van Tague, is 8 vademen diep, terwijl de baai zelf 10—12 vademen diepte en een goeden ankergrond bezit. De regering van Fransch Indo-China heeft de aan de baai gelegerde plaats tot vrijhaven verklaard, terwijl er door een naamlooze vennootschap havenwerken en een kolonistation werden aangelegd.

**Camstra** is de naam van een aanzienlijk Friesch geslacht, hetwelk in de Middeleeuwen tot de partij der Schieringers behoorde. Van de leden noemen wij:

**Camstra, Rienck**, die zich sterk beijverde, om den vrede tusschen de Schieringers en Vetkoopters te bewaren. Niettemin veroverde hij, als aanvoerder der Schieringers, stormenderhand het slot van *Sjoerd Grovestins* te Engelum (1445). Later was hij grietman van Leeuwarderadeel, en aanweldde in 1461 door een schet uit een huis bij het belegeren van het slot van *Jouke Galama* te Aekmarijp.

**Camstra, Feyeke**, een zoon van den voorgaande en een woelziek Schieringer. Hij bevond zich in 1481 bij den mislukten aanval op Leeuwarden

en was een tegenstander van het verbond met de Groningers, die zijn slot te Wirdum en dat van zijn broeder *Pieter*, enz. in brand staken. In 1434 behoorde hij met *Aedo Jonghama, Hessel Freytsma* en anderen tot hen, die van de keizerlijke gezanten te Leenwarden vernamen, dat de Friezen hunne eude vrijheden en rechten zouden behouden, maar nitgenoodigd werden, een schatting op te brengen. In 1504 teekende hij den bekenden reversaalbrief, door de aanzienlijke Friezen aan de hertogen van Saksen afgegeven. Hij overleed in 1517.

**Camstra, Pieter**, een broeder van den voorgaande. Toen in 1481 bij de belegering van Hetingahuis te Nienwland *Wybe Sirtema van Grovestins* (Scherne Wybe) door een list van *Sjoerd Sjaerdema* was gevangen genomen, werd **Camstra** met 6 anderen tot scheidsman gekozen. Ook hij was tegenwoordig bij den aanslag op Leenwarden, maar maakte weldra vrede met deze stad en werd gekozen tot rechter in den lande. Hij overleed in 1494.

**Camstra, Rienck**, een zoon van den voorgaande. Wegens zijn Saksischgezinde gevoelszin zocht hij de Leenwarders zooveel mogelijk te kwelen. Waarschijnlijk trok op zijn last *Douwe Sjaerdema* met 30 man uit Camstrahuis te Jelsum naar de stad (1498), in wier nabijheid zij een huis in brand staken. Door de Leenwarders vervolgd, trokken zij naar Camstrahuis terug, doch dit werd aan de vlammen opgeofferd en de bezetting gevangen genomen, naar Leenwarden gevoerd en — 22 in getal, waarbij zich ook *Sjaerdema* bevond — door beulshanden ter dood gebracht. In hetzelfde jaar everviel **Camstra** de Groningers bij Bergum en joeg hen met groot verlies op de vlucht. Daar hij zich echter in zijn verwachting emtrent het Saksisch bestuur telenrgesteld zag, nam hij de wijk naar Antwerpen en poogde er den hertog van *Bourgonde* ever te halen, Friesland van de Saksische heerschappij te verlossen. Later keerde hij naar zijn vaderland terug en legde in 1515 in de kerk van Oldenhore te Leeuwarden den eed van huldiging af aan keizer *Karel V*, waarna hij benoemd werd tot raadshoer in het Hof van Friesland. Hij werd afgevaardigd naar den keizer, om dien intelichten emtrent de aangelegenheden des lands, hetwelk van de Gelderschen en de Gelderschgezinde partij veel te lijden had. De ellende klem istusschen ten top, en hij werd nogmaals met *Hans van Martena* naar *Karel V* gezonden, om hulpe te verkrijgen. In 1520 trok hij wederom met eenige ambtgenooten daarheen, om voorziening in eenige mishrukten te vragen, en overleed op zijn state te Jelsum, den 9<sup>den</sup> April 1522.

**Camstra, Foppe van**, geboren in 1530. Deze, een groot vriend van gewetensdwang, endertekende het Verbond der Edelen, werd door *Als* ingedaagd, maar nam de wijk naar Emden, waarna zijn goederen werden verbond verklaard. Het schijnt, dat hij vóór 1573 in ballingschap overleden is.

**Camstra, Hans Willem van**, geboren in 1687. Deze trad in den krijgsveld, klem op tot kolonel, werd in 1742 grietman van Idaarderadeel en in 1751 tevens drost en rechter van Bredevoort in Gelderland. In het beruchte jaar 1741



OOSTELIJK CANADA



[illegible]

was hij lid van de Staten van Friesland en bleef zeer in aanzien bij de leden van het vorstenhuis van Oranje. Hij overleed op Orkustate te Meenaldum, den 3<sup>den</sup> April 1761, en was het laatste mannelijk oir van zijn geslacht.

**Camuccini, Vincenzo**, een Italiaansch historisch schilder, werd geboren te Rome in 1775 en vormde zich reeds vroeg naar de meesterstukken van *Rafaël, Domenichino* en *Andrea del Sarto*. Reeds door zijn eerste doeken, den „Dood van Caesar” en den „Dood van Virginia” voorstellende, verwierf hij grooten roem. Intusschen liet, volgens het oordeel van kenners, zijn koloriet veel te wenschen over, terwijl aan zijn cartons en aan zijn kleinere schetsen grooten lof werd toegekend. Een zijner meest beroemde werken is: „Ongehoovige Thomas” in mozaiek, in de St. Pieterskerk te vinden. Later schilderde hij bij voorkeur tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis, vooral nit het leven van *Regulus, Scipio, Cornelia*, enz., terwijl „*Horatius Cocles*”, „*Romulus* en *Remus*”, „De dood van *Magdalena*”, „De graflegging van *Christus*” en „De bekeering van *Paulus*” tot zijn meesterstukken worden gerekend. Ook heeft hij portretten geschilderd, o.a. die van paps *Pius VII* en van den hertog de *Blacas*. Langen tijd was hij werkzaam als inspecteur-generaal van de musea van den paps, en opziener der collecties van het Vatikaan. Hij overleed in 1844.

**Camus, Armand Gaston**, een schrander rechtsgeleerde en staatsman, werd geboren te Parijs, den 2<sup>den</sup> April 1740, wijdde zich met grooten ijver aan de studie der rechtsgeleerdheid en werd wegens zijn uitgebreide kennis van het kerkelijk recht eerst advocaat der Fransche geestelijkheid in het Parlement en daarna raadsheer van den keurvorst van *Trier* en van den vorst van *Salm-Salm*. Zijn voortreffelijke vertaling van de „*Natuurlijke historie van Aristoteles*” bezorgde hem het lidmaatschap van de *Académie des Inscriptions*. Als een voorstander van vrijzinnige beginselen werd hij in 1789 vertegenwoordiger van den derden stand te Parijs in de Nationale Vergadering en bevond zich onder de eersten, die den eed aflegden, dat zij niet uiteen zouden gaan alvorens een constitutie aan Frankrijk te hebben gegeven. Als ijverig Jansenist trad hij op tegen de aanmatiging der geestelijkheid, terwijl hij met zijn staatkundige geestdrift oprechte vroomheid verbond. Als archivaris der Constituanten publiceerde hij het zogenaamde roode boek, waarin de uitgaven van het Hof opgeteekend waren. Hij stemde voor den dood van *Lodewijk XVI*, stelde in 1793 *Dumouriez* in staat van beschuldiging en belastte zich met een zending naar *Vlaanderen*, om dien generaal te ontwapenen, maar werd met zijn 4 collega's door dezen in bechtenis genomen en den 3<sup>den</sup> April aan de Oostenrijkers nitgeleverd. Hij werd te *Maastricht, Kohlenz, Königgrätz* en *Olmütz* gevangen gehouden en den 25<sup>sten</sup> December 1795 tegen de dochter van *Lodewijk XVI* (later de hertogin van *Angoulême*) uitgewisseld. Daarna kwam hij in den Raad der Vijfonderd en zag zich den 23<sup>sten</sup> Jannari 1796 tot voorzitter gekozen. In den zomer van 1797 trad hij af en wijdde zich, als lid van het Institut en rijksarchivaris, nitsluitend aan de beoefening der wetenschap en aan

het bestuur van inrichtingen van weldadigheid. Hij ijverde tegen het consulaat en tegen het streven van *Bonaparte* naar onbeperkte macht, doch werd niettemin door het Institut belast met de taak, om ter verzameling van oude kronieken de verschillende departementen des rijks te bezoeken. Hij overleed den 2<sup>den</sup> November 1804. Zijn geschriften geven getuigenis van uitgebreide kennis en van een onvermoeid onderzoek. Van zijn werken vermelden wij nog: „*Lettres sur la profession d'avocat*” (Parijs, 1772; 5<sup>de</sup> nitgave, 1832, 2 dln.), zijn vertaling der „*Histoire des animaux d'Aristote*” (Parijs, 1783, 2 dln.), „*Code judiciaire ou Recueil des décrets de l'Assemblée nationale et constitutions sur l'ordre judiciaire*” (Parijs, 1792, 4 dln.) en „*Voyage dans les départements nouvellement réunis*” (Parijs, 1803, 2 dln.).

**Camusat, Denis François**, een Fransch letterkundige, geboren te Besançon in 1695, begaf zich naar ons land, waar hij zijn niet onverdienstelijke werken ter perse legde en in 1732 in beboefte omstandigheden te Amsterdam overleed. Hij schreef o.a.: „*Mémoires historiques et critiques*” (1722), „*Bibliothèque française*” en „*Histoire littéraire de la France*” (1723) en „*Histoire critique des journaux*” (1734).

**Camwood of Barwood, Camhout, Cambalhout, Cambankout, Angolakhout, Afrikaansch sandelhout** is een verfhout, verkregen van *Baphia nitida* (zie aldaar). Eerst is het wit, maar door het liggen aan de lucht wordt het rood of zwartachtig. In de wolververij wordt het voor bruine of roodbruine kleuren gebezigd en in menbelpolitoer wel in plaats van het *Kaliatrhout* gebruikt, doch slechts zelden, daar het veel duurder is.

**Canachus**, een beeldhouwer in de dagen der Grieksche Onthied, was een broeder van *Aristokles* en leefde omstreeks 500 v. Chr. Tot zijn kunstwerken behoorde een reusachtig bronzen *Apollo*-beeld voor de *Branchiden* te *Milete*, een dergelijk beeld van cederhout te *Thebe* en een beeld van *Aphrodite* nit goud en ivoor in het Heiligdom dier godin te *Sicyon*, waar hij geboren was.

**Canada, Dominion of** (zie de kaart Britsch N.Amerika en Alaska, benevens die van O. Canada en New-Foundland), een Britsche kolonie in Noord-Amerika, ligt ten noorden van de Vereenigde Staten, tusschen 41° 42' en 72° N.Br. (kaap *Murchison*), met inbegrip van de *Pooleilanden* tot 83° N.Br. reikend en tusschen 57° en 141° W.L. v. Gr. Deze kolonie omvat het geheele noordelijke deel van N.Amerika met nitsondering van *Alaska*, *Groenland* en *New-Foundland*, en beslaat een oppervlakte van 8288600 v. km., met den *Poolarchipel* van 9589700 v. km., waarvan echter bijna 400000 v. km. door water worden ingenomen.

**Ontdekkingsgeschiedenis.** Zie *Amerika*. **Kustgesteldheid.** De lange kust (meer dan 18000 km.), is slechts voor een klein gedeelte bruikbaar, daar de noordkust en de westkust ten N. der *St. Laurensmonding* door het ijs zoo goed als ontoegankelijk zijn, zelfs de *St. Laurensbaai* nog 6 maanden door het ijs versperd wordt. Het westelijke gedeelte der noordkust (tot 125° W.L. v. Gr.) bezit geen eilanden en evenmin diepe insnijdingen. Het vormt een steile kust, weliswaar van geringe hoogte, die met kaap *Barrow* tot 71° 23' N. Br. reikt en waaraan tamelijk veel *Eskimoplataan*

zijn gelegen. Eerst ten O. der monding van de Mackenzie, treden kusteilanden op, door enge kanalen onderling en van het vasteland gescheiden. De schiereilanden Boothia Felix (met kaap Murchison op 72° N.Br.) en Melville zijn slechts door lage, smalle landstrooken met het vastland verbonden. Tusschen laatstgenoemd schiereiland en Labrador ligt de breede Indsonbaai (zie aldaar), die met de smallere Jamesbaai tot 61° N.Br. in den romp van het werelddeel opdringt. Havens zoekt men er tevergeefs, omdat de baai gedurende het grootste deel des jaars wegens ijs ontoegankelijk, daarenbovenook de toegang door de Indsonstraat moeilijk is. De N.O. kust van Labrador is weer hoog en rijk aan kleine diepe insnijdingen met daarvoor gelegen eilanden, maar bezit geen groote toegangen tot het binnenland, evenmin als de Z.O. kust, zoodat Labrador een zeer massieven vorm vertoont. De Oostkust loopt in Z.W. richting en heeft een rijke geleiding. Eerst dringt de groote St. Laurensbocht diep in het land op en ontvangt in haar trechtervormig uiteinde de St. Laurensrivier. De noordkust der bocht is woest, steil en arm aan havens, evenals het er vóór gelegen eiland Anticosti. Beter is het gesteld met de zuidkust, waarvoor het eiland Prins Edward oprijst; maar nog rijker aan havens zijn de eilanden kaap Breton en New Foundland (zie aldaar). Tusschen Labrador en het laatstgenoemde bevindt zich de smalle Belle Isle straat, maar ook de Cabotstraat, tusschen New Foundland en Nieuw-Schotland is slechts 110 km. breed. Terwijl de havens der St. Laurensagolf maanden lang in den winter ontoegankelijk zijn, is zulks niet het geval met die van Nieuw-Schotland, o.a. niet met de ruime, veilige baai van Halifax. Tusschen Nieuw-Schotland en Nieuw-Brunswijk strekt zich de Fundy-baai nit, met lage eilanden, waarvoor tal van rivieren in kleine kustvlakten uitmonden; door den vloed zijn deze rivieren verstromopwaarts bevaarbaar, en de meeste havens zijn rivierhavens, evenals aan de kust van het naburige gebied der Vereenigde Staten.

Het kustgebied van Canada aan den Groeten Oceaan is na de beslissing van het geschil over de grens met Alaska (zie aldaar) ingekrompen. De kust is steil, sterk geleed door fjorden en wordt vergezeld door een menigte kleinere en ook grootere eilanden, zooals Vanconver met de San Juan de Fucastraat aan de Z. kust, die de grens vormt tegen de Vereenigde Staten, het Koningin Charlotte-eiland en den Thlinkieten-archipel, die echter grootendeels aan de Vereenigde Staten behoort.

**Bodemgesteldheid en wateren.** Men kan in het land verschillende natuurlijke afdelingen onderscheiden. Vooreerst het zuidoostelijk kustgebied, waartoe behalve Arcadië eigenlijk ook New-Foundland behoort. Het wordt door ketenen van het Apalachisch bergstelsel doorsneden: de Shickshock of Notre Dame Mountains van het Gaspe schiereiland (in den Tabletop 1300 m.), de Cobequid Mountains van Nieuw-Schotland en de Baddeck Mountains van Cap Breton-eiland. Het is een palaeozoisch gebied, doorbroken door ondkristallijne en trapgesteenten, waarin de produktieve steenkolenformatie sterk ontwikkeld is en goede ijzererts en goudwasscherijen aanwezig zijn. De kust is rijk aan fjorden, terwijl het binnenland met dichte wouden, uit naaldbont, abor-

nen, enz. bestaande, bedekt is. Hierop volgt het bekken van den St. Laurensstroom en der Canadeesche meren, waartoe met name het door het Ontario-, Erie- en Huronmeer omsloten Ontario-schiereiland gerekend moet worden. Het is in het algemeen zacht golvend en bestaat in het zuiden uit devonische en silurische lagen, terwijl in het noorden het cambrium en de gneisformatie op den voorgrond treden. De aanzienlijkste hoogten liggen hier aan de Sagenay, waar de Grande Pointe tot 808 m. oprijst. De stroomen zijn rijk aan watervallen en stroomversnellingen en daardoor zeer geschikt voor het in beweging brengen van machines; daarentegen zijn zij slechts in hun meervormige verwijdingen goed bevaarbaar. De gletscherpuihbodem is in het zuiden, waar tevens het mildste klimaat heerscht, zeer vruchtbaar en goed bebouwd, in het noorden daarentegen steenachtig en met dichte naaldwonden bedekt. De devonische lagen in de nabijheid van het Huronmeer bevatten petroleum- en zontbronnen, de huron-formatie aan de Ottawa-rivier apatiet, grafiet en glimmer. Het groote schiereiland Labrador, de derde natuurlijke afdeling, bezit in het niterste N.O. een hoog gebergte (de Torngat Mountains 2700 m.), terwijl het voor het overige nit een met talrijke meren bedekt plateau van gneis, graniet en cambrischen kwartsiet bestaat. IJzererts komen in aanzienlijke hoeveelheden voor. In de vierde plaats valt het gebied rondom de Indsonbaai te noemen. Dit strekt zich aan den zuidelijken en westelijken oever der baai nit en is gedeeltelijk een tot 500 m. hoog, laurentisch-huronisch gneisplateau, hetwelk in natuurlijke gesteldheid zeer veel overeenkomst met Labrador vertoont. Het grootste deel in het N. nemen de „Barren Grounds“ in, het Z. de dichte wonden van zwarte en witte sparren, berken, populieren, enz. Voor den korenbouw kan slechts de omgeving der Jamesbaai in aanmerking komen. Daarentegen was dit gebied het voornaamste voor de jacht op de verschillende peladieren (beren, wolven, vossen, marters, otters, bevers, enz.). Het Mackenziebekken, dat zich in het N.W. bij het vooraangaande gebied aansluit, is grootendeels een nog onbekende woeste wondstreek, waar vooral palaeozoische en cretazeische lagen optreden. De Mackenzie met hare groote meren is de eenige rivier, die in den zomer voor stoombooten bevaarbaar is. Aan de Groote Slavenrivier bevinden zich zontbronnen, aan de Athabaskarivier bergsteer, aan het Groot-Slavenmeer koperertslagen. De Saskatchewanprairie, die nu volgt, bestaat uit drie trapvormig boven elkaar liggende vlakten: de 200—300 m. hooge benedenste trap aan het Winnipeg-, Manitoba- en Winnipegosis-meer, de 300—700 m. hooge tweede trap en de 700—1500 m. hooge derde trap, die ten O. door de voortzetting der Missouri Coteaus (de Coteau, de Eagle Hills, de Blackfoot Hills) begrensd wordt. Britsch-Columbia, het volgende natuurlijke gebied, omvat de ketens van het Rotsgebergte tusschen 49° en 60° N.Br., benevens het daarmee parallel loopend Kustgebergte, het daartusschen gelegen plateau en de groote kust-eilanden (Vanconver, Koningin Charlotte-eilanden). Het land bezit erts- (bij de Kootenay, in de Cariboo Mountains, enz.) en kolenlagen. Het laat-

ste landschap is Yukonland, de noordelijkste voortzetting van Britsch-Columbia, dat echter van de Pacific Cordillera's slechts een klein deel omvat. In de uit glimmer- en chlorietlei benevena uit doliariet bestaande Ogilvie- en Stewart-Monnains treft men de beroemde rijke goudertagangen en goudwascherijen van het Klondikegebied aan. De arctische schiereilanden en eilanden (Boothia Felix, Melville-schiereiland, Baffinland, enz.), die in den laatsten tijd als Franklinlandschap samengevat worden, zijn kulnurgografisch zonder eenig belang en worden slechts door Eskimo's bewoond.

Canada is huiltengewoon rijk aan wateren. Van de 5 groote Canadeesche meren (zie aldaar) behoort slechts het Michiganmeer niet, van de andere de helft aan dit land, bovendien bedekken, als naderking van den ijsijd, vele duizenden grotere en kleinere meren het land (Winnipeg-, Manitoba-, Deer-, Athabasca-, Groot-Slaven- en Groot-Berenmeer, enz.). De afzonderlijke meren worden verbonden door rivieren, rijk aan watervallen en stroomversnellingen, en slechts door smalle, lage waterscheidingen van elkander gescheiden. Het kanoverkeer overwint de waterscheidingen en katarakten door draagplaatsen (*portages*), terwijl het stoombootverkeer zonder groote normaliseeringswerken slechts over kleine afstanden plaats kan vinden. De rivieren en meren zijn in het Z. gedurende 5 maanden met ijs bedekt (de groote meren slechts aan den rand), terwijl in het N. het ijs dikwijls zelfs gedurende den zomer niet verdwijnt. De voornaamste rivier is de St. Laurens (zie aldaar), die het water der groote Canadeesche meren ontvangt. Naar grootte van het stroomgebied wordt zij echter zoowel door den Saksatschewan, die als Nelson in de Hudsonbaai uitmondt, als door de naar de IJzee stroomende Mackenzie overtroffen.

**Klimaat.** Het klimaat onderscheidt zich door strenge winters, een koel voorjaar, korte, maar heete zomers en een aangename herfst. De Noordelijke IJzee en de koudde Hudsonbaai veroorzaken een later voorjaar en dikwijls koude dagen in den herfst en den zomer. De temperatuursschommelingen zijn sterk en treden plotseling op. De gemiddelde Januari-, Juli- en jaartemperaturen bedragen respectievelijk te Montreal: —10,9°, 20,5° en 6,3°, te Halifax: —5,7°, 17,4° en 5,9°, te Victoria: —3,6°, 15,6° en 9,1°. Als laagste temperaturen werden te Montreal —33°, te Winnipeg —47,5°, te Prince Albert —57° en bij Dawson (in fort Reliance) —62,2° opgeteekend. In het westelijk deel der groote vlakke wordt het klimaat door den van het Rotsgebergte neerdalenden Föhnwind (*Chinook*) gematigd. De streek aan den Groten Oceaan heeft een seeklimaat, met zachte winters en zeer warme zomers. De neerslag neemt van de oostkust naar het binnenland af; terwijl hij in Nieuw-Schotland jaarlijksch 1112 mm. bedraagt, valt in de provincie Quebec 1000 mm., in Ontario 860 mm. en in Manitoba 580 mm. regen. Daarna stijgt de neerslag aan de Westkust weder tot 1590 mm. De meeste neerslag aan den Atlantischen Oceaan valt in den herfst; in Ontario is hij gelijkmatig over het geheele jaar verdeeld; in het W. valt het maximum in den zomer, aan de Pacifickust in den winter.

**Plantenwereld.** Het grootste gedeelte van Canada is met dichte wouden, hoofdzakelijk naaldbont, bedekt. Onder de boomsoorten treden op den voorgrond de witte en de zwarte pijnboom (*Picea alba* en *Picea nigra*), de *Abies balsamea*, die den Canadabalsam levert, en de *Larix americana*, benevens in het W. de reusachtige Douglassden (*Pseudotsuga Douglasii*), de Oregonceder (*Thuja gigantea*), de Hemlockden (*Thuja canadensis*), de zilverden (*Abies grandis*) en de Sitkaden (*Picea sitchensis*). De *Pinus Bankiana* vormt groote wouden tot aan den mond der Mackenzie. Vermengd met deze naaldbomen, treden loofbomen op, vooral *Ulmus americana*, *Betula papyracea*, *Platanus occidentalis*, ahornbomen, populieren, elzen en *Quercus Garryana*. In zuidelijk Canada treedt de *Juglans nigra* als woondboom op, en zelfs de tulpenboom (*Liriodendron*) en de lauracee *Sassafras* komen hier voor.

Weide-, veen- en heidevegetatie begeleiden de woondformatie, evenals in midden- en noord-Europa, doch meestal door andere soorten vertegenwoordigd. In het W. bestaat een kleine oppervlakte uit prairie-land. Het Canadeesche toendragebied wordt door een goed ontwikkelde flora gekarakteriseerd, gevormd door *Cetraria islandica* en *C. cucullata*, op sommige plaatsen vermengd met struikachtige ericaceën (*Rhododendron*, *Arctostaphylos*). Van de korensoorten wordt in zuidelijk Canada nog mais verbouwd.

**Dierenwereld.** Canada behoort naar de fauna zoowel tot de arctische circumpolaire, als tot de neartische zone; voor zoover het in het gebied van deze laatste valt, vormt het de Canadeesche subzone. Vooral zijn er de pelsdieren van veel belang. De bever neemt onder hen de voornaamste plaats in. Hun aantal is echter door te sterke vervolging zeer afgenomen. Verder vindt men er vossen, wolven, wezels, loschen, marters, beren, otters, hisamratten, veelvaten en wilde katten. Om hun vleesch worden gejaagd het rendier (*caribou*), van Nieuw-Schotland tot aan de IJzee, het moerdaardier of de elch, van de Fndybaai tot aan het niterste noorden, de wapiti (*Cervus strongyloceros*), de muskuss (Oribos), aan de IJzee, een antilope (*A. furcifer*), het bergschaap (*bighorn sheep*) en de woldragende greit in het Rotsgebergte. Eindelijk verdienen nog de prairiehond, het boomstekelvarken, de waschbeer, de das en de haas (konijn) vermelding. De vogelwereld is door wonden en sneeuwhoenders en in het voorjaar en den herfst door naar het Z. of N. trekkende vogels vertegenwoordigd. Onder de rivier- en zeevissen is de witvisch (*Coregonus albus*) de meest voorkomende. Bovendien treft men forellen, snoeken, karpers en zalmen aan. Van reptilien leven er de ratelslang en de hagedis, maar deze zijn, evenals de amfibien, van weinig betekenis. Van de insecten zijn de paardenvliegen en de moskito's in den zomer huiltengewoon lastig. Van dagvlinders komen 53 soorten voor, van kevers zijn vooral de loopkevers talrijk. Sprinkhanen, die in groten getale in de naburige Amerikaansche woestijn huizen, toisteren nn en dan de westelijke streken.

**Bevolking.** Het Dominion of Canada werd tot voor korten tijd ingedeeld in 7 provinciën, 5 territorien (door \* aangegeven) en 4 distrikten:

Provinciën, enz.	v. km.	Inwoners 1901.	Inw. op 1 v. km.
Nieuw-Schotland ..	53 220	459 574	8,6
Nieuw-Brunswijk ..	72 780	331 120	4,4
Prins-Edward ..	5 180	103 259	19,9
Quebec .. ..	892 125	1 648 898	1,8
Ontario .. ..	568 890	2 182 947	3,8
Manitoba .. ..	165 925	255 211	1,5
Britsch-Colombia ..	990 000	178 657	0,2
*Assiniboia .. ..	230 200	67 385	0,3
*Saskatchewan ..	279 720	25 679	0,1
*Alberta .. ..	257 100	65 876	0,3
*Athabasca .. ..	620 000	6 615	0,01
*Yukon .. ..	510 000	27 219	0,05
Mackenzie .. ..	1 250 000	5 215	0,004
Keewatin .. ..	1 300 000	8 546	0,007
Ugava .. ..	710 000	5 113	0,007
Franklin .. ..	1 500 000	2 000	0,001
Totaal ..	9 405 140	5 873 314	0,6

Sedert den 1<sup>sten</sup> December 1904 is de staatkundige toestand gewijzigd door de vorming van twee nieuwe provincies in West-Canada, welke den naam hebben ontvangen van Alberta en Saskatchewan, toegevoegd aan de staten, welke samen de „Dominion of Canada” vormde. Hiermee kan de Canadeseche statengemeenschap geacht worden volgroeid te wezen.

Na de confederatie van Ontario, Quebec, Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotland in 1867, werden in 1870 Manitoba, in 1871 Britsch-Colombia en in 1873 Prins Edward Eiland aan de Dominion toegevoegd. Daarop volgde, in 1882, de administratieve indeeling van de dusgenaamde „Noord-West-Gebieden”, bestaande uit vier distrikten: Alberta, Assiniboia, Saskatchewan en Athabasca, welke een soort lokaal bestuur kregen, dat werd gevestigd te Regina. In weerwil van den aanleg der Canadian Pacific bleef de inculturbrenging van deze gebieden evenals de immigratie weinig bevredigend. Jarenlang bleef het „Grootte Eenzame Land van het Westen” weinig aantrekkingskracht te bezitten voor den immigrant; en het was niet vóór omstreeks 1896, dat het kabinet-Laurier — met Clifford Sifton als minister van Binnenlandse Zaken — op krachtige wijze propaganda begon te maken en te adverteeren, met het doel immigranten te lokken naar West-Canada. Werkelijk richtte zich een machtige stroom landverhuizers uit Engeland, de Vereeide Staten en heel Noord-Europa naar het westen van Canada. In plaats van de enkele duizende immigranten's jaars van vóór 1896, kwamen er na dat jaar per twaalf maanden wel 100 000 en meer. En nog is er geen aanwijzing, dat die toestrooming begint te verminderen. Toen dan ook allengs de bevolking van de „Noord-West-Gebieden” een zielental van over het half miljoen had bereikt, werd de tijd rijp geacht, om overtegaan tot volledige gelijkstelling van die westelijke distrikten met de andere staten van het Oosten.

De beide nieuwe provincien worden begrensd door de internationale grenalen ten zuiden, de Manitobagrens ten oostee, de grens van Britsch-

Columbia ten Westen en den 60<sup>sten</sup> breedtegraad ten noorden, welke tevens de grens is van Britsch-Colombia. De 110<sup>de</sup> graad westloogte is gekozen als deellijn tusschen de nieuwe oostelijke en westelijke provincien. De nieuwe Alberta-provincie omvat dus het vroegere distrikt Alberta, verder de westelijke helft van Athabasca en een smalle strook van Saskatchewan en Assiniboia, terwijl de nieuwe provincie Saskatchewan bestaat uit de oostelijke helft van Athabasca, en verder het grootste gedeelte van de vroegere distrikten Assiniboia en Saskatchewan. Edmonton is aangewezen als de voorloopige hoofdplaats van Alberta. Regina blijft de hoofdplaats van Saskatchewan. Beide nieuwe provincies tezamen beslaan een totaal-oppervlakte van bijna 900 000 v. km., de bevolking is voor elk ruwweg geschat, een kwart miljoen.

Het aantal inwoners der belangrijkste plaatsen in Canada bedroeg in 1901:

Montreal .. ..	267 739
Toronto .. ..	208 040
Quebec .. ..	68 840
Ottawa .. ..	59 928
Hamilton .. ..	52 634
Winnipeg .. ..	42 340
Halifax .. ..	40 832
St. Johns .. ..	40 711
London .. ..	37 981
Vancouver .. ..	26 133
St. Henri .. ..	21 192
Victoria .. ..	20 816

De bevolking bedroeg in 1871: 3 635 024, in 1881: 4 324 810 en in 1901: 5 373 314 zielen, de immigratie in 1901: 49 149, in 1903: 128 361 en in 1904: 130 331 zielen.

Naar de nationaliteit onderscheidde men in 1901:

Fransen .. ..	1 649 352
Engelsen .. ..	1 263 575
Ieren .. ..	989 858
Schotten .. ..	798 986
Duitschers .. ..	309 741
<b>Nederlanders</b> .. ..	<b>33 639</b>
Scandinaviers .. ..	31 104
Russen .. ..	23 586
Indianen .. ..	93 310
Negers .. ..	17 427
Chinezen .. ..	17 299
Japanners .. ..	4 738

De Fransen, voornamelijk nakomelingen van immigranten uit Normandië, hebben hun nationaliteit behouden. De echte Canadees is krachtig gebouwd; hij is volhardend en het ontbreekt hem geenszins aan ondernemingsgeest.

Het aantal oorspronkelijke bewoners bedroeg in 1881 nog 108 547. De arktische kustee werden door ongeveer 4000 Inuit of Eskimo's bewoond. Van de Indianen hooften de Tinné of Athabascen verblijf in het bekken der Athabasca en in het Rotsgebergte. De Algonkin huizen van Labrador tot aan het Bovenmeer en in betandelijk deel van het Noord-Westgebied, waar de Saulteaux, Kri, Blackfeet, Piegan en Bloed-Indianen daartoe behooren. De Irokezen met de rest der Huronen wonen van den Atlantischen Oceaan tot aan het Bovenmeer en hebben de grootste vorderingen in beschaving gemaakt. Sedert 1818 hebben de Indianen groote landstreken tegen een jaarlijksche rente en andere voordeelen

aan de regeering afgestaan. In 1881 bezochten 4126, in 1903 9830 kinderen van Indianen de 292 scholen, waarvan weliswaar slechts 6021 geregeld. In Ontario, Manitoba, Britsch-Columbia en de Noordwestterritorien bestaan 50 landbouw- en ambachtsscholen. Sedert 1885 hebben de Indianen het stemrecht onder dezelfde voorwaarden als de overige bevolking.

Naar den godsdienst onderscheidde men in 1901:

Katholieken .. .. .	2228997
Methodisten .. .. .	916832
Presbyterianen .. .. .	842301
Anglikanen .. .. .	680349
Baptisten .. .. .	316714
Lutherschen .. .. .	92394
Joden .. .. .	16432

Staat en Kerk zijn gescheiden; slechts in de provincie Quebec geniet de Katholieke Kerk de privilegiën, haar voor de inbezitting door Engeland gegarandeerd. Van de Indianen waren in 1891 in de 7 provincien 28069 Katholiek en 23231 Protestant.

De volksoontwikkeling is een provinciale of stedelijke aangelegenheid. Het lager onderwijs wordt echter overal kosteloos verstrekt. In het geheel bestonden in 1903: 18799 openbare en 1092 andere scholen, met 29542 onderwijzers. Van de op de lijsten der openbare scholen ingeschreven 95975 kinderen bezochten gemiddeld slechts 578271 (60,8 %) de school. Onder de 16 universiteiten zijn de belangrijkste die van Toronto (sedert 1827 met 2125 studenten) en de Mac Gill-Universiteit te Montreal (1100 studenten). Bovendien bestaan er 59 colleges, waaronder 8 voor vrouwen, en 5 landbouwscholen. Van de geleerde genootschappen moeten genoemd worden the Royal Society, een academie voor wetenschappen (in 1882 gesticht), het literair-historisch genootschap te Quebec en de vereeniging voor natuurlijke historie te Montreal. Daarbij sluit zich de in 1882 gestichte Academie voor Schoone kunsten aan. Couranten en tijdschriften verschenen er in 1901 1249, waarvan 117 dagelijks, 66 in het Fransch en 12 in het Duitsch.

**Middelen van bestaan.** De voornaamste bron van bestaan is de landbouw, waaraan 47,6 % der bevolking zich wijdt. In 1901 waren 25,4 miljoen H.A. in bezit genomen, 13,3 miljoen in cultuur gebracht („Improved”), 7,9 miljoen met veldvruchten bebouwd, 4,5 miljoen weide, 142000 cofttainen en 2240 H.A. wijnbergen. Afgezien van het kleine Prins Edward-eiland zijn de zuidelijke deelen van Ontario, Quebec en Manitoba de eigenlijke cultuurstrikten; hier liggen 80 % van de gezamenlijke bebouwde landerijen. Alle korensoorten gedijen er, en tarwe wordt aan de Mackenzie-rivier tot 62° N.Br. verbouwd. De uitvoer van tarwe, tarwemeel en ander broodkoren is zeer aanzienlijk. Ontario is door zijn ooft beroemd. De wijnstok is met succes aan het Eriemeer aangepant geworden, en de wilde druiven rijpen in het binnenland tot 52° N. Br. Bovendien gedijen in Ontario sorghum, bataten, Spaansche peper en tomaten. De veestapel bedroeg in 1901:

paarlen .. .. .	1577498
runderen .. .. .	5516411
schapen .. .. .	2511239
varkens .. .. .	2353838

Van groot belang is de visscherij, zoowel in de rivieren en meren, als aan de kusten, en de regeering zorgt voor de ontwikkeling ervan door het uitloven van premien en het onderhouden van 12 broedinrichtingen (sedert 1868) voor visschen en één voor zeekeefsten. In 1901 vonden 80924 personen in de visscherij een middel van bestaan, en de opbrengst der zee-visscherij (kabeljanw, zalm, zeekeefsten, makreelen, baringen, enz.) bedroeg 25,7 miljoen dollar, waartoe Nieuw-Schotland en Britsch-Columbia elk 30 %, bijdroegen.

De wilde dieren zijn uit de bewoonde streken zoo goed als geheel verdwenen, en ook in de afgelegen deelen van het land is hun aantal sterk afgenomen. Jaarlijks worden echter nog een groot aantal vellen nitgevoerd. Zoo verkocht de Hudsonbaai-compagnie in 1895 nog 674811 vellen van bismarratten, 105266 van marters, 44151 van bevers, 35639 van robben, 20258 van lessen, 12850 van roodvossen, 9992 van beren, 7463 van otters, 4898 van zilvertossen, enz. De wouden, die behalve in Nieuw-Schotland en op het Prins Edward-eiland, het eigendom der bonds- of provinciale regeeringen zijn, leverden in 1903 voor 36386015 dollar uitvoer produkten.

De rijkdom van Canada aan metalen en bruikbare mineralen is groot. De produktie bedroeg in 1902: 66,7 miljoen dollar. Het gedolven goud had in 1891 slechts een waarde van 0,9 miljoen dollar, in 1897 echter (vooral door de Klondike mijnen) van 6 miljoen; in 1899 bedroeg zij 27,9, in 1901: 24,5, in 1902: 21,3 en in 1903: 18,8 miljoen dollar. De kolennijnen, vooral in Nieuw-Schotland en Britsch-Columbia, leverden in 1903 799634 ton, de kopermijnen voor een bedrag van 5728261 dollar, die van nikkel (aan het Hudsonmeer) van 5002204, die van zilver (in Britsch-Columbia) van 1170779, de petroleumbopbrengst vertegenwoordigde een waarde van 922672, die van ijzererts 922571, van asbest 891033 dollar. De kolenvelden bedekken een oppervlakte van 170000 v. km.

De industrie is sedert de invoering van het „nationale” stelsel van beschermende rechten (1879) belangrijk toegenomen. In 1901 telde men 11126 aanzienlijke bedrijven (met 5 en meer arbeiders), die met 306694 arbeiders en 441068000 dollar kapitaal voor 452775577 dollar produkten leverden. Vooral treft men er zaagmolens, machinefabrieken, molens, katoenspinnerijen, vagenfabrieken, looierijen, schoenenfabrieken, suikerraffinaderijen, slachtterijen, bronwerijen en branderijen aan.

**Handel en verkeer.** Een overzicht der ontwikkeling van den handel geeft de volgende tabel:

Jaar.	Invoer in duizenden dollars.	Uitvoer in duizenden dollars.	Uitvoer in duizenden dollars van inlandsche produkten en edele metalen.
1902—1903	241215	225850	214402
1903—1904	259211	213521	198414
1904—1905	* 261911	203317	190855

\* Zonder den doorvoerhandel.

De handel (zonder den doorvoerhandel) met andere landen bedroeg in 1903—1904 in duizenden dollars.

Landen.	Invoer.	Uitvoer.
Groot-Brittannië .. ..	61778	110121
Engelsche koloniën .. ..	11111	11073
Duitschland .. ..	8176	1359
Frankrijk .. ..	6207	1539
België .. ..	3130	830
Vereenigde Staten .. ..	150827	66857
Argentinië .. ..	449	1119
Japan .. ..	1947	342
Andere landen .. ..	7789	5174
Totaal .. ..	251464	198414

De voornaamste uitvoerprodukten zijn veeteelt-

artikelen en vee. produkten van den landbouw, den boschbouw, den mijnbouw en de visscherij. De belangrijkste invoer-artikelen zijn ijzer en staal, benevens ijzeren- en stalen voorwerpen, kolen, wollen- en katoenen stoffen, suiker, vruchten en thee. Wat den handel met Nederland betreft, bedroeg de invoer in Canada in 1905: 954653 dollars, d. i. 38582 meer dan in 1904, doch aanzienlijk minder dan in 1903, toen Nederland voor een bedrag van 1270540 dollars invoerde. De uitvoer naar Nederland bedroeg in 1904: 1035327, in 1905 slechts 530821 dollars. Een der voornaamste invoerartikelen van Nederland vormden edelgesteenten, n.l. in 1905 voor een bedrag van 345147 dollars.

Het zee-haven verkeer in 1903—1904 bedroeg:

	Britsche en Canadeesche schepen.		Vreemde schepen.		Totaal.	
	schepen.	tonnen.	schepen.	tonnen.	schepen.	tonnen.
Ingeklaarde .. ..	8212	5351533	6773	2792323	14985	8143856
Uitgeklaarde .. ..	7830	4674087	7229	3008762	15059	7682849

De handelsvloot telde in 1905 7157 zeeschepen met 590510 tonnen inhoud, waaronder 2548 stoomschepen met 340156 tonnen. De St. Lanrensstroom is tot Montreal door haggeren op een diepte van 8,5 m. gebracht, en van hier af knnnen schepen van 3,6 m. diepgang door middel van de rivier, de kanalen en de meren tot aan het westelijk uiteinde van het Bovenmeer komen, een onafgebroken waterweg, van Belle-Isle af, van 3837 km. lengte. De voornaamste kanalen zijn die, welke voorbij de 6 stroomversnellingen van den St. Lanrensstroom voeren (te zamen 70 km. lang) en het Wellandkanaal, dat het Ontario-met het Eriemeer verbindt (43 km.). Verder hrengt het 19,5 km. lange Chamhlykanaal door middel van de Richelieuvier een verbinding tot stand tusschen den St. Lanrensstroom en het Champlainmeer. Tot 1903 werd er meer dan 104 miljoen dollars aan kanaalbouw besteed.

De spoorwegen zijn meest door particuliere maatschappijen, voor een deel onder staatsgarantie, gebouwd. De eerste lijn werd in 1844 geopend. Den 30<sup>sten</sup> Juni 1904 bedroeg de gezamenlijke lengte der spoorwegen 31560 km. De Canadian Pacificspoorweg (van Montreal tot Port Moody, 3070 km. lang en met 8900 km. zijlijnen) werd in 1886 geopend. De bouw van een tweeden, meer noordelijk loopenden Pacificspoorweg is geprojecteerd. Een 31 km. lange scheepspoorweg voert sedert 1886 over de Chignectolandlengte, die het schierelland Nieuw-Schotland met het vastland vereenigt. In 1903—1904 bedroeg het aantal telegraafbureaux 3057, de lengte der lijnen 60319 km., die der draden 161142 km., het aantal telegrammen 5963247. De lengte der telefoonlijnen bedroeg 33372 km., die der draden 345045 km., het aantal gesprekken 290979773. Postkantoren telde men in 1904 10480, het aantal brieven was 259190000, dat der briefkaarten 27178000. Het bankwezen is flink ontwikkeld. Als maten en gewichten worden gehruikt: de yard, bushel, gallon, het pond;

echter bevat sedert 1878 de centenaar, evenals in de Vereenigde Staten, slechts 100, de ten 2000 pond, en voor verschillende waren verstaat men onder hushel een gewicht. De munteenheid is de dollar der Vereenigde Staten = 100 cent, maar de kopermuntten worden in Engeland geslagen.

**Bestuur.** Canada vormt een bond van 16 provinciën, territoriën en distrikten, wier uitvoerende macht in de handen van een door de Kroon benoemden gouverneur-generaal berust. Hem ter zijde staat een Geheime Raad des konings, bestaande uit alle leden van het Kabinet (16), den advocaat-generaal en 35 door den gouverneur-generaal benoemde personen. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door een bondsparlement, bestaande uit een Senaat en een Huis van Afgevaardigden. De 81 Senatoren moeten 40 jaar oud zijn en in de provincie, die zij vertegenwoordigen, voor 4000 dollar eigendom bezitten. Zij worden door den gouverneur-generaal voor levenslang benoemd. De 214 afgevaardigden worden door het volk voor 5 jaren gekozen. Elke der provinciën staat onder een door de Bondsregering benoemden luitenant-gouverneur en heeft haar eigen ministerie. De opperrechter van het hoogste gerechtshof benevens de vier rechters worden door den gouverneur-generaal voor levenslang benoemd. De zetel van het hestuur, evenals van het opperste gerechtshof, is Ottawa.

De inkomsten bedroegen in 1904: 70,7 miljoen dollars, de uitgaven 55,6 miljoen, de openbare schuld den 1<sup>sten</sup> Juli 1904: 364962512, waar tegenover echter een actief van 104094793 miljoen staat.

De Canada troepenmacht was in 1905—1906 slechts 1751 man sterk. Canada onderhoudt een permanent leger (1906) van 4761 man en een militie van 97097 man. Een militaire academie bevindt zich te Kingston, militaire scholen te Quebec, Londen (Ontario), Toronto, St. Johns (Quebec), Fredericton en Victoria (Britsch-Co-



inmibië). De marine bestaat uit 5 zeestoomboorten. Het wapen van het Dominion is uit de wapens der zeven vereenigde provinciën samengesteld. De vlag is de Engelsche, met het wapen van Canada.

*Geschiedenis.* De eerste Enropeaan, die Canada bezocht, was de Genuees *Giovanni Cabota*, die in Juni 1497 met 4 Engelsche schepen te Labrador aankwam; maar hij hechtte, evenals zijn zoon, die met hem in 1498, en de Spanjaarden, die spoedig daarna Canada bezochten, geen waarde aan dit woeste land.

In 1500 nam een Italiaan *Giovanni Verrazani*, die met eenige Fransche schepen daarheen steevende, het land voor Frankrijk in bezit. Wel maakte *Jacques Cartier*, die de St. Laurensrivier opvoer en de oeverlanden met den naam van Nieuw-Frankrijk bestempelde, zijn regeering opmerksaam op het hooge belang der gewesten, doch eerst in 1606 vertrok een kolonie uit Frankrijk naar Canada. De eerste gouverneur, *Samuel Champlain*, stichtte in 1608 Quebec, waarna Canada tot een Fransch onderkoninkrijk werd verklaard. Op aandringen van *Richelieu* begaf zich in 1628 een handelsgenootschap naar Canada, dat er den alleenhandel verkreeg onder voorwaarde, dat het tot aan 1643 niet minder dan 16 000 handwerkslieden en landbouwers daarheen moest brengen. Men had er echter lang te worstelen met de vijandelijkheden der Indianen, met de onverdraagzaamheid der Jezuïeten en met den nijd van Engeland. In 1674 verkreeg Canada door *Colbert* in den Conseil Souverain een eigen regeering, maar moest strijd blijven voeren tegen Engeland, dat reeds in 1629 en 1711 gepoogd had, Canada te veroveren. Toen de Franschen vervolgens een reeks van blokhuzen in den rug der Engelsche koloniën bouwden, ontvlamde het oorlogsvuur opnieuw (1754) en de worsteling eindigde, nadat de Engelschen den slag bij Quebec (13 September 1759) gewonnen hadden, met den afstand van Canada aan Groot-Brittannië (1763, vrede van Parijs). No kwamen er betere wetten en een meer geregeld bestuur, terwijl men aan de inwoners veroorloofde, vele oude gewoonten en zelfs het Fransche leenrecht, dat hen in seigneurs en censitaires (leenheeren en vazallen) verdeelde, te behouden. Niettemin ontstond er een breede kloof tusschen de oude inwoners en de uit Engeland naar Canada trekkende landverhuizers, en zonder een tijdige toegereedheid van de zijde van het moederland zou Canada ongetwijfeld aan den Amerikaanschen vrijheidsoorlog hebben deelgenomen. De meest drukkende belastingen werden afgeschaft, en de constitutie van 1791 bracht er een aanmerkelijke verbetering; Canada werd verdeeld in 2 provinciën, Opper- en Neder-Canada. De grenslijn der beide distrikten was zoo getrokken, dat Neder-Canada het grootste deel der Fransche bevolking, Opper-Canada overwegend de Engelsche kolonisten in zich sloot. De wetgevende macht werd daarbij aan een Lager- en Hoogerhuis (Assembly en Council), en de uitvoerende in elke provincie aan een gouverneur opgedragen. Aan den laatste was een Raad toegevoegd, die slechts aan de Regeering in Engeland verantwoording schuldig was. Intusschen werden de belangrijkste ambten meer en meer aan Engelschen toegekend, zoo

dat er zich wel verzet moest openbaren onder de Fransche bevolking. Onder aanvoering van *Papineau* besloot in 1836 de Assembly van Neder-Canada de belasting te weigeren, indien de grieven niet uit den weg geruimd werden. Laog werd er onderhandeld met het Engelsche Parlement, en toen dit van geoe inschikkelijkheid wilde weten, ontstonden er vereenigingen van „Zonen der Vrijheid“, die een centraal bestuur hadden te Montreal, hetwelk Canada onafhankelijk verklaarde van Groot-Brittannië. *Brown, Nelson* en *O'Callaghan* plaatsten zich aan het hoofd der opstandelingen, die aanvankelijk geen onbelangrijke voordeelen op de Engelsche troepen behaalden (1837); weldra echter beseften de aanvoeders, dat huone zaak verloren was, daar zij niet alleen tegenkanting vonden bij een groote partij, tot welke ook de geestelijkheid behoorde, maar ook niet eens door *Papineau* werden bijgestaan. De aanvoeders namen de wijk naar de Vereenigde Staten en de opstandelingen werden den 14<sup>den</sup> December van laatstgenoemd jaar bij St. Enstache en Grand-Brulé geheel verslagen. De overwinnaars behandelden hen met groote hardvochtigheid. In Opper-Canada waren de opstandelingen niet gelukkiger; hier hadden *Mackenzie* en van *Egmont*, een voormalig officier van *Napoleon*, zich aan het hoofd der ontevreden geplaatst, beproefden echter vruchteloos Toronto te nemen, terwijl zij daarna door kolonel *Mac Nab*, den 7<sup>den</sup> December, verslagen werden.

In den aanvang van 1838 was alzoo de opstand bedwongen, maar de rust nog geenszins hersteld. De ontevreden zochten hulp in de Vereenigde Staten. Een Amerikaansch stoomschip, dat op het Eriemeer aan de opstandelingen levensmiddelen en ammunitie bracht, werd verhand. De brandende boot, waarop nog 10 personen waren achtergelaten, dreef naar den Niagara-waterval en werd er verpletterd, een wreedheid, die in Noord-Amerika zoo groote verbittering wekte, dat het president van *Buren* moeite kostte, een vredebreuk met Engeland te voorkomen. Tot gouverneur van Canada werd de graaf van *Durham* benoemd, een man van gematigd-vrijzinnige beginselen, die bij zijn komst te Canada door zijn wijze maatregelen en door een welwillend gedrag jegens de opstandelingen de gemoederen weldra tot kalmte bracht. Reeds in November 1838 nam hij echter zijn ontslag en keerde naar Engeland terug, en gaf er aan het Parlement bericht van den toestand van Canada, aantoonende, dat het verschil van ras de oorzaak was der verdeeldheid, waarom men een verzoenende staatkunde diende te volgen. In weerwil van de Tories ontving Canada nu een nieuwe, liberale constitutie, die er den 23<sup>den</sup> Juli 1840 werd afgekondigd. De beide provinciën werden ten opzichte der wetgeving door één parlement vereenigd.

Weldra echter ontstonden er onder sir *Charles Bagot*, lord *Metcalfe* en lord *Elgin*, die er van 1841 tot 1852 achtereenvolgens als gouverneurs-generaal het bewind in handen hadden, nieuwe oneenigheden over schadeloosstellingen wegens verliezen, gedurende den laatsten oorlog geleden. Daarbij werden ernstige pogingen aangevend, om Canada van Engeland los te rukken, hetgeen echter vooral door lord *Elgin* werd ver-

hoed. Onder dezen en zijn opvolger, lord *Harris*, nam zoowel de bevolking, als de welvaart in Canada aanmerkelijk toe. De neiging om zich bij de Vereenigde Staten van Noord-Amerika te voegen, bleef er wel nog langen tijd levendig, maar is wegens de later verleende vrijzinnige bepalingen allengs minder sterk geworden.

Voor de eenheid der verschillende koloniën was het belangrijk, dat in 1858 de koningin *Ottawa* tot vaste hoofdplaats verhef. Den 1<sup>sten</sup> Juli 1867 werd Canada met Nieuw-Schotland en Nieuw-Brunswick tot een bond vereenigd, die den naam Dominion of Canada draagt; in de volgende jaren traden de overige Britsch-Noord-Amerikaansche landen, behalve New-Foundland en de Bermuda-eilanden, toe.

Toen door Engeland en de Vereenigde Staten het grensverdrag van Washington van den 15<sup>den</sup> Juli 1846 ten opzichte van de vaststelling der grens in den San Juan-archipel verschillend nitgeleefd werd, besliste de Duitse keizer, den 21<sup>sten</sup> October 1872 ten gunste der Vereenigde Staten. Wegens het gebied aan de Red River, dat Canada van de Hudsonbaai-compagnie voor 8,6 miljoen gld. aangekocht had, dreigde in 1870 een verwikkeling. De bewoners van deze aan het Winnipeg-meer gelegen landstreek protesteerden voor een deel tegen den overgang aan Canada en stonden tegen den nieuwen gouverneur op. Hiervan wilden de in de Vereenigde Staten verblijvende Fenians gebruik maken, om dit gebied aan Canada te ontrukken en zoo mogelijk geheel Canada bij de Vereenigde Staten in te lijven. Maar hnn invallen van den 25<sup>sten</sup> en 27<sup>sten</sup> Mei leden schipbreuk. Het gebied aan de Red River werd een bijzondere provincie, Manitoba, en zou in den Canadeeschen Senaat door 4, in het Huis van Afgevaardigden door 5 leden vertegenwoordigd worden. In 1878 werd de schoonzoon van koningin *Victoria*, de markies of *Lorne*, tot gouverneur-generaal benoemd, die in 1883 door den markies of *Lansdowne* opgevolgd werd. Belangrijk was de bouw van een Canadian Pacific-spoorweg. Toen in 1885 in Ontario en Manitoba een opstand der Fransch-Indiansche kleurlingen onder *Louis Riel* nitbrak, gelukte het generaal *Middleton*, den opstand in Mei spoedig te dempen en *Riel* gevangen te nemen, die daarop terechtgesteld werd. De Mac-Kinley-bill bedreigde Canada met de uitsluiting van de markt der Vereenigde Staten. Dit gevaar verschaftte den aanhangers eener aansluiting nieuwe kracht. Eerst vertegenwoordigde de oppositie het principe van onbepakt wederkeerig verkeer met de naburige republiek, terwijl de premier sir *J. Macdonald* en de conservatieve partij in het Parlement zich voor een verdrag met beperkte wederkeerigheid verklaarden. De Engelsche stadhouder lord *Stanley* ontbond den 3<sup>den</sup> Februari 1891 het Lagerhuis en schreef voor het begin van Maart de nieuwe verkiezingen uit, waarbij de conservatieve meerderheid in het ministerie van 50 op 25 stemmen daalde. *Macdonald's* opvolger werd in 1891 *Abbot*, die echter reeds in 1892 aftrad, waarop de minister van Financiën, *J. Thompson*, met de vorming van een nieuw Kabinet werd belast. Sedert 1898 vond door lord *Minto* het Chamberlainsche Imperialisme ingang. Den 18<sup>den</sup> December 1899 werd het voorstel der sedert 1896 door sir *Wilfrid Lau-*

*rier* geleide Canadeesche regeering: naar het Zuid-Afrikaansche oorlogsterrein hulptroepen te zenden, door Engeland aangenomen. De nieuwe verkiezingen van den 7<sup>den</sup> November 1900 brachten een sterke liberale meerderheid in het Parlement. *Laurier's* positie werd sedert dien tijd sterker dan ooit. Daar nu deze Canadeesche staatsman de plannen van *Chamberlain* aangaande een nauwere aansluiting der koloniën bij het moederland zeer koel ontving, nam vooral sedert de vele krenkingen, die de Franschen gedurende de reis van den Engelschen troonopvolger in September en October 1901 door Canada, door lord *Minto* (in 1904 door den tegenwoordigen gouverneur-generaal, earl *Grey* vervangen) te verduren hadden, de zelfstandigheidsbeweging, die een „Canada voor de Canadezen“ ten doel heeft, steeds meer en meer toe. Nog grooter werd de vijandige hondsing door de voor Canada ongunstige beslissing van den Alaska-grensrijd (zie *Alaska*). Deze slechte behartiging hinner belangen door Engeland deed het zelfgevoel der kolonie stijgen. Den 17<sup>den</sup> December 1903 besloot de regeering van het Dominion met den bouw van een eigen vloot een aanvang te maken. In September 1904 kwam ook de eisch van eigen consuls op het tapijt.

**Canadabalsem** is de naam van een terpentijnsoort, die in Canada en de naburige landen uit de balsemdennen (*Abies balsamea* en *A. Fraseri*, misschien ook uit *A. canadensis*) gewonnen wordt, wanneer men, evenals bij den witten den, de harsknobbels van den bast opent en den nitvloeienden balsem in vaten opvangt. De Canadabalsem is in verschen toestand kleurloos, wordt echter later geelachtig, dik vloeibaar en eindelijk vast, maar blijft steeds een heldere kleur behouden. Ook onder den microscoop verschijnt hij volkomen doorzichtig en homogeen. Hij bezit een aangename geur en smaakt aromatisch, een weinig bitter. Het soortelijk gewicht bij 15° bedraagt 0.9984. Hij bevat 24% terpentijnolie, 59.8%, in alkohol oplosbaar en 16.2%, in die vloeistof onoplosbaar hars. Van alle terpentijnen onderscheidt de Canadabalsem zich door zijn lichtbrekend vermogen. Canadabalsem wordt voornamelijk voor het maken van microscopische preparaten gebruikt.

**Canadeesche meren** is de naam der 5 grootte zoetwatermeren tusschen Canada en de Noord-Amerikaansche Unie. Zij liggen terrasvormig boven elkander en hun water wordt door den St. Laurenstroom naar zee gevoerd.

	v. km.	hoogte boven den zeespiegel in m.	diepte in m.
Bovenmeer .. ..	81000	183	318
Michiganmeer .. ..	58000	178	263
Huronmeer .. ..	59500	177	222
Eriemeer .. ..	28000	175	99
Ontariomeer .. ..	17000	75	225

Het Bovenmeer staat door de St. Mary's River met het Huronmeer in verbinding, waarvan de breede waterweg van Mackinaw westelijk naar het Michigan, de rivier St. Clair zuidelijk naar het St. Clair Lake en het Eriemeer voert. Het laatste staat door de Niagara-rivier,

met de wereldberoemde watervallen (zie aldaar) met het Ontariemeer in verbinding, waaruit de St. Laurensvier naar den Atlantischen Oceaan stroomt. De in de rivieren tusschen de verschillende meren voerkemende watervallen en stroomversnellingen worden door kanalen vermeden, zodat schepen van het Bovenmeer den oceaan kunnen bereiken. Plannen om deze kanalen voor groote zeeschepen bevaarbaar te maken, zijn reeds geruimen tijd aanhangig. Deze meren hebben ook getijden, het onderscheid tusschen eb en vloed bedraagt echter slechts 77 m.m.

**Canadian-Pacific-spoorweg.** Zie Canada.

**Canadian River** is de naam van een Noord-Amerikaansche rivier, die in de Culebra Mountains in New-Mexico ontspringt. Eerst stroomt zij door enge canyons, later door de prairiën van Noord-West-Texas en Oklahoma en mondt in het Indianen-gehiel in den Arkansas nit. Kort voor hare monding ontvangt zij van links de „North Fork“.

**Canaille**, ook *kanalie* of *hondentroep*, *hondenpak* van het Latijnsche woord *canis* (hond), is een verachtelijke uitdrukking, om diegenen aan te wijzen, die alle slechte heedanigheden van den hond in zich vereenigen en dus op de wijze der honden kruipen, vlieën, enz. om daardoor de gunst van aanzienlijke personen te verwerven. Het wordt ook gehrunkt ter aanduiding van de laagste volkasklassen, die van alle beschaving en fatsoen ontbloot zijn.

**Canal du Midi of Languedockkanaal**, in Zuidelijk Frankrijk gelegen, begint aan de Garonne, 2 km. boven Toulouse, en eindigt in den Etang de Thau, ten Z.W. van Cette. Het vormt dus een verbinding van den Atlantischen Oceaan met de Middellandsche Zee. Het Canal du Midi is 239.5 km. lang en gemiddeld 2 m. diep, de breedte bedraagt 29 m. aan de oppervlakte en 10 m. op den bodem. De oevers zijn met een dubbele rij boomen beplant en er zijn 100 sluizen en ever de 100 bruggen. Het werd van 1666-1668 naar het plan van den ingenieur *Andréossy* door *Riquet* gegraven en in 1681 voor het verkeer geopend. Bij Narbonne gaat het door een 234 m. langen tunnel door den Mont-Malpas en van hier loopt een zijtak, het Canal de la Robine, naar zee. Daar de middelloop van de Garonne niet goed bevaarbaar is, werd het kanaal in 1838 voortgezet van Toulouse tot St. Macaire, Canal latéral à la Garonne geheten. Het verkeer er langs is na de nithreiding van het spoorwegnet verminderd. Het plan, om het Canal du Midi voor zeeschepen in te richten, werd in 1897 wegens de al te groote kosten (meer dan 1 milliard francs) voorgoed opgegeven.

**Canale**, *Michele Giuseppino*, een Italiaansch historicus, geboren te Genua, den 23<sup>sten</sup> December 1808, studeerde in de rechten en werd hoogleraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan de polytechnische school in zijn geboorteplaats. Hij overleed aldaar, den 4<sup>ten</sup> Juni 1890. Nadat hij zich in zijn jeugd met het historische treurspel en den historischen roman bezig gehielden had, wijdde hij zich later aan de studie der geschiedenis en was in 1858 de voornaamste grondlegger van het Liguurisch genootschap voor vaderlandsche geschiedenis. Zijn belangrijkste werk

is de „Storia della repubblica di Genova“ (dl. 1 en 4, Florence, 1858—1864; dl. 5, Genua, 1874, tot 1850 reikend). Van zijn overige geschriften noemen wij: „Della Crimea e dei suoi dominatori dalle sue origini fino al trattato di Parigi“ (1856, 3 dln.), „La vita ed i viaggi di Cristoforo Colombo“ (1863), „Storia del commercio, dei viaggi, delle scoperte e carte nautiche degli Italiani“ (1866), „Storia della origine e grandezza italiana della real casa di Savoia“ (1868, 2 dln.) en „Tentative dei navigatori e scopritori genevesi per rinscire all' India“ (1882).

**Canale**, Antonio, schilder. Zie Canaletto.

**Canaletto**, eigenlijk *Antonio da Canal* of *Canale*, een Italiaansch schilder, werd den 18<sup>den</sup> October 1697 te Venetië geboren. Hij ontving zijn opleiding bij zijn vader *Bernardo da Canal* en hij *Carlevaris* en ging daarna naar Rome, waar hij antieke ruïnen schilderde. Na zijn terugkeer hield hij zich bezig met het schilderen der prachtige vergezichten zijner geboortestad. Hij reisde tweemaal naar Londen en overleed den 20<sup>sten</sup> Augustus 1768 te Venetië. Van zijn leerlingen hebben zich *Fr. Guardi* en zijn neef *B. Bellotto* het meest onderscheiden. Een aantal zijner vergezichten werd door *A. Visentini* gegraveerd en onder den titel: „*Urbis Venetiarum prospectus celeberrimos*“ uitgegeven. *Canaletto* zelf heeft ook verscheiden nitstekende gravures geleverd.

*Canaletto*, eigenlijk *Bernardo Bellotto*, een Italiaansch schilder, een leerling en neef van den voorgaande, werd den 30<sup>sten</sup> Januari 1720 te Venetië geboren. Hij werkte in zijn geboortestad, verder te Rome, Milaan, Londen, München en vooral te Dresden en Warschau. Zijn talrijke stads- en landschapsgezichten en architectuurschilderijen, wier motieven aan genoemde steden ontleend zijn (24 van Dresden, Pirmas en Königstein, uitgegeven door *O. Richter*, Dresden, 1894), onderscheiden zich door een juiste teekening en een krachtige belichting. Werken van hem, die dikwijls onder den naam *Canales* voorkomen, treft men in groot getal aan, het meest in de Dresdener Galerij. Hij heeft ook talrijke vergezichten gegraveerd, die grotendeels tot de zeldzaamheden behooren. *Canaletto* overleed den 17<sup>den</sup> October 1780 te Warschau.

**Canandaigua**, hoofdplaats van het Connty Ontario in den Noord-Amerikaanschen staat New-York, is ongeveer 130 km. ten Oosten van Buffalo gelegen aan het noordelijk gelaete van het meer *Canandaigua* in schoone omgeving. Het ligt aan een samenkomst van spoorwegen, heeft een mooi stadhuus, een academie, een meisjesseminarium, een katholiek weeshuis en een krankzinnigengesticht. Er zijn 6151 inwoners (1900). Op het meer varen stoomhooten.

**Canapé** is een rustbank met rug en zijleuningen, die van kussens voorzien zijn. Het woord is afgeleid van het Grieksche *καρνασιον*, dat musketten beteekent, welke betekenissen everig op een Egyptisch rustbed, dat met znlk een net voorzien was. Bij ons beteekende het dan ook aanvankelijk een rustbed met hemel, vandaar dat de Engelschen onder *canopy* neg een baldakijn verstaan.

**Canara** is de naam van een kustlandchap in het Z. van Voor-Indië, aan de kust van Malabar,

tusschen 13° 52' en 15° 31' N.Br. Het wordt ten W. door de Arabische Zee, ten O. door de West-Ghats begrensd en is administratief verdeeld in: Noord-Canara, met een oppervlakte van 10129 v. km. en (1901) 454490 inwoners en behoorende tot het presidentschap Bombay, en Zuid-Canara met een oppervlakte van 10106 v. km. en (1901) 1134713 inwoners, behoorende tot het presidentschap Madras. De hoofdplaats van Noord-Canara is de havenplaats Karwar met 16842 inwoners, van Zuid-Canara Mangalore met 44108 inwoners. Achter de vlakke, met kokospalmen begroeide kust liggen lagunen, waarin talrijke rivieren uitmonden, waarlangs de produkten uit Maisoer worden aangevoerd. Van de smalle, vruchtbare kuststreek rijst het land snel tot de met bosschen bedekte Ghats op. Tijgers, Inpaarden, beren, hyena's, huffels, herten en wilde zwijnen komen veelvuldig voor. De voornaamste uitvoerartikelen zijn: rijst, katoen, hout, kokosnoten, specerijen en koffie. De bevolking van Noord-Canara houdt zich ook bezig met houtsnijden en zontbereiding. De bewoners zijn overwegend Hindoes. De Christenen zijn meest door Portugeesche Jezuïeten bekeerde Katholieken; bovendien treft men er door de Bazelier zending bekeerde Protestanten aan.

**Canaresisch** (Canari, taal van Canara, in het Sanskriet Karnāta) is de naam van een der Drawidische talen van Zuid-Indië. Zij wordt door meer dan 8 miljoen menschen gesproken en met een eigenaardig, van het oude Sanskrietalfabet afgeleid schrift geschreven. De Canaresische beschaving en letterkunde is van Arischen oorsprong en bezit geen eigen waarde. Taalkundig zeer interessant is het door talrijke inschriften bekende oud-Canaresisch. Canaresische teksten met vertaling gaf Mölling uit; een oude spraakkunst publiceerde Rice („Bhatti-kalsuka Dera's Karnāta Sabdānśāsanam", 1890); de beste nieuwe spraakkunst is die van Hodson (2<sup>de</sup> druk. Bangalore, 1894). Woordenboeken leverden Reeve (Madras, 1824—1832, 2 dln.; nieuwe uitgave 1858) en Kittel (Mangalore, 1894). Bij het Canarisch sluiten zich de talen der Badaga en Toda in het Nilgiri-gebergte en waarschijnlijk ook de taal der Kurg in het Kurggebergte aan.

**Canariëwijnen** is de naam voor de wijnen der Canarische eilanden, die echter zelden onder dezen naam, maar meest als Madeira en Sherry in den handel gebracht worden. De grootste wijncultuur bezit Teneriffe (Laguna, Orotava, Tacaronte, Matanza), Gomera (Herminga), Ferro (Jollo) en Palma. Men verbouwt er vooral Malvasier en Vidogna. De Vidognawijnen zijn alkoholrijke witte secwijnen met weinig kracht en bouquet. De Malvasier is een zoet likeur, in goede klimaten weinig duurzaam. Na 3 jaren krijgt hij een aroma, dat aan ananas herinnert. Vroeger dronk men als Canarische de gewone droge witte secwijnen en voegde er nog suiker, kaneel, notenmuskat, gehraden appelen en eieren (*Falesta*) siroepingsdrank) aan toe. Door de druivenziekte is de wijnproduktie der Canarische eilanden tot het tieude gedeelte van het vroegere bedrag gereduceerd. Het grootste deel der produktie gaat naar Brazilië.

**Canarina L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Campanulaceae, dat op de Canarische Eilanden voorkomt; zij is meest

bekende soort, *C. Campanula L.* met groote, prachtige, licht-gele of blanzachtig-gele bloemen met purperbruine aderen, is een fraaie sierplant, die men in de kamer of in de warme kas bij 8–9° C. door den winter brengt. In Augustus of in den aanvang van September begint de knol uitte-lopjen, waarna men dien in versche aarde verplant. Deze laatste bestaat uit gelijke deelen bladaarde en vette tuinaarde; hierin wordt de plant meer dan 2 m. hoog en bloeit zeer rijp. Gedurende den bloeitijd moet zij zonneschijn en water hebben. Is zij uitgebloeid, dan vermindert men allengs den aanvoer van water, en als de bladeren geel worden, laat men de plant in de kas droog staan, totdat de knol weder begint uit te loopen.

**Canarische eilanden** (Islas Canarias). In de Oudheid *Insulae fortunatae* (Gelukkig eilanden) geheeten, is de naam van een eilandengroep aan de westkust van Afrika, die te zamen een Spaansche provincie vormen (zie het bijkaarte der kaart Spanje en Portugal). Zij ligt tusschen 27°30' en 29°30' N. Br. en 13°17' en 18°10' W. L. en strekt zich in een 556 km. langen boog, 90 km. (Fuerteventura) tot 300 km. (Palma) van de kust verwijderd, nit. De Canarische eilanden bestaan uit 5 kleinere, onbewoonde rots-eilanden: Graciosa, Alegranza, Santa Clara, Lobos en Roca, en 7 grootere: Ferro of Hierro, Palma, Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote, en heslaan een oppervlakte van 7624 v. km.

De eilanden, die zeer rijk aan natuurschoon zijn, verheffen zich in steile vulkanische massa's tot een aanzienlijke hoogte; de zee tusschen de onderscheiden eilanden bereikt een aanzienlijke diepte (tot 1000 m.). De westelijk van 15° gelegen eilanden Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Palma en Ferro zijn van jongeren vulkanischen oorsprong (de bijna cirkelvormige eilanden Gomera en Gran Canaria worden bijna geheel door oude vulkanen ingenomen); de Pico de Teyde op Tenerife bereikt een hoogte van 3790, de Pico de la Cruz op Palma 2358 m. Zij zijn alle met dichte wouden bedekt, de oostelijk gelegen eilanden Fuerteventura en Lanzarote daarentegen dor en hooimoois. Hier zijn nitgestrekte vlakten bedekt met zand, dat van de naburige Afrikaansche kust is overgewaaid. Ook zijn zij veel lager dan de westelijke eilanden; Fuerteventura bereikt slechts een hoogte van 844 m., Lanzarote van 684 m. De lavastroomen bezitten voornamelijk een basaltachtige, andesitische en pholothische natuur. Zij worden afgewisseld door tuflagen (Toscalos), die gemakkelijk verweeren en aanleiding geven tot interessante holtenromingen. Op Palma, Fuerteventura en Lanzarote, welke laatste eiland een lange rij van kraters uit de jaren 1730—1737 vertoont, treft men onder de vulkanische lagen ook oudere gesteenten aan, zoals diabasen. Bijzonder groot is het aantal der uitgedoofde aschkegels met groote kratermondingen en de lavavelden (Malpais of Volcanos), die dikwijls zeer goed van water voorzien en zeer vruchtbaar zijn, wanneer dikke lagen vulkanische asch er over uitgespreid liggen. De vulkanische nitbarstingen en aardbevingen, waarvan de eilanden meermalen te lijden hebben en

waardoor vooral Lanzarote van 1730—1737 op een verschrikkelijke wijze geteisterd werd, zijn tegenwoordig zeldzamer geworden; Palma met de beroemde Caldera en het Barranco had de laatste uitbarsting in 1677 en 1678. Tenerife in 1798, Lanzarote met den nog zwak werkzamen *Montaña de Fuego* (533 m.) in 1824. De piek van Tenerife heeft nog slechts een zwakke sol-fatare.

Gomera en Gran Canaria gelden voor de meest waterrijke eilanden. De dalen worden door heken doorstroomd, die in den zomer de zee niet bereiken en slechts door een kunstmatig stelsel van uren lange, tot aan de gebergten zich uitstrekkende waterleidingen gebruikt kunnen worden. Het klimaat is mild en gezond, vooral voor lijders aan horst- en zenuwziekten zeer weldadig, en behoort tot de meest gelijkmatige op aarde. Zeewinden temperen de hitte, sneeuw en ijs zijn in de bewoonde dalen onbekend. Van November tot Maart valt regen, in Maart staan de gewassen in vollen bloei, in April wordt in de kuststreken het koren geoogst. De zomer en herfst zijn droog en de hemel is alsdan wolkenloos. De hoerfelheid neerslag op Tenerife (Laguna) bedraagt 550 mm., waarvan van October tot April 520 mm. In September en October bedraagt de temperatuur gemiddeld 30°; dit zijn de heetste maanden; de laagste temperatuur in den winter is ongeveer 10°. Vóór het intreden der winterregens waaien dikwijls uit de Sahara de zwoele Levante- of Zuid-Oostwinden, die somtijds ook sprinkhanen meevoeren.

De eilanden bezitten een rijke endemische flora, die door haar *ericaceen* en andere altijdgroene struiken een West-Europeesch karakter bezit, maar tegelijkertijd door haar vondvormende, altijdgroene lauraceen en Afrikaansche planten een eigenaardigen vorm daaraan geeft.

De eenige inheemse zoogdieren zijn twee Europeesche soorten van vleermuizen. De landvogels, ongeveer 50 soorten, dragen geheel het Europeesch karakter, slechts enkele zijn aan de eilanden eigen, andere leven op deze en andere Atlantische eilandengroepen. De wilde kanarievogel met geelachtiggroene veeren leeft op alle boomrijke eilanden. Reptielen, amfibien en zoetwatervisschen komen weinig voor. Onder de weekdieren en insecten bevinden zich vele inheemse soorten.

De bevolking (1900: 358564 inwoners) bestaat uit een gemengd ras van Spanjaarden met de oorspronkelijk bewoners, de *Guanchen*, en met Noormansche, Vlaamsche en Arabische immigranten. Slechts op Gran Canaria komen eenige Negerdorpjes voor. De bewoners zijn eerlijk, matig, betrouwbaar, vlijtig en zeer gastvrij. Ook bezitten zij vele natuurlijke gaven. De eilanden zijn verdeeld in de bisdommen Las Palmas en San Cristobal de la Laguna, die beide onder den aartsbisschop van Sevilla staan. Voor de hogere standen bestaan goede scholen; de volksoontwikkeling is echter zoo slecht, dat ongeveer 80% van de bevolking niet lezen kan. De voornaamste middelen van bestaan der bevolking vormen landbouw, veeteelt en scheepvaart. In het algemeen heerscht er echter armoede, daar groote majoren bestaan, de velden meest door pachters behouwd en

zware belastingen geheven worden. Vroeger was wijn (Canariesect) een der voornaamste produkten der eilanden, sedert 1852 vernietigde de druivenziekte den wijnbouw bijna geheel en al, sedert 1870 neemt de produktie weder toe. De vroeger bloeiende cochenilletelt had in 1895 nog slechts een waarde van ruim 1 miljoen guldens. Belangrijk is de verbouw van aien en aardappels, die naar West-Indië uitgevoerd worden, verder worden er tarwe, gerst, rogge, maïs, tabak, oranjeappels, bananen, enz. verbouwd. Ook de soda leverende *barillo* (*Mesembryanthemum crystallinum*) benevens moerbezieboomen voor de zijderupsenteelt worden aangeplant. De niet zeer belangrijke industrie levert slechts zijden- en wollen stoffen, benevens grof linnen. De handel (meest in Engelsche handen) is zeer toegenomen, sedert in 1852 de eilanden (Ferro uitgezonderd) tot vrijhavens werden verklaard. Tusschen de afzonderlijke eilanden bestaat een druk verkeer met zeilschepen. Met Cadix en Puerto Rico is Tenerife door Spaansche poststoomhoorten verbonden, Tenerife, Gran Canaria en Lanzarote door Engelsche stoomboorten met Liverpool en Gihraltar. De voornaamste havens zijn Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas. Een Spaansche kabel verbindt Cadix met Tenerife (landingspunt Jurads), en van daar (landingspunt Tejita) gaat een Fransche kabel naar Saint-Louis in Senegambië. Tenerife is bovendien over Gran Canaria met Lanzarote benevens met Las Palmas telegrafisch verbonden. De gouverneur en de commandant der kleine Spaansche troepenafdeeling houdt verblijf te Santa Cruz de Tenerife. Administratief zijn de eilanden verdeeld in twee divisies, elk weder onderverdeeld in 3 distrikten. Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas zijn vestingen.

De Canarische eilanden waren waarschijnlijk reeds aan de Phoeniciërs bekend; de Ondervergeden (sedert *Plinius*, die den naam „Canarie” van de menigte groote honden afleidde) op de „Gelukkige” of „Zalige” eilanden (voor dien tijd noemde men Madeira aldus) hun Elyaeische velden. Dat de Karthagers deze eilanden bereikt hebben, toont het gezantschap, dat de Mauretaansche koning *Juba* in 40 voor Chr. hierheen zond. In de 12de eeuw zagen de Arabieren den archipel, in 1341 ondernamen de Portugezen een tocht daarheen, tengevolge waarvan *Luis de la Cerda*, een achterkleinzoon van *Alphonse X* van Castilië, zich in 1344 door paus *Clemens VI* te Avignon tot koning der Canarische eilanden liet kronen. Zijn bezitting heeft hij echter nooit betreden, en de admiraal *Robert van Bracamonte*, aan wien *Hendrik III* van Castilië de eilanden geschenken had, bezocht wel is waar Lanzarote, maar droeg spoedig daarna zijn rechten over aan *Johan van Béthencourt*. Deze landde in 1402 met eenige avonturiers op Lanzarote en veroverde tot 1405 dit eiland, benevens Fuerteventura, Gomera en Ferro. Van het nog niet veroverde Tenerife trachtte Portugal, ofschoon te vergeefs, zich meester te maken. *Ferdinand de Katholieke* kocht de genoemde eilanden van *Didaco Herrera* voor 15000 dukaten, en tot 1496 werden ook Gran Canaria, Palma en Tenerife aan hun oorspronkelijke dappere bewoners, de *Guanchen*, ontrukd, die daarbij tot op een gering aantal na, die zich met

de Spanjaarden vermengden, te gronde gingen. In Maart 1902 gaf een autonomistische beweging aanleiding tot het optreden der Spaansche regeering.

**Canarische stroom** is een konde zeestroom, die zich in N.-Z. richting ten W. van Portugal beweegt en in den N. Afrika en N. Aequatorialen stroom verloren gaat. Zie verder *Zeestroomen*.

**Canarium** L. is de naam van een plantengeslacht uit de tweezaadlobbige familie der Burseraceën, hetwelk Indische balsamboomen omvat met afwisselende, onovergevinde bladeren en eidelingsche bloemtrossen. De meest bekende soort is *C. Commune* L. (*C. Zephyricum* Willd. *Calophonia mauritiana* Dec.), een fraaie, hooge boom van de Molukken afkomstig en thans over geheel Indië verspreid. Het zaad der walnootvormige vrucht is 3-hoekig, evenals dat van den amandel, maar 2-maal zoo groot. Zoodra de vruchten zwart worden, haalt men ze van de boomen, en men eet de kern rauw of geroost met wat zout. Een onmatig gebruik daarvan veroorzaakt buikloop. De boomen leveren tevens een sterkriekend hars, dat in bladeren gewikkeld, tot fakkel kan dienen. Het draagt in den handel den naam van *canarie-hars* of *hars van Nieuw Guinea* en vormt een bleekgele, vaste massa, die tusschen de vingers weerk wordt. Het hout komt als scheepstimmerhout en brandhout zeer te pas. Zulke boomen zijn veelal bedekt met woekerplanten, vooral met vogelglim, standelkruiden en varens. — Een andere soort, *C. Microcarpum* Willd. (*Amyris oleosa* Lam.), is een boom ter grootte van een appelboom en groeit in Oost-Indië en Cochin-China. Uit den stam vloeit een geelachtige, welriekende olie, die met damarhars en wat kalk vermengd, tot het dichtmaken der naden van schepen dienen kan, terwijl het harde, bruine hont op de draai-bank bewerkt wordt. — Voorts heeft men nog *C. album* Reinisch, die 5-hoekige, groenachtig gele vruchten draagt — *C. Bengalense* Roxb., die veel hars oplevert, enz.

**Canavalia** Dec. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Papilionaceën*; het omvat slingerplanten en heesters met groote bloemen. *C. Gladiata* Dec. (*Dolichos gladiatus* Jacq.) is een Oost-Indische heester met 3-tallige, ovale, puntige bladeren, hangende, witte, roodgekleurde bloemen en lange peulen met 6 groote, platte, roode zaden; de vruchten worden in Oost-Indië en in rijpen toestand uitgedopt en de zaden gegeten. Zij behoort met *C. obtusifolia* Dec. tot de sierplanten van onze warme kassen. De rijpe zaden zijn vergiftig.

**Canby, Edward Richard Sprigg**, een Amerikaansch generaal, geboren in 1819 in Kentneky, bezocht de militaire academie, streefde in Mexico, bevond zich bij het nitbarsten van den burgeroorlog als majoor in Nieuw-Mexico en werd weldra bevorderd tot brigade-generaal der vrijwilligers. Daarna was hij te Washington werkzaam bij het departement van Oorlog, voerde voorts bevel in New-York, klom op tot generaal-majoor en werd in 1864 benoemd tot bevelhebber in een militair distrikt. Door zijn beleid moest de stad Mobile zich overgeven en *Dick Taylor*, generaal der Zuidelijken, een capitulatie sluiten. Eerst na den vrede werd hij brigade-generaal

bij het leger (1866) en voerde bevel in New-Orleans en aan de kust van den Groeten Oceaan. In Januari 1873 werd hij belast met een expeditie tegen de Modoc-Indianen en bij een onderhandeling met dezen den 4den April van laatstgenoemd jaar door een stamhoofd der Indianen verraderlijk doodgeschoten.

**Cancale** is de naam van een stad in het Fransche departement Ille-et-Vilaine, arrondissement St. Malo. Zij ligt aan de W. kust der baai van Mont-St. Michel, wordt door een fort en een batterij beschermd, heeft een haven (La Houle), zeebaden, beroemde oesterteelt, zwerf-scherij en scheepsbouw en telt (1901) 3730 (als gemeente 6549) inwoners. De Engelschen landden hier in 1758 en vernielden in Mei 1779 onder *Wallace* de hier liggende Fransche schepen.

**Cancan** is de naam van een los-bandigen dans, die zich uit den quadrille ontwikkeld heeft en waarbij de dolste sprongen, de hevigste bewegingen, de zonderlingste houdingen en lichaamsdraaiingen gepaard gaan met hartstochtelijke bliken en gebaren, terwijl vooral de beenen hoog in de lucht worden geworpen. Deze dans is ontstaan en was zeer in trek op de publieke bals te Parijs ten tijde der regeering van *Lodovik Philips* tusschen de jaren 1830—1840. Als ontvinder wordt wel *Chicard*, in dien tijd als dansmeester beroemd, genoemd. Later deed deze dans zelfs zijn intrede in de Groote Opera, om vervolgens beperkt te blijven tot gelegenheden als de bekende *Monlin Rouge*, het Casino, enz.

**Cancani, Adolf**, assistent aan het Ufficio Centrale di Meteorologia e di Geodinamica al Collegio domano, privaattoeant voor geophysiek aan de universiteit te Modena, werd den 18den Februari 1856 te Rome geboren. Tot 1884 wijdde hij zich voornamelijk aan de studie der natuurkunde aan de universiteit in zijn geboortestad, daarna was hij werkzaam als assistent van professor *Blaserna* aan het Instituto fisico, van 1888—1892 aan het Ufficio Centrale Meteorologico, in 1892 als assistent in het Osservatorio Geodinamico di Rocca di Papo, om in 1899 weder tot de Ufficio Centrale te Rome terug te keeren, waar hij tot zijn dood, den 29sten Mei 1904, werkzaam bleef. Zijn talrijke werken bewegen zich op het gebied van de meteorologie, klimaat, logie, atmosferische electriciteit en aardmagnetisme. Het belangrijkste zijn zijn seismologische studien, die hij in de *Bollettino della Soc. Simbol. Italiana*, in de *Annali del R. Ufficio Centr. di Meteorol. e Geodinamica* en in de *Rendiconto della R. Accademia dei Lincei* in talrijke verhandelingen en mededeelingen neerlegde. Op de Seismologische conferentie te Straatsburg in Juli 1903 wist hij met zijn voordrachten: „*Sar l'emploi d'une double échelle sismique des intensités, empirique et absolue*” en „*Sur une relation hypothétique entre les variations de latitude et la fréquence des tremblements de terre se propageant à toute la surface du globe*” de belangstelling zijner vakgenooten te verwerven. Vele jaren gaf hij bovendien onderwijs in de physica aan het Collegio Nazareno te Rome en nog in Maart van zijn sterfjaar vestigde hij zich als docent in de geophysica aan de universiteit te Modena.

**Cancellaria**, *Palazzo della*, is een prachtig gebouw op het Campo di Fieri te Rome, in 1495 ontworpen door *Bramante* en uitgevoerd door kardinaal *Raffaele Riario*. Onder *Pius IX* werden er de zittingen van het Romeinsche parlement gehouden. Den 15<sup>den</sup> November 1848 werd *Rossi* (zie aldaar) op de trap ervan vermoord.

**Cancer** beteekent in het Latijn kreeft, en er wordt zoowel een sterrenbeeld, als een ziekte (zie *Kanker*) mee aangeduid; *cancerus* of *cancerus* = kankerachtig, *cancerom* = kankergezwell. De oude Romeinen noemden alle tienpootige schaaldieren aldus, vooral krabben. Thans wordt er het geslacht van de kleine zoekkrabben (zie *Krabben*) mee aangeduid.

**Cancion** is in de Spaansche taal, in oorspronkelijke eerevereenstemming met het Italiaansche *canzone* (Provençaalsch *canço*, in het Fransch *chanson*), ieder lyrisch gedicht met regelmatige strophes, dat niet naar inhoud of vorm tot een bepaalde soort behoort; voornamelijk de navolgingen van de *cansones* van *Petrarca*. In den ondsten tijd werd ieder gedicht in de volkstaal *cancion* genoemd.

**Cancionero** (*Cancionero*) is een Spaansch (Portugeesch) woord, dat *liederenboek* beteekent en alzoo tot naam dient voor een verzameling van lyrische gedichten, van één of meer vervaardigers afkomstig. Men onderscheidt *Cancioneros palaciales*, *generales*, *particulares*, *especiales* en *populares*. Meer bepaald geeft men dien naam aan liederenboeken, door een dichterlijken kring gedicht en aan eenig verstenhof in gebruik. Van dien aard is het Gallicisch-Portugeesch liederenboek, dat aan het hof van koning dom *Diniz* in zwang was, (*Cancioneiro del rei Dom Diniz*), voorts het liederenboek van het Hof van koning *Alfonso V*, *Johan II* en *Emanuel* (*Cancioneiro general de Resende*), in 1516 te Lissabon, in 1850—1851 te Stuttgart in het licht verschenen. Het endste Castiliaansche liederenboek is de „*Cancioneiro de Baena*“, dat de voortbrengselen bevat van een dichterlijk genootschap aan het Hof van *Johan I*, van *Hendrik III* en vooral van *Johan II* en in 1851 te Madrid, in 1852 te Leipzig uitgegeven is. Van het dichterlijk genootschap aan het Hof van *Ferdinand I* en zijn zoon *Alfonso V* bestaan in handschrift 2 liederenboeken als „*Cançoner d'amor*“ op de Parijsche Nationale bibliotheek en op de Universiteits bibliotheek te Saragossa. Van de zangers, die laatstgenoemden koning van Aragon naar Italië begeleiden, bestaan „*Cançoner de Lope de Stufiga*“ (Madrid, 1873), „*Cançoner de Modena*“ en „*Cançoner Rennert*“ (Erlangen, 1806).

Later heeft men dergelijke verzamelingen van liederen van verschillende oorsprong, eigenlijke liederenboeken, in het licht gezonden, onder welke de „*Cançoner general*“ sedert het laatste der 15<sup>e</sup> eeuw hij herhaling gedrukt, een eerste plaats bekleedt. De eerste bijeengebracht door *Juan Fernandez de Constantina* en later, vermeerderd door *Fernando del Castillo*, te Valencia verschenen (1511). Daarenboven zijn er in Spanje 6 uitgaven in folio en 2 Antwerpsche in octavo van bekend (de laatste van 1573). Volledig is de nieuwe uitgave der „*Sociedad de Bibliófilos Andaluces*“ (1882, in 2 dln.).

Aan liederenboeken met werken van één schrij-

ver is geen gehrek: *Juan del Encina*, *Montemayor* en *Urrea* gaven dezen naam aan hun eigen verzameling gedichten, en ook voor de werken van *Mena*, *Santillana*, *Gomez Manrique*, *Arquez Gato* en *Montore* wordt dezen titel gekozen.

Somtijds geeft men den naam van *Cancionero* ook aan verzamelingen van liederen over hetzelfde of soortgelijke onderwerp, bijvoorbeeld: C. de *Nuestra Señora*“, „C. *Vita Christi*“ en „C. de obras de *burlas*“ (Valencia, 1519, nieuwe uitgave, Londen, 1841).

*Cancioneros populares* zijn liederenverzamelingen voor het volk. Portugal bezit de hare, dank zij *Th. Braga*'s ijver; eveneens zoodanige met muziek: „*Cancioneiro de musicas populares*“ (Porto, 1895). Spanje heeft zoodanige van *Lafuente Alcantara*, *Segarra*, *Rodriguez Marin*.

Een oude muziek*cancioneiro* met 460 liederen en melodieën publiceerde *Barbieri*: „C. musical de los siglos XV y XVI“ (Madrid, 1890).

Navolgingen van de *Cancioneros palaciales* zijn de academische. Andere verzamelingen van romances worden oneigenlijk ook wel met den naam „C. de *Romances*“ aangeduid. Zie verder *Romancero*.

**Canorin**, *George Jeyor Franzowiltz*, graaf, een Russisch staatsman, werd geboren te Hanau, den 8<sup>sten</sup> December 1774. Zijn vader (geboren in 1738, overleden in 1816), een uitstekend werktuigkundige en de schrijver van de „*Grundzüge der Berg- und Salzwerkskunde*“ (1773—1791, 13 dln.), begaf zich op aanzoek van *Catharina II* in 1784 naar Rusland, waar hij belast werd met het toezicht op de zoutmijnen te Staraja Russa in het gouvernement Nowgorod. Zijn zoon bezocht het gymnasium te Hanau en studeerde te Gieszen en Marburg in de rechten. Na vruchteloze pogingen, om een ambtensarsbetrekking in Hessen te verkrijgen, werd hij in Anhalt-Bernburg tot regeringsraad benoemd. Die post was hem echter geenzins voldoende. Weggesleept door de beginselen der Groote Fransche Omwenteling, schreef hij in die dagen: „*Dagobert, Geschichte aus dem jetzigen Freiheitskrieg*“ (Altena, 1796) — een roman, die later aan zijn vijanden de voor hem niet zeer aangename gelegenheid schonk, om hem van democratische gevoelens te beschuldigen. In 1796 ging hij naar Rusland en werd in 1812 ten gevolge van een werk over de verpleging der troepen tot intendant-generaal van het Westerleger benoemd, terwijl hij in 1813 intendant-generaal van het geheele leger werd. Niettegenstaande de intrigues der Ond-Russische partij, benoemde *Alexander I* hem in 1823 tot minister van Financiën. In die betrekking is hij de weldoener geworden van Rusland, daar hij door zijn geldelijke maatregelen een aantal nieuwe bronnen van welvaart wist te openen. Keizer *Nicolaas* schonk hem zijn vriendschap en bleef op hem vertrouwen in weerwil van den voortdurenden tegenstand der Ond-Russische partij. Het hoofddoel van *Canorin* was, het geschokte staatscrediet te herstellen en de financiën des rijks naar vaste beginselen te regelen. Slechts een man van zoo vlekelooze eerlijkheid en van zoo groote wetenschappelijke bekwaamheid als hij, kon de Russische vooroordeelen en zelfs nu en dan de afkeerigheid van den caaar overwinnen. Op herhaald verzoek ontving hij in 1844 zijn eervol ontslag. *Canorin*

overleed den 21<sup>sten</sup> September 1845 te Pawlowsk bij Petersburg. Hij heeft veel voor Rusland gedaan en vooral ook ijverig gewerkt, om den aanleg van wegen, van kanalen, enz., het ontstaan van waarborg- en nijverheidsmaatschappijen, enz. te bevorderen. Hij heeft onderscheiden boeken over staathuishoudkundige vraagstukken geschreven. Zijn „Reisetagebücher 1840—1845“ werden door graaf *Keyserling* (1805, 2 dlu.) uitgegeven.

**Candarin**, door de Chineezzen *Fen*, door de Japanners *Fung of Pen* genoemd, is de Europeesche naam van een klein gewicht in China en Japan. Het is het tiende deel van de Chineesche *taien* of *mas* en van de Japanesche *monmei*, het honderdste deel van de Chineesche *liang* of *tael* en van de Japanesche *rio*, verdeeld in 10 *li* (China) of *ring* (*rin* in het Japanesch), welke *li* door de Europeanen *caah* (zie aldaar) genoemd wordt. Als gewicht voor goud en zilver heeft het in Kanton en in Japan de zwaarte van 5,7984 Engelsche grein (Troygewicht) of van 0,37573 gram. Op Samatra wordt het ook gebruikt.

**Candauius**, de laatste koning van Lydië uit het geslacht der *Sandowieden*, stelde zijn ongehoovigen gunsteling *Gyges* in de gelegenheid, om de bevaligheden zijner gemalin in haar slaapkamer te bewonderen. Deze laatste, hierover diep verontwaardigd, ontbood *Gyges* en stelde hem de keus, om of den koning te vermoorden of zelf gewond te worden. *Gyges* koos het eerste (687 vóór Chr.).

**Candeeren** is het versnikeren van ingemaakte groenten of vruchten. Men legt de vruchten tusschen roosters in een bak, waarin men een bloed-warme oplossing van suiker in water giet van 34° (suikercareometer) en laat ze eenige dagen daarin. De vruchten worden dan met suikerkristallen bedekt, waarna zij gedroogd worden. Ingemaakte vruchten kunnen ook berhaaldelijk met meelsuiker bepoederd en op een warme plaats gedroogd worden.

**Candelaber**, van het Latijnsche *candelabrum*, waarvan ons kandelaar oveneens afkomstig is, was bij de Ouden de naam van een toestel, waarop kaarsen werden geplaatst. Aanvankelijk vervaardigde men dien van hout, riet of potklei, later, onder den invloed der plastische kunst, van metaal (vooral brons), marmer of albast. De candelaber, in den tempel of in het huis van een particulier prijkkende, bestond dan uit een voetstuk (basis), doorgaans met leeuwenvleugels versierd, een schacht of steel (*kaulos*), die gewoonlijk gecaneleerd was, en een bovenstuk (*kalathos*) van schotelvormige gedaante. Dikwijls verhieft zich op het bovenstuk een figuur als schoteldrager. In den tijd der Romeinsche keizers vervaardigde men candelabers van edele metalen; zij waren als artikelen van weelde in de meest verschillende en sierlijkste vormen voorhanden. Men heeft fraaie antieke marmeren candelabers in het Britsch Museum, het Louvre te Parijs, het Vatikanum te Rome en de glyptothek te München. Beroemd waren vooral de Tyrreische, die van Tarente en van Aegina, en men heeft uitmuntend bewerkte, met zilver ingelegde candelabers te Herkulanum opgedolven. Een soort van candelabers vormden de *lampadari* of candelabers met armen, waaraan lampen werden opgehangen. Reeds in den ouden

tijd deed men kolossale bouwwerken in den vorm van candelabers verrijzen, zooals den vuurtoren aan den mond der haven te Alexandrië. Deze candelabers der Ouden zijn het voorbeeld voor de prachtcandelabers der Italiaansche renaissance en deze weer voor de nog tegenwoordig gebruikelijke candelabers geworden, die uit zilver, brons, porselein, enz. vervaardigd worden.

**Candia**, zie *Kreta*.

**Candidaat** (candidatus) was bij de Romeinen de naam van den zoodanige, die naar een staatsambt dong, bepaaldelijk naar dat van quaestor, volkstribuun, aedilis, praetor of consul, omdat hij zich zonder onderkleed (*tunica*), zoowel om zijn nederigheid, als om zijn ontvangen wonden te toonen, alleen met een witte (*candida*) toga op het Forum vertoonen moest. Zulke dingen naar een ambt duurde doorgaans 2 jaren. Nadat de bekwaamheid van den candidaat in het eerste jaar door den Senaat en door de volksvergaderingen onderzocht was en hij door openlijke redevoeringen daarvan blijken had gegeven, liet hij zich in het tweede jaar op de lijst der sollicitanten plaatsen. Daarna begon hij rond te gaan (*ambitio*, zie *Ambitus*) bij de kiesbevoegde burgers, om hunne stemmen te verwerven, doch hij mocht hiertoe geen onrechtvaardige en onwettige middelen aanwenden. Wie de meerderheid der stemmen verkregen had, droeg den naam *designatus*; hij bedankte doorgaans terstond de kiezers voor het in hem gestelde vertrouwen, doch aanvaardde eerst een jaar later zijn ambt. Alleen een buitengewoon verlof van den Senaat of van het volk verleende aan den Romeinschen burger de hervoegdheid, om bij afwezigheid naar een ambt te dingen. Sedert *Tiberius* meldden zich de sollicitanten bij de kiezers aan, in wier handen de keuze van het bestuur gelegd was.

In de eerste eeuw van het bestaan der Christelijke Kerk noemde men de pas-gedoopten *candidaten*, omdat zij nog 8 dagen na het ondergaan dier plechtigheid het witte doopgewaad droegen als zinnebeeld van reinheid.

In onzen tijd en in ons land geven wij den naam van candidaat, zoowel aan iemand, die naar een ambt dingt, als aan personen, die zich aanmelden om een examen te doen, alsmede aan de bezitter van een bepaalden academischen graad, voorafgaande aan de doctorale waardigheid.

**Candidaat-Indisch-ambtenaarschap** is in 1803 in Nederland ingesteld en heeft ten doel hen, die het groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst wenschen af te leggen, reeds bij den aanvang hunner studie als zoodanig aan te wijzen, terwijl alleen zij, die hiertoe tevoren aangewezen zijn, tot het afleggen van het groot-ambtenaarsexamen worden toegelaten. De aanwijzing geschiedt door den minister van Koloniën op voordracht van een jaarlijks door den minister te benoemen commissie van vijf leden. Zie *Indische ambtenaren*.

**Candolle**, *Augustin Pyrame de*. Zie *De Candolle*.

**Candij** of *klontjes* is de naam van gekristalliseerde suiker, die in groote kristallen voorkomt. Om ze te verkrijgen, laat men zuiver, maar niet sterk ingekookt suikersap in koperen, met dunne draden doorspannen vaten op een koele plaats en



daarna in een droogkamer kristalliseeren. Rondom de draden ontstaan de grootste kristallen, en de kleinere in de gedaante van korsten aan de zijden en op den bodem van het vat. Men heeft witte, gele en bruine candij, en men kan ze kleiner met onschadelijke verfstoffen. De witte candij, uit geheel geraffineerde sniker bereid, onderscheidt zich van de broodsuiker alleen door grootere en beter gevormde kristallen. terwijl de gele en bruine candij nog een zekere hoeveelheid bruine stroop (suiker) bevatten.

**Candy** of *kendi* is de naam van een groot Britsch-Indisch gewicht, in 20 mands verdeeld. Het gewone *candy* van Bombay is 5 Engelsche centenars (hundredweights) of 560 gewone Engelsche ponden = 254,012 kg., maar men vindt in Bombay ook verschillende andere *candy's* met een gewicht van 266,711—335,617 kg.; voor rijst en ander graan is het 97,948 kg. Op Ceylon is de *candy*, ook *bekar* of *bakar* geheeten, soms 254,012 kg., dus gelijk aan dat van Bombay, maar ook wel 247,208 kg. Verder gebruikt men er het *candy* van Madras = 226,796 kg. Het *candy* van Surate is gewoonlijk 339,65 kg. In Pondichery en in Karikal weegt het *candy* of de „staaf“ 234,903 kg.

**Candy** (K a n d i) is de naam van een stad in het binnenland van het Britsche eiland Ceylon. Zij ligt 512 m. boven den zeespiegel, 115 km. ten N.O. van Colombo, waarmee het door een spoorweg verbonden is, aan een klein meer, door bergen omgeven. De stad heeft een groot, vroeger koninklijk paleis, waarvan het nog bewoonbare deel als woning voor de regeeringsambtenaren dient, terwijl de vroegere ontvangzaal als gerechtszaal gebruikt wordt. Ook de 4 Hindoe- en 12 Boeddhistische tempels zijn vervallen. De groote, maar onbelangrijke tempel, die in een rijk versierde kast (K a r a n d h a) den tand van *Boddha* bevat, geldt voor bijzonder heilig. Behalve de Indische wijk is de stad grootendeels modern en telt (1901) 26519 inwoners, waaronder vele Europeanen. Door een 1.4 km. lange voorstad voert de weg naar den beroemden botanischen tuin van Peradeniya.

**Candy**, waar sedert de eerste helft der 14<sup>de</sup> eeuw *Boddha's* tand rustte, wegens zijn ligging echter eerst in het begin der 16<sup>de</sup> eeuw hoofdstad werd, werd in 1796 door de Nederlanders ingenomen, maar ging reeds na 9 maanden weder aan den heerscher van Ceylon verloren. Een Engelsche afdeeling, die den 20<sup>sten</sup> Februari 1803 Candy in bezit nam, moest zich den 23<sup>sten</sup> Juni aan de Singaleezen overgeven. Eerst in het laatste van 1814 werd de oorlog hervat, en nadat koning *Wikrama* den 18<sup>den</sup> Februari 1815 gevangen genomen was, Ceylon oader Britsch gezag geplaatst.

**Candella Gaertn.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Candellaceae*. Het omvat boomen, die in de keerkingsgewesten van Amerika groeien en enkelvoudige, gaafrandige bladeren dragen, terwijl zij zich onderscheiden door een 3-bladigen kelk, een 5-bladige bloemkroon, 12 tot 20 meeldraden en een rolronden stamper met een 3-deeligen stempel. De bolvormige vrucht is een één- tot driehokkige bes met 2-zadige hokken. *C. alba* Murr., in West-Indië groeiend en met enkelvoudige bladeren en blauwe bloemen versierd, levert den witten kaneelbast. Zie verder onder *Kaneel*.

**Cañete** is de naam van een stad in het Peruaansche distrikt Lima, in het vruchtbare dal der rivier Cañete gelegen met 3500 inwoners (1889). Door een spoorweg is zij met de haven Cerro azul aan den Grooten Oceaan verbonden, heeft suikerraffinaderijen en een levendigen handel in mais, vruchten en risch. In den omtrek wordt suikerriet verbouwd, de velden worden besproeid door waterwerken, die door de Inca's aangelegd zijn. In de nabijheid liggen de ruïnes eener oude Incavesting.

**Cañete**, de hoofdstad van het gelijknamige departement, 3500 vierk. km. met 28577 inwoners in 1885) der Chileensche provincie Arauco, is aan de W. helling van de Cordilleras de Nahuelbuta gelegen en telt 1918 inwoners (1885). In 1557 gesticht, werd zij in 1602 door de Araukanen geheel verwoest en eerst in 1608 weer opgebouwd.

**Cañete**, *Manuel*, een Spaansch schrijver, werd geboren te Sevilla, den 6<sup>den</sup> Augustus 1822, studeerde te Cadix, was geruimen tijd ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandsche Zaken en daarna secretaris van den Generaal Raad voor openlijke weldadigheid en kamerheer van koning *Alfonso XII*. Sedert 1858 was hij lid der Spaansche academie, sedert 1880 lid der Academie van Schoone Kunsten. *Cañete* overleed den 4<sup>den</sup> November 1891. Zijn liederichten onderscheiden zich door kracht, sierlijkheid, waarheid en oorspronkelijkheid, en ook zijn brieven en oden worden zeer geroemd. Geruimen tijd zwaaide hij den scepter op het gebied der dramatische critiek, en later schreef hij: „*Farsas y eglogas de Lucas Fernandez*“ (1867), „*La tragedia llama a Josefina*“ (1870) en „*Teatro Completo de Juan del Encina*“ (1893). Ongeveer 30 tot dien tijd onbekende schrijvers van het laatste der 15<sup>de</sup> tot het begin der 16<sup>de</sup> eeuw zijn door hem aan de vergetelheid ontrukkt in zijn „*Teatro español del siglo XVI*“ (1884). Ook gaf hij „*Escritores españoles e hispano-americanos*“ (1884) uit.

**Canetkanonnen** werden door den Franschen ingenieur *Canet*, tegenwoordig artillerie-directeur van de fabriek van *Schneider* te Creuzot (zie aldaar) vervaardigd. Op de Parijsche wereldtentoonstelling van 1889 trokken zij voor het eerst de aandacht door den lichten en eleganten bouw, alsmede door een vernuftig verbeterd schroefsluitstuk voor snelvuurgeschut. In Griekenland en in Japan zijn zij ingevoerd, maar nog niet in Frankrijk. In den laatsten tijd heeft *Canet*, met *Schneider* samen, zijn systeem zeer verbeterd en zich veel met de constructie van snelvuurkanonnen voor de veldartillerie bezig gehouden. Zie verder *Geschut*.

**Canevaro**, *Felice Napoleone*, een Italiaansch admiraal en staatsman, werd geboren den 7<sup>den</sup> Juli 1838 te Lima (Peru). In Juli 1852 kwam hij op de marine-academie, die hij in 1855 als onderluitenant verliet. Hij maakte de veldtochten van 1859, van 1860—1861 en van 1866 mee en was van 1882—1892 afgevaardigde van Genna; sedert den 25<sup>sten</sup> October 1890 is hij senator. Van 1897—1898 commandeerde hij de Italiaansche vloot voor Kreta, nadat hij reeds in 1893 den rang van vice-admiraal bereikt had. Den 1<sup>sten</sup> Juni 1898 werd hij tot minister van Marine henoemd in het kabinet *Rudini*, in plaats van den overleden *Brin*. In het Kabinet *Pelloux*

kreeg hij den 28<sup>sten</sup> Juni 1898 de portefeuille van Buitenlandsche Zaken. Hij hewerkte de regeling der kwestie over Kreta, alsmede, na de vermoord van keizerin *Elizabeth* van Oostenrijk, de samenroeping van een internationale anti-anarchistenconferentie te Rome (den 10<sup>den</sup> September 1898). In het voorjaar van 1899 beproefde hij een machtsgebied in China te krijgen, doordat hij van het Tsjung-li-jamen de San-Mun-baai in pacht wilde hebben. Zijn weifelende en van Engeland te afhankelijk hending in deze kwestie waren de oorzaak, dat hij in het parlement heftig aangevallen werd, waardoor den 3<sup>den</sup> Mei 1898 het geheele Kabinet aftrad. In 1900 werd *Canevaro* chef van het marinedepartement van Venetië en in 1903 president van den marineraad.

**Canovas** is de naam van verschillende geweren stoffen, e.a. geeft men dien aan een zwarte, aterkglimmende voering van linnen of katoen. Meer is hij gebruikelijk voor een grof weefsel, dat zoowel tot grondslag voor tapisseriewerk, als tot bekleding van vliegenkasten, enz. kan dienen, een weefsel, dat ook bekend is onder den naam van *stramien*.

**Canga-Arguëlles, José**, een Spaansch staatsman, in het jaar 1770 in Asturië geboren, werd in 1812 door Valencia naar de Cortes afgevaardigd en wakte toen reeds door de helderheid en juistheid zijner denkbeelden en door den ijver, waarmede hij de constitutioneele beginselen verdedigde, de hoop der vrijzinnigen en de vrees hunner tegenstanders. *Ferdinand VII* verbande hem in 1814 naar Peñíscola, een landtong in de provincie Valencia, en eerst in 1816 werd hij teruggeroepen en verkreeg een betrekking in de stad Valencia. In 1820, na de herstelling der constitutie van 1812, werd hij minister van Financiën. Daarna gaf hij zijn „Memoria sobre el crédito publico” (Madrid, 1820) in het licht, waarin hij aantoonde, dat de uitgaven van den Staat ruim het dubbele beliepen van de inkomsten. Toen de koning hij de opening der Cortes zich, zender vooraf de ministers te raadplegen, over de zwakheid van de uitroerende macht beklaagde, nam het geheele ministerie den 1<sup>sten</sup> Maart 1821 zijn ontslag. In de Cortes van 1822 bevond *Canga-Arguëlles* zich aan de zijde der gematigden. Na de catastrofe van 1823 nam hij de vlucht naar Engeland, keerde in 1829 naar Spanje terug, werd er weder lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, en overleed in 1843. Hij schreef behalve de vermelde memorie: „Elementos de la ciencia de hacienda” (Londen, 1825) en een „Diccionario de hacienda” (Londen, 1827—1828, 5 dln.).

**Canicottati** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Girgenti (Sicilië), aan den spoorweg Catania—Girgenti (met een zijtak naar Licata). Zij bezit een technische school, wijn-, olie, en zuidvruchtenbouw en zwavelgroeven en telt (1901) 24564 inwoners.

**Canidius** *Publius C. Crassus* was in het jaar 43 voor Chr. onderbevelhebber van *Lepidus* in Gallië en deed met anderen zijn heft, om dien veldheer over te halen tot een verbond met *Antonius*. Als legaat van laatstgenoemden behaalde hij vervolgens overwinningen op de Armeniers, Iberiërs en Albanliërs en rukte voorwaarts tot aan

den Kaukasus. Minder voorspoedig was hij in den strijd tegen de Parthen. In het begin van den oorlog tusschen *Antonius* en *Octavianus* bracht hij het leger uit Armenië aan de kust, zag zich genoodzaakt om werkeloos getuige te wezen van den slag bij Actium en bracht aan *Antonius* de tijding van zijn nederlaag. Na den dood van *Antonius* werd hij op last van *Octavianus* (31 voor Chr.) om het leven gebracht.

**Canigou** is de naam van een 2785 m. hoogen berg der Pyreneeën, in het Fransche departement Pyrenées-Orientales. Hij ligt tusschen de rivieren Têt en Tech, draagt op het 24 v.m. groote plateaus een hut en wordt van uit de badplaats Vernet in 6 uren bestegen. In het N.W. liggen de ruïnen van de in de 11<sup>de</sup> eeuw gestichte abdij *St. Martin du Canigou*.

**Canin, Jan**, een Nederlandsch boekdrukker, tevens het hoofd der Wederdoopers te Dordrecht, werd aldaar in 1580 in den kerijken ban gedaan, omdat hij het „Wonderboek” van *David Joris* had uitgegeven, en 17 jaar later werd hij weder ter verantwoording geroepen, omdat men vernomen had, dat hij op aanzoek der Wederdoopers een nieuwen druk van den Biestkenshijhel voorbereidde. Zijn verdere lotgevallen zijn ons onbekend.

**Canina, Luigi**, ridder, een Italiaansch bouwkundige, werd den 23<sup>sten</sup> October 1795 te Casale in Piemont geboren, zag zich vervolgens benoemd tot professor in de bouwkunst te Turijn en schreef: „L'architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti” (2<sup>de</sup> uitgave, Rome, 1844). Na dien tijd vestigde hij zich als architect te Rome, bewerkte een plaatsbeschrijving van het oude Rome in verscheidene door latere onderzoekingen verouderde werken. In 1839 werd hij belast met het toezicht op de ontgraving van Tusculum en schreef daarna: „Descrizione dell'antico Tuscolo” (Rome, 1841). Zijn hoofdwerk is „Gli edifizii di Roma” (1849—1852, 2 dln. tekst en 2 dln. platen). *Canina* overleed den 17<sup>den</sup> October 1856 te Florence.

**Canini, Marco Antonio**, een Italiaansch dichter en volksmannel, werd geboren te Venetië, in 1822. In zijn jeugd was hij medewerker aan de uitgave van klassieken, die onder leiding van *Carrer* door de drukkerij van de „Gondellieri” uit gegeven werden. In 1846 vervolgde hij zijn afgebroken studie in de rechten te Padua, en vluchtte in 1847, door de Oostenrijksche regering vervolgd, naar Toskane, nam in 1848 en in 1849 deel aan de opstanden in Venetië en te Rome en leefde daarna als balling in Griekenland en in het Oosten. In 1852 gaf hij te Athene de gedichten uit: „Mente, fantasia e cuore” en publiceerde politieke pamfletten in het Nieuw-Grieksch en in het Roemeensch. In 1859 keerde hij terug naar Italië en leefde als journalist in Milaan, Napels en Turijn. Als geheim agent werd hij door *Rattazzi* in 1862 naar het Oosten gezonden, om tegen Oostenrijk en Turkije te werken. In samenwerking met *Kossuth*, *Klapka* e.a. maakte hij een plan voor een verbond der Donauvolken, waar *Kossuth* op inging. In 1866 was hij commissaris van oorlog bij *Garibaldi*, daarna leefde hij in Frankrijk en sedert 1873 weer in Italië. Hij overleed den 12<sup>den</sup> Augustus 1891.

Zijn ondervindingen en avonturen vertelde *Canini* in zijn werk „Vingt ans d'exil". Door zijn philologisch werk „Etimologico dei vocaboli italiani derivati dal greco" (Turijn, 1805) gemaakte hij in een letterkundig twistgeschrift met *Ascoli*. Vermeeking verdienen nog: „Giorgio il monaco e Leila" (Turijn, 1872), „La questione dell' Epiloro" (Rome, 1879), „La verità sulla questione degli Israeliti in Rumania" (Rome, 1879), „Amore e dolore", een verzameling gedichten (Turijn, 1880), „Il libro dell' amore" (deel I en II, Venetië, 1886—1887), waarin vertalingen van liefdesliederen uit bijna 150 talen; verder nog een vertaling van *Weber's „Weltgeschichte"* (Turijn, 1879).

**Canino, Charles Lucien Jules Laurent**, prins Bonaparte, vorst van. Zie Bonaparte.

**Canis, Jacob**, of *Jacobus Canisius*, eigenlijk *de Hondt*, een Nederlandsch geleerde, werd geboren te Nijmegen en was in de eerste helft der 16de eeuw onderwijzer van hertog *Karel van van Lotharingen*, die hem ook met belangrijke zendingen belastte. Hij keerde daarna in zijn geboortestad terug en werd er eerst deken van het St. Nicolaasgild en daarna burgemeester. Hij was een ijverig tegenstander van hertog *Karel van Gelder*, maar stond bij keizer *Karel V* zeer in de gunst. Hij overleed in 1553.

**Canis, Peter**, of *Petrus Canisius*, een Nederlandsch godgeleerde, was een zoon van den voorgaande, werd geboren te Nijmegen, den 8den Mei 1521, en gaf reeds vroeg blijken van buitengewone schranderheid. In 1543 trad hij te Keulen als eerste in Duitschland in de orde der Jezuïeten, waarvan hij de eerste provinciaal voor Opper-Duitschland en Oostenrijk was (1556—1569). Hij werkte sedert 1549 als universiteitsleeraar te Ingolstadt, sedert 1552 als hofprediker, tijdelijk (1555) tegelijkertijd als hofprediker van het bisdom, te Weenen en woonde het conclave van Trente bij. In 1580 stichtte hij een college zijner orde te Freiburg in Zwitserland, waar hij den 21sten December 1597 overleed.

*Canisius* werkte met grooten ijver voor de uitbreiding der orde en voor de onderdrukking der Hervorming, vooral in Keulen, Beieren en Oostenrijk. Zeer verbreid zijn zijn catechismen, een groote: „Summa doctrinae christianae, s. Catechismus major" (Weenen, 1554; 2de druk, 1567) en een kleinere: „Institutiones christianae pietatis, s. Parvus catechismus catholicorum" (Augsburg, 1561). Wat men tegewoondig „Catechismus Canisii minor" noemt, is daarvan slechts een uittreksel. Zijn „Epistulae et acta P. Canisii" worden door *Braunsberger* uitgegeven (tot nu toe 3 dln., Freiburg. 1896—1901). *Canisius* werd in 1864 zalig verklaard, gedenkdag 27 April. *Leo XIII* vierde hem in de encyclica „*Militantis Ecclesiae*" van den 1sten Augustus 1897 als den waren praefector Germaniae.

**Canis, Hendrik**, of *Henricus Canisius*, een Nederlandsch rechtsgeleerde, was een neef van den voorgaande, werd geboren te Nijmegen in 1562, studeerde eerst te Leuven en vervolgens in Italië, waar hij het doctoraat in de rechten verwierf, en vestigde zich vervolgens te Ingolstadt, waar hij hoogleraar werd in het Kerkelijk recht. Hij overleed aldaar, den 2den September 1610. Zijn „*Summa juris canonici*" (Ingolstadt, 1599) werden dikwijls herdrukt.

**Canis, Hendrik**, of *Henricus Canisius*, geboren te 's Hertogenbosch omstreeks het jaar 1624, studeerde eerst te Leuven en later te Donay, waar hij doctor werd in de godgeleerdheid. Achtereenvolgens werd hij prior in het klooster te Dendermonde, te Thienen en te Maastricht, en vervolgens provinciaal en vicaris te Leuven, waar hij den 4den Maart 1689 overleed. Hij schreef: „*Carminum fasciculus*" (1660), „*Manipulus Sacrorum orationum*" (1661) en „*Par et nna charitas etc.*" (1685).

**Canisius**. Zie *Canis*.

**Canitz, Friedrich Rudolf Ludwig**, vrijheer von, een Pruisisch staatsman en dichter, werd geboren te Berlijn, den 27den November 1654, studeerde te Leiden en te Leipzig in de rechten, deed vervolgens een reis door Italië, Frankrijk, Engeland en Nederland en werd daarna kamerjonger van den Grooten Keurvorst en vervolgens raad van legatie. *Frederik I* benoemde hem in 1697 tot geheim staatsraad en later tot geheimraad in werkelijken dienst, terwijl de keizer van Duitschland hem in 1698 in den stand der rijks-vrijheeren opnam. Hij overleed te Berlijn, den 10den Augustus 1699. Zijn gedichten zijn na zijn dood (1700) zonder den naam van den schrijver door *Joachim Lange* uitgegeven.

**Canitz and Dallwitz, Karl. Willem Ernst**, vrijheer von, een Pruisisch generaal, werd geboren te Kassel, den 17den November 1787, studeerde in de rechten, trad vervolgens in 1806 in dienst en vocht in 1807 in Silezië en Pruisen. In 1813 werd hij geplaatst bij den generaal staf van York, maar voegde zich weldra bij het Russische leger en trok voorts onder generaal *Tettenborn* van Berlijn naar Hamburg, om Noord-Duitschland onder de wapens te brengen, terwijl hij vervolgens aan de veldtochten deel nam tot aan den Tweeden Vrede van Parijs. Inmiddels was hij tot majoor bevorderd, werd in 1821 adjudant van prins *Wilhelm*, broeder des konings, en tevens leeraar in de krijgsgeschiedenis aan de militaire school te Berlijn. In 1828 aanvaardde hij een zending naar Konstantinopel, vanwaar hij in 1829 terugkeerde. Hij werd daarna commandant van een regiment huzaren te Danzig en woonde, als Pruisisch afgevaardigde naar het hoofdkwartier van den veldmaarschalk *Diebitz*, den Russisch-Poolschen veldtocht bij (1831). Sedert 1833 werkte hij als gezant aan het Keur-Hessische en Hannoverse, sedert 1841 aan het Hof te Weenen en werd in 1845 minister van Buitenlandse Zaken te Berlijn. Den 18den Maart 1848 nam hij met de overige leden van het ministerie *Bodelschwingh* zijn ontslag, werd divisiecommandant te Düsseldorf, zag zich door het ministerie *Brandenburg* met een bijzonderen last naar Weenen gezonden, en overleed te Berlijn, den 25den April 1850. Hij schreef: „*Betrachtungen eines Laien über die neue Betrachtungsweise der Evangelien* durch D. F. Stranz" (Göttingen, 1837). Uit zijn nalatenschap verschenen: „*Des Freiherrn K. E. W. von C. u. D., königlich preussischen Generallieutenants, Denkschriften*" (Berlijn, 1888, 2 dln.).

**Canna L.** is een van de geslachten uit de kleine familie der *Cannaceae*. De buitenste krans van het bloemdek humer bloemen is 3-deelig, de binnenste bijkans lipvormig met 2 of 3 bovenste slip-

pen en een onderste, die men met den naam van lip bestempelt. De helmknopjes zijn aan de zijden der helmraden borestig; de stamper is lancetvormig en de doosvrucht 3-hokkig. De kruipende wortelstokken zijn knoestig; de groote lancetvormige bladeren in 2 rijen langs den stengel geplaatst en de bloemen 2 aan 2 tot eindstandige aren vereenigd. — *C. indica* Ait. heeft roode bloemen en groeit in de warme landen van Amerika en op de Antillen; zij is in 1570 naar Europa overgebracht en voorgesteld in bijgaande albeelding met een wortelblad en een vrucht (a) op 1<sup>de</sup> der natuurlijke grootte, maar de tegenwoordig in den tuinbouw gekweekte *Canna's* wijken in bouw, maar vooral in



*Canna indica.*

grootte en kleurenrijkdom der bloemen, zooveel van de in de figuur voorgestelde af, dat zij daarmee zoo goed als geen overeenkomst vertoonen. De mooiste groepen zijn de *Crozy Canna* (*Dieery Canna*) en de *Orchideën Canna's*. Beiden zijn kruisingsprodukten, die door houding der bloemen, grootte der bloembladeren en karakteristieke kleuren uitmunten. De *Canna*-soorten vereischen een zeer vruchtbaren grond en kunnen geen vorst verdragen. Zij moeten derhalve vrij laat uitgeplant worden, maar kunnen dan reeds flink in blad zijn door ze tijdelijk op een beschutte plaats in pot optekweeken. Zoodra de eerste nachtvorstjes aankomen, neemt men de *canna's* met wat aarde om de wortels uit den grond en legt ze te drogen in een koele vorstige ruimte. De wortelstokken zijn zeer gevoelig voor verwondingen. Tot de gezachte siereplanten behooren voorts *C. discolor* Lindl. met fraaie groote bladeren, met roodbruine randen en met scharlakenroode bloemen — *C. heliconiaefolia* Hort. Berol. met bladeren ter lengte van 1 m. en met roode bloemen — *C. iridiflora* ex Ruiz et Pav. met lancetvormige, puntige bladeren

en zeer groote trompetvormige, karmijnroode bloemen — *C. limbata* Roac. met groote, vurig scharlakenroode, geelgeaderde bloemen — *C. nepalensis* Wall. met purperroode bloemen — *C. speciosa* Roac. met scharlakenroode bloemen, enz.

**Cannabich**, *Johann Günther Friedrich*, een Duitsch beoefenaar der aardrijkskunde, werd geboren te Sondershausen, den 21<sup>sten</sup> April 1777, bezocht het lyceum van zijn geboortestad en studeerde vervolgens te Jena in de godgeleerdheid. In 1807 werd hij rector der stadsschool te Grenzen. In 1819 godsdienstleeraar te Niederbösa, in 1835 te Bendeleben, bogaf zich in 1848 als emeritus naar zijn geboortestad en overleed aldaar, den 26<sup>en</sup> Maart 1850. Zeer verbreid waren zijn: „Lehrbuch der Geographie“ (Sondershausen, 1816; 1846<sup>de</sup> druk, bewerkt door Ortel, Weimar, 1871—1875, 2 dln.), en zijn: „Kleine Schulgeographie“ (1818). Van het: „Vollständiges Handbuch der Erdbeschreibung“ (Weimar, 1819—1827, 28 dln.), leverde hij verschillende gedeelten. Verder leerde hij het 6<sup>de</sup> en 23<sup>ste</sup> deel der „Neueste Länder und Völkerkunde“ (Weimar, 1821 en 1827), „Statistisch-geographische Beschreibung des Königreichs Preussen“ (Dresden, 1827—1828, 6 dln., nieuwe uitgave, 1835), „Statistische Beschreibung des Königreichs Württemberg“ (Dresden, 1828 2 dln.), „Neuestes Gemälde von Frankreich“ (Dresden, 1831—1832, 2 dln.), „Neuestes Gemälde des Europäischen Russland und des Königreichs Polen“ (Dresden, 1833, 2 dln.), „Das Hilfsbuch beim Unterricht in der Geographie“ (Eisleben, 1833—1838, 3 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1844) en de „Leitfaden zum methodischen Unterricht in der Geographie“ (2<sup>de</sup> druk, Eisleben, 1836).

**Cannabine** en **Cannabinon** zijn narcotische preparaten uit Indischen hennep, die als slaapwekkende middelen aanbevolen werden, maar slechts weinig, hoogstens nog bij asthma, aangewend worden.

**Cannabis**. Zie *Hennep*.

**Cannaceen** is de naam eener tropische plantenfamilie behoorende tot de Eenzaadlobbigen uit Amerika met het enkele geslacht *Canna*. De bloemen zijn asymmetrisch met gekleurde bloembekleedselen. Merkwaardigerwijs zijn van de 6 meeldraden er 5 in bloembladachtige staminodiën overgegaan, gelijken dus op bloembladjes, maar bezitten geen stuifmeel. Ook is van de 6<sup>den</sup> meeldraad slechts één helmhokje van stuifmeel voorzien en is het andere hokje ook al bladachtig geworden. Het zijn krachtige planten met groote bladeren.

**Cannae** is een stad in het oude Apulië, aan den rechter oever van den Aufidus (nu Ofanto), niet ver van zijn monding in de Adriatische zee. Tegenwoordig wordt de plaats nog slechts door ruïnen ten N.O. van Canosa di Puglia aangegeven. Zij is beroemd wegens den veldslag, waarin den 26<sup>en</sup> Augustus 216 vóór Chr. Hannibal de overwinning behaalde op de Romeinen. Het Romeinsche leger, dat 80,000 man voetvolk en 6,000 ruiters telde, werd aangevoerd door de consuls Terentius Varro en Aemilius Paullus, terwijl Hannibal slechts 40,000 man voetvolk en 10,000 ruiters onder zijn bevel had. Varro vertrouwde op zijn overmacht en besloot slag te leveren. Hannibal prikkelde zijn tegenstander door hem in een klein ruitergevecht de overwinning te gunnen.

verliet daarna zijn positie bij Geronium en trok oostwaarts naar Cannae, achtervolgd door de Romeinen, die met het geheele leger naar den linker oever van den Aufidus trokken. Varro steunde met zijn rechter vlengel op de rivier en breidde zich uit op de vlakte. Nu overschreed Hannibal op een doorwaadbare plaats den stroom en bezorgde zich het voordeel van de zon en van den wind. Eerst werden de onvoorzichtig oprukkende Romeinen door de nitmantende Carthaagische ruitertij besprongen, en daarna viel Hannibal hen met het Afrikaansche voetvolk in de flank. Daarmede was de slag beslist: *Aemilius Paulus* snevelde er met 21 krijgstrubben, één proconsul, de beide quaestoren en 80 leden van den Senaat en vele vluchtenden werden in de vlakte door de Numidische ruitertij afgemaakt. 70000 man werden volgens *Polybius* gedood, 10000 gevangen genomen. Met een klein overschot redde Varro zich naar Venusia. Intusschen waagde Hannibal, die 8000 man verloren had, het niet, naar Rome op terugken.

**Cannaert, Josef Bernaert**, een Belgisch letterkundige, geboren te Gent, den 15<sup>den</sup> Februari 1768 en aldaar overleden, den 17<sup>den</sup> November 1848, was in 1800 secretaris van de Meierij van Gent, later substituut-procureur des konings aldaar, en eindelijk raadsheer in het Hooggerechtshof te Brussel. Hij leverde: „Die excellente print-chronike van Vlaenderen“ (met medewerkers, 1791). „De dubbele schapersalmanak over 't jaar O.H. 1816“. „Gentsche almanak voor den jare 1823“. „Iets over de Hollandsche Taal enz.“ (1823). „Bijdragen tot de kennis van het onde strafrecht in Vlaenderen, verrijkt met vele tot dusverre onnitgegeven stukken“ (1835). „Verslag van den procureur-fiscaal, in den rade van Vlaenderen, gedaan in 1864, over eene vrouw wegens toortrij verhand.“ (1844).

**Cannegieter.** Van dit Nederlandsch geslacht vermelden wij de volgende leden:

**Cannegieter, Hendrik**, een letter- en ondhedkundige, werd geboren te Steinfurt, den 24<sup>sten</sup> Februari 1691. Hij studeerde te Leiden in de letteren en rechten en werd in 1714 corrector der Latijnsche school te Arnhem, alwaar hem in 1720 het rectoraat opgedragen werd. Te Harderwijk, Franeker, Groningen en Utrecht werd hij tot hoogleeraar beroepen, maar hij wees die eervolle betrekking van de hand, om in Gelderlands hoofdstad bij zijn familiebetrekkingen te kunnen blijven. In 1784 werd hij door den academischen Senaat te Harderwijk tot doctor in de rechten benoemd en vervolgens door de Staten van Gelderland tot historischrijver. Hij heeft een groot aantal Latijnsche werken in het licht gegeven van literarischen of antiquarischen inhoud en ook de nitgave bezorgd van het derde deel van het „Geldersch plakkaatboek“ (1740). Hij was lid van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en overleed den 21<sup>sten</sup> Augustus 1770.

**Cannegieter, Herman**, zoon van den voorgaande, werd geboren te Arnhem in 1732, studeerde te Leiden, werd toen advocaat bij het Hof van Gelderland en zag zich in 1750 benoemd tot hoogleeraar in het burgerlijk recht te Franeker. Vruchteloos werd hij vandaar tweemaal naar Utrecht en eenmaal naar Leiden beroepen;

hij nam er zijn betrekking waar tot in 1795, toen hij als stadhoudersgezinde ontslagen werd. Wel zag hij zich in 1802 in zijn voormalig amht hersteld, doch hij overleed reeds den 3<sup>den</sup> September 1804. Hij heeft onderscheiden Latijnsche werken van rechtsgeleerden inbond — vooral „Observationes“ — uitgegeven.

**Cannegieter, Johannes**, een hroeder van den voorgaande en geboren te Arnhem, den 10<sup>den</sup> Februari 1731, studeerde te Franeker, werd in 1770 tot hoogleeraar in de rechten te Groningen beroepen en overleed in 1804, eveneens eenige Latijnsche geschriften nalatende.

**Cannegieter, Tjeerd**, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Schingen in Friesland, den 28<sup>sten</sup> Februari 1846. Hij ontving zijn opleiding aan het gymnasium te Winschoten, studeerde te Groningen in de theologie, ontving er in 1867 het accessit op de beantwoording eener prijsvraag over „Paulus' leer van het geweten“, in 1869 de gouden medaille voor het beantwoorden van een andere academische prijsvraag, promoveerde den 7<sup>den</sup> December van dat jaar op een dissertatie: „Over de christologie van den brief aan de Hebreëen“ en werd na het afleggen van zijn proponentsexamen beroepen te Lollens, waarvoor hij echter bedankte. Hij was voorts achtereenvolgens predikant te Niehove, Hoogezand en Tzum en werd in 1878 benoemd tot kerkelijk hoogleeraar te Utrecht. Hij aanvaardde zijn amht met een redevoering over „Kerk, kerkleer, kerkrecht“. Voorts opende hij zijn lessen met een toespraak over „De samenhang van het objectieve en subjectieve in de dogmatiek“. Van zijn geschriften noemen wij nog: „De nuttigheidsleer van J. St. Mill en prof. van der Wijck“ (1876), „Zedekunde“ (1878), „Het uitgangspunt en de leidende gedachte der dogmatische wetenschap“ (1880), „Het persoonlijk karakter van den godsdienst en het ultramontanisme“ (1882), „Zult gij wel evangeliedienaar worden?“ (1883), „De taak en de methode der wijsbegeerte van den godsdienst“ (1886), „In de godsdienst uit plichtsbef en de geloofsvoorstelling nit dichtende verbeelding geboren?“ (1890), „De bevoegdheid tot regeling van het beheer der kerkelijke goederen der Herr. gemeenten berust bij de Algemeene Synode“ (1890), „Uitstel geen afstel“ (1891), „In naam van historie en recht!“ (1892), „Non tali auxilio!“ (1895), „Het voorloopig aangenomen reglement“ (1897). Als onderscheiding ontving hij de orde van den „Nederlandschen Leeuw“.

**Canneleeren** beteekent een zuil van *cannelures* (zie aldaar) voorzien.

**Cannelures** (in het Latijn *canna* = riet) zijn de loodrechte, gootvormige groeven tot versiering op zuilen aangebracht. Men vindt ze vooral in de Romeinsche en in de Grieksche bouwkunde, op Dorische, Ionische en Korinthische zuilen en munnpijlers. Bij de Dorische zuilen heeft men gewoonlijk 20 ondiepe *cannelures*, die twee aan twee een scherp kant gemeen hebben; de Ionische en de Korinthische zuilen hebben echter gewoonlijk 24 diepere *cannelures*, tusschen welke een stukje van den cylinderomtrek der zuil is blijven staan. In de oud-Christelijke kunst, in de Renaissance en in den Barokstijl werden ook gewonden *cannelures* aangebracht.

Ook spreekt men hij projectielen voorgetrokken geschild van *cannelures* en verstaat daaronder de schroefvormige groeven, in den mantel van het projectiel aangebracht, waardoor het in de trekken van den loop past.

**Canneman, Elias**, een Nederlandsch staatsman, werd geboren te Amsterdam, den 25<sup>sten</sup> Januari 1777. Opgeleid tot het notarisambt, bekleedde hij in 1795 de betrekking van adjunct-secretaris bij de Generale Beleenbank voor de provincie Holland en werd 3 jaar later door *Gogel*, agent van Financiën bij de Bataafsche Republiek, geplaatst als chef de bureau en in 1805 als secretaris-generaal, terwijl gedurende de afwezigheid van *Gogel* het bestuur van 's lands financiën geheel en al aan hem was toevertrouwd. In 1811 werd hij directeur der directe belastingen in het departement der Monden van de Maas, terwijl hij met *Rutger Jan Schimmelpenninck* een vertrouwelijke briefwisseling onderhield. Vooral nam hij deel aan de omwenteling van 1813, en het stuk, waarin aangekondigd werd, dat zich in afwachting van de komst van den Prins van Oranje een voorloopig bestuur gevestigd had en beginnende met de woorden: „Het oogenblik is geboren, waarop wij ons nationaal bestaan heroeem", is van zijn hand. Hij schreef naar Parijs, om afstand te doen van zijn betrekking, en nam die van commissaris-generaal van Financiën op zich. Bij de komst van den Prins van Oranje moest een grondwet worden opgesteld, waartoe *Canneman* medewerkte, en de zaken van het financieel beheer regelde hij met zooveel voortvarendheid, dat het Fransche belastingstelsel binnen den tijd van 3 weken voor een Nederlandsch had plaats gemaakt. Met *Willem I* kon *Canneman* het weldra niet vinden, hij werd den 6<sup>den</sup> April 1814 benoemd tot lid van den Raad van State en 7 dagen later ontheven van zijn betrekking als commissaris-generaal van Financiën. Niettemin stond hij om zijn bekwaamheid in hooge achting bij den koning, die hem met belangrijke zaken belastte, hij, met de liquidatie met Frankrijk te Parijs, alsmede met Oostenrijk ter zake van de voormalige Oostenrijksch-Belgische gewesten. In 1815 werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en onderscheidde zich aldaar door zijn vrijzinnige gevoelens. Daar hem voorts het langdurig verblijf te Parijs wegens de vermelde liquidatie verdroot, keerde hij naar Nederland terug en verkreeg aldaar, op zijn aandrigen, een eervol ontslag, den 29<sup>sten</sup> Juli 1819. Gedurende zijn rustig leven werd hij lid van den Stedelijken raad van 's Graveghede en medebestuurder van de maatschappij *Diligentia*.

Toen in 1832 Noord-Nederland van België gescheiden was en de Noord-Nederlanders zich met geestdrift om den koning hadden geschaard, was deze laatste het — volgens het gevoelen van *Canneman* — aan zijn trouw volk verschuldigd, een liberale grondwet af te kondigen. Dat denkbeeld kwam door tuschenkomst van de *Mey van Streefkerk* den vorst ter ooren, die reeds den volgeenden dag *Canneman* tot een mondgesprek over die aangelegenheid uitnodigde. Ten slotte werd in het geheim het ontwerpen van een nieuwe grondwet door den koning opgedragen aan *Canneman*, *Piepers* en van *Rojen*. Het stuk was weldra gereed en heratte onder anderen: „Gelijkheid voor allen

voor de wet — gelijkheid van alle godsdienstige gezindheden — verantwoordelijkheid van het ministerie — een ontbindbare Landdag van 100 afgevaardigden, die zelf hun voorzitter benoemen. — benoeming der hoofden van het gemeentebestuur uit de raadsleden — verkiezingen met een trap — invoering van rechterlijke organisatie en nieuwe wetboeken — en jaarlijkse begroting van uitgaven". Een daarbij behoorende *Memorie van Toelichting* werd door *Canneman* opgesteld. Een en ander werd den koning aangeboden, doch kwam niet tot uitvoering.

*Canneman* was vervolgens werkzaam in onderscheiden eervolle betrekkingen en in het bezit van onderscheiden ridderorden. Wegens verzwakking van zijn gezicht moest hij zich gedurende zijn laatste levensjaren aan alle werkzaamheden onttrekken, en hij sleet kalme dagen op zijn landgoed Hartenstein bij Oosterbeek in Gelderland, waar hij den 6<sup>den</sup> October 1861 overleed.

**Cannes** is de naam van een stad in het Fransche departement Alpes Marimes, arrondissement Grasse, aan de reede van Cannes, het noordoostelijk deel van de Golfe de la Napoule van de Middellandsche Zee. Zij is een kruispunt van des Middellandschen Zee-spoorweg en tengevolge van haar tegen het W. en N.W. beschermde, naar het Z. open liggende aan de zee, haar mild, gelijkmatig klimaat en haar heerlijke omgeving, een der drukst bezochte winterbadplaatsen van de Riviera. De stad heeft een Gotische kerk, de ruïnes van een kasteel, een nieuw stadhuis (met museum), vele hotels en villa's, mooie plantsoenen, waaronder de *Allées de la Liberté*, die het middelpunt der stad vormen, een goede waterleiding, zeebaden en een kleine haven en is de zetel van een handelsrechtbank. Zij telt (1901) 25971 (als gemeente 30420) inwoners, die zich bezighouden met het bereiden van parfumiëren en zeepen en levendige handel in deze produkten, alsmede in sardijnen en ansjovis, olie en zuidvruchten drijven. Ten N. van Cannes ligt in een olijvenwoud het dorp *Le Cannet*, met fabricage van olie en essences, verscheidene villa's en hotels en (1901) 2257 inwoners. Tegevoert Cannes liggen de *Lérinsche eilanden*. Cannes en Antibes worden gescheiden door de golf van Juan, waar *Napoleon I* na zijn terugkeer van Elba den 1<sup>sten</sup> Maart 1815 landde.

**Canning, George**, een Britsch staatsman, werd geboren te London, den 11<sup>den</sup> April 1770. Hij studeerde in de rechten, vestigde zich als advocaat te London en kwam als aanhanger van *Pitt* in 1794 in het Parlement. *Pitt* benoemde hem in 1796 tot onder-secretaris bij het Departement van Buitenlandsche Zaken. De denkbeelden der groote Fransche omwenteling vonden in hem een heiligen bestrijder, niet alleen in, maar ook buiten het Parlement. Met lord *Liverpool*, *George Ellis* (later lord *Saforde*) en *Frère* stichtte hij het tijdschrift: „The Anti-Jacobin, or weekly examiner", waarin een aantal scherpe stukken van *Canning* tegen Frankrijk werden geplaatst. Toen in 1801 *Pitt* door *Addington* vervangen werd, verloor *Canning* zijn betrekking en streed met kracht tegen de vredelievende staatkunde van het nieuwe Kabinet. In 1804 kwam hij weder met *Pitt* aan het hoofd der regeering, doch verloor hij den dood van laatste

neemde (1806) zijn invloed en kwam toen in verzet tegen het Whigministerie Fox. Reeds in het volgende jaar kwamen de Tories het Kabinet van den hertog van Portland weder aan het bewind, en Canning zag zich belast met de portefeuille van Buitenlandsche Zaken. Toen openbaarde hij zijn haat tegen de Fransen door het bombardement van Kopenhagen en door het wegnemen der Deensche vloot in volen vrede. Tevens zocht hij de macht van Napoleon op de gevoeligste plek te treffen. door in 1809 een verbond te sluiten met de Junta in Spanje. Ongenoegen met lord Castlereagh, minister van Oorlog, had een tweegevecht tengevolge, waarin Canning gewond werd; beiden legden toen hunne portefeuilles neder. Nadat hij in 1814 als gezant te Lissabon opgetreden was, trad hij in 1816 als voorzitter van het Indische departement (Board of control) in het ministerie. In 1820 verliet hij, wegens het proces van echtheid tegen koningin Caroline, met wie hij bevriend was, Engeland en legde na zijn terugkeer zijn amht neer. In 1822 werd hij in plaats van den markies Hastings tot gouverneur-generaal van Indië benoemd, en reeds lag het schip gereed, hetwelk hem daarheen zou overbrengen, toen Castlereagh zich met eigen hand om het leven bracht. Na ontving Canning opnieuw de portefeuille van Buitenlandsche Zaken, juist toen een verhasende reactie het absolutisme weder op de tronen van Europa vestigde. Bij dien stand van zaken opende Canning Engeland en Europa de oogen over de staatkunde, die hij meende te moeten volgen. Te vergeefs deed de aristocratie haar best, om den indruk van zijn taal te verzachten — zij moest zich van Canning loscheuren, doch de invloed van dezen nam nog aanmerkelijk toe. Hij begunstigde den opstand der Spaansche kolonien in Zuid-Amerika, verjdelde in 1827 een absolutistische beweging in Portugal en trok partij voor den Griekschen opstand. Door het Petersburger protocol van den 4<sup>den</sup> April 1826 verbonden Rusland en Engeland zich tot een voor Griekenland gunstige bemiddeling, en het Londensche verdrag van den 6<sup>den</sup> Juli 1827 stelde de interventie van deze machten en Frankrijk in vooruitzicht, die later door den slag van Navarino de bevrijding van Griekenland tengerolge had. Intusschen was Canning in Februari 1827 aan het hoofd van het ministerie gekomen. Canning leidde nog de opheffing der Britsche graanwet en verklaarde zich ook voor de emancipatie der Katholieken. Hij overleed den 8<sup>den</sup> Augustus 1827 en werd in de Westminsterabdij naast Pitt bijgezet. Zijn eerlijkheid en ontzuchtigheid hleken door het feit, dat de man, die zulke aanzienlijke betrekkingen had bekleed, zijn weduwe, aan wie de pairs-waardigheid verleend was, in heboeftige omstandigheden achterliet, zoodat het Parlement haar in Januari 1828 een pensioen toekonde.

Canning, Charles John, graaf, een zoon van den voorgaande, werd geboren den 14<sup>den</sup> December 1812. In 1836 werd hij lid van het Parlement en in het daaropvolgende jaar, na het overlijden zijner moeder, nam hij als pair met den titel *viscount Canning*, zitting in het Hoogerhuis. Ten tijde van het ministerie Peel was hij van 1841 tot 1846 onderstaatssecretaris bij het departement van Buitenlandsche Zaken en daarna eenige maanden oppercommissaris der bosschen. In December 1852 werd

hij, onder het ministerie Aberdeen, postmeester-generaal en zag zich in 1856 tot gouverneur-generaal en in 1858 tot onderkoning van Britsch-Indië benoemd. In 1859 werd hij in den gravenstand opgenomen. Hij overleed te Londen, den 27<sup>den</sup> Juni 1862.

Canning, sir Samuel, een Engelsch ingenieur, werd geboren te Ogbourne, den 21<sup>sten</sup> Juli 1823, hield zich hoofdzakelijk bezig met telegrafie en bevorderde het leggen van de meeste onderzeesche telegraafkabels, inzonderheid van dien tusschen Engeland en Amerika. Als hoofd-ingenieur van de firma *Glass, Elliott & Comp.* en van de „Telegraph construction and Maintenance Company” bestuurdde hij de vervaardiging van den Atlantischen telegraafkabel van 1865 en 1866 en verbeterde den toestel tot het leggen, alsmede dien tot het opwinden van den verloren kabel van 1865.

Cannizzaro, Stanislao, een Italiaansch scheikundige, geboren den 16<sup>den</sup> Juli 1820 te Palermo, studeerde aldaar in de geneeskunde en de natuurwetenschappen, later te Pisa in de scheikunde, werd in 1847 assistent van Piria, in 1848 gekozen tot lid van het Siciliaansch Parlement, ging daarna, in verband met de politieke reactie, naar Parijs, werd in 1852 professor te Alessandria, in 1857 te Genua, in 1860 te Palermo, in 1870 te Rome en werd in 1871 tot senator gekozen. Cannizzaro gaf nauwkeurige definities van atoom- en moleculair-gewicht en toonde aan, dat hij chemische verbindingen nit de dichtheid der gassen het moleculair-gewicht, en het atoomgewicht uit de specifieke warmte bepaald kan worden. Verder ontdekte hij den benzyl-alkohol, gebruikte het cyanamiet voor de synthese en leverde bovendien tal van beschouwingen over organische verhoudingen, voornamelijk over santonine. Hij schreef: „L'emancipazione ragione ed il nesso fra tutti i rami dello scibile quali effetti del metodo delle scienze fisiche” (Milan, 1865), „Sunto di un corso di filosofia chimica, e nota sulla condensazioni di vapore” (Rome, 1880), „Relazione sulle analisi di alcune acque potabili” (Rome, 1882), „Sulla vita e Sulle opere di Raffaele Piria” (Turijn, 1883).

Cannobio is de naam van een vlek in de Italiaansche provincie Novara in het distrikt Pallanza, aan den westoever van het Lago Maggiore gelegen, aan het einde van het schoone Valle Cannobina. De gemeente telt 3023 inwoners, die zich met zijde- en katoenspinnerij bezig houden. In de kerk della Pietà staat een altaarbeeld van *Gaud. Ferrari*. Ten Z. van het stadje is een leeuwenstandbeeld opgericht ter nagedachtenis aan de verdediging van Cannobio in 1859 tegen een Oostenrijksche flottilje.

Cannock is de naam van een stad in Staffordshire (Engeland), in de nabijheid van de Cannock Chase genoemde heide, met kolonmijnen en (1901) 23992 inwoners.

Cannstatt of Kannebstadt is de naam van een vroegere arrondissementshoofdstad in het Württembergse Neckardistrikt, 4 km. van Stuttgart verwijderd, waarmee zij door een electrischen tram verbonden is. Zij werd in 1904 met Stuttgart vereenigd en ligt te midden van een vruchtbare omgeving, is een kruispunt der staatspoorwegen Bretten—Friedrichshafen en Cann-

statt—Nördlingen, verheft zich 220 m. boven den zeespiegel, heeft 2 Hervormde- en een Katholieke kerk, een kerk der Methodisten, een synagoge, twee bruggen over den Neckar, waaronder de mooie Koning Karel-brug, een fraai plantsoen, om de Kurzaal met een ruitersandbeeld van koning Wilhelm I, en telt (1900) 26497 inwoners.

Cannstatt bezit een groote werkplaats voor spoorwegwagons, een fabriek voor motorwagens en motorbooten (Daimler) en een fabriek voor bakkerijmachines, verder ijzergieterijen, fabrieken voor blikken voorwerpen, brons en bladmetaal, electrotechnische toestellen, tricotweverijen, wolspinnerijen, sigaren- en corsettenfabrieken, chemische fabrieken, enz., terwijl de omstreken ooft en wijn opleveren. Vooral is Cannstatt belangrijk door zijn keukenzout bevattende minerale bronnen (temperatuur 17.5—20.5° C.). Reeds de Romeinen kenden en gebruikten deze bronnen, zooals uit de aanwezigheid van een Romeinsch bad en andere oudheden in de nabijheid van Cannstatt blijkt. Vermelding verdienen de in den kalktuf dikwijls voorkomende hollen, somtijds 10 m. lang, met fossiele beenderen van den mammoet en andere dieren.

**Canò, Alessò**, een Spaansch schilder, beeldhouwer en architect, werd geboren te Granada, den 19<sup>den</sup> Maart 1601. In de bouwkunst was hij een leerling van zijn vader, in het beeldhouwen van Juan Martínez Montañes en in het schilderen van Francisco Pacheco en Juan de Castillo. Reeds op 24-jarigen leeftijd was hij een uitstekend knstenaar, en toen hij zich, tengevolge van een tweegevecht, naar Madrid begaf, werd hij er opzichter van de Koninklijke gebouwen en Hofschilder. Toen vervolgens na het vermoorden zijner echtgenootes het vermoeden, aanvankelijk op een dienstknecht rustende, op hem zelf viel, nam hij de wijk naar een Karthuizer klooster te Valencia. Weldra verveelde hem de eenzaamheid, en met de trotse spreuk: „Excelens in arte non debet mori” (Een uitstekend kunstenaar moet niet sterven) stelde hij zich in de handen van het gerecht. De vreeslijkste foltering, waarbij men echter zijn rechterarm verschoonde, was niet in staat hem eenige bekentenis van misdaad af te persen; de koning schonk hem genade en benoemde hem tot racionero (geestelijk resident) te Granada, waar hij den 3<sup>den</sup> October 1667 overleed. Hoewel hij nooit in Italië was geweest, bad hij zich naar de antieken gevormd. De meesten zijner gewoonlijk religieuze schilderijen bezit Sevilla, andere berinden zich in het Prado-museum te Madrid, in de kathedraal te Malaga (Madonna del Rosario), in de Dresdener (apostel Paulus) en de Berlijner Galerij (Heilige Agnes).

**Canobus**, beter *Canopus*, was in de Ondheid de naam van een stad in Beneden-Egypte, aan een naar haar genoemde Nijlmonding ten N. O. van Alexandrië. Zij was beroemd door het heilighdom van *Serapis* (met orakel). De Alexandrijnen waren gewoon in Canobus woeste orgien te vieren. Volgens de Grieksche sage moet in Canobus de leidman van *Menelaus*, *Canobus*, begraven zijn. De ruïnen liggen ten westen van Abokir. Belangrijk voor de Aegyptische wetenschap werd het

zoogenaamd decreet van *Canobus*, een door de in 239 vóór Chr. in Canobus vergaderde Aegyptische priesters ter eere van *Ptolomaeus Euergetes* vervaardigd inschrift in 3 talen, waarvan *Lepsius* in 1866 een exemplaar in de ruïnen van Tanis ontdekte.

**Canon** in de muziek is een twee- of meerstemmig muziekstuk, waarin de stemmen na elkander aanvangen en elk harer dezelfde notes of figuren herhaalt, die de voorgaande heeft gezongen.

**Canon** op kerkelijk gebied beteekent vooreerst de lijst der Bybelsche boeken, die voor echt gelden, in tegenstelling met de apokriefe boeken (zie aldaar); verder elk kerkelijk voorschrift, vandaar dat het later vooral gebruikt werd (als *canoniek recht*) in tegenstelling met de wereldlijke rechtsverordeningen. Dan duidt het nog in de Roomsche- en Grieksche-Katholieke kerk het gebedformulier vóór, bij en na de consecratie in de mis aan (mis-canon), en eindigend een bepaald kerkelijk gezang in de Grieksche-Katholieke Kerk; eindelijk de lijst der door de Kerk erkende heiligen.

**Canon** in de wijsbegeerte is een methodologische grondstelling, een voorschrift voor het juist gebruik van het kenvermogen. In dien zin draagt een geschrift van *Epicurus* over de hoogste grondslagen van het denken den naam van „Canon” en spreekt *Kant* van den canon der zuivere rede.

**Canon** in de wiskunde, bepaaldelijk in de algebra, is een algemeene formule, die bij de oplossing van een vraagstuk verkregen wordt en waarnaar men alle voorstellen kan berekenen, die bijzondere gevallen van het algemeene vraagstuk zijn.


**Canon** in de beeldende kunst duidt werken aan, die als model gelden, vooral ten opzichte der afmetingen van het menschelijk lichaam. De benaming is afkomstig van het beroemde beeldhouwwerk van den Griekschen knstenaar *Polycletes*, den Speerdrager. Echter bezaten ook de oude Egyptische kunstenaars hun canon ten opzichte der verhouding tusschen de menschelijke lichaamsafmetingen.

**Canon** in de boekdrukkunst is de naam eener groote lettersoort, waarmee vroeger de mis-canon gedrukt werden, die thans echter alleen root titels, aanplakbiljetten, enz. gebruikt wordt.

**Cañon** noemt men in Spaansch Amerika en in het W. der Vereenigde Staten een diep in den bodem ingespeden rivierbedding met nagenoeg loodrechte oevers (zie de afb.), die zich veel eens ter hoogte van 1000 en meer meters verheffen. Men heeft er ook in de Oude Wereld in den vorm van rotakloven, zooals in het Juragebied en elders, zooals in Spanje, enz., verder in het loessgebied van China; maar nergens zijn zij zoo grootsch als bij de westelijke Colorado en hare bronrivieren op de hoogvlakten tusschen het Rotsgebied en de Sierra Nevada. De Groote Cañon der Colorado heeft volgens *Powell*, die haar in 1869 bezocht, een lengte van 383 km. en een diepte van 800 tot 1300 m., volgens anders zelfs van 1500—2000 m., en er zijn bovendien nog een aantal andere cañons van nagenoeg gelijke diepte. Op de Greenrivier, de noordelijke bronrivier der Colorado, trok *Powell* door de



reeks van cañons ter lengte van 306 km. en beneden het vereenigingspunt van deze met de hoofd-



De marmer-cañon in de Colorado-vallei (Arizona).

rivier door een andere ter lengte van 412 km., voordat hij den Grooten Cañon bereikte. Op sommige plaatsen zijn nahij elkaar gelegen cañons enkel gescheiden door een betrekkelijk smallen lood-rechten rotsmuur ter hoogte van 1000 m. Die oeverwanden bestaan bij de Colorado uit zandsteen, waarmede hier en daar marmer en graniet te voorschijn treden. De voorwaarde voor de vorming van zulke cañons, die als een produkt der erosie (zie aldaar) zijn te beschouwen, zijn: een droog klimaat, de aanwezigheid van krachtige rivieren, die dus uit een regenrijk brongebied afkomstig moeten zijn, en aardlagen, die aan de eroderende werking van het water geen te grooten weerstand bieden, bij voorbeeld zandsteen, benevens een voldoende helling van den bodem. De landen, waar zich cañons bevinden, zijn in den regel onvruchtbaar, daar het water der diepe beddingen geenerlei voordeel bezorgt aan de gewassen der oppervlakte.

**Canon, Hans**, een Oostenrijksch historieschilder, eigenlijk geheeten *Johann von Straachtripka*, werd den 13<sup>den</sup> Maart 1829 te Weenen geboren. Hij nam in 1847 dienst in het leger, waaruit hij in 1854 als luitenant ontslag nam. Daarna wijdde hij zich ijverig aan de kunst onder *Rahl*. Door zijn in 1858 tentoongesteld groot schilderij: „Het visschersmeisje“, werd zijn naam voor het eerst bekend. In 1860 begeleidde hij graaf *Wilczek* op diens reis naar Engeland en vestigde zich daarna in Karlsruhe. Zijn voornaamste stukken te Karlsruhe zijn de zolder- en wandbeschilderingen van de groot-hertogelijke wachtkamer van het station en de stukken in olieverf: „De schatgravers“ (1860) en „Cromwell bij het lijk van Karel

I“. In 1869 ging hij naar Stuttgart, waar „De leeuwenjacht“, „De wapenhandelaars“, „Flamingojacht“ (1871) en „de Bajadere“ ontstonden. Op de wereldtentoonstelling te Weenen in 1873 haalde zijn groot stuk: „De loge van St. Johanni“ (te Weenen in het Hofmuseum), een onduidelijke symbolische voorstelling van de godsdienstige verdraagzaamheid, door zijn voortreffelijk koloriet veel opzien. *Canon* verhuisde toen naar Weenen, waar hij zich voornamelijk met het schilderen van portretten en jachtstukken bezig hield. In zijn fijne, geestvolle vrouwenportretten nadert hij tot de Venetiaansche school. Hij overleed den 12<sup>den</sup> September 1885 te Weenen.

**Canonica, Luigi**, een Italiaansch bouwkundige, werd geboren in 1767 te Tesserette bij Lugano, was een leerling van *Piranesi* te Milaan, verwierf in 1783 een prijs, en werd eerst architecto del Governo en daarna architetto del casa reale. In 1821 legde hij wegens ongesteldheid zijn betrekking neder en overleed den 7<sup>den</sup> Februari 1844 te Milaan, waarna het bleek, dat hij bij niterste wilsbeschikking 40000 lire vermaakt had aan de Kunstacademie aldaar, en van de rente prijzen uit te loven aan schilders, beeldhouwers en bouwkundigen.

**Canonici** noemt men de priesters, die volgens een bepaalden regel (canon) gemeenschappelijk leven. Naar het voorbeeld van *Augustinus* en *Eusebius* van *Vercellae* werden de *rita canonica*, d.w.z. kloosterlijke vereeniging van geestelijken, door den regel van *Chrodegang* van *Metz* voor zijn diocesis vastgesteld (760). Die regel, welke beoogde de strenge tucht te handhaven onder de geestelijkheid, werd op de Synode te Aken (816) als „Regula Aquisgranensis“ kerkelijk geldig verklaard voor het Frankische rijk. In de 10<sup>de</sup> eeuw waren de canonici nagenoeg geheel verdwenen door de emancipatie der domheeren van het hieppoppelijk gezag. Toen de pausen op herstel van den ouden regel aandrongen, verdeelden zich de canonici in *regulares* en *saeculares*, vormden afzonderlijke vereenigingen en ontvingen door de „Constitutiones“ van *Benedictus XIII* in 1339 voorschriften omtrent de kleeding, enz. Nu vormden zij een nieuwe orde van monniken, en velen uit den adel traden tot haar toe, om spoedig tot aanzienlijke geestelijke waardigheden opteklimmen. Bij herhaling echter moest de Orde belangrijke hervormingen ondergaan, vooral door den regel der Praemonstratensen van *Norbert*. Andere vereenigingen van reguliere koorheeren zijn die van St. Jan van de Wijnbergen, die der Orde van den heiligen *Antonius* van *Vienne*, die der koorheeren van Ste Geneviève te Parijs, enz. De kleeding der koorheeren was in de 12<sup>de</sup> eeuw een lange pij, waarover zij het witte koorhemd (alba) droegen, een almtium of kap van schapevel, die hoofd, hals en schouders bedekte, een zwarte mantel zonder kraag en een calotte. De koorheeren van lateren tijd gaven aan den mantel een lange sleep, veranderden het almtium in een fraaijen kraag van pelswerk of zijde, camail genaamd, die zij veelal over den linkerarm droegen, maakten het koorhemd korter (rochetto) en verwisselden de calotte met de vierhoekige baret.

Men had in ouden tijd ook *canonessen* (ca-

nonicae). Vóór 1060 waren er alleen op het eiland Seekingen in den Rijn; later echter telden zij onderscheidene vereenigingen, waartoe vooral adellijke vrouwen en meisjes behoorden. Zij droegen een wit gewaad met een zwarten adler en genoten een groote mate van vrijheid, zoodat na de 16de eeuw onderscheidene vereenigingen van canonessen als gestichten voor Hervormde adellijke dames zijn blijven bestaan.

Tegenwoordig noemt men canonici (kanunnik, koorheer, domheer) een lid van een kapittel (zie aldaar) en in het bijzonder een der raadsliden van den bisschop, die geregeld met hem in het kapittel vergaderen, hem bijstaan in de kathedrale kerk bij de diensten en godsdienstoefeningen.

**Canonieke boeken.** Zie *Canon en Kerkrecht*.

**Canonisatie** of heiligerverklaring is in de Katholieke kerk de plechtige handeling, waarmee de paus een gestorvene in den Canon (d. w. z. de lijst) van de door de Katholieke kerk als heiligen vereerde personen opneemt of canoniseert. In de eerste eeuwen werden slechts martelaren (zie aldaar) als heiligen vereerd; *Martin van Tours* (overleden omstreeks 400) is de eerste, die ofschoon geen martelaar zijnde, toch als heilige vereerd werd. De opname van een doode onder de heiligen stond tot de 10de eeuw onder toezicht der bisschoppen. Bisschop *Ulrich van Augsburg* is de eerste, die (in 993) formeel door een paus (*Johannes XV*) geanoniseerd werd. In 1170 maakte *Alexander III* op het recht van canonisatie nitsluitend voor den paus aanspraak. De daarbij in acht te nemen regels zijn vooral door *Urbanus VIII* vastgesteld en worden in het werk van *Benedictus XIV*, „De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione“ (4 dln., Rome, 1735) uitvoerig vermeld. In den regel wordt slechts een persoon, die reeds zalig gesproken is (zie *Zaligspreeking*) geanoniseerd, en wel eerst, nadat het bewijs geleverd is, dat minstens twee wonderen op voorspraak van den zalige zijn geschied. De canonisatie geschiedt op grond van een onderzoek (*canonisatie*- of heiligerverklaringsproces), dat door de *Congregatio rituum* wordt ingesteld. De door deze benoemde *promotor fidei* heeft zijn bezwaren tegen de *canonisatie* intebren en wordt daarom *advocatus diaboli* (duivelsadvocaat) genoemd, terwijl de *procurator*, die de *canonisatie* verdedigen moet, *advocatus Dei* (God-advocaat) heet. Heeft de laatste het proces gewonnen, dan geschiedt de canonisatie door een pauselijke hul en een plechtigheid in de St. Pieterskerk, waarna de nieuwe heilige in de officiële lijst, den *canon sanctorum*, wordt ingeschreven. In de Grieksch-Katholieke kerk heeft de patriarch van Konstantinopel het recht de *canonisatie* te voltrekken; doch zulks heeft maar zelden plaats gehad.

**Canopus** is de naam eener ster van de eerste grootte ( $\alpha$ ) in het sterrenbeeld *het Schip Argo*, hetwelk in het zuiderhalfrond des hemels prijkt en op het noordelijk halfrond slechts tot in het zuidelijk deel van Europa zichtbaar is.

**Canosa**, *Antonio Capere Minutolo*, vorst van, een Napolitaansch staatsman, werd geboren omstreeks 1763 in Napels, was een der agenten van koningin *Caroline Marie*, in wier dienst hij van 1806—1810 van het eiland Ponza in de regering van *Josef Bonaparte* en later die van *Murat* door voortdurende omwentelingspogingen ver-

ontrustte. Na den terugkeer van *Ferdinand I* werd hij in 1816 tot minister van Politie benoemd en betoonde zich fanatisch reactionair en begunstiger van de *Calderari* (zie aldaar). In 1823 genoodzaakt uit Napels te vertrekken, ging hij naar Genua, werd na den opstand van 1831 raadsman van den hertog *Frans IV van Modena* in de processen tegen *Ciro Menotti* en andere revolutionairen, daarna door de Curie gebruikt tot zendingen bij de oprichting van de Centurionen-militie. Hij overleed den 4den Maart 1838 te Pesaro.

**Canosa di Puglia** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Bari, arrondissement Barletta. Zij ligt op een heuvel, niet ver van Ofanto en aan den spoorweg Barletta-Spinazzola. De stad heeft een Gotische hoofdkerk (in 1101 gesticht) met de grafkapel van *Bohemund I* (gestorven in 1111) en een vervallen kasteel (in 1270 door *Karel I* gebouwd). Aan de Ontheid berinneren een triumpfhoog, de ruïnen van een amphitheater, enz. De stad telt (1901) 24169 inwoners, die zich met den wijn- en oliebouw bezig houden en wijnsteen fabricceeren. *Canosa di Puglia* is het oude *Canusium*, eens een aanzienlijke handelsstad, die na den slag bij Canne (zie aldaar) de overblijfselen van het Romeinsche leger opnam, maar in den Bondgenooten-oorlog hare belangrijkheid verloor.

**Canossa** is de naam van een thans tot punt vervallen Middeleeuwsch kasteel op een rots in de Italiaansche provincie Reggio nell' Emilia gelegen. Het behoorde tot een geslacht, dat in de 11de eeuw in het bezit der mark Tuscé kwam en is in de geschiedenis hekend door de vernedering, die paus *Gregorius VII*, die zich daarheen naar markgravin *Mathilda* begeven had, er keizer *Hendrik IV* deed ondergaan (25—28 Januari 1077). *Hendrik IV*, door *Gregorius VII* in den ban gedaan en van zijn rijk vervallen verklaard, verzocht *Mathilda*, om ten zijne behoeve hij den Pans tussen beiden te komen, en daarna werd aan den toenmaligen keizer van Duitschland, na voor de poorten van Canossa in een haren kleed drie dagen lang in den barren winter in de open lucht als boeteling te hebben gestaan, door den Pans vergiffenis geschonken. Na den dood van *Mathilda* deelde Canossa het lot van haar nalatenschap; het daar huizele geslacht kwam in de 13de eeuw onder de leenhoorigheid van den pans. In 1255 werd de hertog door de hurgers van Reggio verwoest. *Bismarck's* nitdrukking in den Rijksdag van den 14den Mei 1872: „Nach Canossa gehen wir nicht“ werd een geveulegd woord.

**Canova**, *Antonio*, een Italiaansch beeldhouwer, werd geboren te Possagno op het gehied van Treviso, den 1sten November 1757. Op 14-jarigen leeftijd trad hij bij den beeldhouwer *Torretti* in de leer, met wien hij 2 jaren later naar Venetië ging. Na diens dood (1773) werkte hij bij *G. Ferrari*. Zijn eerste werken waren „*Orpheus en Erydice*“ en „*Daedalus en Icaros*“ (1779). De verkoop van deze stelden *Canova* in staat, een reis naar Rome te ondernemen, waar hij zich geheel aan de studie der antieken wijdde. Hier schied hij zijn „*Thesie*“ als overwinnaar van den *Minotaurus*“, waardoor hij zich grooten roem bezorgde. Na dit succes ont-

ving *Canova* de opdracht, voor paus *Clemens XIV* een grafombe in de Santi Apostoli op te richten, en na de voltooiing van dit stuk (1782) werd hem de nitvoering der grafombe van *Clemens XIII* voor de Peterskerk opgedragen. Daardoor steege hij in de gunst zijner landgenooten zoozeer, dat deze hem met de grootste meesters der Oudheid vergeleken en zijn werken naast de gedenkteeken der Oudheid in het museum van het Vaticaan plaatsten. In zijn „Persens“ (in het museum van het Vaticaan te Rome) meende men een goede plaatsvervangster voor den door de Franschen gerooften *Apollon Belvedere* te hebben. In de jaren 1798 en 1799 deed *Canova* een reis door Oostenrijk en Pruisen, en in 1802 riep de Eerste Consul hem naar Parijs, waar hij lid werd der Academie van Schoone Kunsten. In 1815 kwam *Canova* als gezant van den paas nogmaals te Parijs, om geroofte kunstschaten opteeischen, en begaf zich vervolgens naar Engeland. Na zijn terugkeer te Rome ontving hij den titel van prefect der schoone kunsten en markies van Ischia met een jaarlijksch honorarium van 1000 Romeinsche daalders, terwijl zijn naam op het Kapitol in het Gouden Boek werd opgeteekend.

*Canova* staat ongetwijfeld als kunstenaar zeer hoog, maar onderscheide zich niet minder door zijn edel karakter. Zijn weldadigheid strekte tot steun aan vele kweekelingen der kunst. Hij stichtte te Possagno een tempel, wiens voorgevel volkomen overeenkomt met dien van het Parthenon te Athene, en offerde aldaar aan den godsdienst, het vaderland en de kunst de vruchten van zijn arbeid. De aanleiding tot dien tempelbouw was een weigering der kardinalen, om een kolossaal standbeeld van den godsdienst met schild en kruis in één der kerken van Rome te plaatsen. Te Venetië, waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht en den 13<sup>den</sup> Augustus 1822 overleed, is te zijner eer in de kerk al Frari een gedenkteeken verreesen, dat hij zelf voor *Titiaan* ontworpen had.

De kunstenaar heeft een groot aantal beeldhouwwerken achtergelaten en ook de schilderkunst met gelukkig gevolg beoefend. Zijn figuren zijn nagenoeg levensgroot en los geschilderd, maar onderscheiden zich door juistheid van koloriet en door groote bevalligheid. Zijn penseel zou wellicht het krachtig koloriet van *Titiaan* met de bevalligheid van *Correggio* vereenigd hebben, zoo zijn neiging hem niet had aangespoord, om zich tot de beeldhouwkunst te bepalen. Van zijn beeldhouwwerken zijn die, welke op de geschiedenis van het Christendom betrekking hebben, het minst te prijzen. Hij leefde te midden van de denkbelden en voorstellingen der aloude poëzie, daarom bevond hij zich bij het behandelen van Christelijke onderwerpen niet volkomen op zijn terrein, zooals men in eenige grafomben kan opmerken.

Van de werken van *Canova* vermelden wij nog: „Amor, zich over Psyche heen huigend“ (hoofdwerk, in het Louvre te Parijs en in de villa Carlotta aan het Comomeer), „Venus en Adonis“ te Napels, „Amor en Psyche“, instanda houding, een neektarschenkende Hobe (in de Berlinsche Nationaal galerij), „Herakles, Lycas van de rotsen slingerend“ (in het Palazzo Torlonia te Rome), „De overwinende Venns“ (portret van vorstin *Pauline Borghese*, geboren *Bonaparte*, die hij ook naakt, op

een rustbed liggende, afbeeldde; in de villa Borghese), „Venns, uit het bad komend“ (in het Palazzo Pitti te Florence), de „Drie Gratiën“, „Parijs“ (in de glyptotheek te München), het praalgraf van *Alfieri* met de treurende Italia te Florence, het gedenkteeken van *Volpato* te Rome, de beeldzuil van *Pius VI* in de St. Pieterskerk te Rome, een bronzen standbeeld van *Napoleon I*, in het Brerapaleis te Milaan.

*Canova* was een geniaal kunstenaar, die levendigheid van compositie met keurigheid van nitvoering verbond. Toch kan hij niet met *Thorwaldsen* vergeleken worden. Hij is als een telg van het Zuiden, wekelijks en verwijfd, en de sierlijkheid zijner vormen weegt niet op tegen het gemis van den heiligen ernst der kunst. *Thorwaldsen* daarentegen, de krachtige zoon van het Noorden, kende dien ernst en heeft daarvan den verheven stempel gedrukt op al zijn voortbrengselen. Het is intusschen onbetwistbaar, dat *Canova*, *Thorwaldsen* en *Shadow* sterren der eerste grootte zijn in de geschiedenis der plastische kunst van den nieuweren tijd. Een volledig register van *Canova's* werken bevatten de „Notizie interne alla vita di Antonio Canova“ van *A. Paravia* (Rome, 1823). Zijn „Memorie“ werden uitgegeven door *A. d'Este* (Florence, 1865).

Gravures naar zijn werken leverden *Lasinio* (met een beschrijving van de graven d'Albrizzi, Pisa, 1821—1825, 5 din.), *Heinr. Moes* te Londen (1828, 3 din., met 137 kopergravures) en *A. Revel* te Parijs (1823, 100 platen).

**Canovas del Castillo, Antonio**, een Spaansch staatsman en geschiedschrijver, werd den 8<sup>sten</sup> Februari 1826 te Malaga geboren. Hij maakte zich als dichter bekend en werd wegens zijn historische en heiletristische geschriften lid van de Academie. In 1851 werd hij redacteur van het conservatieve dagblad „Patria“ en in 1854 lid der Cortes. Van 1860—1864 was hij herhaaldelijk minister onder de heerschappij der liberale Unie en trad aan het hoofd der partij, die na de afsterving van koningin *Isabella* (1870) de jongere Bourbonsche linie op den Spaanschen troon terugvoeren wilde, hetgeen in December 1874 eindelijk gelukte. *Alfonso XII* benoemde *Canovas* tot minister-president. Hij bracht den 30<sup>sten</sup> Juni 1876 de nieuwe grondwet tot stand, welke de aanspraken der geestelijkheid hevredigde, zonder de liberale beginselen volkomen te verloochenen, en streefde vooral er naar, de rust in het land te herstellen. Van de meerderheid der Kamers was *Canovas* zeker; hij kwam echter tegen den koning in verset door te weigeren, de dochter van laatst genoemde tot prinses van Asturië te doen benoemen. Zoo trad *Canovas* in Maart 1881 voor den tweeden keer af. Sedert dien tijd was hij de aanvoerder der conservatieve partij in de Cortes. In 1884 werd hij weder minister-president, maar nam na den dood van koning *Alfonso XII* zijn ontslag. Den 28<sup>sten</sup> December 1888 werd hij president der Cortes en sloot zich in 1890 in naam der conservatieve partij bij den eisch voor algemeen stemrecht aan. Na den val van het ministerie *Sagasta* werd hij door de regentes *Maria Christine* met de vorming van een nieuw Kabinet belast (6 Juli 1890), dat het algemeen stemrecht doorvoerde, maar tegelijkertijd tot het stel-

sel van beschermende rechten overging. Door oneerlijkheid in zijn eigen partij werd hij in December 1892 tot aftreden genoodzaakt, maar reeds in 1895 weder aan het hoofd der zaken geplaatst. Toch kon hij noch den opstand in Cuba en op de Philippijnen dempen, noch de hinnenlandse onlusten doen ophouden. Van zijn geschriften zijn de belangrijkste: „Estudios literarios” (Madrid, 1838, 2 dln.), „Historia del dominio austriaco en España” (1859), een biografie van den dichter *Serafin Estebanez Calderon*, zijn oom (Madrid, 1883, 2 dln.), „Problemas contemporaneos” (Madrid, 1884, 2 dln.) en „Estudios del reinado de Felipe IV” (Madrid, 1888—1890, 3 dln.). Ook leidde hij de redactie der „Historia general de España”. *Canovas del Castillo* werd den 8<sup>sten</sup> Augustus 1897 in de badplaats Santa Agueda door een Italiaansch anarchist vermoord.

**Canrobert**, *François Certain*, maarschalk van Frankrijk, werd geboren den 27<sup>sten</sup> Juni 1809 te St. Céré, in het departement Lot. In 1835 ging hij als luitenant naar Algerië en onderscheidde zich hier in den strijd tegen *Abd-el-Kader*, bepaaldelijk gedurende de expeditie naar Maskara en bij onderscheiden tochten in de provincie Oran. In 1850 als brigade-generaal naar Parijs geroepen, was hij er adjudant van den prins-president. Bij den staatsgreep van 1851 werkte hij mede, herstelde in Parijs de orde en werd in 1852 tot divisie-generaal bevorderd. In den Krimoorlog commandeerde hij eerst onder *Saint-Arnaud* en werd na diens dood belast met het opperbevel der Fransche troepen vóór Sebastopol; doch terugkeerende voor de groote verantwoordelijkheid, werd hij op eigen verzoek door generaal *Félix* vervangen. Den 18<sup>den</sup> Maart 1856 verkreeg hij den maarschalks-staf. In den Italiaanschen oorlog van 1859 voerde hij het bevel over het 3<sup>de</sup> legerkorps en onderscheidde zich in de veldslagen bij Magenta en bij Solferino. Bij het uitbarsten van den Duitsch-Franschen oorlog werd het 6<sup>de</sup> legerkorps onder zijn bevelen gesteld, hetwelk hij Châlons post vatte, terwijl hij tevens last kreeg, de mobiele garde met den meest-mogelijken spoed te organiseren. Den 16<sup>den</sup> Augustus streed hij bij Vionville en den 18<sup>den</sup> Augustus bij St. Privat. Met *Bazaine* in Metz opgesloten en na het capituleeren van deze vesting krijgsgevangen, begaf hij zich naar Kassel, naar den keizer en keerde eerst na het sluiten der Vrede naar Frankrijk terug. Hij was tot aan den dood van den keizerlijken prins een der aanvoerders der Bonapartistische partij. Sedert 1879 was hij lid van den Senaat. *Canrobert* overleed te Parijs, den 28<sup>sten</sup> Januari 1895.

**Canstatt**, *Karl Friedrich*, een Duitsch geneeskundige, werd geboren te Regensburg, den 11<sup>den</sup> Juli 1807. Hij studeerde te Weenen, Würzburg en Heidelberg en vestigde zich in 1831 als praktisch geneesheer in zijn geboortestad. In 1832 begaf hij zich naar Parijs, om zich grondig bekend te maken met de cholera, verwierf door een gelukkige behandeling dier epidemie te Brussel groot roem en stichtte op last der regering een afzonderlijk cholera-hospitaal te Houlay. In 1837 keerde hij naar Regensburg terug, werd in het volgend jaar lid van het geneeskundig bestuur te Ansbach en zag zich in 1843 beroepen als hoogleeraar en directeur van het ziekenhuis te Erlangen. Hij over-

leed aldaar, den 10<sup>den</sup> Maart 1850. Zijn belangrijk werk: „Die specielle Pathologie und Therapie vom klinischen Standpunkt aus bearbeitet” (Erlangen, 1811—1842, 4 dln., 3<sup>de</sup> uitgave, door *Henoch*, 1854—1856, 3 dln.), was voor vele geneeskundigen een beproefde gids, terwijl allen belang stelden in zijn: „Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medizin” (Erlangen, 1842 v. v., Würzburg, 1852 v. v., later te Berlijn door *Virchow*, nu door *Waldeyer* en *Pöner* uitgegeven).

**Canstein**, *Karl Hildebrand*, vrijheer van, de stichter van het *Cansteinsche Bijbelgenootschap* te Halle, geboren den 4<sup>den</sup> Augustus 1667 te Lindenberg in de Mark, werd in 1689 kamerjonker aan het Hof van den keurvorst van Brandenburg en begaf zich vervolgens in krijgslust in de Nederlanden. Na een ziekte trok hij zich in het privéleven terug. Hij overleed den 19<sup>den</sup> Augustus 1719. Om den Bijbel in aller handen te brengen, schafte hij, door een inschrijving gesteund, letters en persen aan, waarna hij den Bijbel van *Luther* in verschillende formaten en in talrijke exemplaren in het licht deed verschijnen, die vervolgens voor geringen prijs werden verkocht. In 1712 verscheen de eerste uitgave van het Nieuwe Testament. Elk exemplaar werd voor 2 groschen (12 cent) verkocht. De gehele Bijbel verscheen in 1713 voor 9 groschen. Het gesticht van *Frank* erfde na zijn overlijden zijn geheele vermogen.

**Cant** of *Slang* noemt men in het Engelsch een soort kosterwaalsch, dat als dieventaal en taal van landloopers, enz. gebezigd wordt. Zie ook *Argot*.

**Cantabile** hezit als naam voor een muzikale voordracht dezelfde betekenis als *cum espressione*.

**Cantabrië** (*Cantabri*) is de naam van een oud Iberisch volk in Noord-Spanje, dat in het ruwe bergland ten W. van Asturië woonde. Door *Augustus* werden zijn in den Cantabrischen Oorlog (25—19 vóór Chr.) onderworpen. Naar het werd de Golf van Biscaye de *Cantabrische Zee* genoemd.

**Cantabrisch Gebergte** is de algemeene naam voor het kustgebergte van Noord-Spanje (zie de kaart van Spanje en Portugal). Het behoort tot het stelsel der Pyreneeën, begint ten Z. van den mond der Biddassoa en strekt zich als een sterk geleide keten naar het W. tot aan den pas van *Leitariegos*, niet ver van de bronnen der *Sil*, uit. Het gebergte, dat in een oostelijke Cantabrische en een westelijke Asturische keten verdeeld wordt, bestaat bijna geheel uit twee evenwijdige ketenen, namelijk uit de hoofdketen, de voortzetting der Pyreneeën, en uit de lagere kustketen. Het oostelijk deel der hoofdketen wordt naar het Z. door de hoograkte van *Victoria* (plateau van *Alava*) van den evenwijdig loopende *Sierra de Andia* gescheiden, welke de noordelijke grens van het naar de *Ebro* aflopend terras van *Navarra* vormt. Tot aan het diep insnijndend dwarsdal der *Besaya*, waardoor de spoorweg van *Madrid* naar *Santander* voert, bestaat het gebergte bijna geheel uit krijtgesteenten; kalk. Het gebergte is in dit gedeelte wild en steil, maar bereikt geen aanzienlijke hoogte. De hoogste toppen zijn hier: de *Peña de Amboto* (1358 m.), de wegens zijn holen en plantenrijkdom beroemde

Peña de Gorbea (1538 m.) en de Monte Vainera (1718 m.). Belangrijk hooger is de westelijke heft van het gebergte. Aan beide zijden van het Besayadal bestaat het uit bonten zandsteen en andere sedimentaire triasvormingen; hierna sluit zich naar het W. een sterk ontwikkelde formatie van Jnrakalk, welke op het rijke kolenvlotten bevattende, steenkolengebergte van Asturië ligt. De Jnrakalk vormt de hoogste toppen van het gebergte, de Peña Prieta (2531 m.) en ten N.W. daarvan de Picos of Peñas de Europa (Torre de Cerrado, 2678 m., Peña Vieja, 2665 m.), die het geheele jaar met sneeuw bedekt zijn. Van de toppen moeten verder nog genoemd worden de Picos de Mampodre (2084 m.), de Peña de Gulazones (1980 m.) ten O. van den pas van Pajares (1363 m.), waarover de weg en, door een tunnel, de spoorweg (tot 1283 m.) van Leon naar Oriedo voert, de Peñas Ubiña (2302 m.) en de Peña Rubia (1930 m.). Dit westelijk deel van de Asturische keten bestaat uit devonische leien kalkgesteenten. Van het Besayadal tot aan de bronnen van de Sil zendt de Cantabrisch-Asturische keten noord- en zuidwaarts een menigte dwarsketenen uit; de zuidelijke verbreden zich dikwijls tot terrasvormig overhangende plateaus. Zulke, door steile rotswanden omgeven plateaus heeten *paramera's*.

De Asturische keten bevat ook vele Alpenmeren, die in de eigenlijke Cantabrische keten geheel ontbreken. Aan de bronnen van de Sil verdeelt zich de hoofdketen in twee takken. De een, van de Peña Rubia naar het Z.W. loopende, wordt bij Quiroga door de Sil doorbroken en strekt zich tot in de Galicische provincie Orense uit, waar zij zich tot een ruw bergland verbreedt, dat de ruimte tusschen de rivieren Minho en Limia inneemt en naar het Z.W. terrasvormig naar de Portugesche kust afdaalt. Ten N. van het doorbraaksdal der Sil bereikt deze keten in de Sierra de Picos een hoogte van 2004 m. De tweede, naar het Z. gerichte tak, de Leonische keten, begint met de met sneeuw bedekte Sierra de Jistredo, wendt zich bij den Teleno (2188 m.) naar het W., lost zich in evenwijdig, oost-westelijk gerichte bergketenen op en vormt een sterk geleed, in westelijke en zuidelijke richting afdalend bergland, dat in de Noord-Portugesche bergterrassen zijn voortzetting vindt. Evenals de Leonische keten lost zich ook de Asturische westwaarts op in een veelvertakt bergterras, dat het grootste gedeelte van Galicië bedekt, niet hooger dan 1200 m. reikt en, evenals het Leonische gebergte, grotendeels uit graniet is opgebouwd. Bijna het geheele Cantabrische gebergte heeft een weelderigen plantengroei, die voor een gedeelte uit dichte loofhoutwouden bestaat; slechts in het W. komt naaldbout voor. Het gebergte wordt, behalve door talrijke gewone wegen, door 5 spoorwegen doorsneden.

**Cantacuzino, Georg**, een Roemeenschstaatsman, werd in 1845 te Plojesti geboren. Na in Parijs in de wiskunde gestudeerd te hebben, bewoog hij zich na zijn terugkeer in Roemenië op politiek gebied en sloot zich bij de nationaal liberale partij onder *Brătianu* aan, die hem in 1877 tot algemeen secretaris in het ministerie van Financiën benoemde. In 1879 werd hij tot

algemeen directeur van de staatsmonopolieën benoemd en in 1883 van de staatspoorwegen. Na het aftreden van *Brătianu* in 1888 legde hij zijn ambt neer, werd in de Kamer gekozen en nam de redactie der nationaalliberale courant „*Vointa Nationala*” op zich. Door *Sturdeza* werd hij in 1897 in het liberale Kabinet als minister van Financiën opgenomen en slaagde door spaarzaamheid er in, in de grootere uitgaven van den staat zonder leening te voorzien.

**Cantal** is de naam van een tot het bergland van Anvergne behoorend gebergte, van vulkanischen oorsprong. Zijn hoogste top is de Plomb du Cantal, die een hoogte van 1858 m. bereikt. De westzijde is sterk verweerd en bedekt met groote wonden, de drogere oostzijde is minder sterk aangetast en tamelijk kaal. Het grootste gedeelte van het water gaat door middel van de Lot en de Dordogne naar de Garonne, slechts de Alagnon stroomt naar de Allier. Haar dal en dat van de in tegengestelde richting stroomende Cère verdeelen het geheele gebergte in twee groepen; in het Zuidelijk gedeelte verheft zich de plateauvormige Plomb du Cantal.

**Cantal** is de naam van een departement in het Z. van Frankrijk, grenst ten N. aan het departement Puy-de-Dôme, ten O. aan Loire Supérieure, ten Z.O. aan Lozère, ten Z. aan Aveyron, ten W. aan Lot en Corrèze, en beslaat een oppervlakte van 5775 v. km., met (1901) 230511 inwoners. Het ontleent zijn naam aan het Cantalgebergte (zie aldaar). Het departement omvat de 4 arrondissemens Anrillac, Mauriac, Murat en St. Flour. De hoofdstad is Anrillac (zie aldaar).

**Cantani, Arnoldo**, een geneesheer, geboren den 15<sup>den</sup> Februari 1837 te Hainsbach in Bohemen, studeerde te Prang in de geneeskunde en werd in 1864 benoemd tot hoogleraar in de pharmacologie en toxicologie te Pavia. In 1867 belaste hij zich met het bestuurs der geneeskundige kliniek te Milaan, maar werd reeds in het volgende jaar als zoodanig benoemd te Napels. *Cantani* was voorts lid van den Hoogen raad van Onderwijs te Rome, alsmede van den aldaar gezeten Hogen Gezondheidsraad en sedert 1889 senator van het koninkrijk. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door het invoeren der Duitsche geneeskunde in Italië. Zijn geschriften handelen hoofdzakelijk over malaria, cholera, typhus en tuberculose, voorts over snikerziekte en andere ongesteldheden der stofwisseling. Hij schreef o. a.: „*Manuale di materia medica e terapeutica*” (Milaan, 1865—1877, 2 dln.), „*Manuale di farmacologia clinica*” (2<sup>de</sup> druk, Milaan, 1885—1890, 5 dln.), „*Speciale patologia e terapia der stofwisselingsziekten*” (in het Duitsch door *Hahn*, Berlijn, 1873—1884, 4 dln.) en „*De behandeling van een cholera-aanval*” (in het Duitsch door *Frankel*, 3<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1881). *Cantani* overleed te Napels, den 1<sup>sten</sup> Mei 1893.

**Cantarini, Simone**, genaamd *Il Pesarese*, een Italiaansch schilder, werd geboren in 1612 te Oropessa bij Pesaro. Hij oefende zich onder de leiding van *Guido Reni*. *Cantarini* begaf zich vervolgens naar Rome, waar hij iijverig de stukken van *Raffaël* en van de oude meesters bestudeerde. Daarna ging hij weder naar Bologna, stichtte er

een school en leverde uitmuntende schilderijen. Weldra kwam hij in dienst van den hertog van Mantua. Hij overleed te Verona, den 15<sup>den</sup> October 1648. In de pinakothek te Bologna bevinden zich „De hemelvaart van Maria” en portret van zijn meester *Guilio Reni*; in het Brera te Milaan „De verheerlijking van Christus”; in de galerij te Modena „Jezus te Emmaus”; in het Hofmuseum te Weenen „Maria met het kind” en „De heilige Karel Borromeus”, „Kains broedermoord”, „Jephtha ontwaart zijn dochter”, „Tarquinus” en „Lucretia”; in de Dressener Galerij „Jozef en de vrouw van Potifar”.

**Cantaro** of **Cantaio** (Italiaansch), **kantar** (Araabisch) of **kintal** is een met den centenaar overeenkomend handelsgewicht in Turkije, Serrië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Noord-Afrika, Malta en Beneden-Italië. Het heeft verschillende waarden en is in den regel verdeeld in 100 *rotel* (rotoli). In Alexandrië en Kaïro alleen had men 22 verschillende soorten *cantaro* of *koes*. De vooroamste kantar in Egypte, de *tolkantar*, of kantar van de regering, is thans de gewone Alexandrijnsche. Hij heeft 100 gewone Egyptische *rotel* of 44 gewone Egyptische *oken* en weegt 44,478 kg. De *cantaro* of *quintale* van het eiland Malta, de oorspronkelijke Siciliaansche, weegt 175 Engelse handelsponden of 79,379 kg. De Siciliaansche en de Napolitaansche *cantaro* of *cantaio* worden niet meer door de Wet erkend. Eerstgenoemde weegt 79,342 kg; van de laatste bestaan 2 soorten, een groote (*cantaro grosso*) van 100 *rotoli* = 89,1 kg., en een kleine (*cantaro piccolo*) van 36 *rotoli* = 32,08 kg. De nieuwe Turksche *cantaro* weegt 100 kg.

**Cantate** (Italiaansch, *Cantata*) is oorspronkelijk de naam voor een zangstuk, vooral in tegenstelling met *sonate* en *toccata*, tegenwoordig vooral een uit solozangen, duetten, enz. en kooren bestaand groot vocaalwerk, met begeleiding van instrumentale muziek. De cantate onderscheidt zich van het oratorium en de opera, doordat zooveel mogelijk het epische en dramatische element uitgesloten wordt. Op het gebied der kerkelijke cantate heeft vooral *Sebastian Bach* veel schoons geleverd. De cantate is de uitdrukking van een gevoel, van een stemming door verschillende vormen, die in deze eenheid der stemming hun hooger samenhang vinden. Het solo gezang der afzonderlijke stemmen in de kerkcantate duidt niet aan, dat verschillende personen afzonderlijk optreden, want zij spreken in naam der gemeente; de eigenlijke kern daarenboven vormen de recitatieven en kooren, vooral de koralen.

Wat de historische ontwikkeling betreft, was de cantate aanvankelijk de naam voor groote solozangen, uit verschillende deelen bestaande, waarbij aria en recitatief met elkander afwisselden. De eerste cantaten (van *Caccini*, e. a.) worden nog niet als zoodanig aangeduid; toch komt sedert 1620 (*Al. Grandis* „*Cantade*”) de naam meer voor, en men onderscheidde nu de kamercantate (*Cantata di camera*) van de kerkelijke cantate (*Cantata di chiesa*). Evenwel bleven beide nog langen tijd doorgaans nauw begrensde voerden in plaats van één, twee of drie zangstemmen met continuo en één of twee obligaten als begeleidstemmen in, maar bezaten over het algemeen nog niet

de karakteristieke eigenaardigheden der eerst na 1700 opgekomen kerkelijke groote cantate, n.l. koor en orkest. De wereldlijke groote cantate ontwikkelde zich het eerst als feestcantate op bruiloften, huldigungsfeesten, enz.; de kerkelijke draagt dikwijls den naam van kerkconcert. *Bach* heeft de meeste zijner cantaten als concert aangeduid, daarmede op de voornaamste rol wijzend, die de instrumenten er bij vervullen moeten.

**Cantelmi** is de naam van een aanzienlijk Napolitaansch vorstehuis, hetwelk, naar men verhaalt, door *Eberhard*, den jongsten zoon van den Schotschen koning *Duncan I* werd gesticht. Men meldt verder, dat die stichter wegens zijn loosheid den hijnaam van *Canciam* (Guiscard) of *Slimert* heeft ontvangen, dat hij voor den moordenaar *Macbeth* de wijk genomen had naar Normandië en, na het volbrengen van een Kruistocht, zich in Provence gevestigd heeft. Zijn zoon noemde zich naar den vaderlijken hijnaam *Cantelmus*, en zijn kleinzoon *Rostaing* voerde dien als geslachtsnaam. Het huis nam toe in grootheid door de dapperheid van zijn leden en door huwelijken, zoodat de baronie Bovino tot een graafschap verheven werd.

Beroemd onder de afstammelingen van dat geslacht is vooral *Andrea Cantelmi*, die in 1598 te Pettorano geboren werd en in 1631 als maestro di campo aan het hoofd stond van een regiment Napolitanen in de Nederlanden. Daarna hielp hij Spiers veroveren, Frankenthal ontzetten, verdedigde in 1634 Stevensweerd tegen de Nederlanders, dekte het land van Kleef, verdedigde in het volgende jaar Schenkeeschans 8 maanden lang tegen prins *Frederik Hendrik* en noodzaakte laatstgenoemde en de Franschen, het beleg van Leoven op te breken. Vervolgens werd hij tot gouverneur der provincie Luxemburg benoemd en moest, om dien post te bekleden, eerst 12000 man Franschen onder den maarschalk *Chatillon* daarsit verjagen. In 1638 verdroef hij de Nederlanders uit eenige forten aan de Schelde en maakte daarbij 2000 gevangenen. In 1640 zag hij zich tot maestro di campo generale en in 1641 tot lid van den regeringsraad in de Nederlanden benoemd, waarna hij in 1643 een inval deed in Vlaanderen en Picardië en in 1644, naar Spanje teruggeroepen, onderkoning en kapitein-generaal van Catalonië werd. In die betrekking noodzaakte hij den Franschen maarschalk de *la Mothe*, het beleg van Taragona op te breken, veroverde stormenderhand Balaguer en verdedigde deze plaats 4 maanden tegen Fransche keurtroepen. Toes dit niet langer was vol te houden, bracht hij zijn klein hoopje dapperen door de vijandelijke linie heen in veiligheid. Al die inspanningen, benevens verdriet over het gebrek aan de noodige munition, maakten hem echter ziek, en hij overleed te Alcuvières, den 6<sup>den</sup> November 1645, eenige handschriften over krijgswetenschap achterlatende.

**Cantemir** is de naam van een Moldavisch vorstengeslacht, waarschijnlijk van Timoer afkomstig. De voornaamste leden zijn:

*Cantemir*, *Demetrius* (*Dimitrie*), geboren den 26<sup>den</sup> October 1673, als zoon van den Moldavischen woiwode *Constantijn Cantemir*. Hij kwam in 1687 als gyzelaar naar Konstantinopel, was in 1709 hospodar van Moldavië en stond in zoo groote gunst bij de Porte, dat zij hem sedert 1710 het

geheele tribunaal toestond en hem ook het hospodarschap over Walachije beloofde. Daar zij haar woord niet hield, knoopte *Cantemir* onderhandelingen aan met *Peter den Groote* en ontving Moldavië als soeverein en erfelijk vorstendom. Het voor Rusland ongelukkige einde van den oorlog dwong hem in 1711 den czaar naar Petersburg te volgen. Hij werd daar in den vorstenstand verheven, ontving aanzienlijke goederen in de Ukraine met het soevereiniteitsrecht voor zijn persoon en bevorderde als kenner van het Latijn, Grieksch, Russisch, Fransch en Turksch, de stichting der academie te Petersburg. *Cantemir* was een der voortreffelijkste leden. Hij schreef behalve de philosophische „*Diwan*“ en de satirische „*Istoria ieroglifica*“ een werkje over Oostersche muziek, het ondsat in zijn soort, verder het klassieke „*Descriptio Moldaviae*“ (Leipzig, 1771), een onvoltooid „*Historical Romino-Moldorlahlor*“ en „*Historia de ortu et defectione imperii, 1300—1711*“ (in het Duitsch door *Schmidt*, Hamburg, 1745, 2 dln.; ook in het Fransch, Engelsch en Roemeensch vertaald). Hij overleed den 23<sup>sten</sup> Augustus 1723.

*Cantemir*, *Antichus Dmitrijevitch*, een Russisch schrijver, een zoon van den voorgaande, werd den 21<sup>sten</sup> (10<sup>den</sup>) September 1709 te Konstantinopel geboren. Hij ontving zijne opvoeding in Rusland, waar *Peter de Groote* zich zeer voor hem interesseerde en hem later tot aan zijn dood op alle reizen en veldtochten met zich medenam. *Cantemir* begon zijn loopbaan in het Prehraschenskijsche gaderement en voltooide ze als gezant te Londen (1732—1738) en daarna te Parijs. Hij was een der eerste en belangrijkste satirici van Rusland. Zijn voorbeelden waren *Horatius*, *Juvenal* en *Boileau*. Een jaar vóór zijn dood, den 11<sup>den</sup> April (31 Maart) 1744, heeft hij zelf al zijn satiren uitgegeven (in het Duitsch door v. *Spilcker*, Berlijn, 1752), benevens vertalingen van Grieksche en Latijnsche gedichten. De heste nieuwere uitgave van zijn werken gaf *Jeffenow* (met een biografie door *W. Stojunin*, Petersburg, 1867, 2 dln.); zijn „*Berichten* (Hefjaci) uit Londen“ publiceerde *W. Alexandrow* (Moskou, 1892, dl. 1). Zijn leven beschreef *Sementowsky* (Petersburg, 1893).

*Canter*, *Canther* of *Cantherus*, *Willem*, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Leeuwarden, den 24<sup>sten</sup> Juli 1542, heft zich reeds op zijn 12<sup>de</sup> jaar naar de hogeschool te Leuven en deed, na een 4-jarig verblijf aldaar, een reis door Frankrijk, Italië en Duitschland, waar hij vele boekeringen bezocht en met onderscheiden geleerden vriendschapsbetrekkingen aanknoopte. Na een afwezigheid van 2 jaar vestigde hij zich te Leuven, waar hij zijn tijd besteedde aan de beoefening der letteren. Hij overleed reeds den 5<sup>den</sup> Juni 1575. Hij was een geleerd en scherpzinnig man, die vele bedorven lezingen in de geschriften door Ouden op een schrandere wijze heeft hersteld. Hij schreef: „*Novarum lectionum libri IV etc.*“ (1564), later met nog 3 boeken vermeerderd, „*Syntagma de ratione emendandi graecos auctores*“, „*Aristidis orationes latine redditae*“ (1606) en een groot aantal dergelijke werken.

*Canter* of *Canther*, *Cantherus*, *Dirk*, een broeder van den voorgaande en eveneens een beoefenaar der letteren, werd geboren te Utrecht in

1545, studeerde eenigen tijd te Parijs en werd na zijn terugkeer gekozen tot schepen van Utrecht, alwaar hij aanvankelijk de Arminianen begunstigde, doch later van partij verwisselde. Hij maakte van de onrust dier dagen gebruik, om zich tot burgemeester van Utrecht te verheffen, hoewel slechts voor korten tijd. Een nieuwe toelag, om zich wederom van die waardigheid meester te maken, werd ontdekt, *Canter* in hechtenis genomen en den 11<sup>den</sup> Mei 1611 met verbodverklaring zijner goederen voor eeuwig gebannen. Na ging hij eerst naar Antwerpen, maar vestigde zich daarna te Leuwarden, waar hij in 1616 overleed. Hij schreef: „*Varium lectionum libri duo ad Georgium Rattallum*“ (1574), „*Notae ad Arnobii disputationes adversus gentes*“ (1582), enz.

**Canterbury** (het Romeinsche *Duro vernum*, het Nieuw-Latijnsche *Cantharia*) is de naam van een stad (city) en graafschap in het Z. O. deel van Engeland. Zij ligt zeer schilderachtig aan de Stour en heeft met haar meest nauwe straten, spitse daken, gevelvensters en houten balkons een onderwetsch aanzien. Canterbury bezit 4 voorsteden, 11 kerken, een mooi nieuw stadhuis (Guildhall), een museum, een zendingsschool (*St. Augustin's college*, oorspronkelijk een door den heiligen *Augustinus* gesticht klooster) en een koren- en hoopters. Van de 6 oude torens der stad is nog slechts één, de van 1374—1381 gebouwde Westgate, bewaard gebleven. Onder de kerken verdienen vooral de St. Martinuskerk als de oudste (met den vermoedelijksten doopsteen van koning *Ethelbert*), de St. Dunstonskerk (uit de 14<sup>de</sup> eeuw), de kerken St. Cross en St. George en vooral de kathedraal vermelding. De laatste is in den vorm van een aartsbisshoppelijk dubbelkruis gehouwd en heeft een lengte van 159 m. Het oudste deel is de omstreeks 1070 gebouwde crypte. In 1174 werd bijna de geheele bovenkerk door brand verwoest, het koor tot 1184 onder leiding van *Wilhelm van Sens* en zijn opvolger *William „the Englishman”* in Gotischen stijl gebouwd. De oostelijke daaraan rakende Trinity Chapel werd in 1220, de 71,3 m. hooge middeotoren in 1495 voltooid. Bij een altaar van deze kerk werd in 1170 *Thomas Becket* vermoord, wiens kostbare, reeds lang verdwenen relikwieënkast tot aan de Hervorming het doel van duizenden bedevaartgangers was. Het inwendige bevat kostbare oude glasschilderingen en verscheidene gedenktekken, waaronder die van *Hendrik IV* en den *Zwarten Prins*. Canterbury is de zetel van een aartsbisshoop, die den koning kroont en de eerste paar van het rijk is. Hij woont echter het meest in het Lambethpaleis te Londen. De stad heeft (1901) 24,868 inwoners, die een levendigen handel in koren, wol en hop drijven. Buiten de stad ligt een kunstmatig aangelegde heuvel met een obelisk, den *Dane John* (donjon? dungeon?), die een heerlijk vergezicht aanbiedt. De 520 m. lange terrassen op den ouden stadsmuur dienen als promenade. Canterbury behoorde tot het graafschap Kent. Het is op de plaats van het Romeinsche *Duro vernum* opgericht. In den Angelsaksischen tijd *Cantharabyrig* genaamd, werd het ouder koning *Ethelbert* (563—616) hoofdstad van het koninkrijk Kent en na den overgang der Angelsaksen tot het Christendom de zetel van den aartsbisshoop-primaat van Engeland.

**Canterbury Tales** beteekent *Canterbury-vertellingen* en is de titel van het voornaamste werk van *G. Chaucer* (zie aldaar), alsook van een novellenverzameling der gezusters *Lee* (zie aldaar).

**Canth**, *Minna*, geboren *Johnsson*, een Finsch schrijfster, werd in 1844 te Tammerfors geboren, als dochter van een fabriekszichter. Na den dood van haar man, den leeraar *H. F. Canth*, onderhield zij haar groote familie door een wolhandel en overleed in 1900 te Knopio. In de tijdschriften van haar man schreef zij novellen, maar, na voor het eerst een drama gezien te hebben, gaf zij blijken van haar groote begaafdheid op dat gebied en schreef toneelstukken, waarvan de inhoud ontleend is aan het boerenleven, zooals: „Diefstal met inbraak” (1882), „Op Roimlahof” (1883) en, aangespoord door de werken van *Brandes*, de sociale drama's „De Arbeidersvrucht” (1885), „Ongelukkig kinderen” (1883) en „De familie van den domine”. Verder schreef zij de romans „Arme lieden”, „Hanna”, „Blinde klippen”, „Sylvii” e. a. Zij staat tevens bekend als dichteres en hervormster der Finsche literatuur. Hoewel ongelukkige omstandigheden haar letterkundige ontwikkeling belemmerden, is zij toch een der beste Noorsche schrijfsters.

**Cantharidine** is een organische stof van de samenstelling  $C_{12}H_{12}O_4$ , die het werkzaam bestanddeel van Spaansche vliegen en andere insecten uitmaakt. Door nittrekken met chloroform wordt zij daaruit gewonnen en kristalliseert in witte schilvertjes. *Cantharidine* smelt bij  $218^{\circ}C$ . en onthoudt gemakkelijk, heeft een bitteren smaak en trekt haaren op de huid. Het *cantharidinezure kalium* is door *Liebreich* als middel tegen tuberculose en lupus aanbevolen.

**Canti carnascialeschi** of carnavalsliederen, werden bij de maskerade te Florence gezongen en door *Lorenzo de Medici* tot een afzonderlijke afdeling der lyrische kunst ontwikkeld. Zij werden voorgedragen in de straten bij de gemaskeerde optochten. Het voorbeeld van *Lorenzo* vond veel navolging, en zoo ontstond een aanzienlijke verzameling van deze eigenaardigste voortbrengselen der Italiaansche dichtkunst. Zij zijn van uitgelaten vroolijkheid en dikwijls van aanstoot verwekkende dubbelzinnigheid, geheel in overeenstemming met de losbandige carnavalsgebruiken. Er zijn verschillende nitgaven; de beste zijn: „Trionfanti, mascherate n Canti carnascialeschi” (Florence, 1559), „Canti carnascialeschi trionfi, carri e mascherate” (2 dln., Cosmopolis, d.w.z. Lucra, 1750, druk van *Guerrini* Milaan, 1883).

**Canticum** beteekent in het Latijn gezaag of lied en is meer speciaal de naam van de op het antiektooneel voorgedragen solozingen met fluitbegeleiding. Zij werden in Rome niet door tooneelspelers uitgevoerd, maar door afzonderlijke zangers. In ruimen zin beteekent *Canticum* alle door de tooneelspelers zelf op de wijze van een gezaag voorgedragen partijen.

**Canticle**, *Die Cantille*.

**Cantileen** was vroeger in Italië de naam voor alle wereldsche gezangen en is zulks thans voor alle vroolijke liederen. Daaruit ontstond de nienwere betekenis, gegeven aan die melodien en deelen van groote toonzettingen, die door hun eenvoudig zangerig karakter, als het ware den kern van het geheel vormen. Zie *Cantabile*.

**Cantille**, *kantille* of *bouillon* zijn produkten der gend- en zilverdraadspinnerij, bestaande uit huijzame pijpjes van verschillende doorsnede, gevormd door den draad, meestal echt of onecht gend of zilver, schroefvormig om een stalen naald te wikkelen en er vervolgens regelmatig van af te schniven. Soms wordt voor het *cantillewerk* ook rood koperdraad gehnikt, dat met een danne laag geelkoper bedekt en daarna met gekleurde zijde omwonden is, of ook wel ijzerdraad met een dunnen platten draad omweld. Al naarmate ronde, dat wel platte draad gehnikt wordt, heeft de *cantille* een dof of een glanzend voorkomen. Is de naald van halfronde, drie- of vierkante doorsnede, dan verkrijgt de draad regelmatige knikken, waaruit schroefvormige windingen ontstaan en waardoor de draad een gekruld uiterlijk vertoont. De *cantilles* worden tot kragen, kwasten, epauletten, sabelkwasten, enz. verwerkt.

**Cantine**, afgeleid van het Italiaansche *cantina* of wijnkelder, beteekende eigenlijk fleschbekleding of fleschenkelder, dan verkooplokaal voor voedingsmiddelen, poetsgerei, enz. in kazernes, waar het onder toezicht eener commissie staat, en door active of invalide, getrouwde onderofficieren beheerd wordt. Ook in industrieelen andere etablissementen heeft men *cantines*. Men kan aldaar tegen geringen prijs eet- en drinkwaren en huishoudelijke militaire artikelen verkrijgen en zich na den dienst verpozen.

De winsten, welke in *cantine's* gemaakt worden, komen, na aftrek der kosten, den bezoekers weder ten goede.

**Cantire** is de naam van een langgerekt bevelachtig schiereiland van het Schotsche graafschap Argyll. Het is 65 km. lang, is met het distrikt Knapdale door de landengte van Tarbert verbonden en eindigt in den steilen *Mull of Cantire*. De Kilbrennanssamt scheidt het van het O. gelegen eiland Arran. Dicht bij het zuidelijk uiteinde ligt de haven *Campbelltown*.

**Canto** (Italiaansch, gezang) duidt in meerstemmige muziekstukken de bijzonder op den voorgrond tredende melodie aan (daarnaar wordt de sopraanstem ook *canto* of *diantanto* genoemd).

**Canto a capella** beteekent kerkelijk gezang, niet begeleid door instrumenten; *canto armonico*, twee- of meerstemmig gezang; *canto fermo* (eigenlijk vast gezang) is de melodie in het Gregoriaansch kerkgezag, die niet mocht worden veranderd; ook beteekent het kerk- en koraalgezag: *canto figurato*, gefigureerd gezang, waarin noten van gelijke waarde voorkomen; *canto Romano*, Roomsche kerkgezag.

**Canton** (Chineesch *Kwang-tschou-foe*) is de naam der hoofdstad van de Chineesche kustprovincie Kwangtoeng. Zij ligt op  $23^{\circ}8' N.Br.$  en  $113^{\circ}17' O.L.$ , aan den linker oever van de Cantonrivier, die door de *Bocca Tigris* (zie aldaar) in de Cantonstraat uitmondt. De thermometer stijgt er in het voorjaar tot  $35,5^{\circ}$  en daalt in den winter tot  $4,5^{\circ}$ ; sneeuw komt er zelden voor. De stad is door een 10 km. langen, 12 m. hoogen en aan de bovenkant 7 m. breeden muur, alsmede door grachten omringd en bestaat uit twee deelen, n.l. de naar de rivierzijde gelegen nieuwe stad en de door muren en grachten van deze gescheiden en  $\frac{1}{4}$  van de geheele oppervlakte beslaande, oude Tataren-



stad. Deze laatste is echter slechts in het zuidelijke deel met huizen bezet en bestaat voor het overige deel uit bouwland. Vermelding verdienen hier het paleis van den gouverneur-generaal, de woning van den Tatarengeneraal, het Confuciuscollege, het examengebouw, de keizerlijke tempel, de pagode, 120 andere tempels, een Mohammedaanse kerk, onderscheidene Boeddhistische kloosters, de in 1889 opgerichte munt, die meer stemmachines bezit dan eenige andere op aarde, het groote exercitieplein en de Fransch-Katholieke kerk met twee torens. Nieuw-Canton, met zijn nauwe straten en lage huizen, is de eigenlijke handelsstad. Op den vlakken, van talrijke kanalen doorsneden oever (buiten den muur) woont, gedeeltelijk in paalwoningen, gedeeltelijk op de tot bijna midden in de rivier gelegen booten der „Waterstad“ eveneens een talrijke bevolking. De vreemdelingenkolonie bevindt zich op het eiland Schamien, dat vroeger een slijkbank vormde, doch van 1859—1861 van regeeringswege voor een som van 325000 dollar bewoonbaar gemaakt werd. De Engelschen verkregen  $\frac{1}{3}$ , de Franschen  $\frac{1}{3}$  deel ervan. In het eerste hebben zich ook Duitschers Amerikanen en Nederlanders gevestigd. Aan den rechter oever der rivier, juist tegenover Canton, liggen de bijna geheel tusschen boomgroepen verborgen huizen en hutten van Honan op het gelijknamige eiland. De bevolking der stad bedroeg in 1904: 900000 zielen, waaronder 2000 monniken en nonnen ( $\frac{3}{10}$  Boeddhistische); meer dan 100000 menschen wonen op de 84000 schepen op den stroom.

Als industriestad neemt Canton onder alle steden van China de eerste plaats in, als de hoofdzetel voor het weven en borduren van zijde, door de fabricage van passementen en snoeren, door zijn ververijen, glashazerijen, glas- en steenslijperijen, lakwaren- en papierfabrieken, heut- en iervoersnijderijen en meubelfabrieken. In de omgeving houdt de bevolking van geheele dorpen zich bezig met de zijde-, metaal- en porseleinindustrie; in den tijd van den suikerrooist werkt een groot deel der bevolking in de suikermelens. Van Europeeschen invloed op de bijna zuiver Chinese industrie is tot dusver weinig te bespeuren; slechts in de staatskruitmagazijnen en arsenalen wordt nitsluitend vreemd materiaal gebruikt. De handel van Canton, die vóór den Opiumoorlog (1841) en de opening van andere havens het geheele verkeer van China met het Westen tot stand bracht, is voor het grootste gedeelte in Engelsche handen. Bijna alle Europeesche staten en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zijn hier door consuls vertegenwoordigd. De geheele handel van Canton bedroeg in 1901: 123725298 taels. De voornaamste uitvoerartikelen zijn: thee, ruwe zijde en zijden stoffen, matten, suiker, cassia, tabak en porselein; de belangrijkste invoerartikelen opium, katoenen garens en stoffen, wollen stoffen, metalen, petroleum, kelen en aardnoten. De handel van Canton enderindt in hooge mate den invloed van het voor de Cantonstraat liggende Hongkong, waar het zwaartepunt van den buitenlandischen handel is gevestigd. De eigenlijke haven van Canton is het 50 km. beneden deze stad gelegen Whampoa, daar schepen met meer dan 3,5 m. diepgang Canton niet meer kunnen

bereiken. In Whampoa bevinden zich een douanekantoor, groote staatsdokken, een zee- en militaire academie, een torpedo- en zeemijnendepartement. In de haven van Canton (met Whampoa) liepen in 1901: 3031 schepen (met een inbeud van 1882413 ton), waaronder 3002 stoomboeten (1796 Engelsche, 124 Duitse, 121 Fransche en 920 Chinese), met een inbeud van 1870651 ton in. Het sleepstoombootverkeer neemt op de Canton- en Westrivier zeer toe. Met den spoorweg Canton-Hankon, waartoe in 1899 concessie verleend werd, is nog geen begin gemaakt, evenmin met dien van Canton naar Kauloen. De stad en de haven worden door forten en batterijen beschermd, op de ten N. der stad gelegen bergen liggen 5 kleine forten, op de zuidzijde 4, waaronder Dutch Folly en een klein rots-eiland midden in den stroom, aan het westeinde van het eiland Whampoa, waar de rivier door een barrière van palen versperd wordt, het Haukwa, Napier- en Barrièrefort. De forten aan de Bocca Tigris werden in de conflicten met Engeland in 1841, 1847 en 1857 gemakkelijk ingenomen.

**Canton, John**, een Engelsch natuurkundige, werd geboren den 31<sup>sten</sup> Juli 1718 te Stroud in Gloucestershire. Hij werd in 1738 leeraar en vervolgens directeur eener school te Londen. Hier vond hij een electrometer uit, om de hoeveelheid electriciteit, in een aantal geladen Leidse flesschen aanwezig, te bepalen en een methode, om magneten te vervaardigen zonder hulp van den natuurlijke magneet („A method of making artificial magnets without the use of natural ones“ 1751). In 1762 ontdekte hij de samendrukbaarheid van water. In zijn: „Electrical experiments, with an attempt to account for their several phenomena“ (1753) toonde hij aan, gelijktijdig met Franklin, dat sommige welken positief- en andere negatief-electrisch zijn. In 1754 toonde hij aan, dat vele lichamen positief- of negatief-electrisch werden naar gelang van de stof, waarmede men ze wrijft. Hij schreef in 1759 „Attempt to account for the regular diurnal variation of the horizontal magnetic needle“, en in 1761 het verslag over zijn waarnemingen van den doorgang van Venus den 6<sup>den</sup> Juni van dat jaar. **Canton** overleed den 17<sup>den</sup> Maart 1772 te Londen.

**Cantoni, Carlo**, een Italiaansch wijsgeer, werd geboren in 1840 te Gropello in de provincie Pavia. Hij studeerde te Turijn in de rechten en wijsbegeerte en vervolgens te Berlijn en te Göttingen. In 1866 werd hij hoogleeraar in de filosofie aan het lyceum Cavour te Turijn, daarna te Milaan en in 1878 te Pavia. Hij schreef: „Giovanni Batista Vico, studi, virth e comparazione“ (Turijn, 1867), „Corso elementare de filosofia“ (Milaan, 1870; 10<sup>de</sup> druk, 1896, 3 dln.), „Emanuele Kant“ (Milaan, 1879—1884, 3 dln.), enz. In zijn filosofische richting hield hij tot Kant over.

**Cantor** (van het Latijnsche *cantare* = zingen) beteekent zanger, doorgaans voorzanger in een kerk, ook dorpschoolmeester, die tevens organist is.

**Cantor, Moritz**, een Duitsch wiskundige, werd geboren te Mannheim den 23<sup>sten</sup> Augustus 1829, studeerde te Heidelberg, Göttingen en Berlijn, werd in 1853 privatdocent aan de universiteit te Heidelberg, in 1863 buitengewoon en in 1877

honorair-hoogleraar. Hij schreef „Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker“ (Halle, 1863), „Euklid und sein Jahrhundert“ (Leipzig, 1868), „Die römischen Agrimensoren“ (Leipzig, 1876), „Vorlesungen über Geschichte der Mathematik“ in drie deelen (Leipzig, 1890—1892, deel 1 en 2), enz. en is medenitgever van het „Zeitschrift für Mathematik und Physik“.

**Cantor, Georg**, een wiskundige, werd geboren den 3<sup>den</sup> Maart 1845 te St. Petersburg, studeerde van 1862—1867 in Zürich, Berlijn en Göttingen en kwam in 1869 aan de universiteit te Halle, waar hij in 1872 hntingewoon en in 1879 gewoon hoogleraar in de wiskunde werd. Cantor is vooral op rekenkundig en algebraïsch gebied werkzaam. Zijn verhandelingen verschijnen in verschillende wiskundige tijdschriften. Ook droeg hij bij tot het ontstaan van de Duitse vereeniging van wiskundigen en tot het houden van internationale congressen van wiskundigen.

**Canti, Cesare**, een Italiaansch geleerde en schrijver, werd den 8<sup>den</sup> December 1807 te Brivio in het gebied van Milaan geboren. Hij wijdde zich aan den geestelijken stand, maar verliet nog vóór het ontvangen van de wijding het seminarium, bekleedde verschillende betrekkingen als leeraar en trok reeds in 1825 door het gedicht: „Alcigo o la lega Lombarda“ (nieuwe nitgave, Milaan, 1870) en door „Storia di Como“ (Milaan, 1829) de opmerksaamheid. Daarna schreef hij over *Manzoni*, *Byron*, *Victor Hugo*, de Duitse literatuur en *Parini*. Met ijver hield hij zich ook bezig met historische studien, haalde zich met zijn „Ragionamenti sulla storia lombarda nel secolo XVII“ (Milaan, 1832—1833) een gerechtelijke vervolging op den hals, werd in de gevangenis geworpen en schreef hier: „*Margherita Pusterla*“ (Milaan, 1838). Ook had hij toen reeds het plan voor zijn groot aangelegde „*Storia universale*“. De publicering van dit werk begon in 1836 te Turijn (35 dln.). Het is het eenige werk van deze soort in de Italiaansche literatuur. Later volgde: „*Storia degli Italiani*“ (Turijn, 1854, 6 dln.; 4<sup>de</sup> druk, 1892, 4 dln.), „*Storia dei cent'anni 1750—1850*“ (Florence, 1864), „*Gli eretici in Italia*“ (Turijn, 1866—1868, 3 dln.), „*Italiani illustri, ritratti*“ (Milaan, 1870—1872, 3 dln.), „*Catatteri storici*“ (Milaan, 1882), enz. Bovendien publiceerde *Canti* zeer verstreide geschriften voor het volk en de jeugd, zooals de „*Letture giovanili*“, „*Il giovinetto dirizzato alla bontà*“, „*Il galantuomo*“, „*Il portafoglio di un operaio*“ en „*Buon senso e buon cuore*“, alle zeer dikwijls herdrukt. Groot is eindelijk het aantal historische en literair-historische werken, waaronder „*Saggi sulla letteratura tedesca*“. Niettegenstaande vele vervolgingen van den kant der Oostenrijksche regering, bleef *Canti*'s politieke gezindheid een zeer gematigde. Zijn wereldgeschiedenis is in clericalen geest geschreven, zooals het van een leerling der school van *Manzoni* niet anders te verwachten was. *Canti* overleed den 11<sup>den</sup> Maart 1895 te Milaan.

**Cantlaar, Jan**, een Nederlandsch natuurkundige, geboren te Rotterdam, den 7<sup>den</sup> October 1752, werd koopman aldaar. Tevens beoefende hij met goed gevolg de natuurkunde, zooals blijkt uit zijn: „Verhandeling betreffende de natuur-

kennis der winden voor deze gewesten enz.“ door de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem bekroond, alsmede uit de Verhandeling, behelzende de beschrijving van een bij hem uitgevonden nieuwen controleur of lichte thermometer“, bekroond door het Zeeuwisch Genootschap van Wetenschappen. Van beide vereenigingen was hij lid. Hij heeft ook nog eenige andere werken in het licht gegeven, en overleed in 1822.

**Cantlaar, Paulus Rodolf**, een Nederlandsch zee-officier, werd geboren te Amsterdam, den 22<sup>den</sup> November 1771, trad als adelborst in zee dienst, werd in 1793 luitenant, verkreeg in 1806 de orde der Unie en was in 1808 reeds bevorderd tot luitenant-kolonel. Als commandant van „de Weser“ moest hij in 1813 na een dappere verdediging zich overgeven en werd krijgsgevangen in Engeland. Weldra echter keerde hij naar het vaderland terug en zag zich in 1815 benoemd tot commandant van de eilanden St. Martin en Saba. In 1819 werd hij schout bij nacht en gouverneur van Curaçao en in 1828 gouverneur-generaal van de Nederlandsche West-Indische bezittingen, waarna hij zich naar Paramaribo begaf, waar hij den 15<sup>den</sup> December 1831 overleed, nadat hij kort te voren bevorderd was tot commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw.

**Canu, Robert Robertsz, le**, een Nederlandsch zeevaartkundige, werd geboren te Amersfoort, den 27<sup>den</sup> November 1563, was eerst onderwijzer in de zeevaart te Amsterdam, waar *Jacob van Heemkerk*, *Gerrit de Veer* en *Jan Cornelisz. de Rijp* — de overwinteraars op Nova Zembla — tot zijn leerlingen behoorden, en daarna te Hoorn, waar hij met *Willebrordus Snellius* en *Simon Stevin* door de regeering geraadpleegd werd, waartoe hij een klein inkomen ontving. Het schijnt, dat hij tot de gemeente der Doopsgezinden behoord heeft, daar hij in 1591 door hen in den ban werd gedaan. Hij schreef o.a. een: *Korte inleiding der feesten Israëls*, enz.“ (1593), „*Onder verbetering. Sommige bierpraetgens*, enz.“ (1615) en „*Gravamina ofte awarigheden van Robert Robertsz*, enz.“ (1619). Laatstgemelde 2 boeken werden door de Staten-Generaal beschouwd als fameuse „libellen“, zoodat de schrijver beboet en zijn tractement ingehouden werd.

**Canulajus, Gajus**, was een Romeinsch volkstriuun, die in 445 vóór Chr. de wet voorstelde, om de Plebejers het zoogenaamde *conubium* met de Patriciërs te verschaffen, d.w.z. het recht om wettige huwelijken met hen te sluiten. Het besluit werd eerst na hevigen tegenstand van de Patriciërs aangenomen.

**Canus, Melchior of Cano**, een Spaansch Dominicaner monnik en hoogleraar in de godgeleerdheid te Salamanca, werd geboren in 1523 te Tarancon bij Tolédo, hevend zich ten tijde van paus *Paulus III* op het Concilie van Trente, werd in 1522 bisschop van de Canarische Eilanden, en overleed in 1560 te Tolédo als provinciaal van Castilië. Hij verwierf grooten roem door zijn: „*Lecorum Theologicorum libri XII*“ (1563 en 1574). Zijn gezamenlijke werken zijn te Kenlen (1605), te Lyon (1704) en Venetië (1759) in het licht verschenen. Hij bestreed met groote vrijmoedigheid de gebreken der Kerk, de dwalingen van pausen en Kerkvaders en de orde der Jezuiteten.

**Canuti**, *Domenico Maria*, een Italiaansch historieschilder, werd in 1620 te Bologna geboren. Hij werkte een tijd lang te Rome, daarna te Padua en vervolgens weder te Bologna, waar hij den 6<sup>den</sup> April 1684 overleed. *Canuti* vervaardigde daar talrijke muurschilderingen in de San Michele in Bosco, in de kloosters der Olivetanen en in onderscheiden paleizen; verder het schilderij „Dood van den Heiligen Benedictus“ (in de piunkatheek te Bologna), enz.

**Canzone** (Italiaansch = lied) is de naam van een lyrischen dichtvorm, die reeds bij de Provençalen en Noord-Franschen voorkomt en vooral door de Italianen ontwikkeld werd. Zij wordt alleen gebruikt tot het uitdrukken van de edelste gedachten en gevoelens en bestaat uit een reeks van gelijkvormige strofen (bij de oude Italianen meest 5—10), waarop dikwijls een kortere begeleiding volgt. Een strofe heeft in den regel 7—20 versregels, en decasillabi, settenari en zelden quinari. Meestal heeft elke strofe een nieuw rijm. De strofe wordt verdeeld in twee, sedert *Petrarca* door een rijm verbonden, ongelijke deelen. De eerste is of ongeleed (*fronte*), of, hetgeen veel vaker voorkomt, in twee gelijke deelen verdeeld (*pièdi*). Het tweede is ongeleed (*sirima*, *coda*), of in twee gelijke deelen verdeeld (*volte*, *versi*). De strofe heeft *pièdi* en *volte*, *pièdi* en *sirima* of *fronte* en *volte*. *Fronte* en *sirima* werden reeds door *Dante* verworpen. De begeleiding (*condego*, enz.) sluit zich in vorm nauwkeurig bij het tweede deel der strofe aan; gewoonlijk is zij echter korter. In het laatst der 17<sup>de</sup> eeuw voerde *Guidi* de canzone met vrije strofen in. *Leopardi* schreef de beroemdste van deze soort.

In de muziek duidde men in de 15<sup>de</sup>—16<sup>de</sup> eeuw voornamelijk populaire wereldlijke meestemmige gezangen met den naam *canzone* aan. De *canzonette napolitaane*, *siciliaane* en de eveneens tot de canzonen behoorende *villolten* en *villanelen*, enz. komen overeen met de Deutsche „Lieder“. De reeds bij *Johann de Muris* (14<sup>de</sup> eeuw) voorkomende aanduiding van *cantilena* voor meerstemmige eehvoudige passages kan wel de oudste vorm van den naam zijn. Meer kunstvol dan de Italiaansche waren de Franschse canzonen (*chansons*, *canzoni francesi*), die reeds tegen het einde van de 17<sup>de</sup> eeuw door de beide *Gabrieli* ook op het orgel en een ensemble van instrumenten overgedragen werden (*Canzoni da sonar*, ook kortweg *Sonate* genaamd). Zie *Sonate*.

**Caorini**, ook *catorcini* *caorsini* en *corsini* noemde men Italiaansche kooplieden, die in de 13<sup>de</sup> eeuw in Frankrijk, Engeland, de Nederlanden en Sicilië een beruchten woekerahandel dreven. Zij ontleenden hun naam aan Cahors, de hoofdstad van Quercy, of aan de handelaarsfamilie der *Corsini* te Florence. Men meent, dat het woord *cander-welsch* (koeterwaalsch) afkomstig is van hunne half-Italiaansche, half-Fransche of Duitse taal. *Hendrik III* verbande hen in 1240 uit Engeland, maar zij keerden in 1250 derwaarts terug, om een jaar later wederom te worden verdreven. In 1260 werd hun door het testament van den hertog van Brabant en in 1268 door *Lodewijk den Heilige*, koning van Frankrijk, het verblijf in hunne staten ontzegd.

**Caoutchouc**. (*Vederhars*, *Gummi*, *Gummi*

*elasticum*, *Resina elastica*) is een in het plantenrijk veelvuldig voorkomende stof, welke verkregen wordt uit het melksap van verschillende planten, behoorende tot de familiën der Apocynaceën, Moraceën en Euphorbiaceën. Zie verder *Caoutchoucplanten* en de daarbij behoorende plaat.

**Bereiding**. In het melksap van de planten komt het caoutchouc voor in den vorm van microscopische bolletjes, welke zich, als het sap een tijdlang rustig staat, aan de oppervlakte afscheiden in den vorm van een soort room. Ter verkrijging van het pararubber, dat tegenwoordig ongeveer 40%, der geheele caoutchouc-productie vormt, worden ter hoogte van twee meters rondom den stam en op afstanden van 10 c.m., insnijdingen gemaakt, waarbij onder elke insnijding een aarden pot wordt geplaatst, voor de opvang der vloeistof. Dan wordt twintig c.m. onder den eersten een tweede ring van insnijdingen gemaakt, onder den tweeden een derde, enz., tot men aan den grond komt, waarop in den bovensten ring, tusschen de oude insnijdingen, in nieuwe kepen worden aangebracht. Het ingezamelde melksap wordt in bonten en aarden vormen gegoten en boven het vuur gedroogd en gerookt. Eerst wanneer de caoutchouc laag voldoende hard is, wordt met gieten gestaakt. Dan wordt het caoutchouc uitgesneden of de vorm stukgeslagen. Tegenwoordig wordt meestal gebruik gemaakt van meterlange, roeispaanvormige vormen, waardoor vlakke, eenigszins gebogen stukken caoutchouc verkregen worden. Uit afval in ballen saamgevoegde massa's heeten negerhoofden (nagroheads). Bij de *Manihot Glaziovii* wordt een reep van den binnenbast losgemaakt, men laat het melksap drogen en neemt dan de korst van den stam af. Het *Mangabeira-caoutchouc* van de *Hancornia* wordt uit het melksap afgescheiden door middel van aluin en laat men in de lucht drogen. Elders wordt in plaats van aluin gebruikt zout, zuren of zekere plantensappen. Soms tijds laat men het melksap ook indrogen in vlakke putten in Indië, in de lucht stollen en droogt daarna de afgescheiden massa in de zon of boven vuren. Vaak wordt het caoutchouc, voornamelijk het Afrikaansche en Oost-Indische, saamgekneden met zand, hout of slijk, om het zwaarder te maken (30 à 40 proc.), terwijl het beste Paracaoutchouc slechts 12 à 15 proc. water bevat.

In den handel worden onderscheiden: *Paracaoutchouc* van *Harea*-soorten in Brazilië, donker van buiten, lichter van binnen, in ronde schijven. Dan *Spek-gummi* (*Gummispek*), in bladen van 5 à 8 cm. dikte, verkregen door het indrogen van sap in putten, van buiten ruw, bijna zwart, van binnen wit, poreus. *Negroede* zijn ronde blokken van verschillende grootte, van geringe kwaliteit. *Ceara-scrapes* van de *Manihot Glaziovii* in Ceara, smalle, lintvormige, rood-bruine reepen tot dikke knoedels. *Saamgerod*, in kwaliteit gelijk staande met de *Para gummi*. *Carthagena- of Castilleo-caoutchouc*, uit Carthagena, Guatamala, Venezuela, Nieuw-Granada; kleine of groote blokken, inwendig zeer donker, ook 10 cm. dikke bladen, zwart, soms eenigszins kleverig, van hoog geschatte kwaliteit. *Guyaquil*, uit Ecuador, grijs wit, van geringe kwaliteit, met een zwarte, onaangenaam riekende vloeistof in de poriën. *West-Indië*, uit Yucatan, in stukken en bladen, goed aangeschreven in den handel. *Guatemala*, kleverig, teerig, onaange-

naam van reuk en geur. *Oostindische caoutchouc* van den *ficus elastica* en de *uredoela elastica* vormt brokken, klonten, dikke bladen; het is heftbruin of wit grijs, vaak gemarmerd door het samenkneden van verschillende soorten, dikwerf sterk vervulst, aanmerkelijk achterstaand door zijn kwaliteiten bij het Para-caoutchouc. Onderscheiden worden *Assam*-, *Borneo*-, *Rangoon*-, *Singapore*-, *Pinang*- en *Javacaoutchouc*. Zeer goed caoutchouc levert Madagascar. *Afrikaansche caoutchouc*, afkomstig van de *Landolphia*- en *Ficus*-soorten, komt in den handel uit Mozambique, Mauritius, Gaboon, Kongo, Benguela, Kameroen en Liberia.

De krachtige exploitatie der bosschen heeft geleid tot vrees voor uitputting, reden waarom omstreeks 1875 in Indië de bosschen onder bescherming van den Staat werden gesteld en aanplantingen werden met nieuwen aanplant, evenwel zonder resultaat van betekenis. Proefnemingen met de *Hareia*, *Manihot* en *Castilleja*, uitsluitend in Indië en op Ceylon, mislukten, evenals proefnemingen met de *Manihot* op San Thomé. Op het tegenoverliggende vasteland en in het Kongo-gebied slaagden de boomsoorten beter, doch leverden weinig melksap.

**Eigenschappen.** Wellicht is caoutchouc aanwezig in alle melksappen der planten, doch in den regel komt de stof in nistert geringe hoeveelheid voor, en slechts weinig planten geven een rijke opbrengst. Bij blootstelling aan de lucht stolt of stremt het caoutchouc-bevattende melksap, welke overgang uit den vloeibaren tot den meer vasten staat evenwel voorkomen kan worden door de toevoeging van ammoniak.

Het caoutchouc in den handel is geel, bruinachtig tot bruinzwart het donkere gerookte caoutchouc is op een versche sneevlak vetglanzend, het nat-gerookte is bijna nat, steeds is caoutchouc smakeloos, van een zwakken eigensaardigen geur, in dikke stukken ondoorzichtig aan de kanten en in dunne lagen doorschijnend, soortelijk gewicht 0.945 à 0.963; tot 0°C is het zeer elastisch, in de koude verhardt het, maar wordt niet brokkelig, bij verwarming weer elastisch en zacht. De elasticiteit neemt, met de temperatuur, zeer aanzienlijk af. Het caoutchouc kan in gelijke mate en met gelijke kracht in elke richting aanmerkelijk uitgetrokken worden; wordt het in uitgerekten staat blootgesteld aan groote koude, dan behoudt het de kunstmatig verkregen lengte, ook bij een verwarming tot 20° Celsius, krijgt evenwel de volle elasticiteit terug bij 35° à 40°. Wordt nitgerect caoutchouc verhit tot 105° en dan aan de koude blootgesteld, dan trekt het niet weer samen en heeft dezelfde eigenschappen als normaalcaoutchouc. Versche sneevlakken hechten zich, wanneer ze niet aangeraakt worden, bij samendrukking krachtig aaneen. Caoutchouc geleidt de electriciteit niet en wordt door wrijving electrisch. Het is in water bevestigd onoplosbaar, zwelt er aanmerkelijk in op, wordt lichter van kleur en meer ontvankelijk voor oplossingsmiddelen.

Lichte, ondoorzichtige caoutchoucsorten, zoals Spek gummi, hebben haar lichtte kleur te danken aan een watergehalte, dat door droging slechts zeer langzaam verwijderd kan worden. Absolute alkohol dringt nog spoediger in caoutchouc door dan water, voornamelijk bij verhit-

ting; in aether, benzine, terpentijnolie en een mengsel van 100 deelen zwavelkoolstof met 4 deelen absolute alkohol, zwelt caoutchouc heel sterk en een deel komt tot oplossing, doch wordt door het onopgeloste hardnekkig vastgehouden. Zwavelkoolstof werkt het krachtigst op gedroogd caoutchouc: van 100 deelen caoutchouc worden er 80 tot oplossing gebracht, terwijl caoutchouc in zwavelkoolstof tot zwelling gebracht, zeer gemakkelijk oplost in absoluten alkohol bij vermenigving van 6 à 8 deelen alkohol met 100 deelen zwavelkoolstof. In vele vetten lost caoutchouc op; gemakkelijk en goed in caoutchouc-olie. Ter verkrijging van een goede en snelle oplossing moeten het caoutchouc en het oplossingsmiddel wettig zijn, waartoe het caoutchouc eerst gekookt wordt met een sodaoplossing, gewassen en gedroogd. Bij verhoogde temperatuur wordt het caoutchouc volkomen opgelost. Kleingesneden caoutchouc lost op in kokende lijnolie, de oplossing droogt in dunne lagen in tot een doortzichtige, taai massa. Caoutchouc biedt weerstand aan alkaliën en verdunde zuren, doch wordt door geconcentreerd zwavelzuur, door salpeterzuur en salpeterig zuur aangetast; chloor berooft het caoutchouc van zijn elasticiteit en maakt het hard en brokkelig; in sterk, waterhoudend ammoniak zwelt caoutchouc en vormt een emulsie.

Caoutchouc bestaat in hoofdzaak uit een tot de polyterpeenen ( $C_{10}H_{16}$ ) behoorende koolwaterstof, vermengd met hars, een weinig netherische olie, was, eiwitstoffen, vet en in water en alkohol oplosbare stoffen. In de lucht, en voornamelijk onder het licht, wordt caoutchouc aan de oppervlakte hard en hros, in een zeer dunne laag vormt het geleidelijk een barsachtige massa. Caoutchouc laat zich conserveren in water met 10 proc. spiritus en salicylzuur, in vloeibare ammoniak of in een waterachtige of alcoholische oplossing van creolin. Caoutchouc smelt bij 200°, blijft na de afkoeling zacht en kliererig en wordt zelfs in een dunne laag eerst na langen tijd weder hard; boven 200° komt het tot oplossing en brandt met een laaiende, roetende vlam. Bij droge destillatie verkrijgt men waterige zelfstandigheden en caoutchouc-olie, een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen, waarvan de vinstigste koken bij 14°.

**Bewerking.** Bracht men vroeger het sap rauw in den handel, thans verkoopt men het bij voorkeur gezuiverd, om het bederf te weren. Het sap wordt in bonten vaten opgevangen en met een blikken schuimspaan van vuil en stukjes bast berijdt. Dan wordt het met tweemaal zooveel zuiver water gemengd, gezift en in een ketel gedaan, waarbij men nog eens zooveel water voegt, zoodat men thans  $\frac{1}{2}$  caoutchouc en  $\frac{1}{2}$  water heeft. Deze vloeistof laat men 24 uren staan, waarna het lichtere sap bovendrijft en men het water door kransen laat wegvloeien. Zulks berhaalt men dikwijls tot het water volkomen helder blijft. Dan lost men voor eiken centenaar rauw sap 100 gram aluin in een flesch warm water op en mengt het sap daarmee meermalen. Dit wordt spoedig hard, waarop men het uitperst en geheel droogt. Als het caoutchouc uit de pers komt, moet het tot het verzenden in de schaduw blijven liggen. Vervolgens reinigt men het caoutchouc aldus: Men snijdt het fijn in een ketel met een sterke oplossing van soda in

water (1:4) en kookt het mengsel eenige uren, zo lang tot het caoutchouc een heldere kleur heeft aangenomen. Dan laat men de soda-oplossing weggelopen en kookt het caoutchouc nog 4 à 5 uren. Aan *Johnson's* fabriek (in Engeland) maakt men het caoutchouc fijn en wast het met water, waarna men het in een ijzeren ketel brengt, dien men luchtdicht sluit. Na de lucht er uit gepompt te hebben, laat men er bijtende natron inloopen, die uit soda, water en bijtende kalk bereid is. Deze loog doordringt alle vreemde bestanddeelen der caoutchouc-massa en scheidt deze af. Heeft de loog genoeg gewerkt, dan laat men die afvloeien en brengt het caoutchouc in een vat met water, waarin het door een bepaalde beweging gewasschen wordt. Het vuil bezinkt en het zuivere caoutchouc kan nitgewasschen en gedroogd worden. Het te bewerken caoutchouc wordt eerst in heet water zacht gemaakt en tusschen walsen geplet, waarbij stroomend water vreemde stoffen wegspeelt, zoo krijgt het caoutchouc den vorm van bladen, welke gedroogd worden bij een temperatuur van 38 à 50°. In een kneedtoestel (masticator) worden deze platen vervormd tot een homogeen massa, welke door middel van persen wordt omgezet in blokken (zie de afb.). Een draaiende schijf snijdt deze blokken, onder toevoer van water aan bladen (patentblad en) ter dikte van 0,16 à 20 m.m. welke den grondslag vormen voor de verdere fabricage. Ook worden caoutchouc-bladen


trokken wals en een mes doorgaan (verspreidingsmachines), welker verplaatsbare afstand van de wals de dikte der caoutchouclaag bepaalt.

De bruikbaarheid van het caoutchouc wordt aanmerkelijk verhoogd door de vulcanisatie. Caoutchouc is bij 0° heel hard en bij 30 à 50° reeds zeer zacht, terwijl het uiterst vatbaar is voor de inwerking van zekere chemicaliën. Door een eigenaardige verbinding van caoutchouc met zwavel worden die ongunstige eigenschappen grotendeels vernietigd. Het ge vulcaniseerde caoutchouc heeft voor de techniek veel grootere beteekenis gekregen dan het niet-ge vulcaniseerde immer heeft kunnen verwerven; na de bewerking met zwavel blijft het caoutchouc elastisch, zoowel bij -20° als bij 100° en hooger, en heeft een groot weerstandsvermogen tegen oplossingsstoffen en chemicaliën. Ook zwavelverbindingen worden toegepast voor de vulcanisatie, terwijl aan het ge vulcaniseerde caoutchouc puimsteenpoeder wordt toegevoegd ter verkrijging van inkt-gom elastiek, of krijt, zinkoxyde enz., voor goedkoopere en lichtere goet. Voor bepaalde artikelen wordt een gewijzigde vulcanisatie-methode toegepast door middel van zwavelchloruur en zwavelkoolstof (soms gezuiverde petroleum). Wordt het ge vulcaniseerde caoutchouc, dat grijs is, onaan genaam riekt, in geringe mate gevoelig is voor temperatuurverschillen, bewerkt met alkali loog, dan komt het geheel overeen met zuiver caoutchouc, terwijl het bovendien alle voordeelige eigenschappen der vulcanisatie behoudt.

Caoutchouc-bladen worden, met of zonder andere stoffen er tusschen, tot één geheel van elke gewenschte dikte vereenigd in den vulcaniseer ketel, gespannen op trommels, waar omheen ze met katoenen stoffen strak gespannen worden, zonder dat er een samenklewing met de stof en het caoutchouc tot stand komt. Zoo worden ook caoutchouc-slangen gemaakt met inleg van een of ander weefsel of van ijzer- of koperdraad-spiralen.

Gomelastieken ballen en andere dergelijke holle voorwerpen bestaan meestal uit verschillende stukken; de ballen worden, na de vulcanisatie, door middel van een houten naald met lucht gevuld. Gomelastieken schoenen werden vroeger direct uit het melksap der caoutchoucboomen vervaardigd, doch nu wordt de zwavelhoudende caoutchouc-massa geverfd met roet en door walsen op een tricot-weefsel gebracht, waarna de stukken volgens patronen gesneden en op holle ijzeren vormen saamgekleefd worden. Tenslotte vindt een bestrijking met asphaltlak plaats. Uit de bladen worden ook de patentgomelastieke artikelen gemaakt, zooals chirurgische voorwerpen, zuigers aan kindermelk flesschen, enz.

Wordt caoutchouc verhit met meer zwavel tot hoogere temperatuur (150°), dan krijgt men het geharde caoutchouc (*eboniet, hardgummi, kamassa*), waaruit allerlei voorwerpen worden gemaakt, die men vroeger van hout, hoorn, metaal, enz. vervaardigde. Aan het met zwavel tot de helft van zijn gewicht verzadigde caoutchouc, wordt



Obach's kneed- en mengmachine voor caoutchouc en getah-pertjah.

verkregen door walsen bij verhitting van het gereinigde caoutchouc tot 40 à 50° en tusschen walsen, welke door ingelaten waterdamp verhit worden tot 80 à 100°. Terwijl de walsen draaien met ongelijke snelheid, wordt het caoutchouc gekneet en kan tevens vermengd worden met zwavel, goudzwavel, zinkoxyde, krijt, enz.

Daar de bladen, wanneer ze uit de walsen komen, zeer kleverig zijn, worden ze vóór het oprollen bestrooid met talk of wel door koud water getrokken. Met natgehouden scharen of messen kan men uit de bladen stukken snijden, welke, door samenvoeging der versche randen vervormd worden tot allerlei gebruiksvoorwerpen. Zeer dunne en gelijkmatige bladen (voor caoutchoucdraden) worden gevormd uit een dikke brij, verkregen door de zwelling van caoutchouc in koolwaterstoffen uit steenkoolteer of petroleum en vermenging met zwavel of andere zelfstandigheden op speciale walsen. Deze brij wordt op stoffen gebracht, welke tusschen een ijzeren, met caoutchouc over-



# CAOUTCHOUCPLANTEN.



1. *Ficus elastica*.

a. Mannelijke bloem; b. Vrouwelijke bloem;  
c. Lengtedoorsnede van den vruchtbodem.



2. *Hancornia speciosa*.

a. Vrucht.



3. *Palaquium gutta*.

a. Bloem; b. Vrucht; c. Dwaarsdoorsnede der vrucht.



4. *Hevea guianensis*.

a. Bloem; b. Vrucht; c. Lengtedoorsnede der vrucht.

Brazilië	5000	acres.
Venezuela	3000	"
Rhodesia	100	"
Overig Afrika	33000	"
Tobago	1000	"
Totaal	149500	acres.

In Nederland wordt caoutchouc verwerkt in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, 's Gravenhage en Ridderkerk. Deze fabrieken vervaardigen in hoofdzaak allerlei technische artikelen, als: pakingsmateriaal, plaat, slangen, riemen, tochtband, kleppen, rijtuigbanden, ringen voor peilglazen, enz., buffers voor tramwagens, kurken, speelgoedballen, banden voor rijwielen en kinderwagens, enz. Een bekende firma is de Amsterdamsche Caoutchouc Co. te Amsterdam.

De invoer aan caoutchouc in Nederland bedroeg in 1903 ruim 2 miljoen kilo's, de uitvoer 1½ miljoen.

**Caoutchoucplanten** (zie de plaat) is de verzamelsnaam voor onderscheiden soorten van planten, die het in onze dagen zoo hooggeschatte caoutchouc (zie aldaar) leveren. Zij behooren vooral tot de familie der *Euphorbiaceae*, *Apocynaceae* en *Moraceae*. Van de voornaamste caoutchoucplanten behooren tot de *Euphorbiaceae* verschillende soorten der geslachten *hevea*, *manihot glaziovii* en *sapum verum*, alle in Zuid-Amerika groeiende. Tot de *Apocynaceae* behooren verschillende soorten der Afrikaansche geslachten *landolphia* en *kickxia elastica*, van het Zuid-Amerikaansche geslacht *hancornia* en van het Zuid-Aziatische geslacht *willoughbya*. De *Moraceae* worden vertegenwoordigd door den Zuid-Aziatischen gummiboom *ficus elastica* en den Zuid-Amerikaanschen *castilloa elastica*. Minder belangrijke planten zijn in Amerika de volgende drie soorten: *forsteronia floribunda* Müll. Arg., een liaan, behoorende tot de *Apocynaceae*, verder *brostium galactodendron* D. Don, de zoogenaamde koeboom van Zuid-Amerika, waarvan het melksap ook gegeten wordt, eindelijk *couma utilis* Müll. Arg., behoorende tot de *Apocynaceae*. Het zoogenaamde wortelcaoutchouc, dat uit het N. Kongogebied en Angola komt, wordt verkregen uit de ongeveer vingerdikke, kruipende wortelstokken van verschillende soorten der geslachten *carpodinus* en *cittandra* der *Apocynaceae*. In Oost-Afrika groeit op de moerasige oevers van vele beekjes een *Apocynaceae*, *mascarenhasia elastica* K. Sch., die den inboorlingen het als *mgao* bekend caoutchouc levert; tot hetzelfde geslacht behoort waarschijnlijk ook de caoutchoucplant, die op Madagascar onder den naam *hazondrawo* bekend is. Van de talrijke ficussoorten in tropisch Afrika is slechts *ficus vogelii* Miq. met zekerheid als caoutchoucplant bekend. De *ficus rigo*, een 15 m. hooge boom in Nieuw-Guinea, is bijna door de inboorlingen nitgerooid. Verder bestaan er nog verschillende planten, die wel caoutchouc leveren, echter slechts in zeer geringe hoeveelheid.

De oorspronkelijke ruwe winning van het caoutchouc, vooral door de inboorlingen, is de oorzaak, dat in verschillende streken het aantal boomen aanzienlijk verminderd is en zij binnen afzienbare tijd misschien wel volkomen nitgerooid zullen

zijn. Elders moeten de verzamelaars van het produkt tot ver afgelegen plekken doordringen, omdat de dichtbij gelegen streken niets meer opleveren. In het algemeen heeft de caoutchoucproduktie geen gelijken tred gehouden met de vraag ernaar; zoo neemt de Aziatische caoutchouc eerder af dan toe, de oogst in Afrika blijft ternauwernood constant en zelfs in het gebied van de Amazone schijnt men de beste dagen gekend te hebben. Wel mag men verwachten, dat nog verschillende belangrijke caoutchoucplanten ontdekt zullen worden en dat de nog gedeeltelijk ruwe wijze van oogsten verbeterd zal worden, maar de grootste vermeerdering zal toch wel van kunstmatige aanplantingen moeten komen. Voor de verschillende landen moeten de meest geschikte caoutchoucplanten uitgekozen en dan op groote schaal aangekweekt worden.

Een korte beschrijving der voornaamste caoutchoucplanten laten wij hier volgen.

*Hevea guianensis* Anbl. (*Siphonia elastica* Pers., zie de plaat) is een 15—18 m. hooge boom uit de familie der *Euphorbiaceae*. Hij heeft bladeren met lange stelen, die uit drie, op een punt ontspringende, gaafrandige blaadjes zijn samengesteld. De mannelijke, zoowel als de vrouwelijke bloemen zijn klein en in rissen geplaatst. De vrucht bestaat uit een schoot met drie hokjes, ieder daarvan is van 2 openspringende kleppen voorzien en bevat een groot, langwerpig gevlekt zaadje. Door het openspringen der schooten worden de zaden een eind ver weg geslingerd. Zij bevatten een op lijnolie gelijkende vette olie en, evenals ook de bladeren, aceton en blanzuur. *Hevea guianensis* levert een deel van het Paracaoutchouc, dat echter ook uit verschillende andere soorten van het geslacht *hevea* verkregen wordt, vooral uit *hevea brasiliensis*, (H. B. K.) Müll. Arg. (*hevea sieberi* Warh.). *Hevea guianensis* groeit in Fransch Guiana en verder tot aan den Rio Negro; de overige *hevea*soorten zijn over het geheele stroomgebied van Amazone en Orinoco verbreid tot aan de Andes van Peru en van Bolivia. Zij groeien niet bij elkaar in bosschen, maar staan verspreid tusschen de andere boomen en uitsluitend in lagere streken, waar een gelijkmatige temperatuur en een sterk ontwikkelde regentijd voorkomen. Tengevolge van voortdurende, niets onziende exploitatie zijn op vele plaatsen de *hevea*boomen nitgerooid, maar het gebied waarin zij groeien is zoo groot, dat vele autoriteiten van meening zijn, dat zij niet geheel zullen verdwijnen. In weerwil van de groote betoekenis, die het caoutchouc voor het Amazonegebied heeft, worden aldaar de boomen nergens aangeplant. Pogingen om de *hevea*soorten op Malaka, Ceylon, Java en in Kameroen aan te kweken, hebben bewezen, dat de boomen daar nitstekend groeiden, maar toch schijnen de oogsten niet meegevalen te zijn; eerst in de laatste jaren is men opnieuw met de cultuur ervan begonnen.

*Manihot glaziovii* Müll. Arg., de *ceara*caoutchoucboom of *manicoba*, behoort tot de familie der *Euphorbiaceae* en bereikt een hoogte van 8—15 m. Van den roodgrijzen bast laten evenals bij onze berken zilverwitte strooken los. De diep ingesneden schildvormige bladeren hebben



lange stelen; de kleine mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten aan de zelfde bloemkolf. Het bijna bolvormige, 2 tot 3 cm. groote zaadhuis springt volgens drie gleuven in de lengte open en bevat in iedere afdeling een buitengewoon harden en dikken wand. Bijna allo deelen der plant bevatten blauwzuur, behalve het melksap. De boom behoort thuis in de provincie Ceara, waar men nu ook begonnen is hem aan te kweken, wat gemakkelijk uit zaden en stekken geschieden kan; bovendien groeit hij buitengewoon snel. De boom is overgebracht naar de tropische landen der Oude Wereld en wil er overal goed gedijen. Tot op 1000 m. boven den zeespiegel groeit hij zelfs op schralen bodem zeer snel, maar kan niet buiten een drogen tijd van ongeveer 5 tot 6 maanden. Toch moeten de pogingen tot aankweeking als mislukt worden beschouwd, daar slechts nistert weinig caoutchouc van zulke aangeplante boomen werd verkregen.

*Landolphia florida* Benth wordt ook wel als een variëteit van *Landolphia comorensis* Schum beschouwd en is een slingerplant uit de familie der *Apocynaceae* met kruisstandige, langwerpige of eironde, gaafrandige bladeren, die ruim 10 cm. lang zijn. De groote, 35 mm. lange, trochternormige bloemen staan in dichte trossen bij elkander; de groote polyedrische zaden zijn omringd door het gele znurachtige vruchtvleesch der vuistgroote bessen, die door de inboorlingen gaarne gegeten worden. De plant komt veel voor in tropisch Afrika, vooral in West- en Middel-Afrika. Verschillende andere soorten van het geslacht *Landolphia* leveren eveneens caoutchouc. Over de grootte der produktie loopen de opgaven zeer uiteen, eveneens over de beste soorten; waarschijnlijk hebben de reizigers de soorten met elkaar verwisseld, zoodat hun opgaven weinig vertronwen verdienen. Vast staat echter, dat de Oost-Afrikaansche *Landolphia florida* een goede soort caoutchouc levert, die van den Kongo in het geheel geen en die uit Kameroen een uitmuntende soort. Door de onpraktische wijze van oogsten der Negers verminderen de caoutchouclanen zeer sterk, zoodat het des te meer te betreuren is, dat tot dusver de pogingen tot aanplanting mislukt zijn.

*Castilloa elastica* Cerv. is een boom uit de familie der *Moraceae*, die een hoogte van 12—18 m. bereikt. De gaafrandige, langwerpige, van anderen hartvormige bladeren zijn 15 tot 30 cm. lang. Van de okselstandige bloemen staan de vrouwelijke afzonderlijk, terwijl van de mannelijke gewoonlijk eenige bij elkander zijn geplaatst. De vruchten zijn plat, 3—5 cm. breed en met kleine afzonderlijke zaadjes bedekt. De boom groeit van Zuid-Mexico tot Ecuador en Noord-Peru, voornamelijk in bosschen, maar ook op grasvlakten. Sedert ruim een kwart eeuw heeft men beproefd de castilloa in plantages te kweken in West-Indië en Centraal-Amerika. Vooral in de Zuidelijke staten van Mexico beproeft men zulks tegenwoordig op groote schaal, en in Nieuw-Guinea zijn de proefnemingen goed geslaagd. Daar de boom overal groeit, waar cacao kan verbouwd worden, geen hoogte eischen aan den bodem stelt en tegen een drogen tijd van 3—4 maanden bestand is, is hij mischien als schaduwplant voor koffie en cacao

zeer goed te gebruiken, al levert hij dan ook niet zooveel caoutchouc, als de wilde planten, waarin echter door geschikte cultuur nog wel verbetering zal zijn te brengen.

*Kickxia elastica* Preuss. (*Funtunia elastica* Stapf.) is een 30 m. hooge boom, behoorende tot de familie der *Apocynaceae*. De bladeren zijn kruisstandig gerangschikt, langwerpig toegespitst, donkergroen en lederachtig en worden tot 25 cm. lang. De gele bloesems staan dicht bij elkaar. De vrucht bestaat uit 2 cilindrische, 15 cm. lange zaaddozen van ovale doorsnede en met afgeronde einden, waarin de behaarde zaadjes liggen. De boom groeit in West-Afrika van de Gondkust tot den Kongo. In Kameroen wordt hij aan wegen en wateren in den laatstentijd veelvuldig aangeplant. Andere Afrikaansche soorten van het geslacht *kickxia*, die met de beschrevene wel eens verwisseld zijn, bezitten wel veel melksap, maar leveren geen bruikbare caoutchouc.

*Hancornia speciosa* Gom. (*Mangabeira*), (zie de plaat), is een 5—7 m. hooge boom uit de familie der *Apocynaceae* met hangende takken, kruisstandige, eivormige, spitse bladeren, die aan de onderzijde lichter gekleurd zijn dan aan de bovenzijde en veel nerven hebben. De bloemen zijn tamelijk groot en bestaan uit een buis, die zich naar boven vertakt. De ronde vrucht (*mangaba*) is geel met roode strepen en van de grootte eener pruim. De zaden liggen in een vruchtvleesch, dat een aangename, zuurzoeten smaak heeft en zeer in trek is. De boom groeit in de droge streken van Brazilië, van Rio de Janeiro tot Pernambuco, vooral in de Campos Cerrados der provincie Bahia en Pernambuco. De geoefende caoutchoucverzamelaars tappen alleen de volwassen boomen aan, maar door de rondtrekkende verzamelaars is veel verwoesting aangericht. De staat St. Paulo heeft daarom een wet tot bescherming en tot aanmoediging en aankweeking van deze boomen nitgetraagd. Over de uitkomsten, die men met de cultuur verkregen heeft, is nog weinig bekend.

*Willoughbya coriacea* Wall. is een liane uit de familie der *Apocynaceae* met kruisstandige, lancetvormige, leerachtige bladeren, waarvan de nerven wijd met elkander liggen. De groote, ronde, sappige bes heeft een harde schaal en goed smakend vruchtvleesch. De ranken vormen lange draadvormige organen met korte zijtakjes, die weer in gespleten, korte, gekromde ranken uitloopen. De ongeveer 10 soorten van dit geslacht groeien in Aether-Indië en den Indischen Archipel. Het zijn groote dikstammige lianen van het oerwoud, doch daar zij altijd zeer verspreid voorkomen, is het inzamelen moeilijk. Waarschijnlijk is het grootste gedeelte van het in Borneo verzamelde caoutchouc van deze lianen afkomstig. Het wordt vooral verkregen van *Willoughbya firma* Blume, *Willoughbya flavescens* Dyer, en de hier behandelde soort. De eerstgenoemde soort wordt gezegd het beste caoutchouc te leveren.

*Ficus elastica* L. of gummiboom (zie de plaat) is een reusachtige tot 60 m. hooge boom uit de familie der *Moraceae*, die in jongen toestand gewoonlijk als epiphyt op andere boomen groeit, later een boomwogger wordt en ten slotte zelf zijn voedsel uit den bodem haalt. De takken zijn voorzien van lachwortels, welke soms 25 m. lang zijn

en een omvang van 1,5 m. hebben. De einden der takken zijn bedekt met trompetvormige opgerolde roode of witte bladeren, die na het afvallen een lidteken achterlaten. De afwisselend geplaatste donkergroene bladeren zijn langwerpig elliptisch, leerachtig en sterk glanzend met talrijke zijneren, die bijna loodrecht op de middennerf staan. Als kamerplant komt zij veel bij ons voor. De dikke elliptische, 1 cm. lange, in rijpen toestand geelgroene vijgen zitten paarsgewijze in de oksels der bladeren. Het binnenvlak der vijg is bedekt met mannelijke en vrouwelijke bloesems en gallen. De boom groeit van den O. Himalaja af in het geheele W. bergland van Achter-Indië tot het Maleische schiereiland en ook op Sumatra, Borneo en Java. Hij komt veel voor in lage bergwouden; op den Himalaja vindt men hem tot 1600 m. hoog, maar hij vormt nergens bosschen; in de bosschen die rijk aan caoutchouc zijn vindt men per H.A. niet meer dan 1 of 2 gummibomen. In Insulinde en in Nieuw-Guinea is men in den laatsten tijd begonnen deze bosschen te kweken, welke pogingen goed geslaagd mogen heeten; alleen moet men jaren wachten voor het melksap kan afgetapt worden, waardoor de rentabiliteit verminderd wordt.

*Sapium verum* Hems! behoort tot de familie der *Euphorbiaceae*. De boom, die een groote hoogte bereikt, heeft afwisselend geplaatste, gesteelde, lancetvormige, gaafrandige bladeren, eenvoudige bloemen en een van buiten vleezige vrucht met ronde zaden. Hij groeit vooral in de Cordilleras op een hoogte van 2000—3000 m. en levert het grootste gedeelte van het caoutchouc, dat uit Columbia komt. Ook andere soorten van dit geslacht, die in lage streken groeien, verschaffen goed caoutchouc, terwijl het betwijfeld moet worden of *sapium biglandulosum* Mull-Arg. in Middel- en Zuid-Amerika wel een bruikbaar produkt oplevert.

In Insulinde wordt caoutchouc geleverd door de volgende planten: *Urostigma elasticum* Miq. (*Ficus elastica* Nels Rozb.), in het Maleisch *Karet* of *Karet tapok* en een in het Soendaneesch *Kolelet* genoemd, *Urostigma Karet* Miq. (*Ficus elastica* Bl.), *Urostigma Vogellii* Miq. in West-Afrika inheemsch, *Urostigma religiosum* Gasp. (*Ficus religiosa* L.), in het Soendaneesch *Benel Keladja*, in Voor-Indië inheemsch en bij Batavia geplant, *Urostigma altissimum* Miq. (*Ficus altissima* Bl.) *Kiara djinkan* Soend., *Artocarpus elastica* Rwdt., in het Soendaneesch *Boenda* of *Buda*, *Urceola elastica* Rozb., op de eilanden van den Oost-Indischen archipel, vooral veel voorkomende op Borneo. *Woulighbeia firma* Bl. op Java en Sumatra, *Chilocarpus costatus* Miq. op Sumatra.

De cultuur van de Karet is zeer gemakkelijk; zoowel door zaden, als door stekken laat hij zich vermenigvuldigen. Men behoeft geen schaduw te geven en bij een geregelden aanplant kan men, bij behoorlijke snoeiing, de bosschen op een afstand van 7 à 8 m. plaatsen. Bij Soebang treft men aanplantingen aan, die in geregelde exploitatie zijn. Om het caoutchouc te verkrijgen, maakt men aldaar gebruik van een concaaf geslepen bijltje, waarmede men ondiepe insnijdingen in den boom maakt; onder den boom legt men eenige pisangbladeren, om de nedervallende druppels van het melksap op te vangen. Het meeste stolt aan den stam en wordt

na eenige nren met een scherp stukje bamboe verwijderd en in den vorm van reepen door de werklieden afgeleverd, waarna men er ballen van maakt. Het oogsten van een pikol kost daar ongeveer f 25. Niet altijd echter gaat men zoo zinnig te werk; op de beschreven wijze kunnen de bosschen later opnieuw caoutchouc opleveren, maar op vele plaatsen in Indië worden de bosschen door de inboorlingen omgehakt, in stukken gezaagd en de nitvloeiende melk in vaten opgevangen. De quantiteit, die een volwassen boom kan opleveren, is zeer verschillend; men vindt opgaven, dat omgekapt bosschen 2 à 3 kg., andere 20 à 30 kg. kunnen opleveren; volgens *O' Bryen* kan een groote boom met drie of vier stammen bij de eerste insnijding 94 à 100 kg., bij de tweede maal slechts 60 kg., bij de derde maal 30 kg. en in het vierde jaar niets opleveren. Bij proeven, die men in 's lands plantentuin te Buitenzorg heeft genomen, was de produktie steeds veel geringer. Het caoutchouc van Sumatra komt voornamelijk van de Lampongsche distrikten en van Benkoelen. In de Lampongsche distrikten treft men het in alle afdelingen der residentie aan; in enkele streken onderscheidt men *Karet kajoe* en *Karet bait*. Deze beide soorten zijn klimplanten, die zich langs andere bosschen omhoog werken. Zoodra zij zekere dikte verkregen hebben, schieten zij luchtwortels, waaruit nieuwe stammen groeien, welke na 17 jaar den omvang hebben van een volwassen klapperboom. Hier velt men de bosschen niet, maar tapt ze af door het maken van wigvormige insnijdingen in den bast. Op Borneo zijn de voornaamste plaatsen van produktie: Sarawak, Sambas, Pontianak, Boeloengan, Laboan, Bandjermasin, Pasir en Kotei.

**Caoutchoucleister** (*Colleplastrum adhaesivum extensum*; *Colleplastrum americanum elasticum*). Voor de vervaardiging van deze verbandstof wordt het caoutchouc door middel van verwarmde walsen gekneet en dan vermengd met wierook en colophonum (soms ook met geneesmiddelen, zoals zinkoxyde, kwikzilver, opium, extracten, enz.), waarna het uitgestreken op geappreterde stof en vervolgens, ter voorkoming van samenleving, bedekt wordt met gaas. De zoogenaamde poreuse pleister wordt verkregen door de aanbrenging van ronde gaten. In het klein worden caoutchoucleisters verkregen door middel van oplossingen, bijv. uit 4 deelen caoutchouc, 16 benzine, 3 minerale olie, 8 colophonum, 6 Japansche was.

**Caoutchoucovernis** is een caoutchouc-oplossing, die als vernis gebruikt wordt. Men laat 1 kg. zacht fijn gesneden caoutchouc weken in 0,5 kg. ether, maakt het geheel vloeibaar door verwarming in water, voegt er 1 kg. lichte, warme lijnolie bij en later 1 kg. verwarmde terpentijn, waarna men alles filtreert. Zoo verkrijgt men een vernis, dat vrij langzaam droogt. Voor helder vernis moet men het caoutchouc weken in gezuiverde zwavelkoolstof, voegt er benzol bij, giet de oplossing door een doek, scheidt de zwavelkoolstof af door destillatie en verwarmt het overblijvende met benzol. Dit vernis kan vermengd worden met vette en vlinchtige oliën, droogt snel en levert een glansloze, zeer dun uittestrijken en niet barstende bedekking, bijzonder geschikt voor staalgravures en landkaarten en voor het fixeren van

krijt- en potloodteekeningen. Een bruikbaar vernis levert ook goed gedroogd caoutchouc met volkomen watervrij petroleum.

**Capaciteit** (van het Latijnsche *capacitas*) duidt het vermogen aan, iets in zich te kunnen opnemen, bijv. warmtecapaciteit (zie *Warmte*), elektrische capaciteit van een geleider (zie *Electriciteit*). De vitale capaciteit, de capaciteit der longen, is de hoeveelheid lucht, die bij een zoo diep mogelijk ademen uitgedemd kan worden. Zie *Ademhaling*. Verder wordt het vooral gebruikt voor het geestelijk bevattingsvermogen, de begaving van een mensch.

**Capaciteit sener rivier.** Zie *Vermogen sener rivier*.

**Capadose, Abraham**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Amsterdam, den 22<sup>sten</sup> Augustus 1795. Hij studeerde in de geneeskunde, vestigde zich als arts te 's Gravenhage en schreef sedert 1823 een groot aantal verhandelingen, vlugschriften, enz. in de richting van zijn vriend *I. da Costa*. Van zijn geschriften noemen wij: „Jehova-Jezus” (1834—1845, 3 dln.), „Ontboezeming over het Concordaat” (1841), „Het despotisme zich uit het liberalisme ontwikkelende” (1846), „De Hervorming verdedigd” (1850), „Londen bezocht in 1851” (1855), „Revolutie en contrarevolutie beschouwd uit een schriftelijk oogpunt” (1860), „Rome en Jerusalem” (1851), „De kracht des geloofs, in bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Matamoros, gevangen om zijns geloofswille in Spanje” (1863), „Woorden van den soeverainen Vorst der Nederlanden in 1813, herinnerd aan Vorst en volk in 1863” (1863) en „Herinneringen uit Spanje” (1864). Hij overleed in 1870.

**Capadose, Isaac**, een zoon van den voorgaande en geboren te 's Gravenhage, den 2<sup>den</sup> Augustus 1834, studeerde te Leiden in de rechten en promoveerde in 1856 op een dissertatie over: „De algemeene rekenkamer of de rekenplichtigheid in Nederland”. Voorts werd hij in dat jaar adjunct-commissaris aan het ministerie van Koloniën, maar nam in 1867 zijn ontslag, om zich geheel te wijden aan zijn betrekking als evangelist bij de apostolische gemeenten hier te lande. Hij schreef: „Edmund Burke. Overzicht van het leven en de Schriften van een anti-revolutionnaire staatsman” (1857), „Nederlandsche gedachten”, „Het jubilaem van Nederlands herstel” (1863), „Java. Eene voorlezing” (1864), „De hoop der nitredding, of eenige opmerkingen over de tijden van den antichrist” (1865) en „Eene bladzijde uit de geschiedenis der kerk van Christus geschetst” (1869).

**Capaneus**, één der Zeven tegen Thebe, wilde ook tegen den wil van Zeus Thebe verbranden en zelfs zijn bliksems troseeren. Op de stormladder werd hij door den bliksem getroffen. Zijn gemalin *Ewadne* stortte zich daarop in de vlammen. *Sthenelos* was zijn zoon.

**Capasso, Bartolomeo**, een Italiaansch geschiedschrijver, werd den 22<sup>sten</sup> Februari 1815 te Napels geboren. Hij studeerde in de geschiedenis en werd in 1882 directeur van het staatsarchief te Napels. Ook was hij voorzitter der koninklijke deputatie voor vaderlandsche geschiedenis en een van de voornaamste stichters van het „Archivio storico per le provincie Napolitane”. *Capasso* overleed te Napels, den 3<sup>den</sup> Maart 1900.

Behalve talrijke verhandelingen in tijdschriften, schreef hij: „Memorie storiche della chiesa Sorrentina” (Napels, 1854), „Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento” (1866), „Historia diplomatica regni Sicili inde a. a. 1250 ad a. 1268” (1874), „Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia” (1881, 2 dln.), „Le fonti della storia delle provincie Napolitane dal 568 al 1500” (uitgegeven door *Maestro janni*, 1902), enz.

**Capduell, Fons(z) de**, was een troubadour der 12<sup>de</sup> eeuw uit het landschap Velay. Zijn liederen bezingen *Adalasia (Azaïa) de Mercoeur*, de gemalin van een voornaam baron, wier gunst hij echter door eigen schuld, daar hij hare liefde op de proef wilde stellen, verloor. Na haar dood nam hij het kruis aan en overleed in 1190 in Palestina. Bewaard gebleven zijn 24 liefdes- en 3 kruisliederen.

**Capadiores** zijn de personen, die in de stierengevechten zich tegenover den stier opstellen, hem met een rooden mantel prikkelen en vervolgen door behendige wendingen weten te ontwijken.

**Cape Breton (Cape Breton Island)** is de naam van een eiland, tot de Canadeesche provincie Nieuw-Schotland behoorend. (Zie de kaart van oostelijk Canada). Het wordt door den 46<sup>sten</sup> graad noorder breedte en de 63<sup>sten</sup> graad wester lengte gesneden, is van het vastland door de 34 km. lange en 1,6 km. breede Cansostraat gescheiden, terwijl de 77 km. breede Cabotstraat (door het kleine eiland St. Paul, met lichttoeren, in twee ongelijke armen gescheiden) zich tusschen het eiland en New-Foundland bevindt. De zuidoostelijke punt, *Cap Breton*, ligt op 59° 40' W.L. (45° 57' N. B.). Het eiland is 160 km. lang, 135 km. breed, beslaat een oppervlakte van 8094 v. km. en telt (1891) 78240 inwoners, te zamen met het kusteiland *Madame*, e. a. echter 11200 v. km. met (1891) 92639 inwoners, waaronder Schotten, Acadiërs, Ieren, Engelschen en 500 Mikmak-Indianen. De kust is vrij steil, in het oosten sterk geleed. Een diepe fjord (*Bras d'Or*), die zich in het binnenland tot een groot bekken verbreedt, verdeelt het eiland bijna in twee helften, waarvan de kleine oostelijk gelegen bewoond is, terwijl de hoogere westelijk gelegen een ruwe wildernis vormt. Het eiland bezit groote wouden, ijzer-erts lagen, goud, gips, zout, lei, kalk, marmar, graniet, petroleum en steenkolen. De zeevisserij houdt meer dan 7000 menschen bezig. De voornaamste landbouwprodukten zijn haver, gerst en aardappelen, ook de paarden- en schape-teelt is er van belang. Een 175 km. lange spoorweg gaat van Point Tupper aan de Cansostraat (van waar een stoomboot naar Port Mulgrave of het vastland) over Louisburg, de vroegere hoofdstad aan de oostkust, naar de tegenwoordige hoofdstad *Sydney*, met (1901) 9909 inwoners en groote kolennijnen. Het eiland wordt verdeeld in 4 graafschappen en zendt twee leden naar het Huis van Afgevaardigden van Nieuw-Schotland.

Cape Breton, sedert 1712 een Fransche bezitting (als *Ile Royale*), kwam in 1758 door verovering aan Engeland, vormde een afzonderlijke kolonie, maar werd in 1820 met Nieuw-Schotland vereenigd.

**Capoeelatro, Giuseppe**, geboren te Napels omstreeks het jaar 1745, werd reeds op jeugdigen leeftijd aartsbisschop van Tarente en primaat

des rijk, bestreed, behalve andere aanmatigen van 's pausen gezag, het opleggen van belastingen door dien kerkvorst in het koninkrijk Napels, alsmede den ongewonden staat der priesters, maakte bij het nitbarsten der revolutie van 1797 de koningin opmerkelijk op de gebreken van het staatsbestuur, nam op aandringen van het volk deel aan het bewind, doch moest na de Restauratie daarvoor in den kerker boeten. Eigenlijk wilde men hem op het schavot brengen, doch dit werd verhinderd door de sympathie, waarmede zich geheel Napels voor hem in de bres stelde. De vrijheid, die hem als genade werd aangeboden, wees hij van de hand, en hij noodzaakte den koning, om zich, wegens zijn inhechtenisneming, bij hem te verontschuldigen. Tijdens de regering van koning *Josef* en van *Joachim Murat* was hij minister van Binnenlandse Zaken, en al het goede, dat in die dagen aan Napels ten deel viel, was het werk van *Capecelatro*. Na den dood van *Murat* werd hij van zijn aartsbisdом ontzet, waarna hij een ambtelooz leven leidde en zijn woning tot een vergaderplaats van geleerde mannen verrieb. Hij overleed echter kort daarna. Hij heeft een „Elogio di Federico II, Re di Prussia” — naar het Fransch van *Guibert* — in het licht gegeven.

**Capecelatro di Castropagano**, *Alfonso*, een Italiaansch kardinaal, geboren te Marseille, den 5den Februari 1824, stondeerde te Napels en trad er in de Orde der Oratorianen. In 1878 werd hij vice-bibliothecaris van den Heiligen Stoel, in 1880 aartsbischop van Capua en in 1885 kardinaal. Hij schreef: „Storia di Santa Catarina del Papato del suo tempo” (1856; 4de druk, Siena, 1878), „Storia di San Pier Damiano e del suo tempo” (3de druk, Florence, 1863), „La vita di Gesù Cristo” (Napels, 1862, enz.), „Vita di San Filippo Neri” (2de druk, Napels, 1884), „La dottrina cattolica” (2de druk, Siena, 1879, 3 dln.), „Newman e la religione cattolica in Inghilterra” (Napels, 1859, 2 dln.), „Scritti vari, religiosi e sociali” (3de druk, Milaan, 1873) en „Piose sacre e morali”, (Siena, 1884).

**Cape Coast Castle** is een nederzetting der Engelschen aan den Goudkust in West-Afrika. Zij heeft 3 door inlandsche troepen onder Engelsche officieren bezette forten (Macarthy, William, met een lichttoeren, en Victoria). De bijna uitsluitend door Fanti bewoonde stad telt 11614 inwoners.

**Cape Coast Castle** was onder den naam *Caho Corso* een der eerste factorijen der Portugeezen aan deze kust. In 1641 kwam het aan de Nederlanders, die het in 1665 aan de Engelschen verloren. Sedert 1672 was het in het bezit van onderscheiden Britsch-Afrikaansche compagnieën, werd in 1844 door de Britsche regering overgenomen en was de zetel van den gouverneur der Goudkust, totdat deze in 1875 naar Christiansborg verlegd werd.

**Cape Cod** is de N. punt van eenzandig-schiereiland in den Noord-Amerikaanschen staat Massachusetts, dat de 35 km. breede Cape-Codbaai omsluit, die naar het N. open is. Het draagt een grooten lichttoeren, terwijl over het schiereiland in de geheele lengte een spoorweg loopt. Ten Z. van Cape Cod ligt de bekende noodhaven Provincetown.

**Cape-division** is het Z. W. gedeelte der Kaapkolonie, behorende tot de Westprovincie. Het heeft op 1717 vierk. km. 97114 inwoners,

waaronder 48404 blanken en 1332 Bantoengeis, 47378 Hottentotten en andere kleurlingen (1891). De hoofdstad is Kaapstad (zie aldaar).

**Cape Fear River** is de naam van een Amerikaanse rivier in Noord-Carolina. Zij ontstaat uit de vereeniging der Haw en Deep-rivier, is tot Fayetteville bevaarbaar (192 km.) en stort zich, na een loop van 360 km., beneden Wilmington in den Atlantischen Oceaan.

**Capéfigue**, *Baptiste Honoré Raymond*, een Fransch schrijver, werd geboren te Marseille in 1802. Sedert 1821 bezocht hij de „Ecole des chartes” en redigeerde daarna de royalistische „Quotidienne”. De redactie van de officiële „Messager des Chambres” verloor hij door de Julirevolutie en wijdde zich daarna aan de letterkunde. Hij bewoog zich op het gebied der geschied-, oudheid- en staatkunde, maar was bovenal romantisch dichter. Zijn werken zijn niet vrij te pleiten van gehrek aan grondigheid. Tot zijn belangrijkste werken behooren: „Histoire de Philippe Auguste” (1829; 3de druk, 1842, 2 dln.), „Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons” (3de druk, 1842, 4 dln.), „La Ligue” (3de druk, 1843), „Richelieu, Mazarin et la Fronde” (2de druk, 1844, 2 dln.), „Louis XIV, son gouvernement et ses relations diplomatiques avec l’Europe” (1834—1838, 6 dln.; 2de druk, 1844, 2 dln.), „Philippe d’Orléans, régent de France” (1838, 2 dln.), „L’Europe depuis l’avènement de Louis Philippe” (2de druk, 1847, 10 dln.), „Le Congrès de Vienne dans ses rapports avec la circonstance actuelle” (1847), „Histoire des grandes opérations financières” (1855—1858, 4 dln.), „Les reines de la main gauche” (1858—1864, 15 dln.) en „Les reines de la main droite” (1856—1864, 6 dln.).

**Capel**. Zie Zandbad.

**Capelin** (*Mallotus villosus*). Zeerisch behorende tot de familie der Zalmvischen (*Salmonidae*); komt vooral in de IJsee voor. Zie verder *Zalmvischen*.

**Capella**, *de Greit*, is een ster van de eerste grootte (α) in het sterrenheeld „de Wagenman”. *Erathostenes* verhaalt de plaatsing der geit aan het nitspannel op de volgende wijze: *Zeus* werd terstond na zijn geboorte aan *Themis* en daarna aan *Amalthea* als opvoederster toevertrouwd. Laatstgenoemde deel den jongen god zoogen door een geit, een dochter der Zon van zoo schrikwekkend voorkomen, dat de Titans, de makkers van *Kronos* (*Saturnus*) aan de Aarde (*Gaea*) verzochten, om haar in een hol op het eiland Kreta te verbergen. Dit geschiedde, en toen *Zeus* in lateren tijd geen voldoende wapens had, om tegen de Titans te strijden, werd hem de raad gegeven, zich van het ondoordringbaar vel der geit als schild te bedienen. Hij volgde dien wenk op, schonk haar een andere huid en plaatste haar onder de sterren.

**Capella**. Zie *A Capella*.

**Capella**, *Martinus Minneus Felix*, een Latijnsch dichter, letterkundige en encyclopaedist uit Karthago, die in de eerste helft der 5de eeuw heeft geleefd, werd geboren te Madaura, in Afrika, in Karthago opgevoed en woonde in zijn geboorteplaats in bescheiden omstandigheden als zaakwaarnemer. Hij heeft een „Ency-

clopaedie der zeven vrije kunsten" vervaardigd, die uit 9 boeken bestaat. De eerste twee: „De naptis Philologiae et Mercurii" werden in de Middeleeuwen als schoolboeken gebruikt. Behalve de eerste uitgave (Vicenza, 1449) verdient de nitstekende bewerking van *Kopp* (Frankfort, 1836) en de recensie van *Eysenhardt* (Leipzig, 1866) vermelding.

**Capella, Galeazzo Flario Capra**, gewoonlijk alleen *Galeazzo* genoemd, was een nitstekend schrijver en staatsman, die, den 7<sup>den</sup> Mei 1487 te Milaan geboren, minister en diplomatiek agent werd van *Francisco Sforza*. Hij overleed den 23<sup>den</sup> Februari 1537. Hij schreef: „De rebus nuper in Italia gestis et de bello Mediolanensi pro restitutione Francisci Sfortiae II ab anno 1521 usque ad annum 1530" (Venetië, 1532, enz.; in het Italiaansch door *Fr. Philippopoli*, Venetië, 1539), voortgezet in het „Liber de bello Mussiano" (eerst in *Puteanus* „Historia Cisalpina"), verder: „Viennae Austriae a Sultano Solimano obsessae historia" (Augsburg, 1530). In het Italiaansch schreef hij: „L'Antropologia" (Venetië, 1531 en 1539).

**Capellagebergte** is een gebergte in Croatia, dat het Liburnische Karstgebergte met de Dinarische Alpen verbindt. Het strekt zich in zuidoostelijke richting uit ter lengte van 83 km., beginnende bij het 878 m. hooge dal, waardoor de Josephinische straatweg en de spoorweg loopen, tusschen Fiume en Ogulin (en Karlstadt), ongeveer evenwijdig aan den Velebit (zie aldaar), hoewel niet zoo hoog, en eindigt bij Korana en de Plitvicameeren. De voortzetting ervan is de 1653 m. hooge Pljesevica-Planina en de 1609 m. hooge Kuk-Planina. Het *Capellagebergte* bestaat uit de Noordelijke *Groote Capella* (Velika Capella) met den Bielo lasica (1532 m.) en het rotsblok Klek (1183 m.), alsmede uit de Zuidelijke *Kleine Capella* (Mala Capella, Siliaki Vrh, 1290 m.). Het eerstgenoemde deel is gemiddeld 1000 m., het laatstgenoemde 700 m. hoog. Het *Capellagebergte* bestaat uit kalksteen uit de bovenste en onderste triasformatie en uit krijt.

**Capelle, J. van de.** Zie *Randijk*.

**Capellen, Fort van der**, is de hoofdplaats van de afdeeling Tanah Datar van de residentie Padangsehe Bovenlanden op het eiland Sumatra. Deze versterking werd na den Padri-oorlog gebouwd en ligt op een hoogte van 150 m. boven den zeespiegel. De plaats telt 837 inwoners en wel 17 Europeanen, 619 inlanders, 34 Chinezen, 1 Arabier en 186 andere vreemde Oosterlingen.

**Capellen, van der**, is de naam van een adellijk Nederlandsch geslacht. Tot de leden daarvan behoorden:

*Capellen, Gerlach van der*, afkomstig uit Wesel. Hij vestigde zich te Zutten en wordt voor den stamvader gehouden van den Nederlandschen tak. Hij was in 1373 schepen van Zutten en overleed in 1379.

*Capellen, Steren van der*, een kleinzoon van den voorgaande en bezitter van aanzienlijke goederen. Als krijgsman stond hij in de Gelderse oorlogen aan de zijde van hertog *Karel van Egmond*, was in 1509 slotvoogd te Muiden, in 1510 bevelhebber te Harderwijk, en teisterde vooral de Kampenaars, die hem en andere Gelderse edelen gerangen namen en onthoofden.

*Capellen tot Randwijk, Jacob van der*, drost van Bredevoort. Hij was onderteekenaar van het Verbond der Edelen en behoorde tot hen, die in 1581 den koning van Spanje afwoeren.

*Capellen, Hendrik van der, heer van Rijsselt*, geboren in 1516, omhelsde de Hervormde leer, deed ijverige pogingen, om het Spaansche juk te helpen verbreken, was 40 jaar lang burgemeester van Zutten en overleed den 26<sup>den</sup> October 1582. Toen de Spanjaarden zich een jaar later meester maakten van die stad, werden zijn goederen verbond verklaard en zijn huis geplunderd.

*Capellen, Gerlach van der, heer van Rijsselt, en Boedelhof*, een Nederlandsch staatsman. Hij werd geboren te Zutten in 1543, studeerde in de rechten te Keulen, Bourges, Genève en aan eenige Italiaansche hoogeschoolen, voegde zich na zijn terugkeer bij de verdedigers der vrijheid en werd in zijn geboortestad bevelhebber der burgerwacht, waarna hij Doetinchem hielp ontzetten. In 1580 werd hij raad van den Hove, terwijl hij als krijgsman het slot te Hattum aan de Spanjaarden ontrukte. Toen de regering van Zutten niet genoeg naar zijn raad luisterde, om de stad te versterken, werd deze door den Spaanschen bevelhebber *Jean Baptista de Tassis* veroverd, waarna al de bezittingen van van der *Capellen* verbeurd verklaard en vernield werden en hij zelfs nitgesloten bleef van den zoen, dien de stad in 1585 met den koning van Spanje trof. Van der *Capellen* werd voorts met belangrijke zendingen belast en bleef in den tijd van *Leicester* waken voor 's lands rechten en vrijheden. In 1591 behoorde hij tot den Raad van prins *Maurits*, en toen deze zich in dat jaar van Zutten had meester gemaakt, stelden van der *Capellen* en de kanselier *Eibertus Leoninus* er op last van den prins de regering aan, waarna laatstgenoemde volgens zijn goeden raad Deventer en een aantal forten aan de macht der Spanjaarden ontrukte. Deze zochten zich door sluipmoord van hem te ontdoen; van der *Capellen* werd te Arnhem zwaar gewond, doch herstelde en wijdde zich met dubbelen ijver aan de belangen van het vaderland. In 1607 werd hij kanselier van Gelderland en zocht bij de godsdiensttwisten van die dagen *Maurits* tot gematigdheid te stemmen. Hij overleed den 22<sup>den</sup> September 1625.

*Capellen, Hendrik van der, heer van Rijsselt en Esselt*, zoon van den voorgaande, werd in 1620 burgemeester van Zutten, meermalen afgevaardigd naar de Staten-Generaal en overleed in 1659.

*Capellen, Alexander van der, heer van Aartsbergen, Boedelhof, Mervelt*, enz. was een broeder van den voorgaande. Hij werd geboren omstreeks het jaar 1580, studeerde te Leiden in de letteren, deed belangrijke buitenlandsche reizen, en werd in 1624 van wege het graafschap Zutten gecommitteerde ter Generaliteitsrekenkamer, lid van den Raad van State, van de Staten-Generaal, enz. en bekleedde daarbij de betrekking van rechter van de stad en van het ambt Doetsburg. Hij gaf goeden raad bij den inval der Spanjaarden in de Veluwe in 1629. Later was hij zeer gezien bij prins *Willem II*, aan wien hij de maatregelen tegen de Hollandische steden — doch vruchteloos — ontried. Hij overleed te Dordrecht, den 8<sup>den</sup> Juli 1656, en zijn „Gedeekschriften" zijn in 1777 in 2 deelen door zijn achterkleinzoon nitgegeven.

*Capellen, Alexander van der*, beer van *Aartsbergen*, van den *Boedelhof*, enz., een kleinzoon van den voorgaande. Hij werd geboren den 15<sup>den</sup> Januari 1668, en was achtereenvolgens rechter te Doesburg, burgemeester aldaar, voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zutphen, afgevaardigde naar de Staten-generaal, gedeputeerde te veld, scholtus te Zutphen, gecommiteerde in den Raad van State en in de Admiraliteit te Amsterdam en enrrator der Geldersche hogeschool. Hij overleed in 1730.

*Capellen, Frederik van der*, beer van *Mijdrecht*, werd geboren den 20<sup>sten</sup> Februari 1697 en was in 1738 deken van St. Pieter en lid der Staatsvergadering van Utrecht. Hij werkte ijverig mede tot de verheffing van *Willem IV* tot stadhouder en was een trouw vriend van zijn vorst. Niettemin betoonde hij zich nog trouwer vriend van zijn vaderland, daar hij zich met kracht verzette tegen het erfelijk verklaren van het stadhouderschap in de vorstelijke lijn. Hij overleed den 19<sup>den</sup> Mei 1749.

*Capellen, Johan Derk van der*, beer van den *Poll*, *Appellern*, enz., een groot voorstander der volksoorvrijheid. Hij werd geboren te Tiel, den 2<sup>den</sup> November 1741, en toonde reeds vroeg een afkeer van het toenmalig adelsdespotisme, hetwelk, begunstigd door de uitbreiding van het stadhouderlijk gezag, in 1747 bijna geen perken kende. Als lid der ridderschap van Overijsel bracht hij belangrijke adviezen uit over de vermeerdering onzer land- en zeemacht (1773) en over het verzoek van den koning van Engeland om bijstand tegen de Amerikanen (1775). Dit laatste kwam hem, den vurigen vriend der vrijheid, onaannemelijk voor. Met kracht liet hij zijn stem hooren tegen vele misbruiken en drong hij aan op een grondwettig herstel van de rechten des volks. De stadhouder gaf hem echter geen antwoord, en de Staten wilden zijn voorstellen niet in overweging nemen. Hij beijverde zich, om afschaffing te verkrijgen van de Middeleeuwsche drost- of heerendiensten, doch men noemde hem een nieuwigheidszoeker, men vond hem een onbetamelijk en „tumultueus“ man, en men verlangde, dat hij zijn „taxatoire en ongemasureerde expressiën“ zou intrekken. Toen hij dit met fierheid weigerde, werd hij uit de Staten-Vergadering geweerd. Zijn beginselen wonnen echter veld, zelfs bij den adel, en hij zag zich in 1782 hersteld als lid der Staten van Overijsel, waarna afschaffing van heerendiensten volgde. Hij ontving van de verlostelandslieden een handschrift op perkament, waaraan, in plaats van zegel, een gouden penning aan een gouden keten was vastgehecht. Hij overleed den 6<sup>den</sup> Juni 1784. Behalve zijn adviezen gaf hij een vertaling in het licht van: „Price, aanmerkingen over den aard der burgerlijke vrijheid, over de gronden der regering en over de rechtvaardigheid en staatkunde van den oorlog met Amerika“ (1778), alsmede van: Andrew Fletcher, staatkundige verhandeling over de noodzakelijkheid eener welingerichte burger-landmilitie“.

*Capellen, Robert Jasper van der*, beer van de *Marach*, *Lathmer*, enz., geboren den 30<sup>sten</sup> April 1743. Hij studeerde te Utrecht in de rechten en trad in 1767 in dienst als kapitein bij de

dragonders. Twee jaar later nam hij zijn ontslag, werd lid der ridderschap van Zutphen en was een ijveraar voor de partij der Patriotten. Hij betoonde zich steeds een vriend van Frankrijk en een tegenstander van Engeland, en na de omwenteling van 1787 rond hij eerst een wijkplaats te Deventer en later in Frankrijk, terwijl hij in 1788 door het Hof van Gelderland wegens zijn gevoelen, als een beroerder des lands, ter dood veroordeeld werd. Hij heeft de gedenkschriften uitgegeven van zijn overgrootvader *Alexander van der Capellen* en schreef verder: „Memorie van den heer van de Marsch, bij vonnis van den Hove van Gelderland den 8<sup>sten</sup> Augustus 1788, na de geweldige Pruisische omkeering der Republiek, verwezen tot de straffe des doods“ (1791).

*Capellen, Alexander Philips van der*, beer van *Berkenwoude* en *Achterbroek*, werd geboren den 5<sup>den</sup> Februari 1745, klom op tot kolonel bij de cavalerie en werd kamerheer van *Willem V*. Deze behandelde den rechtschapen man met achting en vertronwen, doch begon hem in 1783 zijn toegegenheid te onthouden wegens de patriottische gezindheden zijner Overijselsche bloedverwanten. Van der *Capellen* verdedigde laatstgenoemden en ook zichzelf, doch weldra verstrooide zich het gerucht, dat hij een verrader was van den prins en de geheime papieren van dezen in vijandelijke handen bracht. Vrubteloos drong hij er op aan, dat zijn gedragingen onderzocht en de lasteringen weersproken zouden worden; hij ontving slechts ten antwoord, dat de prins hem nu niet wel dienst als kamerheer kon laten doen en dus liefst had, dat hij zich verwijderde. Van der *Capellen* legde hierop zijn betrekking als kamerheer neder, en daar de prins er niet toe kon besluiten, hem openlijk te rechtvaardigen, schreef hij: „Het gedrag van Jonkheer A. P. van der *Capellen*, aan het publiek door hem zelven opengelegd“ (1784). Dit geschrift voldeed aan de Staten van Holland zoo goed, dat zij hem aanstelden tot kolonel van een regiment cavalerie en tot bereijbeber van Gorinchem bij de nadering der Pruisen. Wel nam hij alle middelen te baat, om de stad te versterken, doch bij het verschijnen van dezen (17 September 1787) begonnen zij haar aanstonds te bombarderen, totdat een overgave onvermijdelijk werd. Vrubteloos zocht van der *Capellen* goede voorwaarden te bedingen, en ten laatste bood hij met edelmoedigheid zich zelf als gevangene aan, mits de burgerij verschoond bleef. Dit kostte hem het leven; men bracht hem eerst naar Nijmegen en wierp hem daarna te Wezel in een ellendige gevangenis, zooal hij 2 dagen na zijn ontslag aan de gevolgen der ondervonden mishandeling overleed.

*Capellen, Theodorus Frederik van*, een Nederlandsch zeeman, werd geboren in 1762, trad in zeedienst en verkreeg na onderscheiden tochten in 1778 den rang van officier. Wegens zijn dapperheid in een zeegevecht tegen den Engelschen kapitein *Pakenham* (30 Mei 1781) werd hij in 1782 kapitein en commandant van de „Ceres“. In 1785 voer hij met den kotter „de Wesp“ naar de Middellandsche Zee ter versterking van den schoutbij-nacht *Kinsbergen*, voerde er daarna betel over „de Castor“, dekte in 1792 en 1793 het Hollandsch

Diep tegen de Fransen. begaf zich met de „Delft“ van 50 stukken wederom naar de Middellandsche Zee, bevond zich in 1795 bij het matrozensprootje te Vlissingen en werd van hier naar 's Gravenhage afgevaardigd, om het noodige geld tot betaling der manschap van hunne Hoog Mogenden te verkrijgen, en in 1796 bij de ontbinding der marine ontslagen. In 1798 trad hij weder in dienst en voerde het bevel over een oorlogschip, bestemd om met andere, onder bevel van luitenant-generaal *Daendels*, een landing te beproeven in Ierland of aan de kust der Britsch-Amerikaansche bezittingen. Dat voornemen werd echter niet ten uitvoer gebracht, en in 1799 was van *Capellen* bevelhebber op het linesschip „Washington“, behoorende tot de vloot, die door *Storj* werd overgegeven, waarom de krijgsraad hem bij verstek ter dood veroordeelde. Van *Capellen* bleef nu in Engeland tot in 1813, waarna hij naar het vaderland terugkeerde en tot vice-admiraal bevorderd werd. In 1816 hielp hij den Engelschen admiraal *Exmouth* bij het tnebtigen van Algiers, zoodat hij een dankbetuiging ontving van het Britsche Parlement, zicb tot commandeur der Bathorde verheven zag en het grootkruis der Willemsorde ontving. Daarna nam hij zijn ontslag, werd in 1822 benoemd tot Hofmaarschalk van den prins van *Oranje* te Brussel en overleed aldaar, den 15<sup>den</sup> April 1824.

*Capellen, Godart Alexander Gerard Philip*, baron van der, heer van *Berkenwoude* en *Achterbroek*, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Utrecht, den 15<sup>den</sup> December 1778, studeerde te Utrecht en te Göttingen in de rechten, werd in 1803 secretaris van de Departementale rekenkamer te Utrecht, later assessor van den landdrost en toen secretaris-generaal van het Departementaal Bestuur aldaar. In 1808 zond koning *Lodewijk* hem als landdrost naar het departement Oost-Friesland, belastte hem kort daarna met de portefeuille van Eeredienst en van Binnenlandsche Zaken en benoemde hem tot staatsraad. Met *Krayenhoff* en *Appelius* was hij een voorstander van het denkbeeld, om onze rivieren tegen het Fransche leger te verdedigen, maar hij wilde geenszins zijn vaderland in het verderf storten door een ontijdige verdediging van Amsterdam. Na de inlijving des lands in Frankrijk weigerde hij elke betrekking, maar begaf zich met zijn echtgenoot naar Gritze, om aldaar aan koning *Lodewijk* de ballingschap dragelijk te helpen maken. Na de Omwenteling keerde hij naar Nederland terug en werd er commissaris-generaal van het departement der Zuiderzee, zag zich vervolgens tot secretaris van Staat voor de aangelegenheden van handel en koloniën benoemd, vervolgens commissaris van den soevereinen vorst bij het voorloopig algemeen bestuur van België. Den 22<sup>den</sup> September 1814 werd hij benoemd tot commissaris-generaal (met *Elout* en *Buyakes*) en tevens tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, welken post hij den 4<sup>ten</sup> Augustus 1816 aanvaardde: in den tusschentijd was hij secretaris van Staat van de Belgische provincie en nam hij als buitengewoon gevolmachtigde ook deel aan het Weener Congres.

Nadat de Hooge Commissie, die de koloniën uit de handen der Engelschen moest overne-

mem, den 19<sup>den</sup> Januari 1819 het bewind had nedergelegd, bleef van der *Capellen* tot den 1<sup>sten</sup> Januari 1826 als gouverneur-generaal alleen het bestuur voeren. In Indië zorgde hij voor de regeling van vele belangrijke aangelegenheden, wist er de orde te handhaven en zag zijn verdiensten erkend door het ontvoegen van het grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw en van de orde van St. Anna van Rusland. Hij verzette zich met kracht tegen den afstand van Singapore aan Engeland, alsmede tegen de oprichting der Handel-maatschappij, welke hij een schadelijk monopolie noemde, en baalde zicb zelfs het koninklijk misnoegen op den bals door op Java een partij koffie publiek te verkoopen en hierdoor aan de schatkist een voordeel te verschaffen van 3 ton. Hij zocht door vermindering der beërendiensten eo door uithreiding van het onderwijs het lot van den Javanen te verbeteren. Eerst in 1824 ontving hij, op zijo dringend verzoek, van den koning verlof, zijn hooge waardigheid neder te leggen. Vooral echter bezocht hij de Molukken en Celebes, waar hij het drukkend monopolie afschafte. Zijn bewind werd gekenmerkt door tal van oorlogen in verschillende deelen van den Archipel. Die, welke op Java uitbrastte, door *Diego Negro* aangestookt, was oorzaak, dat bij zijn vertrek naar Nederland nog eenigen tijd uitsteelde. Tot dien oorlog had van der *Capellen*, althans ten deele, aanleiding gegeven door zijn maatregelen. Gedurende het verblijf zijner mede-commissarissen bestond tusschen hem en van der *Capellen* groote overeenstemming omtrent de voornaamste beginselen van bestuur; ten opzichte echter der nitgrfte van woeste grooden aan particulieren verschilde van der *Capellen* van *Elout*, die daaraan groot voorstander was. Na het vertrek van dezen geraakte hij geheel onder den invloed van hem, die de toelating van particuliereo vijandig gezind waren, en beschouwde hij Java als een kostbaar domein des konings, en de particulieren ondernemers als een parasiet, slechts levende ten koste van den inlander. Vandaar zijn maatregelen tegen de vestiging van ondernemers in de binnenlanden en tot het tegengaan van de landverbuur in de Vorstenlanden. Daarentegen verbeterde hij het muntstelsel, wilde in den dringenden geldnood van Indië door een geldleening voorzien en zocht de verhouding van de slaven tot de meesters beter te regelen. Dat alles vond hij het conservatieve bewind in het moederland zoo groote afkenning, dat hij nu terstond teruggeroepeo en zelfs bij zijn aankomst in Nederland op een ongunstige wijze ontvangen werd. Van der *Capellen*, boe ook gegriefd door miskenning van betgeen hij met de edelste bedoelingen verricht had — boe ook in geschriften aangevallen, achtte het, in het gevoel zijner onschuld, beneden zicb, zicb te rechtvaardigen. Eerst later kwam men tot de overtuiging, dat hij met schrander overleg van de bestaande hulpmiddelen had gebruik gemaakt.

Op zijn buitengood Vollenhove bij Utrecht gevestigd, werd bij cnrator der Academie aldaar, en wees zoowel de aanbieding van het gouverneurschap in Luxemburg, als de betrekking van gezant te Petersburg van de hand. In 1838 werd hij benoemd tot buitengewoon ambassadeur aan het Engelsche Hof, om er de kroning van konin-

gin *Victoria* bij te wonen, en in 1840 vertrok hij nogmaals daarheen, om haar de troonsbeklimming van *Willem II* aantekondigen. In dat jaar werd hij ook lid der commissie tot regeling van het lager onderwijs, terwijl hem in 1841 vruchteloos de portefeuilles van Binnenlandsche en die van Buitenlandsche Zaken werden aangeboden. Hij gaf den wensch te kennen, dat de koning aan een commissie van bekwame mannen de Grondwetsherziening mocht opdragen, bedankte nogmaals voor het lidmaatschap van het Kabinet, gelijk te voren voor dat van de Eerste Kamer, maar liet zich de benoeming tot opperkamerheer des konings welgevaluen, omdat hij hierdoor niet gestoord werd in zijn rust. In 1846 ontving hij nit naam van *Willem II* de koningin-weduwe van Engeland te Arnhem, begeleidde haar naar 's Gravenhage en Amsterdam en bracht haar te Rotterdam aan boord van "The Black Eagle", doch was niet te bewegen, den gezantschapspost te Londen aantenemen. Als persoonlijk bekend met *Lodewijk Philips*, was hij gewoon, een gedeelte van den winter te Parijs door te brengen, en hij bevond zich aldaar tijdens de omwenteling van Februari 1848, zoodat hij daarbij zelfs door een steenworp getroffen werd. Wellicht had de schrik, door die tooneelen veroorzaakt, zijn zenuwgestel geschokt. Althans na zijn terugkeer op Vollenhove leed hij aan diepe zwaaarmoedigheid; deze werd door een hersenontsteking gevolgd, en den 10<sup>den</sup> April van laatstvermeld jaar bracht hij zich in een vlaag van krankzinnigheid om het leven.

Van der Capellen was directeur der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, alsmede van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, honorair lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, lid van de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden, commandeur van de orde van de Poolster, groot-officier van het Legioen van Eer, enz., maar wat meer zegt, hij was een uitstekend staatsman, die zich door het wijden zijner groote talenten aan onze Iadische bezittingen verdienstelijk heeft gemaakt jegens het vaderland, een vrijzinnig man, die zijn best deed, *Willem I* het noodlottig stelsel van volharding te doen verlaten, en een ijverig bevoordenaar der wetenschap met wiens belangrijke verzameling van Oost-Indische zoogdieren, vogels enz., later het museum te Utrecht is verrijkt.

Capellen, *Frederik Benjamin Alexander Philippe*, baron van der, een volle neef van den voorgaande, werd geboren te Brummen, den 17<sup>den</sup> November 1781, trad in 1796 in den krijgsdienst, werd in 1799 luitenant, doch in datzelfde jaar in het gevecht bij Bergen door de Engelschen gevangen genomen. In 1802 nit de gevangenschap ontslagen, zag hij zich in 1803 bevoordert tot kapitein bij den generaal staf en geplaatst bij het departement van Oorlog, in 1806 tot majoor en in datzelfde jaar tot luitenant-kolonel, in welke betrekking hij de veldtochten in Duitschland bijwoonde. Na de inlijving van ons vaderland in het Keizerrijk streed hij in Spanje en werd hij de overgave van Pampelona, waar hij commandant was (1813), nogmaals krijgsgevangen bij de Engelschen. Na de herstelling onzer onafhankelijk-

heid voerde hij als kolonel het bevel over de troepen, die Delfzijl en Koervorden blokkeerden. In 1815 werd hij generaal-majoor en provinciaal commandant eerst van Luxemburg, toen van Namen, daarna van Antwerpen en eindelijk van Utrecht. In 1830 was hij bereidhebbet van Bergen-op-Zoom, en in 1831 zag hij zich bevoordert tot luitenant-generaal en belast met het opperbevel over de vesting Maastricht en het hertogdom Limburg. Hij werd in 1841 gepensionneerd en overleed den 23<sup>den</sup> Mei 1854. Hij was versierd met de Militaire Willemsorde 3<sup>de</sup> klasse en met de orde van Maximiliaan Joseph van Beieren; ook was hij commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw en officier van het Legioen van Eer.

Capellini, *Giuseppe*, een Italiaansch geoloog en palaontoloog, werd geboren te Spezia, den 23<sup>den</sup> Augustus 1833. Hij bezocht de hoogeschool te Pisa en doctoreerde aldaar. Onderstendend door *Carow*, reisde hij in Frankrijk, Engeland, Duitschland en Zwitserland en werd in 1860 hoogleraar te Genua en vervolgens te Bologna. Hier stichtte hij een geologisch museum. In 1865 riep hij als voorzitter van het Italiaansche genootschap van natuuronderzoekers te Spezia het internationale congres voor anthropologie en praehistorische archaeologie in het leven. Van zijn hand verschenen tal van werken op geologisch en aanverwant gebied.

Capello, *Hermenegildo Augusto de Brito*, een Portugeesch Afrika-reiziger, werd geboren in 1839 te Lissabon. In 1858 nam hij dienst bij de marine en werd in 1880 kapitein. Reeds in 1860 nam hij deel aan een expeditie naar de kolonie Angola (westelijk Centraal-Afrika). Van 1877 af was *R. Ivens* (zie aldaar) zijn onafscheidelijke metgezel, en met hem stelde hij zich onder de leiding van *Serpa Pinto*, die het vasteland van Angola tot Natal van 1877—1879 doorkruiste. Maar reeds in Mei 1878 scheidden zich beiden van hem af te Bihe; zij begaven zich naar het N. O. en onderzochten het hrongebied van de Koeango in Kioko en vervolgens zijn loop tot Tembo Alma (70° 40' Z.Br.) Gedwongen tot den terugtocht, deden zij later een hernieuwde poging, om naar het N. door te dringen, en ontdekten in plaats van het fabelachtige groote Aguilondameer een geheele reeks kleinere watervlakten in een nitgestrekte moerasige streek. Den 11<sup>den</sup> Maart 1884 begonnen zij van Mossamedes nit (aan de Westkust van Angola) hun beroemde reis dwars door Afrika.

Hij trokken in Amboilla over den hovenloop van de Koeango en de Koeando en bereikten bij Libontaden Zambesi, dien zij stroomopwaarts volgden tot de nitmonding van de Kabompo. Van hier uit onderzochten zij de waterscheiding van den Zambesi en de Loenaba, doortrokken het zuidelijk deel van het rijk van Msidi (Garanganse) en kwamen, naar het Z. trekkend, weer aan den oever van de Zambesi, ten W. van Sumbo. In Mei 1886 bereikten zij de kust van den Indischen Oceaan te Quelimane. Capello gaf met *Ivens* te zamen nit: „De Benguella as terras de Jacca" (Lissabon, 1881) en „De Angola á Contra-Costa" (Lissabon, 1886).

Cape May of Cape Island City is een druk bezochte badplaats in het county van denzelfden naam van den Noord-Amerikaanschen staat New-Yersey. Het is geheel in het Z. van genoemden



staat gelegen, aan den ingang der Delawarebaai, en is met Philadelphia door een spoorweg en in den zomer door stoombooten verbonden. Het heeft 2257 inwoners (1900), een aantal zeer groote hotels en mooie villa's. Het strand is 8 km. lang. Het voornaamste ontspanningsoord der badgasten is het 3 km. ten N. gelegene Cold Spring.

**Cape Nome** is een voorgebergte aan de W. kust van het Amerikaanse territorium Alaska, op 64° N. Br. en 165° W.L. gelegen aan de Nortonsont (Beringzee.) Ten N.W. ervan ligt het Cape Nome-goudgebied, dat in 1898 ontdekt werd, met groote goudafzettingen aan het zeestrand en in de dalen van de Snake- en de Nomerivier. Reeds in 1899 werden hier de plaatsen Anvik City aan de monding der Snakerivier en Nome City aan die der Nome-rivier gesticht.

**Capern, Edward**, een Engelsch volksdichter, werd geboren te Tiverton (Devonshire), den 21<sup>sten</sup> Januari 1819, was vele jaren postbode te Bideford in Devonshire en wordt daarom gewoonlijk „The rural postman of Bideford” genoemd. Hij overleed den 4<sup>ten</sup> Juni 1894 te Brauton, waar hij sedert 1885 leefde. Zijn door W. S. Lander ingevoerde „Poems” (1856), zoowel als de daarop volgende „Ballads and Songs” (1858) onderscheiden zich door een frisschen en warmen gevoels-ton. Later verscheen nog: „Wayside warbles” (1865) en „Sunglams and shadows” (1881).

**Capetingisch Huis** noemt men de derde Fransche dynastie (987—1328), welks koningen, 14 in getal, van Hugo Capet afstammen. De naam Capet leidt men af van het woord *cappetus* (monnikskap), daar de eerste twee vorsten, beide Hugo genoemd, ofschoon hertogen van Francië, tevens abten van St. Martin de Tours waren. De familie der Capetingen (Capétiens) is overigens van Duit-sche afkomst, Witichin, een vrije Sakser, was onder Karel den Groote uit zijn vaderland verdreven en had zich in West-Frankenland gevestigd. Zijn zoon Robert de Dappere had zich in het leger van keizer Karel den Kale zoo onderscheiden, dat hij van dezen het graafschap Touraine, daarna het markgraafschap Anjou en eindelijk het hertogdom Francië (thans Isle-de-France) in leen ontving.

De zonen van Robert den Dappere waren Odo, die in 888 koning van Frankrijk werd en in 898 overleed, en Robert, de tegen-koning van Karel III (overleden in 923). De zoon van Robert was Hugo de Groote (zie Hugo I. benevens Hugo Capet). De Capetingische koningen zijn: Hugo (987—996), Robert I (996—1031), Hendrik I (1031—1060), Philips I (1060—1108), Lodewijk VI (1108—1137), Lodewijk VII (1137—1180), Philips II Augustus (1180—1223), Lodewijk VIII (1223—1226), Lodewijk IX de Heilige (1226—1270), Philips III (1270—1285), Philips IV (1285—1314), Lodewijk X (1314—1316), Philips V (1316—1322) en Karel IV (1322—1328), waarmee de dynastie der Capetingen in de rechte lijn uitstierf. De regering ging eerst op het Huis Valois, in 1498 op het Huis Orléans en Angoulême, in 1589 op dat der Bourbons, alle zij-linien van het Huis Capet, over.

**Cap Haïtien** is een havenstad aan de noord-kust van Haïti, met het binnenland verbonden door een 15 km. langen spoorweg. De stad telt 20000 inwoners en voert veel koffie uit. Voeger

heette zij Cap François, was de hoofdstad der Fransche kolonie en bevatte veel schoone openbare gebouwen. In 1795 werd zij door de Negeren in de asch gelegd, door keizer Christoff de gedeeltelijk weer opgebouwd en onder den naam Cap Henri tot zijn hoofdstad gemaakt.

**Capillairelectrometer** is een toestel tot het meten van elektrische potentiaalverschillen of electromotorische krachten. Hij berust op de groote oppervlaktenspanning van het aanrakingvlak van zwavelzuur en kwikzilver, die nog toeneemt als het kwik met de negatieve en het zwavelzuur met de positieve pool van een electriciteitsbron wordt verbonden, mits de spanning onder 0.95 volt blijft. Bij hoogere spanningen neemt de oppervlaktenspanning weer af, daar zij, vóór de verbinding met de electriciteitsbron tot stand kwam, vermindert was door de electrostatische afstoot-ing der ionen, die zich, tengevolge der spanningen van de oplossingen, als positieve op het kwik als negatieve op het zwavelzuur verzamelen. Deze electriciteitspanning wordt bij 0.95 volt gecompenseerd door de ophooping van tegengestelde ionen bij de polarisatie der waterstof, door een van buiten ingeleide stroom. Hoe groot de oppervlaktenspanning, des te grooter is natuurlijk ook de depressie in een haarbuis.

De capillairelectrometer van Lippmann bestaat uit een verticale glazen buis, 1 m. lang en 7 mm. wijd, die van onderen nitgetrokken is tot een omgebogen haarbuisje ter lengte van 10 mm. De haarbuis is in een naar boven geopend glazen vat gedompeld, dat vernd zwavelzuur en daar-onder kwikzilver bevat. De glazen buis is vol met kwikzilver gevuld en staat door een caoutchoucslang in gemeenschap met een kwikzilver-manometer. Door draden, die in de glazen wanden ingesmolten zijn, staat het kwik in den bak en dat in de buis ieder met een poolklem in verbinding. Vóór iedere meting verbindt men de pool-klemmen geleidend met elkaar, om het potentiaal-verschil op nul te brengen, en door het aanzetten eener schroef, die op een verwijding van den caoutchoucslang werkt, drukt men een weinig kwik uit de haarbuis. Nadat de atmosferische druk weder tot stand gekomen is, richt men een horizon-taal microscoop op den kwikmeniscus aan het einde der haarbuis. Nu worden de klemmen met de elektroden verbonden, wier potentiaalverschil gemeten moet worden; en wel het kwikzilver in de buis met den geleider van het lagere potentiaal, bijv. met de negatieve pool van een Daniëlelement. Daardoor neemt de oppervlaktenspanning van den kwikmeniscus toe en drukt het kwik in de buis terug; om het weer in zijn oorspronkelijk stand te brengen moet de druk op de slaz verhoogd worden, welke verhooging men op de manometer kan aflezen. Daar de electromotorische kracht van een Daniëlelement een drukverhooging van 260 mm. kwik veroorzaakt, kunnen zeer kleine potentiaalverschillen nog nauwkeurig gemeten worden. Tot op ongeveer 0.8 van die waarde is de drukvermeerdering ongeveer evenredig met het potentiaalverschil.

**Capillaire vaten.** Zie Haarvaten.

**Capillaire verschijnselen.** Zie Capillari-teit.

**Capillair licht** is volgens Schott een elec-

trisch lichtverschijnsel, dat ontstaat bij het slaan van een electrischen vonk door een nauwe haarbuis. Bij de proef bedient men zich van haarbuizen van ongeveer 6 cm. lengte en een paar honderste mm. dikte, die in pijpjes van 1 mm middellijn uitloopen, welke in aluminiumelectroden gestoken worden. Bij het doorslaan van vonken, van 25 cm. lengte, stralen de buisjes van gewonen druk een intensief gelijkmatig licht uit, dat, per eenheid van nitralende oppervlakte, het booglicht in sterkte overtreft. Daar hij lang gebruik de haarbuisjes zich verhitten, waardoor nnder verminderde lichtsterkte de ontlasting door den glaswand zou plaats hebben, is het noodig deze met een waterbad te omgeven. Het spectrum van het capillairlicht is continu met lichtere lijnen in het rood, geel, groen en blauw, waarbij nog eenige dwarse zwarte evenwijdige lijnen knnen, ontstaan door dicht bij elkaar gelegen plaatselijke verwijdingen in de haarbuisjes. De samenstelling der electroden en die van het glas is evenmin van invloed op het licht, als de vermeerdering van den luchtdruk.

**Capillariteit en Capillaire verschijnselen.** Alle verschijnselen, die de oppervlakken van vloeistoffen vertoonen, werden onder den laatste naam samengevat. Oorspronkelijk verstond men onder capillariteit het verschijnsel, dat water en andere vloeistoffen in zeer nauwe buisjes (*capillaire buisjes* of haarbuisjes; het woord is afgeleid van het Latijnsche woord *capillus* = haar) vanzelf opstijgen.

Ter verklaring van verschillende feiten heeft men aangenomen, dat alle stoffen uit moleculen bestaan, die elkander aantrekken. Een molecuul binnen in een vloeistofmassa wordt naar alle kanten aangetrokken, en daarom heffen die aantrekende krachten elkaar op, zoodat die moleculen binnen een vloeistof schijnbaar geen kracht ondervinden. Een molecuul der oppervlakte echter wordt alleen aangetrokken door krachten, die het molecuul naar beneden trachten te trekken en door krachten in het oppervlak werkend. Hieruit volgt, dat de bovenste laag moleculen zich gedraagt als een samenhangend elastisch vlies, dat sterk tegen de vloeistof aangetrokken wordt. Dit blijkt ook uit de volgende proef. Wanneer wij de kraan van de waterleiding bijna dicht draaien, vormt het water een druppel, die van anderen bolvormig is: het gewicht van dien druppel (en de druk van het water) wordt dan door de buitenste laag moleculen gedragen; wordt die druk te groot, dan is de cohesie van die laag niet meer in staat dezen op te heffen, en het water valt naar beneden. De bovenstaande theorie vindt ook bevestiging in het feit, dat die druppel denzelfden vorm aanneemt, als we de buis door een caoutchouc vlies afsluiten.

Wanneer wij een willekeurige figuur van knperdraad in een zeepoplossing dompelen en er weer uit halen, dan zijn de verschillende deelen der draadfiguur verbonden door dunne zeepsprvliezen, die bij dezelfde draadfiguur altijd denzelfden vorm hebben. Door voorzichtig blazen wijken zij even uit den stand, maar nemen direct hun vorige positie weer in.

Nemen wij een ring, waarin zich een vlies van zeepop bevindt, dan kunnen wij een natten draad

op het vlies leggen, zonder dat dit breekt. De spanning in het vlies is dus in staat het gewicht van dien draad te dragen. Zorgen wij, dat die draad een lus vormt en steken wij het vlies in die lus door, dan wordt de draad door het overblijvende vlies erhuuten direct tot een cirkel getrokken, opdat dan het overblijvende vlies een zoo klein mogelijk oppervlak hebbe. Liggen de einden van de lus los over elkaar, dan wordt de draad tegen den ring aangetrokken. De spanning in het vlies draagt den naam *oppervlaktetensioning*; daar het vlies twee oppervlakken heeft, is deze altijd de helft van de spanning, die een draad ondervindt.

De hekende zeepbellen vertoonen de spanning zeer duidelijk. Als namelijk de bel nog aan de pijp vast zit en we handen op met blazen, dan drijft die spanning de lucht in de bel door de pijp eruit en de bel wordt steeds kleiner. Hoe kleiner de straal van de bel is, des te sneller geschiedt het nitdrijven dier lucht, dus des te groter is die spanning. Dit wordt ook bewezen door theoretische beschouwingen en door de volgende proef. Blazen wij aan een pijp een groote bel en aan een andere een kleine, en verbinden wij de beide stelen door een caoutchouc buisje, dan wordt de kleine bel kleiner en de groote groter. Uit de theorie volgt, dat de oppervlaktetensioning *omgekeerd evenredig* is met de straal van den bol en gericht naar het middelpunt van dezen.

Een molecuul der oppervlakte, dat aan den wand van het vat raakt, ondervindt van de emliggende moleculen krachten, wier resultante dit molecuul naar binnen tracht te trekken. De moleculen van den wand probeeren dit molecuul naar buiten, loodrecht op den wand te trekken (zie *Adhaesie*). Deze twee krachten hebben dus samen weer een resultante, wier richting afhangt van de relatieve grootte der beide componenten. Als algemeene regel kunnen wij zeggen: is de cohesie groter dan de adhaesie, dan is de richting der resultante naar binnen gericht; in het omgekeerde geval is zij naar buiten gericht. Daar nu een vloeistof alleen in evenwicht is, als het oppervlak in elk punt loodrecht staat op de resultante der werkende krachten, volgt hieruit: Als de adhaesie van een vloeistof ten opzichte van een vat groter is dan zijn cohesie, dan is het oppervlak van de vloeistof tegen de wand naar boven gericht en staat de vloeistof hnl (zooals bij water in een glas). Is de adhaesie kleiner dan de cohesie, dan is het oppervlak tegen den wand naar beneden gericht en staat dus de vloeistof hnl (zooals kwik in een glas).

Wanneer wij een veld en een zeer nauw communiceerend glazen vat vullen met een vloeistof, die het vat berochtigt, bijv. water (dus adhaesie groter dan cohesie), dan staan beide oppervlakken hnl; dat in de nauwste buis vormt een stuk van een zeer kleinen hnl en heeft dus een spanning naar boven gericht, die groter is dan de gelijkgerichte spanning van het veel grotere oppervlak in de wijde. Daar een vloeistof in een vat allén dan in evenwicht is, als de druk in een willekeurig horizontaal vlak overal gelijk is, en die druk geleverd wordt door het gewicht van de vloeistof en door de spanning van het opper-

vlak, moet de vloeistof in de nauwe huis *hooger* staan dan in de wijde. De hoogte dezer capillaire opstijging hangt af van de vloeistof en het vat en van den straal van de buis; hoe *naauer* deze is, des te *hooger* is de opstijging. In een huisje van 1 m.m. middellijn stijgt water van 3°C 30 mm. omhoog.

De meeste vloeistoffen gedragen zich in nauwe ruimten evenals water in nauwe glazen huisjes. Hiervan wordt hijv. gebruik gemaakt bij het branden van olie in een lamp. De olie stijgt namelijk door de fijne poriën van het weefsel omhoog; hetzelfde gebeurt met de gesmolten stearine en paraffine in de pit van een kaars. Ook de planten kunnen door de capillaire tusschenruimten, die hij de wortels beginnen en in de nisterste takken doordringen, de in water opgeloste voedingsstoffen overal heenvoeren. In het dierlijk lichaam, hij den bloedsomloop, enz. speelt de capillariteit een groote rol. Het afdrogen van een nat voorwerp door een doek, enz., berust erop; kwikzilver blijft niet aan glas kleven, daar zijn cohesie grooter is dan zijn adhesie tot glas. Daarom wordt kwik in glas ook altijd begrensd door een bol oppervlak. Wanneer zich nu kwik bevindt in glazen huizen, die met elkander in verbinding staan, en waarvan het eene capillair is, dan is, volgens het voorgaande, de druk van het oppervlak in de capillaire huis groter dan in de wijdere huis; het kwik staat dus in de nauwste huis het laagst en vertoont een capillair neerdrinking. Om deze reden mag dus een barometerhuis niet nauw zijn op die plaatsen, waar het kwik een vrij oppervlak vertoont, on is de aflezing van een barometer altijd onnauwkonig; we moeten de afgelezen hoogte vermeerderen met de capillaire neerdrinking. Deze is hijv. bij een middellijn van 4 millimeter en een pijlhoogte van den meniscus (bolle gedeelte van het kwik) van 1.2 mm. 2.37 mm., hij een diameter van 10 mm. en een pijlhoogte van 0.6 mm. 0.15 mm.

**Capilli, Wilhelm**, een Oostenrijksch dichter en schrijver, werd geboren in 1838 te Salzburg, wijdde zich aanvankelijk aan het toneel en gaf vervolgens te Czernowitz het tijdschrift „Buchenblätter“ (1864) uit. Daarop deed hij moeite, te Brody een vasten schouwburg te stichten en vertrok, toen hij daarin niet slaagde, in 1865 naar Galicië, waar hij als leeraar aan gymnasia voorlezingen hield over klassieke Duitse schrijvers. Later woonde hij te Weenen, toen te Berlijn, was vervolgens als dramaturg en acteur werkzaam te Hamburg en keerde in 1869 terug naar Weenen. Hij dichtte: „Zoitlichter“ (1876; 4de druk, 1880), „Blüten und Blätter“ (1862), „Brennesseln“ (1879), „Thauperlen“ (1880) en een aantal toneelstukken, die onder den titel van: „Bühnenspiele“ (1873 enz., 4 dln.) in het licht verschenen. Ook vermelden wij nog het sprookje „Mondkönigin“, verder „Dienstbotenstrik“ en de hijspelen: „Frauengrille“, „Ultimo“, „Weibliche Rekruten“, „Frauenjagd“ en „Vier Treppen hoch“.

Zijn echtgenoot, *Herman Capillieri*, geboren *Crigler* von *Eny Vecse*, aanschouwde het levenslicht te Pesth in 1840 en schreef: „Jugendträume“ (1858), „Liederkranz“ (1859), „Poesiegestalten“ (1863, 2 dln.), „Aus der Tiofo“ (1873), het epos „Wiedereroberung Pannoniens“ (1878), alsmede

„Streifzüge auf dem Gehiete des Kulturlebens“ (1880). Zij redigeerde het letterkundig tijdschrift: „Fata Morgana“ en met haren echtgenoot de „Adels-Zeitung“.

**Capio mortis causa** is het verkrijgen van een zaak, wier inbezittingen afhangelijk is gemaakt van den dood van een derden persoon. De zaak wordt dan niet verkregen door vererving hij versterf of krachtens testament, noch door de zogenaamde schenking onder de levedaden; de inbezittingen alleen is verbonden aan de voorwaarde, dat een derde aangewezen persoon sterft. Bij de donatio mortis causa is niet alleen de inbezittingen, maar het verkrijgen van den eigendom der zaak onderworpen aan de voorwaarde, dat de schenker zelf komt te overlijden aan de ziekte, waarin en met het oog waarop hij de schenking heeft gedaan.

**Capistrano, Johannes**, een Franciscaner monnik en een onvermoeid ijveraar tegen de ketters en de Turken, word geboren te Capistrano op het gebied van Napels, den 24<sup>ten</sup> Juni 1386. Hij was de zoon van een krijgsman, aanvankelijk jurist, maar trad op 30-jarigen leeftijd in de orde der Franciscanen. Zijn ijver strekte hem tot aanbeveling bij de pausen *Martinus V.*, *Eugenius IV* en *Felix V.*, en hij werd door hen benoemd tot legaat en inquisiteur te Napels en in den Kerkelijken Staat tot uitroeiing van de secte der Fraticellen (Frates de opinione). Toen de heilige *Bernardino van Siena* een meer gestrenge afdeling stichtte van de orde der Franciscanen, bood *Capistrano* hem daarbij de behulpzame hand. Paus *Nicolaas V* zond hem in 1451 als legaat on Hussietenbekeerder naar Duitschland. Hier predikte hij voor een talrijke volksmenigte en maakte, ofschoon zijn Latijnsche vorzen aan het volk slechts vertolkt werden, diepen indruk. In Bohemen liet *Georg Podiebrad* hem toe, in Moravië bekeerde hij vele Hussieten, in Silezië woedde hij tegen de Joden, en ook naar Polen strekte hij zijn werkzaamheid uit. Vruchteloos was daarentegen zijn kruisprediking tegen de Turken op den Frankforter en Neustädter rijksdag van 1454. Twee jaren later droeg hij door een door hem verzameld kruislegervel tot de redding van het door de Turken belegerd Belgrado hij, maar overleed spoedig daarna in Ujlak, den 23<sup>ten</sup> October 1456.

**Capita aut navis** was een liefkoosd spel der Romoinsche jeugd, geheel overeenkomend met ons „kruis of mant“. Men raadde of het dubbele Janushoofd (capita), dan wel het schip (navis) na den val van een opgeworpen muntstuk zou borenslagen.

**Capitaine, H. F.**, een Fransch reiziger en aardrijkskundige, geboren den 16<sup>ten</sup> November 1837 te Parijs, studeerde in de geneeskunde en begaf zich als arts bij de marine in 1861 met het fregat „Hermine“ op reis. Hij bezocht Zuid-Afrika, Malagascar, Ceylon en onderscheiden andere eilanden van den Indischen Oceaan, verliet in 1863 den dienst der marine, volbracht een reis door Cyprus, Egypte, Algerië, West-Indië en de Vereenigde Staten van Amerika, leverde daarvan mededeelingen in verschillende tijdschriften en aanvaarde in 1876 de redactie van het geografisch weekblad „L'exploration“. Hij hleef werkzaam in de be-

trekking, totdat hij den 3<sup>den</sup> Februari 1880 te Parijs overleed.

**Capitanata**, een Italiaansche provincie. Zie *Foggia*.

**Capitani** noemde men in de Middeleeuwen in Italië de aanzienlijke leenmannen der bisschoppen, die de rechtspraak nitoeefenden, en in Griekenland de aanvoerders of hoofden van krijgsvonden, de Palikaren en Klephthen, wier waarlijkheid erfelijk was.

**Capitano** is de naam van een theaterfiguur, die zich onderscheidt door groote knevels, groote laarzen met lange sporen en een langen degen. Men vindt die reeds in *Terentius* en *Plautus* en later in Italiaansche en Spaansche stukken. In lateren tijd hebben *Wolf* in de „*Preziosa*“ en *Bauernfeld* in den „*Musikus von Augsburg*“ hem op de planken gebracht.

**Capite censi** beteekent in het Latijn woordelijk „naar het hoofd geschaten“. Daarmee worden, na de invoering der wet van *Servius Tullius*, Romeinsche burgers aangeduid, die geen grondigendom bezaten. Tot hen behoorden de handwerkslieden, met uitzondering van de hont- en metaalbewerkers en de muzikanten, welke laatste, daar zij in den oorlog dienst deden, in twee afzonderlijke *centuriën* (zie aldaar) ingedeeld werden. Verder behoorden tot de *capite censi* de vrijgelatenen, voor zoover zij niet in genoemde twee klassen opgenomen waren. Later, waarschijnlijk sedert het censorschap van *Appius Claudius Caecus* in 312 vóór Chr., werden diegene *capite censi* geheeten, welke een zoo gering vermogen (d. w. z. minder dan 12000 as) bezaten, dat zij ook in de laagste klasse van de naar het vermogen ingedeelde burgers niet meer opgenomen konden worden en dus in de censuslijsten in een buiten de klassen staande centurie werden ingeschreven. Zij behoefden geen belasting te betalen, dienden niet in het leger en bezaten noch actief, noch passief kiesrecht. In het begin van de 2<sup>de</sup> eeuw vóór Chr. werden aan de rijksten onder hen, en seker het jaar 107 ook aan de overigen, genoemde rechten gegeven.

**Capitis diminutio** is in het Romeinsch recht een verandering en wel een vermindering van den burgerlijken staat. Een *caput*, een *status* hebben beteekent in het Romeinsche recht ten volle burger zijn: in het volle genot zijn van de vrijheid, de burgerlijke en burgerschapsrechten en van de familierechten. De verandering van staat is drieledig, al naarmate men één of meer soorten dezer rechten verliest.

De *capitis diminutio maxima* berooft iemand van de vrijheid en derhalve ook van de burgerlijke-, burgerschaps- en familierechten. Zij stond gelijk met den „burgerlijken dood“, welk lot zij ondergingen, die op eenigerlei wijze van vrij man tot slaaf verlaagd werden. Door de *capitis diminutio media* gingen de burgerlijke-, burgerschaps- en familierechten verloren, doch de vrijheid bleef behouden; zij was gevolg van de straf tot deportatie. De *capitis diminutio minima* deed niet de *libertas* (vrijheid) en de *civitas* (het burgerschap) verloren gaan, maar alleen de familierechten, de *status familiae*, met behoud des van staatsburgerlijke en burgerschapsrechten.

Deze verandering van staat trof hen, die, terwijl

zij *sui juris*, dat is ten volle nit zich zelf bevoegd waren omeigen rechten te hebben en nitte oefenen, wederom *alieni juris* werden, d. i. onder de macht en het gezag van anderen kwamen, bijvoorbeeld door zich door iemand te laten adopteeren, waardoor zij wederom aan de *patria potestas*, de vaderlijke macht, van dezen onderworpen werden. Vergelijk *Curatele*, *Familie*, *Staat*, *Voogdij*.

**Capito**, *Wolfgang*, een Duitsch hervormer, werd in 1478 te Hagenau in den Elzas geboren. Eerst studeerde hij te Freiburg in de medicijnen, daarna in de rechten en ten slotte in de theologie. In 1512 werd hij proost van de abdij der Benedictijnen te Bruchsal, in 1515 predikant en hoogleeraar in de theologie te Bazel. Tengevolge zijner Grieksche en Hebreëwsche studien, verliet hij het gebied der scholastiek en wijdde zich, vooral door exegetische voorlezingen, aan het onderzoek en de leer der Christelijke waarheid. Hoewel het optreden van *Luther* zijn goedkenning wegdreef, trad hij toch in 1519 in dienst van den keurvorst *Albrecht van Mainz*. Sedert 1523 was hij proost bij *St. Thomas* in Straatsburg, waarna hij zich ten slotte voor de Hervorming verklaarde. Met *Butzer* schreef hij „*Confessio Tetrapolitana*“. Verder nam hij deel aan de Berner Synode in 1532 en aan de Wittenberger Concordia in 1536. Hij overleed in November 1541.

**Capitolinus**, *Manlius*. Zie *Manlius*.

**Capitolijnsche aera**, ook *Aera* van *Terentius Varro* genoemd. Zie *Aera*.

**Capitolijnsche heuvel**. Zie *Capitoool*.

**Capitoool**, het Latijnsche *Capitolium*, de barcht van het oude Rome, lag op den Mons *Capitolinus*, die zich nit de laagte van den Tiber tot een hoogte van 50 m. verheft en door hot dal *Velabrum* van den in het Z.O. gelegen Palatijnschen heuvel gescheiden wordt. Deze kleinste der zeven heuvels van Rome (zijn omtrek bedraagt weinig meer dan 1000 m.) bestaat nit drie deelen, den zuidwestelijken top met het paleis *Caffarelli*, den noordoostelijken met de kerk *Santa Maria in Ara coeli*, en de laagte, die beide scheidt, met de musea. De slechts aan de zuid-oost-zijde naar het Forum toe door een berijdbaren weg (*Clivus Capitolinus*) toegankelijke, overal elders steil afhellende berg, werd volgens de sage reeds door *Servius Tullius* met een muur omgeven, van welken aan de noordwest-zijde nog overblijfselen worden aangetroffen. De onder *Tarquinius Priscus* begonnen bouw van een tempel voor *Jupiter*, werd kort na de verdrijving van *Tarquinius Superbus* in 509 voltooid. Dat deze op de plaats van het paleis *Caffarelli* gestaan heeft, is door de in 1865, 1875 en 1876 onder leiding van *Jordan* en *Lanciani* gedane opgravingen afdoende bewezen. Boven de aarde bevindt zich nog tegenwoordig een stuk van het fundament; ook zijn architectuur-fragmenten, tot den tempel behoorend, gevonden. De voorhal bezit driemaal zes zuilen, die op Etruskische wijze ver (9.2—10.9 m. van centrum tot centrum) van elkander verwijderd staan; aan de beide zijden liep een zuilenrij. Het tempelhuis zelf was 30.5 × 23.75 m. groot en door muren in de lengte in drie deelen: voor *Jupiter*, *Minerva* en *Juno* verdeeld. De tempel werd herhaaldelijk door vuur verwoest, maar steeds opnieuw hooger en mooier opgebouwd, zoo hijv. in

69 v. Chr. door *O. Lutatius Catulus*, in 70 v. Chr. door *Vespasianus* en 10 jaren later door *Pomptinus*, die hem met prachtige zuilen van Pentelisch marmer versierde. Eerst in de Middeleeuwen ging hij langzamerhand door plundering te gronde. De omgevende tempelhof (*Ara Capitolina*), waarin zich o.a. tempels voor *Jupiter*, *Custos* en *Tidis* en talrijke gedenkteekenen bevonden, was met een muur omgeven. Buiten dezen, aan den zuidhoek van den heuvel, lag de Tarpeische rots, waarvan in vroegeren tijd de staatsmisdadigers in de diepte geworpen werden. Op den noordoostelijken, 49 m. hoogen heuvel was de Burcht (*Arx*) opgericht; in 344 v. Chr. werd hier een tempel voor *Juno Moneta* gebouwd, waarmee later ook de Munt verbonden werd. Naar het Forum toe werd de bovenvermelde laagte begrensd door het grootsche *Tabularium* met het staatsarchief, door *Quintus Lutatius Catulus* in 78 v. Chr. opgericht, waarvan de laagste deelen, uit behouwen steen, in de benedenverdieping van het tegenwoordige Senatoren-paleis teruggeronden worden. Met het ontwakken van den vrijheidsgeest werd het Capitool weder het middelpunt der stad; op de ruïnen van het *Tabularium* verbief zich in de 12<sup>de</sup> eeuw het Senatoren-paleis, in 1348 werd de groote trap van *Araceli* aangelegd.

Het hedendaagsche Capitool verschildt in alle opzichten van het oude, namelijk in zijn inrichting en gebouwen en in de bestemming van deze. Zijn oppervlakte is bedekt met een menigte fraaie gebouwen, die grootendeels ten tijde van paus *Paulus III* onder de leiding van *Michel Angelo* verrezen. Deze laatste kon echter slechts de prachtige dubbeltrap voor het senatoren-paleis nitroeven. Op de vroeger steil afdalende noordwestzijde van den heuvel werd later (naast de trap van *Araceli*) een breede zachtglooiende weg naar de *Piazza di Campitoglio* aangelegd. Aan het boven-einde van den weg staan op pedestals de antieke standbeelden van *Castor* en *Pollux* met hun paarden, terwijl het midden van het plein wordt ingenomen door het mooie, eens geheel vergulde bronzen ruitersandbeeld van *Marcus Aurelius*. Op den achtergrond verheft zich het Senatoren-paleis met de vermelde vrijtrap, een mooie bron en vierhoekigen toren, ten zuidwesten het Conservatoren-paleis (met een prachtige verzameling van antieke bronzen, marmeren standbeelden, reliëfs, een Etruskische verzameling, busten van beroemde mannen en een schilderijengalerij), er tegenover het beroemde Capitolijsch museum (*Museo Capitolino*), dat een mooie verzameling van antieken, een schepping der pausen, bevat.

Naar het voorbeeld van het Capitool te Rome bezaten ook andere steden van het Romeinsche rijk een capitool, als gemeentelijk en godsdienstig centrum, zooals Verona, Benevento, Ciria en Lambaesis in Numidië, Visontio, enz. Zoo draagt ook het paleis te Washington, waar het Congres van de Vereenigde Staten zitting houdt, dien naam.

**Capitularia** heetten in den Karolingischen tijd, naar hun indeeling in verschillende kleine, van doorlopende getallen voorzien hoofdstukken (*capitula*) de verordeningen der Frankische koningen, onder de Merovingers *auctoritas, edictum, praeceptum, decretio* genaamd. Er waren 3 soor-

ten van capitularia: de *Capitularia legibus addenda (addita)*, *pro lege tenenda*, hadden ten doel de verdere ontwikkeling der volksrechten; de *Capitularia per se scribenda* werden door den koning of alleen, of onder medewerking der aanzienlijken op de Rijksdagen uitgevaardigd, de *Capitula missorum* waren instructies voor de koninklijke rondreizende ambtenaren. Zij zijn in de Latijnsche taal geschreven. De oudste, uit 4 boeken bestaande verzameling der capitularia is afkomstig van den aht *Ansegis van Fontanella* (omstreeks 827). De omstreeks het midden der 9<sup>de</sup> eeuw waarschijnlijk door *Benedictus Levita* samengestelde verzameling is een vervalsching, die wel is waar ook eenige echte capitularia bevat. De Franische capitularia zijn uitgegeven door *Balsarius* („*Capitularia regum Francorum*“, 1677—1780), door *Pertz* in de „*Monumenta Germaniae historica*“, dl. 1 en 2; een verbeterde uitgave leverden *Hortius* en *Krause* en vervolgens *Zeumer* en *Werminghoff* (Hannover, 1883—1897).

**Capitulatie** is een woord, dat volkenrechtelijk vooral in oorlogstijd — bepaaldelijk bij het belegeren van steden — gehruikt wordt. Wanneer een vesting door gehrek aan munitie, levensmiddelen, drinkwater, enz. huiten staat is geraakt, zich met vrucht tegen den belegerenden vijand te verdedigen, of wanneer er gebombardeerd en hres geschoten en geen ontzet te wachten is, dan wordt door de helegerden gewoonlijk de witte vlag opgestoken, ten teken, dat men omtrent de overgave onderhandelen wil. Nu worden er parlementairen gezonden, die een in *hoofden* (*capitula*) en artikels verdeeld verdrag van overgave vaststellen. Hierin bepaalt men, hoe en op welke wijze de bezetting de vesting zal verlaten, of er oorlogsschatting moet opgehracht worden enz., en het maken van zulk een verdrag bestempelt men met den naam van capitulatie. Deze heeft ook wel plaats in het veld, wanneer een afdeeling troepen, dan wel het geheele leger — zooals het Franche in 1870 bij Sedan — door den vijand omsingeld is.

**Staatsrechtelijk en kerkrechtelijk** zijn vooral de *kiescapitulaties* bekend geworden. Reeds in de 14<sup>de</sup> en 15<sup>de</sup> eeuw begonnen de kiezers van bisdommen en ahten hunne keuze afhankelijk te stellen van het nakomen van zekere voorwaarden, zoodat ook hier een verdrag gesloten werd. Op die wijze ontstonden de kapitels der domheeren, enz. Intusschen werd hunne keus, als deze niet strookte met de inzichten van den paus, dikwijls nietig verklaard. Ook aan de pausen werden reeds vroeg door de kardinalen dergelijke capitulaties voorgelegd. Voorts werden *Karel I* en zijn opvolgers, als Duitche keizers, aan een kiescapitulatie gebonden. Deze, door de keurvorsten opgesteld, beriel niet altijd aan de overige Rijksstanden, weshalve men bij den Munsterschen Vrede (1648) hesloot daarvoor een vast formulier te maken. Aanvankelijk bleef dit achterwege, omdat de keurvorsten hun recht wilden handhaven, om telkens ter gelegenheid eener keizerskeuze iets nieuws bij de capitulatie te voegen. In 1711 echter werd een vast formulier aangenomen, hetwelk tot aan de keuze van *Franz II* (1792) in gebruik bleef. De capitulatiequaestie was toen uit den weg geruimd door de bepaling, dat de keurvorsten de capitulatie mochten uit-

breiden met artikels, die de rechten der overige Standen en de wetten des rijkz ongedeerd lieten. In Polen vrist de adel sedert 1572 door kiescapitulaties de koninklijke macht steeds meer te bemoeien.

**Capitulaties** noemt men de overeenkomsten tusschen niet Christelijke, bepaaldelijk Mohammedaansche vorsten en de Christelijke Europeesche staten, waarbij aan de laatste is toegestaan over de eigen onderdanen in die vreemde landen door middel hunner consuls rechtspraak uitoefenen. Die verdragen zijn sedert een deel van Azië, Noord-Afrika en Spanje, benevens Perzië door een klein getal Muzelmansche Arabieren veroverd werd, noodzakelijk gebleken, omdat de miljoenen oorspronkelijke Christelijke bewoners niet onder de Mohammedaansche wetten konden leven en hnn dus de vrijheid behoorde gelaten te worden, onder hnn eigen geestelijke hoofden hun eigen zaken te regelen. In Egypte is dat voor de vreemde kolonies altijd zoo gebleven. Hun eigen consuls oefenden over hen politie, civiel en crimineel recht. Daarin heeft steeds de erkenning gelegen, dat de Mohammedaansche theologische wet niet strookte met de burgerlijke rechtsbegrippen der Westelingen, dat er een niet te overspannen kloof bestond tusschen Oostersche en Westersche begrippen. In Egypte had van die speciale rechtsbeëindiging een geheel bijzondere ontwikkeling plaats. In grove trekken is de toestand daar nu zoo: Voor civiele zaken tusschen Europeanen en inlanders, of Europeanen van verschillende nationaliteiten, zijn de gemengde rechtbanken aangewezen; voor civiele zaken, tusschen personen eener zelfde nationaliteit, moet men naar de consulaire rechtbank gaan. Wanneer de Egyptische regering wetten of reglementen maakt over wat men in het algemeen politiezaken zou kunnen noemen en deze door het Hof van appel der gemengde rechtbanken goedgekeurd zijn, worden Europeanen daaraan onderworpen; overtredingen komen dan voor de gemengde rechtbanken. Overigens is de Europeaan vrijwel territoriaal onderworpen aan de wetten van zijn eigen land onder zijn consul.

**Capitulum.** Zie Hoofdjé, Hoofdstuk en Kapiteel.

**Capmany y de Montpalau, Antonio de,** een Spaansch taal- en ontheidskundige, werd geboren te Barcelona, den 24<sup>sten</sup> November 1742, ontving aldaar het eerste wetenschappelijk onderwijs, koos de militaire loopbaan en nam deel aan den oorlog tegen Portugal in 1762. In 1770 nam hij zijn ontslag en belastte zich met het opzicht eener uit Catalonië naar Sierra Morena vertrekende volkplanting. Vervolgens keerde hij terug naar Madrid en werd er lid en in 1790 secretaris der Academie voor Geschiedenis. Toen de Fransen in 1808 de hoofdstad in bezit namen, vluchtte hij naar Sevilla, en gedurende den bevrijdingsoorlog spande hij al zijn krachten in, om de zelfstandigheid van het Spaansche volksbestaan te handhaven. Hij overleed te Cadix, den 14<sup>den</sup> November 1813. Hij heeft een reeks geschiedkundige en oeconomische geschriften nagelaten, zooals: „*Cuestiones criticas sobre varios puntos de historia economica politica y militar*“ en „*Consulado del Mar*“ (1791). Zijn roem berust voornamelijk

op zijn philologisch-literarische werken, waarin hij tegen de gallicismen en voor de absolute zuiverheid van de nationale taal ijvert, zooals: „*Filosofia de la elocuencia*“ (Madrid, 1777; verbeterde druk, Gerona, 1826, enz.; het best in 25 dln. der „*Bibl. de Aut. Españoles*“) en „*Teatro historico-critico de la elocuencia castellana*“ (Madrid, 1786—1794, 5 dln.), weder afgedrukt onder den titel: „*Tesoro de prosadores españoles*“ (Parijs, 1841, 5 dln.). Zijn geschriften gelden als voorbeeld voor den echt Castilischen stijl.

**Cap Martin** is een voorgebergte bij Rognehruene in het Fransche departement der Zeelopen, gelegen aan de Middellandsche Zee tusschen Mentone en Monaco. Omstreeks 1890 is aldaar een badplaats ontstaan, aan de spoorwegen Nizza—Mentone en Parijs—Lyon—Méditerranée.

**Capo di Monte** is een slot bij Napels, in welks park zich de eerste porseleinfabriek bevond, die door *Kard III* werd opgericht. Daarna wordt ook het porselein geheeten, dat van 1732—1806 aldaar en later in Napels vervaardigd werd en oorspronkelijk overeen kwam met het dunne gekleurde Japanse porselein. Later werd het met schilderwerk en gekleurde reliefs, schelpen, koralen en planten versierd. De fabrieksmerken waren eerst de liebie der Bourbons, later een N (Napels) en R. F. (Real Fabbrica) onder een kroon.

**Capodistria** is de naam van een stad in het Oostenrijksche markgrafschap Istrië. Zij is schiedrechtelijk gelegen aan een bocht van de Golf van Triëst op een eiland, dat door middel van steenen dammen met het vastland verbonden is. Het is een station van de lijn Triëst—Parenzo, heeft een mooie kathedraal, een Gotisch stadhuis, een loggia, schouwburg en waterleiding en telt (1900) 8230 (als gemeente 10806), grotendeels Italiaansche inwoners, die zich met landbouw, vischvangst, scheepsbouw en handel in wijn, olie en zeezout, dat in de nabij gelegen salinen verkregen wordt, bezig houden. Verder heeft Capodistria een gymnasium, een kweekschool voor onderwijzers, een bibliotheek en een strafinrichting.

Capodistria heette in de Oudheid *Justinopolis*, kwam daarna onder de heerschappij der patriarchen van Aquileja en in 1278 onder die der Venetianen, die haar tot hoofdstad van Istrië verhieven (vandaar den tegenwoordigen naam).

**Capo d'Istria, Viaro,** een Grieksch staatsman, was al eenigen tijd als rechtsgeleerde te Corfu gevestigd en had zich door het overmaken van gelden van elders naar de Grieksche voorvechters der vrijheid bekend gemaakt, toen zijn broeder *Johannes Antonius* (zie aldaar), hem tot lid van het Panhellenion, afdeling Oorlog en Marine, en later tot huiltengewoon gouverneur van het departement der Westelijke Sporaden benoemde. Zoowel mislagen, door hem nit onbedrevenheid begaan, als militaire dwingelandij, berokkenenden hem weldra den haat des volks. Nochtans werd hij minister van Marine, doch na den trageschen dood van zijn broeder (1831) keerde hij naar Corfu terug en overleed aldaar in 1842.

**Capo d'Istria, Johannes Antonius,** graaf, een Grieksch staatsman en een broeder van den voorgaande, werd geboren te Corfu, den 11<sup>den</sup> Februari 1776, wijdde zich te Padua en te Venetië aan de studie der heilkunde en betrad na zijn

terugkeer in het vaderland, dat zich inmiddels (1797) onderworpen had aan de Fransche heerschappij, de staatkundige loopbaan. Toen in 1800 de Ionische Eilanden aan Turkije ten deel vielen, werd hij belast met de regeling van het bestuur der eilanden Cephalonia, Santa Maura en Ithaca, werd daarna staatssecretaris en achtereenvolgens (1803) minister van Binnenlandsche Zaken en van Buitenlandsche Zaken. Bij den herhaalden opstand van den beruchten *Ali-pasja* van Janina tegen de Porte (1807) zag hij zich benoemd tot gevolmachtigde der Regeering en tot opperbevelhebber der gezamenlijke troepen in de Republiek der Zeven Eilanden en streed zeer voorspoedig tot aan den vrede van Tilsit (1807); toen kwamen de Ionische Eilanden aan Frankrijk, en *Capo d'Istria* begaf zich naar zijn goederen. Reeds in 1809 echter werd hij geroepen tot een betrekking bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Petersburg, in 1811 met een Russisch gezantschap naar Weenen afgevaardigd en in 1812 naar het hoofdkwartier van het Russische Donauleger gezonden, waar hij als diplomaat werkzaam was. Na de vereeniging van dat leger met de hoofdardee verwierf hij als secretaris van tsaar *Alexander I* het vertrouwen van dezen in zoo hooge mate, dat hem de belangrijkste staatsaangelegenheden ter behartiging werden toevertrouwd. In November 1813 begaf hij zich naar Zwitserland, om er de hewoners tot het verbond tegen *Napoleon* te doen toetreden. Na den terugkeer van *Bonaparte* van Elba volgde hij het Russische hoofdkwartier over den Rijn en bewerkte, dat de Republiek der Zeven Eilanden, onder oppergezag van Engeland, hersteld werd. Met kracht trad hij op voor de berodering der volksontwikkeling, om zodoende de bevrijding van Griekenland voor te bereiden. Een verzoek, in 1819 tot hem gericht, om zich aan het hoofd te stellen der Hetaerie (zie aldaar) wees hij van de hand. Toen Rusland zich vervolgens tegen den Griekschen opstand verklaarde, nam hij in 1822 zijn ontslag en begaf zich naar Lausanne en Genève, waar hij de zaak der Grieken ijverig ondersteunde. Ook een reis door Frankrijk, de Nederlanden en Duitschland (1826) maakte hij daaraan dienstbaar. Den 14<sup>ten</sup> April 1827 werd hij door de volksvergadering te Damala tot president van Griekenland benoemd, en in Januari 1828 vertrok hij daarheen. Wat hij aldaar volbracht heeft, zullen wij onder *Griekenland* vermelden. Door zijn afhankelijkheid van Rusland verbitterde hij de liberale partij; daarenboven geraakte hij in vijandschap met het machtsgezicht van den Mainotenberg *Petros Mauroichalis*; dit herokkende hem den ondergang. Hij werd n.l. den 9<sup>den</sup> October 1831 te Nauplia door *Constantinos* en *Georg Mauroichalis* vermoord. In Corfu werd in 1887 een gedenkteekeken voor hem opgericht.

*Capo d'Istria*, *Jony Maria Augustin*, een jongere broeder van den voorgaande, werd geboren te Corfu in 1778, studeerde in de rechten en werd in 1828 door zijn broeder, den president, naar Aegina geroepen, en in 1829, in weerwil van zijn gehrekkige staatkundige vorming, tot gevolmachtigd plaatsvervanger der Regeering in de provinciën van het vaste land van Griekenland benoemd. Hij vestigde zich te Costri, sloot den 22<sup>sten</sup> Maart

de capitulatie van Lepanto, nam Missolonghi en Anatolico in bezit en hield zich voorts bezig met de reorganisatie van het leger volgens het plan van zijn broeder, waarin hij echter wegens gebrek aan geldelijke hulpmiddelen niet best slaagde. Na het vermoorden van zijn broeder werd hij president der regeeringcommissie en den 20<sup>sten</sup> December 1831 provisioneel cybernetes, doch nam den 13<sup>den</sup> April 1832 zijn ontslag en overleed te Corfu in Mei 1857.

**Caponnière** (Fransch) is in de vestingbouwkunde een koffer- of grachtgalerij, een overdekte gang, die kan worden verdedigd en waarmee de communicatie over een vestinggracht wordt onderhouden, terwijl zij tevens dient tot flankverdediging. Een *dubbele caponnière* is een, welke van beide zijden kan worden verdedigd; een *enkele caponnière* wordt van één zijde verdedigd, terwijl een *rug- of contrescarp caponnière* onder de contrescarp voor de nitspringende hoeken is aangelegd ter verdediging der beide daarop nitlopende grachten.

**Caporali, Cesare**, een briesk-satiriek Italiëansch dichter en de meestberoemde navorler van *Berni*, den 21<sup>sten</sup> Juni 1531 geboren te Perugia, werd later gouverneur van Atri en leefde onder de bescherming van den markies *della Cornia*. Hij overleed te Castiglione te Perugia in 1601. Van zijn werken noemen wij: „*Capitoli*”, „*Viaggio al Parnaso*”, „*Vita di Mecenate*” (12 boeken), enz. Een volledige uitgave zijner werken verscheen in 1770 te Perugia onder den titel „*Rime de Cesare Caporali*”.

**Cappa** of *Capa* is de naam van een Middeleeuwsch gewaad met kraag en kap, dat als reukkleed diende, verder meer bepaald het mantelvormig gewaad der ordensgeestelijken, met wijde mouwen en dikwijls ook met een kap voorzien, bij de koorheeren was het meest van hoogroode zijde met kap en versierd met een langen sloop, die over den arm wordt geslagen (*cappa magna*).

**Cappadocië** (het Ond-Perzische *Katpa-toek* = land der Toecha) was in de Ontheid een landschap in Klein-Azië. Het omvatte ten tijde van de heerschappij der Perzen het gebied van het zontmeer *Tatta* in het W. tot aan den Eufrat in het O. en van het Taurusgebergte in het Z. eerst tot aan de Zwarte Zee, later slechts tot aan den middenloop der Halys (*Kyzyl Irmak*). Hier verheft zich de *Archaens*, de hoogste berg van Klein-Azië, tot 3960 m. Het land leverde een overvloed van tarwe en wijn, en zijn stoeperijen waren beroemd. De Assyriërs maakten reeds onder *Tiglathpileser I* (1120—1100 vóór Chr.) in Cappadocië veroveringen. In den tijd der Perzen werd het verdeeld in twee satrapiën, waaruit in den tijd der Diadochen koninkrijken ontstonden, n.l. *Groot-Cappadocia* ad Taurum en *Klein-Cappadocia* (Cappadocia ad Pontum, het latere rijk Pontus). De bewoners van het aan den Pontus Euxinus gelegen deel, met Assyrische kolonisten vermengd, heetten hij de Grieken *Lycosyrriërs* („witte Syrriërs”) wegens hun lichte huidkleur, die van het binnenland waren de eigenlijke Cappadociërs, een volk van Arische afkomst. *Tiberius* lifde in 17 na Chr. het eigenlijke Cappadocië als provincie bij het Romeinsche rijk in.

Een zelfstandige rol speelde Cappadocië, dat

overigens de geschiedenis van Klein-Azië deelde, eerst onder de dynastie *Danijemend*. Kort na 1018 oververde *Ahmed Goemoeslegin*, de zoon van den Turkmeen *al-Danijemend* (= schoolmeester) *Tailoe*, van Malatia en voornamelijk van Siwar (het Grieksche Sebaste) uit, Hoog-Cappadocië en Klein-Azië tot Castamoeni. Hij overleed in 1104, nadat hij in den zomer van 1100 den vorst *Bohemund I* van Antiochië hij het beleg van Malatia gevangen genomen en eerst na drie jaren tegen 100000 goudstukken had losgelaten. Zijn zoon *Mohammed Aboe l-mazaffar Malik Ghazi* stond eerst op vriendschappelijken voet met den sultan van Iconium, doch had later van sultan *Kilidj Arslan* veel te verduren, die hem in 1106 zelfs Malatia ontnam. Maar toen deze in 1107 voor Mosoel schipbreuk geleden had, leefde de dynastie *Danijemend* weder op; in Februari 1130 gelukte het *Ghazi* zelfs, *Bohemund* van Antiochië in Cilicië beslissend te verslaan. Doch in 1142—1143 ging Malatia voor goed voor de Seldsjukken verloren; *Jagy Bassam* (*Yagocpasan*) *Aboe l-mazaffar*, de broeder van *Mohammed*, volgde hem op, maar werd, niettegenstaande zijn huwelijkt met de dochter van den Seldsjuk *Masoed* van Iconium (1127—1156), slechts in een gedeelte van het vroegere rijk erkend, daar bovendien in Kaisari en Siwas doe *l-Noen* (*Danoenes*, de oudste zoon van *Mohammed*), heerschte tot 1174. Op *Jagy Bassam* volgden in 1165 zijn zoon *Aboe Mohammed Dejemal Ghazi* (overleden in 1167) en *Ibrahim* (overleden in 1169), de tweede zoon van *Mohammed*, met zijn zoon *Aboe l-Kadir Ismail* (eveneens in 1169 overleden). In 1174 kwam de laatste nakomeling van de dynastie *Danijemend*, *Ismail*, de zoon van doe *l-Noen*, in een nieuwen strijd tegen de Seldsjukken om het leven. Daarna vormde Cappadocië een deel van het sultanaat Iconium. Van Cappadocië nit hebben de Osmaansche Turken Klein-Azië en Konstantinopel veroverd.

**Capparidoeën** is de naam van een plantenfamilie, waartoe kruid- of heesterachtige gewassen behooren met afwisselende, gave of handdeelige bladeren, afzonderlijke of tot trossen vereenigde bloemen, een doorgaans 4-bladigen kelk en 4-bladige bloemkroon en als vrucht een éénhokkige bes of een doosvrucht. De zaden hebben geen kiemwit en bevatten een gekromde kiem. Zij groeien in warme gewesten, in Oost- en West-Indië en ook in het zuiden van Europa. Deze familie omvat het geslacht *Capparis*, en hiertoe behoort *C. spinosa L.* (*C. sativa Pers.*) of de gewone kapperheester met ronde, ingedrukte, onbehaarde bladeren en alleenstaande, groote, witte bloemen met purperroode meeldraden en eironde vruchten; deze heester groeit in het zuiden van Europa en in het noorden van Afrika op rotsen en muren, en zijn bloemknoppen, met azijn of zout ingelegd, komen onder den naam van *kappers* als een fijne specerij in den handel. De inzameling geschiedt zoodra zij zich beginnen te ontwikkelen; men laat ze 4 of 5 uur lang in de schaduw drogen, waarna men ze inlegt in vaten. Goede kappers moeten eenigzins scherp en volkomen gesloten zijn. Zij blijven 3 jaar goed; de meeste en de beste komen nit het zuiden van Frankrijk in den handel, terwijl er ook nit Griekenland worden uitgevoerd. Men gebruikt

ze vooral tot het bereiden van fijne sausen. Een verscheidenheid van gemelde plant, de *doornlooze kapperheester* (*C. inermis L.*), die in den Levant gevonden wordt, levert ook goede kappers. Vele andere soorten van dit geslacht groeien in Zuid-Amerika, Oost- en West-Indië en leveren geneskrachtige bloemen en bladeren. *C. Fontanestii Dec.*, in het zuiden van Europa en in het noorden van Afrika groeiende, geeft eveneens goede kappers. Op onze breedte moet men die gewassen des winters in een warme kas plaatsen, doch des zomers in de open lucht. Zij hebben in laatstgenoemd jaargetijde gaarne veel vrucht en laten zich door stekken vermenigvuldigen.

**Capparis L.** is een plantengeslacht uit de familie der *Capparidaceën* (zie aldaar) met ongeveer 120 soorten, waarvan de meeste in de tropen groeien, eenige ook in Europa. Het zijn struiken of boomen met eenvoudige, gewoonlijk lederachtige bladeren en witte bloesems.

Zie verder *Capparidoeën*.

**Cappel, Louis**, een Fransch godgeleerde, werd geboren te Parijs, den 15<sup>den</sup> Januari 1534, studeerde te Bordeaux, koos de zijde der Hervormden, werd predikant te Antwerpen, daarna te Sedan en toen te Parijs, moest in 1572, na den Bartholomeusnacht, vandaar de wijk nemen en reisde naar Duitschland, om er hij de Protestantsche vorsten hulp te zoeken voor de Hervormden in Frankrijk. In 1575 werd hij benoemd tot hoogleraar in de theologie aan de academie te Leiden, doch begaf zich later weder als predikant naar Sedan, waar hij den 16<sup>den</sup> Januari 1586 overleed. Hij schreef onder anderen: „*De Ecclesia et ejusdem notis etc.*”, „*Speculum Papisme*” en „*Commentarii in Calvini catechismum*”.

**Cappel, Louis**, gewoonlijk *Ludovicus Cappellus* genaamd, een Fransch beoefenaar der Oostersche talen en neef van den voorgaande, werd geboren te St. Elier bij Sedan, den 15<sup>den</sup> October 1585, studeerde te Londen en te Saumur, waar hij in 1633 predikant en hoogleraar in de godgeleerdheid werd. Hij overleed aldaar, den 18<sup>ten</sup> Juni 1658. Hij was een wetenschappelijk en verlicht man, die de integriteit en de authenticiteit van den Hebreeuwischen tekst des Ouden Verbonds verwierp, alsmede de goddelijke inspiratie der klankteekens (vocalen), en aantoonde, dat deze eerst na de voltooiing van den Babylonischen Talmud zijn uitgevonden. Zijn geschrift over die aangelegenheid is onder den titel: „*Arcanum punctationis reavatnm*” (Leiden, 1824) uitgegeven. Zijn voornaamste werk is evenwel: „*Critica sacra, sive de varis quae in sacris V. T. libris occurrunt lectionibus libri VI*” (Parijs, 1650), waartegen *J. Buxtorf* zijn: „*Anticritica*” (Bazel, 1653) in het licht zond.

**Cappelle, Jan van de**, een Hollandsch schilder en etser van zeestukken en winterlandschappen, werd geboren te Amsterdam in 1624 of 1625 en begraven aldaar den 22<sup>ten</sup> December 1678. Hij ontwikkelde zich onder den invloed van *Simon de Vlieger*. Hij was een rijk man, oefende het bedrijf van lakenverver nit en schilderde voor tijdverdrijf. Desniettemin maakte hij schilderijen, die tot de beste voortbrengselen der schilderkunst behooren. Vooral zijn kalme zeeën zijn meesterlijk. Zijn zeestukken en winterlandschap-



pen vindt men hier te lande o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Manuscrifthuis te 's Gravenhage en het Museum Boymans te Rotterdam.

**Cappelle, Johannes Pieter van**, een Nederlandsch geschied- en letterkundige, werd geboren te Vlissingen, den 10<sup>den</sup> April 1783, ontving onderwijis van den predikant *Schortinghuis* en maakte als student te Leiden gebruik van de lossen van *Ruhnkenius* en te Amsterdam van die van *Wytttenbach*, van *Leenep*, van *Sacinden*, enz. In 1803 werd hij benoemd tot lector in de bouw-, wis- en zeevaartkunde te Groningen, in 1805 tot commissie bij het hrean van het Koninklijk Nederlandsch Instituut te Amsterdam en in 1811 tot praeceptor bij de Latijnsche scholen aldaar, terwijl hij in 1851 zijn antwoord op een natuurkundige vraag door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen met goud bekroond zag. In 1815 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de Nederduitsche taal- en letterkunde aan het Athenaeum te Amsterdam, en na het overlijden van *Herman Boescha* (1819) tevens met het onderwijs in de geschiedenis belast. Hij overleed den 26<sup>sten</sup> Augustus 1829. Tot zijn geschriften behooren o.a.: „*Aristotelis quaestiones mechanicae recensuit et illustravit J. P. van Cappelle*“ (1812), „*Bijdrage tot de geschiedenis der natuurkunde bij de Onden*“ (1815), „*Bijdrage tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland*“ (1821), „*Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden*“ en (met *M. Siegenbeek* en *A. Simons*) „*P. C. Hooft, Nederlandsche historie met aantekeningen en ophelderingen*“ (1842, 8 dln.). *Van Cappelle* was lid van nagenoeg alle belangrijke letterkundige genootschappen in Nederland, bepaaldelijk van de Eerste en Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, waar hij meermalen den post van voorzitter bekleedde, alsmede ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw.

**Cappelle, Arend Gerard van**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Leiden, den 16<sup>den</sup> Mei 1795, studeerde te Amsterdam in de letteren, promoveerde te Utrecht en werd eerst corrector te Arnhem en toen achtereenvolgens praeceptor, corrector en rector aan de Latijnsche scholen te Amsterdam. In 1847 nam hij zijn ontslag en overleed te Arnhem in 1852. Hij schreef: „*Verzameling van Grieksche woorden ten gebuike der scholen*“ (1835), „*P. Terentii Afri Comoediae, quas ad fidem optimarum editionum castigavit, illustravit, edidit A. C. van Cappelle*“ (1831), „*Commentatio de regibus et antiquitatibus Pergamensis*“ (1841, 2 dln.), enz. Hij was lid van de Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde te Leiden en van het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

**Cappello, Bianca**, een Venetiaansche vrouw uit een aanzienlijk geslacht, geboren omstreeks 1548, knoopte een minnehandel aan met *Pietro Buonaventuri*, die, afkomstig uit Florence, te Venetië zich in de handelswetenschap oefende. Belder omgang was weldra zoó vrouwelijk, dat zij zich genoodzaakt zag den vlucht te nemen naar Florence, terwijl *Bianca* hare familiejuwelen met zich voerde. Hierover waren hare bloedverwanten zoó vertoornd, dat zij van den Senaat een bevel wisten te verkrijgen, om *Pietro* te vervolgen en

een prijs stelden op zijn hoofd. *Pietro* stelde zich onder de bescherming van *Francesco I de' Medici* te Florence, waar laatstgenoemde, ofschoon op het punt om zich met de aartshertogin *Johanna van Oostenrijk* in het huwelijk te begeven, de bevalligheid van *Bianca* onwederstaanbaar vond. *Buonaventuri* duldde die betrekking tusschen zijn vrouw en *Francesco*, die haar tot aan zijn huwelijk geheim hield, vervolgens den echtgenoot zijner minnares tot intendant benoemde en hem in 1570 liet ombrengen. *Bianca* wist inmiddels den vorst meer en meer te boeien, vooral toen zij een ondergeschoven kind voor haar en zijn zoon deed doorgaan, terwijl zijn gemalin hem enkel dochters schonk. De aartshertogin overleed in 1578. Ouderdoer door haren dood en door de verwijtingen zijner broeders, verliet *Francesco* Florence, om zich van *Bianca* te verwijderen. Na wendde zij alle middelen aan om hem te bekoren en was binnen 2 maanden in het geheim met hem gehuwd. Doch een geheime verbintenis bevredigde noch de eerezucht van *Bianca*, noch de wenschen van *Francesco*. Toen hij er *Philips II* van Spanje mede in kennis stelde en deze dien stap goedgekeurde, besloot hij den echt openlijk te voltrekken en liet aan den Senaat te Venetië weten, dat hij met een dochter van *S. Marco* zou huwen. De Senaat overlaadde nu *Bianca* met eerbewijzen; zij werd tot een dochter der republiek benoemd en een luisterrijk Venetiaansch gezantschap verscheen te Florence, om het huwelijk hijtewonen, dat in October 1578 gesloten werd. Daar *Bianca* gevoelde, dat de ondergeschoven zoon *Francesco* niet zou opvolgen en zij een dergelijk bedrijf niet durfde herhalen, wenschte zij zich te verzoenen met *Ferdinand de' Medici*, den vermoedelijksten erfgenaam van den troon. Deze had daartoe met zijn broeder, den groothertog en *Bianca* een samenkomst op het kasteel Poggio di Cajano. Beide laatstgenoemden werden weinige dagen daarna ziek en overleden den 19<sup>den</sup> en 20<sup>den</sup> October 1587. Deze geschiedenis, door talrijke oorkonden gestaafd, heeft meermalen stof geleverd voor romanschrijvers en dichters.

**Capponi, Gino**, markies, een Italiaansch staatsman en geleerde, geboren te Florence, den 14<sup>den</sup> September 1792, was de telg van een onadelijk geslacht, ontving zijn opvoeding te Weenen en te Florence, deed reizen door Frankrijk, Engeland en Duitschland, wijdde zich daarna te Florence aan de wetenschap, totdat hij in den zomer van 1848 aan het hoofd van het groothertogelijk bestuur geplaatst werd. Te midden van de toenmalige opwindung vermocht hij echter niet het land voor de democratische revolutie te hewaren, waarop de bezetting door Oostenrijk volgde. In het privaatleren teruggekeerd, werd hij na de eenheid van Italië senator en voorzitter van de geschiedkundige commissie voor Toskane, Umbrie en de Marken. Hij overleed te Florence, den 3<sup>den</sup> Februari 1876. Tot zijn geschriften behooren een nitgave van *Coletta's*: „*Storia del reame di Napoli*“ en van de: „*Documenti di storia Italiana*“ (1836—1837). In 1875 verscheen zijn „*Storia della repubblica di Firenze*“ (3<sup>de</sup> druk, 2 dln., 1888), sedert *Machiavelli* de eerste groote poging tot een staatkundige geschiedenis van den Vrijstaat. In de „*Archivio storico italiano*“ heeft hij o.a. een

werk over de Longobarden geschreven, die met anderen in de „*Scritti editi et inediti*“ (2 dln., Florence, 1877) verzameld zijn. Als lid der Academie der Crusca bezorgde hij met *Becchi, Borghi* en *Nicolini* een verbeterden tekst der „*Divina Commedia*“ (Florence, 1837) en nam aan den vijfden druk der „*Vocabolario degli accademici della Crusca*“ een werkzaam aandeel. *Capponi's* briefwisseling gaf *Carrarese* uit (6 dln., Florence, 1882—1891).

**Capraja**, door de Ouden *Aegilium*, *Capraria* of *Caprasia* genoemd, is de naam van een eiland in de Ligurische Zee. Het ligt 34 km. ten O. van den noordpunt van Corsica en 64 km. ten Z. W. van Livorno. Het eiland behoort tot de Italiaansche provincie Genua, beslaat een oppervlakte van 19,7 v. km., bezit een omtrek van ongeveer 30 km., heereikt in den Monte-Castello een hoogte van 447 m. en telt (1901) 547 inwoners. Het eiland is tamelijk onvruchtbaar, alle rotsen bestaan uit trachiet. De talrijke geiten, waarnaar het eiland genoemd wordt, zijn tegenwoordig zeer in aantal afgenomen.

**Capranica**, *Luigi*, marchese, een Italiaansch schrijver, geboren te Rome in 1821, trad in dienst bij de panselijke lijfwacht en besteedde zijn vrije uren aan de dramatische kunst. Zijn eerste drama: „*La congiura dei Fieschi*“ vond grooten hivaal, ook hij den pans, en het volgende: „*Francesco Ferraro*“ werd den 15<sup>den</sup> November 1848 opgevoerd en gaf aanleiding tot stormachtige staatkundige bewegingen. Eenige dagen daarna vluchtte de paus naar Gaeta, de lijfwacht werd voorloopig ontbonden en *Capranica* voegde zich te Rome bij de Nationale Garde, met welke hij bij Porta di San Paazio tegen de Franschen vocht. Na het herstel van het pauselijk bewind werd hij in hechtenis genomen en van den rang hij zijn garde ontzet. Daar hij voorts verwezen werd uit den Kerkelijken Staat begaf hij zich naar Venetië, waar hij den dichtbndel: „*Vegli d'amore*“, het drama: „*Vittoria Accoramboni*“ en onderscheiden geschiedkundige romans in het licht gaf, van welke laatste wij noemen: „*Giovanni dalle Bande Nere*“, „*La congiura di Brescia*“ en „*Fra Paolo Scarpì*“. In 1859 werd hij door de politie uit Venetië verbannen en vertrok naar Ferrara, waar hij bleef tot aan den vrede van Villa Franca, waarop hij naar Venetië terugkeerde, om er werkzaam te zijn als leider van een geheim comité tot bevordering der toevoeging van Venetië aan Italië. In 1861 zag hij zich wederom uit Venetië verbannen en begaf zich naar Milaan, waar hij vervolgens bleef. Van zijn latere romans noemen wij: „*Maschere Sante*“, „*La festa delle Marie*“, „*Donna Olimpia Pamfili*“, „*La contessa di Melzo*“ en „*Papa Sisto*“.

**Caprara**, *Aeneas Sylvius*, graaf van, een Oostenrijksch generaal, werd geboren in 1631 te Bologna en was een neef van den beroemden *Piccolomini* en een neef van *Montecucoli*, dien hij op diens tochten tegen de Turken en Franschen vergezelde. Hij bevond zich in 1674 aan het hoofd van het keizerlijk leger. Van zijn voornemen om in den Elzas te vallen moest hij afzien, en hij werd den 16<sup>den</sup> Juni van dat jaar door *Turenne* bij Sinshelm verslagen, waarna hij zich met het hoofdleger vereenigde en hij Ensisheim als bevelhebber van den rechtervleugel dapper streed. Daarna werd hij bij

Mülhausen gevangen genomen, uitgeleverd en nam vervolgens opnieuw tot 1678 aan den oorlog deel. In 1683 streed hij met veel succes in Hongarije tegen de Insurgenten en de Turken.

**Caprara**, *Johan Baptist*, graaf van, kardinaal en aartsbischop van Milaan, graaf en senator van het koninkrijk Italië, was een bloedverwant van den voorgaande en werd geboren te Bologna, den 29<sup>sten</sup> Mei 1733. Op 25-jarigen leeftijd werd hij vice-legaat van Ravenna en zag zich vervolgens belast met gewichtige zendingen naar het buitenland. *Pius VII* benoemde hem in 1792 tot kardinaal, in 1793 tot bisschop van Jesi en in 1801 tot legaat a latere bij de Fransche Republiek, waarmee hij in 1802 het concordaat sloot. Als aartsbischop van Milaan kroonde hij den 28<sup>sten</sup> Mei 1805 keizer *Napoleon I* tot koning van Italië. Hij overleed te Parijs, den 21<sup>sten</sup> Juni 1810.

**Capraria** *L.* is de naam van een plantengeslacht uit de orde der Personaten. Het onderscheidt zich door een vijfdeeltigen kelk, een klokvormige bloemkroon met 5-spletigen zoom, korte meeldraden en een 2-bokkige, 2-kleppige doosvrucht. Het omvat grootendeels heestergeassen, die in Oost- en West-Indië en ook aan de Kaap te huis behooren, zoals *C. biflora* *L.*, die bijna 2 m. hoog wordt en met afwisselend geplaatste, lancetvormige bladeren en met paars-gewijze witte bloemen is versierd.

**Caprera**, ook *Cabrera* geheeten, is de naam van een eiland, tot de Italiaansche provincie Sassari behoorend. Het ligt 1 km. van de noordpunt van Sardinië verwijderd, is 9 km. lang, slechts 2—3 km. breed en beslaat een oppervlakte van 15,9 v. km. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 80. Caprera is rotsachtig (tot 224 m. hoogte) en hezit een steeds stroomende bron van voortreffelijk water. Vroeger was het eiland de verblijfplaats van wilde geiten (van daar de naam) en konijnen en werd slechts tijdelijk bewoond. Later werd het bekend als woonplaats van *Garibaldi*, die hier sedert 1854 een huis hezat en er den 2<sup>den</sup> Juni 1882 overleed. Tegenwoordig is Caprera met het eiland *La Maddalena* door een dam verbonden. *Plinius* rekent Caprera mede tot den groep der *Inulae cuniculariae*.

**Capri**, het *Capreae* der Ouden, is de naam van een der bekoorlijkste eilanden van de Tyrrheense zee. Het ligt aan den zuidelijken ingang van de Golf van Napels, tegenover het voorgebergte *Punta della Campanella*. Het steile rotseland bezit een omtrek van ongeveer 17 km., is 7 km. lang, beslaat een oppervlakte van 10,4 v. km. en telt (1901) 6224 inwoners. Het in engeren zin *Capri* genoemde kleinere en armere deel neemt de oostzijde, *Anacapri*, het grootste en vruchtbaarste deel, de westzijde van het eiland in. Van het hoogste punt van het eiland, den 585 m. hoogen *Monte-Solaro*, overziet men de golven van Gaeta, Napels en Salerno en op den achtergrond de bergketenen der Apennijnen. Aan de noordkust van Capri, nauwelijks 2 k. m. van de landingsplaats, bevindt zich de ingang tot de Blauwe Grot (zie aldaar). Het klimaat is ook in den winter mild en gezond. De heerlijke ligging van het eiland trekt vele bezoekers aan. Op Capri groeit een kostelijke witte (tranen van *Tiberius*) en roode wijn, die vrij van den zwavelachtigen hijsmaak van de Napolitaan-

sche wijnen is; ook gedijen er olijven, vijgen, citroenen en oranjeappels.

Het tusschen twee rotsen, 140 m. boven den zeespiegel gelegen, door muren omgeven en van poorten en ophaalbruggen voorziene stadje Capri, de zetel van een bisschop, heeft (1901) als gemeente 4114 inwoners en groote hotels. Langs een in de rotsen uitgehouwen voetpad van 536 treden gaat men naar het 208 m. hoog gelegen stadje Anacapri met 2110 inwoners, het dorpje Capri-le en een in 1544 door *Cheir-eddin Barbarossa* verwoest kasteel. Sedert 1876 voert een gemakkelijke weg met vele bochten en met een prachtig gezicht op de zee naar Anacapri. De plaats Capri is de eenigste landingsplaats van het eiland. Ruïnen vindt men er betrekkelijk weinig; de meeste zijn afkomstig uit den tijd van *Tiberius*, die hier de laatste 10 jaren van zijn leven doorbracht. Het meest uitgestrekt zijn de ruïnen van een van zijn 12 villa's in het N.-W. van het eiland, misschien de *Villa Jovis*. Nog toont men de 297 m. hooge steile rots, *il Salto*, waarvan *Tiberius*, volgens de overlevering, zijn slachtoffers naar beneden liet werpen. *Augustus* ontving het eiland van de Napolitanen in ruil voor Ischia; de door hem gebouwde paleizen werden door *Tiberius* vergroot. Behalve de ruïnen der villa's zijn ook overblijfselen van een ouden vuurtoren aanwezig. Het eiland was in de latere Middeleeuwen in het bezit der Benedictijnen, daarna der Amalfitanen, van *Roger van Sicilië* en van den groot-admiraal van *Frederik II*, *Eisao Arcuccio*. De Siciliaansche vloot van koning *Jacobus* ontruikte het in 1286 aan de *Anjou's*. In October 1808 overvielen de Fransen onder *Lamarque* het eiland en dwongen de Engelschen, die het sedert 1806 bezet hielden, den 17<sup>den</sup> October te capituleren. In 1813 werd Capri weder door de Engelschen genomen en aan *Ferdinand van Sicilië* teruggegeven.

**Caprice**, afkomstig van het Latijnsche *capra* of *geit*, wegens de verwonderlijke sprongen, die dit dier kan maken, beteekent een luim of gril, waarbij men den fantastischen inval van het oogenblik tot leidsman neemt. Men heeft caprices op het gebied der beeldende kunst, der letterkunde, humoristische en excentrieke opstellen, en vooral op dat der muziek (*capriccio*), waarmede men zoodanige stukken bedoelt, die tot geen bepaalde soort behooren en zich door iets eigenaardigs onderscheiden. Beroemd is de „H-mol-capriccio" van *Mendelssohn*.

**Capricorn Channel** of **Steenbokskanaal** is de naam van een zeestraat aan de oostkust van Queensland in Australië, tusschen de Capricorn-eilanden, die uit een aantal kleine eilanden en riffen bestaan, en het Swainriff, het zuidelijk uiteinde van het Grootte Barriererif, ten noorden van den Steenbokkekeerkring.

**Caprifoliaceën** is de naam eener plantenfamilie, die kruiden of heesters, soms met windende stengels, omvat. De bladeren zijn tegenovergesteld, zittend (en dan veelal samengegroeid) of gesteeid, gaaf, soms diep ingesnedden. De bloemen zijn op verschillende wijzen gerangschikt; de kelkbus is met het vruchtbeginsel vergroeid en heeft een 5-deelig zoom. De bloemkroon is trechter- of radvormig en bezit een 5-spletigen, somtijds 2-lobbigen zoom. Het vruchtbeginsel is onderstandig en 2-

tot 5-hokkig, de stijl enkelvondig of afwezig en de stempels zijn 2, 3 of 5-lobbig. De vrucht is een vleesige of droge, doorgaans veelhokkige bes. Tot deze familie behoort het geslacht *Lonicera* L.

Van zijn soorten is de *tuinkamperfoelie* (*Lonicera Caprifolinum* L.) het meest bekend. Deze heester heeft een windenden stengel; de bovenste bladen zijn aan den voet samengegroeid, de tot hoofdjes vereenigde, roodachtige of geelachtige bloemen welriekend en de bessen rood, geel of bruin. Onze afbeelding vertoont daarvan een tak op 1<sup>de</sup> der natuurlijke grootte. Onze inheemsche



*Lonicera Caprifolinum*.

*wilde kamperfoelie* (*L. Periclymenum* L.) onderscheidt zich door hare niet samengegroeide bladeren. Eindelijk vermelden wij nog *L. tartarica* L., een siertuigen heester met licht- of donkerroode bloemen, die in de tuinen wordt aangekweekt. De verschillende kamperfoeliesoorten dienen vooral tot bedekking van prielen, muren, enz. Zij worden door aflegging voortgekweekt of door stekken. Mooie soorten zijn: *Lonicera Belgica*, *L. brachypoda*, *L. b. aurea*, *L. flava*, *L. salicaria*, *L. sempervirens*, *L. chinensis*, *L. verna*.

**Caprinexuur** is een vluchtig, naar zweet riekend vetzuur,  $C_8H_{16}COOH$ , dat met *capronexuur*, *caprylzuur* en *boterzuur* als glyceried in boter en andere vetten, hoofdzakelijk echter in kokosolie, gevonden wordt en tevens in onds kaas ontstaat. Het komt ook voor in levertraan en vertoont zich in zuiveren toestand als een kristallijne massa, die bij 30°C. smelt en bij 270°C. kookt.

**Capriool** beteekent bokkesprong, Inchtsprong of grimas, ook een les in de hooge rijksool, waarbij het paard zich met het voorste deel en ingetrokken voorpoten opheft en zich met de achterpoten naar voren beweegt. Met de vier poten zich in de lucht verbindend, slaat het met de achterpoten nit en raakt met de voorhand weer het eerst den bodem.

**Caprivi**, eigenlijk *Kopriva*, is de naam van een uit Krain geboortige familie. De zonen van een zekeren *Andreas Kopriva*, n.l. *Andreas Kopriva* en *Johannus Frans Kopriva*, werden door

keizer *Ferdinand III* den 10<sup>den</sup> Maart 1053 onder de hijnamen van *Reichsberg* en van *Nesselthal* in den adelstand verheven. De laatste genoemde, die zich gevestigd had op Nesselthal (Koprivnik) in het landschap Gottschee in Krain, en later in Hongarije en Kroatië, kreeg reeds in 1657 het Hongaarsche baronaat, wat in 1666 ook op zijn broer *Andreas* (overleden in 1679) overgrog. Deze, die in Krain en in Stiermarken goederen had verworven, liet een zoon na, *Karel Leopold* genaamd die in 1708 in keizerlijken krijgslidienst overleed. Zijn zoon *Julius Leopold*, geboren in Silezië in 1695 en overleden in 1768, die zich reeds van den naam *Caprivi* bediende, begaf zich met de geheele familie naar het graafschap Wernigerode, dat hij als grafelijk Stolbergsch kanselier bestuurde. Zijn kleinzoon *Julius Eduard Leopold von Caprivi*, geboren in 1797, overleden den 25<sup>sten</sup> December 1885, geheim Pruisisch „Obertribunalrat“, had drie zonen, waarvan de ondeste, *Georg Leo Caprivi* (zie aldaar), in 1891 in den gravenstand verheven werd.

**Caprivi, Georg Leo**, graaf von, een Pruisisch generaal en staatsman, werd geboren den 24<sup>sten</sup> Februari 1831 te Charlottenburg. In 1849 trad hij in dienst en na verschillende rangen doorlopen te hebben, werd hij in 1870 majoor en chef van den generaal staf van het 10<sup>de</sup> legerkorps, waarmee hij deel nam aan de gevechten voor Metz, Orleans en aan de Loire. In 1871 werd hij afdeelingsschef van het ministerie van Oorlog, commandeerde verschillende brigades en werd in 1883 chef van de admiraliteit, in welke functie hij de vloot reorganiseerde, maar nam in Juli 1888 zijn ontslag. Reeds enkele dagen later werd hij benoemd tot generaal van het 10<sup>de</sup> legerkorps. Na het aftreden van *Bismarck*, den 20<sup>sten</sup> Maart 1890, volgde *Caprivi* hem op als rijkskanselier, Pruisisch ministerpresident en als minister van Buitenlandsche Zaken. Hij streefde ernaar, de samenwerking van alle partijen bij den staatkundigen arbeid tot stand te brengen. Met Engeland sloot hij een verdrag, den 1<sup>sten</sup> Juli 1890, waarin Helgoland aan Duitschland werd afgestaan in ruil voor Witoeiland en het protectoraat over Zanzibar. Door zijn bemoeiingen werd het Drievoudig verbond in Juni 1891 verlengd. Verder sloot hij handelverdragen met Oostenrijk-Hongarije, Italië en België en in 1894 met Rusland. In December 1891 werd hij door den keizer tot graaf verheven. Bij de binnenlandsche politiek liet hij zich door de sociale kwestie leiden en steunde daarom ook de volkschoolwetten van den minister *Zedlitz*. Toen de keizer het voorstel verwierp, trad *Caprivi* in Maart 1892 af als ministerpresident, maar daar de keizer zijn ontslag niet de andere ambten niet wilde inwilligen, bleef hij rijkskanselier en minister van Buitenlandsche Zaken. In 1890 wist hij een voorstel tot versterking van het leger met 18000 man er door te halen, maar den 15<sup>den</sup> Juli 1893 werd een ander legervoorstel eerst na ontbinding van den Rijksdag en in minderen omvang aangenomen. Door zijn handelspolitiek kreeg hij de Agrariërs en de Conservatieven tegen zich, en door tegen de politiek van *Bismarck* partij te kiezen, ook de gematigde partijen. Daar hij aldus geen

voldoenden steun meer vond en daarenboven in conflict geraakte met den ministerpresident graaf *Eulenburg*, wegens een voorstel tegen de revolutionnaire partij, alsook met den keizer wegens de aanwezigheid van graaf *Eulenburg* bij de ontvangst van een Oost-Pruisische landbouwversdenpatie, kreeg hij den 26<sup>sten</sup> October 1894 onverwachts zijn ontslag, tegelijk met *Eulenburg*, nadat de keizer kort te voren nog *Caprivi's* verzoek om ontslag had geweigerd. Daarna woonde *Caprivi* op zijn riddergoed Skyren te Crossen aan de Oder, alwaar hij den 6<sup>den</sup> Februari 1899 overleed.

**Capronsuur** of *gevoon hexylzuur*,  $C_6H_{11}COOH$ , is een vloeibaar vetzuur, dat bij 20<sup>ste</sup> C. kookt en niet oplosbaar is in water. Het komt in verschillende vruchten voor, ook in boter en andere vetten, waarin het bij oxydatie van het vet en het eiwit ontstaat. Het veroorzaakt o. a. den eigenaardigen reuk van kokoszeep en kan synthetisch bereid worden.

**Capsella** is een plantengeslacht uit de familie der *Cruciferae* (Kruisbloemigen). Algemeen voorkomend is *C. bursa pastoris* (Herdentasje). Het is een éénjarige plant met een rozet van wortelhaderen, kleine witte bloemen en 3-hoekige, omgekeerd hartvormige blaauwtjes.

**Capsicum L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Solanaceae*. Het onderscheidt zich door een 5-spletigen kelk en bloemkroon, door helmknoppen met 2 overlangsche spleten en door droogvliezige 2- of 3-hokkige besen. Van de talrijke soorten noemen wij *C. annuum L.* en *C. Longum DC.*, wier vruchten onder den naam van Spaansche peper bekend zijn — voorts *C. frutescens Willd.*, *C. baccatum L.*, *C. minimum* en *C. grossum Willd.*, van welke de Cayennepeper afkomstig is. De eerstgenoemde 2 soorten behooren oorspronkelijk in Oost-Indië en Zuid-Amerika te hnis, maar werden in lateren tijd ook in het zuiden van Europa verbouwd. Het zijn éénjarige planten met een opgerichten, vertakten stengel, gave, eivormige, glanzig-groene bladeren en witte bloemen. De vruchten van *C. annuum* zijn langwerpige kegelvormig, die van *C. longum* kegelvormig of rolrond en zeer lang. Haar vleesch heeft een heeten, peporachtigen smaak; er zijn echter ook minder scherpe soorten, zoals de *Pimiento dulce* der Spanjaarden, die in soep of als salade gegeten worden. Van de roode, gedroogde vruchtschillen komt de Spaansche peper, die hij het bereiden van spijzen gebruikt wordt.

**Capsidae** is een familie der wanten met kleinen driehoekigen kop en week lichaam. Het zijn kleine diertjes, die vooral op velden en weilanden leven en waarvan honderden soorten bekend zijn.

**Capsule**, een woord van het Latijnsche *capsula* afgeleid, beteekent hns of hnis. In de geneeskunde is het de omhulling, waarin onaangenaamsmakende medicijnen ingenomen worden. Verder beteekent *capsule* een dnn metalen plaatje, dat over de kurk van een flesch heengebogen wordt. In ons land bezitten Deventer en 's Hertogenbosch een groote capselfabriek.

**Capua** is de naam van een stad en vesting in de Italiaansche provincie en het arrondissement Caserta. Zij ligt op den Iloker oever van de Vol-

turno, aan den spoorweg Rome-Napels, 29 km. ten N. van Napels, te midden van een zeer vruchtbare, maar ongezonde omgeving. De stad is de zetel van een aartsbisschop, telt (1901) als gemeente 14285 inwoners en heeft een gemoderniseerde kathedraal, een museum (*Museo Campano*) met eenige prachtige beeldhouwwerken, en een brug over den Volturno. De Torre mignanahinnen en de Capelle de' Morti buiten de stad herinneren aan de overrompeling door *Cesare Borgia* (1501), die 5000 menschen het leven kostte. Capua is een slecht gebouwde plaats en slechts als vesting belangrijk.

In de dagen der Ondheid was Capua de weelderige hoofdstad van Campanie, die in luister wedijverde met Karthago en Rome. Zij lag 4 km. ten Z. O. van het tegenwoordige Capua, op de plaats der stad *Santa Maria Capua Vetere*, een voor een deel uit de ruïnen van antieke gebouwen opgerichte stad met (1901) 21825 inwoners. Zij ligt aan den spoorweg Rome-Napels en bezit vele ruïnen van de oude stad Capua.

Capua, aanvankelijk *Volturnum* genaamd, werd volgens *Cato* omstreeks 900 v. Chr. door *Etrusken* gesticht. Zij ontwikkelde zich zeer voorespoeid, en wegens hare welvaart zag zij zich hlootgesteld aan de aanvallen der Samnieten (tweede helft der 5<sup>de</sup> eeuw), zoodat de verwijde inwoners genoodzaakt waren, in hare veste een kolonie van Samnietische soldaten optenemen en aan dezen een gedeelte hinner landen afstaan. Deze vreemdelingen brachten op een feestdag de mannen verraderlijk ter dood, namen de weduwen ten huwelijk en heerschten vervolgens onder den naam van „*equites campani*” over het geheele gewest. Zoo ontstond het Campanische volk, een mengelmoes van Ausonische en Oscische inboorlingen, van Grieksche en Etruskische volkplanters en van krijgshaftige Samnieten. Die verschillende elementen waren echter weinig geschikt, om zich tot een organisch geheel te vereenigen. De ruwe Samnieten verzonken er tot verwijfheid zonder hnnne alonde woestheid te verliezen. Toen de elders gevestigde Samnieten de stad Sidicinum bedreigden, waardoor ook de toestand van Capua gevaarlijk werd, trokken de inwoners van laatstgenoemde stad daarheen ten strijd, doch werden tweemaal verslagen, zoodat zij hulp zochten bij de Romeinen, onder belofte, dat zij zich aan de heerschappij van deze zonden onderwerpen. De Romeinen overwonnen de Samnieten en Capua werd van Rome afhankelijk (343).

De ingezetenen lieven ontevreden over hunne afhankelijkheid van Rome, en na de nederlaag van het Romeinsche leger bij Cannae (216) openden zij, daartoe aangespoord door den ridder *Pacuvius Calarius*, de poorten voor *Hannibal*: doch het verblijf in deze verleidelijke stad maakte de Kartageische soldaten zóó verwijf, dat zij weldra voor de vijandelijke krijgsvenden de wijk moesten nemen. Deze belegerden nu Capua, en de stad moest zich aan de wraakzuchtige Romeinen overgeven (211). De burgers werden als krijgsvangsten naar elders gebracht of als slaven verkocht. Alleen schatplichtige ingezetenen, vrijgelaten slaven en handwerkslieden bleven er achter, en een Romeinsch praefect hield er jaarlijks zitting om

recht te spreken. De stad was geen zelfstandige gemeente meer. Eerst door *Marcus Brutus* (83 v. Chr.) werd Capua weder tot stad verheven. Vervolgens zocht *Julius Caesar* haar op te bebenren door een kolonie van 20000 Romeinsche burgers daarheen te zenden en haar met de wetten en voorrechten van het oude Capua te begifigen, en nu ontwikkelde zich de stad weldra zoo sterk, dat *Cicero* haar een tweede Rome kon noemen. In 456 werd de stad door de Vandalen onder *Genserich* verwoest; onder de Longobarden nam haar hloei meer en meer af, totdat zij in 840 door de Saracenen geheel verwoest werd. Onder de ruïnen van het oude Capua verdient het amphitheater, door het volk tegenwoordig *Firilaaci* genoemd, vermelding. Ongeveer 7 km. van Capua, aan den voet van den berg Tifata, lag het beroemde heiligdom van *Diana Tifatina*, waar nu de oud-Christelijke basilika San Angelo in Formis staat, die reeds in 944 vermeld wordt. Talrijke oodheden vond men ook om de ruïnen van een tempel, onmiddellijk buiten de oude stad. Wat van deze overblijfselen nit den ouden tijd niet naar Napels overgebracht is, zooda de beroemde *Venus* en de zoogenaamde *Psyche uit het amphitheater*, of verkocht en verspreld werd, bevindt zich in het tegenwoordige Capua in het Museo Campano. Zeer rijk vooral aan terracotta's en vazen zijn nog de jaarlijksche vondsten in de oude graven rondom de stad.

Het tegenwoordige Capua, 856 na Chr. op de plaats van de na den Tweeden Punischen oorlog vervallen stad *Castilium* door graaf *Lando* en diens broeders gesticht, werd omstreeks 900 een zelfstandig Longobardisch vorstendom en in 906 de zetel van een aartsbisschop. Na het midden der 11<sup>de</sup> eeuw kwam het aan de Noormannen. In het laatst van 1347 behaalde koning *Lodewijk* van Hongarije bij Capua een overwinning. Den 24<sup>sten</sup> Juli 1501 werd het door de Fransen veroverd. In den Spaanschen Successie-oorlog bezetten het den 3<sup>den</sup> Juli 1707 de Oostenrijkers onder *Dawn*, die de sedert 1718 opnieuw versterkte stad den 24<sup>sten</sup> November 1734 aan de Spanjaarden moesten overgeven. Nadat Capua den 10<sup>den</sup> Januari 1799 door capitulatie aan de Fransen onder *Championnet* gekomen was, kwam het den 28<sup>sten</sup> Juli van het zelfde jaar weder aan de Napolitanen onder *Ruffo*, maar werd in 1806 heroverd. In October 1860 hadden er bij Capua en op de geheele Volturnolinie gevechten plaats tusschen de Napolitanen en het Italiaansche Zuiderleger onder *Garibaldi*. Den 24<sup>sten</sup> November gaf de stad zich over aan de Piemonterzen. *Paschalis II* en *Gelasius II* hielden in Capua conciliën. Capua is de geboorteplaats van de pausen *Honorius I* en *Gregorius IX*. benevens van den chronist *Pandulf*.

**Capuana, Luigi**, een Italiaansch schrijver, werd geboren den 27<sup>sten</sup> Mei 1839 te Mineo op Sicilië. Hij was een tijdlang burgemeester van Mineo en ging in 1877 naar Milaan, waar hij als journalist werkzaam was. Van 1893—1895 onderwees hij de Italiaansche letterkunde aan de kweekschool voor onderwijzeressen te Rome. Hij schreef: „*Il teatro italiano contemporaneo*” (Florence, 1865); „*Profil di donne*” (Milaan, 1878), „*Giacinta*” (Milaan, 1879 en Catania, 1886), „*Studi sulla let-*

teratna contemporanea" (2 dln., Milaan, 1880; 3 dln., Catania, 1882—1887), „Storis fosca", „Cera una volta" (Milaan 1882), „Il regno delle fate" (Milaan, 1883), „Fumando" (Milaan, 1880), „Cronache letterarie" (Milaan, 1899). Bovendien schreef hij novellen, drama's, gedichten, enz.

**Capucijnen** is de naam van een afdeeling der *Franciscanen* (zie aldaar), door *Mattheus van Bassi* in 1525 gesticht en door paus *Clemens VII* in 1528 bevestigd. Zij moeten zich ten strengste houden aan den ouden regel van den heiligen *Franciscus*, diens kleederdracht, o. a. een spits toeloope lange muts of *capuccio* (vandaar *capucijnen*) en den baard dragen. Het voorschrift der armoede geldt zoowel voor de afzonderlijke leden, als voor de gemeenschap. De Capucijnen bezitten geen eigendommen, hebben slechts het vruchtgebruik der zaken. Hun leven is hard, streng en armoedig, vandaar hun voeling met de lagere volksklassen. Toen de derde vicaris-generaal *Bernardino Ochino* van Siena in 1542 tot het Protestantisme overging, was de Orde bijna opgeheven geworden. In 1619 verhiel paus *Paulus V* haar onder een eigen *Minister generalis fratrum minorum Sancti Francisci Capucinorum* tot een zelfstandige orde. Van uit Italië breidde zich de orde over Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Nederland en Duitschland uit.

**Capus**, *Alfred*, een Fransch tooneeldichter en romanschrijver, werd in 1858 te Aix geboren. Aanvankelijk ingenieur, legde hij zich spoedig op letterkunde en de journalistiek toe. Zijn eenigszins onbeholpen realistische romans „*Qui perd gagne*" (1890), „*Faux Départ*" (1891), „*Années d'Aventures*" (1895) werden aanvankelijk slechts weinig bekend; daarentegen maakten zijn geestige staatkundige satires grooten opgang en verschenen in korten dialoogvorm sedert 1893 geregeld in de „*Figaro*". Zijn eerste tooneelstuk „*Brignol et sa Fille*" verscheen in 1894; daarin komt zijn streven om het leven licht op te vatten en de fouten van den medemens door de vingers te zien, reeds sterk aan het licht. Zijn stuk „*Rosine*" (1897) pleit voor deze moraal in ernstigen en „*La Bonne ou la Vie*" (1900) in vroolijken vorm. Door „*La Veine*" (1901) kwam *Capus* in de eerste rij der Parijsche tooneeldichters. „*La petite Fonctionnaire*" (1901) en nog meer „*Les deux Ecoles*" (1902), waarin de leer der vergeving over die der bestraffing zegepraalt, bevestigden voorgeoed zijn roem als geestig hilsplendichter.

**Caput**, een Latijnsch woord, beteekent hoofd of kop, hoofdstuk, kapittel (van een boek). Vandaar ook *caput galeatum*, de helm, waarmee iemand geboren wordt; *a capite ad calcem*, van top tot teen; *in capita*, naar het aantal hoofden verdeelde erfenissen; *per capita*, naar het aantal hoofden geteld.

**Caput mortuum**. Descheikandigen van vroegeren tijd gaven deze Latijnsche benaming aan de droge zelfstandigheid, die bij een destillatie achterbleef; thans noemt men *vitrioli* of *doodekop* het ijzeroxyde (kolkothar), dat bij het bereiden van Nordhäuser zwavelzuur in de retort achterblijft.

**Capybara** is de naam van een Zuid-Amerikaansch knaagdier, dat ongeveer 1 m. lang wordt

en van de diernkundigen den naam van *scuterraken* (*Hydrochoerus Cuybaria* Erxl.) ontrangen heeft. Het heeft een breedte, korten, platten kop, een dikken, stompen snuit, kleine oogen en breede ooren. De teenen zijn halverwege door zwemvliezen verbonden, en het lichaam is met dunne borstels bedekt. Dit dier leeft aan de oevers van rivieren en meren, kan zeer goed duiken, voedt zich met sappige planten en is wegens zijn vleesch een zeer begeerde prooi voor de Indianen. Het zwerft veelal in knadden rond en kenmerkt zich door domheid en traagheid.

**Caqueta** is de naam van een linker zijrivier van den Amazonenstroom. Zij ontspringt op de Oosthelling der Andes van Columbia op den Cerro de las Animas en den vulkaan Bordoncillo, in de onmiddellijke nabijheid van de Magdaliëna. Daarna stroomt zij door de laagvlakte, vervolgens door de oerwonden en mondt tegenover de stad Teffe (Egas) in de Amazone nit. Haar lengte bedraagt 1600 km. Haar benedenloop draagt den naam van *Yapura*. De rivier is over een afstand van 10 dagereizen voor stoombooten bevaarbaar, verder met kano's.

**Carabas**, markies van, is de naam dien de Gelaarsde Kat zich gaf in het bekende sprookje, en daarmede worden diensgevolge ook kale poehers hestempeld, die zich het voorkomen willen geven van groote grondbezitters.

**Carabobo** is de naam van een kuststaat der Vereenigde Staten van Venezuela. Hij beslaat een oppervlakte van 7752 v. km. en telt (1894) 210465 inwoners. Het noordelijk gedeelte is bergachtig (Kustoordilleras) en bevat het westelijk deel van het bekken van het Valenciameer, het schoonste en vruchtbaarste gebied van de geheele republiek. Vooral wordt veel koffie, cacao en sniker verbouwd. Het gebied van den staat wordt door den Groeten Venezuela- en den Puerta-Cabello spoorweg doorsneden. De hoofdplaats is *Valencia*. Zijn naam ontving de staat van het 15 km. ten Z.W. van Valencia gelegen dorp *Carabobo*, waar *Bolívar* den 28<sup>sten</sup> Mei 1814 den Spaanschen generaal *Salomon* versloeg en den 24<sup>sten</sup> Juni 1821 den beslissenden slag won tegen *La Torre*.

**Caracalla** heette het eigenaardige kleed der Galliërs, van voren en van achteren tot aan de lenden opengespleten en van lange monwen voorzien. Keizer *Marcus Aurelius Antoninus Bassianus* voerde dit kleedingstuk te Rome in, wat hem den bijnaam *Caracalla* bezorgde. Bij de Romeinen was het langer (*Caracalla talaris*) en had bovendien een kap.

**Caracalla** of *Caracallus*, een Romeinsch keizer, heette eigenlijk *Marcus Aurelius Antoninus Bassianus*. Hij was de oudste zoon van den imperator *Septimius Severus* en van *Julia Domna*, en werd geboren te Lyon, den 4<sup>den</sup> April 188 na Chr. Hij aanvaardde, tijdens zijn verblijf in Brittannië, de regeering na den dood van zijn vader (wiens mede-regent hij reeds als tienjarige knaap geworden was), den 4<sup>den</sup> Februari 211, gemeenschappelijk met zijn broeder *Publius Septimius Antoninus Geta*. Maar reeds in Februari 212, nadat zij uit Engeland naar Rome teruggekeerd waren, liet hij *Geta* in de armen zijner moeder vermoorden en gaf zich daarop naar de Praetoriaansche soldaten, gaf hoog op van de gevaren, die

hem bedreigden, en verzocht hunne bescherming, onder de belofte, dat hij hun al de schatten zijns vaders zoon afstaan. De krijgslieden riepen hem uit tot keizer, vergezelden hem naar den Senaat en ondersteunden hem bij het vervolgen der aanhangers van *Geta* en van zijn vader, die ten getale van 20000 gedood werden. Ja, hij bedreigde zijn eigene moeder met den dood, omdat zij tranen stortte over het omhengen van *Geta*, en *Papinianus* werd ter dood veroordeeld, omdat hij weigerde een lofrede te houden op den gepleegden broedermoord. Toen men eens in den *Circus* een wagenmenner uitslachte, die tot de gunstelingen van *Caracalla* behoorde, deed de tyrant de lachers door zijn lijfwacht neersabelen. Intusschen was zijn gezag, dat op de toegeneegenheid der soldaten berustte, hoogst kostbaar. Toen hij de aanzienlijke schatten van *Sererus* verkwist had, begon hij zijn onderdanen door afpersingen uit te putten. Ook gaf hij in 212 aan alle vrije bewoners van het Romeinsche rijk het burgerrecht, met het doel, de helaatingen te ontvangen, welke de Romeinsche burger betalen moest. Met voorliefde vergeleek hij zich met *Achilles* en *Alexander den Grooten*. In 213 trok hij naar Rhaetië, waar hij een nietsbeteekenden oorlog tegen de Alemannen voerde. Daarna toog hij naar Dacië, streed er tegen de Goten, (Geten) en trok vervolgens naar Thracië. Hier wilde hij de rol vervullen van *Alexander den Grooten*. Nu begaf hij zich naar Azië, eerst naar Pergamum, waar *Aesclepias* (*Aesculapius*) hem van een ziekte genas, vervolgens naar Ilium, waar hij plechtigheden instelde ter herinnering aan *Achilles*. In 215 trok hij naar Alexandrië en richtte er een vreeselijk bloedbad aan, om zich te wreken over spotters, die de bewoners zich over zijn persoon veroorloofd hadden. Daarna

vermoorden, de koning zelf ontkwam met moeite aan den dood. Daarna gaf hij het land over aan de willekeur zijner woeste soldaten. In 217 wilde hij den tocht herhalen, maar tusschen Edessa en Carrhae werd hij, op aanstoken van den praefect der garde, *Macrinus*, den 8<sup>sten</sup> April vermoord.

Onder de gebouwen, die hij in Rome opgericht heeft, moeten vooral genoemd worden de met talrijke kunstwerken voorzien thermen (*Thermae Caracallae*) ten O.Z.O. van den *Aventinus*, wier overblijfselen tot de belangrijkste ruïnen van Rome behooren (zie de afb.).

**Caracallin** is de hoofdstad van het Roemeensche district Romanati, gelegen in de laagvlakte van Klein-Walachie aan de spoorlijn *Piatra-Corabia*. Het heeft 12035 inwoners (1899), 11 kerken, een gymnasium, ambachtsschool en hospitaal. In 1599 had hier de slag plaats tusschen den Roemeenschen vorst *Michael* en de Turken.

**Caracora** is de naam van een roofvogel, behoorende tot de *Giervalken* (zie aldaar), alsmede van een soort der *Trompetvogels* (zie aldaar).

**Caracas** is de naam van de hoofdstad der Vereenigde staten van Venezuela en van het Bondsdistrikt (117 v. km., 1894 : 90959 inwoners). Zij ligt op 10° 31' N. Br., 9 km. ten Z. van de zeehaven *La Guaira*, waarmee het door een 178 km. langen spoorweg verbonden is, terwijl een andere lijn, de Groote-Venezuela-spoorweg, naar Valencia, en twee lokaalspoorwegen naar Petare voeren, aan den Z. W. voet van den *Silla de Caracas* (2801 m.). 920 m. boven den zeespiegel, in een met koffie- en vruchtboomen bedekt dal. Het klimaat is gematigd. De stad (1899: 82429 inwoners) is de zetel der regeering, van het oppergerechtschhof, van het nationaal congres, van een aartsbischop, van de (in 1722 gestichte) Centrale-universiteit (32 professoren, 458 studenten) benevens van alle huitenlandsche gezantschappen en consulaten. De stad bezit meest huizen van één verdieping, rechte, elkander rechthoekig snijdende straten, elektrische- en paardentrams, een waterleiding en op de *Plaza Bolívar* — met een gedenksteen van *Bolívar* — een plumpe kathedraal, alsmede het regeeringsgebouw, de universiteit (vroeger een aartsbischoppelijk seminarium) en het paleis van van den metropoliet, benevens gedenktekenen van *Washington* en de generaals *Muranda*, *Monagas* en *Falcon*. Caracas heeft een nationaal museum, het Pantheon, met een monument voor *Bolívar*, een openbare bibliotheek (\$2000 dln.), een seminarium voor priesters, een school voor ingenieurs, een schilder- en teekenacademie, verscheidene andere openbare en particuliere scholen, een observatorium, een aantal ziekenhuizen en twee schouwburgen. De industrie is beperkt toteen hierhouwerij, schoenen-, zeep-sigaretten- en chocoladefabrieken. Daarentegen is Caracas het middelpunt voor den belangrijken uitvoerhandel van de landbouwprodukten der naburige staten, alsmede van koffie, cacao, huiden, enz., hoofzakelijk naar Hamburg en New-York. 8 km. van Caracas verwijderd ligt de voorstad *Antimano*.

Caracas werd in 1567 door *Diego Losada* onder den naam *Santiago de Leon de Caracas* ge-



Ruïne der thermen van *Caracalla*.

viel hij in 216 verwoestend in het land der Parthen. Daar hij voorgaf, de dochter van den koning der Parthen *Artabanus V* te willen huwen, hevoog hij dezen met de voornaamste Parthen tot een samenkomst. Trouweloois liet hij de laatste

sticht. Door haar gunstige ligging ontwikkelde de stad zich snel, ofschoon zij in 1595 door de Engelschen in de aach gelegd en in 1766, evenals de geheele provincie, door pest ontvolkt werd. In den Vrijheidsoorlog tegen Spanje speelde het een belangrijke rol; reeds in 1644, 1770 en 1782 door aardbevingen zwaar geteisterd, werd Caracas door de aardbeving van den 26<sup>sten</sup> Maart 1812, waarbij 12000 menschen moeten zijn omgekomen, voor de helft verwoest. De laatste sterke aardbeving had plaats den 29<sup>sten</sup> October 1900.

De vroegere provincie Caracas behoorde sedert 1526 als leen aan de patricische familie der *Welsers* in Augsburg, die haar echter in 1546 weder aan Karel V afstond. Zij vormde tot 1810 het hoofdstaddeel van het algemeen hoofdstad Caracas, sedert 1821 een deel der provincie Columbia, sedert 1831 der republiek Venezuela.

**Caraccioli** is de naam van een oud adellijk geslacht te Napels. Het is, naar men meent, in de 9<sup>de</sup> eeuw uit Griekenland daarheen getrokken, verdeelde zich in twee takken en bezat 12 vorstendommen, 27 hertogdommen, 26 markiezen en 52 graafschappen. De grondlegger dier grootheid is *Giansi Caraccioli*, een arm edelman, die in 1415 secretaris werd van koningin *Johanna II* van Napels. Deze schonk hem hare bijzondere toegenegenheid en diensvolgens het hertogdom Melfi, de waardigheid van connetable en groot-senechal, benevens den titel van hertog van *Vicenza*, graaf van *Avellino* en heer van *Capua*. Toen de gunsteling daarenboven het hertogdom Amalfi en het vorstendom Salerno begeerde, en de koningin dit aanzoek weigerde, behandelde hij haar op een zoo onwaardige wijze, dat zij een bevelschrift tegen hem uitvaardigde, bij welks uitvoering *Caraccioli* het leven verloor (1432), waarna zijn goederen werden verbrand verklaard.

*Caraccioli*, *Giovanni* vorst van *Melfi*, hertog van *Venose*, *Acoli* en *Soria*, was groot-senechal van Napels en maarschalk van Frankrijk.

*Caraccioli*, *Marino*, geboren in 1459, werd door *Leo X* benoemd tot protonotarius en met *Alexander* van 1519—1521 naar Duitschland gezonden. In dienst van *Karel V* getreden, onderhandelde hij met succes met Engeland, Venetië en Milaan. Sedert 1524 bisschop van Catania, werd hij in 1535 door *Pauulus III* tot kardinaal-diaken verheven en als kardinaal-legaat naar *Karel V* gezonden, om den vrede tusschen dezen en *Frans I* van Frankrijk tot stand te brengen. Na den dood van *Frans Sforza* ontving hij van *Karel V* het stadhouderschap over Milaan. Als zoodanig overleed hij den 28<sup>sten</sup> Jannari 1538.

*Caraccioli*, *Galeazzo*, een zoon van den vorige, geboren in 1517, was één der ijverigste aanhangers van het Protestantisme in Italië. In weerwil van de smeeingen en bedreigingen zijns vaders, verliet hij de R. Katholieke Kerk en zijn vaderland; hij vestigde zich te Genève, waar de aanwezigheid van *Calvin* hem boeide, en overleed er in 1580.

*Caraccioli*, markies van, geboren in 1771, was in het midden der 18<sup>de</sup> eeuw vanwege het Hof van Napels gezant te Parijs en te Londen en overleed te Palermo in 1783 als onderkoning van Sicilië.

*Caraccioli*, *Ascanio* (Franciscus de Monnik), overleden den 4<sup>den</sup> Juni 1608, heilig verklaard in 1807, was met *Fabrizio Caraccioli* en *Agostino Adorno* de stichter der *Clerici regulares minoris*, die zich in Napels, Portugal en Spanje nitbreidden.

*Caraccioli*, *Francesco*, markies van, een Napolitaansch admiraal, bevond zich geruimen tijd bij de Engelsche marine, nam in 1793 deel aan de verovering van Toulon en onderscheidde zich in 1795 in den slag, die de Engelsch-Napolitaansche vloot aan de Fransche bij Savona leverde. Later nam hij dienst bij de Partenopeische republiek. Het gelukte hem, in de nabijheid van Procida, de troepen van den koning te verslaan. Toen *Ruffo* zich vervolgens van Napels meester maakte (1799), werd *Caraccioli*, in strijd met de voorwaarden der capitulatie, in hechtenis genomen, door de Junta onder voorzitterschap van *Speciale* ter dood veroordeeld en aan de ra van zijn fregat opgehangen.

**Caratacus** of *Caratacus* (de *Caradoc* der sagen van Wales), een zoon van koning *Cunobellinus* van Camalodnnm, was de aanvoerder der Kelten in Brittannië, toen de Romeinen onder *Claudius* dit land aan hunne heerschappij wilden onderwerpen. Nadat hij zijn eigen rijk aan de Romeinen verloren had, stelde hij zich aan het hoofd der bergvolken van Wales, de Siluriërs en Ordoviciërs, en bood aan de Romeinen dapperen tegenstand, toen deze in 50 na Chr. onder den legaat *P. Ostorius Scapula* Wales trachtten te veroveren. *Caratacus* werd echter overwonnen en als vluchteling door de koningin der Briganten, *Cartimandua*, aan *Ostorius* verraden, die hem in 51 naar Rome zond, waar hij inlster moest bijzetten aan den triomftocht. Spoedig daarna werd hij echter begenadigd. Hij overleed in 54 na Chr.

**Caradosso**, eigenlijk geheeten *Ambrogio Foppa*, was een van de meest beroemde graveurs van de Italiaansche Renaissance. Hij werd te Pavia geboren in 1470 en bracht den grootsten tijd zijns levens door aan het pauselijk Hof. Ook was hij een goed goudsmid en beeldhouwer. Hij overleed te Pavia in 1527.

**Carafa**, *Michele*, een Italiaansch operacomponist, werd den 28<sup>sten</sup> November 1785 te Napels geboren. Hij was van 1837—1870 leeraar in de compositie aan het Parijsche conservatorium en overleed te Parijs, den 26<sup>sten</sup> Jnli 1872. *Carafa* beoefende de muziek als beroep, nadat hij de veldtochten van *Napoleon I* als officier meegemaakt had. Zijn eerste opera, waarmee hij sncees had, „Il vascello d'occidente" (1814), werd (tot 1833) door nog 25 andere gevolgd, waarvan „Le Solitaire" en „Masaniello" de beste zijn. Ofschoon *Carafa* het onderwijs van *Cherubini* genoten had, zijn zijn stukken geheel in den stijl van *Rossini* en *Auber*.

**Carafa** is de naam van een adellijk Napolitaansch geslacht. De naam wordt door sommigen afgeleid van het feit, dat een ridder mit het geslacht *Caraccioli* (zie aldaar) het leven van keizer *Otto I* met het zijne redde, waarna deze mit 3 vingers en met de woorden „o cara fe" (o dierbare tronwe) het bloed van het harnas des dapperen wischte, zoodat hiervan zoowel de naam, als de 3 lichte strepen in het wapen afkomstig



zonden zijn. *Biagio Aldimari* daarentegen verklaart, dat de naam afkomstig is van een telg uit het geslacht *Sismondii*, die ter eere zijner moeder *Carra* den naam van „*Carra filius*“ (*Carra's* zoon) zon hebben aangenomen. Een zoon van laatstgenoemde, *Richard* genaamd, vluchtte in 1047 voor de Saracenen naar Napels, waar zijn nakomelingen als admiraals en hertogen hoog in aanzien stonden. Hertog *Sergius VI* gaf aanleiding tot den tocht van keizer *Lotharius II* naar Napels. Later splitste deze stam zich in 2 takken, die volgens de wapens den naam van *della Spina* (van den doorn) en *della Statera* (van de weegschaal) voerden en zich daarna in verschillende takken verdeelden. Tot de belangrijkste personen van dit uitgebreide geslacht behooren.

*Caraffa, Ufficiero*, geboren in 1406, aartsbischop van Napels, in 1467 kardinaal, tevens admiraal eener vloot, door paps *Sixtus IV* tegen de Turken nitergust, waarmede hij in 1472 Smyrna en de haven van Satalia in Afrika veroverde. Hij overleed in 1511.

*Caraffa, Gian Pietro* werd paps onder den naam van *Paulus IV* (1555).

*Caraffa, Carlo*, een neef van den voorgaande, werd geboren in 1517. Hij streefde onder den hertog van Parma in de Nederlanden en werd onder zijn oom paps *Paulus IV* als kardinaal de hoofdstuurder der pauselijke politiek, vooral gedurende den ongelukkigen oorlog tegen *Philips II* van Spanje. Later viel hij bij *Paulus IV* in ongenade en werd onder diens opvolger *Pius IV* in 1561 terechtgesteld.

*Caraffa, Giovanni* graaf, van *Montorio*, werd wegens het vermoorden van zijn gemalin, door *Pius IV* ter dood veroordeeld.

*Caraffa, Antonius*, een Oostenrijksch veldmaarschalk, hielp Weenen ontzetten (1683) en Ofen heroveren (1686), maar maakte zich als commandant van Hongarije door het Eperieser Bloedgerecht (5 Maart 1687) en de gruwelijke vervolging van *Tököly's* aanhangers in het land gevreesd; hij werd daarom wel is waar ontslagen (1687), maar spoedig daarop met de overname van het aan Oostenrijk gevallen Zevenburgen belast. Vervolgens streefde hij onder hertog *Karel* van Lotharingen tegen Frankrijk en overleed den 9den Maart 1693 te Weenen.

*Caraffa, Ettore*, geboren in 1767 te Napels, een aanhanger der Fransche revolutie, verdedigde als Napolitaansch generaal de Parthenopaïsche republiek. Na haar val werd hij in 1799 terechtgesteld.

*Caragana Lam.*, een plantengeslacht uit de familie der *Vlinderbloemigen*, omvat hooge heesters met even gevinde bladeren, stekelpuntige blaadjes en gele bloemen. De meest bekende is *C. arborea*.

*Caraglio, Giovanni Jacopo*, een Italiaansch graveur, teekenaar en stempelsnijder, werd omstreeks 1500 te Verona geboren. Hij was een leerling van *Marc Antonio* en leverde 64 platen, gravures naar *Raffaël*, *Giulio Romano*, *Tizian*, enz. Hij overleed te Parma in 1570.

*Caraißen* of *Gariben* is de naam van een vroeger talrijk en krijgshaftig Indiaansch volk, dat ten tijde der ontdekking van Amerika niet alleen de Caribische Eilanden of de Kleine Antillen (zie

aldaar), maar ook het noordelijk gedeelte van Zuid-Amerika of de gewesten aan den Orinoco tot aan de Amazonenrivier bewoonde. In West-Indië is het thans, met uitzondering van eenige geringe overblijfselen (ongeveer 2000 zielen) op Trinidad, Dominica en St. Vincent, geheel verdwenen, maar in het zuidoosten van Venezuela en in Guyana is het nog talrijk. De Caraißen noemen zich *Carai* en beweren, dat zij uit Noord-Amerika afkomstig zijn. Reeds ten tijde van *Columbus* verstonden zij de kunst, van katoen geweven stoffen te vervaardigen en die rood te verven. Zij vereerden een hooger wezen en ook een stamvader, die uit den hemel was nedergedaald, en waren als menscheneters zeer gevreesd. Door *Raymond Breton* werd van 1661—1666 een catechismus en woordenboek in de taal van de Caraißen der eilanden gedrukt (opnieuw uitgegeven door *L. Adam* en *Leclerc*, Parijs, 1878, door *Platzmann*, als facsimile-nitgrave, Leipzig, 1892 en 1900).

*Carambole*. Zie *Biljart*.

*Caramboleeren* is in het biljartspel met den witten bal, waarmede men speelt, achtereenvolgens twee ballen, den witten en den rooden, raken. Zie *Biljart*.

*Caramel* is de naam van een bruine, niet kristalliseerbare massa, welke ontstaat, wanneer men rietsuiker of koolhydraten in het algemeen tot 190—200° verhit. In den handel heet de caramel *sukkercouleur* of kortweg *coulieur*. Men fabriceert haar in groote massa's, maar slechts de fijnste soorten uit goede melissuiker; het grootste gedeelte wordt uit stijfselcouleur of stijfselsiroop, onder toevoeging van ongeveer 4% soda of koolzure ammonia, bereid. Nadat de vereischte bruine kleur door verhitting verkregen is, voegt men zo lang water toe, totdat een siroopachtige vloeistof ontstaat, die in raten van 300—400 kg. inhoud verkocht wordt. De voornaamste toepassing vindt het produkt in het klenren van sausen, rum, likkenren, bier, azijn, enz.; groote hoeveelheden klenren bruin, kleinere bruinachtig-geel. Men onderscheidt in den handel verschillende soorten, zooals rum-, azijn- en biercouleur. Zoo mag bijt. goede rumcouleur in een alkoholoplossing van 80°, niet troebel worden, maar moet helder oplossen, terwijl biercouleur troebel wordt, maar in bier helder oplost. Het door het roosten van most verkregen kleurmout, dat in Beieren nitsluitend tot het klenren van bier gebruikt mag worden, heeft zijn eigenschappen vooral te danken aan de aanwezigheid van caramel.

*Carangidae* is een familie behoorende tot de orde der *Beenvissen* (*Teleostei*), onderorde der *Acanthopterygii* (*Stekelvinnigen*). Zij bestaat uit talrijke geslachten, wier leden bewonen zowel van de gematigde, als van de tropische zeeën zijn; hun voornaamste gemeenschappelijke kenmerken zijn het meer of minder samen gedrukt zijn van het lichaam, dat of naakt, of beboedens enkele deelen, met kleine schubben bezet is; voorts is de stekelige rugvin minder ontwikkeld dan de zachte rugvin, de kienwaaier is wijd, terwijl het aantal buikwervels 10, dat der staartwervels 14 bedraagt.

Het voornaamste geslacht is dat der *Bastaardmakreelen* (*Caranx*), met talrijke soorten, die in groote hoeveelheden bij voorkeur in de tropische.

maar toch ook veel in bijna alle gematigde zeën voorkomen.

In onze fauna is dat geslacht vertegenwoordigd door den Horsmakreel (*Caranx trachurus*), ook wel Marsbanker genoemd (Engelsch: Horse-mackerel, Fransch: le Saurel, Dnitsch: Stöcker). In vorm gelijkt hij op de gewone makreel, maar onderscheidt zich voornamelijk door zijn gepantserde zijstreek, die met een zeventigtal hooge, maar zeer korte schilden is bedekt, terwijl het lichaam overigens, behoudens enkele plaatsen, slechts zeer kleine schubben heeft; voorts door de eenvoudiger en veel minder fraaie klenren, n.l. van boven blanwgrijs en van onderen zilverachtig. De tanden zijn buitengemeen fijn, zoodat ze nauwelijks met het blote oog te onderscheiden zijn; de lengte, die bereikt wordt, is slechts ongeveer 30 c.m. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit kleine visschen en vischbroed; over de voortplanting is, buiten de weten-

trekken. Aan de kust kon men gemakkelijk met één handgreep drie à vier stnks tegelijk bemachtigen, en met karrenladingsen werden zij dan ook als het ware uit het water opgeschept.

Een ander bekend geslacht der familie *Carangidae* is het overigens weinig talrijke geslacht *Naucrates*, door zijn vertegenwoordiger het *Loodsmannetje* (*Naucrates ductor*), dat de merkwaardige gewoonte heeft, haaien en andere groote visschen, schepen, enz. te begeleiden. Hij bereikt slechts een geringe lengte, n.l. ongeveer 23 à 30 cm., maar heeft met de echte makreelen een schitterend schubbenkleed gemeen. De grondkleur is blauwachtig zilvergrijs, donker bovenop en lichter van onderen, met vijf breede donkerblauwe dwarsbanden (zie de afbeelding).

De leefwijze van deze, in alle tropische of halftropische zeën voorkomende visch, is echt pelagisch, en niet alleen in volwassen staat, maar blijkbaar gedurende elk tijdperk van zijn leven,



Loodsmannetje (*Naucrates ductor*).

schap dat de paaitijd in den zomer valt, weinig bekend. Het vleesch is eetbaar, maar niet zeer gezocht; zijn minderwaardigheid schijnt dan ook de oorzaak van de Engelsche benaming paardenmakreel te zijn. In ons land wordt hij ook gegeten, maar de waarde is zeer gering; zoo werd te Ymuiden, waar <sup>10</sup> van alle verse visch aankomt, gedurende de maanden Mei — Augustus aangevoerd in het jaar

1903	totaal	18100	kg.	ter waarde van f	252
1904	"	11000	"	"	241
1905	"	24800	"	"	601

De aanvoer en de prijzen loopen dus zeer uiteen, wat de laatste betreft van ongeveer 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tot 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cent per kg.

Merkwaardig is het, in welke buitengewoon groote massa's deze visch somtijds wordt gezien. Het sterkste geval heeft zich in dat opzicht in het midden der vorige eeuw langs de Engelsche zuidkust voorgedaan, waar men gedurende een week achtereen onmetelijke scholen, zich uitstrekkende zoover van de kust af als het oog reikte, dicht opeengedrongen en het water in beroering brengende, alsof het gistte, het Kanaal in zag

zelfs in den paaitijd. Het jonge broed wordt n.l. in groote hoeveelheden in de open zee aange troffen, zoodat de kuit daar blijkbaar ook is geschoten; het is daarom zeer waarschijnlijk, dat de dikwijls aan de oppervlakte van den Oceaan waargenomen drijvende vischkuit gedeeltelijk van deze visschen afkomstig is. Merkwaardigerwijze zijn de jonge vischjes zoo verschillend in uiterlijk van de volwassen exemplaren, dat zij vroeger als een afzonderlijk geslacht beschreven werden.

Reeds vroeg heeft het Loodsmannetje door zijn eigenaardigheden de aandacht getrokken; zoo beschrijven de Romeinen hem reeds onder den naam van *Pompilus*. Zij deelen o.a. van hem mede, dat hij zeelieden, die uit den koers gedreven waren, den weg wees, en door zijn plotseling verdwijnen de nabijheid van het land aankondigde, waarom hij als een heilige visch werd beschouwd. Nog verschillende andere fabels, ook omtrent zijn verhouding tot de haaien, zijn in omloop, maar de waarheid schijnt daarop neer te komen, dat hij, om de daaruit voor hem voortspuitende voordeelen, de nabijheid of het gezelschap van schepen, haaien en andere groote

visschen zoekt, eensdeels om de meerdere veiligheid, anderdeels omdat hij daardoor gemakkelijker voedsel bekomt. Hij voedt zich nl. met den van de schepen komenden afval, met de parasitische schaaldieren, die op de groote visschen leven, en, naar verondersteld wordt, ook met de stukken vleesch die, bij het verscheren van den buit door de haaien, afvallen, zoomede met de uitwerpselen dezer visschen. Intusschen schijnt er wel een soort vriendschap tusschen den haai en het Loodsmannetje te bestaan; zoo wordt deze laatste nooit door den haai aangevallen, wat echter door sommigen verklaard wordt door zijn grootere vingheid in vergelijking met de logheid van den eerste. Verschillende betrouwbare waarnemers beschrijven verder gevallen, waaruit blijkt, dat de haai door zijn begeesterd naar in het water geworpen, niet door hem opgemerkt als aard wordt gebracht, en dezen dms diensten door het Loodsmannetje worden bewezen, hoewel niet altijd in zijn voordeel, hij, waar het aas, van een hoek voorzien, door de bemanning van een schip was uitgeworpen. Werd in dergelijke gevallen de haai gevangen, dan volgde het Loodsmannetje hem tot aan de oppervlakte van het water, en bleef verder, wanneer het niet dadelijk een anderen visch vond, dikwijls in de onmiddellijke nabijheid van het schip zelf. Niet altijd verlaten zij dit bij de nadering van het land; meermalen is het voorgekomen, dat des zomers, bij een wat hoogere temperatuur van het water, Loodsmannetjes de zeilschepen aan de zuidkust van Engeland tot in de haven volgden, waar zij dan echter spoedig gevangen werden. De weinigen, die in de gelegenheid waren dit vischje te eten, verklaren zijn vleesch voor zeer smakelijk en niet achterstaande bij dat der echte makreelen.

Tot de familie Carangidae behooren verder de geslachten *Seriola*, met een twaalfal soorten, o.a. de Yellow-tails met een lengte tot 1.50 m., zeer gezochte visschen op St. Helena, aan Kaap de Goede Hoop, in Japan en Australië; *Temnodon* met o.a. *Temnodon saltator*, bekend onder den matrozennaam *Skip Jack* en als *Blue Fish* op de Amerikaansche knst, waar hij een zeer gezochte sportvisch is; *Trachynotus* met *Trachynotus oratus*, over de geheele tropische zone verspreid en een van de meest algemeen voorkomende zeevisschen; *Platax*, de z.g. Zeevedermuisen, merkwaardig om de buitengewone lengte van sommige gedeelten van hun rug- en anaalvinnen, zeer talrijk in den Indischen Oceaan en den westelijken Grooten Oceaan; *Anomalops*, de vertegenwoordiger der familie onder de diepzeevisschen; *Capros* met *Capros aper*, de Ever-visch, om zijn vooruitstekenden snuit, algemeen in de Middellandsche zee; *Equula*, met verschillende, in massa voorkomende kleine soorten in den Indischen en Grooten Oceaan.

**Caranna** of *Carannahara* (resina of gummi caranna) gelijkt op guajachars en wordt in Mexico in massa's, in rietbladen gewikkeld of in pijpen, in den handel gebracht. Deze stof is van buiten donker-bruin en van binnen roodachtig hrin, aanvankelijk taai en later bros, aangenaam van reuk en bitter van smaak. Zij is volgens *Decandolle* afkomstig van *Burseria acuminata* W. Volgens anderen van *Icica Caranne* of *Amyris Caranna* Humb.

**Caranus**, een Dorisch krijgsbevelhebber en de stamvader van het Macedonische vorstengeslacht, was volgens *Dexippus* en *Ensebius* een nakomeling van den Heraklide *Temenus*, een zoon van *Aristodemidas* en een broeder van *Phidon*, koning van Argos. Hij verzamelde in den Peloponnesus een schaar van krijgshaftige jongelingen, waarmede hij tegen Macedonië te velde trok. Voor verleenden hijstand schonk koning *Orestes* hem de helft van zijn gebied, en hij voerde er heerschappij gedurende 30 jaar. Anders is het verhaal van *Justinus*, hij wien wij lezen, dat hij volgens het orakel, geleid door een kudde geiten, een rijk zon zoeken. Toen hij het landschap Emathia bereikt had, drong hij bij hij nevelachtig weder tegelijk met een kudde geiten en gevolgd door zijn onderhoorigen de stad Edessa binnen, maakte zich van haar meester en noemde haar Egeae (Geitenstad). Hij verbleef daar tot zijn residentie, en zij bleef de begraafplaats der koningen, toen later Pella de zetel der Macedonische gebieders. Hij onderwierp nog meer omliggende vorstendommen aan zijn heerschappij en werd alzoo de stichter van het Macedonische rijk (8<sup>ste</sup> eeuw vóór Chr.)

**Caranx trachurus** (*Hormakreel*). Zeevisch, behoorende tot de familie Carangidae, komt ook op onze knst voor. Zie verder Carangidae.

**Carapa** Aubl., een plantengeslacht uit de familie der *Fernstroemiaceae*, omvat boomen uit de keerkringslanden met gerinde bladeren. *C. guyanensis* Aubl. is een der grootste boomen van Guyana en heeft hij een hoogte van 25 m. een dikte van ongeveer 1 m. in middellijn. De bladeren zijn ongeveer 1 m. lang en onbehaard, de blaadjes kortgesteeld, de bloemen klein en wit. — *C. guineensis* Don. is een groote boom, die aan den Senegal en in Guinea voorkomt, met zeer lange takken, met bladeren als die der voorgaande soort en in het bezit van bloemaren met bleek-rozenroode bloemen.

*C. moluccensis* Lam. groeit aan het strand op de Molukken en wordt 10 m. hoog. Deze boom draagt neerhangende aren met kleine, geelachtige bloemen en zijn vruchten gelijken op granaatapels, maar zijn veel grooter en bevatten bruine, hoekige zaden, zoo groot als kastanjes. Het hout is roodachtig, fraai geaderd en hard.

**Carapaoile** is een plantaardige olie of vet, gewonnen uit de vruchten van *Carapa Toluana* Perot (aan den Senegal) en uit die van *Carapa guianensis* A. n. h. (in Brazilië en Guyana). Bij ons wordt er zeep van gemaakt, terwijl de inlandsche stammen er zich de huid mee inwrijven, als voorhoedmiddel tegen insecten-beten.

**Carascosa**, *Michele*, baron, een Napolitaansch generaal, geboren op Sicilië omstreeks 1780, schaarde zich aan de zijde der republikeinsche partij en ontkwam bij de Restauratie de ballingschap. Bij den terugkeer der Fransen in 1806 schaarde hij zich onder de vanden van *Jacq. Napoleón* en nam als bataljonschef deel aan den oorlog in Spanje. In 1814 moest hij als divisie-generaal in het Oostenrijksch-Napolitaansche leger tegen de Fransen vechten, doch reeds in het volgende jaar trok hij met zijn divisie tegen Oostenrijk te velde en onderteekende met andere Napolitaansche generaals het krijgsveldtraktat van Casalanza. Na de Restauratie werd hij tot minister van Oorlog benoemd en

kreeg in laat, met de trouw gebleven koninklijke troepen de afvalligen aantastten. Hiermede draalde hij zoolang, totdat zijn afdeeling zich met de opstandelingen verbondde, waarna hij wederom zijn krachten wijdde aan de omwenteling. Aan het hoofd geplaatst van het leger tegen de Oostenrijkers, onderhandelde hij met hen. Na het dempen van den opstand ontapte hij naar Barcelona, werd bij verstek ter dood veroordeeld en nam de wijk naar Engeland, waar hij zijn „Mémoires historiques, politiques et militaires sur la révolution du royaume de Naples en 1820 et sur les causes qui l'ont amenée" (1823) uitgaf. Hij overleed omstreeks 1860.

**Carassius auratus** (*Goudvisch*). Zoetwater-visch. oorspronkelijk in Japan en China voorkomende, maar later ook naar Europa overgebracht. Zie verder bij *Karpervissen*.

**Carassius vulgaris** (*Kroeskarper*). Zoetwater-visch, behoorende tot de familie der *Karpervissen* (*Cyprinidae*). Zie verder bij *Karpervissen*.

**Caratacus** Zie *Caractacus*.

**Carausius, Marcus Aurelius Valerius**, van afkomst een Menapiër, onderscheidde zich onder den Romeinschen caesar *Maximinianus* bij de onderdrukking van de sociale boerenrevolutie der Baganden (zie aldaar) zoozeer, dat hem laatst genoemde keizer belaste met het opperbevel over de vloot, uitgerust om de kusten van België en Armorica tegen de Frankische en Saksische zeeroovers te beschermen. Wegens verdienstering van geld werd hij ter dood veroordeeld, zoodat hij de vlucht nam naar Brittannië, waar hij de gunst der Romeinsche legioenen verwierf en zich tot *Augustus* deed uitroepen (287 na Chr.). Hij verdedigde de grenzen van zijn rijk tegen de Caledoniërs, lokte kunstenaars van het vaste land naar zijn gebied, verwierf de vriendschap der Franken, nam hunne jongelingen in zijn leger op en maakte hen bekend met de krijgskunst en de scheepvaart. Zijn vloet bevoeren het Kanaal, de Noordzee en den Atlantischen Oceaan, steden naar de monden van Rijn en Seine en verbreidden den schrik van zijn naam tot aan de znoilen van *Hercules*. Na een vergeefsche poging van de keizers *Diocletianus* en *Maximinianus*, om hem te verdrijven, moesten zij hem in 291 als keizer van Brittannië (met inbegrip van de Gallische haven Bononia) erkennen. Ook de caesar *Constantinus Chlorus*, den 1<sup>sten</sup> Maart 293 voor Gallië benoemd, trachtte de stelling van *Carausius* te verzwakken. Hij veroverde Bononia, maar werd door de door *Carausius* ondersteunde Franken zoo in zijn bewegingen gehinderd, dat hij zich genoodzaakt zag, hem als keizer te erkennen. Eindelijk werd *Carausius* onverwachts door zijn garde-praefect *Allectus* vermoord (293), die echter in 296 door *Constantinus* ten onder werd gebracht.

**Caravaca** is de naam van een distriktstad in de Spaansche provincie Murcia, niet ver van de gelijknamige rivier gelegen, die van de La Sagra komend, boven Cieza in de Segura uitmondt. De stad heeft (1897) 15128 inwoners. In de kerk, uit het jaar 1600, bevindt zich een wonderdadig crucifix. Caravaca heeft leder-, papier-, zeep- en brandwijnfabrieken, verder ververven en wolspinnerijen. In de omgeving vindt men ruïnen

uit den tijd der Romeinen en marmergroeven.

**Caravaggio, Michelangelo Amerighi da**, een Italiaansch schilder, werd geboren te Caravaggio op het gebied van Milaan in 1569. Nadat hij zich te Milaan en te Venetië geoefend had in de schilderkunst, begaf hij zich naar Rome, waar hij in verzet kwam tegen de oppervlakkig-ideale richting der schilderkunst, welke in die dagen vooral door *Giuseppe Cesari* begunstigd werd. Het was het streven van Caravaggio, hevige hartstochten op een natuurlijke en indrukwekkende wijze voortstellen. Zijn geliefkoosde onderwerpen, tooverij, moord en geheimzinnig verraad, zijn ontleend aan het tijdperk, waarin hij leefde. Een zijner meestgeroemde schilderijen bevat een voorstelling van valsche spelers en bevindt zich te Rome. Zijn schaduwen zijn krachtig, zijn achtergronden diep. Ook bij het behandelen van gewijde onderwerpen verloochende hij geenszins de werkelijkheid, zelfs zóó, dat onderscheiden door hem gepenseelde stukken hierom uit de kerken werden verwijderd. Een graflegging van *Christus*, in het Vaticaan te Rome, wordt door *Kugler* niet ten onrechte vergeleken met de begrafenis van een hoofdman der Zigeners. Tot zijn grootste kunstwerken behooren verder: „De Madonna van den Rozenkrans, welke door den Heiligen Dominicus en Petrus Martyr rozenkransen onder het volk laat verdeelen", „Maria met het kind en de heilige Anna", „Gezelschap van Christus", „David met het hoofd van Goliath", „Christus met de Jongeren in Emmanas", „Verloving der heilige Katharina", „Dood van Maria" en het prachtige portret van den grootmeester *A. de Vignacourt*. Tot de omvangrijkste werken van Caravaggio behooren de wand-schilderingen in de San Luigi de' Francesi te Rome. Zijn losbandige en ruwe leefwijze was in overeenstemming met zijn eigenaardigen kunstenaarsgeest. Hij haalde zich daardoor vele moeilijkheden op den hals, moest wegens een moord in 1605 Rome verlaten, vertoefde op Malta en werd er, wegens zijn voortreffelijk stak, de onthoofding van *Johannes*, door den grootmeester van de Orde der Johannieten tot ridder geslagen. Doch ook daar bleef hij niet lang; wegens een gerecht werd hij in den kerker geworpen, ontapte echter en begaf zich op weg naar Rome. Hij kwam echter niet verder dan Porto Ercole; hier werd hij overvallen en gewond, waarna hij weldra overleed (1609).

**Caravaggio, Polidoro da**, een Italiaansch schilder. Zie *Caldara*.

**Caravansera** of *Caravanserai*, ook *Karavanserai* is in het Oosten de naam voor een verblijfplaats voor de karavanan. De karavansera's bestaan bijna altijd uit vier gebouwen, in het midden waarvan zich een groote open ruimte bevindt.

**Caravanseraal**. Zie *Caravansera*.

**Caravellas** is een stad in den Braziliaanschen staat Bahia, aan de rivier van dien naam gelegen, op 8 km. afstand van de monding. Door natuurlijke kanalen staat het met de havenplaatsen *Vila Rica* en *São José*, door spoorwegen met *Santa Clara* in het vruchtbare achterland in verbinding. Het heeft ± 4000 inwoners, een nitmuntende haven en voert koffie, kokosnoten en vischtroan uit.

**Carayon, Auguste**, een Fransch geschiedkundige, geboren den 31<sup>sten</sup> Maart 1813 te Saumur, werd Jezuit en heeft veel belangrijks openbaar gemaakt omtrent de geschiedenis van zijn Orde. Hij leverde: „*Documents inédits concernant la compagnie de Jésus*” (18 dl., Poitiers, 1863—1875), „*Bibliographie historique de la compagnie de Jésus*” (1864), „*Première mission des Jésuites au Canada*” (1864), „*Bannissement des Jésuites de la Louisiane*” (1865) e.a. Hij overleed den 15<sup>den</sup> Mei 1874 te Poitiers.

**Carbaminsuur** of amidomierenzuur,  $\text{NH}_2\text{COOH}$ , komt in vrijen toestand niet voor. Het ammoniumzout ervan is voorhanden in ammoniumcarbonaat en ontstaat door directe verbinding van ammoniak met koolzuur. Bij 60°C splitst het zich weer in ammoniak en koolzuur. Wordt dit zout in een gesloten huis tot 140°C verhit, dan vormt zich pisstof onder afscheiding van water. Uit een oplossing van carbaminsuur ammonium ontstaat door de zouten der aard- en zware metalen geen neerslag. Zie *Urethaan*.

**Carbiden** of *carburen* zijn de verbindingen der verschillende elementen met koolstof. Van groot belang voor de praktijk zijn de reeds lang bekende *ijzercarbiden*. Nadat men ze in het groot had leeren vervaardigen, zijn ook andere carbiden belangrijk geworden. Zij worden vervaardigd door de verschillende oxyden met koolstof aan hooge temperaturen (tot 4000°C.) bloot te stellen in den elektrischen smeltoven. Zij zijn gewoonlijk zeer hard en moeilijk smeltbaar. Naar hun chemische verwantschap worden zij in twee groepen verdeeld, n.l. *carbiden van metalen* en *carbiden van niet-metalen*. Eerstgenoemde worden door water en zuren ontleed, waarbij koolwaterstoffen ontstaan, bijv. *calciumcarbide* (zie aldaar); laatstgenoemde worden er niet door aangetast en zijn zeer hard, bijv. *carborundum* (zie aldaar).

**Carbinol** is de naam van methylalkohol,  $\text{CH}_3\text{OH}$ . Ook worden daarmee de overige alkoholverbindingen aangeduid, door ze voor te stellen als ontstaan te zijn uit carbinol, waarin de met de koolstof direct verbonden waterstofatomen door organische radicalen vertegenwoordigd zijn. Zoo wordt bijv. de gewone aethylalkohol,  $\text{CH}_3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ , *methylcarbinol* genoemd.

**Carbo.** Zie *Koolstof*.

**Carboocyclusche verbindingen** zijn organische scheikundige verbindingen met gesloten koolstofringen. Zij worden *acyclicische* verbindingen genoemd als de koolstofringen slechts uit koolstofatomen bestaan, in tegenstelling met de *heterocyclusche* verbindingen, welke ringen ook zuurstof-, zwavel- en stikstofatomen bevatten. De carboocyclusche grondkoolwaterstoffen zijn ringvormige koolwaterstoffen, isomeer met de olefinen van een gelijk aantal koolstofatomen, en die uit 3—8 methyleengroepen (polymethylenen) bestaan (tri-, tetra-, pentamethylenen, enz.), ook *ringolefinen* of *cycloparaffines* (cyclopropan, cyclobutaan en cyclohexaan of hexamethyleen of hexahydrobenzol) heeten. Aan de cycloparaffines sluiten zich aan de cycloolefinen, cyclodiolefinen en cyclotrioletinen. De voornaamste koolwaterstofverbinding der groep is het benzol, een cyclotrioletine, dat door opneming van waterstof kan overgaan in hexahydrobenzol, hexamethy-

leen en cyclohexaan. Het benzol is de grondkoolwaterstof van de aromatische verbindingen; van di- en tetrahydrobenzol, alsmede van hexahydrobenzol worden de hydroaromatische verbindingen afgeleid. De aromatische stoffen wijken in hun eigenschappen aanmerkelijk van de aliphatische af, terwijl de hydroaromatische stoffen en ook de tri-, tetra-, penta- en hexacarboocyclusche verbindingen juist de aliphatische stoffen nabij komen. Daarom worden zij wel van de aromatische gescheiden onder den naam van *aliphatisch-cyclysche* of *alicyclusche* verbindingen. De trimethyleenring splitst zich gemakkelijker als de penta- of de hexamethyleenring; ook worden de hexa- en octomethyleenringen moeilijker gevormd en bevatten in den regel weinig koolstofatomen.

**Carbolgas** is in de geneeskunde de naam voor een verbandstof, die uit ongehelekt katoengas, onder toevoeging van hars, paraffine en gekristalliseerd carbolzuur bereid en bij de antiseptische behandeling van wonden gebruikt wordt.

**Carbolineum** is een bederfwerend middel, waarmee hont voor palen en scheepshonw geïmpregneerd of geverfd wordt. Ook tegen de bloedluis wordt het in tuinen gebruikt. Voor de vervaardiging bedient men zich van steenkoolteer. Het meest bekende is het carbolineum van *Arzarius*.

**Carbolvergiftiging** of *phenolvergiftiging* kan zoowel bij uitwendig, als bij inwendig gebruik van carbolzuur ontstaan, vooral indien het te lang gebruikt of te sterk genomen wordt. Deze openbaart zich door een blauwe gelaatskleur, braking, konde ledematen, duizeligheid, bewusteloosheid, krampen, moeilijke ademhaling, vernauwing der pupil, enz., en kan een plotselijken dood ten gevolge hebben. Als tegengift bezigt men daarbij suikerkalk (*calcaria saccharata*), eiwit, melk, kalkmelk of glanzberzout, alsmede prikkelende middelen. Grootere gifthoeveelheden in de maag worden het best door de maagpomp verwijderd.

**Carbolwater**, *aqua carbolisata*, is een helder, kleurloos mengsel van 22 deelen carbolzuur in 978 deelen water; het is antiseptisch en wordt als verbandwater gebruikt.

**Carbolzuur** is de nog tegenwoordig in den handel en in de geneeskunde voorkomende naam voor *phenol* ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ). Voor planten, dieren en menschen is het een hevig vergif, maar het werkt tevens bederfwerend op vleesch en andere dierlijke stoffen, daar het de kiemen van het hederf schijnt te doodden. Om die reden is phenol een uitmuntend antisepticum bij heelkundige operaties, bij het balsamen en in de lijmfabrieken, voorts komt het nitstekend te pas tot ontsmetting van slagvelden, hessette woningen en stallen, hospitalen en schepen. Ook dient het om hont duurzaam te maken. Voor desinfectie-doelinden is meestal het ruwe zuur voldoende. Het desinfectiepoeder bestaat doorgaans uit mengsels van carbolzuur met gips of infusorien-aarde; het heet dan in den handel gewoonlijk *phenolita*. Uitwendig heeft het in de heelkunst ruime toepassing gevonden, bepaaldelijk bij het aanwenden der methode van *Lister*, waarbij gedurende de operatie het gehele lichaamsdeel en ook de instrumenten als in een nevel van carbolzuur worden geheld.



maal de carboxylgroep en heeten *monocarbonzuren*. Wordt echter in het mierezuur het waterstofatoom vervangen door carboxyl, dan ontstaat zuringzuur ( $\text{COOH}$ ), of een zuur met twee carboxylgroepen, alzoo een *dicarbonzuur*. Evenals het éénwaardige radikaal aethyl één carboxylgroep bindt, evenzoo vereenigt zich ook het tweewaardige radikaal methyleen ( $\text{CH}_2$ ), met twee carboxylgroepen en vormt daarmee methyleendi-carbonzuur of malonzuur,  $\text{COOH.CH}_2.\text{COOH}$ . Driewaardige radicalen vormen *tricarbonzuren*, zoo verbindt het radikaal  $\text{C}_3\text{H}_5$  zich met drie carboxylgroepen tot aconietzuur  $\text{C}_3\text{H}_5 (\text{COOH})_3$ . In de carboxylgroep kan het waterstofatoom gemakkelijk door metalen of andere radicalen, zooals alkoholradicalen, vervangen worden, waarbij zouten of esters ontstaan. Treedt in azijnzuur,  $\text{CH}_3.\text{COOH}$ , kalium in de plaats van het waterstof der carboxylgroep, dan ontstaat azijnzurenkalium,  $\text{CH}_3.\text{COOK}$ ; komt aethyl in de plaats van het waterstofatoom, dan ontstaat azijnzuraethylester,  $\text{CH}_3.\text{COOC}_2\text{H}_5$ . Op gelijke wijze verholden zich de carboxylender dicarbonzuren en tricarbonzuren. Het aantal der in een zuur aanwezige carboxylgroepen geeft de basiciteit der zuren aan; de monocarbonzuren zijn éénbasisch, de tricarbonzuren driebasisch, enz.

**Carborundum**, siliciumcarbid,  $\text{SiC}$ , is een nieuw, voortreffelijk slijpmiddel en bestaat uit een verbinding van koolstof met silicium, die ontstaat, wanneer een poederachtig mengsel van zand en cokes met keukenzout in den electrischen oven tot op zeer hooge temperatuur (ongeveer  $3000^\circ$ ) verhit wordt. Dit preparaat werd in 1891 door *Schützenberger* en den Amerikaanschen electrotechnicus *Acheson* tegelijkertijd ontdekt. Door laatstgenoemde werd het voor het eerst in het groot vervaardigd. Het vormt schitterende, in chemisch zuiveren toestand volkomen klenkrooze, meestal echter door sporen van ijzer hleeegroen gekleurde kristallen, wier soortelijk gewicht 3,12 bedraagt en die in hardheid (9.6) diamant het meest nabij komen. Het kristalliseerde carborundum wordt in een kollerengang gemalen; door behandeling met verdund zwavelzuur worden de aschbestanddeelen en het ijzer verwijderd, waarop het poeder door slijpen in verschillende korrelgrootte gesorteerd wordt. Daarna is het gereed voor het gebruik als slijpmiddel. Ook worden wel slijpschijven en slijpsteen van carborundum gemaakt, door dit poeder met porceleinaarde in een vorm te kneden en daarna in een porceleinoven bij een temperatuur van ongeveer  $1800^\circ$  te branden. Bij proeven, door *Witt* genomen, bleek, dat carborundum bij het slijpen van glas negen maal zoo veel nitwerking heeft als Naxosamaril. Behalve slijpschijven en slijpsteen vervaardigt men van carborundum ook schnurpapier en schuurlinnen.

**Carboxygeenlicht**. Zie *Drummonds kalklicht*.

**Carbunkel**. Zie *Bloedvin*.

**Carburateur** is een toestel, dat dienst doet bij het carmheeren (zie aldaar) en tevens een belangrijk onderdeel vormt van ontplofingsmotoren met vloeibare brandstof zooals met benzine, spiritus of petroleum. Zie aldaar en onder *Automobiel*.

**Carbureeren** is een hewerking, die het licht-

gas ondergaat om de lichtkracht te verhoogen. Men leidt het bij gewone temperatuur door vluchtige koolwaterstoffen, gewoonlijk door benzol, waardoor dit laatste opgenomen wordt. Bij de watergasfabricage wordt dit door gloeiende ruimten geleid, waarin het een of ander petroleumresidu verdampt wordt. Ook leidt men een gas van weinig lichtkracht door wol, die in petroleumather gedrenkt is. Verder wordt bij gasoline-, benzine- en spiritusmotoren *carbureeren* genoemd de verdamping en de vermenging met licht van de vloeistof.

**Caragente** is de naam van een stad in de Spaansche provincie Valencia, 3 km. ten Z. van Alceira. Zij ligt aan de spoorwegen Almansa-Valencia en Caragente-Denia (65 km.), te midden van een vruchtbare vlakte, door bevoeiingskanalen van de Jucar doorsneden. De stad telt (1897) 12145 inwoners, bezit vele vierhoekige torens uit den tijd der Mooren en heeft fabricage van lakens en zijden stoffen.

**Carcano**, *Giulio*, een Italiaansch dichter, werd geboren te Milaan, den 7<sup>den</sup> Augustus 1812, studeerde te Pavia in de rechten, werd in 1848 secretaris van het Voorloopig Bewind te Milaan en door haar met een zending naar Parijs gezonden. In 1849 werd hij door Oostenrijk verbannen. De Italiaansche regering benoemde hem in 1859 tot hoogleeraar in de aesthetica, in 1868 tot inspecteur van het onderwijs en secretaris van het *Istituto Lombardo* te Milaan. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> Augustus 1884 te Lesa aan het Lago Maggiore. Als dichter behoort *Carcano* tot de Romantische school. Van zijn geschriften vermelden wij: „*Ida della Torre*” (1834), „*Angelo Maria*” (1839, nieuwe uitgave, Florence, 1864), „*Damiano, Storia d'una povera famiglia*” (1851), „*Memorie di Grandi*” (1870, 2 dln.). „*Poesie varie edite ed inedite*” (2 dln., 1869—1870). „*Racconti campagnoli*” (1869), „*Racconti popolari*” (1871) en „*Carlo Barbiano di Belgiojoso*” (1882). In 1840 verscheen zijn eerste verzameling lyrische gedichten. Zijn vertaling van *Shakespeare's drama's* verscheen van 1875—1882 te Milaan in 12 dln. Een verzameling zijner meest gelezen werken verscheen te Florence van 1861—1870 (4 dln.), een verzameling zijner novellen te Milaan in 1882 (1 dln.). Na zijn dood verschenen zijn: „*Lettere alla famiglia e agli amici, 1827—1884*” (Milaan, 1887).

**Carcassonne** is de naam der hoofdstad van het Fransche departement Aude. Zij is een vesting van den derden rang, ligt 103 m. boven den zeespiegel aan de Aude en aan het Canal du midi en is een station van den Zwiterspoorweg. De stad wordt door de rivier in twee deelen gescheiden: in een onde en donkere cité of bovenstad, omgeven door dubbele wallen (zie de afb.), met een oud kasteel, talrijke torens uit de 6<sup>de</sup>—14<sup>de</sup> eeuw (gerestaureerd door *Viollet le Duc*) en de kerk St. Nazaire uit de 11<sup>de</sup> eeuw, en de beneden stad, voorzien van fraaie singels (op de plaats van de oude vestingmuren) en doorsneden van regelmatige straten. Zij bezit een plein met een fontein, de kathedraal St. Michel en de kerk St. Vincent, heide uit de 14<sup>de</sup> eeuw, de prefectuur en het paleis van Justitie, een gedenkteken voor den dichter *A. Chénier*, een markthal

en een haven. De heide stadsdeelen zijn door twee bruggen (een uit de 13<sup>de</sup> eeuw) met elkander verbonden. De inwoners (1901: 27522) hou-

der meest bekende en ook voor menschen gevaarlijke haaien; behoort tot de familie *Carcharidae* (*Menschenhaaien*). Zie verder hij *Haai-vischen*.



Carcassonne (de stad).

den zich voornamelijk bezig met de fabricage van linnen en drijven een belangrijke handel in koren en wijn. Carcassonne is de zetel van den prefekt en van een bisschop, alsmede van een handelsrechtbank, en bezit een lyceum, een theologisch seminarium, een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een museum, een natuurkundig kabinet en een bibliotheek met 22000 dln.

Carcassonne is het Carcasso der Ouden, dat, door Tectosagen bewoond, in Gallia Narbonensis lag. Reeds omstreeks 300 na Chr. werd het de zetel van een bisschop en viel later, evenals geheel Gallië, in de macht der West-Goten. Bij Carcassonne versloeg hun koning *Reccared* in 589 de Franken; de Goten hieven in het bezit der stad, die daarna van 724—759 aan de Spaansche Saracenen behoorde, totdat *Pepijn de Korte* geheel Septimanië onderwierp en met het rijk der Franken vereenigde. In de 9<sup>de</sup> eeuw was het de zetel van graven en vice-graven (vicomten); de eerst bekende was (in 970) *Arnald*. Toen diens stam omstreeks 1060 met *Raimund* uitstierf, kwam het graafschap aan den graaf van *Barcelona* en door deze, met uitzondering van de stad Carcassonne, als leen aan den graaf van *Béziers*. *Lodewijk VIII* ontrukte de stad in 1226 aan de Albigenzen, en in 1247 stond de laatste graaf van Carcassonne, *Raimund van Trincard*, haar af aan *Lodewijk IX*, die haar liet versterken.

**Carcellamp.** Zie *Lamp*.

**Carcer Mamertinus** is zeker wel het oudste gebouw in Rome. Het ligt aan den voet van het Capitool, was oorspronkelijk een brongehouw (*Tullianum*) en werd volgens de sage gebouwd door *Ancus Martinus* en *Servius Tullius*. Later werd het een gevangenis, vooral voor ter dood veroordeelde misdadigers. *Jugurtha* en andere hoofden van de samenzwering van *Catiline* kwamen er in om het leven; volgens de Christelijke legenden hebben de apostelen *Petrus* en *Paulus* er ook in gevangen gezeten.

**Carcharidae.** Familie der Menschenhaaien, behoorende tot de orde der *Chondropterygii* (Kraakbeenvinnigen). Zie verder hij *Haai-vischen*.

**Carcharias glaucus** (*Blauwe haai*). Een

men voor *C. hirsuta*, en *C. amara*.

**Cardamomum** is de naam van min of meer 3-kantige en 3-hokkige doosvruchten, welker zaden een specerijachtigen, prikkelenden smaak bezitten. De stamplant is *Amomum Cardamom* (familie der Zingiberaceae), die evenwel niet de gewone Cardamomzaden levert. De in den handel voorkomende zaden zijn afkomstig van het geslacht *Elettaria*, o. a. *Elettaria major* uit Ceylon levert Ceylonsche cardamom. Deze is van inferieure kwaliteit, bevat slechts 3% etherische olie, tegen andere soorten 5%; zij groeit in het zuiden en midden van Ceylon en is een bergplant. Beter is *Malabar-cardamom*, uit het Z. W. van Voor-Indië. Verder *Java-Cardamom*; de *Siam-Cardamom* is zeldzaam. Het zaad wordt in het wild verzameld, doch de planten worden kunstmatig gekweekt door omliggende boomen, die de cardamom in haar groei zouden belemmeren, te kapen. Deze plant heeft een rietachtig voorkomen, wordt ± 3 à 4 m. hoog, heeft een wortelstok, die niet aromatisch is en bezit roode bloemen, welke kleur te danken is aan de aanwezigheid van vele staminodiën. Verhandt men de cardamomzaden, dan blijkt de asch mangaanhoudend te zijn.

De zaden worden bij ons in de apotheek gebruikt als poeder bij de bereiding van een aromatisch poeder en van een aromatische tinctuur.

**Cardanus.** *Hieronymus* of *Cardano*, een Italiaansch wiskundige, geneesheer en filosoof, werd geboren te Pavia, den 24<sup>sten</sup> September 1501, en bracht zijn jeugd door te Milaan, waar zijn vader als rechtsgeleerde de algemeene achting genoot. Hij studeerde eerst te Pavia en daarna te Padua, waar hij doctor in de geneeskunde werd, vestigde zich vervolgens in het stadje Sacco en werd in 1534 hoogleeraar in de wiskunde te Milaan. In 1552 gaf hij gehoor aan een nitnoodiging van *Hamilton*, aartsbischop van St. Andrews en primaat van Schotland, die hem over het asthma, waaraan hij leed, wilde raadplegen. *Cardanus* vertoefde er 10 maanden en keerde over de Nederlanden en Duitschland naar Milaan terug. Daarna (1559) vertrok hij als hoogleeraar in de geneeskunde eerst naar Pavia en vervolgens naar Bologna, waar hij tot 1570 onderwys gaf. In dat jaar werd hij op een ongegronde aanklacht in de



gevangenis geworpen en herkeek eerst na een half jaar zijn vrijheid, waarna hij zich naar Rome begaf. De paus schonk hem een jaargeld. *Cardanus* overleed den 21<sup>sten</sup> September 1576, volgens sommigen aan den hongerdood, omdat hij het door hem voorspelde sterfjaar niet wilde overleren. Dit staat vast, dat hij veel werk maakte van de sterrenwielarij.

In weerwil van zijn grooten roem, bracht *Cardanus* zijn dagen in armoede door. Hij heeft twee werken over physica en metaphysica achtergelaten, namelijk „De subtilitate” in 21 boeken (Neurenberg, 1550, enz.) en: „De rerum varietate” in 17 boeken (Bazel, 1657), die echter vele paradoxen en geen samenhangend geheel bevatten. Meer goeds heeft hij geleverd op het gebied der geneeskunde, maar vooral heeft hij zich dienstelijk gemaakt op dat der wiskunde, bepaaldelijk door den naar hem genoemden regel of formule tot oplossing van vergelijkingen van den derden graad. Niettemin wordt vermeld, dat eigenlijk een zekere *Scipione Ferro* en later *Tartaglia* de nitvinder van dien regel is en de laatste hem onder belofte van stilzwijgendheid aan *Cardanus* heeft medegedeeld, waarna laatstgenoemde dien in zijn „Ars magna sive de regulis algebraicis” (1545) openbaar maakte.

De regel van *Cardanus* tot oplossing der vergelijking  $x^3 + px + q = 0$  heeft dezen vorm:

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

Zijn talrijke geschriften, waaronder ook een „De vita propria”, verschenen verzameld door *Spon* in 10 dln. te Lyon in 1663, doch in deze verzameling ontbreekt de „Metoposcopia 800 faciei humanae eiconibus complexa” (Parijs, 1658).

**Cardanuskoppeling.** Zie *Koppeling*.

**Cardanusring** is een inrichting, die vooral aan boord van schepen gehrnikt wordt, om verschillende voorwerpen, zooals kompassen, chronometers, barometers en lampen in een horizontaal vlak te houden. Het voorwerp is boven het zwaartepunt met twee assen draaibaar aan den ring bevestigd, terwijl laatstgenoemde op dezelfde wijze, maar in een richting loodrecht op eerstgenoemde draaiingsas aan het vaste onderstel bevestigd is.

**Cardenal, Peire**, een troubadour, was afkomstig uit een adellijke familie te Puy-en-Velay. Hij was oorspronkelijk voor den geestelijken stand bestemd, maar wijdde zich aan de dichtkunst en het hofleven; vooral vond hij vriendelijke opname bij *Jakob I* van Arragon. Zijn gedichten dateren van 1210—1230. In zijn „Serventes” geeft hij een duister beeld van de toenemende zedeloosheid der verschillende standen en bestrijdt vorsten, adel en geestelijkheid met onbeperkte vrijmoedigheid en niets ontziende bitterheid. Daardoor behoorden zijn gedichten tot de scherpste satiren uit dien tijd.

**Cardenas** is de naam van een havenstad aan de N. kust van Cuba. Zij ligt 120 km. ten O. van Havana, is sedert 1844 voor den handel ge-

opend, heeft een gedenksteen voor *Columbus*, belangrijken uitvoer van suiker en telt (1899) 21940 inwoners.

**Cardenas y Rodriguez, José Maria de**, een dichter uit Cuba, geboren in 1812 te Limonar bij Matanzas, genoot een voortreffelijke opleiding aan het Colegio San Fernando en vervolgens te New-York, bezocht daarop de voornaamste steden der Vereenigde Staten van Noord-Amerika en keerde in 1837 in zijn vaderland terug, waar hij zich vestigde te Havana. Eerst bepaalde hij zich bij de journalistiek, schreef voor de „Prensa” van zijn broeder *Nicolaas* en werd vervolgens redacteur en eigenaar van den „Faro industrial”. Ook leverde hij bijdragen in proza en in poëzie aan verschillende tijdschriften, waarin hij als hekelschrijver onder den naam van *Jeremias de Docaransa* de zeden en gewoonten te Havana geeselde. Zij verschenen in 1847 onder den titel: „Coleccion de artos satiricos y de costumbres” met een voorrede van *C. Villaverde*. Verder schreef hij fraaie gedichten in de „America poetica” en in den „Parnaso Cubano”, van welke wij noemen: „Bellezas de la esclavitud”, „Las Cubanas”, „Fabulas morales, politicas y literarias” en het hijspel: „Un tio sordo”. Op wetenschappelijk gebied was hij medewerker aan den: „Diccionario provincial de voces cubanas” van *C. Richero*. De laatste vijftien jaren van zijn leven wijdde hij te Guanabacoa geheel en al aan de studie en overleed den 14<sup>den</sup> December 1882.

**Cardi, Lodovico Cigoli** hijgenaamd, een Italiaansch schilder en houwkundige, werd geboren den 12<sup>den</sup> September 1559 op het kasteel Cigoli in Toscane. Hij was een leerling van *Correggio* en diens navolger *Barocci*, hield zich echter, zoowel in het koloriet, als in de studie der ontleed- en doorzichtknde vrij van alle slaafsche navolging, en al ontwaart men in zijn stukken de manier van *Michel Angelo*, toch ontbreekt het hem niet aan oorspronkelijkheid. Hij stond zeer in de gunst bij de pausen en hij den groothertog van Toscane en overleed den 8<sup>den</sup> Juni 1613 te Rome. Tot zijn meestberoemde schilderijen behooren: „De genezing van den kreupel” in de St. Pieterskerk, „De marteldood van *Stefanns*” (nu in de Uffizien te Florence) en „De oude Tobias, den Engel geschenken aanhiedende” in de Hermitage te Petersburg. *Cardi* was ook als architect onder de regeering van *Cosimo II* werkzaam. Zoo zijn te Florence de uitbreidingsgebouwen van het paleis Pitti, de Loggia der Tornabuoni, de plaats van het paleis Strozzi, het paleis Rannocini, te Rome het paleis Madame naar zijn teekeningen gebouwd.

**Cardiacus** is een familie der plaatkieuwigers, die bijna geen andere vertegenwoordigers heeft dan het uit ongeveer 200 soorten bestaende geslacht *Cardium*. Zij worden ook wel naar hun vorm hartschelpen genoemd. Men vindt ze in alle zeeën; de op onze banken voorkomende eetbare soort, onder den naam van kokkel of kokhaan bekend, is ongeveer 4—4.5 cm. lang en van een witte of roestgele kleur. Zij wordt zelfs naar het bntenland verzonden.

**Cardiff** is de naam van een stad (municipal borough) en graafschap in Zuid-Wales. Zij ligt 3 km. boven de monding van de Taff in het ka-

naal van Bristol, heeft een gerestanreerd kasteel, waarin *Robert van Normandië*, de ondeste zoon van *Willem den Veroveraar*, 23 jaar gevangen zat en dat nu de zetel van den markies van *Bute* is, en telt (1901) 164420 inwoners. In den aanvang van de 19<sup>de</sup> eeuw had het slechts 2000 inwoners, maar tengevolge van de opening van talrijke kolen- en ijzermijnen in het hoven Taffdal breidde het aantal inwoners zich spoedig uit. Het verkeer wordt door de heden de stad gelegen *Bute-doks* (5 bassins), die samen een watervlakte van 63 H.A. beslaan en tengevolge van het regelmatig stijgen van den vloed ook voor de grootste schepen toegankelijk zijn, de kleinere *Penarth-doks* en de nieuwe *Barry-doks* (11 km. ten zuidwesten van Cardiff) bevorderd. Ingevoerd worden vooral koren, hout en ijzererts; mitgevoerd voornamelijk steenkolen en cokes. Vooral belangrijk is het verkeer met Amerika, Rusland, Frankrijk, Spanje, Turkije en Australië. Onder de inrichtingen van onderwijs moeten vooral genoemd worden het in 1882 gestichte College, een school voor kunst, het museum van de natuur-historische vereniging en de openbare bibliotheek. *Roath* en *Canton* zijn voorsteden. Tot 1888 behoorde Cardiff tot Glamorganshire.

**Cardigan** is de naam der hoofdplaats (municipal borough) van Cardiganshire (Wales), aan den mond van de Telfi, met een haven voor schepen van 400 ton, zalm- en haringvisserij, pannen- en pottenbakkerijen, machinefabrieken en (1901) 3511 inwoners. In de omgeving liggen de ruïnen van de abdij *St. Dogmael's* en van *Cilgerran Castle*.

**Cardiganshire** is de naam van een graafschap in het zuiden van het Engelsche landschap Wales. Het strekt zich uit langs de Cardiganbaai van de Ierse zee, van de *Dovey* in het noorden tot aan de *Telfi* in het zuiden, en wordt begrensd door *Merioneth*, *Montgomery*, *Radnor*, *Brecknock*, *Carmarthen* en *Pembrokeshire*. Het telt op een oppervlakte van 1794 v. km. een bevolking van (1901) 60237 inwoners, waarvan 95 % nog Welsh verstaan. De hoofdstad is Cardigan, de volrijkste plaats echter *Aberystwith*.

**Cardinaal**, *Jacob*, wiskundige, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, werd in 1848 te Groningen geboren, ontving zijn opleiding aan de Polytechnische school, vanwaar hij na het behalen van het eindexamen beroepen werd tot leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. Daarna werd hij achtereenvolgens leeraar aan de rijkshoogere burgerschool *Willem II* en aan de hingeravondschole te *Tilburg* (1874) en in 1893 aan de Polytechnische school, waar hem een jaar daarna het hoogleeraarsambt werd aangeboden. Als onderscheidingen vielen hem ten deel de benoemingen tot lid van het *Bataafsche Genootschap* en van de *Koninklijke Akademie van Wetenschappen*. Zijn wetenschappelijke arbeid is verspreid in tijdschriften en genootschapswerken, o. a. in het „*Nieuw Archief voor Wiskunde*”, het „*Journal für die reine und angewandte Mathematik*”, de „*Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen*”, enz.

**Cardinaalpunten** of **hoofdpunten** noemt men zodanige, die gelegen zijn in de beginselen, de strekking en de gevolgen van een of anderen maat-

regel of feit. Ook geeft men dien naam aan de 4 voornaamste hemelstreken, het Noorden, Zuiden, Oosten en Westen.


**Cardinale deugden** of hoofddeugden noemt men zodanige, waarin alle overige hesloten zijn. De verdeling der deugden in soorten van deugden is afkomstig van de Grieksche wijsgeerte. Volgens *Plato* zijn zij *wijsheid* (*sophia*), *beradenheid* (*sophrosyne*), *dapperheid* (*andreia*) en *rechtvaardigheid* (*dikaioσύνη*), terwijl men onder deze laatste een volkomen plichtvervulling verstand. *Aristoteles* beschouwde de deugden als middenwegen tusschen 2 tegenovergestelde gebreken, zoodat hij een verdeling in hoofddeugden onjuist vond. De Stoïcijnen, hoewel aanhangers van laatstgenoemden wijsgeer, keerden tot die 4 hoofddeugden terug. *Plotinus* en onderscheidene neoplatonische wijsgeeren verdeelden de deugden in burgerlijke, wijsgeerige en goddelijke. Eerstgenoemde vier cardinale deugden werden door de Scholastieken in de zedeleer opgenomen, terwijl sommigen er geloof, liefde en hoop bijvoegden. De nieuwer wijsgeerte heeft de rechtvaardigheid of gerechtigheid door *humanisme* vervangen, hetwelk in het onbaatzuchtig gehoorzamen aan de voorschriften der zedeleer gelegen is.

**Cardinal von Widdern, Georg**, een Duitsch krijgskundige, geboren den 12<sup>den</sup> April 1841 te *Wollstein* in *Posen*, trad in 1859 in dienst, maakte de veldtochten van 1866 en 1870/71 mede, was van 1874—1879 leeraar aan de krijgsschool te *Metz*, van 1882—1887 commandeur der krijgsschool te *Neisse* en woont, in 1890 ontslagen, als kolonel buiten dienst te *Berlijn*. Hij schreef: „*Der Rhein und die Rheinfeldzüge*” (*Berlijn*, 1869), „*Belgien, Nordfrankreich, der Niederrhein und Holland als Kriegsfeld*” (*Berlijn*, 1870), „*Strategische Kavaleriemannöver*” (2<sup>de</sup> druk, *Gera* 1881), „*Die russischen Kavalleriedivisionen und die Armeeoperationen im Balkanfeldzug 1877—1878*” (*Berlijn*, 1878) en „*Handbuch für Truppenführung und Stabsdienst*” (*Gera*, 1881, 4 dln.; in den 4<sup>den</sup> druk onder den titel: „*Heeresbewegungen und Marsche*” 1<sup>ste</sup> deel, 1891; 2<sup>de</sup> deel: „*Verfolgungen, Rückzüge, Kavalleristisches*”, 1891), „*Das Nachtgefecht im Feld- und Festungskrieg*” (3<sup>de</sup> druk, *Berlijn*, 1894), „*Das Gefecht an Fluszübergängen und der Kampf an Fluszlinien*” (*Berlijn*, 1890—1891, 2 dln.), „*Der Grenzdetachementskrieg und die Kavallerie Unternehmen in Feindesland während der Mobilmachung*” (*Berlijn*, 1892), „*Der kleine Krieg und der Etappendienst*” (2<sup>de</sup> druk, *Berlijn*, 1899, 3 dln.), „*Die Streifkorps im deutschen Befreiungskrieg 1813*” (*Berlijn*, 1899), „*Der Krieg an den rückwärtigen Verbindungen der deutschen Heere 1870/71*” (*Berlijn*, 1893—1899, 5 dln.), „*Kritische Tage*” (*Berlijn*, 1897—1900) en „*Verwendung und Führung der Kavallerie in 1870*” (*Berlijn*, 1903).

**Cardinalia** *Ag.* is een fossiel uit de onderste Juralagen en de voorlooper van de echte *Najaden* of zoetwatermossels, die eerst in de onderste krijtlagen voorkomen, en waarmee zij overeenkomt in den uiterlijken vorm en den bouw van de sluitinrichting der schelpen; hierbij past een nok van de eene in een verdieping der andere schelp.

**Cardioïde** is de naam eener kromme lijn van de 4<sup>de</sup> orde. Zij heeft een hartvormige gedaante en is de meetkundige plaats van de punten,

die gevonden worden, wanneer men door een punt van den omtrek eens cirkels met den straal  $r$  een



Cardioïde.

**Cardium.** Zie *Cardiaceae*.

**Cardon** of **Kardon** (*Gynura carduncellus*) is een gewas, dat in Frankrijk en België veel gekweekt wordt, daar „Cardon à la moulle” er een gezocht gerecht is. In ons land komt zij alleen hier en daar op groote buitenplaatsen voor. Daar het een groente is, die gebleekt moet worden, heeft men in 1904 een proef met de cultuur in den St. Pietersberg bij Maastricht genomen, die bevredigende resultaten opleverde. De cardons werden uitgezaaid in den vollen grond in Mei, op 1 m. afstand, en toen zij volgroeid waren in den berg overgeplant op hoopen van  $\pm$  50 cm. mulzaad (verveerd mengelpoeder), dat een weinig vochtig is. Hier verwekten de buitengegroeide bladeren voor een deel, terwijl de hartbladeren dezer plant in ongeveer 6 weken zich fersich ontwikkelden en zware stengels leverden, die 1 à 1½ m. lang werden. Zie ook *Artisjok*.

**Cardona** is de naam van een stadje in de Spaansche provincie Barcelona, aan den rechteroever van de Cardoner gelegen, op 436 m. hoogte. Het heeft 3847 inwoners (1897), een sterk fort en zoutmijnen, welke laatste gedeeltelijk door middel van schachten ontgonnen en veel bezocht worden.

**Carducci**, *Giosuè*, een Italiaansch dichter, werd den 27<sup>sten</sup> Juli 1836 te Valdicastello in Toskane geboren. Hij studeerde te Pisa in de letterkunde en werd in 1861 benoemd tot hoogleraar in de Italiaansche letterkunde aan de universiteit te Bologna. Na ongeveer 40 jaren dit ambt vervuld te hebben, noopte zwakke gezondheid hem zijn ontslag te nemen, waarna hem door de Italiaansche regeering in December 1904 een pensioen van 12000 lire werd toegekend. Reeds vroeg schreef hij literair-historische artikelen in tijdschriften en tot inleiding van uitgaven van Italiaansche schrijvers, die bij den nitgever *Barbèra* verschenen („Lorenzo de' Medici”, „Cino da Pistoja”, „Poliziano”, enz.), alsmede gedichten, zooals „Juvenilia” (verzameld, nieuwste druk, Bologna, 1880). Groot opzien baarde zijn „Inno a Satana”, welke bymne bij onder het pseudoniem *Enotrio Romano* in 1865 publiceerde en nog in 1879 in „Satana e polemiehe sataniehe” verdedigde. Een verzameling zijner „Poesie” verscheen onder zijn naam in 1871 (Florence); daarop volgden de „Nuove poesie di Enotrio Romano” (Imola, 1873). Verder moeten genoemd worden: „Odi barbare” (5<sup>de</sup> druk, Bologna, 1887), „Nuove odi barbare” (2<sup>de</sup> druk, Bologna, 1886),

„Terze odi barbare” (Bologna, 1889) en „La poesia barbara nei secoli XV en XVI” (Bologna, 1881). Belangrijk zijn ook zijn werken over de Italiaansche literatuurgeschiedenis: „Studii letterarii” (Livorno, 1874; nieuwe druk, Bologna, 1893), „Bozzetti critici o discorsi letterarii” (Livorno, 1876), „Intorno ad alcune rime dei secoli XIII e XIV” (Imola, 1876, in waarheid 1878), „Storia del „Giorno di G. Parini” (Bologna, 1892). Een verzameling van alle voor de muziek bestemde gedichten vormt de: „Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIII e XIV” (Pisa, 1871). Sedert 1889 verschijnt te Bologna een op 20 din. berekende, volledige uitgave zijner werken („Opere”). Een bloemlezing zijner gedichten vertaalde *B. Jacobson* (Leipzig, 1880).

**Carducho** (*Carducci*), *Bartolomeo*, een Italiaansch schilder, werd geboren te Florence in 1560, studeerde te Rome onder *F. Zuccherò* en volgde dezen naar Spanje, waar bij de bijzondere gunst genoot van *Philip III*. Zijn voornaamste werken zijn: „De stigmatisatie van den heiligen Franciscus” (klooster van den heiligen Hieronymus), „Kruisafname” (San Felipe el Real te Madrid), „De aanbidding der koningen” (Alkazar te Segovia).

**Carducho**, *Vicente*, een broeder van den voorgaande en tevens zijn leerling en navolger, werd geboren te Florence in 1578 en verzelfde hem naar Spanje, werkte mede aan de versiering der kapel in het paleis te Madrid en werd Hofschilder na het overlijden van zijn broeder. Hij overleed te Madrid in 1638. Van 1626—1630 voerde hij bijv. 54 tafereelen uit de legende van den heiligen Bruno in het klooster El Panlar nit. Hij oefende door zijn school een sterken invloed op de Spaansche kunst uit, en schreef: „Dialogos de la pintura, etc.” (Madrid, 1633; nieuwe uitgave, Madrid, 1890).

**Carduns**. Zie *Distel*.

**Cardwell**, *Edward*, lord, een Engelsch staatsman, werd geboren te Liverpool, den 24<sup>sten</sup> Juli 1813. Hij studeerde te Oxford in de rechten en werd advocaat te Londen. Wegens zijn bekwaamheid spoorde sir *Robert Peel* hem aan, zich aan de staatkunde te wijden, waarna bij in 1842 tot parlementslid gekozen werd. Van 1845—1846 was hij onder dezen secretaris van de schatkist. Hij verwierf dermate de gunst van *Peel*, dat den bij zijn overlijden hem tot uitvoerder van zijn uitersten wil en tot nitgever zijner staatkundige gedenkbriften benoemde („Memoirs of the Right Hon. Sir Rob. Peel”, Londen, 1865—1867, 2 din.). Onder het ministerie *Aberdeen* werd hij in December 1852 voorzitter van de handelscommissie en zette in 1854 de koopvaardijacte door. Toen in 1855 de Tories onder het ministerie *Derby* de teugels van het bewind in handen kregen, nam *Cardwell* zijn ontslag, maar in Juni 1859 kwam hij met lord *Russell* en lord *Palmerston* opnieuw in bet ministerie, en wel als oppersecretaris voor Ierland, daarna in 1861 als kanselier van Lancaster en van 1864—1866, na de aftreding van den hertog van *Newcastle*, als minister van Koloniën. In 1868 werd bij in bet ministerie *Gladstone* minister van Oorlog. In 1871 dreef hij de reorganisatie van bet Engelsche leger door, waardoor bet koopen van officiersplaatsen werd afge-

schaft. In Februari 1874 werd *Cardwell* hij het aftreden van het ministerie als viscount *Cardwell* in het Hoogerhuis gekozen. Hij overleed den 15<sup>den</sup> Februari 1890.

**Carelius, Maria Louisa**, een Nederlandsche dichteres, werd geboren te Amsterdam, den 25<sup>sten</sup> Juli 1744, trad in 1771 in het huwelijk met den makelaar *Hermanus Griethuizen* en overleed in 1813. Zij beoefende reeds vroeg de dichtkunst en werd later hietoe opgewekt door het dichtertijck echtpaar van *Winter* en van *Merken*. Het dichtlievend genootschap: „Wijsheden groeit door vlijt” te Schiedam benoemde haar tot lid, en zij heeft onderscheiden gelegenheidsgedichten in verzamelingen geplaatst of afzonderlijk uitgegeven.

**Carême**, afgeleid van het Latijnsche *quadragesima*, beteekent vastentijd, vooral den vastenavond. Ook verstaat men er een verzameling preeken onder, die alsdan gehouden werden; zoo was „Le petit carême” een verzameling van 10 stuks, „Le grand carême” van 40 stuks preeken van *Massillon* en voor *Lodewijk XV* bestemd.

**Caretschildpad**, *Chelone imbricata* L., is de naam van een zeeschildpad, die in de keerkingszeden in grooten getale gevonden wordt en het echte schildpad levert. Hij is voorzien van roelpooten, die evenmin als de kop onder het schild teruggetrokken kunnen worden. De deelen van het schild liggen dakpansgewijs over elkander en zijn veel dikker en fraaier gekleurd dan die der overige soorten. Men vangt deze dieren met netten en harpoenen en ook wel op het strand, waar zij hunne eieren leggen. Daarna bondt men ze levend boven gloeiende kolen, zoodat de schildplaten losgaan. Een volwassen schildpad is ongeveer 1 m. lang en levert 3—8 pond schildpad. Het vleesch is onbruikbaar, doch de eieren zijn zeer gezocht.

**Carew, Peter**, sir, was een Engelsch staatsman, geboren in 1514. In 1530 trad hij reeds in dienst van *Hendrik VIII*, werd met gewichtige zendingen belast en vocht in 1544 mee tegen Frankrijk. Hij nam de partij op van *Maria Tudor* tegen *Johanna, Grey* maar moest onder de regeering van *Maria* wegens zijn Protestantisch geloof vluchten, werd gegrepen en in den Tower gezet. Bij *Elizabeth* kwam hij weer in gunst en werd opnieuw met diplomatieke zendingen belast. De rest van zijn leven bracht hij door in Ierland, waar hij streed voor de bezittingen, welke door hem voor zijn eigendom waren verklaard. Hij overleed te Waterford, den 27<sup>sten</sup> November 1575.

**Carew, John**, een Engelsch beeldhouwer, werd geboren in 1785 in Ierland, werkte aanvankelijk onder *Richard Westmacott* en daarna hijns nitsluitend voor graaf *Agremont*. Hij overleed in 1868. Het eerste belangrijke kunstwerk, door *Carew* vervaardigd, was een „*Arethusa* met haar hond” in marmer. Voorts is van hem in Westminsterhall het gedenkbeeld van den tooneelspeler *Kean*, als *Hamlet* den schedel van *Yorick* beschouwend. Op de tentoonstelling van 1855 leverde hij een valkenjager, die zeer geroemd werd. Ook heeft men fraaie reliefs en borstbeelden van zijn hand. Sommige van zijn kunstwerken zijn afgebeeld in de: „*Illustrations of modern sculpture*”.

**Carex**. Zie *Bund* en *Rietgras*.

**Carey, Henry**, een Engelsch dichter en componist, werd omstreeks 1696 te Londen geboren. Hij was aldaar muziekonderwijzer en deed in 1713 een eerste, in 1720 een tweede verzameling „*Poems*” verschijnen; bovendien schreef hij teksten voor opera's en een aantal kluchten, zooals: „*The contrivances*” (1715), „*Hanging and marriage*” (1722), enz., die verzameld als „*Dramatic works*” (1743) verschenen. Bekend werd *Carey* vooral, toen zijn zoon hem het Engelsche volkslied „*God save the king*” toeschreef, volgens *Chrysander* met recht, volgens *Chappell* („*Popular music*”, II, 601) en *Cummings* („*Musical times*” (1878) ten onrechte. *Carey* heeft bovendien vele liederen, balladen en cantaten (bijv. „*Sally in our valley*”) geschreven. Zijn „*Nancy, or the parting lovers*”, dat in den Spaanschen successieoorlog het enthousiasme der soldaten en matrozen opwekte, vond veel bijval. Hij voerde een losbandig leven en overleed door zelfmoord, den 4<sup>den</sup> October 1743. Een verzameling zijner liederen en balladen verscheen onder den titel: „*The musical century*” (Londen, 1737—1740, 2 dln.).

**Carey, William**, een Engelsch zendeling en boeftenaar der Oostersche letteren, werd geboren te Paulersbury in Northamptonshire, den 12<sup>den</sup> Augustus 1761, kwam als leerling bij een schoenmaker, maar wijdde zich in zijn vrije uren met den grootsten ijver aan de studie der godgeleerdheid, waarna hij leeraar werd bij een gemeente van Dissenters. Later werd het verlangen in hem gewekt, zich als zendeling te bekwamen; hij begaf zich in 1793, door een Baptistenzendingsgenootschap ondersteund, naar Calcutta. Hier verkreeg hij een grondige kennis van het Sanskriet en Bengali, zette zijn zendingsarbeid voort en vertaalde den Bijbel in het Bengali. Met andere zendingen ging hij in 1800 naar Serampoor bij Calcutta, waar hij een boekdrukkerij stichtte en in 1806 zijn „*Sanskrietgrammer*” benevens met *J. Marshman* 2 boeken van het groote heldengedicht „*Rāmāyana*” in tekst en vertaling (1806—1810) publiceerde. Later, bij de stichting van het college Fort William te Calcutta, werd hij hoogleeraar in het Sanskriet aldaar. Gedurende dien tijd organiseerde en leidde hij ook de inrichting tot vertaling des Bijbels in de verschillende Indische tongvallen. Daarenboven vond hij tijd, om behalve kleinere geschriften, een „*Bengali-grammer*” (1805), een Bengaalsch woordenboek (1825—1827, 3 dln.) uit te geven, de uitgave van het Tibetaansch woordenboek van den zendeling *Schröder* te leiden en de eerste Birmaansche grammatica (1814) te schrijven, en mede te werken tot de oprichting en besturing van een school te Serampoor tot opvoeding van zonen van Europeanen in Indië. Hij overleed den 9<sup>den</sup> Juni 1834. Zijn „*Memoirs*” verscheen te Londen in 1836.

**Carey, Henry Charles**, een Noord-Amerikaansch staathuishoudkundige, werd geboren te Philadelphia, den 15<sup>den</sup> December 1793, werd opvolger van zijn vader in een nitgebreiden boekhandel, maar legde zich tevens met den meesten ijver toe op de studie van staathuishoudkundige vraagstukken. Hij heeft daarover een groot aantal uitmuntende geschriften in het licht gegeven. In 1835 trok hij zich nit zijn zaken terug,

gebruikte zijn groot vermogen voor industriële ondernemingen en hield zich tot aan zijn dood met het schrijven van werken bezig. De voornaamste daarvan zijn: „*Essay on the rate of wages*” (Philadelphia, 1835), „*Principles of political economy*” (Philadelphia, 1837—1840, 3 din.), „*The credit system of France, Great-Britain and the United States*” (Londen, 1838), „*Answer to the questions: what constitutes currency? what are the causes of its unsteadiness and what is the remedy?*” (Philadelphia, 1840), „*The past, the present and the future*” (Philadelphia, 1848) en „*The harmony of interests*” (New-York, 1851). Het motto van zijn hoofdwerk „*Principles of social science*” (Philadelphia, 1858—1860, 3 din.) hevat de woorden van *Kepeler*: „Het heelal is een harmonisch geheel en God is daarvan de ziel. Hij is de hoogste harmonie en op alle zielen heeft hij een eigen, inwendige harmonie, als zijn beeld gestempeld. De getallen, de gedaanten, de sterren, de natuur in het algemeen zijn in harmonie met de verborgenheden van den heiligen godsdienst”. Hierin beschrijft hij zijn stelsel, hetwelk slechts harmonie kent en allen strijd huitsluit. De leer van *Malthus*, dat bij de toenemende bevolking voor allen geen plaats zal zijn, is voor hem een engerijmdheid, en tegen de leer der grondreuk volgens *Ricardo* komt hij in verzet. Hij beweert, dat het een enwaarheid is, dat men het eerst de heste grondeu ontgonnen heeft, maar deze meestal met oorspronkelijke wouden waren of nog zijn bedekt. De welvaart berust volgens *Carey* op de vermeerdering van het nationaal vermogen, op de hoeveelheid en ontwikkeling der bewoners en op de middelen van verkeer. Bij een diehte, intellectuele bevolking heeft men verdeling van arbeid, vermindering van transportkosten en alzoo besparing, terwijl de vraag naar werklieden er de dagloonen doet klimmen. Het aantal bedrijven breidt zich nit naar de behoeften, en de uitvindingen nemen toe. Van dit standpunt bestrijdt hij den buitenlandschen handel, verlangende, dat zooveel mogelijk alles binnen 's lands worde voortgebracht en dat voortrenger en verhuiker in elkanders nabijheid hlijven. Hij was dan ook, hoewel eerst voor den vrijhandel, later een voorstander der beschermende rechten, gelijk zijn geheele stelsel de hlijken draagt van den Noord-Amerikaanschen oorsprong. Uit den hijzonderen toestand van zijn vaderland heeft hij algemeene wetten zoeken afte leiden, zoodat hij volgens het gevoelen der staathuishoudkundigen de beweringen van *Malthus* en *Ricardo* wel weersproken, maar niet op een afdoende wijze wederlegd heeft. Van zijn andere geschriften moeten nog genoemd worden: „*Letters on international copyright*” (1853; 2<sup>de</sup> druk, 1868), „*The French and American tariffs compared*” (Philadelphia, 1861), „*Review of the decade 1857—1867*” (Philadelphia, 1867), „*Contraction or expansion? Repudiation or resumption?*” (Philadelphia, 1866), „*How protection, increase of public and private revenues, and national independence march hand in hand together*” (Philadelphia, 1869), „*International copyright question*” (Philadelphia, 1872) en „*The unity of law*” (Philadelphia, 1873). Verzaameld verschenen zijn „*Miscellaneous works*” (Phi-

ladelphia, 1869). *Carey* overleed den 13<sup>den</sup> October 1879.

**Carga** is in de Spaansche landen de naam van een kleinen last, met name voor muldieren, maar gold vóór de inveering van het metrieke stelsel en gedeeltelijk nog tegenwoordig:

1. als ruimtemaat aan de Spaansche zuidoostkust tusschen 120 en 178 L., in Mexico voor koren met een inhoud van 2 fanegas = 181.63 L., in Yucatan met 1 fanaga Yucateca = 60,566 L., nog voor koren op Kandia = 152,8 L;

2. als gewicht op de Balearen en in Valencia vroeger 120-154 kg;

3. als handelsgewicht in Mexico, meest 400 libras = 184,025 kg., voor tahak en honig 3 quintales = 138,019 kg., in Venezuela = 115 kg., in Columbia meest = 10 Castiliaansche arrobas, in Peru vroeger = 2 bultos corrientes, = 3 rukke arrobas, maar voor rijst volgens overeenkomst = 172,535 kg., in Chili = 150 of ook 300 libras van 460 g.

**Carga**, ook wel *Cargo*, is de aantekening op een lijst van de goederen, waarnit een scheepslading bestaat (zie *Manifest*), ook wel de *scheepslading* zelf.

**Cargadoor**, *carga* of *cargo* was voorheen de agent van een hauldelhuis, die een scheepslading begeleidde van de plaats van inlading naar de bestemmingshaven, terwijl hij tevens belast was met den verkoop er van en met den inkoop van de retonlading. Waren meer personen tegelijk daarvoor aangewezen, dan onderscheidt men den *super- of oppercarga* van den *ondercarga*. In den tegenwoordigen toestand van den handel, on het zooveel gemakkelijker geworden is, everal de noodige verhouding met andere handelshuizen aanteknoopen, is het gebruik van *carga's* afgeschaft en bedient men zich van hnnne hulp alleen in het geral, dat men een aanzienlijke hoereelheid waren wil zenden naar een plaats, met welke nog geringe handelsrelatiën bestaan.

**Cargadoor**, noemt men tegenwoordig personen, die het werk doen van den *scheepsmakelaar* (zie aldaar).

**Caribao** is de naam van een stad in den staat Bermudez van de Znld-Amerikaansche republiek Venezuela. Zij ligt 7 km. boven de monding van den Rio Carilace in de gelijksnamige gelf. Haar haven is *Puerto Sucre*.

**Cariben**. Zie *Caraiiben*.

**Carica** of *meloentboom* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Caricaceae* of *Papayaceae*. Het onderscheidt zich door tweehuiszige bloemen met een kleinen kelk, een trechtervormige, 5-lobbige bloemkroon met 10 meeldraden en een stamper met een 5-lobbigen stempel en een éénhokkige besvrucht met 4 parietale zaadlijsten, die wel wat op een kenkommer gelijken. De boomen van dit geslacht bevatten een wit melksap en dragen langgesteelde, handvormige bladeren en okselstandige bloemtrossen. Het hout is week. Bladeren en vruchten bevatten een melksap, dat peptoniseerende eigenschappen bevat: d. w. z. het melksap kan eiwitachtige stoffen verteren. Dit ferment heet *papayetine*. *C. Papaya L.* (*Papaya Carica Gaertn.*), in Brazilië groeiende, heeft 7-lobbige bladeren en langwerpige groefde, op meloeenen gelijkende vruchten, die wel

eens  $\frac{1}{2}$  kg. zwaar worden. Deze boom is ook in alle keurkringslanden van Amerika, op Suriname en in Hindostan te vinden; hij wordt 6 m. hoog en 6 dm. dik in middellijn. Zijn schors is glad en grijs en de bloemen zijn licht-geel of wit en welriekend. Hij groeit met verbazende snelheid en draagt het geheele jaar bloemen en vruchten. De vruchten zijn aanvankelijk groen, maar worden bij het rijpen geel en bevatten een sappig en welmakend vleesch en veel zaad. Zij worden doorgaans verschen en op de wijze van meloenen genuttigd. De onrijpe vruchten worden wel ingemaakt. De meloenboom is op onze breedte in ons rijk geen zeldzaamheid.

**Carica** beteekent in het Italiaansch last en is de naam van een vroeger wettelijk en thans nog hier en daar gebruikelijk groot Italiaansch gewicht en inhoudsmaat. Te Venetië woog het 120,492 kg. en te Nizza mat het 160 L.

**Caricatuur** (van het Italiaansch *caricare* = overladen, overdrijven) is de naam van een spotprent, een karakteristieke afbeelding, waarin het afgebeelde voorwerp of de bedoelde persoon onmiskenbaar weer gegeven wordt, doch waarbij eenige eigenaardigheden of eigenschappen zeer overdreven worden voorgesteld. In de kunst heeft de caricatuur evenveel recht van bestaan, als de harsleske satire in de poëzie. De caricatuurteekenaar kan, zooals Hogarth, geheele (morele of sociale) categorieën karakteriseren, door de kenmerken van verschillende vertegenwoordigers van een bepaalde categorie alle aan één persoon toe te kennen; omgekeerd daarentegen kan het slechts bij één individu, doch verder niet meer voorkomende kenteeken, in caricatuur opgevat, tot type voor een geheele categorie worden gebruikt. Voor de comédie en in het algemeen voor de poëtische satire is de caricatuur een noodzakelijk element; *Caliban* en *Falstaff* bij Shakespeare, de *Don Quichotte* van Cervantes, *Tartaglia* bij Goethe, de huffo in de Italiaansche opera buffa zijn caricaturen. Reeds bij de Ouden werd de caricatuur aangewend. In Italië onderscheidden zich vooral *Leonardo da Vinci* en *Amadeo Caracci* als caricaturisten, in Frankrijk *Callot*, in Engeland *Hogarth*. De staatkundige of politieke caricatuur werd het eerst in Engeland en Frankrijk toegepast, daarna in alle overige beschaaft landen overgenomen en speelt tegenwoordig een belangrijke rol, voornamelijk in de handen der oppositie tegen de regering. In Engeland staat de „Punch“ van alle caricaturistische tijdschriften bovenaan, sterk voornamelijk in de persoonlijke caricatuur, waarin zich in het algemeen de Engelschen onderscheiden. *Cruikshank* was de eerste op dit gebied. In Frankrijk kwamen gedurende de Grootte en na de Juli-revolutie veel caricaturen voor, (de zich zelf guillotineerende beul, door onthoofden omgeven, als caricatuur op dien vreeslijken tijd; de „Peer“ en de „Parapluie“ als caricatuur op het Burgerkoningsschap). De „Charivari“ geeselde mededwaaers, belachelijke toneelen uit het gezellige leven en het leven in de provincie. *Garnier*, *Grandville* en *Dumier* waren toenmaals de voornaamste vertegenwoordigers van de Fransche caricatuur, na hen *Cham* en *Grévin*. Met de Februari-revolutie van 1848 trad de tot dus-

ver door strenge wetten beperkte persoonlijke caricatuur weder op den voorgrond. Op deze wijze werden *Cavaignac*, *Lodewijk Bonaparte* en zijn familie, *Lamartine*, *Proudhon*, enz. belachelijk gemaakt. De eerste Duitse spotprenten waren slechts nadrukken van vreemde platen, eerst ten tijde van het Weener Congres werd de caricatuur ook in Duitschland levendig. Vooral hadden deze betrekking op *Napoleon I*. De rij der caricatuurtijdschriften werd geopend door de Mainzer „Narrrhalla“ van *Kalisch*. Sedert 1844 verschenen, onder medewerking van groote kunstenaars, de Münchener „Fliegende Blätter“ en de „Düsseldorfer Monatshefte“. De geestigste en scherpste caricaturen sater de beweging van 1848 leverde de „Kladderadatsch“ te Berlijn, na welks voorbeeld in alle groote steden caricatuurbladen ontstonden (in Weenen de „Figaro“, de „Floh“, de „Bombe“, enz.). Een bijzondere waarde echter hebben hijna alleen de parlements-caricaturen van *Bawü*, de beroemd geworden tekeningen van *Schröder* voor *Detmold's* geschrift „Taten und Meinungen des Herrn Repweijer“ verkregen. De oorlog van 1870—71 gaf aanleiding tot zeer veel caricaturen, die meest op *Napoleon III* betrekking hebben. Een groote, alle landen omvattende verzameling daarvan, bevindt zich in de koninklijke bibliotheek te Berlijn. In den laatsten tijd heeft de caricatuur, vooral de politieke door de te München verschijnende weekbladen „Jugend“ (sedert 1896) en „Simplizissimus“ (sedert 1898) een nieuwe vlucht genomen, voornamelijk door de tekeners van het laatste, *Thomas Theodor Heine*, *E. Thöny*, *B. Paul*, enz. In Berlijn wordt de politieke caricatuur behalve door de „Kladderadatsch“, door de „Ulk“ (sedert 1872) en de „Lustige Blätter“ (sedert 1886) behandeld. Onder de Fransche caricaturisten van den nieuweren tijd moeten vooral genoemd worden *Forain* en *Carav d'Acie*, onder de Nederlandsche overtreft *Braakeniek* door zijn prenten in het weekblad „De Amsterdammer“ (de Groene) verre alle overige.

**Carië** was in de oudheid de naam voor het meest zuidwestelijk gelegen landschap van Klein-Azië. Het werd in het noorden door het gebergte *Messogis* (Djoema Dagh) van *Lydië*, in het oosten door den *Salbahos* (Baba Dagh) en den tegenwoordigen *Boz Dagh* van *Phrygië* gescheiden, terwijl het in het zuiden en westen aan de zee reikte. Afgezien van het *Maeanderdal* en kleine kustvlakten, is *Carië* een bergland, rijk aan wouden (eiken, dennen). Onder de talrijke zeeboezems zijn de *Jasische* (Golf van *Mendelia*) en de *Keramische* (Golf van *Kos*) de belangrijkste. *Carië* wordt door den *Maeander* (*Menderes Tsjai*) en zijn zijrivieren, de *Marsyas* en de *Harpaas*, doorstroomd, bezat vruchtbare vlakten (koren, wijn en olie) en voortreffelijke bergweiden; vandaar ook sterke schapeenteelt. De belangrijkste plaatsen waren de oude vorstentzeten *Mylasa*, verder *Tralles*, *Nysa* en de Grieksche koloniën *Halikarnassus*, *Knidos*, *Magnesia* en *Miletus*.

De oude inwoners, de *Cariërs*, die de *Lelegers* onderworpen hadden, waren misschien *Semieten*. Zij hielden hnn heerschappij over de westkust van Klein-Azië tot *Lesbos* niet en over hijna alle eilanden van de *Aegäische Zee*, werden echter

door de Joniërs verdreven en verloren aan deze ook de zuidelijke en zuidwestelijke kuststreek. Zij waren een krijgshaftig volk en door de Grieken gehaat als geluchte zeeroovers. Vóór de heerschappij der Perzen stond Carië onder eigen koningen, die zich aan de Perzen vrijwillig onderwierpen en als leenvorsten (satrapen) het land bestuurden. Een van hen, *Lygdamis I*, vorst van Halikarnassus, was de vader van *Artemisia I*, die in 480 vóór Chr. samen met *Xerxes* den slag bij Salamis leverde. In 412 werd *Amorges*, de zoon van den door *Tissaphernes* in 427 ontslagen Lydischen satraap *Pissuthnes*, door Peloponnesiërs gevangen genomen en aan *Tissaphernes* nitgeleverd, nadat hij zich met hulp van Athene een tijdlang in Carië staande gebonden had. Na *Alexander den Groote*, die na de verwoesting van Halikarnassus de satrapie Carië aan den Pers *Orotopates* ontnam en aan vorstin *Ada* van *Alinda* overdroeg (333), viel het land aan Syrië ten deel en kwam later in de macht der Romeinen, die na den 3<sup>den</sup> Macedonischen oorlog Carië en Lydië voor „vrij” verklaarden. Later geheel bij het Romeinse rijk ingelijfd, werd het onder *Constantijn* een provincie van het diocees Asia. Na de Byzantijnen werd het land beheerscht door de Arabieren en vervolgens door de Seldsjukken. In 1336 werd het door de Osmanen veroverd. Tegenwoordig behoort Carië tot het Turksch-Aziatische vilajet Aidin.

**Carlara.** Zie *Carriera*.

**Carles.** Zie *Beender*.

**Carignano** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Turijn. Zij ligt 18 km. ten zuiden van Turijn aan de Po, aan den stoomtram Turijn-Salluzzo, in een vruchtbare omgeving, met aardige kerken en telt (1901) ongeveer 4300 (als gemeente 7129) inwoners. Carignano viel in 1418 aan de graven van Savoye ten deel. *Karel Emanuel I* van Savoye verleende den titel van vorst van Carignano aan zijn jongsten zoon, *Thomas Franz*, overleden den 22<sup>den</sup> Januari 1656 (den grootvader van prins *Eugenius*, den stamvader van de tegenwoordig in Italië regeerende lijn *Savoye-Carignan*).

**Carillon** of **klokkenspel** (het Italiaansche *Garglione*) is de naam van een in vroegere eeuwen zeer geliefd muziekinstrument. De grootste soort bevindt zich in kerktorens, waar een aantal kleinere klokken door een nmrwerkmechanisme met walsen, even als in een speeldoos bespeeld worden. Deze soort is vooral in Nederland en België zeer verbreid en werd in den laatsten tijd ook naar Engeland overgebracht, waar men het mechanisme veel verbeterd heeft. Kleinere carillons worden of door middel van een klavier bespeeld, of door met kleine hamers tegen de klokken te slaan. Het denkbeeld van het klokkenspel is zeer oud en vooral bij de Chinezen sedert langen tijd in gebruik. Het is mogelijk, dat de Nederlanders het instrument van hen overgenomen hebben. Beroemde carillons hebben Antwerpen (40 klokken), Brugge (48), Mechelen (44), Gent (48), Doornik (42), Leuven (35 klokken). De beroemdste vervaardigers van carillons waren *Matthias Van den Gheyn* (1721—1785) en *Hemony*.

**Carinaten** noemt men zoodanige vogels, die tot vergrooting van het aanhechtingsvlak der grootte borstspieren op het borstbeen een kam of

kiel (carina) hebben. Vogels, die niet vliegen en niet met de voorste ledematen zwemmen, zoals de vetganzen, hebben geen krachtig ontwikkelde borstspieren noodig, dus ook geen grooter aanhechtingsvlak daarvoor, zoodat hij hen de carina weghijft. Men heeft deze vogels onder den naam van Ratiten naast de Carinaten geplaatst in de meening, dat deze zeer bonte, zich slechts door negatieve kenmerken onderscheidende vogelgroep een met de Carinaten gelijkwaardige afdeling zou vormen. waartoe men de Struisvogels en een door *Marsch* fossiel verklaarden zwemvogel (*Hesperornis*) brengt.

**Carini** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Palermo (Sicilië), aan den spoorweg Palermo-Trapani, met een ond Gotisch kasteel en met (1901) 13931 inwoners. 6 km. ten noorden ervan lag in de Ondheid *Hykkara*.

**Carinus**, *Marcus Aurelius*, een zoon van den Romeinschen keizer *Carnus*, werd door dezen in het jaar 282 na Chr. tot caesar benoemd en kort daarna tot medebestuurder. Gedurende den veldtocht tegen de Parthen werd hem de bescherming der grenzen van Gallië toevertrouwd. Nadat zijn vader in 283 overleden en zijn broeder *Numerianus* in 284 vermoord was, versloeg hij den in Chalcedon tot keizer verheven *Diocletianus* in 285 aan de rivier Margus (Marowa), maar werd later door een zijner tribunen vermoord.

**Cariovalda** was een Bataafsch legerhoofd en bewees gedurende 18 jaren als bodelvoerder der Batavieren aan de Romeinen belangrijke diensten. Hij vergezelde *Germanicus* in het jaar 17 na Chr. op een tocht tegen de Cherusken. Bij die gelegenheid trok hij met de zijnen over de Wezer, werd in een door bosschen omgeven vlakte geklot en door den overmachtigen vijand omsingeld. Na langen strijd zocht hij zich door de vijanden heen te slaan, doch zijn paard stortte gewond ter aarde en hij zelf werd met zijn getronwen door talrijke werpschieten gedood.

**Caripe** is de naam van een dorp in den staat *Bermdez* van de Zuid-Amerikaansche republiek *Venezuela*. Het ligt 780 m. boven den zeespiegel en was vroeger de zetel van het kapittel van de Aragonsche Capucijnen. In de nabijheid ligt de beroemde, door *Humboldt* beschreven *Guaabaro*-grot, zoo genoemd naar een soort Geitenmelkers, die er in grooten getale huizen.

**Carische Golf** is de naam van een deel van de Noordelijke IJzee, tusschen *Nowaja Semlja*, het eiland *Waligatsj* en N.W. Siberië. Uit de Carische Golf voeren naar het W. en het Z. W. in de Barentssee drie straten: de *Matotskin Schar*, de Carische straat en de *Jngorstraat* (*Jngoriti Schar*); naar het N. O. is zij open. De golf ontving haar naam van de rivier *Cara*, die van den Oeral komend, zich in deze golf uitstort. Haar oevers dragen een boomlooze, arctische flora, maar de betrekkelijk rijke fauna lokt elken zomer talrijke jagers er heen. De diepte bedraagt 30—90 m., alleen langs de oostkust van *Nowaja Semlja* bevindt zich een 500 m. diepe genl. De ijssdekking duurt tot laat in den zomer, en de wettelijke straten blijven dikwijls het geheele jaar door ijsmassa's verstopt, waarom de Carische Golf door *Karl Ernst v. Baer* „Ijskelder” genoemd werd. Eerst de *Noor Johannesen* doorkruiste

haar in den neuzomer van 1869 in alle richtingen. Later legde *Nordenskiöld*, die in 1875 het eerst door de Carische Golf de Jenissei bereikte, den nadruk op de hruikbaarheid van dezen weg voor den Siberischen handel. Wel is de scheepvaart naar de mondingen van Oh en Jenissei sedert dien tijd tot eenige ontwikkeling gekomen, doch de indertijd gekoesterde verwachtingen omtrent dezen verkeersweg zijn niet in vervulling gegaan; hoofdzakelijk niet wegens de zeer afwisselende ijstoestanden der Carische golf in verschillende jaren.

**Carissa** *L.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Apocynaceae* en onderscheidt zich door een 5-spletigen kelk, een trechtervormige, 5-spletige bloemkroon, korte meeldraden en een 2-lohigen stempel, en door een 2-hokkige bes met een gering aantal zaden. Tot de soorten behooren gedoorde heesters en boomen, die in Oost-Indië groeien; van deze noemen wij *C. Carandas L.* (*Capparis carandas Gmel.*), een Oost-Indische boom, die 4 tot 6 m. hoog wordt en ovale bladeren, op die van jasmijn gelijkende bloemen en zwarte bessen draagt. De stam en de vruchten bevatten melksap. Laatste genoemde worden verschen en ingemaakt gegeten en het laaggehouden, doorgewas is bijzonder geschikt tot omheiningen.

**Carissimi**, *Giacomo*, een beroemd Italiaansch componist, omstreeks 1804 te Marino bij Rome geboren, werd in 1824 kapelmeeester in Assisi en nam in 1828 een gelijke positie in de Apollinariskerk in Rome aan. *Carissimi* was zeer gezien als leeraar (leerlingen van hem waren *J. K. Kerll*, *J. Ph. Krieger*, *Charpentier* e. a.). In druk verschenen van hem twee boeken 2—4 stemmige motetten (1864 en 1867) en een boek „*Arie da camera*” (1867). Echter zijn nog 26 oratorien in handschrift bewaard gebleven, waarvan 4 („*Jephta*”, „*Indieinn Salomonis*”, „*Baltazar*” en „*Jonas*”) door *Chrysander* in het tweede deel der „*Denkmäler der Tonkunst*” uitgegeven zijn. Een handleiding voor de zangkunst („*Als cantandi*”) is in een oude Deutsche vertaling (Angshurg, 1696) bewaard gebleven. *Carissimi* overleed den 12<sup>den</sup> Januari 1874 te Rome.

**Carità** is een Italiaansch woord, dat liefde beteekent, evenals het Latijnsche *caritas*, inzonderheid de liefde eenner moeder jegens hare kinderen. Gewoonlijk geeft men dien naam ook aan een ziabeeldige voorstelling der moederlijke liefde. De *carità* van *Andréa del Sarto* bij voorbeeld is een moeder met een kind aan de borst, een ander kind, dat zij met vruchten verkooft, en een derde, dat onder hare hoede slaapt. De Renaissance heeft deze stof met voorliefde behandeld. Van de nieuwere *carità*'s zijn die van *Kaulbach*, *Cornelius* en *Dubois* het meest bekend geworden.

**Carl**, *Philip*, een Duitsch natuurkundige, werd den 19<sup>den</sup> Juni 1837 te Neustadt geboren. Hij studeerde te München in de wis- en natuurkunde en trad in 1861 aan de universiteit aldaar als pri-vatdocent op. Van 1857—1865 was hij onder *Lamont* werkzaam aan de sterrenwacht aldaar en hield zich bezig met astronomische en magnetische onderzoekingen. In 1865 stichtte hij een fabriek te München, die hij tot 1875 leidde, voor de vervaardiging van natuurkundige instru-

menten. In 1869 werd hij professor in de natuurkunde. Hij overleed den 24<sup>sten</sup> Januari 1891 te München. *Carl* is vooral bekend geworden als stichter en uitgever van het „*Repertorium für Experimentalphysik*” (1865—1882).

**Carlén** (*Flygare-Carlén*), *Emilia*, geboren *Smith*, een Zweedsche romanschrijfster, werd geboren te Strömstad, den 8<sup>sten</sup> Augustus 1807. In 1827 trad zij in het huwelijk met den geneesheer *Flygare* in Småland, en toen deze haar door den dood ontrukt was, hield zij zich met letterkundigen arbeid bezig. Daarna hegaf zij zich naar Stockholm en werd er de echtgenoot van den dichter *Carlén*. Here eerste roman, getiteld: „*Waldemar Klein*”, verscheen in 1838 en werd door een lange reeks van novellen en romans gevolgd. Hier toe behooren: „*De plaatsvervanger*” (1839), „*Gustaaf Lindorm*” (1839), „*De professor*” (1840), „*De zooghroeders*” (1840), „*De roos van Tistels*” (1842), „*De knizenaar op de Johannisclip*” (1846), „*Een nacht aan het Bullarmeer*” (1847) enz. Nadat zij vervolgens het romanschrijven eenigen tijd had laten rusten, schreef zij: „*Een handelsnis in de Scheeren*” (1859). Hare romans zijn in verschillende Europeesche talen overgebracht, en men erkent algemeen, dat zij wegens de fijne karakterteekening en de zedelijke strekking, in die geschriften ontwikkeld, tot de beste romanschrijfters der 19<sup>de</sup> eeuw behoort. Haar „*Verzamelde romans*” verschenen in 31 dln. (Stockholm, 1869—1875). Zij overleed den 5<sup>den</sup> Februari 1892 te Stockholm.

**Carlén**, *Johann Gabriel*, haar tweede man, geboren in Westgotland, den 9<sup>den</sup> Juli 1814, studeerde in de rechten en wijdde zich vervolgens te Stockholm aan de beoefening der letterkunde. Hij schreef gedichten („*Samlade dikter*”, 1870) en is de uitgever van de encyclopaedie „*Svenska familjeboken*” (1850—1852) en de familiebibliotheek „*Läsning vid hnsliga hården*” (1860). Hij overleed den 6<sup>den</sup> Juli 1875.

**Carlén**, *Edvard*, de eenige zoon van *Emilia* en *Flygare*, geboren in 1829 en overleden in 1852, was eveneens een talentvol novellist, zooals blijkt uit zijn schetsen „*Ans der Fremde und der Heimat*” (Duitsch, Stuttgart, 1862).

**Carlén**, *Rosa*, een Zweedsche romanschrijfster, en een dochter van *Emilia Carlén*, werd den 9<sup>den</sup> Mei 1836 in Daloland geboren. Zij bracht haar jeugd in een eenzaam, zeer romantisch hergdorp door, dat zij later in haar roman „*Brulloft op Månna*” (1863) schilderde. In 1856 huwde zij den distriktsrechter *R. Carlén*. Zij heeft talrijke romans geschreven, waarvan de beste „*Tatarnes aon*” (De zoon van den Zigeuner, 1866) is. De meeste verschenen ook in het Duitsch vertaald, zooals: „*Agnes Tell*” (1861), „*Tuva*” (1862), „*Helene*” (1863), „*Bröllopet i Bränna*” (1863), „*Tre ör och tre dagar*” (1864), „*Lifret på landsbygd*” (1866) en „*Cornelius, hans fränder och vänner*” (1872).

**Carleton**, *William*, een Iersch novellist, werd geboren in 1794 te Prillisk in het graafschap Tyrone. Hij was de zoon van een landbouwer en had in zijn jeugd te strijden met gebrek en ellende. Hij ontving eenig onderwijs op de volkschool en werd vervolgens door een verre bloedverwant geplaatst op een door dezen te Glaxloogh geopend instituut. Een bedevaart naar Lough-



Derg, het zoogenaamde vagevuur van den heiligen Patrick, gaf aanleiding tot zijn eerste letterkundige opstellen. In 1848 ging hij tengevolge van de revolutionnaire gebeurtenissen voor verscheiden jaren naar Amerika. Zijn: „Traits and stories of the Irish peasantry“ (Dublin, 1830, 2 dln.), vonden er grooten bijval. Een tweede bundel beviel niet minder. In zijn roman: „Fardorougha the miser“ (1839) overrijft hij den binnor, doch het karakter van een armen duivel is daarin met krachtige trekken geteekend. Later gaf hij een aantal verhalen (1841, 3 dln.) uit, van welke de schets: „The misfortunes of Barney Branagan“ algemeen werd toegejuicht. Het verhaal: „Valentine M'Clutchy“ (1845, 3 dln.) heeft een half staatkundige, half godsdienstige strekking en moest dienen tot verdediging der geestelijkheid. Ook in „Rody the rover“ (1845), „The black prophet“ (1847), „Red Hall“ (1852, 3 dln.), „The evil eye“ (1860) en „The double prophecy“ (1862) openbaren zich het schitterend talent van den schrijver. Carleton overleed den 30<sup>sten</sup> Januari 1869 te Dublin. Na zijn dood verschenen nog: „The fair of Emyvale and the master and scholar“ (1870) en „Farm ballads“ (1873).

**Carli** is de naam van een beroemde Boeddhistische tempelgrot uit de tweede eeuw na Chr. Zij ligt aan den weg van Bombay naar Poena, op 18° 45' N. Br. en 73° 31' O. L. De ingang ligt 771 m. boven den zeespiegel, de rotswand verheft zich loodrecht tot 260 m. Vóór de voorhal bevindt zich de kolossale leenwenzuil, zoo genoemd naar de 4 leenwen, die het kapiteel kronen. Een breede ingang voert naar een 14 m. hoogte, 13,8 m. en 7,9 m. breede hal met een hoofdschip, dat een altaar of reliquienkast (Chaitya) bevat, en twee zijbanken, die elk door 16 zuilen van het hoofdschip gescheiden worden. Elke zuil heeft een rijk versierd kapiteel in den vorm van een omgekeerde klok, waarop twee olifanten knielen, van welke elk twee figuren draagt. Behalve het hoofdol treft men nog vele kleinere helen aan, vermoedelijk bestemd tot woningen voor monniken of klinizenaars.

**Carli, Giovanni Rinaldo**, graaf van, een Italiaansch geleerde en schrijver, naar zijn gemalin ook wel *Carli-Rubbi* genaamd, werd geboren te Capo d'Istria, den 11<sup>den</sup> April 1720. Hij studeerde te Padua vooral in de wiskunde en in de Oude letteren en werd in 1741 leeraar in de sterrenkunde en zeeraarkunde te Venetië. Na den dood zijner gemalin, in 1749, zag hij zich genoodzaakt, zich met het bestuur zijner uitgebreide goederen in Istrië te bemoeien; doch ook hier besteedde hij zijn ledige uren aan oudheidkundige nasporingen en schreef een boek over Italiaansche penningkunde. Later werd hij tot voorzitter benoemd van den raad van Onderwijs van het College voor handel. Keizer Josef benoemde hem in 1769 tot geheim staatsraad en in 1771 tot president van het college voor Financiën. In weerwil van zijn veelvuldige staatsbeslommeringen zette hij zijn wijsgeerig onderzoek en zijn geleerde beschouwingen voort en overleed den 22<sup>sten</sup> Februari 1795. Tot zijn belangrijkste geschriften behooren: „Della moneta, e dell' istituzione delle zecche d'Italia“ (Venetië, 1754—1760, 3 dln., enz.), „Della antichità italiane“ (Milaan, 1788—1791, 5 dln.;

nieuwe druk, 1793) en „Storia di Verona fino al 1517“ (Verona, 1796, 7 dln.). Een volledige uitgave zijner werken verscheen te Milaan van 1784—1794 in 18 dln. en bevat ook zijn „Lettre americane“ (eerst verschenen te Cosmopolis, d. w. z. Florence, 1780, 2 dln.).

**Carlina**, Driedistel. (C. Vulgaris L.). Plant behoorende tot de familie der Samengesteldbloemigen, in de duinen en op zandgrond vrij algemeen. Bloemen geelachtig.

**Carlingford, Chichester Samuel Parkinson Fortescue**, lord, een liberaal Engelsch staatsman, werd geboren den 18<sup>den</sup> Januari 1823. Hij stamde af van de oude familie Fortescue en kwam in 1847 in het parlement voor Louth, dat hij vertegenwoordigde tot 1874, toen hij in het Hoogerhuis zitting kreeg. Van 1854—1856 was hij *ouder Aberdeen* tweede lord der Schatkist, van 1857—1858 en van 1859—1865 onder *Palmerston* tweede secretaris van Koloniën, van 1865—1866 en van 1868—1870 onder *Gladstone* eerste secretaris voor Ierland, van 1870—1874 president van het ministerie van Koophandel en werd in 1874, kort voor het aftreden van het Kabinet, tot baron verheven. In 1881 trad hij in het tweede ministerie *Gladstone* op als geheimziggelbewaarder en was van 1883—1885 lord-president van den Geheimen Raad. Hij overleed den 30<sup>sten</sup> Januari 1898 te Marseille.

**Carlini, Francesco**, een Italiaansch sterrenkundige, werd den 7<sup>den</sup> Januari 1783 te Milaan geboren, en in 1832 directeur van de sterrenwacht aldaar, welke betrekking hij tot zijn dood, den 29<sup>sten</sup> Augustus 1862, behield. Vooral zijn bekend zijn zonnetafels, in 1832 verschenen onder den naam „Nove tavole de moti apparenti del sole“, en zijn in 1810 uitgeven „Esposizione di un nuovo metodo di costruire le tavole astronomiche applicato alle tavole del sole“. Met *Plana* nam hij deel aan de Oostenrijksch-Italiaansche graadmeting, waarbij hij ook de gemiddelde dichtheid der aarde bepaalde op grond van sterke plaatselijke aantrekkingen aan de Z. zijde der Alpen.

**Carlisle** is de naam der hoofdstad (municipal borough) van het Engelsche graafschap Cumberland. Zij ligt op een hoogte aan de Eden, te midden van een vruchtbare omgeving, die ook rijk is aan steenkool en ijzer. Van de openbare gebouwen verdienen vermelding: de in de 11<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> eeuw gebouwde kathedraal, het oude slot (nn kazerne), de nieuwe gerechtschoren (raz *Smirke*) en de Latijnsche school. Carlisle telde in 1901: 45478 inwoners. De industrie levert vooral katoenen stoffen, hoeden en leder. Een kanaal en een spoorweg verbinden de stad met het 16 km. verwijderde Port Carlisle aan de Solway Firth.

Carlisle is het *Lugurallium* der Romeinen aan het westelijke uiteinde van den door *Hadrianus* gebouwd Pictennus. Onder de Angelsaksen werd het in 680 als Caer-leol versterkt; spoedig daarna viel het echter in de macht der Schotten, die het afwisselend met de Engelschen tot aan den tijd van *Hendrik VII* bezaten. In 1645 gaf de stad zich aan de Parlementstroepen over en in 1745 viel zij in de macht der partijgenegen van den pretendent. Spoedig daarna werd Carlisle door den hertog van Cumberland beroverd en hare vestingen voor een deel geslecht.

**Carlisle** is de naam der hoofdstad van het graafschap Cumberland in den Noord-Amerikaanschen staat Pennsylvania. Zij ligt 30 km. ten W. van Harrisburg, heeft het Methodistische Dickinson College (in 1783 gesticht), een Indianenschool, zwavelbronnen en telt (1900) 9626 inwoners.

**Carlisle, Frederick Howard**, graaf, een Engelsch staatsman, werd geboren den 28<sup>sten</sup> Mei 1748. Hij bekleedde aanzienlijk staatsambten en was van 1780 tot 1782 onderkoning van Ierland. Uit deze betrekking werd hij verdrongen door den hertog van Portland, en hij voegde zich bij de oppositie. Hij was voogd over lord Byron, werd in de hekelgedichten van dezen niet gespaard en overleed den 4<sup>ten</sup> September 1825.

**Carlisle, George Howard**, graaf, een zoon van den voorgaande, werd geboren den 17<sup>den</sup> September 1773, ontving zijn opleiding te Eton en te Oxford, werd in 1795 tot lid van het Parlement gekozen, waar hij zich vooral met de Indische aangelegenheden bemoeide. Van 1827—1828 was hij in het ministerie Canning zegelbewaarder. In 1830 werd hij lid van het ministerie Grey zonder portefeuille en nam in 1834 voor korten tijd weder het ambt van zegelbewaarder op zich. Hij overleed den 7<sup>den</sup> October 1848.

**Carlisle, George William Frederick Howard**, graaf (van 1825—1848 lord Morpeth), een zoon van den voorgaande, werd geboren den 18<sup>den</sup> April 1802. In 1826 kwam hij in het Parlement en bekleedde onder het ministerie Melbourne van 1835—1841 de betrekking van staatssecretaris van Ierland. Toen in 1845 de Whigs het bewind weder in handen namen, werd hij belast met het toezicht op de bosschen en zag zich van 1850—1852 benoemd tot kanselier van het hertogdom Lancaster. In de jaren 1853 en 1854 volbracht hij een reis naar Griekenland en Turkije, welke hij in zijn: „Diary in Turkish and Greek waters” (Londen, 1854) beschreef. Onder het ministerie Palmerston werd hij van 1855—1858 en van 1859—1864 onderkoning van Ierland. **Carlisle** overleed den 5<sup>den</sup> December 1864. Hij was een man van uitgebreide kennis en groote bescheidenheid. Redvoeringen en gedichten van hem zijn na zijn dood door *Gaskin* in het licht gegeven (Duhlin, 1866); een bloemlezing van de gedichten alleen bezorgden zijn zusters (1869).

**Carloman** of **Karloman**, *major domus*, was een zoon van **Karel Martel** en van **Chrotrudis** en le andere broeder van **Pepijn den Korte**. Na den dood van zijn vader (741) deelde hij het bestuur van het Frankische rijk met **Pepijn** en ontving Austrasië, Alemannië en Thuringen, maar legde in 747 het bestuur ten gunste van zijn zoon **Drogo** neer. Hij stichtte op den berg Soracte bij Rome ter eere van den heiligen **Sylvester** een klooster en trok zich daarna in het Benedictijnerklooster op den Monte Cassino terug. Toen **Pepijn** in 754, den roep van **Stephanus III** volgend, naar Italië trok, bevond zich **Carloman** op weg naar Gallie, om op het verzoek van koning **Alstulf** den tocht tegen de Longobarden te verhinderen. Hij vond zijn broeder niet meer en begaf zich in een klooster te Vienne, waar hij den 17<sup>den</sup> Augustus 754 aan de koorts overleed.

**Carloman** of **Karloman**, koning der Franken, geboren in 751, de jongste zoon van **Pepijn den**

**Korte**, werd in 754 naast zijn broeder **Karel den Groote** door **Stephanus III** tot koning der Franken gezalfd en verkreeg na den dood van zijn vader, bij de verdeling (768), Bourgondië, Provence, Septimanië, Elzas, Alemannië en Oostelijk-Aquitanie. Voordat tusschen beide broeders een openlijke twist nitbrak, overleed **Carloman** en werd te Rheims begraven. Daar de Frankische grooten, met voorbijgaan van zijn zoon, zijn rijk aan **Karel den Groote** overdroegen, vluchtte **Carloman's** weduwe **Gerberga** (*Giborga*) naar Italië, naar den Longobarden koning **Desiderius**, die door zijn poging, den paus tot zalving van **Carloman's** zonen te dwingen, een oorlog met **Karel den Groote** veroorzaakte. Na de verovering van het rijk der Longobarden in 774 eindigden **Gerberga** en haar kinderen hun leven in een klooster.

**Carloman** of **Karloman**, een koning der Oost-Franken, werd geboren omstreeks 828, als ondeste zoon van **Lodewijk den Duitcher** en **Hemma**. Hij ontving in 856 het bestuur over de Beiersehe Markken. Van 869—874 streed hij tegen Moravië, nam in 870 **Rastislav** gevangen, maar moest zich tengevolge van het verzet van **Svatopluk**, den neef van **Rastislav**, met het opperbevel over Moravië vergenoegen (874). Door zijn om, keizer **Lodewijk II**, in 872 tot erfgenaam bestemd, verkreeg hij Italië eerst in September 877, nadat hij **Karel den Kale** uit Lombardije verdreven had. Intusschen had hij na den dood van zijn vader door de verdeling in Ries (in November 876) Beieren met zijn marken als koninkrijk ontangen. Zijn huwelijk met een dochter van den Boheemschen markgraaf **Ernst** was kinderloos; door **Liut-schinda** werd hem een onechte zoon, **Arnulf**, geboren. In 879 droeg **Carloman** de opvolging in Beieren en Italië op aan zijn broeders **Lodewijk den Jongere** en **Karel den Dicke**.

**Carlone** is de geslachtsnaam van een aantal beroemde Italiaansche kunstenaars, die in de 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw veel voortreffelijks geleverd hebben. Tot hen behooren:

**Carlone, Taddeo**, een heeldhouwer uit Lombardije, die voor de vorsten van Engeland, Spanje en Mantua werkzaam was en in 1613 overleed.

**Carlone Giovanni**, de oudste zoon van den voorgaande. Hij werd geboren te Genua in 1590, ontving onderriicht van zijn vader, van **Pietro Sorri** en van **Passignani** en werd een uitstekend frescoschilder. Van hem zijn de beschilderde gewelven in de kerken Sta. Annunziata, Sta. Maria delle Vigne, enz. te Genua. Hij overleed in 1630, en zijn opvatting, teekening en koloriet worden zeer geroemd.

**Carlone, Giovanni Battista**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Genua, in 1592 en was eveneens een leerling van **Passignani**. Hij overleed in dienst van den hertog van Savoye in 1659. Zijn werken onderscheiden zich door geest en leven en door frische kleuren. Zijn muurschilderingen zijn zoo fijn, dat zij op stukken in olieverf gelijken.

**Carlone, Andrea**, of **Giovanni Andrea**, een zoon van den voorgaande, werd geboren in 1627, was een leerling van **Sorri**, een ijverig navolger van **Titianus**, **Veronese** en **Tintoretto**, doch heet daaronboven groote oorspronkelijkheid. Vooral worden zijn taferelen uit het leven van den

heiligen *Franciscus Xaverius* in de Jezuïetenkerk te Rome zeer geroemd. Hij heeft te Perngia een schilderschool gesticht en overleed in 1697.

*Carlone, Karl Antonio*, die van 1667—1678 te Weenen, daarna meest te Passau woonde, waar hij in 1708 overleed. Hij leidde o.a. den bouw van den dom aldaar na den brand van 1680, verbouwde van 1680—1704 de kerk in Kremsmünster en bouwde de kerk en het stift St. Florian bij Linz.

**Carlos**, don, infant van Spanje, was de oudste zoon van *Philips II* uit zijn eerste huwelijk met *Maria van Portugal*. Hij was geboren te Valladolid, den 8<sup>sten</sup> Juli 1545, en werd, daar zijn moeder reeds vier dagen later stierf, door *Johanna*, een zuster zijns vaders, opgevoed, in 1560 door de Standen des rijks als troonopvolger erkend en vervolgens naar de universiteit te Alcalá gezonden. Reeds vroeg gaf de lichamelijke steeds zwakke knaap blijk van een zeer beftig en eigenzinnig karakter, dat geen opvoeding vermocht te wijzigen, en toen *Philips* na zijn terugkeer uit de Nederlanden (1559) met groote gestrengheid daartegen optrad, ontstond tusschen vader en zoon een kloof, die steeds wijder werd. Een gevaarlijke ziekte van don *Carlos* leidde wel in 1562 tot een schijnbare verzoening tusschen vader en zoon, en de laatste kreeg in 1564 zitting in den staatsraad; maar zijn verlosing met *Anna*, de dochter van keizer *Maximiliaan II*, werd telkens opnieuw uitgesteld. Weldra ontstonden nieuwe geschillen, vooral door de weigering van *Philips*, *Carlos*, het stadhouderschap der Nederlanden opgedragen, dat hem van kind af aan was beloofd. Ondanks alle tuchtmiddelen was don *Carlos* in denken en willen, in zeden en opvattingen het tegenbeeld van zijn vader geworden, wiens gunstelingen en raadslieden dan ook door hem hartgrondig gebaat werden. Hij was wel een vereerder van den paus, gaf nochtans zijn afkeer van geestelijkheid en inquisitie, van bleek en mis te kennen, evenals van het absolutistische regeringsstelsel van *Philips*. Deze achtte hem daarom ongeschikt tot opvolger en ontbood zijn neven, de aartsbisschoppen *Rudolf* en *Ernst* van Oostenrijk, naar Spanje, om hen tot zijn opvolgers te doen benoemen. *Carlos* wilde nu aanstonds zijn vaderland verlaten, maar zag op raad van *Ruy Gomez de Silva* van dit voornemen af. Hij vatte het weder op, toen de opstand in de Nederlanden nitbarstte. Zijn oom don *Juan van Oostenrijk* deelde dat plan mede aan den koning, die nu zijn zoon nauwlettend deed gadeslaan. Een hevig tooneel tusschen don *Carlos* en don *Juan* bespoedigde den loop der gebeurtenissen. Den 18<sup>den</sup> Januari 1568 om 11 uur begaf zich de koning naar de vertrekken van don *Carlos*, maakte zich meester van de papieren zijns zoons en vond daarbij een lijst van diens vijanden, waarop hij zelf de eerste plaats bekleedde. De weerspannige en gevaarlijke zoon werd gevangen gezet en het onderzoek der zaak opgedragen aan den staatsraad (niet aan de inquisitie), onder voorzitterschap van den kardinaal en groot-inquisiteur *Espinosa*. Hoewel de paus en vele vorsten — vooral keizer *Maximiliaan II* — ten gunste van don *Carlos* tusschen beiden zochten te komen, werd de leiding van het proces door *Philips II* opgedragen aan don *Diego Bribiesca de Mugna-*

*toner*, lid van den Raad van Castilië. De prins werd schuldig verklaard aan pogingen om zijn vader te vermoorden en aan beerschnachtige bedoelingen met betrekking tot Vlaanderen, terwijl het aan den soeverein werd overgelaten, de gestrengheid der wet, die den dood vorderde, te verzachten. Het doel van *Philips* was zijn zoon van de erfopvolging uittesluiten en levenslang gevangen te houden, maar het is zeker, dat hij geen doodvonnis met betrekking tot don *Carlos* onderteekend heeft, en de secretaris *Pedro del Hoyo* verklaart, dat het rechtsgeding zoover gevorderd was, dat er een vonnis uitgesproken had kunnen worden, maar dat de prins te voren aan een ziekte overleden is (24 Juli 1568). Men verhaalt, dat de prins zijn vader nog vóór dat overlijden om vergiffenis verzocht en diens zegen ontvangen heeft. De sluier der geheimzinnigheid, over deze tragische gebeurtenis uitgespreid, zal wel nimmer geheel worden opgeheven, hoewel *Gachard* („Don *Carlos* et *Philippe II*“, 2dln.) *Banke*, *Motley*, *Mouy*, *Warnkönig*, *Ad. Schmidt*, *Bidingier* e.a. haar enigszins heeft toegelicht. Reeds in de eerste helft der 17<sup>de</sup> eeuw werd door *Montaigne* het tragische lot van den ongelukkigen koningszoon tot onderwerp van een drama gekozen, in 1672 werd het door *Saint-Real* op romantische wijze behandeld en daarmede de stof geleverd voor de treenspelen van *Campistron*, *Lefèvre*, *Alfieri*, *Schiller* en *Russell*.

**Carlos**, don *Maria José Isidoro* van Bourbon, een Spaansch kroonpretendent, geboren den 29<sup>sten</sup> Maart 1788, was de tweede zoon van koning *Karel IV* van Spanje, een broeder van koning *Ferdinand VII*, genoot een goede opvoeding en moest in 1808 met zijn broeder, op last van *Napoleon*, afstand doen van den troon, waarna hij met dezen tot in 1814 te Valençay in gevangenschap bleef. Toen *Ferdinand* met de dochter van koning *Johan VII* van Portugal hertrouwde, koos don *Carlos* hare zuster tot echtgenoot. Zij schonk hem 3 zonen, en daar de echt van *Ferdinand* kinderloos bleef, opende zich voor hem het vooruitzicht der troonopvolging, waarom hij tevens het middelpunt werd van allerlei aansmeringen, waardoor sommigen het absolutisme boopten te herstellen. Dit bleek vooral, toen de ministers *Zea-Bermudez* en *Osalia* in verzet kwamen tegen overdreven-reactionnaire maatregelen, terwijl dweepzieke monniken en wraakgierige absolutisten zich aan de zijde van don *Carlos* scharden, die te meer tot troonopvolger bestemd scheen, daar ook een derde huwelijk van zijn broeder niet met kinderen gezegend werd. De tegenstanders van don *Carlos* zorgden echter, dat de koning, na het overlijden van zijn derde gemalin (1829) in het huwelijk trad met *Maria Christina*, de jongere zuster der echtgenote van den infant don *Francisco de Paula*, terwijl hij tevens voor het geval, dat bij enkel vrouwelijke nakomelingschap mocht nalaten, den 29<sup>sten</sup> Maart 1830 door een pragmatieke sanctie de Salische wet ophief. Reeds den 10<sup>den</sup> October daaraanvolgende werd zijn dochter *Maria Isabella* geboren, waardoor het nitricht van don *Carlos* op den troon verfloog. Welgelukte het den aanbangers van dezen, den zieken koning in September 1832 tot herstel der Salische wet te bewegen, maar na zijn genezing

kwam hij hierop terug. Intusschen kenden de aanhangers van den infant geen rust, en de koning zag zich eindelijk gedrongen, om niet alleen de prinses van *Beira*, later de gemalin van don *Carlos*, maar ook hem zelf en den infant don *Sebastiano* naar Portugal te verbannen. Toen don *Carlos* vervolgens weigerde, de inbaldiging der prinses van *Asturië*, later *Isabella II*, bijtewonen, gaf de koning hem bevel, zich naar den Kerkelijken Staat te begeven. Van dat oogenblik af verklaarde don *Carlos* aan zijn broeder, dat hij alleen rechtmatige aanspraken had op den troon. Hij had zich nog niet eens ingescheept naar Italië, toen *Ferdinand VII* overleed (29 September 1833), waarna de koningin-regentes hem nogmaals beval de reis te aanvaarden. Hij beschouwde zich echter als den wettigen koning van Spanje en werd niet alleen door zijn aanhangers — de *Carlsten* — maar ook door dom *Miguël* in Portugal als zoodanig erkend, waarom de koningin hem den 16<sup>den</sup> October tot rebel verklaarde. Don *Carlos* scheepde zich den 1<sup>sten</sup> Juni 1834 in naar Engeland, waar hij het aanbod der koningin-regentes van Spanje, hem een jaargeld te verleen, hardnekkig afwees. Reeds een maand later verliet hij in stilte zijn wijkplaats en bereikte, vermoed over Parijs, Bordeaux en Bayonne door Frankrijk reizende, de grenzen van Spanje, waar hij in de noordelijke gewesten den burgeroorlog deed ontbranden. Deze werd met afwisselend geluk gevoerd, totdat don *Carlos* zich eindelijk in 1839 genoodzaakt zag, veiligheid te zoeken op het Fransche grondgebied (zie *Spanje*). Reeds in 1834 was de infant met zijn nakomelingschap door een bijna eenstemmig besluit der *Procees* en der *Procuratores* van de troonsopvolging nitgesloten en van het Spaansch grondgebied verbannen, en dit besluit werd in 1836 door de constitueerende *Cortes* bekrachtigd. Nadat zijn eerste gemalin in 1834 overleden was, hertrouwde hij in 1838 met haar zuster *Maria Theresia*, prinses van *Beira*, weduwe van den infant *Pedro* van Spanje, moeder van den infant *Sebastiano*. In Frankrijk werd hem een kasteel bij Bourges als verblijfplaats aangewezen. Wegens invendige verdeeldheid der *Carlsten* deed don *Carlos* den 18<sup>den</sup> Mei 1845 afstand van den Spaanschen troon ten gunste van zijn oudsten zoon en nam den titel aan van graaf van *Molina*. In dat jaar werd hem vergund, Frankrijk te verlaten: hij begaf zich met zijn gemalin naar Oostenrijk en overleed te Triëst, den 10<sup>den</sup> Maart 1855.

*Carlos*, don, *Luis Fernando de Bourbon*, prins van *Asturië*, de oudste zoon van den voorgaande, werd geboren te Madrid, den 31<sup>sten</sup> Januari 1818, trad na den afstand zijns vaders op onder den naam van graaf de *Montemolin*, vlichtte den 14<sup>den</sup> September 1846 met *Cabrera* (zie aldaar) van Bourges naar Engeland en zocht door proclamatiën zijn rechten te doen gelden. Zijn aanhangers waren voornemens, hem door een huwelijk met zijn nicht *Isabella II* den troon te bezorgen. Dit was echter in strijd met de belangen van *Lodewijk Philips*, met de staatkunde van Engeland en met de wenschen van het Spaansch volk. In April 1849 waagde de graaf de *Montemolin* een poging, in het geheim door Frankrijk naar Spanje te reizen, doch werd onderweg in hechtenis ge-

nomen en, na een korte gevangenis te Perpignan, naar Engeland teruggebracht. In 1850 huwde hij met de Napelsche prinses *Maria Carolina Fernanda*, een zuster van koning *Ferdinand II*. Gedurende den oorlog van Spanje tegen Marokko stelde de graaf zich in verband met *Ortega*, kapitein-generaal der Balearische Eilanden, en beiden stapten den 3<sup>den</sup> April 1860 bij Tortosa aan wal met 3000 man troepen, die onbekend waren met de bedoelingen der bevelhebbers. Hier werd de graaf de *Montemolin* onder den naam van *Karel VI* tot koning van Spanje nitgeroepen, doch de vermetele onderneming mislukte, en de graaf werd met zijn jongsten broeder en onderscheiden aanhangers gevangen genomen. *Ortega* moest dien aanslag met den dood boeten, terwijl de prinses, nadat zij den 23<sup>sten</sup> April afstand hadden gedaan van den troon, hunne vrijheid herkregen. De graaf trok die afstandsverklaring in, omdat zij hem met geweld was afgeperst, maar zijn invloed had een onherstelbaren schok gekregen, zoodat hij zich met zijn breeder naar Triëst begaf, waar zij in kommerlijke omstandigheden leefden. Deze broeder, don *Fernando Maria José*, geboren den 19<sup>den</sup> October 1824, overleed te Brunsee, een kasteel van de hertogin van *Berri* in Stiermarken, den 2<sup>den</sup> Januari 1861 aan zenuwkoorts. De graaf de *Montemolin* en zijn echtgenoot, die den ziekte bezocht hadden, overleden beiden 12 dagen later aan dezelfde ziekte.

*Carlos*, don, *Juan Maria Isidoro*, een broeder van de beide voorgaanden, geboren den 15<sup>den</sup> Mei 1822, werd, als de middelste in leeftijd van de 3 zonen van don *Carlos Maria José Isidoro*, na den dood der 2 anderen pretendent van den Spaanschen troon. Hij zocht van Londen uit door manifesten zijn rechten te doen gelden en huwde in 1847 met *Maria Beatriz*, aartsbischop van *Oostenrijk-Este*, een dochter van den hertog van *Módena*, die hem 2 zonen schonk, *Carlos* en *Alfonso* (zie *Alphonse van Bourbon*). Hij deed den 3<sup>den</sup> October 1868 ten gunste van zijn zoon *Carlos* afstand van zijn rechten op den troon en overleed den 21<sup>sten</sup> November 1887.

*Carlos*, don, *Maria de los Dolores Juan Isodoro José Francisco*, hertog van *Madrid*, de Spaansche kroonpretendent, een zoon van den infant *Juan Carlo Maria Isodoro* en van prinses *Maria Beatriz* van *Modena*, werd geboren den 30<sup>sten</sup> Maart 1848 en huwde in 1867 met *Margartha*, een dochter van den hertog van *Parma*. Nadat *Juan* den 3<sup>den</sup> October 1868, na het nitbarsten der Spaansche omwenteling, afstand had gedaan van zijn rechten op den troon ten gunste van zijn oudsten zoon don *Carlos*, is deze onder den naam van *Karel VII* als kroonpretendent opgetreden. Hij heeft bij herhaling een opstand in Spanje ten zijnen voordeele zoeken te bewerken, die echter, hoewel door de reactie en de geestelijkheid ondersteund, telkens mislukte. In den zomer van 1869 werden zijn aanhangers in de Baskische provincien door de regeeringstroepen uiteengejaagd, en een poging om in 1870 een opstand te verwekken, leed schipbreuk. Na de keuze van den hertog van *Aosta* tot koning van Spanje leverde hij daartegen van Zwitserland nit een protest in (8 December 1870). Later begaf hij zich ter gelegenheid der parlementsverkiezingen in persoon naar Spanje,

om er zich met hulp zijner aanhangers met geweld van het bewind meester te maken. Ook ditmaal werd hij door *Serrano* over de Fransche grenzen teruggedreven. Daarop werd den 16<sup>den</sup> Juli door hem een nieuwe proclamatie uitgevaardigd, waarin hij aan de provinciën Catalonië, Aragon en Valencia hare aloude voorrechten toekende. Na den afstand van koning *Amadeus* vertoede zich *Carlos* den 15<sup>den</sup> Juli 1873 opnieuw in Spanje, richtte een proclamatie tot het Carlistische leger en tot het Spaansche volk en bezwoer den 24<sup>den</sup> Augustus te Guernica de fueros (voorrechten) der Baskische provinciën. Hij bezette den 28<sup>den</sup> Augustus de stad Estella en verbleef daar tot zijn residentie, berende Bilbao en veroverde den 22<sup>den</sup> Januari 1874 de daartoe behoorende havenstad Portugal-ete en het fort Eriehane. *Moriones*, generaal der regeringstroepen, leed den 24<sup>den</sup> Februari de nederlaag, waarna ook de stad Tolosa in handen viel van den *Carlos*. In April echter trok *Serrano* tegen hem op en deed hem den terugtocht aanvaarden naar het gebergte van Navarre. Bilbao werd ontzet en Portogalete ontruimd. Generaal *Concha* echter, die zich na met het opperbevel over de regeringstroepen belastte, leed 25—27 Juni bij Estella de nederlaag en sneuvelde. Van de gevangenen werden 25 officieren en vele soldaten op bevel van den *Carlos* gefusileerd. Nagenoeg geheel het noordelijk gedeelte des rijk was in zijn macht, terwijl zijn broeder *Alfonso* doordrong in Catalonië. Terwijl *Serrano* alles voorbereide tot een aanval op Estella, werd prins *Alfonso*, de zoon van *Isabella*, tot koning uitgeroepen. *Serrano* legde het opperbevel neder en *Laserna* leed den 3<sup>den</sup> Februari 1875 de nederlaag. Maar generaal *Quesada* versloeg de Carlisten den 8<sup>den</sup> Juli bij Treviño en behaalde meer voordeelen, zoodat de toestand van den *Carlos* steeds ongunstiger werd. Hij had onderstening ontvangen van de Fransche legitimisten, van de Oostenrijksche behoudsmannen, van afgezette Italiaansche vorsten en van de Jezuïeten, maar deze bronnen droogden op, en hij was niet langer in staat een leger op de been te houden. Generaal *Cabrera* onderwierp zich aan koning *Alfonso* en vele officieren volgden dat voorbeeld. Toen drongen de regeringstroepen door in de Baskische provinciën, veroverden Estella en gaven aan koning *Alfonso* (28 Februari 1876) gelegenheid tot een zegenpralenden intocht in Pamplona, terwijl den *Carlos* de wijk nam naar Pau in Frankrijk. Den 4<sup>den</sup> Maart 1876 vertrok hij naar Londen, bezocht Mexico en de Vereenigde Staten en keerde naar Engeland terug. Zijn gemalin, *Margareta* van Parma, schonk hem vier dochters, benevens een zoon *Jayme* geheeten geboren den 27<sup>den</sup> Juni 1870. *Margareta* overleed den 29<sup>den</sup> Januari 1893, waarop *Carlos* den 28<sup>den</sup> April 1894 een nieuw huwelijk sloot met prinses *Maria Bertha van Rohan* (geboren den 21<sup>den</sup> Mei 1869). Tegenwoordig woont hij meest te Venetië of te Graz.

**Carlosorde**, een keizerlijk Mexicaansche orde, ingesteld door keizer *Maximiliaan* en diens gemalin, den 10<sup>den</sup> April 1863 ter belooning van vrouwen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied der Christelijke nederigheid en barmhartigheid. De orde was verdeeld in twee

klassen: grootkruis en kleinkruis. Het ordeteken bestond uit een Latijnsch, groen gemailleerd kruis, ingelegd in een wit kruis met inscriptiën: op den dwarsbalk aan de voorzijde „*Humilitas*“, aan de achterzijde „*San Carlos*“. Het werd gedragen aan een purperrood lint. De *Carlosorde* verviel na den dood van *Maximiliaan*.

**Carlovics** of *Carlowitz*, het Hongaarsche *Karlóca*, het Serrische *Karlóce*, is de naam van een zelfstandige stad in het comitaat Symrie (Szerém) in Kroatië-Slavonië. Zij ligt aan den rechteroever van den Donau, aan den spoorweg Boedapest-Semlin, is de zetel van den Grieksch-Oosterschen patriarch en metropoliet der Serviers en telt (1900) 5643 inwoners. Boven de stad ligt de kapel Mariafried. *Carlowitz*, is vooral beroemd wegens zijn nitstekenden wijn, eveneens wegens zijn alivowitz (pruimenbrandewijn). Zij was in de onrustige jaren 1848 en 1849 het brandpunt van den Servischen opstand tegen Hongarije, maar vooral is de stad beroemd, wegens den naar haar genoemden vrede, die er den 28<sup>sten</sup> Januari 1699 voor den duur van 25 jaren gesloten werd tusschen Oostenrijk, Rusland, Polen en Venetië aan de eene en de Porte aan de andere zijde, die het land tusschen Donau en Tbeisz benevens Zevenburgen aan Oostenrijk, Kamenez aan Polen, Azof aan Rusland, Morea en een deel van Dalmatië aan Venetië afstaan moest.

**Carlow**, in het Iersch *Catherlough*, is een graafschap in de Iersche provincie Leinster. Het wordt ten O. en Z.O. door de graafschappen Wicklow en Wexford, ten Z.W. en W. door Kilkenny en ten N. door Queen's County en Kildare begrensd en telt op een oppervlakte van 896 v. km. een bevolking van (1901) 37723 zielen. Het land is over het geheel vlak en zeer vruchtbaar en alleen in het zuidoosten bergachtig. In het westen stroomt er de Barrow en aan de oostelijke grenzen de Slaney. De henvels zijn er met bosch begroeid of met weiden bedekt; landbouw en veeteelt zijn de voornaamste bronnen van bestaan. Daarenboven vindt men er ijzererts en andere erten. *Carlow* zendt een afgevaardigde naar het Parlement.

**Carlow**, de hoofdstad van het gelijknamige graafschap (zie aldaar), aan de samenvloeiing van de Burren met de Barrow en aan den spoorweg van Kildare naar Waterford gelegen en 90 km. van Dublin verwijderd, is de zetel van een R. Katholiek bisschop en telt (1891) 6619 inwoners. Een kasteel uit de 12<sup>de</sup> eeuw en langen tijd als een belangrijke vesting beschouwd, ligt thans in pijn. Verder bezit de stad een tuchthuis, een kazerne, een Katholiek kathedraal, een musieken- en een nonnenklooster, een Katholiek seminarium voor priesters, een ziekenhuis en een krankzinnigengesticht.

**Carlowitz**. Zie *Carlovics*.

**Carlowitz** is de naam van een adellijk geslacht in Saksen. Van de leden dier familie noemen wij:

*Carlowitz*, *Cristoph von*, geboren in 1507, was raadshoor van den aartsbischop *Albrecht* van Mainz, daarna van hertog *Georg*, van den keurvorst *Maurits* en van *Augustus* van Saksen, in 1535 ambtman te Zörbig, in 1543 te Leipzig en in 1557 opperste hoofdman in St. Joachim-

thal. In 1529 en later werd hij meermalen tot diplomatieke zendingen gehuikt, bekleedde op de rijksdagen de betrekking van Saksisch afgevaardigde en onderhandelde met het keizerlijk Hof. In 1554 kwam hij in keizerlijken dienst en werd achtereenvolgens raadshoofd van *Karel V. Ferdinand I.*, *Maximiliaan II* en *Rudolf II*. Hij overleed in 1578.

*Carlowitz, Karl Adolf*, een Pruisisch generaal, werd geboren den 21<sup>sten</sup> Juli 1771 te Groszhartmannsdorf bij Freiberg, was ritmeester bij het Keur-Saksische leger en later in den Fransch-Pruisischen oorlog bij het Saksische leger en werd adjutant van den generaal von *Zeschwitz*. In 1809 zag hij zich bevorderd tot majoor en voerde vervolgens bevel over een door hem zelf samen-gebracht korps jagers. In 1813 voegde hij zich bij de Verbonden Mogendheden en werd in Saksen eenigen tijd belast met de portefeuille van Oorlog. Hij nam deel aan het Congres te Wenen, trad als generaal-majoor in Pruisischen dienst en woonde in 1845 den veldtocht bij in het zuiden van Frankrijk. In 1815 werd hij inspecteur van den landstorm in Thüringen, in 1821 commandant van Maagdenburg, in 1822 luitenant-generaal en in 1824 vice-gouverneur van Breslau, alwaar hij den 2<sup>den</sup> Januari 1837 overleed.

*Carlowitz, Hans Georg*, een Saksisch staatsman, werd geboren te Groszhartmannsdorf bij Freiberg, den 11<sup>den</sup> December 1772, stondeerde te Leipzig en werd „Obergerichtsassessor“ aldaar, maar heftaf zich reeds in 1795 naar zijn landgoed Oberschönan. In 1815 werd hij benoemd tot geheim financieraad te Dresden en verwierf in die betrekking de algemeene achting. In 1821 werd hij tot koninklijk Saksisch gezant bij den Duitschen Bondsdag te Frankfurt aangesteld en ijverde er met kracht voor de vrijheid van handel. In 1831 werd hij lid van het ministerie en aanvaarde in 1836 de portefeuille van Eeredienst. Hij overleed den 18<sup>den</sup> Maart 1840.

*Carlowitz, Albert von*, een Duitsch staatsman, werd geboren te Freiberg, den 1<sup>sten</sup> April 1802. Sedert 1820 stondeerde hij te Leipzig in de rechten en trad in 1824 in staatsdienst. In 1830 nam hij voor de ridderschap van Meissen zitting in den Landdag en bevorderde er hij de beraadslagingen over de nieuwe constitutie de belangen der aristocratie. Weldra legde hij zijn mandaat neder en werd in November 1831 regeringsraad in dienst van het hertogdom Gotha, om daarna als lid der regering van het vorstendom Lichtenberg werkzaam te zijn. Doch reeds in 1834 keerde hij naar Saksen terug, om er zitting te nemen in de Eerste Kamer, alwaar hij als lid der commissie tot het ontwerpen eener constitutie ijverig werkzaam was. Weldra zag hij zich tot vice-president der Eerste Kamer en na het eindigen der zittingen tot regeringsraad te Zwicken benoemd (1836). Deze betrekking legde hij weldra (1837) neder, om zich onverdeeld aan den post van vertegenwoordiger van den Landdag te kunnen wijden. Later werd hij eigenaar van het vaderlijk goed Oberschönan en als zoodanig lid der Eerste Kamer in Saksen. Weldra leidde bij als voorzitter die vergadering, sprak er over het gebrekkige der Bondsconstitutie en bestreed den tegenstand van het ministerie *Könneritz* tegen

een rechtsbesteding, die in de eerste plaats openbaarheid tot leus had. Daar het vraagstuk in de beide Kamers in zijn geest bevestigd werd, zag hij zich in 1846 tot minister van Justitie benoemd. Hij zocht na de strafwetgeving volgens zijn beginselen te wijzigen, maar werd hierin verhinderd door de woelingen van 1848. Bij den aanvang van deze als buitengewoon commissaris naar Leipzig gezonden, gaf hij den raad, toegewendheid te gebruiken, waardoor hij zich het ongenoegen der regeringspartij op den hals haalde. Als aanhanger der Pruisische Unie verzette hij zich op den Landdag van 1849—1850 als lid der Eerste Kamer met kracht tegen het ministerie von *Bent*, maar nam zijn ontslag, toen hij bespoorde dat zijn bemoeiingen vruchteloos waren. Daarna benoemde de Pruisische regering hem tot commissaris van het hestuur der Unie bij het parlement te Erfurt. Na de sluiting trok hij zich op zijn goederen bij Görlitz terug. Door het district Görlitz werd hij herhaaldelijk naar de Pruisische Kamer van Afgevaardigden gezonden, waar hij tot de ond-liberale partij behoorde. Voorts nam hij als vertegenwoordiger van het kiesdistrict Landan-Görlitz deel aan den constitueerende rijksdag van den Noord-Duitschen Bond. *Carlowitz* overleed den 9<sup>den</sup> Augustus 1874 te Kötzschenbroda bij Dresden. Hij is ook bekend geworden als vertaler der „*Ilias*“ (2 dln., Leipzig, 1844).

*Carlschaffen* is een stad in het district Hofgeismar in het gebied van Kassel, aan de monding van de Diemel in de Weser gelegen. Het telt 1797 inwoners (1900) en heeft tabaks-industrie, pottelakkerijen en likeurfabrieken. In den omtrek zijn hasaltgroeven, alsmede fabrieken tot bewerking van steenen, hijr. tot trottoirbanden. Ook is er een zonthron, die veel koelzuur hevat en door lijders aan jicht en huidziekten gebruikt wordt.

*Carlson, Fredrik Ferdinand*, een Zweedsch geschiedschrijver en staatsman, werd geboren te Upland, den 3<sup>den</sup> Jui 1811. Hij studeerde te Upsala, deed vervolgens reizen door Denemarken, Duitschland en Frankrijk en was sedert 1835 docent, sedert 1849 hoogleeraar in de geschiedenis te Upsala. Van 1837—1846 was hij leeraar van den tegenwoordigen koning *Oscar II*. In 1863 legde hij het hoogleeraarsambt neder, om de portefeuille van Eeredienst te aanvaarden. Hij behield deze tot 1870 en was van 1875 tot 1878 opnieuw in dit ambt werkzaam. Van 1853—1866 en van 1873—1887 was hij lid van den Rijksdag. *Carlson* overleed den 18<sup>den</sup> Maart 1887 te Stockholm. Hij heeft een groot aantal belangrijke geschiedkundige werken geleverd, zooals: „*Geschiedenis van Zweden*“ (van 1654—1706, Duitsch Gotha, 1855—1887, 3 dln.; Zweedsch, Stockholm, 1855—1887, 7 dln.), „*Om fredsunderhandlingarna åren 1709—1718*,“ (Stockholm, 1857), „*Om den svenska statsförvaltningens för än drade skick under konung Karl XI's regering*“ (1860), „*Berättelse om riksdagen 1680*“ (1860) en „*Om Sveriges inflytande på konungavälet i Polen 1704*“ (1861). In de „*Verhandelingen*“ der Zweedsche academie, waartoe hij sedert 1859 behoorde, publiceerde hij o. a.: „*Karl XII's tåg mot Ryssland*“ (1885).

*Carlson, Ernst*, een Zweedsch staatsman en geschiedschrijver, de zoon van den vorige, werd den

14<sup>de</sup> Maart 1854 te Stockholm geboren, waar hij sedert 1878 als leeraar en assistent aan het archief werkzaam was. Na 1880 werd hij leeraar aan het gymnasium te Göttingen en bekleedde van 1890—1893 het professoraat in de geschiedenis aan de pas gestichte universiteit aldaar. In de Tweede Kamer van den Rijksdag, waarvan hij sedert 1897 lid is, heeft hij veel invloed als leider der liberalen, die den vrijhandel voorstaan en als medeoprichter van het liberale verbond. Behalve de dissertatie „Om Karl XII's vistelse in Sachsen 1706—1707" (Stockholm, 1877) schreef hij in verschillende Zweedsche en buitenlandsche tijdschriften talrijke verhandel-lingen, o. a. „Sverige och Preussen 1701—1709" (1880), „Sverige på kongressen i Wien 1814—1815" (1883), „Karl XII och kejsaren 1707" (1897), „Slaget vid Poltava och dess krigshistoriska förut-sättning" (1897), „Die Kriegsführung Karls XII gegen Russland 1707—1709" (1900). Verder gaf hij in het licht: „Eigenhändige Briefe König Karls XII" (Stockholm, 1893) en „Kapten Jelferyes bref till engelska regeringen 1711—1715" (Stockholm, 1897). Op paedagogisch gebied behooren zijn „Skolgeografi" (Stockholm, 1887, 4<sup>de</sup> druk, 1894), „Läroverksfrågan" (1890) en „Det högre skolväsendet i Norge och Danmark" (Stockholm, 1899).

**Carludovica** (*Carlodocia*) Ruiz et Pav. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Pandanaceae*. Het omvat palmachtige gewassen, welke in de keerkingslanden van Amerika te huis behooren. Zij hebben lederachtige, meermalen gedeelde bladeren. De belangrijkste soort is *C. palmata* R. et P., wier bladeren de grondstof leveren voor de echte Panamahoeden.

**Carlyle, Thomas**, een Engelsch geschiedschrij-ver, werd geboren den 4<sup>de</sup> December 1795 te Ecclefechan, een dorp in het Schotsche graafschap Dumfries, bezocht de universiteit te Edinburgh, om zich in de wijskunde, filosofie en onde talen te oefenen. Door *Edmond Irving* werd hij opmerk-zaam gemaakt op de Deutsche letterkunde, waar-aan hij zich met ijver wijdde, terwijl hij vervolgens benoemd werd tot leeraar in de wijskunde aan een school te Fife. Hier vertaalde hij de geometrie van *Legendre*, waarna hij opstellen leverde in verschil-lende tijdschriften, benevens een vertaling van „Wilhelm Meister" van *Goethe*. Daarna gaf hij een levensbeschrijving van *Schiller* in het licht en „German romances" (Edinburgh, 1827, 4 dln.) met fragmenten uit den „Wallenstein" en de „Jungfrau von Orleans".

Hij was een groot bewonderaar van *Goethe*, met wien hij briefwisseling hield. Nadat hij in 1826 met *Jane Welsh* (geboren den 14<sup>de</sup> Juli 1801) gehuwd was, woonde hij sedert 1828 op Craigen-puttock bij Dumfries en sedert 1834 te Chelsea bij Londen. Hier schreef hij in „Fraser's Maga-zine" zijn „Sartor Resartus, or life and opinions of Herr Teufeldroekch", een zonderling boek, waarin hij de gebreken van zijn tijd onmeddoogend geeselt. In 1837 zond hij zijn algemeen bekende „Geschie-deniss der Fransche revolutie" („French revolution, a history", 3 dln.) in de wereld, een boek dat een zeer plastische voorstelling geeft van de gebeurte-nissen der Grootte revolutie, deze echter zeer eenzijdig behandelt. In 1839 schreef hij zijn „Char-tismus", waarin hij den maatschappelijken toe-

stand der verschillende standen in Engeland on-derzocht. Daarop volgden: „On heroes, hero-worship and heroic in history" (1840), „The past and the present" (1843), het belangrijke historische werk „Letters and speeches of Oliver Cromwell" (1845, 5 dln.), een toonbeeld van scherpsinnige karakterstudie, „Latterday pamphlets" (1850), „The life of John Sterling" (1851), het groote werk „The history of Friedrich II, called Fre-derick the Great" (1858—1865, 6 dln.), tot welks voorbereiding hij geruimen tijd in Berlijn door-bracht, en „Shooting Niagara and after?" ge-schreven naar aanleiding der reformdebatten van 1867. In 1865 gekozen tot rector der universiteit te Edinburgh, bracht hij tot herstel van gezond-heid den winter van 1866—67 te Mentone door. In 1871 verscheen zijn „Letters on the war between Germany and France" en eenige jaren later zijn „The early kings of Norway and an essay on the portraits of John Knox" (1875). Zijn „Lectures in the history of literature" van het jaar 1838 werden in 1892 uitgegeven. In 1874 ontving hij de orde „pour le mérite" en overleed den 5<sup>de</sup> Februari 1881 te Londen.

*Carlyle* heeft een belangrijke invloed gehad op de letterkunde van zijn vaderland. Niet alleen vormde hij een school, waartoe *Kingsley*, *Thackeray*, *Currer Bell* enz. behoorden, maar ook met onafhankelijke mannen, zoals *Bulwer* en *d'Irady* ontkwamen niet aan den invloed van zijn geschrif-ten. Een volledige uitgave zijner werken verscheen in 37 dln. (Londen, 1872—1874). Zijn eerste ge-schriften werden verzameld door *Crockett* (1897), anthologiën nít zijn geschriften zijn uitgegeven door *Ballantyne* (1870), door *Barrel* (New-York, 1876) en door *Williamson* (1879). Verder ver-scheen nog een tot dusver onbekend gebleven werk „Historical sketches on notable persons and events in the reigns of James I and Charles I" (Londen, 1898; 4<sup>de</sup> druk, 1901) en „Letters to his youngest sister" (uitgegeven door *Copeland*, Londen, 1899). Uit zijn nalatenschap gaf *J. A. Froude* de „Reminiscences" nít (1881, 2 dln.). Zijn brieven nít de jaren 1821—1836 gaf *Norton* nít (1886—1890, 4 dln.), eveneens zijn briefwisseling met *Emerson* (1883, 2 dln.) en met *Goethe* (1887). *Norton* pub-liceerde eveneens „Reminiscences" van *Carlyle* (1887, 2 dln.).

**Carmagnola** is de naam van een stad in de Italiaansche provincie Turijn. Zij ligt aan de spoorwegen Turijn—Savona en Turijn—Caso, bezit overblijfselen van vroegere vestingwerken, verscheiden Gotische kerken, een gymnasium, een technische school en telt (1901) ongeveer 3700 (als gemeente 11738) inwoners, die zich met zijde- en touwindustrie en handel bezig houden. Carmagnola is de geboorteplaats van den veld-heer *Carmagnola* (zie aldaar); ook het Fransche *Carmagnole* (zie aldaar) is naar deze plaats ge-noemd.

**Carmagnola**, eigenlijk *Francesco di Bartolomeo Bussone*, een Venetiaansch en Milaneesch veldheer, was de zoon van een landbouwer te Carmagnola, waar hij omstreeks het jaar 1390 geboren werd. Aanvankelijk was hij herder bij *Fanino Cane*, een machtigen partijganger van die dagen, heer van Alessandria en regent van Milaan. Na den dood van dezen kwam *Carmag-*

*nola* (1412) met de troepen van *Cana* in dienst bij *Filippo Maria Visconti*, hertog van *Milaa*, en streed onder bevel van dezen in 1414 en 1415. Tot loon voor de verovering van *Alessandria* werd hij tot graaf van *Castellano* benoemd en verwierf de hand van 's hertogs onechte dochter *Antonia*. Daarna maakte hij zich meester van Trezzo aan de *Adda* en onderwierp het afvallige *Piacenza*, waaruit hij de inwoners vordreef, zoodat deze groote stad een jaar lang onbewoond bleef, en vervolgens werden *Cremona*, *Brescia* en *Genoa* door hem ingenomen. Geheel *Oppertalië* lag nu aan de voeten van den hertog van *Milaa*, en in het volgende jaar deed *Carmagnola* een inval in *Zwitserland*, en vordreef de *Eedgenooten* uit *Bellinzona*. Bij den hertog belasterd, begaf hij zich in 1425, gloeiende van wraakzucht, tot de *Venetianen*, veroenigde een aantal steden tegen den hertog van *Milaa*, nam *Brescia* in, behaalde in 1427 een overwinning bij *Maccalo* aan de *Oglio* maakte zich meester van *Bergamo* en van een gedeelte van *Cremona* en kreeg nu eindelijk zijn goederen en zijn in bezitting gebrachte huisgezin terug. De ongelukkige afloop van een nieuwen veldtocht in 1431 was oorzaak, dat men hem naar *Venetie* lokte, waar hij den 5<sup>den</sup> Maart 1432 onthoofd werd. Zijn tragisch uiteinde is door onderscheiden dichters behandeld, vooral op een treffende wijze door *Alessandro Manzoni*, in het treurspel: „Il conte di Carmagnola” (1820).

**Carmagnole**, was in den tijd der Grooten Omwenteling de naam van een republikeinsch lied, betwélf begon met de woorden „Madame Veto avert promis”, terwijl elk couplet eindigde met de woorden: „Dansons la Carmagnole! Vive le son du canon!”. Het lied is in 1792, na de inneming der stad *Carmagnole* (zie aldaar), in zwang gekomen en werd geruimen tijd met „*Ça ira!*” om strijd gezongen en door de militaire muziek als marsch gespeeld. Het bleef met de „*Marseillaise*” en den „*Chant du départ*” in den smaak tot aan den 18<sup>den</sup> Brumaire 1799. In 1799 werden door *Napoleon* de revolutionaire gezangen, waarmede hij menige overwinning behaald had, ter zijde geschoven.

**Carmarthen** of **Caermarthen** is de naam der hoofdstad (municipal borough) van *Carmarthenshire* (zie aldaar) in *Wales*. Zij ligt 15 km. boven den mond der *Towy*, heeft een Gotische kerk (uit de 14<sup>de</sup> eeuw), gedenkteekenen voor de generaals *Pictou* en *Nott*, telt (1901) 9835 inwoners en is een bloeiende handels- en industriestad. Er bevindt zich een theologisch college der *Presbyterianen*, een *Unitarisch* college, een *Latijnsche* school (in 1576 gesticht) en een kweekschool voor onderwijzers. In de nabijheid ligt *Abergwilly* met het paleis van den bisschop van *St. Davids*. *Carmarthen* is het *Romeinsche* *Maridunum*. Volgens de sage was het de geboorteplaats van den toovenaar *Merlin* (480).

**Carmarthenshire** (Welsch *Caerfyrddin*), een graafschap in het zuidelijk deel van *Wales*, ligt tusschen *Pembroke*- en *Glamorganshire* aan de *Carmarthenbaai* van het Kanaal van *Bristol* en grenst verder aan *Cardiganshire* en *Breknockshire*. Op een oppervlakte van 2405 v. km. telt het een bevolking van (1901) 135325 inwo-

ners. De hoofdstad is *Carmarthen*, de grootste stad *Llanelly*.

**Carmaux** is de hoofdplaats van het kanton van dien naam, in het Fransche arrondissement *Albi* van het departement *Tarn*, gelegen aan de naar *Aveyron* loopende *Céron*, op een hoogte van 220 m. Het heeft 8984 inwoners (1901), een slot met park, Gotische kerk, bruinkolenmijnen en glasfabrieken.

**Carmel** of *Dejbel Mâr-Eliás* is de naam van een gebergte in *Palestina*, dat in noordwestelijke richting met zijn begroeiide en door de bronnen der *Kison* besproeiide boogten over een afstand van 50 km. voortloopt en aan de zuidzijde der *Golf van Akka* met het voorgebergte *Carmel* eindigt. De hoogste top is 552 m. In zijn talrijke grotten waren vroeger profeten, klinzinaars en monniken gehuisvest, en het was in het bijzonder het toneel der werkzaamheid van den profeet *Eliás*. De Orde der *Carmelieten* heeft er 180 m. boven den zeespiegel een klooster, dat in 1821 verwoest, maar later hersteld is en den reiziger een gastvrije verblijfplaats aanbiedt.

**Carmelieten**, Orde der, onstreeks het midden der 12<sup>de</sup> eeuw op den berg *Carmel* door *Berthold van Calabrie*, doch naar het gevoelen der monniken door den profeet *Eliás* (vandaar *Eliás Ordebroeders*) gesticht. Volgens den regel, dien zij in 1200 van den patriarch *Albert* te *Jeruzalem* ontvingen, moesten zij in afzonderlijke cellen leven, zich bij afwisseling met het gebed en met eenig handwerk bezig houden, geen eigendom hebben, geen vleesch eten en op bepaalde tijden een volkomen stilzigen bewaren. In 1226 werd de Orde door den paus bevestigd. Na de *Kruistochten* werd zij door de *Saracenen* verdreven en vestigde zich eerst op *Cyprus* (1238) en vervolgens in *West-* en *Zuid-Europa*. De Orde verkreeg in 1247 van *Innocentius IV* een zaakten regel en de voorrechten der bedelorden met den titel *Ordo beatae Mariae de monte Carmelo*. Zij liet hare oorspronkelijke gestrengheid meer en meer varen, waarna zij zich onder *Pius II* in geschoeide (coeventualen) en ongeschoeide (observanten) *Carmelieten* verdeelde. Later verliet de Orde in onderscheiden zelfstandige congregatiën. Het gewaad der *Carmelieten* was aanvankelijk een bruine en donker-grijze pij en een witte mantel met bruine en zwarte strepen. Daarbij kwam later een grijs scapulier en nog later kozen de conventualen de zwarte en de observanten de donker-grijze kleur. Ook droeg men breedrandige witte hoeden met zwarte voering.

De Orde der *Carmelieten nonnen*, in 1452 door *Johan Baptista Soroth*, generaal der *Carmelieten*, gesticht, droeg een kleed en scapulier van bruin laken en in het koor een witten mantel met een zwart slijer. De nonnen wijdden zich aan het onderwijs en aan het beoefenen van weldadigheid. Zij ondervond door de heilige *Therese van Jezus* een ingrijpende verandering. — De secularisatie der goederen bracht in het laatst der voorgaande eeuw ook aan de Orde der *Carmelieten* een gevoeligen slag toe. De geschoeide en ongeschoeide *Carmelieten* staan sedert 1875 als twee onafhankelijke orden naast elkander.

**Carmen Sylva**. Zie *Elizabet*, koningin van *Roemenië*.



**Carmenta** of *Carmentis* was bij de Romeinen de godin van de voorspelling der geboorte, terwijl hare feesten — *carmentalia* — den 11<sup>den</sup> en den 15<sup>den</sup> Januari door vrouwen werden gevierd. Zij werd daarbij als *Postorta* en *Anterorta* (in de toekomst en het verleden sturende) door de feestvierenden aangeropen. In de nabijheid van de naar haar genoemde Porta Carmentalis bevond zich haar overoud altaar. Latere sagen noemen haar de moeder of echtgenoot van *Evander*.

**Carmer, Johann Heinrich Kasimir**, graaf von, een Duitsch staatsman, werd geboren te Krenznach, den 29<sup>sten</sup> December 1721, trad in 1749 in Pruisischen staatsdienst en werd in 1750 regeringsraad te Oppeln, in 1751 directeur en in 1763 president der regering te Breslau en in 1768 minister van Justitie en voorzitter van het bewind in Silezië. In 1779 benoemde de koning hem tot groot-kanselier en tot eersten minister van Justitie. Onder zijn bestuur werd de wetgeving op de hypotheek verbeterd, een credietstelsel in Silezië aangenomen, het bestuur vereenvoudigd en een oeconomisch genootschap opgericht. Vooral maakte hij zich verdienstelijk door de herziening van den „Codex Fredericianus“, terwijl hij na langdurige studie onderscheiden wetboeken in Pruisen aanmerkelijk verbeterde en in 1791 het algemeen Pruisische wetboek voltooide, dat den 1<sup>sten</sup> Juli 1794 onder den naam van „Algemeenes Landrecht“ verbindend werd verklaard. *Carmer*, sedert 1791 vrijheer, zag zich daarna benoemd tot koninklijk secretaris in Pommeren en Oost- en West-Pruisen en in 1798 in den gravenstand opgenomen. Daarop begaf hij zich naar zijn haitenverhoef Rützen bij Gnhrau, waar hij den 23<sup>sten</sup> Mei 1801 overleed.

**Carichael, Richard**, een Britsch heekkundige, leeraar aan het Richmond-hospitaal, enz., overleed nabij Dublin, den 3<sup>den</sup> Juni 1849. Hij was voorzitter van het Koninklijk Iersch genootschap van heekkundigen en schreef onder anderen: „On the effects of carbonate of iron upon cancer“ (1806 en 1812), met *Hewning* en *Goodland*: „On the nature of the scrofula“ (1810) en „An essay on the origin and nature of tuberculous and cancerous diseases“ (1836). Vooral legde hij zich toe op de behandeling van venerische ziekten, waarbij hij het gebruik van kwik afkeurde, zooals blijkt uit zijn werken: „On the venereal diseases which have been confounded with syphilis“ (1814 en 1815, 2 dln.), „On venereal diseases and the use and abuse of mercury in their treatment“ (1814, 2 dln.) enz. Die werken zijn gedeeltelijk bij herhaling nitgegeven en in het Duitsch vertaald.

**Carmina Burana** is een verzameling van Middel-Latijnsche, Deutsche en Duitsch-Latijnsche liederen uit de 13<sup>de</sup> eeuw, gevonden in een handschrift der abdij Benedictenuren. Voor het meerendeel zijn zij vervaardigd door rondtrekkende scholieren, de zoogenaamde Bachelanten (zie aldaar). Er heerscht een vroolijke, soms overmoedige toon in: ze zijn een mengsel van Christelijke vroomheid en heidensch-naive zinnelijkheid, een vereeniging van de geestigheid der kloosterscholen en antieken met de stemming van het natuurlied. De vorm is die van het moderne vers met eindrijm. De *carmina burana* zijn de voorloppers van de studentenliederen.

**Carminati, Bassiano**, een Italiaansch geneesheer en schrijver, geboren te Lodi in 1750, studeerde te Pavia en vestigde zich als arts in zijn geboorteplaats. Zijn boek: „De animalium ex mephitibus et noxiis habitibus interitu ejusque propriis causis“ maakte zoo'n grooten opgang, dat hij benoemd werd tot hoogleraar te Pavia. Hier schreef hij voorts: „Ricerche sulla natura e sugli usi del succo gastrico in medicina e in chirurgia“, „Opuscula therapeutica“ en „Hygiene, therapeutica et materia medica“. Hij overleed te Milaan in 1830.

**Carmona** is de naam van een distrikt-hoofdstad in de Spaansche provincie Sevilla. Zij ligt aan den spoorweg Sevilla—Carmona—Gnadales, op een hoogte, heeft ruïnen van een Moorsch kasteel, verscheiden kerken, een museum (met praehistorische en Romeinsche ondheden) en telt (1900) 17215 inwoners, die wijn en olie produceren. In de nabijheid werden graven van het Romeinsche *Carma* gevonden.

**Carmentelle, Louis Carrogis**, een Fransch dichter, geboren te Parijs, den 15<sup>den</sup> Augustus 1717, was voorlezer en ordonnateur des fêtes bij den hertog van Orléans. Hij overleed den 26<sup>sten</sup> December 1806, nadat hij vooral grooten roem verworven had door zijn: „Proverbes dramatiques“ (Parijs, 1768—1781, 8 dln.; 1822, 4 dln.). Voorts schreef hij: „Théâtre de Campagne“ (Parijs, 1775, 4 dln.) en „Pièces inédites“ (Parijs, 1825, 3 dln.), door v. *Genlis* nitgegeven.

**Carn**. Zie *Cuirn*.

**Carna** is de naam van een der talrijke Romeinsche godinnen, die de verschillende tijdperken en omstandigheden des levens beheerschten. Zooals de afleiding van het woord aanduidt (*caro* beteekent vleesch), sterkte zij het lichaam. Op den Caelischen heuvel had zij een heiligdom, volgens de sage door *Brutus* gesticht, en den 1<sup>sten</sup> Junni at en offerde men haar te eere de oudste nationale gerechten, gezonden varkensvleesch en boonenrij. Tengevolge van een verwisseling en samensmelting met de godin *Carda* komt zij bij *Ovidius* voor als godin der deurbengsels, en had zij de macht het hnis tegen heksen te beschermen.

**Carnao** is de naam van een plaats in het Fransche departement Morbihan, arrondissement Lorient. Zij ligt niet ver van de baai van Quiberon, heeft een interessante kerk (uit 1639), oesterteelt en een zeepad, en telt (1901) 646 (als gemeente 3125) inwoners. Zij is merkwaardig door de *Pierres levées* de *Carnac*, elf rijen onbebouwen steenen (menhirs), te zamen meer dan 1000 stuks, die, evenwijdig gerangschikt, zich 1500 m. ver van het O. naar het W. nitstrekken. De grootste verheft zich 6 m. boven den beganen grond: de meeste staan in den vorm van omgekeerde kegels met den punt in den bodem. Ten Z. daarvan bevindt zich een heuvel met de kapel van den heiligen *Michael* en oude begraafplaatsen met vele oudheden uit het steentijdperk.

**Carnall, Rudolf von**, een Duitsch mijnbouwkundige, geboren te Glatz, den 9<sup>den</sup> Februari 1804, studeerde te Berlijn, werd in 1830 bij de Friedrichsmijn in Silezië geplaatst, gaf onderwijs aan de mijnschool te Tarnowitz en gaf van 1843—1847 alleen en vervolgens met *Krug von Nidda* het: „Bergmännisches Taschenbuch“ in het licht.

Reeds in 1847 werd hij beroepen te Berlijn, waar hij ijverig de belangen van den bergbouw behartigde. In 1848 was hij korten tijd directeur van het instituut van nijverheid, stichtte met L. v. Buch en de gehroeders Rose de „Deutsche geologische Gesellschaft“, hield in 1849—1855 voordrachten over het mijnwezen aan de universiteit en reisde hij herhalend door Engeland, België en Frankrijk. Voorts schreef en redigeerde hij de: „Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen“. In 1855 werd hij „Berghauptmann“ te Breslau, en onder zijn bestuur heeft zich het mijnwezen in Opper-Silezië op reusachtige wijze ontwikkeld. Ook daar bracht hij een „Verein für Berg- und Hüttenwesen“ tot stand en redigeerde het weekblad en de jaarboeken van dit genootschap. Voorts leverde hij een voortreffelijke geognostische kaart van Opper-Silezië (1857). In 1861 verliet hij den staatsdienst en overleed te Breslau, den 17<sup>den</sup> November 1874.

**Carnalliet** is een delfstof, die in de bovenste lagen der steenzonbedding van Stassfurt, te Kalucz in Galicië, te Maman in Perzië en elders gevonden wordt. Zij is in zuiveren toestand kleurloos of lichtgeel, grofkorrelig, schelpachtig of de breuk en heeft een soortelijk gewicht van 1.6 en een hardheid van 1—2. Gewoonlijk is zij door microscopische schijnjes van ijzerglimmer rood gekleurd. Zij bestaat uit 26,8% chloorkalium, 34,2% chloormagnesium en water. Hare samenstelling wordt uitgedrukt door  $KCl.MgCl_2 + 6H_2O$ . Zij kristalliseert rhombisch in hexagonaal uitzienende vormen, wordt in vochtige lucht mat en vervloeiht spoedig. Het carnalliet wordt tot kalizouten verwerkt.

**Carnarvon** is de naam van een afdeling der Midlandprovincie in de Kaapkolonie, tusschen de Oranjerivier in het N. en de Karreebergen in het Z. Het is een droog, maar voor schapenteelt geschikt weideland van 31258 v.km. oppervlakte met 9130 inwoners (1891). De hoofdplaats is Carnarvon (Schiefontjyn).

**Carnarvon** of **Carnarvon** is de naam der hoofdstad (municipal borough) van Carnarvonshire (Wales). Zij ligt zeer mooi aan de Menaistraat, telt (1901) 9760 inwoners, is door muren omgeven en heeft een groot kasteel uit den tijd van Edward I en Edward II. De handel is onbelangrijk. Carnarvon heeft een kweekschool voor onderwijzers en twee Latijnsche scholen. Het is een druk bezocht zeebad. In de nabijheid liggen de ruïnen van de Romeinsche kolonie *Segontium*.

**Carnarvon**, *Henry Howard Molyneux Herbert*, graaf van, een Engelsch staatsman, geboren den 24<sup>sten</sup> Juni 1831, werd opgevoed te Eton, studeerde te Oxford, nam na den dood van zijn vader zitting in het Hoogerhuis, voegde zich bij de conservatieve partij en werd in 1858 door Derby tot onderstaatssecretaris voor Koloniën benoemd. Hij reisde in 1860 in het Oosten, schreef daarover „The Druses of Mount Lebanon“ (Londen, 1860), werd in 1866 minister van Koloniën, maar nam reeds den 2<sup>den</sup> Maart 1867 zijn ontslag, om in Februari 1874 opnieuw als minister van Koloniën optreden. Hij ijverde voor de annexatie van de Transvaal, maar kon zich met de Oostersche politiek van Disraeli niet vereenigen. Daarom nam hij in Juni 1878 zijn ontslag. Van Juni 1885 tot

Jannari 1886 was hij vice-koning van Ierland. Hij overleed den 28<sup>sten</sup> Juni 1890. Hij schreef ook nog: „Reminiscences of Athen and the Morea“ (Londen, 1869).

**Carnarvonshire** (Welsh *Arfon*) is een graafschap in het noord-westelijke deel van Wales. Het wordt aan 3 zijden door de zee bespoeld, door de Menaistraat van Anglesey gescheiden en in het N. door Dendigh- en Merionethshire begrensd. Het is het meest bergachtige en schilderachtige deel van Wales, in welks midden zich de Snowdon (zie aldaar) verheft. Het telt op een oppervlakte van 1495 v.km. een bevolking van (1901) 120 835 inwoners. De hoofdstad is Carnarvon.

**Carnatie** of voorstelling der vleeschkleur noemt men in de eerste plaats de kleur van 's menschen huid en vooral die van het gelaat, voorts in de schilderkunst de eigenaardige methoden, die hij het schilderen daarvan worden gevolgd. Zij leverde ten allen tijde voor de schilders groote moeilijkheden op, vooral met betrekking tot de kleur der wangen, de doorschemering van het bloed bij de wisseling der gewaarwordingen, een en ander naar den eisch van leeftijd, gestel en geslacht. Uitstekende meesters in de carnatie zijn onder de klassieke schilders *Titian* en de Venetianen, *Correggio* en *Rubens*. Ook wordt het in dezelfde betekenis als *incarnatie* (zie aldaar) gebruikt.

**Carnaubawas** is een soort was, dat op de bladeren van *Copernicia cerifera* Mart, een Braziliaanschen palm, voorkomt. De groenachtige schubjes laten gemakkelijk los en door het in water te smelten, verkrijgt men groen- of geelachtige stukken, die soms nog gebleekt worden vóór zij in den handel komen. Het is hard en hros, smelt bij 84° C. en bestaat uit cerotinuurecylaeether, miricylalcohol en een weinig vrij cerotinuur. De glans en hardheid van stearine, paraffine en cerezine wordt door hooftvoeging van 5 tot 10% *carnaubawas* aanzienlijk verhoogd, reden waarom het dan ook in kaarsen- en wasfabrieken, alsook tot het glad maken van gekleurd papier gebruikt wordt.

**Carnaval**. Zie *Carneval*.

**Carne**, *Louis Marcien*, graaf van, een Fransch schrijver, geboren den 17<sup>den</sup> Februari 1804 te Quimper, betrad de diplomatieke loopbaan en zag zich in 1839 tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij behoorde tot de parti social en werd in 1847 chef van de afdeling Koophandel in het ministerie van Buitenlandsche Zaken, voorts in 1863 lid der Fransche Académie. Na de Februari-omwenteling trok hij zich uit het openbare leven terug. Het is moeilijk, zijn staatkundige kleur met juistheid te bepalen. Hij overleed den 12<sup>den</sup> Februari 1876 te Quimper. Van zijn geschriften noemen wij: „Vues sur l'histoire contemporaine“ (Parijs, 1833), „Des intérêts nouveaux en Europe depuis la révolution de 1830“ (1838, 2 dln.), „Du gouvernement représentatif en France et en Angleterre“ (1841), „Études sur les fondateurs de l'unité nationale en France“ (1848, 2 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1856), „Un drame sous la Terreur“ (1856), „L'Europe et le second empire“ (1865), „Les états de Bretagne et l'administration jusqu'en 1789“ (1868, 2<sup>de</sup> druk, 1875,

2 dln.), „Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration" (1872). Hij overleed te Parijs den 19<sup>den</sup> Februari 1876.

Een zoon van dezen staatsman, *Louis*, vergezelde van 1866—1868 de Franche expeditie naar Mekong in Achter-Indië en schreef: „Voyage en Indo-Chine et dans l'empire chinois" (1872) — en een zijner neven, *Jules de Carné*, geboren te Mériel in 1835, is als schrijver opgetreden met: „Pêcheurs et pêcheresses" (1862), „Un jeune homme chanve" (1863), „Cœurs et sens" (1868), „Charlotte Duval" (1874), „Marguerite de Kerdec" (1876), „Après la fante" (1880), enz.

**Carnegie**, *Andrew* is de naam van een Amerikaansch fabrikant, die den 25<sup>sten</sup> November 1837 te Dunfermline in Schotland, als zoon van een wever, geboren werd. In 1848 trok hij naar Amerika, was eenigen tijd telegraafbeampte in Pittsburgh en won een vermogen door de *Woodruff's* slaapwagens. Dit belegde hij in ijzer- en staalwerken, die van jaar tot jaar toenamen en thans de grootste ter wereld zijn. In zijn fabrieken worden maandelijks 140000 ton ruw ijzer en 100000 ton gietstaal geproduceerd; de pantserplaten voor de vloot van de Vereenigde Staten worden in zijn Homesteadwerken gemaakt. Er werken 25000 man, en voor het vervoer binnen de fabrieken zijn 100 locomotieven noodig. Zijn reusachtige inkomsten kwamen ook den arbeiders en velen onderwijs- en wetenschappelijke instellingen ten goede. Zoo stichtte hij bibliotheken te Dunfermline, Pittsburgh en Edinburgh, respectievelijk met 40000, 500000 en 250000 dollar. Toen hij van zijn zaken een naamlooze vennootschap gemaakt had, trok hij zich in 1899 terug en gaf zijn tijd aan het beheer van zijn reusachtig vermogen, dat hij met groote vrijgevigheid aan instellingen tot algemeen nut besteedt. Van zijn schenkingen is die van tot het stichten van een gebouw voor het Hof van Arbitrage te 's Gravenhage wel het meest bekend geworden. *Carnegie* heeft de volgende werken geschreven: „An American Four-in-hand in Britain" (New-York, 1883—1884), „Round the World" (1884), „Triumphant Democracy: or fifty years march of the Republic" (1886) en „The empire of business" (1902).

**Carneol** is een vleeschkleurige (*caro* beteekent vleesch) of lichtroode, soms melkwitte variëteit van het chalcodon (zie aldaar). Door gloeien wordt de roode kleur sterker, daar het klenrende ijzer-oxydhydraat dan in ijzeroxyd overgaat. Men vindt het voornamelijk in Arabië, Japan, Siberië, Zeevenhagen en in Saksen, waar het tot juweelen en sieraden wordt geslepen.

**Caneri**, *Bartholomäus*, ridder van, een Oostenrijks staatsman en schrijver en de telg van een oud Tirolsch geslacht, werd geboren te Trente, den 3<sup>den</sup> November 1821. Reeds in zijn jeugd vertrok hij naar Weenen en wijdde zich eerst aan de studie der rechten en vervolgens aan die der wijsgeerte. Nadat hij om redenen van gezondheid eenige jaren in het Zuiden van Europa had doorgebracht, betrok hij in 1857 het landgoed Wildhaus in Stiermarken. Sedert 1861 nam hij deel aan de parlementaire werkzaamheden, gedeeltelijk als lid van den Landdag te Graz en gedeeltelijk (sedert 1870) als lid van het Huis van Afgevaardigden, waarin hij tot 1890 als lid der

liberale partij zitting had, en woont nu te Marburg a. Dr. Hij gaf onderscheiden politieke vlagschriften in het licht; voorts gedichten en een aantal werken van wijsgeerigen inhoud, zooals: „Sittlichkeit und Darwinismus" (Weenen, 1871), „Gefühl, Bewusstsein, Wille" (1876), „Der Mensch als Selbstzweck" (1877), „Grundlegung der Ethik" (1881), „Entwicklung der Glückseligkeit" (1886), „Der moderne Mensch. Versuche über Lebensführung" (Bonn, 1890; 7<sup>de</sup> druk, 1902) en „Erfindung und Bewusstsein" (1898). Ook vertaalde hij *Dante's* „Göttliche Komödie" (Halle, 1901).

**Carneval**, ook wel *Carnaval*, volgens sommigen van *caro* (vleesch) en *tales* (vaarwel), volgens anderen van *caro* en *navel* (verwijdering) of *avallars* (vermindern), heet gewoonlijk het tijdperk van Drie Koningen (6 Januari) tot aan Aschwoensdag. In Venetië begint de carnaval reeds op St. Stephanusdag (26 December), in Spanje meest op St. Sebastiaansdag (20 Januari); in Rome voornamelijk de laatste elf dagen vóór Aschwoensdag, terwijl de carnaval in Milaan tot aan Zondag „Innocent" voortduurt. In België, Frankrijk, Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Zuid-Nederland zijn de laatste drie dagen vóór Aschwoensdag de eigenlijke carnavalsdagen. Het was niet vreemd, dat men zich door velerlei vermakens schadeloos zocht te stellen voor de ontberingen der toekomst. Die vermakens zijn vermoedelijk voortgesproten uit de heidensche lentefeesten — uit de Lupercalia en Bacchanalia der Romeinen en uit de Joelfeesten der Germaansche volkeren. Smlnpartijen en drinkgelagen vormden in de Middeleeuwen de voornaamste bestanddeelen van den carnaval. De vermogens maakten daarmede een begin op Driekoningendag en de lagere klassen bepaalden zich tot de week vóór den vastentijd, waaraan zij den naam van „Malle week" gaven, terwijl de behoeftigen zich met een paar feestdagen vergenoegden. De geestelijken hadden naar pauselijke verordening het voorrecht, om den carnaval 2 dagen vroeger te beginnen dan de leeken. Sommige vragen van dat tijdperk werden als de voornaamste feestdagen beschouwd. Het seken van bloemruikers, het werpen met lekkernijen, het vermommen, enz., dat alles is denkelijk aan de aloude heidensche gebruiken ontleend. Italië en Frankrijk zijn vooral de landen van den carnaval; in het bijzonder worden zijn feesten gevierd te Rome, Venetië en Nice.

**Carnioer**, don *Ramon*, een Spaansch toonkunstenaar, werd geboren den 24<sup>sten</sup> October 1789 te Tarrega in Catalonië, ontving onderwijs in de muziek te Seo de Urgel, later te Barcelona en vervolgens op de Balearische Eilanden, en werd daarna kapelmeester te Barcelona, in 1828 bij de koninklijke opera te Madrid en in 1840 hoogleraar in de compositie aan het conservatorium aldaar. Hij overleed den 17<sup>den</sup> Maart 1855. Van zijn opera's noemen wij: „Adela de Lusignano", „Elena y Constantino", „Don Juan Tenorio", „El Colon", „El Eufemio de Messina", „Elena y Malvina", „Ismaïlia", en „Iperrnestra". Hij bejverde zich een nationale opera te schep en heeft voorts vele melodien van Spaansche volksliederen geschreven.

**Carniferrin** is een ijzerzout, dat zich bevindt in phosphorvleeschzout, welk laatste uit

vleeschextract verkregen wordt. Daar het gemakkelijk in het menschelijk lichaam opgenomen wordt, dient het vaak als geneesmiddel ter vervanging van andere ijzerpreparaten.

**Carnin** is een organische verbinding van de samenstelling  $C_7H_5N_3O + H_2O$ , die zich in vleeschextract bevindt. In poedervorm lost het gemakkelijk in water op, vormt met zoutzuren een kristallijne verbinding en gaat door oxydatie over in hypoxanthin.

**Carnivora** of carnivoren (vleeschetende dieren), in tegenstelling met *herbivoren*, zijn die dieren, welke van het vleesch van andere dieren leven. Ook de insectenetende planten noemt men carnivoren.

**Carnot, Lazare Nicolas Marguerite**, graaf, de *Café* der Fransche Omwenteling, werd geboren den 13<sup>den</sup> Mei 1753 te Nolay in het departement Côte d'Or, ontving eerst onderwijs in een kloosterschool te Autun en later aan een inrichting tot opleiding van ingenieurs te Parijs. Daarna nam hij dienst bij het korps ingenieurs en bezocht de school te Mézières, waarna hij den praktischen cursus te Calais doorliep. Reeds in dien tijd koesterde hij plannen omtrent een betere verdediging van vestingwerken, doch zijn plannen vonden geen gehoor en zijn: "Essai sur les machines en général" evenmin. Een lofrede op *Vauban* voor de academie te Dijon, bezorgde hem den eereprijs en het lidmaatschap. Bij het uitbarsten der Omwenteling was hij kapitein, werd in 1791 door het departement Calais tot lid der Wetgevende Vergadering gekozen en nam vervolgens zitting in de Nationale Conventie, waar hij vóór den dood des konings stemde. Hij werd daarna belast met gewichtige zendingen naar het Rijnleger en naar den rechter vleugel van het Noorderleger, bestnude de lichting van 300000 man in de noordelijke departementen en begaf zich toen naar het leger van *Dumouriez*, om het gedrag van dezen generaal te onderzoeken en hem in hechtenis te nemen; doch hij kwam te laat, daar *Dumouriez* reeds tot de Oostenrijkers was overgelopen. In 1793 werd hij lid van het Comité du Salut Public en had er het opperbestuur over de zaken van Oorlog. Terstond gaf hij bevel, aan het Oostenrijksche leger, dat Manbeuge omsingelde, een beslissenden slag te leveren. Hij ontwierp daartoe het plan, nam zelf aan de uitvoering deel en bezorgde in het hachelijkst oogenblik door zijn beleid de overwinning aan zijn troepen. Van dien tijd af had hij een belangrijken invloed op al de krijgswegelingen der Republiek. Hij ontwierp de lichting en organisatie van 14 legerkorpsen (*levée en masse*), stond voortdurend met hnn aanvoerders in verbinding en zond aan alle bevelhebbers zijn uitvoerige opdrachten. Hij wist met juistheid de aanvoerders te kiezen en sloeg met de meeste nauwlettendheid hnn handelwijze gade. Toch zou dit alles hem niet beveiligd hebben tegen de guillotine, vooral daar hij tot de Jacobijnen behoorde en aan *Robespierre* en zijn aanhang onverbloemd zijn minachting te kennen gaf, zoo geheel Frankrijk hem niet geroomd had als de oorzaak der vele overwinningen. Wel werden na den dood van *Robespierre* beschuldigingen tegen hem ingebracht, doch hij verantwoordde zich op een schitterende wijze. Op zijn voorstel werd aan de

gruwelijke terechtstellingen in de Vendée een einde gemaakt, amnestie verleend en de vrede te Nantes gesloten. Te midden der stormen van het Schrikbewind, stichtte hij te Parijs het Polytechnisch Instituut en schreef onderscheiden wetenschappelijke werken. Hij was aanvankelijk wel tegen het Directoire gekant, maar nam toch, door 14 departementen gekozen, zitting in den Raad der Onden. De portefeuille van Oorlog wees hij van de hand, maar hij werd lid van het Directoire en leidde er eenigen tijd met *Reubell* Bnitenlandsche Zaken en later met *Lefournier* de aangelegenheden van Oorlog. Ook nu was hij de ziel van alle krijgsondernemingen, en op zijn voorstel werd *Bonaparte* opperbevelhebber van het leger in Italië. Daarna helde hij over tot den vrede, om de invendige belangen van het rijk beter te kunnen regelen, doch in dit opzicht waren de driemannen *Barras*, *Reubell* en *Lareveillère* zijn hevige tegenstanders. Zij wisten *Bonaparte* tot hnn gevoelen over te halen, en toen in den beruchten nacht van den 3<sup>den</sup> op den 4<sup>den</sup> September 1797 *Augereau* op last van dien generaal alle tegenstanders van het Driemanschap in hechtenis nam, om hen naar Cayenne te zenden, ontquam *Carnot* slechts aan dat lot en aan den dolk van een geknnden moordenaar door een haastige vlucht. Hij begaf zich naar Genève, Angsburg en Neurenberg en schreef er zijn beroemde: "Reponse de L. N. M. Carnot an rapport fait sur sa conjuration du 18 Fructidor an V au conseil des Cinq Cents par Bailleul an nom d'une commission speciale" (Londen, 1799), waarin hij op een overtuigende wijze de aantijging van koningsgezindheid van zich afwierp en waardoor hij niet welnig hjdroeg tot den val van het Directoire.

Na den staatsgreep van den 18<sup>den</sup> Brumaire (9 November 1799) riep de Eerste Consul *Carnot* terug, die aanstonds benoemd werd tot directeur van het oorlogsmaterieel en in Mei 1800, in plaats van *Berthier*, tot minister van Oorlog. In 1801 nam hij zijn ontslag, doch reeds in 1802 zag hij zich benoemd tot lid van het Tribunaat, en in die betrekking trachtte hij zooveel mogelijk de republikeinsche beginselen te verdedigen. Hij stemde tegen het consulschap voor levenslang en was de eenige, die zijn stem verhiel tegen de verheffing van *Bonaparte* tot keizer. Toch bleef hij zonder eenige vrees lid van het Tribunaat, totdat ook dit laatste bolwerk tegen keizerlijke willeken uit den weg gernid werd. *Carnot* keerde nn naar zijn geboorteplaats terug en hij, die beschikt had over de hoogste rangen bij het leger, was zelf niet hooger opgeklimmen dan tot bataljonschef, terwijl zijn vaderlijk eredeel nauwlijks voldoende was, om in zijn behoeften te voorzien. Te vergeefs drong zijn opvolger in het ministerie van Oorlog er op aan, dat hij tot divisie-generaal zou worden benoemd, en eerst nadat *Carnot* 7 jaar in vergetelheid had doorgebracht, nam *Napoléon* hem besniet, hem wegens het ontzet van Maubenge een jaarlijksch inkomken van 10000 francs toe te kennen. Eerst in 1814 hooft hij het vaderland weder zijn diensten aan, en *Napoléon* benoemde hem tot gouverneur van Antwerpen, de belangrijkste vesting van zijn geheele rijk. *Carnot* vond haar reeds door vijandelijke troepen omgeven, doch

maakte zich gereed tot een hardnekkige verdediging en gaf aan het bevel van het Voorlopig Bewind in Frankrijk, om zich over te geven, eerst gehoor, toen hem de documenten van den afstand van *Napoléon* en van het herstel der *Bourbons* werden ter hand gesteld. *Carnot* had jegens de inwoners der stad zooveel inschikkelijkheid en edelmoedigheid betoond, dat de burgers der voorstad *Borghont* een gedonkteken te zijner eer deden verrijzen en hinnen voor-naamste straat naar hem noemden. Door *Lodewijk XVIII* werd hij koel ontvangen, zoodat hij weldra een „Mémoire aan den koning richtte. Hij werd door de politie, vooral na de landing van *Napoléon*, op zulk een wijze bewaakt, dat hij zich veiligheidshalve Parijs verborogen hield. *Napoléon* benoemde hem aanstonds tot minister van Binnenlandsche Zaken, tot graaf, tot pair des Rijks en daarna tot commandeur en eindelijk tot groot-officier van het Legioen van eer. Hij ontving echter geen majoraat, zooals aan den pairstitel voegde, en zijn republikeinsche gevoelen verboden hem, zich graaf te noemen. In weerwil van den onrustigen tijd bracht *Carnot* orde in zijn heheer en bevorderde de belangen van landbouw, wetenschap, kunst en onderwijs. De slag bij Waterloo vernietigde zijn laatste hoop op een onafhankelijk en vrij vaderland. Te vergeefs verzette hij zich tegen den afstand des keizers, waarna hij naar Maagdenburg vluchtte, om er zich aan de wetenschap en aan de opvoeding zijner zonen te wijden. Hij overleed aldaar, den 3<sup>den</sup> Augustus 1823. In 1839 werd zijn lijk door een besluit der Fransche Kamer, te Parijs in het Pantheon bijgezet. Hij heeft onderscheiden werken uitgegeven van wiskundigen inhoud, zooals: „*Oeuvres mathématiques*“ (Bazel, 1790), „*Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal*“ (Parijs, 1797; 4<sup>de</sup> druk, 1800), „*Traité de la corrélation de figures de géométrie*“ (1801), „*Géométrie de position*“ (1801), „*De la défense des places fortes*“ (1809, 3 din.), waarop volgde: *Mémoire sur la fortification primitive, pour servir de suite au traité de la défense des places fortes*“ (1823). Ook als dichter maakte hij zich bekend door zijn komisch heldendicht: „*Don Quichote*“ (Leipzig, 1820). Na zijn dood verschenen zijn „*Mémoires*“, uitgegeven door zijn zoon *Hippolyte* (Parijs, 1861—1864, 2 din.; nieuwe uitgave, 1893).

*Carnot, Nicolas Léonard Sadi*, een zoon van *Lazare Nicolas Marguerite Carnot*, werd geboren te Parijs, den 1<sup>sten</sup> Juni 1796. Hij trad in 1814 in het leger, maar werd wegens zijn politieke gezindheid eerst in 1826 tot kapitein bevorderd. In 1828 nam hij zijn ontslag en overleed den 24<sup>sten</sup> Augustus 1832 te Parijs. Hij schreef het belangrijke werk: „*Réflexions sur la puissance motrice du feu et les machines propres à développer cette puissance*“ (Parijs, 1824). Hij ontwikkelde daarin het beginsel, dat de warmte dan alleen in arbeid kan worden omgezet, wanneer zij van een warmer op een koudere lichaam overgaat. Zij gelijkt volgens *Carnot* in dit opzicht op het water, dat alleen bij het vallen arbeid kan verrichten. Deze vernuftige vergelijking heeft echter *Carnot* verleid tot het valsche besluit, dat voor den geleverden arbeid geen warmte verloren gaat.

Eerst *Clausius* gaf aan de stelling van *Carnot* haar juiste betekenis, toen hij leerde, dat voor elke arbeidseenheid, die verricht wordt, een bepaalde hoeveelheid warmte, wegens hare omzetting in arbeid, als warmte verloren gaat. Al was dit grondbeginsel aan *Carnot* niet bekend, toch is hij de eerste geweest, die er op gewezen heeft, dat bij elke thermodynamische machine de arbeid van de hoeveelheid warmte en niet van den materieelen toestand van den overbrenger der warmte (stoom, verhit gas, enz.) afhangt.

*Carnot, Lazare Hippolyte*, een van de hoofdleiders der Fransche democratie, een broer van den voorgaande, werd geboren te St. Omer, den 6<sup>den</sup> April 1801, vergezeld zijn vader in de ballingschap en woonde 7 jaar te Maagdenburg, waar hij zich toelegde op de Duitsche taal- en letterkunde. In 1823 keerde hij naar Frankrijk terug, studeerde in de rechten, werd advocaat, werd een ijverig aanhanger van het Simoïsisme, was medewerker aan den „*Précurseur*“, den „*Organisateur*“ en den „*Globe*“, maar verwijderde zich met *Bazard*, *Leroux* en anderen niet de school van pere *Enfantin*, waarna hij in de „*Revue indépendante*“ zijn gematigd-socialistische denkbeelden mededeelde. Nadat hij een reis volbracht had door Nederland, Engeland en Zwitserland, hervatte hij zijn studien, werd hij de anti-ministeriele beweging voorzitter van de centrale commissie der kiezers te Parijs en in 1839 tot lid der Kamer van Gedeputeerden benoemd, waar hij plaats nam aan de niterste linkerzijde. In 1842 en 1843 werd hij herkozen, en in 1847 gaf hij een geschrift uit, getiteld: „*Les radicaux de la Charte*“, waarin hij optrad als een voorstander der Republiek. Deze brochure droeg niet weinig bij tot de vereeniging van verschillende deelen der oppositie aan democratische banketten. Na de Februari-omwenteling werd *Carnot* minister van Onderwijs en Eeredienst en tevens afgevaardigde voor het Seine-departement naar de Nationale Vergadering. Gedurende zijn bestuur deed hij veel tot verbetering van het lot der onderwijzers, stelde de normaalscholen kosteloos open en bevorderde het honden van voorlezingen voor het volk. Zonderling was zijn hewering in een circulaire, dat onwetendheid de heste eigenschap was van een volksvertegenwoordiger. Werd hem dit reeds kwalijk genomen, veel erger was het, toen hij door zijn vriend *Renouvier* een reeks schoolboeken van socialistische strekking deed schrijven. Toen de Nationale Vergadering dien maatregel afkeurde, legde hij de portefeuille neder en verdedigde zijn gedrag in een vlugschrift „*Le ministère de l'instruction publique et des cultes depuis le 24 février jusqu'au 5 juillet*“ (Parijs, 1848). In de Constitueerende Vergadering nam hij zitting voor het Seine-departement en plaatste zich aan de republikeinsche linkerzijde, terwijl hij bij de beraadslagingen over de grondwet het amendement-*Grévy* ondersteunde, dat het hoogste gezag wilde gevestigd zien in de Vergadering van Vertegenwoordigers. Daarentegen stemde hij na de Junidagen voor het voorstel, om te verklaren, dat generaal *Cavaignac* zich verdienstelijk had gemaakt voor het vaderland. Bij de algemeene verkiezingen voor het Wetgevend Lichaam moest hij het onderspit delfen, doch den 10<sup>den</sup> Mei 1850

werd hij met *Vidal* en de *Flotte* gekozen door de socialistische partij. Tot aan den 24<sup>en</sup> December 1851 zat hij op de banken der republikeinse oppositie, en na den staatsgreep van dien dag werden 3 republikeinse kandidaten tot leden van het Wetgevend Lichaam gekozen, doch zoowel toen als in 1857 hij een wederom op hem nitgebrachte kans, weigerde *Carnot* den geveerden eed afteleggen, en werd daarom niet toegelaten. Zijn: „Exposé de la doctrine saintsimonienne” (Parijs, 1830) is meermalen uitgegeven. Voorts heeft hij de „Mémoires” van zijn vader, van *Henri Grégoire* en *Bertrand Barrère* doen verschijnen, alsmede een novelle van van der *Velde* en de Grieksche vrijheidszangen van *Wilhelm Müller* in het Fransch vertaald, terwijl hij belangrijke artikels geleverd heeft in de „Revue indépendante” en in de „Revue de Paris”. Het bezwaar van den eed scheen intusschen allengs vervallen te wezen, want toen hij voor de 3<sup>de</sup> maal te Parijs tot vertegenwoordiger gekozen werd, legde hij dien af in 1864, doch scheurde zich aan de zijde der oppositie. Bij de algemeene verkiezingen van 1869 moest hij zijn plaats afstaan aan *Gambetta*. Nadat hij na den val van het keizerrijk tot maire was benoemd in een der arrondissementen van Parijs, zag hij zich in 1871 wederom afgevaardigd naar de Nationale Vergadering. In 1876 werd hij lid van den Senaat en overleed den 17<sup>den</sup> Maart 1888.

*Carnot, Marie François Sadi*, een zoon van den voorgaande en geboren te Limoges, den 11<sup>den</sup> Augustus 1837. Hij bezocht de Polytechnische school en werd ingenieur te Annecy. *Gambetta* droeg hem in het laatst van 1870 op, de nationale verdediging in Normandië te organiseren. Den 8<sup>den</sup> Februari 1871 werd hij lid der Nationale Vergadering, in 1876 afgevaardigd naar de Kamer. In beide vergaderingen sloot hij zich bij de republikeinse partij aan. In 1878 werd hij onderstaatssecretaris in het ministerie van Openbare Werken. Van 1880—1882 was hij minister van dit departement. Van April 1885 tot December 1886 was hij minister van Financiën. Den 3<sup>den</sup> December 1887, na het aftreden van *Grévy*, tot president gekozen, was hij voor de verzoening der republikeinse partijen werkzaam en vertegenwoordigde hij de republiek op reizen en bij feestelijkheden zeer goed. Bij een bezoek aan de nijverheidstentoonstelling te Lven, den 24<sup>den</sup> Juni 1894, werd hij door een Italiaanschen anarchiest, *Caserio*, door een dolksteek doodelijk gewond, waarop hij den volgende dag stierf. Zijn lijk werd in het Pantheon naast dat van zijn grootvader hijgezet. Voor hem werden van 1895 tot 1897 te Fontainebleau, Annecy en Limoges gedenkteekenen opgericht.

*Carnotville* is een militaire post in de Fransch-West-Afrikaansche kolonie Dahomé, aan den linkerover der Ofe gelegen, op 8° 50' N. Br. Hij is omringd door bergen van 700—800 m. hoogte en in 1895 gesticht te midden eener gezonde en vruchtbare streek. Hij was het uitgangspunt der expedities naar Bergoe van *Toutée*, *Decoer*, *Baud* e. a.

*Carnuntum* was een Norische of Keltische plaats in Neder-Oostenrijk en later een Romeinsche vesting, tusschen Duitsch-Altenburg en Pe-

tronell aan den rechteroever van den Donau. Het was gunstig gelegen aan het einde van den zoogenaamden barnsteenweg en reeds vanens een stapelplaats van den barnsteenhandel. Keizer *Tiberius* koos het tot hoofdkwartier op zijn tocht tegen *Marbod* in 6 na Chr. Door de Romeinen werd het tot middelpunt gemaakt hunner vestingwerken langs den Donau, van Vindebona af Weenen tot aan de Waag. *Vespasianus* en *Trajanus* vergrootten deze werken nag. *Carnuntum* werd in de 4<sup>de</sup> eeuw door de Duitschers verwoest, maar kwam er weer bovenop onder *Valentinianus* en schijnt eerst in de Middeleeuwen geheel door de Hongaren verwoest te zijn. In de laatste jaren hebben er nitgravingen plaats gehad.

*Caro, Annibale*, een Italiaansch schrijver en dichter, geboren in 1507 te Cittanova in het gebied van Ancona. Hij werd gouverneur bij een aanzienlijk inwoner van Florence, *Gaddi* genaamd, en daarna secretaris van diens broeder *Giovanni*, die hem medenam naar Rome, waar hem aanzienlijke kerkelijke inkomsten werden verleend. In 1543 werd hij gezant van hertog *Pier Luigi Farnese* van Parma en Piacenza en eindelijk secretaris der kardinalen *Ranuccio* en *Alessandro Farnese*. Hij overleed te Rome in 1566. Gedurende zijn leven verschenen van hem slechts twee humoristische geschriften, de commentaar op een „Capitolo” van *Melza*: „Commento di ser Agreste da Ficaruelo sopra la prima ficata del P. Sileo” en de „Diceria del nasi”, beide te Rome, (1559). Zijn overige werken werden na zijn dood gedrukt. Het beroemdste was de vertaling der „Aeneïde” in rijmlooze verzen (Venetië, 1581; nieuwewuitgave, Florence, 1890) en de „Rime” (Venetië, 1569, enz.). Zijn blijspel „Gli Straccioni” (Venetië, 1582, enz.) onderscheidt zich door voortreffelijke taal. Een voorbeeld van mooi proza en eleganten stijl leveren zijn brieven, in 4 verzamelingen verschenen: „Lettere familiari” (Venetië, 1572—1575, enz.), „Lettere scritte a nome del card. A. Farnese” (Padua, 1765, 3 dln.); beide verzamelingen vereenigd, Padua, 1764—1765, 6 dln.; Milaan, 1807, 6 dln.). Zijn „Lettere” werden uitgegeven door *G. B. Tomitano* (Venetië, 1791) en door *P. Mazzuchelli* (Milaan, 1827—1829, 3 dln.). Bovendien heeft men van *Caro* nog vertalingen uit het Grieksch. Een volledige nitgave zijner werken verscheen in de „Classici italiani” (Milaan, 1806, 8 dln.); een andere nitgave publiceerde *Amico* (Florence, 1864); zijn „Prose inedite” gaf *Cugnoni* (Imela, 1872) uit.

*Caro, Elme*, een Fransch schrijver, geboren den 4<sup>den</sup> Maart 1826 te Poitiers, werd in 1864 hoogleraar aan de Sorbonne en in 1874 lid der Académie Française. Hij overleed den 13<sup>den</sup> Juli 1887 te Parijs. Van zijn geschriften noemen wij: „Le mysticisme au XVIII<sup>e</sup> siècle” (1852—1854), „L'idée de Dieu et ses nouveaux critiques” (1864; het laatst in 1889), „La philosophie de Goethe” (1866; 2<sup>de</sup> druk, 1880), „Études morales sur le temps présent” (1855; 4<sup>de</sup> druk, 1879), „Nouvelles études” (1869; 2<sup>de</sup> druk, 1879), „Le matérialisme et la science” (1868; 4<sup>de</sup> druk, 1883), „Problèmes de morale sociale” (1876), „Le pessimisme au XIX<sup>e</sup> siècle” (1878, het laatst in 1889), „La vie de Pie IX”, „Mélanges et portraits” (1888, 2 dln.), „Poètes et

romanciers" (1888) en „Variétés littéraires" (1889). Zijn vrouw, *Pauline Casin*, geboren in 1835, heeft onder het pseudoniem *P. Albane* verscheiden romans geschreven, als: „Le péché de Madeleine" (1864, nieuwe uitgave, 1872), „Histoire de Soma" (1868; 3<sup>de</sup> druk, 1890), „Fruits amers" (1892), enz.

**Caro**, *Jacob*, een Duitsch geschiedkundige, geboren te Gnesen, den 2<sup>den</sup> Februari 1836, studeerde te Berlijn en te Leipzig, vestigde zich in 1863 als privaattoeleant te Jena, vergezeld in 1864 grootvorstin *Helena* van Rusland op een reis naar het Zuiden en vertoefde daarna eenigen tijd te Petersburg. Vervolgens keerde hij naar Jena terug en werd in 1868 buitengewoon hoogleraar te Breslau. Hij schreef: „Das Interregnum Polens im Jahre 1568" (Gotha, 1861), „Lessing und Swift, Studien über Nathan den Weisen" (Jena, 1869), „Liber cancellariae Stanislai Ciolek" (Weenen, 1871—1874, 2 dln.), „Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds" (Weenen, 1879) en, „Katharina II von Russland" (Breslau, 1876). Zijn hoofdwerk is een voortzetting der geschiedenis van Polen van *Röpel*, welke van 1805—1888, dl. 2—5 te Gotha verscheen.

**Carocha**, in het Spaansch *Coroca* geheeten, is een hooge cyliedervormige mnts van papier, met duivels versierd, welke de ketters droegen, die door de Inquisitie tot den brandstapel waren veroordeeld.

**Carolath** (*Carolath Beuthen*) is de naam van een rijk en aanzienlijk Silezisch, thans Pruisisch vorstelijk geslacht, dat vroeger *Schönauisch* heette en onder dezen naam in de geschiedenis bekend is. Het heeft onderscheiden staatslieden en militairen van hoogen rang opgeveerd. Het hoofd bezit — volgens Pruisisch kabinetbesluit van 22<sup>den</sup> October 1861 — den titel van „Durchlaucht" (doorluchtig), en het vorstendom, in het arrondissement Liegnitz gelegen, telt op 250 v. km. 15000 inwoners. De hoofdplaats is het gelijknamige dorp aan den Oder en telt 900, meest Hervormde inwoners.

**Carolath, Emil**, vorst van *Schönauisch*—*Carolath*—*Schiden*, een Duitsch dichter, werd den 6<sup>den</sup> April 1852 te Breslau geboren. Eerst bezocht hij de hogeschool te Zürich, werd officier, maar verliet spoedig den dienst en deed reizen in Zuid-Europa en Afrika. Hij heeft verschillende gedichten uitgegeven en woont sedert 1896 op Haseldorf bij Uetersen. Hij schreef: „Lieder an eine Verlorene" (Stuttgart, 1878), „Tauwasser" (Stuttgart, 1881), „Geschichten aus Moll" (Stuttgart, 1884), „Dichtungen" (1893, 7<sup>de</sup> druk, Stuttgart, 1903), „Bürgerlicher Tod" (Stuttgart, 1894), „Der Heiland der Tiere und andere Novellen" (1896), „Lichtlein sind wir. Die Kiegrube. Die Wildgrüne" (1902), „Gedichte" (1904).

**Caroldor** is een Roemeensch goudstuk van 20 lei of franken, terwaarde van gld. 9.56.

**Carole** of *Carola* was vroeger de naam van een rondelans, die veel overeenkwam met ons „Hei, 't was in den Mei". Ook de liedjes, die daarbij gezongen werden, ontvingen den naam van *carole* of *chanson de carole*, en in Engeland bestempelde men daarmede vooral geestelijke liederen, vandaar de „Christmas Carols" van *Dickens*. Evenzoo heette in Italië deze dans la ca-

rola, onder welken naam hij reeds bij *Boccaccio* vermeld wordt.

**Carolina**. Zie *Constitutio criminalis Caroli*.

**Carolina** is de naam van een landschap in het oostelijk gedeelte van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Het werd reeds in 1497 door *Sebastianus Caboto* ontdekt, doch eerst in 1512 door den Spaanschen stadhouder *Ponce de Leon* in naam van keizer *Karel V* als een deel van Florida in bezit genomen. De volkplantingen der Spanjaarden konden er geen wortel schieten, en daarna verschenen de Fransen, die aan het landschap naar hun koning den naam van Carolina gaven. Weltra werden zij door de Spanjaarden verdreven, zonder dat deze er zich vestigden, en zelfs de volkplanting, door *Walter Raleigh* op het eiland Roanoke gebracht, verliet wegens gemis aan steun. Eindelijk schonk koning *Karel II* den 24<sup>den</sup> Maart 1680 al het land tusschen 34 en 36° N. Br. als een leen aan 8 Britsche onderdanen, die volkplanters uit Virginia daarheen brachten en er Albemarle stichtten. In 1729 nam de Britsche regering haar patent tegen betaling van een schadeloosstelling van 17500 pond sterling terug en verdeelde het land in Noord- en Zuid-Carolina, die na de zegepraal der Noord-Amerikaansche Revolutie als onafhankelijke staten in de Unie werden opgenomen. Zie onder *Noord-Carolina* en *Zuid-Carolina*.

**Carolina-eilanden**. Zie *Carolinen*.

**Caroline**, *Amalie Elizabeth*, de gemalin van *George IV*, koning van Engeland, was een dochter van *Karl Wilhelm Ferdinand*, hertog van Brunswijk. Zij werd geboren den 17<sup>den</sup> Mei 1768, trad in 1795 in het huwelijk met den prins van Wales en beviel van een dochter den 7<sup>den</sup> Januari van het volgende jaar, waarna haar gemaal van haar scheidde. Er werden kwade geruchten omtrent haar in omloop gebracht, maar haar schoonvader *George III* en de natie namen haar in bescherming. In 1814 verliet zij Engeland en vestigde zich aan het meer van Como. Toen zij in 1820 de vordering van haar gemaal, afstand te doen van den titel van koningin en nooit naar Engeland terug te keeren, van de hand wees, werd een beschuldiging van echtbreuk tegen haar ingebracht, maar de openbare meening sprak zoo duidelijk te haren gunste, dat men het proces moest staken. Toen haar in Juli 1821 geweigerd werd, in de Westminsterabdij gezuige te zijn van de kroning van haar gemaal, gevoelde zij zich zoo gekrenkt, dat zij ziek werd en den 7<sup>den</sup> Augustus daaraanvolgende overleed. Hare dochter *Charlotte* werd de gemalin van prins *Leopold*, later den eersten koning van België, en overleed reeds in 1817.

**Carolinea** *L.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Bombaceae*; het onderscheidt zich door een overblijvend, eëmlidigen, eenigszins afgeknotten kelk, door 5 zeer lange bloembladen, door meeldraden, die aan den voet samengegroeid en verder in bundels verdeeld zijn, door een zeer langen stamper met 5-lobbigen stempel en een hontige, veelkleppige, eënhokkige doosvrucht. Het bevat groote boomen met zeer groote okselstandige bloemen. De meestbekende soort, *C. princeps L.* (*Pachira aquatica Aubl.*), draagt 3- en 5-tallige bladeren, fraaie bloemen met bloembladen, die van boven geelen van

nderen groen zijn, roode meeldraden en boonvorige zaden, welke door de Cariben geroosterd en gegeten worden. Deze boom, die in Gnyana en aan den Orinco groeit, wordt ongeveer 7 m. hoog en heeft wit en zacht hout. De jonge bladeren en loemen worden als groente geëten. Dit gewas vereischt een vochtigen en warmen dampkring, men vernemenigvuldigt het door middel van stekken of zaaien.

**Carolinen** of *Carolina-eilanden* (zie de kaart van Oceanië) is de naam van een Duitsche eilandengroep in het westelijk deel van den Groeten Oceaan. Zij behoort tot Micronesië, strekt zich tusschen 10° 6' en 0° 55' N. Br. en 137°—164° O. „ uit en bestaat uit een ontelbaar aantal eilanden, die te zamen een oppervlakte beslaan van ongeveer 100 v. km., terwijl zij over een oppervlakte van bijna 2 miljoen v. km. verspreid zijn. De ten westen ervan gelegen Palau-eilanden beschouwt men als een zelfstandige groep. Van de eilanden zijn de belangrijkste Ponape, Yap, Truk, Kusaie, samen 96 v. km. groot, tevens de eenige boog (tot 892 a.) eilanden, terwijl de andere lage en kleine koraal-eilanden zijn.

Het klimaat is vochtig, maar niet ongezond. De thermometer wijst in December een temperatuur van 25—30°, in Juni een van 29—31° C. aan. Heftige orkanen brengen dikwijls groote verwoesingen te weeg.

De plantengroei is die van Polynesië, kokos-, reka-, nipa-, op Ponape ook sagopalmen, pandanen en varens zijn in de kustlandschappen rijk vertegenwoordigd; de bergen dragen dichte wouden. De landfauna is arm. In de zee komen veel childpadden, vergiftige zeelangen (*Hydrophidae*), iguana's, voor een deel vergiftige visschen en tripang voor. De bevolking werd in 1901 op ongeveer 36.000 (met de Palau-eilanden) zielen geschat, waaronder (1903) 125 blanken. Merkwaardig zijn de grootsche, uit vroegere tijd afkomstige steenen gebouwen, havendammen enz. op vele eilanden. De belangrijke copra-handel heeft voornamelijk de Duitsche „Jaluit-gesellschaft" in handen.

De archipel werd in 1527 door den Portugees *Diego da Rocha* ontdekt en *Sequeira-eilanden* genoemd, maar ontving in 1686 door den Spanjaard *Lazcano*, naar koning *Karel II*, zijn tegenwoordigen naam. Van Manila uit trachtten de Jezuiten de bewoners der Carolinen tot het Christendom te bekeeren; hun expedities mislukten echter, en oen in 1731 pater *Cantova* vermoord werd, bekommerde Spanje zich niet meer om de eilandengroep. In 1817 werd zij onderzocht door *Kotzebue* met *Chamisso*, in 1824 door *Duperrey*, vooral echter in 1827 en 1828 door *Lütke*. Toen Spanje in 1875 zijn recht van bezit wilde doen gelden, werden zijn aanspraken zoowel door Duitschland, als door Engeland betwist. Toen daarop Spanje in 1885 tegen de inbezitting door Duitschland protesteerde, verklaarde Duitschland zich bereid, de kwestie aan het scheidsrecht van den pater te onderwerpen. Deze besliste den 22<sup>den</sup> October, lat de Carolinen en Palau-eilanden aan Spanje behooren, maar dat dit aan Duitschland volle vrijheid en bescherming van handel en scheepvaart, eveneens het recht, op de Carolinen een mariem- en kolonstation op te richten, moest toestaan.

In 1886 deed Duitschland daarvan afstand, maar kwam door een minnelijke schikking van den 30<sup>sten</sup> Juni 1899 in het bezit van den geheelen archipel, waarvoor Spanje een schadeloosstelling van 25 miljoen peseta's ontving. Administratief zijn de eilanden in de districten Oost-Carolinen en West-Carolinen, waartoe ook de Palau-eilanden gerekend worden, verdeeld. De Carolinen zijn tegenwoordig aan het wereld-kabineet aangesloten.

**Carolini libri** of *Karolinische boeken* is de naam van een op last van *Karel den Groote* opgesteld en door de Frankfurter synode in 794 goedgekeurd geschrift ter beantwoording en weerlegging van de door paus *Hadrianus I* ingezonden acten van het tweede concilie van Nicaea en zijn leer der beeldenverering.

**Carolus, Johannes**, een Nederlandsch geschiedschrijver, werd geboren te Antwerpen omstreeks het jaar 1535, studeerde te Leuven en vervolgens te Orléans en te Poitiers, bezocht de academiën te Padua en Bologna en verkreeg op 23-jarigen leeftijd de doctorale waardigheid. Hij vestigde zich als advocaat te Mechelen en werd 10 jaar later door *Philips II* benoemd tot procureur-generaal bij het Hof van Friesland. Later werd hij raadsheer in het Parlement te Mechelen, begaf er zich in 1597 als leekbroeder in een klooster en overleed aldaar, den 13<sup>den</sup> September 1598. Tijdens zijn verblijf in Leeuwarden schreef hij: „De rebus Casparis a Robles Billaei in Frisia gestis commentariolum libri IV" (1731). Dit werk is in Spaanschegezinden geest opgesteld, maar toch zeer belangrijk voor de geschiedenis van die dagen. Het handschrift, door hem aan *Viglius van Aytta* toevertrouwd, schijnt naar Spanje gezonden te zijn, doch daarvan bleef een afschrift achter bij den raadshoer *Warner Emmen* te Groningen, waar *Simon Abes Gabbema* het overschreef. Dit laatste afschrift kwam in handen van *Duco Martena van Burmanis*, en daarnaar is de uitgave door *Petrus Wesseling*, eerst hoogleraar te Franeker en later te Utrecht, in gereedsheid gebracht.

**Carolus-Dollar** of *Caroluspiaster* is de naam van den Spaanschen piaster (zie aldaar) uit den tijd van *Karel III* (1759—1788) en *Karel IV* (1788—1808). Hij was overal in gebruik, vooral in China en Japan in omloop, waar de bankiers hem soms met een contramerck voorzagen.

**Carolus Magnus**. Zie *Karel den Groote*.  
**Caron, Noël** de, heer van *Schoneval*, een voorstander der vrijheid in den tijd van onzen worstelstrijd tegen Spanje. Hij was in 1577 mede-ondersteekenaar van de Unie te Brussel en bekleedde de betrekking van schepen van de vrije stad Brugge. Na de verzoening van deze stad met *Philips II* verliet hij haar, begaf zich naar de noordelijke Nederlanden en werd één der vertrouwde raadslieden van *Willem I*. In 1584 vertegenwoordigde hij Vlaanderen in de commissie, die zich naar Frankrijk begaf, om het opgezegd dezer landen aan *Hendrik III* aan te bieden. De Spaansche gezant zocht te bewerken, dat hnn geen gehoor verleend werd, maar dit geschiedde toch — evenwel zonder gewenscht gevolg. Met hetzelfde doelging *Caron* naar koningin *Elizabeth* van Engeland. Daarheen reisde hij ook in 1604 als agent met den titel van ambassadeur bij koning *Jacobus*. In 1616 zorgde hij voor de in-



lossing der aan Engeland verpande plaatsen Brielle, Vlissingen en Hammekes, werd ambassadeur der Algemeene Staten te Londen en overleed aldaar in December 1624. Hij had den prins van Wales tot erfgenaam benoemd, doch deze stond de erfenis af aan de naaste bloedverwanten des overledenen.

**Caron, François**, een Nederlandsch ambtenaar, werd geboren te Brussel omstreeks het jaar 1600, kwam in 1619 in dienst der Oost-Indische Compagnie en begaf zich naar Japan, waar hij heimelijk achterbleef en zich met zooveel ijver op de Japansche taal toelegde, dat hij er weldra onmisbaar was en in 1639 opvolger werd van het Nederlandsch hoofd te Firando. Hij onderscheidde zich door zijn behartiging van de belangen der Compagnie, maar maakte zich tevens door zijn trotschheid gehaat bij de Japannezen, zoodat zelfs zijn leven niet veilig was. Door zijn omzichtigheid echter wist hij aan dat gevaar te ontkomen, en hij begaf zich zelfs met het jaarlijksch gezantschap naar Jedo. In 1641 werd hij buitengewoon en in 1642 gewoon raad van Nederlandsch-Indië en was in 1643 bevelhebber van onze krijgsmacht te Ceylon, waar bij de vesting Negombo stormerhand innam. Vruchteloos trachtte de Portugeesche veldheer *Macarenhas* haar te hernemen — hij werd naar Colombo teruggedreven. Van 1644 tot 1646 was hij landvoogd van Formosa, en bij zijn terugkomst te Batavia in 1647 werd hij directeur-generaal van Koophandel. In 1650 werd hij echter door den Raad van Zeventien ontslagen, omdat men meende, dat hij zich had schuldig gemaakt aan het drijven van particulieren handel. Hij zag zich dan ook in het vaderland niet vriendelijk bijegend en ontving eerst later zijn eervol ontslag. Spijt over zijn ontslag en vleiende aanbiedingen van *Colbert* bewogen hem, zijn vaderland met Frankrijk te verwisselen, waar hij door de Fransch-Oostindische Maatschappij als opperbestuurder van den handel naar Madagascar en vervolgens naar Soerate gezonden werd. In den aanvang was de regering over hem tevreden, zoodat hij met de orde van St. Michel werd vereerd; later evenwel plaatste een Ferrisch koopman te Soerate, *Macara*, zijn handelingen in den ongunstig licht, terwijl hij er ook niet in slaagde, te Madagascar of Tricomomale handelskantoren op te richten. Hij werd in 1671 naar Frankrijk teruggeroepen en begaf zich daarheen op weg, doch toen hij vernam, welke onaangenaamheden hem aldaar wachtten, deed hij den steven wenden naar Lissabon. Het schip stiet nabij de haven dier stad op een rots, en *Caron* vond zijn dood in de golven, den 5den April 1673. Van hem hebben wij: „Beschrijvingen van het machtig koninkrijk Japan, enz.” (1650). Zijn neef, eveneens *François Caron* geheeten, ging in 1660 als predikant naar Indië, ontving er een standplaats te Amboina, overleed als predikant te Leksmond in 1706 en heeft mede eenige werkjes geschreven.

**Caron, Augustin Joseph**, kolonel bij de cavalerie in Frankrijk en bekend door zijn mislukte samenzwering tegen de Restauratie, werd geboren in 1774, was reeds in de samenzwering van 1820 gewikkeld, doch toen door het Hof der Pairs vrijgesproken, en begaf zich, nadat hij

zijn ontslag genomen had, naar Colmar. Hier smeedde hij zijn plan, hetwelk door een paar onderofficieren verraden werd aan den escadronschef, die er de politie mee in kennis stelde. Op den bepaalden dag (1822) marcheerden de officieren, die zich voordeden alsof zij de zaak van *Caron* ombeelden, naar Mayenheim, waar zij hem aantroffen in de uniform van kolonel. In plaats echter van zich bij hem aan te sluiten, namen zij hem gevangen en brachten hem naar Colmar, waarna hij door den krijgsraad ter dood veroordeeld en den 13den September 1822 te Straatsburg gefusilleerd werd.

**Caroto, Gian Francesco**, een Italiaansch schilder, werd geboren te Verona in 1470, was een leerling van *Liberale* aldaar en van *Andrea Mantegna* te Mantua, hoewel hij zich van de hardheid en gemaniërheid van laatstgenoemde onthield, en bestudeerde tevens de werken van *Leonardo da Vinci* en *Rafael*. Van zijn schilderijen moeten vooral genoemd worden een *Madonna* (te Modena) en „De kindermoord van Bethlehem” (Bergamo); andere werken van *Caroto* bevinden zich in de kerken van Verona. Voortreffelijke fresco's in de kerk Sta. Enfernia aldaar. Hij overleed omstreeks 1546.

**Carouge** is de naam van een stad in het Zwitsersche kanton Genève, op 2 km. afstand van Genève en daarmee verbonden door een steenen brug over de Arve, gebouwd door *Napoleon I.* Het plaatsje met 7430 inwoners (1900) ligt 384 m. hoog en is aardig en regelmatig gebouwd. Men vindt er veel machine- en metaalwarenfabrieken en horlogeindustrie. Het ontstond in 1780.

**Caroussel** of *Caroussel-rijden* was een neder *Hendrik IV* en *Lodewijk VII* uit Italië naar Frankrijk overgebracht ridderspel, dat in het begin der 18de eeuw nog aan de meeste Europeesche hoven in gebruik was en de Middeleeuwsche tournoolen verving. De kleeding was in den regel dezelfde als bij de tournooien, de spelen van verschildenden aard. Bij het *koppen* en stak men met de lans of schoot met pistolen naar opgestelde zwarte koppen, bij het *ringrennen* of *ringrijden* moest met de lans naar een ring en bij het *quintaren* naar een banten man gestoken worden. Tot vermaak der dames werden ook wel *carousselrijden* in sleden of rijtuigen gearrangeerd.

**Caroussel** is de naam van een inrichting tot vermaak, waarbij schnitjes of dieren aan den omtrek van een horizontaal draaiend rad bevestigd zijn, welk laatste op een verticale as draait of op rails loopt. Licht de as horizontaal, dan heet het ook wel Russische schommel (*Ferrisrad*). Tegenwoordig worden de paarden, leeuwen en schuitjes ook wel door opgetuigde scheepjes vervangen (scheepscaroussel). Als beweegkracht dient meestal stoom of electriciteit.

**Carové, Friedrich Wilhelm**, een Duitsch wijsgeer en schrijver, werd geboren te Coblentz den 20sten Juni 1789. Sedert 1815 *Hegel's* leerling te Heidelberg, volgde hij dezen in 1818 naar Berlijn en vestigde zich in 1819 als privaattoecent te Breslau. In 1848 nam hij deel aan de handelingen van het Voórparlement en in 1849 aan die van het Vredescongres te Parijs, alwaar hij tot ondervoorzitter van de afdeeling Duitschland gekozen werd. In 1850 nam hij zijn ontslag, daar zijn ont-

werp, om de eischen des vredes niet tot een rechtvaardige zelfverdediging nit te strekken, verworpen werd. Hij overleed te Heidelberg, den 18<sup>den</sup> Maart 1852. Tot zijn voornaamste werken behooren: „Ueber alleinseigmachende Kirche" (Frankfort, 1826, 2 dln.; 2<sup>de</sup> druk, Hanau, 1835), „Was heisst römisch-katholische Kirche?" (2<sup>de</sup> druk, Altenberg, 1847) en „Neoroma, Beiträge zur Literatur, Philosophie und Geschichte" (Leipzig, 1838, 3 dln.).

**Carp**, *Petrache*, een Roemeensch staatsman, werd den 29<sup>sten</sup> Juni 1837 geboren te Jassy. Hij ontving zijn opvoeding te Berlijn, studeerde te Bonn in de staatswetenschappen en keerde in 1862 naar Roemenië terug. Hier werkte hij krachtig mede tot den val van *Cuza*. Na aankomst van prins *Karel* werd hij eerste secretaris van het gezantschap te Parijs, was later als afgevaardigde een tegenstander van het ministerie *Brătianu*, werd in dat van *Epureanu* minister van Buitenlandse Zaken, daarna eenigen tijd diplomatiek agent te Weenen. Teruggekeerd in zijn land, stennende hij het voorstel tot hervorming van het onderwijs van *Majorescu*, wiens opvolger hij werd. Toen daardoor een breuk ontstond tusschen jong- en oudconservatieven en diensengevolge het ministerie *Catargiu* viel, bewerkte hij een reorganisatie der conservatieve partij, waardoor de partij der Junimisten ontstond met *Carp* aan het hoofd. Onder het volgende ministerie *Brătianu* verdedigde hij te Weenen de rechten des lands in de Donaukwestie en stelde zich sterk tegenover de liberale regeering in alle binnenlandse aangelegenheden. In 1888 had hij een voorname plaats in het tusschenministerie *Rosetti*. In het ministerie *Catargiu* verkreeg hij de leiding van het ministerie van Domeinen in December 1891. In October 1895 bracht hij het ten val door zijn uittreden met de beide andere junimistische ministers. In Juli 1900 was hij als ministerpresident en minister van Financiën hoofd van de regeering, maar moest, daar zijn belastingvoorstellen niet in de Kamers aangenomen werden, reeds den 26<sup>sten</sup> Februari 1901 aftreden.

**Caracciolo**, *Vittore*, een Italiaansch schilder uit de Venetiaansche school, werd omstreeks 1450, vermoedelijk te Capodistria, geboren en leefde nog in 1522. Hij schijnt een leerling van *Vivarini* en *Gentile Bellini* geweest te zijn en was de eerste onder de schilders deronde Venetiaansche school. Van zijn werken noemen wij: 9 tafereelen nit het leven van de heilige *Ursula* in de academie te Venetië, verder die van den heiligen *Georg* en den heiligen *Hieronymus* in San Giorgio degli Schiavoni, de hoogaltaarschilderij te San Vitale (1514), het maal van Emmaus in San Salvatore, de kroning der maagd Maria in San Giovanni e Paolo en het beeld van Christus in den tempel in de academie te Venetië, en een genrestuk in het Museo Correr aldaar. Ook vindt men stukken van hem in de musea te Berlijn, Parijs, Milaan en Ferrara.

**Carpain** is de naam van een alkaloid, nit de bladeren van *Carica Papaya* L. bereid. Het kristalliseert goed, vormt met zuren kristallijne zouten en heeft de samenstelling  $C_{11}H_{13}NO_3$ . *Carpain* is een vergif, dat op het hart werkt.

**Carpathus**, (het Turksche *Kepe*, het Itali-

aansche *Scarpanto*) is een Turksch eiland in de Aegeesche Zee en behoort tot de Sporadische Eilanden. Het ligt tusschen Creta en Rhodus, is 332 v. km. groot, bestaat in het Z. nit vlakke tertiaire henvels, in het N. (berg Orkili 718 m.) en in het midden (top *Tn papà* te paedi 1204 m., *Kalilimni* 1160 m.) nit krijt, waaraan zich in het O. zandsteen aansluit. De inwoners (Grieken), wier aantal 8000 tot 9000 bedraagt, houden zich vooral bezig met het vervaardigen van houten voorwerpen, terwijl landbouw slechts in enkele dalen gedreven kan worden.

**Carpeaux**, *Jean Baptiste*, een Fransch beeldhouwer, geboren te Valenciennes, den 11<sup>den</sup> Mei 1827, begaf zich reeds op jeugdigen leeftijd naar Parijs, om beeldhouwer te worden. Hij liet zich inschrijven bij de Academie en werd een leerling van *Duret* en *Abel de Pujol*. Reeds in 1854 behaalde hij den prix de Rome. Weldra echter volgde hij zijn eigen weg. Reeds in 1859, toen hij het bronzen standbeeld van een jongen visscher ten toon stelde, hleek zijn buitengewoon talent, en zijn marmeren borstbeeld van prinses *Mathilde*, in het salon van 1863 aanwezig, bewees, dat hij de verheven eischen der kunst betredigen kon. Vooral verwierf hij grooten roem door de groep: „*Ugolino en zijn kinderen*", welke door den Staat werd aangekocht en waarvan een afgietsel in brons geplaatst is in den tuin der Tullerieën. Toch wordt het aesthetisch gevoel gekwetst door zijn gekunstelde groepeerings en door de wat al te krasse voorstelling van den honger. Bevalliger zijn de genrefiguren van *Carpeaux*, zooals: „*De Napolitaansche visscher*" (bij baron *Rothschild*), „*Het jonge meisje met de schelp*" (bij den hertog *de Mouchy*) enz. Hij leverde voorts een standbeeld van den keizerlijken prins met zijn hond Nero, alsmede borstbeelden van de markiezin *de Lavalette*, van de hertogin *de Mouchy*, enz. In 1865 werd hem opgedragen het Paviljoen van Flora in het Louvre met kunstwerken te versieren, en hij vervaardigde de groep: „*Het Fransche Keizerrijk, licht verspreidend over de wereld en landbouw en wetenschap beschermend*". In Augustus 1869 voltooidde hij de façade van het nieuwe operagebouw met een groep, den „*Dans*" voorstellend, van de eene zijde uithundig geprezen en van de andere wegens de zinnelijkheid der vormen krachtig veroordeeld. Door hem kwam het naturalisme in de beeldhouwkunst tot ontwikkeling. Een zijner laatste werken is de bronsgroep in den tuin van het Luxemborg, bestaande nit 4 gerlangelde zeepaarden en 4 vrouwenfiguren. Hij overleed op het kasteel Becon bij Asnières, den 11<sup>den</sup> October 1875.

**Carpeaux**, *Charles*, een Fransch archaeoloog en-ontdekkingsreiziger, werd den 23<sup>sten</sup> April 1860 geboren. Sedert 1894 verbonden aan het museum van het Trocadéro, werd hem in 1900 een archaeologische zending naar Indo-China opgedragen. In den winter van 1901-1902 voerde hij met *Dufour* de eerste reeks van opgravingen in Bayon d'Angkorthon uit. Van Maart tot December 1902 werd hij onder *Parmentier* geplaatst tot het doen van een reeks onderzoekingen in Annam en de opgravingen van Dong-dong, en den 19<sup>den</sup> April 1903 volgde zijn benoeming tot chef der praktische werken. In hetzelfde jaar wilde hij aan

de belangrijke opgravingen deelnemen, die *Parmentier* in My-son uitvoerde, maar nog voordat hij met *Dufour* de te Bayon begonnen werken kon voortzetten, overleed hij te Saigon, den 28<sup>sten</sup> Mei 1904.

**Carpentariagolf** is de naam van een baai aan de noordkust van Australië en wel de grootste en het verst in het land opdingende. Zij ligt tusschen 10° 40' en 17° 30' Z.Br. en 135° 30' en 142° O.L. van Greenwich, tusschen het noordelijkste gedeelte der kolonie Queensland, het schiereiland York, en Arnheinsland. Van het noorden naar het zuiden is de Golf 750 km. lang en bij den ingang tusschen de kapen York en Arnhem 680 km. breed. Aan de oostzijde bewaart Kaap Duifken de herinnering aan de ontdekkingen der Nederlanders, die in 1606 van Bantam nit met het schip „Duyfken” het eerst Australië bezochten. Een volgende ontdekkingsreis derwaarts werd in 1723 ondernomen door de Nederlandsche schepen „Pera” en „Arnhem”, die onder het bevel van *Jan Carstenz*, stonden. Deze gaf aan een rivier, die onder 11° 48' Z.Br. in zee uitmondt, den naam van *Carpentier*, naar den toenmaligen gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië. Deze naam komt het eerst voor op een kaart, die na de tweede reis van *Abel Tasman* (1644) vervaardigd werd. Nauwkeuriger echter werd de Golf met hare kusten opgenomen door *Cook* (1770) en door *Flinders* (1802), terwijl in den laatsten tijd de zuidelijke of liever zuidwestelijke kusten nog veel beter bekend zijn geworden door de reizen van *Stoke* (1811), *Leichardt* (1845), *Gregory* (1856), *Landsborough* (1861 en 1862), *Mac Kintay* (1862) e.a. De kusten zijn meestal laag en moerassig, vooral aan de oost- en zuidoostzijde, doch in het westen hooger en beter van baaien voorzien. Tot de belangrijkste eilanden behooren het Groote Eiland, de Bentinck-, Wellesley- en Peleweilanden. De grootste rivier der oostkust is de Mitchell. Aan de rechtlijnige zuidkust, ter lengte van meer dan 500 km., monden vele rivieren nit, van welke de Leichardt- of Dinasterrivier, de Albert- en de Nicholsonrivier met de Gregoryrivier de voornaamste zijn. Men heeft er nitmuntende weiden, goed bouwland, uitgestrekte bosschen en heet drinkwater. Het klimaat is er minder warm dan op andere gedeelten der noordkust en voor den Europeaan niet ongeschikt. In de maanden April tot Juni waaien er frissche winden, en zelfs in het droge jaargetijde verheft er zich elken morgen een zee-wind nit het noordoosten.

**Carpenter, Mary**, een Engelsche schrijfster, geboren te Exeter, den 3<sup>den</sup> April 1807, overleed reeds vroeg voor de verzorging en verbetering van verwaarloosde kinderen, deed hiertoe onderscheiden inrichtingen verrijzen en overleed te Bristol, den 14<sup>den</sup> Juni 1877. Van hare geschriften vermelden wij: „Morning and evening meditation for every day in the month” (1842), „Reformatory schools for children” (1851), „Juvenile delinquents, their condition and treatment” (1853), „The claims of ragged schools to pecuniary aid from the annual Parliamentary Grant for educational purposes” (1859), „Our convicts” (1864, 2 dln.), „Reformatory prison discipline as developed by Sir Walter Crofton in the Irish

convict prisons” (1872), „Last days in England of the Rajah Ramnabhoj Roy” (1866), „Addresses to the Hindoos” (1867), „Suggestions on prison discipline and female education in India” (1867) en „Six months in India” (1868, 2 dln.). Ter verbetering van het gevangeniswezen en de opvoeding der vrouwen deed zij van 1868—1869, 1870—1871 en van 1875—1876 drie reizen naar Britsch Indië. Haar hrieven van de laatste reis aan *Salisbury* werden door hem aan het Parlement meegedeeld.

**Carpenter, William Benjamin**, een Engelsch natuurkundige en broeder der voorgaande, werd den 29<sup>sten</sup> October 1813 te Exeter geboren. Hij studeerde te Londen en te Edinburgh en vestigde zich in 1839 als arts in zijn geboorteplaats, maar vertrok in 1843 naar Londen, waar hij examinator werd in de physiologie en vergelijkende anatomie aan de universiteit en hoogleeraar in de gerechtelijke geneeskunde aan het University College, tevens in 1856 registrator der universiteit. Hij schreef: „Principles of general and comparative physiology” (9<sup>de</sup> druk, 1854), „A manual of physiology” (4<sup>de</sup> druk, 1865), „Principles of human physiology” (8<sup>de</sup> druk, 1881), „The microscope and its revelations” (7<sup>de</sup> druk, 1891), „Introduction to the study of the Foraminifera”, „Zoology and instincts of animals” (1857, 2 dln.), „Physiology of temperance and total abstinence” (1871) en „Principles of mental physiology” (1874, 6<sup>de</sup> druk, 1891). Daarenboren leverde hij talrijke verhandelingen in tijdschriften. In 1861 verleen- de de Royal Society hem hare medaille. Grooten roem verwierf hij voorts door zijn nasporingen omtrent de diepte der Noordzee en der Middellandsche Zee met *Weyrille Thomson*, van 1868—1870. In 1872 was hij voorzitter op de meeting van de British Association te Brighton en in 1873 werd hij corresponderend lid van het Institut in Frankrijk. In zijn laatste levensjaren nam hij deel aan de wetenschappelijke bestrijding van het spiritisme in Engeland, waartegen hij o.a. schreef „Mesmerism and Spiritualism historically considered” (Londen, 1877). Hij overleed den 19<sup>den</sup> November 1885 te Londen. Uit zijn nalatenschap verscheen: „Nature and man. Essays scientific and philosophical” (Londen, 1888).

**Carpenter-rem.** Zie Remtoestellen.

**Carpentier, Pieter de**, gouverneur-generaal van Nederlandsch OostIndië, werd geboren te Antwerpen omstreeks het jaar 1588, studeerde in 1603 te Leiden, en zeilde in 1616 als opperkoopman met het schip „De Getrouwheid” naar Indië. Aldaar werd hij in 1619 door *Jan Pietersz. Koen* benoemd tot ordinaris raad en gouverneur-generaal van den handel, terwijl hij hem den 23<sup>sten</sup> Januari 1623 opvolgde in de betrekking van gouverneur-generaal. In hetzelfde jaar werd door de Nederlanders de Golf van Carpentaria ontdekt en in het volgende jaar Formosa bezet, waarna handelsbetrekkingen met Ceylon en met den vorst van Malabar werden aangeknoopt. Nadat hij den 30<sup>sten</sup> September 1627 het bewind aan zijn voorganger had opgedragen, vertrok hij in November met eenige rijkbeladen schepen naar het vaderland, waar hij in 1628 aankwam en na het inleveren van zijn verslag door de bewindhebbers der Compagnie met 10000 gulden, een gouden

keten en medaille van 2000 gulden ex een degen van 400 gulden begiftigd werd en tot bewindhebber der Oost-Indische Compagnie gekozen. In 1629 en 1632 ging hij als gevolmachtigde der Compagnie naar Engeland. Hij overleed te Amsterdam, den 5<sup>den</sup> September 1659.

**Carpentier, Jean Baptiste le**, een Angustijner geestelijke, werd geboren te Abacons bij Atrecht in 1606. In 1635 vluchtte hij naar Holland, omhelsde de Hervormde leer en trad in het huwelijk. Hij overleed te Leiden, nalatende het zeldzame en belangrijke werk „Histoire généalogique des Pays-Bas, ou histoire de Cambrai et du Cambresis” (1664).

**Carpentier, Roeland de**, een Nederlandsch letterkundige, werd geboren te Dordrecht, den 31<sup>sten</sup> December 1620, en zag zich na het voleindigen zijner rechtgeleerde studiën benoemd tot raad der stad en tot opziener der scholen en der boekerij, alsmede tot eersten deken der broederschap van St. Pieter en tot bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Meermalen was hij gedeputeerde ter vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland. Hij overleed den 26<sup>sten</sup> April 1660 en heeft behalve een aantal Latijnsche gedichten ook een vertaling geschreven van de „Verhaalboeken van de Vereenigde landschappen van Nederland door den kardinaal Bentivoglio” (1648). Ook meent men, dat de „Historie van het leven en sterven van den heer Johan van Oldenbarneveldt, waerachtelijk beschreven door een liefhebber der waarheid” (1648), van hem afkomstig is.

**Carpentras** is een arrondissementshoofdstad in het Fransche departement Vaucluse. Zij ligt aan den voet van den Mont Ventoux (1911 m.), op den linker oever van de Auzon en aan den Middellandsche Zee-spoorweg. Er is een hoofdkerk in spitsboogstijl, naar men zegt een aloude tempel van Diana; voorts heeft men er 6 andere kerken, een synagoge, een boekerij met 25000 deelen en 1200 handschriften, onderscheiden musea, vele Romeinsche ondeden en (1901) 7795, als gemeente 10443 inwoners. Nijverheid en handel bloeien er. In den omtrek wordt veel krap, benevens saffraan en ooft verhonwd.

Carpentras is het *Carpentoracte* der Ouden en was in de Middeleeuwen de hoofdstad van Venaissin en dikwijls de verblijfplaats der te Avignon gevestigde pansen. In 1793 werd zij dapper verdedigd tegen den republikeinschen generaal Jourdan.

**Carpentum** is de naam van een rijk versierden statiewagen der Romeinsche vrouwen, waarvan hun het geknijk was toegestaan, als belooning voor hun patriotische vrijgevigheid na de inneming van Veji (386 v. Chr.). Evenwel verloren zij dit voorrecht weer onder Caesar, en alleen vrouwelijke leden van het keizerlijke Huis mochten er zich voortaan van bedienen, mits onder toestemming van den Senaat. Hij was voorzien van 2 raden en van een kap en werd doorgaans door muildieren getrokken. Ook Romeinsche grootwaardigheidsbekleeders bedienden zich sedert de derde eeuw van zulk een rijtuig, waarvan men een afbeelding ziet op de munten, die ter eere van Julia en Agrippina geslagen zijn. In het algemeen was het rijden in de stad verboden.

**Carpetani, Carpentani of Carpesi** noemde men in de Ondheid een volk in Hispania Tarraconensis, dat het vruchtbare gewest Carpetania aan de Anas en Tagns bewoonde. Het was door landbouw en nijverheid zoo welvarend en talrijk geworden, dat het Hannibal geruimen tijd weerstand bood. Zijn hoofdstad was Toletum (Toledo), en het woonde in het hedendaagsche Castilië en Estremadura.

**Carpet-bagger** is in de Vereenigde Staten de naam van een arm vreemdeling, die zijn geheele have in de carpet-bag of reistasch meevoert. Na den Burgeroorlog in de Vereenigde Staten werden er personen nit de Noordelijke Staten mee aangeduid, die naar het Z. gingen, in de hoop gekozen te worden door de juist vrijgeworden Negers. De bewoners aldaar zagen ze echter niet gaarne, en regeeringen waar zij invloed kregen, hadden den naam van omkoopbaar te zijn.

**Carpi**, een stad in de Italiaansche provincie Modena, ligt aan het kanaal van Mirandola en aan de spoorwegen Modena-Mantua en Reggio-Carpi. Zij was voorheen de hoofdstad van een evenzoo genoemd vorstendom. Zij is door een muur omringd en heeft een nieuwen schouwburg, een prachtig paleis, een mooie kathedraal, een seminarium voor priesters, een technische school, een gymnasium en een fraaie synagoge. Voorts is zij de zetel van een bisschop, bezit een seminarium voor geestelijken en telt als gemeente 22932 inwoners (1901), die zich met landbouw en het vervaardigen van strochoeden bezighouden.

**Carpi** is een dorp in het distrikt Legnano der Italiaansche provincie Verona, aan de Etsch gelegen, 9 km. ten Z.O. van Legnano, met ongeveer 1500 inwoners. Den 9<sup>den</sup> Juli 1701 versloeg hier prins Eugenius van Saroye de Fransen onder *Catinat*.

**Carpi, Ugo da**, een Italiaansch schilder en graveur, en volgens de Italianen de uitvinder van het clair-obscur, dat echter reeds vóór hem door Duitse kunstenaars werd toegepast, werd omstreeks 1455 te Carpi geboren. Men houdt hem voor een leerling van *Rafaël* en *Vasari*; hij was een nitstekend teekenaar, die aan het licht en bruin een verwonderlijk effect wist te geven. Zeker is, dat hij genoemde kunst tot een hoogen trap van ontwikkeling heeft gebracht. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> Juli 1523 te Rome.

**Carpini, Giovanni PIANO**, een onderzoekingsreiziger nit de Middeleeuwen, werd geboren omstreeks 1200 te Fian dei Carpi bij Perugia in Umbrië en was een leerling en metgezel van *Franciscus van Assisi*. In 1222 ging hij als zendeling naar Tunis en in 1225 naar Spanje. Door den paus werd hij aan het hoofd gesteld van het gezantschap, dat in 1245, na den Mongoleninval, naar de Tataarsche en andere Aziatische vorsten trok, met het doel berichten intewinnen omtrent de horden en hun bedoelingen. Van Lyon op Paaschdag 1245 vertrokken, doorreisde hij Bohemen en het tegenwoordige Silezië bereikte den Dnjepr, trok naar den Don, vandaar naar de Wolga, de Oeralrivier en langs de meren van Dsjengarije naar de legerplaats van den Mongolenkeizer bij de Orchonrivier. In 106 dagen legde hij ruim 4800 km. af. Nadat het gezantschap in Juni 1247 te Kiew te-

ruggekeerd was, werd hij benoemd tot aartsbischof van Antivari in Dalmatië, maar schijnt spoedig daarna gestorven te zijn. Hij schreef: „*Liber Tartarorum*“ en „*Historia Mongolorum quos uos Tartaros appellamus*“.

**Carpinus.** Zie *Haagbeuk*.

**Carponi, Giulio**, een Italiaans schilder, werd geboren te Venetië in 1611 en was een leerling van *Alessandro Varotari*. Hij maakte niet zoozeer naam door de kerkelijke schilderijen, die hij in groote menigte voor de kerken van Venetië vervaardigde, als wel door zijn mythologische voorstellingen, die voor het meerendeel aan *Ovidius* ontleend zijn, welke de Bacchanaliën en zoogenaamde allegorischen voorstellen en na het midden van de 17<sup>de</sup> eeuw in trek kwamen. Hij overleed te Verona in 1674. In de Dresdener Gallerij bevinden zich van zijn hand: „*Latona verandert de boeren in kikvorschen*“, „*Korouus, door Neptunus vervolgd, wordt door Bacchus ontdekt*“, „*Bacchanaal met een dansenden satyr*“. In het Hofmuseum te Weenen: „*De nymf Liriope brengt haar zoon Narcissus bij den bliuenden Teiresias*“, een Bacchusfeest en twee allegorischen.

**Carpocrates** of *Carpocras*, een Alexandrijnsch en Gnostisch wijsgeer, leefde in de eerste helft der tweede eeuw na Chr., nam *Simon Magus*, *Menander*, *Saturninus* en andere Gnostieken tot voorbeeld en vormde van Platonische, Gnostische en Christelijke denkbeelden een nieuw stelsel. Zijn aanhangers, *Carpocratianen* genoemd, loobenden de goddelijkheid van *Christus* en beschouwden 's menschen geest als een vouk der Godheid. Na zijn dood was zijn zoon *Epiphaneus* het hoofd van deze secte.

**Carpophaga** is de naam van een groep der Buideldieren (Zie aldaar).

**Carpophaga** is de naam van een duivengeslacht, ook wel vruchtdniven of muskaatduiven geheeten, dat vooral in Insulinde talrijk vertegenwoordigd is. Er zijn een 40-tal soorten van bekend, die ten deele metaalglanzende dekvederen en staart bezitten. Het wijfje legt slechts één enkel ei.

**Carpzovius** of *Carpzoe* is de naam van een geleerd Saksisch geslacht, dat vooral in de 17<sup>de</sup> eeuw bloeide. Daartoe behoorden:

**Carpzovius, Simon**, burgemeester van Brandenburg in het midden der 16<sup>de</sup> eeuw. Zijn zoon *Joachim* werd generaal-veldtuigmeester in Deenschen dienst en overleed in 1628 te Glückstadt, en zijn zoon *Benedictus*, geboren den 22<sup>sten</sup> October 1565, werd in 1595 hoogleeraar in de rechten te Wittenberg en in 1602 kanselier der keurvorstin-weduwe *Sophia* te Colditz, terwijl hij eindelijk naar Wittenberg terugkeerde en aldaar den 20<sup>sten</sup> November 1624 overleed.

**Carpzovius, Koenraad**, een zoon van *Benedictus*, werd geboren te Wittenberg, den 11<sup>den</sup> Juli 1593, zag er zich benoemd tot hoogleeraar in de rechten en overleed den 12<sup>den</sup> Februari 1653 als kanselier van het stift Maagdenburg.

**Carpzovius, Benedictus**, een broeder van den voorgaande, geboren te Wittenberg, den 27<sup>sten</sup> Mei 1565, deed eerst verre reizen, werd hoogleeraar te Leipzig, in 1639 raad in het Hof van Appel te Dresden, in 1645 ordinaris der Juridi-

sche faculteit te Leipzig en in 1653 gebeimraad te Dresden. Hij keerde echter naar Leipzig terug en overleed aldaar, den 30<sup>sten</sup> Augustus 1666. Hij was een voorstander van de folteringen en van de doodstraf. Men verhaalt dat hij 20000 doodvonniszen uitgesproken en tevens 53-maal den Bijbel doorgelezen heeft. Zijn voornaamste geschriften zijn: „*Definitiones forenses*“ (Leipzig, 1638, nieuwe druk, 1721), „*Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium*“ (Wittenberg, 1635, uitgave van von *Böckmer*, 3 dln., Frankfurt, 1758), „*Jurisprudentia Romano-Saxonica*“ of „*Opus decisionum illustrium Saxoniarum*“ (Leipzig, 1646—1654), „*Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis*“ (Leipzig, 1649) en „*Processus juris Saxonici*“ (Jena, 1657).

**Carpzovius, Christiaan**, een broeder van den voorgaande, geboren te Colditz, den 20<sup>sten</sup> April 1605, werd in 1632 hoogleeraar in de rechten te Frankfurt aan de Oder en overleed aldaar den 20<sup>sten</sup> December 1642.

**Carpzovius, Johann Benedict**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Rochlitz, den 22<sup>sten</sup> Juni 1607 en verwierf grooten roem door zijn „*Hodegeticum*“ (1636), een samestelling van homiletische regels, en zijn „*Isagoge*“ (1675). Ook schreef hij „*Systema theologicum*“ (1653), en overleed als hoogleeraar in de theologie te Leipzig, den 22<sup>sten</sup> October 1657.

**Carpzovius, August**, een broeder van den voorgaande, geboren te Colditz, den 4<sup>den</sup> Juni 1612, werd in 1651 kanselier en consistoriaalraad te Coburg, in 1675 gebeimraad te Gotha, heeft zich als staatsman zeer verdienstelijk gemaakt en overleed den 19<sup>den</sup> November 1683 te Coburg.

**Carpzovius, David Benedict**, een zoon van *Johan Benedict*, heeft geschreven: „*De pontificum Hebraeorum vestitu sacro*“ (1655).

**Carpzovius, Johann Benedict**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Leipzig den 21<sup>sten</sup> April 1639, was een nitsteekend beoefenaar der Hebreuschse taal- en letterkunde en overleed als hoogleeraar in zijn geboorteplaats, den 23<sup>sten</sup> Maart 1690.

**Carpzovius, August Benedict**, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Leipzig, den 2<sup>den</sup> November 1644, werd er hoogleeraar in de rechten en overleed den 4<sup>den</sup> Maart 1708.

**Carpzovius, Samuel Benedict**, een broeder van den voorgaande, werd geboren den 17<sup>den</sup> Januari 1647, zag zich in 1671 benoemd tot hoogleeraar in de dichtkunst te Leipzig, in 1674 tot Hofpredikant en in 1692 tot opper-Hofpredikant te Dresden en overleed den 31<sup>sten</sup> Augustus 1707.

**Carpzovius, Friedrich Benedictus**, een broeder van den voorgaande, werd geboren den 1<sup>sten</sup> Januari 1649, studeerde in de rechten, wijdde zich aan den bandel, zag zich benoemd tot senator te Leipzig en was een ijverig medewerker aan de „*Acta eruditiorum*“ van *Mencke*.

**Carpzovius, Johann Benedict**, werd geboren te Dresden in 1675, overleed in 1739 en heeft zich bekend gemaakt door een belangrijk oudheidkundig werk over de Oberlausitz.

**Carpzovius, Johann Gottlob**, een jongere broeder van den voorgaande, een der beroemdste godgeleerden van zijn tijd, werd geboren te Dresden, den 20<sup>sten</sup> September 1679. In 1719 aanvaardde

hij het hoogleeraarsamt in de Oostersche talen te Leipzig, werd in 1730 superintendent te Lübeck en overleed aldaar den 7<sup>en</sup> April 1767. Tot zijn belangrijkste geschriften behooren: „Introductio in libros canonicos hihlorum Veteris Testamenti omnes" (Leipzig, 1721) en „Critica sacra Veteris Testamenti" (Leipzig, 1728).

*Carpzovius, Johann Benedict*, een kleinzoon van den evenzoo genoemden hoogleeraar in de godgeleerdheid, geboren te Leipzig, den 20<sup>en</sup> Mei 1720, werd er in 1747 hoogleeraar in de wijsbegeerte, een jaar later te Helmstädt professor in de dichtkunst en Grieksche taal en in 1759 acht te Königsutter. In opdracht van den hertog verdedigde hij de Helmstedter orthodoxie in 1768, die door den vrijzinnigen theoloog *Abraham Teller* bedreigd werd, in zijn „*Libri doctrinalis theologiae purioris*". Hij overleed den 28<sup>en</sup> April 1803, onderscheidene geleerde werken nalatende, vooral over de grammaticale uitlegging van het Nieuwe Testament.

**Carracci** is de naam van een beroemd geslacht van schilders te Bologna in Italië, hetwelk aldaar een 60-tal jaren gehoeid en veel tot bevordering der kunst gedaan heeft. Van zijn leden noemen wij:

*Carracci, Ludovico*, geboren te Bologna, den 21<sup>en</sup> April 1555. Van Venetië, waar hij zich vooral op de studie der werken van *Titiaan* en *Tintoretto* had toegelegd en een leerling werd van *Prospero Fontana*, begaf hij zich naar Florence, waar *Andrea* en *Pasignano* zijn voorbeelden werden, en keerde als een nitmuntend schilder naar Bologna terug. Tegenover de bloeiende school van *Correggio* had hij echter weinig invloed. Hij bracht evenwel zijn neven, *Agostino* en *Annibale Carracci*, die reeds grooten roem hadden verworven op het gebied der kunst, aan zijn zijde en stichtte in zijn woning een schilderschool, „*Accademia degli incamminati*" (School der op den goeden weg geleiden), die weldra een groot aantal leerlingen telde. Zijn figuren onderscheiden zich door kracht en door waarheid in de uitdrukking der hartstochten, door een smaakvolle draperie, maar bijna altijd door een onaangenaam koloriet. Zijn beste stukken zijn de: „*Tafereelen uit de geschiedenis van den heiligen Benedictus* en de legende der heilige Cecilia", 7 frescoschilderijen in de beroemde gaanderij van het klooster van San Michele in Bosco bij Bologna, benevens een „*Maria Boodschap*" in de hoofdkerk te Bologna. Men beweert, dat verdriet over een font aan den voet van den Aartsengel op laatstgenoemd stuk zijn dood veroorzaakt heeft. Voorts roemt men zijn „*Kruisiging der heilige Margaretha*" te Mantua, terwijl men in de musea te Berlijn, München, Weenen, Petersburg, enz. stukken van zijn hand aantreft. De tafereelen uit het klooster van San Michele zijn door gravures algemeen bekend geworden. Ook de schilder zelf hanteerde de graveernaald en overleed den 13<sup>en</sup> November 1619.

*Carracci, Agostino*, een schilder en graveur, werd geboren te Bologna in 1558, kwam aanvankelijk in de leer bij een goudsmid, wijdde zich eerst later aan de kunst en was ook niet onbedreven in de wijsbegeerte, meet- en dichtkunst. Hij en zijn broeder *Annibale* waren geruimen tijd door jverzucht verdeeld, vooral toen de Karthizer monniken te Bologna aan het stuk: „De communie van den heilige Hieronymus" van *Agostino* den voorrang toe-

kenden. Later werkten zij met *Appuchi* te zamen aan de beroemde gaanderij in de Farnesina te Rome. De roem, dien *Agostino* hier verwierf door zijn bevallige voorstellingen uit de fabel van *Cephalus* en *Galathea*, krenkte de eerzucht van *Annibale* zoozeer, dat hij Rome verliet en naar Parma verhuisde. Hier schilderde hij tweemaal een portret van den hertog *Ranuccio* en versierde diens galerij met fresco's, de liefde voorstellende. Hij overleed er den 22<sup>en</sup> Maart 1602.

In de schilderschool, door *Ludovico* gesticht, belastte *Agostino* zich met het onderwijs in de doorzichtkunst en de bouwkunst. Men heeft maar weinige schilderijen van hem, en slechts enkele van deze verraden den dichterlijken geest, die hem bezielde. Zijn beste werk is de vermelde „*Communie*", die geroofd en naar Parijs gebracht is. Voorts heeft men doeken van hem in de voornaamste musea van Europa. Veel heeft hij gedaan tot bevordering der kopergravure, en daarin lag ook zijn grootste kracht. Hierbij had hij *Tibaldi* tot leermeester, en men heeft van hem onderscheiden gravures naar stukken van *Tintoretto*, *Correggio* enz. Hij heeft ook een teekenboek met 81 platen uitgegeven, doch deze zijn grootendeels door *Ciamberlano* en *Bricci* gegraveerd.

*Carracci, Annibale*, een broeder van den voorgaande, werd den 3<sup>en</sup> November 1560 te Bologna geboren en maakte een aanvang met zijn studie als kunstenaar onder de leiding van zijn neef *Ludovico*. In 1580 begaf hij zich naar Parma, waar hij zich den stijl van *Correggio* op zoo volkomen wijze toeigende, dat later te Venetië zelfs *Titiaan* weinig invloed op hem had. Meer gevoelde hij zich aange trokken door de kleurenpracht van *Paolo Veronese*, doch ook door dezen liet hij zich niet beheerschen. Toen *Annibale* zich in 1600, op uitnoodiging van den kardinaal *Farnese*, naar Rome begaf, was zijn stijl gerevestigd, zoodat alleen zijn smaak door de studie der antieken gelouterd moest worden. Hij legde zich daarop toe, doch werd weldra meer geboeid door *Michele Angelo* en *Rafaël*, en ofschoon hij hen niet wist te evenaren, nam hij in zijn voorstellingen zoo veel van hen over, dat hij meer leverde dan iemand zijner tijdgenooten. Toch overtrof hij *Rafaël* in juistheid van teekening; zijn figuren zijn intusschen dikwijls niets anders dan academische standen zonder kracht, leven en bevalligheid.

Groote verdienste hebben de broeders verworven door hun stukken in het paleis Farnese. Daar ziet men aan het gewelf den triomf van *Bacchus* met *Ariadne*, de geschiedenis van *Galathea* en *Cephalus*, *Aurora*, *Juno* met den gordel van *Venus*, *Diana* en *Endimion*, *Hercules* bij *Jole*, *Venus* en *Anchises* enz. Het werk vond veel bijval, doch toen kardinaal *Farnese* hem daarvoor de betrekkelijk kleine geldsom toekende van 500 scudi, ergerde *Annibale* zich zoozeer, dat hij in 1609 overleed. Hij heeft voorts vele stukken in olieverf geschilderd, en in den tijd van *Napoleon I* gingen er 30 naar Frankrijk, waaronder zich ook een „*Hemelvaart van Maria*" bevond; na de teruggrave der geroofde kunstwerken (1817) zijn er nog 24 doeken van *Annibale* in het museum te Parijs achtergebleven. Voorts heeft men er te Dresden, Weenen en Petersburg, in Engeland, in het paleis Farnese te Parma en elders. Hij hanteerde eveneens

op een meesterlijke wijze de graveernaald, en zijn prenten zijn zeer gezocht. De schilderijen van de Farnesiaansche verzameling te Rome zijn meermalen door beroemde graveurs in plaat gebracht en uitgegeven.

**Carracci, Francesco**, eveneens een verdienstelijk schilder en graveur. Hij was de jongere broeder van de beide voorgaanden, een leerling van *Ludovico* en droeg den naam van *Francescino*. Zijn talenten worden zeer geroemd, maar zijn heerscheidenheid liet veel te wenschen over. Hij overleed te Rome in 1622 op 27-jarigen leeftijd.

**Carracci, Antonio Marziale**, een onechte zoon van *Agostino*, werd in 1583 te Venetië geboren. Onder de leiding zijns vaders en van *Annibale* wijdde hij zich aan de knust en werd na den dood van dezen door *Ludovico* naar Rome geroepen, waar hij reeds in 1618 overleed. Men vindt stukken van hem in het Vaticaan, in het Quirinaal, het Louvre en elders.

**Carragheenmos** (*Muscus sive Fucus Carraghen* of *Lerach paretmos*) noemt men de gedroogde takken van *Sphaerococcus crispus* en *mammillatus*, soorten van *Algen* uit de groep der *Bloemweieren* (*Florideae*). Dit gewas is gaffelvormig vertakt, plat, gekroesd en verdeelt zich in talrijke takken, die naar de uiteinden hreeder worden, dikwijls ingesnoeden zijn en aan de eene zijde vruchten dragen. Men vindt het vooral aan de kusten van den N. Atlantischen Oceaan tot de Azoren, en aan de W. en N. kust van Ierland, aan de Z. W. kust van Schotland en aan de kust van Massachusetts wordt het verzameld, is vrij hard, lichtbruin of geelachtig wit en zeer slijmerig, zoodat een afkooksel daarvan hij hoest als een verzachtend middel wordt gebruikt. Hiertoe weekt men het eenige minuten in koud water, waarna het in water of melk gekookt wordt. Men kan het afkooksel smakelijk maken door bijvoeging van suiker of citroensap. Het kan tevens tot voedsel dienen en vindt toepassing in de geneeskunde.

**Carranza, Bartholomaeus da**, aartsbisschop van Toledo, een slachtoffer der Inquisitie onder *Philips II*, werd geboren in 1503 te Miranda in Navarra, verwierf als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Valladolid grooten roem, zoodat hij naar het concilie te Trente werd afgevaardigd, en vertrok met *Philips II* naar Engeland, waar hij biechtvader werd van diens gemalin *Maria*. Na zijn terugkeer in Spanje werd hij in 1557 benoemd tot aartsbisschop van Toledo. Weldra echter kwam hij in verdenking van ketterij door zijn geschrift „Comentarios sobre el catecismo cristiano” (1558), en zijn tegenstanders *Melchior Cano*, de geleerde provinciaal der Spaansche Dominicanen, en de groot-inquisiteur *Ferdinand de Valdes*, aartsbisschop van Sevilla, verspreidden het gerucht, dat hij aan *Karel I*, bij het overlijden van dezen, ketterische gevoelens had ingeboezemd. Daardoor kwam hij in de macht der Inquisitie, werd na 8 jaar gevangenschap naar Rome gezonden en smachtte er 9 jaar in den kerker op den Engelenburg. Daarna werd hij op vrije voeten gesteld en met een schorsing van vijf jaar gestraft, een vonnis, dat de diep gekrenkte grijsaard slechts weinige dagen overleefde. Hij overleed den 2den Mei 1576. Van zijn geschriften vermelden wij nog: „Summa conciliorum” (1546).

**Carrara**, een stad in de Italiaansche provincie Massa-Carrara, in het voormalig hertogdom Modena, aan de Carrione voort ver van de zee in een diep dal gelegen, telt 15000, als gemeente 42097 (1801) inwoners en is vooral vermaard wegens de marmergroeven in hare nabijheid. De stad zelf, door een zijtak met den spoorweg van Livorno naar Genua verbonden, is voor het grootste deel uit wit marmer gebouwd en heeft vele mooie gebouwen. Tot de openbare pleinen behoort er de Piazza Alberigo met een fraaie fontein. *Napoleon I* heeft er een academie van beeldhouwers gesticht, en men heeft er voorts vele ateliers van vreemde kunstenaars. De stad bezit een dom (uit de 13de eeuw), de prachtige kerken San Andrea en Madonna delle Grazie en monnmenten voor de groothertogin *Maria Beatrice Pellegrini*, *Rossi* en *Garibaldi*. Nagenoeg de geheele bevolking houdt zich bezig met het losbreken, bewerken en vervoeren van het Carrarisch marmer, dat door 400 groeven geleverd wordt, sedert 20 eenwen bekend is en naar alle oorden van Europa, ja zelfs naar Azië, Afrika en Amerika verzonden wordt. Men heeft er koning wit marmer voor standbeelden, alsmede groene, zwarte, gele en geaderde soorten. De belangrijkste groeven zijn die van Torano, Misello, Beddizano, Colonnata, Casetta en Cigliaglia. Het witte marmer kost 50 tot 800 gulden per kub. m. De blokken, voor uitvoer bestemd, worden naar de nahuige haven Arenza gebracht. De jaarlijksche uitvoer van marmer wordt geschat op 2000000 ton, ter waarde van ongeveer 3 millioen gulden. De Romeinen kenden reeds de groeven onder den naam *Lapidicinae Lunenses*.

**Carrara, Francesco**, een beoefenaar van het staatsrecht in Italië, geboren te Lucca, den 18den September 1805, studeerde aldaar, te Pisa en te Florence en werd eerst advocaat en vervolgens plaatsverranger van zijn beroemden leermeester *Carmignani* te Pisa. Hij was van 1865—1870 lid der Kamer van Afgevaardigden, sedert 1876 senator en eerehrgrer van Zwitserland, waarvoor hij een ontwerp van strafwetboek bewerkte. Hij schreef: „Programma del corso di diritto criminale”, „Opuscoli di diritto criminale”, „Pensieri sul progetto di codici penale italiano” en „Lineamenti di pratica legislativa” (1874). Hij overleed te Pisa, den 15den Januari 1888.

**Carré** noemt men die gevechtsformatie tegen cavalerie, waarbij een afdeeling infanterie in een vierkant is opgesteld. Na de invoering van repeetwapenen en rookzwak huskruit zijn de carrés zoo goed als vervallen.

**Carré, IJmachine** van. Zie *IJs*.

**Carré, Michel**, een Fransch tooneelschrijver, geboren te Parijs in 1819 en aldaar overleden den 27den Juni 1872, leverde eerst een bundel gedichten, getiteld: „Les folles rimes” (1841), en daarna tooneelstukken: „La jeunesse de Luther” (1843), „L'Eunne” (1843), „Scaramonche et Pascairel” (1847) en „Faust et Marguerite” (1850). Ook heeft hij met *Jules Barbier* een groot aantal hijspelen, vandeilles en operatekstten geschreven, o.a. „Les Saisons” (1855), met *Narrey*, van Dijk à Londres” (1848), met *Battu* „Jobin et Nanette” (1849) en met *Deslandes* „Le Tourbillon” (1866).

**Carrel, Nicolas Armand**, een Fransch dag-

bladschrijver en leider der republikeinsche partij, werd geboren te Ronen, den 8<sup>sten</sup> Mei 1800, bezocht de militaire school te St. Cyr en werd in 1819 geplaatst als sous-lieutenant bij het 29<sup>ste</sup> regiment der infanterie, hetwelk te Belfort en Breisach in garnizoen lag. Toen reeds was hij in de samenzwering van Colmar gewikkeld, wier ontdekking evenwel voor hem wegens zijn jeugdigen leeftijd geen erge gevolgen had. Weldra voegde hij zich bij het vrijkorps, dat generaal Mina te Barcelona uit Italiaansche en Fransche vluchtelingen vormde. Hij werd gevangen genomen en naar Frankrijk teruggebracht, waar de krigsraad te Toulon hem ter dood veroordeelde. Een gebrek in den vorm van het vonnis redden zijn leven. Hij bleef een jaar in hechtenis, begaf zich toen naar Parijs, knoopte er betrekking aan met *Thierry* en schreef op diens aanraden een schets der geschiedenis van Schotland, die in 1827 gevolgd werd door een taferel der contrarevolutie in Engeland onder *Karel II* en *Jacobus II*. In 1830 vereenigde hij zich met *Mignet* en *Thiers* tot de uitgave van den „National“, die zich weldra aan het hoofd bevond der oppositiebladen. Toen zijn medewerkers zich terugtrokken, bleef hij alleen met de redactie belast, en na de Juli-omwenteling werd hem de betrekking aangeboden van prefect van het departement Cantal in Auvèrigne, welke hij echter van de hand wees. Hij bleef redacteur van den „National“, waarin hij de beginselen der volkssoevereiniteit ontwikkelde. Om die reden bedankte hij voor een officiersplaats bij de Nationale garde en weigerde de Julidecoratie aan te nemen, omdat hij geen eed van trouw verkoos te zweren aan een koning. Hij was de gevaarlijkste tegenstander der regeering, daar hij zoowel uitmunte door den gloed zijner voorstellingen, als door de scherpsinnigheid, waarmede hij de fonten der gezaghebbers ontdekte en blootlegde. Tevens hield hij zich verwijderd van alle heimelijke saanspanningen, zoodat zijn naam als eerlijk man ongekrenkt bleef. Toen na de bewegingen in Juni 1832 te Parijs deze stad in staat van beleg werd verklaard, omringde de politie zijn woning en het bureau van den „National“, en wederom werd hij door een toevallige omstandigheid bewaard voor de gevangenis en voor het oordeel van den krigsraad; toen hij zich later ter beschikking stelde van den burgerlijken rechter, wist niemand eenige aanklacht tegen hem in te brengen. In 1833 werd hij in een dodelijk zwaar gewond en ondervond algemeene deelneming. Als redacteur werd hij tot 1½ jaar gevangenisstraf veroordeeld en nam de vlucht naar Londen, omdat hij zich nog zwak gevoelde, waarna hij later vrijwillig die straf onderging. Hij voorzag den ongelukken afloop der republikeinsche beweging in 1834, maar hij zocht vervolgens het rampzalig overschot der volksovervrijheid met moed en volharding te verdedigen. De Kamer der Pairs werd belast met het rechtsgeding der gevangene republikeinen, en toen de „National“ het onwettige daarvan aantoonde, werd zijn tijdelijke redacteur *Rowen* voor de balie der Pairs gedaagd. De aangeklaagde droeg zijn verdediging op aan *Carrel*, die verlof ontving om zijn gevangenis te verlaten en zijn vriend te verdedigen. *Carrel* trad den 16<sup>den</sup>

December 1834 niet op als verdediger van een beschuldigde, maar als aanklager en rechter der Kamer. Hij wees haar inzonderheid op het bloedig vonnis over *Ney* uitgesproken, en toen de voorzitter hem tot de orde riep, gaf hij tot bescheid, dat hij er trotsch op was de eerste te zijn, die in naam van Frankrijk tegen dien afschuwelijken moord protesteerde. De Kamer der Pairs veroordeelde hem tot 10000 francs boete en 2 jaren gevangenis. De boete was door vrijwillige inschrijvingen in weinige dagen bij elkander gebracht, en de „National“ maakte met rechtmatigen hoogmoed de lijst der inschrijvingen bekend, onder welke zich de aanzienlijkste mannen van Frankrijk bevonden. De aanklachten tegen den „National“ volgden nu met snelheid elkander op, maar bijna altijd was de uitpraak der geworpenen een nederlaag voor de regeering. Zelfs werd het blad vrijgesproken, toen daarin de leer verkondigd was (1835), dat een vorst wel regeeren, maar niet persoonlijk de staatsaangelegenheden besturen mag, waarbij *Carrel* als verdediger op het feit wees, dat *Thiers* reeds ten tijde der Restauratie dat gevoelen nog veel scherper geopenbaard had. De aanslag van *Fieschi* gaf aanleiding tot nieuwe vervolgingen, en daarbij geraakte *Carrel* 8 dagen lang in hechtenis. Te vergeefs streed hij met den meesten ijver tegen de Septemberwetten. Hij werd daardoor gedwongen tot beperking zijner polemiek. Wegens laaghartige aanvallen van den dagbladschrijver *Emile de Girardin*, zoowel tegen den „National“, als tegen *Carrel* zelf, kwam het tusschen beiden tot een tweegevecht, waarin *Carrel* zwaar gewond werd, zoodat hij na verloop van twee dagen, den 26<sup>sten</sup> Juli 1836, overleed. In 1887 werd voor hem te Rouen een gedenksteen opgericht.

**Carreno**, don *Juan Carreno de Miranda*, een Spaansche schilder, werd geboren den 25<sup>sten</sup> Maart 1614 te Aviles, van een leerling van *Pedro de las Cuevas* en van *Bartolomé Roman*. Door *Velasquez* werd de talentvolle kunstenaar aan het Hof gebracht en kreeg de opdracht de spiegelzaal in het koninklijk slot te versieren, waardoor hij in 1660 tot koninklijk schilder benoemd werd. Hij schilderde *Philips IV* van Spanje en diens tweede gemalin *Maria Anna van Oostenrijk*; vooral dikwijls heeft hij *Karel II* geschilderd. Verder leverde hij een groot aantal kerkelijke schilderijen en fresco's. Bekend zijn: „De stichting van de orde der Trinitariërs“ (Weenen), „Maria Hemelvaart“ (Berlijn) enz.

**Carreno**, *Maria Theresia*, een pianiste, werd den 22<sup>sten</sup> December 1853 geboren te Caracas in Venezuela, als dochter van den minister van Financiën *Manuel Antonio Carreno*. Zij volbracht haar studien te New-York en te Parijs, waar zij opgevoed werd. Een tijdlang wilde zij zangeres worden en is in Noord-Amerika als operen- en concertzangeres opgetreden. Als pianiste trad zij reeds op den leeftijd van 8 jaren op en maakte later grooten naam in Amerika op concertreizen door de Noordelijke en de Zuidelijke Staten. In Europa werd zij eerst in 1890 bekend, en baarde onmiddellijk opzien door de mannelijke eigenaardigheden van haar wijze van spelen. Op het gebied van composities, die kracht en temperament verlangen, heeft zij geen mededingster. Ook als



componiste is zij bekend, en heeft als zoodanig verschillende stukken voor viool en piano geschreven. Ook haar dochter, *Teresina Carreo-Tagliapietra*, geboren in 1883 te New-Rochelle in den staat New-York, is met goed gevolg als pianiste opgetreden.

**Carer, Luigi**, een Italiaansch dichter, werd den 12<sup>den</sup> Februari 1801 te Venetië geboren en studeerde aldaar, te Treviso en te Padua. Zijn eerste gedichten behooren tot de romantische richting, en hij bestudeerde bij voorkoor de verzen van *Schiller*. In 1830 werd hij hoogleeraar in de wijsbegeerte te Padua en gaf aldaar een bundel sonnetten, oden en balladen in het licht onder den naam van „Poesie” (1831, 8<sup>ste</sup> uitgave 1856). Van 1833 tot 1842 was hij redacteur van het letterkundige tijdschrift „Il Gondoliere” te Venetië en werd in 1844 door het stadsbestuur tevens benoemd tot hoogleeraar aan de technische school en later tot directeur van het Museo Correr. Zijn roem vestigde hij door zijn reeds genoemde dichtbundel „Poesie”. Daarop volgden: „Prose e poesie” (1837, 4 dln.), „Apologhi” (1841), „L'Anello di sette gemme” (1838), dat grooten bijval vond. „Il novellista contemporaneo italiano e straniero” (1836—1838), „Dizionario di conversazione e della letteratura” (1837), terwijl hij onderscheiden verzen van andere Italiaansche dichters niptaf en een merkwaardige: „Saggio sulla vita en alle opere di C. Goldoni” (1824, 3 dln.) schreef. Hij overleed den 23<sup>den</sup> December 1850. Hij was een uitstekend dichter; zijn dichterlijke geloofsbelijdenis kan men lezen in zijn fraaie ode: „La poesia dei secoli cristiani”. Vooral zijn balladen vielen zeer in den smaak en onderscheiden zich door afwisseling van maat, door schitterende schildering, door beweging en leven. Ook als prozaschrijver heeft hij getuigenis gegeven van voortreffelijke gaven, daar hij sierlijkheid en zuiverheid van stijl met geschieden- en letterkundige kennis verbond.

**Carrera, Valentino**, een Italiaansch blijspel-dichter, geboren te Turijn, den 19<sup>den</sup> December 1834, was ambtenaar bij het ministerie van Financien, werd daarop bij de belastingen geplaatst en nam in 1878 zijn ontslag. Hij leverde voortreffelijke blijspelen, en van deze werd „La quaderna di Nanni” (1870) bekrond. Zijn eerste stnk was: „Il lotto” (1859), waarop volgden: „Don Girella” (1862), „L'incubo”, „Il conte Orazio”, „Chi s'aiuta, Dio l'aiuta”, „Concordia”, „Una mnta passa presto”, „O l'una o l'altra”, „La dote”, „Alessandro Fuschin”, „Un avvocato dell avvenire” en „Galateo novissimo” (1875). Na zijn succes met „La quaderna di Nanni” verscheen elk jaar een nieuwe pennevrucht van hem, zooals: „La guardia borghese fiamminga”, „Capitale e mano d'opera”, „La strage degli innocenti”, „Il denaro del comune”, „La figliuola del saltimbanco”, „Gli ultimi giorni di Gnidoni” (1881), „La filosofia di Giannina” (1885). Met zijn broeder *Quintino*, eveneens een begraafd tooneeldichter, geboren den 19<sup>den</sup> December 1842 te Turijn, schreef hij in 1873 het blijspel „ABC”. Zijn beste stukken: „I pensionarj d'monsù Neïrot”, „L'impegnino”, „El Innes”, „Le occasion”, zijn in het Piemonteesche dialect geschreven. In 1886 verscheen te Turijn zijn „Teatro in dialetto piemontese”.

**Carretto, Francesco Xaverio**, markies del, minister van Politie te Napels, werd te Salerno omstreeks 1788 geboren, trad in 1806 in den krijgslust en werd spoedig bevorderd. Hoewel hij tot de Carbonari behoorde, nam hij geen deel aan de omwenteling van 1820 en werd om die reden door koning *Franco I* benoemd tot inspecteur-generaal der gendarmerie. In die betrekking dempte hij in 1824 een opstand, die in Cilento was uitgebarsten, waarna hij het stadje Bosco in asch legde, er een schandpaal deed oprichten en 20 personen, onder welke zich een 80-jarige grjsaard bevond, door beulshanden liet ombrengen. Hierdoor berokkende hij zich wel is waar den haat des volks, doch verwierf tevens de gunst van het Hof, zoodat *Ferdinand II* hem in 1831 tot minister van Politie benoemde. Hij vleide den zwakken koning en bezorgde op die wijze aan de gendarmerie een onbeperkten invloed. Met bloedige gestrengheid bijverde hij zich, iedere volksbeweging te betengelen, en toen er zich in 1837 een op Sicilië openbaarde, deed hij er, hoewel bij zijn terugkomst de orde teruggekeerd was, meer dan 100 personen ter dood brengen. Aan den blechtvader des konings, den Jezuïet Cocle, vertrouwde hij de zorg toe voor de schandelijk verwaarloosde gevangenis, en tegen den minister van Justitie *Parisi* gaf hij een naamloos vingschrift in het licht, getiteld: „Sedici anni”, waarin hij den lezer een diepen blik vergunde in het ellendig bestuur des koninkrijks. Toen in 1848, bij de troonsbeklimming van *Pius IX*, een tijdperk van hervorming scheen aan te breken, trad hij aanvankelijk op als een tegenstander van de nieuwe denkbeelden, doch na de revolutie in Calabrië (1847) poogde hij zich met de liberalen te verzoenen en richtte tot zijn ambtgenooten en den koning het verrijt, dat de weg der hervorming nog niet was betreden. Na de volksbeweging echter van Januari 1848 deed de koning, op aansporing der vijanden van *Carretto*, dezen in hechtenis nemen en znd hem in ballingschap naar Frankrijk. Niet zonder levensgevaar bereikte hij Marseille, en ofschoon hij zich later weder te Napels vestigde, bleef hij van het staatsstoneel verwijderd en overleed in 1862.

**Carri**, een Italiaansch woord, is de naam voor de spelen en grappen, die men te Rome gedurende het carnaval van ondscher opvoerde op ossenwagens. Ook werden zij wel *Giudate* (Jodenspeelen) genoemd, omdat vooral de Joden daarin scherp geboond werden.

**Carriokfergus** is de naam van een haven en fabriekstad in de Iersche provincie Ulster in het graafschap Antrim. Zij ligt 15 km. ten N.O. van Belfast, op den noordelijken oever van de baai Belfast-Lough, en telt 8923 inwoners (1891). Men heeft er zes kerken en een Anglo-Normandisch kasteel op een rots aan zee, voorts een haven voor koopvaardij schepen en een inrichting voor zeebaden. De nieuwe haven kan schepen van 500 ton opnemen. *Willem III* landde hier in 1690.

**Carrier, Jean Baptiste**, lid van de Nationale Conventie in Frankrijk, werd geboren in 1756 in het dorp Yolet bij Anrillac in Auvergne en in 1792 tot afgevaardigde gekozen. Hij stemde voor den dood van *Lodewijk XVI*, voor de gevangenneming van den hertog van Orleans en was een der hevigste tegenstanders van de Gironde. Niet lang

daarna werd hij als rechter naar Normandië gezonden en woedde in October 1793 en later te Nantes op een bloedorstige wijze tegen de krijgsgevangenen en verdachten. Hij deed aan het stadelijk bestuur het voorstel, de gevangenen zonder vorm van proces in massa ter dood te brengen. Dit werd goedgekeurd, en den 15<sup>den</sup> November namen de oomschettelijke „Mariages républicains“ een aanvang. Men bracht de ongelukkigen — eerst 94 priesters en vervolgens dagelijks honderden — des avonds op een vaartuig, onder voorwendsel, dat men hen naar elders wilde brengen. In den bodem konden inken geopend worden, en des nachts vonden zij een graf in de rivier. Carrier gaf hieraan den naam van „Déportations verticales“ en „Baignades“. Door het aantal slachtoffers werd de moordzucht van het monster geprikkeld, en weldra werden de gevangenen op schepen gebracht, van klederen beroofd, twee aan twee aan elkander gebonden en met sabelhewen in de rivier gestort; hieraan gaf men den reeds vermelden naam van „Republikeinsche huwelijken“. Doch ook deze wijze van dooden ging hem nog niet vng genoeg. Hij deed dagelijks 500 personen uit het Entrepôt naar een steengroeve brengen en aldaar doodschietsen. Daarenboven bezweken vele menschen in den kerker. De lijken van 16000 personen, die in één maand tijds waren omgekomen, hedierven zoowel de lucht, als het water der Loire. Robespierre riep hem in een vlaag van menscheijkheid terug, maar Carrier wist voor de Nationale Conventie zijn handelwijze te rechtvaardigen. Doch ook hij viel den 9<sup>den</sup> Thermidor. De stem des volks eischte zijn hoofd; maar eerst nadat men te Nantes twee bevelschriften gevonden had, door hem onderteekend en inhoudende, dat 50 of 60 personen zonder vonnis moesten guillotineerd worden, heklom hij den 16<sup>den</sup> 1794 December het schavot.

**Carriera, Rosalba**, is de naam van een beroemde Italiaansche schilderes, die den 7<sup>den</sup> October 1675 te Venetië geboren werd. Zij was een leerlinge van Lazzari, Diamantini en Balestra en oefende zich in het schilderen met olieverf en in het miniatuurschilderen. Daarna legde zij zich toe op het teekenen met pastel en verwierf hierin groote vaardigheid, zoodat men werk van haar verlangde te Weenen en te Parijs, terwijl zij door de academiën te Rome, te Bologna en te Parijs tot lid benoemd werd. Gevierd en bewonderd vertoefde zij aan de meeste vorstenhoven van Europa. Op gevorderden leeftijd werd zij blind en overleed den 15<sup>den</sup> April 1757 te Venetië. Een gedeelte van haar dagboek verscheen onder den titel: „Diario degli anni 1720 ed 1721, scritto da Ros. Carriera“ (1793) met aantekeningen van Giovanni Vanelli. Alleen in het museum te Dresden vindt men 157 pastelteekeningen en 17 miniatuuren van haar hand.

**Carrier Bellessue, Albert Ernest**, een Fransch beeldhouwer, geboren den 12<sup>den</sup> Juni 1824 te Anisy-le-Château in het departement Aisne, was een leerling van David d'Angers. Behalve een aantal marmeren, terracotta- en bronzen borstbeelden leverde hij o. a.: „Een Bacchante“ (1863), „Angelika“ (1866), „Een Madonna“ (1867), „Een Hebe“ (1869) en „De verlatene Psyche“ (1872). Hij was directeur van de kunstwerken aan de

porseleinfabriek te Sèvres en overleed te Parijs, den 3<sup>den</sup> Juni 1887.

**Carrière, Moritz**, een Duitsch wijsgeer en schrijver, werd geboren den 5<sup>den</sup> Maart 1817 te Griedel in het groothertogdom Hessen, studeerde te Gießen, Göttingen en Berlijn, verwierf met een dissertatie: „De Aristotele, Platonis amico“ (1837) den graad van doctor, reisde in Italië, vestigde zich in 1842 als priva doceent te Gießen en werd er in 1849 hoogleraar. Hij heeft zeer veel geschreven, en het blijkt daaruit, dat hij niet onwrikbaar getrouw geheven is aan hetzelfde wijsgeerige stelsel. Wij noemen van hem: „Vom Geist. Schwert- und Handschlag für Franz Bader“ (1841), „Die Religion in ihrem Begriff, ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung und Vollendung“ (1841), „Der Kölner Dom als freie deutsche Kirche“ (1843), „Abälard und Heloise“ (1844), „Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit“ (1847), „Religiöse Reden u. s. w.“ (1850). De onsterfelijkheidskwestie behandelt hij in het gedicht: „Die letzte Nacht der Girondisten“ (1849). Zijn staatkundige geloofsbelijdenis ligt opgesloten in „Das Charakterbild Cromwells“, geplaatst in het „Historisches Taschenbuch“ voor 1851. Voorts schreef hij: „Das Wesen und die Formen der Poesie“ (1854; 2<sup>de</sup> druk, 1884) en „Aesthetik“ (1859, 2 dln.; 2<sup>de</sup> druk, 1873). In 1853 werd hij hoogleraar te München, waar hij hoofdzakelijk aesthetiek en aan de academie van schoone kunsten kunstgeschiedenis onderwees en den 19<sup>den</sup> Januari 1895 overleed. Zijn belangrijkste werk is intusschen: „Die Kunst im Zusammenhange der Kultur-entwicklung und die Ideale der Menschheit“ (1863—1873, 5 dln.; 3<sup>de</sup> druk, 1877). Reeds vóór de voltooiing van dit boek moest het eerste deel herdrukt worden. Hij was een strijder voor de vrijheid der wetenschap en had te München grooten invloed. Gedurende den jongsten Duitsch-Franschen oorlog heeft hij er onderscheiden redevoeringen gehouden, van welke sommige zijn uitgegeven, zooals: „Die sittliche Weltordnung in den Zeichen und Aufgaben unserer Zeit“ (1870) en „Deutsche Geisteshelden im Elsaas“ (1871). Na dien tijd leverde hij: „Die Sittliche Weltordnung“ (1877, 2<sup>de</sup> druk, 1891), „Jesus Christus und die Wissenschaft der Gegenwart“ (Leipzig, 2<sup>de</sup> druk, 1889), „Agnes. Liebeslieder und Gedankendichtungen“ (1883), „Lebensbilder“ (Leipzig, 1890) en „Materialismus und Aesthetik“ (Stuttgart, 1892). Zijn gezamenlijke werken verschenen in 14 deelen te Leipzig (1886—1893).

**Carrière, Eugène Anatole**, een Fransch schilder, werd in 1849 te Gournay (Seine et Marne) geboren. Sedert 1870 bezocht hij de Ecole des beaux-arts, vervolgens werd hij een leerling van Cabanel. In 1879 exposeerde hij „La jeune mère“ (museum Arignon). Van zijn overige werken noemen wij: „L'enfant malade“, „Les dévotions“ en „La maternité“ (Luxembourg). Verscheidene decoratieve schilderstukken, o. a. „Christ en croix“ (1897) in het stadhuis te Parijs, en een paneel (1898) voor de Sorbonne zijn van zijn hand. Hij overleed den 27<sup>den</sup> Maart 1906.

**Carriers**, ook *Takillies* en *Takullies* geheeten, is de naam van een stam der Indianen in Noord-Amerika, die tot de familie der Athabas-

ken behoort. Zij wonen in het westelijk gedeelte van het gebied der Hudsonsbaai en in het binnenland van Britsch-Columbia. Men meent, dat hun taal veel overeenkomst heeft met die der Chepperaans, welke echter veel meer ontwikkeld zijn. Bij hen heerscht het gebruik, dat de lijken der dooden verbrand worden, waarbij zij de achterblijvende vrouwen dwingen, zoo lang en zoo dicht bij den brandstapel van den man te vertoeven, dat zij half geblakerd zijn. Zij voorzien door de jacht in hun onderhoud, gebruiken geen kano's, en dragen al hun bezittingen mede.

**Carrington, Richard Christopher**, een Engelsch sterrenkundige, geboren den 26<sup>sten</sup> Mei 1826 te Chelsea, studeerde eerst in de godgeleerdheid, bepaalde zich vervolgens bij de sterrenkunde en was gedurende drie jaar assistent bij *Cherallier* te Dnrham. Daar echter de sterrenwacht slecht voorzien was van hulpmiddelen, bouwde hij in 1852 een eigen observatorium te Redhill. Hier vestigde hij in 1854 zijn aandacht op de circumpolaire sterren en leverde den „Redhill Catalogue“, in 1857 op kosten van den Staat gedrukt, waarin 3735 circumpolaire sterren zijn beschreven. In 1865 richtte hij een grootere sterrenwacht te Chnrt bij Farnham op. Terens maakte hij een aanvang met zijn waarnemingen omtrent de zonnevlekken in verband met het aardmagnetisme, en schreef: „Observations of the spots on the sun, made at Redhill 1853—1861“ (1863). Hij overleed den 27<sup>sten</sup> November 1875.

**Carro, Jean de**, een geneesheer, die zich vooral door een ijverige verspreiding der koepokkeninting verdienstelijk heeft gemaakt, werd geboren te Genève, den 8<sup>sten</sup> Augustus 1770, studeerde in zijn geboorteplaats en te Edinhrgh en begaf zich voor zijn verdere vorming in 1794 naar Weenen. Hij nam de proef met de ontdekking van *Jenner* door zijn kinderen in te enten en gaf daarover in 1803 een brochure in het licht, welke veroorzaakte, dat zijn daaromtrent aanbevolen voorschriften in de geheele Oostenrijksche monarchie werden gevolgd en zelfs over Bagdad in Indië doordrongen. Hij beschonwde de koepokstof terens als een voorbehoedmiddel tegen de pest. In 1825 vestigde hij zich te Karlsbad, waar hij den 12<sup>den</sup> Maart 1857 als badarts overleed. Van zijn werken noemen wij: „Observations et expériences sur la vaccination“ (1801 en 1802), „Histoire de la vaccination en Turquie, en Grèce et aux Indes Orientales“ (1803), „Observations sur les fumigations sulphureuses“ (1819) en „Vingthuit ans d'observation et expérience à Karlsbad“ (1853).

**Carroccio** (*carrocium* of *carrocerrum*) is de naam van een wagen, die in de Middeleeuwen door de stedenrepublieken in Italië als een heiligmiddelen mede ten strijde werd gevoerd. Hij werd het eerst gebruikt door *Aribert*, aartsbisschop van Milaan, gedurende den oorlog tegen keizer *Koenraad II*. De carroccio rustte op 4 raden, was rood geverfd en werd door 2 of 4 stieren getrokken; op het midden van het voortnig verhiel zich een rood geschilderde staak, met een gonden appel gekroond. Onder dezen wapperden het vaandel der gemeente, aan welke de carroccio toebehoorde, tusschen 3 witte vlaggen, en tegen het midden van dien standaard aanschouwde men een Christusbeeld in zegenende houding. Ook was er

een klokje aan verbonden, dat het sein gaf tot het ochtend- en avondgebed. Op het voorste gedeelte van den wagen bevond zich een kenbende van dapperen, en van het achterste gaf de trompet het teeken tot den aanval. Nijstrondom den carroccio was doorgaans de strijd het hevigst, omdat het verlies van dit heiligmiddelen met de nederlaag werd gelijkgesteld, en hij was met stieren bespannen, om een overrijde vlucht te verhinderen. De geschiedenis vermeldt, dat de carroccio van Milaan in 1237 in de handen viel van keizer *Frederik II* bij Cortenuova.

**Carronnade** is de naam van een soort geschut, dat in 1774 door *Carron* in Schotland het eerst gegoten en tot gebruik aan boord van schepen bestemd werd. Het werd, evenals het kanon, benoemd naar het kogelgewicht in onde ponden. Men had metalen carronnades van 60, 36, 30, 24 en 12 pond, en ijzeren van 30 en 12 pond. De metaaldikte en ook de lengte (7½ kaliber) verschilde aanmerkelijk van die der kanonnen van hetzelfde kaliber. Alleen de carronnade van 60 pond had tappen; zij werd, met door ijzeren oogen gehaalde touwen, met het scheepsboord verbonden. Het affnit bestond uit een vaste en losse slede; de eerste was met een ijzeren bout aan het vaartuig bevestigd, de tweede kon zich bewegen. Op deze laatste lag een zware ijzeren plaat, voorzien van een geul voor de knop der stelschroef, om bij de verschillende elevatiën de as dezer schroef met die der moer in den druijfbol te doen overeenkomen. Thans zijn zij geheel door het getrokken achterlaadgeschut vervangen.

**Carson-City** is de hoofdstad van den Noord-Amerikaanschen staat Nevada. Zij ligt 1400 m. boven de oppervlakte der zee, in een bergstreek, aan den voet der Sierra Nevada, niet ver van de grenzen van Californië aan de Carsonrivier en is eerst in 1849 ten gevolge van naderige goudvondsten ontstaan. Zij telt 2100 inwoners (1900).

**Carstens, Armus Jacob**, een Duitsch historieschilder, werd geboren den 10<sup>den</sup> Mei 1754 te St Jürgen bij Sleswijk. Reeds vroeg gevoelde hij groote neiging voor de kunst, en in den dom te Sleswijk maakten de stukken van *Juricaen Orens*, een leerling van *Rembrandt*, op het gemoed van den knaap een onuitwisbaren indruk. Na den dood zijner moeder was hij 5 jaar bij een wijnkooper werkzaam, maar zoodra de leertijd afgeloopen was (1776), begaf hij zich met zijn vriend, den schilder *Ipsen*, naar Kopenhagen, waar hij zich met ijver toeliede op de studie der kunst, vooral der antieken, en door het schilderen van portretten in zijn onderhoud voorzorg. Tevens bestudeerde hij oudere en nieuwere schrijvers en gaf zelf een handel „Oden en Elegiën (Kopenhagen, 1783) uit. Verlangen naar Italië, het vaderland der kunst, spoorde hem aan, zich derwaarts te begeven (1783), doch wegens geldgebrek moest hij terugkeeren, en hij voorzag 5 jaar lang te Lübeck met portretschilderen in zijn onderhoud. Toen leerde hij zijn lateren levensbeschrijver *L. Fernow* kennen, en op aanbeveling van *Overbeck* werd hij in staat gesteld, zich naar Berlijn te begeven. Ook hier waren water en brood dikwijls zijn eenig voedsel, totdat een groot stuk: „De val der Engelen“, een met zorg vervaardigde pentteekening, hem een hoogeleenaarsplaats aan de academie, de

pdracht en een zaal te versieren en een jaargeld van 450 thaler voor een reis naar Rome bezorgen. In 1792 bereikte hij, na een lang verblijf te Florence, genoemde stad, waar hij zich met ijver oeleigde op het bestudeeren der werken van *Michele Ando* en vooral van *Rafaël*. Hij vond er grooten bijval, niet zozeer bij zijn landgenooten, wier gebreken hij blootlegde, als bij de Romeinsche kunstenaars, en een tentoonstelling van zijn werken in 1795 gehouden, overtrof de verwachting. Reeds wilde bij zijn geliefkoosd plan, om zich, onafhankelijk van de academie te Berlijn, te Rome te vestigen, ten uitvoer brengen, toen de dood hem verraste, den 26<sup>sten</sup> Mei 1798. De kunstwerken van *Carstens* onderscheiden zich door een uitmuntende epgraving van het onderwerp en door den grootschen indruk van het geheel. Hij is te laat met het schilderen in elieverf begonnen, om op dat gebied veel te leveren, en voor het fresco-schilderen, dat voorzeeker het meest in evenreestemming zou geweest zijn met zijn talent, had hij geen gelegenheid. Hij moet derhalve beoordeeld worden naar zijn teekeningen en aquarellen, en deze getuigen van geest en leven en van een zuiver schoonheidsgevoel. Met *Thorvaldsen* deed hij over midden-Europa een nieuwen dageraad der kunat aanbreken. Hij ontleende zijn stof vooral aan de Grieksche dichters, alsmede aan *Shakespeare* en *Osian*. Een zijner grootste stikken is de „Slag der Centauren en Lapithen“, dat hij te Florence voltooide; voorts vermelden wij: „De boot van Charon“, „Het gastmaal van Plato“, „De Nacht met haar kinderen“, „Het droomorakel van Amphiaros“, „De zingende Parzen“, en vooral zijn „Argonauten“, die later door Koch in plaat zijn gebracht.

**Carta** beteekent in het Italiaansch papier of manuscript; zoo is *carta bianca* = wit papier, blanket; *carta partita* = charterpartij; *carta bolata* = stempelpapier; *carta rigata* = millimeterpapier.

**Cartagena**, een havenstad en vesting van den eersten rang in de Spaansche provincie Murcia, is gelegen aan een diepe baai der Middellandsche Zee en aan den spoorweg naar Murcia, wordt door een hoogen wal omgeven en bezit 8 poorten, 6 groote pleinen, 2 voorsteden en 99871 inwoners (1900). Vooral vindt men langs de kade een rij prachtige gebouwen, werven, magazijnen, dokken en tuighuizen. In de stad liggen 8, meest vervallen kloosters, 3 kerken, een zeevaartschool, twee hospitalen, een scheuwborg en fraaie plantsoenen. Een waterleiding voorziet haar van goed drinkwater. Cartagena is ook badplaats. Op den achtergrond der haven verheffen zich op een zandsteenrots de bouwvallen van een oud kasteel, door de Carthagers gesticht, terwijl de haven zelf, wier middellijn een nrr gaans lang is, alle overige van het Pyreneeische Schiereiland overtreft. Voor haren mond ligt het eiland Escambrera. Zij werd in 1900 bezocht door 1056 schepen met een inhoud van 938400 ton. De voornaamste uitvoerartikelen zijn espartogras, lood, ijzererts, galmei en sinaasappelen. De stad is de zetel van een bisschop. De nijverheid levert zeildoek, tenw. papier, glas en aardewerk en vlechtwerk. Ook vindt men er molens en metaalsmelterijen. Cartagena heeft geregelde stoombootverbindingen met de

grootte Spaansche havens, alsmede met Marseille en Oran. Niet ver er vandaan liggen de zoutgroeven, die den naam van Pinates dragen, alsmede de baden van Archena.

De stad werd door de Carthagers gesticht, en wel door *Hasdrubal* in het jaar 228 vóór Chr., en door hem met den naam van *Carthago Nova* bestempeld. Zij verbief zich allengs tot het middelpunt van den handel tusschen Afrika en Spanje, en dit werd bevorderd door de ontginning der nabijgelegen zilvermijnen, die zooveel opleverden, dat *Hasdrubal* hierdoor in staat werd gesteld, met zijn leger over de Alpen te trekken. Ook nadat Cartagena door *Scipio* in 210 vóór Chr. aan de Romeinsche heerschappij onderwerpen en geplunderd was, bleef zij nog welvarend genoeg, om zich binnen korten tijd tot een der eerste steden aan de Middellandsche Zee te verheffen. De Romeinen bestemden haar ten tijde van *Augustus*, onder den naam *Colonia Victrix Julia*, tot hoofdstad der kolonie, nadat zij eerst de hoofdstad der provincie *Hispania Citerior* had gevormd. Eindelijk bezweek zij voor de stormen der volksverhuizing, en eerst langzaam kon zij zich herstellen. Den 20<sup>sten</sup> Juli 1815 behaalde de Noord-Amerikaansche commodore *Decatour* aldaar de overwinning op de Algerijnsche vloot, en in Februari 1844 verbief Cartagena met Alicante, bij het dreigen der reactie, de vaan van den opstand tegen de regeering. In 1873 maakten zich de insurgenten van Cartagena meester, doch werden er door de regeeringstroepen belegerd, en nadat de revolutionnaire junta naar Algiers gevlucht was, gaf de stad zich, den 12<sup>den</sup> Januari 1874, over. Wegens het espartogras (spartum), dat in haar nabijheid groeit, werd zij weleer ook wel *Spartaria* genoemd.

**Cartagena**, vroeger *de las Indias* of *Cartagena la Nueva*, de hoofdstad van Belvía, een zelfstandigen staat der republiek Columbia, is noordoost der golf van Dariën op een zandige landteng gelegen en door een brug met de voorstad Xerimani verbonden, die door Indianen bewoond wordt. Zij heeft enge straten met hooge huizen, is ingesleten door ende, uitgestrekte vestingwerken, maar is goed gebouwd, bezit een prachtige hoofdkerk, onderscheiden andere kerken en kloosters, een universiteit met 3 faculteiten, een gymnasium, een zeevaartschool, een priesterseminarium, een scheuwborg en een ziekenhuis. De haven, die zich ver landwaarts uitstrekt en voor de beste der geheele kust gebonden wordt, is door een kanaal met de Magdalena rivier en alzoo met het binnenland verbonden. Langen tijd vormde Cartagena dan ook de belangrijkste havenstad van Columbia, maar sedert de stichting der vrijhaven Sabanilla is de plaats meer en meer in verval geraakt. Het bevolkingscijfer bedroeg in 1902: 25000.

Cartagena werd in 1562 door den Spanjaard *Pedro de Heredia* gesticht, doch reeds in 1585 door *Francis Drake* veroverd en verbrand. Wel-dra verbief de stad zich uit haar asch, doch moest in 1697 zich overgeven aan de Fransen, die haar vestingwerken vernielden. Een aanval der Engelschen onder admiraal *Vernon* (1741) werd afgeslagen en die van *Bolívar* in 1815 eveneens. Nadat zij zich van de Spaansche Kroon losgerukt

en bij de opstandelingen gevoegd had, verscheen generaal *Morillo* in Augustus 1815 voor haar poorten, doch eerst in Januari 1816 gaf zij zich over, door hongersnood gedreven. In Juli 1820 werd zij wederom belegerd door de Republikeinen onder *Mostillo*; na een langdurige blokkade opende zij den 20<sup>sten</sup> September 1821 haar poorten en onttrok zich hierdoor voor goed aan het gezag van Spanje.

**Cartago** is de hoofdstad der gelijknamige provincie van den staat Costa-Rica in Centraal-Amerika. Zij ligt aan de Reventazon, 1417 m. boven zee, en aan den spoorweg Puerto Limon-Punta Arenas, telt 10000 inwoners, is in 1522 gesticht en werd door de aardbevingen van 1723, 1825 en 1841 geweldig geteisterd. Naast de stad verrijst de vulkaan van Cartago (de Irazu), van wiens 3417 m. hoogen top men den Atlantischen en den Grootten Oceaan aanschouwt. Het departement Cartago telt (1888) 24309 inwoners, die zich vooral met koffie en veeteelt bezig houden.

**Cartago** is een stad in den staat Canca der Zuid-Amerikaansche republiek Columbia. Zij werd in 1540 gesticht aan den Rio Viejo, die in den Rio Canca uitloopt, is 940 m. boven zee gelegen en telt (1870) 7690 inwoners, die cacao, tabak en koffie verbouwen.

**Carte** beteekent in het Fransch blad, kaart, spijkskaart; à la carte eten is naar de spijkskaart eten; carte blanche is onbeperkte volmacht.

**Carteja** was een oorspronkelijk Phoenicische en na het einde der 6<sup>de</sup> eeuw vóór Chr. een Carthaagsehe stad in Spanje (Hispania Baetica), in de buurt van de Straat van Gibraltar gelegen. Zij behoorde tot de rijkste en machtigste steden aan de Spaansche zuidkust en was ook nog onder de Romeinen groot en bloeiend. In 171 vóór Chr. werd *Carteja* onder den naam van *Colonia Libertinorum* de eerste kolonie met Latijnsch recht hietten Italië.

**Cartellier, Pierre**, een Fransch beeldhouwer, geboren den 2<sup>den</sup> December 1757 te Parijs, trad in het atelier van *Bridan*, maar werd door den vroegen dood zijns vaders genoodzaakt zich zijn onderhand te verdienen door het vervaardigen van technische teekeningen. Zijn eerste werk, waardoor hij bekend werd, was het standbeeld der kuisheid (in marmer); daarna vervaardigde hij dat van *Aristides* en het reusachtige standbeeld van *Vergniad*. Nadat hij in 1810 aan den ingang van het Louvre een bas-relief, voorstellende: „de godin van den roem kransen verdeelend“, nitgevoerd had, maakte hij in 1811 voor de „Ecole de droit“ te Parijs het standbeeld van *Napoleon I* als wetgever (thans in het museum te Versailles). Voor de „Arc de Triomphe du Carroussel“ te Parijs leverde hij het bas-relief: „Capitulatie van den Oostenrijkschen generaal Mack bij Ulm“, voor de stad Avanches in 1814 het marmeren standbeeld van generaal *Valhubert*. In 1819 vervaardigde hij het standbeeld van generaal *Picheyru* (museum te Versailles) en in 1818 het groote bronzen beeld van *Lodewijk XV* te Reims in de plaats van het door de Revolutie vernielde origineel van *Pigalle*, alsmede „Pallas Athene doet den olijfbloem ontstaan“ in 1822 (museum te Versailles) en het praalgraf van *Josephine* in de

kerk te Rueil (in 1825). Hij overleed den 12<sup>den</sup>, Juni 1831 te Parijs. Uit zijn school zijn vele beroemde Fransche beeldhouwers voortgekomen, hijv. *Dumont*, *Rude* en *Lemaire*.

**Carter, Henry Vandylke**, een natuuronderzoeker, ontdekte als Indisch officier van gezondheid de natuur van den Maduravroet, een in Indië epidemische ziekte, en schreef: „On Mycetoma, or the fungus disease of India“ (Londen, 1874). „Peyerian ulcerlesion of the small intestines“ (1887) en „Spilliam fever, synonym of Famine as seen in India“ (1882).

**Carteret, John**, lord, later graaf *Granville*, een Britsch staatsman, werd den 22<sup>sten</sup> April 1690 geboren en nam in 1771 zitting in het Hoogerhuis, waar hij spoedig de leider der Whigs werd. Bij de oneenigheid in het Whigministerie in 1717 bleef hij aan de zijde der tegenstanders van *Walpole*, maar werd toch in 1721 onder hem staatssecretaris van Koloniën, waarna hij twist met *Townshend* kreeg en in 1724 aftrad. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot onderkoning van Ierland, en zijn bestuur droeg de algemeene goedkeuring weg. Hij bekleedde die waardigheid tot in 1730, waarna hij in het Hoogerhuis leider der oppositie werd. Na den val van *Walpole* werd hij in 1742 weer staatssecretaris en leidde geheel zelfstandig de buitenlandse staatkunde van Engeland in den Oostenrijkschen Successieoorlog. Zijn openbaar aanzien werd ondermijnd door dat hij te veel aan de wenschen van *George II* toef, en door zijn eerozucht kwam hij in botsing met zijn collega's en moest in November 1744 nit het ministerie treden, welks leiding *Pelham* op zich nam. De koning bleef hem genegen; in 1751 werd hij raadspresident en overleed den 2<sup>den</sup> Januari 1763. Hij bezat een nitgebreide kennis, maar niet de noodige vastheid van karakter.

**Carteret, Philip**, een Engelsch zeeman, beroemd wegens zijn aardrijkskundige ontdekkingen, nam van 1766—1769 als gezagvoerder van het schip „Swallow“ deel aan de zuidpool-expeditie onder bevel van *Wallis*. In de straat van Magelhaens moest het vaartuig, den 1<sup>sten</sup> December 1766, als een slechte zeiler achterblijven, en *Carteret*, alleen den tocht voortzettende, ontdekte het eiland Pitcairn, voorts eenige eilanden ten zuiden van de Gezelschapseilanden, de groep Santa Cruz de Mendana, de Koningin-Charlotte-eilanden, 2 der Panmotueilanden en 2 der Salomonseilanden, welke hij Gower en *Carteret* noemde. Van hier bereikte hij het eerst van alle Europeesche zeelieden het Kanaal van St. George, tusschen Nieuw-Brittannië en Nieuw-Ierland, den 29<sup>sten</sup> Augustus 1767, daarna zeilde hij langs de Portlands- en Admiraliteits-eilanden naar Batavia en van hier naar Engeland, waar hij den 20<sup>sten</sup> Maart 1769 te Spithead aankwam. In 1794 trad hij uit den dienst met den rang van rearadmiraal en overleed den 21<sup>sten</sup> Juli 1796 te Southampton. Een beschrijving van dien tocht is geleverd door *Hawkenorth*.

**Cartesiaansche duiker** noemt men een stuk speelgoed, door den beroemden Franschen natuurkundige en vrijgoeder *Descartes* (*Cartesius*) uitgeronden. Het bestaat uit een glazen popje van duivelachtige gedaante, weshalve men hem

ook wel met den naam van *Cartesiaansch dui-*  
reltje bestempeld heeft. Dat popje is hol, met  
lucht gevuld en heeft slechts een opening in den  
langen, gekronkelden staart, terwijl zijn soorte-  
lijk gewicht zoodanig is, dat het juist drijft. Het  
bevindt zich in een hoog glas, dat door een blaas  
luchtdicht gesloten is. Als men op de blaas drukt,  
gaat de duker loodrecht naar beneden, terwijl hij  
rijst, zoodra men de blaas loslaat. Dit verschijn-  
sel kan men verklaren door de wet, dat een  
lichaam in een vloeistof blijft zweven, wanneer  
het juist zooveel weegt als de daardoor verdron-  
gen vloeistof, terwijl het zinkt, zoodra zijn ge-  
wicht grooter en rijst, zoodra dit kleiner is dan  
dat van het door het ondergedompelde lichaam  
verplaatste vloeistofvolume. Door de drukking op  
de blaas wordt de lucht boven in het cylinder-  
vormig glas en vervolgens ook in den duker sa-  
mengeperst, het water dringt binnen en het zwaar-  
der geworden popje zinkt, terwijl hij het ophou-  
den der drukking het omgekeerde plaats grijpt.  
Als men de drukking een oogenhik vermindert,  
draait de duker naar de linker- of rechterzijde,  
naar gelang zich de vermelde opening in den staart  
aan de rechter- of linkerzijde bevindt; dit ge-  
schiedt tengevolge der uitstrooming van het water.

**Cartesius.** Zie *Descartes*.

**Carthage** is de hoofdstad van het county  
Jasper in het Z.W. deel van den Noord-Ameri-  
kaanschen staat Missonri. Het is een kruispunt  
van verschillende spoorwegen, heeft 9418 inwo-  
ners (1900), houthandel en wolfabrieken; ook  
wordt er marmer en kalk gevonden. Den 15<sup>den</sup>  
Juli 1861 behaalden hier de Noordelijken onder  
majoor *Frans Sigel* een overwinning op de Ge-  
confedereerden.

**Carthago**, door de Grieken *Karchedon* en  
door de Pheniciërs vermoedelijk *Kartha hadatha*  
of *Karthada* (*Nicusstad*) genaamd, was een  
beroemde stad in Zengitana op de noordkust van  
Afrika in de nabijheid van het tegenwoordige  
Tunis. Zij was aan een haal op een schiereiland  
gelegen en slechts door een 4 km. breede land-  
engte met den vasten wal verbonden. Het onds-  
tede gedeelte was de burcht, Byrsa genaamd en 89 m.  
hoog, die weldra de kern nitmaakte der stad.  
Naar de zeezijde werd de steile oever door een  
enkelvondige, naar de landzijde door een dubbele  
versterkingalinie, alsmede door een 14 m. hoogen  
en 9 m. breedden muur beveiligd. In de onderste  
verdieping van den muur was plaats voor 800  
oorlogsolifanten, daarboven voor 4000 paarden en  
2400 man. De omvang der stad bedroeg waar-  
schijnlijk 24 km. Op de kruin van den hreht-  
beuvel verrees de voornaamste tempel, namelijk  
die van *Aesclepias* (*Aesculapius*). Er bevonden  
zich 2 havens, wel door een dubbele muur ge-  
scheiden, doch ook met elkander verbonden door  
een ruim 20 m. breed kanaal, terwijl de toegang  
tot de buitenharen met een keten gesloten was.  
In de binnen- of oorlogshaven lag het eiland  
Cotho, waarop de thignizzen zich verhieven.  
Nabij deze haven strekte het marktplein zich uit,  
vanwaar voornamelijk straten naar de Byrsa voer-  
den, en nabij dit plein verrees waarschijnlijk de  
tempel van *Apollo* met het vergulde standbeeld  
van dien God. Ten noordwesten van de Byrsa  
vond men de wijk Magalia, die door een afzon-

derlijken muur omringd was en door een 75 km.  
lange leiding van water voorzien werd. Bij den  
aanvang van den Derden Punischen Oorlog zon  
het aantal inwoners der stad 70000 hebben be-  
dragen. Na de verwoesting der stad (146 v.Chr.)  
werd ten tijde van keizer *Augustus* het plan van  
*Caesar* ten uitvoer gebracht, om *Carthago* te her-  
stellen. De 3000 Romeinsche kolonisten, die der-  
waarts trokken, deden dicht bij de plek der oude  
stad hun Nieuw-Carthago verrijzen, doch dit breid-  
de zich weldra zoozeer uit, dat het vermoedelijk  
allengs de plaats van het oude innam, althans  
het werd tot aan zijn verovering door de Van-  
dalen tot de belangrijkste steden van het Ro-  
meinsche rijk gerekend. In de Middeleeuwen  
werd het marmer der bouwwallen naar alle kanten  
verspreid en zelfs naar Italië overgebracht, zoodat  
men er van al de grootheid van vroegere eenwen  
weinig anders aantreft dan oude waterbakken en  
de overblijfselen van een groote Romeinsche water-  
leiding. Thans verheffen er zich de dorpen Tidi  
Boe Said, Malga en Doeair al Siat.

Aan de staatsregeling van Carthago heeft *Ari-*  
*stoteles* in zijn geschrift over de „Politiek“ een  
afzonderlijke afdeeling gewijd. Zij was over het  
geheel aristocratisch. Men had er intusschen meer  
een aristocratie van geld dan van geboorte; de  
hoogste staatsambten werden bekleed door leden  
der optimaatengeslachten. Aan het hoofd van den  
Staat bevonden zich twee suffeten (de *schepthim*  
der Israëlieten), die nu eens met de Spartaansche  
koningen, dan weder met de Romeinsche consuls  
vergeleken werden en van de Romeinen de namen  
*reges*, *consules* of *dictatores* ontvingen. Zij waren  
voorzitters van den Senaat en van de rechtbank  
en niet zelden opperbevelhebbers in den oorlog.  
Het is niet bekend, hoe lang zij het bewind in  
handen hielden. Evenals de suffeten, werden ook  
de veldheeren gekozen, en de macht van deze was  
in krijgssaken onbepikt, doch hij het sluiten van  
verdragen moest de Senaat gehoord worden. Ramp-  
spoedige krijgsoversten werden met onmedeogende  
hardvochtigheid bejegend. Na de suffeten en  
veldheeren genoten de priesters het hoogste aan-  
zien; echter bestond er geen afzonderlijke priester-  
kaste. Bij den Senaat berustte de wetgevende en  
nitvoerende macht, en hij was verdeeld in een  
Grooten en Kleinen Raad. Hij bezat met de suf-  
feten de wetgevende macht, en hij verschil van  
gevoelen bestond er gelegenheid tot een beroep  
op het volk. Het spreekt van zelf, dat de hoogste  
waardigheden hij zulk een regeling van zaken ten  
deel vielen aan de leden der rijkste geslachten en  
dat hierdoor nu en dan een enkel geslacht zoo  
grooten invloed verkreeg, dat de overige naijverig  
werden. Toen de zonen en kleinzonen van *Mago*,  
den schepper der Carthaagsche oorlogsmacht, door  
hun overwinningen in het bezit kwamen van het  
krijgsgezag, achtte men dit laatste zoo gevaarlijk  
voor den Staat, dat men nit den Senaat 104 leden  
betoemde, om de veldheeren telkens na hun terug-  
keer rekenschap te vragen van hun gedrag. Nu  
werd echter ook de aanmatiging der honderd man-  
nen zeer groot, zoodat *Hannibal* tegen hen in ver-  
zet kwam. Het volk had het recht de ambtenaren  
te kiezen, althans om hunne kenze te bekrachtigen.

De inkomsten van Carthago vloeiden voort in  
schatting, door andere, afhankelijke koopsteden in

geld en door de plattelandsbevolking in natralliën opgehracht, uit de havengelden en tollën en vooral nit de ophrenget der mijnen, in de eerste plaats die van Spanje na de verovering van dit land. Voordat men deze laatste ter beschikking had, was er weinig gemunt geld aanwezig, en men maakt zelfs gewag van ledereën muntstukken, van staatswege gestempeld en tet gedwongen koers in omloop. De belangrijkste uitgaven werden gevorderd door de vloot en de hnnrbenden, daar de overheidspersoen geen bezoldiging ontringen. De krijgsmacht bestend hoofdzakelijk nit de vloot; deze was het talrijkst gedurende den Eersten Punischen Oorlog, doch verminderde onder de heerschappt der *Barciden*, daar deze voor hunne veroveringsplannen meer behoefte hadden aan een goed leger. Gedurende den oorlog tegen Syracuse bezat Carthago een vloot van 150—200 oorlogschepen, en gedurende den eersten oorlog tegen Rome had zij er 350 met 150000 gewapende mannen. De uitmuntende roeiers waren doorgaans Afrikaanse slaven. De landmacht was een mengsel van allerlei volkeren, daar slechts weinig Carthaagse burgers, en dan enkel als soldaten der lijfwacht van den veldheer of als ruiters, mede ten strijde trokken (de zoogenaamde Heilige schaar). De kern van het leger bestend nit Lihyers, als zware ruiters en hoplieten, en voorts nit Spanjaarden, Galliërs, Campaniërs, Liguriërs, Grieken en Numidische ruiters. Het schijnt, dat men eerst na den oorlog tegen *Pyrrhus* olifanten bij het leger gebruikt heeft.

Het voornaamste gebied van den Carthaagseken handel was het westelijk gedeelte der Middellandsche Zee, waar zich stapelplaatsen vormden in de steden van Sicilië en Zuid-Italië. Vandaar haalden de Carthagers olie en wijn en brachten er zwarte slaven, edelgesteenten, gond, Afrikaanse vruchten en Carthaagsehe manufacturen heen. Malta leverde hnn kateenen steffen, de Liparische Eilanden aluin, Corsica was en honig en goede slaven, en Aethalia ijs. Aan de bewoners der Balearische Eilanden brachten zij slavinneën en wijn in ruil tegen lastdieren en vruchten, en tevens waren die eilanden stapelplaatsen voor den handel met Spanje. Zij waakten zorgvuldig tegen alle mededinging en zochten zich van den alleenhandel te verzekeren. De haven der hoofdstad stond voor alle vreemde kooplieden open, doch zij belemmerden zooveel en zoolang mogelijk den toegang te de koloniën. Zij hadden koloniën, evenals de Phoeniciërs, op de westkust van Europa, op de Scilly-eilanden of Cassiterides (voor den tinhandel) en vermoedelijk ook in Britannië. Minstens waarschijnlijk is het, dat zij de Oostzee bezochten, om vandaar hnn steen te halen, en ook aan de westkust van Afrika tot Kaap Verde drevon zij een uitgebreiden handel en ruilten tegen wijn en Egyptisch linnen ivoor en huiden. Merkwaardig is voorts de Carthaagse karavanenhandel; er liep een karavaanweg van Thebe over El Vah naar Siwah (het onde Ammonium) en vandaar over Andsjila naar de Garamanten, de bewoners van het hedendaagse Fezzan. Van hier haalde men Neger-slaven en kostbare edelgesteenten.

De godsdienst der Carthagers was de Phoeniciësche sterren- en vuurdienst, welke later met Griekse bestanddeelen werd vermengd. De Grieken

vermelden als voornam Carthaagsehe goden *Kromos*, dezelfde als *Baal* of *Moloch*, het zinnebeeld der voortbrengende natuur, die in benarde tijden zelfs met menschenoffers werd gehuldigd, dan den Tyrischen *Herakles* (*Hercules*) onder den naam *Melkarth*, aan wien belangrijke feesten waren gewijd, alsmede *Esmoen*, die met *Asclepius* (*Aesculapius*) was gelijk gesteld, en *Astarte*, als maangodin, ook wel *Dido* geheeten, als stichteress der stad. Daarenboven vereerden de Carthagers een genius des doods, terwijl ook de dienst van *Ceres* en *Proserpina* bij hen niet vreemd was. Omtrent de beschaving en letterkunde der Carthagers is nagenoeg niets bekend: het hijkt echter, dat zij nit Phoenicië afkomstig waren, en ook hnn taal geeft hiervan getuigenis. Van de Carthaagsehe letterkunde, die ongetwijfeld een groote uitgebreidheid heeft gehad, is niets bewaard gebleven, behalve een werk over landbouw van een zekeren *Mago*, dat door *Silvanus* in het Latijn werd vertaald.

Wij kennen de geschiedenis van Carthago enkel nit de berichten van Griekse en Romeinse schryvers en nog wel van zoodanigen, welke niet eens in den hloetijd van dien staat geleefd hebben. Volgens de sage is zij door *Dido* (zie onder dezen naam) of *Elissa*, een Tyrische koningsdochter, in het jaar 814 (of ook 846) voor Chr. gesticht, hoewel sommigen van de 11de of van de 13de eeuw voor Chr. spreken. Als afstammelingen der Phoeniciërs noemden zij zich *Phoeniciërs* of *Puniërs* (vandaar *Punische* oorlogen), en tusschen hen en de Tyriërs hloef altijd een vriendschappelijke betrekking bestaan. Zij betaalden aan de Lihyers, van wie zij verlof hadden bekomen tot stichting der stad, een zekere schatting en onderhielden met hen een levendig handelsverkeer, zoodat vele Afrikanen zich in de stad vestigden, hetgeen door anderen van elders werd nagevolgd. Weldra hielden de Carthagers niet alleen op schatting te betalen aan de Lihyers, maar zij voerden zelfs over dozen heerschappt, en alengs werd het staatsgebied snidwaarts tot aan het Tritonmeer, oostwaarts tot aan den *Thurris Enprantus* en de *Arae Philaenorum*, westwaarts tet in de nabijheid van *Hippo Regius* (*Bona*), den zetel der Numidische koningen, nitgeheid; de zwerfende stammen hieven onafhankelijk. Aan de oostzijde der stad moesten de volkeren eveneens het jnk der Carthagers torsen, hetgeen met weerzigen geschiedde. Tot de bondgenooten behoorden de Ond-Phoeniciësche steden *Utica*, *Groot-Leptis*, *Hadrumentum* en *Klein-Leptis*, terwijl voorts de bewoners der gewesten tusschen de Groot- en Kleine Syrte cijnsplichtig waren. Aldus was de kust van Numidië en Mauretanië tot aan de Zuilen van *Hercules* met koloniën bezet, evenals de westkust van Spanje.

Reeds vroeg achtte Carthago voor zijn heerschappt ter zee het bezit der eilanden in het westelijk gedeelte van de Middellandsche Zee onontbeerlijk. Reeds tusschen 600 en 550 voor Chr. streed *Malchus* aldaar, later *Mago* (550—500), die, even als vervolgens zijn zonen (*Hasdrubal* en *Hamilcar*) en kleinzonen (*Hannibal*, *Hasdrubal*, *Soppho*, *Himilco*, *Hanno* en *Gisco*), op Sardinie, dat vermoedelijk reeds in den aanvang der 6de eeuw een Carthaagsehe provincie was, alsmede op Sicilië en kleinere eilanden, aan zijn land-

genooten gelegenheid verschafte, zich als kolonisten aldaar te vestigen. Uit het laatste gedeelte van dit tijdperk vindt men enkele merkwaardige gebeurtenissen vermeld, zooals een zeeslag in 540 door de Carthagers met de Etruskers aan de Phocaeërs geleverd, het sluiten van een verdrag met Rome om het stichten van volkplantingen op Afrika's westkust door Hanno.

De strijd om het bezit van Sicilië vorderde gedurende 2 eenwen de grootste inspanning des volks. Eerst vestigden zich de Carthagers op het westelijk gedeelte van het eiland, veroverden de Phoenicische volkplantingen te Motya, Soloeis en Panormus en strekten vandaar hun heerschappij uit naar het oosten. Volgens *Herodotus* werd door den tiran *Terillus* van Himera, die door *Thero* van Agrigente verdreven was, de hulp der Carthagers ingeroepen, die een leger van 300000 man onder aanvoering van *Hamilcar* in 480 naar Sicilië zonden. *Thero* werd echter door *Gelo* van Syracense ondersteund en behaalde een volkomen overwinning op de Carthagers bij Himera, waarin hun geheele leger vernietigd werd, zoodat deze zich nu 70 jaar lang stil hielden. Eerst toen de heerschers van Segestae, door die van Selinus bedreigd, zich tot hen om hulp wendden, hemoelden zich de Puniers weder met de Italiaansche aangelegenheden. *Hannibal* veroverde Selinus, Himera en Agrigente (406). In het volgende jaar bemachtigde *Himilco* ook Gela, en weldra hadden de Carthagers de heerschappij over de zuidwestelijke kust van het eiland in banden. Daar echter de pest het leger van *Himilco* teisterde, sloot hij met *Dionysius*, tiran van Syracuse, die als verdediger der Grieksche steden optrad, een verdrag, bepalende, dat de Carthagers meesters van het verworven gebied zouden blijven. *Dionysius* trachtte echter de Carthagers uit Sicilië te verdrijven en veroverde weldra (398) de steden, die door de Carthagers waren ingenomen, gaf hracht het leger van *Himilco* zoodanig in de engte, dat hij voor de Carthaagsche hangers een vrijen aftocht koopen moest voor 300 talenten, terwijl hij zijn geheele leger verloor. Hierdoor werden de Lihyers aangespoord, om met een leger van 200000 man tegen hun overheerschers op te rukken, doch deze opstand was spoedig gedempt. In 383 versloeg *Dionysius* de Carthagers bij Cabala, terwijl daarentegen *Mago de Jongere* een overwinning behaalde, die den vijand tot den vrede deed neigen. Na verloop van 14 jaren wilde *Dionysius* den strijd hervatten, toen hij door den dood werd weggerukt. Wel maakten de Carthagers gebruik van de onrust, die er heerschte onder het bestuur van *Dionysius den Jongere*, maar zij verloren de behaalde voordeelen door de nederlaag, die hun door den Korinthischen veldheer *Timoleon* aan de Crimissus werd toegebracht in 343. Daarna werden zij in een oorlog gewikkeld tegen *Agathocles*, tyrann van Syracuse (310—306), waarna zij tot in 289 een tijdperk van vrede beleefden. Na den dood van genoemden tiran maakten zij zich van hijna het geheele eiland meester, doch de tusschenkomst van *Pyrrhus* uit Epirus, door de inwoners van Syracuse te hulp geropen, maakte er hun toestand zeer hachelijk. *Pyrrhus* veroverde nagenoeg al de gewesten der Carthagers, maar moest ze langzamerhand weder prijs geven. Daar nu de Carthagers op Sicilië heerschappij voerden en de Romeinen zich van geheel

Italië, tot aan de zuidspits toe, hadden meester gemaakt, waren die 2 volkeren, beiden begeerig naar de heerschappij over de Middellandsche Zee, zoo dicht bij elkander gekomen, dat een botsing onvermijdelijk was. Zij sloten wel verdragen en beloofden elkander zelfs bijstand tegen *Pyrrhus*, maar toen de Romeinen hun gezag over Italië bevestigd hadden, streefden zij in de eerste plaats naar het bezit van Sicilië, en dit gaf aanleiding tot de Punische oorlogen (zie aldaar), die eindigden met Carthago's ondergang. De stad ging in 146 v. Chr. in vlammen op en een groot deel der inwoners kwam om het leven. De overigen werden als slaven weggevoerd, de stad met den grond gelijk gemaakt en het geheele Carthaagsche gebied, met uitzondering van eenige met de Romeinen bevriende steden, zooals Utica en Hippo, in de Romeinsche provincie Afrika herschepen. In 122 zonden de Romeinen op voorstel van *Gaius Gracchus* 6000 kolonisten derwaarts, maar dreigende voortekenen bij het stichten der volkplanting, die den naam van Junonia zou dragen, verhinderden het verrijen van een nieuw Carthago. *Caesar* ratte dat voornemen weder op, doch het werd eerst uitgevoerd door *Augustus*, die er 3000 Romeinsche kolonisten en talrijke heerschers der omstreken vestigde, waarna de nieuwe stad zich weldra als het Rome der Afrikaansche gewesten verhiel. Zij vormde een bloeiende republiek, de stapelplaats der fabrieken, wapenen en rijkdommen van 6 provinciën, en er bestond een nauwkeurig geregeld hiërarchie van burgerlijke amtenaren, aan wier hoofd de proconsul de waardigheid der aloude Romeinsche consuls vertegenwoordigde. Er waren scholen en gymnasia voor het onderwijs der Afrikaansche jeugd, en de belangrijkste wetenschappen van dien tijd werden er in de Latijnsche en Grieksche talen onderwezen. Een veilige en ruime haven bevorderde den handel, en het schitterend spel in worstelperk en schonhurg hield de vermaakliedende menigte bezig. Wel was de stad een bisschopszetel, maar dit belette niet, dat de bevolking ontzenuwd werd door zingenot, zoodat zij een gemakkelijke proef werd der Vandalen, wier koning *Genzerik* haar in 439 na Chr. stormenderhand innam. De landerijen werden nauwkeurig gemeten en onder de barbaren verdeeld, en de veroveraar behield het vruchtbare Byzantium met Numidië en Gaetulië voor zich zelf. Nu hleef Carthago gedurende omstreeks een eeuw de hoofdstad van het rijk der Vandalen, totdat in 533 *Belisarius*, de veldheer van *Justinianus*, haar veroverde. Deze herstelde haar vestingwerken en gaf haar den naam van Justiniana. In 697 werd zij echter door den Saraceen *Hasan*, een veldheer van khalif *Abdalmale ben Merwan*, veroverd en in asch gelegd, en nu bleef zij langer dan 200 jaar een puinhoop, waarna de eerste der Fatimidische khalifen weder een volkplanting derwaarts zond. In den aanvang der 16<sup>de</sup> eeuw bestond de voormalige tweede hoofdstad van het Westen uit een moskee, een hogeschool zonder leerlingen, 25 of dertig winkels en de herten van een 500tal landbouwers. Doch ook dit ellendig dorp werd nog verwoest door de Spanjaarden, die door *Karri V* in de vesting Goletta in bezetting waren gelegd.

Vooraf door de opgravingen, welke in nieuwere tijd Fransche archaeologen (in den jongsten tijd *Delattre* en *Gauchier*) ergedaan hebben, heeft men



van de baven van het oude Carthago een betere voorstelling verkregen, terwijl op het vasteland tot dusver niet den Punischen tijd in hoofdzaak slechts begraafplaatsen werden blootgelegd.

**Carthamine** is de naam van een kleinstof, die nit de bloemen van *Carthamus tinctorius* L. wordt bereid. Zie *Safflor*.

**Carthamus** L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Samengesteldbloemigen* (Compositae) en wel uit de afdeeling der *Cynareae*. Het onderscheidt zich door een omwindsel met dakpansgewijs elkander bedekkende binnenste schutblaadjes, terwijl de buitenste eenigszins van de binnenste afstaan, en de binnenste met een langen, vinvormig getakten doorn zijn voorzien; de vruchtjes dragen geen zaadpluis. Het telt slechts weinige soorten, van welke de *Safflor* (zie aldaar) de belangrijkste is.

**Cartier**, *Extincteur van*, is de naam van een verouderd toestel om een begin van brand te blusschen. Het bestaat uit een bak, die op den rug kan gedragen worden en waarin bicarbonaat en wijnsteenzuur of een ander zuur, met water vermengd, koolzuur vormen, dat door een straalspijp in de vlam wordt gedreven en dus het vuur verstikt.

**Cartier**, *Jacques*, een Fransch zeeman en ontdekkingsreiziger, werd geboren te St. Malo in 1491. en door *Frans I.*, koning van Frankrijk, benoemd tot bevelhebber eener ontdekkingsreis naar het westelijk halfrond. Hij vertrok den 20<sup>den</sup> April 1534 van St. Malo, ontdekte de kust van Labrador en nam haar in naam van Frankrijk in bezit, zeilde daarop verder noordwaarts en bereikte de Gaspebaai, waar hij een houten kruis met het wapen van Frankrijk plaatste. In Mei 1535 steevende hij met twee schepen wederom derwaarts, voer de St. Laurensrivier op en kwam den 2<sup>den</sup> October bij een kolonie van Indianen, Horbelaga, waaraan hij den naam gaf van Mont Royal. In Juli 1536 kwam hij in Frankrijk terug en zocht vruchteloos belangstelling te wekken voor de door hem bezochte oorden. Op een derde expeditie bezocht hij gemeld kolonie nogmaals, maar zag zich door gebrek aan levensmiddelen genoodzaakt, terug te keeren. Na dien tijd woonde hij te St. Malo, waar hij in het jaar 1557 overleed.

**Carton** is in het algemeen kaartpapier of zwaar wit papier, waarop de naam bordpapier niet van toepassing is wegens de betere kwaliteit of de geringere dikte. Zie verder *Bordpapier* en *Cartonnage*.

**Carton** noemt men in de schilderkunst een teekening op zwaar papier, die tot voorbeeld dient van schilderijen, fresco's, gobelins, glaszchilderingen en mozaïekwerk. Vooral bij het frescoschilderen is het van belang, uitgewerkte cartons te hebben, daar zulk werk met snelheid geëbenru moet en een vergissing moeilijk hersteld kan worden. Gewoonlijk wordt het carton op het doek of den wand overgebracht door het daarop te leggen, langs de omtrekken gaafjes te prikken en het daarna te bestruiven met fijn koolstof. Ook wordt de achterzijde van het carton wel met kool of krijt zwart gemaakt, waarna men een naald langs de omtrekken der figuren laat glijden, zoodat deze op het doek

worden afgedrukt. Bij het frescoschilderen knipt de schilder de figuren ook wel uit en legt ze op de natte kalk, waarna hij er langs krast met een ijzeren of houten staafje. De cartons voor mozaïekwerken worden in kleuren gereed gemaakt en daarna op de toebeide steeuen plaat overgebracht, terwijl men bij het glaszchilderen het carton onder het glas kan plaatsen. Tot vervaardiging van gobelins worden de cartons uitgeknipt en onder de schering gelegd. Daartoe behooren de cartons, welke *Rafaël* voor paus *Leo X* vervaardigde, waarnaar de beroemde tapijten bewerkt werden, bestemd tot versiering van een der vertrekken van het Vaticaan. Oorspronkelijk waren er 10, welke geschiedenissen uit het Nieuwe Testament voorstelden, en thans zijn er in het Kensingtonmuseum te Londen nog 7 van aanwezig.

De oude Italiaansche meesters maakten veel werk van de cartons, terwijl later de kunstenaars minder zorgvuldig werden en veelal naar kleine schetsen werkten. Intusschen hebben in nieuwere tijd onderscheiden Duitse meesters den verlaten weg weder ingeslagen. Tot hen behooren *Cornelius Overbeck*, *Schnorr*, *Kaulbach* en anderen; blijkbaar heeft het frescoschilderen te München daartoe aanleiding gegeven.


**Carton** is bij landkaarten de naam voor een aan den rand geplaatste voorstelling van een deel der hoofkaart op grotere schaal.

**Cartonnage** is de vervaardiging van dozen en omhulsels uit carton of bordpapier. Zij kunnen uit één stuk of uit onderscheiden deelen samengesteld zijn. Ronde en ovale dozen worden, evenals blikken voorwerpen, door persen van pakpapier gesneden cartonnen schijven in heete stalen vormen vervaardigd, waarbij tegelijk de versieringen er in gedrukt worden. Hoekige voorwerpen worden dikwijls ook uit één stuk bordpapier gemaakt; door dit samen te buigen en de opstaande zijden door aangebrachte lappen of spleten met elkander te verbinden (vonddoozen).

Verrweg het grootst aantal bordpapieren voorwerpen, wordt thans machinaal vervaardigd, door de vellen carton eerst op de snijmachine de vereischte gedaante te geven, en nadat zij op deze machine van de noodige inkepingen voorzien zijn, worden de deelen door andere machines met ijzeren haakjes bevestigd. Voor het snijden gebruikt men cartonscharen of cirkelscharen; voor het snijden van smalle papierstrookjes zitten vaak 6 tot 10 paren messen op één paar assen. Vroeger werden de hladen bordpapier, om gebogen te worden, van een ondiepe snede op de buigplaatsen voorzien, waardoor echter juist de plaatsen, die het meest te lijden hadden, het zwakst werden.

Sedert de nitvinding van *Remus* worden door de Saksische cartonnegemachinesfabriek te Dresden buigmachines vervaardigd, die het carton bij de buigplaatsen opstniken, waardoor het grooter weerstand verkrijgt. Fig. 1 geeft een afbeelding van zulk een machine. Op de zuil S bevindt zich een blok a ter lengte van het te buigen carton, dat door den trapper T, drukstang z en besboom A kraeftig naar beneden kan worden gedrukt. Het onderste wigvormig gedeelte van a bestaat uit twee tangenlippen, die bij het neerdrukken eerst uit elkaar veeren, maar dan zich sluiten.

Fig. 1.



Cartonnage.


wand, moeten zij door de hoeksneede ingekort worden (fig. 2). De machine, die dit werk verricht en de gleuven snijdt (fig. 3), heeft een blok *a*, dat op dezelfde wijze bewogen wordt als in fig. 1. Hier is het echter van twee rechthoekig op elkaar staande messen *c* en *e* voorzien, die ten opzichte van elkander veresteld kunnen worden, zooals voor het verschillend formaat der doozen noodig is. In een derde machine worden deze doozen aan de randen verbonden door krammen van draad fig. 4, of blik fig. 5. De laatste soort is rond of zeskantig en van twee punten voorzien, die door het bordpapier gestooten en daarna omgebogen worden. Fig. 6 stelt de machine voor,

Fig. 2.



Cartonnage.

Fig. 3.



Cartonnage.

Fig. 4.



Cartonnage.

Fig. 5.



Cartonnage.




doordat zij in een wigvormige gleuf van *b* komen. Het carton wordt daarbij door de lippen gepakt, op die plaats samengeknepen en door de werking van de wig gebogen. Om de gebogen stukken tot rechthoekige doozen samen te stellen of er zoogenaamde vouwdoozen van te maken, worden de hoeken afgesneden of van gleuven voorzien.

De nieuwste methode van bevestiging maakt het mogelijk de deelen, die anders aan de hoeken verloren gingen, te gebruiken ter versterking van twee wanden. Voor het geval, dat twee lappen samen groeter zijn dan de te versterken

waarmee dit geschiedt. Voornamelijk bestaat zij uit een stempels, die door trapbeweging kan worden neer gedrukt op een aambeeld *b* en verder uit den koker *k*. De laatste is met krammetjes gevuld, die één voor één onder den stempel *a* komen, die ze door het carton drukt en omvouwt. Voor het vervaardigen van ronde of gebogen doozen wordt de cartonstrook *b c b* (fig. 7 A) eerst op de bngmachine opgestruikt (fig. 7

A a), daarna langs het vlak *c* met vischlijm bestreken en dan door een cirkelschaar met zigzagsneden in twee getande deelen 1 en 2 (fig.

Fig. 7.



Cartonnage.

Fig. 6.



Cartonnage.

7 B) verdeeld. Nadat zulk een strook rond gebogen en gekrampd is, wordt de bodem *b* (fig. 7 C) op de opstuiking *a a* gelegd, en door een warmen stempel worden de tanden tegen den bodem gedrukt, waardoor de lijm week wordt en de tanden vastplakken op den bodem (fig. 7 D).

**Cartouche** is een Fransch woord, hetwelk eigenlijk een rol beteekent en gebruikt wordt ter aanduiding der versiering met half opgerolde linten en bladeren van titels van boeken, kaarten enz. Ook duidt men er de met allegorische figuren,

vruchten, enz. versierde omlijsting van geheele bladzijden of titelbladen mee aan, alsmede in de bouwkunst en de kunstnijverheid, vooral ook bij de boekverluchting, de omlijsting van schilden, die spreuken, letters, wapens en emblemata bevatten.



Cartouche.

werd een *cartouche*- of *zundgatnaald* gebruikt, om door het zundgat heen de huls te doorsteken, opdat het vuur hij het gebruiken van den percussie-toestel gemakkelijker tot het kruit kon doordrin-

gen het recht van leven en dood. In zijn voorkomen was hij kalm en opgeruimd van geest, klein, maar sterk en welgehoud van lichaam. Met vermetelheid bood hij aan de politie het hoofd, vertoonde zich op alle openbare plaatsen en bezocht zelfs den schouwburg en voornamelijk gezelschappen. De macht van zijn hulk en zijn pistolen bezorgden hem geruimen tijd een volkomen veiligheid, en in

elken strijd bleef hij overwinnaar. Diefstalen moordenamen intusschen zoozeer toe, dat het Parlement met den minister van Oorlog en de politie alles deden, om *Cartouche* in handen te krijgen. Deze verliet Parijs en bereikte ongehinderd Orleans en

Boulogne. Te Bar sur Seine wist hij zich bij een voornamelijk familie intruding, onder voorgeten dat hij de lang afwezige, eenige zoon des knies was. Zijn dievenaard bracht hem echter weldra weder te Parijs, waar hij volgens zijn zeggen als een koning heerschte. Eindelijk echter werd hij door een zijner vertrouwden, *Duchatelet* genaamd, verraden en den 6den October 1721 gevangen gezet. Voor zijn rechtters gedroeg hij zich kalm, en voornamelijk personen, zelfs aanzienlijke dames, bezochten hem in de gevangenis. Hoewel vele medeplichtigen hem werden voorgesteld en zelfs zijn jongste broeder en zijn moeder tegen hem getuigen, was geen foltering in staat, hem zijn naam of eenige bekentenis te ontlokken. Het Parlement veroordeelde hem tot het rad, doch toen hij, op het schavot gekomen, vruchteloos had rondgezien naar bevrijders, liet hij zich weer naar het stadhuis brengen. Hier legde hij een uitvoerige bekentenis af, waaruit bleek, dat bekende edellieden en zelfs dames tot zijn dievenbende behoorden. Hierop onderging hij koelhloedig zijn straf (27 November 1721), waarna schilders, graveurs en kermisgangers zich beijverd hebben, om zijn naam te vereeuwigen. Nog gedurende het proces brachten *Leyraud* en *Riccoboni* hem op het toneel.

**Car Trusts** zijn in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika maatschappijen, die het rolloos materieel voor nieuwe spoorlijnen vervaardigen tegen onmiddellijke betaling van een zeker deel der som en verder maandelijksche afbetalingen over een tijdvak van gewoonlijk 5 jaren. De maandelijksche betalingen geschieden in den regel door wissels, die wegens hun hoog disconto (6—7 %), een gezochte kapitaalbelegging zijn, vooral voor de bankiers, die gewoonlijk de tusschenpersoon vormen.

**Cartwright, Thomas**, een der stichters van de Puriteinsche Kerk in Engeland, werd geboren in 1535 te Hertford en was professor aan het Trinity College te Cambridge. Hij verloor echter zijn betrekking en moest Engeland verlaten, daar hij *Christus* als het eenige hoofd der kerk beschouwde en slechts de presbyters voor de preek en de diakenen voor de armenzorg geroepen achtte. Toen hij terugkwam en zijn beschouwing verdedigde, werd hij herhaaldelijk verbannen en gevangen gezet, en overleed den 27den December 1603 te Warwick.

**Cartwright, John**, een Engelsch dagbladschrijver en een vurig verdediger van den parlementairen regeeringsvorm. Hij werd geboren den 28sten September 1740 in Northampton, trad in den zeedienst en keerde in 1770 naar Engeland terug. In 1775 schreef hij „American indepen-

Fig. 1.



Gewone cartouche (lengtedoorsnede).

Fig. 2.



Cartouche met prismatische husrkruit (Dwarsdoorsnede).

Fig. 3.



Metaal-cartouche.

gen. Bij het moderne geslacht, waarbij de cartouche uit messing bestaat, bezit deze, evenals de patronen, een slaghoedje, dat tot ontploffing wordt gebracht.

**Cartouche, Louis Dominique**, een der handigste en vermetelste ganvdiëven in Frankrijk, werd geboren te Parijs in de wijk la Courtille in het jaar 1693 en legde reeds in zijn jeugd zulk een neiging tot dieverij aan den dag, dat hij van het Jezuïetengesticht van *Lodewijk XIV* werd weggejaagd en zelfs zijn vader bestal. Weldra voegde hij zich bij een bende Zigeners en werd een meester in het stelen. Nadat hij eenigen tijd in Normandië aan het hoofd eener dievenbende gestaan had, begaf hij zich naar Parijs, en zijn vingervlugheid, zijn tegenwoordigheid van geest en zijn moed verschaften hem weldra een beslissend overwicht over al zijn onderhoorigen, die hij uit den hongerstand, de soldaten en zelfs uit den adel had hijsengebracht. Gestrenge wetten en dure eden verhoorden de mannen zijner hende, en hij zelf had over

dence, the glory and interest of Great-Britain", en ook in andere vlugschriften trad hij op als een voorstander der onafhankelijkheid van Amerika. In 1780 stichtte hij met *John Jebb*, *Granville Sharpe*, enz. de „Society for constitutional information" en gedurende de Fransche Omwenteling legde hij in „Commonwealth in danger" (1795) zijn staatkundige gevoels bloot. Een reeks van geschriften geeft voorts getuigenis van zijn verlangen naar een parlementairen regeeringvorm. Hij wijdde al zijn tijd en kracht aan de verspreiding en toepassing van zijn politieke denkbeelden. Met ijver trad hij op tegen den slavenhandel en eischte dat deze met zeeroof moest worden gelijk gesteld. In 1805 vestigde hij zich te Londen, om er den strijd voortzetten. Na den opstand te Manchester bezocht hij een volksvergadering te Birmingham, maar werd om die reden schuldig verklaard aan medeplichtigheid in een samenzwering en met een boete gestraft. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> September 1824.

**Cartwright, Edmund**, een werktuigkundige en een breeder van den voorgaande, werd geboren te Marsham in Nottinghamshire, den 24<sup>sten</sup> April 1743, studeerde te Oxford in de godgeleerdheid, was van 1785—1796 predikant te Doncaster, daarna te Goadley Merewood (Leicestershire) en later praebendaris te Lincoln. Later woonde hij te Londen. In 1786 stelde hij een vernuftig ingerichte weefmachine ten toon, die hij in 1787 en 1788 nog verbeterde. Hij stichtte in 1787 een weverij te Doncaster en werkte daar met 20 mechanische weefstoelen, die hij sedert 1789 door stoom in beweging bracht; toch hield de fabriek in 1793 op te bestaan. In 1789 en 1790 construeerde **Cartwright** slakbreekmachines tot vlasbewerking. Voorts leverde hij een werktuig, door 2 personen getreden, dat zware lasten met snelheid verplaatste en den naam ontving van *Centaur*. Ook wendde hij pogingen aan, om den stoom als bewegkracht voor wagens en schepen te gebruiken. Daarenboven verwierf hij een goeden naam op het gebied der letterkunde door zijn ballade: „*Armine and Elvira*". Hij overleed te Hastings, den 30<sup>sten</sup> October 1823.

**Carum**. Zie *Karool*.

**Carupano** is de naam van een havenstad in den staat Sacre van de Z. Amerikaansche republiek Venezuela, gelegen op de N. kust van het schiereiland Paria. Zij heeft 10000 inwoners en vervaardigt stroohoeden, zeep, tonwark, aardewerk, brandewijn, suiker, rum, en drijft handel in cacao, koffie, katoen en verhout.

**Carus, Marcus Aurelius**, was een Romeinsch keizer, die in 282 na Chr. den troon beklom. Men is het niet eens omtrent zijn geboorteplaats. Onder keizer *Probus* was hij praefectus praetorio of aanvoerder der lijfwacht. Nadat hij zijn zonen *Carinus* en *Numerianus* tot caesars benoemd en de Sarmaten en Quaden onderworpen had, trok hij met *Numerianus* op tegen de Perzen en overleed in 283 te midden van zijn legerbenden aan den Tigris.

**Carus, Karl Gustav**, een Duitsch geneesheer, werd geboren te Leipzig, den 3<sup>den</sup> Januari 1789 en studeerde er in de geneeskunde. In 1811 hield hij als privaatdocent te Leipzig voorlezingen over vergelijkende ontleedkunde en vervolgens over

verloskunde. In 1814 werd hij hoogleeraar in de verloskunde te Dresden. Sedert 1862 was hij voorzitter van de Keizerlijke Leopoldinisch-Carolinische Academie. **Carus** overleed den 28<sup>sten</sup> Juli 1869 te Dresden. Hij schreef behalve leerboeken over zoötomie, gynaecologie, physiologie en vergelijkende anatomie: „Von den äussern Lebensbedingungen der weisz- und kaltblütigen Thiere" (Leipzig, 1824), „Über den Blutkreislauf der Insekten" (Leipzig, 1827), „Vorlesungen über Psychologie" (Leipzig, 1831), „Briefe über die Landschaftsmalerei" (Leipzig, 1831; 2<sup>de</sup> druk, 1835), „Zwölf Briefe über das Erdbeben" (Stuttgart, 1841), „Grundzüge einer neuen und wissenschaftlich begründeten Kranioskopie" (Stuttgart, 1841), „Atlas der Kranioskopie" (Leipzig, 1843—1845, afl. 1 en 2), „Über Grund und Bedeutung der verschiedenen Formen der Hand bei verschiedenen Personen" (Stuttgart, 1846), „Psyche, zur Entwicklungsgeschichte der Seele" (Pforzheim, 1846; 3<sup>de</sup> druk, Stuttgart, 1860), „Physis, zur Geschichte des leiblichen Lebens" (Stuttgart, 1851), „Symbolik der menschlichen Gestalt" (Leipzig, 1853; 2<sup>de</sup> druk, 1858), „Proportionslehre der menschlichen Gestalt" (Leipzig, 1854), „Über Lebensmagnetismus" (Leipzig, 1857), „Natur und Idee" (Weenen, 1861), „Die Lebenskunst nach den Inschriften des Tempels zu Delphi" (Dresden, 1863), „Neuer Atlas der Kranioskopie" (2<sup>de</sup> druk, Leipzig, 1864), „Über die typisch gewordenen Abbildungen menschlicher Kopfformen" (Jena, 1863), „Vergleichende Psychologie oder Geschichte der Seele in der Reihenfolge der Tierwelt" (Weenen, 1866), „Betrachtungen und Gedanken vor auserwählten Bildern der Dresdener Galerie" (Dresden, 1867) en „Lebenserrinnerungen und Denkwürdigkeiten" (Leipzig, 1865—1866, 4 dln.). Over *Goethe* schreef hij: „Goethe. Zu dessen näherem Verständnis" (Leipzig, 1843), „Briefe über Goethe's Faust" (afl. 1, Leipzig, 1835), „Goethe und seine Bedeutung für diese und die künftige Zeit" (feestrede, Dresden, 1849), waarbij zich een grooter boek onder denzelfden titel (Weenen, 1863) aansloot. Ook als kunstenaar heeft **Carus** op het gebied van de landschapschilderkunst veel goeds geleverd.

**Carus, Julius Viktor**, een Duitsch zoöloog, werd geboren te Leipzig, den 26<sup>sten</sup> Augustus 1823. Hij bezocht er de universiteit en werd in 1849 conservator aan het museum van vergelijkende ontleedkunde te Oxford. Na zijn terugkeer in 1851 vestigde hij zich als privaatdocent te Leipzig en werd er in 1853 hoogleeraar in de vergelijkende anatomie en directeur van de zoötomische verzameling. Later ging hij naar Edinburgh, waar hij in 1873 en 1874 den zoölogischen leerstoel bekleedde van den hoogleeraar *Wyllie Thomson*, die inmiddels deel nam aan de expeditie van de „Challenger". **Carus** overleed den 10<sup>den</sup> Maart 1903 te Leipzig. Hij schreef onder anderen: „Zur näheren Kenntnis des Generationswechsels" (Leipzig, 1849), „System der thierischen Morphologie" (Leipzig, 1853), „Icones zoötomicae" (Leipzig, 1857), „Über die Wertbestimmung zoölogischer Merkmale" (Leipzig, 1854), „Über die Leptoképhaliden" (Leipzig, 1861), „Handbuch der Zoologie" (met *Gerstäcker*, Leipzig, 1863—1875, 2 dln.), „Geschichte der Zoologie" (München, 1871), „Prodromus faunae mediterraneae" (Mün-

chen, 1885—1893, 2 dln.). Bovendien gaf hij met *Engelmann* de „Bibliotheca zoologica“ (Leipzig, 1861, 2 dln.) en sedert 1878 de „Zoologischer Anzeiger“ nit en vertaalde *Leves* „Physiologie“ (Leipzig, 1860), diens „Aristoteles“ (Leipzig 1866) en *Darwin's* geschriften.

**Carutti di Cantogno, Domenico**, baron, een Italiaansch geschiedschrijver, werd geboren den 26<sup>sten</sup> November 1821 te Cumiana bij Turijn. Hij studeerde in de rechtsgeleerdheid, geschiedenis en letteren en gaf reeds vroeg romans en drama's nit. Bij het aantrekken van den dageraad der Italiaansche vrijheid wijdde hij zich aan de geschiedenis en staatkunde. Zijn opstellen: „Il Piemonte come potenza italiana nel sistema politico d'Europa“ (1849) en „Dei principii del governo libero“ (1852; nieuwe druk, 1861) verwekten veel opzien. Zijn „Storia del regno di Vittorio Amedeo II“ (1856, 3<sup>de</sup> druk, Turijn, 1897) en de „Storia del regno di Carlo Emanuele III“ (1859), waren oorzaak, dat hij in 1859 door *Caron* tot secretaris-generaal in het ministerie van Buitenlandsche Zaken aangesteld werd. In 1860 en 1861 had hij zitting in het Parlement en was van 1862—1869 Italiaansch gezant in de Haag. In 1869 werd hij lid van den Staatsraad en in 1889 senator. Hij is historiograaf van het Koninklijk Huis, directeur van de koninklijke privaathibliotheek en president der historische deputatie voor Sardinië en Piëmont. Van zijn geschriften vermelden wij nog: „Storia della diplomazia della casa di Savoia“ (Turijn, 1875—1880, 4 dln.), „Il conte Umberto I (Biancamano) ed il re Ardoino“ (2<sup>de</sup> druk, Rome, 1888), „Regesta comitum Sabaudiae“ (Rome, 1889), „Storia della corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese“ (Turijn, 1892, 2 dln.), „Storia di Pinerolo“ (Pinerolo, 1893) en „Bibliografia Carlo-Albertina“ (Turijn, 1899).

**Carvajal, Thomas José Gonzalez**, een Spaansch staatsman en schrijver, werd geboren te Sevilla, den 21<sup>sten</sup> December 1753, studeerde aldaar in de rechten, verwierf door eenige geschriften een goeden naam, werd in 1790 geplaatst bij het secretariaat van Financiën voor Indië, vervolgens bij dat voor Spanje, en zag zich in 1795 benoemd tot intendant van de pas gestichte koloniën in Sierra Morena en Andalusië, waarna hij in 1807 naar Sevilla terugkeerde. Bij den opstand tegen *Napoleon* in 1809 was hij intendant in het leger der Patriotten, terwijl zijn ijver en bekwaamheid hem in 1812 de betrekking bezorgden van voorzitter van den financieelen Junta en in 1813 die van staatssecretaris bij het ministerie van Financiën. Wegens de oprichting van een leerstoel voor constitutioneel recht, in 1815 te Sevilla gevangen gezet, hield hij zich met studie bezig, totdat de revolutie van 1820 hem zijn vroegere post terugbezorgde. Doch de contrarevolutie van 1823 verdreef hem gedurende 4 jaar nit Madrid. In 1833 werd hij benoemd tot lid van den hoogsten krijgsraad, in 1834 tot raad van Spanje en Indië en vervolgens tot procer des Rijks. Hij overleed den 9<sup>den</sup> November 1834, en als schrijver onderscheidde hij zich nit alleen door verschillende geschriften over de regeling der militaire zaken, maar vooral ook door zijn metrische vertaling van de dichterlijke boeken des Bijbels („Los

salmos“, Valencia, 1819, 5 dln., enz.; „Los libros poeticos de la Santa Biblia“, Valencia, 1827, 6 dln.). Zijn „Opusculos ineditos en prosa y verso“ verschenen te Madrid in 1847 in 13 dln.

**Carvalho, José da Silva**, een Portugeesch staatsman en een der ijverigste verdedigers der grondwet van dom *Pedro*, werd geboren den 19<sup>den</sup> December 1782 te Diantearas in de provincie Beira, studeerde te Coimbra in de rechten, ondervond reeds vroeg de vervolgingen van de politie en van de Inquisitie, en verkreeg in 1810, toen *Masena* Lissabon bedreigde, de betrekking van juiz de fora (kantonrechter) te Recordaens, alwaar hij aan den Staat belangrijke diensten bewees. Tot belooning benoemde men hem in 1814 tot juiz des orphaos (weezenrechter), te Oporto, terwijl hij tevens een betrekking waarnam bij de militaire rechtbanken. Daarmede nam zijn staatkundige loopbaan een aanvang. De trenrige toestand des lands bracht hem met zijn vriend *Fernandes Thomar* tot het plan, het drukkende jnk der vreemde heerschappij, af te werpen. Na een voorbereiding van 3 jaar, welke menig offer vergde en generaal *Gomes Freira d'Andrade* aan de galg bracht, barstte de opstand te Oporto nit, den 24<sup>sten</sup> Augustus 1820. *Carvalho* werd lid en secretaris van het Voorloopig Bewind, en de roepstem der omwenteling vond weerklink tot in Lissabon toe. De Constituerende Cortes, die in 1821 vergaderden, benoemden een definitief regentschap, en ook daarvan werd hij lid. Het regeerde tot aan de komst van koning *Johan VI*, die weldra *Carvalho* tot minister van Justitie benoemde. Hij behield de portefeuille tot aan de tegenomwenteling in 1823 en vluchtte toen naar Engeland, waar hij in behoeftige omstandigheden leefde, maar zich onvermoed op staatkunde en staathuishoudkunde toelegde. Nadat dom *Pedro*, na den dood van *Johan VI*, in 1826 een constitutie verleend had, legde *Carvalho* den gevorderden eed af en keerde naar Portugal terug, waar hij ambtelooz leefde. Toen de constitutie vernietigd werd en dom *Miguel* zich meester maakte van den troon (1828), begaf *Carvalho* zich opnieuw naar Engeland en hieldde er een betrekking bij de commissie tot ondersteuning van nitgewekenen. Na den terugkeer van dom *Pedro* in Europa zond *Gomes da Silva*, vroeger geheimschrijver des keizers, *Carvalho* naar Cherbourg, waar hij in tegenwoordigheid van dom *Pedro* zulk een treffend taferel schetste van den toestand zijns vaderlands, dat de keizer zich 8 dagen later reeds te Londen bevond en vervolgens naar Parijs snelde, om alles voor een expeditie naar Portugal in gereedheid te brengen. Hij werd lid van den voorgedijnd voor de koningin, en na de landing in Portugal directeur van het hongerlijk bestuur des legers en voorzitter van de rechtbank, terwijl hij in December 1832 in moeilijke omstandigheden de portefeuille van Financiën aanvaardde. Aanstonds benoemde hij nit de aanzienlijkste kooplieden een commissie voor de schatkist, om in het regelmatig nitbetalen der soldij voor het leger te voorzien, en zorgde, dat de expeditie naar Algérie onder den hertog van *Terceira* werd doorgezegt. Deze gelukte, en *Carvalho* geleide dom *Pedro* naar de hoofdstad, bracht het leger op 62000 man en vernietigde alzoo het gezag van dom *Miguel*. Nu werden de geldelijke

zaken van Portugal geheel en al toevertrouwd aan *Carvalho*, en deze zag zich tevens benoemd tot staatsraad en tot voorzitter van het Hooge Hof van Justitie, waarna hij alle krachten inspande, om de wonden, aan zijn vaderland toegebracht door den burgeroorlog en door de dwingelandij van dom *Miguel*, zoo spoedig mogelijk te heelen. Het papieren geld werd ingetrokken en het monopolie der wijnkooperscompagnie te Oporto opgeheven. Hij waakte voor het regelmatig voldoen der traktementen, vermeederde de inkomsten en herstelde door reductie der schuld het geschoke staatscrediet. Hij stelde de haven van Lissabon als vrijhaven open en hervormde de rechtsbesteding, terwijl door zijn toedoen de Jezuïeten ten tweeden male verdreven werden. De begroting door hem in 1835 aan de Cortes voorgelegd, vond algemeen bijval, en hij verhoogde daardoor het crediet van Portugal. Toen hij in laatstgenoemd jaar met de overige leden van het ministerie *Saldanha* moest aftreden, begonnen de staatschuldbrieven aanstonds te dalen, waarom men zich genoodzaakt zag hem reeds na weinige maanden weder in het bezit der portefeuille te stellen. Door zijn toedoen ontstond er een compagnie tot aankoop van groote staatsdomeinen, welke aan de schatkist belangrijke voordeelen verschaften.

Den 10<sup>ten</sup> September 1836 barstte de revolutie los ten gunste der constitutie van 1820, zoodat *Carvalho* en zijn medestanders moesten aftreden en de constitutie van dom *Pedro* opgeheven werd. Nu legde hij al zijn betrekkingen neder en leefde ambtelooz, doch behoorde den 3<sup>den</sup> November 1836 tot de hoofdleiders der contrarevolutie. Toen deze mislukte, nam hij de wijk naar Engeland, maar keerde na het uitvaardigen der amnestie naar Portugal terug. Zijn vijanden wisten intusschen de volksmenigte zoo tegen hem op te winden, dat hij een processie in 1838 zijn leven groot gevaar liep. Niettemin had hij den moed, in zijn vaderland te blijven, waar hij ijverig deel nam aan het herstel der constitutie van dom *Pedro* door den opstand in Oporto (1842), tot staatsraad benoemd werd en den 7<sup>den</sup> September 1856 overleed.

**Carvalho, Caroline**, geboren *Miolan*, een Fransche zangeres, geboren den 31<sup>sten</sup> December 1827, was de echtgenoot van den operadirecteur *Leon Carvalho* en na 1856 de meest beroemde zangeres voor lyrische sopraanpartijen in de Fransche opera. *Gounod*, *Thomas* en andere componisten schreven voor haar de vrouwelijke hoofdrollen van hun stukken. Na eenige gastreizen werd zij in 1868 lid van de Groote Opera, in 1872 lid van de Opera comique en van 1875—1885 weer van de Groote Opera. Zij overleed den 10<sup>den</sup> Juli 1895 te Puy bij Dieppe.

**Carver, Jonathan**, een Engelsch reiziger werd geboren in 1732 te Stillwater in Nieuw-Engeland, begaf zich op 18-jarigen leeftijd in krijgsdienst en woonde in 1757 de veldtochten in Canada bij, waarna hij als kapitein zijn ontslag nam, om in Canada te reizen. Hij legde een afstand af van 5200 k.m. en bereikte de plaats, waar de Antyvirivier zich nitstort in de Mississippi. Met zijn nitgewerkte dagboeken begaf hij zich naar Londen, waar hem niets anders wachtte dan miskenning.

Hij overleed er in armoede den 31<sup>sten</sup> Januari 1780. Toch was zijn reisbeschrijving, in 1778 nitgegeven te Londen onder den titel: „Travels through the interior parts of North-America in the years 1766—1768”, zoo belangrijk, dat er een jaar daarna reeds een derde nitgave van verscheen.

**Carvilius, Spurius Gajus Maximus**, was consul te Rome met *L. Papirius Cursor* in het jaar 295 vóór Chr. Met zijn ambtgenoot veroverde hij onderscheiden Samnitische steden, trok in zegepaal Rome binnen en bezorgde van den buit een groot deel aan de schatkist, gaf een ander deel ten geschenke aan de soldaten en bonwde voor zijn eigen aandeel een tempel ter eere van *Fortuna*. Van de harnassen en helmen der overwonnen vijanden deed hij een reusachtig standbeeld van *Jupiter* op het Capitool verrijzen en aan de voeten daarvan plaatste hij zijn eigen standbeeld. Voorts ontrukte hij aan de Etruskers de stad *Troilum* en 5 andere plaatsen.

**Carvilius, Spurius Maximus Rugas**, was consul te Rome in het jaar 234 vóór Chr. Hij overwon de Sarden in een grooten veldslag en hield een triomf te Rome. In 228 werd hij wederom consul en overleed als augur in 212.

**Carvin** is de hoofdplaats van het kanton Carvin in het arrondissement Béthune van het Fransche departement Pas de Calais, 30 km. ten Z.O. van Béthune gelegen aan deenspoorweg. Zij heeft 6953 inwoners (1901); men vindt er steenkolenmijnen, ijzergerieterijen, suikerfabrieken, branderijen, vlaspinnerijen en tullefabrieken.

**Cary, Alice**, een Noord-Amerikaansche dichteres, geboren den 20<sup>sten</sup> April 1820 in Miami dal bij Cincinnati in den staat Ohio, behoorde tot een geslacht van nitgeweken Engelen en gaf in 1850 uit: „Poems of Alice and Phoebe Cary” (Philadelphia). Het meest bekend zijn een reeks vertellingen: „Clovernook or recollections of our neighbourhood in the West” (1851—1853). Haar „Lyric and other poems” (1853) beleefde weldra een tweede nitgave. Daarenboven schreef zij de romans: „Hagar, a story of to-day” (1852), „The Clovernook children” (1854), „Married, not mated” (1856), en „The bishop’s son” (1857), alsmede: „Pictures of country-life” (1859), „Lyrics and Hymns” (1860), „The lover’s diary” (1867), „Snowberries for young folk” (1868), enz. Zij woonde sedert 1852 met hare zuster *Phoebe* te New York en overleed aldaar den 12<sup>den</sup> Februari 1871. Haar zuster *Phoebe*, geboren den 4<sup>den</sup> September 1824, overleden den 31<sup>sten</sup> Juli 1871 te Newport (Rhode Island), schreef: „Poems of faith, hope and love” (1869). De „Complete poetical works” van beide verschenen te Boston in 1882 en „Early and late poems” aldaar in 1887.

**Carya Nutt.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Katjesdragenden* (Amentaceae) en onderscheidt zich door samengestelde katjes met 3-deelige schubben, 4—6 meeldraden, het ontbreken der bloemkroon, een 4-lobbigen stempel en een steenvrucht met een vierkant omhulsel. Daartoe behooren Noord-Amerikaansche boom, van welke wij de volgende soorten vermelden: *C. olivaeformis Nutt.*, een boom ter hoogte van 20 m., aan de Ohio en Mississippi groeiende, met 5 dm. lange, gevinde bladeren, langwerpige, vierhoekige en smakelijke noten, die een

belangrijk handelsartikel vormen, terwijl men er ook olie uit wint — *C. alba* Nutt., die zoo hoog wordt als de voorgaande en soortgelijke bladeren draagt, van Nieuw-Engeland tot in Carolina groeit en noten oplevert, half zoo groot als onze walnoten — *C. aquatica* Nutt. en *C. amara* Nutt., beide met bittere noten.

**Caryatiden** noemt men in de bouwkunst vrouwelijke figuren in een lang gewaad, niet steen gehouwen of van metaal gegoten, welke tot zuilen dienen, om een zolder van een voorportaal, een balkon of iets dergelijks te dragen. Volgens *Vitruvius* waren de Grieksche caryatiden afbeeldingen van vrouwen uit de stad Caryae in den Pe-

nephoren der Panathenaeën. Intusschen hebben reeds de Egyptenaren zuilen vervaardigd van menschebelyke gedaante, en later heeft men ook aan mannelijke, lasttorende beelden den naam van caryatiden, doorgaans echter dien van Perzische standbeelden, atlanten en telamonen gegeven. Van de caryatiden van lateren tijd noemen wij die van het Louvre te Parijs en van het kasteel Sanssouci bij Berlijn. De mooiste caryatiden der Oudheid zijn de zes vrouwelijke figuren aan de zuidzijde van het Erechtheion te Athene. Men heeft ook een bouwdeur ook wel de *Caryatidische* genoemd.

**Caryocar**, *L.* of *Amandahorn* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Bombaceae*, dat zich onderscheidt door een 5-deeligen kelk, een 5-bladige bloemkroon, talrijke aan de laatste vastgehechte meeldraden en 4-6 samengegroeide vruchten, die in rijpen toestand van elkander wijken. Het geslacht bevat Zuid-Amerikaansche boomen, en van zijn soorten vermelden wij: *C. butyraceum* Willd. (de boterahorn) met 5-tallige, ovaallancetvormige bladeren en witte, tot bundels vereenigde bloemen met lange meeldraden en 4 nog langere stampers. Hij draagt 4 tot 6 samengevoegde, pruimvormige vruchten, zoo groot als walnoten, met boterachtig vleesch en niervormige pitten met een zoete, weismakende kern, die een belangrijk handelsartikel vormen. Deze boom, die in Guyana en Brazilië in het wild groeit en er ook gekweekt wordt, bereikt een hoogte van 25 m. en de dikte van 1 m. in doorsnede; zijn hout is roodachtig, hard en voor den scheepsbouw zeer geschikt. Voorts heeft men *C. glabrum* Pers. met 3-tallige, spitse, ovale bladeren, een groen vruchtmoes, dat in een boterachtige massa verandert, zeer harde pitten en een weismakende, oliegevendende kern. — *C. amygdaliferum* Car. met 3-tallige bladeren, tot bundelvormige trossen vereenigde bloemen met een bekervormigen, afvallenden kelk, een 5-bladige, vleezige, groenachtiggele bloemkroon, tot een ring samengroeiende meeldraden, 4 lange stampers en groene, gevlekte vruchten, die wegens hare kern in den handel zeer gezocht zijn — en *C. nuciferum* L. met purperroode bloemen en groote vruchten, alle in de wouden van Guyana of in die van Santa Fé de Bogota voorkomende.

**Caryophyllineae** is de naam van een familie uit de tweezaadlobbigen, die in drie onderfamilien wordt verdeeld: *Paronychieae*, *Alstineae* en *Sileneae*. De *Paronychieae* missen den kelk en zijn in den regel zeer onaanzienlijke bloemen, in tegenstelling met de beide laatste onderfamilien. De bladeren zijn tegenoverstaand en enkelvoudig. De kelk bestaat uit 4 of 5 vrije of tot een buis samengegroeide kelkbladen, de bloemkroon uit even zoveel, meestal van nagels voorziene, onderling vrije bloembladen. Het aantal meeldraden, dikwijls tien, is zeer verschillend, de helmraden zijn priemvormig, de helmknopjes 2-hokkig; het aantal stijlen is 1—5, de doosvrucht 2—5-keppig en 1—5-hokkig en het zaad niervormig of bol. Volgens Sprengel bevat deze orde 900 soorten, die grootendeels in de koude en gematigde luchtstreek groeien.

Sommige bevatten een eigenaardige stof, *Saponine* genaamd.

**Caryophyllus** *L.* of *kruidnagelboom* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Myrtaceae*. De soorten van dit geslacht hebben



1. Caryatiden van het stadhuis te Tonlon.

2. Ioponnesus, die de Perzen ondersteund hadden en deswege tot dwangarbeid waren veroordeeld. Om die reden werden zij door de bouwmeesters voorgesteld als lastdraagsters. *Lessing* is daarentegen van meening, dat men den oorsprong der



Zaal der caryatiden in het Louvre te Parijs.

caryatiden moet zoeken in de maagden, die op het feest van *Artemis* (Diana) in den tempel te Caryae dansten. Volgens anderen zijn het de Ka-

een rolronde kelk met een 4-deeligen zoom, vier bloemblaaden, tot 4 bundels vereenigde meeldraden en een onderstandigen stamper, die een 1- of 2-hokkige, 1- of 2-zadige vrucht oplevert. Zie verder onder *Kruidnagels*.

**Caryota L.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Palmen* met de volgende kenmerken: de mannelijke en vrouwelijke bloemen berinden zich op dezelfde bloemkolf met een veelbladige scheede, de kelk en bloemkroon zijn 3-bladig, laatstgenoemde is bij de vrouwelijke bloemen 3-deelig en de bessen zijn eenzadig en 2-hokkig. Het omvat 12 soorten, die in Oost-Indië veel voorkomen. De boomen hebben een vrij hoogen, geringden stam, enkelvoudige, gelijkmatig hooge takken, afgeknotte, aan den voorrand onregelmatig ingedeelde bladeren, groote bloemtrossen en roodachtig zwarte bessen. *C. urens* groeit in Oost-Indië en op de Soenda-eilanden, wordt 12 m. hoog, is in jongen toestand met verdroogde bladscheeden omgeven en wordt later glad, terwijl hij aan hen, die er hij het opklimmen en hij vochtigheid mede in aanraking komen, een brandend gevoel veroorzaakt. De dubbelgevindne bladeren zijn 6 m. lang en half zoo breed en de wigvormige blaadjes van punten voorzien. Van de vezels vervaardigt men allerlei voorwerpen: touw, manden, hoeden, borstels, bezems, enz., en de wollige zelfstandigheid der bladstelen dient tot het kalfateren van schepen. Het vaste hout is voor timmerhout zeer goed te gebruiken. Uit de nog niet ontwikkelde mannelijke bloemkolven vloeit een groote hoeveelheid sap, hetwelk tot stroop verdampt wordt en tot een donkeresniker kristalliseert. Het meelhouddend merg, waarvan men brood bereidt, is, naar men verzekert, zoo goed als de beste sago. De jonge blaadjes worden als kool genuttigd, doch het vleesch der vruchten heeft een prikkelenden, schier hijtenden smaak. — *C. horrida Jacq.* onderscheidt zich van de voorgaande soort door gedoornde bladstelen. Deze boomen zijn een sieraad der broeikas en eischen een temperatuur van 12—15° C., in den zomer veel en in den winter weinig water; zij verdragen niet, dat hunne wortels gesnoeid worden.

**Casa, Giovanni della**, een Italiaansch letterkundige, werd geboren den 28<sup>sten</sup> Juni 1503 te Mugello bij Florence, studeerde te Bologna en te Palma in de fraaie letteren en in de rechtsgeleerdheid en begaf zich vervolgens naar Rome. Nadat hij in 1518 in den geestelijken stand was getreden, ging hij als apostolisch commissaris naar Florence en werd er lid van de pas gestichte Academie. Paus *Paulus III* henoemde in hem 1541 tot clericus der Apostolische Kamer en in 1544 tot aartsbisschop van Benevento en zond hem als nuntius naar Venetië, om de trotseche Republiek tot een verbond met den Heiligen Stoel, met Zwitserland en Hendrik II van Frankrijk tegen Karel V te bewegen. Hij trad als heftig vervolger der Protestanten op, voerde in 1546 met den patriarch van Venetië een proces tegen *Vergerio* en vaardigde in 1549 een index van verboden boeken uit. Hij schreef 2 redevoeringen: „Per la lega“, die evenwel weinig invloed hadden. Ten tijde van paus *Julius III* wijdde hij zich te Venetië aan de wetenschap en de dichtkunst, doch *Paulus IV* riep hem naar Rome terug en benoemde hem tot geheim staatssecretaris. Hij overleed

den 14<sup>den</sup> November 1558. Zijn dichterlijke voortbrengselen worden zeer geroemd, doch zijn belangrijkste werk is een boek van zedekundigen inhoud, getiteld: „Galateo, overo de, costumi“, waarop zijn „Trattato degli uffici communi tra gli amici superiori inferiori“ een vervolg is. Hij gaf levensbeschrijvingen van de kardinalen *Bembo* en *Contarini*, benevens vertalingen van werken van *Plato* en *Thucydides*. Zijn gezamenlijke werken zijn bij herhaling uitgegeven, het volledigst te Milaan in 1806 in 4 deelen.

**Casabianca, Raphaël**, graaf van, een Fransch officier, geboren te Vescovato (Corsica) in 1738, verbond zich in 1768 met Frankrijk en maakte de beide veldtochten mee, die de onderwerping van Corsica ten gevolge hadden. Na in 1792 in Savoye te hebben gestreden, werd hij in 1793 ter vervanging van *Paoli* naar Corsica gezonden. In Calvi opgesloten, verkreeg hij vrijen aftocht met wapens en bagage. In 1794 was hij onder *Masena* divisiegeneraal in Italië, kwam in 1796 naar Corsica terug, om den aftocht der Engelschen te voltooien en werd tot gouverneur van Genua benoemd. In 1798 nam hij onder *Championnet* deel aan de inneming van Napels en diende daarop in het Westen. In 1799 werd hij lid van den Senaat en in 1806 door den Eersten Consul tot graaf verheven. In 1814 koos hij de partij van *Lodewijk XVIII*, die hem tot pair henoemde. Door hij echter tijdens de Honderd dagen tot *Napoleon* was overgegaan, werd hij bij de restauratie der Bourbons uitgesloten van de Kamer der pairs, doch in 1819 er weer in opgenomen. Hij overleed in 1825.

**Casabianca, Joseph-Marie**, graaf van, een Fransch generaal, werd in 1742 geboren te Venetiasca (Corsica). Hij trad in Franschen dienst en nam deel aan de demping van den Corsicaanschen opstand. In 1776 tot kolonel bevorderd, ontving hij het graafschap Casabianca (Alésia). Gedurende de Revolutie in 1792 naar het Rijnleger gezonden, werd hij tot brigadegeneraal bevorderd, kwam in 1794 bij het leger in Italië, waar hij zich onderscheidde en in 1795 aan het hoofd der cavalerie van *Kellermann* geplaatst werd. Tot commandant van Ancona en Piëmont henoemd, kreeg hij een commando in de Valtelino, waaruit hij de Oostenrijkers verjoeg. Daarna werd hij gouverneur van Mantua en overleed in 1801 te Avignon.

**Casabianca, Louis** de, een Fransch zeeofficier, werd in 1752 te Vescovato (Corsica) geboren. Met den graaf *de Grasse* nam hij deel aan den Amerikaanschen Vrijheidsoorlog. Door zijn landgenooten naar de Conventie afgevaardigd, werd hij later lid van den Raad der Vijfhonderd. Bij den tocht naar Egypte werd hij benoemd tot commandant van het fregat „l'Orient“, het vlaggeschip van *Brueys*. Nadat deze gedood was in den slag van Aboukir in 1798, nam *Casabianca* het commando op zich. Hoewel zijn schip in brand was geschooten, wilde hij zich niet overgeven, en liet zijn schip in de lucht vliegen. Zijn zoon *Giacomo*, tien jaar oud, bleef bij hem en kwam met hem om het leven.

**Casabianca, François Xavier**, graaf van, een Fransch staatsman, werd geboren te Nizza in 1796, studeerde in de rechten en werd advocaat in het Hof van Appel te Bastia. In 1836 werd hij door



het departement Bouches du Rhône afgevaardigd naar de Kamer van Gedeputeerden, waar hij als een bloedverwant der *Bonaparte's* op de hanken der oppositie plaats nam. In 1848 was hij een der 5 plaatsvervangers, door Corsica voor de Nationale Vergadering gekozen. Hier werd hij lid van het Comité van Marine, gedroeg zich aanvankelijk als een gematigd republikein en nam later als Bonapartist plaats in het Centrum. In het Kabinet van den 26<sup>sten</sup> October 1851 werd hij minister van Koophandel en Landbouw en 4 weken later van Financien. Hij schonk zijn goedkeuring aan den staatsgreep van den 2<sup>den</sup> December, werd lid van de consultatieve commissie en hij de wijziging van het ministerie den 22<sup>sten</sup> Januari 1852 minister-president zonder portefeuille. In Juli 1852 zag hij zich in den gravenstand opgenomen en benoemd tot lid van den Senaat. Van 1864—1871 was hij procureur-generaal bij de Rekenkamer. Na in 1876 als afgevaardigde van Bastia gekozen te zijn, trok hij bij de ontbinding der Kamer zich uit het staatkundig leven terug en overleed in 1881. Hij schreef: „Des finances françaises” (1840).

**Casablanca**, een stad op de knst van Marokko tusschen Rabât en Azemmour, op 33° 37' N. Br., is een belangrijke stapelplaats van den handel, vooral met Europa. De stad is door muren omringd en telt 24 à 25000 inwoners. Zij werd in den aanvang der 16<sup>de</sup> eeuw door de Portugeezen gesticht en heeft zich sedert 1835 door den handel voorspoedig ontwikkeld. In 1898 bedroeg de invoer (katoen, sniker, thee, ijzer) ongeveer 2000000 gld., de uitvoer (was, wol, huiden) 3250000 gld.

**Casale Monferrato** is een distriktshoofdstad in de Italiaansche provincie Alessandria, aan den rechter oever der Po op een hoogte van 115 m. gelegen, aan de spoorwegen Asti—Mortara, Alessandria—Vercelli en Casale Monferrato—Chivasso. De stad telt (1901) 19000, als gemeente 31793 inwoners, heeft een in 1107 voltooid Romaansche kathedraal, een kerk in Renaissance-stijl, een mooi stadhuis, een klokketoren, schouwburg, schoone paleizen, een standbeeld voor den staatman *Lanza*, een lyceum en gymnasium, een technisch instituut, een geestelijk seminarium, kalk- en cementfabrieken, fabrieken van machines, wol en katoen, likeuren en kunstmest. Het is de zetel van een bisschop en een Hof van Appel. Eerst stond de stad onder de bisschoppen van Vercelli, doch werd later eigendom en residentie der markgraven van Montferrat. Van 1369—1404 was zij in handen der *Visconti* van Milaan, werd daarna door de markgraven teruggewonnen, kwam in 1559 aan de *Gonzaga* van Mantua en in 1703 ten slotte aan Savoye.

**Casalmaggiore** is een distriktshoofdstad der Italiaansche provincie Cremona, aan de Po gelegen en in het bezit van een prachtige brug over de rivier. Er zijn 3800 (als gemeente 16373) inwoners (1901), die vooral hun bestaan vinden in de vervaardiging van aardewerk, glas en leder. De omstreken leveren veel wijn, graan en hennep. Het voormalig vorstendom van dien naam was in het bezit der markiezen van *Salaparuta*. In 1448 behaalde *Sforza* in hare nabijheid een overwinning op de Venetiaansche vloot.

**Casamansa** ook *Cazamansa* geheeten, is een rivier in de Fransche kolonie Senegambie. Zij ontspringt in het gebergte van Foeta-Djalou, loopt evenwijdig aan de Gambia en mondt uit in de Atlantische Oceaan bij Carahane. Uitgestrekte zandbanken versperren haren mond, maar toch bestaat er een doorvaart voor schepen van 4 m. diepgang. Binnen deze baai vindt men een diepte van 10—15 m. en tot aan Sedhioe, 175 km. hoven de monding, is zij voor schepen van 2 m. diepgang bevaarbaar. Hare breedte bedraagt hier nog 2.5 km. De vlakke, alluviale oevers zijn door zijtakken in vele eilanden verdeeld, die met bosch begroeid en dicht bevolkt zijn. De eenige belangrijke zijrivier is de Songrogoe. De Franschen bezitten aan den mond der Casamansa de factorij Carahane en op den rechter oever de versterkte factorij Sedhioe. De Portugeezen vestigden zich aan de rivier in de 16<sup>de</sup> eeuw, maar werden in 1828 verdronken door de Franschen. Aan de Portugeezen verbleef Zichinchor, dat in 1886 eveneens aan Frankrijk werd afgestaan. Er wordt handel gedreven in aardnoten, palmpitten en esenthoue.

**Casamiciola**, een dorp en badplaats op het Italiaansche eiland Ischia in de provincie Napels, ligt in een klein en vruchtbaar dal en telt 3592 inwoners (1901). Er zijn warme bronnen, die vroeger druk bezocht werden; maar door de aardbevingen van den 4<sup>den</sup> Maart 1881 en den 28<sup>sten</sup> Juli 1883 werden het dorp en de badinrichtingen geheel verwoest, zoodat het thans een grooten puinhoop vormt.

**Casamorata**, *Ferdinando Luigi*, een Italiaansch componist en schrijver over muzikaan gelegenheden, werd geboren den 15<sup>den</sup> Mei 1807 te Würzburg, ontving er zijn eerste opleiding in de muziek en oefende zich verder te Florence onder leiding van den maestro *Pelleschi*. In 1825 verwierf hij bij de Accademia delle belle arti den eersten prijs voor compositie, schreef vervolgens balletten en in 1834 de opera: „Iginia d'Asti”, maar studeerde daarna in de rechten, redigeerde eenigen tijd de „Gazetta musicale di Firenze” en werd een ijverig medewerker aan de „Gazetta musicale di Milano”. In 1859 stichtte hij, in opdracht der regering, een conservatorium (Regio Istituto musicale) te Florence en was daarvan directeur tot aan zijn overlijden, in September 1881. Hij gaf onderscheiden composities in het licht, plaatste opstellen in de „Atti dell'Accademia del R. Istituto musicale” en schreef een biografie van *Rossini*, een handboek der harmonieleer, een monografie over de harp en levensschetsen van beroemde Toskaansche componisten.

**Casanare**, een deel van den staat Boyaca der Zuid-Amerikaansche republiek Columbia, is een laagland tusschen den oostelijken voet der Cordillera's ten westen en de Aranca en Meta (zijrivieren van den Orinoco) ten noorden en zuiden, met een oppervlakte van 53000 v. km. Het wordt door de linker zijrivieren van de Rio Meta, waar hij zich ook de Rio Casanare bevindt, besproeid, is dikwijls aan overstromingen blootgesteld en telt met 8000 Indianen 30000 inwoners, die mais, cacao, yuca en bananen verbouwen.

**Casanova**, *Giovanni* of *Giovanni Battista*, een schilder, werd geboren te Venetië in 1722. Op

jeugdigen leeftijd begaf hij zich naar Dresden, waar hij zich onder *L. de Sylvestre* en *Diétrich* in de schilderkunst oefende. In 1752 reisde hij met den beroemden *Mengs* naar Rome en vormde er zich tot een goed kunstenaar, zoodat *Reiffenstein*, *Angelica Kaufmann* en *Winckelmann* tot zijn leerlingen behoorden. Voor laatstgenoemde teekende hij alle platen ten behoeve van diens „Monument antiehi“. Vele teekeningen van *Casanova* bevinden zich in Duitschland en Engeland. In 1764 ging hij als hoogleeraar en directeur der Academie naar Dresden en overleed aldaar den 10<sup>den</sup> December 1796. Hij schreef een „Proeve over de antieken“ en een „Volledige cursus der theoretische schilderkunst“ in de Italiaansche taal.

*Casanova*, *Giovanni Jacopo de Seingalt*, een Italiaansch geluksoeker en broeder van den voorgaande, wiens veelbewogen levensloop een spiegel is van de verdorven zeden en gewoonten der eeuw van *Lodewijk XV.* werd geboren te Venetië, den 24<sup>ten</sup> April 1725. Zijn vader, uit een aanzienlijk Spaansch geslacht gesproten, was uit liefde jegens een danseres, *Jancha Faruzi*, toneelspeler geworden. Na zijn dood begaf zich de moeder met den 9-jarigen knaap naar Padua, waar deze goede vorderingen maakte en vervolgens in de rechten studeerde. Hij bezocht er de aanzienlijkste kringen, trad in den geestelijken stand en nadat hij de lagere wijding ontvangen had, predikte hij met grooten bijval; maar toen hij in de tweede leerrede bleef steken, zag hij voor goed van den kansel af. De loszinnige geestelijke leidde nu een ergerlijk leven. Nadat hij wegens zijn gedrag reeds eenige dagen op het fort St. André in de gevangenis had doorgebracht, zag hij zich na vele omzwervingen te Rome bij den kardinaal *Aquaviva* als secretaris geplaatst. Hier werd hij opgemerkt door paus *Benedictus XIV.*, maar omdat hij de schaking van een meisje bevorderd had, werd hij door den kardinaal nit den dienst ontslagen en ging met aanbevelingsbrieven op reis naar Konstantinopel. Zijn minnarjen boeiden hem echter aan Ancona, en kort daarna was hij bij afwisseling krijgsgevangen bij de Spanjaarden en Oostenrijkers, welke elkander in die dagen oorloogden. Eindelijk kwam hij als vaandrig in Venetiaanschen dienst en vergezelde in 1743 den gezant *Veniero* naar Konstantinopel. Hier verwierf hij door een godsdienstig gesprek dermate de gunst van den edelen en wijzen *Joeseef Ali*, dat deze hem zijn hevallige dochter ten huwelijk wilde geven. De wispelturige jongeling had echter enkel lust in avonturen, en met geschenken overladen zeldde hij naar zijn regiment te Korfu, speelde er een schitterende rol, maar verloor tevens door zijn uitpattingen de achting van alle weldenkenden. Met schulden beladen en zonder hulpmiddelen keerde hij naar Venetië terug, verkreeg er zijn ontslag en 100 zechinen, en bespeelde vervolgens in behoeftigen toestand de viool in den schouwburg St. Samnël. Weldra won hij de toegenegenheid van den rijken senator *Brayadino* (1746), dien hij bij een aanval van beroerte verpleegd had en werd diens aangenomen zoon. Nieuwe dwaasheden verdreven hem weldra nit Venetië; Milaan, Mantua, Cesena en Parma werden nu het toneel zijner hartstochten, en hij verscheen er in gezelschap eener aanzienlijke en

bemiddelde Fransche dame. Bij afwisseling vertoefde hij voorts te Venetië en te Parijs bij minnarjen en spel, totdat op eerstgenoemde plaats de Raad der Tienmannen hem onder de looden daken liet opsluiten. Na een gevangenschap van 15 maanden, wist hij zich den 1<sup>sten</sup> November 1756 door list en vermetelheid te bevrijden, waarna hij zich naar Parijs begaf. Financiële en magische kunstgrepen bezorgden hem aanzien en rijkdom, doch zijn verkwisting hield met laatstgenoemde gelijken tred. Hier verwierf hij door den omgang met de aanzienlijkste mannen en vrouwen de staatkundige kennis, waarvan zijn schriften getuigen. In December 1759 ondernam hij een avontuurlijken tocht over Stuttgart, Zurich, Solothurn, Bern, Lausanne, waar hij *Haller* en *Voltaire* bezocht, door Savoye, over Grenoble, Avignon, Marseille, Toulon, Nizza, Genua, Livorno, Pisa, Florence, waar men hem gebood, de stad te verlaten, en Rome, waar hem de paus tot ridder sloeg van de Gouden Spoor, naar Napels. Hier hleeft hij gernimen tijd en keerde toen over Florence, Parma, Turijn, enz. naar Parijs terug. Bij afwisseling vertoefde hij nu in Frankrijks hoofdstad, in Zuid-Duitschland, Zwitserland en Londen, ging in 1764 naar Berlijn, waar hij aan *Frederik II* werd voorgesteld, maar had geen behagen in de betrekking van gouverneur der kadettenschool, welke hem werd aangeboden, weshalve hij zich over Pisa naar Petersburgh begaf. Hier wenschte hij de aandacht van *Catharina II* tot zich te trekken, maar toen hij die hoop verijdeld zag, ging hij naar Warschan, waar hij koning *Poniatowski* leerde kennen en een schitterende toekomst mocht verwachten, toen zijn berucht tweegevecht op het pistool met den maarschalk der Kroon *Branicki* al zijn luchtkasteelen deed instorten. Na een kort verlijf bij zijn moeder te Dresden, reisde hij over Praag naar Weenen en vervolgens, door de politie geweerd, over München, Augsburg, Ludwigshurg en Aken naar Parijs, waar een lettre de cachet hem dwong met den meesten spoed naar Spanje te vertrekken. Ook te Madrid onthrak het niet aan allerlei avonturen en aanzienlijke bekenden. Toen werd hem het verlijf aldaar ontzegd, en hij begaf zich over Barcelona en Montpellier naar Aix, waar hij *Cagliostro* leerde kennen, wiens bedriegerijen hij toen reeds doorgronde. Opnieuw toog hij naar Rome, Napels, Venetië en Parijs, en hiermede nemen zijn gedenkschriften een einde, doch deze zijn aangeruld door prins *Charles de Ligne*. *Casanova* sprak eens aan de tafel van den Venetiaanschen gezant op zulk een beslisenden toon over Kabbala en alchemie, dat de graaf van *Waldstein* nit Dux in Bohemen hem met zich nam, en daar de gevorderde leeftijd hem den lust tot avonturen benam, hleeft hij na 1788 op het kasteel te Dux in de betrekking van bibliothecaris en wijdde er zijn tijd aan het schrijven van zijn gedenkschriften. Hij overleed er den 4<sup>ten</sup> Juni 1798. Zijn gedenkschriften verschenen in 12 deelen te Leipzig van 1826 tot 1838, onder den titel: „Mémoires, écrits par lui-même“; nieuwste drnk, Parijs, 1880). Men vindt daarin een reeks van dramatische voorvallen, op een geestige en boeiende wijze verhaald, en het blijkt daaruit, dat het den schrijver aiet aan talent en aan uit-

gebreide kennis ontbrak. Daarentegen komt zijn laaghartige zelfzucht daarin op een duidelijke wijze aan den dag. Zij zijn intusschen voor de kennis der gebeurtenissen en zoden van zijn tijd van groot belang. Van zijn overige geschriften noemen wij: „*Istoria delle turbolenze della Polonia dalla morte di Elisabetta Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta ottomana*” (1774, 3 din.), „*Dell' Iliade di Omero, tradotte in ottave rime*” (1778, 2 din.), „*Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise, qu'on appelle les Plombs*” (1785), „*Icosaméron, ou histoire d'Edonard et d'Elisabeth etc.*” (1788—1800, 5 din.) en „*Corollaire à la duplication de l'hexaèdre*” (1790).

**Casanova, Francesco**, een schilder van veldslagen, zeegevechten en landschappen en een broeder der beide voorgaanden, werd geboren te Londen in 1730, genoot het onderwijs van *Simoni* te Florence en wijdde zich vervolgens te Parijs aan het schilderen van gevechten en van landschappen, waarbij hij *Bourguignon* en *Wouwermans* tot voorbeelden koos. Door de scherpe kritiek van *Diderot* uit Parijs verdreven, begaf hij zich naar Dresden, waar een groote schilderij hem vele bestellingen bezorgde, en vervolgens naar Weenen. Hier schilderde hij voor keizerin *Catharina II* een stuk, een overwinning der Russen op de Turken voorstellende, en overleed den 8<sup>sten</sup> Juli 1805 in de nabijheid van Oostenrijks hoofdstad. Zijn schilderijen van gevechten vertoonen de naakte werkelijkheid en onderscheiden zich niet zozeer door eenheid, als door een betooverend effect. Tot de fraaiste behooren: „*De bestorming van Oczakow*” en „*De tocht van Hannibal over de Alpen*”. Ook heeft hij onderscheiden stukken in plaat gebracht.

**Casas, Bartolomé de Las**. Zie *Las Casas*.

**Casas-Grandes**, beteekent in het Spaansch „grote huizen” en is de naam voor de ruïnes van oude bouwwerken in de buurt van de Rio Gila in Arizona. Zij werden reeds door pater *Mange*, die met pater *Kino* in 1697 deze streek bezocht, beschreven. Het zijn gebouwen van verschillende verdiepingen, opgericht uit dikke muren van in de zon gedroogde steenen, die zich midden in een vroeger dichtbevolkte, vruchtbare vlakte bevinden. Met denzelfden naam duidt men ook wel dergelijke ruïnes aan, gelegen in het dal van de Rio San Miguel in het N. deel van den staat Chihuahua in Mexico.

**Casati, Gaetano**, een Italiaansch Afrikareiziger, werd geboren in 1838, te Lesmo in Boven-Italië. Na in de wiskunde te hebben gestudeerd aan het atheneum te Pavia, maakte hij in 1866 als officier van de Bersagliere den veldtocht onder *Cialdini* mede en was van 1867 tot 1878 als kapitein werkzaam in de Z. staten, om het roofwezen te onderdrukken. Hij in 1879 zijn ontslag genomen te hebben, ging hij in opdracht van de Società d'Esplorazione commerciale naar Afrika in het gebied van den Bahr el-Ghazal, waar hij in Augustus 1880 aankwam. Hij trok door de landen van de Niam-Niam en de Monboettoe en vond in April 1883 met dr. *Junker* te Lado gastvrije opname bij *Emin Pasha*, dien hij tot 1886 krachtig ondersteunde in zijn krijgs ondernemingen tegen de Mahdisten. Den 16<sup>den</sup> Mei 1886 begaf hij zich naar koning *Kabrega* van Unjoro, waar hij ter dood veroordeeld, door het bericht van *Stan-*

*ley's* komst echter bevrijd werd. In 1889 vereenigde hij zich met *Stanley* en *Emin Pasha* aan de Victoria-Nyanza en bereikte met hen den 3<sup>den</sup> December 1889 bij Bagamojo de kust. Hij overleed den 7<sup>den</sup> Maart 1902 te Como. Zijn berichten over de staatkundige, commerciële, geografische, meteorologische en ethnografische bijzonderheden der boven-Nijllanden verschenen in den „*Bollettino della Società d'Esplorazione*” (Milaan, 1883—1888); verder gaf hij nog uit „*Dieci anni in Equatoria e ritorno con Emin Pasha*” (2 din., Milaan, 1891).

**Casati, Gabrio**, graaf, een Italiaansch staatsman, die in 1848 gedurende de revolutie in Lombardije een belangrijke rol vervulde, werd geboren te Milaan, den 2<sup>den</sup> Augustus 1798, studeerde te Pavia en werd er in 1821 doctor in de rechten. Aan de Italiaansche beweging van laatstgenoemd jaar nam hij niet rechtstreeks deel. In weerwil van zijn afzondering stond hij bekend als een verlicht patriot, zoodat hij gekozen en driemaal herkozen werd tot podesta van Milaan (1837—1848). Hij bekleedde die betrekking tot aan het uitbarsten der revolutie. Bij berhaling deed hij aan de regering voorstellen tot wijziging van het bestuur, en in 1843 begaf hij zich zelfs naar Weenen, om op die wijziging aan te dringen. Na het overlijden van den Duitschen aartsbisschop te Milaan werd deze door zijn invloed opgevolgd door een Italiaan. Toen bij een feest, ter gedachtenis van *Goldoni* gevierd, de politie gewapenderhand op een ongewapende volksmenigte aanviel, protesteerde *Casati* daartegen te Weenen en eischte, dat de gehate Oostenrijksche ambtenaren zouden worden teruggeroepen. Bij het bloedbad, hetwelk soldaten en politiebiedenden den 2<sup>den</sup> en 3<sup>den</sup> Januari 1848 te Milaan aanrichtten, stelde *Casati* zich aan de grootste gevaren bloot, om zijn stadgenooten te beschermen, en in Maart daaraanvolgende vermaande hij hen tot rust, maar kon de geprikkelde bartschotten niet betengelen. Het gelukte hem, den 18<sup>den</sup> van die maand, de tusschenkomst der soldaten te verhinderen, doordien hij de bevelen van den vice-gouverneur *O'Donnell* schorste. Te midden van de hierop volgende worsteling, welke 5 dagen duurde, plaatste *Casati* zich aan het hoofd van het Voorloopig Bewind en hield zich in die betrekking tegen de republieken staande, steeds hopen op de vereeniging van Piëmont en Lombardije. Den 11<sup>den</sup> werd hij wegens financiële aangelegenheden naar Turijn geroepen, waar hij met generaal *Collegno* een nieuw ministerie vormde, dat tot aan den slag bij Custoza (25 Juli) stand hield. Nadat Milaan en Lombardije door de Oostenrijkers tot onderwerping waren gebracht (6 Augustus), vormden de leden van het voormalig Voorloopig Bewind onder zijn voorzitterschap een Lombardische Consulta. Hij vestigde zich na den slag van Novara te Turijn en werd door den koning tot senator benoemd. Velen keuren het in hem af, dat hij wegens te groot vertrouwen op *Karel Albert* den opstand in Lombardije (1848) heeft doen mislukken.

Zijn zoon *Antonio* werd in 1855 als Sardisch gezant naar Florence gezonden, doch aldaar niet ontvangen, hetgeen zijn terugroeping en een vredebreuk tusschen Sardinië en Toscane ten gevolge had.

**Casaubon, Isaac**, of *Casanbonus*, een der

schranderste letterkundigen en godgeleerden van zijn tijd, werd geboren te Genève, den 18<sup>den</sup> Februarij 1559, studeerde aldaar en zag er zich in 1582 benoemd tot hoogleraar in de Grieksche taal. In 1585 hndte hij met een dochter van den beroemden boekdrukker *Henri Etienne*, welke hem 20 kinderen schonk. In 1596 werd hij hoogleraar in de Grieksche taal te Montpellier en volgde 2 jaar later een uitnoodiging van *Hendrik IV* naar Parijs, waar hij, in plaats van het toegezegde hoogleeraarsambt, dat hem uit godsdiensthaat geweigerd werd, de betrekking van bibliothecaris nntving. Hoewel de Protestanten hem te laste legden, dat hij naar de zijde der R. Katholieke kerk overhelde, gevoelde *Casaubon* zich na het vermoorden van *Hendrik IV* te Parijs zoo onveilig, dat hij een uitnoodiging van koning *Jacobus I* van Engeland gaarne aannam en aldaar in gunstige omstandigheden zijn letterkundige werkzaamheden voortzette. Hij overleed er den 1<sup>sten</sup> Juli 1614. Van zijn talrijke werken noemen wij: „*Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas libri XV*” (1630 enz.), „*De scriptoribus historiae Augustae*” (1600), „*De satyrica Graecorum poesi et Romanorum satyra libri II*” (1605), „*Exercitationes de rebus sacris et ecclesiasticis contra Baronium*”. Voorts leverde hij uitgaven van vele Grieksche schrijvers, en zijn brieven, eerst door *Gronovius* (1638) verzameld, zijn later vermeerderd en uitgegeven door *Almelovee* (1709).

Zijn zoon *Mercurius*, geboren te Genève in 1599, bekleedde hooge kerkelijke waardigheden in Engeland, verloor ze gedurende den opstand tegen *Karel I*, maar kreeg ze na de Restauratie terug. Ook hij heeft onderscheiden geschriften uitgegeven en overleed den 14<sup>den</sup> Juli 1871.

**Casca** of **Cassa** is de bast van *Erythrophloeum guineense* G. Don, een in Guinea inheemsche *Caesalpinjacee*. Met water uitgetrokken, verkrijgt men een helderroode, giftige vloeistof, die door de inboorlingen bij godsoordeelen en als pijlgift aangewend wordt. Zij bevat een in water en in alcohol oplosbaar alkaloid, *erythrophloëin*, dat, evenals het vingerboedskruid, op het hart werkt. Inwendig en onder de huid gebracht, veroorzaakt het braken en slapte der spieren, wordt het ingenomen, dan ontstaat sterke diarree, waarna de dood onder heftige krampen intreedt.

**Cascade**, afkomstig van het Italiaansche woord *cascare* (vallen), is een waterval, die nit onderscheiden kleine watervallen bestaat, zooals men er in bergachtige streken veel aantreft en ook wel kunstmatig in tuinen worden gevonden.

**Cascadegebergte** of **Cascade Range**, een bergketen aan de W. kust van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, vormt de noordelijke voortzetting van het kustgebergte en van de Sierra Nevada. Het is ongeveer 750 km. lang, van 42° N.Br. tot 49° N.Br., en loopt evenwijdig aan de kust van den Grooten Oceaan en op een afstand van 160 km. ervan verwijderd, door de staten Oregon en Washington. Zijn naam heeft het aan de cascaden der Columbiarivier te danken. De voornaamste toppen er van zijn in Washington: Mount-Rainier (4430 m.), Mount-Adams (3801 m.), Mount-Baker (3256 m.); in Oregon: Mount-Hood (3420 m.), Mount-Jefferson, Three Sisters, Diamond Peak en Mount-Pitt.

**Cascade Range**. Zie *Cascadegebergte*.

**Cascara sagrada** of *sagradabast* is de bast van een aan de knst in West-Amerika groeiende struik, *Rhamnus Purshiana* DC. Hij gelijkt veel op grjzen kinsbast en bevat naast aetherische olie, looizuur, oxalzuur en zetmeel, 4 barsachtige stoffen, in chemische samenstelling ongeveer overeenkomend met chrysophaanzuur. De bast werkt prikkelend op de *sympathicus nervus*, maag en darmen, waardoor lichte ontlastingen ontstaan, zoodat hij zoowel in poedervorm, als in vloeibaren toestand in de geneeskunde gebruikt wordt. Uit het extract wordt de *sagradawijn* vervaardigd.

**Cascarilla** is een verkleinwoord van het Spaansche *cascara* (schors) en wordt gebruikt, om onderscheiden bittere bastsoorten aan te duiden. In de Europeesche apotheeke verstaat men onder *Cortex Cascarillae* den bast van verschillende boomen, die op de Antillen groeien en tot de familie der *Euphorbiaceae* en het geslacht *Croton* behooren, inzonderheid van *Croton Eleutheria* Sw. De bast heeft een speerij-achtigen reuk en een bitteren smaak, afkomstig van een aetherische olie, en een bitterstof, *cascarilline* genaamd, van de samenstelling  $C_{17}H_{14}O_4$ . Deze laatste, die in witte naalden kristalliseert, smelt bij verhitting en wordt bij het afkoelen vast tot een brosse barmassa. Zij komt in den handel en wordt als welriekende stof, bij ougesteldheden der maag en tot velerlei andere doeleinden aangewend.

**Cascarilline**. Zie *Cascarilla*.

**Cascina**, een plaats in de Italiaansche provincie Pisa, aan den Arno en aan den spoorweg van Florence naar Pisa gelegen, is het middelpunt eener gemeente van 23 plaatsen, die te samen (1901) 25504 inwoners tellen. Den 28<sup>sten</sup> Juli 1364 leden er de mannen van Pisa een nederlaag tegen die van Florence.

**Casoo**, een Spaansch woord, hatwelk helm of stormhoed beteekent, wordt nok veel gebezigd voor den romp of het hol van een schip. Door een *casco-assurantie* worden het schip met volledige nitrusting en lading beide verzekerd, hoewel de verzekering slechts op een gedeelte betrekking behoefte te hebben. Voor geheel verlies, alsmede zeeschade is de premie, afhankelijk van de plaats, ongeveer 6%.

**Casé**, *Jules Richard*, een Fransch romanschrijver en tooneeldichter, werd in 1856 te Sens (Yonne) geboren. Hij vestigde zijn naam met de roerende dorpesschiedenis „*Petite Zette*” (1884) en den tragischen roman „*La fille des Blanchard*” (1888), die in 1893 met goed gevolg in het Odéon op de planken werd gebracht. Als staatkundige roman was „*Bonnet Rouge*” (1887) van minder beteekenis. Zeer schoon wordt de zielkunde in een huwelijktwist ontwikkeld in „*Jeune Ménage*” (1890). Onder den titel „*La Vassale*” werd hetzelfde onderwerp in 1897 met groot succes opgevoerd in de Comédie Française. Verder verdienen genoemd te worden: „*l'Etranger*” (1894), „*La Volonté du Bonheur*” (1895) en het tooneelspel „*Stella*” (1902). Sedert 1902 geeft hij het tijdschrift „*Les Tablettes théâtrales*” uit.

**Casearia Jacq.**, is de naam van een plan-

tengeslacht nit de familie der *Amygdaleen*; bet onderscheidt zich door een 4-leelligen, overblijvenden kelk, een kleine, kruikvormige, bij afwisseling meeldraden en gesteelde klieren dragende bloemkroon, een 3-lobbigen stempel en een 3-kleppige doosvrucht, en omvat Oost- en West-Indische boomen en heesters. De meest bekende soort is *C. crata Willd.*, een Oost-Indische boom, die 6 m. hoog en 6 dm. dik wordt, in 2 rijen afwisselend geplaatste, spits eironde, getande bladeren draagt en met groene, okselstandige bloemen en kersvormige, groene vruchten met bittere zaden voorzien is. De bladeren worden als badkruiden gebruikt en bet vruchtopensap dient tot zweef- en purgeermiddel.

**Caséïne of kaasstef**, in 100 deelen 52,96 koolstof, 7,5 waterstof, 15,65 stikstof, 0,758 zwavel en 0,847 phosphorus bevattende, is een eiwitachtige stof en berindt zich, met natron verbonden, in de melk van alle zoogdieren. Door het sunworden van melk of door deze in aanraking te brengen met leb bij 50 of 60° C. werdt de natriumverbinding ontleed en de onzuivere caseïne valt als stremfel op den bodem (coaguleert). Zij is in verschen toestand een vochtige, weke, witte massa, die bij het drogen geel als barnsteen en doorschijnend wordt. Zij onderscheidt zich van andere eiwitachtige stoffen (albumine, fibrine) door de eigenschappen, dat zij bij het koken der oplossing niet stremt. De neerslag wordt door kneden met water en vervelgens door uitkoken met aether gezuiverd. Zij is onoplosbaar in water, maar oplosbaar in alkali en wordt ep groote schaal gebruikt bij het bedrukken van papier en in de linoleumfabricage. De *caseogom* en *caseïne-kalk* zijn uit Frankrijk ingevoerd ten behoeve der katoennijverheid, namelijk om aan deze stof de eigenschap van wel te geven (animaliseren), een gemakkelijk kleurstoffen ep te nemen. De *caseogom* wordt verkregen door caseïne in verdunde ammonia ep te lossen en de oplossing met versehe kalkbrj te vermengen; zij is dus eigenlijk niets anders dan de uit gestremde melk en kalk samengestelde klevende stof, die tot het lijmen van glas en porselein gebruikt werdt. De verschillende zouten van de caseïne, zoals caseïneammonium, caseïnenatrium (nutrose en plasmon), sanose, sanatogeen, bāmatol, enz. bezitten hooge voedingswaarde en zijn als voedingsstoffen in den handel.

**Caséïneschilderkunst** is een ter vervanging der frescoschilderkunst aangewende wijze van wandbeschildering. Als bindmiddel wordt caseïne met gebrande kalk en water gebruikt. Deze wijze van schilderen is slechts voor droge binnenruimten geschikt, daar de verf niet genoeg bestand is tegen het weer; het schilderen zelf is echter veel gemakkelijker dan bij het fresco, daar bier op bet droge pleisterwerk geschilderd kan worden.

**Caselli, Giovanni**, abt, een Italiaans geleerde, geboren te Siena, den 25<sup>sten</sup> Mei 1815, studeerde te Florence en trad in 1863 in den geestelijken stand. In 1849 wegens staatkundige bemoeiingen nit Parma verbannen, begaf hij zich weder naar Florence en wijdde zich aan de beoefening der wetenschap. Vooral hield hij zich bezig met de electriciteit en bet magnetisme. Geheipen door zijn broeder *Ludovico*, vervaardigde

hij de werktuigen, welke hij voor zijn arbeid noodig had. In 1854 stichtte hij het tijdschrift: „La Raccorazione” en voltooidde den naar hem genoemden pantelegraaf, die in 1857 door *Froment* te Parijs verbeterd en in 1885 tussehen Parijs en Lyon, Parijs en Havre, alsmede in Rusland gebezigd werd. Deze toestel geeft in alle bijzonderheden het bandchrift der elders ingeleverde depeches. Later bield hij zich bezig met de samenstelling van een electrischen motor en vervaardigde in 1865 znlk een werktuig voor keizer *Napoleon III*. Hij overleed den 8<sup>sten</sup> October 1891 te Florence.

**Caesembroot** is de naam van een aanzienlijk geslacht, dat, uit Piémont (Torato) afkomstig, in de 15<sup>de</sup> eeuw zich in Vlaanderen vestigde. Van de leden van dat geslacht noemen wij:

*Caesembroot, Jan de*, heer van *Backerssele, Zellick, Cobbegeu, Berchem en Fenain*, geheimschrijver van graaf *Lamoraal van Eymond*, toen deze stadhouder was van Vlaanderen. Hij was mede-onderteekenaar van het Verbond der Edelen en meer dan eenmaal als vertegenwoordiger van dat Verbond werkzaam. In 1566 werd hij door *Egmond* benoemd tot gouverneur van Oudenaarden, en hij zorgde er zoowel voor de godsdienstvrijheid der K. Katholieken, als voor die der Hervormden. Ook verleende hij aan deze aldaar en te Gent vrijheid, om buiten de stad kerken te bouwen en begaf zich naar Axel, om er de rust, door de Hervormden verstoord, te herstellen. Later volgde de *Caesembroot* het weifeland gedrag van *Egmond* en poogde zich aangenaam te maken bij het Hof. Te Gent bracht hij het zoover, dat er 1000 tot 1500 personen trouw beloofden aan de Landvoogdes, mits het hun vergund werd, buiten de stad de preek bij te wonen. Hij ging echter nog verder en verdrakte de niet-Katholieken, deed 21 beeldstormers te Geraardsbergen onphangen en velen geeselen en liet een predikant en eenige burgers te Aalst in hechtenis nemen. Dit alles baatte hem echter weinig: hij werd in 1567 op last van *Alva* in de gevangenis geworpen, op de pijnbank gebracht en na vele folteringen den 24<sup>sten</sup> Juni 1568 te Vilvoorden onthoofd. Van de Spaansche zijde is zijn nagedachtenis zooveel mogelijk bezoedeld, zoodat *Thomas Armenteros* hem beschrijft als „een der boosaardigste en dubbelhartigste menschen”.

*Caesembroot, Leonard de*, een halfbroeder van den voorgaande, entrok zich bijtijds aan de vervolgingen van den Bloedraad, was in zijn jeugd pensionaris, later burgemeester van Brugge en in 1572 tot 1573 lid van den Raad van State vanwege Vlaanderen. Door den koning van Spanje ingedaagd, nam hij de wijk naar Holland en werd er aangesteld tot raadshoer in het Hof. Voorts zag hij zich belast met gewichtige zendingen naar Duitschland, Engeland, enz., terwijl de Prins van *Oranje* hem eproedre, in verschillende gewesten des lands de zaak der onafankelijkheid te bevorderen. Later, na 's Prinsen dood, waarschuwde hij *Oldenbarneveldt* tegen de lagen van *Leycester* en vertrok in 1587 naar Engeland, om er over den vrede te handelen. Na het overlijden van *Gerrit van Wijngaarden*, president van het Hof, nam hij tijdelijk diens betrekking waar en overleed in Maart 1604.

*Caesembroot, Samuëlde*, een zoon van den verige, werd geboren te 's Gravenhage, den 22<sup>sten</sup> Decem-

ber 1582, koos de krijgsmansloophaan, klom op tot den rang van kolonel, verliet in 1636 den dienst en woonde daarna te Sinis, er de betrekking bekleedende van schepen en burgemeester van 't Vrije. Hij overleed in Maart 1658.

**Casembroot**, *Reinier* de, vermoedelijk een achterkleinzoon van *Leonard's* broeder *Jacob*, werd in 1681 directeur van den handel in Perzië, en toen sjaah *Seft I* het gesloten verdrag niet nakwam, zeldde hij met eenige schepen naar Gamron en nam het eiland Kismis in bezit. Inmiddels vertrokken *Justus van den Heuvel* en *Herbert de Jager* naar Isfahan, om de zaak in der minne te schikken. Hiertoe moest weldra genoemd eiland ontruimd worden, hetgeen in 1685 geschiedde, de *Casembroot*, die tot buitengewoon Raad van Indië was benoemd, overleed omstreeks dien tijd.

**Casembroot**, *Jean Louis* de, heer van *Willige-Langerak*, een Nederlandsch krijgsmans, werd geboren den 26<sup>sten</sup> Februari 1709 te Utrecht, trad in het leger, onderscheidde zich in 1747 en 1748 in den veldtocht tegen de Fransen in Staats-Vlaanderen, en was in 1772 luitenant-generaal en commandant van Yperen.

**Casembroot**, *François* de, geboren den 26<sup>sten</sup> Juli 1817, trad in zee dienst, onderscheidde zich in Nederlandsch-Oost-Indië in 1862 aan de westkust van Sumatra, o.a. bij de inneming van Singkel, als mede in Japan bij Simonesiki, als commandant der „Medusa", werd na zijn terugkeer in ons land in 1866 tot lid der Tweede Kamer gekozen, in 1891 tot adjunt der koningin-regentes benoemd en overleed in April 1895.

**Casentino** is het dal van den bovenloop der Arno in de Italiaansche provincie Arezzo, dat zich tusschen de Etruskische Apennijnen en den Pratognano ongeveer 96 km. ver naar het Z. O. nitrekt. Reeds *Dante* schreef over het heerlijke landschap met zijn wonden, wateren en schilderachtige steden op de hoogte. Tegenwoordig loopt er de spoorweg Arezzo—Stia doorheen en wordt het druk bezocht gedurende den zomer.

**Casogoom**. Zie *Casine*.

**Caserta**, vroeger *Terra di Lavoro* geheeten, is een provincie in het koninkrijk Italië. In het N. grenst zij aan de provincie Aquila, in het N. O. aan Campobasso, in het O. aan Avellino en Benevento, in het Z. aan Napels, in het W. aan de Tyrrheensche zee en in het N. W. aan de provincie Rome. Zij beslaat 5268 v. km., telt (1901) 785375 inwoners en wordt verdeeld in de distrikten Gaeta, Nola, Piedimonte d'Alife en Sora. In het N. en W. wordt het land ingenomen door nitlopers der Apennijnen, in het Z. is het vlak, buitengewoon vruchtbaar en mild besproeid. De voornaamste rivieren zijn de Garigliano en de Volturno. De bewoners verbouwen graan, penlvruchten, veevoeder, hennep, katoen, olijven, moerbeien, wijn, doen aan vischvangst, scheepsbouw en werken in de marmergroeven bij Petraraja en Mondragone.

**Caserta** of *Caserta Nuova*, de hoofdstad der Italiaansche provincie Caserta of Terra di Lavoro, ligt aan den voet der Apennijnen, 77 m. hoog, en aan het kruispunt der spoorwegen van Rome naar Napels en van Napels naar Foggia, telt (1901) 32709 inwoners en bezit een der grootste en prachtigste kasteelen van geheel Europa. Het is gebouwd in 1762 door koning *Karel III* onder lei-

ding van den bouwmeester *Vomrillelli* en heeft de gedaante van een langwerpige vierkant ter lengte van 253, ter breedte van 181 en (met 5 verdiepingen) ter hoogte van 41 m. Het is in het midden van een koepel en aan elk der twee zijden van een paviljoen voorzien. Door de hoofdoort bereikt men een gaanderij van Italiaansch marmer, op 26 zuilen rustende en van andere zuilengangen doorsneden. Daarin en vooral ook in de prachtige trap, met 116 treden, de kapel en den schouwburg met 12 Korinthische zuilen van Afrikaansch marmer uit den *Serapis*-tempel van Pnzzoli, is een verbazende rijkdom van marmer ten toon gesteld. Een waterleiding, Ponte della Valla genaamd, loopt van den Monte-Taburno, op een afstand van 41,5 km., derwaarts, om den tuin te besproeien. Deze laatste meet 1052 m. bij 870 m. In het N. der stad ligt de kolonie San Leucio met een koninklijke zijdespinnerij, linnen- en behangselweverij. Ten noordoosten van Caserta, in het gebergte op een nuraans afstand, ligt *Caserta Vecchia*. Caserta was weleer de hoofdplaats van een erezooz genoemd vorstendom en in 1860 geruimen tijd het hoofdkwartier van *Garibaldi*.

**Cases**, *Emmanuel Augustin Dieudonné*, markies de *Las*. Zie *Las Cases*.

**Cash** is de Engelsche naam voor een klein gewicht en een muntstuk in China en Japan in gebruik. Als gewicht en als munt heet het bij de Chinezen *tsi*, bij de Japanners wordt het als gewicht *ring*, als munt *sen* (*seug*) of *mon* (*mong*) gebeeten. Als gewicht staat het gelijk met  $\frac{1}{1000}$  ons of  $\frac{1}{10}$  van de *candarin* (zie aldaar) of 37,573 mg. Als munt, in Insulinde *pitje* genoemd, varieert de waarde; gewoonlijk rekent men 1 ons zilver op 1300 tot 1400 *cash*. Tot 1890 was het in China het eenige inlandsche geldstuk. In het midden hebben zij een vierkante opening, waardoor zij aan snoeren geregen worden. Het materiaal is in hoofdzaak geel koper.

**Cashel**, een stad in de Iersche provincie Munster en in het graafschap Tipperary, ligt op den linker oever van de Suir en aan den spoorweg van Dublin naar Cork. Zij telt (1891) 4564 inwoners, is de zetel van een bisschop en was vooreen de hoofdstad van het koninkrijk Munster. Op een nabijgelegen rots verheft zich de schilderachtigste ruïne van Ierland, namelijk die van een kerk uit de 12<sup>de</sup>, van een abdij uit de 13<sup>de</sup> en van een kapel, omstreeks 1127 gebouwd door koning *Cormack Mac Carthy*, alsmede van een Middeleeuwsch paleis der koningen van Munster, terwijl zich daarnaast een ronde Iersche toren verheft. Zij is de geboorteplaats van *Jonathan Swift*.

**Castida**, *De heilige*, was een dochter van een Moorschen koning, die tot de ijverigste vervolgers der Christenen behoorde, terwijl eerstgenoemde hen begunstigde. Toen zij door een zware ongesteldheid bezocht werd, liet zij zich naar St. Vincent op het gebied van Burgos brengen, waar zij herstelde. Zij bleef er bij voortdaring in den kring der Christenen tot aan haren dood, die den 9<sup>den</sup> April wordt herdacht.

**Casilinum** was een oude stad in Campanië aan de Volturno op de plaats, waar de Via Appia deze kruiste. Gedurende den tweeden Punischen oorlog had zij veel te lijden en was reeds ten tijde van *Plinius* een pijnhoop. In 856 na

Chr. werd op de plaats ervan het tegenwoordige Capua gesticht.

**Casimir-Férier**. Zie *Périer*.

**Casino**, een verkleinwoord van het Italiaansche woord *casa* (huis), is tegenwoordig de naam van een samenkomst van een besloten gezelschap, alsmede van de plaats, waar dit geschiedt. Volgens sommigen is die naam ontleend aan de kleine vertrekken (*Casini*) in de koffiehuizen op het St. Marcusplein te Venetië. In Venetiaansch Oostenrijk was het de naam van een bordeel. Een officierscasino is een gebouw of lokaal, tot ontspanning voor officieren, en waar deze ook eten kunnen.

**Cassinum** was in de Ontheid een stad in een vruchtbare streek van Italië, niet ver van de grenzen der Volscers en Campaniërs gelegen, op de plaats van het tegenwoordige Cassino. In 312 voor Chr. werd het door de Romeinen op de Samnieten veroverd en met soldaten bevolkt; later werd het een municipium van betekenis tot in den lateren keizerstijd. Van de ruïnes, die nog over zijn, verdienen vooral vermelding het amfitheater en een villa, die voor die van Varro gebouwd wordt.

**Casiquiare**. Zie *Casiquiari*.

**Casoria**, een stad in de Italiaansche provincie Napels en in het distrikt Capua, 7 km. van Napels, aan den grooten weg en aan den spoorweg naar Caserta, heeft fraaie straten en huizen, onderscheiden kerken en (1901) 12905 inwoners, die zich hoofdzakelijk bezig houden met zijdeleel en wijnbouw. Zij is de geboorteplaats van *Pergolese*.

**Caspari, Karl Paul**, een Duitsch uitlegger van het Oude Testament, werd geboren te Dessau, den 8<sup>sten</sup> Februari 1811, studeerde te Leipzig en te Berlijn en werd in 1847 als lector beroepen te Christiania, waar hij in 1857 tot hoogleraar in de theologie benoemd werd. Hij overleed den 11<sup>den</sup> April 1892 te Christiania. Met *Delitzsch* schreef hij een „Exegetischen Handbuch zu den Propheten des alten Bundes“ en „Biblich-theologische und apologetisch-kritische Studien“, terwijl hij onderscheiden bijdragen leverde in het „Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche“. Na zijn vertrek naar Christiania schreef hij een belangrijk onderzoek over den „Syrisch-ephrämitischen Krieg unter Jotham und Ahas“ (1849), alsmede „Ueber Micha und seine prophetische Schrift“ (2 dln., Christiania, 1851—1852). Allengs werd hij een invloedrijk vertegenwoordiger der Duitsche godgeleerdheid in het Noorden en behoorde er tot de commissie ter herziening van de Noorweegsche Bijbelvertaling, wat aanleiding gaf tot de uitgave van zijn „Psalmerne Bog“ (1851). Ook zijn uitgave van *Borhan-eddin's*: „Enchiridion studiosi“ (1838) en zijn „Grammatica Arabica“ (2 dln., Leipzig, 1844—1848) zijn zeer verdienstelijke werken. Voorts ondernam hij verschillende reizen om nieuwe bronnen op te sporen en leverde nog: „Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel“ (Christiania, 1866—1875, 4 dln.).

**Caspari, Otto**, een Duitsch wijsgeer, werd geboren te Berlijn, den 24<sup>sten</sup> Mei 1841. Hij werd aldaar in 1869 privaatdocent en in 1878 benoemd tot huietengewoon hoogleraar te Heidelberg. Hij

volgde het voetspoor van *Leibniz*, *Herbart* en *Lotze* en schreef: „Leibniz. Philosophie. beleuchtet vom Gesichtspunkte der physikalischen Grundbegriffe von Kraft und Stoff“ (Leipzig, 1870), „Die Urgeschichte der Menschheit“ (Leipzig, 1873; 2<sup>de</sup> druk, 1877), „Grundprobleme der Erkenntnistheorie“ (1876—1879, 2 dln.), „Das Erkenntnisproblem“ (Breslau, 1881) en „Der Zusammenhang der Dinge“ (Breslau, 1881). Voorts leverde hij in het tijdschrift „Kosmos“ belangrijke opstellen over Darwinisme, anthropologie, enz. en schreef daarenboven: „Die Irrtümer altklassischer Philosophen“ (1868), „Die psychophysische Bewegung in Rücksicht der Natur ihres Substrats“ (1879) en „Die Thompsonsche Hypothese von der endlichen Temperaturausgleichung im Weltall“ (1874).

**Caspar-Roblesdiep of Kolonelsdiep** is een kanaal in Friesland, op last van den Spaanschen stadhouder *Caspar Robles*, omstreeks 1574 ter verbinding van Leeuwarden en Groningen, gegraven. Het begint bij Schnilenburg aan het Bergumermeer, loopt door de gemeenten Tjietjerksteradeel en Achtkarspelen en valt bij Gerksekklooster in de trekvaart van Dokkum naar Strobos.

**Casparson, Eduard**, een Zweedsch staatsman, werd den 21<sup>sten</sup> Juli 1827 te Stockholm geboren. Sedert 1845 studeerde hij te Upsala, van 1849—1851 aan de landbouwschool te Ultuna, werd in 1848 officier, maar verliet reeds in 1854 den actieven dienst, om zich aan het beheer zijner bezittingen in het distrikt Upsala te wijden, waar hij door zijn kennis van den landbouw spoedig naam maakte. Sedert 1867 was hij lid van den Rijksdag, sedert 1896 vice-president der Eerste Kamer, waar hij, voorstander van beschermende rechten, tot de streng conservatieve partij behoorde, welke partij in 1890 door hem ter overwinning werd gevoerd. Ook door de andere partijen werden zijn verdiensten voor Zweden's ontwikkeling op financieel, sociaal en intellectueel gebied erkend. Een verzameling zijner roederoeringen in den Rijksdag en opstellen over staatkunde verscheen in 1898. Hij overleed den 1<sup>sten</sup> Februari 1899.

**Caspary, Robert**, een Duitsch plantkundige, werd geboren te Koningsbergen, den 29<sup>sten</sup> Januari 1818. Hij studeerde aldaar en te Bonn in de theologie, wijsbegeerte en natuurlijke historie, vestigde zich in laatstgenoemde stad als privaatdocent in de plant- en dierkunde, in 1851 te Berlijn en in 1856 weder te Bonn. In 1859 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de plantkunde en tot directeur van den botanischen tuin te Koningsbergen. Hij heeft merkwaardige opstellen in tijdschriften geleverd, vooral over waterplanten, en stichtte in 1862 het Botanisch Genootschap in Pruisen. Hij overleed te Koningsbergen, den 18<sup>den</sup> September 1887.

**Caspe** is een distriktsstad in de Spaansche provincie Saragossa, op den linker oever van de Guadalopec gelegen, dicht bij hare uitmonding in de Ebro. Zij ligt 149 m. hoog, heeft 7893 inwoners (1897), wijn- en olijvenbouw, branderijen en leerlooierijen. In 1168 werd het den Mooren ontruikt door *Alfonso* van Arragon. Op het Congres van Caspe, in 1412, werd *Ferdinand* van

Castilië door een overeenkomst tusschen Aragon, Catalonië en Valencia tot koning gekozen.

**Casper, Johann Ludwig**, een Duitsch geneesheer, werd geboren den 11<sup>den</sup> Maart 1796 te Berlijn, studeerde aldaar, alsmede te Göttingen en te Halle, volbracht in 1820 een wetenschappelijke reis door Engeland en Frankrijk en vestigde zich daarna te Berlijn als privaet-docent, waar hij in 1825 tot buitengewoon hoogleraar in de medicijnen en tevens tot medicinaalraad, in 1834 tot adviseur omtrent geneeskundige zaken bij het Ministerie benoemd werd. In 1841 werd hij er „Gerichtsarts“ en directeur van de inrichting van praktisch onderwijs aan de universiteit. Hij schreef: „Gerichtliche Leichenöffnungen“ (Berlijn, 1851 en 1853), „Charakteristik der französischen Medicin mit vergleichendem Hinblick auf die Englische“ (Leipzig, 1822), „Ueber Verletzungen des Rückenmarks in Hinsicht auf ihr Letalitätsverhältnis“ (Berlijn 1823), „Ueber die Hundswuth“ (1829), „Denkwürdigkeiten für medicinische Statistik und Staatsarzneikunde“ (1846), „Praktisches Handbuch der gerichtlichen Medicin“ (1856—1858: 4<sup>de</sup> uitgave 1864), „Klinische Novellen zur gerichtlichen Medicin“ (1863), benevens, onder den naam *Till Ballistorius*, het romantische treenspel: „Die Karfunkelweibe“ (1817). Hij overleed den 24<sup>sten</sup> Februari 1864.

**Caspiae portae**, *Caspiae pilae* of *Caspische poorten*, is de naam van een bergpas ter lengte van 14 km. in het Caspisch Gebergte tusschen Armenië en Medië aan de eene en Parthië en Hyrcanië aan de andere zijde. Die bergpas, thans Tengi Sirdara geheeten, was door een aardbeving als een spleet in de rotsen ontstaan, door menschenhanden in een bruijkbaren weg bescapen en door de Perzen met ijzeren poorten gesloten en door een bezetting verdedigd. Die poorten werden tevens beschonwd als een merkwaardig grenspunt, zoodat de aardrijkskundigen van dien tijd vandaar af de afstanden berekenden.

**Cass, Lewis**, een Noord-Amerikaansch staatsman, werd geboren den 9<sup>den</sup> October 1782 te Exeter in Newhampshire, begaf zich met zijn bloedverwanten naar Ohio en studeerde in de rechten. In 1802 trad hij op als advocaat, en 4 jaar later werd hij gekozen in het Wetgevend Lichaam. Hij verijdelde het verraderlijk plan van *Adron Burr*, om de staten aan de andere zijde van het Alleghanygebergte van de Vereenigde Staten los te rukken en Mexico te veroveren. Minder gelukkig was hij bij het nitbarsten van den oorlog van 1811, daar hij zich met zijn regiment aan de Engelschen moest overgeven. Hij werd uitgewisseld en totbrigade-generaal bevorderd, waarna hij de grenzen der Unie verdedigen moest. Hij had als aide-camp van den bevelvoerende generaal *Harriison* een groot aandeel aan de overwinning, behaald op de Engelschen onder generaal *Proctor*, en werd in 1813 gouverneur van het territorium van Michigan. Hier deed hij doelmatige verdedigingswerken aanleggen, schonk na den vrede van 1818 aan het land een vrijzinnig bestuur, bracht verdragen tot stand met de Indianen en vergrootte op deze wijze het grondgebied der Unie. Hij vermeed alle partijchap, hoewel het overbekend was, dat hij eigenlijk tot

de democraten behoorde. In 1831 werd hij door generaal *Jackson* tot miniservan Oorlog benoemd, en in 1836 ging hij als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister der Vereenigde Staten naar Parijs. Daar hij echter zoowel met *Guizot*, als met den staatssecretaris te Washington in gevoelen verschilde, keerde hij in 1843 naar Amerika terug. De democratische partij wenschte hem candidaat te stellen voor het presidentschap, doch hij miste den steun der Zuidelijke Staten en werd bij de verkiezingen van 1848 door *Taylor* verslagen. In 1857 werd hij staatssecretaris in het Kabinet van *Buchanan*, doch in 1861 legde hij zijn betrekking neder en begaf zich naar Detroit. Gedurende den Burgeroorlog stond hij aan de zijde der Unie en overleed den 17<sup>den</sup> Jnzi 1866. Tot zijn geschriften behooren: „Inquiries respecting the history, traditions, languages etc. of the Indians“ (Detroit, 1823) en „Historical and scientific sketches of Michigan“.

**Cassa**. Zie *Kas*.

**Cassagnac, Adolphe Granier de**, een Fransch publicist, werd geboren den 12<sup>den</sup> Augustus 1806 te Avero Bergelle in Gers en overleed den 31<sup>sten</sup> Januari 1880 op zijn kasteel Conlome in Gers. Hij kwam in 1832 naar Parijs, waar hij als journalist in bladen van de meest uiteenlopende richting artikelen schreef, die opzien baarden, door de grenzenloze bevigheid van zijn taal. Terwijl hij vóór 1848 een ijverig en goed betaald aanhanger was geweest van het Huis Orleans, sloot hij zich, na den val der dynastie, bij *Napoleon* aan en werd een hartstoehtelijk Bonapartist. Van 1852—1870 was hij vertegenwoordiger van Gers in de Kamer, deel uitmakende van de groep der zogenaamde *Arcadiërs*. Hij maakte als redacteur van verschillende bladen, voornamelijk van de „Pays“, naam door zijn hatelijke polemieken, zijn ultra-conservatieve en absolutistische beginselen, zijn processen en dnels. Na *Napoleons* val gaf hij in 1871 eerst „Le Pays“ nit, richtte daarna het blad l'Ordre op en speelde een hoofdrol in de Bonapartistische intriges. In 1876 werd hij tot kamerlid gekozen. Na zijn journalistischen arbeid hield *De Cassagnac* zich bezig met geschiedkundig werk. Hij schreef o.a. „Histoire des classes onvrières et des classes bourgeoises“ (1837), „Histoire des classes nobles et des classes anoblies“ (1840), „Histoire des causes de la Révolution française“ (1850, 4 dln.; 1856 2<sup>de</sup> uitgave, 3 dln.), „Histoire du Directoire“ (eerst verschenen als feuilleton in den „Constitutionnel“, boekuitgave 1851—1863, 3 dln.), „Histoire de la chute du roi Louis-Philippe etc.“ (1857, 2 dln.), „Histoire des Girondins et des massacres de Septembre“ (1860, 2 dln., 2<sup>de</sup> uitgave, 1862), „Histoire des origines de la langue française“ (1872) en „Histoire populaire de l'empereur Napoleon III“ (1875). Het werk van *De Cassagnac* onderscheidt zich meer door goeden stijl en levendige voorstelling der feiten dan door geschiedkundige juistheid als resultaat van ernstige studie en onpartijdigheid van opvatting. Bovendien schreef hij twee romans „Danae“ (1840) en „La reine des prairies“ (1845, 2<sup>de</sup> uitgave, 1859), alsook een beschrijving van zijn „Voyage aux Antilles françaises, anglaises etc.“ (1844, 2 dln.) en „Souvenirs du Second Empire“ (1879—1882, 3 dln.). Onder den titel „Portraits litté-



raires" (Parijs, 1852) werden zijn letterkundige critieken nitgegeven.

*Cassagnac, Paul Adolphe Marie Prosper Granier de*, Fransch politicus, een zoon van den voorgaande, werd geboren den 2<sup>den</sup> December 1843, had als redacteur van het door zijn vader in 1866 opgerichte blad „Le Pays" verschillende schandaalwekkende duels met de latere communnisten *Rochefort*, *Flourens* en *Ranc* en werd lichamelijk afgestraft door *Lullier*. In 1870 kwam hij, als vrijwilliger in een zouaven-regiment van de divisie Douay bij Sedan den Duitschers in handen en werd geïnterneerd te Kosel. Teruggekeerd naar Frankrijk, ijverde hij na 1872 als redacteur van de „Pays" met grooten durf voor de troonverheffing van den keizerlijken prins. In 1876 tot kamerlid gekozen, slaagde hij er in opnieuw schandaal uit te lokken door de beleedigingen, waarmede hij republikeinsche sprekers interrumpeerde; telkens werd hij tot de orde geroepen, berispt en zelfs tijdelijk van deelneming aan de bemaatslagings uitgesloten. In 1877 spoorde hij in zijn blad openlijk aan tot den „coup d'état". De dood van den keizerlijken prins in 1879 maakte een einde aan zijn streven ten gunste van diens verheffing, en daar hij een ijverig nitramontaan was, bestreed hij met heftigheid de proclamatie van prins *Jérôme Napoleon* tot hoofd der dynastie en candideerde *Jérôme's* zoon *Victor Napoleon* als president, waardoor hij groote verwarring bracht onder de Bonapartisten. Sinds heeft hij, ondanks zijn roerig optreden in de Kamer en in de pers, ook als onverzoenlijk revancheman, elke beteekenis verloren. De volkomen mislukking van den Bonlangistischen aanslag hield hem na 1893 uit de Kamer. Later kreeg hij weer een mandaat, doch werd in 1902 niet herkozen. Hij overleed den 4<sup>den</sup> November 1904. Hij schreef „Empire et royauté" (1873), „Histoire de la troisième République" (1875), enz.

*Cassander* of *Kassandros*, de oudste zoon van *Antipater*, die na den dood van *Perdiccas* het bestuur op zich genomen had van het groote Macedonische rijk, werd geboren omstreeks het jaar 355 voor Chr. Kort vóór den dood van *Alexander den Groote* begaf hij zich naar Babylon, om zijn vader hij dezen vorst te rechtvaardigen. Na den dood van *Alexander* werd hij door *Perdiccas* tot aanvoerder der schaar van edelen benoemd en vervolgens aan *Antigonos*, veldheer in West-Azië, als miliarch toegevoegd; doch door dien krijgsoverste gekrenkt, keerde hij weldra naar Macedonië terug. Toen zijn vader op zijn sterfbed *Cassander's* wapenbroeder *Polysperchon* met het rijksbestuur bekleedde en aan hem enkel de miliarchie toevertrouwde, verliet hij Macedonië, verklaarde *Polysperchon* den oorlog, sloot een verbond met zijn voormaligen vijand *Antigonos* en met den Egyptischen koning *Ptolomeus* en maakte zich in 318 meester van Athene en van onderscheiden Grieksche steden. Koningin *Eurydice* benoemde hem nu in plaats van *Polysperchon* tot rijksbestuurder; *Cassander* ijde naar Macedonië, waar hij zijn komst zijn tegenstaander en zijn broeder *Nicanor* reeds overwonnen en gedood waren. Met kracht drong hij voorwaarts, veroverde Pydna en trad in het hnwelijk met *Thessalonica*, de halfzuster van *Alexander*, om zich te verzekeren van de Mace-

donische heerschappij. Hij voegde zich hij het verbond, door *Ptolomeus*, *Lysimachus*, *Seleucus* en *Lysander* tegen *Antigonos* gesloten, doch verloor Epirus en den geheelen Peloponnesus, zoodat hij enkel Macedonië en Thessalië behield, terwijl het vredestractaat (311) Inidde, dat hij veldheer zou blijven tot aan de meerderjarigheid van den jongen *Alexander*. Toen hij nu dezen met zijn moeder liet ombrengen, stelde *Polysperchon* een anderen zoon van *Alexander den Groote*, *Hercules* genaamd, tegen hem over en trok naar Macedonië. *Cassander* wist hem echter over te halen, om zijn zevenjarigen beschermeling door vergif uit den weg te ruimen (309). Nu zocht hij zijn heerschappij in Griekenland te bevestigen, en reeds was Athene op het punt te beruwijken, toen *Demetrius Polyoceles*, de zoon van *Antigonos*, hem noodzaakte tot den terugtocht door de Thermopylae (303) en zelf zegepralend door Thessalië voortrukte naar Macedonië. *Cassander* smeekte om vrede, doch zijn vijand eischte volkomen onderwerping. Nu sloot hij tegen dezen een machtig verbond. *Antigonos* riep zijn zoon terug, en *Cassander* heroverde niet alleen de verloren Thessalische steden, maar zond ook een leger van 12000 man voetvolk en 500 ruiters naar Azië. *Antigonos* leed bij Issus de nederlaag, en hij den vrede, die daarna gesloten werd, verkreeg *Plistarchus*, een broeder van *Cassander*, de heerschappij over Cilicië. Door een aanval op het eiland Coreyra kwam *Cassander* vervolgens in oorlog met *Agathocles* van Syracuse en verloor zijn schepen. Nieuwe pogingen, om Griekenland te veroveren, leden insgelijks schipbreuk. Hij overleed in het jaar 297 voor Chr.

*Cassander, Georg, of Kadzander*, een Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Kadzand, den 24<sup>den</sup> Augustus 1513, gaf onderwijs in de theologie, het kerkelijk recht en de onde talen te Brugge en te Gent, en begaf zich vervolgens naar Keulen, waar hij zich aan de wetenschap wijdde. Van hier ging hij, op last van hertog Willem van Cleef, naar Duisburg, om er de Wederdoopers van de Kerk te verzoenen. Wegens zijn gematigde denkwijze genoot hij de achting van keizer *Maximiliaan* en van prins *Willem I.* Hoewel hij R. Katholiek was, hield hij over tot de leerstellingen der Hervormers: hij wilde namelijk den avondmaalskelk aan de leeken uitreiken en was een tegenstander van den ongehuwden staat der geestelijken. Hij wendde al zijn krachten aan, om de strjdende partijen in de Kerk te verzoenen en overleed te Keulen in 1556. Van de lange reeks van Latijnsche geschriften, door hem in het licht gegeven, noemen wij: „De officio pii ac publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio", „Liturgia de vita et ordine Domidicae Coenae celebrandae", „De baptismo infantium testimonia veterum", „De baptismo infantum doctrina Catholicae Ecclesiae" en „De arte concionandi liber".

*Cassandra* is de naam der 114<sup>de</sup> planetoid. *Cassandra, Alexandra*, de schoone dochter van *Priamus* en *Hekabé* (*Hecuba*) en de tweelingzuster van *Helenus*, beloofde hare toegenegenheid aan *Apollo*, zoo deze haar de gave der voorzegging wilde schenken. Zij ontving deze, doch voldeed niet aan hare belofte, weshalve *Apollo* er bijvoegde, dat niemand aan hare voorspellingen geloof

zon bechten. Zij verkondigde dan ook den val van Troje, maar werd alseen waanzinnige nitgelachen. Na den oorlog viel zij als buit aan *Agamemnon* ten deel, maar werd tegelijk met dezen door *Clytemnestra* vermoord. Volgens een andere sage omvatte zij bij de verovering van Troje het altaar van *Athene* (*Minerva*) en werd door *Ajax*, den *Locriër*, onteerd en tot slaaf vernederd. Twee steden, *Mycenae* en *Amyclae*, streden om het bezit van haar graf, en in een tempel te *Leuctra* in *Laconië* werd zij onder den naam van *Alexandra* gehuldigd.

**Cassandrino** is de naam van een komisch persoon, die tegen het einde der 18<sup>de</sup> eeuw door de Fransche tooneeldichters uit het Italiaansch blijspel werd overgenomen. Men had toen *Cassandre oculiste, mécanicien, astrologue, le pleureur*, enz., vooral in de stukken van *Barre* en andere tooneeldichters. Doorgaans is hij een grijsaard, aan onde zeden en gewoonten gehecht, een knorrepot of een gierigaard, somtijds ook een praktisch burgerman, die gaarne het sluiten van een verstandig huwelijk bevordert. Dikwijls verkeert hij met een onden vriend, aan wien hij zijn dochter tot gade heeft toegezegd, of hij heeft een nicht of pupil, die hij voor ieders oog zoekt te verbergen. Te Rome deed men *Cassandrino* het volksgevoelen nitspreken, zoodat hij er veel bijval vond, maar ook dikwijls zijn vrijmoedigheid met gevangenisstraf moest boeten.

**Cassano** is de naam van verschillende plaatsen in Italië.

Cassano al Jonio is een stad in het distrikt *Castrovillari* van de provincie *Cosenza* met 8706 inwoners (1901), een bisschoppelijk seminarium, zwavelbaden en olijfbouw.

Cas-ano d'Adda is een plaats in de provincie en in het distrikt *Milaan*, aan de *Adda* gelegen met 8782 inwoners (1901) en bekend door drie slagen in 1259, den 16<sup>den</sup> Augustus 1705 en den 27<sup>sten</sup> April 1799.

Cassano delle Marge is een plaats in het distrikt *Altamura* van de provincie *Bari* met 6115 inwoners en koperindustrie.

**Cassard, Jacques**, een Fransch zeeman, werd geboren te *Nantes* in 1672 en bij het nitbarsten van den Spaanschen Successieoorlog voor een der beste stuurlieden van de Fransche koopvaardijvloot gehouden. Hij werd kapitein van een kaperschip en bracht aan *Pontini*, bij den aanval van dezen op *Cartagena*, zooveel nadeel toe, dat de Regering hem tot kapitein op een fregat benoemde (in 1710). Na werd hij de schrik der Engelschen, Nederlanders en Portugeezen; met een geringe macht veroverde hij *Suriname* en bracht op *Martinique* een buit bijeen ter waarde van 9 miljoen francs. Toen hij na het eindigen van den oorlog een jaargeld van de hand woe, maar een voorschot van 3 miljoen in ruwe bewoondingen van den Staat terugvorderde, werd hij eerst naar de *Bastille* en toen naar het kasteel *Ham* gebracht, waar hij in 1740 overleed.

**Cassas, Louis François**, een Fransch landschapschilder en architect, werd geboren te *Azay de Ferron*, den 3<sup>den</sup> April 1756. Nadat hij onderwijs genoten had van *Lagrenée* en *le Prince*, begaf hij zich naar Italië, waar hij een groot aantal schetsen van *Sicilië*, *Istrië* en *Dalmatië* ver-

vaardigde. Vervolgens vergezelde hij den gezant *Choiseul Gouffier* naar *Konstantinopel*, schetste in den omtrek der stad overblijfselen der Oudheid en deed vervolgens een reis door *Klein-Azië*, *Syrië*, *Palestina* en een gedeelte van *Egypte* en met *Lecherallier* door *Klein-Azië*. Na zijn terugkeer in 1816 werd hij inspecteur en professor in de teekenkunst aan de inrichting voor gobelins te *Parijs* en overleed te *Versailles*, den 1<sup>sten</sup> November 1827. Hij leverde nitmantende schilderijen in olieverf voor de platen van een „*Voyage pittoresque de la Phénicie, de la Palestine et de la Basse-Egypte*“, waarvan echter slechts 30 afleveringen verschenen zijn, daar de voortzetting door graaf *Gouffier* verboden werd, alsmede voor zijn „*Voyage historique et pittoresque de l'Istrie et de la Dalmatie*“ (1802) en voor de „*Vues pittoresques des principaux monuments de la Grèce, de la Sicile et des sept collines de Rome*“ (1813).

**Cassatie**. Reeds bij *appel* (zie aldaar) is vermeld, dat tegen vonnissen, in burgerlijke en strafzaken gewezen, verschillende rechtsmiddelen openstaan. Een dier middelen is het beroep in cassatie, hetwelk hier te lande wonit ingesteld bij den Hoogen Raad der Nederlanden. De rechtspraak in cassatie vormt de hoofdwerkzaamheid van dit ons hoogste rechtscollege. De Hooge Raad — zegt art. 165 der Grondwet — heeft het toezicht op den geregelden loop en de afdoening van rechtsgedingen, alsmede op het nakomen der wetten door de leden der rechterlijke macht. Hij kan hunne handelingen, beschikkingen en vonnissen, wanneer die met de wetten strijdig zijn, vernietigen en buiten werking stellen volgens de bepaling door de wet daaromtrent te maken en behoudens de door de wet te stellen uitzonderingen.

Regelen omtrent het cassatieberoep vindt men in de wet op de Rechterlijke Organisatie, in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en in dat van Strafvordering.

Het beroep in cassatie kan slechts worden ingesteld tegen nitspraken gewezen in het hoogste resort, d.w. z. uitspraken waartegen geen *appel* of hooger beroep openstaat. Van de meeste vonnissen, in eersten aanleg gewezen, kan men appelleren; heeft de rechter in *appel* nitspraak gedaan, dan kan men daarvan niet voor de tweede maal in *appel*, maar alleen in cassatie komen. Is het in eersten aanleg gewezen vonnis niet vatbaar voor *appel*, dan kan men daarvan rechtstreeks zich in cassatie voorzien.

Een andere, zeer belangrijke bijzonderheid van het cassatieberoep is, dat de Hooge Raad niet, zooals de rechter in *appel*, de geheele zaak opnieuw mag onderzoeken, doch slechts om bepaalde redenen de rechterlijke uitspraak mag vernietigen, nl. 1<sup>o</sup> wegens het verzuim der vormen, voorgeschreven op straffe van nietigheid; 2<sup>o</sup> wegens verkeerde toepassing of schending der wet; 3<sup>o</sup> wegens overschrijding der rechtsmacht. Aan het onderzoek van den Hoogen Raad is onttrokken het geheele zoogenaamde *feitelijke* gedeelte van het proces. Heeft de lagere rechter ten onrechte zekere getuigen als geloofwaardig beschonwd, aan een in een akte voorkomende uitdrokking een verkeerde beteekenis gehecht, het reglement van een kerkgenootschap of de statuten eener naamlooze vennootschap verkeerd uitgelegd, een

straf nitgesproken, die veel te zwaar geoordeeld wordt, men kan er in cassatie niet tegen opkomen, zoolang men niet kan aanwijzen een wets-artikel, dat door die beslissing zou zijn geschonden. In burgerlijke zaken is zelfs voorgeschreven, dat degene die in cassatie komt, in zijn cassatiemiddelen de geschonden wetsartikelen vermeldt; komt de Hooge Raad toe de overtuiging, dat wel de wet is geschonden, maar niet de aangehaalde artikelen, dan mag hij de nitspraak niet vernietigen. In strafzaken is de Hooge Raad niet van aanhaling der artikelen afhankelijk.

Het cassatieberoep kan worden ingesteld in burgerlijke zaken door een der procederende partijen, in strafzaken door den veroordeelde of het Openbaar Ministerie. In strafzaken is de termijn, binnen welken men het beroep moet instellen, zeer kort, nl. 3 dagen na de aangevallen nitspraak; in burgerlijke zaken heeft men als regel een termijn van 3 maanden.

Cassatie beteekent letterlijk *verbreking, vernietiging*. Mag de Hooge Raad nu alleen de uitspraak vernietigen of mag hij tevens een andere, volgens zijn oordeel juiste beslissing er voor in de plaats stellen? Hij kan dit laatste, indien de vernietiging geschiedt ter zake van verkeerde toepassing of schending der wet of van overschrijding van macht; doch ingeval van verzuim in de vormen moet hij de zaak, teneinde haar opnieuw te beslissen, verwijzen naar een ander college, en wel wanneer het een vonnis des kantonnerechts geldt, naar de Arrondissements-Rechtbank tot welker ressort het kantongerecht behoort, wanneer het vernietigde vonnis is gewezen door een Arrondissements-Rechtbank naar het Gerechtshof en wanneer het vonnis is gewezen door een Gerechtshof, naar een aangrenzend Gerechtshof.

Naast het gewone beroep in cassatie, dat aan de bovenvermelde termijnen is gebonden, staat het beroep in cassatie in het belang der wet, hetwelk alleen kan worden ingesteld door den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad en aan geen termijn gebonden is. De strekking hiervan is alleen om door den Hoogen Raad te doen nitmaken, dat het gewezen vonnis in strijd met de wet is, maar de vernietiging kan geen invloed hebben op de door partijen verkregen rechten; de veroordeelingen, in het vernietigde vonnis uitgesproken, blijven stand houden en kunnen worden tenuitvoergelegd.

**Cassave.** Zie *Maniok*.

**Casseeren** (het Fransche *casser*), een rechts-term. beteekent: voor ongeldig verklaren, vernietigen. Zie verder *Cassatie*.

**Cassel, David**, een Duitsch geschiedkundige, geboren te Glogau, den 7<sup>den</sup> Maart 1818, studeerde te Breslau en Berlijn, bekleedde aldaar verschillende betrekkingen aan Israëlietische scholen en werd er in 1872 docent voor Israëlietische wetenschap aan de universiteit. Hij schreef: „Leitfaden für den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Litteratur“ (9<sup>de</sup> druk, Frankfurt, 1895), „Geschichte der jüdischen Litteratur“ (1872—1873, Berlijn 2 dln.) en „Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Litteratur“ (Leipzig, 1879). Ook heeft hij onderscheiden oud-Israëlietische werken in het licht gegeven en van vertalingen en aanteekeningen voorzien.

**Cassel, Paulus Stephanus Selig**, een Duitsch godgeleerde en schrijver, geboren den 27<sup>sten</sup> Februari 1821 te Grossglogau in Silezië van Israëlietische ouders, bezocht eerst het R. Katholiek en vervolgens het Evangelisch gymnasium te Schweidnitz en wijdde zich voorts te Berlijn, vooral onder de leiding van Ranke, aan de studie der geschiedenis. Van 1851—1856 redigeerde hij de „Erfurter Zeitung“ en kreeg, nadat hij in 1855 tot de Protestantsche kerk was overgegaan, een betrekking te Erfurt als bibliothecaris. Sedert 1859 woonde hij te Berlijn, was van 1866—1867 lid van het Pruisische Huis van Afgevaardigden en van 1868—1891 predikant aan de Christuskerk. Hij overleed den 23<sup>sten</sup> December 1892 te Friedenau bij Berlijn. Hij schreef een groot aantal werken op godsdienstig gebied, vooral Symbolische verhandelingen, o. a.: „Vom Wege nach Damascus, apologetische Abhandlungen“ (Gotha, 1872), „Aus Litteratur und Symbolik“ (Leipzig, 1884), „Aus Litteratur und Geschichte“ (Leipzig, 1885), verder gedichten en eenige drama's en zocht de volksontwikkeling te bevorderen door wetenschappelijk populaire voordrachten, waarvan een gedeelte, o. a. „Dentsche Reden“ in druk verscheen.

**Casseler geel** is een loodoxychloride, dat als gele dekverf wordt gebruikt. Het wordt verkregen door 1 deel salmiak ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) met 10 deelen loodglut ( $\text{PbO}$ ) te smelten. Zijn samenstelling komt overeen met de formule  $\text{PbCl}_2\text{PbO}$ . Een analoge verbinding,  $\text{PbCl}_2\text{PbO}$ , kan ook verkregen worden, als loodglut met  $\frac{1}{10}$  tot  $\frac{1}{8}$  van zijn gewicht keukenzout vermengd en dan met water tot een bijt omgeroerd wordt. Het loodoxyde zwelt tot een witte massa op, die men uitwascht, droogt en smelt, waarbij de witte kleur in een gele overgaat. Het geel, dat men op dien natten weg verkrijgt, wordt ook *Turner's patent geel* en *Engelach geel* genoemd.

**Cassell & Company Limited** is een uitgeverijzaak met boek- en plaatdrukkerij te Londen. Hare werken mantlen vooral uit door billijken prijs, zedelijken en opbouwenden inhoud en goede illustraties. Van „Cassell's Popular Educator“ (8 dln.) werden 1 miljoen exemplaren verkocht, van „Cassell's National Library“ (214 dln.) meer dan 3 miljoen en van de „Illustrated History of England“ (10 dln.) 750000 exemplaren.

**Casselmänn's groen**, een schildersverf, bestaat uit waterhoudend, basisch zwavelmur koper,  $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ , en wordt verkregen, wanneer men bij een kokende oplossing van 10 deelen koperpittool een oplossing van 6 deelen gekristalliseerd azijnzuur natrium voegt en zoolang laat koken, tot dat er geen neerslag meer wordt gevormd. Na het wasschen en drogen wordt de neerslag een prachtige kleurstof en deze is na het Schweinfürter groen de fraaiste groene koperverf, die ver boven de vergiftige arseenhoudende koperkleurstoffen te verkiezen is.

**Cassequere** is de naam van een volk in de binnenlanden van W. Centraal Afrika tusschen de rivieren Koebang en Koeando. Het heeft een zeer lichte huidkleur, uitstekende jukbeenderen en scheefstaande oogen. Het werd in 1878 door Serps Pinto ontdekt.

**Casserole** is de naam van een vlakke pan om

in te braden en in te kookken, gemaakt van leem, gietijzer, vertind of geëmailleerd ijzer, roodkeper of aluminium.

**Casso-tête** beteekent *hoofdbreker* en is de naam voor een zwaren, naar het hoofd stijgenden wijn.

**Cassette** is de naam van een kistje voor het bewaren van geld of van kostbaarheden, alsook van schrijfbenooidigheden. In de bouwkunde is het een verdiept veld in een gewelfde of vlakke zoldering.

**Cassia** *L.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Caesalpinjiaceae*. Het onderscheidt zich door een 5-bladigen, afvallenden kelk, door een bloemkroon, die nooit vlindervermig is, en bestaat uit 5 ongelijke bloembladen, van welke de beide onderste de grootste en meest naar buiten staande zijn, 10 engelijke meeldraden, van welke de onderste 3 zijwaarts gebogen, de 4 middenste korter en recht en de 3 bovenste het kortst zijn, door een gesteld vruchtbeginsel en verschillend gevormde peulen. Het omvat kruiden, heesters en boomen met enkelvoudige of gevinde bladeren en in aren geplaatste bloemen, en daaronder vele geneeskrachtige gewassen en sierplanten. Van de vele soorten (meer dan 400), die in tropisch en subtropisch Afrika, Amerika en Azië, talrijk ook in Insulinde, bijv. op Java, groeien, noemen wij: *C. abrus* *L.*, een zomergewas in Egypte en op Ceylon, met rood geaderde bloemen, tot trossen vereenigd, en glinsterend donkerbruin zaad, betwèlke onder den naam van *Semen Cassiae* s. *Cassiae abrus* tegen de Egyptische oogontteking gebruikt wordt — *C. acutifolia* *Dec.*, een heester, in Egypte en Gelukkig Arabië groeiende, wiens bladeren op dezelfde wijze als *sennabladeren* te pas komen — *C. alata* *L.*, een hoogen heester met gevleugelde peulen, wiens bladeren en bloemen tegen schorft en andere buidziekten worden voorgeschreven — *C. fistula* *L.*, een hoogen boom, wiens hout op dat van den mahagonieboom gelijk is en wiens vruchtenmoes (*Pulpa Cassiae*) tot purgeermiddel dient, terwijl zijn peul in West-Indië den naam van *trommelstok* draagt — *C. sennae* *L.*, die de bekende *sennabladeren* levert — *C. occidentalis* *L.*, wier wetel op de Caraïbische Eilanden steeds de verblijfplaats is van de zwarte brandmier, zoodat men dien met nitsteking gevolg op plaatsen brengt, die door de lastige wandlizen verontreinigd zijn, en *C. umbellata* *Reichb.*, een fraaie sierplant, om van vele andere soorten niet te spreken.

Voorts vermelden wij nog onder dezen naam: *Cassia caryophyllata*, een bast, die in 2 soorten in den handel komt, namelijk de lange of echte (7 dm. lang) in kaneelbruine rollen, glad en aan de buitenzijde neg vaak met een grijze oppervlakte bedekt en afkomstig van *Dicypellium caryophyllatum* *Nees*, en de enechte cassia, bestaande uit kerte dunne stukjes, die dezelfde kleur bezitten als die der eerste soort, doch afkomstig zijn van *Syzgium caryophyllaceum* *Gaertn.*

*Cassia cinnamomum* is de naam van een soort van kaneelboom (*Cinnamomum aromaticum* *Nees*). Die bast is wat dikker dan echte kaneel, geheel of half samengerold en donker kaneelbruin, ook met gele vlekken. Hij riekt en smaakt naar kaneel, maar kan niet tot zulke een fijn poeder gewreven worden. Deze kaneelcassia komt uit Kan-

ton en wordt, vooral wegens haar mindere kostbaarheid, in plaats van echte kaneel veel gebruikt. Men destilleert er ook een olie uit, de zoogenaamde Cassia-olie (zie aldaar), die hoofdzakelijk dienst doet als parfümerie.

*Cassia lignea* (*C. malabarica* s. *glutinosa*), de bast van de takken van den Malabaarschen kaneelboom (*Laurus Cassia* *L.*), waarschijnlijk een verscheidenheid van *Cinnamomum Zeylanicum*. Hij komt in den bandel in heel of half opgerolde buizen van donkerbruine kleur en bezit een kaneelachtigen, eenigszins samentrekkenden smaak. De beste soorten van deze komen de Ceylensche kaneel zeer nabij, zoowel met betrekking tot den reuk, als tot den smaak. Men geeft den naam van hencassia ten onrechte ook wel aan kaneelcassia, waaruit door destillatie de olie verwijderd is.

**Cassiabast** is engereer hetzelfde als kaneelcassia of Chineesch kaneel. Zie *Cassia*.

**Cassianus**, *Johannes Massiliensis*, een der voornaamste voorstanders, eigenlijk de grondlegger van het Semi-Pelagianisme, werd vermoedelijk omstreeks 360 in Scythië geboren. Hij ontving het eerste onderwijs in een klooster te Bethleem, deed een reis door Egypte en bezocht de kluizenaren der woestijn. Daarna begaf hij zich naar den bisschop *Johannes Chrysostomus* te Konstantinopel, die hem tot diaken wijdde, en werd na diens verbanning naar Rome gezonden, waar hij kennis maakte met *Pelagius*. Omstreeks 415 vestigde hij zich te Massilia, was er als presbyter ijverig werkzaam en overleed er omstreeks het jaar 435. Hij gaf voorschriften omtrent de inrichting van kloosters, welke in Spanje en Gallië algemeen werden gevolgd, en zijn boeken, „*Collationes patrum*” en „*De institutis coenobiorum*”, verkregen groot gezag. De beste uitgave zijner geschriften is bezorgd door *Alard Gazet* of *Gazaens* (1616). In den strijd tuschen *Augustinus* en *Pelagius* zocht hij een verzoenen den middenweg aan te wijzen door de stelling, dat de mensch het goede wel zonder de goddelijke genade kan aanvangen, maar niet voleindigen. Tot bestrijding van *Nestorius* schreef hij: „*De incarnatione libri VII*”. Hoewel hij niet onder de beiligen is opgenomen, wordt op sommige plaatsen zijn naamfeest op den 23<sup>sten</sup> Juli gevierd.

**Cassia-olie** of *kaneelcassia-olie* is een aetherische olie, die in China verkregen wordt door destillatie van alle deelen van den Cassiaboom *Cinnamomum aromaticum* *N. v. R.* (zie *Cassia*). Het heeft een soortelijk gewicht van 1,03 tot 1,09, een zoeten, specerijachtigen smaak en scheidt aan de lucht kristallen af. In water lost het tamelijk goed op en laat zich in iedere verhouding met alcohol mengen. Het dient als bijmengsel in likenren en om er zeep mee te parfümeeren.

**Cassinot** is de naam van een lakenachtig keperweefsel met katoenen schering en inslag van strijkgaaren, dat zeer vast inelkaar geslagen en niet gerond wordt; alleen wordt de eene zijde gescheurd, waar de meeste wol zichtbaar is, en daarna heet geperst. Bij het zoogenaamde dubbel-cassinot met twee soorten inslag wisselen katoenen en wollen inslag met elkaar af.

**Cassini**, *Giovanni Domenico*, een Fransch geograaf en sterrenkundige, werd geboren den 8<sup>sten</sup> Juni 1625 te Perinaldo bij Nizza, studeerde aan het Jezuïetencollege te Genua en te Bologna en legde

zich vooral toe op de astronomie. Hij maakte te Bologna daarin zulke groote vorderingen, dat hij in 1650 tot opvolger van den hoogleeraar *Cavalieri* benoemd werd. Daar het hem voorkwam, dat de meridiaan, door *Ignazio Danti* in de kerk van den heiligen *Petrus* getrokken, niet nauwkeurig was, verving hij dien in 1653 door een beteren, en nauwkeurige zonnetafels, een nieuwe meting van de parallax der zon en verbeterde refractietafels waren daarvan het gevolg. Ook ontdekte hij hier de aswenteling van Jupiter, Mars en Venus. Een twist tusschen Rome en Bologna over de Po gaf aanleiding tot de nitgave van zijn boek over den veranderliken loop van deze rivier. Hij bestuurdte den vestingbouw bij het fort Urbino, beëliste een oneenigheid tusschen den paps en Toskane, nam in 1664 en 1665 te Rome met groote nauwkeurigheid 2 kometen waar, zag op de schijf van Jupiter de schaduw van diens wachters en verspreidde meer licht over de beweging der planeten. Zijn waarnemingen strekten zich, eveneens nit tot Mars en Venus. Inmiddels benoemde de Senaat van Bologna hem tot opperintendant van den waterstaat en belastte hem met de inspectie der vestingwerken te Perugia, enz. Niettemin was het hem mogelijk, zijn aandacht te vestigen op de insecten en op de transusie van het bloed. Zijn „Ephemeriden der wachters van Jupiter“ (1668) waren oorzaak, dat de Fransche regeering hem uitnodigde, naar Parijs te komen, waar hij zoo eervol ontfangen werd, dat men hem zonder moeite overhaalde, aldaar te blijven. Hij had het bestuur over de sterrenwacht, zonder evenwel den titel van directeur te bezitten, en heeft voor de uitbreiding der sterrenkunde veel gedaan. In de jaren 1671 en 1672 ontdekte hij twee nieuwe wachters van Saturnus en in 1684 nog twee andere, zoodat hij hun aantal op 5 bepaalde. Het zodiakaallicht, reeds door *Kepler* vermeld, nam hij waar met groote nauwkeurigheid, en in December 1680 berekende hij de loopbaan eener komeet, waardoor hij grooten roem verwierf, terwijl hij tevens nieuwe denkbeelden opperde omtrent de aswenteling der maan. Op zijn aandrigen begaf zich in 1672 een wetenschappelijke expeditie naar Cayenne, en hij heeft belangrijke onderzoekingen ingesteld naar den Indischen kalender. Een nieuwe nitgave van zijn werk over de wachters van Jupiter verscheen in 1693. De opmeting van den meridiaan, door *Picard* in 1669 begonnen en door *Lahire* in 1683 vervolgd, zette hij voort tot aan het uiteinde van Roussillon (1700). In de laatste jaren van zijn leven was hij blind, en hij overleed den 14<sup>den</sup> September 1712. Van zijn overige geschriften noemen wij: „De cometa annorum 1652 et 1653“ (1658) en „Opera astronomica“ (Rome, 1666). Een levensbeschrijving, door hemzelf opgesteld, is in 1810 door zijn achterkleinzoon de *Thury* in de „Mémoires pour servir à l'histoire des sciences etc.“ in het licht gegeven.

*Cassini, Jacques*, een zoon van den voorgaande, geboren te Parijs, den 13<sup>den</sup> Februari 1677, maakte onder de leiding van zijn vader en aan het Collège-Mazarin onder *Variignon* zulke belangrijke vorderingen, dat hij reeds op 17-jarigen leeftijd tot lid der Academie van Wetenschappen benoemd werd. Gedurende een reis naar Nederland en Engeland maakte hij kennis met *Newton*, *Halley*, *Flamsteed* en anderen en werd in

1696 lid van het Koninklijk Genootschap te Londen. Na het overlijden van zijn vader nam hij het bestuur der sterrenwacht te Parijs op zich en legde zich eveneens toe op de bevordering der sterrenkunde. Tot zijn belangrijkste werkzaamheden rekent men de bepaling van den afstand der vaste sterren en van den ring van Saturnus (1717), de verklaring van de oorzaak der libratie van de maan (1725), de bepaling der versnelde beweging van Jupiter en der vertraagde van Saturnus, benevens die der gedaante onzer aarde. Uit de opmetingen van *Cassini* scheen te blijken, dat de aarde verlengd is naar de zijde der polen, wat in strijd was met de theorie van *Newton* en aanleiding gaf tot de bekende graadmetingen onder den evenaar, bij den poolcirkel en in Frankrijk, alsmede van een grooten cirkel van Brest naar Straatsburg onder de leiding van *Cassini*. Hij was een nitstekend waarnemer, doch geen aanhanger van het stelsel van *Copernicus*, en overleed den 16<sup>den</sup> April 1756. Tot zijn geschriften behoorren: „De la grandeur et de la figure de la terre“ (1720) en „Eléments d'astronomie“ (1740) met de daarbij behoorende tafels.

*Cassini de Thury, César François*, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Parijs, den 17<sup>den</sup> Juni 1714, zag zich op 22-jarigen leeftijd benoemd tot adjoint surnuméraire in de Academie van Wetenschappen, alsmede na den dood zijns vaders tot diens opvolger als bestuurder der sterrenwacht en tot maître des comptes. Hij overleed den 4<sup>den</sup> September 1784 aan de pokken. Zijn meestberoemde werkzaamheid is de trigonometrische opmeting van Frankrijk, welke door zijn zoon *Jean Dominique* werd voltooid en op 183 bladen (1740—1793) in kaart gebracht. Dit nitgebreed topografisch werk is op de schaal van 1 : 86400 ontworpen. Voorts schreef hij: „Relation de deux voyages faits en 1761 et 1762 en Allemagne“ (1763—1776, 2 dln.). „Description géométrique de la terre“ (1775) en „Description géométrique de la France“ (1784).

*Cassini, Jacques Dominique*, graaf van, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Parijs, den 30<sup>den</sup> Juni 1748, zag zich weldra benoemd tot lid der Academie en eerst tot adjoint, later tot opvolger van zijn vader (sedert 1784). Het meest heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door de voltooiing der groote kaart van Frankrijk; voorts werkte hij in 1787 met *Mechain* en *Legendre* aan een astronomisch-trigonometrische verbinding van Londen en Parijs. De Revolutie beroofde ook *Cassini* van zijn betrekking en wierp hem 7 maanden in den kerker. Hij begaf zich daarna naar zijn landgoed, en *Napoleon I* benoemde hem tot ridder van het Legioen van Eer. Hij werd vervolgens lid van het Institut, bleef het na de Restauratie, was in 1816 lid van het Conseil-général van het departement de l'Oise en overleed den 18<sup>den</sup> October 1845.

*Cassini, Alexandre Henri Gabriel*, een zoon van den voorgaande, werd geboren te Parijs, den 9<sup>den</sup> Mei 1781, studeerde eerst in de sterrenkunde en later in de rechten en legde zich daarna hoofdzakelijk toe op de plantkunde. Hij werd in 1827 lid der Academie van Wetenschappen, in 1829 raadshoer in het Hof van Cassatie, in 1831 lid van de Kamer der Pairs en overleed den 16<sup>den</sup>

April 1832. Zijn: „Opusculs phytologiques" zijn in 2 deelen verschenen (1826—1834).

**Cassia** *R. Brown* is de naam van een plantengeslacht uit de familie *Saapgesteldbloemigen* (Compositae); het omvat Anstralische kruiden en heesters, en van deze is *C. spectabilis R. Brown* de meest-bekende soort.

**Cassinische lijn** of *cassinoides* is een lijn van de vierde orde, waarbij het produkt van elke twee rechte lijnen, die van een willekenig punt der cassinoides naar twee gegeven vaste punten getrokken worden, constant is. Zij bestaat, of uit twee gescheiden ovalen, of uit een liggende acht, of uit een enkele lijn. Deze laatste draagt den naam *lemniscate* en is voor de theorie der elliptische functies van belang.

**Cassinische wet** is een door *Cassini* gevonden wet over de beweging van de maan om haar aa. Zie *Cassini*, *Giovanni Domenico*.

**Cassino** is de naam van een stad in het district Sora van de Italiaansche provincie Caserta, gelegen aan de Rapido. De stad is door het klooster Monte-Cassino gesticht en heette in de Middeleeuwen San Germano. In 1230 werd hier de vrede tusschen *Frederik II* en *Gregorius IX* gesloten, en den 16<sup>den</sup> Maart 1815 werd *Murat* er door de Oostenrijkers verslagen.

**Cassinoides**. Zie *Cassinische lijn*.

**Cassiodorus**, *Magnus Aurelius*, een Italiaansch staatsman ten tijde van de heerschappij der Goten en geschiedschrijver van deze, werd geboren omstreeks het jaar 480 na Chr. te Scyllacium (Squillace) in Calabrië en bekleedde aan het Hof van koning *Odoacer* de betrekking van comes rerum privatarum of geheimsschrijver en later die van minister van Financiën. Toen *Odoacer* in 490 door *Theodorik* overwonnen werd, trad hij in dienst van dezen, die hem eerst tot praefect van Beneden-Italië en vervolgens tot quaestor benoemde. Als zoodanig stelde hij alle openbare stukken op, die in naam des konings werden afgekondigd, en zijn sierlijke stijl en geleerde inkleeding werden algemeen bewonderd en nagevolgd. Als praefectus praetorio of minister van Staat verwierf hij grooten invloed op het regeeringsbeleid, en hij zag zich tot patricius voor levenslang en tot consul benoemd. Na den dood van *Theodorik* wist hij zich ook onder *Amaleus*, *Theodotus* en *Vitiges* in zijn betrekking te handhaven, en bij den inval van *Belaarius* in Italië deed hij zijn best, om de Italianen voor afvalligheid te bewaren. Toen de vooruitzichten der Goten allengs donkerder werden, begaf zich de hoogbejaarde *Cassiodorus* omstreeks 540 naar het klooster Vivarium (Vivarese), dat hij nabij Scyllacium gesticht had, en wijdde er zich niet alleen aan godsdienstige overpeinzingen, maar ook aan de wetenschap, daar hij de monniken aanspoorde tot het afschrijven van de geschriften der Ouden, hetgeen weldra niet alleen in de kloosters van Italië, maar ook in die der meer noordelijk gelegen gewesten werd nagevolgd. Hij overleed omstreeks 575 in den ouderdom van bijna 100 jaren. Tot zijn geschriften behooren: „*Variarum epistolarum libri XII*“, „*De orthographia liber*“, „*De artibus ac disciplinis liberalium artium*“, „*Chronicon*“, „*Libri XII de rebus gestis Gothorum*“, „*Institutiones divinarum et*

*humanarum litterarum*“, waarvan slechts een nittekensel is bewaard gebleven enz. Zijn „*Opera omnia*“ zijn te Parijs in 1588 en later meermalen in het licht gegeven. Hij wordt ook als een heilige vereerd op den 17<sup>den</sup> Maart.

**Cassiquiare** of *Casiquiare* is de naam van een Zuid-Amerikaansche rivier in Venezuela, die het meest grootsche voorbeeld eener bifurcatie (zie aldaar) oplevert. Beneden Esmeralda verlaat zij den Orinoco, welke haar een derde deel van zijn water afstaat, en stroomt naar den Rio Negro, die zich wederom nitsluit in de Amazonenrivier. De Cassiquiare heeft bij haren oorsprong een breedte van 292 m., is 400 m. lang en gemiddeld 10 m. diep. Haar verval is op elken km. 22,5 cm.

**Cassis** is een witte Johannisbessen bereide likeur. De gestampte bessen worden met alcohol overgoten en dit nittekensel bij de vervaardiging van cassislikeur gebruikt.

**Cassis** is de naam van een stad in het kanton La Ciotat, arrondissement Marseille van het Fransche departement Bouches-du-Rhône, aan de kust van de Golf du Lion. Het heeft 1972 inwoners (1901), een haven met lichttoren, ijzerertsminen, marmergroeven, koraalvisscherij en handel in Zuidvruchten en muscatwijnen. De geschiedschrijver *Jean Jacques Barthélemy* werd er geboren.

**Cassiterides insulae** of de *Tineilanden* zijn volgens sommigen de Scilly-eilanden, volgens anderen alle oorden, die tin opleveren, en volgens nog anderen slechts hersenschimmige eilanden der Phoeniciërs. Toen de Romeinen bij de verovering van Gallië aan de kust van den Atlantischen Oceaan kwamen, voer *P. Crassus* met eenige schepen naar het W. en ontdekte de Scilly-eilanden, waarna hij meende de ware Cassiteriden te hebben ontdekt, hoewel hij er bij de bewoners weinig tin vond.

**Cassius**, *Purpur* van. Zie *Goudpurper* en *Goudverbindingen*.

**Cassius**, *Spurius Cassius Vicellinus*, is de voorsteller van de eerste akkerwet in de Romeinsche Republiek. In 502 voor Chr. was hij consul en overwinnaar der Sabijnen, in 493 bekleedde hij nogmaals die waardigheid en maakte zich verdienstelijk door de Plebejers, die naar den Heiligen Berg waren getogen, met de Patriciërs te verzoenen, doch werd tijdens zijn 3<sup>de</sup> consulaat (486) wegens het voorstellen van bovenvermelde wet om het leven gebracht, volgens sommigen door zijn eigen vader.

**Cassius**, *Lucius Cassius Longinus*, was praetor in 111 voor Chr., bracht *Jugurtha* naar Rome, zag zich in 107 met *Gaius Marius* tot consul benoemd, ontving Gallia Narbonensis als wingewest, doch sneuvelde weldra in een veldslag.

**Cassius**, *Gaius Longinus*, de ijverigste der saamgezworen tegen *Caesar*, was omstreeks het jaar 53 vóór Chr. quaestor van *M. Crassus* in Syrië en streed hier voorspoedig tegen de Partenen, wier invallen hij in 52 en 51 afloeg. Te Rome teruggekeerd, ontsnapte hij door de toemallige woelingen aan een aanklacht wegens geldafpersing, voegde zich in 49 als volkstrinhuur bij de aristocraten, werd door *Pompejus* benoemd tot bevelhebber der vloot en bracht bij Sicilië aan de schepen van *Caesar* de nederlaag toe. Na den beslissenden slag bij Pharsalus bracht hij zijn oor-

logshodems naar den Hellespont, waar hij de vloot van *Caesar* ontmoette en zich, hoewel grooter scheepsmacht bezittende, in de verwarring van het oogenblik overgaf. *Caesar* benoemde hem tot legatus. Gedurende den Alexandrijnschen oorlog legde hij met *Cicero* zich toe op de beoefening der wetenschap, in 44 werd hij praetor, tegelijk met *M. Brutus*, en zou het volgende jaar met het bestuur over Syrië worden belast. Toen echter *Brutus*, die jonger was dan hij, den voorrang verkreeg, smeedde hij het plan eener samenzwering tegen den dictator, waaraan ook *Brutus* deel nam. Na het vermoorden van *Caesar* was hij de gene, die in het raadsbureau riep: „Het monster is gevallen!” Ten onrechte had hij echter op den bijval van den Senaat en van het volk gerekend; hij moest met de andere saamgezworenen Rome verlaten, en hij en *Brutus* verdoren de wingewesten Syrië en Macedonië, waarover zij naar de bepaling van *Caesar* als proconsuls zouden gebieden. Volgens een senaatsbesluit ontvingen zij den last, om op Sicilië en in Azië koren te koopen, doch *Cassius* wees dien van de hand en verliet Italië met *Brutus*, om volgens hunne bevestiging de eendracht in den Staat niet te verstoren. Zij begaven zich naar genoemde wingewesten, en *Cassius* verkreeg in Syrië, hetwelk aan *Dolabella* was toegewezen, zoo grooten aanhang, dat de Senaat hem het ambt van proconsul toekende. Het nieuwe Driemanschap te Rome noopte hem, een bondgenootschap met *Brutus* te sluiten. Zij versterkten hunne macht, plunderden Lycië en Rhodus en lieten zich in 42 te Sardes door de legioenen als imperatores begroeten, waarna zij met deze en met 20000 ruiters naar Philippin in Macedonië trokken. Weldra stonden *Antonius* en *Octavianus* met een bijna even zoo groote macht tegen hen over. *Brutus* en *Cassius* vermeden den slag en zochten hunne tegenstanders door gebrek in ongelegenheid te brengen, doch een aanval van *Antonius* in den rug van *Cassius* leidde tot een algemeenen strijd. *Cassius* werd nit zijn verschanste stelling gedrongen en op de vlucht gejaagd, terwijl *Brutus* de legerafdeeling van *Octavianus* aan het wijken bracht. De overwinnaars maakten evenwel geen gebruik van hunnen voorspoed, zoodat de slag onbeslist bleef. *Cassius* echter, onbekend met den waren stand van zaken en door een valsche gerucht van den dood van *Brutus* tot vertwijfeling gebracht, deed zich door een vrijgelaten slaaf om het leven brengen. *Brutus* bewende zijn rampspoedigen vriend als den „laatsten Romein” en deed hem te Thasos ter aarde bestellen. *Cassius* had de wegzinkende vrijheid te Rome niet kunnen redden, ofschoon hij de overige saamgezworenen in schranderheid, moed en volharding overtrof. Als bevelhebber had hij grooten roem verworven, en terwijl hij zelf matig leefde, handhaafde hij met gestrenghed de krijgstuicht.

*Cassius, Lucius Longinus*, een broeder van den voorgaande en zijn tegenstander in den burgeroorlog, ging als legatus van *Caesar* in 48 vóór Chr. naar Thessalië, om zich op de hoogte te stellen der versterkingen van *Pompejus*, en vóór den slag bij Pharsalus naar het zuiden van Griekenland, om er de vijandelijke bezetting te verdrijven. Hoewel hij in 44 als volkstribuun een

tegenstander was van *Antonius*, behoorde hij niet tot de saamgezworenen, doch moest na de verzoening van *Antonius* en *Octavianus* naar Azië de wijk nemen. Na den slag van Philippin ontving hij echter vergiffenis van *Antonius*.

*Cassius, Quintus Longinus*, een zoon van den voorgaande, ging als quaestor van *Pompejus* (54 vóór Chr.) naar Spanje en maakte zich aldaar zeer gehaat door zijn hardvochtigheid en hebzucht. In 49 stond hij als volkstribuun aan de zijde van *Caesar* en bewees hem goede diensten. Later begaf hij zich met dezen naar Spanje, werd er stadhouder en maakte zich aan zulke verregaande afpersingen schuldig, dat er een samenzwering tegen hem gesmeed werd. Deze mislukte, en *Cassius* nam wraak door nieuwe geweldensdaden. Tengevolge van een soldatenoproer onder den quaestor *Marcellus* zag hij zich met twee trouw gebleven legioenen in de bergvesting Ullia opgesloten. Hij verkreeg echter vrijen aftocht en scheepste in met zijn troepen, doch kwam bij een schipbreuk aan den mond der Iberus (Ebro) om het leven.

*Cassius Parmensis*, aldus genoemd naar zijn geboorteplaats Parma, een tegenstander van *Caesar*, ontving vergiffenis van dezen, doch behoorde nochtans tot zijn moordenaars. In 43 vóór Chr. voerde hij bevel over een afdeeling der vloot, bestemd om *Gaius Cassius* in Syrië tegen *Dolabella* te ondersteunen. Toen hij echter bericht ontving van den rampspoedigen slag bij Philippin, begaf hij zich naar Sicilië, voegde zich bij *Sextus Pompejus*, vergezelde dezen naar Azië en liep over tot *Antonius*. Na den slag bij Actium nam hij de vlucht naar Athene en werd aldaar, op bevel van *Octavianus*, dien hij door smaadschrift beledigd had, door *Q. Varus* gedood (31 vóór Chr.). Hij had zich ook als dichter bekend gemaakt.

*Cassius, Cherea*, de moordenaar van *Caligula*, werd op last van *Claudius* ter dood gebracht.

*Cassius, Gaius Longinus* een rechtsgeleerde, was consul onder *Tiberius* (30 na Chr.) en onder de regering van *Claudius* stadhouder in Syrië (45—50 na Chr.). Hij vergezelde *Mithridates*, door de Parthen tot koning gekozen, in zijn rijk, stond later te Rome in hoog aanzien en werd door *Nero* in 65 naar Sardinië verbannen, doch door *Vespasianus* teruggeroepen. Hij schreef een groot werk, „De jure civili”, en stichtte een eigen juristen-school.

*Cassius, Avidius*, een veldheer in de dagen van *Marcus Aurelius*, was een Syriër van afkomst, en hoewel hij tot de partij der republikeinen behoorde, hield de keizer hem toch als een uittekenend veldheer in eere. Hij handhaafde dien roem in onderscheiden veldtochten en onderhield een gestrengte krijgstuicht. Toen hij zich later, volgens sommigen op aandringen van keizerin *Faustina*, die hem hare hand had toegesegd zoodra *Marcus Aurelius* gestorven zou zijn, in Syrië tot keizer liet uitroepen en in korten tijd Azië aan deze zijde van den Taurus in bezit nam, verklaarde de Senaat hem een vijand des vaderlands, en reeds maakte de keizer zich gereed, een veldtocht tegen hem te openen, toen deze overweldiger na een beëindiging van 3 maanden door den centurio *Antonius* werd omgebracht.

*Cassius, Titus Sverus*, was een Romeinsch

redenaar nit den tijd van *Augustus* en *Tiberius*. Wegens zijn bijtende redevoeringen werd hij door *Augustus* in het jaar 7 na Chr. naar Creta verbannen en door *Tiberius*, onder verbeurdverklaring zijner goederen, naar het eiland Seriphus, waar hij in 32 in de diepte eilkende overleed.

**Cassivelaunus**, een Britsch vorst in het land ten noorden van de Theems, was in 54 voor Chr. opperbevelhebber der stammen, die zich tegen *Julius Caesar* verenigden. Na vele onbesliste gevechten werd hij eindelijk door den Romeinschen veldheer verslagen, doch kort daarna deed hij een gelukkigen aanval op het verschanste kamp van den vijand, dat hij echter niet kon overeren. Een aanslag op de Romeinsche vloot mislukte, doch hij verwierf den vrede tegen nitlevering van gijzelaars en tegen betaling eener jaarlijksche schatting.

**Castagnetten** is de naam van kleine houten klappers, die de gedaante hebben van schalen. Zij worden aan den duim bevestigd en geven, wanneer men de vingers er langs laat glijden een tremmelenden toon, zoodat zij bijzonder geschikt zijn, om bij het dansen de maat aan te wijzen. Het *krotalon* der Ouden was iets dergelijks. Vermoedelijk zijn de castagnetten nit het Oosten afkomstig en door de Mooren naar Spanje gebracht, waar zij ook nu nog in zwang zijn. Er behoort veel kunstvaardigheid toe, de castagnetten goed te slaan (tocar las castañuelas), zoodat het geluid samenstemt met de overige muziek.

**Castagno**, *Andrea del*, een Italiaansch historieschilder, werd geboren te Mugello in 1390 en overleed te Florence, den 19<sup>den</sup> Augustus 1457. Zijn stukken zijn zeer realistisch, maar dikwijls van onnaauwkeurige teekening en hebben soms een gemeene nitdrukking in de gezichten. Hij schilderde verschillende figuren in de Santa Maria degli Angeli te Florence. Van zijn beste werk in het paleis van den podesta aldaar: „Ter dood hrenging der samenweerdeers tegen de Medici“, is niet veel over; in de galerij van het palazzo Pitti bevindt zich een portret en een „Madonna met heiligen“ van zijn hand.

**Castaldi**, *Pamfilo*, is volgens sommigen de nitvinder van het gebruik van beweegbare letters in Italië. Hij werd te Feltre in de provincie Belluno geboren in 1398. In zijn jeugd legde hij zich toe op de dichtkunst en later op de rechtsgeleerdheid. Hij stichtte een school voor fraaie wetenschappen te Feltre, en sommigen hebben beweerd, dat *Johann Faust* of *Fust* hier de nitvinding van *Castaldi* heeft leeren kennen. In 1472 was hij drukker in Milaan, begaf zich naar Venetië, waar hij in 1474 nog werkzaam was. In 1488 werd voor hem een gedenkteeke te Feltre oppgericht.

**Castalia**, een hronnymph, de dochter van den *Achelous* en volgens anderen van *Castalinus*, een inwoner van Delphi, stortte zich, door *Apollo* vervolgd, in een bron hij Delphi in Phocis aan den voet van den Parnassus. Die hron ontving haren naam en werd aan de Muzen gewijd, die deswege ook wel *Castaliden* worden genoemd. Haar water verleende volgens de overlevering aan de *Pythia* een dichterlijke opgewondenheid, en men wijst er nog een grooten, met bronddraad begroeiden steen, waarop zij zich nederzette. Die

hron draagt thans den naam van *Hagios Johannes* en voorziet een nadjzijnd klooster van water.

**Castanea**. Zie *Kastanje*.

**Castanospermum Cunn.** is de naam van een plantengeslacht nit de familie der *Vlinderbloemigen* (Papilionaceen). Het heeft slechts één soort, namelijk *C. australe Cunn.*, een boom in Australië ter hoogte van 12—16 m. met lange, gerinde bladeren, elliptische hloembalddjes, gele hloemtrossen en bruine, rolronde, houtige peulen ter lengte van 16—20 cm. Elk van deze bevat gewoonlijk 4 zaden, welke grooter zijn dan kastanjes, rond van gedaante en aan één zijde afgeplat. Men vindt dezen boom inzonderheid in Zuid-Wales, en de bewoners bereiden er van onds nit die zaden een grove soort van meel.

**Castanos y Aragones**, *Francisco Xaverio*, hertog van Baylen, graaf van, een Spaansch generaal en staatsman, werd geboren den 22<sup>den</sup> April 1756 in Biscaya, verwierf in Pruisischen dienst krijgskundige bekwaamheid en onderscheidde zich in den veldtocht van 1794 als kolonel in het leger onder *Caro*. In 1796 werd hij tot generaal-majoor, in 1798 tot luitenant-generaal bevorderd, maar zag zich weldra door den haat van *Godoy* in ballingschap verwezen. Later trad hij weder in dienst van Spanje, werd in 1808 commandant van de voor Gibraltar liggende troepen en verwierf als opperbevelhebber van het Andalusische leger den roem, dat hij den Franschen generaal *Dupont* hij Baylen genoodzaakt had, te capituleeren, hoewel de eer daarvan aan den ondergeschikten generaal *Heding* toekomt. Kort daarna verloor hij den slag bij Tudela, den 23<sup>den</sup> November 1808, tegen *Lannes*, en werd afgezet. In 1811 diende hij, als generaal en chef van het 4<sup>de</sup> Spaansche armeekorps, onder *Wellington*. Hoewel deze gunstige rapporten gaf van *Castanos*, riep de regeering hem naar Madrid en benoemde hem tot lid van den staatsraad. Na den terugkeer van *Ferdinand VII* werd hij kapitein-generaal van Catalonië en in 1815 opperbevelhebber van het naar Frankrijk optrekkende leger. In 1815 legde hij echter zijn openbare betrekkingen neder, om zijn dagen in rust door te hrengen. De koning zuiverde hem in 1824 van het vermoeden van constitutionanisme, door hem opnieuw tot lid van den staatsraad te benoemen. Hier verdedigde hij het stelsel van gematigdheid jegens de Carlisten. Niet lang daarna werd hij voorzitter van den Raad van Castilië, in 1833 grando van Spanje met den titel van hertog van *Baylen*, hetoonde zich een tegenstander van den minister *Zea Bermudez* en verwijderde zich van het Hof. Na den val van *Espartaco* (1843) werd hij voogd der koningin, in 1845 senator en overleed den 24<sup>den</sup> September 1852.

**Castel**, eertijds Castellanum Mattiacorum geheten, is een Duitse plaats, gelogen aan den spoorweg van Wiesbaden naar Frankfort, op den rechter oever van den Rijn, niet ver van den mond van de Main en door een schipbrug ter lengte van 523 m. over deze rivier met de stad Mainz verbonden. Er zijn sterke vestingwerken ter verdediging dier brug en (1900) 8098 inwoners. Ook is er een vaste brug over den Rijn. De inwoners houden zich bezig met scheepvaart en vooral met handel in wijn, hout en kolen.

**Castelar**, *Emilio*, een Spaansch staatsman en



sehrjver, werd den 17<sup>den</sup> September 1832 te Cadix geboren. Hij studeerde in de rechten, filosofie en letterkunde. Als schrijver bewoog hij zich eerst op het gebied der novellistiek, later op dat der staatkunde en schreef voor democratische bladen. Daarna werd hij boogleeraar in de geschiedenis en wijsbegeerte aan de universiteit te Madrid. In 1864 stichtte hij het blad „La Democracia”. Het viel de regering heftig aan, en toen hij deel nam aan den opstand van den 22<sup>sten</sup> Juni te Madrid, werd hij hij verstek ter dood veroordeeld. Door de September-revolutie van 1868 kwam hij terug en werd tot afgevaardigde in de constitutionele Cortes gekozen, waar hij de monarchie in beginsel bestreed, de federatieve republiek verdedigde en voor godsdienstvrijheid pleitte. In 1873 werd hij minister van Buitenlandse zaken in het ministerie van zijn vriend Figueras. Daar de desorganisatie van het leger spoedig tot anarchie leidde, werd hij den 28<sup>sten</sup> Augustus tot president der Cortes gekozen. Den 7<sup>den</sup> September werd hij tot president der Uitvoerende macht met buitengewone dictatorische volmacht benoemd, en aarzeldes thans niet zijn vroegere federatieve beginselen op zij te zetten, daar het belang van den Staat zulks eischte. Daarom werd hij door alle republikeinen voor een afvallige gehouden en legde in 1874 zijn ambt neer. Eerst onder *Alfonso XII* liet hij zich weer in de Cortes kiezen, waar hij de gematigde republikeinse partij vertegenwoordigde en de vereniging der Latijnsche volkeren bepleitte. Hij had echter geen invloed meer op den gang der staatkundige aangelegenheden, al genoot hij ook, als nitgever van het dagblad „El Globo” te Madrid, groot aanzien. Als republikeinisch possibilist zag hij slechts heil in een vreedzame propaganda, en trok zich in 1893 geheel van het staatkundig tooneel terug, om zich uitsluitend met letterkundigen arbeid bezig te houden. Castelar overleed den 25<sup>sten</sup> Mei 1899 te Murcia. Hij schreef o.a.: „La civilización en los cinco primeros siglos del cristianismo” (2<sup>de</sup> drnk, Madrid, 1863), „Cuestiones políticas y sociales” (1870, 3 dln.), „Discursos parlamentarios” (1871, 3 dln.), „Discursos políticos” (1873), „Historia del movimiento republicano en Europa” (1874, 2 dln.), „Vida de Byron” (1873), „Estudios históricos sobre la edad media” (1875), „Cartas sobre política europea” (1875, 2 dln.), „Recuerdos de Italia”.

**Castelbuono**, een stad in de Italiaansche provincie Palermo op Sicilië, ligt aan de oostelijke helling van het Madonijagebergte. Men vindt er een kasteel van den markies Geraci en kloosters der Franciscanen, Capucijnen en Benedictijnen. In dit laatste heeft men een bibliotheek met vele oude drukken. Er zijn (1901) 10734 inwoners en in de nabijheid der stad liggen geneeskrachtige bronnen, terwijl de vruchtbare bodem olijfolie, wijn en manna oplevert.

**Castelcicala**, *Fabrizio Ruffo*, vorst van, een Napelsche diplomaat, trad eerst op als advocaat, doch werd door den minister Acton met een zending naar Londen belast. Na zijn terugkeer zag hij zich benoemd tot voorzitter der staatsjunta, totdat de overwinning der Franschen en de onwil des volks het Hof met zijn aanhang verdreven. Na het aftreden van Acton bekleedde *Castelcicala* zijn plaats, en hij overreedde den koning,

om aan Frankrijk den oorlog te verklaren. Later was hij gezant te Londen en na de Restauratie te Parijs, waar hij in 1816 in naam van Sicilië een voor Engeland voordeelig tractaat tot stand bracht. Na de revolutie van 1820 werd hij gezant van koning *Ferdinand* te Madrid, doch bleef te Parijs, waar de koning na de zegepraal der Restauratie hem in zijn betrekking bevestigde. Hij overleed aldaar, den 13<sup>den</sup> April 1832.

**Castelein**, *Matthijs de*, een Zuid-Nederlandsch dichter en priester, de meest beroemde der rederijkers van zijn tijd, door zijn tijdgenooten vereerd met den titel van „excellent poëet moderne”, leefde tusschen 1485 en 1550 en wordt in 1512 vermeld als priester te Oudenaarde, in 1530 als notarius apostolicus en diaken der parochiekerk van Pamele aldaar. *Castelein* was factor der beide Kamers van rederijkers te Oudenaarde, de *Kersaenwe* en *Pax Vohis*. Volgens zijn eigen verklaring schreef hij 36 esbatementen, 38 tafelspelen,



*Matthijs de Castelein.*

12 spelen van sinne en 30) wagenspelen, waarvan niets tot ons gekomen is, dan een Sinnespel voor het landjuweel te Gent in 1530 en het drama „Historie van Pyramus en Thisbe”. Verder heeft hij nog een bundel met vroolijke „Liedekens” (na zijn dood nitgegeven, 1574) en een dichterlijke geschiedenis van Doornik „Baladen van Doornijcke”, (ereveens na zijn dood verschenen, 1571), bewerkt. Zijn hoofdwerk is de „Const van Rhetoriken” (Gent, 1555, hij herhaling herdrukt), die overal den invloed van de Noord-Fransche letterkunde verradt en waarin hij recepten geeft tot het schrijven derin zijn tijd gewilde dichtvormen, als rondeelen, referieinen, baladen, ketendichten, retrograden, enz.

**Castelfidardo**, een vlek bij Loreto in de Italiaansche provincie Ancona, niet ver van den spoorweg van Ancona naar Foligno, gelegen op de hoogten tusschen de Aspio en de Musone, telt (1901) als gemeente 7002 inwoners. Het is bekend geworden door de nederlag, door de Piemontezzen toegebracht aan de pauselijke troepen onder *Lamoriciera* (18 September 1860). Onder aanvoering van *Cialdini* hadden de soldaten van

Piemont de grenzen van den Kerkelijken Staat overschreden. *Lamoricière* trok hen te gemoet en besloot hij Castelfidardo tot den aanval. In den beginne behaalde hij eenige voordeelen, maar toen het geslacht der Piemontezzen met volle kracht begon te werken, namen de pauselijke troepen in verwarring de vlucht. Hun generaal, *Pimodan*, stortte dooddelijk gewond ter aarde, en *Lamoricière* verzamelde zijn krijgslieden zoo goed mogelijk, om met hen naar Ancona terug te trekken, dat zich den 29<sup>sten</sup> September overgaf.

**Castelfranco** of *Castelfranco Veneto*, een distrikthoofdstad in de Italiaansche provincie Treviso, aan de Mnsone en aan de spoorwegen Vicenza—Treviso en Padua—Montebelluna, heeft omde vestingwerken, zeven kerken en (1901) 4000, als gemeente 12551 inwoners, die zich bezighouden met zijdeleest en ijzerindustrie. De hoofdkerk prijkt met een beroemd altaarstuk van *Giorgione*, die aldaar geboren werd, en ter eere van dezen werd er den 6<sup>den</sup> October 1878 een gedenkteeke onthuld. Hier overwonnen de Franschen onder *Saint-Cyr* de Oostenrijkers onder *Hohan*, den 24<sup>sten</sup> November 1805.

**Castelfranco** of *Castelfranco dell' Emilia*, een stad in de Italiaansche provincie Bologna, is gelegen aan den spoorweg Piacenza—Bologna en aan de Via Emilia. Zij heeft een lucifers- en een papierfabriek, een tuchthuis en telt (1901) ± 2000, als gemeente 13500 inwoners. Zij wordt voor het Forum Gallorum gehouden, waar *Hirtius* in het jaar 43 vóór Chr. *Antonius* versloeg.

**Castel Gandolfo**, een stadje in de Italiaansche provincie Rome, is hoogst bevallig gelegen aan de helling van het Albaansche gebergte, bij het Albaansche Meer en aan den spoorweg Rome-Albano. Het telt (1901) 2316 inwoners. Het werd in 1596 door den paus aangekocht, en *Urbanus VIII* deed er naar het ontwerp van *Carlo Moderna* een prachtig paleis verrijzen, hetwelk door de garantiewet van den 13<sup>den</sup> Mei 1871 het voorrecht heeft verkregen van exterritorialiteit.

**Castell, Edmund**, of juistere *Castile*, een Orientalist, werd geboren in 1606 te Hatley in Cambridgeshire en overleed in 1685 te Cambridge, als professor der Arabische letterkunde. Hij schreef o.a. „*Lexicon heptaglotton*” (2 dln., 1669), dat den volledige Hebreewschen, Chaldeeuschen, Syrischen, Samaritaanschen, Aethiopischen en Arabischen woordeschat bevat en bovendien nog als aanhangsel een Perzisch woordenboek.

**Castellamare** of *Castello a Mare di Stabia* is een stad aan den zuidoostelijken oever der Golf van Napels en aan den spoorweg naar Torre dell' Annunziata. Men heeft er een fraaie hoofdkerk, een goede haven, scheepstimmerwerken, een arsenaal en fabrieken van brood, olie, conserven, spiritus, kalk en katoen. Zij telt 22000, als gemeente 32841 inwoners (1901), die een belangrijke handel drijven. De stad is de zetel van een bisschop, heeft een bekoorlijke ligging en wordt wegens de nabijgelegen geneeskragtige bronnen door de inwoners van Napels druk bezocht. Men geniet er voorts van het koninklijk kasteel Quissana en de Monte Sant' Angelo (1493 m.) een heerlijk uitzicht op de Golf, op den Vesuvius, op de bonnvallen van Pompeji en op de geheele kust van Sorrento tot aan Kaap

Campanella. Zij is gebouwd op de puinhoopen van het oude Stabiae, dat in 79 na Chr. door de beruchte uitbarsting van den Vesuvius werd verwoest. In 1654 werd het door de Franschen onder den hertog de *Guisé* ingenomen; in 1799 versloeg hier de Fransche generaal *Macdonald* de vereenigde Engelsche en Napolitaansche troepen.

**Castellamare** of *Castellamare del Golfo* is een havenstad (*Emporium Segestae*) aan de noordkust van Sicilië en aan den spoorweg van Palermo naar Trapani met (1901) 19957 inwoners, die een uitgehreiden handel drijven in visch, graan, wijn en olijfolie.

**Castellamare** is een prachtig kasteel aan de Adriatische Zee, niet ver van Triëst, en was eenmaal de verblijfplaats van den ongelukkigen Mexicaanschen keizer *Maximiliaan*.

**Castellamare Adriatico** is een gemeente in het distrikt Penne der Italiaansche provincie Teramo, aan de spoorwegen Ancona—Foggia en Castellamare—Rome. Zij is verdeeld in 5 huurtschappen en telt (1901) 8846 inwoners.

**Castellan** of *châtelain*. Zie *Kastelein*.

**Castellane**, *Esprit Victor Elisabeth Boniface*, graaf de, maarschalk van Frankrijk, werd geboren te Lyon, den 26<sup>sten</sup> Maart 1788. Zijn vader, te voren een vrijzinnig lid der vertegenwoordiging, schaarde zich later aan de zijde der *Bourbons* en werd in 1815 pair. In 1804 nam hij dienst, woonde de veldtochten bij in Italië en Spanje, werd in 1808 luitenant en verwierf bij Wagram (1809) het kruis van het Legioen van Eer. In 1810 zag hij zich tot kapitein benoemd, ging als adjudant van graaf *Lobau* naar Rusland en werd na de inneming van Moskou aan het hoofd geplaatst van een eskadron. Wel werd hij in 1813 door *Napoleon I* tot majoor bevorderd, doch hij schaarde zich na diens val terstond aan de zijde der *Bourbons*. In 1822 was hij kolonel bij een regiment huzaren en nam deel aan den veldtocht naar Spanje. In 1830 stelde hij zich beschikbaar voor de Juli-dynastie en woonde in 1832 de belegering der citadel van Antwerpen bij. Daarna werd hij luitenant-generaal en bevelhebber van het leger der Pyreneeën. In 1837 werd hij benoemd tot pair en begaf zich met het leger naar Afrika; hij het nitarsen der Februari-omwenteling (1848) bevond hij zich als bevelhebber eener divisie te Rouaan, waar hij moeite genoeg had, om de onrustige arbeiders in bedwang te houden. *Castellane* was toen ook bereid, de Republiek te dienen; doch de regering stelde geen groot vertrouwen in hem en gaf hem eervol ontslag. Inmiddels wist hij door middel van een zijner dochters, de markiezin de *Contades*, betrekkingen aan te knopen met den voorzitter der Republiek, *Lodewijk Napoleon*, zoodat hij kort voor den staatsgreep benoemd werd tot commandant te Lyon, waar hij den keizer belangrijke diensten bewees. Deze beloonde hem door hem te benoemen tot senator, tot maarschalk en tot bezitter van het grootkruis van het Legioen van Eer. Toen na den aanslag van *Orsini* Frankrijk in 5 groote militaire distrikten verdeeld werd, zag hij zich bevestigd in zijn betrekking als commandant van Lyon en deed alles, om in het zuiden van Frankrijk het gezag des keizers te hand-

haven. Hij overleed aldaar, den 16<sup>den</sup> September 1862.

**Castellaneta**, een stad in de Italiaansche provincie Lecce en in het distrikt Tarente, aan de Lato en onder een steil rotsgevaarte, Gravina geheeten, alsmede aan den spoorweg van Tarente naar Bari gelegen, telt (1901) als gemeente 10196 inwoners, die zich vooral met katoenbouw en schapenteelt bezig houden.

**Castellanospoeder** is de naam van een ontplofbare stof, die tot de dynamiet- of beter nog tot de nobelietsoorten gerekend moet worden. Het bestaat uit nitroglycerine, salpeter, pikrinezuur kalium en zwavel, hevenvens nog het een of ander neutraal zout, om beter tegen schokken te stand te zijn.

**Castelli** is de geslachtsnaam van paus Coelestinus II (zie aldaar).

**Castelli, Benedetto**, een beroemd leerling van Galilei, werd geboren te Brescia in 1577, bekleedde eerst de betrekking van abt te Monte Casino, vervolgens die van leeraar in de wiskunde aan de universiteit te Pisa, later aan het Collegio della Sapienza te Rome en overleed in 1644. Behalve eenige kleine verhandelingen schreef hij: „Della misura dell'acqua corrente" (1638), terwijl hij hij het voltooid van waterstaatswerken aan het meer van Trasimèni en hij dat van Ballo een buitengewone bekwaamheid ten toon spreide.

**Castelli, Ignaz Franz**, een Oostenrijksch dichter, werd geboren te Weenen, den 6<sup>den</sup> Maart 1781, stonde aldaar in de rechten en zag er zich in 1801 begiftigd met een kleine betrekking. Hij wijdde den ledigen tijd aan dichterlijke en letterkundige werkzaamheden, vooral aan vertalingen van Fransche stukken in het Duitsch, en verwierf grooten lof door zijn hijspel „Todt und lebendig" (1803). Zijn „Kriegslieder für die Oesterreichische Armee" werden door de Fransche Regeering zoo gevaarlijk geacht, dat zij den vervaardiger in ballingschap verwees en hij naar Hongarije vluchtte, vanwaar hij eerst na het sluiten van den vrede terugkeerde. Zijn tekst van de „Schweizerfamilie" met muziek van Weigl, maakte zijn naam in alle Duitse schouwburgen bekend. Vorst Lobkowitz benoemde hem tot Hof-tooneeldichter aan een der schouwburgen, doch hij legde in 1814 die betrekking neder. In het volgende jaar begaf hij zich als secretaris van graaf Carriani naar Frankrijk en vervolgens in dergelijke betrekking met den vrijheer von Münch-Bellinghause naar Opper-Italië. Later bekleedde hij verschillende kleine posten, en in 1839 deed hij een reis door Duitschland en werd er door de universiteit te Jena tot doctor honoris causa bevorderd. Na veertigjarige dienst behield hij zijn volle traktement als pensioen, en sedert dien tijd was hij gewoonlijk des winters te Weenen en des zomers op zijn huijengood Lillienfeld. In 1848 zweefde hij nogmaals op aller tong, daar van zijn vlagschriften „Was ist denn jetzt in Wien geschehen?" en „Der Baner kommt vom Rechtstage zurück" duizenden exemplaren verkocht werden. Hij overleed te Weenen, den 5<sup>den</sup> Februari 1862. Van zijn hijspelen zijn slechts een paar tot nu toe op het repertoire gebleven, nl.: „Die Schwäbin" en de „Münchhauseniade"; zijn toneelspelen zijn meestal in de 18 jaargan-

gen van een dramatisch tijdschrift (Dramatische Sträusschen) opgenomen; van deze noemen wij: „Die Waise und der Mörder" en „Der Schicksalsstrumpf". Zijn stukken zijn zeer aardig en geestig, doch tevens oppervlakkig en gehrekkig van samenstelling. Het beste, dat hij geleerd heeft, is getiteld: „Gedichte in niederösterreichischer Mundart" (Weenen, 1828); voorts schreef hij: „Gedichte" (1835, 6 dln.), „Poetische Kleinigkeiten" (1816, 5 dln.), „Wiener Lebensbilder" (1828, 2 dln.), „Bären. Eine Sammlung wiener Anekdoten" (1825—1832, 12 afl.), „Hundert neue wiener Bären" (1841) en „Erzählungen in allen Farben" (1840, 6 dln.). Tot de door hem nitgegeven jaarboekjes behooren: „Selam" (1814—1821) en „Huldigung der Frauen" (1823—1848). Ook was hij belast met de redactie van onderscheiden tijdschriften, zooals „Thalia", „Sammlet" en van dagbladen, zooals van de „Wiener Conversationsblätter" en van den „Allgemeiner musikalischer Anzeiger". In 1860, op zijn 80<sup>sten</sup> verjaardag, vond hij te Weenen groote sympathie, en zijn gezamenlijke werken zijn van 1844 tot 1847 in 17 deelen gedrukt en in 1848 nogmaals nitgegeven. Na zijn tachtigsten verjaardag zijn ook zijn gedenkschriften in het feuilleton van den „Wanderer" verschenen en later in 4 deelen in den handel gebracht. **Castelli** was een hartstoechtelijk verzamelaar; hij bezat 12000 toneelspelen in 3000 deelen, een verzameling van portretten van alle bekende toneelspelers en theaterdichters, een van alle Weener toneelschafjes van 1600 af, alsmede een van 1800 tabaksdozen.

**Castello, Sebastiaan**, ook **Chastillon** en **Castalia** genaamd, een schrijver over godgeleerde onderwerpen in den tijd der Hervorming, werd geboren in 1515 te St. Martin du Fresne in Savoye, stonde te Lyon en werd in 1540 op aanbeveling van Calvijn rector te Genève. **Castello** was meer letterkundige dan godgeleerde en beschouwde den Bijbel meer met het oog van een criticus, dan met dat van een dogmaticus. Hij zeide dan ook in 1544 Genève vaarwel en werd in 1553 te Bazel hoogleeraar in de Grieksche taal. Hier voltooide hij zijn Latijnsche Bijbelvertaling in 1561, aan **Edward VI** van Engeland opgedragen. Het verwijt van **Beza**, dat hij de oorspronkelijke voortreffelijkheid van den Bijbel onder Ciceroniaansche sierlijkheid bedolven had, zijn vrijmoedige gesprekken over de voorbeschikking en het gegronnd vermoeden, dat hij eenige verhandelingen geschreven had, waarin hij de veroordeeling van **Servetus** afkeurde, dat alles deed een breuk ontstaan tussehen hem en **Calvijn** en bezorgde hem van de zijde van den Raad van Bazel het hevel, zich van het schrijven van godgeleerde boeken te onthouden. Hij overleed in armoede, den 23<sup>sten</sup> December 1563. Van onderscheiden klassieke schrijvers heeft hij nitgaven geleverd.

**Castello Branco, Camillo**, een Portugeesch schrijver, geboren te Lissabon, den 16<sup>den</sup> Maart 1826, woonde sedert 1862 amhteloos op een huijtenverhuif in de provincie Minho, waar hij zich bezig hield met letterkundigen arbeid. In 1885 werd hij tot visconde de **Correia Botelho** verheven en overleed den 6<sup>den</sup> Juni 1890. Over **Gil Vicente**, **So de Miranda**, **Camões**, **Soropita** en don **Francisco Manuel de Mello** heeft hij belangrijke

schetsen geschreven. Hij is de meest bekende en meest populaire romanschrijver van Portugal en zijn romans zijn in meer dan 100 deelen verspreid. Daartoe behoren: „Onda está a felicidade?” (Oporto, 1857), „Mysterios de Lisboa” (1854—1855), „Scenas contemporaneas”, „I Sangue”, „Aventuras d'um boticario d'aldea”, „A engeitada” (1866), „Queda d'um anjo” (1866), „O marquez de Torres Novas”, „No bom Jesus do monte”, „A bruxa do monte Cordova”, „O judeu”, „Brilhantes do Brasileiro”, „Amor de perdição” (1862), „Amor de salvação” (1864) en „O retrado de Ricardina”. Zijn toneelstukken worden echter geen grooten bijval. De beste zijn: „Espinhas e Flores” (1857), „Abençoadas lagrimas” en „O morgado de Fafe”. Zijn fraaiste gedichten bevinden zich in den bundel „Um Livro” (1858).

**Castellon de la Plana** is de naam eener Spaansche provincie, het noordelijk derde deel van Valencia nitmakende; zij is een romantische bergstreek met ertsen, bruinkolen en minerale bronnen, telt op 6465 v. km. 304477 inwoners en omvat 140 gemeenten en 9 rechtstreekstrikten. De dalen worden gedeeltelijk kunstmatig besproeid en leveren wijn en olijfolie.

**Castellon de la Plana**, de hoofdstad der gelijknamige Spaansche provincie, ligt niet ver van de Mijares en 3 km. van de zee, in een vruchtbaar oord, aan den spoorweg, is door muren en torens omringd en heeft 3 kerken, 2 nonnen- en 3 voormalige monnikenkloosters, een kunstmatige waterleiding, een middelbare school, 2 hospitalen, benevens 31272 inwoners, die door het verbouwen van hennep, het vervaardigen van zeildoek en een levendigen handel in hun onderhoud voorzien. De haven der stad heet Grao de Castellon de la Plana.

**Castelnau, Francis de la Porte**, graaf de, een Fransch ontdekkingsreiziger en natuurkundige, geboren te Londen in 1812, bezocht van 1837—1841 de streek der Canadese meren, de Vereenigde Staten en Mexico en was van 1843—1847 het hoofd der expeditie, welke door de Fransche regering werd uitgerust, om de keerkingslanden van Zuid-Amerika te onderzoeken. Deze expeditie vertrok van Rio de Janeiro naar Goyaz, van hier noordwaarts langs de Araguay en zuidwaarts langs de Tocantins, voorts van Goyaz westwaarts over Cuyaba naar het groote moeras Xarayes, bezocht den bovenloop van de Paraguay en de waterscheiding tusschen het stroomgebied van laatstgenoemde rivier en dat van de Madeira en begaf zich over Chiquisaca en Potosi naar Lima. Bij de terugreis over Cuzco zakte zij de Ucayali en de Amazonas af naar Para. De beschrijving van deze belangrijke reis verscheen onder den titel: „Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima et de Lima au Para. Histoire du voyage” (Parijs, 1850—1851, 6 dln.), waarbij 6 atlasen en plaatwerken (1850—1851). Later was **Castelnau** achtereenvolgens consul te Bahia, te Kaapstad en te Singapore, in 1862 consul-generaal te Melbourne, en overleed aldaar den 4<sup>den</sup> Februari 1880. In die verschillende landen heeft hij zich vooral bezig gehouden met diernkundige studien.

**Castelnau**, een Fransch generaal, adjunt van keizer **Napoleon III** en een zijner meest vertrouwde hovelingen, zag zich in 1866 met een

zeer kiesche zending belast. **Napoleon**, door de Vereenigde Staten bedreigd en door de zegepraal der Pruisische wapenen verontrust, wilde zijn troepen zoo spoedig mogelijk verwijderd zien uit Mexico. Dit was echter in strijd met het verdrag, den 30<sup>sten</sup> Juli 1866 met keizer **Maximiliaan** gesloten. Hij verlangde intusschen, dat laatstgenoemde vorst zich zoo mogelijk zou inschepen naar Europa, en **Castelnau** werd naar Mexico afgevaardigd, om, bijgestaan door den Franschen gezant **Dano** en door maarschalk **Bazaine**, hem hiertoe te bewegen. **Castelnau** hield den 25<sup>sten</sup> December te Puebla een mondgesprek met **Maximiliaan**, maar kon dezen niet overhalen tot het verlaten des lands. **Maximiliaan** toch meende, dat hij met zijn Mexicaansche troepen den strijd tegen de republikeinen onder **Suarez** wel kon voortzetten. Daarop verlieten de Franschen den 8<sup>sten</sup> Februari 1867 de hoofdstad van Mexico. Gedurende den slag van Sedan (1 September 1870) berond zich **Castelnau** steeds aan de zijde des keizers, vergezeld des avonds generaal **Wimpffen** naar het kasteel Donchery, om hij de onderhandelingen over de capitulatie met von **Moltke** en von **Bismarck** de persoonlijke belangen des keizers te behartigen, begaf zich den volgende dag met dezen op weg, om den koning van Pruisen op te zoeken, waarbij het bekende gesprek van **Napoleon** met von **Bismarck** plaats greep, en vertrok den 3<sup>den</sup> September met **Napoleon** naar Wilhelmshöhe.

**Castelnaudary** is een arrondissementshoofdstad in het Fransche departement Aude in Languedoc en verheft zich op een hoogte in een met huitenverhijven en dorpen bezaaide vlakte. Zij ligt aan het Canal du Midi en aan den spoorweg, bezit een rechtbank, een handelsrechtbank, een beurs en een landbouwenootschap en telt (1901) 6683, als gemeente 9397 inwoners, die zich bezig houden met het verbouwen van ooft, met het werken in fabrieken en met een levendigen handel. Merkwaardig is er, behalve het stadhuis, het groote kanaalbassin, hetwelk tot haven dient en door kaden, werven en magazijnen omgeven is.

Op de plaats van het rijke, verwoeste Sostomagus hooften de West-Goten *Castrum novum Arianorum*, waaruit de tegenwoordige naam is ontstaan. Later was zij de hoofdstad van het graafschap Lanragais. In hare nabijheid had in 1211 een bloedig gerecht plaats tussehen de legers van **Raimond van Toulouse** en **Simon van Montfort**. In 1355 werd het door den **Zwarlen Prins** verbrand, maar in 1366 weer opgebouwd. Den 1<sup>sten</sup> September 1632 behaalden de koninklijke troepen in de nabijheid der stad een overwinning op de partij van den hertog van Orleans onder **Montmorency**.

**Castelnovo, Enrico**, een Italiaansch schrijver, geboren te Florence in 1839, legde zich toe op de technologie, werd daarop in een handels-huis geplaatst, belaste zich in 1870 met de redactie van het tijdschrift „La Stampa” en werd in 1872 hoogleraar aan de handelsschool te Venetië. Hij leverde in het feuilleton der „Perseveranza” den roman: „Il quaderno della zia” (Milaan, 1872) en schreef voorts: „La casa hianca” (Milaan, 1873), „Vittorina” (1874), „Lanretta” (1876), „Il professore Romualdo” (1878), „Novi

racconti" (1876), „Alla finestra" (1876), „Nella falda" (1880), „La Contessina" (1881), „Sorrisi e lagrime" (1882), „Reminiscenze e fantasie" (1886), „In balia del vento" (1893), „Nella laguna" (1899), „Natalia ed altri racconti" (1899), „Il ritorno dell'Aretusa" (1901) enz.

**Castel San Giovanni** is de naam van een plaats in de Italiaansche provincie en het district Piacenza, aan den rechter oever van den Po. De plaats heeft 9422 inwoners (1901). Van den 17<sup>den</sup> tot den 19<sup>den</sup> Juni 1799 streken hier de Oostenrijkers en Russen tegen de Franschen.

**Castel San Pietro dell' Emilia** is de naam van een stad in het district Imola van de Italiaansche provincie Bologna aan de Sillaro en de Via Aemilia. Zij heeft 13474 inwoners, druk bezochte jaarmarkten en in de omgeving minerale bronnen.

**Castelsarasin** is de hoofdplaats van het gelijknamige arrondissement, gelegen aan den rechter oever der Garonne, 21 km. ten W. van Montauban. De stad heeft 3394 inwoners (1901), een gerechtshof, linnen- en hoedenfabrieken, alsmede handel in graan, wijn, brandewijn, olie en saffraan.

**Castel Termini**, een stad in de Italiaansche provincie Girgenti op Sicilië, in het district Bivona, ligt aan de helling van den Pecoraio en telt (1901) 12938 inwoners, die groote hoeveelheden zwavel, zout en gips uitvoeren. Er is een mooie kerk met 2 stukken van *Velasquez*.

**Castelvetro**, een stad in de Italiaansche provincie Trapani op Sicilië, in het district Marzaia, ligt aan den spoorweg van Palermo naar Trapani op een heuvel, die uit een vruchtbare vlakte verrijst. De regelmatig gebouwde stad telt (1901) 24449 inwoners, die in zijde-, linnen- en katoenfabrieken werkzaam zijn en voorts olijvenolie en een kostelijken wijn (capriata) uitvoeren. Ten Z. der stad liggen de ruïnes van Selinuntum.

**Casti**, *Giambattista*, een Italiaansch dichter, geboren in 1721 te Montefiascone in Toskane, studeerde aan het seminarium aldaar en werd er later hoogleraar en kanningh der hoofdkerk. Te Florence kwam hij in betrekking met den groot-hertog, die hem met zich naar Weenen nam, waar *Casti* de gunst verwierf van *Jozef II* en toegevoegd werd aan onderscheiden keizerlijke gezantschappen naar Petersburg, Berlijn en Madrid. Na zijn terugkeer te Weenen zag hij zich bevorderd tot keizerlijk Hofdichter en vervaardigde 3 komische opera's: „La grotta di Trofonio" (een satire op pedante schoolgeleerden), „Ré Teodoro" en „La congiura di Catilina". Daarop volgde de burleske opera „Cicerone". Na den dood van *Jozef II* vestigde hij zich te Florence, waar hij een groot aantal gedichten schreef. Om zijn „Animali parlanti" ter perse te leggen, begaf zich de grijsaard in 1798 naar Parijs, waar hij den 6<sup>den</sup> Februari 1803 door den dood werd overrompeld. Dit werk, alsmede zijn geestige, maar wel wat onknische „Novelle galanti" zijn hij herhalend gedrukt en ook in andere talen overgebracht. De „Sprekende dieren" vormen een staatkundig leer-en hekeldicht in den vorm van het dierenepos en getuigen van menschenkennis en van een diepen blik in de staatkunde. Minder bekend is zijn: „Poema Tataro", gericht tegen het Hof te Petersburg. Zijn overige werken, waaronder ana-kreontische liederen, alsmede 216 grappige son-

netten „I tre Giulj", verschenen als „Opere varie" (Pisa, 1821, 6 dln.), en al zijn werken onder den titel „Opere dell' abbate Giovanni Battista Casti" te Parijs in 1837.

**Castiglione, Baldassarre**, graaf van, een Italiaansch staatsman, werd geboren den 6<sup>den</sup> December 1478 te Casatico op het gebied van Mantua, voegde zich na den val van *Luigi Sforza*, hertog van Milaan, bij den markgraaf van Mantua en begaf zich later op last van *Guidobaldo di Montefeltro*, hertog van Urbino, eerst naar het Hof van *Hendrik VII* van Engeland (1506) en in 1507 naar *Lodewijk XII* van Frankrijk te Milaan. Hij vergezelde *Francesco Maria della Rovere*, den opvolger van *Guidobaldo*, op zijn krijgstochten en ontving in 1513 den titel van graaf. Later was hij protonotaris te Rome aan het Hof van *Leo X*, en *Clemens VII* zond hem in 1525 met een gewichtige opdracht naar *Karel V* van Spanje. Hoewel *Castiglione* hier de belangen van den paus zocht te bevorderen, viel hij na de plundering van Rome (1527) in ongenade bij den H. Stoel. *Karel V* daarentegen overlaade hem met gunstbewijzen en schonk hem het rijke bisdom Avila. Hij overleed te Toledo, den 7<sup>den</sup> Februari 1529. Zijn meestberoemd werk is zijn „Libro del cortegiano" (Hovelingenboek, Venetië, 1528), een meesterstuk van Italiaansch proza en germaen tijde het gezochte leesboek der hoogere standen. Ook zijn brieven, door *Seraasi* uitgegeven (Padua, 1769—1771, 2 dln.), zijn zeer belangrijk. Een volledige uitgave zijner „Opere volgari e latine" verscheen in 1733 te Padua.

**Castiglione, Giovanni Benedetto**, bijgenaamd *il Benedetto* en *il Grechetto*, een Italiaansch schilder en graveur, werd geboren te Genua in 1616, was de beste leerling van *Paggi*, *Andrea de Ferrari* en van *Dijk*, ontwikkelde zich door kunst-reizen naar Rome, Florence, Parma en Venetië en vervaardigde daarna in opdracht van hertog *Karel I* te Mantua een groot aantal schilderstukken, zoowel historiestukken, als landschappen en dieren. Vooral deze laatste bezorgden hem grooten roem en zijn in de voornaamste verzamelingen van Italië, Engeland en Duitschland te vinden. Hij overleed te Mantua in 1670. Tot zijn meest bekende boeken behooren: „De schepping der dieren", „De intocht in de ark" en „De terugkeer van Jacob met vele dienstknechten, dienstmaagden en vee". Als graver heeft hij den naam van „tweeden Rembrandt" verworven door het leveren van een aantal nitmtmende platen; daarenboven verschenen in 1736 te Venetië 12 bladen onder den titel „Varie capricce e paesi, inventati e disegnati dal celebre Gio. Benedetto Castiglione Genovese".

**Castiglione, Carlo Ottavio**, graaf, een Italiaansch taalkenner, werd geboren te Milaan in 1784 en legde reeds in zijn werk „Monete eufiche del Museo di Milano" een nitgebreide kennis aan den dag van Oostersche talen en geschiedenis. Zijn voornaamste geschrift op het gebied der Oostersche letteren is zijn „Mémoire géographique et numismatique sur la partie orientale de la Barbarie, appelée Afrikah par les Arabes, suivi de recherches sur les Berbères atlantiques" (1836). Voorts heeft hij zich bekend gemaakt door de uitgave van fragmenten der Gotische bijbel-

vertaling van *Ulfilas*, door hem in 1817 ontdekt onder de palimpsesten der Ambrosiaansche bibliotheek. Ook heeft hij nog nitgegeven: „*Dell'uso cui erano destinati i vetri con epigrafi cufiche*“ (1847). Hij overleed te Genua, den 10<sup>den</sup> April 1849.

**Castiglione del Lago**, een plaats in de provincie en in het district Perugia, aan den westoever van het Lago Trasimeno gelegen, telt 13372 inwoners (1901).

**Castiglione delle Stiviere** is de hoofdstad van het gelijknamige district van de provincie Mantua, 10 km. ten Z. van het Gardameer gelegen met 5967 inwoners (1901). Den 3<sup>den</sup> Augustus 1796 vredeed de Fransche maarschalk *Angereau* de Oostenrijksche voorhoede uit Castiglione en kreeg den naam van hertog van Castiglione.

**Castiglione di Sicilia**, een stad in de Italiaansche provincie Catania en in het district Arcireale, aan den noordelijken voet van den Etna en op den rechter oever van het riviertje Alcantara, telt (1901) 12998 inwoners. Men vindt er een kasteel, veel zijdeteelt, wijn- en olijfgaarden, ook worden er de beste hazelnoten van geheel Sicilië geoogst.

**Castiglione Fiorentino**, een stad in het district Arezzo der Italiaansche provincie Arezzo, ligt aan de spoorlijn Florence—Rome, telt als gemeente (1901) 13393 inwoners en bezit een Latijnsche school en een theologisch seminarium. De bevolking leeft voor een gedeelte van de zijdeteelt.

**Castilho, Antonio Feliciano**, een der beste Portugeesche dichters van den nieuwen tijd, werd geboren te Lissabon, den 26<sup>sten</sup> Januari 1800, verloor op zijn 6<sup>de</sup> jaar een zijner oogen en kon met het andere slechts gebrekkig zien, maar was met groote westgierigheid bezield en bezocht in 1816 de universiteit te Coimbra, om er volgens den wensch van zijn vader in de rechten te studeeren. Meer echter gevoeld hij zich aangetrokken door natuurlijke historie, natuurkunde en fraaie letteren. Reeds als student gaf hij zijn „*Cartas de Echo e Narcisso*“ in het licht, die in korten tijd een 4<sup>den</sup> druk beleefden en gevolgd werden door „*A prima vera, collecção de poematos*“ (1822 en 1837). Hij was echter niet zeer gelukkig; een aanzienlijke jonkvrouw, wier liefde hij door zijn gedichten verworven had, schonk hem wel hare hand, maar werd hem reeds na 2 jaren door den dood ontrukkt; een betrekking, waarmede koning *José VI* hem bekleedde, werd opgeheven, en onder de heerschappij van dom *Miguel* moest hij de vlucht nemen. Later keerde hij naar Lissabon terug en werd er lid van de Academie van Wetenschappen. Hij leverde o.a. een vertaling van de „*Metamorphosen*“ van *Ovidius*, van de „*Amores*“ en van de treenspelen van *Ducis*, van werken van *Molière*, *Goethe* en *Shakespeare*, en schreef verder: „*Amor e melancolia ou a novissima Heloisa*“ (1828), „*A noite do Castello*“ (1836), „*Camoës*“ (1849), enz. Zijn gedichten zijn fraai van vorm en bevatten vooral nitmuntende natuurtafereelen. Van de uitgave zijner gezamenlijke gedichten zijn een paar deelen verschenen. Als commissaris-generaal van het volksonderwijs heeft hij tot verbetering der scholen veel bijgedragen. Titel en rang van viconte werden hem toegekend. Hij overleed te Lissabon,

den 18<sup>den</sup> Juni 1875. Zijn biografe gaf zijn zoon *Julio de Castilho* uit.

**Castilho, Augusto Federigo**, een jongere broeder van den voorgaande, vertaalde een „*Pharsalia*“ van *Lucanus* en gaf met zijn broeder *Antonio Feliciano* een werk uit, getiteld: „*Quadros historicos da Portugal*“. Onder dom *Miguel* moest hij de vlucht nemen en overleed op Madeira, den 31<sup>sten</sup> December 1840.

**Castilho, José Feliciano**, een broeder der beide voorgaanden, werd geboren te Lissabon in 1812, studeerde te Coimbra, moest in 1829 de wijk nemen en verwierf den doctorsrang te Parijs. Hier schreef hij met zijn jongsten broeder *Alexander* een „*Traité de mnémonique*“, een „*Dictionnaire de mnémonique*“ en een „*Traité de sténographie*“. Later keerde hij naar Portugal terug, bekleedde er verschillende posten, redigeerde een gematigd liberaal dagblad en moest in 1835 nogmaals zijn vaderland verlaten. Hij woonde toen geruimen tijd te Hamburg en vertrok vervolgens weder naar Portugal, waar bij aan de Nationale Boekery te Lissabon werd geplaatst, waarna hij in 1847 zich naar Brazilië begaf.

**Castiliaansch kanaal** is een kanaal in Spanje, dat bij Alar del Rey aan de *Pisuerga* begint, eerst diens loop volgt, zich dan naar de *Carrión* en naar *Palencia* wendt, daarop naar de *Pisuerga* tot *Valladolid*, van waaruit een tak N.W. tot *Medina de Rioseco* gaat. Het kanaal is 210 km. lang en voor het verkeer van *Santander* met de *Tierras de Campos* van Oud-Castilië van veel belang.

**Castiliaansch Scheidingsgebergte**, bij de Spanjaarden *Cordillera Carpeto-Vetonica* geheeten, loopt van het N. O. naar het Z. W. door het Castiliaansch hoogland en scheidt het stroomgebied van den *Dnero* van dat van den *Taag*, of *Leon* en Oud-Castilië van Nieuw-Castilië en *Extremadura*. In Portugal vormt het de scheiding tusschen *Beira Alta* en *Beira Baixa*. In het N.O. sluit het aan bij nitloopers van den *Sierra Moncayo* van het Iberische bergstelsel, in het Z. O. eindigt het in *Cabo da Roca* aan de Portugeesche kust. De totale lengte is 800 km. De hoogste gedeelten zijn de *Sierra's de Somosierra*, de *Guadarama*, de *Avila*, de *Gredos* en de *Gata* en in Portugal de *Serra's da Estrella* en de *Cintra*. Zie verder *Castilië*.

**Castilië**, Spaansch *Castilla* (zie de kaart van het Pyreeneesche schiereiland) is een landschap in het midden van het Pyreeneesche schiereiland, vormt een hoogvlakte en is als het ware de kern der Spaansche monarchie. Het wordt in een noordelijk deel (*Oud-*) en een zuidelijk deel (*Nieuw-Castilië*) verdeeld. Oud-Castilië met *Leon* ten westen is een hooggelegen steppe, die zich gemiddeld 800 m. boven den zeespiegel verheft en in het noorden door het Cantabrische kustgebergte, het bergland van *Asturië* en de Baskische provincien van de zee, in het zuiden door het Castiliaansch Scheidingsgebergte van het lager gelegen Nieuw-Castilië gescheiden wordt, terwijl in het oosten de *Sierra's de Oca*, de *Urbion* en *Moncayo* (Iberisch bergland) de grenzen vormen naar de zijde van het dal des *Ebro*, van *Navarra* en *Aragon*, en in het westen de grenzen tegen Portugal gelegen zijn in het gebergte van *Leon*

en de Paramos van Traz-os-Montes. Binnen die grenzen is de hoogvlakte tamelijk effen en dor en slechts schaars besproeid door de Dnero en en hare zijrivieren, Eresma en Adaja. In het N. bereikt het hooimooze terras van Reinoso een hoogte van ruim 1000 m. en is rijk aan weilanden. Ten Z. van de dalen des Ehro en Pisnerga breiden zich de vruchtbare en goed bebouwde heuvellandschappen van Burgos en Lerma en de Bureba uit, laatstgenoemde steil naar het Ebrodal afhellend. Op het Z. O. der hoogvlakte ligt het ruwe plateau van Soria, dat een hoogte van 1100 m. bereikt en de verbinding vormt met de hoogvlakte van Nieuw-Castilië. In het Z. W. gedeelte van het plateau van Soria verheffen zich verscheiden ketens, uit secundaire kalk en zandsteen opgebouwd, die het begin van het Castiliaansch Scheidingsgebergte vormen. Hieraan sluiten zich de Cuesta, de Atienza, Sierra Pela en Sierra de Ayllon (met den 2065 m. hoogen Pico Ocejón), dan naar het Z. W. omhoog, gaat de keten over in de bergen van Somosierra en den Sierra de Guadarrama, die in den Pico de Peñalara een hoogte bereikt van 2405 m. Ten N. W. van Madrid vermindert de hoogte en strekken zich groote hoogvlakten (paramos) uit, waarin de rivieren diepe, kloofvormige dalen behen uitgeslepen. Ten Z. van den Paramo de Avila met den Cerro del Zapatero (2105 m.) en door de lengtedalen der Alberche en Formes gescheiden, verheft zich de Sierra de Gredos met de Plaza de Almanzor (2661 m.). Vandaar loopt een aantal evenwijdige, door paramos van elkander gescheiden ketens in Z. W. richting, zoodat de verbindingswegen tusschen Leon en Estremadura nergens de hoogten overschrijden.

Het hoogland van Nieuw-Castilië ligt lager dan het vorige (gemiddeld 600 m.) en wordt in twee deelen verdeeld, nl.: het stroomgebied van de Taag in het N. en dat der Guadiana in het Z., in het O. door een lagen rug, in het W. door de Montes de Toledo en de Sierra de Guadalupe (hoogste top 1558 m.) gescheiden. Het gedeelte dat tot Nieuw-Castilië behoort heet de Mancha. De bovenloop der Tajo loopt door het vruchtbare henvelland Alcarria, dat in den vorm van een halven cirkel omringd is door kleine woeste plateaus, die een hoogte van 1300 m. bereiken en overgaan in de terrassen van Aragon en Valencia. In het W. grenst aan Alcarria de hoogvlakte van Madrid, die zich in het Z. tot de Taag uitstrekt. Zij is wel onvruchtbaarder, maar toch tamelijk goed bebouwd. Ten Z. hiervan ligt het weidenrijke, maar weinig bebouwde hoogland van Toledo en nog verder zuidwaarts de smalle vlakte van Talavera de la Reina (351 m.), die met eikenbosschen begroeid is. De rivierdalen zijn in Nieuw-Castilië diep ingesneden en vormen door hun vruchtbaarheid een scherpe tegenstelling met de omgeving. De rivieren zijn echter voor de scheepvaart ongeschikt, terwijl spoorwegen niet in voldoende aantal aanwezig zijn.

Door de hooge ligging is het klimaat van Castilië tamelijk ruw en kenmerkt zich door groote droogte, plotselinge temperatuurwisselingen en stormen. In het algemeen verkeert het land in treurigen toestand; toch is de Castiliër de trotsche en waardige vertegenwoordiger van het Spaansche volkskarakter; zijn taal en schrift zijn

die van den beschaafden stand in het geheele rijk geworden. Ond-Castilië wordt verdeeld in 11 provinciën: Leon, Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid, Avila, Segovia, Soria, Burgos, Logrono en Santander, die samen een oppervlakte van 104229 v. km. beslaan en een bevolking van 2737996 inwoners (1897) tellen. Nieuw-Castilië bestaat uit de 5 provinciën: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca en Guadalupe met 72160 v. km. oppervlakte en (1897) 1858314 inwoners. Tot de kroon van Castilië, in tegenstelling tot de kroon van Aragon en de vrije provinciën: Navarra, Alava, Guipuzcoa en Biscaya, behooren bovendien nog het koninkrijk Galicië, het vorstendom Asturië, het landschap Estremadura en Andalusië benevens Granada en Murcia.

Oud-Castilië ontstond als zelfstandig staat nit het graafschap Burgos, welks heer, *Ferdinand Gonzalez* genaamd, zich in 923 onafhankelijk verklaarde. *Ferdinand I de Groote*, die in 1035 bij de verdelving van het vaderlijk gebied Ond-Castilië verkreeg, verheft het tot een koninkrijk. In 1037 versloeg hij zijn zwager, *Bermudo III* van Leon, en voegde diens gebied bij het zijne. Daarbij kreeg hij van zijn broeder nog een deel van Navarra op den rechter Ebroever. Na zijn dood in 1065 werd het rijk onder zijn 3 zonen verdeeld, waarna *Alfonso VI* zich van het rijk meester maakte in 1072. Deze verenigde in 1085 het door hem veroverde Moorsche rijk Toledo onder den naam van Nieuw-Castilië met Oud-Castilië, doch niet voor langen tijd. Toen eindelijk *Ferdinand III* in 1230 de beide staten weder onder zijn schepter verenigde, verklaarde hij ze ondeelbaar en stelde het recht van eerstgeboorte vast. Na dien tijd bestond er slechts één koninkrijk Castilië, waar intusschen meermalen verdeeltheden rezen wegens troonopvolging, daar *Ferdinand* het erfrecht in de vrouwelijke lijn erkend en de rechten der zijtijnen niet nauwkeurig bepaald had. Tot zijn roemrijkste opvolgers behoorden *Alfonso X* en *Jan II*. Daar *Isabella*, de zuster van *Hendrik IV*, welke dezen in 1474 in het bewind opvolgde, in 1469 gehuwd was met *Ferdinand*, kroonprins van Aragon, werden in 1479, na het overlijden van *Jan II* koning van Aragon, de beide landen verenigd, om te zamen het koninkrijk Spanje te vormen, hoewel de volkomen vereeniging eerst plaats had in 1516 na den dood van *Ferdinand den Katholieke*.

**Castilla**, don, *Ramos*, een Peruaansch staatsman, werd geboren den 31<sup>sten</sup> Augustus 1797 te Tarapaca in het zuiden van Peru, onderscheidde zich in den onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje, was generaal in de burgeroorlogen, voerde in den slag bij Jungay (20 Januari 1839) berel over de ruitery en werd vervolgens minister van Financiën. Nadat hij van 1841 tot 1844 in ballingschap geleefd had, deed hij den dictator Viceroy vallen en was van 1845 tot 1851 president van Peru. In 1855 plaatste hij zich aan het hoofd van den opstand tegen Echenique en werd in 1855 wederom met het voorzitterschap bekleed, dat hij tot October 1862 waarnam. Hij overleed te Arica den 30<sup>sten</sup> Mei 1867.

**Castille**, *Charles Hypolyte*, een Fransch romanschrijver en publicist, geboren den 8<sup>sten</sup> November 1820 te Montreuil-sur-Mer, ontving zijn

opleiding te Donai en Cambrai en vestigde zich vervolgens te Parijs. Hij schreef: „Les oiseaux de proie” en „Le margrave de Claires”, stichtte in 1847 met *Molinari* het tijdschrift: „Le travail intellectuel” en in 1848 met *Bastiat*: „La République Française” en verkondigde in deze en andere dagbladen zijn socialistische gevoelens. Later leverde hij: „Les hommes et les moeurs sous le règne de Louis Philippe” (1853), „Histoire de la seconde République Française” (1854—1855, 4 dln.), „Parallèle entre César, Charlemagne et Napoléon” (1858), „Histoire de soixante ans 1789—1850” (1859—1863, 4 dln.) en „Portraits politiques au XIXe siècle” (1856—1860, 80 deeltjes). Voorts werden in den „Universel” in de „Constitution” en den „Avenir national” de artikelen, ondertekend met *Alceste*, aan dezen schrijver toegerekend. Hij overleed den 20<sup>sten</sup> September 1886 te Luc-sur-Mer.

**Castillejo**, *Cristóbal*, een Spaansch dichter en laatste vertegenwoordiger der oud-Spaansche Hulpoezie, werd geboren omstreeks het jaar 1492 te Ciudad-Rodrigo en kwam op 15-jarigen leeftijd als page aan het Hof van den infant don *Fernando*, later keizer *Ferdinand I*, en werd zijn secretaris. Toen deze in 1518 Spanje verliet, trad *Castillejo* in den geestelijken stand, maar ging in 1525 in zijn oude hoedanigheid naar Weenen en overleed aldaar, den 12<sup>den</sup> Juni 1556. Hij besteedde de Italiaansch-klassieke richting in de poëzie, gebuldigd door *Boscan* en *Garcilaso*, en onderscheidde zich door meesterschap over de taal, een vloeiende versificatie en een satyrieken geest. Zijn verzen zijn eerst na zijn dood verzameld en in het licht gegeven. In de bibliotheek te Weenen vindt men handschriften van *Castillejo*, gespreken van den schrijver met zijn pen, benevens vertalingen van „de Amicitia” en „de Senectute” van *Cicero* bevattende.

**Castillo**, *Diego Enriquez de*, kapellaan en historieschrijver van *Hendrik IV* van Castilië, werd geboren te Segovia en met gewichtige staats-onderhandelingen belast. Zijn kroniek vermeldt de gebeurtenissen van het regeeringstijdsperk van *Hendrik IV* (1454—1474) in een kunstelloozen, drogen stijl en werd nitgegeven in de verzameling van Spaansche kronieken door het Koninklijk Geschiedkundig Genootschap te Madrid (1787). Na den slag bij Olmedo werd hij gevangene van de partij van den infant *Alfonso* in Segovia.

**Castillo**, *Bernal Diaz del*, een Spaansch geschiedschrijver, werd geboren tegen het einde der 16<sup>de</sup> eeuw en behoorde tot de gelukzoekers, die *Ferdinand Cortez* in 1519 vergezelden naar Mexico, waar hij omstreeks het jaar 1560 overleed. Hij schreef „Conquista de Nueva España” (Madrid, 1632, deel 26 van de Madridsche „Biblioteca de autores españoles”, in het Duitsch vertaald door *Reh/sua*, Bonn, 1838 en 1844).

**Castillo**, *Juan Ignacio Gonzalez del*, een Spaansch dichter, geboren in 1763 te Cadix en aldaar overleden in 1800, maakte in den aanvang der vorige eeuw opgang door zijn: „*Saïnetes*” of tusschenspelen van kluchtigen inhoud. Een verzameling daarvan is door *Castro* in 1845 nitgegeven. De merkwaardigste zijn: „El soldado fanfarón”, „La Galiada”, „La casa de vecindad” en „La mujer corregida y marido desengañado”. Zij

zijn een trouwe schildering van het Andalusische volksleven.

**Castillo**, *Fernando de Leony*, een Spaansch staatsman, werd in 1842 op de Canarische eilanden geboren. In 1868 trad hij in staatsdienst en werd in 1872 onderstaatssecretaris in het Ministerie van Koloniën. Onder de republiek bestreed hij in het parlement de radicalen en verdedigde, als liberaal monarchist, de constitutioneele beginselen tegen *Canovas*. *Sagasta* benoemde hem daarom in 1886 tot minister van Binnenlandsche zaken en in 1887 tot gezant te Parijs.

**Castilloa**, *Cervant* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Urticaceae* met slechts weinige, in Centraal-Amerika thuis behoorende soorten. Het zijn hooge boomen, die veel melksap bevatten. Van een Mexicaansche soort, de zoogenaamde *Holpuahit*, *Castilloa elastica* *Cervant*, wordt dit sap verzameld en daaruit caoutchouc bereid.

**Castillo Solorzano**, *Alonso de*, een Spaansch schrijver, die tusschen 1624 en 1649 leefde, leverde de dierenromans „*El Bachiller Trapaza*” en „*Garduña de Sevilla*”, waarvannog in 1846—1848 nieuwe geïllustreerde uitgaven verschenen zijn; voorts een aantal novellen, grootendeels vereenigd onder de titels „*Jornadas allegros*” (1626), „*Tardes entretenidas*” en „*Noches de placer*” (1831), alsmede eenige tooneelstukken, waarvan: „*El marques de Cigarral*” en „*El Mayorazgo*” voor de beste worden gehouden.

**Castlereagh**, *Henry Robert Stewart*, markies van *Londonderry* en viscount, een Engelsch staatsman, werd geboren den 18<sup>den</sup> Juli 1769 te Mount Stewart in Ierland. In 1793 werd hij lid van het Iersche parlement en onder lord *Camden* eerste secretaris van Ierland. Hij beijverde zich, het stelsel van onderdrukking, door *Pitt* voorgestaan, met onverbiddelelijke gestrengheid op zijn nitgepunte en mishandelde landgenooten toe te passen en hielp mede, de unie van Ierland met Engeland tot stand te brengen. In 1801 werd hij lid van het Britsche Parlement en als een hevig tegenstander van Frankrijk en van de liberale oppositie, met aanzienlijke waardigheden bekleed. In 1802 was hij voorzitter van den Board of Control en in 1805 minister van Oorlog. Wel trad hij af na den dood van *Pitt* (1806), doch reeds het volgende jaar nam hij met *Liverpool* en *Canning* de teugels van het bewind weder in handen en toonde zich gebeten op Frankrijk, inzonderheid op *Napoleon I*, zonder eenigen roem te behalen voor Engeland. De mislukte onderneming op *Walcheren* gaf aanleiding tot heftige tooneelen in den ministerraad en zelfs tot een tweegevecht tusschen *Castlereagh* en *Canning*, waarna beiden aftraden. Reeds in 1809 evenwel was *Castlereagh* weder minister van Buitenlandsche Zaken en ontwikkelde na *Napoleon's* rampspoed in Rusland groote bedrijvigheid. Hij nam deel aan de vredesonderhandelingen te Châtillon en aan het verdrag van Chaumont (1814), en toen eindelijk de keizer was vervallen verklaard van den troon, verzette hij zich tegen het besluit der Verbonden Mogendheden, waardoor hem de keizerstitel en een verblijf op Elba werden toegekend. Zijn blinde haat tegen de Fransche revolutie en hare gevolgen bracht hem dikwijls in tegenspraak met zich zelf. We-



gens zijn ijver voor het herstel der *Bourbons* scheen hij een aanhider te wezen van het behoud, doch tevens huldigde hij de nieuwigheden, welke nit de Omwenteling waren voortgevloeid, door op het Congres te Weenen zijn goedkeuring te geven aan den afstand van Saksen aan Pruisen, van Polen aan Rusland, van Genua aan Sardinië, van België aan Nederland, enz. Hij werd dan ook door het Lagerhuis niet bijzonder vriendelijk ontvangen, maar de terugkeer van *Napoleon* bracht zijn tegenstanders tot zwijgen. *Castlereagh* spande al zijn krachten in, om den vijand van Groot-Brittannië te doen vallen, maar hij bezoeide zijn verdiensten door zijn reactionnaire staatkunde na den Tweeden Vrede van Parijs. Zijn doel, het Vereenigd Koninkrijk tot de Heilige Alliantie te doen toetreden, leed schipbreuk op den vasten wil van zijn ambtgenooten en van den Prin-regent. Hij woonde de congressen bij te Aken, Troppau en Laibach, doch verloor zijn toch reeds geringe populariteit door zijn bonding in het proces van koningin *Caroline* en door de harde maatregelen, die hij te midden van de ontevredenheid der lagere volksklassen durfde voorschrijven. Toen hij op het punt stond, zich naar het Congres te Verona te begeven, om Englands belangen bij de Franche interventie in Spanje te behartigen, werd hij door een gemoedsziekte aangetast, zoodat hij zich den 13<sup>den</sup> Augustus 1822 de halslagader opende. Zijn: „Correspondence, despatches and other papers” zijn door zijn broeder Ch. W. Vane, markies van *Londonerry*, uitgegeven (8 dln., Londen, 1848—1853).

**Castor** is de Latijnsche naam voor het geslacht der bevera. Zie aldaar.

**Castor** is de naam eener ster van de 2<sup>de</sup> grootte in het sterrenbeeld „de Tweelingen”. Zij is een dubbelster; de afstand der beide sterren bedraagt 5' en de omlooptijd ongeveer 1000 jaren. Door de groote verandering van den hoek, dien de groote cirkel door beide sterren met een declinatiecirkel maakt, leerde W. *Herschel* het eerst de fysieke gesteldheid der dubbelsterren kennen.

**Castor-olie** is de Engelsche naam voor *Ricinusolie*. Zie aldaar.

**Castra** is het meervoud van *castrum*, hetgeen versterkte plaats beteekent, en duidde bij de Romeinen een legerplaats aan. Deze werd in den vorm van een vierkant aangelegd en door een loopgraaf en een wal met palissaden omringd. Het leger werd door twee, elkaar rechthoekig snijdende wegen, de *via principalis*,  $\pm$  30 m. breed, en de *via decumanus*,  $\pm$  15 m. breed, in vieren gedeeld. Het van den vijand afgewende, achterste en kleinere gedeelte, bevatte de tent van den veldheer, benevens het forum, de tribune, waarop de veldheer zijn mannen toesprak en de rechtspraak uitoefende. Bovendien waren in dit gedeelte de keurtroepen ondergebracht. Tusschen den wal en dit gedeelte lagen de keurtroepen uit de ruitertij en uit het bondsleger. De rest van het leger bevond zich aan de andere zijde van den hoofdweg; deze laatste plaats nam  $\pm$   $\frac{2}{3}$  van het geheele kamp in. Men had zomer- en winterlegerplaatsen, alsmede vaste legerplaatsen (*castra stativa*). Laatste genoemde gingen in den keizerstijd tot werkelijke vestingen over. Zij werden nabij een plaats aangelegd, of er ontstond later een dorp of stad

nit, die dan den naam van de legerplaats kreeg.

**Castraat** (Latijnsch *castratus*, Italiaansch *castrato*) of *Gemedene* is een persoon, die in zijn jeugd door castratie (zie aldaar) van zijn mannelijkheid beroofd is geworden en diensgevolge de stem van een knaap heeft behouden, daar de stemwisseling er door onderdrukt werd. Reeds de Mozaïsche wet verbood deze operatie, zoowel bij de menschen, als bij dieren. Bij eenige Aziatische volken was zij echter een godsdienstig gebruik, o. a. werden de priesters van *Kybele* met steenen messen gecastreerd. Met deze godsdiensten kwam het gebruik ook naar Griekenland en naar Rome. Het casteeren werd verboden door *Caesar*, *Domitianus*, *Nerva* en *Constantijn den Grooten*; in het Oost-Romeinsche rijk werd het daarentegen onder *Justinianus* zeer gebruikelijk, zoodat zelfs fanatieke Christenen, hijv. *Origenes*, de operatie aan zich zelf uitvoerden uit overdreven godsdienstijver. In de Mohammedaansche landen worden castraten als haremwachters (zie *Eunuch*) gebruikt. Het Canonieke recht verbiedt het casteeren, en in verschillende pauselijke bullen werd het op straffe van den kerkelijken ban verboden. Toch maakte men er in Italië dikwijls gebruik van, om goede discantzangers te krijgen, en nog in de 18<sup>de</sup> eeuw werden jaarlijks ruim 4000 knapen in Italië, voornamelijk in den Kerkelijken Staat, verminkt. Ja nog kort geleden waren er in Rome en in alle groote steden van Italië talrijke castraten voor het kerkgezag, opera's en concerten. De stem van een castraat vereenigt met het timbre van de knapenstem de longenkracht van den man, zoodat de zanger in staat is bijna eendellooze passages uit te voeren en het *mezzà di voce* verbaazend reik kan. Als zangers aan de Italiaansche opera werden verschillende castraten door geheel Europa beroemd en ontvingen zeer hooge honoraria, zoals *Farinelli*, *Serenico*, *Cusanino*, *Ferri*, *Momletto*, *Giziello*, *Bernachi*, *Caffarelli*, *Crescentini*, *Pachierotti*, *Manzuoli*, *Marchesi*, *Salimbini* en *Vetutti*.

**Castratie**. Zie *Castreeren*.

**Castreeren** of *Ontmannen* is de verwijdering der zaadbollen bij menschen en dieren, waardoor deze het voortplantingsvermogen verliezen. De gevolgen daarvan op de ontwikkeling van het lichaam bewijzen, dat de talrijke verschillen in de lichaamsbouw der beide geslachten, afgezien van de geslachtsorganen, niet van den beginne af aan het individu eigen zijn, maar eerst met de ontwikkeling der geslachtsorganen ontstaan. Na de verwijdering der zaadbollen bij knapen (ontmannen) wordt de lichaamsbouw teer, de huid rijk aan terwil de adamsappel ongeveer een derde te klein en de stem hoog blijft (zie *Castraat*). De bontkas blijft smal en het bekken wordt wijd als hij een vrouw, er ontstaat geen baard, en van deze reeds aanwezig, dan valt hij nit. Als de zaadbollen op zeer jongen leeftijd verwijderd worden, verdwijnt met het voortplantingsvermogen ook dat om den bijslaap uit te oefenen. Als bij vrouwen de beide eierstokken voor het intreden der menstruatie weggenoemen worden, krijgen zij een groot, krachtig lichaam zonder boezem en zonder ontwikkelde tepels; het bekken en de vetvorming radoren meer die van den man, en de menstruatie blijft uit. Als volwassen vrouwen gecastreerd wer-

den, ontstaat achteruitgang in de ontwikkeling der geslachtsdeelen, de menstruatie houdt op en de verschijnselen van het klimakterium komen voor den dag. Dezelfde waarnemingen heeft men ook bij dieren gedaan. Kappinen, ponlades en andere gecastreerde vogels ruien niet meer; jonge herten krijgen geen gewei als zij aan de zaadballen verwond werden, terwijl andere ze niet meer wisselen. Worden zij gecastreerd, nadat zij juist het gewei afgeworpen hebben, dan ontstaat geen nieuw. De hoorns van ossen gelijken op die van koeien, wilde zwijnen krijgen geen slaganden, hanen geen kam, noch sporen. Het vleesch vange-castreerde dieren wordt zacht, terwijl zij gemakkelijker vet te mesten zijn dan onverminkte, hun karakter wordt bedaarder en minder prikkelbaar. Ossen worden grooter dan stieren. Al deze verschijnselen bewijzen den groeten invloed der geslachtsorganen op andere lichaamsdeelen, al kan deze invloed nog niet voldoende verklaard worden.

In de geneeskunde verwijderd men de zaadballen bij kanker of soms bij vergrootingen van de prostaat. De eierstokken worden weggenomen bij ernstige ziekten ervan, of ziekten van baarmoeder, scheede en bij menosen. die door ziekten der eierstokken of door menstruatieverschijnselen veroorzaakt worden.

Huisdieren, zoowel mannelijke als vrouwelijke, worden gecastreerd, om ze tot verschillende doeleinden beter te kunnen gebruiken, en in zulke gevallen is castratie soms noodzakelijk. Hengsten en stieren kunnen ook wel gebruikt worden, maar blijven toch door hun temperament gevaarlijk; ruïnen en ossen zijn gemakkelijker te behandelen. Ook kunnen gesneden dieren gemakkelijker vet gemest worden, voor varkens is het bepaald noodig en geschiedt daar bij beide geslachten op den leeftijd van 5—10 weken.

Bij hanen geschiedt het castreren door het openen van den buik, evenals bij teeven. Koeien worden van de scheede niet gecastreerd, terwijl het bij merries in het geheel niet kan plaats hebben. Het snijden van klophengsten is een zeer moeilijke operatie. Het castreren vooral van hengsten en stieren, is thans een werk, dat door-gaans door veeartsen, geheel volgens de regelen der asepsis wordt uitgevoerd, en alleen zeer gemakkelijke gevallen geschieden nog doorden zoogenaamden „hengsten- of kapoenensnijder“.

**Castrén, Matthias Alexander**, een beroemd Finsch taalkenner, werd geboren den 24<sup>ten</sup> December 1813 te Tervola in de provincie Uleåborg, genoot het eerste onderricht in Tornéa en studeerde te Helsingfors. In 1839 vestigde hij zich aldaar als privaattoecent. Het Genootschap voor Finsche Letterkunde, aldaar gevestigd, spoorde hem aan, de verstrooide overblijfselen der nationale letterkunde van zijn vaderland te verzamelen. Reeds in 1839 ondernam hij een reis door Finsch Lapland, hetwelk hij van de grenzen van Noorwegen tot aan de Witte Zee en van de Bothnische Golf tot aan de Noordelijke IJszee doorkruiste. Hierop volgde in 1840 een tocht door Karelië, waar hij zich vooral op de kennis der taal toelegde. Door zijn belangrijke monografieën over de Finnen, Esthen en Lappen verwierf hij weldra een goeden naam, en met ondersteuning van den Staat zette hij zijn onderzoekingen bij de Lap-

landers en Samoeden voort. Ook nam hij als linguïst en ethnograaf, in opdracht der Petersburgsche Academie, van 1845 tot 1849 deel aan de expeditie naar Siberië, van de grenzen van China tot aan de Noordelijke IJszee. Na zijn terugkeer werd hij (in 1851) benoemd tot eersten hoogleraar in de Finsche taal en letterkunde aan de universiteit te Helsingfors, en hield zich tevens bezig met het rangschikken en bewerken der verzamelde bouwstoffen. Vele brieven en reisverslagen had hij reeds in tijdschriften openbaar gemaakt. Hij overleed den 7<sup>den</sup> Mei 1852. Tot zijn belangrijkste werken behooren: „De affinitate declinationum in lingua Fennica, Eothonica et Lapponica“ (1839), „Om accentens intlytande in Lapiskan“ (1845), „Elementa grammaticae Tschermisssae“, „Elementa grammaticae Syriacae“, „De affixis personalibus linguarum Altaicarum“ (Helsingfors, 1850). Zijn taalkundige nalatenschap is het eigendom geworden der Academie te Petersburg, en daarvan zijn uitgegeven een spraakkunst en een woordenboek der Samoedsche taal, geschriften over de taal der Buraeten, der Koibalen, der Karagassen, der Oestjaken en der Koten, een Toengoesisch woordenboek, ethnologische voorlezingen over de volken van den Altai en kleine geschriften (1852).

**Castrén, Robert**, een Finsch geschiedschrijver, een zoon van den vorige, werd geboren te Helsingfors, den 16<sup>den</sup> Augustus 1851, genoot het onderwijs van *Runeberg*, studeerde in de rechten, leverde onderscheiden geschiedkundige verhandelingen in tijdschriften en schreef: „Finske deputationer 1808—1809“ (1872) en „Skildringar ur Finlands nyere historia“ (1881, enz.). Ook werd hij in 1882 volksvertegenwoordiger, redigeerde het „Helsingfors Dagblad“ en overleed den 30<sup>sten</sup> Augustus 1883.

**Castres** is een arrondissementshoofdstad in het Fransche departement Tarn (Languedoc) en ligt in een bekoorlijk dal aan de bevaarbare Agout, waarover 2 steenen bruggen zijn gebouwd, en aan de spoorwegen Montauban—St. Nulpice—Castres, Castelnaudary—Castres—Bédarieux en Castres—Carmaux. Zij bezit een hoofdkerk, een oud en fraai bisschoppelijk paleis (thans het gehouwer der onderprefectuur), een seminarium, een benrs, eenige rechtbanken, vele fabrieken van laken en kasjmier en van het aldaar nitgevonden leerdoek, voorts van wollen en linnen stoffen, papier, enz., een belangrijke handel en (1901) 19483, als gemeente 27308 inwoners. In hare nabijheid, bij la Roquette, vindt men de Trillende Rots, een steenklomp ter hoogte van bijna 4 m., die door een stoot in beweging kan gebracht worden, en de grot van den heiligen *Dominicus*. De stad is haren oorsprong verschuldigd aan een abdij der Benedictijnen, in 646 gesticht, en was reeds in de 12<sup>de</sup> eeuw een belangrijke plaats. Gedurende den oorlog tegen de Albigenzen kwam zij in de macht van *Simón van Montfort*, kwam later aan de graven van *de Mark*, werd in 1356 een zelfstandig graafschap en kwam onder *Frans I* aan Frankrijk. In de dagen der Hervorming omhelsden de inwoners de nieuwe leer en versterkten de stad, doch moesten zich in 1629 overgeven aan *Lodewijk XIII*.

**Castro, Inez** de, de rampspoedige gemalin van prins *Pedro van Portugal*, heeft in hare lotge-

vallen een rijke stof geleverd voor de beoefenaars der tragische kunst. Haar vader, *Pedro Fernandez de Castro*, had haar aan het Hof gebracht van *Constantia*, de gemalin van dom *Pedro*, waar deze haar ontmoette en zoodanig door haar bekoord werd, dat hij na het overlijden zijner echtgenoot een geheim huwelijk met haar sloot (1345). In stille afzondering in het klooster van St. Clara gaven zij zich aan de zoetste droombeelden over, toen de benijders van *Inez* het geheim aan den koning verrieden. Dom *Pedro* werd door zijn vader ondervraagd, waagde het niet, de waarheid te belijden, maar was ook geenszins tot een ander huwelijk te bewegen. Nu besloot men in den raad des konings, dat *Inez* moest worden omgebracht. De vorst zelf begaf zich gedurende *Pedro's* afwezigheid naar het klooster (1355), maar was zoo geroerd door het aanschouwen der schoone *Inez*, die zich met hare kinderen aan zijn voeten wierp, om vergiffenis te verweven, dat hij geen moed had, het besluit ten uitvoer te doen brengen. Nauwelijks echter was hij van de eerste aandoening bekomen, toen zijn raadslieden hem tot andere inzichten brachten, en binnen een uur bezweek *Inez* voor de dolken der moordenaars. Dom *Pedro*, woedend van smart en wraakzucht, kwam in opstand tegen zijn vader, doch de koningin, hijgestaan door den aartsbisschop van Braga, wist de beide mannen te verzoenen. Twee jaren later stierf *Alfonso IV*, en reeds vóór zijn dood waren de mannen, die zich aan het vermoorden van *Inez* hadden schuldig gemaakt, op zijn raad naar Castilië geweken, om aldaar veiligheid te zoeken. Hier heerschte in die dagen *Pedro de Wrede*, en vele edelen hadden wegens zijn gruwelen het land verlaten, om zich in Portugal te vestigen. Dom *Pedro* stelde hem voor, om hen nit te wisselen tegen de moordenaars van *Inez*. Dit geschiedde: twee van hen, *Pedro Coelho* en *Alvaro Gonzalez*, kwamen in 1360 in zijn macht, terwijl de derde, *Diego Lopez Pacheco*, er in geslaagd was, naar Aragon te vluchten. Eerstgenoemde twee werden in tegenwoordigheid des konings op de vreeslijkste wijze gefolterd en daarna gedood, hunne lijken verbrand en de asch verstrooid.

Twee jaar later riep de koning de aanzienlijken des rijks te Castanbada bijeen en verklaarde met een plechtigen eed, dat hij na den dood van *Constantia* met verlof van den paps met *Inez* een wettig huwelijk had aangegaan te Braganza en wel in tegenwoordigheid van den aartsbisschop van Guarda en van een ambtenaar van het Hof, *Stephan Lobato* genaamd. Daarna liet hij het lijk van *Inez* uit het graf nemen, in een vorstelijk gewaad op den troon plaatsen en daaraan door de aanwezige grooten de hnde bewijzen, die haar als wettige vorstin toekwam. Toen werd het stoffelijk overschot der ongelukkige op een lijkwagen naar *Alcobaza* gebracht; de koning en zijn gevolg vergezelden te voet den plechtigen optocht, en boven haar graf verrees een prachtig gedenkteken van wit marmer. Deze gebeurtenissen zijn door *Camões* in zijn: „*Lusiadas*” vereenigd, en vele dichters, ook onze *Feith*, hebben daaraan de stof voor een treurspel ontleend.

**Castro**, *João de*, een dapper Portugeesch veldheer en zeeman, werd geboren te Lissabon, den 7<sup>den</sup> Februari 1500. Nadat hij van *Pedro Nuñez*

grondig onderwijs in de wiskunde ontvingen had, nam hij deel aan een veldtocht naar Tanger tegen de Mooren en volgde later keizer *Karel V* naar Tunis. In 1540 bezocht hij de Roode Zee, en van zijn beschrijving daarvan zijn fragmenten bewaard gebleven en ook in het Latijn, Fransch en Nederlandsch vertaald. In 1545 ging hij als stadhouder naar Voor-Indië, waar hij grooten roem verwierf door de verdediging van Din tegen de Mohammedanen. Hij overleed te Ormoez, den 6<sup>den</sup> Juni 1548. Zijn belangrijke brieven, door hem aan den koning geschreven, berusten op de bibliotheek te Lissabon.

**Castro**, *Cypriano*, president van Venezuela, geboren den 12<sup>den</sup> October 1858, begon zijn loopbaan als miltieerdrijver, was later eigenaar van een plantage en werd in 1900 tijdelijk president, nadat hij in 1899 president *Andrade* ten val had gebracht. Onder zijn regeringging het land voortdorend onder revoluties gebukt, daar hij nitsluitend door geweld regeerde. Daar hij zich tegen schadeloosstellingen aan vreemde delingen verklaarde, kwam het in December 1902 tot een gemeenschappelijke actie van Duitschland, en Engeland tegen Venezuela. Den 5<sup>den</sup> Mei 1904 kreeg *Castro* van het Congres dictatoriale macht voor 1 jaar, na afloop waarvan hij opnieuw voor 6 jaar tot president werd benoemd. In 1905 ontstonden ten gevolge van zijn optreden ernstige moeilijkheden met Frankrijk. Den 23<sup>sten</sup> Mei 1906 vaardigde *Castro* een proclamatie uit, waarin hij zijn voornemen te kennen gaf zich in het particuliere leven te willen terugtrekken, kwam echter spoedig daarna, naar het heette op verzoek des volks, op zijn voornemen terug.

**Castrogiovanni** is een stad in de Siciliaansche provincie Caltanissetta, aan den spoorweg Palermo-Catania. Zij verrijst op de plek, waar weleer Enna stond, op een 997 m. hoogen bergkegel, te midden eener vruchtbare vlakte, vanwaar men een heerlijk uitzicht heeft over het eiland, en bezit een sterk kasteel. Er zijn talrijke kerken, een aanzienlijke boekkerij en een zonte bron. In hare nabijheid ligt het meer Pergusa. Wegens hare ligging wordt zij de navel van Sicilië (*Umbilicus Siciliae*) genoemd. De inwoners drijven handel en winnen zout. Het bevolkingscijfer der gemeente bedraagt (1901) 25826 zielen.

**Castroreale**, een stad en distrikthoofdplaats in de Italiaansche provincie Messina, 11 km. van de noordkust van Sicilië, op een berg, 401 m. boven de oppervlakte der zee, telt als gemeente 10304 inwoners. Men vindt er een gymnasium, wijn- en olijfgaarden en een zwavelhoudende bron van 35,5° C. met een badinrichting (*Termini di Castroreale*). De kerk Sta Maria del Gesù is er versierd met een Madonnabeeld van *Tommaso da Vigilia* van 1490, alsmede met een van *Antonello da Saliba* van 1495.

**Castro-Urdiales**, een distrikthoofdstad aan de Golf van Biscaye, in de Spaansche provincie Santander gelegen, ten N.W. van Bilbao op een rotsachtig schiereiland, heeft 12743 inwoners (1897), een veilige reede en uitvoer van eikenhout, visch en galmel.

**Castrovillari**, een distrikthoofdstad in de Italiaansche provincie Cosenza (Calabria Citeriore), verheft zich op een heuvel, is de zetel van een

onderprefect, heeft veel wijnbouw en een levendigen handel en telt (1901) 9138 inwoners, die zich bezig houden met ooft-, wijn- en katoenbouw.

**Castro y Castel**, Spaansch minister, geboren den 23<sup>sten</sup> April 1812, betrad reeds vroeg de staatkundige loopbaan en zag zich bij herhaling gekozen tot lid der Cortes. Onder de regeering van koningin *Isabella* was hij minister van Buitenslandse Zaken, werd vervolgens gezant aan verschillende Hoven van Europa, het laatst te Rome en te Lissabon, zag zich voorts benoemd tot voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, bekleedde onder *Alfonso XIII* de betrekking van minister van Staat en werd in 1877 senator voor levenslang. Hij heeft voor de handhaving der constitutioneele beginselen in zijn vaderland veel gedaan en overleed den 4<sup>den</sup> Juli 1881.

**Castruccio**, *Castracane*, hertog van Lucca, een vermaard aanvoerder der Ghibellijnen, werd geboren te Castruccio bij Lucca in 1281. Toen de Guelfen de heerschappij in handen kregen, begaf hij zich op 19-jarigen leeftijd met zijn vader naar Ancona en trad in Franschen en Engelschen krijgsdienst. De inwoners van Lucca kozen hem tot aanvoerder en in vereeniging met *Ugucione della Faggiuola*, heer van Pisa, wist hij de Guelfen geheel te onderwerpen. Laatst genoemde liet echter Lucca plunderen en Castruccio gevangen nemen, om Lucca onder de heerschappij van Pisa te brengen. Door zijn medehelpers werd Castruccio betrijd, en na de overwinning op de Florentijnen bij Altopascio in 1325 tot dictator der stad benoemd. Hij veroverde daarop Pistoja en had tijdelijk ook het gezag in Pisa in handen. Koning *Lodewijk de Beier*, wiens voornaamste helper hij bij den tocht naar Rome was geweest, verbleef hem in 1327 tot hertog van Lucca en, na het eindigen der expeditie tegen Rome, aldaar tot ridder, paltsgraaf en senator, terwijl daarentegen de pauselijke legaat hem in den ban deed. Hij overleed den 3<sup>den</sup> September 1328.

**Castrum**. Zie *Castra*.

**Castrum doloris** of *chapelle ardente* noemt men de met zwart behangen en met waskaarsen verlichte zaal, waar het lijk van een vorstelijk of voornaam persoon op een katafalk wordt ten toon gesteld. Het lijk is ongeveer door de teekenen der door den levende bekleede waardigheden en wordt bewaakt door een stoet van dienstdoende amhtenaren.

**Castua** is de naam van een stad in het Oostenrijksche distrikt Volosca in Istrië gelegen. 377 m. boven de golf van Fiume. Zij heeft 17088 inwoners, wijn-, olie- en kastanjeteelt en bezit onde stadsmuren en torens.

**Castuera**, een stad en distriktshoofdplaats in de Spaansche provincie Bajadoz, op den rechter oever aan de Guadaleja, die zich naar de Znfjar spoedt, in het landschap La Serena, is een station van den spoorweg Madrid—Ciudad Real-Badajoz en telt (1897) 5924 inwoners, die zich hoofdzakelijk bezig houden met wijnbouw, schapenfokkerij en handel in vruchten.

**Castulo** was een Romeinsche stad in Spanje, op de plaats van het hedendaagsche Cazlona. Haar bloei, gedurende de Carthaagsche oorlogen, dankte zij aan de zilvergroeven in de buurt. In 212 vóór Chr. werden hier de gehroeders *Scipio*

verslagen, en als wraak daarvoor werd zij in 206 vóór Chr. door *Scipio Africanus* verwoest.

**Casuarina** Rumph. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Casuarinaceae*: het omvat zonderlinge boomen ter hoogte van 10 m., die op het zuidelijk halfrond, vooral in Anstralië en op de eilanden van den Grooten Oceaan, alsmede in Insulinde en Oost-Azië groote wonden vormen en ten deele een zeer hard hout leveren, dat als ijzerhout in den handel komt. De gelede, bladerlooze takken gelijken op reusachtige paardestaartachtige gewassen en verdeelen zich gestadig, totdat zij eindelijk borstelvormige, hangende twijgen vormen. Zij bestaan uit een aantal geledingen, die om de knoopen een korte, getande scheede hebben. De naam is ontleend aan de overeenkomst van het draadvormig loof met Casuarisvederen.

Volgens professor *M. Treub* zouden de *Casuarinaceae* een op zich zelf staande groep van het plantenrijk vormen, door hem *Chalazoporae* geheten, en behoorende noch tot de *monocotyledonen*, noch tot de *dicotyledonen* en evenmin tot de *gymnospermae*, al komen zij met de laatste, vooral met de pijn- en denneboomen, wat hun uiterlijk betreft, het meest overeen.

De meest algemeene soort is *C. equisetifolia* Forst., die aan vele kuststreken der keurkringslanden van de Oude Wereld wordt aangetroffen. Zijn hout is hard en dient tot het vervaardigen van gereedschappen, lansstelen, pijlpunten, enz. *C. montana* heeft daarentegen licht, vrij zacht hout, dat voor huisbouw geschikt is. Deze boom komt in Insulinde en vooral op de bergen van Oost-Java veel voor. In laatst genoemde streek vormt hij tuschen 1500 en 2500 m. hoogte uitgestrekte, samenhangende bosschen. De boom draagt er den naam *tjemara*.

**Casuarinaceae** is de naam van een plantenfamilie nit de orde der *Amentaceae* met ongeveer 30 soorten, die alle tot het geslacht *Casuarina* (zie aldaar) behooren.

**Casulist** is de naam voor een godgeleerde, die er studie van maakt, gewetenszaken te onderzoeken en na te gaan, of een daad goed of slecht is. Ook wordt deze naam in ongunstigen zin gegeven aan iemand, die gewetenszaken (*casus conscientiae*) nit den weg tracht te ruimen door aan woorden een ongewone beteekenis te geven, ze te verdraaien of weg te laten.

**Casuïstiek** noemt men in de godsdienstige zedeleeer dat gedeelte, hetwelk zich bezig houdt met de oplossing van zeer moeilijke gewetensbezwaren in bepaalde gevallen, vooral bij een strijd van verschillende plichten. Veelal handelt het zich daarbij om een gewetensvraag (*casus conscientiae*), die niet in werkelijkheid in het praktische leven voorgekomen, maar onafhankelijk daarvan bedacht is en wier oplossing de scherpsinnigheid van hem, die daarin slaagt, moet hewijzen. Men vindt reeds sporen van casuïstiek bij de Stoïcijnen, maar zij ontwikkelde zich voorsl bij de Talmudisten en bij de Middeleeuwsche schrijvers over zedeleeer, zooals blijkt uit de „Summa Raymundiana“, de „Summa Astesana“ en de „Summa Bartholina“, door de godgeleerden *Raymundus de Pennaforti*, *Astesanus* en *Bartholomaeus* opgesteld. Onder de Jezuïeten zijn *Escobar*, *Sau-*

chez, *Buembaum* en anderen als casuïsten vermaard, en men moet inderdaad de scherpsinnigheid bewonderen, waarmede zij allerlei moeilijke gevallen hebben bedacht en opgelost. De casuïstiek heeft echter voor de zedeleer al hare waarde verloren, toen men inzag, dat het goede of kwade eener daad alleen gelegen is in de gezindheid en de bedoeling, waarmede zij volbracht wordt. Wie op het gebied der zedelijkheid bij het nitwendige blijft staan, gelijkt op den geneesheer, die zich bij de verschijnselen eener ziekte bepaalt, zonder zich om hare oorzaak te bekreunen. Voorts behooren wij nauwelijks te zeggen, dat alle goede daden nit eigenbelang nagevolgd kunnen worden, maar dan ook het karakter van goed verliezen. De casuïstiek, die op waarneming van het nitwendige berust, kan dus geen algemeene regels voor het leven verschaffen.

**Casula**, of *kamifel* is de naam van het overkleed van den R. K. priester bij het lezen der mis. Het was weleer zoo lang en breed, dat het van den hals tot aan de voeten reikte en den priester als een „klein huis" (*casula*) omsloot. In de 12<sup>de</sup> eeuw werd het kleed aan beide zijden

van ondergang moet door den eigenaar gedragen worden; of wel de omgekeerde regel *casus non (a nullo) praestatur*, d. w. z. voor de gevolgen van een ongeluk bestaat geen verantwoordelijkheid. In een andere beteekenis is *casus* een rechtszaak, vandaar: *casus emergens* = zaak, waardoor een loopend proces in eens een andere wending neemt, *casus criticus* = moeilijk geval, *casus improbius* = onvoorziene omstandigheid, *casus belli* = gebeurtenis, die tot een oorlog aanleiding geeft, enz.

**Casus** of naamval is in de spraakkunst de vorm, waardoor een zelfstandig naamwoord, bijvoegelijk naamwoord of voornaamwoord in den zin de betrekking nitdrukt, waarin het tot de overige zinsdeelen staat.

**Casus belli** is een handeling of een reeks van handelingen van een staat tegen een andere, die door laatstgenoemde als oorzaak voor een oorlogsverklaring kunnen gebezigd worden. Indien er bepaalde daden van geweld gepleegd worden, zooals het hennendringen van vijandelijke troepen, het blokkeeren van havens, het aanhouden van schepen op zee, kan de verongelijke staat

FIG. 1.



Casula.

uitgesneden en eindigde van voren en van achteren in een punt. Thans is het een breede zijden of wollen strook, met een opening voor het hoofd en van voren tot aan de knieën, van achteren wat lager neerhangend. Het is dikwijls rijk versierd en van achteren met een kruis voorzien en moet voor verschillende feesten verschillend van kleur wezen, namelijk op l'aschen en op goedendagen van heilige maagden wit, op martelaarsfeesten rood, bij rouwplechtigheden zwart en in de vasten en op den Advent paars. Op de voorzijde is een vertikale strook, op de achterzijde (soms ook aan beide zijden) een kruis aangebracht.

**Casus** beteekent in het Latijn toeval, voorval of gebeurtenis: in de rechtspraak is het de algemeene benaming voor een juridische zaak, meer in het bijzonder die van een schade veroorzakend geval, of dnidt het gevaar of de ondergang aan, die het gevolg van het toeval zijn. Daarop is de niet altijd juiste regel van toepassing, *casum sentit dominus*, d. w. z. het gevaar

FIG. 2.



Casula.

zonder meer den oorlog als begonnen beschouwen. Bij andere handelingen kan, bij den eisch tot voldoening, de *casus belli* als dreigement gebruikt worden; is daarbij een zekere tijd bepaald, waarin de voldoening moet gegeven worden en is zulks niet geschied, dan is daarna een oorlogsverklaring eveneens overbodig.

**Casus foederis** is een staatkundige gebeurtenis, die, op grond van een bestaand verbond, een der partijen machtigt de hulp van den ander te vragen en deze laatste er toe verplicht, die hulp te verleenen.

**Oat** is in natuurnwetenschappelijke namen de afkorting voor *Marcus Catesby*, een Engelsch natuurvorschier, geboren te Londen in 1670 en al-

daar overleden in 1749. Hij is de schrijver van „The natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands” (2 dln., Londen, 1731—1743) en van „Hortus hritanno-americanus” (Londen, 1763 en 1767).

#### Catabrosa L. Zie Brongras.

**Catacomben** zijn in het algemeen onderaardsche begraafplaatsen, meer in het bijzonder gemeenschappelijke begraafplaatsen der oudste Christenen. Zeer onde, niet-Christelijke catacomben vindt men in Egypte bij de Libysche bergketen, die onder het zand der woestijn voortloopen. De grootste bezitten een afzonderlijken voorhof met een boogvormigen ingang; daarna volgen gangen, vertrekken, zalen en zijgangen, welke de mummien bevatten, en op den achtergrond veelal nissen voor afgodsbeelden. De belangrijkste zijn echter de koningsgraven bij Thebe. Oorspronkelijk waren de catacomben steengroeven, welke de steenen leverden voor de huizen en paleizen te Alexandrië en naderhand den bewoners dier huizen tot laatste woning strekten. Volgens de verzekering der Arabieren hadden de catacomben onderaardsche gemeenschap met de Pyramiden te Memphis. In Griekenland vindt men dergelijke catacomben, maar behalve nissen voor de lijken, heeft men er ook voor devaten, lampen en fakkels.

De Christelijke catacomben vindt men voornamelijk in Noord-Afrika, waar hijv. in 1901 te Alexandrië een prachtige catacombe ontdekt werd, en in Italië; in het bijzonder die te Rome zijn beroemd geworden. De oudste datteekenen hier nit de 1<sup>ste</sup> eeuw na Chr., de jongste nit het midden der 4<sup>de</sup> eeuw. Sedert het begin der 5<sup>de</sup> eeuw hoorde het begraven in catacomben (door de oudste Christenen *Coemeterium* geheten) op. De afzonderlijke graven heetten *locus* of *loculus*. De oudste catacomben waren in Italië oorspronkelijk zand- en tufgroeven, waarin men vervolgens de lijken der slaven en veroordeelden begroef, en ook de lijken der martelaars werden reeds vroeg in deze schier ontoegankelijke holen nedergelegd en alzo tegen den moedwil der heidenen beveiligd. Het was de wensch der onde Christenen, dat hun stoffelijk overschot in de nabijheid van dat der Heiligen zon worden ter aarde besteld, en op deze wijze zijn die groeven in algemeene begraafplaatsen herschapen. De gemeente verenigde er zich, nadat zij nit meer tot begraafplaatsen dienden, van de 5<sup>de</sup> tot de 8<sup>ste</sup> eeuw, op de gedenkdagen der martelaars, en paus Felix II (230) deed een dier onderaardsche ruimten grooter maken en voor de godsdienstoefeningen inrichten; deze was het Coemeterium Calixti onder de basilica S. Sebastiano en de eerste, die den naam van *catacombe* droeg. Bij het toenemen van de vereering der martelaars vond het volk geen plaats meer in die onderaardsche holen, zoodat men daarboven kerken deed verrijzen, waaruit men in de diepte afdaalde. Hier werd het avondmaal gevierd, terwijl de bovenaardsche ruimte voor het gebed en voor het luisteren naar de prediking diende. Een afzonderlijke klasse van geestelijken, *fossores* (gravers) genaamd, moest de gangen aanleggen, de begraafplaatsen behoorlijk inrichten en voor de verlichting zorgen. Dit kerkelijk gebruik hleef bestaan tot in de 8<sup>ste</sup> eeuw, toen het overhengen van het gebeente der martelaren

naar de kerken in de steden de belangstelling in de catacomben deed verkoelen. Te Napels en op Sicilië werden er tot in de 10<sup>de</sup> eeuw nog dooden begraven, en het water uit de bronnen der catacomben heeft, volgens veler gevoelen, ook nu nog een wonderdadige kracht.

In vele oorden van Italië zijn catacomben of onde begraafplaatsen van Christenen ontdekt, maar nergens zijn zij zoo indruk wekkend als te Rome. Zij bestaan doorgaans uit smalle gangen (crypten), die elkander kruisen en boven elkaar voortloopen in 3—5 verdiepingen. Men treft ze overal in de omstreken der stad aan, zoodat er de totale lengte van alle gangen samen wel 1000 km. bedraagt. Terwijl zij te Rome slechts een paar meters hoog en een meter breed zijn, heeft men in den tirsteen te Napels en op Syracuse hier en daar ruime zalen. Op het vereenigingspunt of aan het niteinde van de gangen zijn kapellen nitgehouden, somtijds met een gewelf gedekt, somtijds in de vrije lucht nitkomende. In sommige bevindt zich nog het altaar, waaronder de martelaar begraven ligt, en daarachter de stoel van den bisschop. De luehtgaten, hier en daar aangebracht, verschaften nagenoeg geen licht, zoodat hierin voorzien werd door fakkels en lampen, in nissen geplaatst of aan het gewelf der kapellen bevestigd. De graven zijn er nit in den bodem te vinden, maar in hoven elkander geplaatste nissen in de loodrechte wanden, waar de gebalsemde dooden, in een lijkgewaad gewikkeld, werden ingeschoven, terwijl men vervolgens de opeening sloot met een plaat of een steen, waarop zich de naam van den overledene, henevens eenige Christelijke zinnebeelden bevonden. De kruiken, flesschen, schalen en bekens, die men huiten de graven in de catacomben aantrof, stonden ongetwijfeld in verband met de avondmaalsviering. Ook vindt men er marmeren doodkisten, bepaaldelijk in de groeven onder het Vaticaan te Rome; zij zijn veelal met rnv beeldhouwwerk versierd, en op de met gips of kalk bepleisterde gewelven en wanden zijn schilderijen in donzame waterverven aangebracht, die zich door lichte kleuren, een edele bonding en fraaie areshesken onderscheiden. Vooral *Rossi* heeft in zijn werk „La Roma sotterranea cristiana” (Rome, 1874—1879, 3 dln.) veel merkwaardigs over de catacomben medegedeeld.

Belangrijk zijn voorts de catacomben te Parijs (zie aldaar), en reizigers vermelden, dat er ook op de Canarische Eilanden worden aangetroffen, die tot begraafplaatsen voor de inhoorlingen behen gediend.

**Catalaansche taal en letterkunde.** De Catalaansche taal, die aan de Oostkust van Spanje, in Catalonië en Valencia, op de Balearische eilanden, in het Fransche departement Pyrenées Orientales en sedert de 13<sup>de</sup> eeuw op Sardinië in Alghero, in het geheel door 3 miljoen menschen, en bovendien in overzeesche bezittingen der Spaansche Kroon gesproken wordt, komt meer overeen met het Provençaalsch dan met het Spaansch en behoort tot de Romaansche schrijftalen der Middeleeuwen. Gewoonlijk beschonwt men haar dan ook als een zelfstandige taal onder de takken van het Romaansch hoewel zij thans, daar het Spaansch in de Catalaansche gewesten

de officieele taal is geworden, niet langer aanspraak kan maken op dien rang. De eerste Catalaansche schrijvers, die in de 13<sup>de</sup> en 14<sup>de</sup> eeuw leefden, leverden lyrische voortbrengselen in den geest der Provençalen, epische en didactische gedichten naar Fransch model, terwijl zij op het gebied van het didactisch proza oorspronkelijke geschriften vervaardigden. Onder hen behooren *R. Muntaner* en *B. Desclot* tot de beste geschiedschrijvers en *R. Lull*, een man der scholastieke richting, tot de meest begaafde ascetische auteurs der Middeleeuwen. Met de lier- en hokeldichters der 15<sup>de</sup> eeuw, *A. March* (1460) en *J. Roig* (1478), die zich aan den Italiaanschen invloed niet konden onttrekken, verliest de Catalaansche taal haar karakter als schrijftaal en daalt in hare letterkundige produkten der 16<sup>de</sup> eeuw tot een patois. Zij werd echter kunstmatig opgehevel door de stichting der *Jenx Floraux* te Barcelona (1839), waaronder tevens staatkundige bedoelingen waren verborgen, die op min of meer duidelijke wijze aan het licht tralen in Catalaansche dagbladen en tijdschriften, in de verbroedering van de Nieuw-Catalaansche schrijvers met de Nieuw-Provençalsche (1861) en in lyrische, dramatische en epische gedichten in het Catalaansch. De voornaamste Nieuw-Catalaansche dichters zijn *V. Balaguer* en *J. Verdaguer*, welke laatste in 1878 het epos: „Atlantide” in het licht gaf. De Oud-Catalaansche taal is behandeld door *A. Munnafra* in: „Die catalanische Version der sieben weisen Meister” (Weenen, 1876) en de Nieuw-Catalaansche door *Mild y Fontanals* in zijn: „Estudios de lengua catalana” (Barcelona, 1875) en *E. Vogel* in zijn: „Neneatalanische Studien” (1886). Voorts leverde *Aguilo y Fuster* sedert 1873 een: „Bibliotheca catalana”.

**Catalani, Angelica**, een der beroemdste Italiaansche zangeressen, werd geboren te Sinigaglia in den Kerkelijken Staat, den 10<sup>den</sup> Mei 1780. Zij kwam reeds vroeg als pensionnaire in het klooster Santa Lucia nabij Rome en zong er mede in het koor. Door verschillende leeraars werd zij voor het toneel opgeleid, trad in 1795 te Venetië, in 1801 te Milaan en op zong in de groote steden van Italië, tot zij zich in hetzelfde jaar naar Lissabon begaf. Daarop trok zij naar Parijs, waar zij groote geestdrift verwekte, evenals te Londen, waar zij voor den tijd van 8 jaren een contract sloot en enorme sommen verdiende. In 1814 nam zij de directie der Italiaansche opera te Parijs op zich, doch leed aanzienlijke verliezen, daar haar echtgenoot, de voormalige Fransche kapitein de *Valabregue*, waarmee zij in 1806 gehuwd was, zich met de zaken bemoeide, hoewel hij er geen verstand van had. Sedert 1818 deed zij verschillende reizen door Duitschland, Denemarken, Engeland, Italië, Zweden, Polen en Rusland en trad voor het laatst in 1828 te Berlijn op. In 1830 vestigde zij zich te Florence, waar zij voor haar kinderen leefde en meisjes, die een goede stem hadden, gratis onderwijs gaf. Zij overleed den 13<sup>den</sup> Juni 1849 te Parijs aan de cholera. Met lichamelijke schoonheid, levendig spel en een heerlijke, klankrijke stem, verbond zij een huijtergewone techniek. Haar stem was een der omvangrijkste en krachtigste, die ooit gehoord werden.

**Catalaunische velden** of *Campi Catalaunici* is de naam der nitgebreide vlakke rondom Châlons (Catalaunum) aan de Marne. Zij zijn bekend door de overwinning van den Romeinschen veldheer *Attila*, in vereeniging met de West-Goten, op de Hunnen onder *Attila* (451 n. Chr.). Bij het bericht van den inval van *Attila* in Gallië was de Romeinsche veldheer *Aetius* met een kleine legermacht over de Alpen getrokken en had *Theodorik I.*, koning der West-Goten overgehaald, zich met hem te vereenigen tegen den gemeenschappelijken vijand. Andere Keltische en Germaansche stammen voegden zich bij hem. Toen *Attila* dit vernam, staakte hij het beleg van Orleans en toog naar de vlakten van Champagne, die gunstig waren voor de bewegingen zijner ruitery. Hier werd een bloedige slag geleverd, waarin de Hunnen na een geweldige worsteling het onderspit dolven. Het aantal gesneuvelden wordt door sommigen op 162000, door anderen zelfs op 300000 geschat. *Attila* verschanste zich eenige dagen in zijn wagenburg en trok vervolgens over de Rijn naar Germanië, vanwaar hij het volgende jaar een inval in Italië deed. Volgens de sage lieven de schimmen der verslagenen nog 3 dagen op de Catalaunische velden strijden, zoo groot was de wederzijdsche verbittering, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan der voortreffelijke frescoschildering van *Kaulbach* „De Hunnenslag”, in het Nieuwe Museum te Berlijn.

**Catalogus** is een lijst van werken of voorwerpen, in het bijzonder op het gebied van wetenschap, kunst of industrie, gerangschikt naar een zekere volgorde. Catalogussen van boeken dagteekenen ongeveer uit de 8<sup>de</sup> eeuw, ofschoon ook nog oudere Latijnsche bestaan. De handschriften zijn in deze eerste lijsten verdeeld in groepen, zeer waarschijnlijk naar aanleiding van de plaats, waar zij in de bibliotheek te vinden waren. Bij de groepen stonden de gewichtigste werken bovenaan. Eerst tegen het einde der Middeleeuwen, toen de verzamelingen zich sterk nithreiden, kreeg men behoefte aan een andere manier van ordenen en werd de alfabetische volgorde ingevoerd, die dan ook spoedig de gewichtigste in de catalogiseering werd.

Men onderscheidt tegenwoordig alfabetische (bij boeken naar den naam der schrijvers, bij anonieme werken naar het voornaamste woord van den titel (*substantivum regens*) gerangschikt), systematische (naar de wetenschappen en hunne onderdeelen gerangschikt) en plaatscatalogi (naar de opstelling der boeken in de bibliotheek). Nu tegenwoordig in de meeste bibliotheken de boeken opgesteld worden in overeenstemming met de vakken, vallen de systematische en plaatscatalogi samen. De zogenaamde slagwoordcatalogi (*subject index*) ontstonden het eerst in Engeland en Amerika en zijn vooral gemakkelijk, omdat men zich, met behulp van een dergelijken catalogus, ring kan oriënteeren omtrent de literatuur over een of ander onderwerp, daar de rangschikking geschiedt naar één of meer zakelijke woorden uit de titels der werken. Voor groote bibliotheken echter, die reeds over een systematischen catalogus beschikken, is een kort alfabetisch zaakregister op dien catalogus meer aan te bevelen.

Bevalve deze algemeene catalogi zijn er in de openbare bibliotheken zeer dikwijls speciale catalogi van enkele onderafdeelingen (bijv. van de handschriften, van de muziekwerken, de kaarten, enz.).

De publicoering der catalogi van groote bibliotheken is dan van veel belang, indien de boekenschat buitengewoon groot is. Volledig in druk verschenen is de catalogus van het Britsche museum te Londen, die meer dan 500 deelen omvat. De meeste groote bibliotheken bepalen zich er toe, ieder jaar een lijst uit te geven van de nieuwe werken. Zeer nuttig is het in druk verschijnen van catalogi van vakbibliotheken, zooals bijv. de groote „Index-Catalogue of the library of the Surgeon-General's Office U. S. A.", die ook tijdschriftartikelen noemt, wat trouwens in Amerika dikwijls geschiedt. Kleinere bibliotheken laten binnne catalogi in eenvoudigen vorm, zake-lijk in afdeelingen verdeeld en deze weder alfabetisch geordend, drukken.

Gedrukte catalogi van handschriften-verzamelingen bestaan van de meeste bibliotheken in Frankrijk en Engeland. In Duitschland eebter slechts in gering aantal, terwijl in ons land van de beroemde Oostersche handschriftenverzameling der Leidsehe universiteit enkele afdeelingen gecatalogiseerd en in druk verschenen zijn. Catalogi, die tevens als een bijna volledige bibliografie kunnen beschouwd worden, zijn bijv. die van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië te 's Gravenhage en van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, omdat deze bibliotheken nagenoeg alles omvatten, wat op Nederlandsch-Indisch gebied verschenen is. Wat de technische inrichting der catalogi betreft, dient deze op groote bibliotheken zoodanig te wezen, dat steeds nieuwe titels ingelascht kunnen worden. Zie ook *Bibliotheekwetenschap*.

Sommige catalogi van boekverkoopers, zooals in ons land van de firma's Brill, Frederik Muller en Nyhoff, hebben eveneens een blijvende bibliografische waarde.

**Catalonië**, in het Spaansch *Cataluna*, een landstreek in het noordoostelijk gedeelte van het Pyreneeische Schiereiland, grenst ten N. aan Frankrijk, ten O. en Z. O. aan de Middellandsche Zee, ten Z. aan Valencia en ten W. aan Aragon, telt op 32197 v. km. (1900) 1986382 inwoners, en bevat de 4 provinciën Lerida, Girona, Barcelona en Tarragona. Het bestaat uit de Z. helling der Oost- en het hoogste gedeelte der Centraal-Pyreneeën, de daarvoor gelegen Catalonische bergterrassen en het oostelijk gedeelte van het Iberische gebergte, zoodat het een schilderachtig landschap vormt. Van de Pyreneeën gaan een aantal nitloopers door Catalonië. Zoo bnigt zich van den Col de la Perche de Sierra del Cadi af, die, aanvankelijk 2500 m. hoog, snel in hoogte vermindert. Ook tusschen Segre en Noguera Pallaresa loopt een 2074 m. hooge keten, ten W. waarvan het Maladettegebergte ligt met den 3404 m. hoogen Pic d'Anethon. Erenwijdig aan de kust loopt van den Ebro tot den Ter een bergstelsel, dat bijna geheel Catalonië inneemt en door het dal van de Lobregat in twee deelen gescheiden wordt. Het O. deel bereikt in den Sierra de Monseny een hoogte van 1699 m., het W. deel

in den Montserrat en den Mont-Sant boogten van 1237 m. en 1071 m. De volgende kleine vlakten treft men in Catalonië aan: de Ampurdan, de vlakte van Barcelona, het Campo de Tarragona, de Vega-ria de Vich, de Manresa, de llanos del Urgel en de hneras van Tortosa. De kust is ongeveer 400 km. lang, tusschen kaap Creus en de monding der Ter en in het Z. bij Tarragona diep ingesneden, gedeeltelijk zandig, voor een ander gedeelte rotsig, doch bevat eenige goede havens. Het wordt in het Z. besproeid door den Ebro, in het N. en W. door de Segre, in het O. door de Ter, in het midden door de Lobregat en voorts door een groot aantal kleine rivieren. De grond is er evenwel rotsachtig en niet zeer vruchtbaar, wanneer men namelijk de rivierdalen en kuststreken uitzondert, en alleen aan de onvermoede vlijt der bewoners, die door kunstmatige besproeiing zelfs de steile bergwanden in vruchtbare tuinen herschiepen, is het land zijn bloeiende landbouw verschuldigd. De belangrijkste voortbrengselen van den bodem zijn tarwe, olie, wijn, walnoten, hennep, groenten en tuinvruchten, en men vindt er ook mals, rogge, coft, znidvruchten, rijst en vlas. De bergweiden begunstigen de veeteelt, die echter, althans wat rundvee betreft, in hoofdzaak tot de Pyreneeën beperkt is en zich verder bezig bondt met schapen, geiten en varkens. Zijderupsen- en bjenteelt zijn zeer ontwikkeld. In de nabijheid der Pyreneeën vindt men nitgestrekte bosschen, terwijl onderscheiden metalen, steenkolen en zout wel in den bodem voorkomen, doch niet ontgonnen worden. De vischvangst is daarentegen een belangrijke bron van inkomsten. Geen middel van bestaan is evenwel zoo belangrijk als de industrie, en in geen ander gewest van Spanje heeft de nijverheid zulk een hoogte bereikt als in Catalonië. De hoofdzetel daarvan is Barcelona, waar zich belangrijke katoenfabrieken bevinden. Voorts beeft men er linnen-, hennep- en zijde-weverijen, papier- en kurkfabrieken, ijzergieterijen, loolierijen, zeepziederijen, glasblazerijen, enz. Er is veel handel te Tarragona en vooral te Barcelona, de eerste onder de havenplaatsen van Spanje. Het klimaat is er zeer veranderlijk, doch in het algemeen gezond; bij Barcelona worden de oranje-appels rijp in de open lucht, en de Montserrat is met olijfgaarden versierd. Tot aan Matavo zijn de tuinen met aloëhagen ombeind, en de kurkei is er de belangrijkste boom der bergstreek. Op geringe hoogte vindt men den doornappel, den laurierboom, den myrt, den granaat, den buksboom, enz., en ofschoon het klimaat in Opper-Catalonië ruwer is, ziet men er de berghellingen met wijngaarden bedekt.

De hedendaagsche Catalanen zijn bezadigde, schrandere, praktische menschen, naar lichaam en geest goed ontwikkeld. Zij onderscheiden zich door moed, nationale fierheid, vrijheidszin, rechtzabeheld en matigheid, maar tevens door oprigendheid, onverzoenlijkheid, wraakzucht en trotschheid. Zij zien er niet tegen op hun vaderland te verlaten, zoodat men ben in Amerika in grooten getale aantreft. Voor het uitwendige zijn zij krachtig gebouwd, middelmatig van lengte, bruin van gelaatskleur, levendig en vroolijk. Hoewel het onderwijs er vrij goed is, gebruiken zelfs de boogere standen nit afneiging tegen de Castilians niet het Castiliaansch, maar den meer ruwen Catalaanschen tong-



val, die onder de heerschappij der Franken is ontstaan en zelfs een niet onbelangrijke letterkunde bezit (zie *Catalaanse Taal- en Letterkunde*).

Catalonië was reeds in den tijd der Romeinen een bloeiende provincie en vormde het N. O. deel van *Hispania Tarraconensis*. Later werd het achtereenvolgens door de Alanen, Oost-Goten (470) en Arabieren (711) in bezit genomen. *Karel de Groote* veroverde dit gewest en gaf daaraan den naam van *Godolauania*, doch eerst in den aanvang der 9de eeuw werden de Mooren geheel en al verdreven door de krijgshaftige inboorlingen, afstammelingen van de Keltiberiers, Romeinen en Goten, met hulp van *Lodewijk den Romein* van Aquitanië. Toen werd het land in 15 graafschappen verdeeld en als „Spaansche mark” bij het Frankische keizerrijk gevoegd. Na den dood van *Karel den Dikke* (888) verklaarden de graven van Barcelona zich onafhankelijk, en Catalonië bleef tot aan zijn vereeniging met Aragon (1137) een zelfstaand vorstendom. In 1469 werd het met Castilië ingelijfd in de Spaansche monarchie, behield aanvankelijk zijn vrijzinnige instellingen en verloor die eerst ten tijde van *Philips V* na den Successie-oorlog, hoewel tot op onzen tijd Catalonië naast Sevilla en Cadix de kweekplaats der Spaansche vrijheid mag heeten.

**Catalpa**, *Juss.* of *Trompetboom* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Bignoniaceae*; het onderscheidt zich door een 2-deeligen kelk, een trompetvormige, onregelmatig-5-spleetige bloemkroon, 5 meeldraden en een 2-kleppige doosvrucht met een tusschenschot en met vliezig, gerande, schubsgewijs over elkaar liggende zaden, en omvat vrij hooge boomen met groote bladeren, die in Brazilië, Noord-Amerika, West-Indië, Japan en China groeien. Tot de soorten behoort *C. bignonioides* *Wall.* (*Bignonia Catalpa* *Linna.*), een fraaie boom ter hoogte van 3 tot 6 m. met gesteelde, groote, hartvormige, gaafrandige, onbehaarde bladeren en groote, van binnen purperrood gevlekte bloemen. Deze sierboom is afkomstig uit Noord-Amerika.

**Catalysator** noemt men de stof, die de ontleding of verbinding van andere scheikundige stoffen bevordert of tot stand brengt. Zie *Catalytische kracht*.

**Catalyse**. Zie *Catalytische kracht*.

**Catalytische kracht** noemde *Berzelius* een kracht, waardoor stoffen enkel door hare aanwezigheid de ontleding of verbinding van andere stoffen veroorzaakt, zonder zelf daarbij eenige verandering te ondergaan. Zoo verbindt zich waterstof met zuurstof bij gewone temperatuur niterst langzaam, doch in tegenwoordigheid van platina-spons met groote snelheid. Waterstof-asperoxyd is in zuiveren toestand een stabiele verbinding, door aanraking met bruinsteen of lichamen met een ruwe oppervlakte ontleedt het zich met een snelheid, die bij geconcentreerde preparaten op een ontloffing gelijk. Van technische betekenis is o. a. de catalytische verbinding van zwavel-dioxyd met zuurstof, waardoor, in tegenwoordigheid van platina of ijzeroxyd, de vorming van zwavel-zuur-anhydried tot stand komt. Ook de werking der fermenten berust op catalyse. In vele gevallen heeft men kunnen bewijzen, dat de catalysator zich intermediair met een der reagerende stoffen

verbindt, maar steeds weer geregeneerd wordt. Door *Mitscherlich* werd het woord *catalyse* vervangen door *contactverking*, zonder dat daardoor de zaak duidelijker wordt. *Ostwald* onderscheidt drie groepen van catalytische verschijnselen.

**Catamarca**, een provincie der Argentijnse republiek (zie de kaart La Plata Staten, enz.), grenst ten N. aan Salta en Tucuman, ten O. aan Santiago, ten Z. aan Cordova en Rioja, ten W. aan Chili, en telt op 123138 v. km. (1900) 99827 inwoners. Het land kan in 3 stukken verdeeld worden: in het W. de zuidelijke, 4000 m. hooge voortzetting van het plateau van Atacama met toppen tot 6000 m., in het midden de Sierra de Gulmujaja, een door vruchtbare dalen doorsneden bergland, en in het O. de nultoppers der Sierra's de Aconquija en Ambato. In de vlakke deelen bevinden zich zoutwoestijnen en meren. De rivieren zijn nitaluitend steppenrivieren. De bewoners doen aan veeteelt, wijn- en landbouw en bewerken wol en katoen. De mijnbouw (koper) is nog van weinig betekenis, hoewel de rijkdom aan metalen groot is. Het land wordt verdeeld in 14 departementen. Hoofdstad is *Catamarca*.

**Catamarca of San Fernando de Catamarca** is de hoofdstad der gelijknamige provincie, in het gelijknamige vruchtbare dal gelegen, op 525 m. hoogte, aan de Tala. Door een spoorweg is zij met Cordoba verbonden, telt 7397 inwoners, heeft een schoone kerk, een college met een leerstoel voor mineralogie en een fort tegen de Indianen. Zij werd in 1683 gesticht.

**Catana**. Zie *Catania*.

**Cataneo**, *Pietro*, een Italiaansch bouwmeester, werd in den aanvang der 16de eeuw te Siena geboren. Zijn belooftste geschrift is getiteld: „*Architettura di Pietro Cataneo*” (1554—1557) met kopergravures).

**Cataneo**, *Girolamo*, een architect en ingenieur, leefde in de tweede helft der 16de eeuw te Novara en liet belangrijke werken na, van welke wij noemen: „*Opera nuova di fortificare*” (1564, 1584 en 1808) en „*Opera del misurare*” (1572).

**Catania of Catanea** is een Siciliaansche provincie, tussehen die van Messina, Palermo, Caltanissetta en Siragosa gelegen en telt op 4966 v. km. (1901) 705412 inwoners. Zij wordt verdeeld in de 4 distrikten: Acireale, Caltagirone, Catania en Nicosia. In het N. O. van dit gewest verheft zich de Etna (3313 m.), het hoogste punt van het geheele eiland. Tussehen den Etna en de gebergten van het zuiden vindt men de vlakte van Catania (*Campi Leontini*), welke een groote hoeveelheid koren oplevert. Zij vormt een rechthoek van 11 km. bij 30 km., wordt door de *Simeto*, *Dittaino* en *Gornalunga* bespreid en bestaat uit klei, met vulkanische gesteenten vermengd. Voorts geeft er de grond uitmuntende olijven-olie, beste witte wijnen en zuidvruchten, zoethout, hennep en manna, en wint men er soda, marmer en zwavel. Hoofdstad is Catania.

**Catania**, de hoofdstad der gelijknamige provincie, na Palermo de grootste stad van Sicilië, ligt aan den spoorweg van Messina naar Syracuse, die er een zijtak nitzendt naar Aragona, telt als gemeente (1901) 142955 inwoners, is fraai gebouwd en draagt, evenals Venetië, den bijnaam *la Bella*. Het klimaat is gezond, het jaar heeft 210

droge en 45 regenachtige dagen, er valt 1800 m.m. regen, terwijl de gemiddelde jaartemperatuur 18.6° C. bedraagt. De breede, rechte straten zijn met iava geplaveid, en tot de talrijke schoone pleinen behoorren er het Markplein met prachtige paleizen en marmeren zuilengangen, en het Olifantsplein, alzoo genoemd naar een antiek, uit lava gehouwen olifant, die een Egyptische granietobelisk draagt. Van de belangrijkste gebouwen noemen wij: de hoofdkerk, het universiteitsgebouw, het paleis der Senatoren en vooral het Benedictijner klooster San Niccolò d' Arena, een der prachtigste kloosters van Europa met een groote marmeren trap, waarlangs men een zaal bereikt met 50 marmeren zuilen. De daarbij behorende kerk is 105 m. lang, 48 m. breed en bevat een der schoonste orgels uit Europa, met 2916 pijpen, 5 mannalen en 72 registers. In het geheel zijn er 105 kerken en 30 kloosters, een hogeschool met 5 faculteiten en bijna 1000 studenten, een boekery met 15000 deelen, een academie van Wetenschappen, een schouwburg en een muziekschool. Het museum, door prins *Biscari* gesticht, bevat vele sarcophagen en standbeelden in brons en marmer, borstbeelden, huisraad uit de dagen der Ondheid, vazen en vooral vele Grieksche, Romeinsche en Siciliaansche munten. Langs de haven loopt een met paleizen bebouwde kade, en deze is er de meest geliefde wandelplaats; ook heeft men er 2 maal 's weeks een avondfeest, la Passagiata, met muziek en verlichting. Catania is de zetel van een aartsbisdom, van een Hof van Appel, van een crimineele rechtbank en van den grootprijder Johanniëten. De inwoners houden zich bezig met het vervaardigen van linnen, katoenen en zijden stoffen, voorwerpen uit barnsteen, lava, hout en marmer, gebleekte was, olifant, Spaanschap met zoethout, drijven handel in graan, zandvruchten, wijn, olie, zijde, hout, soda; de visscherij houdt 2000 personen bezig. De haven der plaats is klein en ongemakkelijk.

De stad ligt op de plaats van het oude, onder lava bedolven Catana, waarvan de overblijfselen van een groot amphitheater, nog grooter dan het Colosseum te Rome, voorts tempels van *Ceres* en *Vulcanus*, een waterleiding, badplaatsen, graven, enz. nog aanwezig zijn. Dikwijls werd zij door nitbarstingen van den Etna en door aardbevingen geteisterd. Volgens de sage werd in 254 na Chr. het gevaar eener dreigende nitbarsting afgewend door de macht der heilige *Agatha*, maar in 1169 veruulde een aardbeving bijna de geheele stad en omstreeks 14000 menschen kwamen daarbij om het leven. Tevens werden door een lavastroom de vruchtbare omstreken verwoest. In 1669 overschreed znlk een stroom de muren der stad, en een ander vnlde het Canale del Duca, ook werd de eertijds goede haven in 1669 door lava gedeeltelijk gevuld. In 1693 verwoestte een aardbeving de stad, waarbij 110000 menschen omkwamen, en ook van de nitbarsting van 1819 had zij veel te lijden.

Catania, in de Ondheid *Catana* geheeten, werd omstreeks 730 voor Chr. door de Chalciërs onder *Eearchus* gesticht en genoot weldra een hooge mate van bloei. *Hiero* van Syracuse verplaatste in 476 hare inwoners naar Leontium en bracht Syracusers en Peloponnesiërs naar Catana. Na zijn dood maakten echter de verdrevenen zich weer

meester van hunne stad, en de indringers namen de vlucht naar Inessa. Later kregen de Atheners haar in bezit, en daarna maakte *Dionysius de Oudere* van Syracuse zich door verraad van de plaats meester, doch verloor er in 304 een zeeslag tegen de Carthagers. Vervolgens heerschten er tyrannen, niet in ingezetenen opgestaan, *Agathocles* van Syracuse en Carthagers, terwijl er na den Eersten Pnnischen Oorlog de Romeinen de teugels van het bewind in handen hadden. In den Tweeden Pnnischen Oorlog werd de stad door *M. Valerius Messala* ingenomen, en *Augustus* zond Romeinsche veteranen derwaarts, die de welvaart van Catana aanmerkelijk vermeerderden. In de Middeleeuwen ging de plaats sterk achteruit, door herhaalde aanvallen, achtereenvolgens van Goten, Vandalen en Saracenen, die haar tot 1071 in hun macht hadden, maar nog meer door de vreeselijke aardbevingen.

**Catanaro** is de naam van een provincie van Italië. Zij ligt in het voormalig koninkrijk Napels, grenst in het N. aan de provincie Cosenza, in het Z. aan Reggio di Calabria, in het O. aan de Ionische en in het W. aan de Tyrreënsche Zee. Zij beslaat 5258 v.k.m., telt (1901) 498791 inwoners en wordt verdeeld in de distrikten: Catanaro, Cotrone, Monteleone en Nicastro. De hoofdplaats draagt denzelfden naam.

**Catanaro**, de hoofdstad der gelijknamige Italiaansche provincie, ligt op een hoogte, vanwaar men een verrukkelijk uitzicht geniet op de Golf van Squillace en op de Ionische Zee. Zij is de zetel van een bisschop, van een Hof van Appel en van het provinciaal bestuur. Men heeft er 10 kerken, een sterk kasteel, een lyceum en een adellijk college. Zij telt (1901) 22000, als gemeente 31824 inwoners, die handel drijven in wijn, kaas, zijde en olie. In 963 werd zij gesticht door *Nikephorus Phokas* tot bescherming tegen de Saracenen.

**Cataphraci** noemde men bij de Romeinen zwaar gewapende ruiters. Zoowel zij zelf, als hunne paarden waren met ijzeren schubben geharnast. Volgens *Lirius* had *Antiochus III* 3000 man van deze cavalerie op den rechter vleng van zijn phalanx. De Grieken en Romeinen zonden hen vooral uit ter bestrijding van de olifanten, waartoe hunne rustingen op de schouders en op de borst met ijzeren stekels of penen werden voorzien.

**Cataphraci**. De familie *Cataphraci* (*Pantserfischen*) behoort tot de orde der Beenvissen (*Teleostei*), onderorde der *Stekelvinnigen* (*Acanthopterygii*). Zij bestaat slechts uit een beperkt aantal geslachten, wier leden alle zeevissen zijn; zij hebben een langgestrekt, bijna rolvormig lichaam, een zwak gebit en een met beenige schubben of platen gepantserd lichaam.

Het voornaamste geslacht is het geslacht *Agonus*, bestaande uit een elftal soorten, kleine vissen, die in het noordelijk gedeelte van de gematigde zone voorkomen, tot in de noordelijke IJszee toe, en vervolgens weer in het zuidelijk halfrond optreden aan de kust van Chili.

Een van deze soorten komt langs de kust van Zuid-Europa en ook op onze kust en in onze zeearmen voor, nl. het *Harnasmantje* of de *Geharnaste donderpad* (*Agonus cataphractus*). Dit vischje bereikt een lengte van slechts ongeveer

15 cm., de staart loopt naar achteren dnn uit, terwijl de kop sterk naar den snuit afbult. Deze is, evenals de romp en de staart, met huidbeestukken gepantserd, die op 8 langs-rijen geplaatst zijn en in het midden een hoogen kiel hebben, waardoor een gelijk aantal lijsten ontstaat. De klein is bruin, wordt naar onderen toe lichter en vertoont vier donkere strepen op den rug. Des zomers leeft hij op geringe diepte, bij voorkeur langs zandige kusten, waar hij zich voornamelijk met kleine schaaldieren, wormen, enz. voedt; des winters trekt hij zich echter in zee in de diepte terug. De paaitijd valt gewoonlijk in de maanden Mei en Juni. Hoewel het vleesch smakelijk wordt genoemd, wordt naar het Harnasmantje, en om zijn pantsering, en om zijn betrekkelijk niet talrijk voorkomen niet gevischt en is hij economisch van geen waarde.

Een ander geslacht van dezelfde familie, *Dactylopterus*, de Vlieghean, bestaande uit slechts een drietal soorten, is merkwaardig, daar deze, behalve de Echte Vliegende visschen (*Erocoetus*), de eenige vischsoorten zijn, in staat om met behulp van de lange borstvinnen, door sprongen uit het water, zich als het ware vliegende in de lucht te verheffen. Zij zijn veel grooter en zwaarder dan de echte vliegende visschen, en niet zelden bereiken zij een lengte van 45 cm. In de Middellandsche zee, het tropische gedeelte van den Atlantischen Oceaan en in den Indischen- en den Grootten Oceaan worden zij vrij talrijk aangetroffen. De jonge visschen hebben slechts korte borstvinnen en kunnen dus niet, als de volwassen exemplaren, zich uit het water verheffen.

**Cataplasma artificiale** is een knnstmatige omslag, die in plaats van lijnmeelpap op een ontstoken lichaamsdeel gelegd kan worden. In drogen toestand is het een dikke papierstof, die het slijmige uittreksel van lijnzaad of een dergelijke stof bevat. Wordt het nn in lauw warm water gelegd, dan zwelt het op en is daarna als omslag te gebruiken.

**Catapult** is de naam van een werpgeslacht der Onden, dat niterlijk op een armborst geleeke. De boog bestaat echter niet uit één stuk, maar uit 2 helften, die in een horizontaal vlak kunnen draaien. Bij het spannen wordt een bundel taaipezen, aan iederen arm in het draaipunt aangebracht, gewrongen. Deze bundels nemen in hoofdzaak de arbeid van het spannen op en niet zoozeer de armen van den boog. De pees, die evenals bij een gewonen boog de uiteinden der armen verbindt, wordt met een ijzeren haak door een draaitoestel naar beneden getrokken en in een dwarsgroef van den balk gebracht, aan wiens bovende zij de armen bevinden. De pijl ligt in een lengtegreuf. Het afschieten geschiedt door het wegtrekken van een ijzeren nok waarachter de pees ligt. Volgens *Julius Caesar* konden de grootste catapulten een pijl van 4 m. ongeveer 1500 schreden voortsturen en verpletterden bijna alles, op de helft van dien afstand gelegen.

Tegenwoordig verstaat men onder catapult een speelgoed van jongens, waarmee een steentje kan worden weggeslingerd. Het is een gaffelvormig stukje hout, dat in de hand gebonden wordt en waaraan twee stukjes pijpelastiek bevestigd zijn, die aan hnn vrije eind en met een leertje

zijn verbonden waarin de steen wordt gelegd.

**Cataract** is de naam van een waterval of van een verzameling van watervallen in een groote rivier, zooals in den Nijl, den Ganges, de St. Laurens enz. Zie *Waterval* en *Stroomversnelling*.

**Catargiu, Lascar**, een Roemeensch staatsman, geboren in November 1823 in Moldavië, was onder *Michael Stourdza* als prefect werkzaam. In 1859 was hij trooncandidaat, nam in 1866 deel aan het afzetten van den vorst *Alexander Cusa* en belaste zich den 23<sup>sten</sup> Februari 1866, naast generaal *Goleaco* en overste *Haralambi*, met de voorloopige regeering. Toen *Karel van Hohenzollern* den 24<sup>sten</sup> Mei de regeering op zich nam, werd *Catargiu* minister-president en minister van Binnenlandsche Zaken; doch dit Kabinet trad nog in hetzelfde jaar af. In de plaats van *Ghika* vormde hij een conservatief ministerie, dat tot 1876 aanbleef, en stond in den Senaat aan het hoofd der conservatieve partij. In 1888 werd hij president van den Senaat, vormde in April 1889 een liberaal-conservatief ministerie, dat tot November stand hield, werd in Mei 1891 minister van Binnenlandsche Zaken in het Kabinet *Florescu* en vereenigde zich tegen het einde van 1891 met de *Junimisten*, om een nieuwe regeering te vormen, waarvan hij het voorzitterschap en het ministerie van Binnenlandsche Zaken op zich nam. In October 1895 trad hij af en overleed den 11<sup>den</sup> April 1899 te Boekarest.

**Catarrhale aandoeningen** openbaren zich in de roode klein van het angetaste slijmvlies, in loeheid en nitzetting van het weefsel en in de afscheiding van een slijmerig-wielachtige vloeistof, van een dik, wit of geel slijm, of zelfs van etter. Men onderscheidt de catarrhale aandoeningen naar den zetel der slijmvliesen, derhalve van den neus (zie *Verkoudheid*), van de maag (zie aldaar), van het darmkanaal (zie *Buikloop*), enz. Gewoonlijk echter gebruikt men den naam van catarrhale aandoening uitsluitend voor verkoudheid — namelijk voor een min of meer ontstoken toestand van het strottenhoofd, de luchtpijp en hare vertakkingen. De eerste openbaar zich door heerscheheid en hoest, de laatste door hoestbuien, maar als de fièvre vertakkingen aangedaan zijn, dan kunnen die verstopt raken, zoodat de ademhaling belemmerd wordt. De catarrhale aandoeningen zijn zeer verschillend in graad: immers een geringe verkoudheid kan men nauwelijks een ongesteldheid noemen. Bij een ernstige catarrhale aandoening vertoont zich lichte koorts, engebrek aan eetlust gaat gepaard met verstopping. De hoest is droog en pijnlijk, vooral des nachts, en door elken kouden luchtstroom ontstaan hoestbuien. Het afgescheiden slijm is aanvankelijk dnn, maar wordt weldra dikker en allengs etterachtig. Zulk een catarrhale aandoening duurt 2 tot 4 weken en kan licht chronisch worden, als men ze verwaarloost. Bejaarde lieden zijn er zeer vatbaar voor, en voor kleine kinderen is elke verkoudheid gevaarlijk, omdat ze jnist bij hen tot de fijne luchtpijpjes kan doordringen of zelfs van deze kan overgaan op de longblaasjes, waarin die pijpjes eindigen (zie *Longontsteking*). De oorzaak van zulk een ongesteldheid is gewoonlijk een plaatselijke afkoeling der huid door tocht en het inademen van een scherpe, konde lucht. Zij komt in het zachte

klimaat van het zuiden zelden voor, maar in Mid-den-Europa, waar de temperatuur aan vele plotselinge afwisselingen is blootgesteld, des te meer. Ook is zij soms de voorbode van uitvalsziekten, zoals mazelen en pokken, alsmede van typhus en longontsteking. Om haar te verdrijven gebruikt men doorgaans slijmerige dranken van heemstwortel, lijnzaad, Iersch mos, enz.; ook kan men in het eerste begin den loop der ongesteldheid veelal snijden door een warm bad van 36° C., alsmede door het gebruiken van een sannekerlijke hoeveelheid vocht, om de nitwaseming te bevorderen. Er komt ook een epidemische catarrhale aandoening voor, die den naam draagt van *influenza* of *griep* (zie aldaar).

**Catasetum** Rich. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Standekruiden* (Orchideen), dat zich onderscheidt door een kroonachtig bloemdek, hetwelk bestaat uit 5 aangeoegde gelijke bloemdekbladen, door een zakvormige, uitgebolde honiglip en door 2 boogvormig tot elkander naderende borentjes op de stempelpuul. Het omvat Braziliaansche standekruiden, van welke sommige als sierplanten worden gekweekt. De fraaiste soorten zijn: *C. barbatum* Hort. Berol., met langwerpig-lancetvormige bladeren en een tros van 9 of 10 bloemen. — *C. Clavariifolium* Lindl., met langwerpig-lancetvormige, geribd-gestrepte, spitse bladeren, die langer zijn dan de aar, en met groote, hangende bloemen met eironde, van binnen purper-rood-geklekte, van buiten groene bloemdekbladen, een prachtige plant, die in Brazilië (Bahia) te huis behoort. — *C. cristatum* Lindl., met langwerpig-lancetvormige, samengestelde bladeren en rijke bloemtrossen. — *C. maculatum* Kunth., met groote, prachtige bloemen. — en *C. purum* Nees, met groote, geelachtig-groene bloemen. Al die soorten groeien meestal op boomen in de keerkingsgeesten en vereischen een aanmerkelijke warmte, schaduw en veel vochtigheid.

**Catastrophe** is de naam, dien men geeft aan een belangrijke, doorgaans schrikwekkende gebeurtenis, welke, zoals het Grieksche woord aanduidt, een omkeering van zaken te weeg brengt.

**Catawba** is een rivier in de Noord-Amerikaansche staten Noord- en Zuid-Carolina. Zij ontspringt aan de oostelijke belling van den Black Dome, ontvengt na opname der Fishing Creek den naam van Wateree en vereenigt zich met de Congaree tot de Santee. Zij is tot aan Camden voor stoombooten bevaarbaar en ook nog booger door middel van kanalen en sluizen bevaarbaar gemaakt. Van bare oevers is de Catawbadrif afkomstig, die aan den Ohio in de omstreken van Cincinnati den uitmuntenden Catawba-wijn oplevert. De Catawba is ongeveer 400 km., de Wateree 160 km. lang.

**Cate, Gerhardus ten**, geboren te Neebe in 1609, studeerde te Deventer en te Utrecht en werd in 1725 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de boogeschool te Lingen, in 1728 te Deventer en in 1745 in de godgeleerdheid en Oostersche talen, later ook in de kerkgeschiedenis, te Harderwijk, en overleed den 28<sup>sten</sup> November 1749. Hij heeft onderscheiden Latijnsche verhandelingen en gedichten in het licht gegeven, van welke wij noemen: „Carmen de rebus et moribus Belgarnm“, „Epistola ad Leon. Offerhausum etc.“, „Laudes

domini J. C.“ en „Opuscula theologica et poetica“.

**Cate, Wolter ten**, een bevorderaar der nijverheid, behoorde tot de familie van dien naam, welke, afkomstig van de boerderij *ten Cate* of *ten Kate* bij Zenderen tusschen Borne en Almelo, in de 18<sup>de</sup> eeuw het R. K. Kerkgenootschap verliet, om zich bij de Doopsgezinden aan te sluiten — een familie, wier nakomelingen ook thans nog bij een groot aantal Doopsgezinde gemeenten worden gevonden. Hij werd geboren te Hengelo, den 28<sup>sten</sup> Augustus 1701, en was de eerste, die in zijn geboorteplaats een damastverwij invoerde en het weven in zwang bracht van een bont katoenen stof, onder den naam van Hengelsch bont bekend. Voorts heeft hij de grondslagen gelegd voor het durzaam bestaan der Doopsgezinde gemeente te Hengelo, hoewel hij om niet tot leeraar te worden gekozen, lid bleef van die te Borne. Nu echter werd hij hier ter plaatse tot leeraar benoemd (1736), en hij bekleedde die betrekking met de meeste nauwgezetheid. De Sociëteit der Oud-Vlamingen koos hem voorts in 1756 tot algemeen opziener, en hij bleef het tot aan zijn dood, den 8<sup>sten</sup> Augustus 1796. Hij genoot wegens zijn schranderheid, eenvoudigheid, oprechtheid en weldadigheid de algemeene achting, en nog heden ten dage wordt in Twente *Wolter-oom* met eerbied herdacht.

**Cate, Steven Blaupot ten**, inspecteur van het Lager Onderwijs in de provincie Groningen, werd geboren te Noordbroek, den 29<sup>sten</sup> Januari 1805, studeerde aan het seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam en ontving in 1830 een beroep naar de Doopsgezinde gemeente te Akkrum, van waar hij in 1839 naar die te Zaandam vertrok. Wegens redenen van gezondheid legde hij deze betrekking neder in 1848, vestigde zich te Hoogezand en werd in 1851 gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar hij veel werk maakte van de vraagstukken omtrent het armwezen, het onderwijs en de slavenemancipatie. Hij behoorde er tot de partij der vrijzinnigen. In 1859 aanvaardde hij de betrekking van Inspecteur van het Lager Onderwijs in de provincie Groningen, die hij in 1878 nederlegde, waarna hij wederom Hoogezand tot woonplaats koos. Hij overleed te Groningen, den 9<sup>den</sup> September 1884.

*Blaupot ten Cate* heeft inzonderheid groote verdiensten verworven door zijn onvermoeide, uitgebreide en nauwkeurige nasporingen omtrent de geschiedenis der Doopsgezinden in ons land. De vruchten daarvan gaf hij in de belangrijke geschriften: „Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland“ (1839), „Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oostfriesland“ (1849, 2 dln.) en „Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland“ (1847, 2 dln.). Ook schreef hij: „Geschiedenis van Nederlands zeevaart en bandel“ (1836), „Armwezen en armverzorging“ (1851), beide bekroond door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, „Het nitbreiden der welvaart te Zaandam“, bekroond door het Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aldaar, „De opkomst van de veenkolonien Hoogezand en Sappemeer“ (1854), „De Wet op het lager onderwijs toege-

licht" (1868). „Handleiding tot de kennis dier Wet voor hulponderwijzers en kweekelingen" (1871) en vele kleinere stukken, en gaf met mr. W. de Sitter uit: „Tijdschrift voor het Armwezen" in 10 deelen (1852—1865). Hij was lid van onderscheiden wetenschappelijke genootschappen.

**Cate, Steven Hermanus ten**, een Nederlandsch schrijver, geboren te Pieterzijl (Groningen), den 31<sup>sten</sup> December 1831, legde zich toe op den boekhandel, vestigde zich te Zwolle, maar wijdde zich later uitsluitend aan letterkundigen arbeid. Hij schreef: „Open brief aan de Redactie van „De Tijd" enz." (1871), „Wereldgeschiedenis der laatste twee jaren" (1871), „Handboekje der statistiek van de staten en rijken der aarde" (1873), „Supplement op Sack's beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde" (1873), „Neêrlands roem. Geschiedenis der Neêrlandsche Republiek van het jaar 1648—1713 voor het volk geschetst" (4 dln.), „Neêrlands Ramp, 1702—1795" (Zwolle, 1876—1877) en „Neêrlands Roem ter Zee" (Zwolle, 1874—1876). Ook schreef hij onderscheiden artikelen in tijdschriften en dagbladen en leverde een aantal vertalingen.

**Cateau—Cambresis** of *Chateau-Cambresis* is een stad aan de Sellen in het Fransche departement du Nord. Zij heeft een studhuis nit den Renaissance tijd, een college, machine-, suiker- en oliefabrieken, wol- en katoenspinnerijen en weverijen en telt (1901) 10341 inwoners. Bekend is zij door den naar haar genoemden vrede, die aldaar gesloten werd den 2<sup>den</sup> en 3<sup>den</sup> April 1559 tusschen Frankrijk, Engeland en Spanje, waarbij elk dier rijken afstand deed van de veroverde gewesten.

**Catechetiek** is eigenlijk de methode van onderwijs door vragen en antwoorden. Oorspronkelijk gaf men dien naam alleen aan dergelijk godsdienstonderwijs. Men verdeelt de catechetiek in *formeele* en *materiele*; de eerste maakt ons bekend met de *vragende* (erotematische) manier van onderwijs, in tegenstelling met de zoodanige welke het onderricht in een *onafgebroken rede* mededeelt (de acroamatische), en de tweede strekt zich uit over de toepassing der catechetische leerrwijze op bepaalde wetenschappen, inzonderheid op zulke, die uitsluitend de inspanning van het denkvermogen vereischen. Daar hiertoe vooral het godsdienstonderwijs behoort, splitst men haar in *algemeene* catechetiek, welke een onderdeel is der paedagogiek, en in *bijzondere*, welke voor het onderwijs in den godsdienst te pas komt. Het denkbeeld, dat men daarbij onderricht geeft door middel van vragen en antwoorden, is er in de eerste eeuwen der Christelijke Kerk niet in opgesloten; ook in den Bijbel wordt dat woord van het onderwijs der Christenen in de leer van Jezus gebruikt. Zelfs in het geschrift van *Augustinus* „De catechisandis rudibus" is er geen sprake van, hoe men de jeugd ondervrijzen zal. Men verstond toenmaals onder catechetiek niets anders dan de voorbereiding tot een Christelijk leven van hem, die in de gemeenschap der Christenen zouden worden opgenomen, de *Catechumenen*, terwijl degenen, aan wie door de Kerk dit onderwijs was opgedragen, *Catecheeten* werden genoemd. De bij dit onderwijs gevolgde me-

thode heet *catechisatie*, de daarbij gebruikte leiddraad *catechismus* (zie aldaar).

In Alexandrië bestond reeds sedert het midden der 2<sup>de</sup> eeuw na Chr. een *catecheetenschol* en in dien tijd waren de leerlingen volwassen personen. *Karel de Groote* vorderde van de geestelijken, dat zij zorg zonden dragen, om de „Apostolische geloofsbelijdenis" en het „Onze Vader" in het gebogen te prenten van de leerlingen, en men vindt reeds meermaals melding van „Institutio catechetica", „Catechismus", enz. Vooral beijverde zich *Hrabanus Maurus* (†856), aartsbischof van Mainz, om het catechetisch onderwijs in te voeren en leeraars voor het volk te vormen. In de Middeleeuwen waren vooral de Waldenzen en Hieronymanen sterk gesteld op een goed catechetisch onderwijs, daar het voor hen van belang was, dat ieder lid der gemeente rekenschap wist te geven van zijn geloof. In de R. Katholieke Kerk was zulks minder noodig wegens de instelling der biecht, omdat daarbij niet alleen de kennis wordt gevorderd van bepaalde formulieren, maar de priester ook vragen doet, waardoor het leven in verband wordt gebracht met de voornaamste voorschriften van het Christendom. Van een catechetiek als kunstmatigen leervorm is etenwel in de Middeleeuwen nog geen sprake, zelfs niet in de verhandeling van *Gerson*: „De parvulis ad Christum trahendis". Eerst de tijd der Hervorming regelde het catechetisch onderwijs en leverde een aantal catechetische leerboekjes (zie *Catechismus*). De eisch van *Luther*, dat de catechese een vrije ontwikkeling der leerstof van den catechismus moest wezen, werd echter kwalijk begrepen, en gewoonlijk bepaalden men zich tot het van buiten leeren van de rechtzinnige leerstellingen, zoodat de catechismus den vorm ontving van een populaire dogmatiek. Zelfs het geschrift van *Trotzendorf*: „Methodus doctrinae catecheticae" (1565, 1603), bemoeit zich niet met den leervorm, en het schijnt, dat de theorie der catechetiek het eerst ontwikkeld is door *Valentin Andreä* in zijn: „Theophilus". Later hebben zich in Duitschland *Spenser*, *Frank*, *Rambach*, *Seidel*, *Mosheim* enz. jegens de catechetiek verdienstelijk gemaakt, en in de 19<sup>de</sup> eeuw heeft het aantal werken over catechetiek in de Protestantsche landen een grooten omvang verkregen.

Ook bij andere leerrakken kwam het stelsel van vragen en antwoorden in zwang, waarbij men de gesprekken van *Socrates* met zijn leerlingen als klassiek voorbeeld koos en de methode de *socratiche* of *socratiche* noemde. Evenwel waarschuwde reeds *Pestalozzi* tegen hare overschatting.

**Catechisme**. Zie *Catechismus*.

**Catechisatie** is in het algemeen een gesprek van een leeraar met zijn leerlingen over deze of gene leerstof. In meer bepaalden zin geeft men dien naam aan het godsdienstonderwijs door middel van vragen. De catechisatiën worden in ons land door godsdienstleeraars of catechiseermeesters in de steden gedurende het geheele jaar, op het platte land doorgaans alleen in het winterhalfjaar gehouden. De leerlingen zijn volgens sekse en vorderingen (of leeftijd) in klassen verdeeld, en elke klas geniet gewoonlijk slechts een of enkele uren godsdienstonderwijs in de week.

**Catechismus** noemt men een leerboek in va-

gen en antwoorden over een of ander vak van wetenschap. Vooral echter geeft men dien naam aan een boek, waarin de hoofdzaken van den godsdienst, zoals de „Tien Geboden“, de „Apostolische geloofsbelijdenis“ en het „Onze Vader“ ten behoeve des volks in vragen en antwoorden zijn opgenomen. De eerste catechismus, welke aan deze hopaling beantwoordt, wordt toegeschreven aan zekeren Kero, een monnik te St. Gallen, die in de 8<sup>ste</sup> eeuw leefde. Meer bekend is de Weissenhrger catechismus, in de 9<sup>de</sup> eeuw door Otfrid, een leerling van Hrabanus Maurus opgesteld en het „Onze Vader“, de „Hoofdzonden“, het „Symbolom Athanasii“ en het „Gloria in excelsis“ bevattende. Dergelijke catechismen leverden in de 11<sup>de</sup> eeuw de Waldenzen, later de Wickelfeten en Huss. In 1529 gaf Luther, op aandrang van den keurvorst van Saksen, zijn Kleinen en Grooten Catechismus, waarvan de eerste voor het volk, de tweede voor de leerders hestemd is. De Kleine bevat 5 hoofdstukken, welke handelen over de „Tien Geboden“, de „Drie artikelen des Christelijken geloofs“, het „Onze Vader“, den Doop, het Sleutelambt en het Avondmaal, en gevolgd worden door een aanhangsel met eenige geheden, vragen voor Avondmaalsgangers enz. In de Hervormde Kerk zijn onderscheiden catechismen verschenen, zoals die van St. Gallen (1527), die van Bazel door Oecolampadius (1534), die van Zürich door Leo Judae (1534), die van Genève door Calvijn (1543), die van Viret (1543), die van Bern door Megander (1552), die van Straatsburg door Bucerus (1534) en vooral de Heidelbergse Catechismus, die op last en met medewerking van Frederik III, keurvorst van den Palts, door Zacharias Ursinus en Casper Olevianus opgesteld, in 1563 nitgegeven en door de Synode te Dordrecht (1681) als belijdenisschrift der Nederlandsche Hervormde Kerk aangenomen werd. Deze handelt in zijn 3 hoofddeelen over „Ellende, Verlossing en Dankbaarheid“ en is verdeeld in vragen, die in de namiddaggodsdienst-oefeningen vrij algemeen en regelmatig worden verklaard. De Catechismus van Genève, afkomstig van Calvijn, is door meer dan een algemeene Synode der Hervormden in Frankrijk als symbolisch boek aangenomen en in een gedeelte van Zwitserland, in de Nederlanden, in Frankrijk en Hongarije als leerboek gebruikt. Het behandelt de godsdienstleer in 55 afdelingen naar het aantal der zon- en feestdagen. In de Engelsch-Bischoppelijke Kerk is een zeer korte catechismus — de Church-catechism — in gebruik, die uit slechts 24 vragen bestaat. Hij bevat een verklaring van de doopbelofte, een omschrijving van de „Tien Geboden“ en van het „Onze Vader“ en een op last van Jacobus I door Overal vervaardigd onderriicht omtrent de sacramenten. In de Presbyteriaansche Kerk in Engeland is „The Assembly-catechism“ als gezaghebbend aangenomen. De Evangelische Broedergemeente (Hernbutters) gebruikt een boekje, dat nagenoeg niets anders dan Bijbelplaatsen bevat en getiteld is: „Der Hauptinhalt der Lehre Jesu Christi“ (1778). De Unitariërs en de Socinianen houden zich aan den Catechismus Racoviensis, die opgesteld is door Georg Pauli, verbeterd door Faustus Socinus en Petrus Sartorius en voltooid door Valentinus Schmal-

zins en Hierónimus Moscorius. De Kwakers kregen in 1660 van den stichter van hun genootschap, George Fox, een catechismus in den vorm van een gesprek van een vader met zijn zoon en in 1673 een van Robert Barclay. In de R. Katholieke Kerk wordt symbolisch gezag toegekend aan den „Catechismus Romanus ad Párochos, ex decreto concilii Tridentini et Pii V Pontificis maximi jussu editus et promulgatus“, welke in 1566 te Rome verscheen. Hij wordt kortweg als de *Trentsche of Romeinsche catechismus* aangeduid en is opgesteld door den aartsbisschop Leone Marino, den bisschop Egidius Foscarari en den Portugeeschen Dominicauer monnik Fr. Foreiro, en in 4 afdelingen verdeeld, het „Symbolom Apostolicum“ (Apostolische geloofsbelijdenis), de sacramenten, de wet der „Tien geboden“ en gebeden. Het is geen catechismus in de gewone beteekenis van het woord, maar meer een handboek voor de geestelijken. Meer verspreid echter zijn de Grooten en de Kleine catechismus van den Jezuïet Canisius, op last van keizer Ferdinand I vervaardigd, doch later na de tijdelijke opheffing der Orde, door dien van den aht Felbinger verdrongen. Tegenwoordig heeft in de R. Katholieke Kerk gewoonlijk elk land of elk biskdom zijn eigen catechismus, die, naar gelang van tijd en plaats, waarvoor ze werden samengesteld, wel zeer uiteenloopen in opvatting, maar natanrlijk, wat de eigenlijke leerstukken betreft, in overeenstemming moeten zijn met de R. Katholieke leer. In de Grieksch-Katholieke Kerk heeft men den Grooten Russischen catechismus, *Confessio orthodoxa* genoemd en in 3 deelen verdeeld, van welke het eerste handelt over het Christelijk geloof naar aanleiding der „Apostolische geloofsbelijdenis“, het tweede over de hoop op grond van het „Onze Vader“ en het derde over de liefde jegens God en den naaste naar aanwijzing der „Tien geboden“. Het is het werk van Petrus Mogila, metropoliet van Kiew (1642). Daarnaast staat de Kleine Catechismus, op bevel van Peter den Grooten vervaardigd. Bij de Doopsgezinden heeft men geen gezaghebbende symbolische boeken en geen catechismus.

**Catechu** (van cate = hoom en chu = sap), ook catechugummi, kachu, khair, khoira, katsjoe en Japansche aarde (*Terra Japonica*) geheeten, is een looistofhoudend, plantaardig extract, dat in verschillende vormen in den handel voorkomt en gedeeltelijk uit het kernhout eener acaciasoort (*Acacia catechu* W.), gedeeltelijk uit de bladeren der gambierplant (*Uncaria Gambir* Roxb.) door uitkoken verkregen wordt. Men onderscheidt twee soorten catechu in den handel, namelijk het *eigenlijk catechu* (*Terra catechu* of hruia katsjoe), afkomstig van *Acacia Catechu* W., een plant, behoorende tot de familie der *Mimosaceae*, waarvan het hoot uitgelooigd wordt, waarna men de vloeistof tot een extract indampst; dit bestaat uit *Pegecatechu*, de beste en meest voorkomende soort, als onregelmatige, met bladeren vermengde en in deze gewikkelde massa's, die donkerbruin van kleur, schelpachtig op de breuk en samentrekkend van smaak zijn, of het *Bengaalische Catechu*, in onregelmatig-vierkante koeken voorkomende, die aardachtig op de breuk en donkerbruin zijn. Het *gambiercatechu* (*Gutta Gambir*, *Terra japo-*

nica of geel katsjoe), de tweede soort, is afkomstig van *Uncaria Gambir* Roxb., den gambierheester, die in Achter-Indië en op de Soenda-eilanden groeit. Men verkrijgt dit door de bladeren met water te koken en het vocht nit te dampen. Het komt voor in den vorm van dobbelsteenen, die van buiten donkerbruin en van binnen lichtbruin zijn, in kond water gedeeltelijk en in kokend water of in alkohol geheel oplossen en vooral te Singapore in den handel worden gebracht (zie verder *Gambier*). Men onderscheidt goed catechu door zijn volkomen oplosbaarheid in water; de oplossing wordt door zuuren lichter en door alkaliën donkerder gekleurd en geeft met ijzeroxydzuurzouten een olijfkleurigen, met ijzeroxydzouten een bruinachtig-groenen, met tinctuur een bruinachtig-geelen, met loodzouten een steenrooden, met koperzouten of met chroomzuur-kalium een bruinen en met een lijmoplossing een dikken, bleekrooden neerslag. Hij laat bij verbranding 3—8% asch achter.

Het ruwe catechu wordt gezuiverd door het in een waterbad geruimen tijd opgelost te houden, de oplossing vervolgens van het bezinsel af te gieten en te filtreren, waarna men haar weder in een waterbad verwarmt, met 2, 3, 5% fijn poeder van chroomzuur-kalium vermengt,  $\frac{1}{2}$  uur lang goed omroert en daarna koud laat worden. Het praeparaat is donkerder op de breuk en levert fraaijer verfstoffen. Het catechu bevat als eigenaardige bestanddeelen catechinzuur en catechu looizuur (in bruin catechu 48—57% en in gambiercatechu 36—40%), lost in kokend water op en slaat bij bekoeling weder neer. Uit een oplossing in alkaliën slaat het na bijvoeging van azijnzuur schijnbaar onveranderd neer en in azijnzuur lost het op, terwijl het door water hieruit afgescheiden wordt. Volgens Sacc bevat het wijnsteenzuur en wordt het, met zwavelzuur gekookt, gesplitst in druivezuiker en in een bruin hars, dat onoplosbaar is in water, aether, alkohol, oliën, zwakke zuren en zoutzuren, door salpeterzuur ontleed wordt, en in zwavelzuur van 60° Bè- en in koolzuurnatrium gedeeltelijk en in natriumhydroxyd geheel oplost. Laatstgenoemde oplossing neemt zuurstof nit de lucht op en wordt daarbij perperood.

Men gebruikt het catechu in Indië vanouds als ingrediënt bij het siri- of betelkanwen, alsmede om te looien, en bij ons bezigt men het in de geneeskunde als een samentrekkend middel, als looimateriaal bij de lederfabricage en in de katoendrukkerijen en wolververijen om fraaië nances van bruin te verkrijgen. Tot dit doel lost men het op in azijnzuur, waarna men de oplossing dik vloeibaar maakt door gom en met salmiak en groenspaan vermengt. De gedrukte stoffen worden in vochtige lucht opgehangen of door een bad van dubbelchroomzuur kalium gehaald, omdat de verfstof een oxydatie moet ondergaan. Voorts gebruikt men catechu bij het maken van tandpoeder, tandtinctuur, enz. Verreweg de grootste hoeveelheid voert Birma nit; ook de nitvoor van Bengalen is aanzienlijk, van Bombay (Bombay catechu) daarentegen gering.

Het praeparaat, hetwelk onder den naam van *nieuw-catechu* in den handel wordt gebracht, is van denne- en sparreboomen afkomstig.

**Catechumenen** waren in de eerste eeuwen

der Christelijke Kerk de Joden en heidenen, die verklaard hadden, dat zij tot het Christendom wilden overgaan, maar nog niet waren gedoopt. Immers na de 3<sup>de</sup> eeuw werd de doop der volwassenen vooraafgegaan door een 2- of 3jarig onderwijs in de Christelijke leer. De catechumenen mochten alleen de voorlezing van het Evangelie en van de Brieven bijwonen en werden weggezonden (missa Catechumenorum), zoodra de bediening van het H. Avondmaal een aanvang nam. Later verdeelden men hen in *hoorenden*, die toegelaten werden om naar de prediking te luisteren, in *knielenden*, die sommige gebeden in de kerk knielend mochten verrichten, en in *uiterkeren*, die op het punt waren om den doop te ontvangen.

**Catechuzuur** (catechine) is een verbinding die door warm water uit het catechu nitgetrokken wordt, na verdamping daarvan bruine kristallijne massa's vormt, die door omkristalliseeren nit het water met behulp van dierlijke kool gereinigt worden en dan witte naalden vormen, die in 1100 deelen kond, in 2—3 deelen kokend water, in 5—6 deelen kouden en in 2—3 deelen kokenden alkohol, alsmede in 120 deelen kouden en in 7—8 deelen kokenden aether oplossen, bij 217° C. smelten en bij droge destillatie koolzuur, empyrenmatische oliën en pyrocatechine ontwikkelen. De samenstelling der luchtdroge verbinding staat nog niet vast, doch schijnt te zijn  $C_{11}H_{10}O + 5H_2O$  of  $C_{18}H_{16}O_8$ . Kookt men de waterachtige oplossing zonder afsluiting der lucht, dan ontstaat er onder opnemng van zuurstof een bruine massa. In geconcentreerd zwavelzuur lost zij op met een roode kleur, en met verdund zwavelzuur gekookt, geeft zij geen suiker, terwijl salpeterzuur haar tot zuringzuur oxydeert. Een alkalische oplossing wordt weldra donker van kleur; zij wordt wit neergeslagen door baryt- en kalkwater, kleurt ijzerchloride donkergroen en reduceert goud-, zilver- en platinaoplossingen.

**Categorieën** zijn in de wijsbegeerte bepaalde hoofdmomenten, welke diemen tot aanwijzing van den aard en de eigenschappen van het bestaande. Men vindt ze het eerst bij de Peripatetici, die ertoe rekenden: „Substantia, quantitas, qualitas, relatio, actio, passio, ubi, quando, situs, habitus". De nitdrukking is afkomstig van *Aristoteles*, doch de leer der categorieën werd eerst door den invloed der Scholastieke wijsgeeren die der logica. De school van *Leibniz* en *Wolff* maakte er geen gebruik van ten behoeve der redeneerkunde, doch *Davies* zocht ze hierin weder optenemen en stelde 7 categorieën vast, bevat in den hexameter „Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?" Eerst *Kant* gaf echter aan deze van *Aristoteles* afkomstige leer over de oorspronkelijke begrippen een meer wetenschappelijken vorm, doordien hij aanwees, dat de categorieën, als immanente wetten van 's menschen kenvermogen, overeenkomen met de logische functiën van het verstand, zoodat het aantal categorieën nit den aard der zaak volkomen bepaald is. Hij noemt er 4, te weten: hoeveelheid, hoedanigheid, betrekking en modaliteit, of eigenlijk, daar bij elk dezer zich noch 3 gevallen kunnen voordoen, 12. Terwijl hij de categorieën afleidde nit de rede, volgde *Pichte* een anderen weg en zocht ze opteopenen uit het absolute ik. De nieuwere wijsbegeerte

neemt de categorieën aan als de hoogste verstandelijke begrippen, maar ontkent, dat door haar het gebied der menschelijke wetenschap is beperkt. In den jongsten tijd heeft vooral *H. Cohen* veel gedaan, om de categorieën beter te doen kennen en op hechtere grondslagen op te bouwen.

**Categorische imperatief** is bij *Kant* de zedewet, voor zoover deze in volkomen onafhankelijkheid gebiedt en een onbepaalde gehoorzaamheid eischt.

**Catal**, *Charles Simon*, een Fransch geleerde, die over muziek geschreven en ook zelf gecomponeerd heeft, werd geboren in Juni 1773 te L'Aigle in Waasland, begaf zich op jeugdigen leeftijd naar Parijs, wijdde zich hier aan de muziek en werd leerling in de compositie aan het pas gesticht Conservatoire van 1795—1815. Hij overleed den 29<sup>sten</sup> November 1830, nadat hij grooten roem verworven had door zijn „*Traité de l'Harmonie*“ (Parijs, 1802), terwijl hij onderscheiden opera's schreef, zoals: „*Semiramis*“ (1802), „*Les Bayadères*“ (1810), „*L'anberge de Bagnères*“ (1807), „*Les artistes par occasion*“ (1807), „*Wallace*“ en „*L'officier enlevé*“ (1819), die zich door een zuiveren stijl en groote zangerigheid onderscheiden.

**Catal**, *Ludwig Friedrich*, een Duitsch architect, werd geboren te Berlijn in 1776, begaf zich naar Zwitserland en vervolgens met zijn jongeren broeder *Franz* naar Parijs (1798), vanwaar hij het volgende jaar naar zijn geboorteplaats terugkeerde, waar hij een fabriek voor kunstwerken stichtte, waarvoor hij een octrooi ontving voor den tijd van 10 jaar. Hij was belast met de stucadoorkunstwerken van het paleis te Weenen en vervolgens van dat te Brunswijk, en begaf zich in 1811 en 1812 naar Italië. In 1814 behoorde hij tot de stichters van de kunstenaarsvereniging te Berlijn, waarna hij zich bezig hield met het stucadoorwerk in de koninklijke paleizen en het plan ontwierp voor een badhuis bij de Friedrichsbrücke te Berlijn. Later werd hij krankzinnig en overleed in 1829. Hij schreef onder anderen: „*Versuch zur Verbesserung der Schauspielhäuser*“ (1802), „*Grundzüge einer Theorie der Bauart protestantischer Kirchen*“ (1815) en „*Umriss eines Systems der Vertheilungs- und Befestigungskunst eines Landes*“ (1818).

**Catal**, *Franz* een Duitsch schilder, een broeder van den voorgaande, werd geboren te Berlijn, den 22<sup>sten</sup> Februari 1778, was oorspronkelijk hontsnijder, legde zich daarna op de schilderkunst toe en leefde sedert 1809 te Rome. Hij schilderde historie- en genrestukken, maar vooral landschappen, waardoor hij naam maakte. Hij maakte veel werk van het perspectief en streefde erna, den zonnigen glans der Italiaansche streken getrouw weer te geven. In 1841 werd hij professor, nadat hij reeds in 1806 lid van de academie te Berlijn was geworden. Hij overleed den 19<sup>den</sup> December 1856 te Rome.

**Catena**, eigenlijk *Vincenzo Biagio* geheeten, was een Venetiaansch schilder. Onder de leerlingen van *Giocomo Bellini* en *Giorgione* neemt hij een voornaamste plaats in. In zijn meestal kerkelijke stukken, goeft hij blyken van een naivere opvatting, doch van een bijna modern schoonheidsgevoel. Zijn voornaamste werk, „*De ridder voor*

de Madonna knielend“, bevindt zich in de Nationale galerij te Londen. Hij overleed te Venetië in 1531.

**Catenae** of *Katenen* zijn exegetische verzamelingen bij de Bijbelsche boeken. Het woord beteekent ketting, en ze zijn aldus genoemd, omdat de nitleggingen van vroegere bijbelverklarenders zonder verdere opmerkingen eenvoudig achterelkander zijn geschreven. De naam komt het eerst voor in het werk van *Thomas van Aquino* „*Catenae anreae*“ geheeten, doch is niet van hem afkomstig.

**Catesbaea** *L.* is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Rubiaceae*, dat zich onderscheidt door een trechtervormige bloemkroon, die van onderen van een lange buis en van boven van een 4-deeligen zoom voorzien is, en door een veelzijdige, 2-hokkige bes. Het omvat heesters met bundelsgewijs geplaatste bladeren en okselstandige bloemen, en daaronder bevinden zich fraaie sierplanten. De meest-bekende soort is *C. spinosa* *L.*, een heester, die 2 m. hoog wordt en op de Bahama-eilanden groeit. Men vindt deze plant in vele oranjerieën.

**Catesby**, *Marcus*. Zie *Cat*.

**Catgut** noemt men in de heekkunde van kattendarmen vervaardigde en op bijzondere wijze gepraeparde snoeren, die in de chirurgie tot het afbinden van bloedvaten en het naaien van wonden gebezigd worden. Het catgut veroorzaakt geen ettering en verdwijnt langzamerhand van zelf, zoodat men het niet opzettelijk behoeft te verwijderen. Het nadeel ervan is, dat het soms te spoedig in het weefsel opgenomen wordt en niet met zulke absolute zekerheid antiseptisch gemaakt worden kan, als bijv. zijden draden.

**Catharina** (Grieksch = de reine of de knische) is een vrouwennaam, die door vele heiligen wordt gedragen:

**Catharina** of *Aicatharina*, volgens de legende een maagd uit koninklijken bloede te Alexandrië, werd in den kerker geworpen, omdat zij bij een offerfeest, door keizer *Maxentius* aangericht, den dienst der afgoden voor een dwaasheid verklaarde. Vijftig geleerde heidenen bezochten haar in de gevangenis, om haar tot een andere overtuiging te brengen, doch verlieten haar als Christenen. Ook keizerin *Faustina* werd door haar tot het Christendom bekeerd, alsmede de krijgtribunn *Porphyrius* met een 200-tal praetorianen of soldaten der lijfwacht. Niettemin wilde men haar op een rad leggen, dat met scherpe spijkerpunten was voorzien, doch het folterwerktuig brak, toen men het zon gebruiken, en *Catharina* werd onthoofd (307). Engelen droegen haar hoofd naar den berg Sinaï, en de R-Katholieke Kerk viert haren naamdag op den 25<sup>sten</sup> November.

**Catharina** van *Siëna* of *Catharina Senensis*, werd in 1347 te Siëna geboren, was de dochter van een verrer, legde reeds op 8-jarigen leeftijd de belofte af van eenwige knisheid, voedde zich tot haar 20<sup>ste</sup> jaar met brood en groenten, later enkel met ranwe wortelen, en werd in 1364 lid van de orde der Dominicanen. Nu sprak zij, behalve in de biecht, gedurende 3 jaar geen enkel woord, droeg een ijzeren keten om het lijf en diende zich de hardste kastijdingen toe. Voorts



wijde zij zich vooral aan de verpleging van zieken en behoeftigen. Door hare welsprekendheid wist zij de hardnekkigste zondaren tot bekeering te brengen, en zij overreedde paus *Gregorius XI*, om van Avignon naar Rome terug te keeren. Zij heroeemde zich op een onmiddellijken omgang met *Christus*, die zich aan haar verloor, zijn hart met het hare omgewisseld, haar zijn bloed te drinken gegeven en de littekenen zijner 5 wonden op haar lichaam gedrukt had. Paus *Urbanus VI* riep haar in 1378 naar Rome, waar zij den 29<sup>sten</sup> April 1380 overleed. In 1461 werd zij heilig verklaard. Haar hechtvader, *Raymond van Capua*, generaal der Dominicanen heeft haar leven te boek gesteld en hare gesprekken verzameld, benevens brieven en andere geschriften. Dat alles is in het Italiaansch in 5 kwartodeelen gedrukt (1707 en 1713). Hare gedachtenis wordt gevierd op den 30<sup>sten</sup> April.

*Catharina*, de *Zweedsche*, was een dochter van prins *Alfonus* van Nericia in Zweden en van de heilige *Brigitta*, vergezelde op 18-jarigen leeftijd hare moeder naar Rome en werd na haar terugkeer abdis in het klooster Wadstena, waar zij den 24<sup>sten</sup> Maart 1381 overleed. Zij werd in 1474 heilig verklaard, en men viert hare gedachtenis op den 22<sup>sten</sup> Maart.

*Catharina van Bologna* of *Catharina Bononiensis* werd in 1413 in Bologna (Bononië) en volgens anderen te Verona geboren, voegde zich bij de Orde van St. Franciscus en kwam vervolgens aan het hoofd der Clarissen in een klooster te Bologna, waar zij den 9<sup>den</sup> Maart 1463 overleed. Zij werd heilig verklaard in 1724. De „*Revelationes*“ worden ten onrechte aan haar toegeschreven, maar zij heeft onderscheiden Latijnsche en Italiaansche verhandelingen nagelaten.

*Catharina van Genua*, een dochter van *Jacobus Fieschi*, onderkoning van Napels, werd geboren in 1447, trad in het huwelijk met een edelman uit Genua en ging na den dood van dezen in de derde orde van den heiligen *Franciscus*, wijdde zich aan de verpleging van pestzieken, overleed den 14<sup>den</sup> September 1510 en werd in 1737 heilig verklaard. Haar naamdag is gesteld op den 22<sup>sten</sup> Maart. Zij heeft een verhandeling nagelaten over het vagevuur enz.

*Catharina Ricci*, geboren te Florence in 1535, was reeds op 25-jarigen leeftijd priores van het klooster Prato in Toskane en hield briefwisseling met *Philippus van Neri*. Zij overleed den 2<sup>den</sup> Februari 1590 en werd vervolgens heilig verklaard. Haar naamdag is de 13<sup>de</sup> Februari. Vijftig brieven van hare hand zijn in 1890 te Florence door *Guaeti* nitgegeven.

**Catharina** is de naam van vele vorstinnen: *Catharina I Alexievna* (Russisch *Jekaterina*) regeerde van 1725 tot 1727 als keizerin van Rusland, heette eigenlijk *Martha*, werd geboren den 15<sup>den</sup> April 1679 te Jakobstad in Koerland en was waarschijnlijk een dochter van den Zweedschen kwartiermeester *Rabe* en van *Elisabeth Moritz*, volgens anderen van zekeren *Samuël Skavroesky*, een boer uit Lithauen. Reeds vroeg verloor zij hare ouders, maar kwam in 1683 bij den geestelijke *Glück* te Marienburg in Lijfland, die haar met zijn kinderen in het Protestantisch geloof deed opvoeden. Zij trad er in het huwelijk

met een Zweedschen dragonder, die kort daarna sneuvelde. Toen Marienburg in 1702 door de Russen veroverd werd, moest *Martha* den generaal *Scheremetjew* als gevangene volgen en viel als huilt den deel aan generaal *Bauer*, die haar vervolgens afstond aan de vorstin *Mentjikowa*. Hier werd zij opgemerkt door *Peter den Grooten*, die op haar verliefd werd, haar bewoog tot de Grieksche Kerk over te gaan, waarbij zij de namen *Catharina Alexievna* ontving. Zij schonk den zwaar, die haar tot zich nam, 4 dochters, namelijk *Catharina*, die op jengdigen leeftijd stierf, *Anna*, gehuwd met den hertog van Holstein en de moeder van *Peter III*, *Elisabeth*, later keizerin van Rusland, en *Nathalie*. Later huwde *Peter* in het geheim met haar en in 1711 liet hij ze in het openbaar tot zijn gemalin uitroepen. *Catharina* behield door een verstandigen omgang, vooral door hare toegegenheid en beradenheid, de gunst van haren gemaal. Toen deze in 1711 in Moldavië door het Turksche leger omsingeld was, zoodat geen redding mogelijk scheen, wist zij door opoffering van al hare kostbaarheden den Groot-Vizier tot het sluiten van een verdrag te bewegen. Den 1<sup>sten</sup> Maart 1712 trad *Peter* met haar plechtig in het huwelijk, waarna hij haar in 1718 tot keizerin verbleef en in 1724 te Moskou liet kronen. Zij schonk hem gedurende haren echt nog 5 kinderen, die echter reeds vroeg stierven. In den laatsten tijd van zijn leven koesterde zwaar *Peter* het vermoeden, dat zij een al te vertrouwlijken omgang had met den kamerheer *Moens*. Op zekeren avond vond hij beiden in een priël, en weinige dagen daarna werd *Moens* in hechtenis genomen en onthoofd; zelfs de keizerin liep gevaar, dat zij van de troonopvolging zou worden uitgesloten, daar ook haar vertrouwde, *Mentjikow* de gunst van den zwaar had verbernd; doch deze laatste overleed den 28<sup>sten</sup> Januari 1725. Alvorens zijn dood bekend werd, riepen de aanhangers van *Catharina* de troepen bijeen, en *Theophanes*, aartsbisschop van Pleskow, betingde met een eed voor het volk en de soldaten, dat de zwaar op zijn sterfbed verklaard had, dat alleen *Catharina* waardig was, hem op te volgen. Nu beklom zij den troon, die eigenlijk aan 's keizers minderjarigen kleinzoon *Alexius* toekwam. Als keizerin gehoorzaamde zij aan den invloed van *Mentjikow*, maar wist tevens door hare zachtmoedigheid zelfs hare tegenstanders aan zich te verbinden. Zij regeerde in den geest van *Peter*, opende de Academie van Wetenschappen te Petersburg en verminderde de macht van den Senaat. Bij het volk maakte zij zich vooral aangenaam door het schenken van een gedeelte der belastingen. Tot beveliging van haar gezag verzwaakte zij de macht der garde door een leger te vormen van 20000 man andere soldaten. Tijdens hare regeering breidde het Russische rijk zich uit naar de zijde van Perzië, en nadat zij in haar testament haren stiefkleinzoon *Peter II* tot opvolger benoemd had, overleed zij den 17<sup>den</sup> Mei 1727.

*Catharina II Alexievna* (Russisch *Jekaterina*), die van 1762—1796 als keizerin van Rusland regeerde, was een dochter van prins *Christiaan August* van Anhalt-Zerbst en werd den 2<sup>den</sup> Mei 1729 geboren te Stettin, waar haar vader gevestigd was als gouverneur en generaal-velde-

maarschalk in Pruisischen dienst. Op aanbeveling van *Frederik II* door de Russische keizerin *Elizabeth* voor haren neef en opvolger *Peter*, hertog van Holstein-Gottorp, tot gemalin gekozen, ging zij over tot de Russische Kerk, verwisselde daarbij hare namen *Sophie Augustine* met die van *Catharina Alexievna* en werd den 1<sup>sten</sup> September 1746 met *Peter Fedorowitsj* in den echt verbonden. Zij stond op veel hooger trap van beschaving dan haar gemaal, werd door dezen met hardvochtigheid behandeld en liet zich hierdoor vervoeren tot het aanknoopen van ongeoorloofde betrekkingen met anderen. Tot hare gunstelingen behoorden graaf *Soltikoff*, *Stanislaus Augustinus Poniatowski* en graaf *Gregorius Orloff*. Na den dood van *Elizabeth* (1761) beklimt *Peter III* den troon. De groote ontevredenheid over diens regering werd door haar gevoeld, en haar gunsteling *Orloff* nam deel aan een samenzwering, die ten doel had, den zwaar tot afstand te bewegen en de tengels van het bewind in de handen te leggen van *Catharina*, als voogdes over haar minderjarige zoon *Paul*. Gedurende een feest (9 Juli 1762) werd de keizer met geweld weggevoerd; *Catharina* verwierf door een wegslepende toespraak de gunst der soldaten, zoodat deze haar uitriepen tot keizerin, en de senator *Topolow* las in de Kazansche kerk een manifest voor, waarin de verheffing der grootvorstin tot heerscheres over Rusland werd afgekondigd. Des ochttends te 10 uur was de omwenteling reeds geschied. Bij het vernemen van deze tijding ontzoonk aan *Peter* de moed en hij zond zijn gemalin een brief, waarin hij verklaarde, dat hij horeid was de kroon neder te leggen, naar Duitschland te trekken en zich met den titel van hertog van *Holstein* te vergenoegen. Hij ontving geen antwoord en daar zijn poging, om zich naar de vloot bij Kroonstad te begeven mislukte, maakte hij de acte van afstand gereed, doch werd eenige dagen daarna in de gevangenis vermoord.

*Catharina* regeerde in den geest van *Peter den Groote*; reeds in het eerste jaar lokte zij 50000 kolonisten uit den vreemde naar Rusland, voerde de koopkoninging in, stichtte armen-, weesen- en vondelingenhuizen en plaatste, om ergeld toe te krijgen, de goederen van kloosters en kerken onder het beheer van een hopenaldis commissie. Op het verzet der geestelijken werd geen acht geslagen, en deze moesten eindelijk toegeven. Alle inrichtingen ter bevordering van kunst en wetenschap werden door haar beschermd. Russische geleerden ter verdere vorming huiten's lands gezonden en vele scholen, benevens een Russische Academie (1783) opgericht. Vooral maakte zij zich verdienstelijk door het bouwen van volkscholen in alle steden en vele dorpen, en de onderwijzers werden op een doelmatig ingerichte kweekschool gevormd. Het staatsbestuur en de rechtsbedeeling werden aanmerkelijk gewijzigd. De geheime kanselarij, door *Peter III* opgeheven, werd niet weder hersteld, en op haren last ontvingen de Senaat en andere hooge collegien een betere inrichting. Onder medewerking van de voornaamste rechtsgeleerden des rijks werd door een hiertoe benoemde commissie een nieuw wetboek ontworpen, hoewel de invoering daarvan schipbreuk leed op vielerlei bezwaren. Han-

del en scheepvaart namen een nieuwe vlucht; de hinnenlandsche handel werd van vele belemmeringen vrijgemaakt en het bedrag der helastingen vermindert, terwijl de huitenlandsche handel door het sluiten van verdragen bevorderd werd. Vooral de Fransche beschaving en letterkunde trokken haar sterk aan, zoodat zij niet alleen Fransche werken las en vertaalde, maar ook met de groote Fransche geesten van haar tijd in betrekking stond. Dat haar werk weinig vruchten droeg is ten deele daaraan te wijten, dat haar maatregelen minder voortkwamen uit oprechte belangstelling in het lot harer onderdanen, dan wel uit zucht om de wereld van zich te doen spreken, voor een goed deel echter was het ook het gevolg van het laag peil van ontwikkeling der bevolking. Na het uithreken der Fransche revolutie kreeg zij weldra een afkeer van de vroeger zoozeer bewonderde nieuwigheden. Daarbij deden haar wellust en roemzucht ook veel kwaad. Nochtans kan haar den roem eener energieke en groote vorstin niet onthouden worden.

Met groote kracht trad zij in de huitenlandsche staatkunde op. Reeds in het tweede jaar van hare regering (1764) wierp zij zich op tot voogdes over Polen en verhiel haren gunsteling *Stanislaus Augustus Poniatowski* tot koning van dat rijk. Weldra ontstond er een oorlog tusschen Rusland aan de eene en Polen en Turkije aan de andere zijde, die ten gunste van Rusland afliep. Reeds in 1772 maakte *Catharina* tengerolge van het beruchte verdeelingsverdrag, met Pruisen en Oostenrijk gesloten, zich meester van het hedendaagch Wit-Rusland, en na den Vrede van Koetsjoek Kainardse (1774) van het land tusschen den Dnjepr en den Boeg, alsmede van een aantal steden en van den Krim. Laatstgenoemd schiereiland werd onafhankelijk verklaard van de Porte, en de Russen verwierven vrijen handel op de Zwarte Zee. Na het einde van den Zevenjarigen Oorlog verbond Rusland zich nader met Pruisen en noodzaakte in 1779 in den Beierschen Successie-Oorlog, door de bedreiging, dat het Pruisen met 60000 man zou hestaan, Oostenrijk tot den vrede. Den overmoed der Engelschen ter zee trachtte zij tegen te gaan door het tot stand brengen eener gewapende Neutraliteit (zie aldaar) in 1780. Zij bewoog den khan van de Krim, die in 1774 onafhankelijk was geworden, haar voor een lijfrente zijn land af te staan, en verklaarde vervolgens (1788), dat niet alleen de Krim maar ook het hiertoe behoorende Koeban onder den naam van Tanrië hij haar gebied was ingelijfd. Evenmin was de Porte in staat, den afval van *Heradius*, vorst van Cacheti, te verhoeden, toen deze zich onder de bescherming begaf van het Russische rijk. Toen echter de bijeenkomst van *Catharina* met *Josef II* te Cherson (1787) het Turksche rijk met nieuwe verliezen bedreigde, verklaarde de Porte aan Rusland en Oostenrijk den oorlog. *Catharina* zag hij den vrede van Galacz (1791) opnieuw haar gebied vergroot, en nadat zij een oorlog tegen Zweden reeds vroeger voleindigd had, keerde zij hare wapens tegen Polen, dat, afkeerig van Ruslands voogdschap, zich een nienwe, vrijzinnige grondwet had bezorgd (1791).

In overleg met Pruisen eendersteunde zij de tegenstanders der nieuwe orde van zaken en bepaalde met Pruisen een nieuwe verdeeling van Polen, waardoor haar gebied in Ukraine en Lithauen een uitbreiding verkreeg. De hierdoor veroorzaakte opstand van het Poolse volk eindigde met de verdeeling van het laatste everschat van Polen tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk (1795). Ook langs vreedzamen weg verkreeg Rusland een vergroting des rijk, namelijk door de heerlijkheid Jever (1793), wegens het overlijden van *Friedrich August van Anhalt-Zerbst*, den eenigen broeder der keizerin, en door Koerland, wegens de vrijwillige onderwerping van dit gebied. Gedurende de laatste regeeringsjaren van *Catharina* ontstond de Fransche Omwenteling; hoewel zij die woelingen ten sterkste afkeurde en alle revolutionnairn huiten de grenzen van haar gebied verbande, nam zij geen aandeel aan den daardoor gerezen oorlog. De vloot, welke zij tot hulp naar Engeland zond, voldeed weinig aan de verwachtingen. In 1795 voerde zij oorlog tegen Perzië, en deze eindigde eerst onder haren opvolger met den Vrede van Tiflis.

Ook binnen 's lands had zij met vele moeilijkheden te worstelen. Gedurende de eerste 20 jaren van hare regeering ging geen jaar zonder eproef voorbij. Nu eens traden er personen op, die zich nitgaven voor *Peter III*, dan weder verhief de Kezakkenhoofdman *Pogatsjev* aan den Don de vaan van den opstand. Van alle mannen, die zich aan het Hof van *Catharina* bevonden, was *Potemkin* de eenige, die haar wist te leiden, doch hij verkwaamte ook verbazende sommen, om haar in glans en grootheid te doen leven. Wij vermelden hier slechts den merkwaardigen tocht der Keizerin naar de zuidelijke gewesten, vooral naar den Krim, waar men haar omtrent den wezenlijken toestand des rijk op een heespottelijke wijze misleide. Hier en daar werden in woeste vlakten beschilderde honten schuttingen opgericht, die zich niet te verte als vloeiende steden en derpen vertoonden; masten en wimpels, op het land geplaatst, moesten vaartuigen verbeelden, die er in kanalen lagen, terwijl een groote menigte menschen aan de zijde van den weg allerlei kunstspelen volbracht en des nachts voorwaarts werd gezonden, om hetzelfde tooneel elders te herhalen. Op den terugtocht bezorgde *Potemkin* te Poeltawa aan de keizerin een getrouwe voorstelling van den veldslag, waarin *Karel XII* de nederlaag leed.

*Catharina* begunstigde in Frankrijk de Encyclopedisten en nieuwe wijsgeeren, zooals *Diderot*, *Holbach*, *d'Alembert* en vooral *Voltaire*. Zij bestaande het beroemde werk van *Montesquieu*, toen zij voornemens was een nieuw wetboek in te voeren, en kocht de boekery van *Diderot*, waarna zij hem uitnodigde, zich naar Petersburg te begeven, doch zij vond zijn denkbeelden hersenschimmig en onnitroefbaar. *Grim*, de zaakgelastigde van Saksen-Gotha, ontving van haar den last, om mededeeling te doen van al het nieuws op het gebied van letterkunde en kunst, en het Russisch gezantschap te Parijs had een afzonderlijk departement voor die aangelegenheden. Een Russisch geleerde, *Pallas* genaamd, deed op haar bevel een reis door geheel Rusland,

en de beschrijving daarvan werd op een prachtige wijze nitgegeven. Behalve door de zucht naar roem werd zij trouwens vooral door die naar zinget geprikkeld, en weinigen vierden zoo driel den teugel aan wellust en enmatigheid als zij. Aan haar Hof vermengden zich de verwikkelingen der staatkunde met die der galanterie, en zij begiftigde hare gunstelingen met rijkdommen en waardigheden. Intusschen was zij ver verwijderd van alle zelfzuchtige wreedheid; men zegt zelfs, dat zij slechts één doodvennis, dat van *Pogatsjev*, onderteekend heeft. De dood van prins *Ioann*, die met andere misnoegden een samenzwering tegen haar beraamd had, wordt door Fransche schrijvers haar ten onrechte ten laste gelegd; de luitenant *Mirowitz* volbracht dat misdrijf in de meening, dat hij daarvan gouden vruchten zou oogsten. Juist was de oorlog tegen Perzië begonnen, toen zij den 9<sup>den</sup> November 1796 aan een beroerte overleed en door haar eenigen zoon *Paul I* opgevolgd werd. In het jaar 1852 verrees te Catharinastad een gedenkteken te harer eere. Zij was niet groot van gestalte, maar heet een indrukwekkende honding en schoone blauwe oogen. Vooral onderscheide zij zich door haar onverschrokkenheid, zoodat niemand haar ooit zag verheelen of sidderen. Zij hield veel van nitwendige pracht en voegde zich naar de manieren van het Fransche Hof. Zij was nanwgezet in het velheogen van de nitwendige plechtigheden van den godsdienst, hield zich bij voorkeur bezig met de beoefening der geschiedenis en schreef zeer gemakkelijk in de Fransche en Russische talen. Zij heeft vele dramatische stukken voor het Russisch tooneel en ook gedenkschriften, enz. nagelaten. De nieuwste druk harer gezamenlijke werken, nitgegeven door *Pypin*, verscheen in 1901 (Petersburg, 4 dln.).

**Catharina**, een dochter van koning *Karel VI* van Frankrijk en *Isabella*, werd geboren den 27<sup>den</sup> October 1401, huwde in 1420 met *Hendrik V* van Engeland en bevestigde hierdoor de aanspraken van dezen op den Francken troon. Zij was de moeder van *Hendrik VI* en huwde, na den dood van haren gemaal (1422), in het geheim met *Owen Tudor*, aan wien zij 3 zonen schonk. Door een van dezen werd zij de grootmoeder van *Hendrik VII*. Zij overleed den 3<sup>den</sup> Januari 1438.

**Catharina van Aragon**, een dochter van *Ferdinand II* van Aragon en *Isabella van Castilië*, werd geboren ip December 1485, huwde in 1501 met prins *Arthur van Wales* (een zoon van *Hendrik VI*), die echter reeds stierf vóór de veltrekking van het huwelijk. Om den aanzienlijken bruidschat van 200000 goudgulden te kunnen behouden, verbond *Hendrik VII* haar aanstonds met zijn tweeden zoon, die slechts 12 jaar end was, doch later als *Hendrik VIII* den troon beklom. Deze verzette zich aanvankelijk tegen deze verbintenis, doch sloot haar den 11<sup>den</sup> Juni 1509 na den dood zijns vaders. Het bezwaar van *Wolsey* tegen een huwelijk met zijn schoonzuster en vooral zijn hartstocht voor *Anna Boleyn* waren oorzaak, dat de koning, nadat hij 18 jaren gehuwd was, hij den paus op een echtscheiding aandrong; toen hij een weigerend antwoord ontving, verstootte hij in 1533 ep eigen gezag zijn echtgenoot, die den 7<sup>den</sup> Januari 1536 te Kimbolton

overleed. Koningin *Maria I (de Bloedige)* was hare dochter.

*Catharina Howard*, een dochter van *Edmund Howard* en een nicht van den graaf van *Norfolk*, boeide koning *Hendrik VIII* zoozeer, dat hij, na het nit den weg ruimen van alle zwarigheden, den 2<sup>den</sup> Juli 1540 een 6de echtverhienis met haar sloot. Zij ijverde met kracht voor de R. Katholieke Kerk en zocht den voortgang der Hervorming in Engeland te beletten. Om die reden werd zij door hare tegenstanders beschuldigd van een ontuchtigen levenswandel in vroegeren tijd, en daar sommige getuigen de waarheid dier aantijging volhielden, den 13<sup>den</sup> Februari 1542 onthoofd.

*Catharina*, gravin van Schwarzburg, werd den 8<sup>ten</sup> Januari 1509 geboren als de dochter van graaf *Wilhelm VII* van Henneberg-Schleusingen, huwde in 1524 met graaf *Heinrich XXXIV* van Schwarzburg, werd den 12<sup>den</sup> Juli 1538 weduwe en leefde voortaan in Rudolstadt, waar zij als aanhangster der Hervorming werkzaam was. Zij overleed den 17<sup>den</sup> November 1567. Haar moed bewees zij in het bekende voorval met den hertog van *Alra* („Vorstenbloed voor Ossenbloed”), toen deze den 26<sup>sten</sup> Juni 1547 door Rudolstadt kwam.

*Catharina Parr*, de zesde echtgenoot van *Hendrik VIII*, werd geboren in 1512 als dochter van sir *Thomas Parr*. Zij huwde den 12<sup>den</sup> Juli 1513 met *Hendrik*, nadat zij van te voren in den echt was verbonden geweest met lord *Latimer*. Na 's konings dood (1547) huwde zij met den admiraal *Thomas Seymour*, doch overleed reeds den 7<sup>den</sup> September 1548 bij een bevalling. Zij was een ijverige beschermster der Protestanten.

*Catharina de Medici*, werd geboren te Florence, den 13<sup>den</sup> April 1519 en was de eenige dochter van *Lorenzo de Medici*, hertog van *Urbino*, en *Magdalena de la Tour d'Auvergne*, een nicht van paus *Clemens VII*. Door laatstgenoemde werd zij als dochter aangenomen en gedeeltelijk in het klooster della *Mirato* te Florence, gedeeltelijk aan het Hof aldaar opgevoed, zoodat zij wel is waar haren kunstmaak ontwikkelde, maar tevens ingewijd werd in de velerlei hoofdsche listen en samsenpanningen. *Frans I*, koning van Frankrijk, begeerde de 13-jarige *Catharina* tot gemalin voor zijn tweeden zoon, later *Hendrik II*, en *Lorenzo* was bereid, aan dat verlangen te voldoen en hem tevens een belangrijke geldsom in voorschot te geven. *Catharina* bevond zich aan het Fransche Hof tusschen de hertogin *d'Etampes*, de minnares van *Frans I*, en *Diana Poitiers*, de jizst van haren gemaal, aanvankelijk in een zeer lastige positie, maar wist zich door hare groote slimheid te redden. *Hendrik* gevoelde echter, in weerwil van hare schoonheid en beminnelijkheid, geenerlei toegegenenheid voor haar en vatte meermalen het voornemen op, van haar te scheiden, doch de sinwe Italiaansche had te zeer de gunst verworven van haar schoonvader, dan dat deze dien stap zou gedoogen. Toen *Catharina* na verloop van 13 jaren aan haren echtgenoot kinderen schonk en zich tevens zeer inschikkelijk betoonde met betrekking tot zijn nitattingen, werd de verhouding der beide echtgenooten veel beter, en ten laatste schonk hij haar zijn volkomen vertrouwen. *Hendrik*

beklom in 1547 den troon; twee jaar later werd *Catharina* gekroond, en gedurende den veldtocht van haren gemaal in Duitschland (1552) zag zij zich bekleed met de waardigheid van regentes. Thans en vooral na den dood van haren echtgenoot (1559) hieek het, dat hare voormalige onverschilligheid omtrent regeeringszaken niets anders geweest was dan veinzerij; zij had reeds alle draden in handen en was in alle staatsgeheimen ingewijd. Onder het bestuur van haren ondsten zoon *Frans II* bezat zij een onbeperkt invloed, daar de *Guise's* de teugels van het bewind in handen hadden. Zij verzamelde een kring der bevalligste jonkvrouwen om zich heen en onderwees haar in al de kunsten der coquetterie, om de invloedrijkste mannen aan het Hof te lokken, aan haar persoon te verhinden en alzoo geheimen uit te verschen. De dood van *Frans II* in 1560 maakte al die listen overbodig, daar *Catharina* zelf zich wegens de minderjarigheid van *Karel IX* aan het hoofd der zaken plaatste. Nu eens hegunstigde zij de Hugenooten, dan weder de *Guise's* om te heletten, dat een van beide partijen te machtig zou worden. Zij bereide zich ten oorlog, en knoopte onderhandelingen aan, om zich gereed te maken tot den strijd. *Karel IX* was haar speelbal en de Parijsche bloedhrnifloft haar werk. Tot aan den tijd, waarop (na den dood van *Karel IX*) *Hendrik III* uit Polen, waar hij koning was, terugkeerde, om den troon van Frankrijk in hezit te nemen, belastte zij zich nogmaals met het regentschap en zij beheerschte vervolgens *Hendrik III* geheel en al door hare listen. In 1579 deed zij een nieuwen oorlog tegen de Hugenooten ontstaan en grondvestte met de *Guise's* de Ligue. Daarna echter ontrok *Hendrik III* zich meer en meer aan de heerschappij zijner moeder en deed eindelijk de beide *Guise's* te Blois om het leven brengen. Hierdoor was het plan der listige vrouw, om het geslacht der *Guise's* op den troon van Frankrijk te plaatsen, voor goed verijdeld. Gehroken naar lichaam en geest, overtuigd van den ondergang van haar Huis, werd zij ziek en overleed den 5<sup>den</sup> Januari 1589 te Blois.

*Catharina* bezat een groote liefde voor kunst en wetenschap; zij verrijkte de bibliotheek te Parijs met kostbare handschriften uit Griekenland en Italië en deed de Tuilerieën, het Hotel de Soissons en vele andere kasteelen verrijzen. Voor het overige was een grenzelooze eersucht de hoofdtrek van haar karakter; daaraan bracht zij alles ten offer, het geluk van hare kinderen en het heil van Frankrijk. Hare valscheid en wredeheid waren slechts dienarossen van dien hartstocht. Daarenboven maakte zij zich aan zoo verregaande verkisting schuldig, dat hij haar overlijden hare kas een tekort aanwees van 8 miljoen francs. Zij was even ongodsdienstig, als hijgeloovig. Hare dochter *Elizabeth* was gehuwd met *Philips II* van Spanje, en hare dochter *Margaretha* met *Hendrik van Navarra*, later koning *Hendrik IV*.

*Catharina van Beieren*, een dochter van hertog *Albrecht van Beieren*, werd geboren in 1358 en verloofde aan *Eduard*, hertog van *Gelder*. Toen deze zich in 1377 naar Holland zou hegeven, om het huwelijk te voltrekken, sneuvelde

bij in den slag bij Biesweiler tegen de Brabandors. In 1379 trad zij in het huwelijk met *Willem van Gulik* en overleed kinderloos te Hattem in 1400, waarna zij in het klooster Munnikhuisen bij Arnhem begraven werd.

**Catharina van Cleef**, de oudste dochter van *Adolf*, hertog van Cleef en *Maria van Bourgondië*, huwde in 1424 met *Aernout*, hertog van Gelder, maar werd meer en meer afkeerig van haar gemaal, begeen niet weinig medewerkte tot de snoode behandeling, door haar zoon *Adolf* zijn vader aangedaan. Toen de oude hertog in het bewind hersteld was, sleet zij, door dezen veracht en door baren zoon verlaten, bare dagen op het huis te Lobith, overleed aldaar vermoedelijk in 1476 en is in het Karthuiser klooster te Wezel begraven.

**Catharina van Gelder**, de jongste dochter van de voorgaande, werd na het sneuvelen van haren broeder *Adolf* voogdes over diens minderjarige zoon *Karel van Egmund* en regeerde met evenveel kracht als vermetelheid. Zij deed al het mogelijke, om het gezag van haren neef tegenover *Maximiliaan van Oostenrijk* te handhaven, doch de Gelderschen zagen zich genoodzaakt, laatstgenoemde in 1481 te huldigen. Toen *Karel* vervolgens weder in het bezit kwam van zijn vaderlijk erfdeel, schonk hij haar voor haar leven de stad Gelder; zij overleed aldaar in 1496.

**Catharina**, *Belgica van Nassau*, geboren in 1578, was de 3<sup>de</sup> dochter van *Willem I*, prins van Oranje en *Charlotte van Bourbon*, trad in het huwelijk met *Filips Lodewijk*, graaf van Hanau, en overleed in 1648.

**Catharina-orde**, een Russische damesorde, werd ingesteld in 1714 of 1719 door *Peter den Groote* ter gelachtenis aan het moeilijk gedrag en den wijzen raad van zijn gemalin *Catharina*, toen hij zich in den oorlog tegen Turkije in 1711 in een gevaarlijken toestand bevond (zie *Catharina I*). Zij is in 2 klassen verdeeld, namelijk in Groot- en Kleinkruis; de keizerin is grootmeesteres, lid zijn de gezamenlijke prinsessen van het keizerlijk huis, 12 dames hebben het grootkruis, bovendien zijn er 94 ridderdames. Het feest der Orde wordt gevierd den 15<sup>den</sup> November, en het ordeteken is een donkerrood lint met een zilveren zoom. De ridders der eerste klasse dragen een breed kruis van briljanten met een ovaal middenschild, waarop zich het beeld der heilige *Catharina* bevindt met de letters *D. S. F. R.* (*Domine saluum fac regem*), en op het lint het opschrift „Voor liefde en Vaderland“, voorts een achtpuntige ster van brillanten met een rond, rood middenschild en hetzelfde opschrift. Die der tweede klasse, den 5<sup>den</sup> April 1797 door keizer *Paul* gesticht, dragen aan een smaller lint een gouden kruis, met brillanten versierd. Op de achterzijde der beide kruisen ziet men een nest met jonge adelaars op den tep van een ouden toren en aan den voet van dezen 2 oude adelaars met slangen in den snavel met het opschrift „*Aequum munia comparas*“.

**Catharinawiel** is in de wapenkunde een wapenteken, bestaande uit een wiel met acht spaken en evenveel haken op de velg, eigenlijk de punten van kruisen.

**Catharinus**, *Ambrosius*, een R. Katholiek

godgeleerde, in 1487 te Siëna geboren, heette eigenlijk *Laureolus Politus* en was op zijn 16<sup>de</sup> jaar reeds doctor in de rechten. Hij bezocht de voornaamste universiteiten in Italië en Frankrijk en verwierf door zijn voorlezingen en twistgesprekken grooten roem, zoodat hij zich weldra benoemd zag tot hoogleraar in het burgerlijk recht te Siëna. In 1517 voegde hij zich bij de orde der Dominikanen, werd in 1546 bisschop van Minori in den Kerkelijken Staat, woogde het Concilie te Trente bij en overleed te Napels, den 8<sup>sten</sup> November 1553. Hij was een ijverig tegenstander der Hervorming, zooals blijkt uit zijn geschriften: „*Apologia pro veritate Catholicæ fidei adversus impia ac valde pestifera Lutheri dogmata*“ (1520) en „*Speculum haereticorum*“ (1532). Voorts heeft hij vele andere strijdschriften en verhandelingen over bepaalde leerstellingen in het licht gegeven.

**Cathartine**, een extractiestof van sennebladen (*Cassia Senna*), wordt verkregen, wanneer men het alcoholisch extract met water en het filtraat met loodsniker behandelt. Na de verdamping blijft zij achter in de gelaante van een geelachtig-bruine, amorf massa, die oplosbaar is in water en alkohol, doch niet in aether. Loodazijn doet haar als een geel poeder neerslaan; aan haar is vooral het purgeerend vermogen van sennebladen toegeschreven. Misschien is deze verbinding een glucoside. Geheel daarvan verschilt de door *Winkler* in de rijpe bessen van *Rhamnus frangula* gevonden cathartine.

**Cathcart** is de naam van een divisie in de Oostelijke provincie der Kaapkolonie. Zij omvat een goed besproeiend en vruchtbaar streek van 2577 v.km. oppervlakte met 6880 inwoners (1891). De hoofdplaats van denzelfden naam heeft 601 inwoners.

**Cathcart**, *William Shaw*, graaf, een Britsch generaal en staatsman, werd geboren den 17<sup>den</sup> September 1755, was de telg van een oud Schotsch geslacht en vergezeld reeds op 15-jarigen leeftijd zijn vader naar Petersburg. Later studeerde hij te Glasgow, werd in 1776 advocaat, nam in 1777 dienst bij het leger en onderscheidde zich door zijn dapperheid in den Amerikaanschen Oorlog. In 1788 werd hij in Schotland tot vertegenwoordigend pair gekozen en bekleedde die betrekking gedurende 5 achtereenvolgende Parlementszittingen. In den oorlog tegen Frankrijk werd hij in 1790 tot luitenant-kolonel bevorderd, nam in 1793 deel aan den veldtocht in Vlaanderen, hielp Ostende ontzetten en zag zich in 1794 bevorderd tot generaal-majoor. Nadat hij den 8<sup>sten</sup> Januari 1795 aan de Fransen bij Buren een bloedigen slag geleverd had, benoemde *George III* hem in 1797 tot chef van het 24<sup>de</sup> regiment der lijfgarde, in 1801 tot luitenant-generaal en in 1803 tot opperbevelhebber in Ierland. In 1805 werd hij belast met een diplomatieke zending naar keizer *Alexander I* en in Juli 1807 zag hij zich aan het hoofd geplaatst der landings-



Catharinawiel.

troepen bij de expeditie naar Kopenhagen, waarna hij tot pair en viscount verheven werd. Daarenboven werd hem in 1806 de dank gebracht van de beide Hozen van het Parlement. In 1812 werd hij tot generaal bevorderd, ging nogmaals als gezant naar Rusland, vergezeld keizer Alexander godnrende de veldtochten van 1813 en 1814 en nam deel aan de congressen van Chatillon en Weenen. Den 18<sup>den</sup> Juni 1814 ontving hij den titel van graaf en overleed deo 16<sup>den</sup> Juni 1843, nadat hij zijn laatste levensjaren op zijn bniteoverblijf Carlside bij Glasgow had doorgebracht.

**Cathcart, Charles Murray**, lord, eerst bekend onder den naam van lord Greenock, ondeste zoon van den voorgaande, werd geboren den 21<sup>sten</sup> December 1783, woode den slag bij Waterloo bij, werd vervolgens gouverneur van Edinburgh-Castle, in 1830 generaal-majoor en bekleedde in 1851 den post van luitenant-generaal en opperbevelhebber in Canada en na zijn terugkeerdien van commandant van het westelijk militair district in Engeland. Hij overleed in Juli 1859.

**Cathcart, sir, George**, een broeder van den voorgaande, werd geboren den 12<sup>den</sup> Mei 1797, studeerde te Edinburgh, nam io 1810 dienst bij het leger, vergezeld zijn vader naar Rosland en woonde met hem de veldtochten bij tegen Napoleon I, tot aan de capitulatie van Parijs. Hierop hebben zijn hoogst belangrijke „Commentaries on the war in Russia and Germany in 1812 and 1813" betrekking (Londen, 1850). Hij begaf zich vervolgens met zijn vader naar het Congres te Weenen en nam later als adjndant van Wellington deel aan de veldslagen van Quatrebras en Waterloo. In 1818 werd hij kapitein, vergezeld Wellington naar het Congres te Aken en in 1826 naar Pruisen, verkreeg in 1828 het commando over een regiment infanterie, waarmede hij achtereenvolgens naar Nieuw-Schotland, de Bermuda-eilanden en Jamaica vertrok, doch verliet in 1834 den actieven dienst. In 1837, bij den opstand in Caoda, werd hij erbenoemd tot commandant oener brigade cavalerie en kort daarna tot opperbevelhebber der troepen ten zuiden van de St. Laurensrivier. Hij dempte deo opstaad, keerde in 1844 naar Engeland terug, werd in 1847 aangesteld tot deputy-luitenant van deo Tower, werd in 1851 generaal-majoor eo zag zich in 1852 belast met het opperbevel tegen de Kaffers in Zuid-Afrika, waar hij weldra de rust herstelde. In den Krim-Oorlog verkreeg hij als luitenant-generaal het commando over een afdeeling van het leger van lord Raglan en sneuvelde bij Inkerman, deo 5<sup>den</sup> November 1854. Zijn „Correspondence relative to his military operations in Kaffraria" is in 1856 in het licht verschenen.

**Cathedra** beteekent zetel, leerstoel of kathedder en wordt vooral gebruikt voor den stoel van een bisschop. Zoo beteekent *cathedra Petri* pauselijke stoel.

**Cathelineau, Jacques**, de voornaamste aanvoerder der Vendéers in den strijd tegen de Fraasche republikeinen, werd geboren den 5<sup>ten</sup> Jannari 1759 te Pin-en-Mauge en was bij het uitbarsteo der Revolutie een voerman. In het voorjaar van 1793 plaatste hij zich aan het hoofd van weder-

apannige recruten in de Vendée en behaalde reeds aanstonds, den 10<sup>den</sup> Maart 1793, twee belangrijke overwinningen. Bij de verovering van het kasteel Jallais kwam hij in het bezit van kanonnen, en na het innemen der stad Chemillé verkreeg hij allerlei wapenen. Het gerucht dezer wapenfeiten verlevendigde oeral den moed zijner partij en vernulde de republikeinen met schrik. Reeds den 15<sup>den</sup> Maart overmeesterde hij Chollet, dat door een bezetting van 500 man en sterke artillerie verdedigd werd. **Cathelineau** was bescheiden genoeg om te verklaren, dat hij geen voldoende bekwaamheid bezat om aanvoerder te wezen, en plaatste zich onder de bevelen van *Bouchamp* en *d'Elbée*, maar zag zich toch na de inoeming van Saumur, den 12<sup>den</sup> Juni 1793, door het eenparig besnit van al de aanvoerders tot opperbevelhebber van het Katholieke eo koninklijke leger benoemd. Nu bevond hij zich aan het hoofd van 80000 man; toch oodervond hij bij de belegering van Nantes geen voorspoed, want bij de laatste bestorming (29 Juni) werd hij gewond en vervolgens naar St. Florent gebracht, waar hij den 11<sup>den</sup> Juli 1793 overleed. Gedurende den oorlog sneuvelde bijna het geheele talrijke geslacht van *Cathelineau*, maar de overgebleven kinderen van deo opperbevelhebber werden na de Restauratie met aanzienlijke pensioenen begiftigd. In 1902 werd hij Angers een standbeeld voor hem opgericht.

**Cathrein, Victor**, een R. Katholiek moraal-philosoof en staathuishoudkundige, werd den 8<sup>sten</sup> Mei 1845 io Brig (kanton Wallis) geboren, waar hij wijshegeerte en letteren studeerde, welke studie hij te Munster, Maria Laach en Ditten-Hall in Engeland voortzette, nadat hij in 1863 tot de Jezuitenorde was togetreden. In den oorlog van 1870 was hij vrijwillig ziekenverpleger, werd in 1872 door de Jezuitenwet gedwongen Duitschland te verlaten, begaf zich naar Blijenbeck in Limburg en ontving in 1877 de priesterwijding. Van 1879—1882 was hij werkzaam aan de redactie van „Stimmen aus Maria-Laach", en werd daarna professor in de moraalphilosofie aan het Ignatius-college te Valkenburg. Hij schreef: „Die englische Verfassung" (Freiburg i. Br., 1881), „Die Aufgaben der Staatsgewalt und ihre Grenzen" (1882), „Die Sittenlehre des Darwinismus. Eine Kritik der Ethik Herbert Spencers" (1885), „Moralphilosophie" (2 dln., 1890—1891), „Der Socialismus" (1890 en 1903), „Das Privateigentum und seine Gegner" (1892 en 1896), „Kirche und Volksschule mit besonderer Berücksichtigung Preussens" (1896), „Durch Atheismus zum Anarchismus" (1900), „Religion und Moral" (1900), „Recht, Naturrecht und positives Recht" (1901), „Die Frauenfrage" (1901), en „Glauben und Wissen" (1903).

**Catiline, Lucius Sergius**, de aanlegger der beruchte, naar hem genoemde samenzwering te Rome, was een telg van het patricische geslacht der Sergiers en werd geboren omstreeks het jaar 108 voor Chr. Van zijn jeugd is olets bekend. Reeds gedurende den burgeroorlog tusschen *Marius* en *Sulla* kwamen de ongunstige trekken van zijn karakter aan den dag. In 82 voor Chr. sloot hij zich bij *Sulla* aan en bracht *M. Marius Gratidianus* om het leven, vermoordde met eigen hand *C. Caecilius*, den echtgenoot zijner zuster, en liet door een bende woeste Galliers onderscheiden personen

uit den weg ruimen. Voorts gaf hij zich over aan allerlei uitspattingen en werd zelfs beschuldigd van een ongeoorloofde verstandhouding met een Vestaalsche maagd, zoodat hij alleen door den invloed van aanzienlijke bloedverwanten aan een gestrengte straf ontsnapte; hij verlieide vele jongelingen tot buitensporigheden, om hen vervolgens tot machteloze werktuigen van zijn wil te vernederen. Nadat hij als quaestor werkzaam was geweest, onderscheidde hij zich in den oorlog tegen de Macedoniërs, bekleedde in 68 het ambt van praetor en begaf zich als stadhouder naar Afrika, waar hij zich zalke verregaande afpersingen veroorloofde, dat hij vruchteloos in 65 zocht te dingen naar het consulaat. De aanklacht echter wist hij door het omkopen van *J. Clodius*, den vertegenwoordiger der Afrikanen, te verwijderen. Om het hoogste gezag en alzoo de gelegenheid te verwerven, zichzelf en zijn vrienden van rijke provincien te voorzien, vereenigde hij zich met *P. Antonius* en *P. Sulla*, een neef des dictators, die in 67 v. Chr. door omkoopung het consulaat verkregen had, maar om die reden kort daarna tot aftreden gedwongen was geworden, en hermaade met hen een eerste samenzwering. De aanslag werd echter vrijdeld en *Catilina* moest de uitroeping tot gunstiger tijd uitstellen. Hij bepaalde die in de maand Februari en plaatste de invloedrijkste senatoren op de lijst der ballingen; doch ook deze poging leed schipbreuk. Niettemin genoot *Catilina* bij voortdurend de gunst des volks, onderhield een vriendschappelijke betrekking met *Crassus* en *Caesar* en werd zelfs door *Cicero* als rechtsgeleerde hijgestaan.

In het begin van Juni 65, scheen voor *Catilina* het geschikte tijdstip aangebroken, om het consulaat te verwerven. Het aantal zijner aanhangers was grooter dan ooit, de Staat was beroofd van den steun der soldaten, daar deze zich met *Pompejus* elders bevonden, en de oude krijgsknechten van *Sulla*, die in Etrurië gevestigd waren, waren niet afkeerig van een burgeroorlog. De heimelijke samenkomsten met *Catilina* en zijn vrienden en de aldaar genomen besluiten werden echter door een zekere *Fulvia* verraden, en *Cicero* tastte hem met die gegevens rechtstreeks aan in den Senaat en beschuldigde hem van de smoochte misdrijven, zoodat niet *Catilina*, maar *Cicero* tot eersten consul gekozen werd. Naast dezen koos men *C. Antonius*, een vriend van *Cicero*. Aan een beschuldiging wegens moord in de dagen van *Sulla* wist hij te ontkomen, en de samenzwering was door de verkiezing van *Cicero* wel geschokt, maar nog geenszins ontbonden. Van dien tijd af streefde *Catilina* naar zijn doel met geweldadige middelen. Hij verzamelde wapens en krijgsbehoefden, deed troepen werven in Etrurië, vermeerderde het getal zijner aanhangers, zocht *Antonius* naar zijn zijde over te halen, deed door *Manlius* de krijgslieden van *Sulla* in een gunstige stemming brengen, onderhield gewapende mannen te Rome, maakte voorbereidselen, om de geheele stad in brand te steken en waarschwde zijn aanhangers, om zich ieder oogenblik gereed te houden. *Cicero* vrijdelde evenwel dien aanslag door gepaste maatregelen. Hij verzekerde zich van de medewerking van zijn amhtgenoot *C. Antonius* door aan dezen de rijke provincie Macedonië af te staan en deed een tienjarige ballingschap, als straf voor dezulken, die zich bij het dingen naar eeramb-

ten aan omkoopung hadden schuldig gemaakt, tot wet verheffen. *Catilina* nam eindelijk het besluit, *Cicero* bij de eerstvolgende volksvergadering te vermoorden, doch laatstgenoemde, daarvan onderrecht, stelde die vergadering nit en openbaarde de aanslagen van zijn belager in den Senaat. Daar gaf hij een nitvoerig verslag van de beraamde samenzweringen en vorderde *Catilina* op, zich van die aantijgingen te zuiveren. Het antwoord van *Catilina* getuigde van zijn vermetelheid: hij achtte het niet de moeite waard zich te verantwoorden, doch verklaarde, dat er twee lichamen waren in den Staat, het eene machteloos en met een zwak hoofd (*Cicero*) en het andere sterk, maar zonder hoofd (het volk), en voegde er bij, dat aan dit laatste geen hoofd zon ontbreken, zoolang hij slechts leefde. Na deze bedreiging werd door den Senaat de hoogste macht aan den consul opgedragen en een gewapende bezetting geplaatst, waar zulks noodig was. Toen weinig dagen later *L. Sacerdos* in den Senaat een brief uit Faesulae voorlas, vermeldende, dat de mede-saamgezworene *Manlius* de wapens opgenomen en een leger verzameld had, deed de Senaat eveneens soldaten werven en beloofde aanzienlijke belooningen aan hen, die iets omtrent de samenzwering konden mededeelen.

*Catilina* nam aanvankelijk den schijn aan, als ware hij onschuldig en bood aan, zich vrijwillig in den kerker te begeven, hetgeen van de hand werd gewezen. Hij hechte er niet veel aan, dat *L. Paulus* hem wegens openbaar geweld aanklaagde en tegen hem inhbracht, dat zijn benden des nachts een vruchtelozen aanval hadden gedaan op Praeneste, want hij behield de gunst des volks, en geloofwaardige schrijvers verzekeren, dat de Staat zich in die dagen in een gevaarlijken toestand bevond. Bij een nieuwe samenspanning besloot *Catilina* een algemeen opstand in geheel Italië te verwekken en verdeelde aanstonds de rollen. Hij zou zich aan het hoofd plaatsen der troepen in Etrurië, en anderen moesten Rome aan de vier hoeken in brand steken en zijn aanzienlijkste tegenstanders vermoorden. Daarna zou hij zelf verschijnen en zich van de stad meester maken. Daar echter *Catilina* Rome niet kon verlaten, alvorens *Cicero* gedood was, deden 2 ridders het aanbod dien man den volgende morgen om het leven te brengen. Het plan werd verraden en leed schipbreuk. Hierop riep *Cicero* den Senaat bijeen en deed er in tegenwoordigheid van *Catilina* zijn eerste beroemde redevoering tegen hem hooren. Deze zocht zich aanvankelijk met een deemoedige stem te verdedigen, maar toen zich een luid gemor verhief, verliet hij woedend de zaal en begaf zich naar zijn leger in Etrurië. De leiding zijner belangen te Rome droeg hij op aan *C. Cethegus* en *P. Lentulus*. Wel verheieven zich nu de vijanden van *Cicero* en beschuldigden hem van het feit, dat hij geweld had gebruikt tegen een achtswaardig burger, maar spoedig verscheen de tijding, dat *Catilina* met *Manlius* zich voorbereiden voor den oorlog en zich met de teekenen der hoogste waardigheid had bekled. De Senaat verklaarde daarop beiden voor vijanden des vaderlands, waarna *Antonius* tegen *Catilina* te velde trok en *Cicero* achterbleef, omvoor de veiligheid van Rome te waken.

Niettemin was het volk nog zeer aan *Catilina* verknocht en zelfs hadden vele aanzienlijke Ro-

meinen zich aan zijn zijde geschaard. Intusschen deed zich te Rome na het vertrek van *Catilina* gemis van eenheid onder de saamgezworenen gevoelen. De meesten van hen waren lieden, die hun vermogen hadden verworven, zoodat zij op winstgevende staatsambten en na op een volkomen omkeering van zaken hoopten. Zij zochten zelfs gezanten der Allobrogen voor hunne bedoelingen te winnen, doch deze deelden het gehoorde mede aan *Q. Fabius Sanga*, die over hen gesteld was, en zoo kwam dit alles aan *Cicero* ter oore. Laatstgenoemde wist nu door middel dier gezanten nadere bijzonderheden omtrent de samenzwering te weten te komen. Deze moesten zich brieven van *Catilina* zoeken te verschaffen, waarin hij zijn plannen hoopte. Dit geschiedde, en toen zij nu uit Rome reisden, werden zij volgens afspraak opgepakt en van die brieven beroofd, welke *Cicero* overlegde aan den Senaat. Dit maakte een diepen indruk op het Romeinsche volk, en eerst nu gevoelde men, welk een dreigend gevaar was afgewend. Men besloot een dankfeest (supplicatio) aan de goden te wijden voor de ontdekking der samenzwering, en *Cicero* werd waardig verklaard, den naam „Vader des vaderlands” te dragen. Toch verkeerde de consul bij voortduren in een hachelijken toestand. De saamgezworenen zonden hunne handlangers onder het volk, om dit op te ruïnen en om de slaven en vrijgelatenen aan te sporen de gevangenen met geweld uit den kerker te halen. *Cicero* deed nu een beroep op den Senaat en legde aan dit lichaam de vraag voor, hoe men handelen zou met de saamgezworenen. De pas gekozen consul *Dec. Silanus* was de eerste die het woord nam, en hij sprak het doodvonnis over hen uit; zoo deden ook de oud-consuls, met uitzondering van *Julius Caesar*, die voor een altijd durende hallschap stemde. Reeds scheen dit gevoelen hijval te vinden, toen *M. Cato* zich aan de zijde van *Silanus* voegde en diens nitspraak deed doorgaan. De gevangenen werden geworpd, en *Cicero* maakte met het eene woord „vixerunt” (zij hebben geleefd) die gebeurtenis aan het volk bekend. Inmiddels wachtte *Catilina* op de uitvoering van wat hij aan zijn medestanders te Rome had opgedragen. Van zijn bende, omstreeks 12000 man sterk, was slechts het vierde gedeelte van wapens voorzien, weshalve hij bij de nadering van *Antonius* naar het gebergte van Etrurië trok en het gevecht vermeed.

Toen er de tijding kwam van de gebeurtenissen te Rome, zag hij zich door een groot aantal der zijnen verlaten en spoedde zich naar Pistoria, om vandaar langs bergpaden naar Gallië te ontsnappen. Doch *Q. Metellus Celer* sneed hem den weg af, en hij kon den strijd niet langer ontwijken, daar ook *Antonius*, die hem gaarne had laten ontvluchten, door zijn quaestor genoodzaakt werd, hem aan te vallen. In Januari 62 werden de troepen handgemeen. *Catilina* spoorde de zijnen aan door een welsprekende rede, om moedig te volharden, en hij toonde door zijn beleid, dat hij een ervaren veldheer mocht genoemd worden. De zieke *Antonius* werd door zijn legaat *Petrijus* vervangen. Aan beide zijden streed men met moed; *Catilina* betoonde een dapperheid, die *Petrijus* niet van hem verwacht had, maar zijn gederen werden weldra verbroken, waarna de sa-

menzweerder zich in het midden der vijanden stortte en in het gewoel der worsteling sneuvelde. *Antonius* zond zijn hoofd naar Rome, en ook de overige saamgezworenen werden gevangen genomen en gestraft.

**Catinat, Nicolas de**, maarschalk van Frankrijk, werd geboren te Parijs, den 1<sup>sten</sup> September 1637, stondeerde in de rechten, trad daarna in het leger en onderscheidde zich in 1667 bij de belegering van Lille. Hij maakte de veldtochten van 1672—1676 mee, werd in 1681 tot veldmaarschalk bevorderd, in 1686 uitgezonden tegen de Waldenzen in het Z. van Frankrijk en woonde in 1689 als luitenant-generaal de belegering van Philippsburg bij. Den 18<sup>den</sup> Juni 1690 versloeg hij bij Staffarda den hertog van Savoye en veroverde het grootste deel van Piemont. In 1693 werd hij wegens zijn overwinning over de Piemontezzen en de Keizerlijken bij Marsaglia (4 October) tot maarschalk van Frankrijk benoemd en was bemiddelaar bij den vrede van Turijn (29 Augustus 1696). In het begin van den Spaanschen Successieoorlog werd hem in 1701 het opperbevel over het leger te Milaan opgedragen. Den 9<sup>den</sup> Juli 1701 werd hij door prins *Eugenius* bij Capri verslagen, verloor zijn commando, maar commandeerde het volgende jaar weer in den Elzas. Hij overleed den 25<sup>sten</sup> Februari 1712 op zijn goed St. Gratien bij St. Denis. Wegens zijn onbaatzuchtigheid en vrijmoedigheid was hij bij het volk en in het leger zeer bemind, maar niet aan het Hof.

**Catingabosschen** zijn de metsavannah's wisselende bosschen in de ten Z. van den Amazoenstroom gelegen Campos van Brazilië, waar een 6-tot 8 maandelijksche regentijd geregeld afwisselt met een bijna regenloozen drogen tijd. Daardoor zijn de boomen in de catingabosschen loofwisselend, kleiner en staan verder uit elkander dan die in de altijd vochtige tropenbosschen, terwijl zij tevens armer zijn aan epiphyten. Allerlei boomsoorten komen er naast elkander voor, vooral talrijk zijn er echter Bombaceën en van deze weer de *Eriodendron* en *Chorisia*, verder van de Leguminosen de geslachten *Erythrina*, *Acacia* en *Andira*.

**Catlin, George**, een Amerikaansch reiziger, schrijver en schilder, een grondig kenner van de Indianen, werd geboren te Wilkesbarre (Luzerne County in Pennsylvania), den 26<sup>sten</sup> Juli 1796, stondeerde in de rechten, was werkzaam als pleitbezorger en bepaalde zich vervolgens bij de schilderkunst. De komst van een gezantschap van Sioux-Indianen te Philadelphia gaf in 1832 aanleiding tot zijn reizen onder de Indiaansche stammen in Noord-Amerika (aan de Missouri, in Florida, Arkansas, enz.). Eerst in 1840 keerde hij uit deze streken terug. Op zijn tochten, die hij meestal in een kleine boot te water volbracht, verzamelde hij Indiaansche voorwerpen, bestudeerde de zeden, gewoonten en godsdienstige voorstellingen der Indianen en schilderde honderden portretten van Indianen, welke een groote ethnologische waarde hebben, daar vele door hem bezochte stammen nitgestorven of van leefwijs veranderd zijn. In 1840 begaf hij zich naar Europa, waar hij te Londen en Parijs zijn verzameling ten toon stelde en zijn eerste werk:



„Letters and notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians" (1841, 2 din., met 300 staalgravures) ter perse legde. Daarna verscheen: „The North-American portfolio of hunting scenes and amusements of the Rocky Mountains and prairies of America" (1844, met 25 platen). „Catalogue of Indian collection" (1848) en „Notes of eight years travels and residence in Europe" (2 din., 1848). In 1852 raitte hij het voornemen op, ook Zuid-Amerika te bezoeken. Hij begaf zich naar Venezuela, bevoer den Orinoco en de Amazonen-rivier, trok vervolgens over Lima naar het noorden, naar Alaska en Kamtsjatka, volbracht een groote reis over land door het westen van Noord-Amerika tot aan Yncatan en begaf zich in het najaar van 1855 naar Rio de Janeiro en Buenos Ayres, en vanhier, na eenige tochten in Patagonië, naar Panama en Maracaibo. Deze reizen schetste hij in het werk: „Last rambles amongst Indians. Rocky Mountains and Andes", (Londen. 1867). Na dien tijd vertoefde hij in Europa doch keerde in 1871 terug naar de Vereenigde Staten. Daar stelde hij zijn verzameling van 500 portretten en landschappen ten toon en overleed te Jersey City, den 2<sup>sten</sup> December 1872.

**Cato**, *Marcus Porcius Censorius*, ook de *Wijze* (Sapiens) of de *Oudere* (Major) hijgenaamd, de telg van een nagenoeg onbekend geslacht werd geboren te Tusculum omstreeks het jaar 231 voor Chr. Hij bracht zijn jeugd door op het land, nam op 17-jarigen leeftijd dienst bij het leger, verkreeg de waardigheid van tribuun en woonde de verovering van Tarente (209) en de overwinning op *Hasdrubal* (207) bij. Van den vrijen wintertijd maakte hij gebruik, om zich tot rechtsgeleerde en redenaar te vormen, en hij vond te Rome huyal genoeg, om in 204 met *P. Scipio* als quaestor naar Sicilië gezonden te worden. In 199 werd hij aedilis en in het volgende jaar praetor, terwijl hij zich vervolgens als propraetor naar Sardinië begaf. Hier vond hij geen gelegenheid, dappere daden te verrichten, maar verwierf door zijn onbaatzuchtigheid en door zijn gestrengheid jegens de Romeinsche woekeraars de algemeene achting. Hoewel hij zich tevens vele vijanden maakte, werd hij met zijn vriend, *Lucius Valerius Flaccus*, tot consul gekozen (195). Zijn gestrengte beginselen verwekten veel tegenstand, vooral bij de vrouwen, tegen wier pronkzucht hij vruchteloos ijverde. In het volgende jaar viel hem het oproerige Spanje als wingewest ten deel: hij veroverde het in roemrijke gevechten en verhoogde de waarde des lands door een betere ontginning der mijnen, zoodat de Senaat hem een dankfeest bereidde. In 190 voerde hij bevel over het leger als legaat, onder den consul *Manlius Acilius Glabrio*, en wel tegen *Antiochus* van Syrië, en het gelukte hem den vijand, die zich te Thermopylae verschanst had, terug te werpen en tot den vrede te noodzaken. Nu kreeg hij van den consul, die hem voor het front van het geheele leger omarmde, den eervollen last, aan den Senaat en het volk de tijding des vredes te brengen, nadat hij zich van de vrouw der meer zuid-waarts wonende Grieken verzekerd had.

Daarmede nam de krijgsmanloopbaan van *Cato* een einde, doch des te merkwaardiger plaats be-

kleedde hij van dien tijd af in den Senaat en op het Forum, vooral wegens zijn hevig ijveren tegen de toenemende weelde en het vreeselijk zedebederf. In 184 werd hij met *Flaccus* tot censor gekozen en verkreeg weldra door zijn moedigen strijd tegen alle ondengden den bijnaam *Censorius*. Hij waagde het 7 senatoren af te zetten wegens hun ergerlijken levenswandel en verwijderde *L. Scipio Asiaticus* uit de ridderschap, op het vermoeden, dat hij zich aan verduistering van gelden had schuldig gemaakt. Sieraden, kleederen, huisraad en zelfs jonge slaven werden geschat, en wanneer de waarde voor een persoon meer dan 15000 as bedroeg, met een 10-vondige belasting hezwaard. De gewoonte, om huizen, villa's en pleinen met schilderijen en standbeelden te versieren, beperkte hij door krachtige maatregelen. Hij lette slechts op het belang van den Staat en werd hierdoor wel eens onbillijk jegens de burgers; in het algemeen kende hij geen gematigdheid, zoodat hij sommigen wel eens het vermoeden oopree, dat hij meer de personen strafte dan het misdrijf. Hij meende, dat hij strijd moest voeren tegen den geest des tijds, en het valt niet te loochenen, dat hij dien miskende. Hij ijverde tegen de verkeerdheden van afzonderlijke personen, maar niet tegen die der geheele Republiek. Zijn vijanden waren oorzaak, dat de Senaat de door *Cato* verordende verpachting der tollon ophief en dat het volk hem wegens misbruik van zijn macht als censor tot een geldboete van 2 talenten veroordeelde. Hierdoor liet hij zich geenszins afschrikken; het gezag van den gestrengen censor in den Senaat werd allengs grooter, ook bij beraadslagingen over huitenlandsche aangelegenheden. Hij wist den Senaat van harde maatregelen tegen de afvallige Rhodiërs terug te houden en bezorgde aan 800 verbannen Achaërs verlof, naar hun vaderland terug te keeren. De afkeer van *Cato* van al wat vreemd was, strekte zich ook uit tot de Grieksche beschaving: hij beschouwde *Socrates* als een babbehar en *Isocrates* als een vervelend en pedant redenaar, en hij verlangde, dat een Atheensch gezantschap, hetwelk te Rome wijsgeerige voordrachten hield, weggezonden zou worden. Vooral heeft hij zich vermaard gemaakt door zijn onophoudelijk aandringen op de verwoesting van Carthago, de voormalige mededingster van Rome. Toen hij zich in 157 met eigen oogen van den vernieuwden bloei dier stad overtuigd had, eindigde hij iedere redevoering in den Senaat met de woorden: „Voorts hond ik het er voor, dat Carthago verwoest moet worden" (*Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam*). Hij beleefde echter den val dier stad niet en overleed in den onderdom van 85 jaar.

Zijn nitwendig voorkomen droeg den stempel van zijn inwendig leven: hij had een hooge gestalte, een gestrengen blik en een krachtige stem. Hij staalde zijn ijzeren lichaam door werkzaamheid en onthouding; hij hem ontwaarde men geen zweem van weelde of zingenot. Hij was een nitstekend echtgenoot en vader, kond en onverbiddelijk jegens de aanzienlijken, mild jegens het volk, onomkoopbaar en volkomen rechtvaardig. Ofchoon welwilend jegens zijn minderen, was hij een gestreng meester voor zijn slaven, en

hij zorgde met nauwgezetheid voor zijn zaken, zoodat hij door landbouw en veeteelt een aanzienlijk vermogen verwierf. Hij bezat huiltengewone geestkracht, een scherpzinnig verstand en een ruwe, maar wegslepende welsprekendheid, zoodat hij de Romeinsche *Demosthenes* werd genoemd. Ook als schrijver heeft *Cato* een groote rol gespeeld, vooral door zijn streven, een nationale proza-letterkunde te scheppen. Van zijn geschriften is wel is waar slechts één behouden gebleven, „De agricultura“, een boek over den landbouw. Voor zijn zoon liet hij een werk achter, „*Origines*“ genaamd, waarin de geschiedenis van Rome van de eerste tijden af tot op zijn dagen toe had geschetst, dat echter niet tot ons is gekomen; alleen fragmenten zijn behouden gebleven.

*Cato, M. Porcius*, naar zijn moeder *Liciniana* genaamd, de ondeste zoon van den voorgaande, onderscheidde zich in den slag bij Pydna tegen *Perseus*, heeft als rechtsgeleerde de „*Regula Catoniana*“ geschreven en overleed als praetor in 152 in den bloei zijner jaren.

*Cato, Marcus Porcius*, doorgaans *Uticensis* of *de Jongere* (Minor) genaamd, was een kleinzoon van den voorgaande, werd geboren in 95 voor Chr. en ontving als wees zijn opleiding in het huis van zijn oom *Livius Drusus*. De gestrenge zeden van laatstgenoemde hadden grooten invloed op den geest van den knaap, die zich reeds vroeg onderscheidde door grooten ernst, zoodat men met recht vermoedde, dat hij tot een waardigen afstammeling van zijn overgrootvader, tot een verdediger van het recht zou opwassen. Door zijn onthouding en lichaamskracht, door zijn moel en beradenheid, door zijn onverschilligheid voor het oordeel der menigte en door zijn onverzettelijk vasthouden aan hetgeen hij goed en rechtvaardig oordeelde, onderscheidde hij zich niet weinig van de loszinnige en verdorven Romeinsche jeugd van die dagen en werd een ijverige aanhanger van de wijsbegeerte der Stoïcijnen. In 72 trad hij in dienst en streed tegen *Spartacus*, werd een voorbeeldig soldaat en ging in 67 als krijgtribuun naar den propraetor *M. Rubrius* in Macedonië, maar kreeg weldra een tegenzin in het eentonig dienstwerk. Hij keerde naar Rome terug en verdeelde er zijn tijd tusschen de studie der wijsbegeerte en die der welsprekendheid. Als quaestor nam hij de taak op zich, om ingesloten mishrukken nit den weg te ruimen en een betere rekenplichtigheid introoeren. Ook strafte hij de aanhangers van *Sulla*. Na het neerleggen van zijn quaestorsamt begaf hij zich ter nitbreiding zijner kennis wederom een jaar naar Azië (64), en gedurende den burgerkrijg, die nu te Rome ontbrandde, koos hij, hoewel een tegenstander van *Pompejus*, geen partij. Met *Metellus* werd hij tot tribuun gekozen; hij klaagde *Murena* aan, omdat deze hij het dingen naar de waardigheid van consul stemmen had gekocht, en toen *Metellus* voorstelde, *Pompejus* met zijn leger ten spoedigste oproepen naar Rome tot beveiliging, naar het beette, der ingezetenen, maar eigenlijk om dien veldheer het gezag in handen te spelen, rukte *Cato* zijn amhtgenoot de handvoering nit de hand, begon zelf onder een hagelhu van steenen te spreken en verjdelde door zijn onverschrokkenheid het plan van *Metellus*.

Toen voorts *Pompejus* na de overwinning op *Mithridates* behaald, met roem beladen Rome binnen trok, vond hij in *Cato* een gevaarlijken tegenstander, zoodat hij zich van de gunst van dien man wilde verzekeren en voor zich zelf en zijn zoon twee nachten van *Cato* ten huwelijk vroeg. Zijn aanbod werd door den gestrengen republikein van de hand gewezen, die voorzeker niet vermoedde, dat hij daardoor het verbond der machtigen bespoedigde. Toen *Caesar* in 59 als consul aan het volk, aan de veteranen en aan *Pompejus* zocht te behagen door zijn akkerwet, poogde *Cato* zijn voorname te verjdelen door onophoudelijk voort te spreken, totdat men hem eindelijk tot stilte dwong door hem met inhechtenisneming te bedreigen. Ook hij andere gelegenheden was hij niet tegen *Caesar* bestand, maar hij bleef intusschen een gevreesde tegenstander van alle eernachtigen, wier listen hij onverbloemd aan de kaak stelde, zoodat hij althans de uitvoering hinner plannen moetiijk maakte. Daarom zond men hem naar Cyprus, om koning *Ptolomaeus*, die in een tribuun de eer der Republiek gekrenkt had, afzetten en van zijn bezittingen te berooven. Met tegenzin nam *Cato* dien last op zich en beroofde den ongelukkigken vorst van troon en gebied.

Intusschen werden de banden, waarmede het Driemanschap de vrijheid van Rome omstrikte, gedurig vaster aangehaald, en terwijl *Caesar* in Gallië roem behaalde, maakten *Pompejus* en *Crausus* zich meester van het consuleschap. Nu achtte *Cato* het onvermijdelijk, met amtsgezag optetreden tegen de vijanden der Republiek, maar hij dong te vergeefs naar het praetorschap, en toen de tribuun *C. Trebonius* voor de beide consuls Syrië en Spanje, troepen en een nitgeheide volmacht benevens iets dergelijks voor *Caesar* in Gallië eischte, poogde *Cato* wederom in de volksvergadering door aanboudend te spreken de goedkeuring van dat ontwerp te verhinderen, doch werd met geweld verwijderd en leed de nederlaag.

Te vergeefs deed *Cato* zijn stem van het redenaarsgestoelte hooren en ijverde hij tegen de misdadige plannen van zijn tegenpartij, te vergeefs wendde hij zich tot *Pompejus* zelf en verzette zich tegen het toenemend gezag van *Caesar*, ja, hij wilde, dat deze aan de Germanen zou worden nitgeleverd, omdat hij hen door list overwonnen had. In 54 werd hij eindelijk tot praetor benoemd en nam gestrenge maatregelen tegen omkoopng, en daar het bleek, dat de beide candidaten voor het consulaat zich openlijk aan dat misdrijf hadden schuldig gemaakt, begon het volgende jaar met een tusschenregering. *Pompejus* echter, die dictator wilde wezen, stookte het vuur van den burgerkrijg aan, betwiel hij alleen kon dempen. *Cato* had een afschrik van de dictatuur en zorgde, dat *Pompejus* dat jaar tot consul-alleen benoemd werd, terwijl hijzelf het volgende jaar op den tweeden consulszetel wilde plaats nemen, om de lagen van zijn vijand van nabij te kunnen gadeslaan. Doch daar hij de kiezers niet genoeg bewerkt had, moest hij voor de candidaten van *Caesar* en *Pompejus* onderdoen, en hij verscheen later niet weder onder de mededingers naar de hoogste waardigheid der Republiek.

In de volgende jaren van het groote drama

van den Burgeroorlog trad *Cato* eenigzins op den achtergrond; hij deelde in de nitsichten en verwachtingen der optimaten, maar onderscheidde zich van deze, doordien hij nooit zijn eigen belang, maar alleen de vrijheid van den Staat beoogde. Niettemin zag hij zich in de armen gedreven der partij, welke, niets dan wraak en balingsschap ademend, al hare hoop gesteld had op *Pompejus*. Met hartstochtelijken ijver nam hij deel aan hare beraadslagingen, die eindelijk oorzaak waren, dat *Caesar* tegen Rome optrok. Toen zorgde *Cato* voor zijn bnisgezin en volgde met zijn zoons de consuls naar Campanië. Van dien dag af hlevten zijn hoofd en kin ongeschoren, en hij droeg een diepen ronw over den rampspoed van zijn vaderland. Hij werd belast met de taak om Sicilië te verdedigen; doch daar hij zeer goed inzag, dat hij niet bestand zou wezen tegen de overmacht, vereenigde hij zich met *Pompejus*. Deze echter zond zijn voormaligen tegenstander naar Azië, waar hij bij de organisatie der land- en zeemacht behulpzaam zou wezen. Hij werd evenwel door *Metellus Scipio*, die op zijn afpersingen geen toezicht verlangde, aanstonds teruggezonden. Daar hij allen tot zachtheid en menschevriendelijkheid vermaande, wilde men hem liever niet hooren, zoodat hij eindelijk naar Dyrrachium werd afgevaardigd, om voor de veiligheid der krijgskas te zorgen en een landing van *Caesar* te beletten. Na den slag bij Pharsalus begaf hij zich naar Coreyra en bereikte na het doorworstelen van vele moeilijkheden in 47 de provincie Africa, waar hij zich met den proconsul *Affianus Varus*, met *Metellus Scipio* en *Juba* vereenigde, wier legermacht 10(000) man bedroeg. Maar ook daar vreesde men voor de beginselen van *Cato*, en deze verlangde geen hoogen rang, wellicht omdat hij een afkeer had van den burgeroorlog mischen ook omdat hij zich weinig geschikt gevoelde, om een bevelhebberschap op zich te nemen. Toch gelukte het hem, de stad Utica tegen de wraakzucht van *Scipio* te beveiligen en tot een becht bolwerk te maken der republikeinsche partij. Toen het bericht van den slag bij Thapsus, waardoor Afrika in *Caesar's* macht viel, te Utica aankwam, besloot *Cato*, deze stad tot het niterste te verdedigen. Hierop verscheen het overschot der republikeinsche ruitrij voor de poorten en weifelde in haar besnit, of zij met *Cato* voor de beveiliging der stad zou zorgen. Toen zij echter tot voorwaarde stelde, dat de weerlooze bevolking gedood of verdreven zou worden, verzette zich het menschevriend gevoel van *Cato* tegen alken gruwelstnk, en de ruiters trokken naar elders. Met groote kalmte nam daarna *Cato* de noodige maatregelen en onderhield zich vervolgens in den kring zijner vrienden over wijsgereige onderwerpen en vooral over de stelling der Stoicijnen, dat alleen de deugdzame waarlijk vrij is. Hierna begaf hij zich in eenzaamheid en las den „*Phaedrus* van *Plato*. Bij het aanbreken der morgenschemering vergewiste hij zich van de inscheping zijner vrienden, grendelde de deur en doorboorde ziele met zijn zwaard. Er waren echter geen edele deelen gekwetst en hij het geras, door zijn val veroorzaakt, smelden zijn buisgenooten toe en vonden hem bewusteloos, wntelend in zijn bloed.

Zijn vrijgelaten slaaf *Butas* zorgde aanstonds voor een verband, doch toen *Cato* tot zich zelf kwam, stiet hij den geneesheer terug en rukte de wonde weder open, zoodat hij weldra stierf. Hij had den leeftijd van 49 jaren bereikt.

*Cato* is door zijn tijdgenooten zeer verschillend beoordeeld. *Cicero*, die op verre na niet altijd in zijn staatkundige gevoelens deelde, prijst hem niettemin als een man, die zich door de voortreffelijkste dengden onderscheidde en zoo oprecht was van gezindheid, dat degene, die door hem werd aangeklaagd, allicht bij voorbaat als schuldig werd beschouwd. Het is evenwel onloochenbaar, dat zijn gestrengte deugd wel eens in onbuiszaamheid en hardheid onttaarde. Zijn beginsel was: „alles voor en door den Staat”, en om hieraan getrouw te blijven, achtte hij ieder middel geoorloofd. Met de grootste nauwgezetheid bestuurdde hij de openbare goederen, die hem waren toevertrouwd, en voor de rechtters sprak hij geheel en al volgens zijn overtuiging. Hij bekreunde zich niet om lof of blaam en evenmin om uitwendig vertoon. In den omgang met vreemdelingen betoonde hij zich trotsch op den naam van Romein, doch vorderde voor zich zelf geen eerbewijzen of rijkdommen. Zijn onbaatzuchtigheid was zonder voorbeeld, en zijn hartstochten wist hij te bedwingen, zoodat hij zelden in toorn ontbrandde en geen wraakzucht koesterde jegens zijn vijanden, die hij als burgers der Republiek verschoonde. Vooral gevoelde hij zich geïnklig in den kring van zijn gezin; hij was een nittumtend vader voor zijn kinderen en een oprecht vriend voor zijn vrienden. Hij behoorde tot de aanhangers der Stoicijnen, maar las ook de geschriften van andere wijsgereen. Zijn redevoeringen waren bondig en doorweven van wijsgereige beschouwingen. Intusschen bemerkte men bij hem een dergelijke halfheid als bij zijn grootvader; hij wilde zoowel de eischen der zedelijkheid, als die der wet bevredigen, doch de gebrklijke staatsregeling, welke hij als een ideaal beschouwde, bracht hem gedurig op den verkeerden weg. Daarom was hij niet bestand tegen den genialen *Caesar*, weinig geschikt tot aanvoerder eener partij en dikwijls een struikelblok voor de verzoening der verschillende partijen. Zijn zoon *Marcus Porcius* bevond zich bij zijn vader te Utica, ontving vergiffenis van *Caesar* en behield het vaderlijk vermogen. Na den dood van *Caesar* volgde hij *Brutus* naar Azië en sneuvelde bij Philippi.

*Cato*, *Dionisius* was een Romeinsch dichter uit het tijdperk der *Antonijnen*. Van hem bestaan „*Disticha*” of tweeregelige verzen van zedekundigen inhoud. Een der beste uitgaven is die van *Arntzenius* (Amsterdam, 1754 en 1759).

**Catoniansche regel** of *Regula Catoniana*, zoo genoemd naar *Marcus Porcius Cato Licinianus*, is in de rechtspraak de stelling, dat een niterste wilsbeschikking, die niet geldig geweest ware, zoo de erflater onmiddellijk daarna ware gestorven, ongeldig blijft, al valt ook de oorzaak van het ongeldig zijn later, zelfs nog bij leven van den erflater weg. In de moderne rechtspraak wordt deze regel niet meer toegepast.

**Catoptica** is dat gedeelte der natuurkunde, hetwelk handelt over de terugkaatsing der lichtstralen (Zie *Licht*).

# JACOB CATS.



JACOB CATZ RIDDER RAED PENSION. VAN H. M. HEEREN STATEN VAN HOLLAND CYRAT. VAN LEYDE ACAD.

*Dat' ik was, en is niet' meer,  
Dat' ik bin, is wonder teer.*

*Diderich jux*

*Dat' ik gamsels riefen fess,  
Leest' Godt dat' wort' all.*

*Michael Natalis jux*

*I' LAVWYER EXCVDT*

Kopergravure door Michael Natalis naar P. Dubordieu.

**Catorce**, ook *Alamos de Catorce*, is de naam van een stad in den Mexicaanschen staat San Luis-Potosí, 2687 m. hoog in een woeste streek gelegen. Zij heeft ongeveer 18000 inwoners en beroemde, in 1773 ontdekte, zilvermijnen, die in het begin 4 miljoen pesos per jaar opleverden. Ook ontgint men er nog andere metalen.

**Catostomina**. Afdeeling van de familie der *Karpervisschen* (*Cyprinidae*) met een uitgebreid aantal geslachten, in massa in de Amerikaanse rivieren voorkomende. Zie verder bij *Karpervisschen*.

**Cats**, Van, is de naam van een Nederlandsch adellijk geslacht. Daartoe behoorden:

*Cats, Nicolaas*, vrijheer van *Cats, Casthoek*, enz., was veldoverste van den Roomschen koning *Willem II* en vervulde een belangrijke rol tijdens de samenspanning der Kennemers tot verdediging van den Hollandschen adel. Deze kwamen in 1268 binnen Utrecht, doch werden er door *Sveeder van Beusichem* in 1270 niet verjaagd, en toen de deelnemers er zich nogmaals zochten te nestelen, verscheen *Cats*, als voogd van *Floris V*, met 500 man voor de stad, bestormde haar, deed de twistende partijen de wapens nederleggen en verbande 1400 weerspannigen uit Utrecht. Men houdt hem voor den eersten heer van Schoonhoven en voor den stichter van Gonda; hij overleed vóór het jaar 1293.

*Cats, Nicolaas*, heer van *Cats, Casthoek*, enz., een zoon van den voorgaande, bevond zich in 1299 bij de belegering van Dordrecht te Alblassterdam en in het volgende jaar op het slot te Schoonhoven, toen *Jan van Renesse* met een vloot van Zeenwen vóór die stad kwam, om *Jan II*, graaf van Henegouwen en Holland, van laatste-genoemd graafschap te berooven. *Cats* wilde hen binnenlaten, doch de burgers weerden hen af en belegerden hem zelf op zijn slot. Hij moest zich overgeven zonder iets anders te kunnen bedingen dan het leven, en werd met zijn zoon op het kasteel Nieuwburg bij Alkmaar gevangen gezet. In 1308 zag hij zich op vrije voeten gesteld, en toen in 1304 *Wijt van Dampierre*, zoon van den graaf van Vlaanderen, zich meester had gemaakt van een aantal Hollandse steden, ondersteunde *Cats*, op zijn slot te Gonda gevestigd, de vreemdelingen tegen zijn vaderland. Kort daarna begaf hij zich naar zijn slot te Schoonhoven, maar werd ook toen weder door de ingezetenen gevangen genomen en naar Dordrecht gebracht, waar intusschen *Witte van Haamstede* met de Haarlemmers en Kennemers was aangekomen. Na trok men naar Schoonhoven, om het slot te belegeren, hetwelk door *Hendrik van Cats*, ondsten zoon van *Nicolaas*, dapper verdedigd werd. Om hem tot de overgave te noodzaken, bond men zijn vader aan een werptuig nabij het slot, zoodat er na onderhandelingen een overeenkomst werd gesloten, volgens welke *Nicolaas* en zijn zoon's graven gevangenen zonden blijven.

*Cats, Jacob*, ridder, heer van *Cats, Casthoek*, enz., was een gunsteling van *Philips van Bourgondië* en werd door dezen aangesteld tot dijkgraaf van Schouwen en baljw van Zierikzee. *Maria van Bourgondië* benoemde hem tot slotvoogd van Gonda, en *Maximiliaan van Oostenrijk* sloeg hem in 1486 tot ridder. Hij schijnt

zich in den Jonker-Fransenoorlog zeer te hebben onderscheiden, zoodat de vorst hem begiftigde met al de goederen in de stad Gonda, die aan ongehoorzame ingezetenen van Rotterdam toebehoorden.

*Cats, Willem*, heer van *Cats*, enz., in zijn tijd een der voornaamste edelen van Zeeland. Hij genoot het vertrouwen van *Willem*, prins van *Oranje*, en verdrof door dezen in 1576 naar Goes gezonden, ten einde deze stad over te halen, zich met den Prins te verzoenen. In 1578 werd hij gemachtigd in Goes en Zuid-Beveland goede orde te stellen op het stuk van den godsdienst. Vermoedelijk was hij tegenwoordig bij de onderneming van prins *Maurits* tot ontzet van Hulst (1594).

*Cats, Joris* van, jonkheer, heer van *Couster*, een kleinzoon van den voorgaande, diende als zee-officier en onderscheidde zich in den oorlog tegen Spanje onder de bevelen van *Marten Harpertz Tromp*. Als schout-bij-nacht was hij in 1639 bij den slag van *Denins* en droeg niet weinig bij tot de overwinning. In 1642 zeilde hij met 5 schepen nit de Maas, om aan *Tromp* bijstand te bieden, en in den aanvang van den oorlog tegen Engeland (1652) werd hij als vice-admiraal met 14 schepen naar de Middellandsche zee gezonden, om er den vijand op te zoeken. Ter reede van Liverpool vond hij den Engelschen vlootvoogd *Appleton* met 3 oorlogschepen en 4 koopvaarders. Daar hij toeliet, dat deze, in weerwil van zijn aanvankelijke bedreiging, aldaar losten, wakte hij de misnoegheid der Algemeene Staten, die hem door *Jan van Galen* vervingen.

*Cats, Jacob* (zie de plaat), een zeer populair Nederlandsch dichter en tevens staatsman, werd geboren uit een deftige burgerfamilie te Brouwershaven, den 10<sup>den</sup> November 1577, en verloor reeds op tweejarigen leeftijd zijn moeder. Toen zijn vader hertrouwde, kwam hij bij de zuster zijner moeder in huis, ontving onderwijs te Zierikzee van den rector *Diederik Kemp*, die zijn dichterlijke talenten deed ontwaken, studeerde te Leiden in de rechtgeleerdheid en begaf zich toen naar Orleans, waar hij den doctorstitel verwierf. Daarna bezocht hij Parijs en oefende zich vervolgens te 's Gravenhage onder den procureur *Cornelis van der Poll* in de rechtspraktijk, waarna hij zich als advocaat te Brouwershaven vestigde. Om geneezing te zoeken voor een derdendaagsche koorts, begaf hij zich naar Engeland, raspleegde er den beroemden arts *William Butler*, vermeerdeerde er zijn kennis aan de hoogeschoolen te Oxford en Cambridge, doch keerde met de koorts naar het vaderland terug. Hier was hij weldra hersteld, won eenige belangrijke processen en vestigde zich op raad van zijn vriend *Apollonius Schotte* te Middelburg, alwaar hij met *Elisabeth van Vaeckenburg*, een Amsterdamsche jonkvrouw, in het huwelijk trad, den 29<sup>sten</sup> Mei 1605.

Gedurende het Twaalfjarig Bestand deed hij met zijn broeder onderscheiden polders droogmaken, die hem groote voordeelen opleverden, maar waarhij hij zijn deelgenoot *Constantin Huyghens* schandelijk bedroog, zoodat hij de genoemens des levens naar wensch geniet kon; doch na het eindigen van dat Bestand werden sommige van

en kwam in 1797 bij den Vrede van Campo-Fornio aan Oostenrijk, dat de stad in 1805 aan Napoleon I moest afstaan, maar in 1814 terug kreeg. Bij het eproer in Dalmatië in 1809, alsmede in 1881 en 1882 was Cattaro het steunpunt der Oostenrijkers. Zij werd in 1563 en 1667 door aardbevingen bijna geheel verwoest, waarbij telkens de helft der inwoners onder de pijnhoopen werd bedolven.

**Cattenburgh, Adriaan van**, geboren te Rotterdam, den 2<sup>den</sup> November 1664, ontving zijn eerste opleiding aan de scholen van zijn geboortestad en vertrok vervolgens naar Amsterdam, om zich onder den Remonstrantschen hoogleraar *Filip van Limborch* in de godgeleerdheid te oefenen. In 1686 werd hij proponent, daarna predikant te Rotterdam en 1712 hoogleraar aan het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam. In 1737 nam hij zijn ontslag en overleed te Utrecht, den 5<sup>den</sup> Maart 1743. Hij was een geleerd man, die onderscheiden geschriften heeft uitgegeven, zooals: „Christelijke heilwensch aan de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam” (1712), „Specilegium Theologiae Christianae Philippi à Limborgh” (1726), „Verhandeling over den eed” (1729), een vervolg op de „Historie van het leven des Heeren H. de Groot, door Caspar Brandt” (1727), „Bibliotheca scriptorum Remonstrantium etc.” (1728), „Syntagma sapientiae Mosaeicae etc.” (1737) en een herijming der 2 Boeken van *Samuël*.

**Cattenburgh, Lodewijk Constantijn Rabo Copes van**, geboren te 's Hertogenbosch, den 3<sup>den</sup> September 1771, studeerde en promoveerde in de rechten en werd in 1794 inspecteur der indirecte belastingen in het arrondissement Rotterdam. Ook na de emwentelling van 1795 behield hij die betrekking, ontwierp in 1801 de wet op de grondbelasting en maakte voorts met *Voet en de Bordes* onder toezicht van den minister *Gogel* de wetten gereed voor een nieuw stelsel van belastingen voor al de departementen der Bataafsche Republiek, dat den 1<sup>sten</sup> Januari 1806 in werking kwam. *Cattenburgh* werd naar Gelderland gezonden, om het aldaar in te voeren. Vervolgens werd hij tot inspecteur-generaal der indirecte belastingen over het geheele koninkrijk benoemd, en werkte bij voortduring onder de ministers *Gogel* en *Appellius* aan de volmaking van het nieuwe stelsel, hetwelk in stand werd gehouden tot aan de inlijving van het koninkrijk Holland in het Fransche keizerrijk. Toen werd het door dat der Vereenigde rechten (droits réunis) vervangen; doch *Cattenburgh* beproefde niet te vergeefs bij den hertog van *Gaëta*,

minister van Financiën, om de toepassing daarvan te verzachten. Hij werd vervolgens benoemd tot directeur der directe belastingen in het departement der Zuiderzee.

In November 1813 werd *Cattenburgh* door *Eliza Canneman*, die aan het hoofd der Financiën was geplaatst, naar 's Gravenhage geroepen, om het stelsel der indirecte belastingen weder in orde te brengen, en toen het den 1<sup>sten</sup> Januari 1814 was ingevoerd, trad hij wederom op als inspecteur. Daarna werd hij raad van Financiën, en begaf zich in 1815 naar Brussel, waar hij onder den directeur-generaal der indirecte belastingen *Appellius* ontwerpen van wet ten behoeve van het belastingstelsel in gereedheid bracht. Vervolgens werd hij staatsraad in buitengewonen dienst, in 1821 een der administrateurs bij de algemeene directie der ontvangsten en vervolgens met het beheer der directe belastingen bekleed. In 1824 verzocht hij zijn ontslag en werd benoemd tot burgemeester van 's Gravenhage. Den 13<sup>den</sup> December 1842 werd hij op het stadhuis door een beroerte overvallen en overleed 5 dagen daarna. Hij was ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland en lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

**Cattleya Lindl.** is de naam van een plantengeslacht uit de familie der *Standekruiden* (Orchideae). Het omvat prachtige gewassen, die op boomen en rotsen groeien. De fraaiste soorten zijn: *C. bicolor Lindl.* met lichtbruine bloemen met een roode lip — *C. crispa Lindl.* met zeer groote, witte, golfvormig gekroesde bloemen met een zwarte en purperroode lip, — *C. Forbesii Lindl.* met groote, hangende, geelachtige, van buiten witte bloemen met een roodgeteekende lip, — en *C. Mossiae Hook* met groote en zeer welriekende bloemen.

**Catualda** of *Catwald*, een aanzienlijk jongeling van den stam der Goten, werd door *Marbod*, den koning der Marcomannen, uit zijn vaderland verdreven, doch keerde in het jaar 19 na Chr. terug en maakte zich door omkoop en list van den verstelijken zetel van *Marbod* en van diens rijkdommen meester. Deze nam de wijk naar de Romeinen, doch ook *Catualda* werd kort daarna door de Hermunduren onder *Vibilius* verjaagd, zoodat hij eveneens een schuilplaats zocht bij het overheerschend volk, waar keizer *Tiberius* hem Forum Julianum in Gallia Narbonensis tot verblijfplaats aanwees.

belangstellend echtgenoot en vader. Was zijn loopbaan als staatsman ook niet glansrijk, toch zagen zijn tijdgenooten in hem een groot man, daar hij een oogdienaar van den stadhouder en de Staten en een bewonderaar der Calvinistische kempbanen was. Zoo richtte hij in 1631 een allerlaaghartigsten aanval tegen *Fovdel*. Zijn verzen nemen geen hoogevlucht, maar zijn rijk aan geestige en schrandere opmerkingen, die niet slechts van het vernuft des dichters, maar ook van zijn groote belesenheid en geleerdheid — hij kende grondig de onde en vele nieuwe talen — getuigen. Evenwel zijn zij verschrikkelijk taal en langdradig, terwijl de onbeduidendste voorvallen aanleiding werden, om er gedichten over te schrijven. De opwallingen van smakeloze sensualiteit hinderden zijn tijdgenooten evenmin, als de voor ons aanstootelijke wijze, waarop hij seksuele onderwerpen behandelt. Zijn geschriften werden gelezen, herlezen, in allerlei formaat bij herhaling nitgegeven en tevens in andere talen overgebracht. Gedurende zijn leven verschenen: „Emblemata of Sinnebeelden met den Maeghdeplucht” (1618, 1622), „Selfstrijt” (1630, 1621, 1628, 1634), „Tooneel der mannelyke Achtbaerheid” (1622, 1623), „Houwelyck” (1625, 1642), „Proteus of Sinnebeelden, verandert in Minnebeelden en Galatae” (1627), „Spiegel van den ouden en nieuwen Tijd” (1632, 1635), „Trouringh” (1624, 1643), „Onderdom en buitenleven”, „Gedachten op Slaaploze nachten”, „Hofgedachten” (1654), enz. Zijn „Twee-en-tachtigjarig leven” verscheen eerst in 1734, en zijn gezamenlijke werken zijn nitgegeven te Dordrecht in 1659 en te Amsterdam in 1661 en 1665, alsmede door *Feith* (1790—1799, 19 dln.), door *P. G. Witsen Geyssbeek* (1828) en het laatst door *J. van Vloten* te Zwolle (1856—1862 met 400 platen). Voorts schreef *Cats* Fransche en Latijnsche gedichten, alsmede een „Bie-boeck”, waarin de behandeling van deze nijvere diertjes geschetst wordt. Geen Nederlandsch dichter heeft ooit zulk een groote populariteit verworven als *Cats*; hij onze vaders hadden zijn gedichten hunne plaats naast den Bijbel, en ook thans nog worden zij op het platte land, vooral in Vlaanderen, veel gelezen. Zelfs werden nog in de 2<sup>de</sup> helft der vorige eeuw door Nederlandsche dichters gedichten in den trant van *Cats*, zoogenaamde „Catsaantjes” vervaardigd, die wanneer ze redelijk uitvielen, niet ongunstig werden ontvangen. Een nitvoerige biografie gaf o. a. *J. T. Oosterman*, „Jacob Cats als volksdichter” (1877), verder *J. G. Frederika*, „Jacob Cats en zijne omgeving” (in Oud-Holland, dl. VII, 1889).

**Catskill**, de hoofdstad van het graafschap Green in den Noord-Amerikaanschen staat New-York, ligt aan den mond der Catskillreek en aan de Hudsonsbaai en telt (1900) 5484 inwoners. Niet ver van daar verheffen zich de *Catskill-mountains*, een groep van het Alleghany-gebergte, die in den Slide Mountain en in den Hunters Mountain hoogten van 1282 m. en 1231 m. bereiken en wegens hun hoeschrijke hellingen veel door de bewoners van New-York, Philadelphia, enz. bezocht worden.

**Cattaneo, Daniele**, een beeldhouwer, honwmeester en dichter nit Carrara en een leerling van *Sansovino*, was een van de beste meesters nit de 16<sup>de</sup> eeuw en overleed in 1573. Tot zijn kunstwer-

ken behooren het mausoleum van *Fregoso* in de kerk van Santa Anastasia te Verona en het monument van den doge *Loredano* in de Cappella Maggiore van St. Jan en St. Paulus te Venetië. Hij schreef „L'amore di Marisa”, een gedicht in 24 zangen.

**Cattaneo, Carlo**, een Italiaansch schrijver en staatsman, geboren in het land van Milaan in 1801, bezocht het aartsbisschoppelijk seminarium te Milaan, studeerde er eerst in de rechten en was tevens leeraar in de Italiaansche letterkunde aan een gymnasium. In 1837 stichtte hij het maandblad „Il Politecnico”, leverde opstellen in tijdschriften en schreef: „Varietà chimiche per non chimici” en „Notizie naturali della Lombardia” (1844). In 1848 vervulde hij een hoofdrol bij de verdediging der stad tegen de Oostenrijkers, maar verzette zich, als federalist, tegen de vereeniging van Lombardije met Piemont. Na de overgave van Milaan nam hij de wijk naar Lugano, was er als leeraar werkzaam, schreef een „Storia della rivoluzione del 1848” en redigeerde het „Archivio triennale della code d'Italia dall'avvenimento di Pio IX al abbandono di Venezia” (1850—1856, 3 dln.). Hij werd tot driemaal toe gekozen tot lid van het Italiaansche Parlement, maar nam wegens weigering van den eed geen zitting, en overleed te Castagnola bij Lugano, den 5<sup>den</sup> Februari 1869. Van zijn overige geschriften vermelden wij: „Ugo Foscolo e l'Italia” (1861), „Della pena di morte” (1860), „Alcuni scritti” (1860), en „Studi, versi, commenti” (1859). Een uitgave van zijn „Opere edite ed inedite” (Florence, 1881—1892, 7 dln.), „Scritti politici ed epistolario” (Florence, 1892—1901, 3 dln.) en „Scritti storici, letterari, linguistici, economici” (Milaan, 1898).

**Cattaro** is een Oostenrijksche vesting en de hoofdstad van het evenzoo genoemde arrondissement in het landschap Dalmatië. Zij is schilderachtig gelegen aan den voet van den berg Lovcen (1759 m.), niet ver van de grenzen van Montenegro en op den achtergrond van de „Bocca di Cattaro” aan de Adriatische Zee, een nitgestrekte haai, welke in drie deelen is verdeeld. Belangrijke vestingwerken omringen de stad naar de zijde der golf, en achter haar verrijst het fort San Giovanni, dat door muren met de stad verbonden is. Als gemeente telt het (1900) 5693 inwoners, die zich met zeevaart, visserij en koophandel bezig houden, waartoe de nitmuntende haven der stad een geschikte gelegenheid aanbiedt. Men heeft er een bisschoppelijke hoofdkerk met twee torens, een koepelkerk in Byzantijnschen stijl, een Franciscaner klooster, een schouwburg, een gymnasium, een zeevaartschool, twee volkscholen en een armenhuis. Zij is de zetel van een R. kathedraal en van een Griekschen bisschop. De vesting Castelnuovo beveligt er de haven, en een groote weg loopt er van Cattaro naar Cetinje. In haren omtrek heeft men wijn- en olijfgaarden.

Cattaro bestond waarschijnlijk reeds vóór de verovering van die streek door de Romeinen in 116 voor Chr., toen het een Romeinsche kolonie werd. Na den ondergang van het W. Romeinsche rijk kwam het onder Byzantium. Van de 13<sup>de</sup> eeuw af tot 1368 toe stond het onder bescherming van den koning van Serrië, daarna onder dien van Hongarije. Door de naburige heeren verdrukt, onderwierp het zich in 1420 vrijwillig aan Venetië

AFBEELDINGEN IN DEN TEKST.

	blz.		blz.
Brandladders (fig. 1) .. .. .	159	Bij (fig. 21 Raat met broed; fig. 22 Riet- sche's knustraatpers) .. .. .	517
Brandladders (fig. 2, 3 en 4) .. .. .	160	Bij (fig. 23 Gietlampje) .. .. .	518
Brandpunt (fig. 1 en 2) .. .. .	161	Bij (fig. 24 Honigslinger) .. .. .	519
Brandspuit .. .. .	162	Bij (fig. 25 Berooker) .. .. .	520
Bras (Spiegelteje en Speldenkussen) .. .. .	174	Bijeneter .. .. .	520
Wapen van Brazilië .. .. .	191	Engelache en Fransche cab .. .. .	546
Brodero .. .. .	199	Cabriolet .. .. .	552
Verandering der aardrijkskundige breedte .. .. .	208	Caduceus .. .. .	564
Breimachines (fig. 1 tot 5) .. .. .	213	Caen (De abdij aux Dames) .. .. .	566
Breking van het licht .. .. .	218	Julius Caesar (fig. 1 en 2) .. .. .	574
Wapen van Bremen .. .. .	220	Caisson der artillerie .. .. .	583
Breuk (fig. 1 tot 3) .. .. .	241	Caisson .. .. .	589
Brik .. .. .	261	Cakya-mouni .. .. .	585
Indische brislang ( <i>Naja ripudiana</i> ) .. .. .	263	Caladium .. .. .	587
Bakhuizen van den Brink .. .. .	267	Calais (Place d'Armes en stadhuis) .. .. .	588
Bronnen (fig. 1 Laagbron; fig. 2 Over- stortbron; fig. 3 Spleetbron) .. .. .	318	Calèche .. .. .	600
Bronnen (fig. 4 Verzakkingsbron; fig. 5 Ideaal profiel door de buis der artesi- sche bron van Grenelle) .. .. .	319	Calliope .. .. .	611
Bronnen (fig. 6 De beide voornaamste toe- voerkanaalen der bronnen van Karsbad)	320	Calorifere (fig. 1 tot 3) .. .. .	616
Brood (fig. 1 en 2 Kneedmachine) .. .. .	328	Calorimeter (fig. 1 Mengingcalorimeter van Berthelot; fig. 2 Calorimeter van Berthelot tot bepaling der verbrandings- warmte; fig. 3 Lyscalorimeter van Bun- sen; fig. 4 Berthelotsche bom; fig. 5 Calorimeter van Rubner tot bepaling van het warmteredus van levende dieren	617
Brood (fig. 3 Deegdeelmachine; fig. 4 Steenkoolbakoven) .. .. .	329	Cambodjanen .. .. .	628
Brood (fig. 5 Steenkoolbakoven; fig. 6 Doberschinsky's bakoven met heetwa- terverwarming) .. .. .	330	Cambrische formatie (fig. 1 Paradoxides bohemiens Barr; fig. 2 Olenus truncatus Brunn; fig. 3 Camocephalus striatus Emm; fig. 4 Olenellus Thompsoni Hall; fig. 5 Agnostus pisciformis L; fig. 6 Ge- steente met geïsoleerde kop- en staart- schillen van Agn. piscif; fig. 7 Agnos- tus integer Beyr; fig. 8 Obolus Apol- linus Eichl. Grootte klep; fig. 9 Cam- brische zandsteen; fig. 10 Dictyonema flabelliforme) .. .. .	633
Broodboom .. .. .	332	Camee (fig. 1 onde camee, voorstellende Minerva; fig. 2 Camee, voorstellende de apotheose van Augustus; fig. 3 Camee, voorstellende Caligula en Drusilla; fig. 4 Camee, voorstellende Lodewijk XV)	635
Brug (fig. 1 en 2) .. .. .	355	Camellia Pelagia .. .. .	636
Brug (fig. 3) .. .. .	357	Camera lucida (fig. 1 tot 4) .. .. .	637
Johan de Brune .. .. .	374	Camera obscura (fig. 1 tot 4) .. .. .	638
Wapen van Brunswijk .. .. .	387	Canna indica .. .. .	680
Technische hoogeschool te Brunswijk .. .. .	388	De marmer-cañon in de Colorado-vallei .. .. .	685
Wapen van Brussel .. .. .	390	Obach's kneed- en mengmachine van ca- outchouc en getah-pertjah .. .. .	697
Halletoeren te Brussel .. .. .	392	Lonicera Caprifolium .. .. .	718
Plaza de la Victoria met Dom te Buenos Ayres .. .. .	414	Ruïne der thermen van Caracalla .. .. .	723
De spitszenige buideldas .. .. .	421	Loodsmantje .. .. .	725
Gevlekte huidelmarter .. .. .	422	Carcassonne .. .. .	731
Gewone buideldas of Wombat .. .. .	423	Cardioid .. .. .	734
Buksboom .. .. .	431	Cartonnage (fig. 1 tot 7) .. .. .	743
Wapen van Bulgarije .. .. .	436	Cartouche .. .. .	774
Binnings .. .. .	451	Cartouche (fig. 1 Gewone cartouche; fig. 2 Cartouche met prismatisch buskruit; fig. 3 Metaal-cartouche) .. .. .	774
Buret (fig. 1 tot 4) .. .. .	461	Caryatiden van het stadhuis te Toulon .. .. .	778
Van der Burg en Brosterhuysen .. .. .	472	Zaal der caryatiden in het Louvre te Parijs .. .. .	778
Buskruit (fig. 1 tot 5) .. .. .	495	Marthijs de Casteln .. .. .	790
Bij (fig. 1 Kop van een koningin; fig. 2 Kop van een dar; fig. 3 Kop van een werkby; fig. 4 Onderste monddeelen van de bij) .. .. .	511	Casula (fig. 1 en 2) .. .. .	808
Bij (fig. 5 Achterpoot van de werkby; fig. 6 Achterlijf van de werkby; fig. 7 Lichaamsbouw der koningin) .. .. .	512	Catharinawiel .. .. .	824
Bij (fig. 8 Angel; fig. 9 Koningin; fig. 10 Koninginneel) .. .. .	513	Titel der 6 <sup>de</sup> uitgave van Cate „Houwelijk“ .. .. .	832
Bij (fig. 11 Werkbijen; fig. 12 Werkby- cellen; fig. 13 Darren; fig. 14 Dar- cellen) .. .. .	514		
Bij (fig. 15a en 15b Gravenhorster boog- korf; fig. 16 Koninginnepoort; fig. 17 Strookorf met opzetkastje; fig. 18 Kast van Berlepech) .. .. .	515		
Bij (fig. 19 Blatterstock van Alberti; fig. 20 Hollandsche magazijnkast) .. .. .	516		



This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.

